


Министерство строительства предприятий
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 7141

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
ССО "Нефтегазпромстрой"

17.01.89 А.С.Гелагаев




Группа Ж 34

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
Главного научно-технического
управления

Н.М.Мириханов





ИЗВЕЩЕНИЕ № 2


об изменении технических условий
ТУ 102-464-88


Панели стеновые каркасные трехслойные
алюминиевые с утеплителем из минераловатных
плит

Главный инженер
ВНИИ Спецстройконструкции


А.Б.Рубинштейн
Заведующий отделом № 9


16.01.89 Н.Х.Гольцов
Заведующий отделом № 10


18.01.89 В.П.Кузнецов
Главный конструктор проекта


16.01.89 И.Л.Орлов

ВНИИПК спецстрой конструкция	Извещение	Обозначение		Причина	Шифр	Лист	Листов
	2-89	ТУ 102-464-88		Прочие	0	2	3
Отдел 9	Дата выпуска	Срок изм.	01.03.89	Срок действия ПИ до 01.01.90	Указание о внедрении		
Указание о заделе	На заделе не отражается						

Изм.	Содержание изменения	Применяемость			
2	<p>Пункт I.3.8. Первый абзац изложить в новой редакции :</p> <p>"Для зданий IIIa и IVa степени огнестойкости теплоизоляционные прокладки должны изготавливаться из пенопласта ПХВ-I-II5 по ТУ 6-05-II79-83 пенопласта марки ФФ по ТУ 6-05-1303-76, пенопласта марки III по ТУ 102-433-77 или древесины, обработанной антипиренами методом глубокой пропитки.</p> <p>Для зданий IVa степени огнестойкости теплоизоляционные прокладки допускается изготавливать из древесины, обработанной методом поверхностной пропитки.</p> <p>В этом случае в структуру обозначения марки панели после ветрового района вводится дополнительно степень</p>	<p>Разослать</p> <p>ПО "Трубодеталь"</p>			
Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика
Орлов			Разорендрва		
Подлинник исправил	Юмельченко	Контр. копию исправил			
					Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ 2

Лист

3

Изм.

Содержание изменения

2

огнестойкости здания, IУа, в котором будет применяться данная панель.

Прокладки должны приклеиваться к каркасу клеем 88Н по ТУ 38-1051061-82 или крепиться механическим способом.

Пункт I.4.2. Абзац первый дополнить предложением:

"Отклонение размера ширины панели не должно быть ^{более} плюс 10 мм".

В таблице 4 в графе "Равенства диагоналей" значение "6" заменить на "10".

Пункт I.7.1. Второй абзац изложить в новой редакции: "I.7.1. Маркировка должна выполняться любым способом, обеспечивающим четкость и сохранность информации и должна содержать:"