Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

4II-I-I56.89

# ЛЕСНАЯ ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ I ТИПА НА 2 ПОЖАРНЫЕ АВТОЦИСТЕРНЫ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 7 ЧАСТЬ 2

( стр. I45 - 275 )

## С М Е Т Ы
## / СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/

Цена: 10-11

КФЦИТП инв.N 10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы ( Т-20°С, варианты разделов)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:
Составлена в ценах 1984 года

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин обслуживающ. машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| I | Е6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00, бутобетонных м3 | 47,32 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | | I40I | 82 | 33<br>I0 | 3,I4<br>0,27 | I49<br>I3 |
| 2 | Е6-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м3 | 0,I9 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | | 7 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| 3 | Е8-I3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,27 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | | 23 | 5 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I0<br>- |
| 4 | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2 | 0,86 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | | 78 | I7 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | 29<br>I |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е6-80 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,02 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I0 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | I<br>- |
| 6 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб.<br>руб. | | | | I523 | I06 | 34<br>I0 | - | I92<br>I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I523 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 266 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | II6 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 25I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 44 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I4I | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I9I5 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 228 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I60 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | I9I5 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 228 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I60 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. С Т Е Н Ы | | | | | | | | |
| 7 | Е8-30 | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3 | 45,63 | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | I56I | I0I | 37<br>II | 4,05<br>0,3I | I85<br>I4 |
| 8 | Е8-3I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м м3 | 68,54 | 33,90<br>2,I5 | 0,62<br>0,I8 | 2324 | I47 | 42<br>I2 | 3,93<br>0,23 | 269<br>I6 |
| 9 | Е8-36 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3 | I9,93 | 34,30<br>2,I0 | 0,8I<br>0,24 | 684 | 42 | I6<br>5 | 3,90<br>0,3I | 78<br>6 |
| I0 | Е8-36 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (тамбур) м3 | 2,43 | 34,30<br>2,I0 | 0,8I<br>0,24 | 83 | 5 | 2<br>I | 3,90<br>0,3I | 9<br>I |
| II | Е8-49 | Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, прив высоте этажа до 4м м3 | I,87 | 37,20<br>3,68 | 0,84<br>0,25 | 70 | 7 | I<br>- | 6,08<br>0,32 | II<br>I |
| I2 | Е7-445 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | 6I,00 | 0,29<br>0,08 | 0,I5<br>0,06 | I8 | 5 | 9<br>4 | 0,I3<br>0,08 | 8<br>5 |
| I3 | Е7-I27 | Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | I,00 | I,56<br>0,46 | I,04<br>0,38 | 2 | - - | I<br>- | 0,8I<br>0,49 | I<br>- |

10:12/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 | 608-76<br>ССЦП.9-92 | Перемычки | м3 | 2,53 | 64,40<br>- | -<br>- | I63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I5 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,I4 | 22,90<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I6 | CI47-I-8 | Арматура А-I Д=8мм | I00кг | 0,05 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,08 | 25,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,06 | 25,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I9 | CI47-8-I2 | Арматура А-3 Д=I2мм | I00кг | 0,I4 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | CI47-8-I4 | Арматура А-3 Д=I4мм | I00кг | 0,I2 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2I | CI47-8-I8 | Арматура А-3 Д=I8мм | I00кг | 0,3I | 25,00<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,38 | 32,I0<br>- | -<br>- | I2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | E8-57 | Расшивка швов кладки из кирпича | I00м2 | 2,80 | I3,I0<br>I3,I0 | -<br>- | 37 | 37 | -<br>- | 2I,00<br>- | 59<br>- |
| 24 | E8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00м2 | 0,25 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 23 | 5 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 8<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е8-I8 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, рубероидом I00м2 | 0,32 | 232,00<br>I0,80 | 4,37<br>I,3I | 74 | 3 | I<br>- | I9,70<br>I,69 | 6<br>I |
| 26 | Е8-I30 | Стены из керамического кирпича с воздушной прослойкой и утплением, при высоте этажа до 4м м3 | 3,53 | 33,80<br>3,00 | 0,78<br>0,23 | II9 | II | 3<br>I | 5,22<br>0,30 | I8<br>I |
| 27 | Е8-I89 | Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки I00м2ВП | 2,08 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 88 | 53 | -<br>- | 45,80<br>0,09 | 95<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб. | | 5280<br>руб. | 4I6 | | | II2<br>34 | | 747<br>45 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб. | | 5280 | - | | | - | | - |
| | | Материалы руб. | | I27 | - | | | - | | - |
| | | Всего заработная плата руб. | | - | 450 | | | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций руб. | | I97 | - | | | - | | - |
| | | Накладные расходы руб. | | 865 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч | | - | - | | | - | | 78 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | - | I56 | | | - | | - |
| | | Плановые накопления руб. | | 489 | - | | | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб. | | 6634 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | - | - | | | - | | 870 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | - | 606 | | | - | | - |

10216/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 2 руб. | | | | 6634 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | | | - | - | - | | 870 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 606 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 28 | Е7-I83 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м шт | 8,00 | 8,02<br>I,67 | 2,88<br>I,04 | 64 | I3 | 23<br>8 | 2,85<br>I,34 | 23<br>II |
| 29 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПГ-2АТ5Т - 7 шт м2 | I26,00 | 5,62<br>- | -<br>- | 708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПВ7-3АТ5Т - Iшт м2 | I8,00 | 5,62<br>- | -<br>- | I0I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3I | CI47-24 | Закладные детали (дополнительные) I00кг | 0,03 | 4I,30<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные) I00кг | 0,03 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | Е7-463 | Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | I6,00 | 4,72<br>I,39 | I,06<br>0,38 | 76 | 22 | I7<br>6 | 2,29<br>0,49 | 37<br>8 |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-4ААТ-2 - I шт<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 | м2 | 7,20 | 8,66<br>- | -<br>- | 62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-4ААТ-А - 5шт.<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 | м2 | 45,00 | 8,66<br>- | -<br>- | 390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-6А4Т-А - 3 шт.<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 27,00 | 8,85<br>- | -<br>- | 239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-6А4Т-А - 5шт.<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 36,00 | 8,85<br>- | -<br>- | 3I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-3А4Т-А -I шт.<br>Цена: 7,8I+0,47=8,28 | м2 | 7,20 | 8,28<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-3А4Т-А -I шт.<br>Цена: 7,8I+0,47=8,28 | м2 | 9,00 | 8,28<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | Е7-209 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м | шт | 4,00 | 2,43<br>I,0I | I,03<br>0,38 | I0 | 4 | 5<br>2 | I,64<br>0,49 | 7<br>2 |
| 4I | 608-I358<br>ССЦП.8-236 | СБ4А-I - 3 шт | м3 | 0,I8 | 90,20<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | СI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | СI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | I00кг | 0,05 | 32,I0<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,02 | 22,90 | - | I | - | - | - | - |
| 45 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,08 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| 46 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,I0 | 4I,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| 47 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,I0 | I7,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| 48 | 608-I359 ССЦП.8-237 | СБ7Б-3 - I шт | м3 | 0,I4 | 75,90 | - | II | - | - | - | - |
| 49 | CI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | I00кг | 0,03 | 32,I0 | - | I | - | - | - | - |
| 50 | CI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90 | - | I | - | - | - | - |
| 5I | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,0I | 22,90 | - | I | - | - | - | - |
| 52 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,03 | 25,00 | - | I | - | - | - | - |
| 53 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,04 | 4I,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| 54 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,04 | I7,80 | - | I | - | - | - | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | E6-I82 | Монолитные участки УМI-3шт., УМ2-Iшт | м3 | 2,33 | 53,80<br>5,9I | 0,89<br>0,27 | I25 | I4 | 2<br>I | I0,00<br>0,35 | 25<br>I |
| 56 | CI24-I0-6 | Арматура класса AI диаметром 6мм | т | 0,04 | 338,00<br>- | -<br>- | I4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | CI24-I2-I0 | Арматура класса A3 диаметром I0мм | т | 0,I7 | 325,00<br>- | -<br>- | 55 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | EI2-288 | Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком | м3 | 4,75 | I7,90<br>I,I7 | I,08<br>0,32 | 85 | 6 | 6<br>2 | 2,32<br>0,4I | II<br>2 |
| 59 | E7-96 | Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м | шт | I,00 | 7,60<br>2,32 | 4,39<br>I,60 | 8 | 2 | 5<br>2 | 3,86<br>2,06 | 4<br>2 |
| 60 | 608-7I56<br>ССЦП.9-294 | IБДРI2-3АТ5ТА | м3 | I,86 | 68,20<br>- | -<br>- | I27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6I | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,23 | 25,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | CI47-8-I2 | Арматура А-3 Д=I2мм | I00кг | 0,05 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | CI47-8-I4 | Арматура А-3 Д=I4мм | I00кг | 0,I3 | 25,00 - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 66 | CI47-8-I8 | Арматура А-3 Д=I8мм | I00кг | 0,I3 | 25,00 - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 67 | CI47-8-20 | Арматура А-3 Д=20мм | I00кг | 0,II | 25,00 - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 68 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,09 | 22,90 - | - - | 2 | - | - - | - - | - - |
| 69 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,25 | 32,I0 - | - - | 8 | - | - - | - - | - - |
| 70 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,I2 | 4I,30 - | - - | 5 | - | - - | - - | - - |
| 7I | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,I2 | I7,80 - | - - | 2 | - | - - | - - | - - |
| 72 | CI47-24 | Закладные детали (дополнительные) | I00кг | 0,I0 | 4I,30 - | - - | 4 | - | - - | - - | - - |
| 73 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные) | I00кг | 0,I0 | I7,80 - | - - | 2 | - | - - | - - | - - |
| 74 | E7-668 | Монтаж ОП6.4-Т-А | шт | 2,00 | I,40 0,59 | 0,I3 0,05 | 3 | I | - - | I,0I 0,06 | 2 - |
| 75 | 608-76 ССЦП.9-92 | Стоимость | м3 | 0,I0 | 64,40 - | - - | 6 | - | - - | - - | - - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,0I | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | CI47-24 | Закладные детали (дополнительные) | I00кг | 0,I5 | 4I,30<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные) | I00кг | 0,I5 | I7,80<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | E6-I70 | Монолитные железобетонные конструкции ОПМI-8шт, ОПМ2-2шт | м3 | 0,50 | 53,30<br>7,85 | I,I2<br>0,34 | 27 | 4 | -<br>- | I3,50<br>0,44 | 7<br>- |
| 8I | CI24-9-6 | Арматура класса А3 диаметром 6мм | т | - | 286,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | E6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |
| 83 | E7-29I | Соединительное изделие | т | 0,02 | 342,00<br>2I,30 | -<br>- | 7 | - | -<br>- | 34,00<br>- | I<br>- |
| 84 | E7-290 | Установка стальных насадок и надколонников | т | 0,2I | 358,00<br>42,50 | 3,30<br>0,99 | 75 | 9 | -<br>- | 66,60<br>I,28 | I4<br>- |
| 85 | E7-286 | Металлоконструкции АIДI0 | т | 0,0I | 332,00<br>I6,20 | 4,00<br>I,20 | 3 | - | -<br>- | 26,70<br>I,55 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е7-653 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | I,00 | 7,57<br>2,8I | 4,08<br>I,57 | 8 | 3 | 5<br>2 | 4,8I<br>2,03 | 5<br>2 |
| 87 | 608-92344<br>ССЦП.II-I82 | Стоимость КВI8,22-Т | м3 | 0,42 | 53,50<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | CI47-I-I0 | Арматура А-I Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,I2 | 32,I0<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9I | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,02 | 4I,30<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,02 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по | руб. | | | | 2797 | 82 | 63 | | I42 |
| | | разделу 8 | руб. | | | | | | 23 | | 28 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2797 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | I47 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I05 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | 2290 | - | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | | | 455 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 79 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 256 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 3508 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I84 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | 3508 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 2I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I84 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. К Р О В Л Я | | | | | | | | |
| 93 | EI2-289 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике | I00м2 | 3,I7 | 49,90<br>I0,70 | I,30<br>0,39 | I58 | 34 | 4<br>I | I8,90<br>0,50 | 60<br>2 |
| 94 | EI2-288 | Гравий керамзитовый | м3 | I2,63 | I7,90<br>I,I7 | I,08<br>0,32 | 226 | I5 | I4<br>4 | 2,32<br>0,4I | 29<br>5 |
| 95 | EI2-287 | Ячеистый бетон | м3 | 25,38 | 35,20<br>I,28 | 0,56<br>0,I7 | 893 | 32 | I4<br>4 | 2,54<br>0,22 | 64<br>6 |
| 96 | EI2-299 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм | I00м2 | 3,I7 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | I64 | 24 | 3<br>I | I4,30<br>0,28 | 45<br>I |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | EI2-I54 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, из рубероида РП-300 или РПМ-300 I00м2 | 3,I7 | 304,00<br>52,40 | I4,90<br>4,47 | 965 | I66 | 47<br>I4 | 90,80<br>5,77 | 288<br>I8 |
| 98 | EI2-277 | Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб I00м2 | 3,I9 | 9,43<br>2,30 | 0,0I<br>- | 30 | 7 | -<br>- | 4,I4<br>- | I3<br>- |
| | | Итого прчмые затраты по разделу 4 руб.<br>руб. | | | | 2436 | 278 | 82<br>24 | | 499<br>32 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб. | | | | 2436 | - | - | | - |
| | | Материалы руб. | | | | 930 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата руб. | | | | - | 302 | - | | - |
| | | Накладные расходы руб. | | | | 400 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч | | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | | | - | 72 | - | | - |
| | | Плановыеи накопления руб. | | | | 227 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ руб. | | | | 3063 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | | | - | - | - | | 566 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 374 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 руб. | | | | 3063 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | | | - | - | - | | 566 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 374 | - | | - |

Составил Гильченко
Проверил Яворовская

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы ( Т-40°С, варианты разделов )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:
Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживан. машин | обслуживающ. машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| | | РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | | |
| I | Е6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных м3 | 60,62 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | | I794 | I05 | 42<br>I3 | 3,I4<br>0,27 | | I90<br>I6 |
| 2 | Е6-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м3 | 0,I9 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | | 7 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | | I<br>- |
| 3 | Е8-I3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,36 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | | 3I | 7 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | | I4<br>- |
| 4 | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2 | 0,86 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | | 78 | I7 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | | 29<br>I |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е6-80 | Установка анкерных болтов нв поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,02 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I0 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | I<br>- |
| 6 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 7 | Е6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00 бутобетонных (тамбур) | м3 | 2,23 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | 66 | 4 | I<br>- | 3,I4<br>0,27 | 7<br>I |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб.<br>руб. | | | | I990 | I35 | 44<br>I3 | | 244<br>I8 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I990 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 329 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I48 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 327 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 29 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 58 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I85 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2502 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 29I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 206 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | 2502 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 29I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 206 | - | | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. С Т Е Н Ы | | | | | | | | | |
| 8 | Е8-30 | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м | м3 | 72,3I | 34,20<br>2,2I | 0,8I<br>0,24 | 2473 | I60 | 58<br>I7 | 4,05<br>0,3I | 293<br>22 |
| 9 | Е8-3I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м | м3 | 89,I5 | 33,90<br>2,I5 | 0,62<br>0,I8 | 3020 | I92 | 55<br>I6 | 3,93<br>0,23 | 350<br>2I |
| I0 | Е8-36 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м | м3 | I9,93 | 34,30<br>2,I0 | 0,8I<br>0,24 | 684 | 42 | I6<br>5 | 3,90<br>0,3I | 78<br>6 |
| II | Е8-36 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м(тамбур) | м3 | 6.28 | 34,30<br>2,I0 | 0,8I<br>0,24 | 2I5 | I3 | 6<br>2 | 3,90<br>0,3I | 24<br>2 |
| I2 | Е8-49 | Столбы прямоугольные из керамического кирпича,неармированные, при высоте этажа до 4м | м3 | I,87 | 37,20<br>3,68 | 0,84<br>0,25 | 70 | 7 | I<br>- | 6,08<br>0,32 | II<br>I |
| I3 | Е7-445 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | 94,00 | 0,29<br>0,08 | 0,I5<br>0,06 | 27 | 8 | I4<br>6 | 0,I3<br>0,08 | I2<br>8 |
| I4 | Е7-I27 | Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | 3,00 | I,56<br>0,46 | I,04<br>0,38 | 5 | I | 3<br>I | 0,9I<br>0,49 | 2<br>I |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | 608-76<br>ССЦП.9-92 | Перемычки | м3 | 4,27 | 64,40<br>- | -<br>- | 275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I6 | CI47-1-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,22 | 22,90<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | CI47-1-8 | Арматура А-I Д=8мм | I00кг | 0,09 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,I3 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I9 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | CI47-8-I2 | Арматура А-3 Д=I2мм | I00кг | 0,I4 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2I | CI47-8-I4 | Арматура А-3 Д=I4мм | I00кг | 0,64 | 25,00<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | CI47-8-I8 | Арматура А-3 Д=I8мм | I00кг | 0,62 | 25,00<br>- | -<br>- | I5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,83 | 32,I0<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | E8-57 | Расшивка швов кладки из кирпича | I00м2 | 2,80 | I3,I0<br>I3,I0 - | -<br>- | 37 | 37 | -<br>- | 2I,00<br>- | 59<br>- |
| 25 | E8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00м2 | 0,25 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 23 | 5 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 8<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | E8-I8 | Горизонтальная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя,рубероидом I00м2 | 0,32 | 232,00<br>I0,80 | 4,37<br>I,3I | 74 | 3 | I<br>- | I9,70<br>I,69 | 6<br>I |
| 27 | E8-I30 | Стены из керамического кирпича с воздушной прослойкой и утеплением, при высоте этажа до 4м м3 | 3,53 | 33,80<br>3,00 | 0,78<br>0,23 | II9 | II | 3<br>I | 5,22<br>0,30 | I8<br>I |
| 28 | E8-I89 | Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для коадки и облицовки I00м2ВП | 2,08 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 88 | 53 | -<br>- | 45,80<br>0,09 | 95<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 руб. | | 7I87 | 532 | | | I57-<br>48 | | 956<br>63 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб. | | 7I87 | - | | | - | | - |
| | | Материалы руб. | | I35 | - | | | - | | - |
| | | Всего стоимость заработная плата руб. | | - | 580 | | | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций руб. | | 350 | - | | | - | | - |
| | | Накладные расходы руб. | | II80 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч | | - | - | | | - | | I06 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | - | 2II | | | - | | - |
| | | Плановые накопления руб. | | 665 | - | | | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ руб. | | 9032 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | - | - | | | - | | II25 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | - | 79I | | | - | | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | | 9032 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | II25 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 79I | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ | | | | | | | | | |
| 29 | EI2-289 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике | I00м2 | 3,37 | 49,90<br>I0,70 | I,30<br>0,39 | I68 | 36 | 4<br>I | I8,90<br>0,50 | 64<br>2 |
| 30 | EI2-288 | Гравий керамзитовый | м3 | 23,50 | I7,90<br>I,I7 | I,08<br>0,32 | 42I | 27 | 26<br>8 | 2,32<br>0,4I | 55<br>I0 |
| 3I | EI2-287 | Ячеистый бетон | м3 | 47,23 | 35,20<br>I,28 | 0,56<br>0,I7 | I662 | 60 | 26<br>8 | 2,54<br>0,22 | I20<br>I0 |
| 32 | EI2-299 | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм | I00м2 | 3,37 | 5I,60<br>7,64 | 0,74<br>0,22 | I74 | 26 | 3<br>I | I4,30<br>0,28 | 48<br>I |
| 33 | EI2-I54 | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РП-300 или РПМ-300 | I00м2 | 3,37 | 304,00<br>52,40 | I4,90<br>4,47 | I026 | I77 | 50<br>I5 | 90,80<br>5,77 | 306<br>I9 |
| 34 | EI2-277 | Устройство обрамлений на фасадах :без водосточных труб | I00м2 | 3,I9 | 9,43<br>2,30 | 0,0I<br>- | 30 | 7 | -<br>- | 4,I4<br>- | I3<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб.<br>руб. | | | 348I | 333 | I09<br>33 | | 606<br>42 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 348I | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I002 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 366 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 572 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I02 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 325 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 4378 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 700 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 468 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | 4378 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 700 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 468 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. О К Н А | | | | | | | | |
| 35 | EI0-84 | Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами, площадь проемов м2 до 5 | м2 | 23,2I | 2,99<br>0,74 | 0,36<br>0,II | 69 | I7 | 9<br>3 | I,38<br>0,I4 | 32<br>3 |
| 36 | CI22-39 | ПВОI2-I8,2 - 7шт | м2 | I4,49 | I6,I0<br>- | -<br>- | 233 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CI22-87 | ОРСI2-98 - 2 шт | м2 | I,88 | 26,80<br>- | -<br>- | 50 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | CI22-49 | ПВОI2-30.2 - 2шт | м2 | 6,84 | I5,I0<br>- | -<br>- | I03 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | EI5-707 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных перепоетов оконным стеклом 3мм | I00м2 | 0,2I | 242,00<br>25,20 | I,50<br>0,45 | 52 | 5 | -<br>- | 46,90.<br>0,58 | I0<br>- |
| 40 | EI5-709 | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм | I00м2 | 0,02 | 366,00<br>40,30 | 2,30<br>0,66 | 7 | I | -<br>- | 75,00<br>0,85 | I<br>- |
| 4I | EI0-88 | Установка приборов оконных | шт | II,00 | 0,24<br>0,24 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 0,46<br>- | 5<br>- |
| 42 | CIII-435 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2м | компл. | 7,00 | I,72<br>- | -<br>- | I2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | CIII-4I5 | Скобяные изделия с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2м | компл. | 2,00 | 2,06<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | CIII-439 | Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты | компл. | 2,00 | 3,87<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | EI0-I03 | Установка деревянных под - оконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2 | м2 | 23,2I | 0,92<br>0,34 | 0,03<br>0,0I | 2I | 8 | -<br>- | 0,59<br>0,0I | I4<br>- |
| 46 | CI22-363 | Доски подоконные толщиной 42мм, шириной 350мм марка ПДI9-35,ПД22-35,ПД25-35, ПД28-35 | м | I7,I8 | 2,95<br>- | -<br>- | 5I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб.<br>руб. | | | | 6I3 | 34 | 9<br>3 | | 62<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 6I3 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | I09 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | 37 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | 46I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 99 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | I0 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I7 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 58 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 770 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 54 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | | 770 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 75 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 54 | - | | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 5. Д В Е Р И | | | | | | | | | |
| 47 | EI0-I05 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2 | м2 | I7,85 | I,45<br>0,55 | 0,35<br>0,II | 26 | IQ | 6<br>2 | 0,9I<br>0,I4 | I6<br>2 |
| 48 | EI0-I40 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2 | м2 | I7,85 | I,34<br>0,20 | -<br>- | 24 | 4 | -<br>- | 0,36<br>- | 6<br>- |
| 49 | EI0-I07 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3м2 | м2 | I7,57 | 2,00<br>0,67 | 0,I3<br>0,04 | 35 | I2 | 3<br>I | I,I6<br>0,05 | 20<br>I |
| 50 | CI22-2I9 | ДНГ24-IOЛП - Iшт | м2 | 2,39 | I3,50<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5I | CI22-2I8 | ДВГ2I--9 I2 шт | м2 | 22,56 | I4,20<br>- | -<br>- | 320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52. | CI22-2I7 | ДВГ2I-7 3шт | м2 | 4,4I | I5,00<br>- | -<br>- | 66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | CI22-2I9 | ДНГ2I-I0 2шт | м2 | 4,I8 | I3,50<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | CI22-2I8 | ДНГ2I-9 Iшт | м2 | I,88 | I4,20<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | EI0-I32 | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон | м2 | 5,24 | 3,06<br>0,69 | 0,0I<br>- | I6 | 4 | -<br>- | I,33<br>- | 7<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | СIII-446-I | Двери входные в здание однопольные | компл. | 4,00 | 6,73<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | СIII-448-I | Двери входные в помещение однопольные | компл. | I5,00 | 2,97<br>- | -<br>- | 45 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб.<br>руб. | | | | 674 | 30 | 9<br>3 | | 49<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 674 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 63 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | 33 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | 573 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | II0 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 20 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 6I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 53 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | | 845 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 6I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 53 | - | | - |

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы (варианты разделов при отоплении от наружных сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с тепловой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах 1984 года

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин на един. | обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ ( Т-20°С ) | | | | | | | | | |
| I | Е6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных м3 | 47,I7 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | | I396 | 82 | 33<br>I0 | 3,I4<br>0,27 | I48<br>I3 |
| 2 | Е6-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м3 | 0,I9 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | | 7 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| 3 | Е8-I3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2 | 0,27 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | | 23 | 5 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I0<br>- |
| 4 | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 млоя, битумная I00м2 | 0,86 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | | 78 | I7 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | 29<br>I |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е6-80 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,02 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I0 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | I<br>- |
| 6 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 7 | Е6-82 | Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | т | - | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | - | - | -<br>- | 39,20<br>5,73 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб.<br>руб. | | | | I5I8 | I06 | 34<br>I0 | | I9I<br>I4 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I5I8 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 266 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | II6 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 25I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел,-ч | | | | - | - | - | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 44 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | I4I | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | | I9I0 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I60 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | I9I0 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I60 | - | | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ( Т-30°С ) | | | | | | | | | |
| 8 | Е6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона МII0, бутобетонных | м3 | 5I,60 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | I527 | 90 | 36<br>II | 3,I4<br>0,27 | I62<br>I4 |
| 9 | Е6-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона МI00 бетонных | м3 | 0,I9 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | 7 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| I0 | Е8-I3 | Горизонтальная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом | I00м2 | 0,27 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 23 | 5 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I0<br>- |
| II | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя,битумная | I00м2 | 0,86 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 78 | I7 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | 29<br>I |
| I2 | Е6-80 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,02 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I0 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | I<br>- |
| I3 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| I4 | Е6-82 | Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | т | 0,0I | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 3 | - | -<br>- | 39,20<br>5,73 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб.<br>руб. | | | | I652 | II4 | 37<br>II | | 205<br>I5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | I652 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 286 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I25 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 274 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 48 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I53 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 2079 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I73 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | 2079 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 244 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I73 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ ( Т-40°С ) | | | | | | | | |
| I5 | E6-2I | Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных | м3 | 60,47 | 29,60<br>I,74 | 0,69<br>0,2I | I790 | I05 | 42<br>I3 | 3,I4<br>0,27 | I90<br>I6 |
| I6 | E6-I3 | Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных | м3 | 0,I9 | 34,40<br>2,78 | 0,34<br>0,I0 | 7 | I | -<br>- | 5,07<br>0,I3 | I<br>- |
| I7 | E8-I3 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом | I00м2 | 0,36 | 86,50<br>I9,60 | I,50<br>0,45 | 3I | 7 | -<br>- | 38,I0<br>0,58 | I4<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 | Е8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя,битумная | I00м2 | 0,86 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 78 | I7 | I<br>- | 33,60<br>0,58 | 29<br>I |
| I9 | Е6-80 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании | т | 0,02 | 478,00<br>20,20 | 2,20<br>0,66 | I0 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | I<br>- |
| 20 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 2I | Е6-82 | Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | т | 0,0I | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 3 | - | -<br>- | 39,20<br>5,73 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб. | | I923 | I3I | 43<br>I3 | | | | 237<br>I7 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | I923 | - | - | | | | - |
| | | Материалы | руб. | | 323 | - | - | | | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | - | I44 | - | | | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | 3I8 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | - | - | - | | | | 28 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | - | 56 | - | | | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | I79 | - | - | | | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | 2420 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | - | - | - | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | - | 200 | - | | | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | 2420 | - | - | | | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | - | - | - | | | | 282 |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 200 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ(ВАРИАНТ-ОТОПЛЕНИЕ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ, Т -20°С) | | | | | | | | |
| 22 | Е7-I83 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадь до 20м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м шт | 8,00 | 8,02<br>I,67 | 2,88<br>I,04 | 64 | I3 | 23<br>8 | 2,85<br>I,34 | 23<br>II |
| 23 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПГ-2АТ5Т - 7 шт. м2 | I26,00 | 5,62<br>- | -<br>- | 708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПВ7-3АТ5Т - Iшт м2 | I8,00 | 5,62<br>- | -<br>- | I0I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | СI47-24 | Закладные детали (дополнительные) I00кг | 0,03 | 4I,30<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | СI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные) I00кг | 0,03 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е7-463 | Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт | I6,00 | 4,72<br>I,39 | I,06<br>0,38 | 76 | 22 | I7<br>6 | 2,29<br>0,49 | 37<br>8 |
| 28 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-4А4Т-I -I шт<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 м2 | 7,20 | 8,66<br>- | -<br>- | 62 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

1021С/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-4А4Т-А - 5шт.<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 | м2 | 45,00 | 8,66<br>- | -<br>- | 390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-6А4Т-А - 5шт.<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 45,00 | 8,85<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3I | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-6А4Т-А -3 шт.<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 2I,60 | 8,85<br>- | -<br>- | I9I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-3А4Т-А - Iшт<br>Цена: 7,8I+0,47=8,28 | м2 | 7,20 | 8,28<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-3А4Т-В - Iшт.<br>Цена: 7,8I+0,47=8,28 | м2 | 9,00 | 8,28<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Е7-209 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м | шт | 4,00 | 2,43<br>I,0I | I,03<br>0,38 | I0 | 4 | 5<br>2 | I,64<br>0,49 | 7<br>2 |
| 35 | 608-I358<br>ССЦП.8-236 | СБ4А-I - 3 шт. | м3 | 0,I8 | 90,20<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | СI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90/<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | СI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | I00кг | 0,05 | 32,I0/<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | СI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,02 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0I | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,08 | 25,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,I0 | 4I,30<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4I | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,I0 | I7,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | 608-I359<br>ССЦП.8-237 | СБ7Б-3 - Iшт. | м3 | 0,I4 | 75,90<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | CI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | I00кг | 0,03 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | CI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,0I | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,03 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,04 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,04 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | E6-I82 | Монолитный участок УМI-3шт | м3 | I,65 | 53,80<br>5,9I | 0,89<br>0,27 | 89 | I0 | I<br>- | I0,80<br>0,35 | I8<br>I |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CI24-I0-6 | Арматура класса AI диаметром 6мм | т | 0,03 | 338,00<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5I | CI24-I2-I0 | Арматура класса A3 диаметром I0мм | т | 0,I2 | 325,00<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | EI2-288 | Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком | м3 | 3,36 | I7,90<br>I,I7 | I,08<br>0,32 | 60 | 4 | 4<br>I | 2,32<br>0,4I | 8<br>I |
| 53 | E7-96 | Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м | шт | I,00 | 7,60<br>2,32 | 4,39<br>I,60 | 8 | 2 | 5<br>2 | 3,86<br>2,06 | 4<br>2 |
| 54 | 608-7I56<br>ССЦП.9-294 | IБДРI2-3АТ5ТА | м3 | I,86 | 68,20<br>- | -<br>- | I27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | CI47-8-6 | Армаутра А-3 Д=6мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,23 | 25,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | CI47-8-I2 | Арматура А-3 Д=I2мм | I00кг | 0,05 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | CI47-8-I4 | Арматура А-3 Д=I4мм | I00кг | 0,I3 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CI47-8-I8 | Арматура А-3 Д=I8мм | I00кг | 0,I3 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6I | CI47-8-20 | Арматура А-3 Д=20мм | I00кг | 0,II | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,09 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,25 | 32,I0<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,I2 | 4I,30<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,I2 | I7,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | CI47/24 | Закладные детали / дополнительные/ | I00кг | 0,I0 | 4I,30<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные) | I00кг | 0,I0 | I7,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | E7-668 | Мон аж ОП6.4-Т-А | шт | 2,00 | I,40<br>0,59 | 0,I3<br>0,05 | 3 | I | -<br>- | I,0I<br>0,06 | 2<br>- |
| 69 | 608-76<br>ССЦП.9-92 | Стоимость | м3 | 0,I0 | 64,40<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,0I | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | CI47-24 | Закладные детали / дополнительные/ | I00кг | 0,I5 | 4I,30<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/ | I00кг | 0,I5 | I7,80<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | E6-I70 | Монолитные железобетонные конструкции ОПМI-8шт., ОПМ2-2шт | м3 | 0,50 | 53,30<br>7,85 | I,I2<br>0,34 | 27 | 4 | -<br>- | I3,50<br>0,44 | 7<br>- |
| 75 | CI24-9-6 | Арматура класса А3 диаметром 6мм | т | - | 286,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | E6-83 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |
| 77 | E7-29I | Соединительное изделие | т | 0,02 | 342,00<br>2I,30 | -<br>- | 7 | - | -<br>- | 34,00<br>- | I<br>- |
| 78 | E7-290 | Установка стальных насадок и надколонников | т | 0,I4 | 358,00<br>42,50 | 3,30<br>0,99 | 50 | 6 | -<br>- | 66,60<br>I,28 | 9<br>- |
| 79 | E7-286 | Металлоизделия АIДI0 | т | 0,0I | 332,00<br>I6,20 | 4,00<br>I,20 | 3 | - | -<br>- | 26,70<br>I,55 | -<br>- |
| 80 | E7-653 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | I,00 | 7,57<br>2,8I | 4,08<br>I,57 | 8 | 3 | 5<br>2 | 4,8I<br>2,03 | 5<br>2 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8I | 608-92344<br>ССЦП.II-I8 | Стоимость КВI8.22-Т | м3 | 0,42 | 53,50<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | CI47-I-I0 | Арматура А-I Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,I2 | 32,I0<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,02 | 4I,30<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,02 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | руб.<br>руб. | | | | 2722 | 73 | 60<br>2I | | I27<br>27 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2722 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | II4 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | 94 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | 230I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 446 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 39 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 77 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 250 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего стоимость общестроительных работ | руб. | | | 34I8 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I93 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I7I | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | 34I8 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | руб. | | | - | - | - | | I93 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I7I | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ/ВАРИАНТ-ОТОПЛЕНИЕ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ, Т-30°С, Т-40°С ) | | | | | | | | |
| 87 | E7-I83 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м | шт | 8,00 | 8,02<br>I,67 | 2,88<br>I,04 | 64 | I3 | 23<br>8 | 2,85<br>I,34 | 23<br>II |
| 88 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПГ-3АТ5Т - 7шт | м2 | I26,00 | 5,62<br>- | -<br>- | 708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | 608-I330<br>ССЦП.8-I20 | ПВ7-3АТ5Т - Iшт | м2 | I8,00 | 5,62<br>- | -<br>- | I0I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | CI47-24 | Закладные детали /дополнительные/ | I00кг | 0,I0 | 4I,30<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9I | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/ | I00кг | 0,I0 | I7,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Е7-463 | Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | I6,00 | 4,72<br>I,39 | I,06<br>0,38 | 76 | 22 | I7<br>6 | 2,29<br>0,49 | 37<br>8 |
| 93 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-4А4ТА -2шт.<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 | м2 | I4,40 | 8,66<br>- | -<br>- | I25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-4А4Т-А - 6шт<br>Цена: 7,8I+0,85=8,66 | м2 | 54,00 | 8,66<br>- | -<br>- | 468 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I5-6А4Т-А -5шт<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 45,00 | 8,85<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | 608-9I056<br>ССЦП.II-I58 | ПК60.I2-6А4Т-А 3шт<br>Цена: 7,8I+I,04=8,85 | м2 | 2I,60 | 8,85<br>- | -<br>- | I9I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | Е7-209 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м | шт | 4,00 | 2,43<br>I,0I | I,03<br>0,38 | I0 | 4 | 5<br>2 | I,64<br>0,49 | 7<br>2 |
| 98 | 608-I358<br>ССЦП.8-236 | СБ4А-I - 3шт | м3 | 0,I8 | 90,20<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | СI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I00 | СI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | 00кг | 0,05 | 32,I0<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0I | СI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | 00кг | 0,02 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I02 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,08 | 25,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I03 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,I0 | 4I,30<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I04 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,I0 | I7,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I05 | 608-I359<br>ССЦП.8-237 | СБ75-3 - Iшт | м3 | 0,I4 | 75,90<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I06 | CI47-I5-5 | Проволочная арматура В-I Д=5мм | I00кг | 0,03 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I07 | CI47-I-I2 | Арматура А-I Д=I2мм | I00кг | 0,03 | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I08 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм | I00кг | 0,0I | 22,90<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I09 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,03 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II0 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,04 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| III | CI47-29 | Металлиза ия закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,04 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II2 | E6-I82 | Монолитный участок УМI-3шт | м3 | I,65 | 53,80<br>5,9I | 0,89<br>0,27 | 89 | I0 | I<br>- | I0,80<br>0,35 | I8<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3 | CI24-I0-6 | Арматура класса AI диаметром 6мм | т | 0,03 | 338,00<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II4 | CI24-I2-I0 | Арматура класса A3 диаметром I0мм | т | 0,I2 | 325,00<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II5 | EI2-288 | Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком | м3 | 3,36 | I7,90<br>I,I7 | I,08<br>0,32 | 60 | 4 | 4<br>I | 2,32<br>0,4I | 8<br>I |
| II6 | E7-96 | Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м | шт | I,00 | 7,60<br>2,32 | 4,39<br>I,60 | 8 | 2 | 5<br>2 | 3,86<br>2,06 | 4<br>2 |
| II7 | 608-7I56<br>ССЦП.9-294 | IБДРI2-3АТ5ТА | м3 | I,86 | 68,20<br>- | -<br>- | I27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II8 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,I8 | 25,00<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II9 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,23 | 25,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I20 | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I2I | CI47-8-I2 | Арматура А-3 Д=I2мм | I00кг | 0,05 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I22 | CI47-8-I4 | Арматура А-3 Д=I4мм | I00кг | 0,I3 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I23 | CI47-8-I8 | Арматура А-3 Д=I8мм | I00кг | 0,I3 | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I24 | CI47-8-20 | Арматура А-3 Д=20мм | I00кг | 0,II | 25,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I25 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм I00кг | 0,09 | 22,90 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I26 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I I00кг | 0,25 | 32,I0 / - | - / - | 8 | - | - / - | - / - | - / - |
| I27 | CI47-24 | Закладные детали I00кг | 0,I2 | 4I,30, / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| I28 | CI47-29 | Металлизация закладных деталей и выпусков арматуры I00кг | 0,I2 | I7,80 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I29 | CI47-24 | Закладные детали /дополнительные/ I00кг | 0,I0 | 4I,30 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| I30 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/ I00кг | 0,I0 | I7,80 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I3I | E7-668 | Монтаж ОП6.4-Т-А шт | 2,00 | I,40 / 0,59 | 0,I3 / 0,05 | 3 | I | - / - | I,0I / 0,06 | 2 / - |
| I32 | 608-76 ССЦП.9-92 | Стоимость м3 | 0,I0 | 64,40 / - | - / - | 6 | - | - / - | - / - | - / - |
| I33 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм I00кг | 0,04 | 25,00 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| I34 | CI47-I-6 | Арматура А-I Д=6мм I00кг | 0,0I | 22,90 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| I35 | CI47-24 | Закладные детали /дополнительные/ I00кг | 0,I5 | 4I,30 / - | - / - | 6 | - | - / - | - / - | - / - |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I36 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/ | I00кг | 0,I5 | I7,80<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I37 | E6-I70 | Монолитные железобетонные конструкции ОПМI- 8шт., ОПМ2-2шт | м3 | 0,50 | 53,50<br>7,85 | I,I2<br>0,34 | 27 | 4 | -<br>- | I3,50<br>0,44 | 7<br>- |
| I38 | CI24-9-6 | Арматура класса А3 диаметром 6мм | т | - | 286,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I39 | E6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,03 | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | I3 | 4 | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 6<br>- |
| I40 | E7-29I | Соединительные изделия | т | 0,02 | 342,00<br>2I,30 | -<br>- | 7 | - | -<br>- | 34,00<br>- | I<br>- |
| I4I | E7-290 | Установка стальных насадок и надколонников | т | 0,I4 | 358,00<br>42,50 | 3,30<br>0,99 | 50 | 6 | -<br>- | 66,60<br>I,28 | 9<br>- |
| I42 | E7-286 | Металлоконструкции АIДI0 | т | 0,0I | 332,00<br>I6,20 | 4,00<br>I,20 | 3 | - | -<br>- | 26,70<br>I,55 | -<br>- |
| I43 | E7-653 | Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м | шт | I,00 | 7,57<br>2,8I | 4,08<br>I,57 | 8 | 3 | 5<br>2 | 4,8I<br>2,03 | 5<br>2 |
| I44 | 608-92344<br>ССЦП.II-I82 | Стоимость КВI8.22-Т | м3 | 0,42 | 53,50<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I45 | CI47-I-I0 | Арматура А-I Д=I0мм | I00кг | 0,04 | 22,90 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| I46 | CI47-8-8 | Арматура А-3 Д=8мм | I00кг | 0,I8 | 25,00 / - | - / - | 5 | - | - / - | - / - | - / - |
| I47 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,I2 | 32,I0 / - | - / - | 4 | - | - / - | - / - | - / - |
| I48 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,02 | 4I,30 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| I49 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,02 | I7,80 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 5 | руб. / руб. | 2732 | 73 | 60 / 2I | I27 / 27 |
| в том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | руб. | 2732 | - | - | - |
| Материалы | руб. | II4 | - | - | - |
| Всего заработная плата | руб. | - | 94 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций | руб. | 23II | - | - | - |
| Накладные расходы | руб. | 449 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | - | - | - | 39 |
| Сметная заработная плата в н.р. | руб. | - | 77 | - | - |
| Плановые накопления | руб. | 25I | - | - | - |
| Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | 3432 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость | чел.-ч | - | - | - | I93 |
| Сметная заработная плата | руб. | - | I7I | - | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | | 3432 | - | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I93 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I7I | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | Приямок | | | | | | | | | |
| I50 | E6-I | Бетонная подготовка из бетона класса В7,5 | м3 | 0,20 | 28,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 6 | - | -<br>- | I,37<br>0,I0 | -<br>- |
| I5I | E6-I26 | Бетонный приямок из бетона класса ВI0 | м3 | I,70 | 60,80<br>7,40 | 0,86<br>0,26 | I03 | I3 | I<br>- | I3,50<br>0,34 | 23<br>I |
| I52 | E9-24 | Лист с ромбическим рифлением толщиной 6мм | I00м2 | 0,02 | 39,80<br>I8,I0 | I5,30<br>5,I3 | I | - | -<br>- | 3I,40<br>6,62 | I<br>- |
| I53 | CI2I-I979 | Стоимость | т | 0,06 | 326,00<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I54 | E6-82 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /полосы/ | т | - | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | - | - | -<br>- | 39,20<br>5,73 | -<br>- |
| I55 | E6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,4 2 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| I56 | E8-27 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00м2 | 0,05 | 90,00<br>I9,50 | I,50<br>0,45 | 4 | I | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб. | | | 138 | 15 | 1 | | 28 |
| | | | руб. | | | | | - | | 1 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 117 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 44 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 15 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 20 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 1 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 11 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 1 | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 148 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 4 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 18 | - | | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | 21 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 20 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | | | 25 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 1 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 6 | руб. | | | I73 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 5 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 3I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I8 | - | | - |

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СМЕТЕ № I-I

на фундаменты из сборных железобетонных блоков

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах 1984 года

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Коли-чество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин на единицу | обслуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | I0 | II |
| | | РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ (Т-20°С, встроенная котельная) | | | | | | | | | | | | |
| I | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | | I,59<br>0,57 | | 4 | I | 3<br>I | | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 2 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | | 2,23<br>0,79 | | 6 | 2 | 5<br>2 | | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |
| 3 | 608-78 ССЦП.9-97 | ФЛI4.30-2- - 2шт, ФЛI0.I2-2 - 2шт объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | | -<br>- | | I28 | - | -<br>- | | -<br>- | -<br>- |
| 4 | СI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | | -<br>- | | I | - | -<br>- | | -<br>- | -<br>- |
| 5 | СI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | | -<br>- | | 9 | - | -<br>- | | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | E7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | I9,00 | I,50<br>0,22 | 0,79<br>0,29 | 29 | 4 | I6<br>6 | 0,39<br>0,37 | 7<br>7 |
| I0 | E7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 8,00 | I,95<br>0,30 | I,09<br>0,40 | I6 | 2 | 9<br>3 | 0,53<br>0,52 | 4<br>4 |
| II | E7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 56,00 | 2,96<br>0,47 | I,63<br>0,60 | I66 | 26 | 92<br>34 | 0,82<br>0,77 | 46<br>43 |
| I2 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемоа 0,5м3 и более | $м^3$ | 32,29 | 40,90<br>- | -<br>- | I32I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I3 | ССЦП.3-I0 | То же, объемом менее 0,3м3 | м3 | 5,56 | 44,20<br>- | -<br>- | 246 | - - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I4 | E6-20 | Заделки бетоном | м3 | 3,I0 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 98 | 5 | 3<br>I | 2,86<br>0,30 | 9<br>I |
| I5 | E6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| I7 | Е6-82 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,3I | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | I08 | 8 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | I2<br>2 |
| I8 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,60 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 5I | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 5<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I | руб.<br>руб. | | | | 2204 | 54 | I33<br>48 | | 96<br>60 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2204 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | I22 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I02 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | I42 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 363 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | -, | 64 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 204 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 277I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I89 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I66 | - | | - |
| | | Итого по разделу I | руб. | | | | 277I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I89 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I66 | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (Т-20°С, ВАРИАНТ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ) | | | | | | | | | |
| I9 | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | I,59<br>0,57 | 4 | I | 3<br>I | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 20 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | 2,23<br>0,79 | 6 | 2 | 5<br>2 | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |
| 2I | 608-78<br>ССЦП.9-97 | ФЛI4.30-2 - 2шт.,<br>ФЛI0.I2-2 -2шт объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | -<br>- | I28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | 2I,00 | I,50<br>0,22 | 0,79<br>0,29 | 32 | 5 | I7<br>6 | 0,39<br>0,37 | 8<br>8 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 8,00 | I,95<br>0,30 | I,09<br>0,40 | I6 | 2 | 9<br>3 | 0,53<br>0,52 | 4<br>4 |
| 29 | Е7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 55,00 | 2,96<br>0,47 | I,63<br>0,60 | I63 | 26 | 90<br>33 | 0,82<br>0,77 | 45<br>42 |
| 30 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более | м3 | 3I,74 | 40,90<br>- | -<br>- | I298 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3I | ССЦП.3-I0 | То же, объемом менее 0,3м3 | м3 | 5,93 | 44,20<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | Е6-20 | Заделки бетоном | м3 | 3,I0 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 98 | 5 | 3<br>I | 2,86<br>0,30 | 9<br>I |
| 33 | Е6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |
| 34 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 35 | Е6-82 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,3I | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | I08 | 8 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | I2<br>2 |
| 36 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,60 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 5I | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 5<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | руб.<br>руб. | | | | 2I97 | 55 | I32<br>47 | | 96<br>60 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 2I97 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I22 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I02 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I42 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 36I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 65 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 203 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 276I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I88 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I67 | - | | - |
| | | Итого по разделу 2 | руб. | | | 276I | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I88 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I67 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ(Т -30°С.ВСТРОЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ) | | | | | | | | |
| 37 | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | I,59<br>0,57 | 4 | I | 3<br>I | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 38 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | 2,23<br>0,79 | 6 | 2 | 5<br>2 | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 608-78<br>ССЦП.9-97 | ФЛI4.30-2 - 2шт.,<br>ФЛI0.I2-2 -2шт объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | -<br>- | I28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4I | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | E7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | II,00 | I,50<br>0,22 | 0,79<br>0,29 | I7 | 2 | 9<br>3 | 0,39<br>0,37 | 4<br>4 |
| 46 | E7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 20,00 | I,95<br>0,30 | I,09<br>0,40 | 39 | 6 | 22<br>8 | 0,53<br>0,52 | II<br>I0 |
| 47 | E7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 28,00 | 2,96<br>0,47 | I,63<br>0,60 | 83 | I3 | 46<br>I7 | 0,82<br>0,77 | 23<br>22 |
| 48 | E7-403 | Установка блоков стен подвалов массой более I,5т | шт | 28,00 | 3,75<br>0,6I | 2,03<br>0,74 | I05 | I7 | 57<br>2I | I,04<br>0,95 | 29<br>27 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более | м3 | 35,47 | 40,90<br>- | -<br>- | I45I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | ССЦП.3-II | То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3 | м3 | I,32 | 42,50<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5I | ССЦП.3-I9 | То же, объемом менее 0,3м3 | м3 | 5,77 | 44,20<br>- | -<br>- | 255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | Е6-20 | Заделки бетоном | м3 | 3,I0 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 98 | 5 | 3<br>I | 2,86<br>0,30 | 9<br>I |
| 53 | Е6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |
| 54 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 55 | Е6-82 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,28 | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 97 | 7 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | II<br>2 |
| 56 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,20 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 38 | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | руб.<br>руб. | | | | 2408 | 59 | I50<br>54 | | I03<br>69 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоиомть общестроительных работ | руб. | | | | 2408 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | II2 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | II3 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I42 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 395 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 70 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 225 | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 3028 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 208 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I83 | - | | - |
| | | Итого по разделу 3 | руб. | | | 3028 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 208 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I83 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ ( Т-30°С,ВАРИАНТЫ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | I,59<br>0,57 | 4 | I | 3<br>I | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 58 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | 2,23<br>0,79 | 6 | 2 | 5<br>2 | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |
| 59 | 608-78<br>ССЦП.9-97 | ФЛI4.30-2 -2шт.,<br>ФЛI0.I2-2-2шт. объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | -<br>- | I28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6I | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | E7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | II,00 | I,50<br>0,22 | 0,79<br>0,29 | I7 | 2 | 9<br>3 | 0,39<br>0,37 | 4<br>4 |
| 66 | E7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административн -бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 22,00 | I,95<br>0,30 | I,09<br>0,40 | 43 | 7 | 24<br>9 | 0,53<br>0,52 | I2<br>II |
| 67 | E7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 28,00 | 2,96<br>0,47 | I,63<br>0,60 | 83 | I3 | 46<br>I7 | 0,82<br>0,77 | 23<br>22 |
| 68 | E7-403 | Установка блоков стен подвалов массой более I,5т | шт | 27,00 | 3,75<br>0,6I | 2,03<br>0,74 | I0I | I6 | 55<br>20 | I,04<br>0,95 | 28<br>26 |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более | м3 | 34,78 | 40,90<br>- | -<br>- | I423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | ССЦП.3-II | То жэе, объемом от 0,5м3 до 0,3м3 | м3 | I,32 | 42,50<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77I | ССЦП.3-I9 | То же, объемом менее 0,3м3 | м3 | 6,22 | 44,20<br>- | -<br>- | 275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | Е6-20 | Заделки бетоном | м3 | 3,I0 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 98 | 5 | 3<br>I | 2,86<br>0,30 | 9<br>I |
| 73 | Е6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |
| 74 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 75 | Е6-82 | Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | т | 0,28 | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 97 | 7 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | II<br>2 |
| 76 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,20 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 38 | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 3<br>- |
| | | Итого прямые затраты по | руб. | | | | 2400 | 59 | I50 | | I03 |
| | | разделу 4 | руб. | | | | | | 54 | | 69 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2400 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | II2 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | II3 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I42 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 395 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 69 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 224 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 30I9 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | руб. | | | - | — | - | | 208 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I82 | - | | - |
| | | Итого по разделу 4 | руб. | | | 30I9 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 208 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I82 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ ( Т-40°С, ВСТРОЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | I,59<br>0,57 | 4 | I | 3<br>I | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 78 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | 2,23<br>0,79 | 6 | 2 | 5<br>2 | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |
| 79 | 608-78<br>ССЦП.9-97 | ФII4.30-2 -2шт, ФII .I2-2-2шт. объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | -<br>- | I28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | CI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8I | CI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | CI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | 00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | CI47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | E7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | 2,00 | I,50<br>0,22 | 0,79<br>0,29 | 3 | - | 2<br>I | 0,39<br>0,37 | I<br>I |
| 86 | E7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 28,00 | I,95<br>0,30 | I,09<br>0,40 | 55 | 8 | 30<br>II | 0,53<br>0,52 | I5<br>I5 |
| 87 | E7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | 9,00 | 2,96<br>0,47 | I,63<br>0,60 | 27 | 4 | I4<br>5 | 0,82<br>0,77 | 7<br>7 |
| 88 | E7-403 | Установка блоков стен подвалов массой более I,5т | шт | 47,00 | 3,75<br>0,6I | 2,03<br>0,74 | I76 | 29 | 96<br>35 | I,04<br>0,95 | 49<br>45 |
| 89 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более | м3 | 4I,26 | 40,90<br>- | -<br>- | I688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | ССЦП.3-II | То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3 | м3 | 2,59 | 42,50<br>- | -<br>- | II0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9I | ССЦП.3-I9 | То же, объемом мнее 0,3м3 | м3 | 5,69 | 44,20<br>- | -<br>- | 25I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | Е6-20 | Заделки бетоном | м3 | 3,80 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | I20 | 6 | 3<br>I | 2,86<br>0,30 | II<br>I |
| 93 | Е6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |
| 94 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| 95 | Е6-82 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | т | 0,28 | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 97 | 7 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | II<br>2 |
| 96 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,50 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 48 | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 4<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | руб.<br>руб. | | | | 2744 | 63 | I58<br>57 | - | III<br>74 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2744 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | II6 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I20 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | I42 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 450 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 42 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 80 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 252 | - | - | | - |

1012/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего стоимость общестроительных работ | руб. | | | 3446 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 200 | - | | - |
| | | Итого по разделу 5 | руб. | | | 3446 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 200 | - | | - |

РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ (Т-40°С, ВАРИАНТ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Е7-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т | шт | 2,00 | 2,09<br>0,50 | I,59<br>0,57 | 4 | I | 3<br>I | 0,86<br>0,74 | 2<br>I |
| 98 | Е7-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т | шт | 2,00 | 2,99<br>0,76 | 2,23<br>0,79 | 6 | 2 | 5<br>2 | I,29<br>I,02 | 3<br>2 |
| 99 | 608-78 ССЦП.9-97 | ФЛI4.30-2,-2шт.,ФЛI0.I2-2 - 2шт. объемом более 0,2 до Iм3 | м3 | 2,44 | 52,40<br>- | -<br>- | I28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I00 | СI47-8-6 | Арматура А-3 Д=6мм | I00кг | 0,04 | 25,00<br>- | -<br>- | I- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0I | СI47-8-I0 | Арматура А-3 Д=I0мм | I00кг | 0,35 | 25,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I02 | СI47-I6 | Проволочная арматура ВР-I | I00кг | 0,04 | 32,I0<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I03 | 0I47-24 | Закладные детали | I00кг | 0,05 | 4I,30 / - | - / - | 2 | - | - / - | - / - | - / - |
| I04 | CI47-29 | Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры | I00кг | 0,05 | I7,80 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| I05 | E7-400 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т | шт | 3,00 | I,50 / 0,22 | 0,79 / 0,29 | 5 | I | 3 / I | 0,39 / 0,37 | I / I |
| I06 | E7-40I | Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий | шт | 4I,00 | I,95 / 0,30 | I,09 / 0,40 | 80 | I2 | 44 / I6 | 0,53 / 0,52 | 22 / 2I |
| I07 | E7-402 | Установка блоков стен подвалов массой до I,5т | шт | II,00 | 2,96 / 0,47 | I,63 / 0,60 | 33 | 5 | I8 / 7 | 0,82 / 0,77 | 9 / 8 |
| I08 | E7-403 | Установка блоков стен подвалов массой более I,5т | шт | 43,00 | 3,75 / 0,6I | 2,03 / 0,74 | I6I | 26 | 87 / 32 | I,04 / 0,95 | 45 / 4I |
| I09 | ССЦП.3-3 | Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более | м3 | 39,05 | 40,90 / - | - / - | I597 | - | - / - | - / - | - / - |
| II0 | ССЦП.3-II | То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3 | м3 | 2,99 | 42,50 / - | - / - | I27 | - | - / - | - / - | - / - |
| III | ССЦП.3-I9 | То же, объемом менее 0,3м3 | м3 | 9,I0 | 44,20 / - | - / - | 402 | - | - / - | - / - | - / - |
| II2 | E6-20 | Заделка бетоном | м3 | 3,80 | 3I,70 / I,55 | 0,76 / 0,23 | I20 | 6 | 3 / I | 2,86 / 0,30 | II / I |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3 | Е6-77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм | т | 0,02 | 65I,00<br>I74,00 | 2,00<br>0,63 | I3 | 3 | -<br>- | 303,00<br>0,8I | 6<br>- |
| II4 | Е6-83 | Установка закладных деталей весом до 4кг | т | 0,0I | 44I,00<br>I24,00 | I,40<br>0,42 | 4 | I | -<br>- | 2I0,00<br>0,54 | 2<br>- |
| II5 | Е6-82 | Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона | т | 0,28 | 347,00<br>24,80 | I4,80<br>4,44 | 97 | 7 | 4<br>I | 39,20<br>5,73 | II<br>2 |
| II6 | Е6-20 | Монолитные участки | м3 | I,50 | 3I,70<br>I,55 | 0,76<br>0,23 | 48 | 2 | I<br>- | 2,86<br>0,30 | 4<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | руб.<br>руб. | | 2839 | 66 | | | I68<br>6I | | II6<br>77 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | 2839 | - | | | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | II6 | - | | | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | - | I27 | | | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | I42 | - | | | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | 468 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | - | - | | | - | | 4I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | - | 83 | | | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | 262 | - | | | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | 3569 | - | | | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | - | - | | | - | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | - | 2I0 | | | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого по разделу 6 | руб. | | | 3569 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 234 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 2I0 | - | | - |

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

10412/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ I-3

на холодное водоснабжение ( вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах 1984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,773 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,058 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 5I чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,04I тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | в т.ч. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | осслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | EI6-4I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм<br>м | 30,00 | I,20<br>0,23 | 0,0I<br>- | 36 | 7 | -<br>- | 0,37<br>- | II<br>- |
| 2 | EI6-42 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм<br>м | 5,00 | I,35<br>0,23 | 0,0I<br>- | 7 | I | -<br>- | 0,37<br>- | 2<br>- |
| 3 | EI6-43 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 25мм<br>м | 5,00 | I,36<br>0,23 | 0,0I<br>- | 7 | I | -<br>- | 0,37<br>- | 2<br>- |
| 4 | EI6-2I9 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 50мм<br>м | 20,00 | 2,2I<br>0,29 | 0,03<br>0,0I | 44 | 6 | -<br>- | 0,48<br>0,0I | I0<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,60 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,I6<br>- | 3<br>- |
| 6 | CI30-I482 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА. диаметром в мм, I6 | м | I5,00 | I,69<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | CI30-I484 | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм,25 | м | 40,00 | 2,23<br>- | -<br>- | 89 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | CI30-II5 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм:I5 | шт | 4,00 | I,3I<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | CI30-II6 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром вмм: 20 | шт | 3,00 | I,53<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | CI30-II7 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25 | шт | 2,00 | I,87<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | EI6-I36 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до I00м | шт | I,00 | 2,98<br>I,7I | 0,29<br>0,09 | 3 | 2 | -<br>- | 2,67<br>0,I2 | 3<br>- |
| I2 | 2307-II052 | Задвижка чугунная параллельно с электроприводом 30ч906бр диаметром I00 | шт | I,00 | 248,56<br>- | -<br>- | 249 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

102К/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 2307-I0032 | Кран 3-х ходовой для манометра IIБI8БК диаметром I5мм | шт | I,00 | I,09<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I4 | Дополнение к Сборнику СРЦ выпуск I | Водомер крыльчатый ВСКМ-20 | шт | I,00 | 46,I0<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I5 | EI8-227 | Установка манометров с трехходовым краном и трубко-сифоном | компл. | I,00 | 4,43<br>0,20 | 0,0I<br>- | 4 | - | -<br>- | 0,33<br>- | -<br>- |
| I6 | EI6-I84 | Установка кранов пожарных, диаметром 50мм | шт | 2,00 | 47,70<br>I,80 | 0,08<br>0,02 | 95 | 4 | -<br>- | 3,I4<br>0,03 | 6<br>- |
| I7 | Дополнение к СРЦ выпуск I | Рукав пожарный напорный льняной диаметром 5Iмм | м | 2,00 | I,76<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | EI5-6I4 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза | I00м2 | 0,II | 60,50/<br>38,40 | 0,03<br>- | 7 | 4 | -<br>- | 68,00<br>- | 7<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 633 | 27 | -<br>- | | 44<br>- |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | 4 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | | - | 3 | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 9 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 4 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 626 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I76 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 23 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 428 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 83 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | I5 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I4 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 55 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | I2 | - | | - |
| | | Всего,стоимость сантехнических работ | руб. | | | 764 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 49 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 773 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 58 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 5I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 4I | - | | - |

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 6.2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-4

на горячее водоснабжение ( вариант водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стонякой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,36I тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,040 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 35 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,027 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин всего | в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | I0 | II |
| I | EI6-4I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм<br>м | 20,00 | I,20<br>0,23 | | 0,0I<br>- | | 24 | 5 | -<br>- | | 0,37<br>- | 7<br>- |
| 2 | EI6-42 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм<br>м | I,00 | I,35<br>0,23 | | 0,0I<br>- | | I | - | -<br>- | | 0,37<br>- | -<br>- |
| 3 | EI6-43 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,для водоснабжения,диаметром 25мм<br>м | I0,00 | I,36<br>0,23 | | 0,0I<br>- | | I4 | 2 | -<br>- | | 0,37<br>- | 4<br>- |
| 4 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм<br>I00м | 0,3I | 3,94<br>3,73 | | -<br>- | | I | I | -<br>- | | 5,I6<br>- | 2<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI7-53 | Установка смесителей | шт | 4,00 | 0,59<br>0,5I | 0,0I<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 0,82<br>- | 3<br>- |
| 6 | CI30-I505 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком | компл. | 4,00 | 3,35<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | EI7-50 | Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ | шт | I,00 | 4,59<br>0,5I | 0,0I<br>- | 5 | I | -<br>- | 0,82<br>- | I<br>- |
| 8 | 2307-I0I84 | Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром I5мм | шт | I,00 | 0,99<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | 2307-I0I85 | Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром 20мм | шт | I,00 | I,20<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | 2307-I0I86 | Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром 25мм | шт | I,00<br>- | I,7I<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | EI3-I2I | Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I | I00м2 | 0,02 | 7,7I/<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | I | - | -<br>- | 3,I0<br>0,08 | -<br>- |
| I2 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 | I00м2 | 0,02 | 6,94<br>0,8I | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,I9<br>0,05 | -<br>- |
| I3 | E26-I4 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым | м3 | 0,I7 | 42,I0<br>40,60 | 0,99<br>0,30. | 7 | 7 | -<br>- | 75,90<br>0,39 | I3<br>- |
| I4 | CII4-353 | Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 общего назначения ШАСН | т | 0,I3 | I623,00<br>- | -<br>- | 2II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | Е26-73 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00м2 | 0,06 | I2,60<br>II,80 | 0,05<br>0,02 | I | I | -<br>- | 2I,I0<br>0,03 | I<br>- |
| I6 | СIII3-I80 | Ткань стеклянная изоляционная И-200,толщиной 0,2мм | м2 | 6,50 | 0,73<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | ЕI5-6I4 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитерно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза | I00м2 | 0,02 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | I | I | -<br>- | 68,00<br>- | I<br>- |
| Итого прямые затраты по смете | | | руб.<br>руб. | | 29I | 20 | | | -<br>- | | 32<br>- |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ | | | руб. | | 227 | - | | | - | | - |
| Всего заработная плата | | | руб. | | - | 9 | | | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций | | | руб. | | 2I6 | - | | | - | | - |
| Накладные расходы | | | руб. | | 37 | - | | | - | | - |
| Накладные НУЧП | | | руб. | | - | 4 | | | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в н.р. | | | чел.-ч | | - | - | | | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в н.р. | | | руб. | | - | 6 - | | | - | | - |
| Плановые накопления | | | руб. | | 2I | - | | | - | | - |
| Плановые НУЧП | | | руб. | | - | 3 | | | - | | - |
| Всего,стоимость общестроительных работ | | | руб. | | 285 | - | | | - | | - |
| Нормативная условно-чистая продукция | | | руб. | | - | I8 | | | - | | - |
| Нормативная трудоемкость | | | чел.-ч | | - | - | | | - | | I8 |
| Сметная заработная плата | | | руб. | | - | I5 | | | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 64 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 35 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | II | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I7 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 8 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I - | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 5 | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 76 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 22 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 36I | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 40 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 27 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 6.2)

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-5

на бытовую канализацию (вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,30I тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,056 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 4I чел./час |
| Сметная заработная плата | 0,028 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. экспл. машин | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуживан.машин | Затраты труда рабочих, чел.ч осслуживающ.машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | EI6-27 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализа ионных труб в траншеях, диаметром 50мм<br>м | 4,00 | I,7I<br>0,36 | 0,0I<br>- | 7 | I | -<br>- | 0,60<br>- | 2<br>- |
| 2 | EI6-28 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм<br>м | 23,00 | 3,0I<br>0,39 | 0,03<br>0,0I | 69 | 9 | -<br>- | 0,65<br>0,0I | I5<br>- |
| 3 | EI6-30 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм<br>м | 6,00 | 3,2I<br>0,45 | 0,02<br>0,0I | I9 | 3 | -<br>- | 0,72<br>0,0I | 4<br>- |
| 4 | EI6-3I | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм<br>м | 7,00 | 4,59<br>0,49 | 0,03<br>0,0I | 32 | 3 | -<br>- | 0,79<br>0,0I | 6<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм | I00м | 0,40 | 4,22<br>3,73 | -<br>- | 2 | I | -<br>- | 5,I6<br>- | 2<br>- |
| 6 | EI6-44 | Труба сливная для унитаза диаметром 32мм | м | I,56 | I,58<br>0,23 | 0,0I<br>- | 2 | - | -<br>- | 0,37<br>- | I<br>- |
| 7 | EI7-6I | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком | компл. | I,00 | 2,56<br>I,49 | 0,I3<br>0,04 | 3 | I | -<br>- | 2,44<br>0,05 | 2<br>- |
| 8 | CI30-I762 | Унитазы фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые тарельчатые с сидением и креплением, с прямым или косым выпуском Т-ПВ и Т-КВ-I | компл. | I,00 | 9,74<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | EI7-23 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм: 600х450хI50 | компл. | 2,00 | I9,00<br>I,37 | 0,07<br>0,02 | 38 | 3 | -<br>- | 2,I9<br>0,03 | 4<br>- |
| I0 | EI7-89 | Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2 | компл. | I,00 | 9,I8<br>0,63 | 0,04<br>0,0I | 9 | I | -<br>- | I,02<br>0,0I | I<br>- |
| II | EI7-34 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких | компл. | I,00 | 37,90<br>0,96 | 0,I5<br>0,05 | 38 | I | -<br>- | I,60<br>0,06 | 2<br>- |
| I2 | EI7-36 | Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 | компл. | I,00 | 6,3I<br>0,29 | 0,02<br>0,0I | 6 | - | -<br>- | 0,46<br>0,0I | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | EI6-I89 | Установка воронок сливных, диаметром 50мм | шт | I,00 | 0,5I<br>0,39 | 0,0I<br>- | I | - | -<br>- | 0,68<br>- | I<br>- |
| I4 | CI2I-2II4 | Стоимость воронки стальной сварной | т | 0,02 | 44I,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I5 | CI59-646 | Ревизия диаметром I00мм | I0шт | 0,I0 | 8,I9<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I6 | EI5-6I3 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п., за 2 раза | I00м2 | 0,0I | 43,50<br>2I,40 | 0,03<br>- | I | - | -<br>- | 38,80<br>- | -<br>- |
| I7 | EI3-I30 | Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577 | I00м2 | 0,I8 | 3,98<br>I,I3 | 0,33<br>0,I0 | I<br>- | - | -<br>- | I,68<br>0,I3 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 248 | 23 | -<br>- | | 40<br>- |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | - | I | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | | | 9 | - | - | - | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | - | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость металло-монтажных работ | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 236 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I99 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 23 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I0 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 30 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | I6 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 5 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 2I | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | II | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 287 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 55 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 4I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 30I | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 56 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 4I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 28 | - | | - |

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-6

на производственную канализацию ( вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,255 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,05I тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 36 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,026 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | |
| I | EI6-28 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях,диаметром I00мм м | I0,50 | 3,0I<br>0,39 | 0,03<br>0,0I | 32 | 4 | -<br>- | 0,65<br>0,0I | 7<br>- | |
| 2 | EI6-3I | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм м | 6,50 | 4,59<br>0,49 | 0,03<br>0,0I | 30 | 3 | -<br>- | 0,79<br>0,0I | 5<br>- | |
| 3 | EI7-37 | Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 компл. | I,00 | I4,60<br>I,I4 | 0,03<br>0,0I | I5 | I | -<br>- | I,85<br>0,0I | 2<br>- | |
| 4 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм I00м | 0,23 | 4,22<br>3,73 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,I6<br>- | I<br>- | |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CI59-646 | Ревизия Р-I00 | I0шт | 0,I0 | 8,I9<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Маслоуловитель** | | | | | | | | | |
| 6 | E23-I09 | Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром Iм в сухих грунтах | м3 | I,00 | 75,00<br>6,96 | 5,08<br>I,52 | 75 | 7 | 6<br>2 | I2,60<br>I,96 | I3<br>2 |
| 7 | CII3-822 | Люк для колодцев легкий ГОСТ 3634--79 | шт | I,00 | I7,80<br>- | -<br>- | I8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | EI6-4 | Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00мм | м | 4,00 | 4,82<br>0,38 | 0,06<br>0,02 | I9 | 2 | -<br>- | 0,70<br>0,03 | 3<br>- |
| 9 | EI6-6 | Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I50мм | м | 2,00 | 7,I2<br>0,43 | 0,08<br>0,02 | I4 | I | -<br>- | 0,82<br>0,03 | 2<br>- |
| I0 | EI3-I30 | Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577 | I00м2 | 0,08 | 3,98<br>I,I3 | 0,33<br>0,I0 | I | - | -<br>- | I,68<br>0,I3 | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 206 | I9 | 6<br>2 | | 33<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | | I | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 94 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 9 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | I8 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I5 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 8 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в нр. | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 5 | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | II8 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 25 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I6 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I2 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | III | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 97 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I2 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I5 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 9 - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I0 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 5 | - | | - |
| | | Всего,стоимость сантехнических работ | руб. | | | I36 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 26 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I4 | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 255 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 5I | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 26 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-7

на отопление ( Т-20° С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах 1984 года

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 4,087 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,4I2 | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 350 | чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,258 | тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость единицы,руб. всего | Стоимость единицы,руб. экспл. машин | Общая стоимость,руб. всего | Общая стоимость,руб. основной зарплаты | Общая стоимость,руб. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ.машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | EI6-35 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм | м | 25,00 | 0,86<br>0,2I | 0,0I<br>- | 22 | 5 | -<br>- | 0,36<br>- | 9<br>- |
| 2 | EI6-36 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм | м | I20,00 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | I09 | 25 | I<br>- | 0,36<br>- | 43<br>- |
| 3 | EI6-37 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм | м | 50,00 | I,03<br>0,2I | 0,0I<br>- | 5I | I0 | I<br>- | 0,36<br>- | I8<br>- |
| 4 | EI6-38 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм | м | I0,00 | I,I4<br>0,2I | 0,0I<br>- | II | 2 | -<br>- | 0,36<br>- | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 2,05 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | 8 | 8 | -<br>- | 5,26<br>- | 4<br>- |
| 6 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5 | шт | 3,00 | I,20<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | CI30-92 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20 | шт | 4,00 | I,43<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25 | шт | 2,00 | I,65<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | CI30-I034 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:I5 | шт | I0,00 | I,34<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:20 | шт | 3,00 | I,50<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | EI8-I09 | Установка радиаторов отопительных чугунных Тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм | экм | 346,00 | 7,67<br>0,25 | 0,06<br>0,02 | 2654 | 87 | 2I<br>7 | 0,46<br>0,03 | I59<br>I0 |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | EI8-I3I | Регистр из пяти гладких труб диаметром 89х3 длиной I000мм с 2 колонками из труб диаметром II4х4 м | I0,00 | 3,24<br>0,II | 0,03<br>0,0I | 32 | I | -<br>- | 0,20<br>0,0I | 2<br>- |
| I3 | EI8-I32 | Регистр из пяти гладких труб диаметром II4х4 длиной 4000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м | 20,00 | 4,34<br>0,II | 0,03<br>0,0I | 87 | 2 | -<br>- | 0,20<br>0,0I | 4<br>- |
| I4 | EI8-I32 | Регистр из шести гладких труб диаметром II4х4 длиной 5000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м | 60,00 | 4,34<br>0,II | 0,03<br>0,0I | 260 | 7 | 2<br>I | 0,20<br>0,0I | I2<br>I |
| I5 | EI8-I96 | Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм шт | 3,00 | 7,32<br>I,24 | 0,I2<br>0,04 | 22 | 4 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 6<br>- |
| I6 | EI5-6I4 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2 | 0,30 | 6I,27<br>39,I7 | 0,03<br>- | I8 | I3 | -<br>- | 69,36<br>- | 2I<br>- |
| I7 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 I00м2 | 0,03 | 6,96<br>0,83 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,2I<br>0,05 | -<br>- |
| I8 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3 | 0,I5 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | 3 | 3 | -<br>- | 4I,82<br>0,I3 | 6<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I9 | СII4-350 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79 | м3 | 0,I5 | 63,80<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | Е26-49 | Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах | м2 | 3,75 | I,34<br>0,I0 | -<br>- | 5 | - | -<br>- | 0,I8<br>- | I<br>- |
| 2I | Е26-70 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо | I00м2 | 0,05 | 25,00<br>I4,69 | 0,50<br>0,I5 | I | I | -<br>- | 24,38<br>0,I9 | I<br>- |
| 22 | СIII-367 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350 | м2 | 5,75 | 0,25<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Е26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине | м2 | 5,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | II | 3 | -<br>- | 0,86<br>- | 4<br>- |
| 24 | Е26-63 | Экран из кирпича асбестового | I00м2 | 0,0I | 64,6<br>44,4 | I,7<br>- | I | I | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | СIII-I7 | Стоимость кирпича | т | 0,008 | 3,II<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 3337 | I70 | 25<br>8 | | 30I<br>II |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 50 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 20 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I9 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | II | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | II | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | 63 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 39 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 20 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 3287 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 3077 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I59 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 3I | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание | руб. | | | 3 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 439 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | II4 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 79 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 298 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 79 | - | | - |
| | | Всего,стоимость сантехнических работ | руб. | | | 4024 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 373 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 3I7 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 238 | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ. | руб. | | | 4087 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистаая продукция | руб. | | | - | 4I2 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 350 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 258 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-7

на отопление ( Т-40°С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах 1984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 5,337 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,498 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 426 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,315 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин обслуживающ.машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| I | EI6-35 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм м | 25,00 | 0,86<br>0,2I | 0,0I<br>- | 22 | 5 | -<br>- | 0,36<br>- | | 9<br>- |
| 2 | EI6-36 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм м | I20,00 | 0,9I<br>0,2I | 0,0I<br>- | I09 | 25 | I<br>- | 0,36<br>- | | 43<br>- |
| 3 | EI6-38 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32 мм м | 50,00 | I,I4<br>0,2I | 0,0I<br>- | 57 | I0 | I<br>- | 0,36<br>- | | I8<br>- |
| 4 | EI6-39 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 40мм м | I5,00 | I,29<br>0,2I | 0,0I<br>- | I9 | 3 | -<br>- | 0,36<br>- | | 5<br>- |

10с12/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 2,I0 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | 8 | 8 | -<br>- | 5,26<br>- | II<br>- |
| 6 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм:I5 | шт | 3,00 | I,20<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | CI30-92 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 20 | шт | 4,00 | I,43<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | CI30-94 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 32 | шт | 2,00 | 2,I5<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | CI30-I034 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные,диаметром в мм:I5 | шт | I0,00 | I,34<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные,диаметром в мм:20 | шт | 3,00 | I,50/<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | EI8-I09 | Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО,М-90,РД-90 высотой 582мм | экм | 460,00 | 7,67<br>0,25 | 0,06<br>0,02 | 3528 | II5 | 27<br>9 | 0,46<br>0,03 | 2II<br>I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 | EI8-I32 | Регистр из пяти гладких труб диаметром II4х4 длиной I000мм с 2 колонками из труб диаметром I33х4 м | I0,00 | 4,34<br>0,II | 0,03<br>0,0I | 43 | I | -<br>- | 0,20<br>0,0I | 2<br>- |
| I3 | EI8-I32 | Регистр из семи гладких труб диаметром II4х4 длиной 4000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м | 28,00 | 4,34<br>0,II | 0,03<br>0,0I | I22 | 3 | I<br>- | 0,20<br>0,0I | 6<br>- |
| I4 | EI8-I32 | Регистр из восьми гладки труб диаметром II4х4 длиной 5000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м | 80,00 | 4,34<br>0,II | 0,03<br>0,0I | 347 | 9 | 3<br>I | 0,20<br>0,0I | I6<br>I |
| I5 | EI8-I96 | Установка воздухосборников из стальных труб,горизонтальных и вертикальных,наружным диаметром корпуса I59мм шт | 3,00 | 7,32<br>I,24 | 0,I2<br>0,04 | 22 | 4 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 6<br>- |
| I6 | EI5-6I4 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2 | 0,30<br>39,I7 | 6I,27<br>39,I7 | 0,03<br>- | I8 | I3 | -<br>- | 69,36<br>- | 2I<br>- |
| I7 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 I00м2 | 0,03 | 6,96<br>0,83 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,2I<br>0,05 | -<br>- |
| I8 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3 | 0,I5 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | 3 | 3 | -<br>- | 4I,82<br>0,I3 | 6<br>- |
| I9 | CII4-350 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 36-I695-79 м3 | 0,I5 | 63,80<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Е26-49 | Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах | м2 | 3,75 | I,34<br>0,I0 | -<br>- | 5 | - | -<br>- | 0,I8<br>- | I<br>- |
| 2I | Е26-70 | Обертывание поверхности изоляции рулонными минераловатными материалами насухо | I00м2 | 0,05 | 25,00<br>I4,69 | 0,50<br>0,I5 | I | I | -<br>- | 24,38<br>0,I9 | I<br>- |
| 22 | СIII-367 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350 | м2 | 5,75 | 0,25<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Е26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине | м2 | 5,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | II | 3 | -<br>- | 0,86<br>- | 4<br>- |
| 24 | Е26-63 | Экран из кирпича асбестового | I00м2 | 0,0I | 64,6<br>44,4 | I,7<br>- | I | I | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | СIII-I7 | Стоимость кирпича | т | 0,008 | 3II<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 4359 | 202 | 33<br>I0 | | 360<br>I5 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 50 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | 20 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | I9 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | II | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | | - | II | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 63 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 39 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 20 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 4309 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 4056 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I93 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 32 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 575 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | I4I | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 5I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I02 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 390 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 98 | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 5274 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 459 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 393 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 295 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 5337 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 498 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкорсть | чел.-ч | | | - | - | - | | 426 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 3I5 | - | | - |

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СМЕТЕ № I-7

на тепловой пункт ( Т-30°С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,908 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,I76 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | I50 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,098 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | |
| I | Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-233 | Прокладка труб стальных электросварных диаметром 32х2 м | 20,00 | I,02<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 20 | 8 | I<br>- | 0,7I<br>0,03 | I4<br>I | |
| 2 | Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-235 | Прокладка труб стальных электросварных диаметром 45х2,5 м | I2,00 | I,I9<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | I4 | 5 | -<br>- | 0,7I<br>0,03 | 9<br>- | |
| 3 | EI6-66 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм м | I7,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 30 | 7 | I<br>- | 0,67<br>0,03 | II<br>I | |
| 4 | EI8-I80 | Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт | 2,00 | 32,22<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 64 | II | -<br>- | 9,35<br>0,09 | I9<br>- | |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,32 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | 2<br>- |
| 6 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм | I00м | 0,I7 | 4,29<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | I<br>- |
| 7 | E20-697 | Закладные конструкции | I00кг | 0,27 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | I0 | I | -<br>- | 6,02<br>0,I0 | 2<br>- |
| 8 | EI8-I84 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм | шт | 2,00 | 20,65<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 4I | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| 9 | EI8-I85 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм | шт | 2,00 | 23,05<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 46 | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| I0 | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм | шт | 4,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 6 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| II | 2307-II206 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖI диаметром 50мм | шт | 4,00 | 4I,6I<br>- | -<br>- | I66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I2 | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм | шт | 2,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 2307-I0380 | Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40 | шт | 2,00 | 5,37<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I4 | EI6-I34 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм | шт | 4,00 | I,70<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 7 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| I5 | 2307-I0377 | Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25 | шт | 4,00 | 2,52<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I6 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 | шт | 4,00 | I,20<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25 | шт | 8,00 | I,65<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | EI6-I35 | Установка счетчика горячей воды | шт | I,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,54<br>0,05 | 2<br>- |
| I9 | Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336 | Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 диаметром 32мм | шт | I,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | ЦII-39I-I | Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм | шт | 2,00 | 2,84<br>2,77 | 00,2<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 5,I0<br>- | I0<br>- |
| 2I | I704-50064 | Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм | шт | I,00 | 76,65<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I704-50653 | Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм | шт | I,00 | 60,23<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 | I00м2 | - | 6,96<br>0,83 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,2I<br>0,05 | -<br>- |
| 24 | E26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными | м3 | 0,27 | 20,57<br>0,54 | 0,I7<br>0,05 | 6 | 2 | -<br>- | I4,08<br>0,06 | 4<br>- |
| 25 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95-32I-80, толщиной 40мм | м3 | 0,27 | 49,50<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,28 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | 6<br>6 | | -<br>- | 4I,82<br>0,I3 | I2<br>- |
| 27 | CII4-350 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79 | м3 | 0,28 | 63,80<br>- | -<br>- | I8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | E26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине | м2 | 28,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | 62 | I5 | -<br>- | 0,86<br>- | 24<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 75I | 84 | 2<br>- | | I4I<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | | | | I37 | - | - | | - |
| | | Запасные части | руб. | | | | 3 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тара и упаковка | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Заготовительно-складские расходы | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Комплектация | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость оборудования | руб. | | | I49 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | 6 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 6 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I- | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Всего стоимость монтажных работ | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | I06 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 5I | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 23 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 3I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I7 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 8 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н,р. | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в нгр. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | II | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | I34 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 4I | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 4I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 26 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 502 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I87 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 55 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 257 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 66 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 38 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 46 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 25 | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 6I4 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I25 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 65 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 908 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I76 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I50 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 98 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-3ЕС (Редакция 6.2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СМЕТЕ № I-7
на тепловой пункт (Т -20°С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,974 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,I82 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | I56 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,I02 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты | Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин / осблуживающ. машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин / осблуживающ. машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-233 | Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 32х2 м | 20,00 | I,02 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | 20 | 8 | I / - | 0,7I / 0,03 | I4 / I |
| 2 | Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-234 | Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 38х2,5 м | I2,00 | I,08 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | I3 | 5 | - / - | 0,7I / 0,03 | 9 / - |
| 3 | Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-235 | Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 45х2,5 м | I7,00 | I,I9 / 0,42 | 0,05 / 0,02 | 20 | 7 | I / - | 0,7I / 0,03 | I2 / I |
| 4 | EI8-I80 | Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт | 2,00 | 32,22 / 5,66 | 0,22 / 0,07 | 64 | II | - / - | 9,35 / 0,09 | I9 / - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,32 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | 2<br>- |
| 6 | E20-697 | Закладные конструкции | I00кг | 0,27 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | I0 | I | -<br>- | 6,02<br>0,I0 | 2<br>- |
| 7 | EI8-I84 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм | шт | 2,00 | 20,65<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 4I | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| 8 | EI8-I85 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм | шт | 2,00 | 23,05<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 46 | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| 9 | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм | шт | 4,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 6 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| I0 | 2307-II206 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖI диаметром 50мм | шт | 4,00 | 4I,6I<br>- | -<br>- | I66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм | шт | 4,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 6 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| I2 | 2307-I0478 | Вентиль фланцевый I5С22НЖ диаметром 40 | шт | 4,00 | I6,42<br>- | -<br>- | 66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10242/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек; клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до 50мм | шт | 2,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 3<br>- |
| I4 | 2307-I0379 | Вентиль фланцевый I5кчI9II диаметром 32 | шт | 2,00 | 3,6I<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I5 | EI6-I34 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 25мм | шт | 4,00 | I,70<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 7 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| I6 | 2307-I0377 | Вентиль фланцевый I5кчI9II диаметром 25 | шт | 4,00 | 2,52<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: I5 | шт | 4,00 | I,20<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 25 | шт | 8,00 | I,65<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I9 | EI6-I35 | Установка счетчика горячей воды | шт | I,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,54<br>0,05 | 2<br>- |
| 20 | Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336 | Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90,диаметром 32мм | шт | I,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I | ЦII-39I-I | Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм | шт | 2,00 | 2,84<br>2,77 | 0,02<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 5,I0<br>- | I0<br>- |
| 22 | I704-50064 | Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм | шт | I,00 | 76,65<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | I704-50653 | Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм | шт | I,00 | 60,23<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е13-133 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-177 | I00м2 | - | 6,96<br>0,83 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,2I<br>0,05 | -<br>- |
| 25 | Е26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными | м3 | 0,06 | 20,57<br>8,54 | 0,I7<br>0,05 | I | I | -<br>- | I4,08<br>0,06 | I<br>- |
| 26 | СII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм | м3 | 0,06 | 49,50<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | Е26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,44 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | I0 | I0 | -<br>- | 4I,82<br>0,I3 | I8<br>- |
| 28 | СII4-350 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79 | м3 | 0,44 | 63,80<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Е26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине | м2 | 22,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | 49 | II | -<br>- | 0,86<br>- | I9<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого прямые затраты | руб. | | | 793 | 86 | 2 | | I45 |
| | | по смете | руб. | | | | | - | | 2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | | | 60 | - | - | | - |
| | | Запасные части | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Заготовительно-складские расходы | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | | | 65 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | 6 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 6 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | I69 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 38 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 22 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 3I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 28 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 7 | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 4 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I6 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 9 | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | 2I3 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 39 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 26 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 558 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I77 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 58 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 3I9 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 75 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 4I | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | II | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 52 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 27 | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 685 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I33 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I06 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 69 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 974 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I82 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I56 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | I02 | - | | - |

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К СМЕТЕ № I-7

на тепловой пункт (Т-40°С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,888 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,I73 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | I47 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,097 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | |
| I | Дополнение к СРЦ выпуск 2 I6-233 | Прокладка труб стальных электросварных диаметром 32х2 м | 20,00 | I,02<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 20 | 8 | I<br>- | 0,7I<br>0,03 | I4<br>I | |
| 2 | Дополнение к СРЦ выпуск 2 I6-235 | Прокладка труб стальных электросварных диаметром 45х2,5 м | I2,00 | I,I9<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | I4 | 5 | -<br>- | 0,7I<br>0,03 | 9<br>- | |
| 3 | EI6-66 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм,толщиной стенки 3,5мм м | I7,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 30 | 7 | I<br>- | 0,67<br>0,03 | II<br>I | |
| 4 | EI8-I80 | Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт | 2,00 | 32,22<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 64 | II | -<br>- | 9,35<br>0,09 | I9<br>- | |

10216/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,32 | 4,0I<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | 2<br>- |
| 6 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм | I00м | 0,I7 | 4,29<br>3,80 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,26<br>- | I<br>- |
| 7 | E20-697 | Закладные конструкции | I00кг | 0,27 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | I0 | I | -<br>- | 6,02<br>0,I0 | 2<br>- |
| 8 | EI8-I84 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм | шт | 2,00 | 20,65<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 4I | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| 9 | EI8-I85 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм | шт | 2,00 | 23,05<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 46 | 5 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 8<br>- |
| I0 | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм | шт | 4,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 6 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| II | 2307-II206 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖ диаметром 50мм | шт | 4,00 | 4I,6I<br>- | -<br>- | I66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I2 | EI6-I35 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм | шт | 2,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 3<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | 2307-I0380 | Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40 | шт | 2,00 | 5,37<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I4 | EI6-I34 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 25мм | шт | 4,00 | I,70<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 7 | 4 | -<br>- | I,54<br>0,05 | 6<br>- |
| I5 | 2307-I0377 | Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25 | шт | 4,00 | 2,52<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I6 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: I5 | шт | 4,00 | I,20<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 25 | шт | 8,00 | I,65<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I8 | EI6-I35 | Установка счетчика горячей воды | шт | I,00 | I,62<br>0,99 | 0,I3<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,54<br>0,05 | 2<br>- |
| I9 | Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336 | Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 диаметром 32мм | шт | I,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | ЦII-39I-I | Регулятор давления прямого действия,диаметр условного прохода до 50мм | шт | 2,00 | 2,84<br>2,77 | 0,02<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 5,I0<br>- | I0<br>- |
| 2I | I704-50064 | Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм | шт | I,00 | 76,65<br>- | -<br>- | 77 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | I704-50653 | Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм шт | I,00 | 60,23<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ--I77. I00м2 | - | 6,96<br>0,83 | 0,I3<br>0,04 | I | - | -<br>- | I,2I<br>0,05 | -<br>- |
| 24 | E26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатнями м3 | 0,06 | 20,57<br>8,54 | 0,I7<br>0,05 | I | I | -<br>- | I4,08<br>0,06 | I<br>- |
| 25 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80,толщиной 40мм м3 | 0,06 | 49,50<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3 | 0,28 | 23,I4<br>22,24 | 0,33<br>0,I0 | 6 | 6 | -<br>- | 4I,82<br>0,I3 | I2<br>- |
| 27 | CII4-350 | Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79 м3 | 0,28 | 63,80<br>- | -<br>- | I8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | E26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной,смоченной в огнеупорной глине м2 | 28,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | 62 | I5 | -<br>- | 0,86<br>- | 24<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете руб. | | | | 736 | 83 | 2<br>- | | I38<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования руб. | | | | I37 | - | - | | - |
| | | Запасные части руб. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | Тара и упаковка руб. | | | | 2 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы руб. | | | | 4" | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Заготовительно-складские расходы | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Комплектация | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Всего,стоимость оборудования | руб. | | | I49 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | 6 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 6 | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 4 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Всего,стоимость монтажных работ | руб. | | | II | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I0 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | 9I | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 49 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 22 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 2I | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I4 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 7 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 3 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 9 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Всего,стоимость общестроительных работ | руб. | | | II4 | - | - | | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 38 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | руб. | | | - | - | - | | 38 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 25 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 502 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | I87 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 55 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 257 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 66 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 38 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | I0 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 46 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 25 | - | | - |
| | | Всего,стоимость сантехнических работ | руб. | | | 6I4 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I25 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 99 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 65 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 888 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | I73 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | I47 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 97 | - | | - |

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-IO

на санитарно-технические работы котельной (Т-20°С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СО ОВ

Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2,485 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,505 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 403 тыс.руб. |
| Сметная заработная плата | 0,272 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин | осслуживающ. машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | I0 | II |
| I | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт | 6,00 | I,60<br>0,97 | | 0,I3<br>0,04 | I0 | 6 | I<br>- | | I,5I<br>0,05 | 9<br>- |
| 2 | 2307-I038I | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9II диаметром 50мм шт | 6,00 | 6,I3<br>- | | -<br>- | 37 | - | -<br>- | | -<br>- | -<br>- |
| 3 | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек, клапнов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм шт | 2,00 | I,60<br>0,97 | | 0,I3<br>0,04 | 3 | 2 | -<br>- | | I,5I<br>0,05 | 3<br>- |
| 4 | 2307-I0380 | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9II диаметром 40мм шт | 2,00 | 5,37<br>- | | -<br>- | II | - | -<br>- | | -<br>- | -<br>- |
| 5 | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм шт | 6,00 | I,60<br>0,97 | | 0,I3<br>0,04 | I0 | 6 | I<br>- | | I,5I<br>0,05 | 9<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-I0379 | То же, диаметром 32мм | шт | 6,00 | 3,6I<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | EI6-I34 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных диаметром до 25мм | шт | 4,00 | I,68<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 7 | 4 | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 6<br>- |
| 8 | 2307-I0377 | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9П1 диаметром 25мм | шт | 4,00 | 2,52<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25 | шт | I0,00 | I,65<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм:I5 | шт | 3,00 | I,20<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | 2307-I0823 | Клапан обратный поворотный муфтовый I9БIНЖ диаметром 32 | шт | 4,00 | II,60<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I2 | 2307-I0760 | Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметром 32 | шт | I,00 | 2,I9<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I3 | EI8-I69 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75т | шт | 2,00 | 30,22<br>I9,I8 | 2,34<br>0,70 | 60 | 38 | 4<br>I | 3I,82<br>0,90 | 64<br>2 |
| I4 | 230I-0III96 | Стоимость насоса ВКI/I6А | шт | 2,00 | 240,90<br>- | -<br>- | 482 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | EI8-2II | Установка узлов ручных насосов | шт | I,00 | 4,67<br>3,49 | 0,I5<br>0,04 | 5 | 3 | -<br>- | 6,I5<br>0,05 | 6<br>- |
| I6 | 230I-I60I0 | Насос ручной Р0830 | шт | I,00 | I04,I0<br>- | -<br>- | I04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | EI6-I35 | Установка счетчика горячей воды | шт | I,00 | I,60<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 2<br>- |
| I8 | Дополнение к СРЦ выпуск I поз. 2336 | Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 | шт | I,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I9 | EI8-I7 | Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью до 0,6 МВТ тип КЧМ-3 количество секций 8 | шт | 2,00 | 267,32<br>I5,30 | I,I3<br>0,34 | 535 | 3I | 3<br>I | 23,97<br>0,44 | 48<br>I |
| 20 | Дополнение 2 I6-233 | Трубы стальные электросварные диаметром 32.2 | м | 20,00 | I,0I<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 20 | 8 | I<br>- | 0,70<br>0,03 | I4<br>I |
| 2I | Дополнение 2 I6-234 | То же, диаметром 38.2,5 | м | 28,00 | I,07<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 30 | II | 2<br>I | 0,70<br>0,03 | 20<br>I |
| 22 | Дополнение 2 I6-236 | То же, диаметром 45.2,5 | м | 20,00 | I,28<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 26 | 8 | I<br>- | 0,70<br>0,03 | I4<br>I |
| 23 | EI6-66 | То же, диаметром 57.3 | м | 30,00 | I,78<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 53 | I2 | 2<br>I | 0,66<br>0,03 | 20<br>I |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | EI8-I80 | Коллектор подающей и обратной воды из труб диаметром I59х4,5 | шт | 2,00 | 32,22<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 64 | II | -<br>- | 9,35<br>0,09 | I9<br>- |
| 25 | EI6-43 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм | м | 35,00 | I,36<br>0,23 | 0,0I<br>- | 48 | 8 | -<br>- | 0,37<br>- | I3<br>- |
| 26 | EI6-42 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм | м | 20,00 | I,35<br>0,23 | 0,0I<br>- | 27 | 5 | -<br>- | 0,37<br>- | 7<br>- |
| 27 | CIII-499 | Сталь сортовая листовая толщиной 5мм | т | 0,I4 | I34,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | CIII-4 | Асбест | т | 0,I2 | 382,00<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | EI8-I98 | Воздухосборник вертикальный диаметром 273 | шт | I,00 | I5,23<br>I,24 | 0,I2<br>0,04 | I5 | I | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 2<br>- |
| 30 | EI6-I36 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм | шт | I,00 | 2,98<br>I,7I | 0,29<br>0,09 | 3 | 2 | -<br>- | 2,67<br>0,I2 | 3<br>- |
| 3I | EI8-I85 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм | шт | I,00 | 23,05<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 23 | 2 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 4<br>- |
| 32 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,68 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 5,I6<br>- | 4<br>- |

10214/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм | I00м | 0,30 | 4,22<br>3,73 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,I6<br>- | 2<br>- |
| 34 | E20-II | Дымоход из стали толщиной 5мм | м2 | 3,00 | 5,34<br>0,70 | 0,04<br>0,0I | I6 | 2 | -<br>- | I,25<br>0,0I | 4<br>- |
| 35 | CIII-499 | Сталь тонколистовая толщиной 0,5мм | т | 0,I0 | I34,00<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 | I00м2 | 0,22 | 6,94<br>0,8I | 0,I3<br>0,04 | 2 | - | -<br>- | I,I9<br>0,05 | -<br>- |
| 37 | E26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными | м3 | 0,55 | 20,40<br>8,37 | 0,I7<br>0,05 | II | 5 | -<br>- | I3,80<br>0,06 | 8<br>- |
| 38 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм | м3 | 0,55 | 49,50<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,63 | 22,70<br>2I,80 | 0,33<br>0,I0 | I4 | I4 | -<br>- | 4I,00<br>0,I3 | 26<br>- |
| 40 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм | м3 | 0,63 | 49,50<br>- | -<br>- | 3I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | Е26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине | м2 | 45,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | I00 | 23 | -<br>- | 0,84<br>- | 38<br>- |
| 42 | Е26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными, изоляция дымохода и дымовой трубы | м3 | 2,20 | 20,40<br>8,37 | 0,I7<br>0,05 | 45 | I8 | -<br>- | I3,80<br>0,06 | 30<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете | руб.<br>руб. | | | | 2055 | 225 | I5<br>4. | | 375<br>7. |
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 334 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | | I26 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | | - | 68 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | | I36 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | | 49 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | | - | 45 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | | 28 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | | - | 30 | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | | | | 4II | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | | - | I45 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | - | - | - | | I2I |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | 76 | - | | - |

10212/8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | 1721 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 761 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | 161 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 786 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытание | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 202 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | 109 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 35 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 151 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 76 | - | | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | | | 2074 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 360 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 282 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 196 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 2485 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 505 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 403 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 272 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 6.2)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-IO
на санитарно-технические работы ( Т -40° С )

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СО ОВ

Составлена в ценах 1984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2,534 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 0,507 тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 405 чел.-ч |
| Сметная заработная плата | 0,273 тыс.руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | в т.ч. экспл. машин | Общая стоимость,руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | в т.ч. экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин | обслуживающ.машины на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | | |
| I | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт | 6,00 | I,60<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | I0 | 6 | I<br>- | I,5I<br>0,05 | 9<br>- | | |
| 2 | 2307-I038I | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 50мм шт | 6.00 | 6,I3<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | |
| 3 | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек, клапнов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт | 2,00 | I,60<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 3 | 2<br>- | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 3<br>- | | |
| 4 | 2307-I0380 | Вентиль проходной фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40мм шт | 2,00 | 5,37 -<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | | |
| 5 | EI6-I35 | Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт | 4,00 | I,60<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 6 | 4 | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 6<br>- | | |

10412/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-I0379 | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9II диаметром 32мм | шт | 4,00 | 3,6I<br>- | -<br>- | I4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | EI6-I34 | Установка вентилей,задвижек, клапнов обратных, кранов проходных,диаметром до 25мм | шт | 4,00 | I,68<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 7 | 4 | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 6<br>- |
| 8 | 2307-I0377 | Вентиль запорный фланцевый I5кчI9II диаметром 25мм | шт | 4,00 | 2,52<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | CI30-93 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25 | шт | I0,00 | I,65<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | CI30-9I | Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: I5 | шт | 3,00 | I,20<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | 2307-I023 | Клапан обратный поворотный муфтовый I9БIнж диаметром 32 | шт | 4,00 | II,60<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I2 | 2307-I0760 | Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметром 32 | шт | I,00 | 2,I9<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I3 | EI8-I69 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75т | шт | 2,00 | 30,22<br>I9,I8 | 2,34<br>0,70 | 60 | 38 | 4<br>I | 3I,82<br>0,90 | 64<br>2 |
| I4 | 230I-0III96 | Стоимость насоса ВКI/IБА | шт | 2,00 | 240,90<br>- | -<br>- | 482 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | EI8-2II | Установка узлов ручных насосов | шт | I,00 | 4,67<br>3,49 | 0,I5<br>0,04 | 5 | 3 | -<br>- | 6,I5<br>0,05 | 6<br>- |
| I6 | 230I-I60I0 | Насос ручной Р0830 | шт | I,00 | I04,I0<br>- | -<br>- | I04 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I7 | EI6-I35 | Установка счетчика горячей воды | шт | I,00 | I,60<br>0,97 | 0,I3<br>0,04 | 2 | I | -<br>- | I,5I<br>0,05 | 2<br>- |
| I8 | Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336 | Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 | шт | I,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I9 | EI8-I8 | Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью 0,06МВт тип КЧМ-3 количество секций 9 | шт | 2,00 | 285,32<br>I5,30 | I,I3<br>0,34 | 57I | 3I | 3<br>I | 23,97<br>0,44 | 48<br>I |
| 20 | Дополнение 2 I6-233 | Трубы стальные электросварные диаметром 32х2 | м | 20,00 | I,0I<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 20 | 8 | I<br>- | 0,70<br>0,03 | I4<br>I |
| 2I | Дополнение 2 I6-234 | Трубы стальные электросварные диаметром 38х2,5 | м | 20,00 | I,07<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 2I | 8 | I<br>- | 0,70<br>0,03 | I4<br>I |
| 22 | Дополнение 2 I6-236 | Трубы стальные электросварные диаметром 45х2,5 | м | 28,00 | I,28<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 36 | II | 2<br>I | 0,70<br>0,03 | 20<br>I |
| 23 | EI6-66 | Трубы стальные электросварные диаметром 57х3 | м | 30,00 | I,78<br>0,4I | 0,05<br>0,02 | 53 | I2 | 2<br>I | 0,66<br>0,03 | 20<br>I |

10216/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | EI8-I80 | Коллектор подающей и обратной воды из труб диаметром I59х4,5 шт | 2,00 | 32,22<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 64 | II | -<br>- | 9,35<br>0,09 | I9<br>- |
| 25 | EI6-43 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25мм м | 35,00 | I,36<br>0,23 | 0,0I<br>- | 48 | 8 | -<br>- | 0,37<br>- | I3<br>- |
| 26 | EI6-42 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20мм м | 20,00 | I,35<br>0,23 | 0,0I<br>- | 27 | 5 | -<br>- | 0,37<br>- | 7<br>- |
| 27 | CIII-499 | Сталь сортовая листовая толщиной 5мм т | 0,I4 | I34,00<br>- | -<br>- | I9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | CIII-4 | Асбест т | 0,I2 | 382,00<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | EI8-I98 | Воздухосборник вертикальный диаметром 273 шт | I,00 | I5,23<br>I,24 | 0,I2<br>0,04 | I5 | I | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 2<br>- |
| 30 | EI6-I36 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм шт | I,00 | 2,98<br>I,7I | 0,29<br>0,09 | 3 | 2 | -<br>- | 2,67<br>0,I2 | 3<br>- |
| 3I | EI8-I85 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм шт | I,00 | 23,05<br>2,44 | 0,25<br>0,08 | 23 | 2 | -<br>- | 4,05<br>0,I0 | 4<br>- |
| 32 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м | 0,68 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 5,I6<br>- | 4<br>- |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | EI6-220 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00м | I00м | 0,30 | 4,22<br>3,73 | -<br>- | I | I | -<br>- | 5,I6<br>- | 2<br>- |
| 34 | E20-II | Дымоход из стали толщиной 5мм | м2 | 3,00 | 5,34<br>0,70 | 0,04<br>0,0I | I6 | 2 | -<br>- | I,25<br>0,0I | 4<br>- |
| 35 | CIII-499 | Сталь тонколистовая толщиной 0,5мм | т | 0,I0 | I34,00<br>- | -<br>- | I3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | EI3-I33 | Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 | I00м2 | 0,24 | 6,94<br>0,8I | 0,I3<br>0,04 | 2 | - | -<br>- | I,I9<br>0,05 | -<br>- |
| 37 | E26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными | м3 | 0,55 | 20,40<br>8,37 | 0,I7<br>0,05 | II | 5 | -<br>- | I3,80<br>0,06 | 8<br>- |
| 38 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм | м3 | 0,55 | 49,50<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | E26-I5 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом | м3 | 0,66 | 22,70<br>2I,80 | 0,33<br>0,I0 | I5 | I4 | -<br>- | 4I,00<br>0,I3 | 27<br>- |
| 40 | CII4-75 | Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм | м3 | 0,66 | 49,50<br>- | -<br>- | 33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4I | Е26-7I | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине м2 | 50,00 | I,28<br>0,I5 | -<br>- | III | 26 | I<br>- | 0,84<br>- | 42<br>- |
| 42 | Е26-I6 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными, изоляция дымохода и дымовой трубы м3 | 2,20 | 20,40<br>8,37 | 0,I7<br>0,05 | 45 | I8 | -<br>- | I3,80<br>0,06 | 30<br>- |
| | | Итого прямые затраты по смете руб. | | | | 2094 | 226 | I5<br>4 | | 377<br>7, |
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ руб. | | | | 322 | - | - | | - |
| | | Материалы руб. | | | | II9 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата руб. | | | | - | 63 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций руб. | | | | I38 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы руб. | | | | 5I | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП руб. | | | | - | 40 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч | | | | - | - | - | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | Плановые накопления руб. | | | | 29 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП руб. | | | | - | 27 | - | | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ руб. | | | | 402 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция руб. | | | | - | I33 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел.-ч | | | | - | - | - | | III |
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 7I | - | | - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | | | I772 | - | - | | - |
| | | Материалы | руб. | | | 8I4 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата | руб. | | | - | I67 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций | руб. | | | 778 | - | - | | - |
| | | Сдача и испытаниье | руб. | | | 2 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | 205 | - | - | | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | | | - | II4 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | I7 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 35 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | I55 | - | - | | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | | | - | 79 | - | | - |
| | | Всего,стоимость сантехнических работ | руб. | | | 2I32 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 374 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 294 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 202 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 2534 | - | - | | - |
| | | Нормативная условно-чистая продукция | руб. | | | - | 507 | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 405 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 273 | - | | - |

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-I4
на приобретение и монтаж оборудования КИПА

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: АОВ. ССI-5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,2I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.ч-
Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Количество | Стоимость единицы, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. всего | в т.ч. основной зарплаты | экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин на един. | обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| I | I70648-I258 | Термометр технический ртутный П2-I-240-I63 | шт | 2,00 | 0,85<br>- | -<br>- | | 2 | - | -<br>- | - | - |
| 2 | I70648-I752 | О п р а в а | шт | I,00 | I,50<br>- | -<br>- | | 2 | - | -<br>- | - | - |
| 3 | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий | шт | I,00 | 0,2I<br>0,2I | -<br>- | | I | - | -<br>- | 0,50<br>- | - |
| 4 | I70648-I384 | Термометр технический ртутный У5-I-240-I04 | шт | 2,00 | 0,90<br>- | -<br>- | | 2 | - | -<br>- | - | - |
| 5 | I70648-I753 | О п р а в а | шт | I,00 | 2,00<br>- | -<br>- | | 2 | - | -<br>- | - | - |
| 6 | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий | шт | I,00 | 0,2I<br>0,2I | -<br>- | | I | - | -<br>- | 0,50<br>- | - |

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I704-I0040 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78 | шт | 2,00 | 20,60<br>- | -<br>- | 4I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | ЦII-4-3 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое | шт | 2,00 | 0,36<br>0,35 | -<br>- | I | I | -<br>- | I,00<br>- | 2<br>- |
| 9 | I70648-I296 | Термометр технический ртутный П5-2-I60-66 | шт | 7,00 | 0,85<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I0 | I70648-I752 | О п р а в а | шт | 7,00 | I,50<br>- | -<br>- | II | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| II | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий | шт | 7,00 | 0,2I<br>0,2I | -<br>- | I | I | -<br>- | 0,50<br>- | 4<br>- |
| I2 | I704-2008I | Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр показывающий МТП-I60 ТУ25-02-I8I07I-78 | шт | 9,00 | 5,80<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I3 | ЦII-93-I | Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий | шт | 9,00 | 0,80/<br>0,77 | -<br>- | 7 | 7 | -<br>- | I,00<br>- | 9<br>- |
| I4 | I602-50I20 | Звонок громкого боя переменного тока МЗ-I ТУ 25-05-I045-76 | шт | I,00 | 3,30<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| I5 | ЦII-597-I | Установка звонка | шт. | I,00 | 0,60<br>0,58 | 0,0I<br>- | I<br>- | I | -<br>- | I,00<br>- | I<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6 | I504-I8I23 | Пост управления кнопочный ПКУI5.2I.I2I.40У3 ПКУI5.I9I2I-54У2 ПКУI5-I9I2I-40У3 ТУ I6-526.333-74,АА36I4-77 шт | I,00 | 4,85 - | - - | 5 | - | - - | - - | - - |
| I7 | I504-I8025 | Переключатель ПЕ,500В,частота 50 и 60Гц,220В, номинальный ток IOА, количество контактов 2, рукоятки на два положения ПЕ-0IIУ3 ТУ I6-526.408-76 шт | I,00 | 0,94 - | - - | I | - | - - | - - | - - |
| I8 | I5I7-I444 | Кнопки одноблочные КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ и др. шт | I,00 | I,25 - | - - | I | - | - - | - - | - - |
| I9 | Ц8-574-48 | Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов 2 шт | I,00 | 0,78 0,46 | - - | I | - | - - | 0,70 - | I - |
| 20 | I507-5046 | АЕI2II2- АЕРУI шт | I,00 | 3,04 - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 2I | I5I7-I48I | Лампа сигнальная,табло,патроны, линзы ,фонарь, приборы сигнальные и транспоранты одноблочные ЛС-53,ТС-2,ТС-I,ПСИ, ТСI4,АС-I,ИМ-I,МН-3,Л-I,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5,ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ, АСI2000,ИПО,Е27 и др. шт | I,00 | 0,75 - | - - | I | - | - - | - - | - - |
| 22 | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п. шт | I,00 | 0,55 0,33 | - - | I | - | - - | 0,50 - | - - |

10212/8

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц12-524-I | Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 32МПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5мм м | 9,00 | 0,80<br>0,7I | 0,07<br>0,02 | 7 | 6 | -<br>- | I,00<br>0,03 | 9<br>- |
| 24 | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм I00м | 0,25 | I5,90<br>7,65 | 0,22<br>0,08 | 4 | 2 | -<br>- | I4,00<br>0,I0 | 4<br>- |
| 25 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сесение до: 2,5мм2 I00м | 0,25 | 4,88<br>2,36 | 2,33<br>0,7I | I | I | -<br>- | 4,00<br>0,92 | I<br>- |
| 26 | Ц8-409-II | За каждый последующий провод, сечение до: 2,5мм2 I00м | 0,58 | I,2I<br>I,I4 | -<br>- | I | I | -<br>- | 2,00<br>- | I<br>- |
| 27 | Ц11-582-I | Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:8 шт | I,00 | 0,97<br>0,7I | 0,04<br>0,0I | I | I | -<br>- | I,00<br>0,0I | I<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб.<br>руб. | | | | I60 | 2I | -<br>- | | 33<br>- |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 28 | 2405-I389 | Коробки соединительные КСК-8 ТУ 36-I753-75 шт | I,00 | 2,38<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

10212/8

| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0503-80I2I | Труба ПВХ диаметром I6мм | м | 20,00 | 0,I8<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | 0503-80I22 | Труба ПВХ диаметром 20мм | м | 5,00 | 0,22<br>- | -<br>- | I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3I | I509-I4<br>т.5-077 | Провод марки АПВ сечением 2,0мм2 | м | 85,00 | 0,02<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | CI59-27I | Трубы бесшовные холодно-деформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2XI8HI0T, наружный диаметр I4мм, толщиной стенки 2мм | I0м | 0,90 | I7,30<br>- | -<br>- | I6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| Итого прямые затраты по разделу 2 | | | руб.<br>руб. | | | 25 | - | -<br>- | -<br>- | | |
| Итого прямые затраты по смете | | | руб.<br>руб. | | | I85 | 2I | -<br>- | -<br>- | | 33<br>- |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Стоимость оборудования | | | руб. | | | I29 | - | - | - | | |
| Запасные части | | | руб. | | | 2 | - | - | - | | |
| Тара и упаковка | | | руб. | | | 2 | - | - | - | | |
| Транспортные расходы | | | руб. | | | 3 | - | - | - | | |
| Заготовительно-складские расходы | | | руб. | | | 2 | - | - | - | | |
| Всего,стоимость оборудования | | | руб. | | | I38 | - | - | - | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | | | 56 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы | руб. | | | I8 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел.-ч | | | - | - | - | | I |
| | | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | - | 2 | - | | - |
| | | Плановые накопления | руб. | | | 3 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | 77 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 215 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | Сметная заработная плата | руб. | | | - | 23 | - | | - |

Составил Гарбузова
Проверил Гильченко

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| **Общестроительные работы** | |
| Затраты труда,чел.-ч | 3422 |
| Заработная плата,руб. | 2698 |
| Строительные машины,руб. | 368 |
| **Особостроительные работы** | |
| Затраты труда,чел.-ч | I9 |
| Заработная плата,руб. | 54 |
| Строительные машины,руб. | 5 |
| **Санитарно-технические работы** | |
| Затраты труда, чел.-ч | I053 |
| Заработная плата,руб. | 889 |
| Строительные машины,руб. | 69 |
| **Монтаж технологического оборудования** | |
| Затраты труда, чел.-ч | 83 |
| Заработная плата,руб. | 56 |
| Строительные машины,руб. | - |
| **Монтаж электросилового оборудования** | |
| Затраты труда,чел.-ч | 427 |
| Заработная плата,руб. | 233 |
| Строительные машины,руб. | - |

| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| **Электроосвещение** | |
| Затраты труда,чел.-ч | 237 |
| Заработная плата,руб. | I99 |
| Строительные машины,руб. | - |
| **Автоматизация** | |
| Затраты труда,чел.-ч | 7I |
| Заработная плата,руб. | 47 |
| Строительные машины,руб. | - |
| **Прочие работы /телефонизация, радиофикация/** | |
| Затраты труда,чел.-ч | 44I |
| Заработная плата,руб. | 340 |
| Строительные машины,руб. | - |
| **В С Е Г О :** | |
| Затраты труда, чел.-ч | 5753 |
| Заработная плата,руб. | 45I6 |
| Строительные машины,руб. | 442 |

Составила старший инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

12/8
Заказ № 3117/Инв. № 10212/8 Тираж 50
Сдано в печать 2/4 1990 Цена 10·11