



Министерство связи СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

ГИПРОСВЯЗЬ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-49.88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРОЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТАРЕ Емкостью 3 тонны
(VNI-020-88)

АЛЬБОМ 2

ЧАСТЬ-2

ВАРИАНТ В БЛОКАХ

СМЕТЫ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-42 88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ
(III - 020-88)

АЛЬБОМ 2

Часть 2 - Вариант в блоках

Сметы

Стоимость:

Общая	3,26 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	3,02 тыс.руб.
I м ³ объема здания	38,42 руб.

РАЗРАБОТАН
Институтом Гипросвязь

УТВЕРЖДЕН
Министерством связи СССР
Экспертное заключение
от 22.08.1988г.
Приказ от 30.08.1988г.
№521

Главный инженер института
Главный инженер проекта

Власицкий — С.И.Белов
Лоб А.Т.Лобанов

104-2-49.88(2)
ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

№ пп	Наименование материалов	№ стра- ницы	Обозначение документа	Приме- чание
I	Пояснительная записка	3		
2	Объектная смета	4		
3	Локальная смета №1 на общественные работы склада ГСМ	6		
4	Сводка объемов и стои- мости работ	27		
5	Локальная смета №2 на устройство вентиляции	29		
6	Локальная смета №3 на монтаж сети электро- освещения	31		
7	Локальная смета №4 на приобретение обору- дования и монтаж сети пожарной сигнализации	40		
8	Локальная смета №5 на монтажные работы для устройства молние- защиты	45		
9	Локальная смета №6 на строительные работы для устройства молние- защиты	48		
10	Приобретение и монтаж технологического оборудо- вания	50		
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	54		

Начальник 47 отдела

Г.В. Сокива

Составил: ведущий инженер

А.Н. Леонтьев

304-2-42.88(2)

Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

1. Сборники ЕБРР
2. Сборники на монтаж оборудования
3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование
4. Сборник сметных цен на местные строительные, бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Сметная документация разработана для I-го территориального района (подрайон I).

Количество и перечень производственных ресурсов определены по номенклатуре СНИП 7-2-82 (ЭСН) и указаны в ведомости потребности в производственных ресурсах к типовому проекту.

Плановые накопления приняты в размере 8% по Постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249.

I. Общестроительные работы

В смете учтены накладные расходы на общестроительные работы в размере 16,5% (размер накладных расходов принят условно и подлежит уточнению при привязке типового проекта к конкретным условиям строительства) на металлоконструкции-8,6%.

Сметная стоимость общестроительных работ определена сметой № I.

II. Сантехнические работы

В сметах на сантехнические работы приняты накладные расходы в размере 13,3%.

III. Электротехнические работы

В сметах на электротехнические работы учтены накладные расходы от основной заработной платы в размере 80%,87%.

Стоймость оборудования принята по прейскуранту оптовых цен, утвержденному Министерством и ведомством СССР, введенному в действие с 01.01.82 с учетом транспортных расходов, наденки снабженческих и сбытовых организаций, наденки на тару и заготовительно-складских расходов.

Главный инженер проекта *Лобанов* А.Т.Лобанов
/ Начальник 47 отряда *Г.В.Фокина* Г.В.Фокина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емкостью 3т. Вариант в блоках.

Сметная стоимость 3,26 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу-Гт - 1006,66 руб.
2. 1 м3 объема здания 38,42 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

КОН-2-14.11/2

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.										Технико-экономичес- кие показатели		
			строи- тель- ных работ	мон- таж- ных работ	обору- до- вания, работ	про- чи и ли и инвен- таря	всего	в том числе	10	11	12	13	14		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I	I	Общестроитель- ные работы	2,62	-	-	-	2,62	-	-	-	т	3	873,33		
2	2	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	т	3	10		
											м3	78,6	0,38		
3	3	Монтаж сети электроосвеще- ния	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	т	3,0	73,33		
											м3	78,6	2,8		

Бюл. № 14 (з)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигна- лизации	-	0,03	0,15	-	0,18	-	-	-	т	3,0	10,0
											м3	78,6	0,38
5	5	Монтажные ра- боты для устрой- ства молниеза- щиты	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	т	3,0	6,67
											м3	78,6	0,25
6	6	Строительные ра- боты для устрой- ства молниеза- щиты	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-	т	3,0	3,33
											м3	78,6	0,13
7	7	Приобретение и монтаж техноло- гического оборо- дования	-	0,09	0,09	-	0,18	-	-	-	т	3,0	3,0
											м3	78,6	1,15
Итого			2,66	0,36	0,24	-	3,26	-	-	-	-	1006,56	
												38,42	

Главный инженер проекта
/ Начальник 47 отдела
Составил инженер
Проверил ведущий инженер

Лобанов
А.Кал
Зимин
Левитас

А.Т.Лобанов
Г.В.Фокина
М.П.Чернышева
Л.Н.Левитас

(Литературные Статьи)

К типовому проекту локальная смета № I
на склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре ёмк.3 тонн.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Вариант в блоках .
Обустраивались наше рабочие.

Сточная стоимость _____ 2,62

Нормативные условно-чистые продукты

Составлено в рамках 1984 г.

Основание 1: чертежи № АС-І+АС-ІО

— тыс.руб. Стоимость на:
расчетную единицу-Ит-
тыс.руб. —873,33 руб.
Ит общей площади- руб.
Им3 здания —33,33 руб.

№ п/п	№ предскуран- тос, УСН, рас- ценок, кальку- ляций в АР	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Форматив- ной услов- но-чистой продукции	
					в том числе			в том числе				
						всего	основной заработ- ной платы		всего	основной заработ- ной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Земляные работы												
1	I-II29 ЭСН-84 тб. II6-2	Планировка площади застрой- ки плотных грунтов II групп- пы	м2	128,96	0,0035	-	-	I	-	-	-	
2	I-I608 ЭСН-84 тб. 29-2	Срезка растительного грун- та II группы бульдозером мощностью до 59 кВт с пере- мещением до 10 м	м3	8,1	0,0439	-	-	I	-	-	-	

54-1030 Da 3 n 2

Продолжение формы № 3

3266A-2-16

№ п/п	Наименование работ и затрат	Год- нина намо- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции	
				всего	в том числе	в том числе	всего	в том числе	в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I-I559 ЭСН-84 тб.12-5	Разработка грунта II группы экскаватором вместимостью 0,25 м ³ в отвал	м3	17,92	0,169	-	-	3	-	-	-
4	I-960 ЭСН-84 тб.80-2	Разработка грунта II группы вручную в котловане	м3	0,4	0,745	-	-	I	-	-	-
5	I-960 т.ч. I.2I 3.67 ЭСН-84 тб.80-2	Доработка грунта II группы в траншеях Цена: 0,745xI,2=0,894	м3	0,55	0,894	-	-	I	-	-	-
6	I-I634 I-I645 ЭСН-84 тб.3I-4 тб.3I-13	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощ- ностью до 59 кВт с перемеще- нием на 10 м и за наружные стены с наружной стороны Цена: 0,0203+0,0116=0,0319	м3	7,75	0,0319	-	-	I	-	-	-

56-10.30 Вл З Л 2

Продолжение формы № 5

(2) 68-7-14

8

№ пп	№ прейскуран- тов, УСН, рас- ценок, ценных книг и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница измере- ния	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заробот- ной платы	приемлемой зароботной платы		основной заробот- ной платы	приемлемой зароботной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-968 ЭСН-84 тб.8I-2	То же, вручную	м3	0,77	0,46	-	-	I	-	-	-
8	I-II84 ЭСН-84 тб.II8-II	Уплотнение грунта пневма- тическими трамбовками	м3	16,41	0,0969	-	-	2	-	-	-
9	I-I600 ЭСН-84 тб.23-4	Перекидка грунта II группы экскаватором вместимостью 0,25 м3 за наружные стены с внутренней стороны и под- сыпка под полы	м3	8,66	0,16	-	-	I	-	-	-
10	I-I60I ЭСН-84 тб.23-5	Погрузка грунта II группы на автомобили-самосвалы	м3	9,8	0,198	-	-	2	-	-	-
II	Сборник ца перевозки грузов чI стр. 28	Транспорт грунта на рас- стояние I км	т	11,98	0,29	-	-	3	-	-	-

56-10.30 Вл 3 Л 2

Продолжение формы № 5

744-8-49 89(2)

9

NORMACS

№ пп	Часть прайскуран- това, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе	основной заробот- кой платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе	основной заробот- кой платы	эксплуата- ции машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I2	I-1604 ЭСН-84 тб.25-2	Работа на отвале	м3	9,8	0,0142	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб		-	-	-	-	18	-	-	-
		<u>П. Фундаменты</u>										
I	8-10 ЭСН-84 тб.3-1	Устройство песчаного основания под блоки фундаментов	м3	0,5	0,74	-	-	-	I	-	-	-
2	СС1ЦМСМ тоб I п.4-20	Песок	м3	0,55	7,79	-	-	-	4	-	-	-
3	7-400 ЭСН-84 тб.36-1	Установка бетонных блоков ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	20	1,01	-	-	-	20	-	-	-
4	СС1ЦМСМ тоб I п.1-27	Бетон М100	м3	0,184	27,3	-	-	-	5	-	-	-

56-10.30 Вл 3 Л 2

БЗ-10.30 Вл З Л 2

Продолжение формы № 5

(3) 10.04-2-138

10

№ пп	№ предвари- тог, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	всего	Стоимость единицы, руб.		всего	Общая стоимость, руб.		норматив- ной услов- но-чистой продукции
						в том числе	основной заработ- ной платы		в том числе	основной заработ- ной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М100	м3	0,166	24,4	-	-	5	-	-	-
6	7-40I УСН-84 тп.36-2	То же, массой до 1 т	шт	6	1,39	-	-	8	-	-	-
7	ССЦМСМ том I п.1-27	Бетон М100	м3	0,0552	27,3	-	-	2	-	-	-
8	ССЦМСМ том I п.2-4	Раствор цементный М100	м3	0,075	24,4	-	-	2	-	-	-
9	ССЦМСМ том II п.12-8	Стоимость бетонных блоков из бетона М100 марки ФБС 12.4.3-Т	шт	15	5,83	-	-	87	-	-	-
10	ССЦМСМ том II п.12-11	То же, марки ФБС 9.3.6-Т	шт	5	6,76	-	-	34	-	-	-

БФ-1620 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 5

№ п/п	Наименование работ и затрат и тарифные ставки, УСН, расходы на машину и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- нения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции
					всего	в том числе основной заработ- ной платы	в том числе эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заработ- кой платы	в том числе эксплуата- ции машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ССЦМСМ том II п.12-1	То же, марки ФБС 24.3.6-Т	шт	6	17,6	-	-	106	-	-	-
12	6620 СОН-84 т6.1-20	Заделка пустот между блока- ми бетоном М-100	м3	0,38	5,37	-	-	2	-	-	-
13	ССЦМСМ том I т6.1-3	Бетон М-100	м3	0,39	25,8	-	-	10	-	-	-
14	6-13 ЭОН-84 т6.4-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора I:2 толщиной 20мм	м2	7,84	0,251	-	-	2	-	-	-
15	ССЦМСМ том I п.2-27	Раствор цементный М I:2	м3	0,24	24,1	-	-	6	-	-	-
		Итого:			руб.	-	-	-	234	-	-

(3) 88-84-88

II

86-10.30 Вл З №2

Продолжение формы № 5

НКФ-Р-13188(2)

12

№ пп	№ прейскуран- тов, УСН, рас- ценок, ценно- стей и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции
					всего	в том числе	основной заработ- ной платы	всего	в том числе	основной заработ- ной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III. Стены											
1	7-400 ЭСН-84 т.6.36-1	Установка бетонных стеновых блоков массой до 0,5 т	шт	38	1,14	-	-	38	-	-	-
2	ССЦИСМ том I п.1-27	Бетон М-100	м3	0,35	27,3	-	-	10	-	-	-
3	ССЦИСМ том I п.1-27	Раствор цементный М-100	м3	0,35	24,4	-	-	9	-	-	-
4	7-401 ЭСН-84 т.6.36-2	То же, массой до 1 т	шт	20	1,39	-	-	28	-	-	-
5	ССЦИСМ том I п.1-27	Бетон М-100	м3	0,18	27,3	-	-	5	-	-	-

86-10.30 Вл З №2

58-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 5

ММ-2-49.11(г)

I3

№ пл	№ предвари- тров, УСН, рас- ценок, ценно- стей и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции
					всего	в том числе основной заробот- ной платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заробот- ной платы	в том числе эксплуата- ции машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССДЦМСМ т.ом I п.2-4	Раствор цементный М-100	м3	0,25	24,4	-	-	6	-	-	-
7	ССДЦМСМ т.ом I п.12-II	Стоймость бетонных блоков из бетона М-100 марки ФБС9.3.6Т	шт	38	6,76	-	-	257	-	-	-
8	ССДЦМСМ т.ом II п.12-II	То же, марки ФБС24.3.6-Т	шт	20	17,6	-	-	352	-	-	-
9	7-445 ЭСН-84 тб.38.10. I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	2	0,23	-	-	I	-	-	-
10	ССДЦМСМ т.ом I п.1-27	Раствор цементный М-100	м3	0,005	24,4	-	-	I	-	-	-

58-10.30 Вл 3 л 2

Бб-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 5

№ ап	Наименование работ и затрат Материала- лов, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Иденти- фикация изме- нения	Коли- чество	Стандартные единицы, руб.				Стоимость, руб.			
					в том числе	основной заробот- ной платы	эксплуати- ции машин и ТЧ, со- работкой платы	в том числе	основной заробот- ной платы	эксплуати- ции машин и ТЧ, со- работкой платы	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
II	ССДМСМ том I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 марки ЗИБ I8-37		м3	0,096	64,4	-	-	6	-	-	
I2	ССДМСМ том I. п6.3-1	Стоимость арматуры класса А-III		кг	7,12	0,25	-	-	2	-	-	
I3	ССДМСМ том I п6.3-1	То же, класса ВрI		кг	0,64	0,321	-	-	I	-	-	
I4	6-146 ЗСН-84 п6.14-5	Заделка между блоками бетоном М-100		м3	1,8	17,6	-	-	32	-	-	
I5	ССДМСМ п.1 п.1-3	Бетон М-100		м2	1,84	25,8	-	-	47	-	-	
		Итого:		руб	-	-	-	-	795	-	-	

284-2-19-38/2

14

№ ли	Наименование работ и затрат и прейскуран- там, УСН, рас- ценок, ценно- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- нения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Суммы стоимости, руб.			
					всего	в том числе основной заробот- кой платы	эксплуата- ции машин и рабочей среды	всего	в том числе основной заробот- кой платы	эксплуата- ции машин и рабочей среды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV. Покрытие											
1.	7-177 ЭСН-84 тб.II-I	Укладка сборных железобе- тонных плит покрытия пло- щадью до 10 м ² при весе элементов в здании до 5т	шт	5	3,75	-	-	19	-	-	-
2.	ССДМСМ том I г. I-4 т. ч. тб.2-1	Бетон М-150 Цена: 26,6+2,57=29,17	м ³	0,335	29,17	-	-	10	-	-	-
3	ССДМСМ том I п. II-158	Стоимость сборных железо- бетонных перекрытий про- летом 4,78 приведенной толщиной II,8 мм норматив- ная нагрузка 800 кг/м ² Цена: 7,81+0,2+0,50=8,51	м ²	18,19	8,51	-	-	155	-	-	-

(3) 68-61-2-101

15

86-1030 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 5

№ пн	Наименование работ и затрат Матрасы, УСН, расходы на скрепер, цемент, цементные смеси и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коль- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заработ- ной платы	в том числе эксплуата- ции машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ССДМСМ т. 1 п. II-158	То же, пролетом 5,08 при- веденной толщиной II,91 нормативная нагрузка 660 кг/м ²	м ²	14,2	8,49	-	-	121	-	-	-
		Цена: 7,81+0,2+0,48=8,49									
5	9-II6 тб. № 2 ЭСН-84 тб. 16-3	Монтаж стальных балок БМ-1 Цена: 31,2+10,0x0,1=32,2	т	0,163	32,2	-	-	5	-	-	-
6	ССРСД-П п. I п. I959	Стоимость металлических балок	т	0,163	213	-	-	35	-	-	-
7	7-265 ЭСН-84 тб. 171 ССДМСМ т. ч. тб. 3-1	Установка анкеров (МН1; МН-2; МН-3) Цена: 0,10+0,576=0,676	кг	12,84	0,676	-	-	9	-	-	-

Б6-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 3

№ пп	№ преискуран- тов, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		норматив-	
						основной заработ- ной платы	эксплуатато- р. т.ч. за- работной платы		основной заработ- ной платы	эксплуатато- р. т.ч. за- работной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	7-209	Установка опорного стакана										
	ЗСН-84	СБ4-А-1	шт	I	2,43	-	-	2	-	-	-	
	тб. I2-7											
9	ССЦМСМ	Стоимость опорного стакана										
	том I	объемом до 0,1 м ³	м ³	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-	
	п.8-236											
10	ССЦМСМ	Стоимость арматуры класса										
	том I	AI	кг	3,25	0,229	-	-	I	-	-	-	
	т.ч.											
	тб.3-1	класса VI	кг	2,25	0,321	-	-	I	-	-	-	
II	ССЦМСМ	Стоимость закладных										
	том I	деталей	кг	7,13	0,413	-	-	3	-	-	-	
	т.ч.											
	тб.I											
12	46-52	Пробивка отверстий в же- лезобетонных перекрытиях										
	ЗСН-84	для крепления опорного										
	тб.I9-2	стакана	шт	4	0,383	-	-	2	-	-	-	

Б6-10.30 Вл 3 л 2

I7

36.10.30 Вл 3·Л 2

Продолжение формы № 5

№ пн	На предвари- тав, УСН, рео- менов, пени- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- нения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основной заработ- ной платы	в том числе эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заработ- ной платы	в том числе эксплуата- ции машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	46-69	Заделка отверстий бетоном									
	ЭСН-84	класса М-150	м3	0,1	28,5	-	-	3	-	-	-
	тб.22-1										
I4	ОСДМСМ том I	Бетон марки 150	м3	0,1	28,2	-	-	3	-	-	-
	п.1-28										
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	374	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	40	-	-	-
		У. Кровли									
I	12-299	Устройство цементной стяж-									
	12-300	ки толщ. 35 мм	м2	32,39	0,164	-	-	5	-	-	-
	SCH-84										
	тб.10-2	Цена: 0,148+0,0008x20=0,164									
	тб.10-1										
2	ОСДМСМ том I	Раствор цементный М-75	м3	1,19	23,3	-	-	28	-	-	-
	п.2-3										

17/10/84-18/10/84

18

58.10.30 Ви З л 2

Продолжение формы № 3

707-2-47.10.30(3)

19

нр ст	№ предсмета- ния УСИ, рас- ценки, пакеты и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции
					всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	12-174 ЭСН-84 тб.2-4-2	Устройство кровли из 4-х шлос толя гидроизоляцион- ного с покрытием пленкой марки ТГ-350 на битумной мастике	м2	32,39	3,24	-	-	105	-	-	-
4	12-280 ЭСН-84 тб.8-5	Устройство защитного фар- туха из оцинкованной кро- вельной стали	м2	10,4	1,92	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	158	-	-	-
		У1.ДВЕРИ									
1	10-105 ЭСН-84 тб.20-1	Установка дверного блока площадью до 3 м ² в наруж- ной стене ДС21-13	м2	2,66	1,45	-	-	4	-	-	-
2	ССРСИМ ч.П р.П п.265	Стоимость трудновозгараemo- го дверного блока	м2	2,66	28,2	-	-	75	-	-	-

58.10.30
в. 1

56-10.30 Вл З Л 2

Продолжение формы № 5

707-2-19/2

20

№ п/п	№ предскуран- тов, УСН, рас- ценок, ценных книг и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе зарплатной платы		основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин в том числе зарплатной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССРСЦМ часть I р. I п.447	Стоимость дверного прибора для входной двухпольной									
4	I0-I40 ЭСН-84 тб.26-1	Конопатка дверных блоков в наружных стенах	КОМПЛ	I	8,94	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		УП. Полы									
1	II-II ЭСН-84 тб.I-II	Устройство бетонной подго- товки из бетона М-100	м3	2,76	2,5	-	-	7	-	-	-
2	ССРСЦМ том I п.1-15	Бетон М-100	м3	2,82	26,3	-	-	74	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	81	-	-	-

56-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 5

№ пп	№ предвари- това, УСН, рас- ценок, пени- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоймость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УШ. Внутренние отделочные работы												
1	I5-297 ЭСН-84 тб.59-4	Отделка под окраску плит покрытия	м2	20,16	0,193	-	-	4	-	-	-	
2	ССЦМСМ том I п.2-30.	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,012	23,7	-	-	I	-	-	-	21
3	I5-275 ЭСН-84 тб.55-13	Слошное выравнивание стен из блоков	м2	45,19	0,216	-	-	10	-	-	-	
4	ССЦМСМ том I п.2-90	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,27	23,7	-	-	6	-	-	-	
5	I5-508 ЭСН-84 тб.103-1	Известковая побелка стен и потолка	м2	65,35	0,0584	-	-	4	-	-	-	

56-10.30 Вл 3 л 2

104-2-43.81(2)

1972-73.88(2)

22

№ п/п	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- нения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
				всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуата- ции машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	руб	-	-	-	-	-	25	-	-	-
IX. Наружные отделочные работы											
1	15-275 ЗСН-84 тд.55-13	Слонное выравнивание стен из блоков	м2	51,92	0,216	-	-	II	-	-	-
2	ССДМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известко- вый I:I:6	м3	0,31	23,7	-	-	7	-	-	-
3	15-297 ЗСН-84 тд.59-4	Подготовка под окраску па- нелей плоскости карнизов	м2	10,5	0,193	-	-	2	-	-	-
4	ССДМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известко- вый I:I:6	м3	0,063	23,7	-	-	2	-	-	-

80-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 3

№ п/з	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			норматив- ной услов- но-чистой продукции	
				всего	в том числе основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заработ- ной платы	в том числе заработной платы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	15-523 ЭСН-84 тб.156-4	Окраска стен с наружной стороны красками АХВ	м2	62,42	0,568	-	-	35	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		X. Прочие работы									
I	9-33 ЭСН-84 тб.4-10	Монтаж стальных стоек СК-I	т	0,055	43	-	-	2	-	-	-
2	ССРСЦМ ч.П р. I п.1782	Стоимость стальных стоек	т	0,055	275	-	-	15	-	-	-
3	9-47 ЭСН-84 тб.7-2	Устройство стальных площа- док ПМ-1	т	0,III	46,8	-	-	5	-	-	-
4	ССРСЦМ ч.П р. I п.1979	Стоимость площадок	т	0,III	326	-	-	36	-	-	-

1978-19.11.6

23

36-10.30 Вл 3 л 2.

Продолжение формы № 5

104-2-43.11(2)

24

№ п/п	№ предыдущих таб., УСН, рас- ценок, ценных ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин	всего	в том числе основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин	норматив- ной услов- но-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8-61 ЗСН-84 тб.7-5	Установка решетки над боч- кой	т	0,013	318	-	-	4	-	-	-
6	ССЦМСМ том I п.2-26	Раствор цементный известко- вый М 1:3	м3	0,08	22,3	-	-	2	-	-	-
7	Пр-нт 07-26- -1980/8-10 п.286	Стоймость бочки Цена: IIxI, I5=12,65	шт	I	12,65	-	-	I3	-	-	-
8	27-I04 27-I05 ЗСН-84 тб.23-11 тб.23-12	Устройство основания из бетона М 100 под пандус и отмостку толщиной 100мм Цена: 0,3-0,007Ix6=0,26	м2	I7,I0	0,26	-	-	4	-	-	-
9	ССЦМСМ том I п.1-50	Бетон дорожный М-100	м3	2,91	27,I	-	-	79	-	-	-

36-10.30 Вл 3 л 2

56-10.30 Вл 3 л 2

Продолжение формы № 3

№ пп	№ предпринимательства, УСН, расчетного, ценностей и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц, руб.				Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационный т.ч. заработной платы	всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационный т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	ССЦМСМ т.ч. 1 п.4-21	Песок	м3	0,68	7,63	-	-	-	5	-	-	-
II	27-169 ЭСН-84 тб.42-1	Покрытие пандуса и отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	м2	17,10	0,108	-	-	-	2	-	-	-
12	ССЦМСМ т.ч. 1 п.5-1	Смесь асфальтобетонная	т	1,22	19,8	-	-	-	24	-	-	-
13	ССЦМСМ т.ч. 1 п.4-21	Песок	м3	0,09	7,63	-	-	-	1	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	192	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по всем разделам	руб	-	-	-	-	-	2086	-	-	-

ХОУ-Р-УЧ-89/2

25

56-10.30 Вл З л 2

Продолжение формы № 5

№ п/п	№ приказу- сов, УСН, рео- ценок, цехи- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоймость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					всего	в том числе		всего	в том числе		норматив- ной услов- но-чистой продукции	
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	98	-	-	-	-
		Накладные расходы на об- щестроительные работы	руб	-	-	-	-	328	-	-	-	-
		16,5%	руб	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		Накладные расходы 8,6% на металлоконструкции	руб	-	-	-	-	2422	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	194	-	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2616	-	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-					

СВОДКА объемов и стоимости работ к локальной смете № I. Вариант в блоках

2011-8-13, 88/2

3

Номер п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Еди-ца изме-рения	Коли-чество еди-нищ изме-рения	Сметная стоимость, руб.								Нормативная условно-чис-тая продук-ция	Удель-ный вес стоимости конструктивного элемента или вида ра-бот % к общей стоимос-ти ра-бот по смете	
				прямые накладные затра-расходов	%	сум-ма	Пла-новых накоп-лений, % сто-имости по гр.	всего по гр. основ-най, заработ-ной платы	в том числе по гр. основ-ной, заработка машин в т.ч. заработ-ной платы	плу-тация машин в т.ч. заработ-ной платы	в пла-всего новых по накоп-расхо-дах % стои-мости II, суммы по гр. 7 по гр. I3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
1. Земляные работы			м3	26,97	18	16,5 3	2	23	-	-	-	-	-	-
2. Фундаменты			м3	5,23	294	16,5 49	27	370	-	-	-	-	-	-
3. Стены			м3	16,60	795	16,5 131	74	1000	-	-	-	-	-	-
4. Покрытие			м3	3,89	374	16,5 55	35	467	-	-	-	-	-	-
					40	8,6 3								
5. Кровля			м2	32,39	158	16,5 26	15	199	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
6	Двери	м2	2,66	92	16,5	15	9	116	-	-	-	-	-	-
7	Полы	м2	20,16	81	16,5	13	8	102	-	-	-	-	-	-
8	Внутренние отделочные работы	м2	65,35	25	16,5	4	2	31	-	-	-	-	-	-
9	Наружные от- делочные ра- боты	м2	62,41	57	16,5	9	5	71	-	-	-	-	-	-
10	Прочие рабо- ты	м3 здания	78,6	192	16,5	22	18	237	-	-	-	-	-	-
				58	8,6	5								
Итого:		руб	-	-	-	-	-	2616	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта

Лобанов

Начальник 47 отдела

Фокина

Составил: инженер

Чернышева

Проверил: ведущий инженер

Левитас

24/2.14.88(2)

28

Малые овалы строк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту Склад ГСМ. На вентиляцию. Вариант в блоках.

(назначение работ и затрат, назначение объекта

Сметная стоимость 0,03

Нормативные условия-стартов мониторинга

Составлено в зонах 10-84 г

Основание : чертежи № 88679-0-0B.CD

Показатели по смете

1. Расчетную единицу I т
(мощность, вместимость,
а. производительность и
т. п.) 10.0 руб.

— тыс.руб. производительность х
т.п.) 10.0 руб.

— тыс.руб. 2. Im^2 общей площади здания — руб.

3.Им3 объема здания - 0,38 руб.

№ п/п	№ предскура- тов, УСН, рас- шифк, ценни- ков и АР	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	всего	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		норматив- ной услов- ю-чистой продукции	
						в том числе	в том числе	всего	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Санитарно-технические работы											
1	20-525	Установка дефлектора диам.	шт	I	8,31	-	-	8	-	-	-
	ЭСН-84	200 мм,									
	тб.20-12-1										
2	ССРСДМ ч. III п. 1487	Стоимость металлической сетки	м2	0,06	3,75	-	-	I	-	-	-

56-10.30 Вл 3 Л 2

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскуран- тов, УСН, рас- ценок, ценни- ков и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе	в том числе	всего	в том числе	норматив-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20-535	Установка узла прохода									
	ЭСН-84	общего назначения УП-1,									
	т0.20-13-1	диам.200 мм	шт	I	II,9	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	24	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	26	-	-	-
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-
		Главный инженер проекта									
		✓ Начальник 47 отдела									
		✓ Составил: инженер									
		Проверил: ведущий инженер									

УМ-3-49.99/2)

30

56-10.30 Вл 3 Л 2

 А.Т.Лебанов
 Г.В.Фокина
 Е.И.Креева
 Н.И.Полякова

(to step)

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(локальный сметный расчет)

К ткновому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны.
Вариант в блоках.

На первых этапах монтаж сети электроосвещения
и на оборудование в рабочем

Оснований свидетельства № 30.СО

Составлено в мае 1884 г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая
продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:

I, расчетную единицу - Iт

(мощность, вместимость, производительность и т.п.) 73,33 руб.
 1 м^2 общей площади здания = - руб.
 1 м^3 объема здания = 2.8 руб.

31

86-10.31 В.Л.3 л.2

№ п.п.	Шифр и № за- казчик прейску- ранта, УСН, запинка и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Машина и другое обору- дование	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			Стоимость единицы, руб.			МОНТАЖНЫХ РАБОТ			Общая стоимость, руб.
						едини- цы	общая	обору- дования	всего	в том числе	в том числе	едини- цы	общая	обору- дования	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		на ток до 100 А,	Iшт	I	-	-	-	3,5	1,39	0,09 0,02	-	4	I	I	
2	8-593-2 т.ч.-4 к-1,04	Светильник для ламп накаливания о подвесом на крюках для помеще- ний с взрывопас- ной средой, при производстве работ на высоте выше 2м от уровня пола 116,0+48,8х0,04 48,8х1,04	100 шт	0,04	-	-	-	117,95	50,75	58,0 18,2	-	2	I	I	26
3	8-594-1 т.ч.-4 к-1,04	Светильник для ламп накаливания, установливаемый на кронштейнах внутреннего или наружного освеще- ния при производ- стве работ на вы- соте выше 2 м от уровня пола, 278,0+57,6х0,04	100 шт	0,01	-	-	-	280,3	59,9	58,4 18,2	-	3	I	I	

Б6-10.31 В.Л.З Л2

п.п.	Шифр в № номенклатуры предскудакта, УСН, шинника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количества	Масса, т шт/шт	Стоимость единицы, руб.							Общая стоимость, руб.					
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ							МОНТАЖНЫХ РАБОТ					
						всего	в том числе			всего	в том числе			всего	в том числе			
1	2	3	4	5	6		единица	общая	оборудования		основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	в том числе зарплаты		оборудования	в том числе основной зарплаты	в том числе эксплуатации машин	в том числе зарплаты
						9	10	11	12	13	14	15						
		57,6x1,04																
4	8-618-I т.ч.-4 K-1,04	Зарядка светильников с лампами на калывания для помещений с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных установок проводом марки ПРКА и ПРН, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола. 126,0+29,2x0,04 29,2x1,04		100 шт	0,03	-	-	-	127,17	30,37	0,1 0,02	-	4	I	I			
5	8-522-I	Выключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25A	шт	2	-	-	-	-	2,6	1,26	0,07 0,01	-	5	3	I	I		

3/68-8-1489/2

33

66-10.31 В.Л.3 л.2

№ п.п.	Шифр и № по- записей прейску- ранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристи- ка оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса <u>БРУТТО</u> <u>НЕТТО</u>	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ						МОНТАЖНЫХ РАБОТ					
						едини- цим	общая	обору- дования	всего	в том числе		едини- цим	общая	в том числе		едини- цим	
1	2	3	4	5	6					основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин			в том числе в том числе за- работной платы	основ- ной зар- ботной платы	в том числе в том числе за- работной платы	14
6	8-147-13	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг	шт	100	0,01	-	-	-	43,9	10,9	1,2 0,28	-	I	I	I	-	34
7	8-147-13 т.ч.-4 Х-1,04	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг, при производстве работ на высоте выше 2 м от уровня пола $43,9+10,9 \times 0,04$ $10,9 \times 1,04$	шт	100	0,09	-	-	-	44,34	II,34	1,2 0,28	-	4	I	I	I	

109-2-11.1/8(2)

Б6-10.31 В.Л.З 1..2

74-2-15.88/1

№ п. п.	Шифр и № по- зиций прейсику- ранта, УСН, зелинка и др.	Наименование и характеристи- ка оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса т брутто нетто	Стоймость единицы, руб.						Общая стоймость, руб.				
						монтажных работ						монтажных работ				
						в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	8-4I6-2	Кабель по установ- ленным конструк- циям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных по- мещениях, сечение до 6 мм ²	100м	0,02	-	-	-	38,3	9,88	25,4 8,06	-	I	-	I		8
9	8-4I6-2 т.ч.-4 К-1,04	Кабель по установ- ленным конструк- циям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных по- мещениях, сечение до 6 мм ² , при про- изводстве работ на высоте выше 2 м от уровня пола 38,3+9,88x0,04 9,88x1,04	100м	0,18	-	-	-	38,7	10,28	25,4 8,06	-	7	2	5 I		

88-10.31 В.Л.3 Л.2

№ п.п.	Шифр и № ко- дящий прейску- ранта, УСИ, шеника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.						
					еди- цина	общая	обору- дование	всего	10	11	12	13	14	15	обору- дование	всего	основ- ной за- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе зароботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I0	8-534-13	Коух металличес- кий для защиты электрооборудова- ния	кг	5,0	-	-	-	0,39	0,04	0,01	-	2	I	I	-	-	-	-
II		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	I2	I3	8	8	8	8
I2		Накладные расходы от основной заре- ботной платы, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-	-	-	-
I3		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	I2	I3	8	8	8	8
I4	ОСРСИМ ч.У стр.218 л.239	Материалы, не уч- тенные сборником Ящик трехполочный типа ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,64	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-

704-2-49/88/2

66-10.31 в.л.3 л2

нр.	Шифр и № по- ложки предиску- рате, УСН, номера в др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса, т <small>брутто нетто</small>		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.			
							МОНТАЖНЫХ РАБОТ					МОНТАЖНЫХ РАБОТ			
					одно- ды	общая	обору- дования	всего	в том числе	основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в ГРМ числе за- работной платы	обору- дования	всего	в том числе	основ- ной зар- ботной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I5	I5-07 п. I-062 ССРСИМ ч.у тб.4 "А" 42,8x1,082	Светильник взрыво- заронный типа ВЗГ-100М	шт	3	-	-	-	46,31	-	-	-	I39	-	-	37
I6	ССРСИМ ч.у стр.192 п.277	Лампа накаливания типа БК220-230-100	10шт	0,3	-	-	-	I,78	-	-	-	I	-	-	
I7	ССРСИМ ч.у стр.197 п.29	Выключатель пакет- ный двухполюсный на 10А типа ПВ-2х10	шт	2	-	-	-	2,17	-	-	-	4	-	-	
I8	24-05 п. I-710 ССРСИМ ч.у тб.7"Б" 0,5x1,072	Полоса стальная электромонтажная перфорированная типа К106У2	шт	10	-	-	-	0,54	-	-	-	5	-	-	

Б6-10.31 В.Л.3 Л.2

№ п.п.	Шифр и № во- зможной предста- вительства, УСН, техника и др.	Наименование и характери- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица	Коли- чество	Масса <u>БРУТТО</u> <u>НЕТТО</u>		Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
							монтажных работ									
					едини- цы	общая	обору- дования	всего	в том числе	основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы	обору- дования	всего	в том числе	основ- ной зар- ботной платы	эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
19	ССРСЦМ ч.У стр.205 п.207	Коробка пластмас- совая ответвитель- ная типа У409У1	шт	2	-	-	-	1,63	-	-	-	3	-	-		
20	ССРСЦМ ч.У стр.57 п.1040	Кабель силовой марки ВВГ-660 сечением 2х1,5мм ²	км	0,02	-	-	-	141,0	-	-	-	3	-	-	38	
21		Итого по материа- лам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-		
22		Итого по монтажным работам к материа- лам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-		
23		Плановые накопле- ния, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-		

НЧ-2-15.9/82

56-1031 ВЛ3 Л2

№ п.п.	Шифр и № по- записей предску- ролта, УСН, записка в др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Ходя- често- чество	Масса т. брутто нетто	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.					
						монтажных работ						монтажных работ					
						в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24	Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219	12	13	8		
	Главный инженер проекта Начальник 47 отдела Составил: инженер Проверил: ведущий инженер											A. T. Лобанов Г. В. Форина Л. И. Гудович Л. М. Пинхосович					

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

(локальный сметный расчет)

к типовому проекту **Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк.3 тонны.**
(наименование предприятия, комплекса или отдельных единиц сооружения)

Варнант в блоках.

На приобретение звукового оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации.

Основано на Стандарт **№** CC.00

Составлено в мае 1894 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,15 тыс.руб.

6) монтажных работ 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая

продажия _____ тыс. руб.
Показатели по смете

**Стоимость мат-
Трасческого агентства ТА**

2. расчетную единицу = 11
(мощность, вместимость,
площадь сушки и т.д.) 10.0

производительность и т.д.) 10,0 руб.
2 1 м² общей площади здания = руб.

1 м³ объема здания 0,38 руб.

34-1031 В.Л.1 л.2

56-10.31 В.Л.З л.2

№ п.п.	Шифр и № по- зиций прейску- ранта, УСН, наценка и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса т брутто нетто	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			
						всеого	в том числе		всеого	в том числе		всеого	в том числе		всеого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	всеого
		стр.39 ввод.ук. л.7 К-1,15	скрепами по бетон- ному потолку II,2+10,8x0,15 10,8x1,15	100м про- вода	0,05	-	-	-	12,82	12,42	-	I	I	I	
			Итого	руб	-	-	-	-	-	-		I40	I3	II	-
			Стоимость тары и реквизита, 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-		I	-	-	-
			Наценка сбытовых и снабженческих организаций, 0,2%	руб	-	-	-	-	-	-		I	-	-	-
			Итого	руб	-	-	-	-	-	-		I42	-	-	-
			Транспортные рас- ходы, 4%	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
			Итого	руб	-	-	-	-	-	-		I48	-	-	-
			Заготовительно-скала- дские расходы, 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-

904-2-43.88(2)

42

86-10.31 З.Л.З Л.2

№ п.п.	Шифр и № по- зиций преду- смотрят, УСИ, зимника и др.	Назначение и характерис- тика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса, т брутто нетто	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			
						едини- цы	общая	обору- дование	всего	в том числе	в том числе	обору- дования	всего	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I4		Итого оборудова- ния	руб	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	
I5		Накладные расходы от основной зар- ботной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	43
I6		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	22	II	-	
I7	ССРСЦМ ч.У стр.207 п.13	Материалы, не уч- тенные сборником	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I8	ССРСЦМ ч.У стр.163 п.488	Коробка универ- сальная типа УК-II	шт	I	-	-	-	0,14	-	-	I	-	-	-	
		Провод телефонный марки ТРП-Іх2х0,4	км	0,005	-	-	+	10,6	-	-	I	-	-	-	

704-2-14119(2)

43

Бб-10.31 В.Л.3 Л.2

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонн.
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

Заржит в блоках.

На ~~заключительном монтажные работы для устройства молниезащиты,~~
~~вскрытии оборудования и работ~~

Основание спецификация № 30.00

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
 в том числе:
 а) оборудования - тыс.руб.
 б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
 Чертежная условно-чистая
 продукция - тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на:
 I. расчетную единицу - 1т
 (мощность, вместимость,
 производительность и т.д.) 6,67 руб.
²
 1 м ² общей площади здания - руб.
³
 1 м ³ объема здания 0,25 руб.

(т) 68-471-3

45

№ п/п	Шифр и № по- зиций прейси- руента, УСН, цемента и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.									
							монтажных работ					монтажных работ				
							всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационные машины	всего	в том числе	основной заработной платы	эксплуатационные машины	в том числе	основной заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Б	I	8-471-3	Монтажные работы Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12мм	10шт	0,2	-	-	-	10,0	3,1	0,4 0,1	-	2	I	I	

56-10.31 В.Л.3 Л2

(4) 6888/2-1986

№ п.п.	Шифр и № по- дничий проекту- щиков, УСН, цены нал. и др.	Наименование и характерно- стика оборудования и монтаж- ных работ	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса т БРУТО Нетто	Стоимость единицы, руб.							Общая стоимость, руб.				
						МОНТАЖНЫХ РАБОТ			всего	в том числе основ- ной зар- ботной платы	обору- дования	всего	в том числе эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы	обору- дования	МОНТАЖНЫХ РАБОТ		
						едини- цы	общий	обору- дования				всего	в том числе эксплуа- тации машин в том числе за- работной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	8-472-2 Доп. I к СМО № 8 стр. I63 п.86	Заземлитель гори- зонтальный в тран- шее из полосовой стали, сечение 160 мм ²	100м	0,1	-	-	-	27,0	6,8	0,9 0,1	-	3	I	I			
3	8-472-7	Проводник заземля- ющий открытого по строительным ос- нованиям из полосо- вой стали, сечение 160 мм ²	100м	0,1	-	-	-	64,2	13,4	1,8 0,2	-	6	I	I			
4	10-212-8	Измерение сопротив- ления заземлений методом трех зе- мель	зазем- ление	2	-	-	-	I,07	I,05	-	-	2	2	-			
5		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	3	3		

36-10.31 В.Л.3 л.2

(наименование стройки)

К типовому проекту.

Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре ёмкостью 3 тонны. Показатели по смете
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Вариант в блоках. На строительные работы для устройства молниезащиты.

Сметная стоимость 0,01

Нормативная условно-чистая продукция -

Составлена в ценах 1984 г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Основание: чертежи № 30.

1. Расчетную единицу-

-ИТ

(мощность, вместимость, производительность и т.п.)-3,33руб.

2. ИМ2 общей площади зданий - руб.

УДК-2-19.88(2)48

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норматив-	
				всего	в том числе	всего	в том числе	в том числе	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы											
1	БРБР № I п.1-960	Разработка грунта II группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м ³	0,04	74,5	-	-	3	-	-	-
2	БРБР № I п.1-968	Засыпка траншей вручную грунтом II группы	100 м ³	0,04	46,0	-	-	2	-	-	-
3	Итого		руб	-	-	-	-	5	-	-	-

201-2-19.88(3)

49

№	Наименование работ и затрат и префиксами: УЧН, рас- ходов, ценно- стей и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основной заработ- ной платы	эксплуата- ции машин		основной заработ- ной платы	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Накладные расходы, 16,5%	руб	-	-	-	-	-	I	-	-	-
5	Итого	руб	-	-	-	-	-	6	-	-	-
6	Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	I	-	-	-
7	Всего	руб	-	-	-	-	-	7	-	-	-
<hr/>											
Главный инженер проекта											
/ Начальник 47 отдела											
Составил: инженер											
/ Проверил: ведущий инженер											
<i>Лобанов</i>											
<i>Фокина</i>											
<i>Гудович</i>											
<i>Гудович</i>											
<i>Пинхосович</i>											

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов
в таре емкостью 3 тонны (вариант в блоках)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость	0,18 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,09 тыс.руб.
Нормативная условно- чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
Расчетную единицу Iт	- 30,0 руб.
I м ² общей площади здания	- руб.
I м ³ объема здания	1,15 руб.

704-2-19.11.82(2)

Основание: Спецификация АС-1.С0

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	Шифр и № предиску- ранта, УСН, ценни- ка и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Еди- ница изме- ре- ния	Ко- личес- тво	Масса одо- бруто ру- бре- ди- общая ни- ции	Стоимость единиц, руб.	Общая стоимость, руб.						
							обо- рудо- вани- я	мо- нта- жных работ	обо- рудо- вани- я	мо- нта- жных работ			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оборудование и монтажные работы													
I	3-1-1	Таль ручная, Пр-кт 19-06 шестеренка											

I 3-1-1 Таль ручная,
Пр-кт 19-06 шестеренка

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	
	п.І6-00I	грузоподъемно- сть 0,5 т	шт	I	-	-	67	23,4	18,9	<u>2,2</u> 1,06	67	23	19	<u>2</u> I	
2	Доп.к сборникам расценок на монтаж оборудо- вания п.7-28I-8 Пр-нт 23-0I-0I п.І7	Насос ручной поршневой типа (РІ,6-20)	шт	I	-	-		19,5	14,7	9,67	<u>0,9</u> 0,46	20	15	10	<u>I</u> -
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	87	38	29	<u>3</u> I
	Стоимость тары и реквизита, 0,3%		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Наценка сбыто- вых и снабжен- ческих органи- заций - 0,2%		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
	Транспортные расходы -4%		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
	Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%	руб	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-	-
		Накладные расходы от зарплатной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	61	29	<u>3</u>	I
		Материалы, не учтенные сборником												25
I	Пр-кт 05-17 п.2-023	Рукав резинотканевый диаметром 40мм,	м	10,0	-	-	-	1815	-	-	-	18	-	-
		Цена: 1,65х1,1= 1,815												
		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
		Итого по материалам и монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-

(2) 000001-8-00000000000000000000000000000000

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15
Плановые на- копления, 8%		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Итого		руб	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
Всего		руб	-	-	-	-	-	-	-	94	85	29	3	I

Главный инженер проекта
 Начальник 47 отдела
 Составил ведущий инженер

Лобанов
Фокина
Левитас

А.Т.Лобанов
 Г.В.Фокина
 Л.Н.Левитас

(б) 11.07.2-2017

65

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
ГСМ.

Вариант в блоках

Наименование ресурсов	Единица измерения	количество
I	2	3
I. Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.-ч	199,09
Заработка плата	руб	113,36
Строительные машины	маш.-час	17,64
Машины	руб	15,37
II. Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел.-ч	6,97
Заработка плата	руб	4,01
Машины	руб	0,13
III. Электротехнические работы		
Монтажные работы		
Сеть электроосвещения		
Затраты труда	чел.-ч	15,77
Заработка плата	руб	12
Строительные машины	руб	13
Сеть пожарной сигнализации		
Затраты труда	чел.-ч	11,57
Заработка плата	руб	11
Строительные машины	руб	-

1	2	3
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	8,8
Заработка плата	руб	5
Строительные машины	руб	3
Строительные работы		
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	10,13
Заработка плата	руб	7
Строительные машины	руб	-
Итого по электротехническим работам		
Затраты труда	чел.-ч	46,27
Заработка плата	руб	35
Строительные машины	руб	16
4. Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	48,7
Заработка плата	руб	30
Строительные машины	руб	3
Всего		
Затраты труда	чел.-ч	301,03
Заработка плата	руб	182,37
Строительные машины	руб	34,50
Машины	маш.-ч	17,64

Начальник 47 отдела

Г.В.Фокина

Г.В.Фокина

Составил инженер

М.П.Чернышева

М.П.Чернышева

Проверил ведущий инженер

Л.Н.Левитас

Л.Н.Левитас

Формат 60X84 / 16

Тираж 155 Заказ № 2055

Москва, Гипросвязь, 3-я Хорошевская 9