Министерство транспортного строительства

Главтранспроект

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

МАЛЫЕ МОСТЫ ПОД ВТОРЫЕ ПУТИ

II Свайные и стоечные опоры

Утвержден
и введен в действие
с 1 сентября 1975 г.
приказом МПС N П-8758
от 28 марта 1975 г.

Разработан

Ленгипротрансмостом

Инв. N 817/12

Инв.N
Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974 г.

Семенов

Гл. инж. ин-та
Нач. отд. тип. пр.
Рук. пр-та

Конвалов
Артемьев
Борисовский

Гл. спец. тех. отд.

Ленгипротрансмост
Ленинград

Инв. N

Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.





Нач.отд.тип.пр.	Фатьянов	
Рук. проекта	Брусиловский	Проверил
Рук. группы	Комарова	Сверил

Наименование			Лист
Основные данные применяемых типовых конструкций		Пролетные строения.	3
		Сваи.	4
		Элементы опор.	5
		Тротуарные консоли	6
Свайные опоры		Устои. Сборочные чертежи (основные данные).	7-9
		Промежуточные опоры. Сборочные чертежи (основные данные).	10-11
Опоры на естественном основании	Устои	Сборочные чертежи (основные данные).	12-15
		Сборочные чертежи. Фундаментные плиты.	16
	Промежуточные опоры.	Сборочные чертежи (основные данные).	17-19
		Сборочные чертежи. Фундаментные плиты.	20
Опоры под плитные пролетные строения.			21
Маркировочная ведомость блоков опор.			22
Стойки сечением 40×40 см. Опалубочный и арматурный чертежи.			23
Блок НУ3. Опалубочный чертеж.			24
Блок НУ4. Опалубочный чертеж.			25
Блоки НУ3, НУ4		Арматурные чертежи.	26-27
		Армирование подферменников.	28
Блок НУ5		Опалубочный чертеж.	29
		Арматурный чертеж.	30-31
Блоки Н3, Н4. Опалубочные чертежи.			32
Блок Н3. Арматурный чертеж.			33-34
Блок Н4. Арматурный чертеж.			35-36
Блок Н5		Опалубочный чертеж.	37
		Арматурный чертеж.	38-39
Блок Ф3-3'. Опалубочный и арматурный чертежи.			40
Блок Ф7'. Опалубочный и арматурный чертежи.			41
Блоки ФП5, ФП5', ФП7. Опалубочный и арматурный чертежи.			42
Блоки ФП6, ФП6', ФП8. Опалубочный и арматурный чертежи.			43

Наименование	Лист
Насадка НУм6. Опалубочный чертеж.	44
Насадки НУм7, НУм8. Опалубочные чертежи.	45
Насадки НУм9, НУм10. Опалубочные чертежи.	46
Насадки НУм6, НУм7, НУм9. Арматурные чертежи.	47-48
Насадки НУм8, НУм10. Арматурные чертежи.	49-50
Насадки НУм6÷НУм10. Армирование подферменников.	51
Насадки Нм10÷Нм15. Опалубочные чертежи.	52
Насадка Нм10. Арматурный чертеж.	53-54
Насадки Нм11, Нм16-4. Арматурные чертежи.	55-56
Насадки Нм12, Нм16-1. Арматурные чертежи.	57-58
Насадки Нм13, Нм17-4, Нм17-5. Арматурные чертежи	59-60
Насадки Нм14; Нм15, Нм17-1÷Нм17-3. Арматурные чертежи.	61-62
Насадки Нм10÷Нм15. Армирование подферменников.	63
Насадки Нм16-1, Нм16-4, Нм17-1÷Нм17-5. Опалубочные чертежи. Армирование подферменников.	64
Насадки Нм16-1, Нм16-4, Нм17-1÷Нм17-5. Армирование переходных подферменников.	65
Омоноличивание блоков фундамента.	66-70
Расчет устоев — Нагрузки и усилия.	71
Расчет устоев — Усилия в сваях (стойках).	72
Расчет устоев — Расчет фундаментов.	73
Расчет свайных промежуточных опор.	74
Расчет промежуточных опор на естественном основании — Усилия в стойках.	75
Расчет промежуточных опор на естественном основании — Расчет фундаментов.	76

2

Ленгипротрансмост	Ленинград	Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост	Ленинград 1974г.
		Малые мосты под вторые пути	Содержание — Типовой проект, часть II — 817/12 — 2

Сечение	Полная длина $l_п$ м	Расчетный пролет $l_р$ м	Строительная высота от подошвы рельса до низа балки (м)	Высота балки (плиты) $h_т$	Ширина ребра (плиты) $в$ см	Толщина консоли d см	Расстояние между осями ребер a см	Марка бетона балок кг/см²	Объем бетона м3: балок	тротуарных консолей	тротуарных плит	Масса арматуры т: сталь класса А-II	сталь класса А-I	Всего	Монтажная масса блока т
Пролетные строения с нормальной строительной высотой.															
	2,95	2,55	0,80	0,30	262	15	—	300	3,60	0,16	0,19	0,43	0,26	0,69	11,0
	4,00	3,60	0,85	0,35	130	15	—	300	5,50	0,16	0,27	0,75	0,36	1,11	8,2
	5,00	4,50	0,90	0,40	130	15	—	300	7,40	0,22	0,34	1,23	0,47	1,70	11,0
	6,00	5,40	0,95	0,45	130	15	—	300	9,70	0,22	0,40	1,59	0,57	2,16	14,1
	9,30	8,70	1,40	0,90	50	15	180	300	15,30	0,38	0,62	3,32	0,64	3,96	22,3
	11,50	10,80	1,55	1,05	50	15	180	300	20,00	0,43	0,76	4,75	0,77	5,52	28,9
	13,50	12,80	1,70	1,20	50	15	180	300	26,20	0,48	0,90	6,34	0,88	7,22	37,3
Пролетные строения с пониженной строительной высотой.															
	9,30	8,70	1,10	0,60	130	15	—	400	17,20	0,38	0,62	3,65	0,95	4,60	24,7
	11,50	10,80	1,20	0,70	130	20	—	400	23,40	0,43	0,76	5,40	1,34	6,74	33,1
	13,50	12,80	1,30	0,80	140	25	—	400	33,30	0,48	0,90	7,80	1,53	9,33	46,1

Примечание.

1. Пролетные строения приняты по типовому проекту инв.№ 557.

Министерство транспортного строительства. Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Основные данные применяемых типовых конструкций. Пролетные строения	Типовой проект. Часть I	
		817/12	3

Ленгипротрансмост, Ленинград

Гл. инж. проекта — Рогатнов; Рук. группы — Брусиловский; Проверил — Проверил; Исполнил — Исполнил; Гл. инж. проекта — Шульман; Рук. группы — Комарова; Проверил — Комарова; Исполнил — Ветюкова; Гл. инж. проекта — Комарова; Рук. группы — Ветюкова; Проверил — Бурк; Исполнил — Бурк; Гл. инж. проекта — Комарова; Рук. группы — Комарова; Проверил — Ветюкова; Исполнил — Ветюкова

Проект откорректирован в 1974г.

Инв.№ Шифр 1647.



Схема	Марка свай	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг класса А-I	Масса арматуры кг класса А-II	Масса арматуры кг Всего	Монтажная масса т
	СМ6-35В3	300	0,76	22,2	129,7	151,9	1,9
	СМ7-35В3	300	0,88	23,5	149,1	172,6	2,2
	СМ8-35В3	300	1,00	26,4	168,5	194,9	2,5
	СМ9-35В3	300	1,12	27,8	187,8	215,6	2,8
	СМ10-35В3	300	1,25	32,6	207,1	239,7	3,1
	СМ11-35В3	300	1,37	33,9	226,4	260,3	3,4
	СМ12-35В3	300	1,49	35,2	245,9	281,1	3,7
	СМ6-35В4	300	0,76	22,2	165,0	187,2	1,9
	СМ7-35В4	300	0,88	23,5	190,1	213,6	2,2
	СМ8-35В4	300	1,00	26,4	215,4	241,8	2,5
	СМ9-35В4	300	1,12	27,8	240,7	268,5	2,8
	СМ10-35В4	300	1,25	32,6	265,7	298,3	3,1
	СМ11-35В4	300	1,37	33,9	291,3	325,2	3,4
	СМ12-35В4	300	1,49	35,2	316,2	351,4	3,7
	СМ6-35В5	300	0,76	21,3	173,4	194,7	1,9
	СМ7-35В5	300	0,88	22,6	203,3	225,9	2,2
	СМ8-35В5	300	1,00	25,6	232,8	258,4	2,5
	СМ9-35В5	300	1,12	26,9	262,3	289,2	2,8
	СМ10-35В5	300	1,25	31,6	291,3	322,9	3,1
	СМ11-35В5	300	1,37	32,9	321,4	354,3	3,4
	СМ12-35В5	300	1,49	34,3	351,3	385,6	3,7
	СМ13-35В5	350	1,61	38,1	381,3	419,4	4,0
	СМ6-35В6	300	0,76	21,4	245,9	267,4	1,9
	СМ7-35В6	300	0,88	22,7	284,9	307,6	2,2
	СМ8-35В6	300	1,00	25,6	321,9	347,5	2,5
	СМ9-35В6	300	1,12	27,0	360,9	387,9	2,8
	СМ10-35В6	300	1,25	31,7	399,9	431,6	3,1
	СМ11-35В6	300	1,37	33,0	438,9	471,9	3,4
	СМ12-35В6	300	1,49	34,3	476,9	511,2	3,7
	СМ13-35В6	350	1,61	38,2	514,9	553,1	4,0
	СМ6-35В7	300	0,76	21,3	269,3	290,6	1,9
	СМ7-35В7	300	0,88	22,6	315,3	337,9	2,2
	СМ8-35В7	300	1,00	25,6	362,3	387,9	2,5
	СМ9-35В7	300	1,12	26,9	408,3	435,2	2,8
	СМ10-35В7	300	1,25	31,6	454,3	485,9	3,1
	СМ11-35В7	300	1,37	32,9	500,3	533,2	3,4
	СМ12-35В7	300	1,49	34,3	547,3	581,6	3,7
	СМ13-35В7	350	1,61	38,1	594,3	632,4	4,0
	СМ14-35В7	350	1,74	39,5	639,3	678,8	4,4

Схема	Марка свай	Марка бетона	Объем бетона	Масса арматуры кг класса А-I	Масса арматуры кг класса А-II	Масса арматуры кг Всего	Монтажная масса т
	СМ8-40В5	350	1,31	31,7	253,7	285,4	3,3
	СМ9-40В5	350	1,47	33,3	285,2	318,5	3,7
	СМ10-40В5	350	1,63	36,8	317,7	354,5	4,1
	СМ11-40В5	350	1,79	41,4	349,6	391,0	4,5
	СМ12-40В5	350	1,95	42,9	381,6	424,5	4,9
	СМ13-40В5	400	2,11	47,4	414,0	461,4	5,3
	СМ14-40В5	400	2,27	48,9	445,0	493,9	5,7
	СМ8-40В6	350	1,31	31,7	343,3	375,0	3,3
	СМ9-40В6	350	1,47	33,3	384,4	417,7	3,7
	СМ10-40В6	350	1,63	36,8	425,5	462,3	4,1
	СМ11-40В6	350	1,79	41,4	466,6	508,0	4,5
	СМ12-40В6	350	1,95	42,9	507,6	550,5	4,9
	СМ13-40В6	400	2,11	47,4	548,8	596,2	5,3
	СМ14-40В6	400	2,27	48,9	589,9	638,8	5,7
	СМ8-40В7	350	1,31	31,7	383,0	414,7	3,3
	СМ9-40В7	350	1,47	33,2	431,7	464,9	3,7
	СМ10-40В7	350	1,63	36,8	480,3	517,1	4,1
	СМ11-40В7	350	1,79	41,3	529,0	570,3	4,5
	СМ12-40В7	350	1,95	42,9	577,7	620,6	4,9
	СМ13-40В7	400	2,11	47,4	626,3	673,7	5,3
	СМ14-40В7	400	2,27	48,9	675,0	723,9	5,7
	СМ15-40В7	400	2,43	50,5	723,4	773,9	6,1
	СМ8-40В8	350	1,31	31,7	477,1	508,8	3,3
	СМ9-40В8	350	1,47	33,3	538,0	571,3	3,7
	СМ10-40В8	350	1,63	36,8	598,4	635,2	4,1
	СМ11-40В8	350	1,79	41,4	658,8	700,2	4,5
	СМ12-40В8	350	1,95	42,9	719,2	762,1	4,9
	СМ13-40В8	400	2,11	47,4	779,6	827,0	5,3
	СМ14-40В8	400	2,27	48,9	840,1	889,0	5,7
	СМ15-40В8	400	2,43	50,5	900,5	951,0	6,1
	СМ15-40В8	400	2,59	55,4	960,9	1016,3	6,5

Примечание.

Сваи приняты по типовым конструкциям серии „железобетонные призматические сваи для мостовых опор (инв. № 346).

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г
Малые мосты под вторые пути	Основные данные применяемых типовых конструкций. Сваи	Типовой проект часть II
		817/12 — 4

Ленгипротрансмост

Главный инженер проекта

Руководитель группы

Гл. специалист

Начальник отдела

Проверил

Составил

Ветлоково

Тихонево

Инв. №

Шифр 1647

Инв.N

Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974 г.

Нач.отд.т.пр.	Артамонов	Проверил	Комарова
Рук. проекта	Брусиловский	Исполнил	Ветлокова
Рук. группы	Котарова	Сверил	Брук

Ленгипротрансмост
Ленинград




Схема	Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры т: Класса А-I	Класса А-II	Всего	Монтажная масса т
	С1,5-35-3		0,18	0,01	0,04	0,05	0,5
	С2,0-35-3		0,25	0,01	0,05	0,06	0,6
	С2,5-35-3		0,31	0,01	0,06	0,07	0,8
	С3,0-35-3		0,37	0,01	0,07	0,08	09
	С3,5-35-3		0,43	0,01	0,08	0,09	1,1
	С4,0-35-3		0,49	0,02	0,09	0,10	1,2
	С4,5-35-3		0,55	0,02	0,09	0,11	1,4
	С5,0-35-3		0,61	0,02	0,11	0,13	1,5
	С5,5-35-3		0,67	0,02	0,12	0,14	1,7
	С6,0-35-3		0,74	0,02	0,12	0,14	1,9
	С6,5-35-3		0,80	0,02	0,13	0,16	2,0
	С7,0-35-3		0,86	0,02	0,14	0,17	2,2
	С2,5-35-4		0,31	0,01	0,08	0,09	0,8
	С3,0-35-4		0,37	0,01	0,09	0,10	09
	С3,5-35-4		0,43	0,02	0,10	0,12	1,1
	С4,0-35-4		0,49	0,02	0,11	0,13	1,2
	С4,5-35-4		0,55	0,02	0,12	0,14	1,4
	С5,0-35-4		0,61	0,02	0,14	0,16	15
	С5,5-35-4	300	0,67	0,02	0,15	0,17	1,7
	С6,0-35-4		0,74	0,02	0,16	0,18	1,9
	С6,5-35-4		0,80	0,02	0,18	0,20	2,0
	С7,0-35-4		0,86	0,02	0,19	0,21	2,1
	С5,5-35-5		0,67	0,02	0,18	0,20	1,7
	С6,0-35-5		0,74	0,02	0,19	0,21	1,9
	С6,5-35-5		0,80	0,02	0,21	0,23	2,0
	С7,0-35-5		0,86	0,02	0,22	0,24	2,2
	С1,5-35-6		0,18	0,01	0,07	0,08	0,5
	С2,0-35-6		0,25	0,01	0,09	0,10	0,6
	С2,5-35-6		0,31	0,01	0,11	0,13	0,8
	С3,0-35-6		0,37	0,01	0,13	0,15	0,9
	С3,5-35-6		0,43	0,02	0,15	0,17	1,1
	С4,0-35-6		0,49	0,02	0,17	0,19	1,2
	С4,5-35-6		0,55	0,02	0,19	0,21	1,4
	С5,0-35-6		0,61	0,02	0,21	0,23	1,5
	С5,5-35-6		0,67	0,02	0,23	0,25	1,7
	С6,0-35-6		0,74	0,02	0,25	0,27	1,9
	С6,5-35-6		0,80	0,02	0,27	0,29	2,0
	С4,0-35-7		0,49	0,02	0,20	0,22	1,2
	С4,5-35-7		0,55	0,02	0,23	0,25	1,4
	С5,0-35-7		0,61	0,02	0,23	0,25	1,5
	С5,5-35-7		0,67	0,02	0,27	0,29	1,7

Схема	Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры т: Класса А-I	Класса А-II	Всего	Монтажная масса т
1,07 / 2,10	Ш1	300	1,9	0,04	0,29	0,33	4,8
1,32 / 2,40	Ш2		3,0	0,06	0,36	0,42	7,5
1,42 / 2,60	Ш3		3,6	0,06	0,47	0,53	9,0
1,65 / 2,95	Ш4		4,3	0,08	0,58	0,66	10,8
1,80 / 3,20	Ш5		5,0	0,11	0,62	0,73	12,5
0,60 / 2,66	П1-1		0,8	0,04	—	0,04	2,1
	П1-2		1,1	0,04	—	0,04	2,7
	П1-3		1,3	0,04	—	0,04	3,3
0,65 / 2,66	П2-1		0,5	0,04	—	0,04	1,3
2,00; 1,10 / 2,60	Ф1'		2,4	0,06	0,18	0,24	6,0
2,80; 1,10 / 3,40	Ф2'		3,1	0,08	0,24	0,32	7,8
1,00; 1,10 / 1,30	Ф3-1'		1,2	0,04	0,11	0,15	3,0
2,00; 1,25 / 2,70	Ф4'		2,6	0,06	0,18	0,24	6,5
0,14 / 0,54	ТП1		0,07	0,01	0,004	0,014	0,2
	ТП2		0,08	0,012	0,004	0,016	0,2
	ТП3		0,09	0,013	0,004	0,017	0,2
	ТП4		0,1	0,014	0,005	0,019	0,3
	ТП5		0,05	0,008	0,003	0,011	0,1

Примечание.
Элементы опор приняты по типовому проекту инв. N 708.

Министерство транспортного строительства
Ленгипротрансмост
Ленинград 1974 г.

Малые мосты под вторые пути

Основные данные применяемых типовых конструкций. Элементы опор

Типовой проект
часть II
817/12 5

Шифр 1647


Инв. №

Проект откорректирован в 1974 г.


ГИП	Котлов	Комарова	
Нач. отд. тип. пр.	Брусиловский	Ветлова	
Рук. проекта	Комарова	Ветлова	
Рук. группы	Котлов	Ветлова	

Ленгипротрансмост
Ленинград

Железобетонная тротуарная консоль

Схема	Длина консоли ℓ м	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг: класса А-II	класса А-I	Всего	Монтажная масса блока кг
	0,57	300	0,027	2,5	4,0	6,5	67,5

Металлическая тротуарная консоль

Схема	Материал	Масса металла кг
	М16С ГОСТ 6713-55	340

Примечание.

Тротуарные консоли приняты по типовому проекту инв. № 557

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути	Основные данные применяемых типовых конструкций. Тротуарные консоли	Типовой проект часть I часть II	
		817/12	6

Инв. № | Шифр 1647

Ленгипротранспроект | Ленинград | Нач. отд. | Гл. инж. проекта | Рук. группы | Проверил | Исполнил

Аргамонов | Куклинский | Ситдиков | Сверил | Конторова

Ленгипротранспроект | Ленинград | Нач. отд. | Рук. группы | Проверил | Исполнил

Кондратова | Васильев | Коротков

Ленгипротранспроект | Ленинград | Нач. отд. | Рук. группы | Проверил | Исполнил

Кондратова | Васильев | Коротков

Ленгипротранспроект | Ленинград | Нач. отд. | Гл. инж. проекта


Устои на 2-х вертикальных и 4-х наклонных сваях сечением 35×35см

Типовая конструкция (см. лист 6)

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина примыкающего пролетн. стр. м	Высота насыпи Hнас. м	h₀ м	Сборный железобетон: Сваи марка	Сваи кол. шт.	Сваи объем м³	Шкафной блок марка	Шкафной блок объем м³	Насадка марка	Насадка объем м³	Тротуарные консоли марка	Тротуарные консоли кол. шт.	Тротуарные консоли объем м³	Тротуарные плиты марка	Тротуарные плиты кол. шт.	Тротуарные плиты объем м³	Объем сборного железобетона м³	Объем бетона замоноличивания: цем. раствор м³	Усилие в свае т: Nmin x) / Nmax
		6,0	5	3,98	СМ9-3583	6	6,7	Ш1	1,9	НУ3	5,8		4	0,1	ТП1	2	0,1	14,5	0,7 / 0,1	-4,6 / 77,2
			6	4,98	СМ10-3584	6	7,5	Ш1	1,9	НУ3	5,8		4	0,1	ТП1	2	0,1	15,4	0,7 / 0,1	-7,9 / 77,2
		9,3	5	3,39	СМ8-3583	6	6,0	Ш4	4,3	НУ4	5,9		6	0,2	ТП4	2	0,2	16,6	0,7 / 0,1	-6,2 / 56,2
			6	4,39	СМ9-3584	6	6,7	Ш4	4,3	НУ4	5,9		6	0,2	ТП4	2	0,2	17,3	0,7 / 0,1	-9,8 / 55,7
		11,5	5	3,24	СМ8-3584	6	6,0	Ш5	5,0	НУ4	5,9		6	0,2	ТП5	4	0,2	17,3	0,7 / 0,1	-4,9 / 88,8
			6	4,24	СМ9-3586	6	6,7	Ш5	5,0	НУ4	5,9		6	0,2	ТП5	4	0,2	18,0	0,7 / 0,1	-6,6 / 89,3

x) Nmin со знаком „–" - выдергивающее усилие.

План свай



Примечания

1. На чертеже приведены устои под пролетные строения длиной 6,0м - плитные и длиной 9,3 и 11,5м - ребристые. Устои под плитные пролетные строения длиной 9,3 и 11,5м приведены на листе 21.
2. Высота насыпи на подходах Hнас принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта. При забивке свай в слежавшуюся насыпь или в насыпь, сооруженную способом гидронамыва, Hнас принимается до ее поверхности. При сооружении мостов на болоте Hнас измеряется до его минерального дна.
3. Длина сваи устанавливается в зависимости от глубины забивки (e_3), определяемой по усилиям в свае: Nmax (максимальное расчетное сжимающее усилие) и Nmin (минимальное расчетное усилие). При сооружении опор в пучинистых грунтах глубина забивки свай определяется с учетом указаний, приведенных в типовом проекте инв. №708. При определении объемов работ принята максимально допустимая глубина забивки свай, равная 4м.
4. Конструкции блоков Ш1, Ш4, Ш5, ТП1, ТП4, ТП5 приняты по типовому проекту инв. №708, сваи - по типовому проекту инв. №946
5. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство монолитных насадок (см. листы 44-51).
6. Омоноличивание стыков свай с насадками, крепление шкафных блоков, конструкцию тротуаров см. типовой проект инв. №708.
7. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по проекту инв. №557.
8. Забивка свай без применения направляющих каркасов запрещается.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Свайные опоры. Устои. Сборочные чертежи (основные данные). Продолжение.	Типовой проект Часть I.	
		817/12	8

Инв. №

Шифр 817

Проект согласован в 1974г.

Гл. инженер проекта — Гендин

Гл. конструктор — Конарова

Нач. отд. тип. пр. — Кононов

Руководитель группы — Конарова

Исполнил — Цуцулин

Проверил — Конарова

Составил — Ерастов

Гл. инженер — Гендин

Нач. отд. — Конарова

Гл. конструктор — Конарова



Руководитель группы — Конарова

Проверил — Данилов

Исполнил — Цуцулин

Составил — Ерастов

Устои на 6 вертикальных сваях сечением 40×40 см.

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина пролетного строения, м	Высота насыпи Hнас., м	h0, м	Сборный железобетон: Сваи — Марка	Сваи — Кол-во, шт.	Сваи — Объём, м³	Шкафной блок — Марка	Шкафной блок — Объём, м³	Насадка — Марка	Насадка — Объём, м³	Тротуарные консоли — Марка	Тротуарные консоли — Кол-во, шт.	Тротуарные консоли — Объём, м³	Тротуарные плиты — Марка	Тротуарные плиты — Кол-во, шт.	Тротуарные плиты — Объём, м³	Объём сборного железобетона, м³	Объём бетона омоноличив., цем. раст., м³	Усилие в свае, т: Nmin* / Nmax
Типовая конструкция (см. лист 6)	 План свай 	11,5	3	1,14	СМВ-4087	6	7,9	Ш5	5,0	НУ5	6,9	6	0,2	ТП5	4	0,2	20,2	0,8 / 0,1	-90 / 98
			4	2,14	СМЗ-4087	6	8,8	Ш5	5,0	НУ5	6,9	6	0,2	ТП5	4	0,2	24,1	0,8 / 0,1	-14,8 / 102,4

*Nmin со знаком „–" выдёргивающее усилие

Примечания:

1. На чертеже приведены устои под ребристые пролетные строения длиной 11,5 м. Устои под плитные пролетные строения длиной 11,5 м. приведены на листе 21.
2. Высота насыпи на подходах Hнас. принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта. При забивке свай в слежавшуюся насыпь или в насыпь, сооруженную способом гидронамыва, Hнас. принимается до ее поверхности. При сооружении мостов на болоте Hнас. измеряется до его минерального дна.
3. Длина свай устанавливается в зависимости от глубины забивки (Сз), определяемой по усилиям в свае: Nmax (максимальное расчетное сжимающее усилие) и Nmin (минимальное расчетное усилие). При сооружении опор в пучинистых грунтах глубина забивки свай определяется с учетом указаний, приведённых в типовом проекте инв. №708. При определении объемов работ принята глубина забивки свай, равная 5м.
4. Конструкции блоков ТП5, Ш5 приняты по типовому проекту инв. №708, сваи – по типовому проекту инв. №946.
5. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство монолитных насадок (см. листы 45-51).
6. Омоноличивание стыков свай с насадками, крепление шкафных блоков, конструкцию тротуаров – см. типовой проект инв. №708.
7. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по проекту инв. №557.
8. Забивка свай без применения направляющих каркасов запрещается.

Министерство транспортного строительства — Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Свайные опоры. Устои. Сборочные чертежи (основные данные). Продолжение.	Типовой проект	часть II
		817/12	9

Ленгипротрансмост, Ленинград. Гл. инженер — Н.А. Столяров. Рук. группы — О.В. Константинов. Проверил — А.Н. Соколов. Составил — Г.Ф. Ковалева. Инв. № подл. — 1947. Подпись и дата — 0 12 74. Взам. инв. № — 1947. Инв. № дубл. — 1947.

Инв N

Шифр 1647.

Проект откорректирован в 1974г




Гл. инж. проекта	Богатырев	Комарова
Нач. отд. тип. пр.	Васильев	Ветрова
Рук. группы	Гостинин	Гридина
Проверил	Свецкая	Шелегов
Исполнил	Комарова	Свецкая
Рук. проекта	Комарова	Ветрова
Рук. группы	Захаров	Гридина

Гл. инж. проекта	Богатырев	Комарова
Нач. отд. тип. пр.	Васильев	Ветрова
Рук. группы	Гостинин	Гридина
Проверил	Свецкая	Шелегов
Исполнил	Комарова	Свецкая

Гл. инж. проекта	Богатырев	Комарова
Нач. отд. тип. пр.	Васильев	Ветрова
Рук. группы	Гостинин	Гридина
Проверил	Свецкая	Шелегов
Исполнил	Комарова	Свецкая

ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ
Ленинград

Промежуточные опоры на вертикальных сваях сечением 35×35 см.

Характеристика опоры	Схема опоры	Длины приближенных пролетных строений, м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас}$ м	h_o м	Сборный железобетон: Сваи — Марка	кол. шт.	Объем м³	Насадка — Марка	Объем м³	Переходной подферменник — Марка	Объем м³	Объем сборного железобетона м³	Объем бетона омоноличивания. Цем. раств. м³	Усилие в свае т — Nmin	Nmax
		6,0+6,0	2	0,99	СМ6-35В3	4	3,0	Н3	4,7	—	—	7,7	0,6 / 0,1	13,9	64,5
			3	1,99	СМ7-35В3		3,5					8,2		11,1	67,0
			4	2,99	СМ8-35В3		4,0					8,7		8,5	69,7
			5	3,99	СМ9-35В3		4,5					9,2		5,8	72,7
			6	4,99	СМ10-35В4		5,0					9,7		3,3	75,0
		9,3+9,3	2	0,40	СМ6-35В3		3,0					7,9		16,5	88,7
			3	1,40		4	3,0	Н4	4,9	—	—	7,9	0,6 / 0,1	12,5	93,0
			4	2,40	СМ7-35В4		3,5					8,4		8,4	97,0
		6,0+9,3	2	0,40	СМ6-35В3		3,0			П1-1	0,8	8,7		16,5	88,7
			3	1,40		4	3,0	Н4	4,9			8,7	0,6 / 0,1	12,5	93,0
			4	2,40	СМ7-35В4		3,5					9,2		8,4	97,0

Примечания:

1. На чертеже приведены промежуточные опоры под пролетные строения длиной 6,0 м - плитные, длиной 9,3 м - ребристые. Опоры под плитные пролетные строения длиной 9,3 м приведены на листе 21.
2. Условная высота насыпи $H^{у}_{нас}$ для промежуточных опор измеряется до уровня теоретического размыва. При сооружении мостов на болоте $H^{у}_{нас}$ измеряется до его минерального дна.
3. Длина свай устанавливается в зависимости от глубины забивки (e_3), определяемой по усилиям в свае Nmax (максимальное расчетное сжимающее усилие) и Nmin (минимальное расчетное усилие)
При сооружении опор в пучинистых грунтах глубина забивки свай определяется с учетом указаний, приведенных в типовом проекте инв. N 708
При определении объемов работ принята минимально допустимая глубина забивки свай, равная 4 м, минимальная проектная длина свай - 6 м.
4. Конструкции блоков П1-1 приняты по типовому проекту инв. N 708, сваи по типовому проекту инв N 946
5. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок см. листы 52-65.
6. Омоноличивание стыков свай с насадкой, крепление блоков П1-1 к насадкам - см. типовой проект инв. N 708
7. Забивка свай без применения направляющих-каркасов запрещается.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Свайные опоры	Типовой проект	
	Промежуточные опоры. Сборочные чертежи (основные данные)	Часть II	
		817/12	10


Инв.№ | Шифр 1647


Проект отправлен, в 1974г.

Гл.инж.проекта	Кочарова	Гл.инж.	Кочарова
Рук.группы	Гроголь	Рук.гр.	Бетехтина
Проверил	Бухгольцкий	Исполнил	Свешникова
Нач.отд.тип.пр.	Шулимон	Рук.отд.пл.пр.	Кочарова
Гл.инж.проекта	Кочарова	Рук.проекта	Кочарова
Рук.группы	Ореханов	Рук.группы	Ореханов
Начотд.тип.пр.	п.п.	Гл.инж.проекта	п.п.
Рук.группы	п.п.	Проверил	п.п.
Исполнил	п.п.		

Ленгипротрансмост
Ленинград

Промежуточные опоры на вертикальных сваях сечением 40×40 см





Характеристика опоры	Длины пролетных строений м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас}$ м	h_0 м	Сборный железобетон: Сваи — Марка	Сваи — кол. шт.	Сваи — Объем м³	Насадка — Марка	Насадка — Объем м³	Переходной подфертенник — Марка	Переходной подфертенник — Объем м³	Объем сборного железобетона м³	Объем бетона омоноличивания: цем. раств. м³	Объем бетона омоноличивания: бетон м³	Усилие в свае Т: *Nmin	Усилие в свае Т: Nmax
Схема опоры															
	9,3+9,3	5	3,30	СМ10-40В5	4	6,5	Н5	4,9	—	—	11,4	0,7	0,1	4,1	101,2
		6	4,30	СМ11-40В5		7,2					12,1			0,2	105,2
	11,5+11,5	2	0,15	СМ8-40В5	4	5,2	Н5	4,9	—	—	10,1	0,7	0,1	12,9	108,2
		3	1,15			5,2					10,1			7,6	113,5
		4	2,15	СМ9-40В5		5,9					10,8			2,4	118,8
		5	3,15	СМ10-40В6		6,5					11,4			-2,9	124,0
		6	4,15	СМ11-40В7		7,2					12,1			-7,9	129,0
	13,5+13,5	4	1,98	СМ9-40В9	4	5,9	Н5	4,9	—	—	10,8	0,7	0,1	1,1	135,0
	6+9,3	5	3,30	СМ10-40В5	4	6,5	Н5	4,9	П1-1	0,8	12,2	0,7	0,1	4,1	101,2
		6	4,30	СМ11-40В5		7,2					12,9			0,2	105,2
	6+11,5	2	0,15	СМ8-40В5	4	5,2	Н5	4,9	П1-2	1,1	11,2	0,7	0,1	12,9	108,2
		3	1,15			5,2					11,2			7,6	113,5
		4	2,15	СМ9-40В5		5,9					11,9			2,4	118,8
		5	3,15	СМ10-40В6		6,5					12,5			-2,9	124,0
		6	4,15	СМ11-40В7		7,2					13,2			-7,9	129,0
	6+13,5	4	1,98	СМ9-40В8	4	5,9	Н5	4,9	П1-3	1,3	12,1	0,7	0,1	1,1	135,0
	9,3+13,5	4	1,98	—	4	5,9	Н5	4,9	П2-1	0,5	11,3	0,7	0,1	1,1	135,0


*Nmin со знаком „–" выдергивающее усилие.

Примечания:

1. На чертеже приведены промежуточные опоры под ребристые пролётные строения длиной 9,3 ÷ 13,5 м. Опоры под плитные пролетные строения длиной 9,3 ÷ 13,5м приведены на листе 21
2. Условная высота насыпи $H^{у}_{нас}$ для промежуточных опор измеряется до уровня теоретического размыва. При сооружении мостов на болоте $H^{у}_{нас}$ измеряется до его минерального дна.
3. Длина свай устанавливается в зависимости от глубины забивки (e_3) определяемой по усилиям в свае: Nmax (максимальное расчетное сжимающее усилие) и Nmin (минимальное расчетное усилие). При сооружении опор в пучинистых грунтах глубина забивки свай определяется с учетом указаний, приведенных в типовом проекте инв. N 708.
4. При определении объемов работ принята глубина забивки свай, равная 6 м, минимальная проектная длина свай-8 м.
5. Конструкции блоков П1-1, П1-2, П1-3, П2-1 приняты по типовому проекту инв. N 708, свай-по типовому проекту инв N 946
6. Омоноличивание стыков свай с насадкой, крепление блоков П1-1, П1-2, П1-3 и П2-1 к насадкам-см. типовой проект инв. N 708.
7. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см листы 52-65).
8. Забивка свай без применения направляющих каркасов запрещается.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Свайные опоры		
	Промежуточные опоры. Сборочные чертежи (основные данные). Продолжение		часть II
		817/12	11

Устои на 6 вертикальных стойках сечением 35×35 см

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина примыкающего пролетн. строения м	Высота насыпи $H_{нас.}$ м	h_1 м	Сборный железобетон: Стойки Марка	Стойки Кол-во шт	Стойки Объем м³	Шкафной блок Марка	Шкафной блок Объем м³	Насадка Марка	Насадка Объем м³	Фундаментные стаканы Марка	Фундаментные стаканы Кол-во шт	Фундаментные стаканы Объем м³	Тротуарные консоли Марка	Тротуарные консоли Кол-во шт.	Тротуарные консоли Объем м³	Тротуарные плиты Марка	Тротуарные плиты Кол-во шт	Тротуарные плиты Объем м³
Типовая конструкция (см. лист 6)		6.0	2	1.5	С2.5-35-4	6	1.9	Ш1	1.9	НУ3	5.8	Ф2′	2	6.2		4	0.1	ТП1	2	0.1
			3	2.5	С3.5-35-6	6	2.6	Ш1	1.9	НУ3	5.8	Ф2′	2	6.2		4	0.1	ТП1	2	0.1
			4	3.5	С4.5-35-7	6	3.3	Ш1	1.9	НУ3	5.8	Ф2′	2	6.2		4	0.1	ТП1	2	0.1
		9.3	2	1.0	С2-35-6	6	1.5	Ш4	4.3	НУ4	5.9	Ф2′	2	6.2		6	0.2	ТП4	2	0.2
			3	2.0	С3-35-6	6	2.2	Ш4	4.3	НУ4	5.9	Ф2′	2	6.2		6	0.2	ТП4	2	0.2
			4	3.0	С4-35-7	6	3.0	Ш4	4.3	НУ4	5.9	Ф2′	2	6.2		6	0.2	ТП4	2	0.2

Примечания

1. На чертеже приведены устои под пролетные строения длиной 6.0 м - плитные и длиной 9.3 м - ребристые.
Устои под плитные пролетные строения длиной 9.3 м приведены на листе 21.

2. Высота насыпи на подходах $H_{нас.}$ принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта или до поверхности слежавшейся насыпи, а также насыпи, сооруженной способом гидронамыва. При сооружении мостов на болоте, $H_{нас.}$ измеряется до его минерального дна.

3. Глубина заложения фундаментов не менее глубины промерзания грунта +0.25 м и не менее 1.65 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. N 708.

4. Длина стойки (h+1 м) устанавливается в зависимости от примыкающего пролета, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.

5. Конструкции блоков Ш1, Ш4, Ф2′, ТП1, ТП4 устоек приняты по типовому проекту инв. N 708.

6. При наличии в районе строительства товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 42–51).

7. Омоноличивание стыков стоек с насадками, крепление шкафных блоков, конструкции тротуаров – см. типовой проект инв. N 708.

8. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по типовому проекту инв. N 557.

9. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66–70.



10. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 16.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути		опоры на естественном основании: Устои. Сборочные чертежи (основные данные)	Типовой проект часть II
			817/12 / 12

Ленгипротрансмост Ленинград

Гл. инж. проекта Котлов; Рук. группы Артамонов, Булгаковский, Шульман, Комарова; Проверил Котлов, Шульман, Комарова; Исполнил Сметанин, Шульман, Комарова, Грецкая

Инв. N 16417 — Альбом

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина примыкающего пролетного строения м	Высота насыпи $H_{нас.}$ м	h_1 м	Сборный железобетон: Стойки Марка	Стойки Кол-во шт	Стойки Объем м³	Шкафной блок Марка	Шкафной блок Объем м³	Насадка Марка	Насадка Объем м³	Фундаментные стаканы Марка	Фундаментные стаканы Кол-во шт	Фундаментные стаканы Объем м³	Тротуарные консоли Марка	Тротуарные консоли Кол-во шт	Тротуарные консоли Объем м³	Тротуарные плиты Марка	Тротуарные плиты Кол-во шт	Тротуарные плиты Объем м³
Устои на 6 вертикальных стойках сечением 35×35 см		11.5	2	0.5	С15-35-6	6	1.1	Ш5	5.0	НУ4	5.9	Ф2'	2	6.2	Типовая конструкция (см. лист 6)	6	0.2	ТП5	4	0.2
Устои на 2 вертикальных и 4 наклонных стойках сечением 35×35 см		6.0	5	4.5	С5,5-35-3	6	4.0	Ш1	1.9	НУ3	5.8	Ф3-1	2	2.4		4	0.1	ТП1	2	0.1
												Ф3-3	2	4.2						
			6	5.5	С6,5-35-4	6	4.8	Ш1	1.9	НУ3	5.8	Ф3-1	2	2.4		4	0.1	ТП1	2	0.1
												Ф3-3	2	4.2						

Примечания:

1. На чертеже приведены устои под пролетные строения длиной 6 м - плитные и длиной 11.5 м - ребристые. Устои под плитные пролетные строения длиной 11.5 м приведены на листе 21.
2. Высота насыпи на подходах, $H_{нас.}$ принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта или до поверхности слежавшейся насыпи, а также насыпи, сооруженной способом гидронамыва. При сооружении мостов на болоте $H_{нас.}$ измеряется до ега минерального дна.
3. Глубина заложения фундаментов - не менее глубины промерзания грунта + 0.25 м и не менее 1.65 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. № 708.
4. Длина стойки (h₁+1м) устанавливается в зависимости от примыкающего пролета, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.
5. Конструкции блоков Ш1, Ш5, Ф2', Ф3-1', ТП1, ТП5 и стоек приняты по типовому проекту инв. № 708.
6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 42-51).
7. Омоноличивание стыков стоек с насадками, крепление шкафных блоков и конструкцию тротуаров - см. типовой проект инв. № 708.
8. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по типовому проекту инв. № 357.
9. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.
10. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 16.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании. Устои. Сборочные чертежи (основные данные) Продолжение.	часть II	
		817/12	13

Ленгипротрансмост Ленинград

Нач. отд. пр. Д. Ананьев; Гл. инж. проекта Г. Бухиловский; Рук. группы Л. Павлович; Исполнил Г. Колпакова

Гл. инж. проекта Ю. Гусев; Нач. отд. тип. пр. Д. Ананьев; Рук. группы Г. Бухиловский; Исполнил К. Колпакова



Инв. №

Шифр 817

Гл. инж. проекта Ю. Гусев; Нач. отд. тип. пр. А. Шмаков; Рук. группы Г. Бухиловский; Исполнил К. Колпакова

Гл. инж. проекта Ю. Гусев; Нач. отд. тип. пр. Л. Кемарев; Рук. группы Г. Васильев; Исполнил Г. Ветох

Устои на 2х вертикальных и 4х наклонных стойках сечением 35×35 см.

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина примыкающего пролетного строения м	Высота насыпи $H_{нас}$ м	h_1 м	Сборный железобетон															
					Стойки			Шкафной блок		Насадка		Фундаментные стаканы			Тротуарные консоли			Тротуарные плиты		
					Марка	Кол. шт.	Объем м³	Марка	Объем м³	Марка	Объем м³	Марка	Кол. шт.	Объем м³	Марка	Кол. шт.	Объем м³	Марка	Кол. шт.	Объем м³
		9,3	5	4,0	С5-35-3	6	3,7	Ш4	4,3	НУ4	5,2	Ф3-1'	2	2,4	Марка конструкции см. лист 6	6	0,2	ТП4	2	0,2
												Ф3-3'	2	4,2						
			6	5,0	С5-35-4	6	4,4	Ш4	4,3	НУ4	5,9	Ф3-1'	2	2,4		6	0,2	ТП4	2	0,2
												Ф3-3'	2	4,2						
		11,5	5	3,5	С45-35-4	6	3,3	Ш5	5,0	НУ4	5,9	Ф3-1'	2	2,4		6	0,2	ТП5	4	0,2
												Ф3-3'	2	4,2						
			6	4,5	С55-35-6	6	4,0	Ш5	5,0	НУ4	5,9	Ф3-1'	2	2,4		6	0,2	ТП5	4	0,2
												Ф3-3'	2	4,2						

Примечания:

1. На чертеже приведены устои под ребристые пролетные строения длиной 9,3 и 11,5 м. Устои под плитные пролетные строения длиной 9,3 и 11,5 м приведены на листе 21.
2. Высота насыпи на подходах $H_{нас}$ принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта или до поверхности слежавшейся насыпи, а также насыпи, сооруженной способом гидронамыва. При сооружении мостов на болоте $H_{нас}$ измеряется до его минерального дна.
3. Глубина заложения фундаментов не менее глубины промерзания грунта +0,25 м и не менее 1,55 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. № 708.
4. Длина стойки (h_1 +1 м) устанавливается в зависимости от примыкающего пролета, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.
5. Конструкции блоков Ш4, Ш5, Ф3-1', ТП4, ТП5 и стоек приняты по типовому проекту инв. № 708.
6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 45-51).
7. Крепление шкафных блоков к насадкам, конструкцию тротуаров, омоноличивание стоек с насадками – см. типовой проект № 708.
8. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по типовому проекту инв. № 557.
9. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.
10. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 16.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании. Устои. Сборочные чертежи (основные данные) Продолжение	Типовой проект частный	
		817/12	14

Ленгипротрансмост Ленинград

Нач. отд. тип. пр. Антонов; Гл. инж. пр-та Булгаков; Рук. группы Толбеев; Проверил Сверил; Испол. Камаров

Рук. пр. Камаров; Нач. отд. тип. пр. Булгаков; Рук. группы Исаенко; Рук. группы Сверил; Рук. группы Камаров

Гл. инж. Камаров; Гл. конструктор Шарко

Инв. № 2037 альб. VI; Альбом 1974 г.

Согл.

п.п. Антонов; п.п. Шульман; п.п. Комарова; п.п. Комаров; п.п. Орешков


Инв. №

Шифр 1547

Проект отредактирован в 1974 г.

Нач. отд. тип. пр.	Автономов		
Гл. инж. проекта	Шульман		
Рук. группы	Комарова	Комарова	Савицкая
Проверил	Артемьев	Беляк	Ветлугина
Исполнил	Бушковский	Сергеев	Корецкая
Нач. отд. тип. пр.	Хомутов	Хомутов	Хомутов
Рук. проекта	Беляк	Беляк	Беляк
Рук. группы	Хомутов	Хомутов	Хомутов

Ленгипротрансмост
Ленинград

Характеристика опоры	Схема опоры	Длина примыкающего пролетного строения, м	Высота насыпи $H_{нас.}$, м	h_1, м	Сборный железобетон															
					Стойки			Шкафной блок		Насадка		Фундаментные стаканы			Тротуарные консоли			Тротуарные плиты		
					Марка	Кол-во шт.	Объём $м^3$	Марка	Объём $м^3$	Марка	Объём $м^3$	Марка	Кол-во шт.	Объём $м^3$	Марка	Кол-во шт.	Объём $м^3$	Марка	Кол-во шт.	Объём $м^3$
Устои на 6 вертикальных стойках сечением 40×40 см.		11,5	3	1,5	С25-40-6	6	2,4	Ш5	5,0	НУ5	6,9	Ф7'	2	6,8	Типовая конструкция (см. лист 6)	6	0,2	ТП5	4	0,2
			4	2,5	С35-40-7	6	3,4	Ш5	5,0	НУ5	6,9	Ф7'	2	6,8		6	0,2	ТП5	4	0,2

Примечания:





1. На чертеже приведены устои под ребристые пролетные строения длиной 11,5 м. Устои под плитные пролетные строения длиной 11,5 м. приведены на листе 21.
2. Высота насыпи на подходах $H_{нас.}$ принимается от бровки полотна до естественной поверхности грунта или до поверхности слежавшейся насыпи, а также насыпи, сооруженной способом гидронамыва. При сооружении мостов на болоте $H_{нас.}$ измеряется до его минерального дна.
3. Глубина заложения фундаментов – не менее глубины промерзания грунта +0,25 м и не менее 1,65 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте Инв. № 708.
4. Длина стойки (h_1 +1 м) устанавливается в зависимости от примыкающего пролета, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.
5. Конструкции блоков Ш 5, ТП5 приняты по типовому проекту № 708.
6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 45-51).
7. Крепление шкафных блоков к насадкам, конструкции тротуаров, омоноличивание стоек с насадками см. типовой проект Инв. № 708.
8. Железобетонные тротуарные консоли допускается заменять металлическими по типовому проекту инв № 557.
9. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.
10. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 16.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути.	Опоры на естественном основании	Устои. (Сборочные чертежи, основные данные) Продолжение.	Типовой проект частный
			817/12 15

Инв.№ | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.

Нач.отд.тип.пр.	Артамонов	Гл.инж.проекта	Ленгипротрансмост
Гл.инж.проекта	Шульмсон	Рук.группы	Ленинград
Рук.группы	Комарова	Проверил	
Проверил	Комарова	Исполнил	
Исполнил	Орешкая		

Характеристика опоры	Характеристика фундамента	Расположение фундаментных плит	Длина примыкающ. пролетного строения м	Высота насыпи Нм	Глубина заложения фундамента hф м	Максимальное давление на грунт в max кг/см²	Сборный железобетон: Фундаментные плиты: Марка	Количество шт	Объём м³	Объем сборного железобетона на опору м³	Объем бетона омоноличивания: Цем. раств. м³	Общая длина фундамент. стаканов ℓф м	Длина консоли плиты ℓк м
Устои на 6 вертикальных стойках сечением 35×35см	Фундамент длиной 4,8м.		6,0	2	2,3	2,7	ФП8	2	5,6	26,1	4,7/0,3	3,40	1,20
			9,3	2	2,4	3,3	ФП5'	3	4,5	28,4			
			11,5	2	2,0	3,4				28,7			
	Фундамент длиной 5,4м.		6,0	3	2,3	2,5	ФП8	2	5,6	27,4	4,7/0,3	3,40	1,80
				4		3,2	ФП5'	2	3,0	28,1			
			9,3	3	2,4	2,7	ФП6'	1	2,1	29,7			
				4		3,4				30,5			
Устои на 2х вертикальных и 4х наклонных стойках сечением 35×35см	Фундамент длиной 6,0м		6,0	5	2,3	3,0	ФП7	2	6,8	33,8	7,6/0,3	4,40	1,40
				6		3,6	ФП8	1	2,8	34,6	8,3/0,3	4,60	1,20
			9,3	5	2,4	3,2				36,2	7,2/0,3	4,30	1,50
				6		3,8	ФП5'	1	1,5	36,9	7,9/0,3	4,50	1,30
			11,5	5	2,0	3,3	ФП6'	2	4,2	36,5	6,9/0,3	4,20	1,60
				6		3,8				37,2	7,6/0,3	4,40	1,40
Устои на 6 вертикальных стойках сечением 40×40см.	Фундамент длиной 5,4м		11,5	3	2,3	2,8	ФП8	2	5,6	32,2	5,5/0,3	3,50	1,70
				4		3,5	ФП5'	2	3,0				
							ФП6'	1	2,1	33,2			

Примечания:

1. На чертеже приведены фундаменты для устоев под пролетные строения длиной от 6,0 до 11,5м.
2. Условия применения опор на естественном основании в различных грунтах определяются величиной максимального давления на грунт под фундаментом б max., которое не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания, определяемого по СН 200-62
3. Верхние ряды фундаментных плит устанавливаются на подливку из цементного раствора толщиной 10мм.
4. Работать совместно с листами 12-15.
5. Крепление элементов фундаментов см. на листах 66-70.

Министерства транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании устои.	Типовой проект	частный
	Сборочные чертежи. Фундаментные плиты	817/12	16

Инв. N

Шифр 1647



Проект отпечатан в 1974г.

Гл. инженер проекта		Проверил	Хомяков
Нач. отд. типового проектирования	Арутюнов	Проверил	Васильев
Рук. группы	Ахметьянов	Испанил	Ветохова
Проверил	Котырева	Сверил	Цветкова
Испанил	Кочурова		

Нач. отд. типового проектирования	Арутюнов	Проверил	Хомяков
Гл. инженер проекта	Шульман	Испанил	Ветохова
Рук. группы	Комарова	Сверил	Цветкова
Проверил	Котырева		
Испанил	Усачкина		

Ленгипротрансмост
Ленинград

Промежуточные опоры на стойках сечением 35×35 см

Характеристика опоры	Схема опоры	Длины примыкающих пролетных строений м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$ м	h_1 м	Сборный железобетон: Стойки Марка	Кол-во шт	Стойки Объем м³	Насадка Марка	Насадка Объем м³	Фундаментные стаканы Марка	Фундаментные стаканы Кол-во шт	Фундаментные стаканы Объем м³
		6.0 + 6.0	2	1.5	С2,5-35-3	4	1.2	Н3	4.7	Ф1′	2	4.8
			3	2.5	С3,5-35-3		1.7					
			4	3.5	С4,5-35-3		2.2					
			5	4.5	С5,5-35-3		2.7					
			6	5.5	С6,5-35-3		3.2					
		9.3 + 9.3	2	1.0	С2,0-35-3	4	1.0	Н4	4.9	Ф1′	2	4.8
			3	2.0	С3,0-35-3		1.5					
			4	3.0	С4,0-35-3		2.0					
			5	4.0	С5,0-35-4		2.5					
			6	5.0	С6,0-35-5		3.0					
		11.5 + 11.5	2	0.5	С1,5-35-3	4	0.7	Н4	4.9	Ф1	2	4.8
			3	1.5	С2,5-35-3		1.2					
			4	2.5	С3,5-35-3		1.7					

Примечания:

1. На чертеже приведены промежуточные опоры под пролетные строения длиной 6,0 м – плитные и длиной 9,3; 11,5 – ребристые.

Опоры под плитные пролетные строения длиной 9,3; 11,5 приведены на листе 21.

2. Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$ для промежуточных опор измеряется до уровня теоретического размыва.

При сооружении мостов на болоте $H^{у}_{нас.}$ измеряется до его минерального дна.

3. Глубина заложения фундаментов – не менее глубины промерзания грунта +0,25 м (от уровня теоретического размыва) и не менее 1,65 м.

При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. N 708.

4. Длина стойки (h_1 + 1м) устанавливается в зависимости от примыкающих пролетов, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.

5. Конструкции блоков Ф1′ и стоек приняты по типовому проекту инв. N 708.


6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 52-63).

7. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.

8. Омоноличивание стыков стоек с насадками см. типовой проект инв. N 708.

9. Сборный чертеж фундаментных плит см. на листе 20

Министерство транспортного строительства	Ленгипротрансмост	Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании. Промежуточные опоры. Сборочные чертежи (основные данные)	Типовой проект часть II	
		817/12	17

Характеристика опоры	Схема опоры	Длины примыкающ. пролетных строений м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$ м	h_1 м	Сборный железобетон										
					Стойки			Насадка		Переходной пофермник		Фундаментные стаканы		
					Марка	Кол-во шт	Объем $м^3$	Марка	Объем $м^3$	Марка	Объем $м^3$	Марка	Кол-во шт	Объем $м^3$
Промежуточные опоры на стойках сечением 35×35 м		6.0 + 9.3	2	1.0	С2,0-35-3	4	1.0	Н4	4.9	П1-1	0.8	Ф1′	2	4.8
			3	2.0	С3,0-35-3		1.5							
			4	3.0	С4,0-35-3		2.0							
			5	4.0	С5,0-35-4		2.5							
			6	5.0	С6,0-35-5		3.0							
		6.0 + 11.5	2	0.5	С1,5-35-3	4	0.7	Н4	4.9	П1-2	1.1	Ф1′	2	4.8
			3	1.5	С2,5-35-3		1.2							
			4	2.5	С3,5-35-3		1.7							

Примечания:

1. На чертеже приведены промежуточные опоры под пролетные строения длиной 6,0 м - плитные и длиной 9,3-11,5 м - ребристые. Опоры под плитные пролетные строения длиной 9,3-11,5 м приведены на листе 21.

2. Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$ для промежуточных опор измеряется до уровня теоретического размыва. При сооружении мостов на болоте $H^{у}_{нас.}$ измеряется до его минерального дна.

3. Глубина заложения фундаментов - не менее глубины промерзания грунта +0,25 м (от уровня теоретического размыва) и не менее 1,65 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. № 708.

4. Длина стойки (h_1 + 1 м) устанавливается в зависимости от примыкающих пролетов, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.

5. Конструкции блоков П1-1, П1-2, Ф1′ и стоек приняты по типовому проекту инв. № 708.

6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 52-65).

7. Омоноличивание стыков стоек с насадками - см. типовой проект инв. № 708.

8. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.

9. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 20.

Инв. №

Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974 г.

Нач. отд. тип. пр.	Арутюнов	Гл. инж. проекта	Хачатурова
Рук. группы	Двуспольский	Рук. группы	Белоконь
Проверил	Полверин	Исполнил	Урецкая
Исполнил	Хачатурова		

Нач. отд. тип. пр.	— п.л.	Согласовано	
Гл. инж. проекта	— п.л.	Шульман	—
Рук. группы	— п.л.	Хачатурова	
Проверил	п.л.	Хачатурова	
Исполнил	п.л.	Урецкая	

Ленгипротрансмост
Ленинград



Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании. Промежуточные опоры. Сборочные чертежи (основные данные) Продолжение	часть II
		817/12 — 18

Инв.№ | Альбом 1 | 1967

Проект откорректирован в 1974г.

Гл.инженер проекта	Котлов	Главный специалист	Шульман
Нач.отдела	Востоков	Гл.конструктор проекта	Комаров
Нач.группы	Васильева	Руководитель группы	Колодкин
Проверил	Сергеев	Исполнил	Шульман
Ленгипротрансмост	Ленинград		

Промежуточные опоры на стойках сечением 40×40 см

Характеристика опоры	Схема опоры	Длины примыкающ. пролетных строений, м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$, м	h, м	Сборный железобетон: Стойки Марка	Стойки Кол-во шт.	Стойки Объем м³	Насадка Марка	Насадка Объем м³	Переходной подферменник Марка	Переходной подферменник Объем м³	Фундаментные стаканы Марка	Фундаментные стаканы Кол-во шт	Фундаментные стаканы Объем м³
		11,5 + 11,5	5	3,5	С45-40-6	4	2,9	Н5	4,9	—	—	Ф4′	2	5,2
			6	4,5	С55-40-6		3,5							
		13,5 + 13,5	4	2,5	С35-40-6	4	2,2	Н5	4,9	—	—	Ф4′	2	5,2
			5	3,5	С45-40-6		2,9							
			6	4,5	С55-40-7		3,5							
		6,0 + 11,5	5	3,5	С45-40-6	4	2,9	Н5	4,9	П1-2	1,1	Ф4′	2	5,2
			6	4,5	С55-40-6		3,5							
		6,0 + 13,5	4	2,5	С35-40-6	4	2,2	Н5	4,9	П1-3	1,3	Ф4′	2	5,2
			5	3,5	С45-40-6		2,9							
			6	4,5	С55-40-7		3,5							
		9,3 + 13,5	4	2,5	С35-40-6	4	2,2	Н5	4,9	П2-1	0,5	Ф4′	2	5,2
			5	3,5	С45-40-6		2,9							
			6	4,5	С55-40-7		3,5							

Примечания:

1. На чертеже приведены промежуточные опоры под ребристые пролетные строения длиной 11,5-13,5 м. Опоры под плитные пролетные строения длиной 11,5-13,5 м приведены на листе 21.

2. Условная высота насыпи $H^{у}_{нас.}$ для промежуточных опор измеряется до уровня теоретического размыва. При сооружении опор на болоте $H_{нас.}$ измеряется до его минерального дна.

3. Глубина заложения фундаментов не менее глубины промерзания +0,25 м (от уровня теоретического размыва) и не менее 1,65 м. При сооружении опор в пучинистых грунтах необходимо руководствоваться указаниями, приведенными в типовом проекте инв. N 708.

4. Длина стойки (h_1 + 1 м) устанавливается в зависимости от примыкающих пролетов, высоты насыпи и глубины заложения фундамента.

5. Конструкции блоков П1-2, П1-3, П2-1, Ф4′ приняты по типовому проекту инв. N 708.

6. При наличии в районе стройплощадки товарного бетона и соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение монолитных насадок (см. листы 52-65).

7. Омоноличивание стыков стоек с насадками – см. типовой проект инв. N 708.

8. Омоноличивание стыков стоек с фундаментными стаканами и крепление фундаментных стаканов см. на листах 66-70.

9. Сборочный чертеж фундаментных плит см. на листе 20.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Опоры на естественном основании	Типовой проект частный	
	Промежуточные опоры		
	Сборочные чертежи (основные данные) продолжение	817/12	19






Инв. N

Шифр 1647.

Проект отходжектирован в 1974 г.

Гл. инж. проекта	Артамонов	Нач. отд. тип. пр.	Автомонов
Рук. группы	Брагинский	Гл. инж. проекта	Шульман
Проверил	Кашин	Рук. группы	Комарова
Исполнил	Скворцов	Проверил	Комарова
Исполнил	Комарова	Рук. группы	Комарова
Рук. группы	Комарова	Рук. проекта	Комарова
Нач. отд. тип. пр.	Комарова	Рук. группы	Орешкая

Ленгипротрансмост
г. Ленинград

Характеристика опоры	Характеристика фундамента	Расположение фундаментных плит	Длины примыкающих пр. стр. l м	Условная высота насыпи $H^{у}_{нас}$ м	Глубина заложения фундамента $h_ф$ м.	Максимальное давление на грунт σ_{max} кг/см²	Сборный железобетон: Фундаментные плиты: Марка	Кол. шт.	Объем железобетона м³	Объем сборного железобетона на опору м³	Объем бетона омоноличивания: цем. раств. м³
Промежуточные опоры на стойках сечением 3,5×3,5 см.	Однорядный фундамент длиной 3,2 м		6,0 + 6,0	2	1,9	3,0	ФП5	2	3,0	13,7	3,5 / 0,2
				3		3,1				14,2	
				4		3,3				14,7	
				5		3,8				15,2	
	Однорядный фундамент длиной 3,8 м		6,0 + 6,0	2	1,9	2,5	ФП5	1	1,5	14,3	3,5 / 0,2
				3		2,7				14,8	
				4		2,8				15,3	
				5		2,9				15,8	
				6		3,0				16,3	
			9,3 + 9,3	2	2,0	3,4	ФП6	1	2,1	14,3	
				3		3,6				14,8	
				4		3,7				15,3	
			11,5 + 11,5	2	1,7	3,8				14,0	
	Однорядный фундамент длиной 4,4 м		6,0 + 6,0	6	1,9	2,6				17,0	3,5 / 0,2
			9,3 + 9,3	2	2,0	2,9	ФП6	2	4,2	14,9	
				3		3,1				15,4	
				4		3,2				15,9	
				5		3,4				16,4	
				6		3,5				16,9	
			11,5 + 11,5	2	1,7	3,2				14,6	
				3		3,4				15,1	
				4		3,6				15,6	
Промежуточные опоры на стойках сечением 3,5×3,5 см.	Двухрядный фундамент длиной 5,4 м		9,3 + 9,3	4	2,4	2,7	ФП5'	2	3,0	22,4	3,5 / 0,2
				5		2,8				22,9	
				6		2,9				23,4	
			11,5 + 11,5	4	2,1	3,0	ФП6'	1	2,1	22,1	
Промежуточные опоры на стойках сечением 4,0×4,0 см.			11,5 + 11,5	5	2,3	3,1	ФП8	2	5,6	23,7	4,1 / 0,3
				6		3,2				24,3	
			13,5 + 13,5	4	2,5	3,4				23,0	
Промежуточные опоры на стойках сечением 4,0×4,0 см.	Двухрядный фундамент длиной 6,0 м.		13,5 + 13,5	4	2,5	3,1	ФП5'	1	1,5	23,6	4,1 / 0,3
				5		3,2	ФП6'	2	4,2	24,3	
				6		3,3	ФП8	2	5,6	24,9	


Примечания:

1. На чертеже приведены фундаментные плиты для промежуточных опор под пролетные строения длиной от 6,0 до 13,5 м.
2. Высота насыпи принята до уровня теоретического размыва.
3. Условия применения опор на естественном основании в различных грунтах определяются величиной максимального давления на грунт под фундаментом σ_{max}, которое не должно превышать расчетного сопротивления грунта основания, определяемого по СН200-62.
4. Верхние ряды фундаментных плит в двухрядных фундаментах устанавливаются на подливку из цементного раствора толщиной 10 мм.
5. Работать совместно с листами 17-19
6. При опирании на опору пролетных строений различных длин к объемам добавляется железобетон переходных подферменников.
7. Крепление элементов фундаментов см. на листах 66-70.
8. Размеры в скобках относятся к опорам со стойками сечением 4,0×4,0 см.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		г. Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути.	Опоры на естественном основании. Промежуточные опоры. Сборочные чертежи фундаментные плиты.	Типовой проект	
		Часть II	
		817/12	20


Инв. N
Шифр 1647
Типовой проект откорректирован в 1974г
Ленгипротрансмост
Ленинград

Устои под пролетные строения длиной 9,3м на сваях и стойках сечением 35×35см




Устои под пролетные строения длиной 11,5м

а) на сваях и стойках сечением 35×35 см (40×40)




б) на сваях и стойках сечением 35×35 см




Промежуточные опоры под пролетные строения длиной: 9,3; 11,5 м / 13,5 м


а) на сваях и стойках сечением 35×35 см




б) на сваях и стойках сечением 40×40 см



Длина пролетн. строен. м	Строит. высота на опоре hстр. м
9,3	1,28
11,5	1,38




Промежуточные опоры под пролетные строения длиной 6,0 ÷ 9,3 ÷ 13,5 на сваях и стойках сечением 35×35см (40×40см)



Марка насадки	Длины примык. пролет. строен. м	h м
Нм 16-1	6 ÷ 9,3	0,26
(Нм 17-1)	6 ÷ 11,5	0,36
Нм 17-2	6 ÷ 13,5	0,47

Промежуточные опоры под пролетные строения длиной 9,3 ÷ 13,5 на сваях и стойках сечением 40×40см














Примечания:

1. Область применения опор под плитные пролетные строения соответствует области применения опор под ребристые пролетные строения (см. листы 7–20).
2. Размеры в скобках относятся к опорам со сваями и стойками сечением 40×40см

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г	
Малые мосты под вторые пути	Опоры под плитные пролетные строения	типовой проект	
		частей	
		817/12	21

Ленгипротрансмост, Ленинград
Проект откорректирован в 1974г
Начальник гип. пр. Атаманов; Гл. инж. проекта п.п.; Рук. группы п.п.; Проверил п.п.; Исполнил п.п.
Начальник гип. Атаманов; Рук. проекта Комарова; Рук. группы Сергова
Шульман; Комарова; Комарова; Сергова
Проверил Васильковский; Исполнил Комарова; Сверил Комарова
Конторова; Ветлугина; Летосодова
Конторова; Ветлугина; Летосодова
Шифр 1647
Инв. N

Марка блока	Схема	Геометрические размеры м	Объем бетона м³	Масса арматуры т: класса А-I	класса А-II	Итого	Монтажная масса блока т	Характеристика
С2.0-40-6		L = 2.0	0.32	0.01	0.10	0.11	0.8	Стойки сечением 40×40см с рабочей арматурой 8ф28 АII
С2.5-40-6		L = 2.5	0.40	0.02	0.12	0.14	1.0	
С3.0-40-6		L = 3.0	0.48	0.02	0.13	0.15	1.2	
С3.5-40-6		L = 3.5	0.56	0.02	0.15	0.17	1.4	
С4.0-40-6		L = 4.0	0.64	0.02	0.18	0.20	1.6	
С4.5-40-6		L = 4.5	0.72	0.02	0.20	0.22	1.8	
С5.0-40-6		L = 5.0	0.80	0.02	0.22	0.24	2.0	
С5.5-40-6		L = 5.5	0.88	0.03	0.23	0.26	2.2	
С6.0-40-6		L = 6.0	0.96	0.03	0.25	0.28	2.4	
С3.5-40-7		L = 3.5	0.56	0.02	0.19	0.21	1.4	Стойки сечением 40×40см с рабочей арматурой 12ф25 АII
С4.0-40-7		L = 4.0	0.64	0.02	0.21	0.23	1.6	
С4.5-40-7		L = 4.5	0.72	0.02	0.23	0.25	1.8	
С5.0-40-7		L = 5.0	0.80	0.02	0.26	0.28	2.0	
С5.5-40-7		L = 5.5	0.88	0.02	0.28	0.30	2.2	
С6.0-40-7		L = 6.0	0.96	0.03	0.30	0.33	2.4	
Н3		3.8×1.8×0.89	4.7	0.32	0.42	0.74	11.8	Насадка промежуточной опоры со сваями (стойками) 35×35см под пролетные строения 6.0+6.0 м.
Н4		3.8×1.8×0.89	4.9	0.33	0.36	0.69	12.3	Насадка промежуточной опоры со сваями (стойками) 35×35см под пролетные строения 9.3+9.3; 11.5+11.5; 13.5+13.5; 6.0+9.3; 6.0+11.5; 6.0+13.5; 9.3+13.5 м
Н5		3.8×1.8×0.99	4.9	0.35	0.34	0.69	12.3	Насадка промежуточной опоры со сваями (стойками) 40×40см под пролетные строения 9.3+9.3; 11.5+11.5; 13.5+13.5; 6.0+9.3; 6.0+11.5; 6.0+13.5; 9.3+13.5 м
НУ3		3.8×2.6×0.9	5.8	0.49	0.51	1.0	14.6	Насадка устоя со сваями (стойками) 35×35см под пролетные строения 6.0м.

Марка блока	Схема	Геометрические размеры м	Объем бетона м³	Масса арматуры т: класса А-I	класса А-II	Итого	Монтажная масса блока т	Характеристика
НУ4		3.8×2.6×0.9	5.9	0.51	0.51	1.02	14.8	Насадка устоя со сваями (стойками) 35×35см под пролетные строения 9.3 и 11.5м
НУ5		3.8×2.65×1.0	6.9	0.55	0.52	1.07	17.3	Насадка устоя со сваями (стойками) 40×40см под пролетные строения 11.5м
ФЗ-3		2.3×1.10×1.10	2.1	0.06	0.18	0.24	5.3	Фундаментные стаканы устоев для наклонных стоек сечением 35×35см
Ф7		3.5×1.25×1.10	3.4	0.08	0.25	0.33	8.5	Фундаментные стаканы устоев для вертикальных стоек сечением 40×40см
ФП5 (ФП5')		3.18×0.30×1.6	1.5	0.08 (0.08)	0.28 (0.25)	0.36 (0.33)	3.8	Фундаментные плиты
ФП6 (ФП6')		3.18×0.30×2.2	2.1	0.10 (0.10)	0.39 (0.35)	0.49 (0.45)	5.3	
ФП7		3.18×0.40×1.6	2.0	0.10	0.43	0.53	5.1	Фундаментные плиты
ФП8		3.18×0.40×2.2	2.8	0.13	0.59	0.72	7.0	

Примечания:

1. Конструкции сборных элементов, разработанные во II части проекта, приведены на листах 7-20, остальные сборные элементы, применяемые в опорах, принимаются по типовому проекту инв. № 708 основные данные этих элементов приведены на листе 5.
2. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (ч. II, кн. 1, пр.).

Ленгипротранспроект. Ленинград. Проект откорректирован в 1974г.
Инв. № Шифр 1647
Начотд. тип. Ахламов. Нач. пр. гр. Артамонов. Рук. гр. Ершов. Проверил Ершов. Исполнил Ершов.
Гл. инж. проекта Хомяков. Нач. отд. тип. проектир. Шухман. Рук. проектир. Хомякова. Рук. группы Коренева.
Н. контр. Хомякова. Проверил Коренева. Исполнил Коренева.
Гл. инж. Хомяков. Нач. отд. Беляев. Рук. группы Брук.


Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект		Ленинград 1974г
Малые мосты под вторые пути	Маркировочная ведомость блоков опор	Типовой проект часть II
		817/12 | 22

Инв.№ | Шифр 1647


Главный инженер проекта — Артамонов
Гл. архитектор проекта — Фрумкин
Гл. конструктор проекта — Конорева
Проверил — Фрумкин
Исполнили — Свешников, Брук
1974 г.
Нач. отдела — Брук
Рук. проекта — Беленький
Рук. группы — Брук

Ленгипротрансмост
Ленинград


Фасад




Вид сбоку





План





3-3
СL-40-6

















Длина стоек L м			2,0			2,5			3,0			3,5			4,0			4,5			5,0			5,5			6,0	
Марка стойки	№ позиций	Диаметр стержн. мм	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м	Кол. шт	длина 1 шт мм	длина Общая м
СL-40-6 СL-40-7	2	12AI(16AI)*	2	1170	2,3	2	1170	2,3	2	1170	2,3	2	1170	2,3	2	1170	2,3	2	1220	2,4	2	1220	2,4	2	1220	2,4	2	1220	2,4
	3	12AI(16AI)*	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6	4	410	1,6
	4	6AI	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2	56	360	20,2
	5	6AI	1	25200	25,2	1	30800	30,8	1	35000	35,0	1	39200	39,2	1	44800	44,8	1	49000	49,0	1	53200	53,2	1	58800	58,8	1	63000	63,0
	6	6AI	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1	1	8100	8,1
СL-40-6	1	28AII	8	2520	20,2	8	3020	24,2	8	3520	28,2	8	4020	32,2	8	4520	36,2	8	5020	40,2	8	5520	44,2	8	6020	48,2	8	6520	52,2
СL-40-7	1	25AII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4020	48,2	12	4520	54,2	12	5020	60,2	12	5520	66,2	12	6020	72,2	12	6520	78,2

Выборка арматуры	Марка стойки	Диаметр	Марка стали	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг	Общая длина м	Общая масса кг
	СL-40-6	16AI	ВСт3пс2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	4,0	6,3	4,0	6,3	4,0	6,3
		12AI	ВСт3пс2	3,9	3,5	3,9	3,5	3,9	3,5	3,9	3,5	3,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—
		6AI	ВСт3пс2	53,5	11,9	59,1	13,1	63,3	14,1	67,5	15,0	73,1	16,2	77,3	17,2	81,5	18,1	87,1	19,3	91,3	20,3
		28AII	ВСт5сп2	20,2	97,6	24,2	116,9	28,2	136,2	32,2	155,5	36,2	174,8	40,2	194,2	44,2	213,5	48,2	232,8	52,2	252,1
	Итого			—	113,0	—	133,5	—	153,8	—	174,0	—	194,5	—	217,7	—	237,9	—	258,4	—	278,7
	СL-40-7	16AI	ВСт3пс2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,0	6,3	4,0	6,3	4,0	6,3	4,0	6,3
		12AI	ВСт3пс2	—	—	—	—	—	—	3,9	3,5	3,9	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—
		6AI	ВСт3пс2	—	—	—	—	—	—	67,5	15,0	73,1	16,2	77,3	17,2	81,5	18,1	87,1	19,3	91,3	20,3
		25AII	ВСт5сп2	—	—	—	—	—	—	48,2	185,6	54,2	208,7	60,2	231,8	66,2	254,9	72,2	278,0	78,2	301,1
	Итого			—	—	—	—	—	—	—	204,1	—	228,4	—	255,3	—	279,3	—	303,6	—	327,7

*) Стержни N2 и N3 Ф16AI применяются в стойках длиной 4,5-6,0м

Марка стойки	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг A-I	A-II	Всего	Монтажная масса кг	Марка стойки	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг A-I	A-II	Всего	Монтажная масса кг
С2,0-40-6	300	0,32	15	98	113	800	С6,0-40-6	300	0,96	27	252	279	2400
С2,5-40-6		0,40	17	117	134	1000	С3,5-40-7		0,56	19	186	205	1400
С3,0-40-6		0,48	18	136	154	1250	С4,0-40-7		0,64	20	209	229	1600
С3,5-40-6		0,56	19	155	174	1400	С4,5-40-7		0,72	23	232	255	1800
С4,0-40-6		0,64	20	175	195	1600	С5,0-40-7		0,80	24	255	279	2000
С4,5-40-6		0,72	24	194	218	1800	С5,5-40-7		0,88	26	278	304	2200
С5,0-40-6		0,80	24	214	238	2000	С6,0-40-7		0,96	27	301	328	2400
С5,5-40-6		0,88	26	233	259	2200							

Примечания:

1. На листе приведены опалубочный и арматурный чертежи стоек марок СL-40-7 Арматурные каркасы стоек выполняются вязаными.
2. Условия замены марок стали арматуры, требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта)
3. Стыки продольной арматуры выполняются контактной сваркой встык и размещаются вразбежку.
4. На торце стойки несмываемой краской должны быть нанесены ее марка и длина
5. Изготовление стоек производится в соответствии с требованиями раздела проекта „Производство работ" и ГОСТ 10628-63.
6. Хранение, транспортировку стоек производить по схемам, приведенным в типовом проекте инв. N 703 Другие способы - запрещаются. Монтаж стоек производить только за строповочные петли
7. Марки стоек, применяемых в опорах, указаны на сборочных чертежах (листы 12-15, 17-19).
8. Обозначение марки стойки С 2,0-40-6:

С - стойка; 2,0 - длина стойки в м; 40 - сторона поперечного сечения в см; 6 - тип армирования.

Министерство транспортного строительства Главтранспроект - Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Стойки сечением 40х40см. Опалубочные и арматурные чертежи	Типовой проект часть II
		817/2 — 23

Инв. №


Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.

Гл. инж. проекта	Ротапомов		
Нач. отд. тип. пр.	Шульман		
Гл. инж. проекта	Комарова		
Рук. группы	Брук	Брук	Брук
Проверил	Ротапомов	Брук	Ветякова
Исполнил	Бусиловский	Ветякова	Ветякова
Сверил	Комарова		
Ленгипротрансмост	Ленинград		


Ставятся при замоноличивании (см. лист 27 - стержень №2

Фасад




1–1

2–2



План



Показатели на блок

Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Монтажная масса кг
НУ3	М 300	5,8	AI-487,1 AII-510,4 Всего 997,5	1460,8

Примечания:

1. Блок НУ3 применяется в устоях со сваями (стойками) сечением 35×35см под пролетные строения длиной 6,0м
2. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении.
3. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см часть I проекта).
4. Арматурные чертежи приведены на листах 26-28.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Блок НУ3. Опалубочный чертеж.	Типовой проект Часть II
		817/12 24


Инв.№ | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.


Нач.отд.типпр.	Артамонов	Проверил	Брук
Гл.инж.пр-та	Брусиловский	Исполнил	Ветхова
Рук.проекта	Конторова	Сверил	Ветхова
Нач.отд.типпр.	Артамонов	Шульман	Конторова	Брук	Ветхова
Гл.инж.пр-та	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
Рук.проекта	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.
Рук.группы	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.	п.п.

Ленгипротранстрест
Ленинград

Фасад




1 - 1



2 - 2

План



Показатели на блок

Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг		Монтажная масса, кг
НУ4	М 300	5,9	АI-507,0		14800
			АII-510,4		
			всего 1017,4		


Примечания:

1. Блок НУ4 применяется в устоях со сваями (стойками) сечением 35×35 см под ребристые пролетные строения длиной 9,3 и 11,5 м.
2. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении.
3. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке.
4. Арматурные чертежи приведены на листах 26-28.


Министерство транспортного строительства Ленгипротранстрест		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Блок НУ4 Опалубочный чертеж	Типовой проект Часть II	
		817/12	25

1-1


(Армирование подферменников не показано)



2-2




3-3




4-4

5-5




План расположения хомутов №12-16



7-7

9-9



Примечания:

1. Стержни №12 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №13÷16 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Армирование подферменников приведено на листе 28
4. Арматурные каркасы вязаные.
5. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
6. Работать совместно с листом 27

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Блоки НУ3, НУ4. Арматурные чертежи.	Типовой проект частный	
		817/12	26

Проект откорректирован в 1974 г.

Ленгипротранспроект Ленинград

Нач. отд. тип. пр.	Потамошев		
Гл. инж. пр-та	Шульман		
Рук. проекта	Котлярова	Проверил	Исполнил
Гл. инж. пр-та	Лемасова	Брук	Брук
Рук. гр.	Бойк	Сверил	Сверил

Инв. №

Шифр 1647


Инв.№ | Шифр 1647

Откорректирован в 1974 г.


Гл.инженер проекта	Артамонов	
Нач.отд.тип.пр.	Брусиловский	
Рук.группы	Комарова	
Проверил	Шульман	Брук
Исполнил	Сверин	Брук
Рук.гр.	Комарова	Брук
Рук.проекта	Немосова	Брук
Гл.инж.проекта	Немосова	Брук
Нач.отд.тип.пр.	Артамонов	


Ленгипротрансмост
Ленинград

Ставить при монтаже К-1, К-2, К-3.



К-1, К-3 1-1 К-2





Примечание:

Работать совместно с листом 26

Спецификация арматуры на блок

Наименование блока	Марка арм. изделия и кол.	Эскиз	№№ позиций	Диаметр	Кол на марку	Кол на блок	Длина 1 шт.	Длина Общая	Выборка арматуры на блок: Диаметр	Выборка: Общая длина	Выборка: Общая масса
				мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
НУ3, НУ4	К-1 / 1шт.	См. Выноску	1	20АII	2	2	4090	8,2	20АII	76,2	188,2
			2	20АII	2	2	3430	6,9	16АII	203,9	322,2
			3	10АI	4	4	1220	4,9	28АI	2,1	10,1
			4	10АI	7	7	1490	10,4	25АI	15,5	59,7
			5	10АI	6	6	—	6,5	10АI	521,6	323,4
			Масса каркаса					– 50,9 кг	8АI	51,6	20,4
	К-2 / 2шт.	См. Выноску	2	20АII	3	6	3430	20,6	6АI	157,4	34,9
			6	20АII	3	6	4230	25,4	Итого на НУ3		958,9
			3	10АI	6	12	1220	14,6	20АII	76,2	188,2
			7	10АI	14	28	1630	45,6	16АII	203,9	322,2
			8	10АI	12	24	—	29,3	28АI	4,2	20,3
			Масса каркаса					– 84,7кг	25АI	15,5	59,7
	К-3 / 1шт	См. Выноску	1	20АII	2	2	4090	8,2	10АI	521,6	323,4
			2	20АII	2	2	3430	6,9	8АI	51,6	20,4
			3	10АI	4	4	1220	4,9	6АI	157,4	34,9
			4	10АI	7	7	1490	10,4	Итого на НУ4		969,1
			8	10АI	6	6	—	7,3			
			Масса каркаса					– 51,3кг			
	К-4 / 2шт	См. Выноску	9	8АI	8	16	720	11,5			
			10	8АI	4	8	710	5,7			
			11	6АI	1	2	25300	50,6			
			Масса каркаса					– 9,0кг			
	К-5 / 4шт	См. Выноску	9	8АI	8	32	720	23,0			
			10	8АI	4	16	710	11,4			
			11'	6АI	1	4	26700	106,8			
			Масса каркаса					– 9,3кг			
	Отдельные стержни	2500; 1310; 1310; 600; 600	12	16АII	—	6	6320	37,9			
		а: 650, 600, 650, 600; в: 2130, 2130, 1480, 1480	13	16АII	—	8	4910	39,3			
			14	16АII	—	4	4860	19,4			
			15	16АII	—	4	3610	14,4			
			16	16АII	—	2	3560	7,1			
		3754	17	18АII	—	4	3890	15,6			
		2654	18	16АII	—	2	2790	5,6			
		2558	19	16АII	—	14	2690	37,7			
		531; 1400; 624; 523; 520; 52; 18; 619; 610	20	16АII	—	4	2690	10,8			

Материалы

а) бетон – М300

Диаметр	Марка стали
20АII	ВСт 5 сп 2
16АII	
28АI	ВСт 3сп 2
25АI	
10АI	
8АI	ВСт 3 пс 2.
6АI	

Спецификация арматуры на блок


Наименование блока	Марка арм. изделия и кол.	Эскиз	№№ позиций	Диаметр	Кол на марку	Кол на блок	Длина 1 шт.	Длина Общая
				мм	шт	шт	мм	м
НУ3, НУ4		531; 523; 520; 52; 2020	21	16АII	—	6	2690	16,1
		См. Выноску	3	10АI	—	18	1220	22,2
		"	4	10АI	—	20	1490	29,8
		"	7	10АI	—	40	1630	65,2
		2550	22	10АI	—	11	2550	28,1
		531; 1400; 624; 527; 53; 73; 619	23	10АI	—	5	2560	12,7
		531; 2020; 527; 53	24	10АI	—	6	2550	15,3
		900; 300	25	10АI	—	4	1200	4,8
		а: 320; в: 388; с: 579-594; д: 647-662	26	10АI	—	4	—	7,8
		а: 320; в: 388; с: 622; д: 690	27	10АI	—	18	2020	20,2
		а: 320; в: 388; с: 588-608; д: 656-676	28	10АI	—	4	—	7,9
		а: 324; в: 404; с: 638; д: 718	29	10АI	—	18	2080	20,8
		а: 324; в: 404; с: 595-610; д: 675-690	30	10АI	—	4	—	8,1
		а: 324; в: 404; с: 604-624; д: 684-704	31	10АI	—	4	—	8,2
		а: 128; в: 208; с: 595-610; д: 675-690	32	10АI	—	4	—	6,5
		а: 128; в: 208; с: 638; д: 718	33	10АI	—	14	1690	23,7
		59; 324; 324; 400; 295-300; 1418-433	34	10АI	—	4	—	5,8
		58; 274; 274; 359; 351-360; 1415-491	35	10АI	—	4	1480	5,9
		59; 324; 324; 400; 338; 1461	36	10АI	—	14	1520	21,3
		59; 274; 274; 339; 343; 518	37	10АI	—	14	1540	21,6
		260; 150; 150	38	10АI	—	8	560	4,5
		550	39	10АI	—	6	550	3,3
		1600 – 1820	40	10АI	—	2	—	3,4
		2700 – 2920	41	10АI	—	2	—	5,6
		1440	42	10АI	—	4	1440	5,8
		790 – 900	43	10АI	—	4	—	3,4
		180 – 350	44	10АI	—	6	—	1,6
		400	45	10АI	—	6	400	2,4
		1110	46	10АI	—	12	1110	13,3
		300	47	10АI	—	4	300	1,2
		180	48	10АI	—	6	180	1,1
		250 – 650	49	10АI	—	6	—	2,7
		770 – 970	50	10АI	—	4	—	3,6
		См. Выноску	51	25АI	—	8	1940	15,5
		"	52	28АI	—	2	1040	2,1
		"	52	28АI	—	4	1040	4,2

Отдельные стержни


Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост	Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Блоки НУ3, НУ4. Арматурные чертежи (продолжение)
	Типовой проект часть 817/12 — 27

НУ3

1-1




План




НУ4

2-2



План



Спецификация арматуры

Наименование блока	№ позиций	Эскиз	Диаметр мм	Кол. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Выборка арматуры Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг	Марка стали
НУ3	1	2620; 500; 500	10АI	3	3620	10,9	10АI	62,5	38,8	ВСт3пс2
	2	1500; 500; 500; 490; 30; 30	10АI	3	2500	7,5	Бетон-М 300			
	3	800; 260; 300; 500; 500; 1:1	10АI	6	1260	7,6				
	4	650; 500; 500	10АI	22	1660	36,5				
НУ4	1	2620; 500; 500	10АI	3	3620	10,9	10АI	78,0	48,4	
	2	1500; 500; 500; 490; 30; 30	10АI	5	2500	12,5	Бетон-М 300			
	3	500; 260; 500; 500; 500; 1:1	10АI	10	1260	12,6				
	5	810; 500; 500	10АI	22	1810	39,8				
	6	260; 50; 50	10АI	6	360	2,2				

Примечание.

Работать совместно с листами 26-27

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Блоки НУ3, НУ4. Армирование подферменников.	Типовой проект Часть VI.	
		817/12	28

Ленгипротрансмост Ленинград

Проект 817/12

Нач. отд. типа Рук. проекта Рук. группы Хомяков

Артамонов Шульман Комарова Бодук Корнева

Нач. отд. тип. пр. п.п. Рук. группы п.п. Проверил п.п. Исполнил п.п.

Артамонов Брук
Шульман Ветрова
Комарова Бодук - Автосова
Бодук Яшина
Корнева Комарова

Инв. N

Шифр 1649


Инв.№ | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974 г.

Главный инженер проекта	Артамонов		
Гл. инж. пр-та	Шульман		
Нач. отд-тила	Контрова	Брук	Ветхова
Рук. проекта	Кузьменко	Бекер	Ветхова
Рук. группы	Иовецкая	Бекер	Ветхова
Артамонов	п. п.		
Брусиловский	п. п.		
Хомякова	п. п.		


Ленгипротранспроект, Ленинград

Фасад




1-1

2-2



План



Показатели на блок

Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Монтажная масса кг
НУ5	М 300	6,9	АI-5462	17300
			АII-5225	
			Всего 1068,7	


Примечания:

1. Блок НУ5 применяется в устоях со сваями (стойками) сечением 40×40 см под пролетные строения длиной 11,5 м.
2. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении.
3. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. Часть I проекта).
4. Арматурные чертежи приведены на листах 30-31.


Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект		Ленинград 1974 г
Малые мосты под вторые пути	Блок НУ5. Опалубочный чертеж.	Типовой проект Часть I
		817/12 — 29

1-1


(армирование подферменника не показана) 2-2



6-6




8-8




План расположения хомутов N 12, 13, 14

7-7




3-3




4-4

5-5



9-9



Примечания.

1. Стержни N12 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней N13 и N14 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы- вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 31.

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Блок НУ5. Арматурный чертеж.	Типовой проект часть II	
		817/12	30

Ленгипротранспост Ленинград

Нач. отд. типового проектирования Шульман; Гл. инж. проекта Котарова; Рук. группы Кузьменко; Рук. группы Цветкова

Гл. инж. пр-та Артюхов; Рук. группы Брусиловский; Рук. группы Комарова; Проверил Брук; Проверил Сверин; Исполнил Зайцев; Исполнил Ветхова; Исполнил Лемерова

Шифр 1647

Инв. №

Инв.№ | Шифр 1647


Откорректирован в 1974 г

ГИП	Артамонов	Ленгипротранспост
Нач. отд.	Шульман	Ленинград
Нач. отд. тип. пр.	Комарова	
Рук. проекта	Кузьменко	
Рук. гр.	Шевская	
Нач. сект. тип. пр.	Артамонов	
Гл. инж. проекта	Шульман	
Рук. группы	Комарова	
Проверил	Кузьменко	
Составил	Шевская	


Проект	Ленгипротранспост	Ленинград
Начальник	Артамонов	
Гл. инженер	Шульман	
Руководитель	Комарова	
Исполнил	Кузьменко	
Проверил	Шевская	


К-1, К-2, К-3

Ставить при монтаже




1-1





К-4



Примечание

Работать совместно с листам. 30

Спецификация арматуры

Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	NN позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на блок	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 / 1 шт	См. выноску	1	20 AII	2	2	4290	8,6
		2	20 AII	2	2	3530	7,1
		3	10 AI	4	4	1220	4,9
		4	10 AI	7	7	1690	11,8
		5	10 AI	6	6	—	7,7
		Масса каркаса – 53,7 кг					
К-2 / 2 шт.	См. выноску	2	20 AII	3	6	3530	21,2
		6	20 AII	3	6	4430	26,6
		3	10 AI	6	12	1220	14,6
		7	10 AI	14	28	1830	51,2
		8	10 AI	12	24	—	34,1
		Масса каркаса – 90,0 кг					
К-3 / 1 шт	См. выноску	1	20 AII	2	2	4290	8,6
		2	20 AII	2	2	3530	7,1
		3	10 AI	4	4	1220	4,9
		4	10 AI	7	7	1690	11,8
		8	10 AI	6	6	—	8,5
		Масса каркаса – 54,3 кг					
К-4 / 6 шт	См. выноску	9	8 AI	8	48	820	39,4
		10	8 AI	4	24	810	19,4
		11	6 AI	1	6	32 100	192,6
		Масса каркаса – 11,0 кг					
Отдельные стержни	2350 (640, 1340, 1340, 640)	12	16 AII	—	6	6510	39,1
	2130 (650, 2130)	13	16 AII	—	12	4910	58,9
	1480 (650, 1480)	14	16 AII	—	6	3610	21,7
	3754	15	16 AII	—	4	3890	15,6
	2754	16	16 AII	—	2	2890	5,8
	2608	17	16 AII	—	14	2740	38,4
	1450 (531, 523, 320, 52, 624, 78, 810, 2070)	18	16 AII	—	4	2740	11,0
	531, 523, 520, 52	19	16 AII	—	6	2740	16,4
	См. выноску	3	10 AI	—	18	1220	22,0
	— " —	4	10 AI	—	20	1690	33,8
	— " —	7	10 AI	—	40	1830	73,2
	2600	20	10 AI	—	11	2600	28,6

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
20 AII	79,2	195,6
16 AII	206,9	326,9
28 AI	4,2	20,3
25 AI	15,5	59,7
10 AI	645,5	400,2
8 AI	58,8	23,2
6 AI	192,6	42,8
Итого:		1068,7

Материалы:
а) бетон М300
б) арматура

Диаметр	Марка стали
20 AII	ВСт 5 сп 2
16 AII	ВСт 5 сп 2
28 AI	ВСт 3 сп 2
25 AI	ВСт 3 пс 2
10 AI	ВСт 3 пс 2
8 AI	ВСт 3 пс 2
6 AI	ВСт 3 пс 2

Спецификация арматуры

31

Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	NN позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на блок	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
Отдельные стержни	531, 1450, 624, 527, 53, 79, 819	21	10 AI	—	5	2610	13,1
	531, 2070, 527, 53	22	10 AI	—	6	2600	15,6
	300, 300	23	10 AI	—	4	1200	4,8
	a=320, b=388, c=679-694, d=741-762	24	10 AI	—	4	—	8,6
	a=320, b=388, c=722, d=790	25	10 AI	—	10	2220	22,2
	a=320, b=388, c=688-708, d=756-776	26	10 AI	—	4	—	8,7
	a=324, b=404, c=738, d=818	27	10 AI	—	10	2280	22,8
	a=324, b=404, c=695-710, d=775-790	28	10 AI	—	4	—	8,9
	a=324, b=404, c=704-724, d=784-804	29	10 AI	—	4	—	9,0
	a=128, b=208, c=695-710, d=775-790	30	10 AI	—	4	—	7,3
	a=128, b=208, c=738, d=818	31	10 AI	—	14	1890	26,5
	59, 324, 324, 400, 395-410, 518-533	32	10 AI	—	4	—	6,6
	50, 259, 451-465, 259, 344, 578-591	33	10 AI	—	4	—	6,6
	59, 324, 438, 324, 400, 561	34	10 AI	—	14	1720	24,1
	50, 259, 423, 259, 344, 618	35	10 AI	—	14	1710	23,9
	150, 260, 150	36	10 AI	—	8	560	4,5
	550	37	10 AI	—	6	550	3,3
	1600-1820	38	10 AI	—	2	—	3,4
	2700-2920	39	10 AI	—	2	—	5,6
	1440	40	10 AI	—	4	1440	5,8
	780-900	41	10 AI	—	4	—	3,4
	180-350	42	10 AI	—	6	—	1,6
	400	43	10 AI	—	6	400	2,4
	1160	44	10 AI	—	12	1160	13,9
	300	45	10 AI	—	6	300	1,8
	180	46	10 AI	—	6	180	1,1
	255-670	47	10 AI	—	6	—	2,8
	775-975	48	10 AI	—	4	—	3,3
	2620 (500, 500)	49	10 AI	—	4	3620	14,5
	260 (50, 50)	50	10 AI	—	6	360	2,2
	1520 (490, 30, 500, 500)	51	10 AI	—	4	2520	10,1
	270 (500, 500, 500, 12)	52	10 AI	—	8	1270	10,2
	810 (500, 500)	53	10 AI	—	22	1810	39,8
	См. выноску	54	28 AI	—	4	1040	4,2
	— " —	55	25 AI	—	8	1940	15,5

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост			Ленинград 1974 год
Малые мосты под вторые пути	Блок НУ5. Арматурный чертеж. Продолжение.	Типовой проект часть III	
		817/12	31

Инв.№ | Шифр 1647

Типовой проект разработан в 1974 г.

Ленгипротрансмост, Ленинград

Проект: Артамонов, Брусиловский, Комарова

Начальник отдела: Брук

Начальник сектора: Брук

Руководитель группы: Артамонов, Шульман, Комарова, Брук, Ветлюкова

Главный инженер проекта: Л. П., Л. Р., Л. Л., Л. П.

Начальник типового проектного отдела: Л. П.


Руководитель проектной группы: Л. Р.

Проверил: Л. Л.


Исполнил: Л. П.

Блок Н3


Фасад




4-4



1-1



План



Показатели на блок

Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Монтажная масса кг
Н3	М300	4,7	AI-322,7 AII-420,9 Всего 743,6	11800
Н4	М300	4,9	AI-329,4 AII-359,9 Всего 689,3	12200

Примечания:

1. Блок Н3 применяется в промежуточных опорах со сваями (стойками) сечением 35×35см при сочетании пролетных строений 6,0+6,0 м.


   Блок Н4 применяется в промежуточных опорах со сваями (стойками) сечением 35×35см при сочетании пролетных строений ребристых с ребристыми 9,3+9,3÷13,5+13,5м и 9,3+13,5м, плитных с ребристыми 6,0+9,3÷13,5м.

2. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта).

3. Арматурные чертежи приведены на листах 33-36.


Блок Н4

8-8




5-5


Фасад




План



6-6



7-7



Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г
Малые мосты под вторые пути	Блоки Н3, Н4. Опалубочные чертежи.	Типовой проект часть II
		817/12 — 32

Инв.№ | Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974г.

Гл.инж.проекта	Котлинов		Брук	Летосова
Нач.отд.тип.пр.	Шульман			
Рук.проекта	Комарова	Брус	Ленинград	Ветлокова
Рук.группы	Брук	Ленинград	Ленгипротрансмост	
Конструктор	Орельская	Ленгипротрансмост		


Ленгипротрансмост
Ленинград

Нач.отд.типпр.	Гл.инж.пр-тов	п.п.	
	Рук.группы	п.п.	
	Проверил	п.п.	
	Исполнил	п.п.	


1-1



2-2



3-3



4-4

5-5





Схема расположения хомутов №11, 12




Примечания:


1. Стержни №12 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №11 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы - вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 34.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Блок НЗ. Арматурный чертеж.	часть II
		817/12 — 33


К-1



К-2



К-3



Примечание.

Работать совместно с листом 33.

Спецификация арматуры

Марка армат. изделия и кол-во	Эскиз	№ позиции	Диаметр мм	Кол-во на марку шт	Кол-во на блок шт	Длина 1 шт мм	Длина Общ. м
К-1 2 шт	см. выноску	1	20 AII	4	8	4230	33,8
		2	10 AI	15	30	1530	45,9
		Масса каркаса - 56 кг					
К-2 1 шт	см. выноску	1	20 AII	4	4	4230	16,9
		3	20 AII	4	4	4440	17,8
		4	10 AI	30	30	1870	56,1
		Масса каркаса - 120,5 кг					
К-3 4 шт	см. выноску	5	8 AI	8	32	740	23,7
		6	8 AI	4	16	730	11,7
		7	6 AI	1	4	25300	101,2
		Масса каркаса - 9,1 кг					
Одиночные стержни	887 879 873 887	8	16 AII	—	8	1910	15,3
	3754	9	16 AII	—	6	3890	23,3
	1763	10	16 AII	—	18	1900	34,2
	600 2130 2130	11	16 AII	—	12	4860	58,3
	590 1700 910 910 590	12	16 AII	—	6	4700	28,2
	см. выноску	2	10 AI	—	16	1530	24,5
	см выноску	4	10 AI	—	16	1870	29,9
	500 2620 500	13	10 AI	—	3	3620	10,9
	220 500 110 500	14	10 AI	—	16	1220	19,5
	110 500 1340 90° 110	15	10 AI	—	8	2340	18,7
	500 1260 500	16	10 AI	—	22	2260	49,7
	500 410 500	17	10 AI	—	4	1410	5,6
	880 880 880 874	18	8 AI	—	9	1760	15,8
	1760	19	8 AI	—	15	1760	26,4
	3060	20	8 AI	—	1	3060	3,1
	c b a d: 261 583 329 651	21	8 AI	—	12	1820	21,8
	321 621-653 389 689-721	22	8 AI	—	12	—	24,6
	301 621-653 369 689-721	23	8 AI	—	24	—	48,2
	316 621-653 370 675-707	24	8 AI	—	12	—	24,2
	236 R75 350 770	25	25 AI	—	8	1940	15,5

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
20 AII	68,5	169,2
16 AII	159,3	251,7
25 AI	15,5	59,7
10 AI	260,8	161,7
8 AI	199,5	78,8
6 AI	101,2	22,5
Итого:		743,6

Материалы:
а) бетон - М 300
б) арматура

Диаметр	Марка стали
20 AII	Вст 5 сп 2
16 AII	
25 AI	Вст 3 пс 2
10 AI	Вст 3 пс 2
8 AI	
6 AI	


Гл. инж. пр-тя	п.п.	Шульман	
Рук. группы	п.п.	Комарова	
Проверил	п.п.	Брук	
Исполнил	п.п.	Урецкая	

Ленинградское отделение Ленинпротрансмост


Нач. отд. типового проектирования		Брук	
Рук. проекта		Лемасова	
Рук. группы		Ветлугина	
Архитектор	Артамонов	Проверил	Брук
Конструктор	Брусиловский	Исполнил	Лемасова
Конструктор	Котырева	Сверил	Ветлугина

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост	Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Блок Н3. Арматурный чертеж. Продолжение
	Типовой проект Часть II
	817/12 — 34

1-1




2-2




3-3


4-4



План расположения хомутов N 11, 12



5-5




Примечания:

1. Стержни N 12 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней N 11 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы - вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 36.

Гл. инж. проекта		Шульман			
Рук. группы	п. п.	Комарова			
Проверил	п. п.	Брук			
Исполнил	п. п.	Ирвикой			
Гл. инж. пр-та		Николаев	Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Рук. группы		Артамонов	Малые мосты под вторые пути	Блок Н4. Арматурный чертеж.	Типовой проект часть II
Проверил		Богуславский			817/12 35
Исполнил		Комарова			
Н. контр.		Брук			
ГИП		Демидов			
Нач. отд.		Брук			
Гл. конструктор проекта		Демидов			

Ленгипротрансмост
Ленинград

Шифр 1647



Примечание:

Работать совместно с листом 35

Спецификация арматуры

Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	№ поз.	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на блок шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м	Масса 1 шт кг
К-1 2 шт	см. Выноску	1	16 А II	4	8	4220	33,8	16,9
		2	10 А I	15	30	1510	45,3	6,7
		Масса каркаса - 40,7 кг						
К-2 1 шт	см. Выноску	1	16 А II	4	4	4220	16,9	8 А I
		3	16 А II	4	4	4440	17,8	6 А I
		4	10 А I	30	30	1850	55,5	Итого
		Масса каркаса - 89,1 кг.						
К-3 4 шт	см. Выноску	5	8 А I	8	32	740	23,7	
		6	8 А I	4	16	730	11,7	
		7	6 А I	1	4	25300	101,2	
		Масса каркаса - 9,1 кг						
Стержни одиночные	887 878 873 92	8	16 А II	—	8	1910	15,3	
	3754	9	16 А II	—	6	3890	23,3	
	1763	10	16 А II	-	18	1900	34,2	
	600 2130 2130	11	16 А II	-	12	4860	58,3	
	500 1700 910 910 500	12	16 А II	-	6	4700	28,2	
	см. Выноску	2	10 А I	-	16	1510	24,2	
	см. Выноску	4	10 А I	-	16	1850	29,6	
	500 2620 500	13	10 А I	—	5	3620	18,1	
	280 500 500	14	10 А I	—	16	1280	20,5	
	110 500 1340 500 110	15	10 А I	-	8	2340	18,7	
	500 1460 500	16	10 А I	-	22	2460	54,1	
	500 410 500	17	10 А I	-	4	1410	5,6	
	880 874 880 880 92	18	8 А I	-	9	1760	15,8	
	1760	19	8 А I	-	15	1760	26,4	
	3060	20	8 А I	-	1	3060	3,1	
	a 261 / b 579 / c 329 / d 647	21	8 А I	-	12	1820	21,8	
	a 321 / b 621-653 / c 389 / d 689-721	22	8 А I	-	12		24,6	
	a 301 / b 621-653 / c 369 / d 689-721	23	8 А I	-	24		48,2	
	a 316 / b 621-653 / c 370 / d 675-707	24	8 А I	-	12		24,2	
	770 230 150	25	25 А I	-	8	1940	15,5	

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
16 А II	227,8	359,9
25 А I	15,5	59,7
10 А I	271,6	168,4
8 А I	199,5	78,8
6 А I	101,2	22,5
Итого		689,3

Материалы:

а) бетон - М300

б) арматура

Диаметр	Марка стали
16 А II	ВСт5сп.2
25 А I	ВСт3пс2.
10 А I	ВСт3пс2
8 А I	
6 А I	

Гип Артамонов		Проект	
Нач.отд.тип.пр.	п.п.		
Гл.инж.пр.	п.п.	Нач.отд.пл.пр.	
Рук. группы	п.п.	Рук. проекта	
Проверил	п.п.	Рук. гр.	
Исполнил	п.п.		

Ленгипротрансмост г. Ленинград

Инв.№ | Шифр 1647

Откорректирован в 1974 г

Артамонов	Брик	Брик	Брик
Брусиловский	Проверил	Ленгипротрансмост	Ленгипротрансмост
Хомерова	Исполнил	Ленгипротрансмост	Ленгипротрансмост
Брук	Сверил	Ленгипротрансмост	Ленгипротрансмост
Урецкая	Комарова	Ленгипротрансмост	Ленгипротрансмост

Министерство транспортного строительства
Ленгипротрансмост

Ленинград 1974г

Малые мосты под вторые пути

Блок Н4. арматурный чертеж. Продолжение.

Типовой проект часть II

817/12 | 36

Инв.№ | Шифр 1647


Составлен и проверен в 1974г.

ГИП	Фатюнов	Проверил	Бурк
Нач.сект.	Бурлацкий	Исполнил	Ветлова
Нач.отд.	Комарова	Сверил	Ветлова
Рук.проекта	Маркова	Рук.группы	Хомяков
Рук.группы	Урецкая	Нач.отд.	Комарова
Гл.инж.пр-та	Шуйтов	Нач.сект.	Фатюнов
Рук.группы	Хомяков	Гл.инж.пр-та	Шуйтов
Проверил	Бурк	Гл.инж.	Котомин
Исполнил	Ветлова	Нач.тип.пр.	Фатюнов
Сверил	Ветлова	Рук.проекта	Комарова
		Рук.группы	Урецкая
		Нач.отд.	Маркова
		Гл.инж.пр-та	Шуйтов
		Гл.инж.	Котомин


Ленгипротрансмост
Ленинград

2-2

1-1



Фасад




Показатели на блок

Марка блока	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг	Монтажная масса кг
Н5	М 300	4,9	АI-352	12300
			АII-336	
			Всего 688	

План


4 | 3



4 | 3

3-3

4-4




Примечания:


1. Блок Н5 применяется в промежуточных опорах со сваями (стойками) сечением 40×40 см при сочетании пролетных строений ребристых с ребристыми 9,3 + 9,3 ÷ 13,5 + 13,5 м, плитных с ребристыми 6,0 + 9,3 ÷ 13,5 м.
2. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении.
3. Требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта).
4. Арматурные чертежи приведены на листах 38,39.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Блок Н5. Опалубочный чертеж.	Типовой проект часть II	
		817/12	37


1-1




2-2




5-5



6-6




3-3



4-4

Схема расположения хомутов 12, 13, 14



Примечания:

1. Стержни №12 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №13,14 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы-вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 39

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Блок Н5. Арматурный чертеж.	Типовой проект часть II	
		817/12	38

Ленгипротрансмост Ленинград

Нач. отд. тип. пр. Артамонов
Гл. инж. проекта Шуйлман
Рук. группы Комарова
Проверил Маркова
Исполнил Шорыгина

Нач. отд. тип. пр. Артамонов
Гл. инж. проекта Петрова
Рук. группы Брусиловский
Проверил Брук
Исполнил Белых
Сверил Ветлужская

Нач. отд. тип. пр. Артамонов
Гл. инж. проекта Ушаков
Рук. группы Комарова
Проверил Маркова
Сверил Ветлужская

Инв. N

Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.

ГИП	п. п.	Маркова
Гл. инж. проекта	п. п.	Брусиловский
Рук. группы	п. п.	Брук
Проверил	п. п.	Сбатьян
Исполнил	п. п.	Веткова
Рук. отд. типового проектирования	п. п.	Артамонов
Гл. инж. проекта	п. п.	Шульман
Нач. отд. типового проектирования	п. п.	Кочарова
Рук. проекта	п. п.	Маркова
Рук. группы	п. п.	Шрейнер
Исполнил	п. п.	Сбатьян

ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ
Ленинград

ОДИНОЧНЫЕ СТЕРЖНИ

Спецификация арматуры


Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	N N позиций	диаметр	кол. на марку	кол. на блок	длина 1 шт.	длина общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 1 шт	см. выноску	1	16 AII	4	4	4260	17,0
		2	16 AII	4	4	3520	14,1
		3	10 AI	8	8	1110	8,9
		4	10 AI	18	18	2010	36,2
		5	10 AI	12	12	—	17,3
		Масса каркаса — 87,7 кг.					
К-2 2 шт.	См. выноску	2	16 AII	2	4	3520	14,1
		6	16 AII	2	4	4080	16,3
		3	10 AI	4	8	1110	8,9
		7	10 AI	6	12	—	14,7
		8	10 AI	9	18	1670	30,0
		Масса каркаса — 40,7 кг					
К-3 4 шт.	см. выноску	9	8 AI	8	32	770	24,6
		10	8 AI	4	16	760	12,2
		11	6 AI	1	4	27070	108,3
		Масса каркаса — 9,6 кг					
	640 950 950 640 (1700)	12	16 AII	—	6	4880	29,3
	640 2130 2130	13	16 AII	—	8	4900	39,2
	640 1630 1630	14	16 AII	—	4	3900	15,6
	3754	15	16 AII	—	4	3890	15,6
	2734	16	16 AII	—	2	2890	5,8
	1763	17	16 AII	—	16	1900	30,4
	887 818 873 32 887	18	16 AII	—	8	1910	15,3
	500 2620 500	19	10 AI	—	5	3620	18,1
	110 500 1340 200 110	20	10 AI	—	8	2340	18,7
	100 280 320 500	21	10 AI	—	16	1280	20,5
	500 1460 500	22	10 AI	—	22	2460	54,1
	500 410 500	23	10 AI	—	4	1410	5,6
	см. выноску	3	10 AI	—	12	1110	13,3
	"	4	10 AI	—	16	2010	32,2
	"	8	10 AI	—	16	1670	26,7
	1760	24	8 AI	—	16	1760	26,4
	880 874 880	25	8 AI	—	9	1760	15,9
	3060	26	8 AI	—	1	3060.	3,1
	330 265 318 511 23 269	27	8 AI	—	12	1500	18,0
	546-580 280 354 (670-754) 68 281	28	8 AI	—	12	—	22,6
	a: 156 321 296; b: 210 375 350; c: 721-753 721-753 701-733; d: 789-821 729-821 769-801	29	8 AI	—	12	—	22,9
		30	8 AI	—	12	—	26,9
		31	8 AI	—	12	—	25,8
	см. выноску	32	25 AI	—	8	1940	15,5

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
16 AII	212,7	336,1
25 AI	15,5	59,8
10 AI	305,2	189,3
8 AI	198,4	78,4
6 AI	108,3	24,0
Итого		687,6

Материалы
а) бетон М 300
б) арматура

Диаметр	Марка стали
16 AII	ВСт5 сп2
25 AI	ВСт3пс2
10 AI	ВСт3 пс2
8 AI	
6 AI	



Примечание:

Работать совместно с листом 38

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост		Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Блок Н5. Арматурный чертеж. Продолжение.	Типовой проект часть II
	817/12	39

Инв. №

Шифр 1847


Проект откорректирован в 1974г.

Гл. инженер проекта	Арапетов	Пояснительная записка	Спец. часть	Сплошной брус
Нач. отд. тип. пр.	Фрейдзон	Фундамент	Сборка	Блок
Рук. проекта	Комарова	Опоры		
Рук. группы	Сальковская	Схемы		
Конструктор	Комарова			


Гл. инж. пр.	Арапетов	п.п.	Смет. часть	
Гл. инж. пр.	Фрейдзон	п.п.		
Нач. группы	Комарова	п.п.		
Проверил	Сальковская	п.п.		
Исполнил	Орехова	п.п.		

Ленгипротранспроект
Ленинград


Фасад



А-А



План



Спецификация арматуры


№№ позиций	Эскиз	Диаметр мм	Кол шт	Длина 1 шт мм	Длина общая м
1	2030-2230	16 AII	8	—	18,2
2	1054	16 AII	20	1190	23,8
3	2150-2420	16 AII	5	—	27,9
4	2470	12 AII	6	2520	15,1
5	8242	12 AII	6	2340	14,0
6	1500	12 AII	28	1600	44,8
7		8 AI	6	1700	10,2
8		8 AI	4	2770	11,1
9		8 AI	4	2860	11,4
10		8 AI	8	2810	23,3
11		8 AI	22	1680	37,0
12		8 AI	4	1270	5,1
13	1960	8 AI	2	1960	3,9
14	600	8 AI	20	600	12,0
15	1850 650	16 AI	8	1560	12,5

Выборка арматуры


Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг	Марка стали
16 AII	69,9	110,4	ВСт5пс2
12 AII	73,9	65,8	
16 AI	12,5	19,8	ВСт3пс2
8 AI	114,0	45,0	
Итого арматуры AI		64,8	
Итого арматуры AII		176,2	
Всего		241,0	

Бетон М300
V = 2,1 м³
Масса блока 5250 кг.


1-1




2-2




3-3




5-5



6-6



7-7



Примечания:


1. Блок ФЗ-3' предназначен для установки и крепления стоек устоев сечением 35×35 см (см. листы 13, 14).
2. На чертеже приведен блок ФЗ-3' правый, левый блок зеркален ему.
3. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении и должны быть срезаны на заводе.
4. Условия затвора марок стали арматуры и требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке. (см. часть I проекта).

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Блок ФЗ-3' плитный и арматурный чертежи	Типовой проект Часть II	
		817/12	40


Кол. листов 1

Формат 22


Фасад




А - А




План




1-1




2-2




3-3




4-4



5-5



6-6



Спецификация арматуры

№ позиций	Эскиз	Диаметр мм	Кол. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина общая м	Выборка арматуры: Диаметр мм	Общая длина м.	Общая масса кг	Марка стали
1	2900-3400	16 A II	8	—	26,4	16 A II	95,9	151,5	ВСт5пс2
2	1054	16 A II	24	1190	28,6	12 A II	106,5	94,8	
3	2734-3334 (1421-1721) (1421-1721) 1000 1000	16 A II	5	—	40,9	16 A I	12,5	19,8	ВСт3пс2
4	3442	12 A II	12	3540	42,5	8 A I	155,2	61,3	
5	1500	12 A II	40	1600	64,0	Итого арматуры A I		81,1	
6	230 100 970 562 230 100 970	8 A I	12	3160	37,9	Итого арматуры A II		246,3	
7	201 100 969 562 201 100 969	8 A I	12	3090	37,1	Всего		327,4	
8	300 1075 111 400 100 100	8 A I	12	1850	22,2	Масса блока 8500 кг.			
9	1190 111 400 100	8 A I	28	1800	50,4				
10	2760	8 A I	2	2760	5,5				
11	1060	8 A I	2	1060	2,1				
12	252 R50 650 100	16 A I	8	1560	12,5				

Примечания:

1. Блок Ф7 предназначен для установки и крепления стоек устоев сечением 40×40 см.
2. Стержни N 3 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
3. Петли внизу блока ставятся при изготовлении блока в перевернутом положении и должны быть срезаны на заводе.
4. Условия замены марок стали арматуры и требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта).

Гл. инженер проекта	Ю. Шульман	Нач. отд. пр.	Ю. Камарова
Рук. группы	Ю. Спиридонов	Рук. группы	Э. Гроецкая
Проверил	Ю. Камарова	Исполнил	Ю. Спиридонов

Ленгипротрансмост, Ленинград

Проект откорректирован в 1974 г.

Гл. инженер	Стильчевский	Шифр 1641	
Гл. инженер проекта	Брук		
Нач. отд. пр.	Стильчевский		
Рук. группы	Гроецкая		
Проверил	Брук		
Исполнил	Лемасова		
Сверил	Лемасова		

Инв. N

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост

Ленинград 1974 г.

Малые мосты под вторые пути.

Блок Ф7. Опалубочный и арматурный чертежи.

Типовой проект часть II

817/12 | 41

Инв. N | Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974 г

Гл. инж.	Стильневская		
Гл. инж. проекта	Брук		
Нач. отд.	Брук		
Нач. сект.	Котлярова		
Рук. группы	Котлярова		
Конструктор	Котлярова		
Автомонов	Проверил	Артамонов	
Шульман	Исполнил	Борисовский	
Котлярова	Проверил	Котлярова	
Долгачева	Рук. группы	Сафрит	
Соболев	Рук. группы		
Нач. отд. тип. пр.	п. п		
Гл. инж. проекта	п. п		
Рук. группы	п. п		
Проверил	п. п		
Исполнил	п. п		


Ленгипротрансмост
Ленинград

ФП5, ФП5'


Фасад



1-1




3-3




ФП7


Фасад




4-4




5-5















2-2



Спецификация арматуры

Марка блока	Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	Позиции	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на блок	Длина 1 шт.	Длина Общая
				мм	шт	шт	мм	м
ФП5, ФП5', ФП7	С-1 1 шт		1	25 А II	31	31	1550	48,1
			11	32 А II				
			2	12 А II	9	9	3110	28,0
			12	16 А II				
			Масса сетки — 210,1 кг / 347,7 кг					
	С-2 1 шт		3	16 А II	17	17	1550	26,4
			4	8 А I	9	9	3110	28,0
			Масса сетки — 52,7 кг					
ФП5, ФП5'	Одиночные стержни		5	8 А I	—	18	950	17,1
			6	8 А I	—	126	1080	136,1
			7	22 А I	—	4	1070	4,3
			8	12 А II	—	14	920	12,9
			9	12 А II	—	14	1590	22,3
ФП7			15	8 А I	—	18	1170	21,1
			16	8 А I	—	126	1300	163,8
			17	25 А I	—	4	1310	5,2
			18	12 А I	—	14	1030	14,4
			19	12 А II	—	14	1790	25,1

Выборка арматуры

Марка блока	Диаметр	Общая длина	Общая масса	Марка стали
	мм	м	кг	
ФП5	25 А II	48,1	185,2	ВСт5сп2
	16 А II	26,4	41,7	ВСт5пс2
	12 А II	63,2	56,3	
	22 А I	4,3	6,9	ВСт3пс2
	8 А I	181,2	71,6	
	Итого арматуры А I		78,5	
	Итого арматуры А II		283,2	
	Всего		361,7	
	Бетон М300 V=1,5 м³ Масса блока 3800 кг			
ФП5'	25 А II	48,1	185,2	ВСт5сп2
	16 А II	26,4	41,7	ВСт5пс2
	12 А II	28,0	24,9	
	22 А I	4,3	6,9	ВСт3пс2
	8 А I	181,2	71,6	
	Итого арматуры А I		78,5	
	Итого арматуры А II		251,8	
	Всего		330,3	
	Бетон М300 V=1,5 м³ Масса блока 3800 кг			
ФП7	32 А II	48,1	303,5	ВСт5сп2
	16 А II	54,4	86,0	ВСт5пс2
	12 А II	39,5	35,2	
	25 А I	5,2	20,0	ВСт3пс2
	8 А I	212,9	84,1	
	Итого арматуры А I		104,1	
	Итого арматуры А II		424,7	
	Всего		528,8	
	Бетон М300 V=2,0 м³ Масса блока 5100 кг			


Примечания:

1. Позиции № 8,9 в блоке ФП5' не ставятся.
2. Условия замены марок стали арматуры и требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта).


Министерство транспортного строительства. Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Блоки ФП5, ФП5', ФП7. Опалубочные и арматурные чертежи.	Типовой проект часть II
		817/12 — 42

ФПБ, ФПБ'


Фасад




1-1




3-3






ФП8

Фасад




4-4










5-5

2-2



Спецификация арматуры

Марка блока	Марка армат изделия и кол.	Эскиз	№ позиций	Диаметр мм	Кол. на марку шт	Кол. на блок шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
ФПБ, ФПБ', ФП8	С-1 1 шт		1	25 AII	31	31	2150	66,7
			11	32 AII				
			2	12 AII	12	12	3110	37,3
			12	16 AII				
		Масса сетки 290,0 кг / 479,5 кг						
	С-2 1 шт		3	16 AII	17	17	2150	36,6
			4	8 AI	12	12	3110	37,3
		Масса сетки – 72,5 кг						
ФПБ, ФПБ' Одиночные стержни		 a: 170 247 230 307; 235 247 295 307	5	8 AI	–	24	950	22,8
			6	8 AI	–	168	1080	181,4
			7	22 AI	–	4	1070	4,3
			8	12 AII	–	20	920	18,4
			9	12 AII	–	20	1590	31,8
ФП8 Одиночные стержни		 a: 178 345 238 405; 243 345 303 405	15	8 AI	–	24	1170	28,1
			16	8 AI	–	168	1300	218,4
			17	25 AI	–	4	1310	5,2
			18	12 AII	–	20	1030	20,6
			19	12 AII	–	20	1790	35,8

Выборка арматуры

Марка блока	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг	Марка стали
ФПБ	25 AII	66,7	256,8	Вст5сп2
	16 AII	36,6	57,8	Вст5пс2
	12 AII	87,5	77,9	
	22 AI	43	6,9	Вст3пс2
	8 AI	241,5	95,4	
	Итого арматуры AI		102,3	
	Итого арматуры AII		392,5	
	Всего		494,8	
	Бетон М300 V=2,1 м³ Масса блока 5300 кг			
ФПБ'	25 AII	66,7	256,8	Вст5сп2
	16 AII	36,6	57,8	Вст5пс2
	12 AII	37,3	33,2	
	22 AI	43	6,9	Вст3пс2
	8 AI	241,5	95,4	
	Итого арматуры AI		102,3	
	Итого арматуры AII		347,8	
	Всего		450,1	
	Бетон М300 V=2,1 м³ Масса блока 5300 кг			
ФП8	32 AII	66,7	420,9	Вст5сп2
	16 AII	73,9	116,8	Вст5пс2
	12 AII	56,4	50,2	
	25 AI	5,2	20,0	Вст3пс2
	8 AI	283,8	112,1	
	Итого арматуры AI		132,1	
	Итого арматуры AII		587,9	
	Всего		720,0	
	Бетон М300 V=2,8 м³ Масса блока 7000 кг			

Примечания:

1. Позиции № 8,9 в блоке ФПБ' не ставятся.
2. Условия замены марок стали арматуры и требования к материалам и технологии изготовления приведены в пояснительной записке (см. часть I проекта)

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути	Блоки ФПБ, ФПБ' ФП8. Опалубочные и арматурные чертежи	Типовой проект часть II	
		817/12	43

Ленгипротрансмост Ленинград


Проект откорректирован в 1974 г.

Инв. №


Шифр 1647

Нач. отд. типпр.	П. П.	Артамонов	
Гл. инж. проекта	А. А.	Шульман	
Рук. группы	П. П.	Котарова	
Проверил	П. П.	Спиридонова	
Исполнил	А. А.	Соболев	
Нач. отд.	П. П.	Артамонов	Спиридонова
Гл. инж.	Б. У. К.	Брусиловский	Шульман
Рук. группы	П. П.	Котарова	Котарова
Проверил	П. П.	Спиридонова	Спиридонова
Исполнил	А. А.	Соболев	Соболев
Нач.	Б. У. К.	Брусиловский	Брусиловский
Гл. инж.	П. П.	Артамонов	Артамонов
Рук. группы	П. П.	Котарова	Котарова
Проверил	П. П.	Спиридонова	Спиридонова
Исполнил	А. А.	Соболев	Соболев
Нач.	Б. У. К.	Брусиловский	Брусиловский
Гл. инж.	П. П.	Артамонов	Артамонов
Рук. группы	П. П.	Котарова	Котарова
Проверил	П. П.	Спиридонова	Спиридонова
Исполнил	А. А.	Соболев	Соболев

Фасад




1-1



2-2


План



Показатели на насадку

Марка насадки	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг
НУ$_м$ 6	М300	7,3	AI-369,2
			AII-597,9
			Всего 967,1

Детали заделки свай (стоек) сеч. 35×35 см в насадке



Примечания:

1. Насадки НУ$_м$ 6, бетонируемые на месте, предназначены для плитных пролетных строений длиной 6,0 м.
2. Армирование насадки приведено на листах 47, 48, 51.
3. Перед укладкой бетона головы свай необходимо тщательно очистить, промыть и смазать раствором поливинилацетатной эмульсии или ССБ.

Инв.№ Шифр 1647


Ленгипротрансмост. Проект откорректирован в 1974 г.

Нач. отд. тип. пр.		Атаманов	
Гл. инж. проекта		Шульман	
Рук. группы		Комарова	
Проверил		Бук	
Исполнил		Ветюкова	
Нач. отд. гип. пр.		Брук	
Рук. проекта		Ветюкова	
Рук. гр.		Брук	
Нач. отд. гип. пр.		Брук	
Гл. инж. проекта		Брук	
Рук. группы		Брук	
Проверил		Брук	
Исполнил		Брук	


Ленгипротрансмост Ленинград

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 год
Малые мосты под вторые пути.	Насадка НУ$_м$ 6. Опалубочный чертеж.	Типовой проект часть II
		817/12 — 44

Фасад




1-1




2-2

План



Деталь заделки свай (стоек) сеч. 40×40 см в насадке.



Показатели на насадку

Марка насадки	Марка бетона	Объем бетона м³.	Масса арматуры кг
НУм 7	М 300	7,3	AI-382,4
			AII-597,9
			всего 980,3
НУм 8	М 300	8,3	AI-461,0
			AII-614,0
			всего 1075,0

Примечания:

1. Насадки НУм 7 и НУм 8, бетонируемые на месте; предназначены:
   НУм 7 – для ребристых пролетных строений длиной 9,3 и 11,5 м (сваи и стойки вертикальные и наклонные сечением 35×35 см);
   НУм 8 – для ребристых пролетных строений длиной 11,5 м (сваи и стойки сечением 40×40 см).
2. Армирование насадок приведено на листах 47-51
3. Перед укладкой бетона головы свай необходимо тщательно очистить, промыть и смазать раствором поливинилацетатной эмульсии или ССБ.
4. Детали заделки свай (стоек) сечением 35×35 см приведены на листе 44.
5. Размеры в скобках относятся к насадке НУм 8.

Инв. N | Шифр 1647

Ленгипротранспроект
Ленинград

Нач. отд. тип. пр.	П. П.	Артамонов	
Гл. инж. пр.	П. П.	Шульман	
Рук. группы	П. П.	Комарова	
Проверил	П. П.	Брук	Брук
Исполнил	П. П.	Ветюкова	Брук

Проект откорректирован в 1974 г.

Гл. инж. пр.	Артамонов	Нач. отд. тип. пр.	Брук
Рук. группы	Булгаковский	Проверил	Беляев
Проверил	Комарова	Составил	Брук
Составил	Комарова	Сверил	Брук

Проект
Нач. отд. тип. пр. Брук
Рук. проекта Беляев
Рук. гр. Брук

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки НУм 7; НУм 8. Опалубочные чертежи.	часть I
		817/12 — 45

Инв.№ | Шифр 01647

Откорректирован в 1974 г.


Гип	Потамонов	Проверил	Брук
	Брусиловский	Исполнил	Вавилова / Детюкова
	Комарова	Сверил	Брук
		Рук. проекта	Брук
		Рук. гр.	Ветюкова

Проект


Нач. отд. тип. пр.	Потамонов	п. п.	
Гл. инж. пр-та	Шульман	п. п.	
Рук. группы	Комарова	п. п.	
Проверил	Брук	п. п.	
Исполнил	Ветюкова	п. п.	

Ленгипротрансмост г. Ленинград

Фасад




План



Шпуры для закрепления шкафных блоков см. лист 48 (50), стержень № 29 (27)

1 - 1



2 - 2

Показатели на насадку

Марка насадки	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг
НУ м 9	М300	7,4	АI-385,3
			АII-597,9
			Всего 983,2
НУ м 10.	М300	8,4	АI-463,9
			АII-614,0
			Всего 1077,9

Примечания:


1. Насадки НУ м 9 и НУ м 10, бетонируемые на месте, предназначены:
   НУ м 9 - для плитных пролетных строений длиной 9,3 и 11,5 м (сваи и стойки сечением 35×35 см);
   НУ м 10 - для плитных пролетных строений длиной 11,5 м (сваи и стойки вертикальные сечением 40×40 см).
2. Армирование насадок приведено на листах 47-51.
3. Перед укладкой бетона головы свай необходимо тщательно очистить, промыть и смазать раствором поливинилацетатной эмульсии или ССБ.
4. Детали заделки свай и стоек приведены на листах 44 и 45.
5. Размеры в скобках относятся к насадке НУ м 10.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути.	Насадки НУ м 9; НУ м 10. Опалубочные чертежи.		часть II
		817/12	46

Инв. №
Шифр 1647
Проект откорректирован в 1974 г.
Ленгипротрансмост
Ленинград
Нач. отд. типового проектирования — Атаманов
Рук. проекта — Шульман
Рук. группы — Комарова
Конструктор — Брук, Дорицкая
Проверил — Брук, Комарова
Исполнил — Брук, Дорицкая
Сверил — Брук, Дорицкая
Нач. отд. тип. пр. — Атаманов
Гл. инж. проекта — п. п.
Рук. группы — п. п.
Проверил — п. п.
Исполнил — п. п.


1–1

2–2




3–3


4–4




5–5




6–6



Армирование слива 7 7



План расположения хомутов № 7,8



Примечания:

1. Стержни №7 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №8 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Детали заделки свай и стоек в насадке см. на листе 44
4. Арматурные каркасы – вязаные.
5. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке
6. Работать совместно с листами 48, 51

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки НУм 6, НУм 7, НУм 9. Арматурные чертежи.	часть II
		817/12 — 47


Инв.№ | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.

Нач.отд.тип.пр.	Артамонов	Проверил	Брук
Гл.инж.по-та	Шульгман	Испытала	Лемаева
Рук.группы	Котырова	Сверил	Лемаев
Нач.отд.тип.пр.	Брук	Рук.проекта	Лемаева
Рук.группы	Юрецкая	Рук.группы	Лемасова


Ленгипротрансмост
Ленинград

8-8




1-1

К-3




Ставить при монтаже

К-1, К-2, К-3





1-1

К-1



К-2





Спецификация арматуры

Марка арм. изделия и кол.	Эскиз	№ позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
Одиночные стержни	1600-3140	22	10АI	—	8	—	12,0
	180-900	23	10АI	—	16	—	8,6
	1110	24	10АI	—	10	111	11,1
	250-1050	25	10АI	—	10	—	6,6
	250-1170	26	10АI	—	12	—	8,3
	550	27	10АI	—	6	550	3,3
	250 (150, 150)	28	10АI	—	6	550	3,3
	150, резьба М27, 860	29	18АI	—	4 *)	1040	4,2
				—	2 **)	1040	2,1

*) для насадок НУм7, НУм9

**) для насадки НУм6.

Спецификация арматуры

Марка арм. изделия и кол.	Эскиз	№ позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 1 шт.	См. Выноску	1	20АII	4	4	4390	17,6
		2	10АI	17	17	1700	28,9
	Масса каркаса - 61,3 кг						
К-2 2 шт.	См. Выноску	1	20АII	8	16	4390	70,2
		3	10АI	34	68	1990	135,3
	Масса каркаса - 128,7 кг						
К-3 1 шт.	См. Выноску	1	20АII	4	4	4390	17,6
		4	10АI	17	17	1800	30,6
	Масса каркаса - 62,4 кг						
Одиночные стержни	2558	5	16АII	—	16	2690	43,0
	2028, 531, 523, 520	6	16АII	—	10	2700	27,0
	2500, 440, 1310, 1310, 100	7	16АII	—	6	6000	36,0
	2130, 430, 2130	8	16АII	—	18	4690	84,4
	3754	9	16АII	—	6	3890	23,3
	См. Выноску	2	10АI	—	6	1700	10,2
	См. Выноску	3	10АI	—	24	1990	47,8
	См. Выноску	4	10АI	—	6	1800	10,8
	2550	10	10АI	—	11	2550	28,1
	2028, 531, 52, 520	11	10АI	—	15	2560	38,4

a	b	c	d					
154	234	638	718	12	10АI	—	10	1740	17,4
154	234	624	704	13	10АI	—	2	1720	3,4
320	388	638	706	14	10АI	—	10	2050	20,5
320	388	624	692	15	10АI	—	2	2020	4,0
324	404	638	718	16	10АI	—	10	2080	20,8
324	404	624	704	17	10АI	—	2	2060	4,1
364	444	638	718	18	10АI	—	10	2160	21,6
364	444	624	704	19	10АI	—	2	2140	4,3
360	428	622	690	20	10АI	—	10	2100	21,0
360	428	608	676	21	10АI	—	2	2070	4,1

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
	мм	м	кг
20АII	105,4	260,3
16АII	213,7	337,6
28АI	2,1	10,1
10АI	511,6	317,8
Итого НУм6		925,2
20АII	105,4	260,3
16АII	213,7	337,6
28АI	4,2	20,2
10АI	511,6	317,2
Итого НУм7 НУм9		835,3

Материалы

а) бетон - М300

б) арматура

Диаметр	Марка стали
20АII	Вст5сп2
16АII	Вст5сп2
28АI	Вст3сп2
10АI	Вст3пс2


Примечание.

Работать совместно с листом 47.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки НУм6, НУм7, НУм9. Арматурные чертежи продолжение.	Типовой проект Часть II
		817/12 48


1-1

2-2




Армирование слива

7-7




3-3


4-4




План расположения хомутов N7, N8



5-5



6-6



Примечания:

1. Стержни N7 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней N8 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Детали заделки свай и стоек в насадки см. на листе 45.
4. Арматурные каркасы – вязаные.
5. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
6. Работать совместно с листом 50

Министерство транспортного строительства ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ		Ленинград 1974г.	
Малые мосты под вторые пути	Насадки НУМ8, НУМ10. Арматурные чертежи.	Типовой проект часть II	
		817/12	49

Проект откорректирован в 1974г.


ЛЕНГИПРОТРАНСМОСТ Ленинград

Инв. N


Шифр 1647

Нач. отд. типпр.	Шульман	Нач. отд. типпр.	Шульман
Гл. инж. проекта	Катарова	Рук. проекта	Катарова
Рук. группы	Брук	Рук. группы	Брук
Проверил	Литвак	Проверил	Литвак
Исполнил	Лемсова	Исполнил	Лемсова
Сверил	Лемсова	Сверил	Лемсова
Н. контр.	Шульман		
Гл. инж. проекта	Катарова		
Рук. группы	Брук		
Нач. отд. типпр.	Шульман		
Гл. инж. проекта	Катарова		
Рук. группы	Брук		
Исполнил	Лемсова		

8-8




1-1





Ставить при монтаже


К-1, К-2, К-3




1-1







Спецификация арматуры

Марка арм. изд. и кол.	Эскиз	№№ позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 / 1 шт.	См. выноску	1	20 AII	4	4	4670	18,4
		2	10 AI	16	16	1830	29,3
	Масса каркаса - 63,8 кг						
К-2 / 2 шт.	См. выноску	1	20 AII	8	16	4610	73,8
		3	10 AI	32	64	2130	136,3
	Масса каркаса - 133,5 кг						
К-3 / 1 шт.	См. выноску	1	20 AII	4	4	4610.	18,4
		4	10 AI	16	16	1930	30,9
	Масса каркаса - 64,8 кг						
Одиночные стержни	2558	5	16 AII	—	16	2690	43,0
	2028 631 523 820	6	16 AII	—	10	2700	27,0
	2500 500 1310 1310 500	7	16 AII	—	6	6120	36,7
	2130 500 2130	8	16 AII	—	18	4760	85,7
	3754	9	16 AII	—	6	3890	23,3
	см. выноску ..	2	10 AI	—	8	1830	14,6
	см. выноску	3	10 AI	—	32	2130	68,2
	см. выноску	4	10 AI	—	8	1930	15,4
	2550	10	10 AI	—	12	2550	30,6
	2028 531 320	11	10 AI	—	16	2560	41,0
	 a: 124 / 124 / 320 / 320 / 324 / 324 / 120 / 120; b: 204 / 204 / 388 / 388 / 404 / 404 / 188 / 188; c: 738 / 715-730 / 722 / 699-714 / 738 / 715-830 / 722 / 699-714; d: 318 / 795-810 / 790 / 767-782 / 818 / 795-810 / 790 / 767-782	12	10 AI	—	14	1880	26,3
		13	10 AI	—	4	—	7,4
		14	10 AI	—	28	2220	62,2
		15	10 AI	—	8	—	17,5
		16	10 AI	—	28	2280	63,8
		17	10 AI	—	8	—	18,1
		18	10 AI	—	7	1820	12,7
		19	10 AI	—	2	—	3,8

Одиночные стержни

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
20 AII	110,6	273,2
16 AII	215,7	340,8
28 AI	4,2	20,3
10 AI	638,2	395,7
Итого		1030,0

Материалы:

а) бетон - М300

б) арматура

Диаметр	Марка стали
20 AII	ВСт5сп2
16 AII	ВСт5сп2
28 AI	ВСт3сп2
10 AI	ВСт3пс2

Спецификация арматуры

Марка арм издел и кол.	Эскиз	№№ позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина Общая
			мм	шт	шт	мм	м
Одиночные стержни	1600-3140	20	10 AI	—	8	—	19,0
	180-900	21	10 AI	—	16	—	8,6
	1110	22	10 AI	—	10	1110	11,1
	250-1050	23	10 AI	—	10	—	6,5
	250-1100	24	10 AI	—	12	—	8,5
	550	25	10 AI	—	6	550	3,3
	250 150 150	26	10 AI	—	6	550	3,3
	150 резьба М27 860	27	28 AI	—	4	1040	4,2

Примечание.

Работать совместно с листом 49

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под Вторые пути	Насадки НУм 8, НУм 10. Арматурные чертежи. продолжение	Типовой проект. Часть II.
		817/12 50

Ленгипротрансмост Ленинград 1973

Гл. инж. по-та — Гл. инж. группы — Рук. проекта — Рук. группы

Исполнил — Проверил — Рук. группы — Н. контр.

Шульман — Комарова — Брук — Орешкова

Н.п. — Н.п. — Н.п. — Н.п.

Брук — Комарова — Брук — Орешкова

Арутюнов — Брусиловский — Комарова — Сверил — Пегашев

Инв. № подл. — Подпись и дата — Взам. инв. №

Альбом 1647

Н.В. 1

Инв. №

Шифр 1647


Проект отпредактирован в 1974г.

Гл. инж. проекта	п.п.	Потапов	
Нач. отд. гид. по	п.п.	Шульман	
Рук. проекта	п.п.	Комарова	
Рук. группы	п.п.	Бочк	
Разработал	п.п.	Ходнев	
Гл. инж. пр-та	п.п.	Потапов	
Рук. группы	п.п.	Шульман	
Проверил	п.п.	Комарова	
Исполнил	п.п.	Бочк	
Проверил	п.п.	Веткова	
Исполнил	п.п.	Веткова	
Н.контр.	п.п.	Ходнев	
Н.контр.	п.п.	Веткова	
Гл. инженер	п.п.	Ходнев	
Гл. инженер	п.п.	Веткова	


Ленгипротрансмост г. Ленинград

НУм6

1-1




План




НУм9, НУм10

3-3




План




НУм7, НУм8

2-2



План



Спецификация арматуры

Наименование насадки	№ позиции	Эскиз	Диаметр	Кол.	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка арматуры: Диаметр	Выборка арматуры: Общая длина	Выборка арматуры: Общая масса	Марка стали
		a	мм	шт.	мм	м	мм	м	кг	
НУм6	1	500	2840	6	3840	23,0	10 AI	67,6	41,9	ВСт3пс2
	2		650	27	1650	44,6	Бетон-М 300			
НУм7 НУм8	1	a	2600	8	3600	28,8	10 AI	72,6	45,0	
	2		750	25	1750	43,8	Бетон - М300			
НУм9; НУм10	1		3040	7	4040	28,3	10 AI	77,2	47,9	
	2	500	740	28	1740	48,7	Бетон - М300			
	3	200		1	200	0,2				

Примечание.

Армирование насадок приведено на листах 47-50

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки НУм6-НУм10. Армирование подферменников.	Типовой проект	
		Часть II	
		817/12	51

Инв.№ | Шифр 1647

Разработан в 1974г


ГИП	Артамонов		Брук
Гл.инж.проекта	Брусиловский	Проверил	Ветюкова
Рук.группы	Комарова	Исполнил	Брук
Проверил	Комарова	Сверил	

Ленгипротрансмост Ленинград — Проект


Нач.отд.тип.пр.	Артамонов	п.п.
Гл.инж.проекта	Шульман	п.п.
Рук.группы	Комарова	п.п.
Проверил	Комарова	п.п.
Исполнил	Сидорова	п.п.

$Н_м$ 10

Фасад




План




$Н_м$ 11

Фасад




План




$Н_м$ 12

Фасад




План




$Н_м$ 13

Фасад




План




$Н_м$ 14 ($Н_м$ 15)

Фасад




План




Деталь заделки свай (стоек) в насадке

Сваи (стойки) сечением 35×35 см



Сваи (стойки) сечением 40×40 см



Показатели на насадку

Марка насадки	Марка бетона	Объем бетона $м^3$	Масса арматуры кг
$Н_м$ 10	М 300	5,2	AI-240,9 AII-415,0 Всего 655,9
$Н_м$ 11	М 300	5,3	AI-242,9 AII-354,1 Всего 597,0
$Н_м$ 12	М 300	5,4	AI-262,1 AII-474,1 Всего 736,2
$Н_м$ 13	М 300	5,9	AI-263,5 AII-420,1 Всего 683,6
$Н_м$ 14($Н_м$ 15)	М 300	6,0	AI-282,7 AII-542,7 Всего 825,4

Примечания:

1. Насадки, бетонируемые на месте, предназначены:
$Н_м$10 - для плитных пролетных строений длиной 6,0м (сваи и стойки сечением 35×35см);
$Н_м$11 - для ребристых пролетных строений длиной 9,3 и 11,5м (сваи и стойки сечением 35×35см);
$Н_м$12 - для плитных пролетных строений длиной 9,3 и 11,5м (сваи и стойки сечением 35×35см);
$Н_м$13 - для ребристых пролетных строений длиной 9,3÷13,5м (сваи и стойки сечением 40×40см);
$Н_м$14 - для плитных пролетных строений длиной 9,3 и 11,5м (сваи и стойки сечением 40×40см);
$Н_м$15 - для плитных пролетных строений длиной 13,5м (сваи и стойки сечением 40×40см).
2. Армирование насадок приведено на листах 53-63
3. Перед укладкой бетона головы свай необходимо тщательно очистить, промыть и смазать раствором поливинилацетатной эмульсии или ССБ

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 год
Малые мосты под вторые пути.	Насадки $Н_м$10; $Н_м$11; $Н_м$12; $Н_м$13; $Н_м$14; $Н_м$15. Опалубочные чертежи.	Типовой проект часть II	
		817/12	52


Инв. № | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.


Гл. инженер проекта	Артамонов	Проверил	Брусилов
Нач. отд. тип. пр.	Брусиловский	Исполнил	Комарова
Нач. отд. тип. пр.	Шульман	Проверил	Брусилов
Рук. группы	Комарова	Исполнил	Комарова
Рук. проекта	Брусилов	Проверил	Брусилов
Рук. группы	Орешкая	Исполнил	Брусилов

Ленгипротрансмост, Ленинград

1-1



2-2



3-3

4-4





Схема расположения хомутов №8,9



5-5

Примечания:

1. Стержни №9 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №8 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы – вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листами 54, 63


Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути.	Насадка Нм 10. Арматурный чертеж	Часть II. 817/12 — 53


Проект откорректирован в 1974 г.


ГИП	Артамонов	
Нач. отд. тип. пр.	Брусиловский	
Рук. группы	Комарова	
Проверил	Бойк	
Исполнил	Сверил	
Нач. отд.	Шульман	
Гл. инж. проекта	Комарова	
Рук. группы	Бойк	
Проверил	Цветкова	
Исполнил		


Бурк	Денисова	Бурк
Бурк	Денисова	Бурк
п.п.		
п.п.		
п.п.		
п.п.		
п.п.		


Ленгипротранспроект
Ленинград

















Примечание:

Работать совместно с листом 53.


Спецификация арматуры

Марка арм. издел. и кол.	Эскиз	N N позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина Общая	Диаметр	Общая длина	Общая масса
			мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
К-1 2 шт	См. Выноску	1	20 А II	4	8	4230	33,8	20 А II	88,5	169,2
		2	10 А I	17	34	1710	58,1	16 А II	155,6	245,8
		Масса каркаса – 59,8 кг						10 А I	173,8	107,8
К-2 1 шт	См. Выноску	1	20 А II	4	4	4230	16,9	8 А I	175,3	69,2
		3	20 А II	4	4	4440	17,8	Итого		592,0
		4	10 А I	34	34	2070	70,4	Материалы: а) бетон – М300		
		Масса каркаса – 129,3 кг						б) арматура		
Одиночные стержни	887 878 873 887 92	5	16 А II	—	8	1910	15,3	Диаметр	Марка стали	
	3754	6	16 А II	—	6	3890	23,3	20 А II	ВСт5сп2	
	1760	7	16 А II	—	18	1900	34,2	16 А II	ВСт5сп2	
	435 2130 2130	8	16 А II	—	12	4700	56,4	10 А I	ВСт3пс2	
	440 1700 910 910 440	9	16 А II	—	6	4400	26,4	8 А I	ВСт3пс2	
	См. Выноску	2	10 А I	—	12	1710	20,5			
	См. Выноску	4	10 А I	—	12	2070	24,8			
	3060	10	8 А I	—	1	3060	3,1			
	880 874 92 880 1760	11	8 А I	—	13	1760	22,9			
		12	8 А I	—	15	1760	26,4			
	a 321 b 389 c 621÷653 d 689÷721	13	8 А I	—	24	—	49,2			
	a 361 b 429 c 621÷653 d 689÷721	14	8 А I	—	12	—	25,6			
	a 356 b 410 c 621÷653 d 675÷707	15	8 А I	—	12	—	25,2			
	a 301 b 369 c 583 d 651	16	8 А I	—	12	1910	22,9			


Выборка арматуры

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект.		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадка Нм10. Арматурный чертеж. Продолжение.	Типовой проект часть II
		817/12 54

1-1




2-2



3-3

4-4



5-5





Схема расположения хомутов N8, 9



Примечания:

1. Стержни N9 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней N8 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы - вязаные
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 56.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост				Ленинград 1974г	
Малые мосты. под вторые пути		Насадки Нм 11, Нм 16-4. Арматурные чертежи.		типовой проект часть II	
				817/12	55

Проект от проектирован в 1974 г.


Ленгипротрансмост Ленинград


Организов.	Брусиловский	Проверил	Бруй
Гл. инж. проекта	Консорова	Исполнил	Гвоздев
Нач. отд. тип. пр.	Шульман	Конструкции	Железобетонные
Нач. отд.	Консорова	Рук. пр.	Бруй
Рук. группы	Бруй	Рук. гр.	Гвоздев
Проверил	Гвоздев		
Исполнил			

Инв. N
Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974 г.
Ленгипротрансмост
Ленинград
Гл. инж. проекта Артамонов
Рук. группы Брусиловский
Проверил Комарова
Нач. отд. тип. пр. Котлов
Гл. инж. проекта Шульман
Рук. группы Комарова
Проверил Брук
Исполнил Саврий
П. п. Брук
П. п. Ленгипротрансмост
П. п. Демасова
П. п. Брук
Нач. отд. тип. пр. Брук
Рук. проекта Ленгипротрансмост
Рук. группы Урецкая
П. п. Брук

К-1







1-1




К-2



2-2





Примечание:

Работать совместно с листом 55.

Спецификация арматуры

Марка армат. изделия и кол.	Эскиз	N N позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина общая	Выборка арматуры: Диаметр	Общая длина	Общая масса
			мм	шт	шт	мм	м	мм	м	кг
К-1 / 2 шт	см. выноску	1	16 АII	4	8	4220	33,8	16 АII	224,1	354,1
		2	10 АI	17	34	1690	57,5	10 АI	172,1	106,7
		Масса каркаса – 44,5 кг						8 АI	175,2	69,2
К-2 / 1 шт	см. выноску	1	16 АII	4	4	4220	16,9	Итого		530,0
		3	16 АII	4	4	4440	17,8	Материалы: а) бетон-М300		
		4	10 АI	34	34	2050	69,7	б) арматура		
		Масса каркаса – 97,9 кг								

Одиночные стержни


Эскиз	N N позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина общая
		мм	шт	шт	мм	м
887 887 878 873 92	5	16 АII	—	8	1910	15,3
3754	6	16 АII	—	6	3890	23,3
1760	7	16 АII		18	1900	34,2
435 2130 2130	8	16 АII	—	12	4700	56,4
440 1700 910 910 440	9	16 АII	—	6	4400	26,4
см. выноску	2	10 АI	—	12	1690	20,3
см. выноску	4	10 АI	—	12	2050	24,6
3060	10	8 АI	—	1	3060	3,1
880 880 860 874 92	11	8 АI	—	13	1760	22,9
1760	12	8 АI	—	15	1760	26,4

Эскиз	а	б	с	d	N N позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина общая	Масса
	мм	мм	мм	мм		мм	шт	шт	м	кг
	321	389	621-653	689-721	13	8 АI	—	24	—	49,2
	361	429	621-653	689-721	14	8 АI	—	12	—	25,6
	356	410	621-653	675-707	15	8 АI	—	12	—	25,2
	301	369	579	647	16	8 АI	—	12	1900	22,8


Выборка арматуры: Диаметр	Марка стали
16 АII	Вст 5 сп2
10 АI, 8 АI	Вст 3 пс 2

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм 11, Нм 16-4 Арматурные чертежи. Продолжение	часть II	
		817/2	56

1-1




2-2



3-3

4-4



5-5





Схема расположения хомутов №№ 9, 10



Примечания:

1. Стержни №9 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №10 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы — вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 58.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути.	Насадки Нм 12, Нм 16-1. Арматурный чертеж.	Типовой проект	часть II
		817/12	57


Ленгипротрансмост, Ленинград


Нач. отд. тип. пр.	Дотеманов	Проверил	Брук
Гл. инж. проек.	Брусиловский	Исполнил	Демасова
Рук. группы	Комарова	Сверил	Брук
Проверил	Брук		
Исполнил	Брук		
Нач. отд. тип. пр.	Дотеманов	Проверил	Брук
Рук. группы	Брусиловский	Исполнил	Демасова
Проверил	Комарова	Сверил	Брук

Инв. N
Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974г
Ленгипротрансмост
Ленинград
Нач.отд.тип.пр. Артамонов
Гл.инж.проекта Шульман
Рук.группы Комарова
Проверил Брук
Исполнил Урецкая
Нач.отд.типа Артамонов
Рук.проекта Брук
Рук.группы Урецкая
Проверил Брусиловский
Исполнил Комарова
Сверил Урецкая
Брук
Лемасова

К-1







1-1





К-2




2-2









Спецификация арматуры

Марка арматурного изделия и кол.	Эскиз	NN позиции	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт	Длина общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 2 шт.	см. выноску	1	25 AII	4	8	4230	33,8
		2	10 AI	17	34	1740	59,2
		Масса каркаса – 83,4 кг					
К-2 1 шт.	см. выноску	1	25 AII	2	2	4230	8,5
		3	25 AII	2	2	4444	8,9
		4	25 AII	2	2	4060	8,1
		5	8 AI	4	4	3400	13,6
		6	10 AI	34	34	2110	71,7
		Масса каркаса – 147,9					
Одиночные стержни	887 878 874 92 887	7	16 AII	—	8	1910	15,3
	1760	8	16 AII	—	18	1900	34,2
	1700 910 910 440 440	9	16 AII	—	6	4400	26,4
	2130 435 2130	10	16 AII	—	12	4700	56,4
	3754	11	16 AII	—	6	3890	23,3
	см. выноску	2	10 AI	—	12	1740	20,9
	см выноску	6	10 AI	—	12	2110	25,3
	880 880 880 92 874	12	8 AI	—	13	1760	22,9
	1760	13	8 AI	—	15	1760	26,4
	3060	14	8 AI	—	1	3060	3,1

a	b	c	d					
301	369	589	657	15	8 AI	—	12	1920	23,0
356	410	621-653	675-707	16	8 AI	—	12	—	25,2
321	389	621-653	689-721	17	8 AI	—	24	—	49,2
361	429	621-653	689-721	18	8 AI	—	12	—	25,6

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
25 AII	59,3	228,3
16 AII	155,6	245,8
10 AI	177,1	109,8
8 AI	189,0	74,7
Итого		658,6

Материалы:
а) бетон – М300
б) арматура

Диаметр	Марка стали
25 AII	Вст5сп2
16 AII	Вст5сп2
10 AI	Вст3пс2
8 AI	

Примечание:

Работать совместно с листом 57.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм 12, Нм 16-1. Арматурные чертежи. Продолжение.	часть II
		817/12 58


Инв. N | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974 г.


Гл. инж. проекта	Артамонов	Гл. инж. проекта	Артамонов
Нач. отд. типпр.	Дубинкин	Нач. отд. типпр.	Дубинкин
Рук. группы	Баусиловский	Рук. группы	Баусиловский
Проверил	Артамонов	Проверил	Артамонов
Исполнил	Комарова	Исполнил	Комарова
Сверил	Комарова	Сверил	Комарова
Нач. отд. типпр.	Дубинкин	Нач. отд. типпр.	Дубинкин
Рук. проекта	Баусиловский	Рук. проекта	Баусиловский
Рук. группы	Комарова	Рук. группы	Комарова
Гл. инж. проекта	Артамонов	Гл. инж. проекта	Артамонов
Гл. инж. проекта	Дубинкин	Гл. инж. проекта	Дубинкин
Нач. отд. типпр.	Баусиловский	Нач. отд. типпр.	Баусиловский
Рук. группы	Комарова	Рук. группы	Комарова
Проверил	Артамонов	Проверил	Артамонов
Исполнил	Комарова	Исполнил	Комарова
Сверил	Комарова	Сверил	Комарова

Ленгипротрансмост
Ленинград


1-1



2-2



3-3



4-4





Схема расположения хомутов №№ 8, 9

5-5



Примечания:

1. Стержни №9 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней №8 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы - вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листами 60, 63-65.

Министерство транспортного строительства. Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм 13; Нм 17-4; Нм 17-5. Арматурные чертежи.	Типовой проект часть II
		817/12 — 59

Инв. №


4(ФО 1647

Проект откорректирован в 1974г.


ГИП	Артамонов	Проверил	Бучук
Нач. отд. типпр.	Крусиловский	Исполнил	Лемасова
Гл. инж. пр-та	Артамонов	Проверил	Бучук
Рук. группы	Шульман	Сверил	Бучук
Нач. отд. типпр.	Комарова	Нач. проекта	Бучук
Рук. группы	Комарова	Рук. группы	Бучук
п. п.	Артамонов	Рук. группы	Ивичкая
п. п.	Шульман		
п. п.	Комарова		
п. п.	Бучук		
п. п.	Ивичкая		

Ленгипротранспост Ленинград.

К-1




К-2



Примечание.

Работать совместно с листом 59.

Спецификация арматуры

Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	№ позиций	Диаметр	Кол. на марку	Кол. на насадку	Длина 1 шт.	Длина общая
			мм	шт	шт	мм	м
К-1 2 шт.	См. выноску	1	16 АII	4	8	4320	34,6
		2	10 АI	16	32	1810	57,9
	Масса каркаса - 45,3 кг						
К-2 1 шт.	См. выноску	1	16 АII	4	4	4320	17,3
		3	16 АII	4	4	4300	17,2
		4	10 АI	32	32	2150	68,8
	Масса каркаса - 97,2 кг						
Отдельные.	887 887 878 92 873	5	16 АII	—	8	1910	15,3
	3754	6	16 АII	—	8	3890	31,1
	1760	7	16 АII	—	20	1900	38,0
	2130 500 2130	8	16 АII	—	16	4760	76,2
	1700 500 910 910 500	9	16 АII	—	8	4520	36,2
	см. Выноску	2	10 АI	—	16	1810	29,0
	см. Выноску	4	10 АI	—	16	2150	34,4
	880 880 874 92	10	8 АI	—	14	1760	24,6
	1760	11	8 АI	—	16	1760	28,2
	3060	12	8 АI	—	1	3060	3,10
		a	b	c	d		
		271	339	679	747	13	8 АI — 12 2040 24,5
		316	370	721-753	775-807	14	8 АI — 12 — 26,6
		321	389	721-753	789-821	15	8 АI — 36 — 81,0
		116	170	721-753	775-807	16	8 АI — 6 — 10,9

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
16 АII	265,9	420,1
10 АI	190,1	117,9
8 АI	198,9	78,6
Итого		616,6

Материалы:


а) бетон - М300

б) арматура:

Диаметр	Марка стали
16 АII	ВСт5сп2
10 АI	ВСт3пс2
8 АI	ВСт3пс2

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост		Ленинград 1974 г.	
Малые масты под вторые пути	Насадки Нм 13, Нм 17-4; Нм 17-5. Арматурные чертежи. продолжение.	Типовой проект Часть II	
		817/2	60

1–1



3–3

4–4

2 5






Схема расположения хомутов 17,18



2–2



5–5

Примечания:

1. Стержни Н8 сварить внахлестку двумя фланговыми швами.
2. Стык стержней Н7 осуществляется внахлестку при монтаже.
3. Арматурные каркасы - вязаные.
4. Условия замены марок стали арматуры приведены в пояснительной записке.
5. Работать совместно с листом 62.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм14, Нм15, Нм17-1 — Нм17-3. Арматурные чертежи.		Часть II
		817/12	61

Ленгипротрансмост Ленинград

Проект откорректирован в 1974 г.

Нач. отд. мин. пр.	Антонов	Нач. ОТО мин. пр.	Шифр 1647
Гл. инж. проекта	Шустман	Рук. проекта	Брук
Рук. группы	Комарова	Рук. проекта	Атласова
Проверил	Брук	Рук. группы	Брук
Исполнил	Урецкая	Проверил	Дубас
Нач. отд. мин. пр.	Антонов	Исполнил	Котарова
Гл. инж. проекта	Бусловской	Проверил	Сверил
Рук. группы	Комарова	Исполнил	Сверил
Проверил	Брук		
Исполнил	Урецкая		


Инв.№ | Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974г

Ленгипротрансмост — Ленинград


Нач.отдела Артамонов — Брук. Ленгипротрансмост
Гл.инж.проекта Васильевский — Нач.отдела Брук
Рук.группы Конорова — Рук.пр. Шульман
Проверил Конорова — Рук.пр. Комарова
Исполнил Кашурин — Рук.гр. Урбикая

К-1







1-1





К-2





2-2





Спецификация арматуры

Марка армат. издел. и кол.	Эскиз	№ позиций	Диаметр	Колич. на марку	Колич. на насадку	Длина 1 шт	Длина Общая	Одиночные стержни
			мм	шт	шт	мм	м	
К-1 2 шт	см. Выноску	1	25 А II	4	8	4330	34,6	
		2	10 А I	16	32	1860	59,5	
		Масса каркаса – 85,2 кг						
К-2 1 шт	см. Выноску	1	25 А II	2	2	4330	8,7	
		3	25 А II	2	2	4300	8,6	
		4	25 А II	2	2	4130	8,3	
		5	8 А I	4	4	3400	13,6	
		6	10 А I	32	32	2210	70,7	
		Масса каркаса – 147,5 кг						
	2130 / 500 / 2130	7	16 А II	–	16	4760	76,2	
	1700 / 500 / 910 / 910 / 200	8	16 А II	–	8	4520	36,2	
	887 / 887 / 878 / 32 / 873	9	16 А II	–	8	1910	15,3	
	1764	10	16 А II	–	20	1900	38,0	
	3754	11	16 А II	–	8	3890	31,1	
	см. Выноску	2	10 А I	–	16	1860	29,8	
	см. Выноску	6	10 А I	–	16	2210	35,4	
	880 / 880 / 874 / 32	12	8 А I	–	14	1760	24,6	
	1760	13	8 А I	–	16	1760	28,2	
	3060	14	8 А I	–	1	3060	3,1	
	a=116, b=170, c=721-753, d=775-807	15	8 А I	–	6	–	10,9	
	a=271, b=339, c=689, d=757	16	8 А I	–	12	2060	24,7	
	a=321, b=389, c=721-753, d=789-821	17	8 А I	–	36	–	87,0	
	a=316, b=370, c=721-753, d=775-807	18	8 А I	–	12	–	26,6	

Выборка арматуры

Диам.	Общая длина	Общая масса
мм	м	кг
25 А II	60,2	231,8
16 А II	196,8	310,9
10 А I	195,4	121,1
8 А I	212,7	84,0
Итого		747,8

Материалы:

а) бетон – М300

б) арматура:


Диаметр	Марка стали
25 А II	ВСт5сп2
16 А II	ВСт5сп2
10 А I	ВСт3пс2
8 А I	

Примечание.


Работать совместно с листом 61.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм 14, Нм 15 Нм 17-1 ÷ Нм 17-3. Арматурные чертежи. Продолжение.	Типовой проект часть II
		817/12 — 62


Нм10
1-1




Нм11; Нм13
2-2




Нм12; Нм14
3-3




План




План




План



Нм15
4-4



План



Спецификация арматуры

Количество одинаковых	N позиции	Эскиз	Диаметр	Кол.	Длина 1 шт	Длина общая	Выборка арматуры: Диаметр	Выборка арматуры: Общая длина	Выборка арматуры: Общая масса	Марка стали
		а	мм	шт	мм	м	мм	м	кг	
Нм10	1	500 / а / 500	2840	10АI	11	3840	42,2	10АI	103,0	63,9	ВСт3пс2
	2		1250	10АI	27	2250	60,8	Бетон М 300			
Нм11; Нм13	1		2600	10АI	13	3600	46,8	10АI	108,1	67,0	
	2		1450	10АI	25	2450	61,3	Бетон М 300			
Нм12; Нм14; Нм15	2		1450	10АI	28	2450	68,6	10АI	125,2	77,6	
	1		3040	10АI	14	4040	56,6	Бетон М 300			

Примечания:

1. Опалубочные чертежи насадок см. на листе 52.
2. Арматурные чертежи насадок приведены на листах 53-62.

Проект откорректирован в 1974 г.

Нач. отд. тип. пр.	Артамонов	Заведующий	Котарова
Гл. инж. проекта	Брусиловский	Проверил	Ветохова
Рук. группы	Артамонов	Исполнил	Брук
Проверил	Котарова	Сверил	
Исполнил	Конарова		
Нач. отд. тип. пр.	Артамонов		
Рук. проекта	Шульгин		
Рук. группы	Комарова		
Рук. группы	Аброскин		
Рук. группы	Алябьева		

Ленгипротрансмост
Ленинград

Министерства транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм10÷Нм15. Армирование подферменников	Типовой проект часть II
		817/12 — 63

ИНВ.№ Шифр 1647

Инв. N

Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974 г.

ГИП	Автомонов	Проверил	Автомонов
Нач. отд. т.пр.	Брусиловский	Исполнил	Комарова
Рук. проекта	Комарова	Проверил	Брук
Рук. группы			
Гл. инж. проекта	Автомонов		
Гл. инж.	Шульман		
Гл.	Комарова		
Гл.	Брук		
Гл.	Коренко		


Начотд.т.пр. Автомонов
Гл. инж. проекта Шульман
Рук. группы Комарова
Гл. Брук
Гл. Коренко

Ленгипротрансмост
Ленинград


Фасад Нм 16-1 (Нм 17-1)




План




1-1
Нм 16-1; Нм 17-1 (Нм 17-2; Нм 17-3)




2-2




Фасад Нм 17-2




План




1-1
Нм 16-4; Нм 17-4




Фасад Нм 17-3




План




1-1
Нм 17-5




Фасад Нм 16-4 (Нм 17-4)




План



Фасад Нм 17-5



План



Показатели на насадку

Марка насадки	Длины примыкающих пролетных строений м		h см	Марка бетона	Объем бетона м³	Масса арматуры кг AI	Масса арматуры кг AII	Масса арматуры кг Всего
Нм 16-1	плитные + плитные	6,0+9,3	26	М-300	5,8	273,4	474,1	747,5
					6,4	294,0	542,7	836,7
Нм 17-1		6,0+11,5	36		6,0	277,6	474,1	751,7
					6,6	298,2	542,7	840,9
Нм 17-2		6,0+13,5	47		6,8	302,9	542,7	845,6
Нм 17-3		9,3+13,5	21		6,5	300,8	542,7	843,5
Нм 16-4	плитные + ребристые	6,0+9,3	59		6,3	273,2	354,1	627,3
					6,9	293,8	420,1	713,9
Нм 17-4		6,0+11,5	74		6,6	279,2	354,1	633,3
					7,2	299,8	420,1	719,9
Нм 17-4'		6,0+13,5	91		7,5	306,5	420,1	726,5
Нм 17-5	ребристые + ребристые	9,3+13,5	32		6,5	283,7	420,1	703,8

Спецификация арматуры

Наименование насадки	N позиции	Эскиз	Диаметр мм	Кол. шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м	Общая масса кг	Марка стали
Нм 16-1; Нм 17-1 Нм 17-2; Нм 17-3	1	3040	10AI	8	4040	32,3	46,3	ВСт3пс2
	2	950	10AI	28	1510	42,3		
Нм 16-4 Нм 17-4	3	2840	10AI	8	3840	30,7		
	2	950	10AI	27	1510	40,8		
Нм 17-5	4	2600	10AI	8	3600	28,8		
	2	950	10AI	25	1510	37,8		

Выборка арматуры

Диаметр	Общая длина м	Общая масса кг
10AI	74,6	46,3
10AI	71,5	44,3

Бетон М 300

Бетон М 300

Примечания:

1. Насадки Нм 16-1, Нм 16-4 (сваи, стойки сечением 35×35 см) Нм 17-1–Нм 17-5 (сваи, стойки сечением 40×40), бетонируемые на месте, применяются при установке на опору пролетных строений разной длины.
2. Армирование переходных подферменников приведено на листе 65, армирование насадок – на листах 55–62.
3. Перед укладкой бетона головы свай необходимо очистить, промыть и смазать раствором поливинилацетатной эмульсии или ССБ.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974 г.	
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм 16-1, Нм 16-4 Нм 17-1 – Нм 17-5 Опалубочные чертежи. Армирование подферменников	Типовой проект	
		часть II	
		817/2	64

Инв. N | Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974 г.

Гл. инж. проекта	Артамонов	Проверил	Бурк
Рук. группы	Брусиловский	Составил	Вейнгард
Рук. группы	Котлярова	Сверил	Лепсова
Нач. отд. тип. пр.	Ушлыкин	Нач. отд. тип. пр.	Веткова
Рук. проекта	Иванова	Рук. проекта	Зеленина
Рук. группы	Яловецкая	Рук. группы	Лепсова


Ленгипротранспроект
Ленинград

Нм 16-1, Нм 17-1, Нм 17-2, (Нм 16-4, Нм 17-4)

1-1




План




Нм 17-3

2-2




План




Нм 17-5

3-3



План



Наименование насадки	Длина примыкающих пролетных строений, м	Длина примыкающих пролетных строений, мм	h, мм	№ позиций	Эскиз	a	b	Диаметр, мм	Кол., шт.	Длина 1 шт., мм	Длина Общая, м	Выборка арматуры: Диаметр, мм	Выборка арматуры: Общая длина, м	Выборка арматуры: Общая масса, кг	Марка стали
Нм 16-1 Нм 17-1	Плитные + плитные	6,0 + 9,3	260	1		540	3040	10АI	5	4120	20,6	10АI	68,7	42,6	ВСт3пс2
				2			575	10АI	29	1660	48,1	Бетон-М 300			
		6,0 + 11,5	360	1		640	3040	10АI	5	4320	21,6	10АI	75,5	46,8	
				2			575	10АI	29	1860	53,9	Бетон-М 300			
Нм17-2		6,0 + 13,5	470	1		750	3040	10АI	5	4540	22,7	10АI	83,0	51,5	
				2			575	10АI	29	2080	60,3	Бетон-М 300			
Нм 16-4; Нм 17-4	Плитные + ребристые	6,0 + 9,3	590	1		870	2840	10АI	5	4580	22,9	10АI	85,5	53,0	
				2			575	10АI	27	2320	62,6	Бетон-М 300			
		6,0 + 11,5	740	1		1020	2640	10АI	5	4880	24,4	10АI	95,1	59,0	
				2			575	10АI	27	2620	70,7	Бетон-М 300			
		6,0 + 13,5	910	1		1190	2840	10АI	5	5220	28,1	10АI	106,0	65,7	
				2			575	10АI	27	2960	79,9	Бетон-М 300			
Нм 17-3	Плитные + плитные	9,3 + 13,5	210	1		560	3040	10АI	7	4160	29,1	10АI	79,7	49,4	
				2			575	10АI	28	1800	50,4	Бетон-М 300			
				3	150			10АI	1	150	0,2				
Нм17-5	Ребристые + ребристые	9,3 + 13,5	320	1		670	2600	10АI	6	3940	23,6	10АI	74,1	45,9	
				2			675	10АI	25	2020	50,5	Бетон-М 300			

Примечания:

1. В скобках даны размеры для насадок Нм 16-4, Нм 17-4.
2. Опалубочные чертежи и армирование подферменных площадок см. на листе 64 армирование насадок – на листах 55-62

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспроект			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Насадки Нм16-1; Нм16-4; Нм17-1 – Нм 17-5. Армирование переходных подферменников	Типовой проект часть II	
		817/12	65

Тип XIII (XIII^{а})

Фасад







Схема фундамента




План




1-1




„Б" М 1:2,5




План



„А" М 1:10




План




Выпуски арматуры из фундаментных плит

„В" М 1:10



2-2



Спецификация арматуры

Тип стыка	NN позиций	Эскиз	Диаметр мм	Кол. шт	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
XIII	1	2540	12 A II	16	2640	42,2
XIII^{а}	1	2640	12 A II	16	2740	43,8
	2	1940	10 A I	14	1940	27,2
XIII, XIII^{а}	3	2840	10 A I	7	2840	19,9
XIII, XIII^{а}	4	420; 1040; 1040	10 A I	10	2500	25,0
	5	650	10 A I	30	740	22,2

Выборка арматуры

Тип стыка	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
XIII	12 A II	42,2	37,5
	10 A I	94,3	58,5
XIII^{а}	12 A II	43,8	39,1
	10 A I	94,3	58,5

Проект откорректирован в 1974 г

Нач. отд. т.пр. Артамонов
Гл. инж. пр. Шульман
Рук. группы Комарова
Проверил Слипчевская
Исполнил Грибкова

Нач. отд. т.пр. Артамонов
Рук. группы Брусиловский
Проверил Комарова
Исполнил Слипчевская
Сверил Грибкова

Ленгипротранспроект г. Ленинград

Инв. N

Шифр 1647

Министерство транспортного строительства
Ленгипротранспроект
г. Ленинград 1974 г.

Малые мосты под Вторые пути

Омоноличивание блоков фундамента

Типовой проект часть II

817/12 66

Тип XIV (XIVа)

Фасад







Схема фундамента




1-1




Б"
м 1:2,5




План 1



А"
м 1:10



План




Спецификация арматуры

Тип стыка	NN позиций	Эскиз	Диаметр мм	Кол. шт	Длина 1 шт мм	Длина Общая м
XIV	1	3340	12 AII	16	3440	55,0
XIVа	1а	3440	12 AII	16	3540	56,6
	2	2740	10 AI	14	2740	38,4
	3	2840	10 AI	10	2840	28,4
XIV XIVа	4	420, 1140, 1140	10 AI	14	2700	37,8
	5	650	10 AI	40	740	29,6


Выборка арматуры

Тип стыка	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
XIV	12 AII	55,0	49,0
	10 AI	134,2	83,3
XIVа	12 AII	56,6	50,4
	10 AI	134,2	83,3

„В"
м 1:10



2-2



Министерство транспортного строительства
Ленгипротрансмост
Ленинград 1974г

Малые мосты под Вторые пути.

Омоноличивание блоков фундамента. Продолжение.

Типовой проект часть II
817/12 67

Ленгипротрансмост Ленинград

Проект откорректирован в 1974г

Инв. N
Шифр 1647

Нач. отд. тип. пр.	п. п.	Автамонов	
Гл. инж. пр.	п. п.	Шульман	
Рук. группы	п. п.	Комаровс	
Проверил	п. п.	Васильев	
Исполнил	п. п.	Стильчевская	
Нач. отд. тип. пр.	Артамонов	Рук. проекта	
Гл. инж. пр.	Брусиловский	Рук. группы	
Проверил	Комарова	Сверил	
Исполнил		Фрук	
		Бурук	
		Стильчевская	
		Ремасова	
		Смирнов	

Инв. № | Шифр 1647


Проект откорректирован в 1974 г.

Ленгипротрансмост, Ленинград


Гл. инж. проекта	Артамонов	Проверил	Иванов
Рук. группы	Бруштейн	Исполнил	Сверин
Нач. отд. типп.	Артамонов	Нач. отд. тип. пр.	Иванова
Рук. группы	Шульман	Нач. отд.	Комарова
Гл.	Васильев	Рук. проекта	Спильчевская
Рук. группы	Спильчевская	Рук. группы	Брук
Проверил	Брук	Исполнил	Сверин

Тип XV

1-1




План




Тип XVI

2-2




План




Тип XVII


6-6




3-3




4-4




7-7



5-5



8-8



Примечание.

Стержни № 13 свариваются с выпусками арматуры из фундаментных стаканов. Тип стыка арматурных стержней принимается по СН 365-67.

ест	a	n
600	200	1
700	150	2
800	200	2
900	150	3
1000	200	3

Спецификация арматуры

Тип стыка	№№ позиций	Эскиз	Диаметр	Кол.	Длина 1 шт	Длина Общая
			мм	шт	мм	м
XV	1	2470	12 AII	8	2510	20,1
	2	710	12 AII	20	810	16,2
	3	440	12 AII	6	440	2,6
	4	410, 502, 502	10 AI	6	1540	9,2
	5	154, 124, 124, 502	10 AI	24	950	23,8
XVI	6	3610-3210	ест мм 600-1000	12 AII	8	3710-3310	29,7-26,5
	7	1530-1130	600-1000	12 AII	6	1630-1230	9,8-7,4
	8	660, 100, 100	600-1000	12 AII	32	860	27,5
	5а	124, 124, 502		10 AI	18	940	16,9
	9	224, 502, 124, 200		10 AI	3	1180	3,3
	10	124, 124, 149, 502		10 AI	3	960	2,9
	11	414, 4,90, 58, 502, 502		10 AI	3	1540	4,6
	12	372, 200, 150, 322	ест мм 600	8 AI	8	1040	8,3
			700-800	8 AI	10	1040	10,4
			900-1000	8 AI	12	1040	12,5
XVII	13	200-600	600-1000	16 AII	16	200-600	3,2-9,6
	14	1456	600	12 AII	4	1560	6,2
			700-800	12 AII	6	1560	9,4
			900-1000	12 AII	8	1560	12,5
	15	1028, 1035, 1035	600	10 AI	2	3100	6,2
			700-800	10 AI	3	3100	9,3
			900-1000	10 AI	4	3100	12,4
	16	300, 1028, 300	600	10 AI	2	1630	3,3
			700-800	10 AI	3	1630	4,9
			900-1000	10 AI	4	1630	6,5
	17	1034	600	8 AI	4	1130	4,5
			700-800	8 AI	6	1130	6,8
			900-1000	8 AI	8	1130	9,0

Выборка арматуры

Длина стыка ест	Диаметр	Общая длина	Общая масса
мм	мм	м	кг
-	12 AII	38,9	34,7
	10 AI	33,0	20,5
600-1000	10 AI	27,7	17,2
600	12 AII	61,4	54,6
	8 AI	8,3	3,3
700-800	12 AII	62,8-64,2	56,6-57,1
	8 AI	10,4	4,1
900-1000	12 AII	65,6-67,0	58,4-59,6
	8 AI	12,5	4,9
600	16 AII	3,2	5,1
	12 AII	6,2	5,5
	10 AI	9,5	5,9
	8 AI	4,5	1,8
700-800	16 AII	4,8-6,4	7,6-10,1
	12 AII	9,4	8,4
	10 AI	14,2	8,8
	8 AI	6,8	2,7
900-1000	16 AII	8,0-9,6	12,6-15,2
	12 AII	12,5	11,1
	10 AI	18,9	11,7
	8 AI	9,0	3,6

Министерство транспортного строительства
Ленгипротрансмост
Ленинград 1974 г.

Малые мосты под вторые пути.

Омоноличивание блоков фундамента. Продолжение.

Типовой проект часть II

817/12 | 68

Тип XVIII

Фасад






Схема фундамента


"В" М 1:10




2-2



План



$\ell_ф$	а
4200	200
4300	2×150
4400	2×200
4500	2×150+200
4600	3×200



Спецификация арматуры

Тип стыка	№ позиций	Эскиз		Диаметр мм	Кол. шт.	Длина 1 шт. мм	Длина Общая м
XVII	1	4140-4640	ℓф 4200-4600	12АII	16	4240-4640	67,8-74,2
	2	3560-3960	4200-4600	10АI	14	3560-3960	48,8-56,4
	3	3140	4200	10АI	14	3140	43,9
			4300-4400	10АI	15	3140	47,1
			4500-4600	10АI	16	3140	50,2
	4	420, 1040, 1040	4200	10АI	18	2500	45,0
			4300-4400	10АI	20	2500	50,0
			4500-4600	10АI	22	2500	55,0
	5	650	4200	10АI	48	740	35,5
			4300-4400	10АI	50	740	37,0
			4500-4600	10АI	52	740	38,5

Выборка арматуры

Длина стыка ℓф мм	Диаметр мм	Общая длина м	Общая масса кг
4200	12АII	67,8	60,3
	10АI	174,2	108,0
4300-4400	12АII	68,5-71,0	61,9-63,1
	10АI	185,3-186,7	115-115,8
4500-4600	12АII	72,6-74,2	64,5-66,0
	10АI	197,1-199,1	122,5-123,5

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост			Ленинград 1974г.
Малые мосты под вторые пути	Омоноличивание блоков фундамента	Типовой проект	Часть VI
	Продолжение.	817/2	69

Ленгипротрансмост Ленинград

Инв.№ | Шифр 1647

Проект откорректирован в 1974г.

Гл. инж. проекта	Артамонов	Проверил	Демасова
Рук. группы	Брусиловский	Исполнил	Спиридонова
Гл. инж.	Комарова	Сдал	Брук
Гл. инж.	Щульман	Нач. отд. пл. по.	Спиридонова
Гл. инж.	Комарова	Рук. проекта	Спиридонова
Гл. инж.	Васильев	Рук. группы	Спиридонова
Гл. инж.	Спиридонова		

Характеристика опор	Схема фундамента	Длина примыкающих пролетов стр.	Высота насыпи Hнас.	Длина фундамента Еф	Крепление	Тип стыка	Длина стыка Ест	Масса арматуры стыков AII	Масса арматуры стыков AI	Количество стыков	Масса арматуры стыков на фундамент AII	Масса арматуры стыков на фундамент AI	Общая масса арматуры стыков на фундамент AII	Общая масса арматуры стыков на фундамент AI	Общая масса арматуры стыков на фундамент Итого	Объем бетона омоноличивания
		м	м	м	–	–	м	кг	кг	шт	кг	кг	кг	кг	кг	м³
Промежуточные опоры	На вертикальных стойках сеч. 35×35 см, установленных на горизонтальных сеч. 40×40 см	6.0+6.0	2-6	2.6	стоек в фундаментных стаканах	I	–	22.2	11.2	2	44.4	22.4	81.9	80.9	162.8	2.9
		9.3+9.3	2-6													
		11.5+11.5	2-4													
		6.0+9.3	2-6		фундаментных блоков	XIII	–	–	–	–	37.5	58.5				
		6.0+11.5	2-4													
		11.5+11.5	5-6	2.7	стоек в фундаментных стаканах	IV	–	23.5	14.0	2	47.0	28.0	86.1	86.5	172.6	3.4
		13.5+13.5	4-6													
		6.0+11.5	5-6		фундаментных блоков	XIII[а]	–	–	–	–	39.1	58.5				
		6.0+13.5	4-6													
		9.3+13.5	4-6													
	На вертикальных стойках сеч. 35×35 см, установленных на горизонтальных сеч. 40×40 см	6.0	2-4	3.4	стоек в фундаментных стаканах	II	–	33.6	20.0	2	67.2	40.0	116.2	123.3	239.5	4.0
		9.3	2-4													
		11.5	2		фундаментных блоков	XIV	–	–	–	–	49.0	83.3				
	На вертикальных стойках сеч. 35×35 см, установленных на горизонтальных сеч. 40×40 см	6.0	5	4.4	Стоек в фундамент. стаканах	XVI	0.8	57.1	21.3	2	114.2	42.6	214.3	181.4	395.7	6.9
					фундаментных блоков	XVII		18.5	11.5	2	37.0	23.0				
						XVIII		–	–	–	63.1	115.8				
			6	4.6	Стоек в фундамент. стаканах	XVI	1.0	59.6	22.1	2	119.2	44.2	237.6	198.3	436.1	7.6
					фундаментных блоков	XVII		26.3	15.3	2	52.6	30.6				
						XVIII		–	–	–	66.0	123.5				
		9.3	5	4.3	Стоек в фундамент. стаканах	XVI	0.7	56.6	21.3	2	113.2	42.6	207.1	180.6	387.7	6.6
					фундаментных блоков	XVII		16.0	11.5	2	32.0	23.0				
						XVIII		–	–	–	61.9	115.0				
			6	4.5	Стоек в фундамент. стаканах	XVI	0.9	58.4	22.1	2	116.8	44.2	222.8	197.4	426.2	7.3
					фундаментных блоков	XVII		23.7	15.3	2	47.4	30.6				
						XVIII		–	–	–	64.6	122.6				
		11.5	5	4.2	Стоек в фундамент. стаканах	XVI	0.6	54.6	20.5	2	109.2	41.0	190.7	164.4	355.1	6.2
					фундаментных блоков	XVII		10.6	7.7	2	21.2	15.4				
						XVIII		–	–	–	60.3	108.0				
			6	4.4	Стоек в фундаментных стаканах	XVI	0.8	57.1	21.3	2	114.2	42.6	214.3	181.4	395.7	6.9
					фундаментных блоков	XVII		18.5	11.5	2	37.0	23.0				
						XVIII		–	–	–	63.1	115.8				
	На вертикальных стойках сеч. 40×40 см стаканах сеч. 40×40 см	11.5	3-4	3.5	Стоек в фундамент. стаканах	XV	–	34.7	20.5	2	69.4	41.0	119.8	124.3	244.1	4.7
					фундаментных блоков	XIV[а]	–	–	–	–	50.4	83.3				

Материалы:

а) Бетон омоноличивания – М400.

б) Арматура.

Диаметр	Марка стали
16 AII	ВСт5пс2
12 AII	
10 AI	ВСт3пс2
8 AI	

Примечания:

1. Крепление стоек в фундаментных стаканах – типы I, II, IV, приняты по типовому проекту инв. № 708 типы XV, XVI, см. лист 68.
2. Объединение блоков фундамента – типы XIII, XIV, XVII, XVIII, см. листы 66–69.

Проект откорректирован в 1974 г.

Ленгипротрансмост

Ленинград

Шифр 1747

Ростовцев, Кононов, Бородавкин, Ахламов

Руководитель группы, Рук. проекта, Нач. отдела

Ленинградский, Комарово, Сверил

Металл, Дерево

Сталь, Брус




Министерство транспортного строительства
Ленгипротрансмост
Ленинград 1974 г.


Малые мосты под вторые пути

Омоноличивание блоков фундамента. Продолжение

Часть II

817/2 | 70

Длина пригружающего пролетного строения, м	Схема устоя	Высота насыпи	Ординаты эпюры давления грунта на сваи (стойки). Для расчета на выносливость q_1	Для расчета на выносливость q_2	Для расчета на прочность q_1	Для расчета на прочность q_2
6,0		2	0,605	0,035	0,81	0,071
		4	"	0,196	"	0,36
9,3		2	0,62	0,018	0,83	0,035
		4	"	0,18	"	0,29
11,5		2	0,62	0,018	0,84	0,027
11,5		4	0,72	0,20	0,96	0,32
6,0		5	0,61	0,27	0,81	0,43
		6	"	0,35	"	0,63
9,3		5	0,62	0,26	0,83	0,40
		6	"	0,34	"	0,51
11,5		5	0,62	0,26	0,84	0,41
		6	"	0,33	"	0,52



Длина пригружающего пролетного строения, м	Усилия по низу насадки. Для расчета на прочность P, т	H, т	M, тм	Для расчета на выносливость P, т	H, т	M, тм
6,0	166,8	31,6	103,9	153,0	17,9	87,8
9,3	232,7	44,4	141,6	200,4	24,3	109,3
11,5	262,6	49,4	170,8	222,4	25,9	129,4

Примечания:



1. Усилия по низу насадки приняты по типовому проекту инв. № 708
2. Ординаты эпюры давления грунта на сваи (стойки) от его собственного веса и от временной нагрузки на призме обрушения вычислены на одну сваю (стойку).

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост			Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Расчет устоев Нагрузки и усилия	Типовой проект частный	
		817/12	71

Инв. N | Шифр 1647

Гл. проект: Ленгипротранспост — Ленинград

Гл. инж. проекта	Рудштейн	
Рук. группы	Кочетков	
Проверил	Кочергина	
Составил	Сафронов	
Рук. группы	Вельтмандер	
Рук. проекта	Кандакова	
Нач. отд. пут. дор.	Шульман	
Гл. инж.	Тихонова	
Рассмотрен Советом		
Одобрен Советом		
Утвержден		

Характеристика устоя	Схема устоя	Длина пролетного строения (м)	Высота насыпи (м)	Расчетные ряды свай (стоек)	Марка свай (стойки)	Расчет на прочность: N: P, H, M	N: q	N: Σ	$M_в$: P, H, M	$M_в$: q	$M_в$: Σ	$M_н$: P, H, M	$M_н$: q	$M_н$: Σ	Расчет на выносливость: N: P, H, M	N: q	N: Σ	$M_в$: P, H, M	$M_в$: q	$M_в$: Σ	$M_н$: P, H, M	$M_н$: q	$M_н$: Σ	Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением (тм): По прочности	По выносливости
Устои на сваях (стойках) сечением 35×35см		6,0	2	1	CML-35B4	0,2	-0,2	0	1,7	-0,1	1,6	6,9	0,3	7,2	3,16	-0,1	3,1	2,0	-0,1	1,9	5,0	0,2	5,2	10,3	7,9
				3	(C25-35-4)	55,4	0,2	55,6	1,7	-0,1	1,6	6,9	0,3	7,2	47,8	0,1	47,9	2,0	-0,1	1,9	5,0	0,2	5,2		
			4	1	CML-35B7	-12,9	-2,2	-15,1	-5,8	-1,2	-7,0	10,0	2,9	12,9	-5,4	-1,6	-7,0	-2,9	-0,9	-3,8	6,1	2,1	8,2	15,2	12,0
				3	(C45-35-7)	68,6	2,2	70,8	-5,8	-1,2	-7,0	10,0	2,9	12,9	56,4	1,6	58,0	-2,9	-0,9	-3,8	6,1	2,1	8,2		
		9,3	2	1	CML-35B6	12,5	-0,02	12,5	8,7	-0,01	8,7	11,7	0,05	11,8	13,5	-0,02	13,5	6,9	-0,01	6,9	8,5	0,04	8,5	15,5	12,3
				3	(C20-35-6)	65,1	0,02	65,1	8,7	0,01	8,7	11,7	0,05	11,8	53,3	0,02	53,3	6,9	0,01	6,9	8,5	0,04	8,5		
			4	1	CML-35B7	-12,7	-1,4	-14,1	-5,5	-0,8	-6,3	12,2	1,9	14,1	-3,2	-1,0	-4,2	-2,5	-0,6	-3,1	7,2	1,4	8,6	15,4	12,2
				3	(C40-35-7)	90,9	1,4	92,3	-5,5	-0,8	-6,3	12,2	1,9	14,1	70,0	1,0	71,0	-2,5	-0,6	-3,1	7,2	1,4	8,6		
		11,5	2	1	CML-35B6	-4,9	-0,3	-5,2	0,9	-0,2	0,7	11,2	0,5	11,7	1,9	-0,2	1,7	1,7	-0,1	1,6	7,1	0,4	7,5	13,6	10,9
				3	(C45-35-6)	92,4	0,3	92,7	0,9	-0,2	0,7	11,2	0,5	11,7	72,2	0,2	72,4	1,7	-0,1	1,6	7,1	0,4	7,5		
		11,5	4	1	CML-40B7	—	—	-14,8	—	—	-4,7	—	—	16,5	—	—	-4,0	—	—	-1,7	—	—	10,0	18,5	14,8
				3	(C35-40-7)	—	—	102,4	—	—	-4,7	—	—	16,5	—	—	78,2	—	—	-1,7	—	—	10,0		
Устои на сваях (стойках) сечением 35×35см		6,0	5	1	CML-35B3	-1,2	-5,0	-6,2	1,5	-1,8	0,3	0,5	4,4	4,9	7,1	-3,7	3,4	3,8	-1,4	2,4	-2,1	3,2	1,1	7,3	4,8
				3	C55-35-3	54,7	1,5	56,2	2,0	-1,9	0,1	-0,01	4,4	4,4	44,9	1,1	46,0	4,3	-1,4	2,9	-2,6	3,2	0,6		
			6	1	CML-35B4	-1,2	-8,6	-9,8	1,6	-2,7	-1,1	0,03	6,8	6,8	8,9	-6,3	2,6	4,3	-2,0	2,3	-2,8	4,9	2,1	9,1	7,7
				3	C65-35-4	54,7	1,0	55,7	1,9	-2,8	0,9	-0,3	6,8	6,5	45,2	4,9	50,1	4,7	-2,0	2,7	-3,1	4,9	1,8		
		9,3	5	1	CML-35B3	-1,0	-3,6	-4,6	1,7	-1,4	0,3	1,3	3,3	4,6	9,1	-2,6	6,5	4,1	-1,0	3,1	-1,9	2,4	0,5	7,7	5,4
				3	C50-35-3	75,8	1,4	77,2	2,7	-1,4	1,3	0,3	3,3	3,6	58,1	1,0	59,1	4,9	-1,0	3,9	-2,7	2,4	-0,3		
			6	1	CML-35B4	-1,3	-6,6	-7,9	1,8	-2,2	-0,4	0,5	5,4	5,9	11,0	-4,9	6,1	4,8	-1,6	3,2	-2,9	4,0	1,1	9,3	8,1
				3	C60-35-4	75,9	1,3	77,2	2,4	-2,3	0,1	-0,1	5,5	5,4	58,2	0,9	59,1	5,3	-1,7	3,6	-3,4	4,0	0,6		
		11,5	5	1	CML-35B4	-3,3	-1,6	-4,9	2,5	-0,7	1,8	1,3	0,8	2,1	8,4	-1,1	7,3	4,9	-0,5	4,4	-2,2	0,6	-1,6	9,6	8,3
				3	C45-35-4	87,8	1,0	88,8	3,7	-0,7	3,0	0,1	0,8	0,9	66,0	0,7	66,7	5,9	-0,5	5,4	-3,2	0,6	-2,6		
			6	1	CML-35B6	-3,4	-3,2	-6,6	2,7	-1,3	1,4	0,2	-2,0	-1,8	10,7	-2,3	8,4	5,8	-0,9	4,9	-3,5	-1,4	-4,9	13,4	11,7
				3	C55-35-6	87,9	1,4	89,3	3,4	-1,3	2,1	0,5	-2,0	-2,5	66,0	1,0	67,0	6,4	-0,9	5,5	-4,1	-1,4	-5,5		

Условные обозначения:

- N – продольное усилие в свае (стойке) – т.
- $M_в$ – изгибающий момент в свае (стойке) в месте заделки свай (стойки) в насадку – тм
- $M_н$ – изгибающий момент в свае (стойке) в месте заделки сваи в грунт – тм.
- P, H, M – усилие в свае (стойке) от вертикальной силы, горизонтальной силы, изгибающего момента, действующих по низу насадки.
- q – усилие в свае (стойке) от горизонтального давления грунта насыпи на сваю (стойку).

Примечания:

1. Устои рассчитаны как высокие свайные ростверки с жесткой заделкой свай (стоек) в насадке и грунте (в фундаментных стаканах).

   Уровень заделки свай в грунте принят по подошве насыпи.

2. Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением сваи (стойки) по прочности и выносливости определен по графикам, приведенным в проекте инв. N 946 в соответствии с минимальным продольным усилием в свае (стойке).

3. Длина сваи определяется несущей способностью сваи по грунту.

Ленгипротрансмост, Ленинград. Проект откорректирован в 1974 г.

Нач. отд. типов. проект. Автомонов; Гл. инж. проекта Шульман; Рук. группы Комарова; Проверил Маркова; Исполнил Ветлюкова.


Нач. отд. Автомонов; Проверил Дашкевич; Исполнил Комарова; Рук. проекта Лемосово; Рук. группы Бочк.

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост	Ленинград 1974 г.
Малые мосты под вторые пути	Расчет устоев. Усилия в сваях (стойках).
	Типовой проект часть II
	817/2 — 72

4ф.

Длина длинкающего пролетного строения	Высота насыпи	Прочность основания по грунту: Геометрические характеристики a	b	F=a·b	W=ab²/6	Усилия по подошве фундамента ΣP	ΣM	Максимальные напряжения по подошве фундамента σmax=ΣP/F+ΣM/W	Положение равнодействующей активных сил: от постоянных нагрузок P=W/F	Усилия по подошве фундамента ΣP	ΣM	Положение равнодейств. ΣM/ΣP ≤ 0,5	от постоян. и врем. нагрузок Усилия по подошве фундамента ΣP'	ΣM'	Положение равнодейств. ΣM'/ΣP' ≤ 0,6	Устойчивость положения основания: против скольжения Усилия по подошве фундамента ΣP	ΣH	Коэффициент трения ψ	ΣH/ψΣP ≤ 0,8	против опрокидывания Усилия по подошве фундамента ΣP	ΣM	ΣM/ΣP·0,56 ≤ 0,7
м	м	м	м	м²	м³	т	тм	кг/см²	м	т	тм	—	т	тм	—	т	тм	—	—	т	тм	—
6,0	2	3,18	4,8	15,3	12,2	251,4	135,4	2,7	0,8	155,0	-22,2	0,143	225,8	109,2	0,53	140,7	55,4	0,5	0,73	140,7	114,8	0,34
	4		5,4	17,1	15,4	332,5	195,7	3,2	0,9	223,1	-22,4	0,1	293,9	147,9	0,51	201,6	72,2		0,70	201,6	197,4	0,36
	6		6,0	19,1	19,1	431,9	264,4	3,6	1,0	307,3	-21,5	-0,07	388,1	185,2	0,48	277,6	86,9		0,63	277,6	286,9	0,36
9,3	2	3,18	4,8	15,3	12,2	300,6	160,2	3,3	0,8	169,6	-24,2	0,145	270,6	131,7	0,49	155,7	61,4	0,5	0,78	155,7	132,6	0,35
	4		5,4	17,1	15,4	371,3	176,6	3,4	0,9	230,9	-54,2	0,236	331,9	139,6	0,42	209,9	77,8		0,75	209,9	189,7	0,33
	4		6,0	19,1	19,1	385,2	113,7	2,5	1,0	243,2	-92,9	0,38	344,1	70,4	0,20	220,8	77,8		0,70	220,8	157,1	0,24
	6		6,0	19,1	19,1	470,7	251,2	3,7	1,0	315,2	-33,6	0,107	406,2	207,7	0,51	285,6	94,4		0,60	285,6	309,2	0,36
11,5	2	3,18	4,8	15,3	12,2	317,7	160,8	3,4	0,8	171,2	-32,8	0,19	290,2	136,0	0,47	156,1	62,5	0,5	0,8	156,1	119,7	0,32
	4		5,4	17,1	15,4	391,8	189,2	3,5	0,9	233,0	-55,7	0,24	352,2	157,0	0,45	211,9	77,4		0,73	212,0	186,9	0,35
	4		6,0	19,1	19,1	396,1	114,6	2,6	1,0	239,1	-98,9	0,41	358,3	78,8	0,22	217,3	77,4		0,72	217,3	147,4	0,20
	6		6,0	19,1	19,1	483,2	243,4	3,8	1,0	310,6	-50,0	0,16	429,8	182,8	0,42	281,8	93,5		0,67	281,3	286,0	0,34

Схема устоя



Примечания:

1. Расчеты на прочность основания фундамента по грунту произведены на расчетные нагрузки – P и M (постоянные нагрузки с коэффициентом перегрузки n ?1,0; временная нагрузка на призме обрушения и на пролетном строении с торможением в сторону пролета).
2. Расчеты на устойчивость положения фундамента против опрокидывания и скольжения произведены на расчетные нагрузки – P, H, M (постоянные нагрузки с n <1,0; временная нагрузка на призме обрушения).
3. Проверка положения равнодействующей активных сил произведена:

а) при учете только постоянных нормативных нагрузок – P и M;

б) при дополнительном сочетании нагрузок (нормативные постоянные и временная вертикальная нагрузка на призме обрушения и на пролетном строении, торможение в сторону пролета).

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост, Ленинград 1974г.

Малые мосты под вторые пути

Расчет устоев. Расчет фундаментов

Типовой проект 817/2 | 73

Ленгипротрансмост, г. Ленинград

Проект откорректирован в 1974г.

Нач. отд. тип. пр.	Катанова	
Гл. инж. проекта	Шульман	
Рук. группы	Котарова	
Проверил	Морозова	
Исполнил	Соболев	
Нач. отд. тип. пр.	Катанова	
Гл. инж. проекта	Шульман	
Рук. группы	Котарова	
Проверил	Морозова	
Исполнил	Соболев	

Инв. № | Шифр 1647

Длина пролет. строен.	Высота насадки	Марка свай	Усилия в сваях для расчета на прочность (VI схема загружения)							Усилия в сваях для расчета на выносливость (IV схема загружения)							Усилия в сваях для расчета на трещиностойкость IV схема загружения)							Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением		
			Усилия по низу насадки			Усилия в сваях				Усилия по низу насадки			Усилия в сваях				Усилия по низу насадки			Усилия в сваях				по прочности	по выносливости	по трещиностойкости
$\ell_п$	$H_{нас.}$	—	P	H	M	N_{max}	N_{min}	$M_в$	$M_н$	P	H	M	N_{max}	N_{min}	$M_в$	$M_н$	P	H	M	N_{max}	N_{min}	$M_в$	$M_н$	M	M'	M''
м	м	—	т	т	тм	т	т	тм	тм	т	т	тм	т	т	тм	тм	т	т	тм	т	т	тм	тм	тм	тм	тм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6,0	2	СМL-3583	156,6	8,2	40,7	64,5	13,9	-1,5	5,7	158,4	0	31,2	54,5	25,2	1,2	1,2	133,0	0	23,0	44,1	22,5	0,9	0,9	9,9	7,0	7,6
	3		156,6	8,2	40,7	67,0	11,1	-2,4	6,4	158,4	0	31,2	54,8	24,7	1,1	1,1	133,0	0	23,0	44,2	22,4	0,8	0,8	9,5	7,0	7,6
	4		156,6	8,2	40,7	69,7	8,5	-3,7	7,2	158,4	0	31,2	55,0	24,5	0,9	0,9	133,0	0	23,0	44,5	22,1	0,6	0,6	9,1	6,9	7,5
	5		156,6	8,2	40,7	72,7	5,8	-5,1	8,1	158,4	0	31,2	55,4	24,1	0,8	0,8	133,0	0	23,0	44,8	21,9	0,6	0,6	8,9	6,7	7,4
	6	СМL-3584	156,6	8,2	40,7	75,0	3,3	-6,3	9,0	158,4	0	31,2	55,6	23,9	0,6	0,6	133,0	0	23,0	45,2	21,6	0,5	0,5	10,8	10,5	8,6
9,3	2	СМL-3583	210,4	12,8	60,4	88,7	16,5	-0,9	7,8	199,3	0	41,7	69,4	30,7	1,8	1,8	181,0	0	35,8	61,7	28,8	1,5	1,5	10,2	7,5	8,2
	3		210,4	12,8	60,4	93,0	12,5	-3,0	9,0	199,3	0	41,7	69,6	30,3	1,5	1,5	181,0	0	35,8	62,2	28,3	1,4	1,4	9,7	7,5	8,2
	4	СМL-3584	210,4	12,8	60,4	97,0	8,4	-4,8	10,2	199,3	0	41,7	70,3	29,8	1,4	1,4	181,0	0	35,8	62,6	27,9	1,2	1,2	11,3	9,5	9,2
	5	СМL-4085	210,4	12,8	60,4	101,2	4,1	-6,6	11,5	199,3	0	41,7	70,7	29,4	1,1	1,1	181,0	0	35,8	63,1	27,4	0,9	0,9	15,7	14,2	13,5
	6	СМL-4085	210,4	12,8	60,4	105,2	0,2	-8,4	13,0	199,3	0	41,7	70,9	29,0	0,9	0,9	181,0	0	35,8	63,5	27,1	0,8	0,8	15,2	14,2	13,4
11,5	2	СМL-4085	241,8	15,8	83,1	108,2	12,9	-4,5	9,8	225,5	0	58,7	83,4	29,4	2,6	2,6	210,7	0	53,2	77,0	28,1	2,3	2,3	16,8	14,0	13,7
	3		241,8	15,8	83,1	113,5	7,6	-2,9	11,4	225,5	0	58,7	84,0	28,8	2,3	2,3	210,7	0	53,2	77,9	27,8	2,0	2,0	16,0	13,9	13,5
	4		241,8	15,8	83,1	118,8	2,4	-5,4	12,9	225,5	0	58,7	84,8	28,0	2,0	2,0	210,7	0	53,2	78,1	26,8	1,8	1,8	15,4	13,8	13,3
	5	СМL-4086	241,8	15,8	83,1	124,0	-2,9	-7,8	14,4	225,5	0	58,7	85,5	27,2	1,7	1,7	210,7	0	53,2	79,0	26,0	1,5	1,5	17,3	16,3	14,6
	6	СМL-4087	241,8	15,8	83,1	129,0	-7,9	-9,9	16,2	225,5	0	58,7	86,0	26,7	1,4	1,4	210,7	0	53,2	79,5	25,6	1,2	1,2	19,4	19,2	17,1
13,5	4	СМL-4086	271,4	18,7	96,6	135,0	1,1	-5,7	14,7	253,8	0	68,7	96,7	30,4	2,4	2,4	239,6	0	63,3	90,5	29,5	2,1	2,1	25,1	22,9	21,2

Условные обозначения:

$N, M_в, M_н$ — продольное усилие в свае, изгибающие моменты в местах заделки свай в насадку и в грунт.

P, H, M — вертикальное, горизонтальное усилия, изгибающий момент, действующие по низу и в центре насадки.

Примечания:

1. Схемы загружения опор приняты по типовому проекту инв. N 708/2:

IV — Постоянная нагрузка от собственного веса пролетных строений в сочетании $6+\ell_п$, вес балласта с частями пути, вес насадки и переходной тумбы с коэффициентами перегрузки $n<1$ + временная нагрузка на одном (большем) пролете.

VI — Постоянная нагрузка по схеме IV + временная нагрузка на одном (большем) пролете + торможение

2. Марки свай приняты по проекту инв. N 946.
Длина сваи L определяется несущей способностью сваи по грунту.

3. Усилия по низу насадки приняты по типовому проекту инв. N 708/2.

Министерство транспортного строительства Ленгипротранспост		Ленинград 1974г	
Малые мосты под вторые пути	Расчет свайных промежуточных опор	Типовой проект	часть II
		817/2	74

Ленгипротранспост в 1974г
Проект отгороден по типу
Шифр 1647

Гл. инж. проекта		Шульман	
Рук. группы	п.п.	Комарова	Смилянский
Проверил	п.п.	Маркова	Пенязев
Исполнил	п.п.	Собалев	Бук

Ленгипротранспост
Ленинград

Длина прол. строен.	Высота насыли	Марка стойки	Усилия в стойках для расчета на прочность (VI схема загружения)							Усилия в стойках для расчета на выносливость (IV схема загружения)							Усилия в стойках для расчета на трещиностойкость (IV схема загружения)							Предельный изгибающий момент, воспринимаемый сечением		
			Усилия по низу насадки			Усилия в стойках				Усилия по низу насадки			Усилия в стойках				Усилия по низу насадки			Усилия в стойках				по прочн.	по выносл.	по трещин
$\ell_п$	$H_{нас}$	—	P	H	M	Nmax	Nmin	$M_в$	$M_н$	P	H	M	Nmax	Nmin	$M_в$	$M_н$	P	H	M	Nmax	Nmin	$M_в$	$M_н$	M	M'	M''
м	м	—	т	т	тм	т	т	тм	тм	т	т	тм	т	т	тм	тм	т	т	тм	т	т	тм	тм	тм	тм	тм
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
6,0	2	С25-35-3	156,6	8,2	40,7	65,0	13,5	-1,2	2,6	158,4	0	31,2	56,4	23,2	0,4	0,4	133,0	0	23,0	45,6	21,0	0,3	0,3	9,9	6,8	7,4
"	3	С35-35-3	156,6	8,2	40,7	67,0	11,6	-2,3	3,6	158,4	0	31,2	56,4	23,2	0,4	0,4	133,0	0	23,0	45,6	21,0	0,3	0,3	9,6	6,8	7,4
"	4	С45-35-3	156,6	8,2	40,7	69,4	9,0	-3,3	4,7	158,4	0	31,2	56,4	23,2	0,4	0,4	133,0	0	23,0	45,6	21,0	0,3	0,3	9,2	6,8	7,4
"	5	С55-35-3	156,6	8,2	40,7	71,4	7,2	-4,2	5,7	158,4	0	31,2	56,4	23,2	0,4	0,4	133,0	0	23,0	45,6	21,0	0,3	0,3	9,1	6,8	7,4
"	6	С65-35-3	156,6	8,2	40,7	73,5	5,1	-5,1	6,8	158,4	0	31,2	56,4	23,2	0,4	0,4	133,0	0	23,0	45,6	21,0	0,3	0,3	8,8	6,8	7,3
9,3	2	С20-35-3	210,4	12,8	60,4	89,6	15,8	-1,4	3,3	199,3	0	41,7	72,0	27,7	0,5	0,5	181,0	0	35,8	64,3	26,2	0,5	0,5	10,1	7,4	8,0
"	3	С30-35-3	210,4	12,8	60,4	93,1	12,3	-2,9	5,0	199,3	0	41,7	72,0	27,7	0,5	0,5	181,0	0	35,8	64,3	26,2	0,5	0,5	9,7	7,4	8,0
"	4	С40-35-3	210,4	12,8	60,4	96,4	9,0	-4,5	6,5	199,3	0	41,7	72,0	27,7	0,5	0,5	181,0	0	35,8	64,3	26,2	0,5	0,5	9,2	7,4	8,0
"	5	С50-35-4	210,4	12,8	60,4	100,0	5,4	-6,0	8,3	199,3	0	41,7	72,0	27,7	0,5	0,5	181,0	0	35,8	64,3	26,2	0,5	0,5	11,0	11,1	9,1
"	6	С60-35-5	210,4	12,8	60,4	103,0	2,6	-7,4	9,8	199,3	0	41,7	72,0	27,7	0,6	0,5	181,0	0	35,8	64,3	26,2	0,5	0,4	11,8	11,7	11,4
11,5	2	С15-35-3	241,8	15,8	83,1	108,5	12,8	-0,5	3,0	225,5	0	58,7	87,5	25,3	0,8	0,7	210,7	0	53,1	81,0	24,4	0,7	0,7	9,8	7,1	7,8
"	3	С25-35-3	241,8	15,8	83,1	102,9	8,6	-2,3	5,1	225,5	0	58,7	87,5	25,3	0,8	0,8	210,7	0	53,1	81,0	24,4	0,7	0,7	9,2	7,1	7,8
"	4	С35-35-3	241,8	15,8	83,1	117,0	4,5	-4,4	7,1	225,5	0	58,7	87,5	25,3	0,7	0,8	210,7	0	53,1	81,0	24,4	0,7	0,7	8,7	7,1	7,8
"	5	С45-40-6	241,8	15,8	83,1	121,2	-0,03	-6,3	9,2	225,5	0	58,7	87,5	25,3	0,7	0,8	210,7	0	53,1	81,0	24,4	0,7	0,7	17,9	15,7	14,3
"	6	С55-40-6	241,8	15,8	83,1	125,0	-3,8	-8,1	11,1	225,5	0	58,7	87,5	25,3	0,8	0,8	210,7	0	53,1	81,0	24,4	0,7	0,7	17,6	15,7	14,3
13,5	4	С35-40-6	271,4	18,7	96,6	133,5	2,6	-5,1	8,4	253,8	0	68,7	100,0	27,0	0,9	0,9	239,6	0	63,3	93,7	26,2	0,8	0,8	18,3	16,4	14,7
"	5	С45-40-6	271,4	18,7	96,6	138,8	-2,9	-7,5	10,8	253,8	0	68,7	100,0	27,0	0,9	0,9	239,6	0	63,3	93,7	26,2	0,8	0,8	17,4	16,4	14,7
"	6	С55-40-7	271,4	18,7	96,6	143,2	-7,4	-9,6	13,1	253,8	0	68,7	100,0	27,0	0,9	0,9	239,6	0	63,3	93,7	26,2	0,8	0,8	19,8	19,4	17,3

Условные обозначения:

$N, M_в, M_н$ — Продольное усилие в стойке, изгибающие моменты в местах заделки стойки в насадку и в грунт.

P, H, M — Вертикальное, горизонтальное усилия, изгибающий момент, действующие по низу и в центре насадки.

Проект откорректирован в 1974г.

Нач. отд. тип. пр.	Артамонов	Смилянская
Гл. инж. проекта	Шульман	Немасова
Рук. группы	Комарова	Брук
Проверил	Маркова	Ленина
Исполнил	Соболев	

Ленгипротрансмост, Ленинград

Нач. отд. тип. пр.	Артамонов	Смилянская
Гл. инж. проекта	Шульман	Немасова
Рук. группы	Комарова	Брук
Проверил	Маркова	Ленина
Исполнил	Соболев	


Ленгипротрансмост, Ленинград

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост		Ленинград 1974г
Малые мосты под вторые пути	Расчет промежуточных опор на естественном основании. Усилия в стойках.	Типовой проект часть II
		817/12 — 75

Длина примыкающ. пролетных строений	Высота насыпи	Прочность основания по грунту: Геометрические характеристики фундамента a	в	F=ав	W=ав²/6	Усилие по подошве ф-та ΣP	ΣM	Максимал. напряж. по подошве ф-та σ=ΣP/F+ΣM/W
м	м	м	м	м²	м³	т	тм	кг/см²
6,0+6,0	2,0	3,18	3,2	10,2	5,5	248,3	31,7	3,0
	2,0		3,8	12,1	7,7	256,6	31,7	2,5
	4,0		3,2	10,2	5,5	250,9	48,1	3,3
	4,0		3,8	12,1	7,7	259,0	48,1	2,8
	6,0		3,8	12,1	7,7	261,7	64,5	3,0
	6,0		4,4	14,0	10,3	269,9	64,5	2,6
9,3+9,3	2,0	3,18	3,8	12,1	7,7	340,4	43,4	3,4
	2,0		4,4	14,0	10,3	349,0	43,4	2,9
	4,0		4,4	14,0	10,3	351,5	69,2	3,2
	4,0		3,8	12,1	7,7	343,2	69,2	3,7
	6,0		4,4	14,0	10,3	354,1	94,7	3,5
	6,0		5,4	17,2	15,5	386,9	99,7	2,9
11,5+11,5	2,0	3,18	3,8	12,1	7,7	382,3	45,7	3,8
	2,0		4,4	14,0	10,3	389,3	45,7	3,2
	4,0		4,4	14,0	10,3	391,9	77,3	3,6
	4,0		5,4	17,2	15,5	422,0	83,7	3,0
	6,0		5,4	17,2	15,5	424,8	115,2	3,2
13,5+13,5	4,0	3,18	5,4	17,2	15,5	476,4	99,1	3,4
	4,0		6,0	19,1	19,1	486,2	99,1	3,1
	6,0		6,0	19,1	19,1	488,9	136,5	3,3

Длина примыкающ. пролетных строений	Предельная высота насыпи	Положение равнодействующей активных сил: Геометрические характеристики фундамента a	в	ρ=W/F	от постоянных нагруз.: Усилия по подошве ф-та ΣP	ΣM	ΣM/ΣPρ ≤0,1	от пост. и врем. нагруз.: Усилия по подошве ф-та ΣP	ΣM	ΣM/ΣPρ ≤1,0	Устойчивость положения основания: против скольжения: Усилия по подошве ф-та ΣP	H	Коэф. трения φ	H/φΣP ≤0,8	против опрокидывания: Усилия по подошве ф-та ΣP	ΣM	ΣM/ΣP 0,58 ≤0,7
м	м	м	м	м	т	тм	—	т	тм	—	т	т	—	—	т	тм	—
6,0+6,0	4	3,18	3,2	0,54	110,9	0	0	181,5	69,9	0,72	172,5	8,0	0,4	0,12	172,5	71,7	0,26
	6		3,8	0,64	120,3	0	0	190,8	85,1	0,70	181,0	8,0		0,11	181,0	88,1	0,26
	6		4,4	0,74	127,2	0	0	197,7	85,1	0,59	187,2	8,0		0,11	187,2	88,1	0,21
9,3+9,3	4	3,18	3,8	0,64	137,3	3,1	0,035	238,0	106,0	0,70	227,0	12,6	0,4	0,14	227,0	105,2	0,24
	6		4,4	0,74	146,9	3,1	0,028	247,6	131,2	0,72	235,3	12,6		0,13	235,3	131,0	0,25
	6		5,4	0,90	175,6	3,1	0,019	276,3	136,2	0,55	261,4	12,6		0,12	261,4	135,9	0,19
11,5+11,5	2	3,18	3,8	0,64	137,1	8,5	0,074	256,1	98,2	0,52	244,4	15,6	0,4	0,16	244,4	98,3	0,21
	4		4,4	0,74	146,4	8,5	0,079	265,4	129,6	0,66	251,9	15,6		0,16	251,9	129,9	0,24
	6		5,4	0,90	175,4	8,5	0,054	294,4	166,8	0,63	277,9	15,6		0,14	277,9	167,9	0,22
13,5+13,5	4	3,18	5,4	0,90	190,1	12,7	0,074	325,1	161,3	0,55	307,5	18,5	0,4	0,15	307,5	161,6	0,20
	6		6,0	1,00	200,9	12,7	0,063	335,9	198,2	0,59	317,0	18,5		0,15	317,0	199,1	0,21

Схема опоры



Применения:

1. Расчеты на прочность основания фундамента по грунту произведены на усилия P и M от дополнительного сочетания нагрузок (постоянные нагрузки с коэффициентом перегрузки n>1. Временная нагрузка на двух пролетах, торможение).
2. Проверка положения равнодействующей активных сил произведена:
   а) При учете только постоянных нормативных нагрузок
   б) При дополнительном сочетании нагрузок (нормативные постоянные и временная вертикальная нагрузка на одном пролете, торможение)
3. Расчеты на устойчивость положения фундамента против опрокидывания и скольжения произведены на усилия P,H и M от дополнительного сочетания нагрузок (постоянные нагрузки с коэффициентом перегрузки n<1, временная вертикальная нагрузка на одном пролете, торможение).

Министерство транспортного строительства Ленгипротрансмост	Ленинград 1974г
Малые мосты под вторые пути	Расчет промежуточных опор на естественном основании. Расчет фундаментов.
	Типовой проект часть II
	817/12 (76)

Ленгипротрансмост, Ленинград
Проект: Шифр 1647
Гл. инж. проекта: Шульман
Нач. отд. тип. пр.: Комарова
Рук. проекта: Молокова
Рук. группы: Соболев
Рук. группы: Брусиловский
Проверил: Комарова
Исполнил: Сверия
Рук. группы: Адамович
Проверил: Комаров
Исполнил: Белянкова
Документ откорректирован в 1974г
Инв. № подл.