

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГЭСНПиТЕРр-81-04-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ, СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и
облицовочные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

Часть IV

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ,
СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ЦЕНЫ НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ПОСОБИЕ ДЛЯ СМЕТЧИКОВ
К ТЕРр-81-04-2001**

Московская область

ГЭСНПиТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и
облицовочные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы
ГЭСНПиТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы

Часть IV

**Государственное автономное учреждение Московской области
ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>**

Москва 2011

Территориальные единичные расценки, сметные нормы и цены на ремонтно-строительные работы к ТЕРр-2001, Часть IV (63,64,67), Москва, 2011г. - 249 с.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных элементных сметных норм утвержденных приказами Минрегионразвития РФ №207 от 13.10.2008г., №82 от 27.02.2010г., №776 от 24.12.2010г.

УТВЕРЖДЕНЫ: Министерством строительного комплекса Московской области распоряжение №52 от 06.09.2011г.

ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза> 2011 г.

Настоящее пособие к ТЕРр-2001 не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».

По вопросам приобретения Пособия обращаться в Государственное автономное учреждение Московской области ГАУ МО <Мособлгосэкспертиза>

*117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 46, офис 229
тел./факс (495) 334-7973, тел./факс (495) 333-9310
тел. (495) 334-9480*

Министерство строительного комплекса Правительства Московской области	Территориальные строительные сметные нормы	ГЭСНПиТЕРр - 2001
ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" Управление ценообразования в строительстве	Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строительные работы	

Раздел 63

Стекольные, обойные и облицовочные работы

ГЭСНПиТЕРр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Общие положения

1.1. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 содержатся сметные нормы и расценки на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений

1.2. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по ГЭСНПиТЕРр раздела 69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

1.4. В ГЭСНПиТЕРр раздела 63 не учтено снятие и навеска оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять дополнительно.

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

II. Исчисление объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

Раздел 63. Стеклольные, обойные и облицовочные работы

ТАБЛИЦА 63-1

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке
СОСТАВ РАБОТ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков
05. Протирка стекол.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

- 63-1-1 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2
 63-1-2 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
 63-1-3 в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2
 63-1-4 в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2
 63-1-5 в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2
 63-1-6 в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2

При работе с приставных лестниц добавлять:

- 63-1-7 к расценке 63-1-1
 63-1-8 к расценке 63-1-2
 63-1-9 к расценке 63-1-3
 63-1-10 к расценке 63-1-4
 63-1-11 к расценке 63-1-5
 63-1-12 к расценке 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-1-13 к расценке 63-1-1
 63-1-14 к расценке 63-1-2
 63-1-15 к расценке 63-1-3
 63-1-16 к расценке 63-1-4
 63-1-17 к расценке 63-1-5
 63-1-18 к расценке 63-1-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-1	63-1-2	63-1-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		310,88	196,3	137,8
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0976	0,0732	0,0488
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	м2	25,15	110	115	115
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,55	0,5	0,48
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2651,81	1674,44	1175,43
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61

ГЭСНПитЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-1	63-1-2	63-1-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		2,9	2,9	2,9
	Материальные ресурсы	руб.		5351,46	4830,82	4184,43
	Всего, прямые затраты	руб.		8032,88	6534,87	5389,47

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-4	63-1-5	63-1-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		325	189,8	140,4
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,25	0,141	0,101
101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	м2	25,15	110	115	115
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,59	0,52	0,48
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		2772,25	1618,99	1197,61
	Эксплуатация машин	руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		2,9	2,9	2,9
	Материальные ресурсы	руб.		4687,86	3976,06	3668,7
	Всего, прямые затраты	руб.		7489,72	5624,66	4895,92

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-7	63-1-8	63-1-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		84,5	47,58	33,15
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		720,79	405,86	282,77
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		720,79	405,86	282,77

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-10	63-1-11	63-1-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		79,3	45,8	25,7

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-10	63-1-11	63-1-12
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		676,43	390,67	219,22
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		676,43	390,67	219,22

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-13	63-1-14	63-1-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		68,25	38,09	26,52
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		582,17	324,91	226,22
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		582,17	324,91	226,22

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-1

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-1-16	63-1-17	63-1-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		63,7	33,66	26,65
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		543,36	287,12	227,32
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		543,36	287,12	227,32

ТАБЛИЦА 63-2**Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)

05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

- 63-2-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-2-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-2-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м2
- 63-2-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-2-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-2-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2

При работе с лестниц добавлять:

- 63-2-7 к расценке 63-2-1
- 63-2-8 к расценке 63-2-2
- 63-2-9 к расценке 63-2-3
- 63-2-10 к расценке 63-2-4
- 63-2-11 к расценке 63-2-5
- 63-2-12 к расценке 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-2-13 к расценке 63-2-1
- 63-2-14 к расценке 63-2-2
- 63-2-15 к расценке 63-2-3
- 63-2-16 к расценке 63-2-4
- 63-2-17 к расценке 63-2-5
- 63-2-18 к расценке 63-2-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-1	63-2-2	63-2-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		191,1	135,2	105,3
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0976	0,0732	0,0488
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,03	1,013	0,99
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1754,3	1241,14	966,65
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		6365,06	5718,67	5108,98
Всего, прямые затраты		руб.		8148,97	6989,42	6105,24

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-4	63-2-5	63-2-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		214,5	150,8	115,7
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,0007	0,0005	0,0003
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	73,1	51	38,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
203-0259	Штапик (раскладка) размером 10x16 мм	м	2,24	816	612	408
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,01	1	0,98
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1969,11	1384,34	1062,13
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		7302,98	6333,79	5625,27
Всего, прямые затраты		руб.		9301,7	7747,74	6717,01

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-7	63-2-8	63-2-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		46,15	32,11	24,83
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		423,66	294,77	227,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		423,66	294,77	227,94

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-10	63-2-11	63-2-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		52,1	36,27	27,43
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-10	63-2-11	63-2-12
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		478,28	332,96	251,81
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		478,28	332,96	251,81

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз цена, руб.	63-2-13	63-2-14	63-2-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		338,93	237,49	182,68
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		338,93	237,49	182,68

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-2-16	63-2-17	63-2-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,6	28,9	21,8
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		381,89	265,3	200,12
	Эксплуатация машин	руб.		0	0	0
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		0	0	0
	Материальные ресурсы	руб.		0	0	0
	Всего, прямые затраты	руб.		381,89	265,3	200,12

ТАБЛИЦА 63-3**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол. (нормы 1, 2, 3)
04. Обкладывание стекол эластичными прокладками. (нормы 4, 5, 6)
05. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

06. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

07. Протирка стекол. (нормы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18)

08. Протирка стекол. (нормы 1, 2, 3, 4, 5, 6)

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 остекления

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

- 63-3-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-3-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-3-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м2
- 63-3-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2
- 63-3-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2
- 63-3-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2

При работе с лестниц добавлять:

- 63-3-7 к расценке 63-3-1
- 63-3-8 к расценке 63-3-2
- 63-3-9 к расценке 63-3-3
- 63-3-10 к расценке 63-3-4
- 63-3-11 к расценке 63-3-5
- 63-3-12 к расценке 63-3-6

При работе с люлек добавлять:

- 63-3-13 к расценке 63-3-1
- 63-3-14 к расценке 63-3-2
- 63-3-15 к расценке 63-3-3
- 63-3-16 к расценке 63-3-4
- 63-3-17 к расценке 63-3-5
- 63-3-18 к расценке 63-3-6

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-1	63-3-2	63-3-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		191,1	135,2	105,3
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	7684	0,161	0,115	0,69
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	1,07	1,04	1
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		1754,3	1241,14	966,65
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		5017,59	4664,12	9119,12
Всего, прямые затраты		руб.		6801,5	5934,87	10115,38

Продолжение таблицы ГЭСНПитЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-4	63-3-5	63-3-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		243,1	171,6	135,2

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-4	63-3-5	63-3-6
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,25	0,25	0,25
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,25	0,25	0,25
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,25	0,25	0,25
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	м2	36,7	103	103	104
101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	23,09	73,1	51	38,6
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,2	0,2	0,2
509-9900	Строительный мусор	т	0	1	0,98	0,98
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2231,66	1575,29	1241,14
Эксплуатация машин		руб.		29,61	29,61	29,61
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		2,9	2,9	2,9
Материальные ресурсы		руб.		5468,34	4958,05	4708,44
Всего, прямые затраты		руб.		7729,61	6562,95	5979,19

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-7	63-3-8	63-3-9
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		46,15	32,11	24,83
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		423,66	294,77	227,94
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		423,66	294,77	227,94

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-10	63-3-11	63-3-12
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		59,41	41,47	32,11
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		545,38	380,69	294,77
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-10	63-3-11	63-3-12
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		545,38	380,69	294,77

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-13	63-3-14	63-3-15
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		338,93	237,49	182,68
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		338,93	237,49	182,68

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-3

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-3-16	63-3-17	63-3-18
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд работы			3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
4	МАТЕРИАЛЫ					
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		436,78	304,32	236,29
Эксплуатация машин		руб.		0	0	0
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		436,78	304,32	236,29

ТАБЛИЦА 63-4

Перемазка фальцев в деревянных переплетах

СОСТАВ РАБОТ:

01. Очистка старой замазки.

02. Промазка фальцев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 переплетов

Перемазка фальцев в деревянных переплетах:

63-4-1 с земли или лесов

63-4-2 с лестниц

63-4-3 с люлек

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд работы			2	2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0	0

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕРр 63-4

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
3 400001	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4 101-0244	МАТЕРИАЛЫ Замазка оконная на олифе	т	7684	0,0488	0,0488	0,0488
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		440,08	523,54	506,38
Эксплуатация машин в том числе		руб.		8,72	8,72	8,72
Оплата труда машинистов		руб.		0	0	0
Материальные ресурсы		руб.		374,98	374,98	374,98
Всего, прямые затраты		руб.		823,78	907,24	890,08

ТАБЛИЦА 63-5**Снятие обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Снятие обоев.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 очищаемой поверхности

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных

63-5-2 высококачественных и типа "Линкруста"

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-5-1	63-5-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		10,4	11,3
1.1	Средний разряд работы			2	2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0	0
4 509-9900	МАТЕРИАЛЫ Строительный мусор	т	0	0,03	0,08
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		81,12	88,14
Эксплуатация машин в том числе		руб.		0	0
Оплата труда машинистов		руб.		0	0
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		81,12	88,14

ТАБЛИЦА 63-6**Смена обоев****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Сдирание старых обоев.

02. Обработка стен пемзой.

03. Подмазка раковин и щелей.

04. Приготовление клеевых составов.

05. Проклейка стен бумагой.

06. Обработка швов подклейки пемзой.

07. Обрезка кромок обоев (при необходимости).

08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 оклеенной поверхности

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества

63-6-2 улучшенных

63-6-3 высококачественных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,1	0,1	0,1
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,1	0,1	0,1
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,1	0,1	0,1
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4294,02	0,009	0,009	0,009
101-1817	Клей для обоев КМЦ	т	25990	0,002	0,002	0,003
101-1829	Бумага ролевая	т	5649,99	0,007	0,007	0,007
101-1830	Обои обыкновенного качества	100 м2	458	1,12		
101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	904,01		1,12	
101-1992	Обои высококачественные	100 м2	2616			1,12
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	74,59	0,0004	0,0004	0,0004
411-0001	Вода	м3	2,44	0,01	0,01	0,015
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		454,64	478,34	609,3
Эксплуатация машин		руб.		11,84	11,84	11,84
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		1,16	1,16	1,16
Материальные ресурсы		руб.		643,19	1142,72	3086,15
Всего, прямые затраты		руб.		1109,67	1632,9	3707,29

ТАБЛИЦА 63-7**Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток****СОСТАВ РАБОТ:**

01. Разборка облицовки из плит и плиток.
02. Очистка годных плит и плиток от раствора.
03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 поверхности облицовки

Разборка облицовки стен:

- 63-7-1 из мраморных плит
63-7-2 из гранитных плит
63-7-3 из известковых плит
63-7-4 из железобетонных плит
63-7-5 из керамических глазурованных плиток

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-1	63-7-2	63-7-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		364,1	612,2	547,3
1.1	Средний разряд работы			2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		3,49	8,67	7,31

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-1	63-7-2	63-7-3
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,61	1,53	1,29
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	2,88	7,14	6,02
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш-ч	1,53	5,76	14,28	12,04
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		2865,47	4818,01	4307,25
Эксплуатация машин		руб.		161,97	402,11	339,04
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		36,05	89,56	75,51
Материальные ресурсы		руб.		0	0	0
Всего, прямые затраты		руб.		3027,44	5220,12	4646,29

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-7

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-7-4	63-7-5
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		513,5	74,3
1.1	Средний разряд работы			2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		7,4	1,99
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	1,3	0,35
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин	маш-ч	46,56	6,1	1,64
330804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные	маш-ч	1,53	12,2	3,28
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		4041,25	584,74
Эксплуатация машин		руб.		343,32	92,32
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		76,44	20,56
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		4384,57	677,06

ТАБЛИЦА 63-8

Ремонт облицовки из мраморных плит СОСТАВ РАБОТ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте.
02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделяемую поверхность с приготовлением раствора.
03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза.
04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 мест

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2:

- 63-8-1 стен гладких
- 63-8-2 колонн прямоугольных
- 63-8-3 колонн круглых

63-8-4 капителей, карнизов, отливов

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-1	63-8-2	63-8-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		23,9	33,1	41,4
1.1	Средний разряд работы			3	3	3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,01	0,00004	0,00004	0,00004
101-0878	Скипидар живичный	т	13785,98	0,0001	0,0001	0,0001
101-1782	Ткань мешочная	10 м2	84,75	0,07	0,07	0,07
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,96	0,5	0,5	0,5
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,003	0,003	0,003
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,59	0,035	0,035	0,035
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,66	0,13	0,13	0,13
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78	0,6	0,6	0,6
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,042	0,042	0,042
411-0001	Вода	м3	2,44	0,063	0,063	0,063
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,022	0,022	0,022
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		203,87	282,34	353,14
Эксплуатация машин		руб.		5,92	5,92	5,92
в том числе						
Оплата труда машинистов		руб.		0,58	0,58	0,58
Материальные ресурсы		руб.		90,51	90,51	90,51
Всего, прямые затраты		руб.		300,3	378,77	449,57

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-4
Норма расхода ресурсов				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		40
1.1	Средний разряд работы			3
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ			
101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	т	22419,01	0,00008
101-0878	Скипидар живичный	т	13785,98	0,00018
101-1814	Клей столярный сухой	кг	16,96	0,9
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	12470	0,01
101-1942	Губка резиновая (морская)	кг	22,59	0,07
101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	5,66	0,25
101-1957	Камень природный шлифовочный "Печора"	кг	6,78	1,2

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-8

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-8-4
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,085
411-0001	Вода	м3	2,44	0,085
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,045
Стоимостные показатели				
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		341,2
Эксплуатация машин		руб.		5,92
в том числе				
Оплата труда машинистов		руб.		0,58
Материальные ресурсы		руб.		217,63
Всего, прямые затраты		руб.		564,75

ТАБЛИЦА 63-9

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

СОСТАВ РАБОТ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора.
02. Подготовка и укладка плиток на растворе.
03. Расшивка швов и протирка поверхности.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

- 63-9-1 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
- 63-9-2 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
- 63-9-3 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
- 63-9-4 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
- 63-9-5 карнизных
- 63-9-6 плитусных

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-1	63-9-2	63-9-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		28,05	20,79	52,25
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	71,18	2,47	2,47	2,47
101-0631	Опилки древесные	м3	34,92	0,0025	0,0025	0,0025
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,01	0,001	0,001	0,001
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,01	0,01	0,015
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	497	0,037	0,037	0,037
411-0001	Вода	м3	2,44	0,012	0,012	0,012
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,09	0,09	0,09
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		242,35	179,63	451,44
Эксплуатация машин		руб.		5,92	5,92	5,92

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 63-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-1	63-9-2	63-9-3
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58	0,58	0,58
	Материальные ресурсы	руб.		194,75	194,75	194,76
	Всего, прямые затраты	руб.		443,02	380,3	652,12

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 63-9

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-9-4	63-9-5	63-9-6
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		37,29	27,83	27,83
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,05	0,05	0,05
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,05	0,05	0,05
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,05	0,05	0,05
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	71,18	2,47		
101-0631	Опилки древесные	м3	34,92	0,0025	0,001	0,001
101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	412,01	0,001	0,0003	0,0003
101-1757	Ветошь	кг	1,81	0,015	0,01	0,01
101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	23,74			16,5
101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	м	19,85		16,5	
402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	497	0,037	0,016	0,016
411-0001	Вода	м3	2,44	0,012	0,01	0,01
509-9900	Строительный мусор	т	0	0,09	0,03	0,03
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		322,19	240,45	240,45
	Эксплуатация машин	руб.		5,92	5,92	5,92
в том числе						
	Оплата труда машинистов	руб.		0,58	0,58	0,58
	Материальные ресурсы	руб.		194,76	335,68	399,86
	Всего, прямые затраты	руб.		522,87	582,05	646,23

ТАБЛИЦА 63-10

Разборка облицовки из гипсокартонных листов СОСТАВ РАБОТ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 облицовки

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Продолжение таблицы ГЭСНПИТЕРр 63-10

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-10-1	63-10-2
Норма расхода ресурсов					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		7,31	9,58
1.1	Средний разряд работы			3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,2	0,2
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,2	0,2
Стоимостные показатели					
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		63,16	82,77
Эксплуатация машин		руб.		6,25	6,25
в том числе					
Оплата труда машинистов		руб.		2,32	2,32
Материальные ресурсы		руб.		0	0
Всего, прямые затраты		руб.		69,41	89,02

ТАБЛИЦА 63-11

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

СОСТАВ РАБОТ:

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-11-1 до 1 м2
 63-11-2 до 5 м2
 63-11-3 до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		36,25	30,59	24,92
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	79,1	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	т	9713,41	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	28,93	4,8	4,8	4,8
101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	15,38	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
Оплата труда рабочих-строителей		руб.		316,83	267,36	217,8
Эксплуатация машин		руб.		23,06	23,06	23,06
в том числе						

Продолжение таблицы ГЭСНПТЕРр 63-11

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-11-1	63-11-2	63-11-3
	Оплата труда машинистов	руб.		2,09	2,09	2,09
	Материальные ресурсы	руб.		2267,17	2267,17	2267,17
	Всего, прямые затраты	руб.		2607,06	2557,59	2508,03

ТАБЛИЦА 63-12**Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами
СОСТАВ РАБОТ:**

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ : 100 м2 ремонтируемой поверхности

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

- 63-12-1 до 1 м2
63-12-2 до 5 м2
63-12-3 до 10 м2

Шифр	Наименование элемента затрат	Ед.изм	Баз.цена, руб.	63-12-1	63-12-2	63-12-3
Норма расхода ресурсов						
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.ч		41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы			3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.ч		0,18	0,18	0,18
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш-ч	31,26	0,18	0,18	0,18
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	87,17	0,2	0,2	0,2
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-0113	Бязь суровая арт. 6804	10 м2	79,1	1,2	1,2	1,2
101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	т	9713,41	0,003	0,003	0,003
101-0329	Клей 88-СА	кг	28,93	4,8	4,8	4,8
101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	м2	15,38	105	105	105
402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	517,89	0,06	0,06	0,06
405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т	729,98	0,49	0,49	0,49
411-0001	Вода	м3	2,44	0,24	0,24	0,24
Стоимостные показатели						
	Оплата труда рабочих-строителей	руб.		366,38	316,83	267,36
	Эксплуатация машин	руб.		23,06	23,06	23,06
	в том числе					
	Оплата труда машинистов	руб.		2,09	2,09	2,09
	Материальные ресурсы	руб.		2267,17	2267,17	2267,17
	Всего, прямые затраты	руб.		2656,61	2607,06	2557,59

Содержание

Техническая часть	3
Раздел 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы	4
ТАБЛИЦА 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке	4
ТАБЛИЦА 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	6
ТАБЛИЦА 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах	9
ТАБЛИЦА 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах	12
ТАБЛИЦА 63-5 Снятие обоев	13
ТАБЛИЦА 63-6 Смена обоев	13
ТАБЛИЦА 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток	14
ТАБЛИЦА 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит	15
ТАБЛИЦА 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	17
ТАБЛИЦА 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов	18
ТАБЛИЦА 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами	19
ТАБЛИЦА 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	20
Техническая часть	21
Раздел 64. Лепные работы	24
ТАБЛИЦА 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм	24
ТАБЛИЦА 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм	25
ТАБЛИЦА 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм	26
ТАБЛИЦА 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм	28
ТАБЛИЦА 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм	29
ТАБЛИЦА 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм	30
ТАБЛИЦА 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм	32
ТАБЛИЦА 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	33
ТАБЛИЦА 64-9 ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	35
ТАБЛИЦА 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм	36
ТАБЛИЦА 64-11 Вазы высотой до 500 мм	38
ТАБЛИЦА 64-12 Вазы высотой до 750 мм	39
ТАБЛИЦА 64-13 Вазы высотой до 1000 мм	40
ТАБЛИЦА 64-14 Венки диаметром до 500 мм	42
ТАБЛИЦА 64-15 Венки диаметром до 1000 мм	43
ТАБЛИЦА 64-16 Гербы высотой до 500 мм	45
ТАБЛИЦА 64-17 Гербы высотой до 1000 мм	46
ТАБЛИЦА 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм	47
ТАБЛИЦА 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм	49
ТАБЛИЦА 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм	50
ТАБЛИЦА 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм	51
ТАБЛИЦА 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм	53

ТАБЛИЦА 64-23	Капители ионические высотой до 500 мм	54
ТАБЛИЦА 64-24	Капители коринфские высотой до 500 мм	55
ТАБЛИЦА 64-25	Капители коринфские высотой до 750 мм	57
ТАБЛИЦА 64-26	Капители коринфские высотой до 1000 мм	58
ТАБЛИЦА 64-27	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	60
ТАБЛИЦА 64-28	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	61
ТАБЛИЦА 64-29	Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	63
ТАБЛИЦА 64-30	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм	64
ТАБЛИЦА 64-31	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм	65
ТАБЛИЦА 64-32	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм	67
ТАБЛИЦА 64-33	Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм	68
ТАБЛИЦА 64-34	Листы высотой до 150 мм	69
ТАБЛИЦА 64-35	Листы высотой до 250 мм	71
ТАБЛИЦА 64-36	Листы высотой до 400 мм	72
ТАБЛИЦА 64-37	Маски-замки высотой до 250 мм	73
ТАБЛИЦА 64-38	ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	75
ТАБЛИЦА 64-39	Погонные лепные изделия высотой до 50 мм	76
ТАБЛИЦА 64-40	Погонные лепные изделия высотой до 100 мм	77
ТАБЛИЦА 64-41	Погонные лепные изделия высотой до 200 мм	79
ТАБЛИЦА 64-42	Погонные лепные изделия высотой до 300 мм	80
ТАБЛИЦА 64-43	Поручни шириной до 250 мм	82
ТАБЛИЦА 64-44	Розетки диаметром до 200 мм	83
ТАБЛИЦА 64-45	Розетки диаметром до 300 мм	84
ТАБЛИЦА 64-46	Розетки диаметром до 500 мм	86
ТАБЛИЦА 64-47	Розетки диаметром до 800 мм	87
ТАБЛИЦА 64-48	Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м ²	88
ТАБЛИЦА 64-49	Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м ²	89
ТАБЛИЦА 64-50	Сухари высотой до 150 мм	90
ТАБЛИЦА 64-51	ГЭСНПиТЕРр-2001-64 Лепные работы	92
ТАБЛИЦА 64-52	Триглифы высотой до 250 мм	93
ТАБЛИЦА 64-53	Триглифы высотой до 350 мм	94
ТАБЛИЦА 64-54	Триглифы высотой до 750 мм	96
ТАБЛИЦА 64-55	Шишки высотой до 250 мм	97
ТАБЛИЦА 64-56	Эмблемы круглые диаметром до 200 мм	98
ТАБЛИЦА 64-57	Эмблемы круглые диаметром до 300 мм	99
ТАБЛИЦА 64-58	Эмблемы круглые диаметром до 500 мм	101
ТАБЛИЦА 64-59	Эмблемы круглые диаметром до 800 мм	102

ТАБЛИЦА 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2	103
ТАБЛИЦА 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2	105
ТАБЛИЦА 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2	106
Техническая часть	108
Раздел 67. Электромонтажные работы	109
ТАБЛИЦА 67-1 Демонтаж электропроводки	109
ТАБЛИЦА 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб	109
ТАБЛИЦА 67-3 Демонтаж кабеля	111
ТАБЛИЦА 67-4 Демонтаж приборов	112
ТАБЛИЦА 67-5 Смена ламп	113
ТАБЛИЦА 67-6 Смена магнитных пускателей	113
ТАБЛИЦА 67-7 Смена пакетных выключателей	114
ТАБЛИЦА 67-8 Смена светильников	115
ТАБЛИЦА 67-9 Смена выключателей и розеток	115
ТАБЛИЦА 67-10 Смена электросчетчиков	116
ТАБЛИЦА 67-11 Смена патронов	116
ТАБЛИЦА 67-12 Ремонт магнитных пускателей	117
ТАБЛИЦА 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	117
ТАБЛИЦА 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	118
ТАБЛИЦА 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа	118