ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-645.94

# ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ

(ЗРУ10-9х18-ЖБ-31-1-КК-П)

АЛЬБОМ 6

С СМЕТЫ

Ц00236-06

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-645.94

## ЗРУ 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ МЕЖДУ СЕКЦИЯМИ

(ЗРУ10-9х18-ЖБ-31-1-КК-П)

## АЛЬБОМ 6

## С СМЕТЫ

| Сметная стоимость: | В ценах 1984 г. | В ценах 1991 г. |
|---|---|---|
| Общая | 91,93 тыс.руб. | 147,37 тыс.руб. |
| Строительно-монтажные работы | 24,29 тыс.руб. | 45,91 тыс.руб. |
| 1 куб.м здания | 26,26 руб. | 49,63 руб. |
| 1 кв.м площади | 151,81 руб. | 286,94 руб. |

Разработан
АО "Институт Севзапэнергосетьпроект"

Утвержден и введен в действие
Департаментом электроэнергетики
Минтопэнерго России протоколом
от 05.07.94 № 4

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Д.В.Лурье

Ц00236-06 2

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | №№ смет | Наименование | Лист |
|---|---|---|---|
| I | | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | I | Объектная смета на строительство ЗРУI0-9хI8-ЖБ-3I-I-КК-П | 4 |
| 3 | I-I | Локальная смета на общестроительные работы | 5 |
| 4 | 2-I | Локальная смета на вентиляцию | I7 |
| 5 | 2-2 | Локальная смета на отопление | I9 |
| 6 | 3-I | Локальная смета на приобретение и монтаж освещения, электрооборудования для отопления и вентиляции, заземления, кабельного хозяйства | 20 |
| 7 | 3-2 | Локальная смета на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ | 26 |
| 8 | | Ведомость производственных ресурсов | 28 |


Ц-00236-06 3

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5;
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 01.01.82.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 16,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 %, на внутренние санитарно-технические работы 13,3%.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

| | |
|---|---|
| электротехнические работы | - 87 % |
| монтаж технологического оборудования | - 80 % |

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС. Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, учитывающие расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

| | |
|---|---|
| тара и упаковка | - 0,5 % |
| комплектация | - 0,7 % |
| заготовительно-складские расходы | - 1,2 % |
| транспорт оборудования | - 15,3 руб. на I т массы нетто |

Пересчет объектной сметы в цены 1991 года выполнен по следующим индексам:

| | |
|---|---|
| а) строительные работы | К = 1,93 |
| б) монтажные работы | К = 1,66 |
| в) оборудование | К = 1,5 |

Согласно протоколу Минэнерго СССР от 25.01.91 г. № 21-9/2. Сметная документация выполнена только на основной вариант минус 30 °С.

407-3-645.94 ал.6

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство ЗРУ10-9х18-ЖБ-31-1-КК-П

Сметная стоимость 91,93 тыс.руб. - в ценах 1984 г.
147,37 тыс.руб. - в ценах 1991 г.
Построечная трудоемкость 4,01 тыс.чел.-ч
Нормативная трудоемкость 4,33 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 3,13 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Общая площадь 160 $м^2$
Объем здания 925 $м^3$

Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная трудоемкость | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования приспособлений, мебели | прочих затрат | Всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1-1 | Общестроительные работы | 20,09 | - | - | - | 20,09 | 2,56 | 1,84 | 125,56 / 21,72 |
| 2 | 2-1 | Вентиляция | 0,27 | 0,01 | - | - | 0,28 | 0,03 | 0,02 | 1,75 / 0,30 |
| 3 | 2-2 | Отопление | 0,33 | 0,40 | - | - | 0,73 | 0,19 | 0,20 | 4,56 / 0,79 |
| 4 | 3-1 | Приобретение и монтаж освещения, эл.оборудования для отопления, вентиляции, заземления, кабельного хозяйства | - | 1,66 | 0,22 | - | 1,88 | 0,46 | 0,31 | 10,38 / 1,79 |
| 5 | 3-2 | Приобретение и монтаж оборудования 10 кВ | - | 1,53 | 67,42 | - | 68,95 | 1,09 | 0,76 | 9,56 / 1,65 |
| | | Итого: | 20,69 | 3,60 | 67,64 | - | 91,93 | 4,33 | 3,13 | 151,81 / 26,26 |
| | | Итого в ценах 1991 г. | 39,93 | 5,98 | 101,46 | - | 147,37 | | | 286,94 / 49,63 |

Главный инженер Е.И.Баранов
Главный инженер проекта Д.В.Лурье
Начальник отдела Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева

Ц 00236-06 5

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А N 1-1

## НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗРУ10-9Х18-ЖБ-31-1-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, АС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 20.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 2558. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.84 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1-1610 ЭСН 1-29-4 | СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ТОЛЩ.20СМ 1000М3 | 0.047 | 21.00 | 21.00 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | 6.53 | | | 0. | 9.40 | 0. |
| 2 | 1-1617 ЭСН 1-29-11 | ДОБАВЛЯЮТСЯ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3 | 0.047 | 18.60 | 18.60 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | 5.77 | | | 0. | 8.31 | 0. |
| 3 | 1-1591 ЭСН 1-22-13 | ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0.047 | 144.00 | 137.39 | 7. | 0. | 6. | 13.00 | 1. |
| | | | | 6.41 | 56.10 | | | 3. | 80.78 | 4. |
| 4 | СЕР ТАБЛ.1 | ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т<br>ОБ'ЕМ: 47*1,2 | 56.400 | 0.29 | | 16. | | | | |
| 5 | 1-1603 ЭСН 1-25-1 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0.047 | 11.50 | 10.06 | 1. | 0. | 0. | 2.63 | 0. |
| | | | | 1.30 | 3.12 | | | 0. | 4.49 | 0. |
| 6 | 1-1549 ЭСН 1-11-13 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0.404 | 106.00 | 101.19 | 43. | 2. | 41. | 9.75 | 4. |
| | | | | 4.81 | 41.60 | | | 17. | 59.90 | 24. |
| 7 | 1-959 ЭСН 1-80-1 | ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР.ВРУЧНУЮ 100М3 | 0.120 | 62.30 | | 7. | 7. | | 131.00 | 16. |
| | | | | 62.30 | | | | | | |
| 8 | 1-1610 ЭСН 1-29-4(М=2) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1ГР.ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3<br>ЦЕНА ЕД.: 21*2 | 0.416 | 42.00 | 42.00 | 17. | | 17. | | |
| | | | | | 13.06 | | | 5. | 18.81 | 8. |
| 9 | 1-1617 ЭСН 1-29-11 (М=2) | ДОБАВЛЯЮТСЯ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3<br>ЦЕНА ЕД.: 18,6*2 | 0.416 | 37.20 | 37.20 | 15. | | 15. | | |
| | | | | | 11.54 | | | 5. | 16.62 | 7. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1-1637 ЭСН 1-31-4 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0.235 | 15.10 | 15.10 | 4. | | 4. | | |
| | | | | | 4.68 | | | 1. | 6.74 | 2. |
| 11 | 1-1184 ЭСН 1-118-10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 2.350 | 9.69 | 3.49 | 23. | 15. | 8. | 11.20 | 26. |
| | | | | 6.20 | 2.29 | | | 5. | 3.30 | 8. |
| 12 | 1-967 ЭСН 1-81-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3 | 1.010 | 41.50 | | 42. | 42. | | 89.60 | 90. |
| | | | | 41.50 | | | | | | |
| 13 | 1-1591 ЭСН 1-22-13 | ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0.127 | 144.00 | 137.39 | 18. | 1. | 17. | 13.00 | 2. |
| | | | | 6.41 | 56.10 | | | 7. | 80.78 | 10. |
| 14 | СЕР ТАБЛ.1 | ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В ОТВАЛ НА 1КМ Т<br>ОБ'ЕМ: 127*1,2 | 152.400 | 0.29 | | 44. | | | | |
| 15 | 1-1603 ЭСН 1-25-1 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0.127 | 11.50 | 10.06 | 1. | 0. | 1. | 2.63 | 0. |
| | | | | 1.30 | 3.12 | | | 0. | 4.49 | 1. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. / РУБ. | | | | 240. | 67. | 111. / 43. | - | 203. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16.50% | | | 40. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 4. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 7. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. / РУБ. | | | | 280. | 74. | 111. / 43. | - | 207. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 22. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. / РУБ. | | | | 302. | 74. | 111. / 43. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 207. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 117. | - | - | - |
| | | 2 ФУНДАМЕНТЫ И КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 16 | 8-10 ЭСН 8-3-1 | УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3 | 4.200 | 9.32 | 0.32 | 39. | 2. | 1. | 0.80 | 3. |
| | | | | 0.40 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 1. |
| 17 | 7-5 ЭСН 7-1-5 | УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т ШТ | 12.000 | 3.20 | 2.45 | 38. | 9. | 29. | 1.32 | 16. |
| | | | | 0.75 | 0.89 | | | 11. | 1.15 | 14. |
| 18 | ССЦ П9-123 | СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ТИПА 1Ф18.8-1(12ШТ) ИЗ БЕТОНАКЛАССА В15 М3 | 16.800 | 59.20 | | 995. | | | | |
| 19 | ССЦ-ТБ1-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ<br>ОБ'ЕМ: 28,3*12 | 339.600 | 0.23 | | 78. | | | | |
| 20 | ССЦ-ТБ1-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ | 97.200 | 0.25 | | 24. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБ'ЕМ: 8,1*12 | | | | | | | | | |
| 21 | 7-15 | УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | ШТ | 8.000 | 6.50 | 2.68 | 52. | 22. | 21. | 4.51 | 36. |
| | ЭСН | | | | | | | | | | |
| | 7-1-15 | | | | 2.71 | 0.96 | | | 8. | 1.24 | 10. |
| 22 | ССЦ-П9-348 | СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК 1БФ6-1(8ШТ)ИЗ | | 2.600 | 69.54 | | 181. | | | | |
| | ТАБЛ.3-3 | БЕТОНА КЛАССА В25 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 67,9+0,82*2 | | | | | | | | | |
| 23 | ССЦ-ТАБЛ.3- | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | КГ | 291.200 | 0.25 | | 73. | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 36,4*8 | | | | | | | | | |
| 24 | ССЦ-ТАБЛ.3- | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | КГ | 31.200 | 0.32 | | 10. | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 3,9*8 | | | | | | | | | |
| 25 | 7-400 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ | | 44.000 | 1.27 | 0.79 | 56. | 10. | 35. | 0.39 | 17. |
| | ЭСН7-36-1 | ДО0,5Т | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | 0.22 | 0.29 | | | 13. | 0.37 | 16. |
| 26 | ССЦ-П.3.19 | СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС9.3.6Т(44ШТ) | М3 | 6.600 | 44.20 | | 292. | | | | |
| 27 | 7-127 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т | | 2.000 | 1.50 | 1.04 | 3. | 1. | 2. | 0.81 | 2. |
| | ЭСН | ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | | |
| | 7-9-1-1.8 | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | | 0.46 | 0.38 | | | 1. | 0.49 | 1. |
| 28 | ССЦ-П9.92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 5ПБ30-27(2ШТ) | М3 | 0.300 | 64.40 | | 19. | | | | |
| 29 | ССЦ-ТАБЛ.3- | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | КГ | 0.040 | 0.25 | | 0. | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | |
| 30 | 8-13 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕ- | | 0.170 | 86.50 | 1.50 | 15. | 3. | 0. | 38.10 | 6. |
| | ЭСН | НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕК- | | | | | | | | | |
| | 8-4-1 | ЛОМ | 100М2 | | 19.60 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |
| 31 | 6-90 | МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ | М3 | 1.600 | 32.76 | 0.33 | 52. | 2. | 1. | 2.81 | 4. |
| | ЭСН | | | | | | | | | | |
| | 6-11-1 | | | | 1.55 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| 32 | 7-291 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕН- | | 0.030 | 342.00 | | 10. | 1. | | 34.00 | 1. |
| | ЭСН | ТОВ | Т | | | | | | | | |
| | 7-17-7 | | | | 21.30 | | | | | | |
| 33 | 15-614 | ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МАСЛЯНОЙ КРАС- | | 0.009 | 60.50 | 0.03 | 1. | 0. | 0. | 68.00 | 1. |
| | ЭСН | КОЙ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 15-164-8 | | | | 38.40 | | | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,03*30 | | | | | | | | | |
| 34 | 11-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕС4АНЫХ | М3 | 7.100 | 10.40 | | 74. | 12. | | 3.00 | 21. |
| | ЭСН | | | | | | | | | | |
| | 11-1-3 | | | | 1.62 | | | | | | |
| 35 | 6-226 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОК И | | 34.100 | 47.00 | 1.23 | 1603. | 153. | 42. | 8.01 | 273. |
| | ЭСН | ДНИЩАКАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА | | | | | | | | | |
| | 6-26-4 | В10 | М3 | | 4.49 | 0.37 | | | 13. | 0.48 | 16. |
| | | ОБ'ЕМ: 29,3+4,8 | | | | | | | | | |
| 36 | 7-21 | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ | ШТ | 16.000 | 8.06 | 1.33 | 129. | 16. | 21. | 1.63 | 26. |
| | ЭСН | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2-4 | | | | 0.97 | 0.47 | | | 8. | 0.61 | 10. |
| 37 | ССЦ-П8-503 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ П10.5 (16ШТ) | М3 | 0.480 | 60.80 | | 29. | | | | |
| 38 | ССЦ-ТБ3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 ОБ'ЕМ: 1,2*16 | КГ | 19.200 | 0.23 | | 4. | | | | |
| 39 | ССЦ-ТБ3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ОБ'ЕМ: 2,0*16 | КГ | 32.000 | 0.25 | | 8. | | | | |
| 40 | ССЦ-ТБ3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 ОБ'ЕМ: 0,4*16 | КГ | 6.400 | 0.32 | | 2. | | | | |
| 41 | ССЦ-ТБ3-1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОБ'ЕМ: 0,4*16 | КГ | 6.400 | 0.41 | | 3. | | | | |
| 42 | 22-1 ЭСН 22-1-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТ-НЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 17.400 | 1.67<br>0.19 | 0.01 | 29. | 3. | 0. | 0.32 | 6. |
| 43 | 14-12 ЭСН 14-6 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЛИТ ОБ'ЕМ: 0,96*57 | 100М2 | 0.547 | 210.00<br>15.30 | 22.70<br>7.06 | 115. | 8. | 12.<br>4. | 28.00<br>9.11 | 15.<br>5. |
| 44 | 0604 1-1-1-32 | СТОИМОСТЬАСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДОСОК ОБ'ЕМ: 0,0432*57 ЦЕНА ЕД.: 116*1,02+(106-90,4):1,5 | Т | 2.462 | 128.72 | | 317. | | | | |
| 45 | 7-291 ЭСН 7-17-7 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В КАНАЛАХ И ПРИЯМКАХ | Т | 0.940 | 342.00<br>21.30 | | 321. | 20. | | 34.00 | 32. |
| 46 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОБ'ЕМ: 0,94*30 | 100М2 | 0.282 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 17. | 11. | 0. | 68.00 | 19. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 4589. | 273. | 164. | - | 551. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 58. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 757. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 70. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 136. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 5346. | 409. | 164. | - | 621. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 58. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 428. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 5774. | 409. | 164. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 58. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 621. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 467. | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 7-32<br>ЭСН<br>7-3-2 | УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ | 12.000 | 10.60<br>3.01 | 4.19<br>1.52 | 127. | 36. | 50.<br>18. | 5.02<br>1.96 | 60.<br>24. |
| 48 | ССЦ-П9-5<br>Т.Ч.ТБЗ-3 | СТОИМОСТЬ КОЛОНН ТИПА 1К48-4М2 ИЗБЕТОНА КЛАССА В15 М3<br>ЦЕНА ЕД.: 80,6-1,64 | 6.000 | 78.96 | | 474. | | | | |
| 49 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ<br>ОБ'ЕМ: 4,4*12 | 52.800 | 0.23 | | 12. | | | | |
| 50 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ<br>ОБ'ЕМ: 70,4*12 | 844.800 | 0.25 | | 211. | | | | |
| 51 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ<br>ОБ'ЕМ: 2,4*12 | 28.800 | 0.32 | | 9. | | | | |
| 52 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ | 140.000 | 0.41 | | 57. | | | | |
| 53 | 7-139<br>ЭСН<br>7-10-1 | УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 4.000 | 10.20<br>4.04 | 5.25<br>1.93 | 41. | 16. | 21.<br>8. | 5.95<br>2.49 | 24.<br>10. |
| 54 | ССЦ-П8-38 | СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК 6СП9.2-6А4 ИЗ БЕТОНАКЛАССА В35 М3<br>ЦЕНА ЕД.: 72,8+1,84*3 | 4.400 | 78.32 | | 345. | | | | |
| 55 | ССЦ-ТАБЛ.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ<br>ОБ'ЕМ: 53,8*4 | 215.200 | 0.23 | | 49. | | | | |
| 56 | ССЦ-ТАБЛ.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ<br>ОБ'ЕМ: 23,4*4 | 93.600 | 0.25 | | 23. | | | | |
| 57 | ССЦ-ТАБЛ.1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ<br>ОБ'ЕМ: 10,8*4 | 43.200 | 0.32 | | 14. | | | | |
| 58 | ССЦ-ТАБЛ.1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ<br>ОБ'ЕМ: 12,8*4 | 51.200 | 0.41 | | 21. | | | | |
| 59 | ССЦ-ТАБЛ.1 | СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ | 60.000 | 0.41 | | 25. | | | | |
| 60 | 7-177<br>ЭСН<br>7-11-1 | УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ | 18.000 | 5.70<br>1.20 | 1.87<br>0.68 | 103. | 22. | 34.<br>12. | 2.04<br>0.88 | 37.<br>16. |
| 61 | ССЦ-П8-114 | СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 1,5М,ДЛИНОЙ 6М ТИПА2ПГ6-2АТ5 М2 | 144.000 | 5.37 | | 773. | | | | |
| 62 | ССЦ-П8-145 | СТОИМОСТЬПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА2ПВ6-3АТ5-7 М2 | 18.000 | 7.39 | | 133. | | | | |
| 63 | ССЦ-ТАБЛ.3- | СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 52.000 | 0.41 | | 21. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | КГ | | | | | | | | |
| 64 | 7-209 ЭСН 7-12-7 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | ШТ | 2.000 | 2.43<br>1.01 | 1.03<br>0.38 | 5. | 2. | 2.<br>1. | 1.64<br>0.49 | 3.<br>1. |
| 65 | ССЦ-П8.237 | СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ СБ7А-1 | М3 | 0.240 | 75.90 | | 18. | | | | |
| 66 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | КГ | 8.600 | 0.23 | | 2. | | | | |
| 67 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | КГ | 5.400 | 0.32 | | 2. | | | | |
| 68 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 12.000 | 0.41 | | 5. | | | | |
| 69 | 7-291 ЭСН 7-17-7 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ | Т | 0.140 | 342.00<br>21.30 | | 48. | 3. | | 34.00 | 5. |
| 70 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2 | 0.042 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 3. | 2. | 0. | 68.00 | 3. |
| | | ОБ'ЕМ: 0,14*30 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2521. | 81. | 107. | - | 183. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 39. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 416. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 38. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 75. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2937. | 156. | 107. | - | 221. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 39. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 235. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 3172. | 156. | 107. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 39. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 221. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 195. | - | - | - |
| | | 4 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 71 | 7-247 ЭСН 7-14-1 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | ШТ | 36.000 | 16.63<br>4.05 | 5.72<br>2.06 | 599. | 146. | 206.<br>74. | 6.60<br>2.66 | 238.<br>96. |
| 72 | СССЦ-П8-339 | СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПАПС62.18.2,0-2Л(6ШТ)ПС62.12.2,0-2Л(4ШТ)ПС60.18.2,0-2Л(6ШТ)ПС60.12.2,0-2Л(2ШТ)ПС65.9.2,0-2Л(2ШТ)ПС30.18.2,0-Л(8ШТ) ПС30.12.2,0-Л(4ШТ)ПС30.9.2,0-Л(2ШТ) ПС12.18.2,0-Л(2ШТ) | М2 | 254.940 | 10.20 | | 2600. | | | | |
| 73 | 7-665 ЭСН | УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | 6.000 | 2.14 | 0.44 | 13. | 6. | 3. | 1.55 | 9. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-47-10-1,8 | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | | 0.97 | 0.16 | | | 1. | 0.21 | 1. |
| 74 | ССЦ-П.8.359 | СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК60.6,5-Л (6ШТ) | М3 | 4.500 | 57.60 | | 259. | | | | |
| 75 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | КГ | 189.000 | 0.25 | | 47. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 31,5*6 | | | | | | | | | |
| 76 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | КГ | 83.400 | 0.32 | | 27. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 13,9*6 | | | | | | | | | |
| 77 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 136.800 | 0.41 | | 56. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 22,8*6 | | | | | | | | | |
| 78 | 7-537 ЭСН | УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | 14.000 | 3.47 | 1.52 | 49. | 15. | 21. | 1.78 | 25. |
| | 7-42-11-1,8 | ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | | 1.10 | 0.57 | | | 8. | 0.74 | 10. |
| 79 | ССЦ-П11-239 | СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ ТИПА ПП15,4-Т (10ШТ)ППУ10.4-Т(4ШТ) | М3 | 0.620 | 71.10 | | 44. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,5+0,12 | | | | | | | | | |
| 80 | ССЦ-ТАБЛ3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | КГ | 6.660 | 0.23 | | 2. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,29*10+0,94*4 | | | | | | | | | |
| 81 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | КГ | 9.880 | 0.32 | | 3. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,8*10+0,47*4 | | | | | | | | | |
| 82 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | КГ | 3.760 | 0.41 | | 2. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,94*4 | | | | | | | | | |
| 83 | 7-291 ЭСН 7-17-7 | УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | Т | 0.360 | 342.00<br>21.30 | | 123. | 8. | | 34.00 | 12. |
| 84 | 7-291 ЭСН 7-17-7 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ | Т | 0.260 | 342.00<br>21.30 | | 89. | 6. | | 34.00 | 9. |
| 85 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100М2 | 0.186 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 11. | 7. | 0. | 68.00 | 13. |
| | | ОБ'ЕМ: 0,62*30 | | | | | | | | | |
| 86 | 8-30 ЭСН 8-5-1 | КИРПИЧНЫЕ ВСТАВКИ В СТЕНАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ | М3 | 5.250 | 34.20<br>2.21 | 0.81<br>0.24 | 180. | 12. | 4.<br>1. | 4.05<br>0.31 | 21.<br>2. |
| 87 | 8-43 ЭСН 8-5-8 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО4М | 100М2 | 0.760 | 496.00<br>74.00 | 7.70<br>2.31 | 377. | 56. | 6.<br>2. | 137.00<br>2.98 | 104.<br>2. |
| 88 | 7-127 ЭСН 7-9-1-1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 2.000 | 1.50<br>0.46 | 1.04<br>0.38 | 3. | 1. | 2.<br>1. | 0.81<br>0.49 | 2.<br>1. |
| 89 | ССЦ-П.9.92 | СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ТИПА 2ПБ19-3(2ШТ) | М3 | 0.070 | 64.40 | | 5. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 | КГ | 0.520 | 0.23 | | 0. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,26*2 | | | | | | | | | |
| 91 | ССЦ-ТАБЛ.3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | КГ | 1.700 | 0.32 | | 1. | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 0,85*2 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 4490. | 257. | 242. | - | 545. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 87. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 741. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 68. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 133. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 5231. | 390. | 242. | - | 613. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 87. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 418. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 5649. | 390. | 242. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 87. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 613. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 477. | - | - | - |
| | 5 ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 92 | 11-2 ЭСН 11-1-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 1.603 | 43.30 | 0.99 | 69. | 6. | 2. | 7.19 | 12. |
| | | | | | 3.57 | 0.30 | | | 0. | 0.39 | 1. |
| 93 | 11-11 ЭСН 11-1-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 19.236 | 29.30 | | 564. | 31. | | 2.90 | 56. |
| | | | | | 1.62 | | | | | | |
| | | ОБ'ЕМ: 160,3*0,12 | | | | | | | | | |
| 94 | 11-69 ЭСН 11-11-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 1.603 | 93.38 | 1.02 | 150. | 25. | 2. | 28.50 | 46. |
| | | | | | 15.50 | 0.31 | | | 0. | 0.40 | 1. |
| 95 | 11-70 ЭСН 11-11-4 (М=2) | ДОБАВЛЯЮТСЯ 10ММ ПОКРЫТИЯ | 100М2 | 1.603 | 70.92 | 0.46 | 114. | 2. | 1. | 1.82 | 3. |
| | | | | | 0.94 | 0.14 | | | 0. | 0.18 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 35,46*2 | | | | | | | | | |
| 96 | 11-77 ЭСН 11-11-11 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХПОКРЫТИЙ | 100М2 | 1.603 | 9.83 | 0.08 | 16. | 13. | 0. | 12.60 | 20. |
| | | | | | 7.86 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 913. | 77. | 5. | - | 139. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 151. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 14. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 27. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 1064. | 104. | 5. | - | 153. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 85. | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 1149. | 104. | 5. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 153. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 104. | - | - | - |
| | | 6 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 97 | 15-296 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | | 2.565 | 5.35 | 0.15 | 14. | 8. | 0. | 6.00 | 15. |
| | ЭСН | ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 15-59-3 | | | | 3.10 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| 98 | 15-508 | ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- | | 2.565 | 5.84 | 0.05 | 15. | 13. | 0. | 9.70 | 25. |
| | ЭСН | ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 15-153-1 | | | | 4.90 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 99 | 15-254 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО- | | 0.967 | 85.10 | 6.20 | 82. | 36. | 6. | 65.00 | 63. |
| | ЭСН | ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | | | | | | | | |
| | 15-55-1-11 | СТЕН | 100М2 | | 37.10 | 3.85 | | | 4. | 4.97 | 5. |
| 100 | 15-501 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ | | 0.967 | 8.44 | 0.06 | 8. | 3. | 0. | 6.90 | 7. |
| | ЭСН | ДО 4М ПРОСТАЯ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 15-152-1 | | | | 3.60 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| 101 | 15-294 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК | | 2.465 | 17.00 | 0.18 | 42. | 13. | 0. | 9.70 | 24. |
| | ЭСН | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | | | | | | | | |
| | 15-59-1 | | 100М2 | | 5.30 | 0.05 | | | 0. | 0.06 | 0. |
| 102 | 15-501 | КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ | | 2.465 | 8.44 | 0.06 | 21. | 9. | 0. | 6.90 | 17. |
| | ЭСН | ДО 4М ПРОСТАЯ | 100М2 | | | | | | | | |
| | 15-152-1 | | | | 3.60 | 0.02 | | | 0. | 0.03 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 182. | 82. | 6. | - | 156. |
| | | | ---- | | | | | | ------ | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 30. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 5. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 212. | 87. | 6. | - | 159. |
| | | | ---- | | | | | | ------ | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 17. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 229. | 87. | 6. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------ | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 159. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 91. | - | - | - |
| | | 7 ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 103 | 9-34 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ | 100М2 | 0.120 | 279.00 | 156.00 | 33. | 8. | 19. | 111.00 | 13. |
| | ЭСН | | | | | | | | | | |
| | 9-5-1 | | | | 69.00 | 50.70 | | | 6. | 65.40 | 8. |
| 104 | СЦМ 2-1- | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПРИБОРАМИ | | 0.600 | 327.00 | | 196. | | | | |
| | 1981 | ОТКРЫВАНИЯ | Т | | | | | | | | |

Ц00236-06 14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 10-106 ЭСН 10-20-2 | УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 3.150 | 1.19<br>0.51 | 0.29<br>0.09 | 4. | 2. | 1.<br>0. | 0.83<br>0.12 | 3.<br>0. |
| 106 | 1-2-2-822 (ДОП.В.4) | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДВГ21-15 М2 | 3.150 | 15.40 | | 49. | | | | |
| 107 | СЦМ 1-1-449 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ | 1.000 | 3.51 | | 4. | | | | |
| 108 | 10-141 ЭСН 10-26-2 | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХКАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2 | 12.000 | 0.95<br>0.14 | | 11. | 2. | | 0.25 | 3. |
| 109 | 10-130 ЭСН 10-25-2 | ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2 | 4.500 | 5.59<br>0.75 | 0.02<br>0.01 | 25. | 3. | 0.<br>0. | 1.44<br>0.01 | 6.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ. | | | | 322. | 15. | 20. | - | 33. |
| | | РУБ. | | | | | - | 6. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ. | | | | 93. | 7. | 1. | - | 12. |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РУБ. | | | | 229. | 8. | 19. | - | 21. |
| | | РУБ. | | | | | - | 6. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. | 16.50% | | | 15. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РУБ. | 8.60% | | | 20. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 3. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 6. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | | 357. | 21. | 20. | - | 36. |
| | | РУБ. | | | | | - | 6. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 29. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ. | | | | 386. | 21. | 20. | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | 6. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 36. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 27. | - | - | - |
| | | 8 КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 110 | 12-299 ЭСН 12-10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2 | 1.800 | 51.60<br>7.64 | 0.74<br>0.22 | 93. | 14. | 1.<br>0. | 14.30<br>0.28 | 26.<br>1. |
| 111 | 12-287 ЭСН 12-9-4 | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3 | 27.000 | 35.20<br>1.28 | 0.56<br>0.17 | 950. | 35. | 15.<br>5. | 2.54<br>0.22 | 69.<br>6. |
| | | ОБ'ЕМ: 180*0,15 | | | | | | | | |
| 112 | 12-289 ЭСН 12-9-6 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2 | 1.800 | 49.90<br>10.70 | 1.30<br>0.39 | 90. | 19. | 2.<br>1. | 18.90<br>0.50 | 34.<br>1. |
| 113 | 12-293 | УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫ- | 1.800 | 26.50 | 1.48 | 48. | 17. | 3. | 17.60 | 32. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН 12-9-8 | ТИИ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ | 100М2 | | 9.29 | 0.44 | | | 1. | 0.57 | 1. |
| 114 | 12-152 ЭСН 12-2-5-1 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗАДНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ | 100М2 | 1.800 | 425.00<br>52.40 | 14.90<br>4.47 | 765. | 94. | 27.<br>8. | 90.80<br>5.77 | 163.<br>10. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 1946. | 179. | 48. | - | 343. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 15. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 321. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 30. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 58. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 2267. | 237. | 48. | - | 373. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 15. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 181. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 2448. | 237. | 48. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 15. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 373. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 252. | - | - | - |
| | | 9 РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО | | | | | | | | | |
| 115 | 11-3 ЭСН 11-1-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 2.200 | 10.40<br>1.62 | | 23. | 4. | | 3.00 | 7. |
| 116 | 11-6 ЭСН 11-1-6 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | М3 | 2.200 | 16.00<br>1.82 | 1.06<br>0.32 | 35. | 4. | 2.<br>1. | 3.52<br>0.41 | 8.<br>1. |
| 117 | 6-15 ЭСН 6-1-15 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 | М3 | 1.800 | 28.80<br>0.52 | 0.34<br>0.10 | 52. | 1. | 1.<br>0. | 0.99<br>0.13 | 2.<br>0. |
| 118 | 6-84 ЭСН 6-9-8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0.050 | 355.00<br>38.00 | 1.30<br>0.39 | 18. | 2. | 0.<br>0. | 64.00<br>0.50 | 3.<br>0. |
| 119 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 100М2 | 0.015 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 1. | 1. | 0. | 68.00 | 1. |
| | | ОБ'ЕМ: 0,05*30 | | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | | |
| 120 | 11-3 ЭСН 11-1-3 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 11.900 | 10.40<br>1.62 | | 124. | 19. | | 3.00 | 36. |
| 121 | 11-6 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ | | 8.940 | 16.00 | 1.06 | 143. | 16. | 9. | 3.52 | 31. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН 11-1-6 | | М3 | | 1.82 | 0.32 | | | 3. | 0.41 | 4. |
| 122 | 11-67 | БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ВОКРУГ ЗДАНИЯ | 100М2 | 0.596 | 109.38 | 1.74 | 65. | 12. | 1. | 40.20 | 24. |
| | ЭСН 11-11-1 | | | | 20.50 | 0.52 | | | 0. | 0.67 | 0. |
| 123 | 27-74 | УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ | | 0.640 | 495.00 | 0.71 | 317. | 26. | 0. | 74.00 | 47. |
| | ЭСН 27-19-1 | ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ | 100М | | 40.10 | 0.21 | | | 0. | 0.27 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 778. | 85. | 13. | - | 164. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 128. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 12. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 23. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 906. | 108. | 13. | - | 176. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 72. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: | РУБ. | | | | 978. | 108. | 13. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 4. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 176. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 112. | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 15981. | 1116. | 716. | - | 2317. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 256. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 15752. | 1108. | 697. | - | 2296. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 250. | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | РУБ. | | | | 229. | 8. | 19. | - | 21. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 6. | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 2599. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | РУБ. | 8.60% | | | 20. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 241. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 471. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 18600. | 1587. | 716. | - | 2558. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 256. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 1488. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 20088. | 1587. | 716. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 256. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 2558. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 1843. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....Ксаф...../САФРОНОВА /
ПРОВЕРИЛ.....Ипг...../ИГНАТЬЕВА /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 2-1

## НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗРУ10-9Х18-ЖБ-31-1-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.28 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.27 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 34. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 20-750 ЭСН 20-23-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ | 2.000 | 8.88<br>5.66 | 1.47<br>0.44 | 18. | 11. | 3.<br>1. | 9.59<br>0.57 | 19.<br>1. |
| 2 | 1-3-0-2546 (ДОП.В.2) | СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ТИПАВКР.4.00.25.6.01 ШТ | 2.000 | 93.90 | | 188. | | | | |
| 3 | 8-482-11 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ШТ | 2.000 | 2.62<br>1.88 | 0.04 | 5. | 4. | 0. | 3.00 | 6. |
| 4 | 16-36 ЭСН 16-7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 10.000 | 0.91<br>0.21 | 0.01 | 9. | 2. | 0. | 0.35 | 4. |
| 5 | СЦМ 3-104 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16 КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ | 2.000 | 1.69 | | 3. | | | | |
| 6 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0.010 | 60.50<br>38.40 | 0.03 | 1. | 0. | 0. | 68.00 | 1. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | 224. | 17. | 3. | - | 31. |
| | РУБ. | | | - | 1. | | |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | 1. | 0. | 0. | - | 1. |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | 218. | 13. | 3. | - | 24. |
| | РУБ. | | | - | 1. | | |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | 5. | 4. | 0. | - | 6. |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | 29. | - | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 87.00% | 3. | - | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | - | - | - | - | 3. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | - | 6. | - | - | - |

Ц 00236-06 18

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 256. | 23. | 3. | - | 34. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 1. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 20. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 276. | 23. | 3. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 1. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 34. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 24. | - | - | - |

СОСТАВИЛ.....Сафр...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....ИГН...../ИГНАТЬЕВА /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 2-2

## НА ОПТОПЛЕНИЕ ЗРУ10-9Х18-ЖБ-31-1-КК-П

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АЛЬБОМ2, ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.73 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 189. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8-615-1 | МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | ШТ | 42.000 | 4.47 | | 188. | 165. | | 4.00 | 168. |
| | | | | | 3.94 | | | | | | |
| 2 | 15-14-04048 (К=1,077) | СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4 | ШТ | 42.000 | 7.22 | | 303. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 6,70*1,077 | | | | | | | | | |
| 3 | 8-91-4 | РАМЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ | Т | 0.090 | 377.00 | 4.70 | 34. | 3. | 0. | 61.00 | 5. |
| | | | | | 33.30 | 1.41 | | | 0. | 1.82 | 0. |
| 4 | 15-614 ЭСН 15-164-8 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 100М2 | 0.042 | 60.50 | 0.03 | 3. | 2. | 0. | 68.00 | 3. |
| | | | | | 38.40 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 528. | 170. | 0. | - | 176. |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 3. | 2. | 0. | - | 3. |
| | | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 222. | 168. | 0. | - | 173. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | РУБ. | 87.00% | | | 146. | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 13. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 26. | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ РАБОТ | РУБ. | | | | 303. | | | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 674. | 196. | 0. | - | 189. |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 54. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 728. | 196. | 0. | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 189. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 196. | - | - | - |

СОСТАВИЛ..... /САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ..... /ИГНАТЬЕВА /

Ц00236-06 20

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 3-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ИВЕНТИЛЯЦИИ, ЗАЗЕМЛЕНИЯ,КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ЗРУ10-9Х18-ЖБ-31-1-КК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ2, ЭП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.88 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.66 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 464. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.31 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИ-ЧЕСТ-ВО | СТОИ-МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУ-ДОВАНИЯ | МОНТАЖ-НЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ-ДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1 1 ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | 8-612-3 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ | 0.010 | 430.00 | | 4. | 2. | 0. | 315.00 | 3. | |
| | | | | | | | | 0. | 4.12 | 0. | |
| 2 | 1517-02490 (ДОП16) (К=1,076) | ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ШОП-64ХЯУ ШТ | 1.000 | 41.96 | | 42. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 39*1,076 | | | | | | | | | |
| 3 | 8-610-2 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0.010 | 179.00 | | 2. | 1. | 0. | 159.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 1.50 | 0. | |
| 4 | 1517-2346 (К=1,077) | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 ШТ | 1.000 | 13.68 | | 14. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,077 | | | | | | | | | |
| 5 | 8-593-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ | 0.200 | 93.00 | | 19. | 6. | 10. | 57.00 | 11. | |
| | | | | | | | | 3. | 20.90 | 4. | |
| 6 | 1507-1173 (ДОП64) (К=1,082) | СВЕТИЛЬНИК НСП17Х200-003У3 ШТ | 20.000 | 4.44 | | 89. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 4,1*1,082 | | | | | | | | | |
| 7 | 8-594-1 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ | 0.080 | 278.00 | | 22. | 5. | 5. | 103.00 | 8. | |
| | | | | | | | | 1. | 23.48 | 2. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1507-3013 (K=1,082) | СВЕТИЛЬНИК НППО3-100-001МУ3 ШТ | 8.000 | 1.84 | | 15. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082 | | | | | | | | | |
| 9 | 8-593-2 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ | 0.020 | 116.00 | | 2. | 1. | 1. | 81.00 | 2. | |
| | | | | | | | | 0. | 23.48 | 0. | |
| 10 | 1507-5132 (K=1,082) | СВЕТИЛЬНИК ПСХ60МУ3 ШТ | 2.000 | 1.35 | | 3. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082 | | | | | | | | | |
| 11 | 8-591-3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ | 0.020 | 49.80 | | 1. | 1. | 0. | 68.00 | 1. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.08 | 0. | |
| 12 | 1504-06163 (K=1,08) | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ | 2.000 | 1.30 | | 3. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,2*1,08 | | | | | | | | | |
| 13 | 8-522-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ | 13.000 | 2.60 | | 34. | 16. | 1. | 2.00 | 26. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.01 | 0. | |
| 14 | СЦМ 5-4-40 | ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б ШТ | 12.000 | 1.48 | | 18. | | | | | |
| 15 | СЦМ 5-4-37 | ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ,ТИПА ПВ2-25М3Б ШТ | 1.000 | 1.31 | | 1. | | | | | |
| 16 | 8-591-6 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0.160 | 25.10 | | 4. | 3. | 0. | 31.00 | 5. | |
| | | | | | | | | 0. | 0.03 | 0. | |
| 17 | СЦМ 5-4-164 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ | 8.000 | 0.24 | | 2. | | | | | |
| 18 | СЦМ 5-4-158 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-С-03-10/42 ШТ | 8.000 | 0.14 | | 1. | | | | | |
| 19 | 290319-4135 (K=1,082) | КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ | 37.000 | 1.02 | | 38. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,945*1,082 | | | | | | | | | |
| 20 | 290319-4231 (K=1,082) | СЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖ-2 ШТ | 20.000 | 0.31 | | 6. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,289*1,082 | | | | | | | | | |
| 21 | СЦМ 5-3-214 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2 ШТ | 1.000 | 2.48 | | 2. | | | | | |
| 22 | СЦМ 5-3-302 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40 10ШТ | 0.100 | 0.99 | | 0. | | | | | |
| 23 | СЦМ 5-3- | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 0.200 | 0.99 | | 0. | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 265 | Б220-230-60 10ШТ | | | | | | | | | |
| | | ГОСТ2239-79 | | | | | | | | | |
| 24 | СЦМ 5-3-276 | ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ | 0.800 | 1.08 | | 1. | | | | | |
| 25 | СЦМ 5-3-284 | ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ | 2.000 | 1.44 | | 3. | | | | | |
| 26 | 8-146-1 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М | 5.600 | 48.00 | | 269. | 102. | 71.<br>23. | 31.00<br>5.21 | 174.<br>29. | |
| 27 | СЦМ 5-1-1076 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2Х4 ГОСТ 16442-80 КМ | 0.290 | 190.00 | | 55. | | | | | |
| 28 | СЦМ 5-1-1092 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ | 0.160 | 227.00 | | 36. | | | | | |
| 29 | СЦМ 5-1-1092(К=1,2) | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ<br>ЦЕНА ЕД.: 227*1,2 | 0.100 | 272.40 | | 27. | | | | | |
| 30 | 8-521-10 | ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ | 2.000 | 4.18 | | 8. | 3. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.03 | 4.<br>0. | |
| 31 | 290319-6242(К=1,076) | ЩИТОК СВАРКИ ЯЭ-8101 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 31*1,076 | 2.000 | 33.36 | | 67. | | | | | |
| 32 | 8-525-2 | АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ | 1.000 | 2.88 | | 3. | 1. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.01 | 2.<br>0. | |
| 33 | 1504-01010 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП5062 ШТ | 1.000 | 3.00 | 3. | | | | | | |
| | | 2 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | | | | | | | | | |
| 34 | 8-572-4 | ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ | 5.000 | 4.74 | | 24. | 8. | 4.<br>1. | 3.00<br>0.36 | 15.<br>2. | |
| 35 | 8-574-44 | ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ | 5.000 | 1.15 | | 6. | 3. | | 0.90 | 5. | |
| 36 | 1517,1504 | ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ1401-2474БУХЛ, | 5.000 | 42.00 | 210. | | | | | | 0.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЯЭ-1401-3074БУХЛ, ВЕС 0.020 Т ШТ | | | | | | | | | |
| 37 | 8-522-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 100А ШТ | 2.000 | 3.37 | | 7. | 3. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.03 | 4.<br>0. | |
| 38 | СЦМ 5-4-56 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ3-60М3Б ШТ | 2.000 | 2.70 | | 5. | | | | | |
| 39 | 8-529-1 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 1.000 | 2.97 | | 3. | 1. | 0.<br>0. | 2.00<br>0.01 | 2.<br>0. | |
| 40 | 1504-18098 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722 ШТ | 1.000 | 1.00 | 1. | | | | | | |
| 41 | 290319-4135 (К=1,082) | ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3 ШТ<br>ЦЕНА ЕД.: 0,945*1,082 | 14.000 | 1.02 | | 14. | | | | | |
| 42 | 8-146-1 | КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М | 2.500 | 48.00 | | 120. | 46. | 32.<br>10. | 31.00<br>5.21 | 78.<br>13. | |
| 43 | СЦМ 5-1-1076 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 2Х4 ГОСТ 16442-80 КМ | 0.160 | 190.00 | | 30. | | | | | |
| 44 | СЦМ 5-1-1092 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ | 0.040 | 227.00 | | 9. | | | | | |
| 45 | СЦМ 5-1-1092(К=1,2) | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х4 ГОСТ 16442-80 КМ<br>ЦЕНА ЕД.: 227*1,2 | 0.040 | 272.40 | | 11. | | | | | |
| 46 | СЦМ 5-1-1093(К=1,2) | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ АВВГ 3Х6 ГОСТ 16442-80 КМ<br>ЦЕНА ЕД.: 283*1,2 | 0.010 | 339.60 | | 3. | | | | | |
| | | 3 3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 47 | 8-472-7 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М | 0.500 | 64.20 | | 32. | 7. | 1.<br>0. | 24.00<br>0.26 | 12.<br>0. | |
| | | 4 4 КАБЕЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | | |
| 48 | 8-147-6 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬ- | 0.390 | 37.00 | | 14. | 6. | 1. | 26.00 | 10. | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ | 100ШТ | | | | | | 0. | 0.48 | 0. | |
| 49 | 2405-11791 (ДОП5-29) (К=1,073) | СТОЙКА С-1200ЧХЛ | ШТ | 39.000 | 0.61 | | 24. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,57*1,073 | | | | | | | | | | |
| 50 | 8-397-1 | ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ | Т | 0.110 | 108.00 | | 12. | 4. | 4. | 61.00 | 7. | |
| | | | | | | | | | 1. | 12.69 | 1. | |
| 51 | 2405-11754 (ДОП5-29) (К=1,073) | ЛОТОК ЛГ-200-06 | ШТ | 2.000 | 1.45 | | 3. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,35*1,073 | | | | | | | | | | |
| 52 | 2405-11755 (ДОП5-29) (К=1,073) | ЛОТОК ЛГ-200-1 | ШТ | 3.000 | 1.72 | | 5. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,6*1,073 | | | | | | | | | | |
| 53 | 2405-11756 (ДОП5-29) (К=1,073) | ЛОТОК ЛГ-200-2 | ШТ | 13.000 | 2.36 | | 31. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 2,2*1,073 | | | | | | | | | | |
| 54 | 2405-11784 (ДОП5-29) (К=1,073) | ПРИЖИМ В-41 | ШТ | 28.000 | 0.05 | | 1. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,047*1,073 | | | | | | | | | | |
| 55 | 8-147-8 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ | 100ШТ | 2.340 | 1.65 | | 4. | 3. | 1. | 2.00 | 5. | |
| | | | | | | | | | 0. | 0.15 | 0. | |
| 56 | 2405-11730 (Д5-29) (К=1,073) | КОНСОЛЬ К-360 | ШТ | 234.000 | 0.21 | | 49. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 0,196*1,073 | | | | | | | | | | |
| 57 | 8-398-1 | КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ | 100М | 0.080 | 92.30 | | 7. | 1. | 6. | 19.00 | 2. | |
| | | | | | | | | | 2. | 28.51 | 2. | |
| 58 | 2405-1224 (К=1,073) | КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КП-0,1/0,2-2У | ШТ | 4.000 | 7.51 | | 30. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 7*1,073 | | | | | | | | | | |
| 59 | 8-91-4 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0.250 | 377.00 | | 94. | 8. | 1. | 61.00 | 15. | |
| | | | | | | | | | 0. | 1.82 | 0. | |
| 60 | 2405-1707 (К=1,072) | ПОЛОСЫ-ПРЯЖКИ К-395 | 1000ШТ | 2.000 | 2.04 | | 4. | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 1,9*1,072 | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | РУБ. | | | 214. | 1333. | 231. | 138. | - | 446. | .10 |
| | | | РУБ. | | | | | - | 41. | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 214. | | | | | | |
| | | ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ. | .50% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 215. | | | | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. | 15.30% | | 2. | | | | | | |
| | | ИТОГО: РУБ. | | | 217. | | | | | | |
| | | ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ. | 1.20% | | 3. | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ. | .70% | | 1. | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ. | | | 221. | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ. | | | | .642. | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ. | | | | 691. | 231. | 138. | - | 446. | |
| | | ---- | | | | | | --- | | | |
| | | РУБ. | | | | | - | 41. | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ. | 87.00% | | | 201. | - | - | - | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 18. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | 0.18 | | | - | 36. | - | - | - | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ. | | | 221. | 1534. | 267. | 138. | - | 464. | |
| | | ---- | | | | | | --- | | | |
| | | РУБ. | | | | | - | 41. | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. | 8.00% | | | 123. | - | - | - | - | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 221. | 1657. | 267. | 138. | - | - | |
| | | ---- | | | | | | --- | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 41. | | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 464. | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ. | | | | - | 308. | - | - | - | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ. | | | 1878. | | - | - | - | - | |

СОСТАВИЛ.....Сафр...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Ипг...../ИГНАТЬЕВА /

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 3-2

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 10 КВ ЗРУ10-9Х18-ЖБ-28-1-КК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 68.95 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 67.42 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1.53 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 1.39 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1089. ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.76 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ФКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН. | ВСЕГО | ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 8-89-2 | ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 3200 ШТ | 2.000 | 34.00 | | 68. | 42. | 23. | 33.00 | 66. | |
| | | | | | | | | 9. | 5.68 | 11. | |
| 2 | 1503-081598 (ДОП.74) | КРУ К-104 ШКАФ ВВОДА СВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 3200А, ВЕС 1.427 Т ШТ | 2.000 | 3793.80 | 7588. | | | | | | 2.85 |
| 3 | 8-89-1 | ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ | 22.000 | 24.90 | | 548. | 376. | 138. | 27.00 | 594. | |
| | | | | | | | | 53. | 3.10 | 68. | |
| 4 | 1503-081450 (ДОП67) | КРУ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИС ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А, ВЕС 0.831 Т ШТ | 1.000 | 2393.80 | 2394. | | | | | | 0.83 |
| 5 | 1503-081448 (ДОП67) | КРУ К-104 ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХЛИНИИ НА ТОК 630А, ВЕС 0.680 Т ШТ | 21.000 | 2143.80 | 45020. | | | | | | 14.28 |
| 6 | 8-87-2 | ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ, ШКАФ ШИННЫХ АППАРАТОВ,ШКАФТРАНСФОРМАТОРОВ С.Н. ШТ | 7.000 | 16.50 | | 116. | 78. | 16. | 19.00 | 133. | |
| | | | | | | | | 6. | 1.07 | 7. | |
| 7 | 1503-081457 (ДОП67) | КРУ К-104 ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ СРАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1600А, ВЕС 0.588 Т ШТ | 1.000 | 1253.36 | 1253. | | | | | | 0.59 |
| 8 | 1503-081475 (ДОП67) | КРУ К-104 ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ, ВЕС 0.515 Т ШТ | 4.000 | 1261.60 | 5046. | | | | | | 2.06 |
| 9 | 1503-081469 (ДОП68) | КРУ К-104 ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРА С. Н., ВЕС 0.546 Т ШТ | 2.000 | 1356.40 | 2713. | | | | | | 1.09 |
| 10 | 8-88-3 | ШКАФ ШИННОГО ВВОДА,ШИННАЯ ПЕРЕМЫЧКА, ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ,ШКАФРЕ- | 17.000 | 9.95 | | 169. | 94. | 24. | 9.00 | 153. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЕИНЫЙ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ШТ | | | | | | 8. | 0.59 | 10. | |
| 11 | 1503-08274 | ШКАФ ШИННОГО ВВОДА К БЛИЖНЕМУ РЯДУ, ВЕС 0.107 Т П.М. | 1.600 | 120.00 | 192. | | | | | | 0.17 |
| 12 | 1503-08277 | ШИННЫЙ МОСТ НА ТОК 1000А, ВЕС 0.078 Т П.М. | 6.000 | 74.00 | 444. | | | | | | 0.47 |
| 13 | 1503-08280 | ПЕРЕМЫЧКА НА ТОК 2000А, ВЕС 0.064 Т П.М. | 1.600 | 100.00 | 160. | | | | | | 0.10 |
| 14 | 1503-09140 | ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ, ВЕС 0.073 Т П.М. | 2.400 | 60.00 | 144. | | | | | | 0.18 |
| 15 | 1503-081609 (ДОП74) | ШКАФ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ РЕЛЕИНЫЙ, ВЕС 0.048 Т ШТ | 4.000 | 135.00 | 540. | | | | | | 0.19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | 65494. | 901. | 590. | 201. | - | 1042. | 22.81 |
| | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | РУБ. | | | | | (791) | 76. | | | |
| ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 65494. | | | | | | |
| ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... | РУБ. | .50% | | 327. | | | | | | |
| ИТОГО: | РУБ. | | | 65821. | | | | | | |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... | РУБ. | 15.30Р. | | 349. | | | | | | |
| ИТОГО: | РУБ. | | | 66170. | | | | | | |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | РУБ. | 1.20% | | 794. | | | | | | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ..... | РУБ. | .70% | | 458. | | | | | | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | РУБ. | | | 67422. | | | | | | |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... | РУБ. | | | | 901. | 590. | 201. | - | 1042. | |
| | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | РУБ. | | | | | (791) | 76. | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ | РУБ. | 87.00% | (НУЧП - 32.00%) | | 513. | (253) | - | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 47. | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 92. | - | - | - | |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | 67422. | 1414. | 682. | 201. | - | 1089. | |
| | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | РУБ. | | | | | (1044) | 76. | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 113. | (348) | - | - | - | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 67422. | 1527. | 682. | 201. | - | - | |
| | ---- | | | | | | ------- | | | |
| | РУБ. | | | | | | 76. | | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (1392) | - | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 1089. | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 758. | - | - | - | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | 68949. | | - | - | - | - | |

СОСТАВИЛ.....Сафр-...../САФРОНОВА /

ПРОВЕРИЛ.....Игн-...../ИГНАТЬЕВА /

Ц00236-06 28

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к рабочему проекту 3РУ10-9х18-ЖБ-31-1-КК-П

| Ресурсы | | Количество |
|---|---|---|
| Общестроительные работы | | |
| Затраты труда | чел.-ч | 2558/2317 |
| Заработная плата | руб. | 1843 |
| Строительные машины | руб. | 716 |
| Сантехнические работы | | |
| Затраты труда | чел.ч | 223/207 |
| Заработная плата | руб. | 220 |
| Строительные машины | руб. | 3 |
| Монтажные работы | | |
| Затраты труда | чел.-ч | 1553/1488 |
| Заработная плата | руб. | 1030 |
| Строительные машины | руб. | 339 |
| Всего: | | |
| Затраты труда | чел.-ч | 4334/4012 |
| Заработная плата | руб. | 3093 |
| Строительные машины | руб. | 1058 |

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная.

Начальник ОКП-1 Р.С.Роменский

Составил инженер Р.Г.Сафронова

Проверил гл.специалист М.А.Игнатьева