ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
701-4-133.85

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОЭТАЖНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 125 ТОНН

(С ВАРИАНТОМ ОХЛАЖДАЮЩИХ БАТАРЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ)

АЛЬБОМ II

ХОЛОДИЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.

20473-02

				ПРИВЯЗАН	ГИПРОХОЛОД г.Москва

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №852 Инв.№20473-02 тираж 220
Сдано в печать 10/II 1986г цена 3-95

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
701-4-13385

ХОЛОДИЛЬНИК ОДНОЭТАЖНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 125 ТЭП-Н

(С ВАРИАНТОМ ОХЛАЖДАЮЩИХ БАТАРЕЙ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. ХОЛОДИЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
АЛЬБОМ II	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ.
АЛЬБОМ III	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
АЛЬБОМ IV	ЧЕРТЕЖИ-ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
АЛЬБОМ V	
АЛЬБОМ VI	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.
АЛЬБОМ VII	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.
АЛЬБОМ VIII	СМЕТЫ.

АЛЬБОМ II

Разработан
проектным институтом
Гипрохолод
Директор института /Кузнецов Е.А./
Главный инженер проекта /Сморгонская Б.Я./
20473-02

Рабочий проект утвержден
Министерством торговли СССР
Решением № 310/П-14 от 18.12.84 г.

Введен в действие
Гипрохолодом
Приказ №10 от 14.02.85 г.

				привязан	

Содержание альбома

Марка листа	Наименование	Стр.
ТХ-1	Общие данные (начало)	3
ТХ-2	Общие данные (окончание)	4
ТХ-3	План размещения грузов в камерах и	5
	схема грузопотоков	
ТХ-4	План на отм. 0,000	6
ТХ-5	Разрезы А-А, Б-Б; В-В; Сечение Е-Е	7
	План на отм. 4,490	
ТХ-6	Сечения Г-Г; Д-Д; Перечень оборудования	8
ТХ-7	Схема трубопроводов	9
ТХ-8	Распредустройства- обратное и	10
	подающее. Узлы I; II; III; IV	
ТХ-9	План на отм. 0,000 (Охлаждающие	11
	батареи из стеклянных труб)	
ТХ-10	Разрезы А-А, Б-Б; В-В; Г-Г; Сечение Е-Е	12
	(Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	
ТХ-11	План на отм 4,490 Сечение Д-Д. Перечень обо-	13
	рудования. (Охлаждающие батареи из	
	стеклянных труб)	
ТХ-12	Схема трубопроводов (Охлаждающие	14
	батареи из стеклянных труб)	
ТХ-13	Распредустройства-обратное и подаю	15
	щее. Узлы I; II; III; IV; V. (Охлаждающие	
	батареи из стеклянных труб)	
ТХН-1	Бак для хладоносителя	16
ТХН-2	Бак для воды	17
ТХН-3	Блок из двух расширительных сосудов	18
ТХН-4	Фильтр для растворов	19
ТХН-5	Батареи потолочные из стеклянных труб	20
ТХН-6	Батарея пристенная из стеклянных труб	21
ТХН-7	Кронштейн для крепления вентиля-	22
	торного агрегата	
ТХН-8	Патрубок	23
А-1	Общие данные	24
А-2	Схема функциональная	25
А-3	Схемы электрические принципиаль-	26
	ные (начало)	
А-4	Схемы электрические принципиаль-	27
	ные (продолжение)	
А-5	Схемы электрические (принципиаль-	28
	ные (продолжение)	
А-6	Схема функциональная Схемы электри-	29
	ческие принципиальные (продолжение)	
А-7	Схемы электрические принципиаль-	30
	ные (продолжение)	
А-8	Схемы электрические принципиаль-	31
	ные (окончание)	
А-9	Схемы внешних проводок (начало)	32
А-10	Схемы внешних проводок (продолжение)	33
А-11	Схемы внешних проводок (окончание)	34
А-12	План расположения	35
А-13	Кабельный журнал	36
А-14	Схемы подключений к клеммникам	37
	щита.	
А-15	Схема функциональная Схемы электри-	38
	ческие принципиальные (продолжение)	
	(Вариант охлаждающих батарей	
	из стеклянных труб)	
А-16	Схемы внешних проводок (окончание) (вариант	39
	охлаждающих батарей из стеклянных труб)	
А-17	План расположения (Вариант охлажда-	40
	ющих батарей из стеклянных труб)	
А-18	Кабельный журнал (Вариант охлажда-	41
	ющих батарей из стеклянных труб)	
А-19	Схемы подключений к клеммникам щита (Ва-	42
	риант охлаждающих батарей из	
	стеклянных труб)	
ЭМ-1	Общие данные	43
ЭМ-2	Схема принципиальная однолинейная распределительной сети 1ШР	44
ЭМ-3	Кабельный журнал	45
ЭМ-4	Силовое электрооборудование Планы.	46
ЭМ-5	Электрообогрев грунта План. Разрез. Схема	47
ЭМ-6	Электроосвещение. Планы.	48
СС-1	Общие данные. Спелетная схема.	49
СС-2	Комплектная распределительная ка-	50
	бельная сеть. План на отм. 0,000.	
	Список абонентских точек. Схемы.	

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	План размещения грузов в камерах и схема грузополюков	
4	План на отм. 0,000	Охлаждающие батареи из металлических труб
5	Разрезы А-А, Б-Б, В-В Сечение Е-Е. План на отм. 4,490	
6	Сечения Г-Г, Д-Д. Перечень оборудования	
7	Схема трубопроводов	
8	Распределустройства-обратное и подающее. Узлы I, II, III, IV	
9	План на отм. 0,000 (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб
10	Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г. Сечение Е-Е (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	
11	План на отм. 4,490. Сечение Д-Д. Перечень оборудования (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	
12	Схема трубопроводов (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	
13	Распределустройства-обратное и подающее. Узлы I, II, III, IV, V (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечан.
	Ссылочные документы	
Главмонтаж-автоматика сборник 25	Установка закладных конструкций на технологических трубопроводах	
Серия 7.902-1 Выпуск 2,3	Детали тепловой изоляции промышленных аппаратов с отрицательными температурами	См. общие указания
ГОСТ 17543-72	Секции стальные ребристые охлаждающих батарей холодильных установок	

Обозначение	Наименование	Примечан
ГОСТ 8894-77	Трубы стеклянные и фасонные части к ним	
5.904-13 выпуск 1-2	Заслонки воздушные унифицированные для систем вентиляции	
ГОСТ 24185-80, 24188-80, 24189-80, 24192-80, 24193-80, 24201-80	Соединительные и крепежные детали стеклянных трубопроводов	
	Прилагаемые документы	
ТХС01; ТХС02; ТХВМ1; ТХВМ2	Спецификация оборудования. Ведомость потребности в материалах	Альбом Альбом
ТХН1	Бак для хладоносителя	
ТХН2	Бак для воды	
ТХН3	Блок из двух расширительных сосудов	
ТХН4	Фильтр для растворов	
	Варианты охлаждающих батарей из стеклянных труб	
ТХН-5	Батареи потолочные из стеклянных труб	
ТХН-6	Батарея приставная из стеклянных труб	
ТХН-7	Кронштейн для крепления вентиляторного агрегата	
ТХН-8	Патрубок	

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Сыч/Сморгонская/

Привязан

Инв. №

ТП 701-4-133.85 ТХ

ГИП	Сморгонская		1984
Н. контр.	Газина		
Нач. отд.	Коган		
Гл. спец.	Когадэр		
Рук. гр.	Сарапулич		
Ст. инж.	Фердман		
Ст. инж.	Титорова		

Холодильник одноэтажный емкостью 1250 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	13

Общие данные (начало)

ГИПРОХОЛОД Москва

Альбом II

Типовой проект ТП 4-133.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечан.
ТХ	Холодильно-технологические решения	
АР	Архитектурно-строительные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
ОВ	Отопление и вентиляция	
ЭМ	Электроосвещение и электрооборудование	
А	Автоматизация технологического процесса	
СС	Связь и сигнализация	

Условные обозначения трубопроводов

Обозначение на схеме	Содержимое трубопроводов
—18А—	Аварийный выпуск хладона (фреона)
—28—	Хладоноситель
—1—	Вода

Условные обозначения приборов автоматики

№КИП	Обозначение на схеме	Наименование	Примечание
1		Термометр технический	ЗКЧ-1-75 установка 10
2		Датчик реле температуры	ЗКЧ-4-75 установка 26
3		Манометр показывающий	ЗКЧ-46-76
4		Манометр электроконтактный	ЗКЧ-46-76
5		Термометр манометрический	ЗКЧ-46-75 установка 14

Общие указания

Исходные данные: рабочий проект одноэтажного холодильника емкостью 125 тонн (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб) разработан на основании задания на проектирование, утвержденного в декабре 1983 года начальником Управления проектирования и капитального строительства Министерства торговли СССР.

Мероприятия по антикоррозионной защите конструкций и оборудования

Технологические аппараты, трубопроводы и металлические конструкции защищаются от коррозии лакокрасочными покрытиями. Аппараты, трубопроводы и трубопроводная арматура, работающие при отрицательных температурах и находящиеся в помещениях с положительными температурами, должны быть изолированы, исходя из недопущения конденсации влаги на поверхности изоляции.

В холодильных камерах изолируются только транзитные трубопроводы. В качестве материала для теплоизоляции оборудования и трубопроводов применять минераловатные изделия на битумном связующем.

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80, сварку трубопроводов по ГОСТ 16037-80.

Электроды типа Э42А ГОСТ 9467-75.

Рабочая документация тепловой изоляции аппаратов и трубопроводов выполняется при привязке проекта на основании серии 7.902-1 выпуск 2,3.

				ТП 701-4-133.85 ТХ		
Привязан	ГИП	Строгонов	1989	Холодильник одноэтажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
	Н.контр.	Разина			РП	2	
	Нач.отд.	Коган					
	Гл.спец.	Котляр					
	Рук.гр.	Саратьина					
Инв.№	Ст.инж.	Гродская		Общие данные (окончание)	ГИПРОХОЛОДМОСКВА		
	Ст.инж.	Гагарова					



1-1



——————— Прием грузов

— — — — — Выдача грузов

При определении условной емкости холодильника введен понижающий коэффициент 0,9, учитывающий отступы между партиями грузов.

Таблица переменных данных для разметки пола при размещении груза в камерах хранения

Размеры, мм	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	Условная емкость т
Для варианта с изоляцией ПСБ-С и охлаждающими батареями из металлических труб	550	4460	4385	4580	10500	6617	3300	435
Для варианта с изоляцией ЖМП и охлаждающими батареями из металлических труб	550	4210	4260	4380	10200	6390	3150	408
Для варианта с изоляцией ПСБ-С и охлаждающими батареями из стеклянных труб	300	4710	4885	4830	11000	6867	2700	413
Для варианта с изоляцией ЖМП и охлаждающими батареями из стеклянных труб	300	4460	4760	4630	10700	6640	2500	400

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

Инв.№ | Взам.инв.№ | Подпись и дата

ГИП	Скворцов		1984	ТП701-4-133.85 ТХ	
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Коган				
Гл.спец.	Котляр				
Рук.гр.	Иванова				
Рук.гр.	Саратина				
Ст.инж.	Федоман				
Ст.техн.	Ткачков				

Привязан

Инв.№

Холодильник одноэтажный емкостью 1250 т с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

План размещения грузов в камерах и схема грузопотоков

ГИПРОХОЛОД Москва

Ф57×3,5 Слив и перелив хладоносителя

Ф76×3,5 Слив и перелив воды

Коллектор Ф76×3,5-500

Ф108×4 Слив воды с гравием в бак

Ф76×3,5 Подача воды на градирни

Ф45×2,5 Хладоноситель к расширительным сосудам

Ф38×2 Выпуск хладона в атмосферу

Ф76×3,5 Перелив хладоносителя в бак

Машинное отделение

Место установки электрощитов и шкафа автоматики

Камера №1
Универсальная
t=0°/-12°÷-18°

Камера №2
Мороженые грузы
t=-12°÷-18°

Камера №3
Мороженые грузы
t=-12°÷-18°

0,000

Фрагмент плана

Ф32×2 Добавка воды в бак

Ф76×3,5 Подача воды к конденсаторам

∟50×5-1800

Ф32×2 Вода в бак для хладоносителя

Ф89×3,5 Вода из бака к насосам

1. Размеры в скобках даны для варианта с изоляцией ЖМП.
2. Перечень оборудования лист ТХ-6.

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Скоропанова		1984
Н.контр.	Разина		
Нач.отд.	Коган		
Гл.спец.	Котляр		
Рук.бр.	Сафатина		
Ст.инж.	Фридман		
Ст.инж.	Титорова		

Привязан

Инв.№

ТП701-4-133.85 ТХ

Холодильник одноэтажный емкостью 1250 т с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

План на отм. 0,000

ГИПРОХОЛОД Москва

Альбом I

Типовой проект ТП701-4-133.85

А-А



План на отм. 4,490



Е-Е



Б-Б



В-В



1. Перечень оборудования лист ТХ-6.
2. Размеры в скобках указаны для варианта изоляции ЖМП.

				ТП701-4-133.85	ТХ
ГИП	Сторожинский		1984		
Н.контр.	Газина			Холодильник одноэтажный вместимостью 1,25т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Нач.отд.	Коган				
Рук.гр.	Котляр				
Рук.бр.	Саратина			Разрезы А-А, Б-Б, В-В. Сечение Е-Е. План на отм 4,490	ГИПРОХОЛОД Москва
Ст.инж.	Фрадман				
Ст.инж.	Гаторова				

Привязан

Инв.№

Г-Г



Д-Д



Крепление насоса марки КМ8/18 к фундаменту



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примеч.
1		Машина холодиль-			
		ная МКТ28-2-0	3		
2		Насос центро-			
		бежный КМ20/18а			
		для воды	2		
3		Насос центробеж-			
		ный КМ8/18 для			
		хладоносителя	3		
4		Подогреватель			
		ПВ-4-07 водо-			
		водяной четырех-			
		секционный			
		поверхностью			
		нагрева 7,04 м²	1		
5		Градирня пленоч-			
		ная вентиля-			
		торная			
		ГПВ-40М	2		
6		Бак для хлада-			
		носителя вмести-			
		мостью 1,1 м³	1		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
7		Бак для воды			
		вместимостью			
		1,4 м³	1		
8		Блок из двух рас-			
		ширительных со-			
		судов вместимос-			
		тью по 0,05 м³	1		
9		Фильтр для			
		растворов	3		
10	Секция СЗ-22,6-2шт.	Батарея 8-и			
		трубная из оребр-			
		ренных секций			
		длиной 4500 мм			
		поверхностью ох-			
		лаждения 45,2 м²	3		
11	Секции: СЗ-22,6-1шт.	Батарея 10-ти			
	СЗ-33,9-1шт.	трубная из оребр-			
		ренных секций			
		длиной 4500 мм			
		поверхностью ох-			
		лаждения 56,5 м²	8		

Альбом №

Типовой проект 701-4-133.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП701-4-133.85 ТХ				
ГИП	Сморгонская		1984	
Н.контр.	Рябина			
Нач.сект.	Коган			
Гл.спец.	Котляр			
Рук.бр.	Сарапина			
Ст.инж.	Родная			
Ст.инж.	Петрова			
Холодильник однозтажный емкостью 1,1 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)		Стадия: РП	Лист: 6	Листов:
Сечения Г-Г, Д-Д. Перечень оборудования		ГИПРОХОЛОД Москва		

Привязан

Инв. №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V

1. Перед эксплуатацией градирни при отрицательных температурах наружного воздуха орошаемую пластмассовую насадку из кожуха демонтировать и обеспечить ее зимнее хранение в теплом сухом помещении. Монтаж и демонтаж орошаемой насадки производить в соответствии с паспортом завода-изготовителя

2. Хладоноситель перед сливом в канализацию из бака (поз. 6) должен быть разбавлен водой до концентрации солей не более 10 г/литр (СН и П II-32-74)

3. Подключение трубопроводов подачи воды от водопроводной сети, перелива воды и хладоносителя - решаются при привязке проекта

4. Приборы автоматики, комплектно поставляемые с холодильной машиной на схеме условно не показаны.

5. Перечень оборудования лист 6.

Машинное отделение

				ТП701-4-133.85 ТХ			
ГИП	Смородинов		1984				
Н.контр	Вязьина			Холодильник однозаходный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стальных труб)	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Коган				РП	7	
Гл.спец.	Котляр						
Рук.бр	Саратина			Схема трубопроводов	ГИПРОХОЛОД Москва		
Сгинж.	Федман						
Сгинж.	Тигорева						

Привязан

Инв.№

Альбом II

Типовой проект 1ТП-4-133.85

Распределительство обратное



Распределительство подающее







Сварку присоединительного патрубка датчика регулятора температуры производить при снятом термобаллоне.









ГИП	Строганкин			ТП701-4-133.85 ТХ	
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Коган				
Гл.спец.	Котляр				
Рук.гр.	Саратина				
Ст.инж.	Фарбман			Холодильник одноэтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: РП; Лист: 8; Листов:
Ст.инж.	Тугорова			Распределительство-обратное и подающее. Узлы I, II, III, IV.	ГИПРОХОЛОД Москва

Привязан

Инв.№

Ф76×3,5 Слив и перелив воды

Ф57×2,5 Слив и перелив хладоносителя

Ф108×4 Слив воды с градирен в бак

Ф76×3,5 Подача воды на градирни

Ф38×2 Выпуск хладона в атмосферу

Ф76×3,5 Переслив хладоносителя в бак

Ф45×2,5 Хладоноситель к расширительным сосудам

Машинное отделение

Место установки щитов автоматики

Камера №1 Универсальная t=0°/-12°÷-18°C

Камера №2 Мороженые грузы t=-12°÷-18°C

Камера №3 Мороженые грузы t=-12°÷-18°C

Фрагмент плана

L 50×5-1800

Ф32×2 Добавка воды в бак

Ф32×2 Вода в бак для хладоносителя

Ф89×3,5 Вода из бака к насосам

Ф76×3,5 Подача воды к конденсаторам

1. Размеры в скобках указаны для варианта изоляции ЖМП.
2. Перечень оборудования лист 11.

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Сокольская		1984	ТП701-4-133.85 ТХ	
Н.контр.	Резина				
Нач.отд.	Хоган				
Гл.спец.	Котляр				
Рук.гр.	Стратина				
Ст.инж.	Фёдоран				
Ст.инж.	Титорова				

Привязан

Инв.№

Холодильник одноэтажный емкостью 125 т/с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

План на отм. 0,000. (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	9	

ГИПРОХОЛОД Москва

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

А-А



Б-Б



В-В



Г-Г



Е-Е



1. Перечень оборудования лист ТХ-11.
2. Размеры в скобках указаны для варианта изоляции ЖИП.

Привязан

Инв.№

ГИП	Сидоренская			ТП701-4-133.85 ТХ	
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Коган				
Гл.спец.	Котлер				
Рук.бр.	Саратина				
Ст.инж.	Фридман				
Ст.инж.	Пугорова				

Холодильник одноэтажный емкостью 1257т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	10	

Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г. Сечение Е-Е (охлаждающие батареи из стеклянных труб)

ГИПРОХОЛОД Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

План на отм 4,490



Д-Д



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед.,кг	Примеч
		Машина холодильная МКТ28-2-0	3		
2		Насос центробежный КМ20/18а для воды	2		
3		Насос центробежный КМ8/18 для хладоносителя	3		
4		Подогреватель ПВ-4-07 водоводяной четырехсекционный поверхностью нагрева 7,04 м²	1		
5		Градирня пленочная вентиляторная ГПВ-40М	2		
6		Бак для хладоносителя вместимостью 1,1 м³	1		
7		Бак для воды вместимостью 1,4 м³	1		
8		Блок из двух расширительных сосудов вместимостью по 0,05 м³	1		
9		Фильтр для растворов	3		
10	ТХН5	Батарея потолочная двухрядная из стеклянных труб длиной 9440 мм поверхностью охлаждения 91 м²	1		
11	ТХН5	Батарея потолочная двухрядная из стеклянных труб длиной 6435 мм поверхностью охлаждения 66 м²	1		
12	ТХН5	Батарея потолочная двухрядная из стеклянных труб длиной 9440 мм поверхностью охлаждения 106 м²	1		
13	ТХН6	Батарея приственная из стеклянных труб длиной 20500 мм поверхностью охлаждения 13 м²	1		
14		Агрегат вентиляторный А2,5 100-1	1		
15		Заслонка воздушная круглого сечения ø250	1		
16		Заслонка воздушная круглого сечения ø200	1		
17	ТХН7	Кронштейн для вентиляторного агрегата	1		
18	ТХН8	Патрубок	14		

Крепление насоса марки КМ 8/18 к фундаменту



Привязан

Инв.№

				ТП701-4-133.85 ТХ			
ГИП	Сыроежкин		1984				
Н.контр.	Резина						
Начотд.	Коган			Холодильные однотактные винтовые производительностью 1251 (с вариантом охлаждающими батареями из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Котлер				РП	11	
Рук.гр.	Саратцина			План на отм. 4,490. Сечение Д-Д. Перечень оборудования. (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	ГИПРОХОЛОД Москва		
Ст.инж.	Фердман						
Ст.инж.	Петрова						
Инженер	Корсова						

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

1 Подключение трубопроводов подачи воды от водопроводной сети, слива, перелива воды и хладоносителя - решаются при привязке проекта.

2 Приборы автоматики, комплектно поставляемые с холодильной машиной на схеме условно не показаны.

3 Перечень оборудования лист 11.

4 Хладоноситель перед сливом в канализацию из бака (поз 6) должен быть разбавлен водой до концентрации солей не более 10 г/литр (СН и П II-32-74)

5 Перед эксплуатацией градирни при отрицательных температурах наружного воздуха, орошаемую пластмассовую насадку из кожуха демонтировать и обеспечить её зимнее хранение в теплом, сухом помещении. Монтаж и демонтаж орошаемой насадки производить в соответствии с паспортом завода-изготовителя.

Камера №1 Универсальная t=0°/-12°-18°C

Камера №2 Мороженые грузы t=-18°C

Камера №3 Мороженые грузы t=-12°-18°C

Машинное отделение

Подача воды из водопроводной сети

				ТП701-4-133.85 ТХ	
ГИП	Сыроганская		09.87		
Н.контр.	Разина			Холодильник одноэтажный вместимостью 1250т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Нач.отд.	Коган				
Гл.спец.	Котляр			Схема трубопроводов (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	ГИПРОХОЛОД Москва
Рук.гр.	Саратина				
Ст.инж.	Федянин				
Ст.инж.	Тихорова				

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом II

Типовые проекты 70I-4-133.85

Распределустройство подающее



Распределустройство обратное















привязан

Инв.№

				ТП701-4-133.85 ТХ			
ГИП	Сидоренко		1984				
Н.контр.	Рязина			Холодильник одноэтажный вместимостью 1250т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Коган				РП	13	
Гл.спец.	Сотляр			Распределустройства-сборников и подъемов. Узлы I, II, III, IV, V (Охлаждающие батареи из стеклянных труб)	ГИПРОХОЛОДПРОЕКТ Москва		
Рук.гр.	Сподина						
Ст.инж.	Фрейман						
Ст.инж.	Титрова						

1. Сварку присоединительного патрубка датчика регулятора температуры производить при снятом термобалоне.
2. Вентилятор, гибкие вставки и венткороба в машинном отделении изолировать δ=100мм





Техническая характеристика

Назначение - приготовление и слив хладоносителя

Вместимость, м³ – 1,1

Давление – атмосферное

Рабочая температура, °С – до минус 30

Габариты, мм длина — 1600
ширина — 1000
высота — 1170

Основной материал — сталь листовая Вст3кп2 ГОСТ 14637-72, трубы В20 ГОСТ 8731-74

Испытание – заполнить водой, выдержать в течение 2-х часов, швы простучать, течи не допускаются.

Конструкция сварная



Альбом 2

Типовой проект 701-4-133.85

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				ТП 701-4-133.85 ТХН1	
ГИП	Гиропольский		1984	Бак для хладоносителя	Стадия: РП; Масса: 330; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Разина				Лист; Листов 1
Начотд.	Коган				ГИПРОХОЛОД Москва
Гл.спец.	Котляр				
Рук.бр.	Иванова				
Рук.бр.	Саратина				
Ст.инж.	Гарамон				
Ст.техн.	Тюников				

Привязан

Инв.№

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом I





Технические характеристика

Назначение - создание запаса воды для системы оборотного водоснабжения.

Вместимость, м³ - 1,4

Давление - атмосферное

Габариты, мм длина — 2100
ширина — 1200
Высота — 1070

Основной материал — сталь листовая Вст3кп2 ГОСТ 14637-79, трубы В20 ГОСТ 8731-74.

Испытание — заполнить водой, выдержать в течение 2-х часов, швы простучать, течи не допускаются.

Конструкция сварная.

				ТП701-4-133.85	ТХН2	
ГИП	Смогочевская			Бак для воды	Стадия	Масса	Масштаб
Н.контр.	Разина				РП	420	1:10
Нач.отд.	Коган				Лист	Листов 1
Гл.спец.	Котляр				ГИПРОХОЛОД Москва	
Рук.гр.	Иванова					
Рук.гр.	Саратина					
Ст.инж.	Ярошич					
Ст.техн.	Тюников					

Привязан

Инв.№







Техническая характеристика

Назначение – блок предназначен для сбора и слива хладоносителя при температурных колебаниях в системе.

Вместимость каждого сосуда, м³ – 0,05

Давление – атмосферное

Рабочая температура, °С – до минус 30

Габариты, мм длина – 1200

ширина – 650

Высота – 1176

Основной материал – сталь листовая Ст3сп2 ГОСТ 14637-79, трубы В30 ГОСТ 8731-74

Конструкция сварная

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Сидоренкова			1984
Инженер	Рябина			
Техн.обр.	Коган			
Гл.спец.	Котлярова			
Рук.гр.	Иванова			
Рук.гр.	Сергеткина			
Ст.техн.	Тюников			

ТП701-4-133.85 ТХНЗ

Блок из 2-х расширительных сосудов

Стадия	Масса	Масштаб
РП	185	1:10
Лист	Листов	

ГИПРОХОЛОДМАШ Москва

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V





Условный проход Dy	A	B	C	d	E	F	h	Масса
65	875	539	452	76×3	180	176	312	30,0
80	950	575	505	89×3,5	210	210	370	42,0

Техническая характеристика
Назначение - фильтрование воды и хладоносителя (раствор $CaCl_2$)
Температура хладоносителя °С - до минус 30
Основной материал - сталь 20 ГОСТ 1050-74

А-А

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Смородинская		1984
Н.контр.	Резина		
Нач.отд.	Коган		
Гл.спец.	Котляр		
Рук.бр.	Иванова		
Рук.бр.	Саратина		
Ст.техн.	Граников		

ТП701-4-133.85 ТХН4

Фильтр для растворов

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист	Листов 1	

ГИПРОХОЛОД Москва

Альбом II

Типовой проект ТП 701-4-133.85









А-А



Техническая характеристика

Назначение - поддержание заданных температурных режимов в камерах хранения

№позиций по схеме	Количество труб в батарее, шт.	L мм	A мм	Б мм	Поверхность охлаждения м²	Масса кг
10	46	9440	3300	3500	91,0	1600
11	50	6435	3600	3800	66,0	1228
12	54	9440	3900	4100	106,0	1880

Основной материал - трубы стеклянные и фасонные части к ним ГОСТ 8894-77.

Соединительные и крепежные детали стеклянных трубопроводов ГОСТ 24135-80, ГОСТ 24188-80, ГОСТ 24189-80, ГОСТ 24192-80, ГОСТ 24193-80.

Сталь угловая равнобокая 50×5 Вст3кп2 ГОСТ 535-79.

Крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) оцинкованные ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78.

А Испытать на прочность и плотность гидравлическим давлением 3кгс/см²

ГИП	Смоленская				ТП701-4-133.85	ТХН5
Н.контр.	Рязина					
Нач.отд.	Коган					
Гл.спец.	Котляр					
Рук.гр.	Иванькова				Батареи потолочные из стеклянных труб двухрядные	Стадия: РП; Масса: ; Масштаб: 1:20
Рук.гр.	Сафонина					Лист; Листов
Ст.инж.	Фрейдман					ГИПРОХОЛОД Москва
Ст.техн.	Тюпиков					

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№







А-А





Техническая характеристика

Назначение - поддержание заданных температурных режимов в камере хранения

Вид теплоизоляции камеры	Поверхность охлаждения м²	Длина мм	Масса кг
ПСБ-С	13,0	20500	260
ЖМП	12,6	20000	256

Основной материал - трубы стеклянные и фасонные части к ним ГОСТ 8894-77.

Соединительные и крепежные детали стеклянных трубопроводов ГОСТ 24185-80, ГОСТ 24188-80, ГОСТ 24189-80, ГОСТ 24192-80, ГОСТ 24193-80.

Сталь угловая равнобокая 50х5 Ст5кп2 ГОСТ 535-79

Крепежные изделия (болты, гайки, шпильки) оцинкованные ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78.

Испытать: на прочность и плотность гидравлическим давлением 3 кгс/см².

Размеры в скобках даны для варианта изоляции ЖМП.

				ТП701-4-133.85 ТХН6		
ГИП	Смородинская		1984	Батарея пристенная из стеклянных труб	Стадия	Масса	Масштаб
Н.контр.	Радина				РП		1:20
Нач.отд.	Коган				Лист	Листов	
Гл.спец.	Котляр						
Рук.гр.	Иванова				ГИПРОХОЛОД Москва		
Рук.гр.	Саратина						
Ст.инж.	Фердман						
Ст.техн.	Тюпиков						

Привязан

Инв.№



Техническая характеристика

Назначение - крепление вентиляторного агрегата марки А25100-1 к кирпичной стене

Габариты, мм — длина — 1160
ширина — 600
высота — 1030

Основной материал — сталь угловая равнобокая 75×5 Ват3кп2 ГОСТ 8509-76*

Конструкция сварная

				7ТП7ОI-4-133.85 ТХН7	
ГИП	Сперанская			Кронштейн для крепления вентиляторного агрегата	Стадия: РП; Масса: 36; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Рязина				
Нач.отд.	Коган				Лист; Листов 1
Гл.спец.	Котляр				
Рук.бр.	Иванова				ГИПРОХОЛОД Москва
Рук.бр.	Сарапулов				
Ст.инж.	Фролкин				
Гл.техн.	Тюпаков				

Привязан

Инв.№

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II





Пример соединения стальных и стеклянных трубопроводов



Техническая характеристика

Назначение – патрубки применяются при монтаже стеклянных труб для соединения стеклянных и стальных трубопроводов.

Рабочая температура, °С до минус 30

Габариты, мм длина — 144
ширина — 144
высота — 90

Материал сталь 20 ГОСТ1050-74

Изготовить: 7 патрубков К67×3-45×2,5
7 патрубков К67×3-76×3,5

				ТП701-4-133.85 ТХН8	
ГИП	Сторожков		1984		
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Коган			Патрубок	Стадия: РП; Масса: 1,2; Масштаб: 1:1
Гл.спец.	Котляр				Лист; Листов
Рук.гр.	Иванова				
Рук.гр.	Сергина				ГИПРОХОЛОД Москва
Ст.инж.	Фридман				
Ст.техн.	Тюнихов				

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта А

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема функциональная	
3	Схемы электрические принципиальные (начало)	
4	Схемы электрические принципиальные (продолжение)	
5	Схемы электрические принципиальные (продолжение)	
6	Схема функциональная. Схемы электрические принципиальные (продолжение)	
7	Схемы электрические принципиальные (продолжение)	
8	Схемы электрические принципиальные (окончание)	
9	Схемы внешних проводок (начало)	
10	Схемы внешних проводок (продолжение)	
11	Схемы внешних проводок (окончание)	
12	План расположения	
13	Кабельный журнал	
14	Схемы подключений к клеммникам щита	
15	Схема функциональная. Схемы электрические принципиальные (продолжение). (Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	
16	Схемы внешних проводок (окончание) (Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	
17	План расположения (Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	
18	Кабельный журнал (Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	
19	Схемы подключений к клеммникам щита (Вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ОСТ 36-27-77	Обозначения условные в схемах автоматизации технологических процессов.	
РМ4-6-81	Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок.	
РМ4-106-82	Системы автоматизации технологических процессов. Схемы электрические принципиальные. Требования к выполнению.	
Сборник ГМЯ (ТК4-3138-70) (ТК4-3139-70)	Приборы для измерения и регулирования давления, разрежения и расхода. Установка на технологическом оборудовании и трубопроводах.	
Сборник 51 ГМЯ (ТМ4-142-75) (ТМ4-143-75) (ТМ4-144-75) (ТМ4-171-75)	Приборы для измерения и регулирования температуры. Установка на технологических трубопроводах и оборудовании.	
	Прилагаемые документы	
А.С01	Спецификация оборудования	
Альбом V	Ведомость потребности в материалах	
А.ВМ	Ведомость потребности в материалах	
Альбом VII	Задание заводу-изготовителю щитов.	
Альбом IV		

Общие указания.

Чертежи проекта автоматизации выполнены на основании заданий технологического отдела и отдела „отопление и вентиляция".

Питание схем автоматизации и контроля 220 В 50 Гц.

Термопреобразователи сопротивления в камерах установить на высоте 2,5 м от пола и защитить стальной скобой.

Основная масса кабелей прокладывается открыто по стенам на лотках, причем кабели цепей измерения и цепей управления прокладывать отдельно.

Одиночные кабели, прокладываемые по стене, крепятся скобами; в местах, где возможны механические повреждения кабеля при пересечении с технологическими трубопроводами, при прокладке на высоте менее 2 м от пола или в полу, кабели защитить пластмассовыми трубами.

Кабели с медными жилами применены для измерительных цепей.

Условные обозначения на плане расположения

— Фасадная сторона щита управления.

СК — Соединительная коробка.

— Отборное устройство; первичный измерительный прибор или датчик, встраиваемые в технологическое оборудование или трубопровод.

— Приборы регулирования, исполнительные механизмы и другое оборудование, установленное по месту.

—— — Сети управления.

—·— — Измерительные цепи.

Условные обозначения в кабельном журнале

В — Труба винипластовая

П — Труба пластмассовая из полиэтилена высокой плотности

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Смородинская

Привязан

Инв.№

ТП701-4-133.85 А

ГИП	Смородинская		1984	Холодильник одноэтажный емкостью 1000 тонн (с бассейном охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Разина				РП	1	19
Нач.отд.	Жилкин						
Рук.гр.	Иофина						
Ст.инж.	Марисова			Общие данные	ГИПРОХОЛОД Москва		
Инженер	Павлова						

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом VII



1. Обозначение основных величин и условные изображения приборов в схеме приняты по ОСТ 36-27-77
2. Номера позиций приборов даны в соответствии со спецификацией
3. Приборы, обозначенные индексом „К" поставляются комплектно с оборудованием.
4. Приборы контроля и защиты, поставляемые комплектно с холодильной машиной МКТ-28-2-0 на схеме не показаны.

					ТП701-4-133.85 А		
Привязан		ГИП	Стрельников	1954	Холодильник одноэтажный емкостью 125 т. (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Лит.	Лист	Листов
		Н.контр.	Разина			РП	2	
		Нач.отд.	Исаткин					
		Рук.гр.	Иоффре					
Инв.№:		Ст.инж.	Марусова		Схема функциональная	ГИПРОХОЛОД Москва		
		Инж.	Павлова					

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

К схеме N1(2,3) контроля работы холодильной машины МКТ-28-2.0 (см. примечание п.1)



Таблица применения

Холодильная машина МКТ-28-2.0	Контакт
N1	1-18 — 4-К6 (13–14) — 1-19
N2	2-18 — 4-К6 (53–54) — 2-19
N3	3-18 — 4-К6 (22–23) — 3-19

1. Схему контроля работы холодильной машины МКТ-28-2-0 см. заводскую инструкцию по эксплуатации.
2. (К1) – заводское обозначение магнитного пускателя.

Схема N4. Контроль технологических параметров.





				ТП701-4-133.85	А
			1994		
ГИП	Сморгонская				
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Эстлин				
Рук.гр.	Шафере				
Ст.инж.	Марусова				
Инж.	Павлова				
Привязан				Холодильник одноэтажный емкостью 125 т. (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: Р.П. / Лист: 3 / Листов:
Инв. №				Схема электрическая принципиальная (начало)	ГИПРОХОЛОД, Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Схема №10. Управление вентилятором градирни №1



Схема №11. Управление вентилятором градирни №2



Диаграмма замыкания контактов переключателя 10-SA; 11-SA

УП5311-С225

Номер секции	Номер контакта		Положение рукоятки					
			-45°		0°		+45°	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
I	1	2	X					X
II	3	4	X					X
Режим работы			1 Ручной		2 Отключено		3 Автоматический	

Схема №12. Регулирование температуры грунта



					ТП701-4-133.85	А
				1984		
Привязан			ГИП	Сторгонская		
			Н.контр.	Разина		
			Нач.отд.	Ясилкин		
			Рук.гр.	Иоффе		
			Ст.инж.	Марусова		
Инв. №			Инж.	Павлова		

Холодильник однотажный емкостью 125 т/с (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
Р.П	5	

Схемы электрические принципиальные (продолжение)

ГИПРОХОЛОДМОСТРОЙ

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V

Схема функциональная охлаждаемого склада



Диаграмма замыкания контактов переключателя 13-SA

УП5311-С225							
Номер секции		Номер контакта		Положение рукоятки			
				-45°	0°	-45°	
		Л	П	Л	Л	Л	П
I	1	2					
II	3	4					
Режим работы				1 Оттаивание	2 Охлаждение	3 Замораживание	

Схема №13. Регулирование температуры в камерах



Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Аппаратура по месту		
13-BK1...	Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ 5114		
...13-BK3			
	Градуировка 23	3	
13-YA1...	Вентиль мембранный с		
...13-YA3	электромагнитным приводом 15кч 888 СВМ 220В 50Гц		
	Ду=40	3	
	Аппаратура на щите		
13-P1...	Регулятор температуры		
...13-P3	микроэлектронный ТМ2-У3.		
	Пределы регулируемой		
	температуры -20°-+20°С		
	Вариант А	3	
13-SA	Переключатель универ-		
	сальный УП5311-С225	1	
13-K1...	Реле РПУ-2-06.222У3		
...13-K3	220В 50Гц	3	
13-SF	Выключатель автомати-		
	ческий А63-МУ3 перемен-		
	ного тока 2,5×2	1	
13-FU1...	Держатель вставки плав-		
...13-FU3	кой ДВП4-3В	3	
	Вставка плавкая, 1А ВП3Б-1	3	

Привязан

Инв. №

ГИП	Споденовская			1984
Н.контр.	Разина			
Нач.отд.	Жилкин			
Рук.гр.	Шоффе			
Ст.инж.	Марусова			
Инж.	Павлова			

ТП701-4-133.85 А

Холодильник однозтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Схема функциональная. Схемы электрические принципиальные (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	6	

ГИПРОХОЛОД Москва

Схема N14. Управление агрегатом АПВС N1 ~ 220В



Схема N15. Управление агрегатом АПВС N2 ~ 220В



Диаграмма замыкания контактов переключателя 14-SA; 15-SA

УП 5311-С225									
Номер секции	Номер контакта		Положение рукоятки						
			-45°		0°		+45°		
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П	
I	1	2	X					X	
II	3	4	X					X	
Режим работы			1 Ручной		2 Отключено		3 Автоматика		

Схема N16. Аварийная сигнализация



				ТП 701-4-133.85	А
ГИП	Сторожская		1984		
Н.контр.	Разина				
Нач.отд.	Жилкин				
Рук.гр.	Иоффе				
Ст.инж.	Марусова				
Инж.	Павлова				
Привязан				Холодильник одноэтажный емкостью 125 т (с воздушным охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: Р.П. / Лист: 7 / Листов:
Инв. №				Схемы электрические принципиальные (продолжение)	ГИПРОХОЛОД

Альбом II

ТП 701-4-133.85

Схема №17. Питание цепей автоматизации и контроля.



Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
4-K1	Реле РПУ-2-06 222У3		
4-K8,	220В 50Гц		
16-K1.			
.16-K4		12	
3-KT.	Реле времени РВП72-3221-00У4		
9-KT	220В 50Гц	5	
17-SA	Выключатель пакетный		
	ПВ1-10У3 исполнение1	1	
17-SF1	Выключатель автоматичес-		
	кий АП 50-3М У3		
	Iн=10А Iотс=3,5Iн	1	
4-SF;	Выключатель автоматичес-		
12-SF	А63-М У3		
	переменного тока 1,0×2	2	
16-SF,	1,6×2		
17-SF3		2	
17-SF2	2,5×2	1	
17-E	Патрон потолочный Е-27		
	250В	1	

Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Аппаратура по месту		
12-BK..	Термопреобразователь сопро-		
12-BK3	тивления медный ТСМ 6097		
	Гр.градуировка 23	3	$l_{монт}$ = 80мм
4-P1	Манометр показывающий		
4-P5	электроконтактный ЭКМ-1У-6		
	Предел измерения 6 кгс/см²	5	
1-P,2-P,	Датчик-реле температуры		
3-P	ТР-ОМ5-1 Пределы установок		
	от -35° до -5°С	3	
10-SB,	Пускатель нажимной виб-		
11-SB	ростойкий ПНВС-14-У2	2	
16-11A	Звонок громкого боя МЗ-1		
	220В 50Гц	1	
5-KM...	Магнитный пускатель		См раздел
10-KM,			ЭМ
14-KM:			
15-KM			
	Аппаратура на щите		
12-P1.	Регулятор температуры микроэлектр.		
..12-P3	ронный ТМ2-У3 Пределы регулиру-		
	емой температуры -20°..+20°С	3	Вариант А
3-SA,9-SA	Переключатель универсальный		
10-SA;11-SA	УП5311-С225		
14-SA,15-SA		6	
5-SA	То же УП5312-Р943	1	
6-SA,7-SA	То же УП5312-Л65	2	
16-SB	Кнопка управления КЕ-011 У3		
	без надписи, толкатель черный		
	Исполнение1	1	
5-HL.	Арматура АС-220 с линзой		
.. 9-HL	зеленого цвета		
14-HL			
15-HL		7	
10 HL;11 HL	То же, с линзой красного цвета		
16-HL1			
16-HL8		10	

Привязан

Инв №

ГИП	Сторожистая		1984
Н.контр	Разина		
Нач.отд	Эйлин		
Рук.гр	Иофре		
Ст.инж.	Марусова		
Инж.	Павлова		

ТП701-4-133.85 А

Холодильник одноэтажный емкостью 125 т/с ва- риантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

Схемы электрические принципиальные (окончание)

ГИПРОХОЛОД Москва

Наименование параметра и место отбора импульса	Холодильная машина МКТ-28-2-0 N1					Холодильная машина МКТ-28-2-0 N2				
	Щит управления	Температура хладоносителя после испарителя		Контроль температуры		Щит управления	Температура хладоносителя после испарителя		Контроль температуры	
				воды	хладоносителя				воды	хладоносителя
Обозначение монтажного чертежа	комплектно с машиной МКТ-28-2-0	ТМ4-149-75	ТМ4-171-75	ТМ4-143-75		комплектно с машиной МКТ-28-2-0	ТМ4-149-75	ТМ4-171-75	ТМ4-143-75	
Позиция		9	8	2	1		9	8	2	1





Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	Кабель ВРГ 3×1 660 ГОСТ 433-73*	150	м
	Кабель АВВГ 3×2,5 660 ГОСТ 16442-80	350	м
	Кабель АВВГ 3×6+1×4 660 ГОСТ 16442-80	10	м
	Кабель АКВВГ 5×2,5 ГОСТ 1508-78*	200	м
	Отборное устройство 16-225 У	13	
	Труба винипластов. усиленная по ТУ 6-19-051-249-79 25×1,6	40/0,006	м/т
	Труба пластмассовая из полиэтилена высокой плотности ГОСТ 18599-83 25×2,3	50/0,010	м/т

Условное обозначение	Наименование
800 N	Защитный проводник, присоединяемый к корпусу электрооборудования



1. Позиции приборов и аппаратуры указаны согласно А.С01.
2. Кабельный журнал см. лист 13
3. Монтаж защитного зануления выполнить согласно инструкции по монтажу защитного заземления и зануления ВСН 296-81 ММСС СССР.
4. (24) и (25) — заводская маркировка провода.

					ТП 701-4-133.85 А			
				1984				
ГИП	Сторгонская							
Н.контр	Разина							
Нач.отд	Жилкин							
Рук.гр	Шагрее							
Ст.инж.	Марусова				Холодильным оборудованием машинный емкостью 125 т/сут с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб	Стадия	Лист	Листов
Инж.	Павлова					Р.П.	9	
Привязан					Схемы внешних проводок. (начало)	ГИПРОХЛОД Москва		
Инв. N:								

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Расположение параметра и место отбора импульса	Давление хладоносителя после насоса						Давление воды после насоса		Управление вентилятором		Звуковой сигнал аварии
	Насос N1		Насос N2		Насос N3		Насос N1	Насос N2	градирня N1	градирня N2	
Обозначение монтажного чертежа	ТМ4-97-73		ТМ4-97-73		ТМ4-97-73		———	———	———		ТК4-3484-81
Позиция	16	16б	16а	16б	16а	16б	15		17		18



Расположение параметра и место отбора импульса	Управление насосом для хладоносителя			Управление насосом для воды		Управление вентилятором		Управление агрегатом АПВС	
	Насос N1	Насос N2	Насос N3	Насос N1	Насос N2	градирня N1	градирня N2	N1	N2
Обозначение монтажного чертежа	см раздел ЭМ					см раздел ЭМ			
Позиция	6	7	8	4	5	13	14	9	10



					ТП701-4-133.85 А			
ГИП	Сторожинская		1984					
Н.контр.	Разина							
Нач.отд.	Жилкин				Холодильник однозаходный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.	Шифрес					Р.П.	10	
Ст.инж.	Марусова				Схемы внешних проводок (продолжение)	ГИПРОХОЛОД Москва		
Инж.	Павлова							

Привязан

Инв. №

Альбом 7

ТП701-4-133.85

Перепечатка

Наименование параметра и место отбора импульса	Контроль температуры воздуха						Подача хладоносителя в батареи			Контроль давления хладоносителя
	камера №1		камера №2		камера №3		камера №1	камера №2	камера №3	
Обозначение монтажного чертежа	ТМ4-4-73	———	ТМ4-47-73	———	ТМ4-47-73	———	см. раздел ТХ			ТК4-3137-70
Позиция	10	7	10	7	10	7	21	21	21	14



Наименование параметра и место отбора импульса	Контроль температуры грунта			Управление электрообогревом грунта	Узел управления			
	камера №1	камера №2	камера №3		Контроль температуры		Контроль давления	
Обозначение монтажного чертежа	см. раздел АР			см. раздел ЭМ	ТМ4-144-75		ТК4-3138-70	ТК4-3139-70
Позиция	11			15	4	3	13	13



Привязан

Инв. №

ГИП	Сторожилая			1984
Н.контр.	Разина			
Нач.отд.	Жиллин			
Рук.гр.	Шафре			
Ст.инж.	Марусова			
Инж.	Павлова			

ТП701-4-133.85 А

Холодильник одноэтажный вместимостью 125 т. (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	11	

Схемы внешних проводок (окончание)

ГИПРОХОЛОД Москва

Альбом V

ТП701-4-133.85

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом 2

План на отм 0,000



План на отм 4,300



Экспликация

Маркировка прибора	Номер строки	Маркировка прибора	Номер строки
1-Р; 2-Р; 3-Р	9	10-SB; 11-SB	17
13-ВК1, 13-ВК2, 13-ВК3	10	16-НА	18
12-ВК1, 12-ВК2, 12-ВК3	11		
4-Р4; 4-Р5	15		
4-Р1, 4-Р2, 4-Р3	16		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
		Лоток ЛП145	15	
		Основание К1155	15	
		Полка К1161	15	
		Круг В8	0,003 т	
		Уголок УП42×25	4	
		Полоса 4×16	0,01 т	
		Лист Б3	0,003 т	
		Рама 250	8	
		Скоба С-38	3	
		Скоба С-11	1	
		Уголок УП35×35	5	
		Полоса ПП30	5	

Привязан

Инв №

ГИП	Сторогонская		1984	ТП 701-4-133.85 А
Н контр	Разина			
Нач отд	Жилкин			Холодильник однопролетный емкостью 125 т с вариантом охлаждающих батареи из стеклянных труб
Рук гр	Иоффе			Стадия: РП; Лист: 12; Листов:
Ст инж	Марусева			План расположения.
Инж	Гаевлова			ГИПРОХОЛОД Москва

N кабелей	Направление трассы: от	Направление трассы: до	Кабель: Марка	Кабель: Число жил и сечение	Кабель: Число резервных жил	Кабель: Длина в метрах	Труба: Условный проход в мм	Труба: Длина в метрах	Номера рабочих жил	Примечание
1	13-ВК3	Щит	ВРГ	3×1	—	30	В25	1	13-16, 13-17, 13-18	
2	12-ВК3	То же	ВРГ	3×1	—	35	П25	5	12-8, 12-9, 12-10	
3	13-ВК2	—"—	ВРГ	3×1	—	29	В25	1	13-11, 13-12, 13-13	
4	12-ВК2	—"—	ВРГ	3×1	—	36	П25	5	12-5, 12-6 12-7	
5	13-ВК1	—"—	ВРГ	3×1	—	24	В25	1	13-3; 13-4, 13-5	
6	12-ВК1	—"—	ВРГ	3×1	—	30	П25	5	12-2; 12-3; 12-4	
7	13-УА1	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-8, N; 800N	
8	13-УА2	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-9, N; 800N	
9	13-УА3	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-14, N; 800N	
10	4-Р3	—"—	АВВГ	3×2,5	—	23	В25	2	4-1, 4-4, 800N	
11	4-Р2	—"—	АВВГ	3×2,5	—	23	В25	2	4-1, 4-3; 800N	
12	4-Р1	—"—	АВВГ	3×2,5	—	21	В25	2	4-1, 4-2, 800N	
13	4-Р5	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	2	4-1, 4-6; 800N	
14	4-Р4	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	2	4-1, 4-5, 800N	
15	10-SB	—"—	АВВГ	3×2,5	—	15	В25	3	10-2, 10-4; 800N	
16	11-SB	—"—	АВВГ	3×2,5	—	15	В25	3	11-2, 11-4, 800N	
17	1-Р	1-А	АВВГ	3×2,5	—	3	В25	2	1-17; 1-24·600N	
18	1-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	20	П25	5	4-1, 4-12	
19	1-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	20	П25	5	401; 411; 1-18, 1-19	
20	1-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	20	П25	5	4-1, 4-15	
21	2-Р	2-А	АВВГ	3×2,5	—	3	В25	2	2-17, 2-24	
22	2-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	18	П25	5	4-12, 4-13	
23	2-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	18	П25	5	401; 413, 2-18, 2 19	
24	2-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	18	П25	5	4-1; 4-15	
25	3-Р	3-А	АВВГ	3×2,5	1	3	В25	2	3-17; 3-24	
26	3-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	16	П25	5	4-13, 4-14	
27	3-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	16	П25	5	401, 415, 3-18, 3-19	
28	3-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	16	П25	5	4-1, 4-15	
29	16-НА	—"—	АВВГ	3×2,5	—	10	—	—	404, N, 800N	
30	5-КМ	Щит	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	5-1; 2-3, 5-5, N	
31	6-КМ	То же	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	6-1·6-3, 6-6, N	
32	7-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	7-1, 7-3; 7-6, N	
33	8-КМ	—"—	АКВВГ	2(5×2,5)	2	10	—	—	10-2, 11-2, 8-1, 8-2	
									10-3, 11-3, N 8-4	
34	9-КМ	—"—	АКВВГ	2(5×2,5)	2	10	—	—	10-2, 11-2, 9-1, 9-2,	
									10-3, 11-3, N, 9-4	
35	10-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	10-1, 10-4, 10-5, N	
36	11-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	11-1, 11-4, 11-5, N	
37	14-КМ	—"—	АВВГ	2(3×2,5)	—	10	—	—	14-1, 14-2, 15-2 N,	
									14-4; 15-3	
38	15-КМ	—"—	АВВГ	2(3×2,5)	—	10	—	—	15-1; 15-2 14-2, N,	
									15-4, 14-3	
39	ШУ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	10	—	—	12-11; 12-12	
40	1ШР	—"—	АВВГ	5×6+1×4	—	10	—	—	А, В, С, N	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект ТП-4-133.85

				ТП701-4-133.85	А
ГИП	Сторгонская		1984		
Н.контр.	Разина				
Науотд.	Жилкин			Холодильник однотажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: Р П; Лист: 13; Листов:
Рук.гр.	Иоффе				
Ст.инж.	Марусова			Кабельный журнал	ГИПРОХОЛОД Москва
Инж.	Павлова				

Привязан

Инв. №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом I

Передняя стенка



Полоса 4×16

Общий контур заземления

Стойка заземления

Левая стенка



Правая стенка



				ТП701-4-133.85	А
ГИП	Спорангельская		1984		
Н.конт.	Разина				
Нач.отд	Жилкин				
Рук.гр	Иоффе				
Ст.инж.	Марусова				
Инж.	Паблова				
Привязан				Холодильник однозтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: Р.П. / Лист: 14 / Листов:
Инв.№				Схемы подключений к клеммникам щита.	ГИПРОХОЛОД Москва

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

Схема функциональная охлаждаемого стола



Диаграмма замыкания контактов переключателя

13-SA1

УП5311-С225		Положение рукоятки					
Номер секции	Номер контакта	-45°		0°		+45°	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
I	1	2	X					X
II	3	4	X					X
Режим работы		1		2		3	
		Обогрев		Отключено		Охлаждение	

13-SA2

УП5311-С225		Положение рукоятки					
Номер секции	Номер контакта	-45°		0°		+45°	
	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
I	1	2	X					X
II	3	4	X					X
Режим работы		1		2		3	
		Ручной		Отключено		Автоматический	

Схема №13 Регулирование температуры в камерах





Позиционное обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Аппаратура по месту		
13-BK1	Термопреобразователь сопротивления		
13-BK3	медный ТСМ-6114 Градировка 23	3	
13-YA1.	Вентиль мембранный с электромагнитным		
13-YA3	приводом 15кч 888р СВМ 220 В 50Гц	3	Ду = 40
13-KM	Магнитный пускатель	1	см раздел ЭМ
	Аппаратура на щите		
13-P1.	Регулятор температуры микроэлектронный		
13-P3	ТМ2-У3 Пределы регулируемой тем-		
	пературы - 20°...+20°С. Вариант А	3	
13-SA1	Переключатель универсаль-		
13-SA2	ный УП 5311-С225	2	
13-HL	Арматура АС-220 с линзой		
	зеленого цвета	1	
13-KT1,13-K4	Реле РПУ-2-06 222У3 220В 50Гц	4	
13-KT2	Реле времени РВП72-3222-0094 220В 50Гц	1	
13-K1	Реле времени электромеханическое ВС-10 35У4 220В 50Гц	1	
13-FU1	Держатель вставки плавкой ДВП4-38	3	
13-FU3	Вставка плавкая 1А ВП36-1	3	
13-SF	Выключатель автоматический		
	АБ3-11У3 переменного тока		
	25 × 2	1	

Привязан

Инв №

ГИП	Сторожилов			1984
Н.контр	Разина			
Нач.отд	Эпштейн			
Рук.гр	Иоффе			
Ст.инж	Марусова			
Инж	Павлова			

ТП701-4-133.85 А

Холодильник одноэтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб) Схема функциональная Схемы электрические принципиальные (продолжение) (вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
Р П	15	

ГИПРОХОЛОД Москва

Наименование параметра и место отбора импульса	Контроль температуры воздуха						Подача хладоносителя в батареи			Контроль давления хладоноси-теля
	камера №1		камера №2		камера №3		камера №1	камера №2	камера №3	
Обозначение монтажного чертежа	ТМ4-47-73	———	ТМ4-47-73	———	ТМ4-47-73	———	см. раздел ТХ			ТК4-3137-70
Позиция	10	7	10	7	10	7	21	21	21	14



Наименование параметра и место отбора импульса	Контроль температуры грунта			Управление электрообогревом грунта	Управление вентилятором	Узел управления			
	камера №1	камера №2	камера №3		камера №1	Контроль температуры		Контроль давления	
Обозначение монтажного чертежа	см. раздел АР			см. раздел ЭМ	см раздел ЭМ	ТМ4-144-75		ТК4-3138-70	ТК4-3139-70
Позиция	11			(15)	(11)	4	3	13	13



ГИП	Сторожинская			ТП701-4-133.85	А
Н.контр.	Газина				
Нач.отд.	Жилкин				
Рук.гр.	Иоффе				
Ст.инж.	Марьева				
Инж.	Павлова				

Привязан

Инв. №

Холодильник однотажный емкостью 125т (с вариантом, охлаждающих батареи из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Узлы внешних проводок (опончание) (вариант охлаждающих батареи из стеклянных труб)	Р.П	16	
	ГИПРОХОЛОД, Москва		

Альбом V

ТП701-4-133.85 проект

Типовой

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

План на отм. 0,000



План на отм. 4,300



Экспликация

Маркировка прибора	№ поз. по стеллажу	Маркировка прибора	№ поз. по плану
1-Р, 2-Р, 3-Р	9	10-SB, 11-SB	17
13-ВК1, 13-ВК2, 13-ВК3	10	16-НА	18
12-ВК1, 12-ВК2, 12-ВК3	11		
4-Р4; 4-Р5	15		
4-Р1, 4-Р2, 4-Р3	16		

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Лоток ЛП145	15	
		Основание К1155	15	
		Полка К1161	15	
		Круг В8	0,003 т	
		Уголок УП42×25	4	
		Полоса 4×16	0,01 т	
		Лист Б3	0,006 т	
		Рама 250	8	
		Скоба С-38	3	
		Скоба С-11	1	
		Уголок УП35×35	5	
		Полоса ПП30	5	

Привязан

Инв. №

ГИП	Стороженская		1984
Н. контр.	Разина		
Начато	Аскилин		
Рук. гр.	Иоффе		
Ст. инж.	Марусова		
Инж.	Павлова		

ТП701-4-133.85 А

Холодильник одноэтажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
Р.П	17	

План расположения (вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)

ГИПРОХОЛОД Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ кабелей	Направление трассы: от	Направление трассы: до	Кабель: Марка	Кабель: Число жил и сечение	Кабель: Число резервных жил	Кабель: Длина в метрах	Труба: Условный проход в мм	Труба: Длина в метрах	Номера рабочих жил	Примечание
1	13-ВК3	Щит	ОРГ	3×1	—	30	В25	1	13-23, 13-24, 13 25	
2	12-ВК3	То же	ВРГ	3×1	—	35	П25	5	12-8, 12-9, 12-10	
3	13-ВК2	—"—	ВРГ	3×1	—	29	В25	1	13-18, 13-19, 13 20	
4	12-ВК2	—"—	ВРГ	3×1	—	36	П25	5	12-5, 12-6, 12-7	
5	13-ВК1	—"—	ВРГ	3×1	—	24	В25	1	13-3, 13-4, 13-5	
6	12-ВК1	—"—	ВРГ	3×1	—	30	П25	5	12-2, 12-3, 12-4	
7	13-УА1	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-8 N, 800N	
8	13-УА2	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-17, N; 800 N	
9	13-УА3	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	3	13-21, N, 800 N	
10	4-Р3	—"—	АВВГ	3×2,5	—	23	В25	2	4-1; 4-4, 800 N	
11	4-Р2	—"—	АВВГ	3×2,5	—	23	В25	2	4-1, 4-3; 800 N	
12	4-Р1	—"—	АВВГ	3×2,5	—	21	В25	2	4-1, 4-2, 800 N	
13	4-Р5	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	2	4-1, 4-6, 800 N	
14	4-Р4	—"—	АВВГ	3×2,5	—	20	В25	2	4-1, 4-5, 800 N	
15	10-SB	—"—	АВВГ	3×2,5	—	15	В25	3	10-2, 10-4, 800 N	
16	11-SB	—"—	АВВГ	3×2,5	—	15	В25	3	11-2, 11-4, 800 N	
17	1-Р	1-А	АВВГ	3×2,5	—	3	В25	2	1-17, 1-24, 800 N	
18	1-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	20	П25	5	4-1, 4-12	
19	1-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	20	П25	5	401, 411, 1-18, 1-19	
20	1-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	20	П25	5	4-1, 4-15	
21	2-Р	2-А	АВВГ	3×2,5	—	3	В25	2	2-17, 2-24	
22	2-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	18	П25	5	4-12, 4-13	
23	2-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	18	П25	5	401 413, 2-18, 2-19	
24	2-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	18	П25	5	4-1, 4-15	
25	3-Р	3-А	АВВГ	3×2,5	1	3	В25	2	3-17, 3-24	
26	3-А	Щит	АВВГ	3×2,5	1	16	П25	5	4-13, 4-14	
27	3-А	То же	АКВВГ	5×2,5	1	16	П25	5	401, 415, 3-18, 3-19	
28	3-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	16	П25	5	4-1 4-15	
29	16-НА	—"—	АВВГ	3×2,5	—	10	—	—	404, N, 800N	
30	5-КМ	Щит	АКВВГ	5-25	1	10	—	—	5-1; 5-3; 5-5, N	
31	6-КМ	То же	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	6-1, 6-3, 6-6; N	
32	7-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	7-1, 7-3, 7-5, N	
33	8-КМ	—"—	АКВВГ	2(5×2,5)	2	10	—	—	10-2; 11-2, 8-1 8-2,	
									10-3, 11-3, N; 8-4	
34	9-КМ	—"—	АКВВГ	2(5×2,5)	2	10	—	—	10-2, 11-2, 9-1, 9-2,	
									10-3, 11-3; N, 9-4	
35	10-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	10-1, 10-4, 10-5, N	
36	11-КМ	—"—	АКВВГ	5×2,5	1	10	—	—	11-1, 11-4, 11-5, N	
37	14-КМ	—"—	АКВВГ	2(5×2,5)	4	10	—	—	14 1, 14-2, 15 2, N,	
									14-4, 15-3	
38	15-КМ	—"—	АВВГ	2(5×2,5)	4	10	—	—	15-1, 15-2, 14-2, N,	
									15-4; 14-3	
39	13-КМ	—"—	АВВГ	3×2,5	—	10	—	—	13-14, 13-15, N	
40	ШУ	—"—	АВВГ	3×2,5	1	10	—	—	12-11, 12-12	
41	1ШР	—"—	АВВГ	3×6+1×4	—	10	—	—	А, В, С, N	

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом V

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Сморгонская		1984
Н.контр.	Разина		
Начотд.	Усилин		
Рук.гр.	Иоффре		
Ст.инж.	Марусова		
Инж.	Павлова		

ТП701-4-133.85 А

Холодильник-одностажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающей батареи из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	18	

Кабельный журнал (вариант охлаждающих батареи из стеклянных труб)

ГИПРОХОЛОД Москва

Передняя стенка

12-Р1 12-Р2 12-Р3 13-Р1 13-Р2 13-Р3

6 — 12-ВК1 4 — 12-ВК2 2 — 12-ВК3 5 — 13-ВК1 3 — 13-ВК2 1 — 13-ВК3

Полоса 4×16

Общий контур заземления

Стойка заземления

Левая стенка

Правая стенка

41 — 1ШР

7 — 13-УП1 8 — 13-УП2 9 — 13-УП3 29 — 16-НП 39 — 13-КМ 40 — ШУ

					ТП701-4-133.85 А		
				1984			
ГИП	Стороженая				Холодильник однозаходный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батареи из стеклянных труб) Схемы подключения к клеммам щита (вариант охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Разина					Р П	19	
Нач.отд	Эсилкин							
Рук.гр	Шафрей							
Ст.инж.	Марусова							
Инж.	Павлова					ГИПРОХОЛОД Москва		

Привязан

Инв №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом II

Типовой проект 701-4-133.85

Ведомость чертежей основного комплекта ЭМ

Лист	Наименование	Примеч
1	Общие данные	
2	Схема принципиальная однолинейная распределительной сети 1-ЩР	
3	Кабельный журнал.	
4	Силовое электрооборудование Планы	
5	Электрообогрев грунта. План Разрез Схема	
6	Электроосвещение. Планы	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
4 407-219 1976г	Установка комплектов из	А 388
	двух магнитных пускателей се-	(применит)
	рии ПМЕ и токоподводы. Вып.1	
	Пускатели защищенного исполнения	
5 407-23 1991г.	Прокладка проводов в винипласт	А 429-1
	товых трубах в производст-	
	венных помещениях. Вып 1	
5 407-49 1993г.	Прокладка кабелей и прово-	А 196-1
	дов на лотках типа НЛ. Вып1	
	Рабочие чертежи	
5 407-11 1980г.	Заземление и зануление	А 174
	электроустановок.	
4 407-266 1979г.	Устройство токоподвода к	А 415
	аппаратам, установленным	
	в цехах промпредприятий	
4 407-129 1991г.	Установка осветительных	А 75А
	щитков	
5 407-19 1985г.	Установка одиночных светильни-	А 181
	ков с лампами накаливания	
	Прилагаемые документы.	
ЭМ СО	Спецификация оборудования	Альбом VI
ЭМ ВМ	Ведомость потребности	
	в материалах	Альбом VII

Условные обозначения, не вошедшие в ГОСТ 2.[illegible]-72 и ВСН 381-77

Обозначение	Наименование
	Силовое электрооборудование
▭	Электронагреватель
⊠	Пусковая аппаратура, поставляемая комплектно.
	Электроосвещение
50лк	Нормируемая минимальная освещенность от общего освещения

Общие указания.

А. Силовое электрооборудование

1 По обеспечению надежности электроснабжения холодильник относится к 3-ей категории электроприемников (ПУЭ-1-2-17, 1-2-20). Электроснабжение холодильника предусматривается от электрических сетей 380/220В по одной кабельной линии
Установленная мощность всех токоприемников (Ру) составляет : 50,5 квт
в том числе: 47,15 квт. силовые потребители
3,35 квт электроосвещение.
Максимальная расчетная нагрузка (Рм)- тридцатиминутный максимум равен-37,5квт
Максимальный ток (Iмакс.)- 65А.
Годовой расход активной электроэнергии (Wг)- 218 тыс квт.ч
2. Напряжение принято: питающей сети- 380/220В
(на низшей стороне);
электродвигателей - 380 В.
3. Распределительная сеть к электроприемникам выполняется кабелем АВВГ по стенам на скобах, а при количестве более двух - на лотках, по типовой серии 5 407-49 или в полу - в винипластовых трубах, по типовой серии 5.407-23.
4. В местах, где возможны механические повреждения, при пересечении с трубопроводами и вентиляционными коробами электропроводка защищается винипластовыми трубами.
5. Монтаж силового электрооборудования производится после монтажа технологического и сантехнического оборудования.

Б Электроосвещение.

6. Напряжение рабочего освещения 220В, местного -36В.
7 Распределительная сеть электроосвещения производственных помещений выполняется кабелем АВВГ. сечением 2,5 кв. мм по стенам и потолку с креплением скобами; при совпадении с кабельной трассой силового электрооборудования - на лотках, совместно с силовыми кабелями
8 В местах, где возможны механические повреждения, при пересечении с трубопроводами и вентиляционными коробами, при переходе через стены, при спуске к осветительным пунктам, выключателям, штепсельным розеткам электропроводка защищается винипластовыми трубами.
9 Монтаж осветительного электрооборудования производится после монтажа технологического и сантехнического оборудования.

В. Заземление.

10 Металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлить.
При выполнении сетей заземления руководствоваться инструкцией СН-102-76 Госстроя СССР и типовой серией 5 407-11
11. В качестве заземляющих проводников используются нулевые жилы питающих кабелей, сталь полосовая 4×25 и лотки электросети

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Старогопская

				Привязан:		
Инв №						
				ТП701-4-133.85 ЭМ		
ГИП	Старогопская		1991	Холодильник одноэтажный вместимостью 125т (с вариантом оснащающих батарей из стальных труб)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Разина		1991		РП	1	6
Начотд	Ясинкин		1991	Общие данные	ГИПРОХОЛОД Москва		
Рук гр	Игнатьева		1991				
Инж	Ястребова		1991				



Номер по плану		1	2	3	4	13	5	14	6	12	7	10	8	9	11	15	—
Тип		АЛВ2 70-6Ф	АЛВ2 70-6Ф	АЛВ2 70-6Ф	ЧАХ80 Р2	ЧАХ80 А6	ЧАХ80 А2	ЧАХ80 А6	ЧАХ80 А2	ЧАН 63А4	ЧАХ80 Р2	ЧАХ80 А4	ЧАХ80 А2	ЧАХ80 А4	ЧАА56 Р4	—	—
Рн, кВт		11	11	11	1,5	0,8	1,5	0,8	1,5	0,25	1,5	1,1	1,5	1,1	0,12	20	20
Ток, А	Iн	22	22	22	3,3	2,24	3,3	2,24	3,3	0,85	3,3	2,76	3,3	2,76	0,44	4,5	4,0
	Iп	—	—	—	21,4	8,96	21,4	8,96	21,4	3,4	21,4	13,8	21,4	13,8	1,54	—	—
Наименование механизма по плану		Машина №1 холодильная МКТ28-2,0	Машина №2 холодильная МКТ28-2,0	Машина №3 холодильная МКТ28-2,0	Насос №1 для рассола	Вентилятор градирни №1	Насос №2 для рассола (резерв)	Вентилятор градирни №2	Насос №1 для воды	Вентилятор В-ВА-1	Насос №2 для воды	Агрегат бытовой моечный	Насос №3 для воды	Агрегат бытовой моечный	Вентилятор А25-1	Электрообогрев арычка	Питание щитовое
Управление		А	А	А	А	А	А	А	А	М	А	А	А	А	А	А	
Номер сборки		1 ШР															

* Пусковая аппаратура поставляется комплектно с технологическим оборудованием.

** Только для варианта охлаждающих батарей из стеклянных труб.

Привязан					ТП 701-4-133.85 ЭМ		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			ГИП	Стороженко	1984	Холодильник одноэтажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батареи из стеклянных труб)	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
			Н. контр.	Разина			
			Зав. отд.	Жилкин			
			Рук. гр.	Иматьева		Схема принципиальная однолинейная, распределительной сети 1 ШР	ГИПРОХОЛОД Москва
Инв. №:			Инж.-с.	Астахова			

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель					
			по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина м
1ТГ	1ШР	Щит КИПиА	АВВГ	3×4+1×2,5	10			
1	1ШР	пусковой аппарат 1	АВВГ	3×16+1×10	21			
2	1ШР	пусковой аппарат 2	АВВГ	3×16+1×10	18			
3	1ШР	пусковой аппарат 3	АВВГ	3×16+1×10	15			
4-1	1ШР	пускатель 4Р	АВВГ	3×4+1×2,5	3			
4-2	пускатель 4Р	двигатель 4	АВВГ	3×2,5	20			
5-1	1ШР	пускатель 5Р	АВВГ	3×4+1×2,5	3			
5-2	пускатель 5Р	двигатель 5	АВВГ	3×2,5	20			
6-1	1ШР	пускатель 6Р	АВВГ	3×4+1×2,5	3			
6-2	пускатель 6Р	двигатель	АВВГ	3×2,5	21			
7-1	1ШР	пускатель 7Р	АВВГ	3×4+1×2,5	3			
7-2	пускатель 7Р	двигатель 7	АВВГ	3×2,5 -	22			
8-1	1ШР	пускатель 8Р	АВВГ	3×4+1×2,5	3			
8-2	пускатель 8Р	двигатель 8	АВВГ	3×2,5	23			
9-1	пускатель 8Р	пускатель 9Р	АВВГ	3×2,5	1			
9-2	пускатель 9Р	двигатель 9	АВВГ	3×2,5	24			
10-1	пускатель 7Р	пускатель 10Р	АВВГ	3×2,5	1			
10-2	пускатель 10Р	двигатель 10	АВВГ	3×2,5	26			
*11-1	пускатель 9Р	пускатель 11Р	АВВГ	3×2,5	1			
*11-2	пускатель 11Р	двигатель 11	АВВГ	3×2,5	10			
12-1	пускатель 6Р	пускатель 12Р	АВВГ	3×4+1×2,5	1			
12-2	пускатель	двигатель 12	АВВГ	3×4+1×2,5	20			
13-1	пускатель 4Р	пускатель 13Р	АВВГ	3×4+1×2,5	1			
13-2	пускатель 13Р	двигатель 13	АВВГ	3×4+1×2,5	22			
14-1	пускатель 5Р	пускатель 14Р	АВВГ	3×4+1×2,5	1			
14-2	пускатель 14Р	двигатель 14	АВВГ	3×4+1×2,5	15			
15-1	1ШР	шкаф управления №1	АВВГ	3×10	2			
15-2	шкаф управления №1	трансформатор 15	АВВГ	3×10	16			

*Только для варианта оснащающих батарей из стеклянных труб.

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №:

ГИП	Стародинская		1984
Н.контр	Разина		
Нач.отд	Эпштейн		
Рук.гр	Игнатьева		
Инж.	Астахова		

ТП701-4-13385 ЭМ

Холодильник одноэтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Табельный журнал

ГИПРОХОЛОД Москва

Типовой проект 704-4-133.85 Альбом III

План на отм. 0,000



План градирен на отм 4,300



Фрагмент 1



* Только для варианта охлаждающих батарей из стеклянных труб.

Привязан					ТП 701-4-133.85 ЭМ		
				1991	Холодильник одноэтажный вместимостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия: РП	Лист: 4	Листов:
	ГИП	Сторожонко					
	Н.контр.	Разина					
	Нач.отд.	Исилкин			Силовое электрооборудование. План	ГИПРОХОЛОД Москва	
	Рук.гр.	Латышева					
Инв. №	Инж.	Латышева					

План расположения нагревателей



План выводов нагревателей



Схема включения электрообогрева



Ручное управление электрообогревом

Автоматическое управление электрообогревом

Узел соединения провода АПРН со стальной -8×80



Эскиз размещения стержней нагревателей в бетонной подготовке



Соединение сваркой токоведущих частей



36 стальных стержней. ф12 мм, ℓ=11,7 м.

1-1



Таблица выбора ступеней напряжения трансформатора по участкам

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Номера участков
			1
	Рабочий режим		
1	Напряжение секций	В	12,7×0,9=11,4
2	Расчетный ток нагрузки трансформатора	А	138
3	Предельно допустимый ток	А	410
	Аварийный режим		
1	Напряжение секции	В	25,4×0,9=228
2	Расчетный ток нагрузки трансформатора	А	275
3	Предельно допустимый ток	А	275

1. Эксплуатация охлаждаемого склада без включения электрообогрева и дистанционного контроля температуры грунта запрещается во избежание разрушения здания
2. Рекомендуемый порядок производства работ укладка стержней и шин по бетонной подготовке и их сварка по проектной схеме; электрическое испытание качества сварки на равномерное распределение тока в нагревательных стержнях, укладка верхнего слоя бетона; монтаж и испытание всей электроустановки обогрева.
3. Во избежание коррозии все стержни-нагреватели и соединительные шины должны находиться в теле бетона. Бетон не должен содержать токопроводящих примесей, например, металлургических шлаков. Выводы от нагревателей в асбестоцементных трубах залить цементным раствором
4. Прокладка подводящих проводов в стальной оболочке, в стальной трубе или стальных лотках не допускается.
5. Автоматическое управление и контроль за работой схемы электрообогрева см. лист А-5.
6. При производстве работ пользоваться „Руководством по проектированию строительству и эксплуатации полов в помещениях с отрицательными температурами среды" ЦНИИ-промзданий Госстроя СССР и Гипрохолода Минторга СССР изд. 1979 г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Сморгонская		1984
Н.контр.	Разина		
Начотд.	Жилкин		
Рук. гр.	Цекотьева		
Испол.	Астахова		

ТП 701-4-133.85 ЭМ

Холодильник одноэтажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб).

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Электрообогрев грунта. План. Разрез. Схема.

ГИПРОХОЛОДД г. Москва

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

План на отм. 0.000
М1:100



План крадирен на отм. 4.300
М1:100



* Только для варианта охлаждающих батарей из стеклянных труб

Комплектные узлы

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Прим
1	5.407.19 лист 21	Светильник НСП11х200-331 на крюке	6	
2	5.407.19 лист 21	Светильник НСП11х200-331 на крюке	2	
3	5.407.19 лист 34	Светильник НСП11х200-234 на подвесе	10	
4		Светильник НППО2х100 на потолке	1	
5		Светильник НППО2х60 на стене	3	

Таблица осветительных пунктов

Осветительный пункт		Установленная мощность кВт	Номинальный ток А	N автомата		Тип автомата	Расцепитель автомата А	Максимальная потеря напряжения в группе %	Примечание
N	Тип			Занятые	Резервные				
1	ЯОУ8501	5,35	63	1..4	5;6	АЕ1031	16	1,2	

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:				ТП701-4-133.85 ЭМ
Инв. №	ГИП	Сторожков	1984	Холодильник однотажный вместимостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)
	Н. контр.	Резина		Стадия: Р.П; Лист: 6; Листов:
	Нач. ОТО	Яблоков		Электроосвещение. Планы. Таблица. Комплектные узлы
	Рук. гр.	Ивантеева		ГИПРОХОЛОД. Москва
	Инж.	Астахова		

Типовой проект ТП-4-133.85 Альбом V

Ведомость чертежей основного комплекта СС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные Скелетная схема.	
2	Комплексная распределительная	
	кабельная сеть. План на отм. 0.000	
	Список абонентских точек. Схемы	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы	
СС СО	Спецификация оборудования	Альбом V
СС. ВМ	ведомость потребности	Альбом VI
	в материалах.	

Условные обозначения

- Аппарат телефонный местной связи
- Часы электрические вторичные односторонние
- Извещатель пожарной сигнализации кнопочный
- Извещатель сигнализации безопасности кнопочный
- Подизвещатель сигнализации безопасности кнопочный
- Извещатель охранно-сторожевой сигнализации, выключатель конечный
- Коробка распределительная на 10 пар с дополнительной защитной крышкой для опломбирования клемм сигнализации
- 1/00 — Количество аппаратов-1, Номер коробки, в которую включается-00
- Кабель телефонный, прокладываемый по стене
- Ввод кабеля на стену здания

Скелетная схема комплексной распределительной кабельной сети



Общие указания

1. Блокировку дверей и соединения извещателей пожарных и безопасности выполнить согласно схемам на листе СС-2.
2. Схемы включения в лучевой комплект ручных и автоматических извещателей выполнить в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя концентратора „ТОПАЗ"

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации.

Главный инженер проекта Сыч Смирнова

Привязан:

Инв. №

ТП 701-4-133.85 СС

ГИП	Смирнова		Сыч 1984	Холодильник - аванэтажный емкостью 125 т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Разина				Р.П.	1	2
Нач. отд.	Жилкин			Общие данные Скелетная схема	ГИПРОХОЛОД Москва		
Рук. гр.	Гайдучик						
Ст. инж.	Мишкина						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 701-4-133.85 Альбом II

Согласовано

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N | Инв.N дубл. | Подпись и дата

ПЛАН на отм 0,000



Список абонентских точек

№№ по порядку	Наименование помещений	№№ по генеральному плану	Телефонный местные: основные	Телефонный местные: основные	Электросигнализация: электрочасофикация однотажных	Электросигнализация: извещатель однотажный	Электросигнализация: безопасности: извещатель	Электросигнализация: безопасности: подавитель	Электросигнализация: охранно-сторожевая: датчик	Электросигнализация: охранно-сторожевая: датчик, включенный последовательно
1	Машинное отделение		1	1		1 1)				
2	Камеры №№ 1, 2 и 3						1	2		
3	Автомобильная платформа								1	1
	Всего		1	1		1 1)	1	2	1	1

1) - устанавливается у входа

Схема соединений при блокировке двери изолированной распашной двухстворчатой



Схема соединения извещателей типа ПКУ 15



Привязан

Инв.N

ГИП	Сморгонская		1984
Н контр	Разина		
Нач отд	Жилкин		
Рук гр	Дворухина		
Ст инж	Мясникова		

ТП 701-4-133.85 СС

Холодильник однотажный емкостью 125т (с вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб)

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Комплексная распределительная кабельная сеть. План на отм 0,000. Список абонентских точек. Схемы

ГИПРОХОЛОД г Москва