ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-435.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУ10-(6х24)-ЖБ-51-2-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-435.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЗРУ 10-(6х24)-ЖБ-51-2-КК

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

общая (без оборудования 10 кВ)	21,47 тыс.руб.
строительно-монтажные работы	21,39 тыс.руб.
1 куб.м. здания	29,42 руб.
1 кв.м площади	146,51 руб.

Разработан
Северо-Западным отделением
института "Энергосетьпроект"

Утвержден
и введен в действие
Минэнерго СССР
протокол от _____№___

Зам.главного инженера отделения С.А.Романенко

Главный инженер проекта Г.Д.Фомин

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ-I0-(6х24)-ЖБ-5I-2-КК	4
3	Локальная смета I-I-I на строительные работы	5
4	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	20
5	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	22
6	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж освещения	24
7	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ со шкафами серии К-I04 на ток I600 А	28
8	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельных конструкций	3I
9	Локальная смета 3-I-5 на приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	33
I0	Ведомость потребности производственных ресурсов	36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объёме и по формам, предусмотренным Инструкцией СН 227-82 в ценах базисного района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

I. Единые районные единичные расценки на строительные работы.

2. Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2,3 и 5.

3. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

4. Прейскурант 06-08.

5. Сборники расценок на монтаж оборудования.

6. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.82г.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат; на металлоконструкции 8,6 %; на внутренние сантехнические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электромонтажные работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

В качестве примера составления сметы на приобретение и монтаж оборудования I0 кВ приведена локальная смета 3-I-3 применительно к ЗРУ со шкафами КРУ серии К-I04 с общим количеством шкафов -47 и восьмью отдельно-стоящими релейными шкафами.

Привязку к местным условиям следует осуществлять исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, районный коэффициент к заработной плате, размер транспортных расходов).

На стоимость оборудования сделаны начисления в размере 5,5 %, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад.

$$(I,0+0,005+0,007+0,03)\cdot I,0I2 \qquad I,055 \text{ или } 5,5\ \%$$

где: 0,5 % - тара и упаковка
0,7 % - комплектация
3 % - транспорт оборудования
I,2 % - заготовительно-складские расходы

В объектных сметах приведены стоимостные показатели строительства при температуре наружного воздуха минус 30 °С, а также удельные показатели стоимости I м2 площади и I м^3 объёма здания.

407-3-435.90 (Ал.4)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ-I0-(6х24)-ЖБ-5I-2-КК

Сметная стоимость 2I,47 тыс.руб.
Нормативная трудоёмкость 3,5 тыс.ч.час
Сметная заработная плата 2,5 тыс.руб.
Расчётный измеритель единичной стоимости
Общая площадь здания I46 кв.м
Объём здания 727 куб.м

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП, тыс. руб.	Нормативная трудоёмкость тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I-I	Строительные работы	I9,49	-	-	-	I9,49	-	2,94	2,09	I33,49 / 26,8I
2	2-I-I	Вентиляция	0,II	-	-	-	0,II	-	0,02	0,0I	0,75 / 0,I5
3	3-I-I	Отопление при Тнар = - 30 ^{o}	-	0,40	-	-	0,40	-	0,I0	0,I0	2,74 / 0,55
4	3-I-2	Приобретение и монтаж освещения	-	0,70	-	-	0,70	-	0,25	0,I7	4,79 / 0,96
5	3-I-4	Приобретение и монтаж кабельных конструкций	-	0,39	-	-	0,39	-	0,06	0,04	2,67 / 0,54
6	3-I-5	Приобретение и монтаж электрооборудования для отопления и вентиляции	-	0,30	0,08	-	0,38	-	0,I3	0,09	2,05 / 0,4I
		Итого:	I9,6	I,79	0,08	-	2I,47	-	3,50	2,5	I46,5I / 29,42
7	3-I-3	Приобретение и монтаж оборудования I0 кВ	-	2,I9	I02,36	-	I04,55	-	I,53	I,06	I5,00 / 3,0I
		Итого по смете с учётом оборудования I0 кВ	I9,6	3,98	I02,44	-	I26,02	-	5,03	3,56	I6I,49 / 32,43

Зам.главного инженера С.А.Романенко
Главный инженер проекта Г.Д.Фомин
Начальник ОКП-I Р.С.Роменский
Составил инженер Р.Г.Сафронова
Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318701

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 10(6) КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖВ-51-2-КК ВАРИАНТ К104 И ТНАР=-30ГРАД.С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2.АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	19,490 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2941 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,087 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	727,00 М33Д
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	26,81 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	0,05	21,00	21,00	1	-	1	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО								
	29-4	10М		-	6,53			-	9,40	-
		1000М3								
2	Е1-1617	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,05	18,60	18,60	1	-	1	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	5,77			-	8,31	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1610								
		1000М3								
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,05	144,00	137,39	6	-	7	13,00	1
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			3	80,78	4
4	СОЕР	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	54,00	0,29	-	16	3	-	0,09	5
	ТВ1	НА РАССТОЯНИЕ 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,05	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,37	106,00	101,19	39	2	37	9,75	4
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			15	59,90	22
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР В	0,12	74,76	-	9	9	-	157,20	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН 80-1 Т,Ч, П,3,67	ТРАНШЕЯХ ВРУЧНУЮ 100М3		74,76	-			-	-	-
8	Е1-1611 ЗСН 29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР ВО ВРЕМЕННОЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	0,38	22,10	22,10	8	-	9	-	-
				-	6,85			3	9,86	4
9	Е1-1618 ЗСН 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	0,38	42,00	42,00	16	-	16	-	-
				-	13,06			5	18,81	7
10	Е1-1637 ЗСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,19	15,10	15,10	3	-	3	-	-
				-	4,68			1	6,74	1
11	Е1-1184 ЗСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,90	9,69	3,49	18	12	6	11,20	21
				6,20	2,29				3,30	8
12	Е1-967 ЗСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,82	41,50	-	34	34	-	89,60	73
				41,50	-			-	-	-
13	Е1-1591 ЗСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
				6,41	56,10			6	80,78	9
14	ССЕР ТБ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНЕ 1КМ Т	132,00	0,29	-	38	8	-	0,09	12
				0,06	-			-	-	-
15	Е1-1603 ЗСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	207	69	96		136
	РУБ.			37		53
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	207	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	59		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	37		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	69	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	106	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	34	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	4	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	19	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	260	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		192
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	110	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			260	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	10,00	4,69	3,69	49	12	37	2,08	21
	ЭСН	КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ								
	1-6	КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			13	1,72	17
		КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т								
		ШТ								
17	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	10,00	59,20	-	592	-	-	-	-
	П9-123	СТАКАННОГО ТИПА 1Ф15.8- 3 ИЗ								
		БЕТОНА В15		-	-			-	-	-
		М3								
18	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	51,00	0,23	-	12	-	-	-	-
	ТВ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
19	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	223,00	0,25	-	56	-	-	-	-
	ТВ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	10,00	6,50	2,68	65	27	27	4,51	45
	ЭСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			10	1,24	12
21	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,20	69,54	-	223	-	-	-	-
	П9-348	ТИПА 1ФБ6-1 ИЗ БЕТОНА В25								
	ТБ3-3	М3		-	-			-	-	-
22	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	364,00	0,25	-	91	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
23	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	39,00	0,32	-	12	-	-	-	-
	ТВ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
24	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	14,00	1,27	0,79	18	3	11	0,39	5
	ЭСН	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
	36-1	ШТ		0,22	0,29			4	0,37	5
25	СССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС	2,10	44,20	-	93	-	-	-	-
	П3-19	9,3,6-Т								
		М3		-	-			-	-	-
26	Е6-90	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В	0,60	33,67	0,33	27	1	-	2,81	2
	ЭСН	ФУНДАМЕНТАХ ИЗ БЕТОНА В10								
	11-1	М3		1,55	0,10			-	0,13	-
27	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,04	25,10	1,50	1	1	-	38,10	1
	ЭСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1239	44	75		74
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1239	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	48		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1079	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
28	Е7-723 ЭСН 54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	17,52	6,93	2,99	121	32	53	2,96	52
				1,80	1,06			19	1,37	24
29	СССЦ П8-525 Т.Ч.ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ТИПА Л9-5 ИЗ БЕТОНА В15 М3	16,32	65,86	-	1075	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	70,40	0,23	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	641,60	0,25	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	84,00	0,32	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	СССЦ П8-503 Т.Ч.ТБ3-3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ТИПА П10.5 ИЗ БЕТОНА В15 М3	1,20	59,16	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	48,00	0,23	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	80,00	0,25	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	16,00	0,32	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	16,00	0,41	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	Е6-226 ЭСН 26-4	-ПРИЯМКИ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В7,5 М3	21,70	41,23	1,23	895	97	27	8,01	174
				4,49	0,37			8	0,48	10
39	Е22-1 ЭСН	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С	185,70	1,67	0,01	310	35	2	0,32	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,19	-			-	-	-
40	Е4-261	М -РЕЗКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	0,74	2,50	0,07	2	-	-	1,16	1
	ЗСН	100М								
	34-1			0,63	0,02			-	0,03	-
41	Е14-12	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ОБЛЕГЧЕННЫХ	0,58	210,00	22,70	121	9	13	28,00	16
	ЗСН									
	6	ПЛИТ		15,30	7,06			4	9,11	5
		100М2								
42	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	2,58	128,72	-	332	-	-	-	-
	П836	ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ								
	ЦЧ1П32	1200Х800		-	-			-	-	-
		Т								
43	Е6-85	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ В	0,41	329,00	1,30	135	5	-	21,10	9
	ЗСН	ПРИЯМКАХ								
	9-9	Т		12,40	0,39			-	0,50	-
44	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
	ЗСН	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗ								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3315	183	95		319
			РУБ.					31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3315	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1313	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	64		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	183	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	214	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			310	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	314	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
45	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН	10,00	10,60	4,19	106	30	42	9,02	50
	ЗСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	3-2	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			15	1,96	20
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т								
		ШТ								
46	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	5,00	78,96	-	395	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-5 Т,Ч,ТБЗ-3	КОЛОНН ТИПА 1К48-3М2 ИЗ БЕТОНА В15 М3		- -	- -			- -	- -	- -
47	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	60,00	0,23 -	- -	14	-	- -	- -	- -
48	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	664,00	0,25 -	- -	166	-	- -	- -	- -
49	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	16,00	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
50	Е7-139 ЗСН 10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	5,00	10,20 4,04	5,25 1,93	51	20	27 10	5,95 2,49	30 12
51	СССЦ П8-47 Т,Ч,ТБЗ-3	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ТИПА 1БСТ6-6А4Т ИЗ БЕТОНА В35 М3	2,25	81,38 -	- -	183	-	- -	- -	- -
52	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	86,00	0,25 -	- -	22	-	- -	- -	- -
53	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 КГ	222,00	0,23 -	- -	51	-	- -	- -	- -
54	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	31,50	0,32 -	- -	10	-	- -	- -	- -
55	СССЦ ТБЗ-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	50,00	0,41 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1026	50	69		80
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1026	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	25		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
56	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	50,00	16,30	5,72	815	203	286	6,60	330
	ЗСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			103	2,66	133
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
57	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	199,20	10,10	-	2012	-	-	-	-
	П8-381	ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М		-	-			-	-	-
		МАССОЙ ДО 5Т ТИПА								
		ПС60.18.2,0-3Я-31(4ШТ)								
		ПС62,5.18,2,0-3Я-2.31(4ШТ)								
		ПС60.12.20-2Я-31(4ШТ)								
		ПС62,5.12.2,0-2Я-31(4ШТ)								
		ПС60.12,2,0-2Я-35(4ШТ)								
		ПС65.18,2,0-1Я-39(2ШТ)								
		М2								
58	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	46,24	9,91	-	478	-	-	-	-
	П8-365	ТОЛЩ.200ММ ИЗ ЯЧЕИСТОГО								
		БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО		-	-			-	-	-
		Т ТИПА								
		С30.12,2,0-6Я-57(4ШТ)								
		2ПС12.12,2,0-Я-59(10ШТ)2ПС12,1								
		8,2,0-Я-59(6ШТ) 2ПС								
		6,18,2,0-Я-60(2ШТ)								
		2ПС6.12,2,0-Я 60(6ШТ)								
		М2								
59	Е8-30	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ КАБЕЛЬНЫХ	0,80	34,20	0,81	27	2	-	4,05	3
	ЗСН	ВВОДОВ КИРПИЧОМ								
	5-1	М3		2,21	0,24			-	0,31	-
60	Е7-665	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	8,00	2,14	0,44	17	8	3	1,55	12
	ЗСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
	47-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,16			1	0,21	2
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
61	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	6,00	58,90	-	353	-	-	-	-
	П8-360	ТИПА ПК60.6,5-Л(6ШТ)								
		М3		-	-			-	-	-
62	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	64,00	0,23	-	15	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
63	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	252,00	0,25	-	63	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
64	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	111,20	0,32	-	36	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
65	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	118,40	0,41	-	49	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
66	Е7-537	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ	10,00	3,12	1,52	31	11	16	1,78	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 42-11-1,8	МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ		1,10	0,57			6	0,74	7
67	ССОЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ТИПА ПП15-40(6ШТ)ППУ10-40(4ШТ) М3	0,58	71,10	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В СТЕНАХ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ,КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ,И ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ Т	2,27	342,00	-	776	48	-	34,00	77
				21,30	-			-	-	-
69	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,68	60,50	0,03	41	26	-	68,00	46
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4754	298	305		486
			РУБ.					110		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4754	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1105	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	195		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	110		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	298	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	408	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3047	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	140	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	548	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
70	Е7-186 ЭСН 11-6	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 20 Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИИДО 15М ШТ	5,00	7,97	2,83	40	8	14	2,85	14
				1,67	1,02			5	1,32	7
71	Е7-177 ЭСН 11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ	6,00	5,70	1,87	34	7	11	2,04	12
				1,20	0,68			4	0,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
72	СССЦ П8-118	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-5АТ5Т(4ШТ)	36,00	7,90	-	284	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
73	СССЦ П8-120	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА ПГ3АТ5Т(5ШТ)	90,00	5,62	-	506	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
74	СССЦ П8-115	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА 2ПГ6-2АТ5Т(1ШТ)	9,00	5,56	-	50	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
75	СССЦ П8-146	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЕМ Д=700ММ ТИПА 2ПВ6-3АТ5Т-7(1ШТ)	9,00	7,67	-	69	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
76	Е7-209 ЭСН 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	2,43	1,03	2	1	1	1,64	2
				1,01	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
77	СССЦ П8-237	-СТОИМОСТЬ ВЕНТСТАКАНОВ ТИПА СВ7А-1	0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	4,30	0,23	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
79	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	2,70	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
80	СССЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
81	Е7-291 ЭСН 17-7	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОКРЫТИИ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ	0,13	342,00	-	44	3	-	34,00	4
		Т		21,30	-			-	-	-
82	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА	0,04	60,50	0,03	2	1	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1044	20	26		35
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1044	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
83	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,91	43,30	0,99	39	3	1	7,19	7
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
84	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,30	29,30	-	214	12	-	2,90	21
	ЭСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
85	Е13-225	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА	91,00	1,83	0,21	167	76	19	1,40	127
	ЭСН	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
	25-1	М2		0,84	0,06			5	0,08	7
86	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА	0,91	109,38	1,74	100	19	1	40,20	37
	ЭСН	В7,5								
	11-1	100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
87	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,91	28,56	0,56	26	1	-	2,12	2
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-2	100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
88	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ	0,91	96,38	1,02	88	14	1	28,50	26
	ЭСН	РАСТВОРА М300								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
89	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,91	35,46	0,46	32	1	-	1,82	2
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
90	Е6-83	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ В ПОЛУ ДЛЯ	2,14	441,00	1,40	944	265	3	210,00	449
	ЭСН	КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ								
	9-7	Т		124,00	0,42			1	0,54	1
91	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,64	60,50	0,03	39	25	-	68,00	44
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1649	416	25		715
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1649	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1204	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	422	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2072	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		749
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
92	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,60	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
	ЗСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
93	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,10	1,19	0,29	2	1	-	0,83	2
	ЗСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
94	С122-827	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТИПА	4,60	14,50	-	67	-	-	-	-
	СБ.ДОП.В4	ДН24-19В								
		М2		-	-			-	-	-
95	С122-818	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА	2,10	15,20	-	32	-	-	-	-
	СБ.ДОП.В4	ДН21-10А								
		М2		-	-			-	-	-
96	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	8,94	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
97	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	2,1	1,34	-	3	-	-	0,36	1
	ЗСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
98	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,60	0,95	-	4	1	-	0,25	1
	ЗСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-2	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			133	5	2		8
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
99	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	2,34	5,35	0,15	13	7	-	6,00	14
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
100	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,46	8,17	0,18	20	13	-	9,70	24
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
101	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,34	5,84	0,05	14	11	-	9,70	23
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
102	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,46	8,44	0,06	21	9	-	6,90	17
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	152-1	ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
103	Е15-201	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,03	85,30	4,90	3	1	-	57,40	2
	ЭСН	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	51-1	РАСТВОРОМ		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			71	41	-		80
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
104	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,68	51,60	0,74	87	13	1	14,30	24
	ЭСН	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	1,68	12,65	0,25	21	-	-	0,35	1
	ЗСН	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	10-2	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,15	0,10			-	0,13	-
		РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
106	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	1,68	17,30	1,80	29	26	3	28,50	48
	ЗСН	ПЕНОБЕТОННЫМИ ТОЛЩ 120ММ								
	9-3	100М2		15,50	0,53			1	0,68	1
107	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	20,81	30,40	-	633	-	-	-	-
	9-331	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3								
		М3		-	-			-	-	-
108	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	1,68	7,71	0,19	13	4	-	4,72	8
	ЗСН	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
	9-10	ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
109	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ	1,68	49,90	1,30	84	18	3	18,90	32
	ЗСН	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН								
	9-6	СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА		10,70	0,39			1	0,50	1
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
110	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4 СЛОЕВ	2,08	338,00	15,60	703	114	33	95,20	198
	ЗСН	РУБЕРОИДА РКП-350А НА								
	2-6-2	БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		54,90	4,69			10	6,05	13
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ								
		100М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	1570	175	40	311
	РУБ.			12	15
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1570	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	723	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	28	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	12	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	175	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	187	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	633	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	259	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	47	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	147	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1976	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	234	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	1976	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	349
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	234	-	-

РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОТМОСТКА

111	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	20,00	10,40	-	208	32	-	3,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН 1-3	ПЕСЧАНЫХ М3		1,62	-			-	-	-
112	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,60	16,00	1,06	106	12	7	3,52	23
	ЗСН 1-6	ШЕБЕНОЧНЫХ М3		1,82	0,32			2	0,41	3
113	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	0,66	109,38	1,74	72	14	1	40,20	27
	ЗСН 11-1	ИЗ БЕТОНА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		КРЫЛЬЦО								
114	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,00	10,40	-	21	3	-	3,00	6
	ЗСН 1-3	ПЕСЧАНЫХ М3		1,62	-			-	-	-
115	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,00	16,00	1,06	32	4	2	3,52	7
	ЗСН 1-6	ШЕБЕНОЧНЫХ М3		1,82	0,32			1	0,41	1
116	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	1,20	29,19	0,34	35	1	-	0,99	1
	ЗСН 1-15	ИЗ БЕТОНА В10 М3		0,52	0,10			-	0,13	-
117	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОБРАМЛЕНИЕ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
	ЗСН 9-8	СТУПЕНЕЙ Т		38,00	0,39			-	0,50	-
118	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОБРАМЛЕНИЯ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
	ЗСН 164-8	ЗА 2 РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			486	67	10		127
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			486	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			408	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	7		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	3		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	70	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			45	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	84	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			610	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	84	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			15494	1368	743		2371
			РУБ.					261		341
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15494	-	-		-

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4945	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	482		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	261		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1368	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1629	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	458	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1447	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2087	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2087	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318702

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,109 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	109,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750 ЭСН 23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1,00	8,88	1,47	9	6	1	9,59	10
		ШТ		5,66	0,44			-	0,57	1
2	СЦ143 ДОП В2 П2545	-СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЯТОРА ВКР 4,00.25.6	1,00	68,60	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ	1,00	2,62	0,04	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36 ЭСН 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	0,91	0,01	5	1	-	0,35	2
		М		0,21	-			-	-	-
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,69	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	66,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89	10	1		16
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 1318705

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6КВ)С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЕ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ ПРИ ТНАР, *минус 30°с*

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.2 ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,403 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	102 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,103 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	403,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ	21,00	4,47	-	94	83	-	4,00	84
		ШТ		3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4	21,00	7,22	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДСТАВКИ ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ	0,13	377,00	4,70	49	4	-	61,00	8
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	ЭСН 164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			298	89	-		95
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			295	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			152	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-

407-3-435.90 (Ал.4)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21318705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			403	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318708

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-61-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90,ЭП.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,697 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	253 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,166 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	697,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 / 148,00	8,00 / 2,82	4	1	- / -	248,00 / 3,64	2 / -
2	1517ДОП.16 -02490	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8501 ШТ	1,00	41,96 / -	- / -	42	-	- / -	- / -	- / -
3	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ 100ШТ	0,01	71,50 / 50,00	1,30 / 0,52	1	1	- / -	80,00 / 0,67	1 / -
4	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯПТ-0,25 ШТ	1,00	13,67 / -	- / -	14	-	- / -	- / -	- / -
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,14	93,00 / 31,90	51,80 / 16,20	13	4	7 / 2	57,00 / 20,90	8 / 3
6	1507 ДОП64-1173	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-200 ШТ	10,00	4,44 / -	- / -	44	-	- / -	- / -	- / -
7	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	4,00	1,91 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,02	116,00	58,00	2	1	1	81,00	2
				48,80	18,20			-	23,48	-
		100ШТ								
9	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
10	С153-283	-ЛАМПЫ БК220-230-150ТУ16.545.215-78	1,00	2,56	-	3	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
11	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,20	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
12	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
13	С153-302	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИ4ЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ/ГОСТ1182-77/ТИПА МО12-40	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
14	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБО4ЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/	1,00	3,24	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	1507-2031	-ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ	1,00	5,96	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	23,80	0,04	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
17	1504-06162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
18	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
19	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	1,30	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
20	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	6,00	2,60	0,07	16	8	-	2,00	12
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	1504ДОП,89 -06618	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП1-16	6,00	1,08	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
22	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,10	25,10	0,04	3	2	-	31,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		17,10	0,82			-	0,03	-
23	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	290319-413 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,31	102,25	-	32	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	3,80	68,00	28,20	258	95	107	44,00	167
				25,00	8,88			34	11,46	44
		100М								
26	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,03	272,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
27	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,10	227,00	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
28	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,25	190,00	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			549	113	115		197
			РУБ,					36		47
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	79		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	149	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	166	-		-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21318706

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЕ 10КВ СО ШКАФАМИ КРУ СЕРИИ К-104 НА ТОК 1600А

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90,ЭП1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 104,561 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 102,361 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,190 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1528 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т ВРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	6,00	- / 24,90	-	149	103	37 / 14	27,00 / 3,10	162 / 19	- / -	
2	1503ДОП67-081450	-ШКАФ КРУ-10 ВВОДА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1600А 0,831 Т ШТ	4,00	2393,80 / -	9575	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 3,32	
3	1503ДОП67-081449	-ШКАФ СЕКЦИОННОЙ СВЯЗИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК 1000А 0,741 Т ШТ	2,00	2243,80 / -	4488	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 1,48	
4	Ц8-87-2	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ,ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ,ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН ШТ	12,00	- / 16,50	-	198	133	28 / 10	19,00 / 1,07	228 / 13	- / -	
5	1503ДОП67-081456	-ШКАФ С РАЗЪЕДИНЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ НА ТОК 1000А 0,548 Т ШТ	2,00	1328,60 / -	2657	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 1,10	
6	1503ДОП67-081475	-ШКАФ С ШИННЫМИ АППАРАТАМИ 0,515 Т ШТ	8,00	1363,60 / -	10909	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 4,12	
7	1503ДОП67-081469	-ШКАФ ДЛЯ ПИТАНИЯ ТСН 0,546 Т ШТ	2,00	1223,80 / -	2448	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 1,09	
8	Ц8-89-1	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ШТ	29,00	- / 24,90	-	722	496	182 / 70	27,00 / 3,10	783 / 90	- / -	
9	1503ДОП67-	-ШКАФ ОТХОДЯЩИХ КАБЕЛЬНЫХ	29,00	2143,80	62170	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	081448	ЛИНИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ									
		0,680 Т МТ		-				-	-	-	19,72
10	Ц8-87-3	- ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ,ШКАФ К	10,00	-	-	131	83	18	14,00	140	-
		БЛИЖНЕМУ И ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА									
		ТОК 2000А		13,10				6	0,80	8	-
		МТ									
11	1503ДОП95-	-ШИННЫЙ ВВОД К БЛИЖНЕМУ И	4,00	1030,00	4120	-	-	-	-	-	-
	081608	ДАЛЬНЕМУ РЯДУ НА ТОК 2000А									
		0,806 Т МТ		-				-	-	-	3,22
12	1503ДОП95-	-ШИННЫЙ МОСТ НА ТОК 1000А	2,00	620,00	1240	-	-	-	-	-	-
	081605	0,593 Т МТ									
				-				-	-	-	1,19
13	1503ДОП95-	-ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ РЕЛЕЙНЫЙ	8,00	135,00	1080	-	-	-	-	-	-
	081609	ШКАФ									
		48,000 КГ МТ		-				-	-	-	0,38
14	1503-09140	-ШКАФ ДУГОУЛОВИТЕЛЯ	12,00	60,00	720	-	-	-	-	-	-
		50,000 КГ П.М									
				-				-	-	-	0,60
15	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ	2,00	-	-	6	3	-	2,00	4	-
		РУБИЛЬНИКОМ И									
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕ		4,18				-	0,03	-	-
		МЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ									
		ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А									
		МТ									
16	290319-824	-ЩИТОК СВАРКИ Я38101	2,00	-	-	67	-	-	-	-	-
	2	МТ									
				33,36				-	-	-	-
17	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-	1,00	-	-	3	1	-	2,00	2	-
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ									
		НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ		2,68				-	0,01	-	-
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А									
		МТ									
18	1504-01009	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	1,00	2,25	2	-	-	-	-	-	-
		АП50									
		МТ		-				-	-	-	-
19	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ	0,50	-	-	32	7	1	24,00	12	-
		ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ									
		ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ		64,20				-	0,26	-	-
		СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2									
		100М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	99409	1243	826	266		1331		36,22
			РУБ.				100		130		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			1092					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА,									
		ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАД-									
		СКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-									
		ВАНИЯ -	РУБ.	2982	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.	102361	-	-	-		-		-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ									
		В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.		67						
		ИТОГО:	РУБ.		1310	826	266		1461		36,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			719	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		67	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	129	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		102361	2029	955	266		1528	36,22
			РУБ,					100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			161	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		102361	2190	955	266		1528	36,22
			РУБ,					100			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		104551	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1528	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1055	-		-	-

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 21316710

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13187 ТМ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90-ЭП1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,387 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,035 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	387,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮТ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮТ МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ 100ШТ	0,48	37,00 15,60	2,30 0,37	18	7	1 -	26,00 0,48	12 -
2	2405ДОП.5-29-11791	-СТОЙКА С-1200 ШТ	48,00	0,61 -	- -	29	-	- -	- -	- -
3	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,48	27,80 15,50	1,90 0,24	13	7	1 -	25,00 0,31	12 -
4	2405ДОП5-2 9-11788	-СТОЙКА С-400 ШТ	48,00	0,26 -	- -	12	-	- -	- -	- -
5	2405ДОП5-2 9-11804	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК У-60 1000ШТ	0,10	56,87 -	- -	5	-	- -	- -	- -
6	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	4,08	1,65 1,17	0,30 0,12	7	5	1 -	2,00 0,15	8 1
7	2405ДОП5-2 9-11730	-КОНСОЛЬ К-360 ШТ	404,00	0,21 -	- -	85	-	- -	- -	- -
8	2405ДОП.5-29-11731	-КОНСОЛЬ К-450 ШТ	4,00	0,26 -	- -	1	-	- -	- -	- -
9	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,19	108,00 34,30	36,00 9,84	21	7	7 2	61,00 12,69	12 2
10	2405ДОП.5-	-ЛОТОК ЛГ-200-0,6	23,00	1,45	-	33	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	29-11754		ШТ		-	-			-	-	-
11	2405ДОП.5-	-ЛОТОК ЛГ-200-1		3,00	1,72	-	5	-	-	-	-
	29-11755		ШТ		-	-			-	-	-
12	2405ДОП.5-	-ЛОТОК ЛГ-200-2		22,00	2,36	-	52	-	-	-	-
	29-11756		ШТ		-	-			-	-	-
13	2405ДОП.5-	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ЛГУ-200		8,00	0,97	-	8	-	-	-	-
	29-11766		ШТ		-	-			-	-	-
14	2405ДОП.5-	-ПРИЖИМ В-41		0,08	76,18	-	6	-	-	-	-
	29-11785		1000ШТ		-	-			-	-	-
15	П8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ		0,08	92,30	70,60	7	1	6	19,00	2
			100М		11,70	22,10			2	28,51	2
16	2405ДОП.5-	-КОРОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ		4,00	7,73	-	31	-	-	-	-
	11108	КП-0,1/0,2-2У1	ШТ		-	-			-	-	-
17	2405ДОП.5-	-СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ		0,01	275,76	-	2	-	-	-	-
	29-11806		1000ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		335	27	16			46	
			РУБ.				4			5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		335	-	-			-	
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		23	-	-			-	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	12			-	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	4			-	
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	27	-			-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	31	-			-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		271	-	-			-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			3	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-			-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		28	-	-			-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		387	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			54	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-			-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		387	-	-			-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-			54	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-			-	

СОСТАВИЛ АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) 21316711

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 10(6)КВ С КАБЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ФОРМА 5

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ РАСЧ. t МИНУС 30°С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ 10-(6Х24)-ЖБ-51-2-КК

ОСНОВАНИЕ: 407-3-435.90-ЭП-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,384 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0,085 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,087 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	2,00	- / 4,72	-	9	3	2 / 1	3,00 / 0,36	6 / 1	- / -		
2	1504,ЦЕНА ЗАВОДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯЭ1401 2874,20745 20,000 КГ ШТ	2,00	40,00 / -	80	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 0,04		
3	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,00	- / 1,15	-	2	1	- / -	0,90 / -	2 / -	- / -		
4	Ц8-539-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	1,00	- / 1,28	-	1	1	- / -	1,00 / 0,01	1 / -	- / -		
5	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-02-10/220 ШТ	1,00	- / 0,12	-	1	-	- / -	- / -	- / -	- / -		
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	- / 1,99	-	2	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -	- / -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МТ									
7	1504-18093	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222	1,00	1,95	2	-	-	-	-	-	-
		МТ									
				-				-	-	-	-
8	290319-423 5	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОМ1-3	0,21	-	-	21	-	-	-	-	-
		100МТ		102,25				-	-	-	-
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,25	-	-	137	53	51	41,00	92	-
				60,80				19	10,84	24	-
		100М									
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	2,12	-	-	23	-	-	-	-	-
				190,00				-	-	-	-
		1000М									
11	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,05	-	-	12	-	-	-	-	-
				272,40				-	-	-	-
		1000М									
12	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,05	-	-	14	-	-	-	-	-
				283,00				-	-	-	-
		1000М									
13	С151-1093	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6	0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
				339,60				-	-	-	-
		1000М									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		82	152	59	53		103	0,04
			РУБ,					20		25	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				112				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		3	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		85	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			73					
		ИТОГО:	РУБ.			225	59	53		128	0,04
			РУБ.					20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		4	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		85	277	67	53		132	0,04
			РУБ.					20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		85	299	67	53		132	0,04
			РУБ.					20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		384	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-	-

СОСТАВИЛ Апр - АПАРИНА

ПРОВЕРИЛ Ир - ИГНАТЬЕВА

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов

Наименование		Кол-во
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	2945/2716
Основная заработная плата	руб.	1371
Строительные машины	руб.	743
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	14/13
Основная заработная плата	руб.	7
Строительные машины	руб.	1
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	545/522
Основная заработная плата	руб.	289
Строительные машины	руб.	183
Всего:		
Затраты труда	ч.час	3504/3251
Основная заработная плата	руб.	1667
Строительные работы	руб.	927

Примечание: в числителе указана трудоёмкость нормативная, в знаменателе построечная.

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

Госстрой СССР
Центральный институт типового проектирования
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ
220123, г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61

Сдано в печать 11.12 1990 г.
Заказ № 74 Тир. 230 экз. 19
Инв.№ 2705/3