ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-3-33.87

ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2

Копия Инв.№

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-3-33.87

ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 2

Стоимость по основному варианту	
Общая	105,31 тыс.руб.
Стоимость строительно-монтажных работ	87,27 тыс.руб.
1 куб.м. здания	29,30 руб.
(от строительно-монтажных работ)	

Разработан Государственным Проектным институтом
Харьковский Промтранспроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР
Протокол от

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник отдела Н.Д.Курилко

О Г Л А В Л Е Н И Е

Т.П. 501-3-33.87 А.11

I. Пояснительная записка 4

Часть I

2. Объектная смета № I. На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 30°С 5

3. Объектная смета № 2. На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 20°С 7

4. Объектная смета № 3. На строительство тепловозо-вагонного депо на одно стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм. Вариант для ремонта тепловозов при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 40°С 9

5. Локальная смета № I. Общестроительные работы (-30°С) II

6. Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I 47

7. Локальная смета № I-I. Общестроительные работы (-20°С) 49

8. Локальная смета № I-2. Общестроительные работы (-40°С) 57

9. Локальная смета № 2. Смотровая канава дл. I5 мм (монолитн. вариант) 65

I0. Локальная смета № 3. Смотровая канава дл. I5 м (сборный вариант) 69

II. Локальная смета № 4. Приобретение оборудования гардероба 73

I2. Локальная смета № 5. Отопление 74

I3. Локальная смета № 5-I. Отопление (расчетная температура – 20°С) 77

I4. Локальная смета № 5-2. Отопление (расчетная температура – 40°С) 79

I5. Локальная смета № 6. Теплоснабжение установок систем 8I

I6. Локальная смета № 6-I. Теплоснабжение (расчетная температура -20°С) 85

I6а. Локальная смета № 6-2. Теплоснабжение (расчетная температура – 40°С) 88

I7. Локальная смета № 7. Технологическое пароснабжение 90

I8. Локальная смета № 8. Пароснабжение пароводяных водоподогревателей 93

Часть 2

I9. Локальная смета № 9. Паровой узел управления 96

20. Локальная смета № I0. Вентиляция 99

2I. Локальная смета № I0-I. Вентиляция (расч. – 40°С) I08

22. Локальная смета № I0-2. Вентиляция (расч. – 20°С) II0

23. Локальная смета № II. Хозпитьевой водопровод II2

24. Локальная смета № I2. Производственный противопожарный водопровод II5

25. Локальная смета № I3. Внутренние водостоки II8

26. Локальная смета № I4. Горячее водоснабжение I2I

27. Локальная смета № I5. Водяной узел управления I23

28. Локальная смета № I6. Производственная канализация I27

29. Локальная смета № I7. Бытовая канализация I29

30. Локальная смета № I8. Канализация незагрязненных сточных вод I3I

31. Локальная смета № 19. Технологическое оборудование комнаты приема пищи 133
32. Локальная смета № 20. Электроосвещение 135
33. Локальная смета № 21. Силовое электрооборудование 142
34. Локальная смета № 22. Автоматизация 150
35. Локальная смета № 23. Электроосвещение смотровой канавы 168
36. Локальная смета № 24. Радиофикация 172
37. Локальная смета № 25. Телефонизация 175
38. Локальная смета № 26. Электрочасофикация 178
39. Локальная смета № 27. Пожарная сигнализация 180
40. Локальная смета № 28. Приобретение и монтаж технологического оборудования 183
41. Локальная смета № 29. Приобретение инструмента, приспособлений, инвентаря 188
42. Локальная смета № 30. Разводка сжатого воздуха 189
43. Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-30°С) 192
44. Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-20°С) 193
45. Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах (-40°С) 194

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ПАРОВОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.50 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.43 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 88. ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	16-66	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛ.СВАРНЫЕ Д=32Х2,5ММ М	22,000	1.78	0.05	39.	9.	1.	0.66		15.	
	Т.8-1			0.41	0.02			0.	0.03		1.	
2	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	20,000	0.91	0.01	18.	4.	0.	0.35		7.	
	Т.7-1			0.21								
3	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,000	0.86	0.01	7.	2.	0.	0.35		3.	
	Т.7-1			0.21								
4	16-163	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 17436Р 1 МАЛОПОДЪЕМНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1,000	8.62	0.10	9.	1.	0.	1.92		2.	
	Т.13-1			1.21	0.03			0.	0.04		0.	
5	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,000	1.20		6.						
6	СЦМ 3-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	1,000	1.43		1.						
7	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРА-	7,000	1.68	0.13	12.	7.	1.	1.51		11.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ								
				0,97	0,04			0.	0,05	0.
	Т.12-1									
8	ВЫП.1 П.2058	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ СТАЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15С27НЖ1 Д=25ММ ШТ	4.000	14.80		59.				
9	СЦМ 3-1773	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8.000	0.61		5.				
10	ВЫП.1 П.2057	ТО ЖЕ,Д=20ММ ШТ	2.000	13.80		28.				
11	СЦМ 3-1772	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4.000	0.57		2.				
12	ВЫП.1 П.2056	ТО ЖЕ,Д=15ММ ШТ	1.000	10.90		11.				
13	СЦМ 3-1771	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	0.49		1.				
14	18-205	УСТАНОВКА УЗЛОВ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2) С ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ И ВЕНТИЛЯМИ, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	1.000	12.20	0,09	12.	2.	0.	2,83	3.
				1.67	0,03			0.	0,04	0.
	Т.13-1									
15	РМО 12-698-2	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	5.000	1.37	0,10	7.	3.	0.	1,00	5.
				0,52						
16	РМО 12-698-2	ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ШТ	2.000	1.37	0,10	3.	1.	0.	1,00	2.
				0,52						
17	РМО 11-391-4	РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,ТИП РД-32М ШТ	1.000	3.52	0,08	4.	3.	0.	6,00	6.
				3,37						
18	17-04-50-64	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 21Б4БК Д=25ММ ШТ ЦЕНА ЕД.: 44.1,1	1.000	48.40		48.				
19	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.500	3.94		2.	2.		5,16	3.
				3.73						
	Т.22									
20	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.050	60.50	0,03	3.	2.	0.	68,00	3.
				38.40						
	Т.164-8									
21	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.250	42.10	0,99	11.	10.	0.	75,90	19.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3								
	Т.4-1				40,60	0,30			0.	0,39	0.
22	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2 ОБ'ЕМ: 0,25,1,05,0,4	Т	0,105	1030,00		108.				
23	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,090	12,60	0,05	1.	1.	0.	21,10	2.
	Т.13-9				11,80	0,02			0.	0,03	0.
24	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 ОБ'ЕМ: 9,1,1	1000М2	0,010	951,00		10.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				407.	47.	3.	-	82.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				133.	13.	0.	-	24.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				212.	27.	2.	-	45.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				14.	7.	1.	-	13.
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%			1.	1.	-	-	1.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(1)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		22.	(7)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		28.	(19)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		6.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	10.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				416.	58.	3.	-	88.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		33.	(22)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				48.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				497.	58.	3.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(102)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	88.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	58.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					497.	58.	-	-	88.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(102)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					497.	58.	-	-	88.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(102)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА..... /Н.Т.ФАРТУШНЫЙ
Начальник отдела /А.М.Штука
Составил ст.тех /Н.В.Миляева /
Проверил инж. /Л.С Гордеева /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 12.09 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 11.78 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.06 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1076. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.82 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-70 N2,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2 ШТ	2.000	93.39	0.13	187.	5.	0.	3.96	8.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: (59,6+25,3).1,1								
	Т.20-1									
2	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	2.000	59.60	0.13	119.	5.	0.	3.96	8.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-1									
3	20-705	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-70 N3,15 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4 ШТ	1.000	66.50	0.13	67.	2.	0.	3.96	4.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.
4	20-721	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05С ЭЛ.ДВИГАТ.В63А4 ШТ	2.000	85.82	0.13	172.	5.	0.	3.96	8.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.
		ЦЕНА ЕД.: 8,22+115-(71-37).1,1								
	Т.20-1									
5	20-706	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-70 N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	1.000	92.80	0.30	93.	5.	0.	7.96	8.
				4.55	0.09			0.	0.12	0.
		ЦЕНА ЕД.: 90,6+(36-34).1,1								
6	20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ В-Ц4-70 N2,5 С ЭЛ.ДВИГАТ.4АА50В4 ШТ	2.000	59.60	0.13	119.	5.	0.	3.96	8.
				2.34	0.04			0.	0.05	0.
	Т.20-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	20-750	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1.000	8.88	1.47	9.	6.	1.	9.59	10.
		ШТ		5.66	0.44			0.	0.57	1.
	Т.23-2									
8	ДОП.23-08 П.140	СТ-ТЬ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР 4.00.25.6 С ЭЛ.ДВИГАТ.4АА63В6 ЦЕНА ЕД.: 62.1,1	1.000	68.20		68.				
		ШТ								
9	20-751	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4	1.000	12.90	2.67	13.	7.	3.	12.40	12.
		ШТ		7.32	0.80			1.	1.03	1.
	Т.23-3									
10	23-08 ДО.8 П.142	СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКР 6,3.45.6 С ЭЛ.ДВИГАТ.4А100 L6У2 ЦЕНА ЕД.: 122.1,1	1.000	134.20		134.				
		ШТ								
11	9-152	МОНТАЖ ЭЛЕКТОРА ЭН-2	0.064	62.80	36.20	4.	1.	2.	32.00	2.
		Т		21.40	12.20			1.	15.74	1.
12	СЦМ 2-1-2109	СТОИМОСТЬ	0.064	455.00		29.				
		Т								
13	РМО 8-481-1	УСТАНОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:	15.000	1.86	0.18	28.	17.	3.	2.00	30.
		0,03Т		1.11	0.09			1.	0.12	2.
		ШТ								
14	8-50	РЕВИЗИЯ	15.000	1.83	0.12	27.	22.	2.	2.00	30.
		ШТ		1.47	0.06			1.	0.08	1.
15	8-145	СУШКА	15.000	5.43		81.	75.		7.00	105.
		ШТ		5.03						
16	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	6.000	8.31	0.03	50.	14.	0.	4.10	25.
		ШТ		2.38	0.01			0.	0.01	0.
	Т.12-1									
17	20-527	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	1.000	13.50	0.03	14.	2.	0.	4.10	4.
		ШТ		2.38	0.01			0.	0.01	0.
	Т.12-1									
18	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1.000	11.90	0.10	12.	2.	0.	2.87	3.
		ШТ		1.63	0.03			0.	0.04	0.
	Т.13-1									
19	20-536	ТО ЖЕ,УП1-01	3.000	12.50	0.10	37.	5.	0.	2.87	9.
		ШТ		1.63	0.03			0.	0.04	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-1										
20	20-537	ТО ЖЕ,УП1-03	ШТ	1,000	13.20	0,10	13.	2.	0.	2,87	3.
					1.63	0,03			0.	0,04	0.
	Т.13-1										
21	20-539	ТО ЖЕ,УП1-04	ШТ	1,000	20,40	0,16	20.	2.	0.	3,48	3.
					1.99	0,05			0.	0,06	0.
	Т.13-2										
22	20-568	ТО ЖЕ,УП4	ШТ	2,000	15,90	0,10	32.	3.	0.	2,87	6.
					1.63	0,03			0.	0,04	0.
	Т.13-1										
23	20-579	ТО ЖЕ,УП4-12	ШТ	4,000	16,20	0,10	65.	7.	0.	2,87	11.
					1.63	0,03			0.	0,04	0.
	Т.13-1										
24	20-582	ТО ЖЕ,УП4-16	ШТ	1,000	26,70	0,16	27.	2.	0.	3,48	3.
					1.99	0,05			0.	0,06	0.
	Т.13-2										
25	20-419	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНА-ЧЕНИЯ КОГ-1 Д-400ММ	1ШТ	3,000	1,43	0,03	4.	3.	0.	1,54	5.
					0.91	0,01			0.	0,01	0.
	Т.8-4										
26	ДОП.2 П.2857	СТОИМОСТЬ ЦЕНА ЕД.: 21,9,1,25	ШТ	3,000	27,38		82.				
27	20-420	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ОБЩЕГО НАЗНА-ЧЕНИЯ КОГ-2	1ШТ	1,000	1,85	0,09	2.	1.	0.	1,97	2.
					1.14	0,03			0.	0,04	0.
	Т.8-5										
28	ДОП.2 П.2858	СТОИМОСТЬ ЦЕНА ЕД.: 23,1,25	ШТ	1,000	28,75		29.				
29	20-428	УСТАНОВКА КЛАПАНА ПЕРЕКИДНОГО ИСКРОБЕЗОПА-СНОГО АЗЕ024,000	1ШТ	2,000	3,33	0,07	7.	3.	0.	2,81	6.
					1.71	0,02			0.	0,03	0.
	Т.8-13										
30	Д.П-НТ В-1	СТОИМОСТЬ ЦЕНА ЕД.: 10,6,1,176,1,098	ШТ	2,000	13,69		27.				
31	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,080	35,90	0,46	3.	0.	0.	9,83	1.
					6.10	0,14			0.	0,18	0.
	Т.18-1										
32	20-474	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРО-		1,000	0,96	0,02	1.	1.	0.	1,22	1.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ		0.71	0.01			0.	0.01	0.
	Т.9-1										
33	СЦМ 3-788	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р2ØØР	ШТ	1.ØØØ	7.95		8.				
34	2Ø-4ØØ	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ N1	1ШТ	1.ØØØ	1.42	Ø.Ø5	1.	1.	Ø.	1.34	1.
					0.84	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.
	Т.7-1										
35	2Ø-4Ø1	ТО ЖЕ,N2	1ШТ	1Ø.ØØØ	1.48	Ø.Ø5	15.	8.	Ø.	1.34	13.
					0.84	Ø.Ø2			Ø.	Ø.Ø3	Ø.
	Т.4.7-1										
36	СЦМ 3-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12.ØØØ	1.2Ø		14.				
37	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	65.ØØØ	Ø.86	Ø.Ø1	56.	14.	1.	Ø.35	23.
	Т.7-1				Ø.21						
38	СЦМ 3-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО Ø.2	М2	2.ØØØ	3.75		7.				
39	2Ø-399	КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	1ØØКГ	2.6ØØ	4.83	Ø.3Ø	13.	7.	1.	4.44	12.
	Т.6-8				2.56	Ø.1Ø			Ø.	Ø.13	Ø.
40	ВЫП.2 П.26Ø	СТОИМОСТЬ	КГ	2256.ØØØ	Ø.51		1151.				
41	СЦМ 3-639	ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ А6,3Х3,6ØØ СТД7296	ШТ	2.ØØØ	1230.ØØ		2460.				
42	ВЫП.2 П.268Ø	ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	КГ	34.ØØØ	Ø.54		18.				
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР-2									
43	2Ø-7Ø4	ВЕНТАГРЕГАТ В-Ц4-75-2,5 С ЭЛ.ДВИГ,4АА63В2	ШТ	2.ØØØ	61.8Ø	Ø.13	124.	5.	Ø.	3.96	8.
		ЦЕНА ЕД.: 59,6+(25-23).1,1			2.34	Ø.Ø4			Ø.	Ø.Ø5	Ø.
	Т.2Ø-1										
44	2Ø-76Ø	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО Ø,125	ШТ	2.ØØØ	6.Ø9	Ø.43	12.	6.	1.	5.12	1Ø.
	Т.25-1				2.83	Ø.13			Ø.	Ø.17	Ø.
45	СЦМ 3-71Ø	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КВС6Б-ПУ3	ШТ	2.ØØØ	5Ø.2Ø		1ØØ.				
46	9-132	КОРПУС АПР-2	Т	Ø.54Ø	67.1Ø	3Ø.4Ø	36.	15.	16.	43.9Ø	24.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,10	9,95			5,	12,84	7,
47	СЦМ 2-1-12116	СТОИМОСТЬ Т	0,540	323,00		174,				
48	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,800	36,10	0,25	29,	3,	0,	5,73	5,
	Т.18-2	100КГ		3,50	0,08			0,	0,10	0,
49	20-457	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛ.ПРИВОДОМ 1ШТ	2,000	70,30	0,07	141,	4,	0,	3,40	7,
	Т.9-6			1,99	0,02			0,	0,03	0,
		ПРИТОЧНО-РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ АПР-6,3								
50	20-722	ВЕНТАГРЕГАТ В-Ц4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТ.4А90L4 ШТ	1,000	1221,22	0,30	1221,	5,	0,	7,96	8,
	Т.20-2	ЦЕНА ЕД.: 12,2,(109-63+45),1,1		4,55	0,09			0,	0,12	0,
51	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,000	6,09	0,43	6,	3,	0,	5,12	5,
	Т.25-1			2,83	0,13			0,	0,17	0,
52	СЦМ 3-750	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-27,7 ШТ	1,000	86,80		87,				
53	9-132	КОРПУС АПР-6,3 Т	0,400	67,10	30,40	27,	11,	12,	43,90	18,
				27,10	9,95			4,	12,84	5,
54	СЦМ 2-1-2116	СТОИМОСТЬ Т	0,400	323,00		129,				
55	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,500	36,10	0,25	18,	2,	0,	5,73	3,
	Т.18-2	100КГ		3,50	0,08			0,	0,10	0,
56	20-468	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	1,000	104,00	0,09	104,	2,	0,	4,20	4,
	Т.9-7			2,47	0,03			0,	0,04	0,
57	20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	20,200	7,31	0,04	148,	18,	1,	1,54	31,
	Т.1-1			0,88	0,01			0,	0,01	0,
58	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	11,500	5,35	0,04	62,	10,	0,	1,54	1[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-1									
59	20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	22.000	5.21	0.04	115.	19.	1.	1.54	34.
		М2		0.88	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-1									
60	20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	8.700	4.69	0.04	41.	6.	0.	1.19	10.
		М2		0.67	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-2									
61	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	13.000	4.84	0.04	63.	9.	1.	1.19	15.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-2									
62	20-77	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	8.000	11.90	0.06	95.	7.	0.	1.63	13.
				0.93	0.02			0.	0.03	0.
	Т.1-1									
63	20-78	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	46.600	10.30	0.06	480.	43.	3.	1.63	76.
				0.93	0.02			1.	0.03	1.
	Т.1-1									
64	20-79	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2	19.000	9.37	0.05	178.	14.	1.	1.29	25.
				0.73	0.02			0.	0.03	0.
	Т.2-1									
65	ПР-НТ 24-15 СТР.96	ПРОПАЙКА НАРУЖНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ М ЦЕНА ЕД.: 0,65.1,1	17.000	0.72		12.				
66	-"-	ИСПЫТАНИЕ НА ПЛОТНОСТЬ СВАРНЫХ ШВОВ ВОЗДУХОВОДОВ 10М ЦЕНА ЕД.: 0,75.1,1	1.700	0.83		1.				
67	20-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	4.200	5.35	0.04	22.	4.	0.	1.54	6.
				0.88	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-1									
68	20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	2.000	5.30	0.04	11.	1.	0.	1.19	2.
				0.67	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-2									
69	20-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	7.200	5.53	0.04	40.	3.	0.	0.70	5.
				0.39	0.01			0.	0.01	0.
	Т.1-4									
70	20-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800 М2	9.000	5.43	0.04	49.	6.	0.	1.19	11.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0,67	0,01			0,	0,01	0,
	Т,1-2										
71	20-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	5,000	5,53	0,04	28,	2,	0,	0,70	4,
					0,39	0,01			0,	0,01	0,
	Т,1-4										
72	20-13	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	1,000	5,72	0,04	6,	1,	0,	1,02	1,
					0,58	0,01			0,	0,01	0,
	Т,1-3										
73	20-108	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	2,500	6,36	0,04	16,	2,	0,	1,54	4,
					0,88	0,01			0,	0,01	0,
	Т,1-1										
74	20-148	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2	2,000	8,34	0,06	17,	2,	0,	1,63	3,
					0,93	0,02			0,	0,03	0,
	Т,2-1										
75	20-1 (П1=1,06)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160ДО 6М	М2	9,100	7,36	0,04	67,	8,	0,	1,63	15,
					0,93	0,01			0,	0,01	0,
		ЦЕНА ЕД.: 7,31+0,88*0,06									
	Т,1-1										
76	20-4 (П1=1,06)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 ДО 6М	М2	24,500	5,26	0,04	129,	23,	1,	1,63	40,
					0,93	0,01			0,	0,01	0,
		ЦЕНА ЕД.: 5,21+0,88*0,06									
	Т,1-1										
77	20-6 (П1=1,06)	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500ДО 6М	М2	14,000	4,88	0,04	68,	10,	1,	1,26	18,
					0,71	0,01			0,	0,01	0,
		ЦЕНА ЕД.: 4,84+0,67*0,06									
	Т,1-2										
78	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	24,000	0,13		3,				
79	8ып.1п.2304	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	80,000	0,39		31,				
80	20-29	ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ	М2	3,000	5,86	0,04	18,	2,	0,	1,19	4,
					0,67	0,01			0,	0,01	0,
	Т,1-2										
81	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,000	20,40	0,17	20,	8,	0,	13,80	14,
					8,37	0,05			0,	0,06	0,
	Т,4-3										
82	СЦМ 1-4-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В		1,236	48,40		60,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80								
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ М3								
		ОБ'ЕМ: 1.1,03.1,2								
83	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ	0.190	12.60	0.05	2.	2.	0.	21.10	4.
		СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ								
	13-9	100М2		11.80	0.02			0.	0.03	0.
84	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	0.211	951.00		201.				
		РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2								
		ОБ'ЕМ: 19.11,1								
85	26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА	60.500	1.30		79.	4.		0.11	7.
		ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2								
	Т.10-5			0.06						
86	26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБО-	0.605	96.40	1.51	58.	27.	1.	72.60	44.
		ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И								
	Т.11-3	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2		44.00	0.45			0.	0.58	0.
87	15-611	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	2.100	25.70	0.52	54.	11.	1.	9.20	20.
		КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ								
	Т.164-1	(КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 1РАЗ 100М2		5.10	0.16			0.	0.21	0.
88	13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-1773А 2	0.125	14.26	0.30	2.	0.	0.	2.90	0.
	(М=2)	РАЗА 100М2		1.96	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2								
	Т.18-2									
89	13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ	0.160	20.60	0.50	3.	1.	0.	4.76	1.
	(М=2)	ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗА 2								
		РАЗА 100М2		3.22	0.16			0.	0.21	0.
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
	Т.15-1									
90	13-155	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 ЗА 3	0.240	40.60	0.42	12.	1.	0.	6.90	2.
	(М=3)	РАЗА 100М2		4.53	0.12			0.	0.15	0.
		ЦЕНА ЕД.: 16,2*3								
	Т.18-8									
91	13-165	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХС-76 100М2	0.080	14.40	0.14	1.	0.	0.	2.30	0.
				1.51	0.04			0.	0.05	0.
	Т.18-18									
92	13-168	ОКРАСКА ЭЖЕКТОРА КИСЛОТОУПОРНОЙ КРАСКОЙ ЗА	0.130	14.26	0.30	2.	0.	0.	2.90	0.
	(М=2)	2 РАЗА 100М2		1.96	0.08			0.	0.10	0.
		ЦЕНА ЕД.: 7,13*2								
	Т.18-21									
93	8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕ-	0.200	71.10	0.69	14.	8.	0.	73.80	15.

АС-5", Версия 3.1
ЗАКАЗ N6932

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ШЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП								
					41.00	0.21			0.	0.27	0.
94	ПР-Т 19-06-16-27	ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ	ШТ	1.000	62.00		62.				
95	3-У-611 УСМО П.5,2Б (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0.070	29.46	3.70	2.	2.	0.	63.00	4.
		ЦЕНА ЕД.: (45-24,2,0,7)*1,05			24.20	1.20			0.	1.55	0.
96	4.V Р.10 П.3	КАНАТ ДЛЯ РАСЧАЛОК	10М	4.500	3.29		15.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				9815.	542.	54.	-	921.
			РУБ.					(596)	14.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				508.	62.	2.	-	107.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				399.	27.	3.	-	57.
			РУБ.					(57)	1.		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				8708.	337.	17.	-	585.
			РУБ.					(354)	2.		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				138.	116.	5.	-	172.
			РУБ.					(121)	2.		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	5.00%			18.	17.	-	-	29.
		НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.				-	(18)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		84.	(32)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		34.	(23)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		1161.	(234)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		93.	(39)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	126.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	247.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				11143.	806.	54.	-	1076.
			РУБ.					(942)	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		891.	(270)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				62.				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				62.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				12096.	806.	54.	-	-
			РУБ.						14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1212)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1076.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	820.	-	-	-

Главный инженер проекта /Н.Т. Фартушный/
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА /А.М.ШТУКА
Составил ст. тех. /Н.В. Милаева/
Проверил инж /Л.С. Гордеева/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 8. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		КОРОБКА УТЕПЛЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (ШТ.1)										
1	9-109	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ КРЫШКИ	Т	0.036	24.10	14.90	1.	0.	1.	9.41	0.	
	Т.15-3				6.22	5.62			0.	7.25	0.	
2	СЦМ 2-1-2066	СТОИМОСТЬ	Т	0.036	263.00		9.					
3	9-33	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАДНЕЙ И БОКОВОЙ ПАНЕЛЕЙ	Т	0.096	43.00	18.10	4.	1.	2.	19.40	2.	
	Т.4-10				12.60	6.59			1.	8.50	1.	
4	СЦМ 2-1-1928	СТОИМОСТЬ	Т	0.096	336.00		32.					
5	9-1	МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ЗАКЛАДНОЙ И ОПОРНОЙ РАМЫ И ЗАМКОВ	Т	0.102	40.10	20.30	4.	1.	2.	18.60	2.	
	Т.1-1				11.70	7.27			1.	9.38	1.	
6	СЦМ 2-1-2019	СТОИМОСТЬ	Т	0.102	356.00		36.					
7	26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0.090	8.05	0.15	1.	0.	0.	7.90	1.	
	Т.4-6				4.73	0.05			0.	0.06	0.	
8	СЦМ 1-4-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ		0.111	48.40		5.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80									
		ТОЛЩИНОЙ 5СММ	М3								
		ОБ'ЕМ: 0,09,1,03.1,2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				92.	2.	5.	-	7.
			РУБ.					(7)	2.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6.	0.	0.	-	1.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				86.	2.	5.	-	6.
			РУБ.					(7)	2.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		1.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		7.	(3)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ/	РУБ.				100.	3.	5.	-	8.
			РУБ.					(10)	2.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		8.	(3)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				108.	3.	5.	-	-
			РУБ.						2.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					108.	5.	-	-	8.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					108.	5.	-	-	8.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(13)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.Л.С.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N10-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ (РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГР)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... -0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1 ИСКЛЮЧИТЬ										
1	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	-1,000	6,09	0,43	-6.	-3.	-0.	5,12		-5.	
	Т.25-1			2,83	0,13			-0.	0,17		-0.	
2	СЦМ 3-750	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-27,7 ШТ	-1,000	86,80		-87.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				-93.	-3.	0.	-		-5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(НУЧП = 63,00%)		-11.	(-1)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-			0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	-1.	-	-		-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				-104.	-4.	0.	-		-5.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		-7.	(0)	-	-		-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				-111.	-4.	0.	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(-4)	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-			-5.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	-4.	-	-		-	
		2 ДОБАВИТЬ										
3	20-760	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,000	6,09	0,43	6.	3.	0.	5,12		5.	
				2,83	0,13			0.	0,17		0.	
4	СЦМ 3-749	КАЛОРИФЕРЫ(ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ)СТАЛЬНЫЕ	1,000	70,30		70.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-П-01, ПОВЕР-									
		ХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-21,75	ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				76.	3.	0.	-	5.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		10.	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				86.	5.	0.	-	6.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		7.	(1)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				93.	5.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(6)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				-17.	0.	0.	-	0.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП = 63.00%)		-1.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				-18.	0.	0.	-	0.
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				-18.	0.	0.	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					-18.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-18.	0.	-	-	0.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.10 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.57 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.52 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 90. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	РНО 28-902-2	МОНТАЖ АВТОМАТА ГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ	ШТ	1.000	6.04	0.42	6.	5.	0.	8.75	9.	
					5.47	0.28			0.	0.36	0.	
2	24-06-04-006	СТОИМОСТЬ ЦЕНА ЕД.: 470.1.1	ШТ	1.000	517.00		517.					
3	16-192 Т.18-1	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1.000	83.90 6.60	0.63 0.19	84.	7.	1. 0.	11.10 0.25	11. 0.	
4	ВЫП.1 П.2331	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКСМ-20	ШТ	1.000	25.80		26.					
5	СЦМ 3-115	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2.000	1.31		3.					
6	СЦМ 3-116	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2.000	1.53		3.					
7	СЦМ 3-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2.000	1.87		4.					
8	СЦМ 3-118	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ		1.000	2.32		2.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТ- РОМ В ММ: 32 ШТ.								
9	СЦМ 3-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	1.000	0.82		1.				
10	СЦМ 3-1050	КРАНЫ УГЛОВЫЕ ДЛЯ ВОДЫ КРЛУ ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	1.000	1.07		1.				
11	16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3.000	2.07	0.01	6.	1.	0.	0.31	1.
				0.19						
	Т.16-2									
12	СЦМ 3-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	60.000	2.23		134.				
13	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПО- РНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТ- РОМ,65 ММ М	5.000	3.29	0.05	16.	1.	0.	0.46	2.
				0.27	0.02			0.	0.03	0.
	Т.1-2									
14	16-46	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д=60Х3,5ММ М	5.000	2.21	0.03	11.	1.	0.	0.48	2.
				0.29	0.01			0.	0.01	0.
	Т.7-4									
15	16-45	ТО ЖЕ,Д=48Х3ММ М	12.000	1.79	0.01	21.	3.	0.	0.37	4.
				0.23						
	Т.7-3									
16	16-44	ТО ЖЕ,Д=42,3Х2,8ММ М	20.000	1.58	0.01	32.	5.	0.	0.37	7.
				0.23						
	Т.7-3									
17	16-43	ТО ЖЕ,Д=33,5Х2,8ММ М	52.000	1.36	0.01	71.	12.	1.	0.37	19.
				0.23						
	Т.7-3									
18	16-42	ТО ЖЕ,Д=26,8Х2,5ММ М	8.000	1.35	0.01	11.	2.	0.	0.37	3.
				0.23						
	Т.7-3									
19	16-41	ТО ЖЕ,Д=21,3Х2,5ММ М	17.000	1.20	0.01	20.	4.	0.	0.37	6.
				0.23						
	Т.7-3									
20	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТА- РНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0.210	60.50	0.03	13.	8.	0.	68.00	14.
				38.40						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8										
21	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		1,190	3,94		5.	4.		5,16	6.
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО									
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М		3,73						
	Т.22										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				987.	53.	2.	-	84.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				13.	8.	0.	-	14.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				451.	40.	2.	-	61.
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				6.	5.	0.	-	9.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)		2.	(4)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		60.	(26)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		4.	(2)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	12.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				536.	65.	2.	-	90.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		43.	(24)	-	-	-
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				517.				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1096.	65.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(111)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	90.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	65.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					1096.	65.	-	-	90.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(111)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					1096.	65.	-	-	90.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(111)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1524ММ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ЧЕРТЕЖ И СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.89 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 111. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16-194	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ УЗЕЛ	1.000	161.00	1.51	161.	11.	2.	18.30	18.
	Т.18-3			10.90	0.45			0.	0.58	1.
2	ВЫП.1 П.2327	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВВ-80 ШТ	1.000	30.20		30.				
3	СЦМ 3-116	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ.	1.000	1.53		2.				
4	СЦМ 3-118	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА(16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ.	2.000	2.32		5.				
5	16-184	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3.000	47.70	0.08	143.	5.	0.	3.14	9.
	Т.16-1			1.80	0.02			0.	0.03	0.
6	ВЫП.1 П.2322	СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ Д=50ММ М	30.000	1.76		53.				
7	СЦМ 3-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	1.000	0.82		1.				
8	16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2.000	2.98	0.29	6.	3.	1.	2.67	5.
	Т.12-2			1.71	0.09			0.	0.12	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	ВЫП.1 П.2251	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч47БР Д=80ММ	ШТ	2,000	35,10		70.				
10	СЦМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ:.80	ШТ	4,000	1,54		6.				
11	16-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	М	5,000	4,82	0,06	24.	2.	0.	0,70	4.
	Т.1-3				0,38	0,02			0.	0,03	0.
12	16-48	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д=114,4ММ	М	3,000	3,78	0,04	11.	1.	0.	0,57	2.
		ЦЕНА ЕД.: 2,99-1,94+2,73			0,35	0,01			0.	0,01	0.
	Т.7-5										
13	16-48	ТО ЖЕ,Д=88,5.3,5ММ	М	11,000	2,99	0,04	33.	4.	0.	0,57	6.
	Т.7-5				0,35	0,01			0.	0,01	0.
14	16-47	ТО ЖЕ,Д=75,5.3,2ММ	М	25,000	2,67	0,04	67.	9.	1.	0,57	14.
	Т.7-5				0,35	0,01			0.	0,01	0.
15	16-46	ТО ЖЕ,Д=60,3,5	М	36,000	2,21	0,03	80.	10.	1.	0,48	17.
	Т.7-4				0,29	0,01			0.	0,01	0.
16	16-43	ТО ЖЕ,Д=33,5.2,8ММ	М	10,000	1,36	0,01	14.	2.	0.	0,37	4.
	Т.7-3				0,23						
17	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,260	60,50	0,03	16.	10.	0.	68,00	18.
	Т.164-8				38,40						
18	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,460	3,94		2.	2.		5,16	2.
	Т.22				3,73						
19	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,440	4,22		2.	2.		5,16	2.
	Т.22				3,73						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				726.	61.	5.	-	102.
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				16.	10.	0.	-	18.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				710.	51.	5.	-	84.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.00%	(НУЧП - 50.00%)		3.	(5)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		94.	(35)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	17.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				823.	78.	5.	-	111.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		66.	(29)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				889.	78.	5.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(135)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	111.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	78.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				889.	78.	-	-	111.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ Руб.				-	(135)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				889.	78.	-	-	111.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(135)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 152ФММ
НА НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.31 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 86. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫПУСК НА ОТМОСТКУ									
1	ЕРЕР 16-189 Т.17-2	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	2.000	0.51		1.	1.	0.	0.68	1.	
2	ВЫП.1 П.2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-9 ШТ	2.000	16.00		32.					
3	12-118-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ М	1.000	0.80		1.	1.	0.	1.00	1.	
4	СЦМ 3-1558	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА) ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 М	1.000	1.23		1.					
5	12-118-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ М	16.000	1.41		23.	20.	1. 0.	2.00 0.03	32. 0.	
6	СЦМ 3-1559	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА) ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 М	16.000	2.20		35.					
7	ЕРЕР 16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТА-	8.000	3.12		25.	4.	1.	0.86	7.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М						0.	0.03	0.	
		ВЫПУСК В НАРУЖНУЮ СЕТЬ									
8	ЕРЕР 16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2.000	2.28		5.	3.	1.	2.70	5.	
								0.	0.18	0.	
	Т.17-1										
9	ВЫП.1 П.2224	СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-9 ШТ	2.000	16.00		32.					
10	12-118-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ М	15.000	1.41		21.	19.	1.	2.00	30.	
								0.	0.03	0.	
11	СЦМ 3-1559	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА)ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 М	15.000	2.20		33.					
12	ЕРЕР 16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	7.000	3.12		22.	4.	0.	0.86	6.	
								0.	0.03	0.	
	Т.8-3										
13	СЦМ 3-1027	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1.000	4.72		5.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		0.	236.	52.	4.	-	82.	0.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		0.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			114.	40.	2.	-	63.	
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			122.	12.	2.	-	19.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00% (НУЧП - 32.00%)		32.	(13)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30% (НУЧП - 63.00%)		16.	(9)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	4.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	9.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		0.	284.	61.	4.	-	86.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		23.	(25)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		0.	307.	61.	4.	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		307.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(103)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	86.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	61.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				307.	61.	-	-	86.	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(103)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				307.	61.	-	-	86.	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(103)	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 7Ц. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17-49	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ	1.000	9.15	0.01	9.	1.	0.	0.82	1.
	Т.3-3	ШТ		0.51						
2	16-41	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д=21,3Х2,5ММ	13.000	1.20	0.01	16.	3.	0.	0.37	5
	Т.7-3	М		0.23						
3	16-42	ТО ЖЕ,Д=26,8Х2,5ММ	25.000	1.35	0.01	34.	6.	0.	0.37	9
	Т.7-3	М		0.23						
4	16-43	ТО ЖЕ,Д=33,5Х2,8ММ	45.000	1.36	0.01	61.	10.	0.	0.37	17
	Т.7-3	М		0.23						
5	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0.830	3.94		3.	3.		5.16	4
	Т.22	100М		3.73						
6	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.120	60.50	0.03	7.	5.	0.	68.00	8
	Т.164-8	100М2		38.40						
7	26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВО-	0.260	42.10	0.99	11.	11.	0.	75.90	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	М3								
	Т.4-1				40.60	0.30			0.	0.39	0.
8	СЦМ 1-4-356	ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	Т	0.109	1030.00		112.				
		ОБ'ЕМ: 0,26,0,4.1,05									
9	26-76	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯН-ЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0.13	66.30	0.08	9.	1.	0.	19.10	2.
	Т.14-2				10.30	0.02			0.	0.03	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				262.	40.	0.	-	66.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				139.	17.	0.	-	30.
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				123.	23.	0.	-	36.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 50.00%)		23.	(9)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30%	(НУЧП - 63.00%)		16.	(14)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				301.	47.	0.	-	70.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		24.	(18)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				325.	47.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(81)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	70.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	47.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					325.	47.	-	-	70.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(81)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					325.	47.	-	-	70.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(81)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛОЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ВОДЯНОЙ УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.64 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.60 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 119. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	18-185	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ ШТ	2.000	23.00	0.25	46.	5.	0.	3.97	8.			
	Т.11-1			2.39	0.08			0.	0.16	0.			
2	16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2.000	2.98	0.29	6.	3.	1.	2.67	5.			
	Т.12-2			1.71	0.09			0.	0.12	0.			
3	ВЫП.1 П.2230	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1 Д=80ММ ШТ	2.000	59.60		119.							
4	16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2.000	24.80	0.29	50.	3.	1.	2.67	5.			
	Т.12-2			1.71	0.09			0.	0.12	0.			
5	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2.000	1.60	0.13	3.	2.	0.	1.51	3.			
	Т.12-1			0.97	0.04			0.	0.05	0.			
6	ВЫП.2 П.2519	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 Д=40ММ ШТ	2.000	4.51		9.							
7	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	3.000	1.68	0.13	5.	3.	0.	1.51	5.			
				0.97	0.04			0.	0.05	0.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.12-1									
8	ВЫП.2 П.2517	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15Ч9П2 Д=25ММ ШТ	3.000	2.52		8.				
9	16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1.000	1.68 0.97	0.13 0.04	2.	1.	0. 0.	1.51 0.05	2. 0.
	Т.12-1									
10	ВЫП.1 П.2268	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР Д=25ММ ШТ	1.000	5.68		6.				
11	СЦМ 3-1024	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	9.000	1.67		15.				
12	18-179	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ШТ	2.000	28.40 5.55	0.22 0.07	57.	11.	0. 0.	9.17 0.09	18. 0.
	Т.10-1									
13	СЦМ 3-1795	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	8.000	1.54		12.				
14	СЦМ 3-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	4.000	0.73		3.				
15	СЦМ 3-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА(16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6.000	0.73		4.				
16	РМО 12-698-2	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ МАНОМЕТРА ШТ	14.000	1.37 0.52	0.10	19.	7.	1.	1.00	14.
17	РМО 12-698-2	ТО ЖЕ,ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА ШТ	5.000	1.37 0.52	0.10	7.	3.	0.	1.00	5.
18	16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	3.000	2.62 0.53	0.07 0.02	8.	2.	0. 0.	0.86 0.03	3. 0.
	Т.8-3									
19	16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	19.000	2.21 0.47	0.05 0.02	42.	9.	1. 0.	0.77 0.03	15. 0.
	Т.8-2									
20	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	20.000	1.03 0.21	0.01	21.	4.	0.	0.35	7.
	Т.7-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,110	60,50 38,40	0,03	7.	4.	0.	68,00	1.
	Т.164-8									
22	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,500	23,40 11,00	0,24 0,07	12.	6.	0. 0.	18,80 0,09	9. 0.
	Т.2-7									
23	СЦМ 1-4-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3 ОБ'ЕМ: 0,5,0,98	0,490	56,50		28.				
24	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,100	20,40 8,37	0,17 0,05	2.	1.	0. 0.	13,80 0,06	1. 0.
	Т.4-3									
25	СЦМ 1-4-79	МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 95-322-80 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М3 ОБ'ЕМ: 0,1,1,03,1,2	0,124	48,40		6.				
26	26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2	0,100	12,60 11,80	0,05 0,02	1.	1.	0. 0.	21,10 0,03	2. 0.
	Т.13-9									
27	СЦМ 1-4-196	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2 ОБ'ЕМ: 10,1,1	0,011	951,00		10.				
28	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,210	4,22 3,73		1.	1.		5,16	1.
	Т.22									
29	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,200	3,94 3,73		1.	1.		5,16	1.
	Т.22									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			510.	67.	6.	-	111.
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			66.	12.	0.	-	19.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.			418.	45.	4.	-	73.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.			26.	10.	2.	-	19.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%		1.	1.	-	-	1.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.			-	(1)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 50,00%)	11.	(6)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)	56.	(32)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)	8.	(4)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	7.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	14.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				586.	82.	6.	-	119.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		47.	(33)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				633.	82.	6.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(149)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	119.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	82.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					633.	82.	-	-	119.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(149)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					633.	82.	-	-	119.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(149)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГН И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.26 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.26 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 76. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
									В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕРЕР 16-191	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ 150Х50ММ	ШТ	3,000	1.17		4.	3.	0.	1.51	5.
									0.	0.01	0.
2	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ	Т	0,012	441,00		5.				
3	12-118-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	М	10,000	0,80		8.	7.	0.	1.00	10.
4	СЦМ 3-1558	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА)ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	М	10,000	1.23		12.				
5	12-118-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 110 ММ	М	12,000	1,41		17.	15.	1.	2.00	24.
									0.	0.03	0.
6	СЦМ 3-1559	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА)ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	М	12,000	2,20		26.				
7	12-118-3	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНО-		17,000	1,41		24.	21.	2.	2.00	34.
									0.	0.03	0.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГО ПРОХОДА, 110 ММ	М									
8	СЦМ 3-1563	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ВОДО-		17.000	6.06		103.					
		СТОКОВ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ТРУБ										
		В КОМПЛЕКТЕ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ										
		ДИАМЕТРОМ В ММ	М									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ.			0.	199.	47.	3.	-	73.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		РУБ.				199.	47.	3.	-	73.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		38.	(16)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	237.	54.	3.	-	76.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		19.	(22)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			0.	256.	54.	3.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			256.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(88)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	76.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	54.	-	-	-	
	ИТОГО С ПРОЧИМИ						256.	54.	-	-	76.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(88)	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						256.	54.	-	-	76.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(88)	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N17

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОИЛОДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N СПЕЦИФИКАЦИЯ МАРКИ ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.29 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 37. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	17-23	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	3,000	19,00	0,07	57.	4.	0.	2,19	7.		
	Т.1-5			1,37	0,02			0.	0,03	0.		
2	17-64	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ.	1,000	29,80	0,14	30.	2.	0.	3,02	3.		
	Т.4-2			1,86	0,04			0.	0,05	0.		
3	17-8	УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ.	1,000	35,00	0,10	35.	2.	0.	3,14	3.		
	Т.1-2			1,94	0,03			0.	0,04	0.		
4	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	2,000	6,31	0,02	13.	1.	0.	0,46	1.		
	Т.1-9			0,29	0,01			0.	0,01	0.		
5	СЦМ 3-1493	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,000	1,07		1.						
6	16-33	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=50ММ М	6,000	1,92		12.	2.		0,61	4.		
	Т.6-1			0,38								
7	16-34	ТРУБЫ ИЗ ПВХ Д=100ММ М	27,000	3,10	0,01	84.	10.	0.	0,58	16.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					0.37						
	Т.6-2										
8	ВЫП.1 П.2305	МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	КГ	2,000	0.59		1.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				233.	21.	0.	-	34.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(НУЧП - 63,00%)		31.	(13)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	6.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				264.	27.	0.	-	37.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		21.	(9)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				285.	27.	0.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(43)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	37.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	27.	-	-	-
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:					285.	27.	-	-	37.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(43)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					285.	27.	-	-	37.
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(43)	-	-	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.И.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
НА КАНАЛИЗАЦИЮ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N МАРКИ ОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 6. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	ЕРЕР 16-189	ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ 150Х50ММ	ШТ	1.000	0.51		1.	0.	0.	0.68	1.		
2	СЦМ 2-1-2114	СТОИМОСТЬ	Т	0.004	441.00		2.						
3	12-118-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГОТОВЫХ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 20-50 ММ	М	5.000	0.80		4.	4.	0.	1.00	5.		
4	СЦМ 3-1558	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (СОВЕТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА)ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	М	5.000	1.23		6.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	13.	4.	0.	-	6.		0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.							
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				13.	4.	0.	-	6.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		3.	(1)	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-		
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	16.	5.	0.	-	6.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(2)	-	-	-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	17.	5.	0.	-	-		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			17.		-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	6.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	
	ИТОГО С ПРОЧИМИ:					17.	5.	-	-	6.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					17.	5.	-	-	6.	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ГОРДЕЕВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АР-11

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.57 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-НТ 24-06 П 01-002	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1.000	387.00	387.						
2	ПР-НТ 24-06 П 01-003	ЭЛЕКТРОЧАЙНИК	ШТ	1.000	10.60	11.						
3	ПР-НТ 24-06 П 11-001	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	ШТ	1.000	125.00	125.						
4	ПР-НТ 24- 19-73 П 259	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	ШТ	1.000	21.50	22.						
5	ПР-НТ 56- 01-01 П 128	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	ШТ	1.000	13.00	13.						
6	ПР-НТ 56- 01-01 П 135	СТУЛЬЯ	ШТ	2.000	7.00	14.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			572.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			572.						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			572.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.				572.	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С ПРОЧИМИ:				572.	0.	-	-	0.	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				572.	0.	-	-	0.	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(0)	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../Н.Т.ФАРТУШНЫЙ /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../А.М.ШТУКА /

СОСТАВИЛ...../СТ.ТЕХ.Н.В.МИЛЯЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Ю.А.АЛИМОВ /

ЗАКАЗ N6857

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 20

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ2.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.43 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	ф.44 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	2.99 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ф.58 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	412. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ф.26 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-572-1	МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СЕРИИ ППТТ ШТ	1,000	4,39		4,	1,	1,	2,00	2,	
									ф,	ф,32	ф,
2	8-612-2	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	ф,ф20	430,00		9,	4,	ф,	315,00	6,	
								ф,	4,12	ф,	
3	8-612-11	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА ТОК ДО 100А КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 30 100ШТ	ф,ф10	556,00		6,	4,	ф,	626,00	6,	
								ф,	7,57	ф,	
4	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	ф,ф30	179, ф		5,	3,	ф,	159,00	5,	
								ф,	1,50	ф,	
5	8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	ф,ф60	278,00		17,	3,	4,	103,00	6,	
								1,	23,48	1,	
6	8-593-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	ф,ф90	93,00		8,	3,	5,	57,00	5,	
								1,	20,90	2,	
7	8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕ-	ф,ф50	116,00		6,	2,	3,	81,00	4,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ						1.	23.48	1.	
8	8-604-1	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0.040	92.40		4.	1.	1.	61.00	2.	
								0.	9.96	0.	
9	8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.020	103.00		2.	1.	0.	63.00	1.	
								0.	0.44	0.	
10	8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0.130	127.00		17.	7.	5.	97.00	13.	
								1.	14.32	2.	
11	8-617-2 (П1=1,08)	СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ ЛАМП РТУТНЫХ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА НА ВЫСОТУ СВЫШЕ 8М 100ШТ	0.300	984.50		295.	26.	20.	224.64	67.	
								6.	25.93	8.	
		ЦЕНА ЕД.: 978,0+81,2*0,08									
12	8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.150	23.80		4.	2.	0.	28.00	4.	
								0.	0.03	0.	
13	8-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.070	19.60		1.	1.	0.	20.00	1.	
								0.	0.03	0.	
14	8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	~~0.070~~ 10	49.80		3.	3.	0.	68.00	5.	
								0.	0.08	0.	
15	8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.010	25.10		0.	0.	0.	31.00	0.	
								0.	0.03	0.	
16	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	~~0.020~~ 1шт	20.80		0.	0.	0.	22.00	0.	
								0.	0.01	0.	
17	8-402-2	ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0.600	12.70		8.	5.	2.	13.00	8.	
								1.	1.52	1.	
18	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	4.700	60.80		286.	110.	107.	41.00	193.	
								39.	10.84	51.	
19	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.100	6.02		1.	0.	0.	5.00	0.	
								0.	1.12	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,100	1,38		0,	0,		2,00	0,	
21	8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,100	29,90		3,	2,	1, 0,	30,00 1,90	3, 0,	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				0,	679,	178,	149,	-	398, 0,00
			РУБ.						(327)	50,		
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				0,					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					679,	178,	149,	-	398,
			РУБ.						(327)	50,		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)			155,	(105)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-	-	14,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18				-	28,	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				0,	834,	206,	149,	-	412,
			РУБ.						(432)	50,		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)			67,	(144)	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0,	901,	206,	149,	-	-
			РУБ.							50,		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				901,	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(576)	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-	412,
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	256,	-	-	-	-

2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

22	ПРИМЕ-НИТ.15-0д ПОЗ.15-241	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СЕРИИ ППТТ	ШТ	1,000	390,00	390,						
23	ПР-Т 15-17-1-2223 (М=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ8501 ЦЕНА ЕД.: 57*1,076	ШТ	2,000	61,33		123,					
24	ПР-Т 15-17-1-2223 (М=1,076)	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЯОУ8502 ЦЕНА ЕД.: 57*1,076	ШТ	1,000	61,33		61,					
25	ПР-Т 15-17-1-2346 (М=1,082)	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76== ЦЕНА ЕД.: 12,7*1,082	ШТ	2,000	13,74		27,					
26	ПР-Т 15-05-	ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-		1,000	10,70	11,						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11-22	0,25/220/12-У5-73, ВЕС 0,008 Т	ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 5,6,1,082										
27	НОМЕНКЛ.П. О."ВАТРА"ЗА 1986Г	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП11-100	ШТ	4,000	6,06		24.					
		ЦЕНА ЕД.: 5,6,1,082										
28	ПР-Т 15-07-1-1041 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21Х100	ШТ	11,000	3,57		39.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082										
29	ПР-Т 15-07-1-1042 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП21Х200	ШТ	5,000	3,68		18.					
		ЦЕНА ЕД.: 3,4*1,082										
30	ПР-Т 15-07-1-3013 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НБ007-60	ШТ	4,000	1,84		7.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,7*1,082										
31	ПР-Т 15-07-1-1012 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НКП01-100	ШТ	~~4,000~~ 2	4,76		19.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,4*1,082										
32	НОМЕНКЛ.П. О."ВАТРА" ЗА 1987Г.	СВЕТИЛЬНИК ТИПА НЧТ5Л-2Х65	ШТ	5,000	96,73		484.					
		ЦЕНА ЕД.: 89,4,1,082										
33	НОМЕНКЛ. АРДАТОВСКОГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО ЗАВОДА ЗА 1986Г	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛСП02-2Х65	ШТ	8,000	22,24		178.					
		ЦЕНА ЕД.: ~~20,55~~ 23,6 *1,082										
34	ПР-Т 15-07-1-1097 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ГСП18-250-001У3=	ШТ	30,000	19,69		591.					
		ЦЕНА ЕД.: 18,2*1,082										
35	СЦМ 5-3-305	ЛАМПЫ МО24-60	10ШТ	~~0,400~~ 2,4	0,88		0.					
36	СЦМ 5-3-265	ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	~~0,400~~	0,99		0.					
37	СЦМ 5-3-276	ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,500	1,08		2.					
38	ПР-Т 15-15-1-7016 (М=1,074)	ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	10ШТ	0,500	1,40		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,30*1,074										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СЦМ 5-3-232	ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	2,600	7,74		20,				
40	СЦМ 5-3-248	ЛАМПА ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИОДИДАМИ МЕТАЛЛОВ ТУ16-545.038-75ТИПА ДРИ-250 10ШТ	3,000	61,30		184,				
41	СЦМ 5-3-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220 10ШТ	2,600	1,42		4,				
42	СЦМ 5-4-21	ПАКЕТНЫЕ СЕРИИ П8,ПП МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ОТКРЫТЫЕ,ТИПА ПП2-10/Н2М3Б ШТ	15,000	1,05		16,				
43	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-1030М1Б ШТ	7,000	1,85		13,				
44	СЦМ 5-4-28	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА ПВ2-1030М1Б ШТ	7,000	1,85		13,				
45	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	1,000	0,70		1,				
46	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	2,000	0,70		1,				
47	СЦМ 5-2-229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0,020	34,90		1,				
48	СЦМ 5-2-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,050	49,20		2,				
49	СЦМ 5-2-199	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,010	71,00		1,				
50	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,200	166,00		33,				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,060	191,00		11.					
52	СЦМ 5-1-1091(М=1,3)	КАБЕЛЬ АВВГ-660 СЕЧ.4Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 191*1,3	0,160	248,30		40.					
53	СЦМ 5-1-1093(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х6 1000М ЦЕНА ЕД.: 283*1,3	0,050	367,90		18.					
54	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-Ду,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	10,000	0,31		3.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			401.	1935.	0.	0.	-	0.	0,01
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			401.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2,00%		8.						
		ИТОГО: РУБ.			409.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2,00%		8.						
		ИТОГО: РУБ.			417.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	4,00%		16.						
		ИТОГО: РУБ.			433.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	2,00%		9.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0,50%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			444.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				1935.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			444.	1935.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		155.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			444.	2090.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			2534.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			401.	2614.	178.	149.	-	398.	0,01
		РУБ.					(327)	50.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			401.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2,00%		8.						
		ИТОГО: РУБ.			409.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		8.						
		ИТОГО:	РУБ.			417.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		16.						
		ИТОГО:	РУБ.			433.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		9.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		2.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			444.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1935.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				679.	178.	149.	-	398.	
			РУБ.					(327)	50.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		155.	(105)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	14.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	28.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			444.	2769.	206.	149.	-	412.	
			РУБ.					(432)	50.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		222.	(144)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			444.	2991.	206.	149.	-	-	
			РУБ.						50.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3435.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(576)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	412.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	256.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГООЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ЮХНО /

ПРОВЕРИЛ...../ШЕЯНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N21

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ
ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.91 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 2.38 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 2.52 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.26 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 952. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.62 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕрЕр.46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТ-РУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0,150	23,70		4.	2.	1.	24,60	4.	
								0.	3,60	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	4.	2.	1.	-	5.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4.	2.	1.	-	5.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		1.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	0.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	5.	2.	1.	-	5.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		0.	(1)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	5.	2.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			5.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2.	-	-	-	
	2 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	СКЦЭ-84 П.2-548	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШР11-73504-54У2 ШТ	1,000	114,00	114.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,000	30,80		31.	12.	1.	19,52	20.	
								0.	0,57	1.	
4	СКЦЭ-84 П.2-553	ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ЩР11-73509-54У2 ШТ	1,000	120,00	120.						
5	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,000	30,80		31.	12.	1.	19,52	20.	
								0.	0,57	1.	
6	СКЦЭ-84 П.1-18	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11 ШТ	6,000	149,00	894.						
7	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	6,000	36,00		216.	68.	6.	18,24	109.	
								2.	0,46	3.	
		ЦЕНА ЕД.: 185-149									
8	СКЦЭ-84 П.1-39	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47 ШТ	1,000	118,00	118.						
9	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,000	31,00		31.	11.	1.	18,08	18.	
								0.	0,46	0.	
		ЦЕНА ЕД.: 149-118									
10	ДОП 1-47 К 15-08 П.6-100	КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА ТИПА УКМ58-0,4-~~268~~-67У3 ШТ 100-337/343	1,000	120,00	120.						
11	8-89-1	МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,000	24,90		25.	17.	6.	27,00	27.	
		Монтаж полупроводн преобразоват. ТПТ-50-42-200 ШТ	1,000					2.	3,10	3.	
12	СКЦЭ-84 П.2-605	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-2274 ШТ	1,000	64,00	64.						
13	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,000	11,70		12.	6.	1.	8,91	9.	
								0.	0,36	0.	
14	СКЦЭ-84 П.2-653	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2074 ШТ	1,000	116,00	116.						
15	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,000	16,20		16.	8.	1.	12,96	13.	
								0.	0,36	0.	
16	СКЦЭ-84 П.257	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-1874 ШТ	1,000	109,00	109.						
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1,000	22,00		22.	11.	1.	17,60	18.	
								0.	0,36	0.	
18	СКЦЭ-84	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5114-2274 ШТ	1,000	104,00	104.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	П.2-650										
19	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СТ-ТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	12.00		12.	6.	1. 0.	8.96 0.36	9. 0.
		Ящик управл. 9511-2274 шт	2.000							
20	ДОП.N41 К 15-04	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-310004 ШТ	1.000	10.00	10.					
21	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1.000	3.40		3.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.
22	КАЛЬК 1	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ШТ	1.000	23.00	23.					
23	КАЛЬК 1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	303.00		303.	68.	15. 5.	113.00 6.45	113. 6.
24	8-572-4	ШИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	4.000	4.72		19.	6.	3. 1.	3.00 0.36	12. 1.
25	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	4.18		8.	3.	0. 0.	2.00 0.03	4. 0.
26	8-521-10	ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ И ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ ШТ	2.000	4.18		8.	3.	0. 0.	2.00 0.03	4. 0.
27	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	3.000	2.88		9.	3.	0. 0.	2.00 0.01	6. 0.
28	8-522-14	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 160 А КОМПЛ.	2.000	4.84		10.	4.	0. 0.	3.00 0.03	6. 0.
		Розетка штепсельн РШ12-062410-20 шт	3.000							
29	8-534-7	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:70 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 4 ШТ	14.000	6.13		86.	31.	2. 0.	4.00 0.04	56. 1.
30	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	14.000	0.83		12.	4.		1.00	14.
31	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.200	9.89		2.	2.	0. 0.	15.00 0.10	3. 0.
		37м								
32	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО ~~25~~ 32 100М	~~0.150~~	34.80		5.	2.	2. 1.	26.00 4.97	4. 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,150	54,00		8,	3,	3, 1,	43,00 12,55	6, 2,	
34	8-406-3	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,050	70,70		4,	2,	1, 1,	60,00 13,42	3, 1,	
35	8-398-1	КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 100М	0,200	92,30		18,	2,	14, 4,	19,00 28,51	4, 6,	
36	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,150	377,00		57,	5,	1, 0,	61,00 1,82	9, 0,	
37	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	~~5,100~~ 5,12	68,00		347,	128,	144, 45,	44,00 11,46	224, 58,	
38	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	3,000	48,00		144,	55,	38, 12,	31,00 5,21	93, 16,	
39	8-149-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,050	12,80		1,	0,	0, 0,	16,00 0,34	1, 0,	
40	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,150	4,88		1,	0,	0, 0,	4,00 0,92	1, 0,	
41	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,450	1,21		1,	1,		2,00	1,	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1792.	1442.	474.	242.	- 909. 0.00
	РУБ.				(716)	74.	
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1792.				
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	36.				
ИТОГО:	РУБ.		1828.				
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	36.				
ИТОГО:	РУБ.		1864.				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	72.				
ИТОГО:	РУБ.		1936.				
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	39.				
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	9.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1984.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1442.	474.	242.	-	909.	
			РУБ.					(716)	74.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		412.	(229)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	38.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	74.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			1984.	1854.	548.	242.	-	947.	
			РУБ.					(945)	74.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		148.	(315)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1984.	2002.	548.	242.	-	-	
			РУБ.						74.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			3986.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1260)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	947.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	622.	-	-	-	

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

42	КАЛЬК	МАТЕРИАЛЫ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	ШТ	1.000								
43	ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 904-02-9 39,Л15	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУА-1-1 ТПТ-50-42-200	ШТ	2.000	63.96	128.						
44	ТО ЖЕ,904-02-8 39,Л.15	ТО ЖЕ,ЯУТ-1-3-111	ШТ	2.000	108.53	217.						
45	ПР-Т 15-17-1-2272 (М=1,076)	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,610Х685Х260ММ=ЯВ3Ш-31-1 ТУ16-526.052-78== ЦЕНА ЕД.: 35*1,076	ШТ	2.000	37.66		75.					
46	ПР-Т 15-17-1-2343 (М=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ЧАСТОТА 50ГУ 210Х160Х85ММ=ЯРП-20 ТУ 36-946-75== ЦЕНА ЕД.: 4,3*1,076	ШТ	2.000	4.63		9.					
47	ПР-Т 15-04-1-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ=АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУТ3 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 63А,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ,А: 1,6;2,5;4;63;10;16;25;40;50; 63 КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3	ШТ	3.000	3.95	12.						
48	ПР-Т 24-05-1-1364 (М=1,144)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79= ЦЕНА ЕД.: 0,40*1,144	ШТ	2.000	0.46		1.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	ПР-Т 24-05-1-1396 (М=1,144)	КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ=КМПХ-3/4У2 ГОСТ16959-71=	ШТ	14,000	0,86		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,144										
50	ДОП.14 К 15-04-71Г П.17-375	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РПС-160-4	ШТ	2,000	12,94		26.					
		ЦЕНА ЕД.: 13,0,92,1,082										
51	ТО ЖЕ, П.17-376	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВПС-160-4	ШТ	2,000	11,45		23.					
		ЦЕНА ЕД.: 11,5,0,92,1,082										
52	ПР-Т 24-05-1-1011 (М=1,082)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78=	ШТ	14,000	1,62		23.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,50*1,082										
		Роз. штепсельн. РШ12-062410-20	шт	3								
53	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,015	166,00		2.					
54	СЦМ 5-1-1092(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1Х2,5	1000М	188м ~~0,165~~	272,40		45.					
		ЦЕНА ЕД.: 227*1,2										
55	СЦМ 5-1-1091(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	390м 0,380	248,30		94.					
		ЦЕНА ЕД.: 191*1,3										
56	СЦМ 5-1-1093(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х6 1Х4	1000М	0,026	339,60		9.					
		ЦЕНА ЕД.: 283*1,2										
57	СЦМ 5-1-1096(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 1,16	1000М	0,045	823,20		37.					
		ЦЕНА ЕД.: 686*1,2										
58	СЦМ 5-1-1097(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-		0,025	1044,00		26.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С										
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:										
		3Х351,16	1000М									
		ЦЕНА ЕД.: 870*1,2										
59	СЦМ 5-1-1081	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х35	1000М	0,035	663,00		23.					
60	15-09 СТР.20	КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ.2Х70ММ2	М	20,000	1,87		37.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,69,1,105										
61	СЦМ 5-1-1541(К=1,2)	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ МАРКИ КГ СЕЧ.3Х2,5+1,1,5ММ2	1000М	0,050	333,60		17.					
		ЦЕНА ЕД.: 278*1,2										
62	15-09 СТР.88	ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ.1,5ММ2	М	60,000	0,03		2.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,03,1,116										
		АВВГ сеч. 2х16	М	55								
63	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	15,000	0,31		5.					
64	СЦМ 1-3-18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	М	5,000	0,86		4.					
65	1-5-9-481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНД-25	М	35,000	0,18		6.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				357.	476.	0.	0.	0.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				357.					
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%			7.					
		ИТОГО:	РУБ.				364.					
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%			7.					
		ИТОГО:	РУБ.				371.					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%			14.					
		ИТОГО:	РУБ.				385.					
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%			8.					
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%			2.					
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				395.					
		ЗАТРАТЫ, УЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					476.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			395.	476.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		38.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			395.	514.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			909.	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2149.	1922.	476.	243.	-	914.	0.0
			РУБ.					(719)	74.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2149.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		43.						
		ИТОГО:	РУБ.			2192.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		43.						
		ИТОГО:	РУБ.			2235.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		86.						
		ИТОГО:	РУБ.			2321.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		47.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		11.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2379.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				476.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1442.	474.	242.	-	909.	
			РУБ.					(716)	74.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4.	2.	1.	-	5.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		412.	(229)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	38.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	74.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2379.	2335.	550.	243.	-	952.	
			РУБ.					(948)	74.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		187.	(316)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2379.	2522.	550.	243.	-	-	
			РУБ.						74.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			4901.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1264)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	952.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	624.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ЮХНО /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N22

АВТОМАТИЗАЦИЯ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	3.26 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	2.18 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	1.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.75 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	613. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.40 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0,350	23,70		8.	5.	3.	24.60	9.		
								1.	3.60	1.		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	8.	5.	3.	-	10.		0.00
		РУБ.					(8)	1.				
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.							
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				8.	5.	3.	-	10.		
		РУБ.					(8)	1.				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	9.	5.	3.	-	10.		
		РУБ.					(8)	1.				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		1.	(4)	-	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	10.	5.	3.	-	-		
		РУБ.						1.				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				10.	-	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(12)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6.	-	-	-	
		2 МОНТАЖ И ОБОРУДОВАНИЕ									
2	КАЛЬК 3	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 15ШУП ШТ	1,000	128,00	128.						
3	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,000	15,00		15.	10.		16,00	16.	
4	КАЛЬК 2	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 19ШУП ШТ	3,000	221,00	663.						
5	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	3,000	21,00		63.	45.		21,00	63.	
6	8-573-6	МОНТАЖ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫХ ПКУ ШТ	10,000	1,08		11.	7.	2.	1,00	10.	
								0.	0,00	0.	
7	15-04-18-121,18-126,15-07-5046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯПКУ15-21-141-40УЗ ШТ	1,000	14,50	15.						
		ЦЕНА ЕД.: (6,80+0,95,2+2,9.2) ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АПП-Ы НА ПОСТУ(1ШТ)									
8	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,000	0,45		1.	1.		0,50	1.	
9	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,000	0,55		1.	1.		0,50	1.	
10	15-04-18-123,18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-121-40УЗ ШТ	6,000	5,80	35.						
		ЦЕНА ЕД.: (4,85+0,95) ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АПП-Ы НА ПОСТАХ(6ШТ)									
11	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	12,000	0,45		5.	3.		0,50	6.	
		ОБЪЕМ: (2,6)									
12	15-04-18-120,18-126,18-130,15-07-5046	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21-231-40УЗ ШТ	3,000	17,70	53.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: (8,50+0,95.2+2,9.2+1,50) ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АПП-Ы НА ПОСТАХ ПКУ(3ШТ)									
13	15-04-18-097	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ712-2У3 ШТ	3.000	0.95	3.						
14	8-529-5	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	3.000	1.99		6.	3.	0.	2.00	6.	
								0.	0.01	0.	
15	16-02-50-109	ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ ЗВЛП-220 ШТ	5.000	12.44	62.						
16	16-02-50-114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	3.000	8.70	26.						
17	8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 ШТ	5.000	0.64		3.	3.	0.	1.00	5.	
18	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	~~20~~ 18.000	0.21		4.	4.		0.50	10.	
19	17-06-48-80 П.1-260, П.1-752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ ШТ	~~20~~ 18.000	2.45	49.						
		ЦЕНА ЕД.: (0,95+1,50)									
20	11-247-1	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	~~2~~ 1.000	4.59		9.	6.	0.	5.00	10.	
								0.	0.04	0.	
21	17-04-20-514	ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ ДСП-71 ШТ	~~2~~ 1.000	190.00	380.						
22	11-140-1	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО: 50 КОМПЛ	~~2~~ 1.000	1.27		3.	1.	0.	1.00	2.	
23	17-04-20-779	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ ДКС~~6~~ 0,6-50~~-I~~-А/Б-~~8~~ 1 ШТ	1.000	14.80	15.						
24	17-04-20-779	~~ТО ЖЕ,ДКС6-50-I-А/Б~~-12 ШТ	~~1.000~~	14.80	15.						
25	11-614-1	СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШТ	4.000	3.90		16.	14.	0.	6.00	24.	
								0.	0.01	0.	
26	17-04-20-714	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ШТ	4.000	14.80	59.						
27	11-14-1	ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕ-	4.000	0.58		2.	2.		1.00	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-									
		ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ									
		РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ									
		ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛ.									
28	17-04-71ГОД П.1-0032	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-53 ШТ ЦЕНА ЕД.: (3,9,0,8)	4.000	3.12	12.						
29	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	7.000	0.36		3.	2.		1.00	7.	
30	17-04-10-40	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЭ-1, ШТ	7.000	20.60	144.						
31	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУ-УММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	~~9.000~~ 5,0	0.80		7.	7.		1.00	9.	
32	17-04-20-23	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3-У ШТ	~~9.000~~ 5,0	11.00	99.						
33	11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИА-МЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	~~1.000~~	2.55		3.	2.		4.00	4.	
34	17-04-50-480	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15 ШТ	~~1.000~~	70.00	70.						
35	11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТ-ВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1.000	2.79		3.	3.	0.	5.00	5.	
36	17-04-50-65	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД ШТ	1.000	89.00	89.						
37	11-155-2	ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	1.000	2.55		3.	2.	0.	3.00	3.	
38	17-04-30-17	СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ1-65 ШТ	1.000	43.50	44.						
39	11-630-3	РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	1.000	2.84		3.	3.		5.00	5.	
40	15-04-12-49	РЕЛЕ РПУ-2 ШТ	1.000	5.10	5.						
41	12-809-1	МОНТАЖ КРАНОВ 14М1-16 ШТ	4.000	0.81		3.	3.		1.00	4.	
42	12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	9.000	0.75		7.	7.		1.00	9.	
43	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	2.000	0.97		2.	1.	0.	1.00	2.	
								0.	0.01	0.	
44	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	3.240	48.00		156.	59.	41.	31.00	100.	
								13.	5.21	17.	
45	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ	5.000	49.46		247.	98.	64.	33.48	167.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(П1=1,08)	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М						20.	5,21	26.	
		ЦЕНА ЕД.: 48,0+18,2*0,08									
46	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,120	34,80		4.	2.	1.	26,00	3.	
								0.	4,97	1.	
	ПРИМ.										
47	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,350	9,89		3.	3.	0.	15,00	5.	
								0.	0,10	0.	
48	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	40,000	0,49		20.	9.		1,00	40.	
49	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	8,000	0,81		6.	3.		1,00	8.	
50	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100ШТ	0,080	5,69		0.	0.		8,00	1.	
51	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,470	10,00		5.	3.	0.	11,00	5.	
								0.	0,13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1966.	614.	308.	108.	-	579.	0,00
		РУБ.					(416)	33.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1966.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		39.						
	ИТОГО:	РУБ.			2005.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		39.						
	ИТОГО:	РУБ.			2044.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		79.						
	ИТОГО:	РУБ.			2123.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		42.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		10.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2175.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				68.	58.	0.	-	98.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				546.	250.	108.	-	481.	
		РУБ.					(358)	33.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		46.	(19)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		218.	(115)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	24.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	48.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2175.	878.	356.	108.	-	603.	
		РУБ.					(550)	33.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		70.	(183)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2175.	948.	356.	108.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						33.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			3123.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(733)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	603.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	389.	-	-	-	
		3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ МОНТАЖНЫМ ЦЕННИКОМ										
52	ПР-Т 24-05-1-1389 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	2,000	2,38		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082										
53	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,246	195,00		48.					
54	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,013	211,00		3.					
55	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,048	277,00		13.					
56	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,114	367,00		42.					
57	СЦМ 5-2-241	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1Х1ММ2	1000М	0,010	27,90		0.					
58	1-5-9-481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДИАМ.25ММ		47,000								
59	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-У-Х22	М	6,000	0,22		1.					
		ЦЕНА ЕД.: (0,2,1,089)										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	112.	0.	0.	-	0.	0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				112.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	112.	0.	0.	-	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		9.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	121.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			121.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1966.	734.	313.	111.	-	589.	0,00
			РУБ.					(424)	34.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1966.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		39.						
		ИТОГО:	РУБ.			2005.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		39.						
		ИТОГО:	РУБ.			2044.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		79.						
		ИТОГО:	РУБ.			2123.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		42.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		10.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2175.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				112.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				68.	58.	0.	-	98.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				546.	250.	108.	-	481.	
			РУБ.					(358)	33.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				8.	5.	3.	-	10.	
			РУБ.					(8)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		46.	(19)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		218.	(115)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	24.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	48.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2175.	999.	361.	111.	-	613.	
			РУБ.					(558)	34.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		80.	(187)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2175.	1079.	361.	111.	-	-	
			РУБ.						34.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			3254.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(745)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	613.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	395.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ИВНИЦКАЯ /

Проверила /Шейнина /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК.N1

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (СЕРИИ 3.501-8)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ
ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.32 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.30 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	118. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.07 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-539-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	6,000	1,28		8.	5.	0.	1,00	6.	
								0.	0,01	0.	
2	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2,000	3,40		7.	3.	0.	2,00	4.	
								0.	0,01	0.	
3	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,000	1,99		2.	1.	0.	2,00	2.	
								0.	0,01	0.	
4	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	3,000	3,58		11.	5.	0.	3,00	9.	
								0.	0,01	0.	
5	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0,250	48,00		12.	5.	3.	31,00	8.	
								1.	5,21	1.	
6	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,490	60,80		30.	11.	11.	41,00	20.	
								4.	10,84	5.	
7	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУ-	0,130	10,00		1.	1.	0.	11,00	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО										
		1КГ	100М						0.	0.13	0.	
8	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО		0.130	32.00		4.	1.	1.	16.00	2.	
		78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М						0.	2.94	0.	
9	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	16.000	3.55		57.	17.		2.00	32.	
10	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	10.000	0.49		5.	2.		1.00	10.	
11	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	2.000	0.81		2.	1.		1.00	2.	
12	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	1.420	5.69		8.	7.		8.00	11.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	147.	59.	15.	-	113.	0.00
			РУБ.					(74)	5.			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				147.	59.	15.	-	113.	
			РУБ.					(74)	5.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		51.	(24)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	198.	68.	15.	-	118.	
			РУБ.					(98)	5.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		16.	(33)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	214.	68.	15.	-	-	
			РУБ.						5.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			214.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(131)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	118.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	73.	-	-	-	

2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

13	15-04-4231	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЕ-134	ШТ	2.000	10.00	20.						
14	15-04-18-094	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-3У3	ШТ	1.000	2.80	3.						
15	15-04-9-087	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ТИПА ВП19-		4.000	4.86		19.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		216 321-67У3.11 ЦЕНА ЕД.: (4,5.1,08)	ШТ									
16	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ТИПА ВП19-216331-67У3.11 ЦЕНА ЕД.: (4,5.1,08)	ШТ	2,000	4,86		10,					
17	ДОП-Е №2 24-05 П.1-1043	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614А ЦЕНА ЕД.: (6,80.1,082)	ШТ	2,000	7,36		15,					
18	ТО ЖЕ,П.1-1044	ТО ЖЕ,У615А ЦЕНА ЕД.: (11,20.1,082)	ШТ	1,000	12,12		12,					
19	СЦМ 5-1-1091(И=1,3)	КАБЕЛЬ АВВГ-660 СЕЧ.4Х2,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 191*1,3	1000М	0,038	248,30		9,					
20	СЦМ 5-1-1541	КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ МАРКИ КГ СЕЧ.3Х2,5ММ2	1000М	0,005	278,00		1,					
21	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,016	195,00		3,					
22	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,012	211,00		3,					
23	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,006	277,00		2,					
24	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,015	367,00		6,					
25	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х20 ЦЕНА ЕД.: (0,2.1,089)	М	13,000	0,22		3,					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			23.	83.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			23.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			23.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				83.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			23.	83.	0.	0.	-	0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		7.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			23.	90.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			113.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			23.	230.	59.	15.	-	113.	0,00
			----						-------			
			РУБ.					(74)	5.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			23.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			23.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				83.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				147.	59.	15.	-	113.	
			----						-------			
			РУБ.					(74)	5.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		51.	(24)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			23.	281.	68.	15.	-	118.	
			----						-------			
			РУБ.					(98)	5.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		22.	(33)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			23.	303.	68.	15.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						5.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			326.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(131)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	118.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	73.	-	-	-	

СОСТАВИЛ..... /ИВНИЦКАЯ /

ПРОВЕРИЛ..... /ШЕЙНИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N (калькул. N2)

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 19ШУП(17ШУП,18ШУП)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.26 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	22. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.02 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 15-17-1-1063	ЯЩИК ЯУЭ-1063 РАЗМЕРОМ 1000Х600Х350ММ ОСТ.16.0.800.485-77 М	0.600	95.00	57.						
2	11-680-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	3.10		3.	3.	0.	5.00	5.	
								0.	0.14	0.	
3	15-04-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТ ШТ	1.000	3.95	4.						
4	ПР-Т 15-17-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1.000	2.70	3.						
5	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	1.14		1.	1.		1.00	1.	
6	НОМ-Й КАТАЛОГ П/Я В8078	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 110004 ШТ	1.000	5.00	5.						
7	ПР-Т 15-17-1386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1.000	4.20	4.						
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1.000	1.15		1.	1.		0.90	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	15-04 П.3002,3012	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР-2	шт	2,000	1,28	3.						
		ЦЕНА ЕД.: (0,28+0,50,2)										
10	ПР-Т 15-17-1379-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	шт	2,000	0,65	1.						
11	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	шт	2,000	0,66		1.	1.		0,40	1.	
12	15-04-12-5	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-62	шт	1,000	21,50	22.						
13	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	1,000	3,75	4.						
14	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,000	1,19		1.	1.		1,00	1.	
15	15-04-12-52	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2	шт	4,000	4,60	18.						
16	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	4,000	3,75	15.						
17	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	4,000	1,19		5.	3.		1,00	4.	
18	15-04-13-108	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ-11	шт	1,000	6,00	6.						
19	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	шт	1,000	3,75	4.						
20	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	шт	1,000	1,19		1.	1.		1,00	1.	
21	15-04-6258	УНЕВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ПКУ3-16 И 2014	шт	1,000	3,20	3.						
22	ПР-Т 15-17-1445-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	шт	1,000	1,25	1.						
23	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-		2,000	0,43		1.	0.		0,30	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОйСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ									
24	15-04-6254	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С1204 ШТ	1,000	10,50	11.						
25	ПР-Т 15-17-1450-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИЙ=УП-5340,ПКУ,ПМО,ПМТ ШТ	1,000	7,40	7.						
26	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	12,000	0,43		5.	2.		0,30	4.	
27	15-04-18-11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ011У3 ШТ	2,000	0,80	2.						
28	ПР-Т 15-17-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	2,000	1,25	2.						
29	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	2,000	0,45		1.	1.		0,50	1.	
30	ПР-Т 15-07-1-5047	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-12013 ШТ	2,000	0,33	1.						
31	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,000	0,55		1.	1.		0,50	1.	
32	15-17-1496-2	БЛОК НА 10 ЗАЖИМОВ Б324-4П25-В/ВУ10-10 ЦЕНА ЕД.: (0,5,10) ШТ	4,000	5,00	20.						
33	15-09 Т.5-001	ПРОВОД ГИБКИЙ МЕДНЫЙ ПВ3-600 СЕЧ.1Х1,5ММ2 М	30,000	0,04	1.						
34	ПР-Т 15-17-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=== ШТ	20,000	0,28	6.						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		201.	21.	15.	0.	-	21.	0,00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		201.						
НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10,00%	20.						
ИТОГО:	РУБ.		221.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		221.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			3.	3.	0.	-	5.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			18.	12.	0.	-	16.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		2.	(1)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		10.	(4)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-		1.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	2.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			221.	33.	17.	0.	-		22.
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		3.	(7)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			221.	36.	17.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			257.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(27)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		22.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ИВНИЦКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../ШЕЙНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N(калькул. N3)

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 15ШУП
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗОВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.16 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.13 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 15-17-1-1063	ЯЩИК ЯУЭ-643 РАЗМЕРОМ 600Х400Х350ММ ОТС.16.0.800.485-77 М	0,400	95,00	38.						
2	11-680-3	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1,000	3,10		3.	3.	0.	5,00	5.	
								0.	0,14	0.	
3	15-04-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП5063МТ ШТ	2,000	3,95	8.						
4	ПР-Т 15-17-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	2,000	2,70	5.						
5	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	1,14		2.	2.		1,00	2.	
6	НОМ.КАТАЛОГ 1986Г П/Я В8078	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004 ШТ	2,000	5,00	10.						
7	ПР-Т 15-17-1386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2,000	4,20	8.						
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2,000	1,15		2.	1.		0,90	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	15-04-12-51	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РПУ2-364002У3	ШТ	1,000	6,60	7.						
10	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ, СИГНАЛЬНЫЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,000	3,75	4.						
11	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,000	1,19		1.	1.		1,00	1.	
12	15-04-6416	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С23	ШТ	1,000	2,15	2.						
13	ПР-Т 15-17-1445-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2	ШТ	1,000	1,25	1.						
14	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ		2,000	0,43		1.	0.		0,30	1.	
15	15-04-6417	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5312-С29	ШТ	2,000	3,25	7.						
16	ПР-Т 15-17-1446-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	ШТ	2,000	2,50	5.						
17	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ		8,000	0,43		3.	1.		0,30	2.	
18	15-04-18-11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-011У3	ШТ	4,000								
19	ПР-Т 15-17-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, К3	ШТ	4,000	1,25	5.						
20	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4,000	0,45		2.	1.		0,50	2.	
21	ПР-Т 15-07-1-5047	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013	ШТ	2,000	0,33	1.						
22	ПР-Т 15-17-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ, РЕГИСТРИРУЮЩИЕ, УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	2,000	0,75	2.						
23	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР		2,000	0,55		1.	1.		0,50	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР										
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ-										
		ЗАЩИТ. ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕ-										
		ЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ									
24	15-17-1496	БЛОК ЗАЖИМОВ 6324-4П25-В/ВУ-10 ЦЕНА ЕД.: (0,5.10)	ШТ	2.000	5.00	10.						
25	15-09Т.5-0001	ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ3-660 СЕЧ.1Х1,5ММ2	М	10.000	0.04	0.						
26	ПР-Т 15-17-1-15Ф5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ==	ШТ	10.000	0.28	3.						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			116.	15.	10.	0.	- 16. 0.00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			116.				
НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10.00%		12.				
ИТОГО:	РУБ.			128.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			128.				
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	3.	0.	- 5.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	7.	0.	- 11.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32,00%)		2.	(1)	-	- -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32,00%)		6.	(2)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	- 1.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	- -
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			128.	23.	11.	0.	- 17.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(4)	-	- -
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			128.	25.	11.	0.	- -
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			153.		-	-	- -
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(17)	-	- -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 17.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11.	-	- -

СОСТАВИЛ..... /ИВНИЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ..... /ШЕЙНИНА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N23

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК КОЛЕИ 152ФММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭО.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.21 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 67. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.05 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,030	179,00		5.	3.	0.	159,00	5.	
								0.	1,50	0.	
2	8-596-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П. 100ШТ	0,090	294,00		26.	4.	11.	69,00	6.	
								3.	49,54	4.	
3	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,010	30,00		0.	0.	0.	34,00	0.	
								0.	0,14	0.	
4	8-534-1	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3 ШТ	10,000	2,72		27.	11.	1.	2,00	20.	
								0.	0,01	0.	
5	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0,470	6,02		3.	1.	1.	5,00	2.	
								0.	1,12	1.	
6	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0,470	1,38		1.	1.		2,00	1.	
7	8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,070	79,20		6.	3.	2.	55,00	4.	
								1.	15,74	1.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	12-799-2	МОНТАЖ МУФТЫ ДЛЯ ТРУБ	ШТ	20,000	0,87		17.	16.	0.	1,00	20.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	85.	39.	15.	-	64.	0,00
			РУБ.					(54)	4.			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				17.	16.	0.	-	20.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				68.	23.	15.	-	44.	
			РУБ.					(38)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		13.	(5)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		20.	(12)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	6.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	118.	45.	15.	-	67.	
			РУБ.					(71)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		9.	(24)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	127.	45.	15.	-	-	
			РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			127.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(95)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	67.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	49.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ НА МОНТАЖ

9	ПР-Т 15-05-11-22	ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-У5-73, ВЕС 0,008 Т	ШТ	3,000	10,70	32.						0,02
10	ПР-Т М15-07-1-5132 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ=	ШТ	9,000	1,35		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082										
11	СЦМ 5-3-302	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ТИПА МО12-60	10ШТ	0,900	0,99		1.					
12	СЦМ 5-2-229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,030	34,90		1.					
13	СЦМ 5-2-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6		0,065	45,60		3.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
14	СЦМ 5-1-1077	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6	0,005	225,00		1.					
		1000М									
15	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,015	190,00		3.					
		1000М									
16	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	7,000	0,31		2.					
17	ПР-Т 24-05-1-1413 (М=1,082)	КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ КМТ1-3/4ДЮЙМА У2 ГОСТ16959-71= ЦЕНА ЕД.: 0,80*1,082 ШТ	10,000	0,87		9.					
18	СПРАВОЧНИК ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА	МУФТА ДЛЯ ТРУБ ТИПА ТР-2 ЦЕНА ЕД.: 0,08.1,098 ШТ	20,000	0,09		2.					
19	-"-	ПАТРУБОК ТИПА У476 ЦЕНА ЕД.: 0,1.1,098 ШТ	20,000	0,11		2.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			32.	36.	0.	0.	-	0.	0,02
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			32.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ. 2,00%			1.						
		ИТОГО: РУБ.			33.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ. 2,00%			1.						
		ИТОГО: РУБ.			34.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ. 4,00%			1.						
		ИТОГО: РУБ.			35.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ. 2,00%			1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			36.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				24.					
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				12.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			36.	36.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ. 8,00% (НУЧП - 44,00%)				3.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			36.	39.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				75.	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			32.	121.	39.	15.	-	64.	0.02
			РУБ.					(54)	4.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			32.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			33.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			34.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	4.00%		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			35.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			36.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				24.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				17.	16.	0.	-	20.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				68.	23.	15.	-	44.	
			РУБ.					(38)	4.			
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				12.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		13.	(5)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		20.	(12)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	6.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			36.	154.	45.	15.	-	67.	
			РУБ.					(71)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		12.	(24)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			36.	166.	45.	15.	-	-	
			РУБ.						4.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			202.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(95)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	67.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	49.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ЮХНО /

ПРОВЕРИЛ...../ШЕЙНИНА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 24

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОФИКАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НАСТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.08 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	44. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,000	0,67		1.	0.		1,00	1.	
2	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	4,000	2,73		11.	9.		4,00	16.	
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	4,000	0,41		2.	1.		1,00	4.	
4	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М	0,950	11,20		11.	10.		19,00	18.	
5	8-375-1	ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ШТ	1,000	5,18		5.	2.		3,00	3.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	30.	22.	0.	-	42.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				14.	10.	0.	-	21.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				16.	12.	0.	-	21.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97,00%	(НУЧП - 22,00%)		10.	(2)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		10.	(4)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	50.	26.	0.	-	44.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0,00%	(НУЧП = 44,00%)			4.	(10)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				0.	54.	26.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				54.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-		(38)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-		-	-	-	-	44.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-		26.	-	-	-	
	2 МАТЕРИАЛЫ											
6	СЦМ 5-2-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,015	22,90			0,					
7	СЦМ 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,080	15,10			1,					
8	ПР-Т 29-02-201-243 (К=1,32)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ + РЕЗИСТОРАМИ УК-2Р ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,32	ШТ	3,000	0,20			1,					
9	ПР-Т 29-02-201-244 (К=1,32)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ+ ПЕРЕМЫЧКАМИ УК-2П ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,32	ШТ	1,000	0,17			0,					
10	ГЛАВ.УПР. ПРОМ.ПРЕДП-Р.МИН. СРЕДСТВ СВЯЗИ СССР	ТРАНСФОРМАТОРАБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	ШТ	1,000	3,35			3,					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.				0.	5.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.				0.					
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.					5.				
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.				0.	5.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.				0.	5.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.					5.	-	-	-	-	
	3 ОБОРУДОВАНИЕ											
11	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГА-3	ШТ	4,000	5,00	20,						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			20.	0.	0.	0.	-	0.	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			20.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			21.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			21.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			21.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			21.	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			20.	35.	22.	0.	-	42.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			20.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		1.						
		ИТОГО:	РУБ.			21.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			21.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				14.	10.	0.	-	21.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				16.	12.	0.	-	21.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		10.	(2)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		10.	(4)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	4.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			21.	55.	26.	0.	-	44.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		4.	(10)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			21.	59.	26.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			80.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(38)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	44.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	26.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЛАЗАРЕВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N25

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 1 СТОЙЛО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.10 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	0.07 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	21. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	3,000	0,37		1.	1.		0,50	2.	
2	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,000	4,01		4.	2.	1.	3,00	3.	
								0.	0,23	0.	
3	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО 1 100М	0,150	31,60		5.	3.	1.	35,00	5.	
								0.	2,48	0.	
4	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М	0,550	11,20		6.	6.		19,00	10.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ.			0.	16.	12.	2.	-	20.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			0.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				1.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				15.	11.	2.	-	18.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97,00%	(НУЧП - 22,00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		10.	(4)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	27.	14.	2.	-	21.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		2.	(6)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ РУБ.			0.	29.	14.	2.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				29.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(24)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	21.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	14.	-	-	-	
	2 МАТЕРИАЛЫ										
5	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,055	13,00		1.					
6	СЦМ 5-1-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,015	158,00		2.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	0.	0,00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				3.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	3.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				3.	-	-	-	-	
	3 ОБОРУДОВАНИЕ										
7	ЦЕНА 3-ДА ВЭФ	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ АТС ТА-72 ШТ	3,000	20,00	60.						
8	ПР-Т 29-01-1618-10 (К=1,32)	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10 ШТ ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,32	1,000	5,87	6.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			66.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			66.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5,00%		3.						
	ИТОГО:	РУБ.			69.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1,20%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			70.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			70.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				70.	-	-	-	-	
	[illegible]	РУБ.			66.	19.	12.	2.	-	20.	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		66.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ. 5,00%		3.						
		ИТОГО:	РУБ.		69.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ. 1,20%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		70.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			3.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			15.	11.	2.	-	18.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ. 97,00%	(НУЧП = 22,00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ. 87,00%	(НУЧП = 32,00%)		10.	(4)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0,092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0,18			-	2.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		70.	30.	14.	2.	-	21.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(6)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		70.	32.	14.	2.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		102.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(24)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	21.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	14.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЛАЗАРЕВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N26

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ К ТИПОВОНУ ПРОЕКТУ ДЕПО НА 1 СТОЙЛО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	8. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
						ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц10-7186 (80Г)	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ЦЕНА ЕД.: 1,35.1,05	ШТ	2.000	1.42		3.	1.		0.91	2.	
2	10-975-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	ШТ	1.000	0.41		0.					
3	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М	0.300	11.20		3.	3.		19.00	6.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	6.	4.	0.	-	8.	0.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				3.	3.	0.	-	6.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 32.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		3.	(1)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	10.	5.	0.	-	8.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(2)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	11.	5.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 МАТЕРИАЛЫ										
4	СЦм 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭ-ТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	100М	0,030	13,00		0.					
5	17-03-1-053	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-323К	ШТ	2,000	11,00		22.					
6	29-02-201-244	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-П	ШТ	1,000	0,13		0.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	22.	0.	0.	-	0.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				22.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	22.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		2.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	24.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			24.	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	28.	4.	0.	-	8.	0,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			0.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				22.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	1.	0.	-	2.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	3.	0.	-	6.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97,00%	(НУЧП = 32,00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		3.	(1)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	32.	5.	0.	-	8.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		3.	(2)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			0.	35.	5.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			35.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	8.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЛАЗАРЕВ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО
НА 1 СТОЙЛО

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.84 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.43 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.41 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.29 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 259. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.19 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ ШТ	36.000	3.91		141.	100.		4.00	144.	
2	10-742-13	ПРИСТАВКА ПИО ШТ	1.000	22.40		22.	20.		31.23	31.	
3	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ ШТ	2.000	3.91		8.	6.		4.00	8.	
4	10-742-12	ПРИСТАВКА РЕЛЕЙНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СЕТЯХ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ШТ	1.000	3.66		4.	3.		5.00	5.	
5	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	34.000	0.55		19.	11.		0.50	17.	
6	10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	3.000	0.58		2.	1.		0.80	2.	
7	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ	2.000	11.20		22.	22.		19.00	38.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100М									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	218.	163.	0.	-	245.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				177.	130.	0.	-	190.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				41.	33.	0.	-	55.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97,00%	(НУЧП = 32,00%)		126.	(42)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		29.	(11)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	14.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	28.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	373.	191.	0.	-	259.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		30.	(72)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	403.	191.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			403.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(288)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	259.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	191.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

8	15-09	ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВ2,0,5	КМ	0,200	22,80		5.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	0.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				5.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	5.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			5.		-	-	-	-	

3 ОБОРУДОВАНИЕ

9	П/Я В Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-1	ШТ	2,000	16,00	32.						
10	ЦЕНА 3-ДА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ИП-105-2/1	ШТ	32,000	1,44	46.						
11	24-02-4037	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПЦО-017	ШТ	1,000	250,00	250.						
12	24-02-4011	ДАТЧИК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДПС-038	ШТ	4,000	16,00	64.						
13	ЦЕНА 3-ДА	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5	ШТ	34,000	0,17	6.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			398.	0.	0.	0.	-	0.	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			398.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		20.						
	ИТОГО:	РУБ.			418.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		5.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		2.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			425.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			425.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			425.	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			398.	223.	163.	0.	-	245.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			398.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		20.						
	ИТОГО:	РУБ.			418.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		5.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		2.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			425.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				177.	130.	0.	-	190.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				41.	33.	0.	-	55.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 32.00%)		126.	(42)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		29.	(11)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	14.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	28.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			425.	378.	191.	0.	-	259.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		30.	(72)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			425.	408.	191.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			833.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(288)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	259.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	191.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ВОРОНЬКО /

СОСТАВИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

ПРОВЕРИЛ...../ЛАЗАРЕВ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	9.68 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.00 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	8.88 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.80 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	486. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.31 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ									
1	ПР-Т 29-04-16-5014	ДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ А.468.01, ВЕС 0,069 Т ШТ	1.000	290.00	290.						0.07
2	18-1-1	МОНТАЖ ШТ	1.000	16.10		16.	9.	1.	13.97	14.	
								1.	0.85	1.	
3	ПР-Т 29-04-16-5011	ВАННАЯ ДЛЯ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ А-226.01, ВЕС 0,096 Т ШТ	1.000	150.00	150.						0.10
4	ПР-Т 29-04-16-5010	ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА А-225.01, ВЕС 0.074 Т ШТ	1.000	140.00	140.						0.07
5	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	2.000	20.40		41.	25.	4.	19.68	39.	
								2.	1.10	2.	
		ГЕНЕРАТОРНАЯ									
6	ПР-Т 15-16-1-7379	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ =УЗА-80-110У4=, ВЕС 0,265 Т ШТ	1.000	800.00	800.						0.26
7	19-32-1 (К=0,75)	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 75-155А, НАПРЯЖЕНИЕ, 120-230В ШТ	1.000	28.58		29.	12.	2.	19.44	19.	
		ЦЕНА ЕД.: 38,1*0,75						1.	1.01	1.	
		УСМО П.5.16 ТБ.4									
		РЕМОНТНАЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.2	ВЕРСТАК ДЛЯ ОСМОТРА И ПРАВКИ БЛОКОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И66-00-000 1ШТ Т	0,096	1200,00	115.						
9	23-03-2-01-1Г	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ БЛОКОВ И БАКОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Е41-00-000 1ШТ Т	0,089	1635,00	146.						
10	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20.	12.	2. 1.	19,68 1,10	20. 1.	
11	ПР-Т 19-06-16-30	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ025-51120,00, ВЕС 0,085 Т ШТ	1,000	325,00	325.						0,09
12	3-У-602 УСМО П.5.26 (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0,075	95,09		7.	5.	1. 1.	192,00 12,90	14. 1.	
		ЦЕНА ЕД.: (139-69,2.0,7)*1,05									
13	М3-5601 (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТОЛИ ШТ	1,000	38,69		39.	15.	1. 1.	34,30 0,70	34. 1.	
		ЦЕНА ЕД.: (48,4-15,4.0,75)*1,05									
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ И ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ									
14	23-03-2-01-1К	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПОЛАСКИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е63-00-000 1ШТ Т	0,170	1375,00	234.						
15	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20.	12.	2. 1.	19,68 1,10	20. 1.	
16	23-03-2-01-1Л	КАМЕРА ДЛЯ ПРОСУШКИ КАССЕТ ФИЛЬТРОВ К4-00-000 1ШТ Т	0,302	1200,00	362.						
17	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20.	12.	2. 1.	19,68 1,10	20. 1.	
18	23-03-2-01-1Ж	ВАННА ДЛЯ ПРОМАСЛИВАНИЯ КАССЕТ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е64-00-000 1ШТ Т	0,117	1495,00	175.						
19	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20.	12.	2. 1.	19,68 1,10	20. 1.	
20	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.2	ВЕРСТАК ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ФОРСУНОК И109-00-000 1ШТ Т	0,195	1200,00	234.						
21	ПР-Т 29-04-16-4352	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК А.106.02.00.СБ, ВЕС 0,270 Т ШТ	1,000	1312,00	1312.						0,27

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	11-901-3	МОНТАЖ	ШТ	1,000	7,24		7.	6.	1.	11,00	11.	
									0.	0,48	0.	
		ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ										
23	18-01/78 П.3-246	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634, ВЕС 0,385 Т	ШТ	1,000	700,00	700.						0,38
24	1-220-3 (М=0,95)	СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5	ШТ	1,000	8,16		8.	7.	0.	12,35	12.	
									0.	0,12	0.	
	Т.Ч.П.6	ЦЕНА ЕД.: 8,59*0,95										
25	18-01/10 П.9-684	АГРЕГАТ ДЛЯ ОТКОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М	ШТ	1,000	745,00	745.						
26	ЕРЕР 20-763	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	ШТ	1,000	7,73		8.	4.	1.	7,17	7.	
									0.	0,23	0.	
27	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112=, ВЕС 0,120 Т	ШТ	1,000	290,00	290.						0,12
28	1-201-1	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,3	ШТ	1,000	11,60		12.	11.	0.	17,00	17.	
									0.	0,09	0.	
29	15-06/24 П.04-019	ТРАНСФОРМАТОР ТДН401У2, ВЕС 0,150 Т	ШТ	1,000	280,00	280.						0,15
30	ПР-Т 29-04-16-4253	ПРИБОР РАСПАШНЫХ ВОРОТ А93.13, ВЕС 0,080 Т	ШТ	2,000	313,00	626.						0,16
31	8-481-2	УСТАНОВКА	ШТ	2,000	3,05		6.	4.	1.	3,00	6.	
									0.	0,19	0.	
32	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ШТ	2,000	1,38		3.	2.	0.	1,00	2.	
33	М ПРИЛ.1 П.20	РЕВИЗИЯ	ШТ	2,000	1,01		2.	1.	0.	1,00	2.	
									0.	0,03	0.	
34	М-"- П.146	СУШКА	ШТ	2,000	6,30		13.	12.		7,00	14.	
35	ПР-Т 19-06-1-2009	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 2,0, ПРОЛЕТ 6,0, ВЕС 1.140 Т	ШТ	1,000	1120,00	1120.						1,14
36	3-4-4	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,000	51,80		52.	45.	4.	74,50	75.	
									2.	2,26	2.	
37	М3-4902	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА	ШТ	1,000	124,66		125.	43.	6.	90,00	90.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСМО П.5.26 (К=1,05)	ЦЕНА ЕД.: (142-43,1.0,75+9,05) *1,05							2.	3,02	3.	
38	18-01-9371	ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ОВ-31	ШТ	8,000	3,05	24.						
39	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛАЖ-РОЛЬГАНГ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И117-00-000 1ШТ	Т	0,188	271,00		51.					
40	СЦМ 2-1-2095	ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК И149-00-000 1ШТ	Т	0,045	393,00		18.					
41	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ	Т	0,233	45,00		10.	8.	0.	62,60	15.	
									0.	0,39	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			8068.	527.	257.	30.	-	466.	2,82
			РУБ.					(287)	14.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			8068.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		161.						
	ИТОГО:		РУБ.			8229.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		161.						
	ИТОГО:		РУБ.			8390.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	4,00%		323.						
	ИТОГО:		РУБ.			8713.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1,20%		105.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0,70%		58.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			8876.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				260.	172.	22.	-	299.	
			РУБ.					(194)	11.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				188.	77.	8.	-	152.	
			РУБ.					(85)	3.			
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....		РУБ.				79.	8.	0.	-	15.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		138.	(62)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		67.	(27)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		РУБ.	8,60%	(НУЧП - 41,00%)		7.	(3)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	20.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	38.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			8876.	739.	295.	30.	-	486.	
			РУБ.					(379)	14.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		59.	(126)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			8876.	798.	295.	30.	-	-	
			РУБ.						14.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			9674.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(59%)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	406.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	369.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ОЛЯКА М.Р. /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.КРИНАЧЕВ.Д. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ТАРАСЕНКО Г.П. /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N29

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,ИНВЕНТАРЯ
ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 1 СТОИЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК
КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.95 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.95 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НИПЗ П.24 МПС NA-31579	ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 100М3: ЦЕНА ЕД.: 19,4+14	28.370	33.40	948.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			948.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			948.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			948.						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			948.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			948.	-	-	-	-		

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../РЫЯКА М.М. /

СОСТАВИЛ...../СТ..ИНЖ.КРИМАЧ О.Д. /

ПРОВЕРИЛ...../ИНЖ.ТАРАСЕНКО Г.Н. /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 30

НА РАЗВОДКУ СЖАТОГО ВОЗДУХА
ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА ОДНО СТОЙЛО ДЛЯ ТЕПЛОВОЗОВ ТГМ И ТГК

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.05 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 61. ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЦМ 1-3-13	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	8,000	0,26		2,					
2	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	40,000	0,31		12,					
3	СЦМ 1-3-16	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2 М	2,000	0,54		1,					
4	12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	50,000	0,48		24,	22,	2, 0,	1,00 0,01	50, 1,	
5	СЦМ 5-9-3321	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ,ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СБОРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ КРЕ-	0,005	578,00		3,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕС-										
		ШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ										
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ										
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩ.СТЕНКИ,ММ:										
		3,5	Т									
6	12-2-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С		0,005	97,80		0,	0,	0,	134,00	1,	
		ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА										
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ							0,	9,98	0,	
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ										
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	Т									
7	СЦМ 3-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ		5,000	1,47		7,					
		18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,										
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ									
8	12-807-1	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ		5,000	0,75		4,	4,		1,00	5,	
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР										
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ									
9	СЦМ 3-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ		2,000	2,53		5,					
		18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,										
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ									
10	12-807-2	ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ		2,000	0,76		2,	1,		1,00	2,	
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР										
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ									
11	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.2	ВОДООТДЕЛИТЕЛЬ Р44-00-000 1ШТ	Т	0,033	1200,00		40,					
12	СЦМ 2-1-2019	СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАС-		0,010	356,00		4,					
		ТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	Т									
13	ЕРЕР 9-153	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПО-		0,010	27,10		0,	0,	0,	25,20	0,	
		РНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,										
		ХОМУТОВ	Т						0,	1,96	0,	
14	ЕРЕР 13-159 (М=2)	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-		0,033	21,60		1,	0,	0,	2,90	0,	
		124 2 РАЗА	100М2						0,	0,13	0,	

ЦЕНА ЕД.: 10,8*2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		40.	65.	27.	2.	-	59.	0,00
	РУБ.				(29)	1.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		40.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%	1.						
ИТОГО:	РУБ.		41.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%	1.						
ИТОГО:	РУБ.		42.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%	2.						
ИТОГО:	РУБ.		44.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%			1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				45.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					30.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					30.	27.	2.	-	59.	
		----							-------			
		РУБ.						(29)	1.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					1.	0.	0.	-	0.	
	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.					4.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)			22.	(9)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	2.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	4.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				45.	87.	31.	2.	-	61.	
		----							-------			
		РУБ.						(38)	1.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)			7.	(13)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				45.	94.	31.	2.	-	-	
		----							-------			
		РУБ.							1.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				139.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(51)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	61.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	32.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../РЫЯКА М.М. /

СОСТАВИЛ...../ИНЖ.ТАРАСЕНКО Г.Н. /

ПРОВЕРИЛ...../СТ.ИНЖ.КРИМАЧ О.Д. /

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № I

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм
Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха
- 30°С

ование ресурсов	Количество
	2
роительные работы	
ы труда, чел. час.	764I
тная плата, руб.	5530
ельные машины, руб/маш.ч.	I047,8
рно-технические работы	
ы труда, чел.-час.	229I
тная плата, руб.	I64I
льные машины, руб.	76,26
ные работы	
электрического оборудования	
ы труда, чел. час.	2044
тная плата, руб.	I330
ельные машины, руб.	I5
слаботочных устройств	
ы труда, чел. час.	322
тная плата, руб.	230
ельные машины	-
технологического оборудования	
труда, чел. час.	547
я плата, руб.	340
ты труда, чел. час.	I2845
отная плата, руб.	907I
тельные машины	II39,06

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи I520 мм
Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 20°С

именование ресурсов	Количество
	2
троительные работы	
раты труда, чел. час.	7527,90
аботная плата, руб.	5427,30
оительные машины, руб./маш.ч.	I034,9
итарно-технические работы	
раты труда, чел. час.	2277
аботная плата, руб.	I640
оительные машины, руб.	77,5
жные работы	
таж электрического оборудования	
раты труда, чел.час.	2044,0
аботная плата, руб.	I330
оительные машины, руб.	I5
нтаж слаботочных устройств	
раты труда, чел. час.	332
аботная плата, руб.	230
оительные машины,	-
ж технологического оборудования	
труда, чел. час.	547
ная плата, руб.	340
его	
раты труда, чел. час.	I2727,9
аботная плата, руб.	8967,30
оительные машины	II27,40

Начальник СЭСПОР Курилко
Составила ст.инженер Немировская
Проверила гл. специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 3

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на I стойло для тепловозов ТГМ и ТГК колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов при теплоносителе - вода и температурой наружного воздуха - 40°С

Именование ресурсов	Количество
	2
строительные работы	
ы труда, чел. час.	8122
тная плата, руб.	5969,30
тельные машины, руб./маш.ч.	1103,10
арно-технические работы	
ты труда, чел. час.	2303
тная плата, руб.	1641
машины, руб.	82,6
ные работы	
электрического оборудования	
труда, чел.час.	2044
зотная плата, руб.	1330
оительные машины, руб.	15
таж слаботочных устройств	
раты труда, чел. час.	332
аботная плата, руб.	230
оительные машины,	-
нтаж технологического оборудования	
траты труда, чел. час.	547
работная плата, руб.	340
го	
ты труда, чел.час.	13348
ная плата, руб.	9510,3
льные машины	1200,7

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл. специалист Шальман