

**ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,  
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ**

**СЕРИЯ      5.904-30**

**ЦИКЛОНЫ С ОБРАТНЫМ  
КОНУСОМ**

**Выпуск 0**  
**ОБЩИЕ ДАННЫЕ**  
**И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ**

ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ,  
ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 5.904-30

ЦИКЛОНЫ С ОБРАТНЫМ  
КОНУСОМ

Выпуск 0

ОБЩИЕ ДАННЫЕ  
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ

РАЗРАБОТАНЫ ГПИ ГОСХИМПРОЕКТ  
ГОССТРОЯ СССР

Утверждены Главным Управлением  
проектирования Госстроя СССР  
приказом от 2 декабря 1986 г. № 84.  
Ведомы в действие ПМИ Госхимпроект  
приказ от 17.12.86 года № 133

Главный инженер института *Н. Никитин*

Главный инженер проекта *Д. Е. Тайц*

## СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА 0

Обозначение	Наименование	Стр.
ЦОК-НС	Паспорт	3
ЦОК-ТУ	Технические условия	22

Проект состоит из следующих выпусков:

Выпуск 0 - Общие данные и рекомендации по подбору.

Выпуск I - Рабочие чертежи установки циклонов.

Серия 5: 904-30  
вып: 0

Настоящая серия "Циклоны с Обратным конусом" разработана на основании задания Главпромстройпроекта Госстроя СССР от 21.05.82 г.

В куловом выпуске приведены рекомендации по подбору циклонов для систем вентиляции, а также их технические характеристики и основные размеры. Отличительная особенность циклонов, рабочие чертежи которых приведены в выпуске I настоящей серии, состоит в том, что их нижняя часть выполнена в виде расширяющегося к основанию конуса.

Конструкция циклона с обратным конусом защищена авторским свидетельством № 148023 от 24.07.62 г./авт. В.В.Ручерук и И.И. Мессоян/.

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инж. ГИИ Госхимпроект

Госстроя СССР

• 25 • Января 1986 г.

*Некоуф.* С.И. Никитин

ПРИЛОЖЕНИЕ С ОБРАТНЫМ КОЛУСОМ

ПАСПОРТ

ДОК-ПС

Гл. инж. проекта  
ГИИ Госхимпроект

Госстроя СССР

• 14 • Декабря 1985 г.

*Айдар* Д. Е. Тайд

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Назначение циклонов . . . . .	4
2. Технические характеристики . . . . .	5
3. Состав изделия и комплект поставки . . . . .	6
4. Устройство и принцип работы . . . . .	7
5. Указание мер безопасности . . . . .	16
6. Порядок работы . . . . .	17
Приложение . . . . .	21

**I. НАЗНАЧЕНИЕ ЦИКЛОНОВ**

Циклоны с обратным конусом предназначены для очистки воздуха, удалаемого от местных отсосов, заделанного сухой землей, скапливающейся пылью, а также для очистки воздуха от образующихся пылей и, как исключение, скапливающейся тише сажи и талька. Циклоны не предназначены для задержания взрывоопасных пылей.

Нач. лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Шешалкина	ДС 110	
Прозв.	Биссман		
Н.хондр.	Ушакова		
Утв.	Савин		

ДОК - ПС

Циклоны с обратным  
конусом  
П А С П О Р Т

Лист.	Лист	Листов
		2
		19

ГОССТРОЙ СССР  
ГОСХИМПРОЕКТ  
г. Москва

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице приведены гидравлические сопротивления и производительность циклонов ЦОК I...ЦОК II при различных допустимых скоростях входа загрязненного воздуха. Номинальной считается скорость  $V = 16 \text{ м/сек}$ . При этом производительность циклонов  $\mathcal{Z} \text{ м}^3/\text{час}$  и потеря давления  $\Delta p \text{ кгс}/\text{м}^2$  определены для  $\rho = 1,2 \text{ кг}/\text{м}^3$ :

- допустимая запыленность $\text{г}/\text{м}^3$ . . . . .	1000
- температура очищаемого газа (воздуха) . . . . .	+150°C
- максимальное давление (разряжение) $\text{кгс}/\text{м}^2$ . . . . .	500
- эффективность очистки (от пыли $d_m = 10 \text{ мкм}$ , плотностью до $3 \text{ г}/\text{cm}^3$ ) % . . . . .	80

По степени очистки циклоны относятся к 4-му классу пылеуловителей по ГОСТ 12.2.043-80.

Оптимальными являются циклоны производительностью не более 6-7 тыс. $\text{м}^3/\text{час}$ .

Окончательный выбор циклона производится на основании заданного расхода воздуха, физико-химических свойств пыли, требуемого коэффициента очистки, габаритов установки, эксплуатационной надежности и стоимости очистки.

**Таблица**  
**Производительность циклонов**

Потеря давления $\text{кгс}/\text{м}^2$	80	105	135	166
Скорость воздуха при входе в циклон $\text{м}/\text{сек}$	14	16	18	20
Шифр циклона	$D \text{ мм}$	Производительность $\text{м}^3/\text{час}$		
ЦОК I	100	130	150	170
ЦОК 2	150	290	314	387
ЦОК 3	200	525	600	665
ЦОК 4	250	820	920	1050
ЦОК 5	300	1170	1330	1500

ЦОК - ПС

Лист  
3

Продолжение таблицы

ЦОК 6	370	1790	2000	2210	2500
ЦОК 7	455	2620	3000	3380	3760
ЦОК 8	525	3500	4000	4500	5000
ЦОК 9	585	4375	5000	5625	6250
ЦОК 10	645	5250	6000	6750	7500
ЦОК 11	695	6130	7000	7870	8740

**3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

**3.1.** Каждое изделие состоит из собственно циклона с обратным конусом, выполненным по черт. ЦОК 01.0.00, емкости для сбора пыли и металлоконструкции для установки и монтажа циклона.

**3.2.** В комплект поставки помимо циклона с обратным конусом, паспорта и конической вставки, оговоренной в заказе, входят также:

а) в установку циклона на полу помещения со сбором уловленной пыли в выдвижном ящике (ЦОК 02.0.00) —

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| — дылесборник (ЦОК 02.1.00)    | — 1 шт. |
| — ящик выдвижной (ЦОК 02.2.00) | — 1 шт. |

б) в установку циклона на кронштейне со сбором пыли в коническом бункере (ЦОК 03.0.00) —

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| — бункер (ЦОК 03.1.00)    | — 1 шт. |
| — кронштейн (ЦОК 03.2.00) | — 1 шт. |

в) в установку циклона с бункером на металлической подставке (ЦОК 04.0.00) —

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| — бункер (ЦОК 03.1.00) | — 1 шт. |
| — рама (ЦОК 04.1.00)   | — 1 шт. |

## 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

**4.1.** Достоинством циклонов с обратным конусом являются:

- меньшая изнашиваемость конической части вследствие расширения конуса к основанию циклона (обратного конуса);
- повышенное пылезадержание благодаря наличию в основании циклона конической вставки.

**4.2.** В зависимости от свойств и дисперсного состава частиц пыли циклоны чаще используются в качестве первой ступени очистки воздуха, необходимость двухступенчатой очистки определяется ПДК пыли, выбрасываемой в атмосферу в соответствии с требованиями СН-245-75.

**4.3.** В циклоне используется центробежная сила, развивающаяся при вращательно-поступательном движении воздушного или газового потока.

Отделение твердых частиц от попавшего в циклон загрязненного воздуха происходит при вращательно-исходящем движении воздушного потока, при этом пыль отбрасывается центробежной силой к стенке и по винтообразной траектории скапливается в коническую часть циклона, а затем в пылеприемный бункер, к фланцам которого присоединяется пылевой затвор. Размеры фланцев приведены на листе 13.

**4.4.** Так как одновременно вместе с пылью в бункер поступает некоторая часть воздушного потока, то при всорганизованном выходе воздуха обратно в циклон, он уносит с собой некоторое количество отделенной пыли и тем снижает эффективность пылезадержания циклона.

Для наилучшей организации отвода воздуха, поступающего в пылевесборник, повышения эффективности пылезадержания и предохранения пыли от взмучивания и уноса из пылеприемного бункера, в нижней части циклона имеется коническая вставка.

При конической вставке с углом в основании  $45^{\circ}$ , количество пыли, незадержанной циклоном, снижается вдвое по сравнению с циклоном без такой вставки.

4.5. Угол при основании внутреннего конуса зависит от рода и характера осаждаемой пыли:

для сухой пыли  $- 45^{\circ}$ ;

для сажи и талька  $- в пределах 60^{\circ}$  (см.приложение).

4.6. Климатическое исполнение циклонов с обратным конусом "ОI" по ГОСТ 15150-69.

4.7. В выпуске I настоящей серии помещены рабочие чертежи циклонов с обратным конусом шифры ЦОКI - ЦОКII (обозначение чертежа ЦОК ОI.0.00 СБ), а также 3 варианта установок их, отличающиеся способом крепления:

- ЦОК 02.0.00 - установка циклона на поду помещения со сбором задымленной пыли в выдвижном ящике, шифр ЦОКII - ЦОКIII;

- ЦОК 03.0.00 - установка циклона на кронштейне со сбором пыли в коническом бункере, шифр ЦОКIK - ЦОК5K;


- ЦОК 04.0.00 - установка циклона с бункером на металлической подставке, шифр ЦОКIC - ЦОКIIС.

4.8. Циклон с обратным конусом (диффузором (1) в нижней части) ЦОКОI.0.00 (рис. 4.I) имеет ввод задымленного воздуха через прямоугольный вытянутый вверх патрубок (2), присоединяемый горизонтально к короткой цилиндрической части (3) с улиткой, которая переходит в расширяющийся книзу конус-диффузор (1), присоединяемый с помощью фланца (4) к выприемному бункеру (5). В основании диффузора (1) на 3-х лапках (6) прикреплена коническая вставка (7).

Выход очищенного воздуха осуществляется вертикально вверх через выходную трубу (8), сканчивающуюся фланцем (9).

Эм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

## Циклон с обратным конусом



1 - обратный конус(диффузор); 2 - входной патрубок;  
3 - цилиндр (с улиткой); 4 - присоединительный фланец;  
5 - приемный бункер; 6 - крышка; 7 - коническая  
вставка; 8 - выпускная труба; 9 - фланец

Рис. 4.1

Полис. №	Полис. № дубл.	Имя. № дубл.	Полис. № дата

4.9. Установка циклона на полу помещения со сбором уловленной пыли в выдвижном ящике (рис. 4.2).

Установка состоит из циклона / см. п. 4.8 /, пылесборника и выдвижного ящика.

Пылесборник представляет собой сварной прямоугольный короб; сверху к нему крепится циклон, стык уплотняется резиновой прокладкой. Уловленная пыль ссыпается по скосам пылесборника в выдвижную тележку, имеющую форму ящика. Удаление этого ящика с пылью осуществляется вручную.

4.10. Установка циклона на кронштейне со сбором пыли в коническом бункере (рис. 4.3).

Установка состоит из циклона / см. п. 4.8 /, кронштейна и пыле приемного бункера.

Сварной кронштейн приваривается к закладным элементам строительной конструкции. Кронштейн имеет опорную поверхность, на которую опирается и болтами крепится бункер для пыли. Теми же болтами к бункеру крепится циклон, стык между ними уплотняется резиновой прокладкой. Уловленная пыль собирается в бункере.

В нижней части бункера предусмотрено пылевыпускное отверстие с фланцем для присоединения пылевого затвора.

4.11. Установка циклона в бункером на металлической подставке (рис. 4.4).

Установка состоит из циклона / см. п. 4.8 /, стойки и пыле приемного бункера.

Стойка представляет собой сварную рамную конструкцию, устанавливаемую на фундаменте.

Верхняя плоскость стойки служит опорной поверхностью для монтажа циклона и бункера, аналогично установке по п. 4.10.

Изм/Чист	№ докум.	Подп.	Дата
----------	----------	-------	------

Установка циклона на полу помещения со сбором уловленной пыли  
в выдвижном ящике




Рис. 4.2

ДОК - ПС

Установка циклона на кронштейне, со сбором пыли в коническом бункере




Рис. 4.3

Установка циклона с бункером на металлической подставке




Рис. 4.4

ЦОК - ПС

серия 5.904-30 ин. 0

Но. № по таб.	Но. листов и лист.	Нач. инв. №	Но. лист.

Изм. Лист № докум. Позн. Дата

Лист  
II

Таблица 4.1

Установка циклона на полу помещения со сбором уловленной пыли в выдвижном ящике

Шифр	А	Б	В	Г	Д	Н	$N_1$	Масса, кг
ЦОК 3П	370	75	360	67	100	1050	930	30,5
ЦОК 2П	460	110	450	100	150	1300	1155	45,5
ЦОК 3П	550	150	540	130	200	1550	1380	61
ЦОК 4П	670	185	660	162	250	1800	1605	84
ЦОК 5П	750	225	740	193	300	2050	1830	106,5
ЦОК 6П	870	278	860	237	370	2400	2145	140
ЦОК 7П	1070	340	1060	292	455	2830	2530	190
ЦОК 8П	1180	394	1170	335	525	3180	2850	236
ЦОК 9П	1280	440	1270	373	585	3480	3120	280
ЦОК10П	1380	484	1370	410	645	3780	3390	328
ЦОК11П	1460	520	1450	442	695	4030	3610	370

Таблица 4.2

Установка циклона с бункером на металлической подставке

Шифр	А	Б	В	Г	Д	Н	$N_1$	$N_2$	Масса, кг
ЦОК 1С	300	316	67	75	100	1325	1205	760	26
ЦОК 2С	380	396	100	110	150	1715	1570	900	38
ЦОК 3С	470	486	130	150	200	2165	1995	1100	57
ЦОК 4С	540	556	162	185	250	2565	2370	1250	71
ЦОК 5С	620	636	193	225	300	2965	2745	1400	96
ЦОК 6С	780	744	237	278	370	3615	3360	1700	155
ЦОК 7С	920	884	292	340	455	4240	3940	1900	208
ЦОК 8С	1040	1004	335	394	525	4790	4460	2100	265
ЦОК 9С	1140	1104	373	440	585	5190	4830	2200	312
ЦОК10С	1240	1204	410	484	645	5690	5300	2400	368
ЦОК11С	1340	1304	442	520	695	6040	5620	2500	415


Таблица 4.3

Установка циклона на хромштейне со сбором пыли в коническом бункере


Шифр	А	В	Г	Д	Е	Н	Н <sub>1</sub>	Н <sub>2</sub>	Масса кг
ЦОК 1К	300	220	75	100	67	815	695	250	20
ЦОК 2К	380	260	110	150	100	1195	1050	380	32
ЦОК 3К	470	305	150	200	130	1570	1400	505	47,5
ЦОК 4К	540	340	185	250	162	1945	1750	630	65,5
ЦОК 5К	620	410	225	300	193	2320	2100	755	90

Фланцы пылевыпускных отверстий


ЦОК 1, ЦОК 2



ЦОК 3, ЦОК 4



ЦОК 5...ЦОК II



Изм. лист	№ рисунка	Н. З.	Лист
1	1	1	13

ЦОК - ПС

## 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К обслуживанию циклонной установки допускаются лица, ма-  
чавшие устройство циклона, настоящий документ и прохождение инструк-  
ций по технике безопасности.

5.2. Необходимо соблюдать общепринятые правила техники безо-  
пасности:

- при проведении любого вида обслуживания установки необходимо обеспечивать надежное освещение постоянным или переменным источником тока с напряжением 36 вольт;
- все ремонтные работы следует производить исправным инстру-  
ментом;

- для обслуживания циклонов на высоте более 1,8 м и доступа к люкам, шиберам и прочим устройствам и арматуре необходимо предус-  
мотреть стационарные лестницы и площадки с ограждениями. Ширина  
лестниц должна быть не менее 0,7 м, уклон ее не более  $45^{\circ}$ , шаг  
ступеней не более 25 см.

Для доступа к редкообслуживаемому оборудованию на высоте не  
более 3 м допускается установка лестниц с уклоном  $60^{\circ}$ , в некоторых  
случаях разрешается использовать стремянки;

следить, чтобы металлоконструкция была надежно заземлена.


5.3. При эксплуатации циклонов должны приниматься меры безо-  
пасности против ожогов о горячие поверхности аппаратов для горячей  
пыли, золой и газами, против отравления токсичными газами.

Для предотвращения ожогов поверхность циклонов должна быть  
изолирована. Наибольшая допустимая температура поверхности изоляции  
не должна быть выше +  $45^{\circ}\text{C}$ .

5.4. В состоящем аппаратов и воздуховодов, работающих в  
условиях, вызывающих коррозию, должен быть установлен специальный  
надзор путем периодического осмотра, а во время ремонта аппарата -  
определение толщины его стенок. Результаты осмотра должны быть

Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЦСК - ЦС



занесены в паспорт циклона.

**5.5.** При осмотре, очистке или ремонте циклона должен быть отключен электродвигатель вентилятора.

На пусковых устройствах или рукоятках рубильников вывешивается плакат "Не включать. Работают люди".

**5.6.** С рабочими, занятymi ремонтными работами внутри аппарата, необходимо предварительно провести инструктаж по технике безопасности. Лица, не прошедшие его, к обслуживанию установок и ремонтным работам не допускаются.

**5.7.** При работе в атмосфере токсичного газа или пылей рабочие должны иметь средства индивидуальной защиты (противогазы, изолирующие приборы и т.п.).

**5.8.** При работе внутри аппаратов применяются взрывозащитные светильники. Применение переносных электрических светильников с напряжением выше 12 В – запрещается.

**5.9.** Ремонтные работы с применением открытого огня в пожароопасных производствах должны проводиться в соответствии с "Типовыми положениями по организации огневых работ в пожароопасных производствах химической и металлургической промышленности" и "Инструкцией о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на промышленных предприятиях и других объектах народного хозяйства".

**5.10.** Помимо изложенного должны применяться меры безопасности, предусмотренные инструкциями, действующими на предприятии, эксплуатирующем циклон.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

**6.1.** При монтаже циклонной установки и при ее обслуживании необходимо уделять особое внимание как герметичности системы под-

Номер документа	Номер листа	Подпись и дата
_____	_____	_____

Экспедитор	№ документа	Пода.	Дата
------------	-------------	-------	------

ЦОК - ПС

Лист

15

водящих и отводящих воздуховодов, которые следует выполнять сварными, на бандажах, так и качеству внутренних поверхностей, соприкасающихся с очищенным воздухом. Наличие неровностей в сварных швах и соединениях, особенно при установке циклона под разряжением, снижает эффективность улавливания пыли, так как нарушает аэродинамический режим работы, а наличие выступов или острых кромок на внутренних поверхностях циклона приводят к возникновению в этих местах срывов воздушного потока; к такому же отрицательному эффекту приводят вмятины, заусенцы, наплывы от сварки, швы которой должны быть тщательно зачищены.

6.2. Пылевыгрузочные устройства также должны быть герметичными, в качестве которых рекомендуется применять питатели шлюзовые III-15, III-20, III-20 ТУ 26-01-640-77 с ручным (Р), пневматическим (П) и электромеханическим (Э) приводом исполнительного механизма (изготовитель Дмитровградский завод химического машиностроения), а также Мигалки с конусным клапаном D<sub>у</sub> 100, 150 и 200 мм ОСТ 108.132.01-80 (изготовитель Сызранский турбостроительный завод).

6.3. Циклоны предпочтительно устанавливать перед вентилятором, а не за ним, так как при этом улучшаются условия работы вентилятора, особенно на абразивных пылях, при сохранении эффективности работы самого циклона. При этом нижнюю часть циклона (обратный конус) следует бронировать корундцементом или гуммировать.

6.4. Необходимо своевременно освобождать бункер от скопившейся пыли. При несвоевременной выгрузке уловленной пыли происходит переполнение бункера, и вынос ее обратно в циклон, либо даже забивание его пылью.

6.5. При выборе допустимой запыленности воздуха рекомендуется учитывать склонность пыли к налипанию на стени циклона, зависящую от физикохимических свойств и дисперсного состава пыли, влажности воздуха и состояния внутренних поверхностей стенок.

Наз.	Лист	№ докум.	Печ.	Дата

В качестве общего правила следует иметь ввиду, что чем тоньше пыль, тем она легче прилипает.

**6.6.** Для ориентировочной оценки склонности разных видов пыли при улавливании их циклонами можно пользоваться данными:

- неслипающиеся: сухая шахтная пыль, некоторые сухие глины;
- слабослипающиеся: летучая зола, содержащая много несгоревших продуктов; коксовая пыль; магнезитовая пыль; сланцевая зола; колотниковая, апатитовая, доменная пыль;
- среднеслипающиеся: летучая зола без недожога; торфяная зола и пыль; влажная магнезитовая пыль; колчеданы; металлическая пыль, окиси свинца, цинка, олова; сухой цемент, саха; сухое молоко; мучная пыль; опилки;
- сильнослипающиеся: цементная пыль, выделенная из влажного воздуха; гипсовая и алебастровая пыль; нитрофоска; двойной суперфосфат; клинкерная пыль, содержащая соду натрия; пыль с максимальной величиной частиц 10 мкм.

**6.7.** На эффективность работы циклонов существенное влияние оказывает режим работы аппарата. Для обеспечения наиболее высоких коэффициентов очистки воздуха режим работы циклонов должен быть стабильным, изменение в расходе воздуха не должно превышать 10-12%.

**6.8.** Наиболее характерным нарушением нормальной работы циклонных установок является загрязнение стенок циклонов абразивной пылью и налипание.

С увеличением диаметра циклона и понижением скорости воздушного потока на входе, загрязнение стенок и налипание пыли уменьшается.

**6.9.** Засорение и обдувание циклонной установки.

6.9.1. При эксплуатации циклоны должны подвергаться систематическим техническим осмотрам.

6.9.2. Два раза в год, приурочивая к остановке основного оборудования, следует производить тщательный наружный и внутренний осмотр циклонов. Если в работе циклонов не обнаруживаются неисправности, полный технический осмотр может производится и более редко.

6.9.3. В случае необходимости производится удаление пыли, замена изношенных деталей, заварка неплотностей.


6.9.4. Количество воздуха, поступающего в установку, должно находиться в пределах, предусмотренных для данного аппарата.

6.9.5. При уменьшении количества воздуха снижается скорость его движения в циклоне, что приводит к снижению коэффициента очистки.

6.9.6. При значительном увеличении количества воздуха возрастает гидравлическое сопротивление установки, при этом может уменьшиться коэффициент очистки.

6.9.7. В работающей установке гидравлическое сопротивление не должно отличаться более чем на 10+15% от номинала.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Развертка

Размеры в мм

Д	$D_I$	Н	Р	z	Масса, кг
140	280	112	140	10	0,9
210	420	170	210	15	2,1
280	560	225	280	20	3,1
350	700	280	350	25	5,8
420	840	338	420	30	8,3
520	1040	418	520	38	12,5
640	1280	514	640	46	19,0
735	1470	590	735	52	25,1
820	1640	660	820	60	32,7
904	1808	725	904	65,5	39,4
974	1948	782	974	70	46,0

1. \*Размеры для справок.

2.  $H4$ ,  $h4$ ,  $\pm \frac{IT4}{2}$ .

Изм. №	Пометы	Подпись и дата	Редом. №	Черт. №	Лубн.	Подпись и дата

ЦОК - ПС

Лист  
19

Изм Лист № документа Подп. Дата

УТВЕРЖДАЮ:

Гл. инж. ГПИ Госхимпроект

Госстроя СССР

• 25 • Января 1986 г.

*Киселев С.Н. Николай*

ЦИКЛОНЫ С ОБРАТНЫМ КОНУСОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДСК-ТУ

Гл. инж. проекта

ГПИ Госхимпроект Госстрой СССР

• 14 • Декабрь 1985 г.

*Денисов Д.В. Татьяна*

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>I. Технические требования .....</b>	<b>3</b>
-основные параметры и размеры .....	3
-характеристика .....	3
-комплектность .....	10
-маркировка .....	II
-упаковка .....	II
<b>2. Правила приемки .....</b>	<b>12</b>
<b>3. Методы контроля .....</b>	<b>12</b>
<b>4. Транспортировка и хранение .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Гарантии поставщика .....</b>	<b>13</b>

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Мешалкина	Ч	
Пров.		Зисьман	Ч	
Н.контр.		Ушакова	Ч	
Утв.		Савин	Ч	

Ц О К - Т У

Циклоны с обратным  
конусом  
Технические условия

Лит.	Лист	Листов
	2	13

ГОССТРОЙ СССР  
ГОСХИМПРОЕКТ  
г. Москва

Формат 11

## Введение

Настоящие технические условия распространяются на циклоны с обратным конусом, предназначенные для очистки воздуха в местных отсосах от пыли в системах вентиляции промышленных зданий, кроме взрывоопасных пылей.

В зависимости от диаметра циклона, способа удаления скопившейся в циклоне пыли и монтажа в серии разработаны 27 типоразмеров циклонных установок, перечень которых приведен в табл. I, 2, 3 и 4 с указанием шифра каждого типоразмера. При заказе соответствующей циклонной установки необходимо сослаться на этот шифр и номер настоящей серии.

### I. Технические требования

Изготовленное изделие "Циклон с обратным конусом" должно соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту технической документации согласно рабочим чертежам ЦОК 01.0 .00, ЦОК 02.0 .00, ЦОК 03.0 .00 или ЦОК 04.0 .00.

#### I.1 Основные параметры и размеры

Обеспечение основных параметров и размеров циклона и его работоспособность достигается качественной сборкой и сваркой, применением запроектированных материалов и соблюдением норм точности базовых размеров и геометрических форм деталей и узлов, указанных в чертежах.

#### I.2 Характеристика

##### I.2.1 Составент и качество материалов, применяемых

Изм.	Чист.	Ф. Документ.	Подп.	Дата

ЦОК - ТУ

Лист

3

Таблица I

Циклон с обратным конусом

Шифр	Обозначение	Д, мм	Габариты, мм		Масса, кг
			Высота	В плане	
ЦОК I	ЦОК 0I.0.00	100	550	240x240	6,5
ЦОК 2	-0I	150	800	330x330	13,0
ЦОК 3	-02	200	1050	420x420	21,5
ЦОК 4	-03	250	1300	490x490	32
ЦОК 5	-04	300	1550	570x570	45
ЦОК 6	-05	370	1900	690x690	65
ЦОК 7	-06	455	2325	840x840	95,5
ЦОК 8	-07	525	2675	950x950	125
ЦОК 9	-08	585	2975	1050x1050	154
ЦОК 10	-09	645	3275	1150x1150	186
ЦОК II	-10	695	3525	1240x1240	215

Таблица 2

## Установка циклона на полу

Шифр	Обозначение	Д, мм	Габариты, мм			Масса, кг
			Высота	Ширина	Глубина	
ЦОК III	ЦОК 020.00	100	1050	360	370	30,5
ЦОК 2П	-0I	150	1300	450	460	45,5
ЦОК 3П	-02	200	1550	540	550	61
ЦОК 4П	-03	250	1800	660	670	84
ЦОК 5П	-04	300	2050	740	750	106,5
ЦОК 6П	-05	370	2400	860	870	140
ЦОК 7П	-06	455	2830	1060	1070	190
ЦОК 8П	-07	525	3180	1170	1180	236
ЦОК 9П	-08	585	3480	1270	1280	280
ЦОК 10П	-09	645	3780	1370	1380	328
ЦОК III	-10	695	4030	1450	1460	370

Нач. №	Фамилия	Имя	Отчество
Нач. №	Фамилия	Имя	Отчество
Нач. №	Фамилия	Имя	Отчество
Нач. №	Фамилия	Имя	Отчество
Нач. №	Фамилия	Имя	Отчество

Ц О К - Т У

Лист  
4

Таблица 3  
Установка циклона на хромитайне

Шифр	Обозначение	Д, мм	Габариты, мм			Масса кг
			Высота	Ширина	Длина	
ЦОК 1К	ЦОК 03.0.00	100	815	300	370	20
ЦОК 2К	-01	200	1195	380	450	32
ЦОК 3К	-02	150	1570	470	540	47,5
ЦОК 4К	-03	250	1945	540	610	65,5
ЦОК 5К	-04	300	2320	620	720	90

Таблица 4  
Установка циклона на металлической подставке

Шифр	Обозначение	Д, мм	Габариты, мм		Масса кг
			Высота	В плане	
ЦОК 1С	ЦОК 04.0.00	100	1325	310x310	26
ЦОК 2С	-01	150	1715	390x390	38
ЦОК 3С	-02	200	2165	480x480	57
ЦОК 4С	-03	250	2565	550x550	71
ЦОК 5С	-04	300	2965	630x630	96
ЦОК 6С	-05	370	3615	790x790	155
ЦОК 7С	-06	455	4240	930x930	208
ЦОК 8С	-07	525	4790	1050x1050	265
ЦОК 9С	-08	585	5190	1150x1150	312
ЦОК 10С	-09	645	5690	1250x1250	368
ЦОК 11С	-10	695	6040	1350x1350	415

Лист

5

для изготовления циклонов, должны соответствовать рабочим чертежам, действующим ГОСТам и техническим условиям. Организация, изготавлиющая циклоны, имеет право под свою ответственность заменять материалы, указанные в чертежах, материалами других марок, равноценными по механическим свойствам.

В рабочей документации запроектирована тонколистовая сталь 4-ЛУ В Ст.3 кл ГОСТ 16523-70, которая применяется при наружной температуре до минус 40°C. При более низких температурах следует применять сталь 5-ЛУ В Ст.3 сп ГОСТ 16523-70.

**I.2.2.** Необработанные наружные поверхности деталей, находящиеся в контакте с рабочей средой, должны быть гладкими, чистыми, без морщин, вмятин, забоин, трещин, инородных включений и иных пороков. Допустимая глубина рисок не более 0,4 мм. Ржавчину и окалину следует удалить. С внутренней стороны швы должны быть тщательно зачищены, поверхность их должна быть гладкой, ровной с плавным переходом к основному металлу.

**I.2.3.** Детали из сортового проката не должны иметь пороков изготовления глубиной не более 0,3 мм на поверхности площадью не более 10%. Наличие заусенцев и других дефектов после механической обработки не допускается. Острые кромки должны быть притуплены.

**I.2.4.** Обработка кромок под сварку производится в соответствии с чертежом. Перед сваркой кромки и

Номер пози.	Подпись к дате	Бумага №	Лист №	Позиция и дата

Изм. Лист	№ докум.	Подп. Дата

поверхности на расстоянии 10мм от края должны быть тщательно зачищены от краски, масла, грязи и окисли до основного металла.

**I.2.5** Сварные работы должны производиться в соответствии с утвержденной технологией завода-изготовителя.

Технология сварки должна обеспечивать наименьшее коробление свариваемых деталей, перекос кромок свариваемых элементов не должен превышать допуска на размер.

**I.2.6** Сварной шов должен быть ровным. В стыковых соединениях допускается смещение свариваемых кромок друг относительно друга не более 0,5 мм. Наплыны, прожоги, напровары и продуски сварки не допускаются. Околошовная зона и швы должны быть тщательно зачищены, брызги удалены.

**I.2.7** Вид сварки и тип сварного шва должны соответствовать указаниям на чертеже, а именно:  
электродуговая - по ГОСТ 5264-80 электродом З-42, З-42А или З-46 по ГОСТ 9467-75, полуавтоматическая в среде углекислого газа с применением сварочной проволоки СВ-08 или СВ-08А по ГОСТ 2246-70\*, при этом швы свариваемых соединений должны соответствовать ГОСТ I4771-76\*.

**I.2.8** Механические свойства наливленного металла должны быть не ниже значений по ГОСТ 9467-75.

**I.2.9** Контроль качества сварных швов производить до грунтовки и окраски узлов керосином и внешним

БЗ	Лист	Лист	Лист	Лист

осмотром для обнаружения дефектов, выходящих за пределы норм, установленных ГОСТ 3242-79.

1.2.10 Дефектные участки сварных швов удалить вырубкой с последующей заваркой и повторным контролем.

1.2.11 Выпуклость, вогнутость и кривизна поверхностей деталей из листа не должна превышать 1 мм на 1000 мм длины.

1.2.12 При приварке необходимо обеспечить герметичность шва, а также перпендикулярность оси к уплотнительной (рабочей) поверхности фланца.

1.2.13 Метрическая резьба должна выполняться согласно требованиям ГОСТ 16093-81. Полосе допуска на винте - 8  $\varnothing$ . Класс прочности крепежных деталей не должен быть ниже 5.8 - для болтов и 5 - для гаек. На резьбе не должно быть сорванных ниток и искажений профиля.

Крепежные детали должны иметь металлическое покрытие по ГОСТ 1759-70.

1.2.14 На поверхностях, подлежащих окраске, не должно быть окалины, ржавчины, грязи, влаги и жировых пятен.

1.2.15 Наружные поверхности циклона должны иметь лакокрасочные покрытия по ГОСТ 9032-74 - труктура ФЛ-03К коричневая ГОСТ 9109-81.У1.8.

1.2.16 Покрытие должно наноситься ровным слоем по всей поверхности. Подтеки краски, пятна, морщины и приставшие загрязнения не допускаются.

Поврежденные лакокрасочные покрытия готового изделия должны быть восстановлены.



I.2.17. Незагруженные и неокрашенные металлические поверхности должны быть покрыты консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877-76.

I.2.18. Детали, поступающие на сборку, должны быть очищены от загрязнений. Наличие следов коррозии, заусенцев и забоин не допускается.

I.2.19. Резиновые прокладки изготавливать из листовой резины по ГОСТ 7338-77\*.

Прокладки должны иметь ровные кромки среза, поверхность их должна быть гладкой, не должна иметь заусенцев, надрывов, сплошных просветов. На поверхности прокладок не допускается наличие следов масла, краски и растворителя.

I.2.20. Прокладки большого размера следует изготавливать из полос, срезанных по ширине полосы под углом  $30^{\circ}$  и склеенных между собой резиновым kleem по ГОСТ 2199-78 внахлестку. Срез по толщине листа выполнить под углом  $45^{\circ}$ . К рабочей поверхности фланца прокладку приклеить kleem 88НП по техническим условиям МРГУЗ8-105540-73.

I.2.21. При сборке циклона с бункером обеспечить герметичность стыка равномерной затяжкой болтового соединения.

I.2.22. Задиопность корпуса циклона и выпускной трубы не должны превышать пределов допуска на размер диаметра до I4 кб.

I.2.23. Несоосность оси корпуса циклона с осями выпускной трубы и пылевыпускного отверстия должна находиться в пределах 0,5% от величины nominalного диаметра циклона и не превышать 10 мм.

Прил. №	Паскун,	Позн.	Мате.
1	2	3	4

ДОК - ТУ

Лист
9

### I.3. Комплектность

I.3.1. Циклон с обратным конусом ЦОКI+ЦОКII, изготовленный по чертежам ЦОК 01.0.00, на место монтажа поступает в собранном виде.

I.3.2. В комплект поставки "Установка циклона на полу помещения со сбором уловленной пыли в выдвижном ящике" ЦОК-Ш+ЦОК-Ш, изготовленный по чертежам ЦОК 02.0.00, входит "Циклон с обратным конусом" ЦОК 01.0.00 - I шт., "Пылесборник" ЦОК 02.1.00 - I шт., "Ящик выдвижной" ЦОК 02.2.00 - I шт. и комплект болтовых соединений с прокладками.

I.3.3. В комплект поставки "Установка циклона на кронштейне со сбором пыли в коническом бункере" ЦОК-К + ЦОК-5К, изготовленный по чертежам ЦОК 03.0.00, входит "Циклон с обратным конусом" ЦОК 01.0.00 - I шт., "Бункер" ЦОК 03.1.00 - I шт., "Кронштейн" ЦОК 03.2.00 - I шт. и комплект болтовых соединений с прокладками.

I.3.4. В комплект поставки "Установка циклона с бункером на металлической подставке" ЦОК-КС + ЦОК-ЛКС, изготовленный по чертежам ЦОК 04.0.00, входит "Циклон с обратным конусом" ЦОК 01.0.00 - I шт., "Бункер" ЦОК 03.1.00 - I шт., "Рама" ЦОК 04.1.00 - I шт. и комплект болтовых соединений с прокладками.

I.3.5. В комплект поставки каждого из перечисленных выше изделий входит "паспорт" ЦОК - ПС - I шт. и коническая вставка с углом 45° или 60° (в зависимости от заказа).

I.3.6. Приведенная комплектация предусматривает изготовление циклона силами заказчика. В случае централизованного его изготовления циклон в комплект поставки не входит, а является комплектующим изделием и заказывается по спецификациям чертежей проекта ОВ.

Изв. № подл.	Подпись и дата

Изм. № подл.	Лист

Ц О К - Т У

Лист  
10

Изм. № подл. № докум. Подп. Дата

#### I.4 Маркировка

I.4.1 Детали должны иметь маркировку шрифтом ПО-З ГОСТ 2930-62.\* Неметаллические детали (прокладки) и мелкие детали клеймить бирками.

I.4.2 Изготовленные детали и сборочные единицы должны иметь клеймо ОТК.

I.4.3 Способ нанесения клейма и маркировки (ударный, отиск штампом или электрографический) устанавливается заводом-изготовителем, шрифт ПО-З ГОСТ 2930-62.

I.4.4 Место под клеймо и маркировку при нанесении их на черную поверхность должно быть зачищено.

I.4.5 Цифры, буквы и знаки должны быть четкими и сохранять маркировку в течении всего срока службы и хранения.

I.4.6 На каждом собранном циклоне должна быть нанесена маркировка, на которой следует указать:

- наименование и товарный знак завода-изготовителя;
- шифр циклонной установки и её обозначение;
- порядковый номер циклонной установки по системе нумерации завода-изготовителя;
- год выпуска;
- обозначение настоящих технических условий;
- клеймо ОТК.

#### I.5 Упаковка

Изделие упаковке не подлежит.

Нач. лист	№ докум.	Позн.	Дата

ЦОК - ТУ

Лист  
11

## 2. Правила приёмки

- 2.1 Приёмка изготовленного и смонтированного циклона должна состоять из:
- наружного осмотра;
  - проверки соответствия его техническим требованиям настоящих технических условий;
  - проверки правильности сборки и сварки, а также соответствия изделия рабочим чертежам.

2.2 После приёмки готовой продукции контролер ОТК завода-изготовителя должен поставить свое клеймо.

2.3 Контролю должны подвергаться детали и узлы циклона в соответствии с технологией изготовления и контроля, утвержденными в установленном порядке.

2.4 Завод-изготовитель имеет право после исправления выявленных отклонений размеров и иных недостатков изготовления предъявить исправленное изделие для повторной сдачи.

## 3. Методы контроля

3.1 Габаритные и присоединительные размеры следует проверять мерительным инструментом, обеспечивающим необходимую точность.

3.2 Плотность сварных швов проверить керосином по ГОСТ 3242-79, величину катета шва - измерением.

3.3 Пороки и дефекты сварки должны быть исправлены вырезкой и вырубкой дефектных участков с последующей заваркой и повторным контролем.

Лист	№ докум.	Подп.	Дата
12			

Ц О К - Т У

Лист

12

3.4 Пункты I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.2.6, I.2.14, I.2.15, I.2.16, I.2.17, I.2.18, I.2.19 - контролировать внешним осмотром; пункты I.2.4, I.2.7 - контролировать измерительной линейкой, пункт I.2.13 - калибром, пункт I.2.12 - угольником и щупом, пункты I.2.2, I.2.11, I.2.22 - лекальной линейкой и щупом.

3.5 В случае невозможности проведения гидравлических или пневматических испытаний циклона или установки в целом допускается проверка сварных швов на герметичность по пункту 3.2.

#### 4. Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение циклонов производится по группе "О1" условий хранения согласно ГОСТ 15150-69.

4.2 Циклоны должны храниться под навесом, предохраняющим их от атмосферных осадков.

#### 5. Гарантии поставщика

5.1 Циклоны после сборки должны быть приняты ОТК завода-изготовителя.

5.2 Завод-изготовитель гарантирует соответствие циклона требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных техническими условиями.

5.3 Срок гарантии устанавливается 18 мес. со дня начала эксплуатации циклона.

Закл.	Лист	№ документа	Подп.	Дата