ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

413-1-69.88

АЛЬБОМ 4

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Н Ч. 3-34

КФ ЦИТП 413-1-69 88 ИНВ № 10007/4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I3-I-69.88

АЛЬБОМ 4
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

	Напор 2,5 м расход 1,95 м3/с	Напор 3,0 м расход 2,20 м3/с
Сметная стоимость, тыс.руб.		
Общая	4,52	4,76
в том числе:		
строительно-монтажных работ	4,49	4,73
оборудования	0,03	0,03

Разработан Киевским отделением института "Гидрорыбпроект"

Сметная стоимость определена в нормах и ценах I984 г. и введена в действие Минрыбхозом СССР.
Приказ № I67 от 07 апреля I988 г.

(С) КФ ЦИТП Госстроя СССР 1988г.

Главный инженер — В.Я.Кресан

Главный инженер проекта — В.Г.Васюкович

10007/4

С_О_Д_Е_Р_Ж_А_Н_И_Е.

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....—1—

2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N1. ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 2,5М, РАСХОД 1,95М3/С.—2—

3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....—3—

4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2. ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК.....—6—

5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-3. ТРУБА ВОДОСПУСКА.....—11—

6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-4. КАМЕРА ОБЛОВА.....—13—

7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5. РИСБЕРМА.....—17—

8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-6. ПОДЪЕМНИК Ø,5В.....—19—

9.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ.....—21—

10.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2.ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 3,ØМ, РАСХОД 2,2ØМ3/С.—22—

11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.....—23—

12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-2. ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК.....—26—

13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-3. ТРУБА ВОДОСПУСКА.....—31—

14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-4. КАМЕРА ОБЛОВА.....—33—

15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-5. РИСБЕРМА.....—37—

16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-6. ПОДЪЕМНИК Ø,5В.....—39—

17.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ.....—41—

П_О_Я_С_Н_И_Т_Е_Л_Ь_Н_А_Я З_А_П_И_С_К_А

К СМЕТАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ДОННОГО ВОДОСПУСКА С КАМЕРОЙ ОБЛОВА. НАПОР 2,5 И 3,ØМ , РАСХОД 1,95 И 2,2Ø М3/С.

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ, РАЗРАБОТАННОМУ КИЕВСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ИНСТИТУТА "ГИДРОРЫБПРОЕКТ" В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ 18 МАЯ 1982 Г. N141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО КАТАЛОГУ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК ГОССТРОЯ СССР.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЦЕННИКАМ ГОССТРОЯ СССР,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1.Ø1-1984Г. И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ,ВВЕДЕННЫМ С 1.Ø1-1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НАЧИСЛЕНЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%.

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8%.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В. Г. ВАСЮКОВИЧ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Э. Д. БЕРДЯНСКАЯ

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № I

к типовому проекту на строительство донного водоспуска с камерой облова
Напор 2,5 м, расход I,95 м3/с

Сметная стоимость	4,52	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата		тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Земляные работы	0,36	-	-	-	0,36				
2.	I-2	Входной оголовок	I,48	-	-	-	I,48				
3.	I-3	Труба водоспуска	I,04	-	-	-	I,04				
4.	I-4	Камера облова	I,I4	-	-	-	I,I4				
5.	I-5	Рисберма	0,46	-	-	-	0,46				
6.	I-6	Подъемник	-	0,0I	0,03	-	0,04				
		ИТОГО	4,48	0,0I	0,03	-	4,52				

Главный инженер проекта В.Г.Васюкович
Начальник отдела смет и ПОС И.А.Гапоненко
Составил инженер Э.Д.Бердянская
Проверил ст.инженер Т.Р.Лисовская

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 186. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1-56 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 132+125,47*0,15+6,53*0,1+ 144,29*0,1	0,270	165,90 7,18	158,72 62,92	45. 17.	2. 90,60	43. 14,52	4. 24.		
2	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67) (П1=1,15) (П2=1,15) (Т.Ч. П.3,64)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА) (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ) 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38	0,150	102,81 102,81		15. 15.	15.	212,52	32.		
3	1-55 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	ВЫКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 В ОТВАЛ (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 96,8+91,99*0,15+4,81*0,1+ 105,79*0,1	0,015	121,66 5,29	116,37 46,22	2. 1.	0. 66,56	2. 1.	10,73 1.	0.	
4	1-234 (П2=0,85)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	0,285	22,35	22,35	6.	6.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Т.Ч. П.3,48)(Т. Ч.П.1,11)	ДО 10 М ВО ВРЕМЕННЫЕ КАВАЛЬЕРЫ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3			6.84			2.	9.85	3.
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
5	1-241(Т.Ч. П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235 1000М3	0.285	21.34	21.34 6.53	6.		6. 2.	 9.40	 3.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
6	1-558	ПЛАНИРОВКА ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М2	0.190	72.00 72.00		14.	14.		129.00	25.
7	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)(Т. Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3	0.265	22.35	22.35 6.84	6.		6. 2.	 9.85	 3.
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
8	1-241(Т.Ч. П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235 1000М3	0.265	21.34	21.34 6.53	6.		6. 2.	 9.40	 2.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
9	36-13	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 10000М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ 1000М3	0.265	182.00 40.80	141.20 34.50	48.	11.	37. 9.	86.60 44.50	23. 12.
10	1-537	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДО 20 М 1000М3	0.020	21.00	21.00 4.80	0.		0. 0.	 6.91	 0.
11	1-546	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)К РАСЦЕНКЕ Н 537 1000М3	0.020	12.80	12.80 2.91	0.		0. 0.	 4.19	 0.
12	СЭМ П.3319	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 М-ЧАС	160.000	0.84	0.84 0.24	134.		134. 38.	 0.31	 50.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				282.	42.	240.	-	182.
								73.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		47.	(282) (0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	8.	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				329.	50.	240.	-	186.
			----						-------		
			РУБ.					(282)	73.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		26.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				355.	50.	240.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						73.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(282)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	186.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	123.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.48 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 138. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.10 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 10 СМ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5	0,006	2989,45 94,50	8,50 2,50	18. 0.	1. 0.	0. 3,22	172,00 0.	1. 0.
2	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 23 СМ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5	0,010	2989,45 94,50	8,50 2,50	30. 0.	1. 0.	0. 3,22	172,00 0.	2. 0.
3	38-11	УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ ИЗ КРУПНОГО ШЕБНЯ 100М3	0,021	1570,00 172,00	0,18 0,05	33. 0.	4. 0.	0. 0,06	341,00 0.	7. 0.
4	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00 363,00	531,00 184,00	8. 0.	2. 1.	3. 237,36	596,00 1.	3.
5	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3 ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2	0,520	76,94		40.				
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,132	22,40		3.				
7	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,150	24,50		4.				
8	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,064	40,80		3.				
9	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,030	1590,00 363,00	531,00 184,00	48. 0.	11. 6.	16. 237,36	596,00 7.	18.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
10	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ГЗ0-20-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2	М3	3.000	76.94		231.				
11	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.536	22.40		12.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2.540	24.50		62.				
13	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.568	40.80		23.				
14	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ, ЩИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТО- НА В15,F150,W6 ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5	100М3	0.010	3938.36	54.00	39.	3.	1.	518.00	5.
					298.00	18.40			0.	23.74	0.
15	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ- КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.076	29.90	12.21	2.	1.	1.	14.00	1.
					8.61	4.08			0.	5.26	0.
16	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.032	307.00		10.				
17	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.044	324.00		14.				
18	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.010	355.00	1.30	4.	0.	0.	64.00	1.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
19	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0.005	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.
					19.50	7.68			0.	9.91	0.
20	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ- РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИА- МЕТРОМ 8ММ	Т	0.005	223.00		1.				
21	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕ- ЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6 ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5	100М3	0.008	3332.36	53.00	27.	1.	0.	194.00	2.
					102.00	18.00			0.	23.22	0.
22	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ- КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.047	29.90	12.21	1.	0.	1.	14.00	1.
					8.61	4.08			0.	5.26	0.
23	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.024	307.00		7.				
24	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.023	324.00		7.				
25	37-705	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- ПЛИТНЫЕ ОСН- ОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5 ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5	100М3	0.002	2932.45	53.00	6.	0.	0.	194.00	0.
					102.00	18.00			0.	23.22	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0,058	168,00 16,80	1,40 0,50	10,	1,	0, 0,	30,10 0,64	2, 0,
27	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6 100М3 ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5	0,006	3383,84 92,60	23,40 7,31	20,	1,	0, 0,	175,00 9,43	1, 0,
28	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т		764,00 519,00	135,00 40,50				976,00 52,24	
29	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,027	392,00		11,				
30	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100М2	0,132	54,30 31,40	2,42 0,73	7, 	4,	0, 0,	59,70 0,94	8, 0,
31	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,009	362,00 92,00	8,00 2,40	3,	1,	0, 0,	141,00 3,10	1, 0,
32	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,110	21,40		2,				
33	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА ЕД.: 81,1*2	0,036	162,20 56,80	2,66 0,80	6,	2,	0, 0,	94,40 1,03	3, 0,
34	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	8,280	0,47		4,				
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10 Т	0,081	132,00 45,90	18,70 6,64	11,	4,	2, 1,	71,00 8,57	6, 1,
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ Т	0,081	434,00		35,				
37	39-45	МОНТАЖ ОПОРНЫХ БАЛОК Т	0,126	42,10 13,90	11,20 3,81	5,	2,	1, 0,	21,40 4,91	3, 1,
38	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ БАЛОК Т	0,126	393,00		50,				
39	39-45	МОНТАЖ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ Т	0,042	42,10 13,90	11,20 3,81	2,	1,	0, 0,	21,40 4,91	1, 0,
40	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ Т	0,042	393,00		17,				
41	39-45	МОНТАЖ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОЩАДКИ Т	0,301	42,10	11,20	13,	4,	3,	21,40	6,

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					13.90	3.81			1.	4.91	1.
42	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОЩАДКИ	Т	0.301	326.00		98.				
43	40-46	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	М3	0.350	91.60	1.39	32.	3.	0.	17.60	6.
					9.86	0.42			0.	0.54	0.
44	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0.120	87.40	1.41	10.	1.	0.	13.40	2.
					7.93	0.42			0.	0.54	0.
45	40-50	УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН ИЗ ДОСОК В ЧЕТВЕРТЬ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	0.084	936.00	9.91	79.	7.	1.	171.00	14.
					89.20	2.97			0.	3.83	0.
46	СЦМ 1-1-363	СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ-ПЛАСТИНЫ И ШНУРА РЕЗИНОВОГО	КГ	13.100	1.62		21.				
47	9-122	МОНТАЖ РЫБОЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0.133	40.30	4.10	5.	3.	1.	34.90	5.
					23.10	1.22			0.	1.57	0.
48	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТКИ	Т	0.133	357.00		47.				
49	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	ДЕЛЬ КАПРОНОВАЯ	КГ	0.750	7.89		6.				
50	39-1	МОНТАЖ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0.114	132.00	18.70	15.	5.	2.	71.00	8.
					45.90	6.64			1.	8.57	1.
51	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0.114	434.00		49.				
52	13-121 (М2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0.300	15.42	0.40	5.	1.	0.	6.20	2.
					4.10	0.12			0.	0.15	0.
53	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.300	10.30	0.12	3.	0.	0.	2.30	1.
					1.51	0.04			0.	0.05	0.
54	ПР-НТ 17-11 П.1-107	МЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ	ШТ	3.000	1.09		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1202.	64.	32.	-	122.
			РУБ.					(96)	10.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				855.	45.	23.	-	89.
			РУБ.					(68)	7.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				347.	19.	9.	-	33.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			----						-------		
			РУБ.					(28)	3.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП -	0.00%)	141.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП -	0.00%)	30.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1373.	95.	32.	-	138.
			----						-------		
			РУБ.					(96)	10.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП -	0.00%)	110.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1483.	95.	32.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						10.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(96)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	138.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	105.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../З.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ТРУБА ВОДОСПУСКА Д=800 ММ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 191. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,015 100М3	2989,45	8,50	45.	1.	0.	172,00	3.		
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.		
2	37-74	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,038 100М3	2989,45	8,50	114.	4.	0.	172,00	7.		
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.		
3	37-726	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБЫ	0,036 100М3	959,00	389,00	35.	11.	14.	513,00	18.		
				306,00	136,00			5.	175,44	6.		
4	ССЦ П.9-179	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. РАСТРУБНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ РТ 8,50	15,000 П.М.	23,20		348.						
5	СЦМ 1-1-283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	13,200 КГ	0,72		10.						
6	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ	0,110 М3	21,40		2.						
7	37-707	УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15,F150,W6	0,008 100М3	3938,36	54,00	32.	2.	0.	518,00	4.		
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5		298,00	18,40			0.	23,74	0.		
8	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	0,107 Т	29,90	12,21	3.	1.	1.	14,00	1.		
				8,61	4,08			0.	5,26	1.		
9	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	0,107 Т	324,00		35.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	0,519	54,30	2,42	28.	16.	1.	59,70	31.
		100М2		31,40	0,73			0.	0,94	0.
11	8-28	УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОГО СУГЛИНКА М3	14,600	11,80	2,16	172.	47.	32.	6,50	95.
				3,20	0,65			9.	0,84	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				824.	82.	48.	-	178.
							(130)	14.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		136.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	13.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	24.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				960.	106.	48.	-	191.
							(130)	14.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		77.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				1037.	106.	48.	-	-
								14.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(130)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	191.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	120.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

КАМЕРА ОБЛОВА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 103. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.08 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0.019	2989.45	8.50	57.	2.	0.	172.00	3.		
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94.50	2.50			0.	3.22	0.		
2	37-705	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И МОСТИКА ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,009	2932.45	53.00	26.	1.	0.	194.00	2.		
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5		102.00	18.00			0.	23.22	0.		
3	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,013	1590.00	531.00	21.	5.	7.	596.00	8.		
				363.00	184.00			2.	237.36	3.		
4	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г15,30-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	1.320	76.94		102.						
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2										
5	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,434	22.40		10.						
6	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,714	24.50		17.						
7	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,334	40.80		14.						
8	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590.00	531.00	8.	2.	3.	596.00	3.		
				363.00	184.00			1.	237.36	1.		
9	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76.94		40.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
10	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,132	22,40		3.				
11	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,150	24,50		4.				
12	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,064	40,80		3.				
13	37-725	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М3	0,005	468,09	214,00	2.	1.	1.	275,00	1.
					161,00	74,40			0.	95,98	0.
		ЦЕНА ЕД.: 375+4,35*21,4									
14	ССЦ П.9-218	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ П-60 ИЗ БЕТОНА В25	М3	0,520	75,25		39.				
		ЦЕНА ЕД.: 72,8+0,92+1,53									
15	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,214	22,40		5.				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,255	24,50		6.				
17	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,073	31,60		2.				
18	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,164	40,80		7.				
19	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ, ЩИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0,013	3938,36	54,00	51.	4.	1.	518,00	7.
					298,00	18,40			0.	23,74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
20	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0,118	29,90	12,21	4.	1.	1.	14,00	2.
					8,61	4,08			0.	5,26	1.
21	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,118	324,00		38.				
22	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,013	355,00	1,30	5.	0.	0.	64,00	1.
					38,00	0,39			0.	0,50	0.
23	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0,005	54,00	22,30	0.	0.	0.	27,60	0.
					19,50	7,68			0.	9,91	0.
24	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,005	223,00		1.				
25	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	100М3	0,019	3332,36	53,00	63.	2.	1.	194,00	4.
					102,00	18,00			0.	23,22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
26	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ-		0,144	29,90	12,21	4.	1.	2.	14,00	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т		8.61	4.08			1.	5.26	1.
27	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.043	307.00		13.				
28	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.101	324.00		33.				
29	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.006	355.00	1.30	2.	0.	0.	64.00	0.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
30	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.008	362.00	8.00	3.	1.	0.	141.00	1.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
31	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ	М3	0.100	21.40		2.				
32	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	100М2	0.024	162.20	2.66	4.	1.	0.	94.40	2.
					56.80	0.80			0.	1.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2									
33	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2	5.520	0.47		3.				
34	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0.152	54.30	2.42	8.	5.	0.	59.70	9.
					31.40	0.73			0.	0.94	0.
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10	Т	0.097	132.00	18.70	13.	4.	2.	71.00	7.
					45.90	6.64			1.	8.57	1.
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ	Т	0.097	434.00		42.				
37	39-45	МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.082	42.10	11.20	3.	1.	1.	21.40	2.
					13.90	3.81			0.	4.91	0.
38	СЦМ 2-1-1981	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.082	327.00		27.				
39	9-122	МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0.022	40.30	4.10	1.	1.	0.	34.90	1.
					23.10	1.22			0.	1.57	0.
40	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0.022	357.00		8.				
41	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0.096	87.40	1.41	8.	1.	0.	13.40	1.
					7.93	0.42			0.	0.54	0.
42	9-209	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	Т	0.449	70.70	20.00	32.	15.	9.	53.80	24.
					34.30	5.97			3.	7.70	3.
43	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНТЕЙНЕРА	Т	0.449	393.00		176.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2095										
44	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	СТОИМОСТЬ ДЕЛИ КАПРОНОВОЙ	КГ	1.000	7.89		8.				
45	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0.200	15.42 4.10	0.40 0.12	3.	1.	0. 0.	6.20 0.15	1. 0.
46	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.200	10.30 1.51	0.12 0.04	2.	0.	0. 0.	2.30 0.05	0. 0.
47	9-46	МОНТАЖ ЛЕЕРНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.006	58.00 13.80	32.10 11.80	0.	0.	0. 0.	22.60 15.22	0. 0.
48	ПР-НТ 19-15 П.5-304	СТОИМОСТЬ ЦЕПИ	КГ	6.000	0.49		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				926.	49. (77)	28. 8.	-	91.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				624.	28. (44)	16. 4.	-	53.
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				302.	21. (33)	12. 4.	-	38.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)			103.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60% (НУЧП - 0.00%)			26.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	23.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1055.	72. (77)	28. 8.	-	103.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 0.00%)			84.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1139.	72. (77)	28. 8.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(77)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	103.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	80.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

РИСБЕРМА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0,495	168,00	1,40	83.	8.	1.	30,10	15.
				16,80	0,50			0.	0,64	0.
2	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН БГТ-200, МРЗ-150, В-6 100М3	0,047	3383,84	23,40	159.	4.	1.	175,00	8.
		ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5		92,60	7,31			0.	9,43	0.
3	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т	0,002	764,00	135,00	2.	1.	0.	976,00	2.
				519,00	40,50			0.	52,24	0.
4	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,200	392,00		78.				
5	1-1218	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ИЛИ ПРИЗМЫ 100М3	0,030	1260,00	1,00	38.	4.	0.	278,00	8.
				137,00	0,30			0.	0,43	0.
6	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ЩЕБНЯ 100М3	0,002	1570,00	0,18	3.	0.	0.	341,00	1.
				172,00	0,05			0.	0,06	0.
7	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ПЕСКА 100М3	0,002	999,00	0,18	2.	0.	0.	341,00	1.
				172,00	0,05			0.	0,06	0.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				365.	17.	2.	-	35.
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ. 16,50% (НУЧП - 0,00%)				60.	(0)	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				425.	28.	2.	-	41.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		34.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				459.	28.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 2,5 М; РАСХОД 1,95 М3/С."

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЬЕМНИКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	7. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-18-60 32	ПОДЬЕМНИК ВИНТОВОЙ 0,5 В С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ВЕС 0,035 Т ШТ	1.000	33.00	33.						0.04
2	22-61-1	МЕХАНИЗМЫ ВИНТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ В Т, ДО 2 Т	0.035	145.00		5.	4.	1. / 0.	189.00 / 6.68	7. / 0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			33.	5.	4.	1.	-	7.	0.04
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			33.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	31,40Р.		1.						
		ИТОГО: РУБ.			34.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			34.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				5.	4.	1.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		3.	(2)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			34.	8.	5.	1.	-	7.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.			34.	9.	5.	1.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				43.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(7)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	5.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Н.П. БУРАКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Г.И. СВИРЧЕВСКАЯ /

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Донный водоспуск с камерой облова"
Напор 2,5 м, расход I,95 м3/с

Р е с у р с ы	Количество
I	2
Земляные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I86
Заработная плата, руб.	I23
Строительные машины, руб.	243
Входной оголовок	
Затраты труда, чел.-ч	I38
Заработная плата, руб.	I05
Строительные машины, руб.	9
Труба водоспуска	
Затраты труда, чел.-ч	I9I
Заработная плата, руб.	I20
Строительные машины, руб.	2I
Камера облова	
Затраты труда, чел.-ч	I03
Заработная плата, руб.	80
Строительные машины, руб.	I2
Рисберма	
Затраты труда, чел.-ч	4I
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	659
Заработная плата, руб.	456
Строительные машины, руб.	287

Начальник отдела смет и ПОС — И.А.Гапоненко

Составил инженер — Э.Д.Бердянская

Проверил ст.инженер — Т.Р.Лисовская

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № 2

к типовому проекту на строительство донного водоспуска с камерой облова
Напор 3,0 м, расход 2,2 м3/с

Сметная стоимость	4,76	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата		тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости		

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2-I	Земляные работы	0,36	-	-	-	0,36				
2.	2-2	Входной оголовок	I,6I	-	-	-	I,6I				
3.	2-3	Труба водоспуска	I,I5	-	-	-	I,I5				
4.	2-4	Камера облова	I,I4	-	-	-	I,I4				
5.	2-5	Рисберма	0,46	-	-	-	0,46				
6.	2-6	Подъемник	-	0,0I	0,03	-	0,04				
		ИТОГО	4,72	0,0I	0,03	-	4,76				

Главный инженер проекта В.Г.Васюкович
Начальник отдела смет и ПОС И.А.Гапоненко
Составил инженер Э.Д.Бердянская
Проверил ст.инженер Т.Р.Лисовская

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА,
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 189. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	1-56 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 132+125,47*0,15+6,53*0,1+ 144,29*0,1	0,275	165,90 7,18	158,72 62,92	46.	2. 17.	44. 90,60	14,52	4. 25.	
2	1-960 (П1=1,2)(Т.Ч.П.3,67) (П1=1,15) (П2=1,15) (Т.Ч. П.3,64)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ДОРАБОТКА) (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТЫ) 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5*0,38	0,150	102,81 102,81		15.	15.		212,52	32.	
3	1-55 (П1=1,1) (П2=1,1)(Т.Ч.П.3,19) (Т.Ч. П.1,11)	ВЫКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5 М3 В ОТВАЛ (МОКРОГО СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА СТЕНКИ И ЗУБЬЯ КОВША) 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 96,8+91,99*0,15+4,81*0,1+ 105,79*0,1	0,015	121,66 5,29	116,37 46,22	2.	0. 1.	2. 66,56	10,73	0. 1.	
4	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч. П.3,48)(Т.Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ВО ВРЕМЕННЫЕ КАВАЛЬЕРЫ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3	0,290	22,35 6,84	22,35	6.	6. 2.	9,85	3.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
5	1-241(Т.Ч.П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235 1000М3	0,290	21,34	21,34	6.		6.		
					6,53			2.	9,40	3.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
6	1-558	ПЛАНИРОВКА ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ ВРУЧНУЮ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 1000М2	0,200	72,00		14.	14.		129,00	26.
				72,00						
7	1-234 (П2=0,85) (Т.Ч.П.3,48)(Т.Ч.П.1,11)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 20 М (РАНЕЕ РАЗРЫХЛЕННОГО) 1000М3	0,270	22,35	22,35	6.		6.		
					6,84			2.	9,85	3.
		ЦЕНА ЕД.: 23,9+23,9*0,1-26,29*0,15								
8	1-241(Т.Ч.П.1,11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 234 И 235 1000М3	0,270	21,34	21,34	6.		6.		
					6,53			2.	9,40	3.
		ЦЕНА ЕД.: 19,4+19,4*0,1								
9	36-13	ЗАСЫПКА ПАЗУХ ОБЬЕМОМ ДО 10000М3 ГРУНТЫ СВЯЗНЫЕ 1000М3	0,270	182,00	141,20	49.	11.	38.	86,60	23.
				40,80	34,50			9.	44,50	12.
10	1-537	РАЗРАВНИВАНИЕ КАВАЛЬЕРОВ(ОТВАЛОВ) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.) В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ ДО 20 М 1000М3	0,020	21,00	21,00	0.		0.		
					4,80			0.	6,91	0.
11	1-546	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 96 КВТ (130 Л.С.)К РАСЦЕНКЕ Н 537 1000М3	0,020	12,80	12,80	0.		0.		
					2,91			0.	4,19	0.
12	СЭМ П.3319	ВОДООТЛИВ НАСОСОМ С-247 М-ЧАС	160,000	0,84	0,84	134.		134.		
					0,24			38.	0,31	50.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				284.	42.	242.	-	185.
		РУБ.					(284)	73.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		47.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	4.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18			-	8.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				331.	50.	242.	-	189.
		РУБ.					(284)	73.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП =	0.00%)	26.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: РУБ.				357.	50.	242.	-	-
		----						-------		
		РУБ.						73.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(284)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	189.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	123.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.61 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 154. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 10 СМ 100М3	0,006	2989,45	8,50	18.	1.	0.	172,00	1.			
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5			94,50	2,50			0.	3,22	0.		
2	37-74	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СООРУЖЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ АВТОСАМОСВАЛАМИ СЛОЕМ 23 СМ 100М3	0,010	2989,45	8,50	30.	1.	0.	172,00	2.			
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5			94,50	2,50			0.	3,22	0.		
3	38-11	УСТРОЙСТВО ПРИЗМЫ ИЗ КРУПНОГО ЩЕБНЯ 100М3	0,021	1570,00	0,18	33.	4.	0.	341,00	7.			
				172,00	0,05			0.	0,06	0.			
4	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00	531,00	8.	2.	3.	596,00	3.			
				363,00	184,00			1.	237,36	1.			
5	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76,94		40.							
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2											
6	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,132	22,40		3.							
7	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,150	24,50		4.							
8	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,064	40,80		3.							
9	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,030	1590,00	531,00	48.	11.	16.	596,00	18.			
				363,00	184,00			6.	237,36	7.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М3								
10	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г30-20-2 ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	М3	2.900	76.94		223.				
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
11	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.536	22.40		12.				
12	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	2.540	24.50		62.				
13	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.568	40.80		23.				
14	37-705	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0.004	3332.36	53.00	13.	0.	0.	194.00	1.
					102.00	18.00			0.	23.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
15	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.040	29.90	12.21	1.	0.	0.	14.00	1.
					8.61	4.08			0.	5.26	0.
16	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.022	307.00		7.				
17	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.018	324.00		6.				
18	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0.008	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.
					19.50	7.68			0.	9.91	0.
19	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0.008	223.00		2.				
20	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.018	355.00	1.30	6.	1.	0.	64.00	1.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
21	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ,ЩИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0.012	3938.36	54.00	47.	4.	1.	518.00	6.
					298.00	18.40			0.	23.74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
22	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.088	29.90	12.21	3.	1.	1.	14.00	1.
					8.61	4.08			0.	5.26	0.
23	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.038	307.00		12.				
24	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.051	324.00		17.				
25	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.010	355.00	1.30	4.	0.	0.	64.00	1.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
26	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО-		0.005	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА								
		ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ Т		19,50	7,68			0,	9,91	0.
27	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ- РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИА- МЕТРОМ 8ММ Т	0,005	223,00		1.				
28	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕ- ЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6 100М3	0,008	3332,36 102,00	53,00 18,00	27.	1.	0, 0,	194,00 23,22	2. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5								
29	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРО- СИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ- КИ И АРМОКАРКАСЫ Т	0,047	29,90 8,61	12,21 4,08	1.	0.	1, 0,	14,00 5,26	1. 0.
30	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,024	307,00		7.				
31	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,023	324,00		7.				
32	37-705	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- ПЛИТНЫЕ ОСН- ОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,003	2932,45 102,00	53,00 18,00	9.	0.	0, 0,	194,00 23,22	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5								
33	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0,058	168,00 16,80	1,40 0,50	10.	1.	0, 0,	30,10 0,64	2. 0.
34	42-23	КРПЕЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6 100М3	0,006	3383,84 92,60	23,40 7,31	20.	1.	0, 0,	175,00 9,43	1. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5								
35	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т		764,00 519,00	135,00 40,50			976,00 52,24		
36	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,027	392,00		11.				
37	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ 100М2	0,132	54,30 31,40	2,42 0,73	7.	4.	0, 0,	59,70 0,94	8. 0.
38	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,009	362,00 92,00	8,00 2,40	3.	1.	0, 0,	141,00 3,10	1. 0.
39	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ М3	0,110	21,40		2.				
40	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ 100М2	0,040	162,20 56,80	2,66 0,80	6.	2.	0, 0,	94,40 1,03	4. 0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2								
41	СЦМ 1-1-	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУ-	9,200	0,47		4.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	376	ПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2								
42	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ 4АСТЕЙ МЕХАНИ4ЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ 4АСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10	Т	0,096	132,00 45,90	18,70 6,64	13.	4.	2. 1.	71,00 8,57	7. 1.
43	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	Т	0,096	434,00		42.				
44	39-45	МОНТАЖ ОПОРНЫХ БАЛОК	Т	0,145	42,10 13,90	11,20 3,81	6.	2.	2. 1.	21,40 4,91	3. 1.
45	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ БАЛОК	Т	0,145	393,00		57.				
46	39-45	МОНТАЖ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ	Т	0,042	42,10 13,90	11,20 3,81	2.	1.	0. 0.	21,40 4,91	1. 0.
47	СЦМ 2-1-2095	СТОИМОСТЬ ЗАХВАТНОЙ БАЛКИ	Т	0,042	393,00		17.				
48	39-45	МОНТАЖ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОЩАДКИ	Т	0,389	42,10 13,90	11,20 3,81	16.	5.	4. 1.	21,40 4,91	8. 2.
49	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СЛУЖЕБНОГО МОСТИКА И ПЛОЩАДКИ	Т	0,389	326,00		127.				
50	40-46	УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК	М3	0,390	91,60 9,86	1,39 0,42	36.	4.	1. 0.	17,60 0,54	7. 0.
51	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0,120	87,40 7,93	1,41 0,42	10.	1.	0. 0.	13,40 0,54	2. 0.
52	40-50	УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ЗАТВОРОВ ПЛОТИН ИЗ ДОСОК В 4ЕТВЕРТЬ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	100М2	0,108	936,00 89,20	9,91 2,97	101.	10.	1. 0.	171,00 3,83	18. 0.
53	СЦМ 1-1-363	СТОИМОСТЬ РЕЗИНЫ-ПЛАСТИНЫ И РЕЗИНОВОГО ШНУРА	КГ	0,017	1,62		0.				
54	9-122	МОНТАЖ РЫБОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК	Т	0,142	40,30 23,10	4,10 1,22	6.	3.	1. 0.	34,90 1,57	5. 0.
55	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК	Т	0,142	357,00		51.				
56	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	ДЕЛЬ КАПРОНОВАЯ	КГ	0,860	7,89		7.				
57	39-1	МОНТАЖ РАМЫ ПОДЬЕМНИКА	Т	0,114	132,00	18,70	15.	5.	2.	71,00	8.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					45.90	6.64			1.	8.57	1.
58	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ РАМЫ ПОДЪЕМНИКА	Т	0.114	434.00		49.				
59	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0.400	15.42 4.10	0.40 0.12	6.	2.	0. 0.	6.20 0.15	2. 0.
60	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0.400	10.30	0.12	4.	1.	0.	2.30	1.
					1.51	0.04			0.	0.05	0.
61	ПР-НТ 17-11 П.1-107	МЕРНЫЕ ЛИНЕЙКИ	ШТ	4.000	1.09		4.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				1309.	73.	35.	-	137.
			РУБ.					(108)	11.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				908.	53.	24.	-	100.
			РУБ.					(77)	7.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				401.	20.	11.	-	37.
			РУБ.					(31)	4.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		150.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 0.00%)		34.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	17.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	33.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1493.	106.	35.	-	154.
			РУБ.					(108)	11.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 0.00%)		119.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1612.	106.	35.	-	-
			РУБ.						11.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(108)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	154.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	117.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ТРУБА ВОДОСПУСКА Д=800 ММ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 206. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5	100М3	0.017	2989.45	8.50	51.	2.	0.	172.00		3.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5			94.50	2.50			0.	3.22		0.
2	37-74	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ ИЗ БЕТОНА В7,5	100М3	0.041	2989.45	8.50	123.	4.	0.	172.00		7.
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5			94.50	2.50			0.	3.22		0.
3	37-726	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ТРУБЫ	100М3	0.046	959.00	389.00	44.	14.	18.	513.00		24.
					306.00	136.00			6.	175.44		8.
4	ССЦ П.9-179	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж.Б. РАСТРУБНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ РТ 8,50 И РТ 8Н,25	П.М.	17.500	23.20		406.					
5	СЦМ 1-1-283	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	16.500	0.72		12.					
6	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ	М3	0.120	21.40		3.					
7	37-707	УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0.008	3938.36	54.00	32.	2.	0.	518.00		4.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5			298.00	18.40			0.	23.74		0.
8	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.107	29.90	12.21	3.	1.	1.	14.00		1.
					8.61	4.08			0.	5.26		1.
9	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	Т	0.107	324.00		35.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ		0,596	54,30	2,42	32.	19.	1.	59,70	36.
			100М2		31,40	0,73			0.	0,94	1.
11	8-28	УСТРОЙСТВО ЗАМКА ИЗ ЖИРНОГО СУГЛИНКА	М3	14,600	11,80	2,16	172.	47.	32.	6,50	95.
					3,20	0,65			9.	0,84	12.
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				913.	89.	52.	-	192.
			----						-------		
			РУБ.					(141)	15.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		151.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	14.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	27.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1064.	116.	52.	-	206.
			----						-------		
			РУБ.					(141)	15.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		85.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1149.	116.	52.	-	-
			----						-------		
			РУБ.						15.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(141)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	206.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	131.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

КАМЕРА ОБЛОВА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,08 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 104. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,08 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	37-74	УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ И ЗУБЬЕВ ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,019	2989,45	8,50	57.	2.	0.	172,00	3.		
		ЦЕНА ЕД.: 320+26,3*101,5		94,50	2,50			0.	3,22	0.		
2	37-705	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ И МОСТИКА ИЗ БЕТОНА В7,5 100М3	0,009	2932,45	53,00	26.	1.	0.	194,00	2.		
		ЦЕНА ЕД.: 263+26,3*101,5		102,00	18,00			0.	23,22	0.		
3	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,013	1590,00	531,00	21.	5.	7.	596,00	8.		
				363,00	184,00			2.	237,36	3.		
4	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Г15,30-2А ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	1,320	76,94		102.						
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2										
5	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,434	22,40		10.						
6	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,714	24,50		17.						
7	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,336	40,80		14.						
8	37-719	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА СТЕНКИ,ОГОЛОВКИ,ОТКРЫЛКИ ДИАФРАГМЫ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М3	0,005	1590,00	531,00	8.	2.	3.	596,00	3.		
				363,00	184,00			1.	237,36	1.		
9	ССЦ П.9-213	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НГ-15А ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6 М3	0,520	76,94		40.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД.: 74,9+1,02*2									
10	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.132	22.40		3.				
11	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.150	24.50		4.				
12	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.064	40.80		3.				
13	37-725	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО-БЕТОНА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М3	0.005	468.09	214.00	2.	1.	1.	275.00	1.
					161.00	74.40			0.	95.98	0.
		ЦЕНА ЕД.: 375+4,35*21,4									
14	ССЦ П.9-218	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ П-60 ИЗ БЕТОНА В25	М3	0.520	75.25		39.				
		ЦЕНА ЕД.: 72,8+0,92+1,53									
15	СЦМ 4-7-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0.214	22.40		5.				
16	СЦМ 4-7-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0.255	24.50		6.				
17	СЦМ 4-7-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0.073	31.60		2.				
18	СЦМ 4-7-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0.164	40.80		7.				
19	37-707	УСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРИ ОБЪЕМЕ БЕТОНА ПО СООРУЖЕНИЮ В ЦЕЛОМ ДО 3000М3,- БЫЧКИ,УСТОИ,ШИТОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ И ДРУГИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА В15,F150,W6	100М3	0.013	3938.36	54.00	51.	4.	1.	518.00	7.
					298.00	18.40			0.	23.74	0.
		ЦЕНА ЕД.: 869+(28,2+1,02*2)*101,5									
20	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТКИ И АРМОКАРКАСЫ	Т	0.118	29.90	12.21	4.	1.	1.	14.00	2.
					8.61	4.08			0.	5.26	1.
21	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.118	324.00		38.				
22	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.013	355.00	1.30	5.	0.	0.	64.00	1.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
23	37-728	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМАТУРА ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕЙ	Т	0.005	54.00	22.30	0.	0.	0.	27.60	0.
					19.50	7.68			0.	9.91	0.
24	СЦМ 2-4-29	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0.005	223.00		1.				
25	37-705	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ДНИЩА МЕЖДУ СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ БЕТОНОМ В15,F150,W6	100М3	0.019	3332.36	53.00	63.	2.	1.	194.00	4.
					102.00	18.00			0.	23.22	0.
		ЦЕНА ЕД.: 263+(28,2+1,02*2)*101,5									
26	37-727	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОСУШИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ АРМОСЕТ-		0.144	29.90	12.21	4.	1.	2.	14.00	2.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		КИ И АРМОКАРКАСЫ	Т		8.61	4.08			1.	5.26	1.
27	СЦМ2-4 П.51	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.043	307.00		13.				
28	СЦМ2-4 П.54	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.101	324.00		33.				
29	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.006	355.00	1.30	2.	0.	0.	64.00	0.
					38.00	0.39			0.	0.50	0.
30	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.008	362.00	8.00	3.	1.	0.	141.00	1.
					92.00	2.40			0.	3.10	0.
31	ССЦ П.2-6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ БЕЗУСАДОЧНЫЙ	М3	0.100	21.40		2.				
32	26-69(М=2)	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ В 2 СЛОЯ	100М2	0.024	162.20	2.66	4.	1.	0.	94.40	2.
					56.80	0.80			0.	1.03	0.
		ЦЕНА ЕД.: 81,1*2									
33	СЦМ 1-1-376	РУБЕРОИД (СТЕКЛОРУБЕРОИД)КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК	М2	5.520	0.47		3.				
34	41-30	ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ	100М2	0.152	54.30	2.42	8.	5.	0.	59.70	9.
					31.40	0.73			0.	0.94	0.
35	39-1	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ БЕСШТРАБНЫМ СПОСОБОМ ДЛЯ ПЛОСКИХ ЗАТВОРОВ И РЕШЕТОК ПРИ МАССЕ КОМПЛЕКТА ЗАКЛАДНЫХ ЧАСТЕЙ НА 1 ЗАТВОР, РЕШЕТКУ Т ДО 10	Т	0.097	132.00	18.70	13.	4.	2.	71.00	7.
					45.90	6.64			1.	8.57	1.
36	СЦМ2-1 П.47	СТОИМОСТЬ ПАЗОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ РАМ	Т	0.097	434.00		42.				
37	9-46	МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.082	58.00	32.10	5.	1.	3.	22.60	2.
					13.80	11.80			1.	15.22	1.
38	СЦМ 2-1-1979	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	0.082	326.00		27.				
39	9-122	МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0.022	40.30	4.10	1.	1.	0.	34.90	1.
					23.10	1.22			0.	1.57	0.
40	СЦМ 2-1-1967	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ РЕШЕТКИ	Т	0.022	357.00		8.				
41	40-47	УСТРОЙСТВО НА КАНАЛАХ РЕГУЛИРУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ЩИТОВЫХ ИЗ ДОСОК	М3	0.096	87.40	1.41	8.	1.	0.	13.40	1.
					7.93	0.42			0.	0.54	0.
42	9-209	МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	Т	0.449	70.70	20.00	32.	15.	9.	53.80	24.
					34.30	5.97			3.	7.70	3.
43	СЦМ 2-1-	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОНТЕЙНЕРА	Т	0.449	393.00		176.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2095										
44	ПР-НТ 43-12-50 П.98541007	СТОИМОСТЬ ДЕЛИ КАПРОНОВОЙ	КГ	1,000	7,89		8.				
45	13-121 (М=2)	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА ЦЕНА ЕД.: 7,71*2	100М2	0,200	15,42 4,10	0,40 0,12	3.	1.	0. 0.	6,20 0,15	1. 0.
46	13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	100М2	0,200	10,30 1,51	0,12 0,04	2.	0.	0. 0.	2,30 0,05	0. 0.
47	ПР-НТ 19-15 П.5-304	ЛЕЕРНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	КГ	6,000	0,49		3.				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				928.	49.	30.	-	92.
			РУБ.					(79)	9.		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				624.	28.	16.	-	53.
			РУБ.					(44)	4.		
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	РУБ.				304.	21.	14.	-	39.
			РУБ.					(35)	5.		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(НУЧП - 0,00%)		103.	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8,60%	(НУЧП - 0,00%)		26.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	12.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	23.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				1057.	72.	30.	-	104.
			РУБ.					(79)	9.		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 0,00%)		85.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				1142.	72.	30.	-	-
			РУБ.						9.		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(79)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	104.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	81.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

РИСБЕРМА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 41. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,03 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	42-16-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ (ГРАВИЯ,ПЕСКА)ПРИ ОТСЫПКЕ НАСУХО ВРУЧНУЮ ТОЛЩИНОЙ 15СМ 100М2	0,495	168,00 16,80	1,40 0,50	83.	8.	1. 0.	30,10 0,64	15. 0.		
2	42-23	КРЕПЛЕНИЕ ДНА И ОТКОСОВ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ КРЕПЛЕНИЯДО 0,2М БЕТОН В15,F150,W6 100М3 ЦЕНА ЕД.: 254+(28,2+1,02*2)*103,5	0,046	3383,84 92,60	23,40 7,31	156.	4.	1. 0.	175,00 9,43	8. 0.		
3	42-45	УСТАНОВКА АРМАТУРЫИЗ АРМОСЕТОК МАССОЙ ДО 0,1Т 100Т	0,002	764,00 519,00	135,00 40,50	2.	1.	0. 0.	976,00 52,24	2. 0.		
4	СЦМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,200	392,00		78.						
5	1-1218	УСТРОЙСТВО КАМЕННОЙ НАБРОСКИ ИЛИ ПРИЗМЫ 100М3	0,030	1260,00 137,00	1,00 0,30	38.	4.	0. 0.	278,00 0,43	8. 0.		
6	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ЩЕБНЯ 100М3	0,002	1570,00 172,00	0,18 0,05	3.	0.	0. 0.	341,00 0,06	1. 0.		
7	38-11	УСТРОЙСТВО ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ИЗ ПЕСКА 100М3	0,002	999,00 172,00	0,18 0,05	2.	0.	0. 0.	341,00 0,06	1. 0.		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				362.	17.	2.	-	35.		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		60.	(0)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	11.	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				422.	28.	2.	-	41.
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		34.	(0)	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				456.	28.	2.	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(19)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	41.
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	28.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Э.Д. БЕРДЯНСКАЯ /

ПРОВЕРИЛ...../Т.Р. ЛИСОВСКАЯ /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 2-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 413-1-69.88
"ДОННЫЙ ВОДОСПУСК С КАМЕРОЙ ОБЛОВА.
НАПОР 3,0 М; РАСХОД 2,20 М3/С."

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОДЬЕМНИКОВ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.04 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.01 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	8. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	24-18-60 З2	ПОДЬЕМНИК ВИНТОВОЙ 0,5 В С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ, ВЕС 0.040 Т	ШТ	1.000	33.00	33.						0.04
2	22-61-1	МЕХАНИЗМЫ ВИНТОВЫЕ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В Т, ДО 2	Т	0.040	145.00		6.	5.	1.	189.00	8.	
									0.	6.68	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			33.	6.	5.	1.	-	8.	0.04
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			33.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	31.40Р.		1.						
	ИТОГО:		РУБ.			34.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			34.						
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				6.	5.	1.	-	8.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		4.	(2)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			34.	10.	6.	1.	-	8.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			34.	11.	6.	1.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				45.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(8)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-		8.
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	6.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.А. ГАПОНЕНКО /

СОСТАВИЛ...../Н.П. БУРАКОВА /

ПРОВЕРИЛ...../Г.И. СВИРЧЕВСКАЯ /

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Донный водоспуск с камерой облова"

Напор 3,0 м, расход 2,2 м3/с

Р е с у р с ы	Количество
I	2
Земляные работы	
Затраты труда, чел.-ч	I89
Заработная плата, руб.	I23
Строительные машины, руб.	245
Входной оголовок	
Затраты труда, чел.-ч	I54
Заработная плата, руб.	II7
Строительные машины, руб.	II
Труба водоспуска	
Затраты труда, чел.-ч	206
Заработная плата, руб.	I3I
Строительные машины, руб.	2I
Камера облова	
Затраты труда, чел.-ч	I04
Заработная плата, руб.	8I
Строительные машины, руб.	I2
Рисберма	
Затраты труда, чел.-ч	4I
Заработная плата, руб.	28
Строительные машины, руб.	2
Всего	
Затраты труда, чел.-ч	694
Заработная плата, руб.	480
Строительные машины, руб.	29I

Начальник отдела смет и ПОС — И.А.Гапоненко

Составил инженер — Э.Д.Бердянская

Проверил ст.инженер — Т.Р.Лисовская