

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

214-I-260.83

Детские ясли-сад на 4 группы
(95 мест)

Альбом У

С М Е Т Ы

Часть 2

(Стр. 155-313)

ИВБ № 19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Детские ясли-сад на 95 мест
Автоматика приточных систем

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 0,11 руб

Основание:
Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(Y)

155

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук. прямые затраты	В том числе Основ- ная зарплата	Эксплу- атация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Оборудование и мон-
тажные работы

1	I704-I0040	Устройство терморегу- лирующее ТУДЭ-1	шт	1,00	20,60	21	==	-	==
2	I704-I0040	То же, ТУДЭ-4	шт	1,00	20,60	21	==	-	==

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I704-50648	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	шт	1,00	33,00	33	-	-	-
4	ЦП-4-3	Монтаж ТУДЭ-1	"	1,00	0,36	1	-	-	-
5	ЦП-4-3	Монтаж ТУДЭ-4	"	1,00	0,36	1	-	-	-
6	ЦП-390-1	Регулятор температуры прямого действия (не- дистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	1,00	2,55	3	3	3	-
		Щит автоматизации							
7	I5042- I92-4	Щит шкафной малогаба- ритный ЦШМ-1000.600	шт	1,00	34,00	34	-	-	-
8	Ц8-574-55	Монтаж реле ПЭ-21	"	7,00	1,19	8	5	5	-
9	ЦП-680-2	Щит шкафной размером 2200x1000x600, 2200x1000x800 мм	"	1,00	3,70	4	3	3	-

214-I-260.83(V)

156

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное, длительно допустимый ток цепи контактов 6А=ПЭ-2IТУ I6-523.457-80=	шт	7,00	3,40	24	-	-	-
II	I5I7-I429-I	Реле напряжения, времени, сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	7,00	3,75	26	-	-	-
I2	I7I4-080I-0	Ступенчатый импульсный прерыватель СИ-0, I цена 35x0,63	"	1,00	22,05	22	-	-	-
I3	I5I7-I484-I	Приборы измерительные, регистрирующие, указательные и сигнальные ступенчатый импульсный прерыватель	"	1,00	1,50	2	-	-	-
I4	Ц8-574-55	Монтаж ступенчатого импульсного прерывателя СИП-0I	"	1,00	1,19	1	-	-	-

214-I-260.83(y)

157

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	I504-I2004	Реле времени про- граммные 36/110/220В,4 частотой 50 гц, число контактов 3-ВС-10-30УЧТУ I6-523.476-78=	шт	1,00	18,40	18	-	-	-
I6	I517-I429	Реле напряжения, вре- мени, сигнальные, про- межуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	1,00	3,75	4	-	-	-
I7	Ц8-574-55	Монтаж реле времени ВС-10-33	"	1,00	1,19	1	1	1	-
I8	I504-6409	Переключатель универ- сальный типа УП-5311 с фиксацией рукоятки в каждом положении со съёмной рукояткой двухсекционный УП-5311 I6-524.074-75	"	2,00	2,20	4	-	-	-
I9	I517- I445-I	Переключатели универ- сальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, П140, КПС-2	"	2,00	1,25	2	-	-	-

214-I-260.83(Y)

158

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	4,00	0,43	2	— I	I	—
21	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционный УП/53II3ТУ I6-524.074-75=	шт	I,00	4,10	4	—	—	—
22	I3I7-I447-I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-9300, ПКУ, ПМО, КП4-2	"	I,00	3,70	4	—	—	—
23	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах командоконтроллер или универсальный переключатель	цепь	6,00	0,43	3	— I	I	—
24	I504I-060-I2	Выключатель ПВМ-I-I0	шт	I,00	0,55	I	— I	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	I5I7- I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А	шт	1,00	3,30	3	-	-	-
26	Ц8-574-28	Монтаж выключателя ПВМ-I-10	"	1,00	0,28	1	-	-	-
27	I504-I006	Выключатель автоматический, число пол сов -I, номинальный ток 25А, исполнение расцепителей МГ, М номинальный ток А 0,6 0,8 I 1,25 1,6 22,5 3,24 56 8 10 12,2 16 20 25 А 63-МГ А63-МТУ 16-522.110-74=	"	1,00	1,45	1	-	-	-
28	I5I7- I35I-I	Автоматический выключатель А-63	"	1,00	1,05	1	-	-	-
29	Ц8-574-18	Монтаж автоматического выключателя А-63	"	1,00	0,23	1	-	-	-
30	I504- I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ, 5008 частотой 50, 60 гц, 220 в номинальный ток 10А, эксплуатационное назначение: для встройки	шт	2,00	1,45	3	-	-	-

214-I-260.83(y)

160

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В нишу, количество тол- кателей 2 ПКЕ II2- 2УЗТУ I6-526.2I6-78=							
31	I5I7- I444-I	Пост управления ПКЕ-II2	шт	2,00	1,25	2	-	-	-
32	Ц8-574-47	Монтаж ПКЕ-II2	"	2,00	0,45	1	-	1	-
33	I504- I8093	Пост управления кно- почный ПКЕ, 500В частотой 50, 60 Гц, 220В, н.ток IOA, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78=	"	1,00	1,95	2	-	-	-
34	I5I7- I444-I	Пост управления ПКЕ-2I2-2УЗ	"	1,00	1,25	1	-	-	-
35	Ц8-574- -47	Монтаж ПКЕ-2I2-2УЗ	"	1,00	0,45	1	-	-	-
36	I507- 505I	Арматура сигнальная АС-220	"	2,00	0,38	1	-	-	-

214-I-260.83(y)

161

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	I5I7- I48I-I	Арматура сигнальная АС-220	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
38	Ц8-574- 56	Монтаж арматуры сиг- нальной АС-220	"	2,00	0,55	I	I	I	-
39	I5I5- 32038	Лампа сигнальная РНЦ-220-IO	IO шт	0,20	I,08	I	-	-	-
40	I5I7- I495-I	Клеммный набор	шт	I,00	0,30	I	-	-	-
41	ЦII-582	Коробка соединитель- ная тип КСК, количе- ство зажимов до 8	шт	I,00	0,97	I	I	I	-
42	ЦII-582-2	Коробка соединитель- ная тип КСК, количе- ство зажимов до I6	"	I,00	I,04	I	I	I	-
43	Ц8-408-I	Металлорукав РЗАЛ-Х22	IOO м	0,IO	32,00	3	I	I	I

214-I-260.83(V)

162

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	100 м	0,10	4,88	I	-	-	-
45	Ц8-409-I	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ²	"	0,20	1,21	I	-	-	-
46	Ц8-I48-I	Кабель до 35 кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса I м до 2 кг	"	0,10	12,90	I	I	I	-
47	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	"	0,88	48,00	42	I	16	12
48	Ц8-I53-I	Заделка для контрольного кабеля сечение до 2,5 мм ² с количеством жил 7	шт	10,00	0,49	5	I	2	-

214-I-260.83(Y)

163

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	ЦВ-153-14	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм ² с количеством жил 14	шт	2,00	0,81	2	11	1	-
50	ЦВ-91-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,05	377,00	19	12	2	-
51	ЦВ-397-1	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,02	108,00	2	12	1	1
52	ЦII-7II-1	Ввод кабельный, количество жил до 10	г ввод	5,00	0,54	3	13	3	-
53	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до 20	"	1,00	1,05	1	11	1	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	412	61	47	<u>14</u> 4
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	236	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-

214-1-260.83(У)

164

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	II	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	250	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II2	-	-	-
		материалы	"	-	-	46	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	IO	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	4	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	47	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	5I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I62	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
54	СИ5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч. 4x2,5 мм2	I000 м	0,06	I95,00	II	-	-	-

214-I-260.83(Y)

165

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	СИ51-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 7x2,5 мм ²	1000 м	0,01	277,00	3	-	-	-
56	СИ51-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АККВГ с числом жил и сечением 14x2,5 мм ²	"	0,02	458,00	8	-	-	-
57	СИ51-1874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке марки ВВКГЭ с числом жил и сечением 4x1,5 мм ²	"	0,02	308,00	5	-	-	-
58	СИ52-241	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией	"	0,03	27,90	1	-	-	-

214-I-260.83(V)

166

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм ²							
59	2405-1471	Лотки перфорированные =145У1ТУ36=1113-75, изм. НР3-79 цена 0,5х1,073=0,54	1 м	4,00	0,54	2	-	-	-
60	241649-1-58	Рукава металлические РЗ-АЛХ-22	м	10,00	0,20	2	-	-	-
61	2405-1389	Коробки соединительные КСК-8ТУ36=1753-75 цена 2,2х1,073=2,36	шт	1,00	2,36	2	-	-	-
62	2405-1390	Коробки соединительные КСК-16ТУ36-1753=75= цена 3,45х1,073=3,7	шт	1,00	3,70	4	-	-	-
63	2405-3156	Соединители металлорук-ав-труба СМТ15.20ТУ36-1125-75, изм. НР5-79= цена 0,0465х1,098=0,05	"	2,00	0,05	1	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	41	-	-	-
		В том числе:							

214-1-260.83(У)

167

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	руб	-	-	37	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	"	-	-	36	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	"	-	-	2	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	"	-	-	39	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ работ	"	-	-	2	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ работ	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	453	<u>61</u>	47	<u>14</u> 4
		В том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	"	-	-	236	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА	"	-	-	3	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	"	-	-	11	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	"	-	-	250	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	"	-	-	149	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ	"	-	-	46	-	-	-

214-I-260.83(Y)

168

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	эксплуатация машин	руб	-	-		10	-	-	-
	заработная плата машинистов	"	-	-		4	-	-	-
	основная заработная плата	"	-	-		47	-	-	-
	всего заработная плата	"	-	-		51	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций	"	-	-		36	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-		41	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-		11	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ	"	-	-		201	-	-	-
	стоимость прочих работ	"	-	-		2	-	-	-
	всего стоимость прочих работ	"	-	-		2	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова*
 Составил *Князева*
 Проверил *Осипова*

214-I-260.83(y)

169

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Детские ясли-сад на 95 мест
Электроосвещение

Сметная стоимость 4,204 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 1,06 руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(У)

№ п/п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе Основ. зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Монтажные работы

1	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8502	100 шт	0,01	298,00	3	112	2	-
2	E2I-I50 27-50	Щиток осветительный ЯОУ8501	"	0,01	238,00	2	112	2	-
3	E2I-I5I 27-6	Щиток осветительный ЯОУ8506	"	0,01	298,00	3	112	2	-

170

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	E2I-I52 27-7	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	100 шт	0,04	124,00	5	$\frac{1}{3}$	3	-
5	E2I-I39 26-5	Светильники с люминесцентными лампами ЛПО02-2.40, ПВЛП-2,40	"	1,14	124,00	141	$\frac{1}{126}$	84	$\frac{42}{14}$
6	E2I-I26 25-2	Светильники ППР-200, ППР-100	"	0,08	120,00	10	$\frac{1}{9}$	4	5
7	E2I-I25 25-1	Монтаж светильника ПО-02	"	0,18	88,70	16	$\frac{1}{13}$	6	$\frac{7}{2}$
8	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания, бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,53	85,20	45	$\frac{1}{18}$	17	$\frac{1}{1}$
9	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,80	13,30	11	$\frac{1}{8}$	8	-
10	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,35	12,90	5	$\frac{1}{4}$	4	-

214-I-260.83(V)

171

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	ЦВ-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	100 шт	4,00	0,38	2	— I	I	—
I2	ЦВ-525-2	Монтаж автоматического выключателя АП50-2MT	"	1,00	2,88	3	— I	I	—
I3	ЦВ-147-I	Профиль К108	кг	24,00	0,43	10	—	—	—
I4	E2I-94 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 6 мм ²	100 м	0,15	4,56	I	— I	I	—
I5	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 16 мм ²	"	0,20	6,67	I	— I	I	— I

214-I-260.83(Y)

172

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	E2I-99	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 6 мм ²	100 м	0,15	1,69	1	-	-	-
17	E2I-100 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до 16 мм ²	"	0,60	3,08	2	112	2	-
18	E2I-104 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	"	13,00	6,60	86	170	70	-
19	E2I-108 20-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 2,5 мм ²	"	2,00	39,80	80	175	58	17 5
20	E2I-108 20-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением 3,4 мм ²	"	0,20	39,80	8	118	6	2
21	E2I-90 I6-I0	Труба виниловая диам. 20 мм	"	0,15	6,18	1	111	1	-

214-I-260.83(y)

173

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	E2I-9I I6-II	То же, диам. 32 мм	100м	0,20	8,94	2	I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	708	I 348	274	74 25
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	423	-	-	-
		материалы	"	-	-	74	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	49	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	25	-	-	-

214-I-260.83(Y)

174

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⁰	10
		основная зарплата	руб	-	-	272	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	217	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	690	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
23	I5I7-22I8	Щиток осветительный Я0У8502	шт	1,00	54,88	55	-	-	-
		цена 51x1,076							
24	I5I7-22I7	То же, Я0У8501	"	1,00	38,74	39	-	-	-
		цена 36x1,074							
25	I5I7-22I7	То же, Я0У8506	"	1,00	38,74	39	-	-	-
		цена 36x1,076x1,076							
26	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	4,00	13,70	55	-	-	-
27	CI53-I52	Светильники с рассеи- вателем цельным из оргстекла со стартер- ным типа ЛП002-2.407П-01УХЛ4	"	95,00	18,10	1719	-	-	-

214-I-260.83(y)

175

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I-2x40-02УХЛ4 цена 33,3xI,099	шт	19,00	36,60	695	-	-	-
29	CI53-4I	Светильники без отра- жателя ППР-I00-0IУЗ, ППР-I00-02УЗ	"	5,00	5,57	28	-	-	-
30	CI53-42	Светильники без отра- жателя ППР-200-0IУЗ, ППР-200-02УЗ	"	3,00	7,44	22	-	-	-
3I	I507-I044	Светильник НПО2- -I00-00IУЗ цена 7,15xI,099	"	6,00	7,86	47	-	-	-
32	Цена Бельцкого завода электросвет	Светильник ПО-02 цена 3,7xI,099	"	18,00	4,07	73	-	-	-
33	CI53-I37	Светильник НБ005.60	"	15,00	1,91	29	-	-	-
34	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы, формы усеченного ко- нуса типа НПО20.100/P2,0-0IУХЛ4 НПО20.100/P2,0-03УХЛ4	"	23,00	1,57	36	-	-	-
36	CI53-I39	Светильник НПО I9x60	"	4,00	1,57	6	-	-	-

214-I-260.83(y)

176

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	И507-300I	Светильник НВ0-25 цена 1,5x1,099x0,98=1,62	шт	5,00	1,62	8	-	-	-
37	СИ53-284	Лампы 52I5-225-200 ГОСТ 2239-79	10 шт	0,30	1,44	1	-	-	-
38	СИ53-28I	Лампы 52I5-225-150	"	1,80	1,19	2	-	-	-
39	СИ53-276	Лампы 5220-230-100	"	2,80	1,08	3	-	-	-
40	СИ53-264	Лампы 52I5-225-60	"	2,50	0,97	2	-	-	-
41	СИ53-307	Лампы М0 36-25	"	0,50	0,88	1	-	-	-
42	СИ53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛАЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	"	23,00	7,20	166	-	-	-
43	СИ53-25I	Стартеры для люмине- сцентных ламп типа 80С-220	"	23,00	1,42	33	-	-	-
44	СИ54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение 127 или 220 в, кор- пус пластмассовый	шт	4,00	3,49	14	-	-	-
45	СИ54-164	Розетка штепсельная	шт	35,00	0,24	8	-	-	-

214-I-260.83(Y)

177

19201-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

46	I504-06I60	Выключатель клавишный для коммутации электротехнических цепей переменного тока 250В, 50 и 60 гц, число клавишных секций I, ВКII-1910 ТУ I6-526. 294-78	шт	80,00	0,43	34	-	-	-
		цена 0,4xI,08=0,43							
47	I504-0I008	Выключатель автоматический число полюсов-2, номинальный ток 50А, исполнение распечателей А,Т номинальный ток I, 6А, 2,5 4 6,4 I0 I6 25 40 50= АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗТУ I6-522.066-75=	шт	I,00	I,75	2	-	-	-
48	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2x5 мм2	I00 м	0,03	28,40	I		-	

214-I-260.83(y)

I78

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9 ^o	10
49	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 10 мм ²	100м	0,08	72,90	6	-	-	-
50	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	"	0,50	56,80	28	-	-	-
51	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией, ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АППВС с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	"	0,80	39,20	3I	-	-	-

214-I-260.83(V)

179

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	СИ51-1075	Кабели силовые на напряжение до 600в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	100м	0,15	166,00	25	-	-	-
53	СИ51-1091	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	1000 м	0,05	191,00	10	-	-	-
54	СИ51-1092	Кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ, с числом жил и сечением 3x4 мм ²	"	0,02	227,0	5	-	-	-
55	0503-8012	Труба винипластовая диам. 20 мм цена 0,2x1,076	м	15,00	0,22	3	-	-	-
56	0503-8012-5	Труба винипластовая диаметром 32 мм	м	20,00	0,53	11	-	-	-

214-I-260.83(y)

180

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по разделу 2		руб	-	-	3496	-	-	-
	В том числе:								
	стоимость монтажных работ		"	-	-	3237	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	3238	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	259	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ		"	-	-	3496	-	-	-
	всего по смете		"	-	-	4204	<u>348</u>	274	<u>74</u> 25
	В том числе:								
	стоимость монтажных работ		"	-	-	3252	-	-	-
	материалы		"	-	-	2	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	2	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	2	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций		"	-	-	3235	-	-	-

214-I-260.83(y)

181

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
Детские ясли-сад на 95 мест
Электросиловое оборудование

Сметная стоимость 1,24 тыс.руб

В том числе:

- I Оборудование 0,12 тыс.руб
 - 2 Монтажные работы 1,12 тыс.руб
- Строительный объём 3949,92 м3
 Цена единицы 0,31 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	ЦВ-572-7	Вводно-распределительная панель ВРІ-І-47	шт	1,00	10,70	11	3	2	1
---	----------	--	----	------	-------	----	---	---	---

Подготовка к включению ВРУІ-47:

214-1-260.83(У)

183

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЦВ-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, предохранитель плавкий на ток до 250А	шт	10,00	0,66	7	III	3	-
3	ЦВ-572-7	Вводно-распределительная панель ВРІ-I-II	"	1,00	10,70	II	III	2	I
		Подготовка к включению ВРУІ-II:							
4	ЦВ-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630А	полос	6,00	1,42	9	III	3	-
5	ЦВ-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400А	шт	6,00	1,03	6	-	3	-
6	ЦВ-574-56	Конденсатор	"	6,00	0,55	3	III	2	-
7	ЦВ-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	"	6,00	0,51	3	III	I	-

214-I-260.83(Y)

184

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-574-55	Счётчик	шт	2,00	1,19	2	11	1	-
9	Ц8-612-7	Силовой распределительный щиток СУ 9445-37	100 шт	0,01	508,00	5	13	3	-
10	Ц8-612-9	Щиток осветительный ЯОУ-8503	"	0,01	262,00	3	12	2	-
11	Ц8-525-2	Выключатель АП50-3МТ	шт	2,00	2,88	6	12	2	-
12	1504-01009	Стоимость АП50-3МТ	"	2,00	2,25	4	-	-	-
13	Ц8-531-1	Монтаж пускателя магнитного ПМЕ-051	"	1,00	3,73	4	12	2	-
14	1504-04188	Пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле ПМЕ-0510СТ I6.0.536.001-72=	"	1,00	3,90	4	-	-	-
15	Ц8-531-1	Монтаж пускателя ПМЛ-223002	"	1,00	3,73	4	12	2	-
16	1504-0455	Стоимость пускателя ПМЛ-223002	"	1,00	15,40	15	-	-	-
17	Ц8-531-1	Монтаж пускателя ПМЛ-123002	"	4,00	3,73	15	119	6	-

214-I-260.83(V)

185

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	И504-0454-9	Стоимость пускателя ПМЛ-123002	шт	4,00	12,20	49	-	-	-
19	Ц8-522-5	Розетка штепсельная У-94С, У-220	к-т	16,00	2,32	37	$\frac{-}{17}$	16	$\frac{1}{-}$
20	Ц8-417-5	Труба винипластовая диаметром 20 мм	100 м	4,60	15,90	73	$\frac{-}{36}$	35	$\frac{1}{-}$
21	Ц8-417-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренней диаметр до 32 мм	"	0,45	20,60	9	$\frac{-}{4}$	4	-
22	Ц8-417-7	Труба винипластовая диаметром 40 мм	"	0,05	15,60	1	-	-	-
23	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	"	4,60	4,88	22	$\frac{-}{21}$	11	$\frac{10}{3}$
24	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 16 мм ²	"	0,45	9,29	4	$\frac{-}{5}$	2	$\frac{3}{1}$

214-1-260.83(У)

186

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 35 мм ²	100м	0,05	12,30	I	-	-	-
26	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ²	"	8,90	1,21	II	$\frac{1}{10}$	10	-
27	Ц8-409-13	За каждый последующий провод, сечение до 16 мм ²	"	3,45	2,53	9	$\frac{1}{8}$	8	-
28	Ц8-409-14	За каждый последующий провод, сечение до 35 мм ²	"	0,15	2,88	I	-	-	-
		Пульт управления А-582							
29	Ц8-572-I	Шкаф навесной разм. 320x570x144	шт	3,00	4,39	13	$\frac{1}{6}$	4	$\frac{2}{1}$
30	1517-1099	Стоимость шкафа навесного размером 320x560x144	м	0,56	50,00	28	-	-	-

214-I-260.83(y)

187

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Ц8-574-47	Кнопка управления "Стоп"	шт	3,00	0,45	1	1	1	-
32	I504I- I80-84	Стоимость кнопки управления "Стоп"	"	3,00	0,21	1	-	-	-
33	I5I7-I444	Заводской монтаж кноп- ки управления "Стоп"	"	3,00	1,25	4	-	-	-
34	Ц8-574-47	Монтаж кнопки управ- ления "Пуск"	"	3,00	0,45	1	1	1	-
35	I5I7-I444	Заводской монтаж кнопки управления "Пуск"	"	3,00	1,25	4	-	-	-
36	I504I- I80-85	Стоимость кнопки управления "Пуск"	"	3,00	0,17	1	-	-	-
37	I5I7-I858	Заводской монтаж лампы сигнальной	"	3,00	1,20	4	-	-	-
38	Ц8-574-56	Монтаж лампы сигналь- ной	"	3,00	0,58	2	1	1	-
39	I507-505I	Лампа сигнальная	"	3,00	0,38	1	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	538	147	127	19 5

214-I-260.83(Y)

188

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	114	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость обо- рудования	"	-	-	123	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	275	-	-	-
		материалы	"	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	127	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	132	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	111	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-

214-I-260.83(y)

189

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	415	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
40	Письмо треста ЭМК П-46 от 18.2.70г	Вводная панель ВРУ-I-II цена 131,57x1,076=141,57	шт	1,00	141,57	142	-	-	-
41	Письмо треста ЭМК П-46 от 18.2.70г	Вводная панель ВРУ-I-47 цена 167x1,076=179,69	"	1,00	179,69	180	-	-	-
42	1517-2195	Щиток СУ 9445-37 цена 78x1,076=83,93	шт	1,00	83,93	84	-	-	-
43	1517-2217	Щиток ЯОУ-8503 цена 36,1x1,076=38,74	"	1,00	38,74	39	-	-	-
44	1504I- 17I-20	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом У-220	"	6,00	0,70	4	-	-	-
45	1504I- 17I-21	Вилка штепсельная У-225 цена 0,2x0,92x1,082=0,20	"	6,00	0,20	1	-	-	-
46	1504I- 17I-15	Розетка штепсельная У-94-Б	"	10,00	0,35	4	-	-	-

214-I-260.83(y)

190

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 0,36x0,92x1,082=0,35							
47	I504I- I7I-I8	Вилка штепсельная	шт	10,00	0,20	2	-	-	-
		цена 0,2x0,92x1,082=0,20							
48	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2x5 мм ²	100м	1,35	28,40	38	-	-	-
49	CI52-229	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм ²	1000 м	0,19	34,90	6	-	-	-
50	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 10 мм ²	--	0,16	72,90	12	-	-	-

214-I-260.83(Y)

191

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	СИ52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 16 мм ²	1000 м	0,05	105,00	5	-	-	-
52	СИ52-234	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 35 мм ²	"	0,02	202,00	4	-	-	-
53	0503-8012-2	Трубы винипластовые диаметром 20 мм цена 0,2х1,076=0,22	м	460,00	0,22	101	-	-	-
54	0503-8012-5	То же, диам. 32 мм цена 0,59х1,076	м	45,00	0,53	24	-	-	-
55	0503-8012-6	То же, диам. 40 мм цена 0,70х1,076=0,75	м	5,00	0,75	4	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	700	-	-	-

214-I-260.83(Y)

192

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
	стоимость монтажных работ	руб	-	-	650	-	-	-	-
	стоимость материалов и конструкций	"	-	-	650	-	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-	50	-	-	-	-
	всего стоимость монтажных работ	"	-	-	700	-	-	-	-
	всего по смете	"	-	-	1238	<u>146</u>	127	<u>19</u>	<u>5</u>
В том числе:									
	стоимость оборудования	"	-	-	114	-	-	-	-
	тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-	-
	транспортные расходы	"	-	-	6	-	-	-	-
	заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-	-
	всего стоимость оборудования	"	-	-	123	-	-	-	-
	стоимость монтажных работ	"	-	-	925	-	-	-	-

214-I-260.83(Y)

193

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	123	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	14	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	127	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	132	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	651	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	111	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	79	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	1115	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составила *Князева* Князева
 Проверила *Осипова* Осипова

214-I-260.83(У)

194

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Детские ясли-сад на 95 мест
Устройство связи

Сметная стоимость 1,56 тыс.руб
В т.ч. оборудование 0,42 тыс.руб
Строительный объём 3949,92 м3
Цена единицы 0,39 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе Основ- ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Монтажные работы
и оборудование

I	I602-0400 48 доп 5	Телефонный аппарат ТА-72 цена 55,0x0,95=9,07	шт	2,00	9,07	18	-	-	-
---	--------------------------	--	----	------	------	----	---	---	---

214-I-260.83(Y)

195

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц10-127-5	Монтаж телефонного аппарата ТА-72	шт	2,00	0,37	I	I	I	-
3	Ц10-972-10	Коробка распределительная настенная	коробка	1,00	4,01	4	II	2	-
4	Ц8-534-13	Шкаф электрослаботочных устройств ЩЭСУ	кг	28,00	0,39	II	I	I	-
5	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	0,15	15,90	2	I	I	-
6	Ц8-409-1	Прокладка провода ТРП-1x2x0,5 мм ² в трубе	"	0,20	4,88	I	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	42	II	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	18	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-

214-I-260.83(y)

196

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	руб	-	-	19	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые ценником							
7	С152-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП diam. жилы 0,5 мм ²	1000 м	0,02	13,00	1	-	-	-
8	0503-8012	Труба винилпластовая диаметром 25 мм	м	15,00	0,33	5	-	-	-
		цена 0,31x1,076=0,33							
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6	-	-	-
		В том числе:							

214-I-260.83(Y)

197

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	руб	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость МОНТАЖНЫХ работ	"	-	-	1	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	48	5	5	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	18	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	19	-	-	-
		стоимость МОНТАЖНЫХ работ	"	-	-	20	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

198

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	5	-	-	-
		Отдел 2. Радификация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25-ГД	шт	14,00	7,60	106	-	-	-
10	Ц10-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	14,00	2,73	38	-	33	-
							33		
11	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных стоек одинарных на напряжение до 240 В	"	1,00	17,65	18	-	8	-
		цена					18		18
		$14,0 + 4,34 \times 0,84 = 17,65$							
		$4,34 + 4,34 \times 0,84 = 7,99$							

214-I-260.83(y)

199

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	ЦИО-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	12	2	-
I3	ЦИО-397-5	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т	шт	1,00	1,49	1	11	1	-
I4	ЦИО-381-6	Подпольная коробка разм. 226x226 мм	"	6,00	2,42	15	13	13	-
I5	ЦИО-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравни- тельная, распределительная или фильтров сложения	"	16,00	0,58	9	7	7	-
I6	Ц8-591-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	100 шт	0,14	20,80	3	12	2	-
I7	Ц8-409-1	Провод ПТГЖ в трубе	100м	1,10	4,88	5	6	3	3
I8	Ц8-402-2	Прокладка провода ПТГЖ скрыто	100м	0,20	12,70	3	13	2	1

214-I-260.83(y)

200

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	ЦВ-4Г7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под за- ливку бетоном, внутрен- ний диаметр до 25 мм	100 м	1,10	15,90	17	2 8	8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	301	1 83	79	4 1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	106	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	116	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	94	-	-	-
		материалы	"	-	-	19	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	71	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-

214-1-260.83(У)

201

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	162	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые ценником							
20	290220-12-51	Абонентский трансформатор ТАМУ-10Т цена 3,35x1,077=3,61	шт	1,00	3,61	4	-	-	-
21	2405-1362	Коробка подпольная 225x226 мм	"	6,00	7,68	46	-	-	-

214-I-260.83(y)

202

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 7,1x1,083							
22	0503- 8012-4	Труба винипластовая диам. 25 мм цена 0,31x1,076=0,33	м	110,00	0,36	40	-	-	-
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППДЖ с числом жил и диаметром 2x1x22 мм ²	1000 м	0,13	22,90	3	-	-	-
24	CI55-22	Розетка штепсельно- ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	14,00	0,16	2	-	-	-
25	CI55-12	Коробка ограничительная УК-2С	"	14,00	0,16	2	-	-	-
26	CI55-3	То же, ответвительная УК-2П	"	2,00	0,14	1	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	102	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	"	-	-	58	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-

214-I-260.83(Y)

203

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	403	<u>183</u>	79	411
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	106	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	116	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	152	-	-	-
		материалы	"	-	-	19	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	1	-	-	-

214-I-260.83(Y)

204

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная зарплата	руб	-	-	71	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	72	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	57	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	15	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	224	-	-	-
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	23	-	-	-

214-I-260.83(Y)

205

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость прочих работ	руб	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	40	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
27	Цена п/я Р-6653	Усилитель типа УТГО	шт	1,00	83,00	83	-	-	-
28	ЦГО-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	"	1,00	2,26	2	- 1	1	-
29	ЦГО-604-3	Определение места установки антенны	"	1,00	10,10	10	- 10	2	813
30	ЦГО-604-3	Установка антенны	"	1,00	14,30	14	- 13	7	612
31	ЦГО-606-7	Сдача работ с контроль- ными измерениями для одного канала	изм.	1,00	12,20	12	- 12	12	-
32	ЦГО-605-1	Коробка распределитель- ная	шт	1,00	0,58	1	-	-	-

214-I-260.83(У)

206

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Ц10-54-4	Прокладка кабеля по стенам	100 м	0,40	30,70	12	8	6	21
		Всего по разделу 5	руб	-	-	172	44	28	166
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	91	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	51	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	10	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	28	-	-	-

214-I-260.83(y)

207

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплата	руб	-	-	34	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	81	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые ценником							
34	I60II-310	Антенна телевизионная АТВК	шт	1,00	14,27	14	-	-	-
		цена 15,2x0,76x1,142=13,2							
35	I60II- 309-3	Коробка разветвитель- ная УАР-6	шт	1,00	0,97	1	-	-	-
		цена 1,1x1,082x0,76=0,90							
36	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплош- ной полиэтиленовой изоляция в поливинил- хлоридной оболочке ГОСТ 11326.22-79 марки PK-75-4-15	1000 м	0,03	150,00	4	-	-	-
37	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной оболочкой ГОСТ 11326.12- 79 марки PK-75-9-13	"	0,02	257,00	4	-	-	-

214-I-260.83(V)

208

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу	руб	-	-	24	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	24	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	196	<u>44</u>	28	<u>16</u> 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		загот. складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	91	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	74	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-

214-I-260.83(Y)

209

19201 - 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	10	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	6	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	28	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	105	-	-	-
		Отдел 4. Электр. часофикация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
38	I7032-I04-7	Часы электропервичные П4К3	шт	1,00	57,00	57	-	-	-
39	Ц10-84I-1	Часы электрические первичные	к-т	1,00	2,94	3	$\frac{3}{3}$	3	-
40	Ц10-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	5,00	3,16	16	$\frac{16}{14}$	14	-

214-I-230.83(y)

210

19201 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравни- тельная, распределительная или фильтров сложения	шт	6,00	0,58	3	<u>3</u>	3	-
42	Ц8-409-1	Прокладка провода ПРППМ в трубе	100 м	0,80	4,88	4	<u>2</u>	2	<u>2</u> 1
		Всего по разделу 7	руб	-	-	107.	<u>24</u>	22	<u>2</u> 1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	57	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	1	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	62	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	26	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-1-260.83(y)

211

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		зарплата машинистов	руб	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
Раздел 8. Материалы, не учтённые ценником									
43	I7032- II3-5	Электровторичные часы ВП-300-24-56	шт	5,00	10,01	50	-	-	-
44	CI5I-2727	Кабели радиотелефонной и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с поли- этиленовой изоляцией в полиэтиленовой обо- лочке марки ПРППМ диаметром жилы 0,8 мм	I000 м	0,08	35,20	3	-	-	-
45	CI55-13	Коробка ответвитель- ная УК-2П	шт	6,00	0,14	I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	58	-	-	-

214-I-260.83(y)

212

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	I	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	I	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	22	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	17	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	103	-	-	-
Отдел 5. Пожарная сигнализация									
Раздел 9. Оборудование и монтажные работы									
46	I602-30047	Концентратор малой ёмкости -комар-сигнал-I2AMCB2.402.00I TY	шт	1,00	79,00	79	-	-	-
47	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-45ЭМ	"	2,00	17,00	34	-	-	-

214-I-260.83(Y)

214

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Ц8-523-1	Шкаф в защитном исполнении (У-1105 М) разм. 800x1200x310	шт	1,00	5,00	5	$\frac{-}{1}$	1	-
49	Ц10-742-1	Монтаж приёмно-контрольного прибора "Сигнал-12АМ"	"	1,00	20,20	20	$\frac{-}{18}$	18	-
50	Ц8-121-5	Монтаж аккумуляторной батареи 6СТ-45ЭМ	"	2,00	3,08	6	$\frac{-}{4}$	4	-
51	Ц8-125-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	"	1,00	43,70	44	$\frac{-}{43}$	43	-
52	Ц10-743-2	Датчик тепловой ДТЛ	"	78,00	0,97	76	$\frac{-}{69}$	69	-
53	Ц10-605-1	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	"	36,00	0,58	15	$\frac{-}{12}$	12	-
54	Ц8-592-1	Патрон настенной или потолочный	100 шт	0,01	15,40	1	-	-	-
55	Ц10-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт	1,00	1,18	1	$\frac{-}{1}$	1	-

214-1-260.83(У)

215

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под залив- ку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм	100 м	3,50	15,90	56	<u>27</u>	27	-
57	Ц8-409-I	Прокладка первого провода в трубах	"	3,50	4,88	17	<u>16</u>	8	8
58	Ц8-409-II	То же, последующего	"	0,50	1,21	1	<u>1</u>	1	-
59	Ц8-402-I	Провод АППВС сеч. 2x2,5 мм ²	"	0,25	12,70	3	<u>2</u>	2	1
		Всего по разделу 9	руб	-	-	553	<u>195</u>	186	9
		В том числе:							2
		стоимость оборудования	"	-	-	113	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	124	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	245	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-

214-I-260.83(V)

216

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		зарплата машинистов	руб	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	186	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	188	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	154	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	429	-	-	-
		Раздел 10. Материалы, не учтённые ценником							
60	2405-1871	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении (У-1005М)	шт	1,00	16,65	17	-	-	-
		цена 13,0x1,076x1,1=15,4							
61	С154-216	Звонок МЗ-1	"	1,00	3,40	3	-	-	-
62	С153-253	Лампы вакуумные в бал- лонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	10шт	0,10	0,98	1	-	-	-
63	2402-4002	Датчик тепловой ДТЛ	шт	78,00	0,12	9	-	-	-
		цена 0,11x1,08=0,12							

214-I-260.83(Y)

217

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	CI55-13	Коробка ответвитель- ная УК-2П	шт	26,00	0,14	4	-	-	-
65	I507-7020	Патрон резьбовой E27ФП-01 цена 0,26x1,082=0,28	"	1	0,30	1	-	-	-
66	CI52-489	Провода с медными жи- лами с полиэтиленовой изоляцияй марки ТРП диам. жилы 0,5 мм ²	1000 м	0,40	13,00	5	-	-	-
67	CI52-202	Провода силовые для электрических устано- вок и с поливинилхло- ридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевы- ми жилами, плоские, без разделительного основания для непод- вижной скрытой провод- ки марки АППВС с чис- лом и сечен. 2,5 мм	100м	0,03	39,20	1	-	-	-
68	0503-8012	Труба винипластовая диаметром 25 мм цена 0,31x1,076=0,33	м	350,03	0,36	126	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	168	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	9	-	-	-

214-1-260.83(У)

218

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	10	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	13	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	15	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	721	<u>195</u>	186	912
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	122	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		загот-складские расходы	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	134	-	-	-

214-I-260.83(Y)

219

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	руб	-	-	260	-	-	-
		материалы	"	-	-	49	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	7	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	186	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	188	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	154	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	444	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-
		всего стоимость прочих работ	"	-	-	143	-	-	-

214-I-260.83(Y)

220

19201-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел 6. Молниезащита

69 Ц8-472-8

Проводник заземляющий
открыто по строитель-
ным основания из круг-
лой стали диаметр 8 мм

100	0,30	51,80	16	-	4	-
м				4		
руб	-	-	22	-	4	-
				4		
В том числе:						
			16	-	-	-
"	-	-	11	-	-	-
"	-	-	4	-	-	-
"	-	-	4	-	-	-
"	-	-	2	-	-	-
"	-	-	22	-	-	-
"	-	-	1555	-	324	31
				355		30

214-I-260.83(Y)

221

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе:									
		стоимость оборудования	руб	-	-	386	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	8	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	422	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	602	-	-	-
		материалы	"	-	-	101	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	21	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	316	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	326	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	147	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	259	-	-	-

214-I-260.83(Y)

222

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	61	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	922	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	18	-	-	-
		материалы	"	-	-	10	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	8	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	23	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	188	-	-	-
		всего стоимость работ	"	-	-	188	-	-	-

Начальник отдела *Герасимова*
 Составил *Князева*
 Проверил *Осипова*

214-I-260.83(Y)

223

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Детские ясли-сад на 95 мест
Технологическое оборудование

Сметная стоимость 33,41 тыс.руб

В том числе:

- 1 Оборудование 32,96 тыс.руб
- 2 Монтажные работы 0,15 тыс.руб
- 3 Строительные работы 0,30 тыс.руб

Строительный объём 3949,92 м3

Цена единицы 84,60 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Нормат. условно- чистая продук. прямые затраты	В том числе Основ- ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Сборник сметных норм зат- рат на обо- рудование и инвентарь общественных	Мебель и инвентарь возрастных групп от 0-3 лет	мест	20,00	159,50	3190	-	-	-

214-Г. 50.83(У)

224

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения								
2	То же	Мебель и инвентарь возрастных групп дошкольных от 3-7 лет	мест	75,00	206,30	15472	-	-	-
3	Сборник сметных норм на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий. Сборник 5.3 Детские дошкольные учреждения	Мебель обслуживающих помещений	"	95,00	29,00	2755	-	-	-
4	То же	Монтируемое оборудование кухни	"	95,00	20,20	1919	-	-	-
5	То же	Монтаж оборудования кухни	"	95,00	0,50	48	-	-	-
6	То же	Немонтируемое оборудование кухни	"	95,00	10,50	998	-	-	-

214-I-260.83(Y)

225

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	То же	Монтируемое оборудование постирочной	мест	95,00	15,50	1473	-	-	-
8	То же	Монтаж оборудования постирочной	"	95,00	1,00	95	-	-	-
9	То же	Немонтируемое оборудование постирочной	"	95,00	2,70	256	-	-	-
10	То же	Медицинское оборудование	"	95,00	2,40	228	-	-	-
11	То же	Инвентарь	"	95,00	69,10	6564	-	-	-
12	То же	Противопожарный инвентарь	"	95,00	1,10	104	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	33411	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	32959	-	-	-
		комплектация	"	-	-	297	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	33256	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	143	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	143	-	-	-

214-I-260.83(V)

226

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления	руб	-	-	12	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-	-
		возврат от реализации тары 0,75%	"	-	-	251	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова*
 Составил *Князева*
 Проверил *Осипова*

Герасимова
 Князева
 Осипова

214-I-260.83(Y)

227

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант I)

Сметная стоимость 3,277 тыс.руб
Нормативная условно-
чистая продукция 0,786 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(Y)

№ пп	№ прейс-курентов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основная	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

228

Фасады с чердачной
крышей

Раздел I. Кровля

Добавить:

I	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	6,35	112,00	711	<u>189</u> 93	80	<u>13</u> 4
---	----------------	-------------------	----	------	--------	-----	------------------	----	----------------

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E10-28 4-1	Уста овка элементов каркасов из брусьев	м3	6,34	110,00	697	$\frac{182}{90}$	82	$\frac{8}{2}$
3	E10-32 6-1	Обшивка каркасных стен строгаными досками	м2	24,26	2,14	52	$\frac{12}{5}$	5	-
4	E12-268	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов сред- него профиля	100 м2	5,20	230,00	1196	$\frac{296}{147}$	128	$\frac{19}{6}$
5	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	12,69	3,82	48	$\frac{15}{8}$	6	2
6	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	"	5,20	12,20	63	$\frac{21}{10}$	8	$\frac{2}{1}$
7	E10-71 12-1	Слуховые окна	шт	2,00	16,30	33	$\frac{15}{7}$	7	-
8	E15-716 201-3	Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавли- ваемых без коробок оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,01	142,00	1	-	-	-

214-1-260.83(У)

229

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
9	CI22-203	Переплётные оконные глухие для животноводческих и птицеводческих зданий с жалюзийным заполнением марка 0706.12Ж	м2	1,00	15,50	16	-	-	-
		Исключить:							
10	EI2-299 10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	5,20	14,80	77	$\frac{88}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
11	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	5,20	49,90	260	$\frac{126}{63}$	56	$\frac{7}{2}$
12	EI2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитом	м3	84,06	2,25	189	$\frac{382}{189}$	98	$\frac{91}{27}$
13	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо плитами из лёгких бетонов	100 м2	5,20	17,30	90	$\frac{182}{91}$	81	$\frac{10}{3}$

214-1-260.83(y)

230

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	E12-299 10-1	Устройство выравнива- ющих цементных стяжек толщиной 15 мм	100 м2	5,25	14,80	78	$\frac{89}{44}$	40	$\frac{4}{1}$
I5	E12-300 10-2	На каждый 1 мм измене- ния толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном 299	100 м2	26,27	0,08	2	$\frac{4}{3}$	1	$\frac{2}{1}$
I6	E12-139 2-1-1	Устройство кровель ру- лонных плоских четырех- слойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	"	5,25	231,00	1214	$\frac{459}{228}$	175	$\frac{53}{16}$
I7	E12-276 8-1	Устройство обрамле- ний на фасадах, вклю- чая водосточные тру- бы из готовых эле- ментов	"	7,08	28,90	205	$\frac{139}{58}$	68	-

214-I-260.83(Y)

231

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Е12-162 2-1-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до 12 м на битумной мастике из трех слоев рубероида РП-300 или РПМ-300 с защитным слоем из рубероида РК-420	100 м2	0,40	243,00	97	$\frac{37}{18}$	14	$\frac{4}{1}$
19	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	"	0,40	49,90	20	$\frac{10}{4}$	4	-
Материалы									
20	ССЦ п 7-32	Керамзит	м3	92,47	12,30	1137	-	-	-
21	ССЦ п 2-3	Раствор цементный М-75	м3	19,30	23,30	450	-	-	-
22	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	"	100,16	16,00	1603	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3277	$\frac{786}{392}$	261	$\frac{131}{38}$
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	2605	-	-	-

214-I-260.83(Y)

232

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	961	"	"	"
		эксплуатация машин	"	-	-	93	"	"	"
		зарплата машинистов	"	-	-	38	"	"	"
		основная зарплата	"	-	-	261	"	"	"
		всего зарплата	"	-	-	299	"	"	"
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	"	"	"
		накладные расходы	"	-	-	430	"	"	"
		накладные НУЧП	"	-	-	227	"	"	"
		плановые накопления	"	-	-	242	"	"	"
		плановые НУЧП	"	-	-	170	"	"	"
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3277	"	"	"
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	786	"	"	"
		всего по смете	"	-	-	3277	<u>786</u> 392	261	<u>131</u> 38
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2605	"	"	"

214-1-260.03(У)

233

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	961	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	93	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	38	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	261	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	299	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	430	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	227	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	242	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	170	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	3277	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	786	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова*
 Составил *Мамонтова*
 Проверил *Пятигорская*

Герасимова
 Мамонтова
 Пятигорская

214-1-260.85(17)

234

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Общестроительные работы (вариант 2)

Сметная стоимость 1,516 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция 0,055 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(Y)

№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе Основ-ная зар-плата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

235

Перегородки из сухой гипсовой штукатурки

Раздел I. Перегородки

Добавить:

I	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	1,47	110,00	162	<u>42</u> 21	19	<u>2</u> 1
---	---------------	---	----	------	--------	-----	-----------------	----	---------------

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	E15-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску	100 м2	4,20	126,00	529	$\frac{349}{172}$	153	$\frac{19}{9}$
3	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	3,50	35,50	124	$\frac{98}{48}$	44	$\frac{4}{1}$
4	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,05	441,00	22	$\frac{13}{6}$	6	-
Материалы									
5	ССЦ п 2-4I	Раствор известковый 1:2,5	м3	0,25	29,40	7	-	-	-
6	СИИ4-123	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-81 М100	"	3,43	20,40	70	-	-	-

214-I-260.83(Y)

236

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Исключить									
7	E7-629 46-3-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	99,00	3,56	352	$\frac{372}{185}$	107	$\frac{78}{29}$
8	E7-632 46-4-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 10 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	11,00	4,01	44	$\frac{51}{26}$	15	$\frac{11}{4}$
9	E7-635 46-5-1.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 15 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	"	4,00	5,16	21	$\frac{24}{12}$	7	$\frac{5}{2}$
10	ССЦ п 3-175 прим I пр-т 06-14 01	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м ² из бетона М-100	м ²	139,06	4,45	619	-	-	-

214-I-260.83(y)

237

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 4,24xI,05							
II	ССЦ п 3-191 прим I пр-т 06-14-01	То же, площадью до 6 м2 цена 4,34xI,05	м2	237,98	4,56	1085	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	1516	<u>55</u> 24	93	<u>69</u> 24
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	1207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-

214-I-260.83(y)

238

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	112	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1516	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	55	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	1516	<u>55</u> 24	93	<u>69</u> 24
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	1207	-	-	-
		материалы	"	-	-	394	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	45	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	24	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	93	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	69	-	-	-

214-I-260.83(Y)

239

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	112	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	12	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1516	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	55	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составил *Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Пятигорская* Пятигорская

214-1-260.83(У)

240

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант 3)

Сметная стоимость 3,364 тыс.руб
Нормативная условно-
чистая продукция 0,508 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-1-260.83(У)

241

№№ п/п	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ограждение конструкции для расчётной температуры -20°C

Исключить

Раздел I. Фундаменты

I	E6-2I I-2I	Устройство фундамен- тов ленточных из бе- тона М-100, бутобе- тонных	м3	5,61	6,49	36	<u>28</u> 14	10	<u>4</u> 1
---	---------------	---	----	------	------	----	-----------------	----	---------------

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	3,98	24,80	99	-	-	-
3	ССЦ п I-IV	Камень бутовый	"	2,47	10,80	27	-	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	202	<u>28</u> 14	10	<u>4</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	162	-	-	-
		материалы	"	-	-	23	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	10	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-

214-I-260.83(y)

242

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	202	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые, для зданий высо- той до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,19	25	$\frac{48}{23}$	17	6 2
5	E8-I6 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в I слой гидроизолом	100 м2	0,15	121,00	18	$\frac{3}{1}$	1	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-I	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-II	Раствор цементно- известковый	м3	1,81	22,40	41	-	-	-
8	ССЦ п 2-I	Раствор цементный М-25	"	0,37	19,88	7	-	-	-

214-I-260.83(V)

243

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу	руб	-	-	371	<u>51</u> 24	18	<u>6</u> 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	17	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	18	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	371	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	51	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
9	Е8-74	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщ. 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,01	3,80	141	<u>271</u> 135	105	<u>30</u> 89

214-I-260.83(Y)

244

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	E7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	49,00	0,23	II	<u>23</u> II	4	<u>7</u> 3
		Материалы и изделия							
II	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	4,8I	73,60	354	-	-	-
I2	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,5I	23,30	198	-	-	-
I3	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М200	"	1,75	64,40	II3	-	-	-
I4	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-
I5	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	1054	<u>294</u> 46	109	<u>37</u> 12
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	837	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	25	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	12	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	109	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	121	-	-	-

214-1-260.83(У)

245

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	139	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	85	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	78	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	64	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1054	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	294	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I6	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	м3	27,83	16,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	560	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	560	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I7	E10-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами отдельными и раздельно-спаренными пло- щадью проёмов до 2 м2	м2	24,48	4,47	109	<u>90</u> 44	36	8 2

214-I-260.83(Y)

246

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	E10-75	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами отдельными и отдельно-спаренными площадью проёмов более 2м ²	м ²	111,88	3,25	364	$\frac{321}{159}$	129	$\frac{30}{9}$
19	E10-103 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	"	136,36	0,92	125	$\frac{102}{50}$	46	$\frac{4}{1}$
20	E15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м ²	1,36	229,00	312	$\frac{69}{34}$	32	$\frac{2}{1}$
21	E10-114 22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами отдельными и отдельно-спаренными, площадь проёма до 3 м ²	м ²	4,80	4,24	20	$\frac{16}{7}$	6	1
22	E15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м ²	0,05	151,00	7	$\frac{2}{1}$	1	-
Изделия									
23	CI22-64	OP21-21B	м ²	102,24	20,80	2127	-	-	-
24	CI22-51	OP12-12B	"	24,48	20,30	497	-	-	-
25	CI22-56	OP21-12B	"	9,64	22,00	212	-	-	-

214-I-260.83(y)

247

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	СІ22-359	БР28-9	м2	4,80	28,20	І35	-	-	-
27	СІ22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПАВ-25, ОДІ3-25, ПДІ4-25, ПДІ6-25	м	100,91	1,92	І94	-	-	-
28	СІІІ-4І8-І	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий двухстворных без фрамуги высотой до 1,2 м	к-т	18,00	3,85	69	-	-	-
29	СІІІ-4І9-І	То же, без фрамуг вы- сотой 2,1 м	"	24,00	5,57	І34	-	-	-
30	СІІІ-4І6-І	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплётами общественных зданий одностворных высо- той до 1,2 м	"	4,00	2,63	ІІ	-	-	-
31	СІІІ-443-І		"	2,00	-	-	-	-	-
		Добавить							
32	ЕІ0-72 І3-І	Установка оконных блоков в каменных стенах с пе- реплётами спаренными площ.проёмов до 2 м2	м2	24,48	3,01	74	$\frac{61}{30}$	23	$\frac{7}{2}$
33	ЕІ0-73 І3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с пере- плётами спаренными площ. проёмов более 2 м2	"	111,88	2,18	244	$\frac{215}{106}$	79	$\frac{27}{8}$

214-І-260.83(У)

248

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	м2	136,36	0,92	125	$\frac{102}{50}$	46	$\frac{4}{1}$
35	E15-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплётов оконным 3-мм стеклом	100 м2	1,36	242,00	330	$\frac{74}{36}$	34	$\frac{2}{1}$
36	E10-II2 22-I	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проёма до 3 м2	м2	4,80	2,86	14	$\frac{11}{5}$	4	1
37	E15-725 20I-5	Остекление спаренных переплётов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	100 м2	0,05	160,00	8	$\frac{2}{1}$	1	-
Изделия:									
38	CI22-46	OC2I-2IB	м2	102,24	17,00	1738	-	-	-
39	CI22-3I	OC-I2-I2B	"	24,48	15,30	375	-	-	-
40	CI22-36	OC2I-I2B	"	9,64	17,60	170	-	-	-
4I	CI22-208	BC28-9	"	4,80	22,60	108	-	-	-

214-I-260.83(Y)

249

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	С122-359	Доски подоконные тол- щиной 34 мм, шириной 250 мм марка ПД-7, ПДВ-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25	м	100,91	1,92	194	-	-	-
43	С111-424-1			4,00	-	-	-	-	-
44	С111-427-1			42,00	-	-	-	-	-
45	С111-441-1			2,00	-	-	-	-	-
	Всего по разделу 3		руб	-	-	1177	<u>135</u> 67	63	<u>4</u> 1
	В том числе:								
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	936	-	-	-
		материалы	"	-	-	75	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	3	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	63	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	794	-	-	-

214-1-260.83(У)

250

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	155	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	40	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	86	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	31	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1177	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	135	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	3364	<u>508</u> 251	200	<u>51</u> 16
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	2674	-	-	-
		материалы	"	-	-	121	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	35	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	16	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	200	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	216	-	-	-

214-I-260.83(Y)

251

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стоимость материалов и конструкций		руб	-	-	794	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	442	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	148	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	248	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	112	-	-	-
	всего стоимость обще- строительных работ		"	-	-	3364	-	-	-
	нормативная условно- чистая продукция		"	-	-	508	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова* Герасимова
 Составил *А. Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Т. Пятигорская* Пятигорская

214-I-260.83(y)

252

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант 4)

Сметная стоимость 4,654 тыс.руб
Нормативная условно-
чистая продукция 0,477 тыс.рубь

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(V)

253

№№ пп	№ преис- курентов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук. прямые затраты	В том числе Основ. зар- плата	Экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ограждающие конструкции
для расчётной темпера-
туры -40°С

Добавить

Раздел I. Фундаменты

I	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона M100 бутобетонных	м3	21,88	6,49	142	$\frac{107}{54}$	38	$\frac{16}{5}$
---	---------------	--	----	-------	------	-----	------------------	----	----------------

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материалы							
2	ССЦ п I-I	Бетон М-50	м3	15,53	24,80	385	-	-	-
3	ССЦ п 4-18	Камень бутовый	"	9,63	10,80	104	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	794	<u>107</u> 54	38	<u>16</u> 5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	631	-	-	-
		материалы	"	-	-	89	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	11	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	38	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	104	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	31	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	59	-	-	-

214-I-260.83(y)

254

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	794	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	107	-	-	-
		Раздел 2. Стены							
4	ЕВ-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные про- стые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	7,87	3,19	25	$\frac{48}{23}$	17	$\frac{6}{2}$
5	ЕВ-16 4-2	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фундамен- тов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	100 м2	0,15	121,00	18	$\frac{3}{1}$	1	-
		Материалы							
6	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	тыс шт	2,99	68,00	203	-	-	-
7	ССЦ п 2-11	Раствор цементно- известковый М-25	м3	1,81	22,40	41	-	-	-
8	ССЦ п 2-1	Раствор цементный М-25	"	0,37	19,80	7	-	-	-

214-1-260.83(У)

255

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 2	руб	-	-	371	<u>51</u> 24	18	6 2
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	294	-	-	-
		материалы	"	-	-	17	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	4	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	2	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	18	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	20	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	15	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	371	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	51	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 3. Стены									
9	E8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 640 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	37,01	3,47	128	$\frac{247}{122}$	94	$\frac{28}{8}$
10	E7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	12	$\frac{23}{11}$	4	$\frac{7}{3}$
Материалы и изделия									
11	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	т.шт	9,99	73,60	735	-	-	-
12	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	8,51	23,30	198	-	-	-
13	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	3,89	122,00	475	-	-	-
14	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м3	1,78	64,40	115	-	-	-
15	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-

214-I-260.83(V)

257

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	ССЦ таб 3-1	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2118	<u>270</u> 133	98	<u>35</u> 11
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	1683	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	24	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	11	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	98	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	109	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	278	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	157	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	59	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2118	-	-	-

214-1-260.83(Y)

258

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	270	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
I7	ССЦ п 3-147	Плиты пенобетонные	м3	27,81	16,00	445	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	559	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	445	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	559	-	-	-
		Раздел 5. Окна							
I8	E15-709 201-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное 3-мм стеклом	100 м2	1,36	366,00	499	$\frac{117}{58}$	55	$\frac{3}{1}$
I9	E15-727 201-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен	"	0,05	210,00	10	$\frac{3}{1}$	1	-

214-I-260.83(y)

259

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
20	CI22-107	ОРС21-218	м2	102,24	23,10	2362	-	-	-
21	CI22-87	ОРС-12-12В	"	24,48	26,80	656	-	-	-
22	CI22-93	ОРС12-12В	"	9,64	26,90	259	-	-	-
23	CI22-214	БРС28-9	"	4,80	31,00	149	-	-	-
		Исключить							
		Всего по разделу 5	руб	-	-	4952	<u>120</u> 59	56	<u>3</u> 1
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3935	-	-	-
		материалы	"	-	-	450	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	2	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	56	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	57	-	-	-

214-I-260.83(y)

260

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3426	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	650	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	367	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4952	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	120	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
24	Е15-701 201-1	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	100 м2	1,36	229,00	312	<u>69</u> 34	32	<u>2</u> 1
25	Е15-719 201-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3-мм стеклом	"	0,05	151,00	7	<u>2</u> 1	1	-

214-I-260.83(Y)

261

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Изделия							
26	CI22-64	OP2I-2IB	м2	102,24	20,80	2127	-	-	-
27	CI22-5I	OP12-I2B	"	24,48	20,30	497	-	-	-
28	CI22-56	OP2I-I2B	"	9,64	22,00	212	-	-	-
29	CI22-2IO	BP28-9	"	4,80	28,20	135	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	4140	<u>71</u> 35	33	211
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3290	-	-	-
		материалы	"	-	-	284	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	33	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	34	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	2971	-	-	-

214-I-260.83(y)

262

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			руб	-	-	543	-	-	-
			"	-	-	21	-	-	-
			"	-	-	307	-	-	-
			"	-	-	15	-	-	-
			"	-	-	4140	-	-	-
			"	-	-	71	-	-	-
			"	-	-	4654	<u>477</u> 235	177	<u>58</u> 18
			"	-	-	3698	-	-	-
			"	-	-	278	-	-	-
			"	-	-	40	-	-	-
			"	-	-	18	-	-	-
			"	-	-	177	-	-	-
			"	-	-	195	-	-	-

214-I-260.83(y)

263

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	455	-	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-	611	-	-	-	-
	накладные НУЧП	"	-	-	138	-	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-	345	-	-	-	-
	плановые НУЧП	"	-	-	105	-	-	-	-
	всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	4654	-	-	-	-
	нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	477	-	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составил *Мамонтова* Мамонтова
 Проверил *Пятигорская* Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)
Общестроительные работы (вариант 5)

Сметная стоимость 1,373 тыс.руб
Нормативная условно-
чистая продукция 0,173 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(У)

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продукц. прямые затраты	В том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

265

Стены из кирпича гли-
няного обыкновенного
при температуре -30°C

Раздел I. Стены

Добавить

I	Е8-76 9-3	Кладка стен из керами- ческого кирпича с обли- цовкой лицевым керами- ческим кирпичом толщи- ной 640 мм для зданий	м3	182,21	3,47	632	<u>1215</u> 602	465	<u>137</u> 40
---	--------------	--	----	--------	------	-----	--------------------	-----	------------------

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м							
2	Е8-72 9-1	Кладка стен из керамиче- ского кирпича с облицов- кой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	34,53	4,28	148	$\frac{287}{142}$	112	$\frac{30}{10}$
3	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	50,00	0,23	12	$\frac{23}{11}$	4	$\frac{7}{3}$
		Материалы и изделия							
4	ССЦ п 6-1	Кирпич керамический	т.шт	56,45	68,00	3839	-	-	-
5	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	"	25,17	122,00	3071	-	-	-
6	ССЦ п 2-12	Раствор цементно- известковый М-50	м3	49,16	23,30	1145	-	-	-
7	ССЦ п 9-92	Перемычки сборные желе- зобетонные из бетона М-200	"	1,78	64,40	115	-	-	-

214-1-260.83(У)

266

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ССЦ т ч таб 3-1	Арматура класса А-3	т	0,04	250,00	10	-	-	-
9	ССЦ т ч таб 3-1	То же, В-1	т	0,03	321,00	10	-	-	-
		Исключить							
10	Е8-74 9-2	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 510 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	145,20	3,80	552	<u>1065</u> 527	411	<u>116</u> 35
11	Е8-72 9-1	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом толщиной 380 мм для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	34,53	4,28	148	<u>287</u> 142	112	<u>30</u> 10
		Материалы							
12	ССЦ п 6-4	Кирпич лицевой	т.шт	24,92	122,00	3040	-	-	-
13	ССЦ п 6-8	Кирпич пустотелый	"	43,55	73,60	3205	-	-	-
14	ССЦ п 2-12	Раствор цементно-известковый М-50	м3	40,65	23,30	947	-	-	-

214-1-260.83(У)

267

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I	руб	-	-	1373	<u>173</u> 86	58	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	1090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		заработная плата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	58	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	180	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	103	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1373	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-

214-I-260.83(Y)

268

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по смете	руб	-	-	1373	<u>173</u> 86	58	<u>28</u> 8
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	1090	-	-	-
		материалы	"	-	-	6	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	20	-	-	-
		зарплата машинистов	"	-	-	8	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	58	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	180	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	50	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	103	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	38	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	1373	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-

/ Начальник отдела *Г. Герасимова*
 Составил *А. Мамонтова*
 Проверил *П. Пятигорская*

214-I-260.83(У)

269

19201-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Детские ясли-сад на 4 группы (95 мест)

Санитарно-технические работы (варианты)

Сметная стоимость 0,991 тыс.руб

Нормативная условно-
чистая продукция 0,035 тыс.руб

Составлена в ценах 1984 г.

214-I-260.83(У)

270

№№ пп	№ прейс- курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стои- мость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно- чистая продук- ция прямые затраты	В том числе	
							Основ- ная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Отдел I. Отопление

Раздел I. При варианте с
температурой наруж-
ного воздуха -20°C

Исключить:

Всего по разделу I руб - - - - -

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Сантехнические работы							
I	E18-109 5-1	Радиаторы MI40-A0	экм	5,25	7,66	40	$\frac{3}{1}$	I	-
2	E18-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	5,00	0,49	2	I	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	192	$\frac{17}{7}$	6	I
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(Y)

271

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	17	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
4	Е15-614 I64-8	Окраска радиаторов	100	0,31	55,60	17	<u>25</u> 12	12	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	22	<u>25</u> 12	12	-
		В том числе:							
		стоимость общестрой- тельных работ	"	-	-	17	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

214-I-260.83(y)

272

49201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	314	<u>42</u> 19	18	1
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	17	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	22	-	-	-

214-I-260.83(Y)

273

19201 - 06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		нормативная условно- чистая продукция	руб	-	-	25	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	239	-	-	-
		материалы	"	-	-	232	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	I7	-	-	-

Отдел 2. Отопление I

Раздел 4. При варианте с температурой
наружного воздуха -25°C

Исключить

214-I-260.83(Y)

274

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-	-	-	-
		Раздел 5. Сантехнические работы							
5	E18-I09 5-I	Радиаторы MI40-A0	экм	7,30	7,66	56	$\frac{5}{2}$	2	-
6	E18-II0 5-I	То же, MI40-A0300	"	16,50	10,30	170	$\frac{11}{5}$	4	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	276	$\frac{16}{7}$	6	1
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	219	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(У)

275

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан-технических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
7	E15-614 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,28	55,60	16	<u>23</u> II	II	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	20	<u>23</u> II	II	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	16	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

276

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость обще- строительных работ	руб	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	296	<u>39</u> 18	17	1
		В том числе:							
		стоимость общестрои- тельных работ	"	-	-	16	-	-	-
		материалы	"	-	-	5	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	20	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	23	-	-	-

214-I-260.83(Y)

277

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехниче- ских работ	руб	-	-	226	-	-	-
		материалы	"	-	-	219	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	276	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	16	-	-	-
		Отдел 3. Отопление 2							
		Раздел 7. При варианте с температурой наружного воздуха -35°C							
		Добавить:							
		Всего по разделу 7	руб	-	-	-	-	-	-

214-I-260.83(y)

278

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 8. Сантехнические работы							
8	E18-II0 5-I	Радиаторы MI40-A0300	эки	1,30	10,30	13	I	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	16	I	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	13	-	-	-
		материалы	"	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	16	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1	-	-	-
		Раздел 9. Строительные работы							
9	E15-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,02	55,60	1	$\frac{I}{I}$	I	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	1	$\frac{I}{I}$	I	-

214-I-260.83(y)

279

19201-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В том числе:

стоимость общестроительных работ руб - - I - - -

основная заработная плата " - - I - - -

всего зарплата " - - I - - -

всего стоимость общестроительных работ " - - I - - -

нормативная условно-чистая продукция " - - I - - -

Всего по отделу 3 " - - I7 $\frac{2}{1}$ I -

В том числе:

стоимость общестроительных работ " - - I - - -

основная зарплата " - - I - - -

всего зарплата " - - I - - -

всего стоимость общестроительных работ " - - I - - -

нормативная условно-чистая продукция " - - I - - -

214-I-260.83(Y)

280

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I3	-	-	-
		материалы	"	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I6.	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 3							
		Раздел IO. При варианте с температурой наружного воздуха -40°C							
		Добавить							
		Всего по разделу IO	руб	-	-	-	--	-	-
		Раздел II. Сантехнические работы							
IO	E18-I09	Радиаторы MI40-A0	экм	3,50	7,66	27	$\frac{2}{1}$	I	-
II	E18-II0 5-I	Радиаторы MI40-A0300	"	10,85	10,30	II2	$\frac{7}{3}$	3	-

214-I-260.83(Y)

281

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу II	руб	-	-	170	<u>9</u> 4	4	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	139	-	-	-
		материалы	"	-	-	139	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	170	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Раздел 12. Строительные работы							
12	E15-614 I64-8	Окраска радиаторов	100 м2	0,20	55,60	11	<u>16</u> 8	8	-

214-I-260.83(y)

282

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по разделу I2	руб	-	-		14	<u>16</u> 8	8	-
	В том числе:								
	стоимость общестроительных работ	"	-	-		11	-	-	-
	материалы	"	-	-		3	-	-	-
	основная заработная плата	"	-	-		8	-	-	-
	всего зарплата	"	-	-		8	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-		2,	-	-	-
	накладные НУЧП	"	-	-		5	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-		1	-	-	-
	плановые НУЧП	"	-	-		3	-	-	-
	всего стоимость общестроительных работ	"	-	-		14	-	-	-
	нормативная условно-чистая продукция	"	-	-		16	-	-	-
	всего по отделу 4	"	-	-		184	<u>25</u> 12	12	-

В том числе:

214-I-260.83(Y)

283

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	стоимость общестроительных работ		руб	-	-	II	-	-	-
	материалы		"	-	-	3	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	8	-	-	-
	всего зарплата		"	-	-	8	-	-	-
	накладные расходы		"	-	-	2	-	-	-
	накладные НУЧП		"	-	-	5	-	-	-
	плановые накопления		"	-	-	I	-	-	-
	плановые НУЧП		"	-	-	3	-	-	-
	всего стоимость общестроительных работ		"	-	-	I4	-	-	-
	нормативная условно-чистая продукция		"	-	-	I6	-	-	-
	стоимость сантехнических работ		"	-	-	I39	-	-	-
	материалы		"	-	-	I34	-	-	-
	основная заработная плата		"	-	-	4	-	-	-
	всего заработная плата		"	-	-	4	-	-	-

214-I-260.83(Y)

284

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	19	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	12	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	170	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	9	-	-	-
		Отдел 5. Отопление 4							
		Раздел 13. При варианте с тепло- носителем 150-70°C							
		Добавить							
		Тепловой ввод							
I3	E18-165 8-I	Установка насосов цент- робежных с электродви- гателем массой агрега- та до 0,1 т	шт	1,00	17,91	18	<u>31</u> 14	4	-
I4	Цена з-да Молдов- гидромаш	Стоимость электронасо- са ЦВЦ-4-2,8 цена 318x1,094=347,89	шт	1,00	347,89	348	-	-	-

214-I-260.83(Y)

285

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	ЦII-150-I	Расходомер индукционный, состоящий из преобразователя расхода и измерительного прибора тип ИР-5I диаметр условного прохода до 50 мм	к-т	2,00	4,27	9	$\frac{16}{8}$	8	-
16	I704-3037	Расходомер электромагнитный ИР-5I	шт	2,00	365,0	730	-	-	-
17	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия (недистанционный) диаметр условного прохода до 80 мм	"	1,00	2,55	3	$\frac{5}{3}$	3	-
18	I704-50655	Регулятор температуры прямого действия РТК-22I6-ДП-25	"	1,00	50,00	50	-	-	-
19	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I29	Трубопроводы из стальных электросварных труб diam. 25 мм цена $1,78-0,82+0,2=1,16$	м	3,00	1,16	3	$\frac{3}{1}$	1	-
20	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I30	То . , diam. 32 мм цена $1,78-0,82+0,32=1,28$	м	1,20	1,28	2	1	-	-

214-I-260.83(y)

286

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	EI6-66 8-I CII3-I39 CII3-I33	То же, диам.: 40 мм цена I,78-0,82+0,42=I,38	м	2,00	I,38	3	$\frac{2}{1}$	I	-
22	CI30-I062	Крепление	кг	3,10	0,29	I	-	-	-
23	EI6-I34 I2-I	Установка вентиля фланцевых диам. 25 мм	шт	6,00	I,68	10	$\frac{14}{7}$	6	I
24	2307-I037 6	Стоимость вентиля фланцевого I5кчI9п диам. 25 мм цена 2,2xI,098	шт	6,00	2,42	I5	-	-	-
25	EI6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевых диам. 32 мм	"	2,00	I,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
26	2307-I037 9	Стоимость вентиля I5кчI9п диам. 32 мм цена 3,3xI,098=3,62	"	2,00	3,62	7	-	-	-
27	CI30-I790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	I2,00	0,73	9	-	-	-
28	CI30-I79I	То же, диам. 32 мм	"	4,00	0,86	3	-	-	-
29	EI6-I35 I2-I	Установка вентиля I5с27нж диам. 40 мм	"	2,00	I,60	3	$\frac{5}{2}$	2	-
30	2307-I049 7	Стоимость вентиля I5с27нж диам. 40 мм	"	2,00	23,06	46	-	-	-

214-I-260.83(У)

287

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цена 2I, IxI, 098=23,06							
31	E18-184 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 45 мм	шт	2,00	20,60	4I	$\frac{II}{5}$	5	-
32	E18-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	к-т	4,00	4,43	I8	$\frac{2}{I}$	I	-
33	E18-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	"	6,00	2,4I	I4	$\frac{3}{I}$	I	-
34	CI30-I039	Стоимость кранов I4MI-76	шт	9,00	I,07	I0	-	-	-
35	EI6-2I9-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем ото- пления, водопровода и го- рячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	0,06	3,94	I	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	I503	$\frac{98}{45}$	44	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I6	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	I0	-	-	-

214-I-260.83(y)

288

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-

214-I-260.83(y)

289

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		основная заработная плата	руб	-	-	33	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	1503	<u>98</u> 45	44	1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	16	-	-	-

214-I-260.83(Y)

290

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		транспортные расходы	руб	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	555	-	-	-
		материалы	"	-	-	79	-	-	-

214-I-260.83(Y)

291

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		эксплуатация машин	руб	-	-	1	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	33	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	439	-	-	-
		стоимость возвращаемых материалов	"	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	630	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	77	-	-	-

Отдел 6. Теплоснабжение
калориферов

Раздел 14. При варианте с температурой
наружного воздуха -20, -25°C

Исключить:

214-I-260.83(Y)

292

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-
37	E16-117 12-1	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	17,40	70	$\frac{9}{4}$	4	-
		Добавить							
38	E16-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	22,00	1,29	28	$\frac{10}{5}$	5	-
39	E16-135 12-1	Установка вентилях фланцевых диам. 40 мм	шт	3,00	1,60	5	$\frac{7}{3}$	3	-
40	2307-1038-0	Стоимость вентилях 15кч19п диам. 40 мм цена 4,9х1,098=5,38	шт	3,00	5,38	16	-	-	-
41	С130-1792	Фланцы стальные диам. 40 мм	"	6,00	0,95	6	-	-	-
		Всего по разделу 14 исключить	руб	-	-	60	$\frac{6}{2}$	2	-
		В том числе:							

214-1-260.83(У)

293

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехни- ческих работ	руб	-	-	50	-	-	-
		материалы	"	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего зарплата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		всего по отделу 6 исключить	"	-	-	60	6 2	2	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	50	-	-	-

214-I-260.83(Y)

294

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материалы	руб	-	-	68	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	2	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	60	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	6	-	-	-
		Отдел 7. Теплоснабжение калориферов -I							
		Раздел I5. При варианте с теплоносителем 150-70°C							

Исключить:

214-I-260.83(У)

295

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	22,00	1,61	35	$\frac{14}{6}$	6	-
43	E16-117 12-1	Установка задвижек 30ч6бр diam. 50 мм	шт	4,00	17,40	70	$\frac{9}{4}$	4	-
44	E16-134 12-1	Установка вентилях фланцевых diam. 25 мм	"	4,00	1,68	7	$\frac{9}{4}$	4	-
45	2307-10 37-6	Стоимость 15кч19п diam. 25 мм цена 2,2x1,098=2,4	"	4,00	2,42	10	-	-	-
46	C130-1790	Фланцы стальные diam. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
47	E16-135 12-1	Установка вентилях фланцевых diam. 50 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
48	2307-1038-1	Стоимость вентиля 15кч19п diam. 50 мм цена 5,6x1,098=6,15	"	1,00	6,15	6	-	-	-
49	C130-1793	Фланцы стальные diam. 50 мм	"	2,00	1,15	2	-	-	-

214-1-260.83(y)

296

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	E16-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 50 мм	м	3,50	1,61	6	$\frac{2}{1}$	1	-
		Добавить							
51	E16-37 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 25 мм	м	22,00	1,03	23	$\frac{10}{5}$	5	-
52	E16-134 12-1	Установка вентилях фланцевых диам. 25 мм	шт	4,00	1,68	7	$\frac{9}{4}$	4	-
53	2307- 1037-6	Стоимость вентилях 15кч19п диам. 25 мм цена 2,2x1,098=2,4	"	4,00	2,42	10	-	-	-
54	С130-1790	Фланцы стальные диам. 25 мм	"	8,00	0,73	6	-	-	-
55	E16-135 12-1	Установка вентилях фланцевых диам. 40 мм	"	1,00	1,60	2	$\frac{2}{1}$	1	-
56	2307-1038-0	Стоимость вентилях 15кч19п диам. 40 мм цена 4,9x1,098=5,38	"	1,00	5,38	5	-	-	-

214-I-260.83(y)

297

19201-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	СІ30-І792	Фланцы стальные диам. 40 мм	шт	2,00	0,95	2	-	-	-
58	ЕІ6-39 7-І	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопро- водных неоцинкованных труб для отопления диаметром 40 мм	м	3,50	1,29	5	$\frac{2}{1}$	1	-
		Всего по разделу І5 исключить	руб	-	-	104	$\frac{13}{5}$	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная зарплата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-І-260.83(У)

298

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	104	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Всего по отделу 7 исключить	"	-	-	104	<u>13</u> 5	5	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	84	-	-	-
		материалы	"	-	-	77	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	5	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	1	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	11	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-

214-1-260.83(У)

299

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего стоимость сан- технических работ	руб	-	-	104	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция							
		Раздел 16. При варианте с температурой наруж- ного воздуха -20°C							
		Исключить							
59	С130-749	Стоимость калориферов КВВ-9	шт	1,00	70,30	70	-	-	-
		Добавить							
60	С130-747	Стоимость калориферов КВВ-7	"	1,00	53,80	54	-	-	-
		Всего по разделу 16 исключить	руб	-	-	19	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	16	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

214-I-260.83(У)

300

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		всего по отделу 8 исключить	"	-	-	I9	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	I6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2-	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							
		Раздел I7. При варианте с температурой наружного воздуха -25°C							
		Исключить							
6I	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	шт	I,00	70,30	70	-	-	-

214-I-260.83(y)

301

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавить							
62	СІ30-748	Стоимость калориферов КВВ-8	шт	1,00	62,60	63	-	-	1
		Всего по разделу І7 исключить	руб	-	-	9	-	-	1
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	7	-	-	1
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	1
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	1
		плановые накопления	"	-	-	1-	-	-	1
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	9	-	-	1
		всего по отделу 9 исключить	"	-	-	9	-	-	1
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	7	-	-	1
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	7	-	-	1

214-І-260.83(У)

302

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	9	-	-	-
Отдел 10. Вентиляция 2									
Раздел 18. При варианте с температурой наружного воздуха -35°C									
Исключить									
63	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	1,00	7,59	8	$\frac{9}{3}$	3	-
64	CI30-76I	Стоимость калориферов КВС-10	"	1,00	74,90	75	-	-	-
Добавить									
65	E20-760 25-1	Установка калориферов массой до 0,125 т	"	2,00	6,09	12	$\frac{14}{7}$	6	1
66	CI30-749	Стоимость калориферов КВБ-9	"	1,00	70,30	70	-	-	-
67	CI30-759	То же, КВС-8	"	1,00	52,90	53	-	-	-

214-I-260.83(y)

303

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу I8	руб	-	-	63	<u>5</u> 4	3	1
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	2	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

304

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу IO	руб	-	-	63	$\frac{5}{4}$	3	1
		В том числе:							
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	52	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	63	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

214-I-260.83(Y)

305

19201-06

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Отдел II. Вентиляция

Раздел I9. При варианте с температурой наружного воздуха -40°C

Исключить

68 E20-76I
25-2 Установка калориферов
массой до 0,25 т шт 1,00 7,59 8 $\frac{9}{3}$ 3 -

69 CI30-76I Стоимость калориферов
КВС-10 " 1,00 74,90 75 - - -

Добавить

70 E20-760
25-I Установка калориферов
массой до 0,125 т " 2,00 6,09 12 $\frac{14}{7}$ 6 1

71 CI30-758 Стоимость калориферов
КВС-7 " 2,00 46,30 93 - - -

Всего по разделу I9 руб - - 26 $\frac{5}{4}$ 3 1

В том числе:

стоимость сантехнических работ " - - 22 - - 1

материалы " - - 2 - - 1

эксплуатация машин " - - 1 - - 1

214-I-260.83(y)

306

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			руб	-	-	3	-	-	-
основная зарплата			"	-	-	3	4	-	-
всего зарплата			"	-	-	18	-	-	-
стоимость материалов и конструкций			"	-	-	3	-	-	-
накладные расходы			"	-	-	1	-	-	-
накладные НУЧП			"	-	-	1	-	-	-
плановые накопления			"	-	-	26	-	-	-
плановые НУЧП			"	-	-	5	-	-	-
всего стоимость сан- технических работ			"	-	-	26	5	3	1
нормативная условно- чистая продукция			"	-	-		4		
всего по отделу II									
В том числе:									
стоимость сантехни- ческих работ			"	-	-	22	-	-	-
материалы			"	-	-	2	-	-	-
эксплуатация машин			"	-	-	1	-	-	-
основная зарплата			"	-	-	3	-	-	-

214-I-260.83(Y)

307

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего зарплата	руб	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	18	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего стоимость сан- технических работ	"	-	-	26	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	1162	<u>35</u> 22	21	1
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	780	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	16	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		загот.складские расходы	"	-	-	10	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	854	-	-	-

214-I-260.83(Y)

308

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ работ	руб	-	-	12	-	-	-
		материалы	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	19	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	21	-	-	-
		материалы	"	-	-	7	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	14	-	-	-

214-I-260.83(Y)

309

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего заработная плата	руб	-	-	14	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость обще- строительных работ	"	-	-	27	-	-	-
		нормативная условно- чистая продукция	"	-	-	31	-	-	-
		стоимость сантехни- ческих работ	"	-	-	299	-	-	-
		материалы	"	-	-	366	-	-	-
		эксплуатация машин	"	-	-	1	-	-	-
		основная заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		всего заработная плата	"	-	-	24	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	"	-	-	643	-	-	-

214-I-260.83(y)

310

19201-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость возвращаемых материалов	руб	-	-	17	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего стоимость сан-технических работ	"	-	-	316	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45	-	-	-

/ Начальник отдела *Герасимова* Герасимова
 Составил *Князева* Князева
 Проверил Осипова

214-I-260.83(y)

311

19201-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
детских яслей-сада на 4 группы (95 мест)

214-1-260.83(У)

Наименование ресурсов	Количество					
	Варианты					
	Основной	I	2	3	4	5
Затраты труда, чел/час	1772,24	1772,24	1772,24	1720,67	1874,89	1772,24
Заработная плата, руб	1105,0	1105,0	1105,0	1077,0	1161,0	1105,0
Строительные машины, руб	281,0	281,0	281,0	274,0	296,0	281,0
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
Затраты труда, чел/час	7839,56	7408,8	7662,95	7546,61	8056,47	7943,99
Заработная плата, руб	4927,0	4628,0	4834,0	4755,0	5058,0	4985,0
Строительные машины, руб	708,0	615,0	663,0	680,0	735,0	728,0
Итого общестроительные работы						
Затраты труда, чел/час	9611,8	9181,04	9435,19	9267,28	9931,36	9716,23
Заработная плата, руб	6032,0	5733,0	5939,0	5832,0	6219,0	6090,0
Строительные машины, руб	989,0	896,0	944,0	954,0	1031,0	1009,0

312

/ Начальник отдела смет и ПОС
Составила ст. инженер
Проверила гл. специалист

Толмач
Алекс
Касиц

Герасимова
Мамонтова
Калошина

19201-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-сада на 95 мест

Наименование ресурсов	Количество					
	Варианты					
	-30°C	-20°C	-25°C	-35°C	-40°C	При теп лоноси- теле 150-70°

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Затраты труда, чел/ч	1781,45	1784,19	1815,14	1833,25	1869,21
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Зарплата, руб	1093	1073	1074	1091	1102	1132
---------------	------	------	------	------	------	------

Строительные маши- ны руб или маш/ч	12,16	12,15	12,15	12,00	12,01	12,16
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

(отдельно монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др.)

Затраты труда, чел/час	2857,39-	-	-	-	-
---------------------------	----------	---	---	---	---

Заработная плата, руб	448	-	-	-	-
--------------------------	-----	---	---	---	---

Строительные маши- ны руб или маш/ч	29,71	-	-	-	-
--	-------	---	---	---	---

Прочие работы
(связь, радиофи-
кация и др.)

Затраты труда, ч/ч	454,15	-	-	-	-
--------------------	--------	---	---	---	---

Заработная плата, руб	324	-	-	-	-
--------------------------	-----	---	---	---	---

Строительные маши- ны руб. или маш/ч	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Начальник сметного отдела

Г. Герасимова

Герасимова

Составил ст. инженер

Князева

Проверил

Осипова