ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-4-10.89

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТН В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

г.Киев

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-4-I0.89

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 3

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

общая	-	I63,I6 тыс.руб
строительно-монтажных работ	-	II6,58 тыс.руб.
I куб.м здания	-	I5,0 руб.
I кв. м здания	-	97,47 руб.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ "ЮГЗАПГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ "ЮГЗАПГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ"
ПРИКАЗ от 19.04.89г. №60
от 28.08.87г. N 89

Главный инженер института — В.М.Сидоров

Главный инженер проекта — Д.М.Вайсбанд

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 3

№№ пп	№№ смет	Наименование проектных материалов	№№ стр.	Примечание
I	2	3	4	5
I.		Пояснительная записка	4	
2.	Объектная смета №I	Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 750т (при расчетной температуре Т-30 С и снеговой нагрузке I,0 КПА)	5	
3.	Объектная смета №2	Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 750т (при расчетной температуре Т-20 С и снеговой нагрузке 0,7 КПА)	7	
4.	Объектная смета №3	Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 750т (при расчетной температуре Т-40 С и снеговой нагрузке I,5 КПА)	9	
5.	I-I	Общестроительные работы	11	
6.	I-2	Отопление	46	
7.	I-3	Вентиляция	48	
8.	I-4	Теплоснабжение установки	52	
9.	I-5	Узел управления	55	
I0	I-6	Хозяйственно-противопожарный водопровод	58	
II.	I-7	Производственная канализация	62	
I2.	I-8	Электроосвещение	64	
I3.	I-9	Силовое электрооборудование	71	
I4.	I-I0	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	77	
I5.	I-II	Поисковая громкоговорящая связь	89	
I6.	I-I2	Телефонизация	93	
I7.	I-I3	Комплексная телефонная сеть	95	
I8.	I-I4	Пожарная сигнализация	98	
I9.	I-I5	Оборудование, устанавливаемое в помещении проходной	102	
20.	I-I6	Охранная сигнализация	106	
2I.	I-I7	Технологическое оборудование	110	
22.	2-I	Общестроительные работы Т-20 С	113	
23.	2-2	Отопление Т-20 С	119	
24.	3-I	Общестроительные работы Т-40 С	122	
25.	3-2	Отопление Т-40 С	127	
26.	3-3	Вентиляция Т-40 С	130	
27.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	133	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочему типовому проекту составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 1.01.1984г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

- единые районные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I января 1982г.;
- сборники средних районных цен на материалы, изделия и конструкции - части I,П,Ш,У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты:

- на строительные работы - 16,5%;
- на монтаж и стоимость металлоконструкций - 8,6%;
- на внутренние санитарно-технические работы - 13,3%.

Плановые накопления - 8%.

По конструктивным решениям, сметы составлены для климатических условий:

а) расчетная зимняя температура наружного воздуха - 30°С;

б) снеговая нагрузка для Ш района - 1,0 кпа (100 кгс/м2);

в) скоростной напор ветра для Ш географического района -типом местности "А" - 0,38 кпа (38 кгс/м2);

г) рельев площадки спокойный, грунтовые воды отсутствуют, грунты основания непучинистые, непросадочные;

д) сейсмичность района - не выше 7 баллов.

Кроме того, разработаны варианты на отдельные виды работ для расчетной зимней температуры наружного воздуха - 20° С- 40° С и соответственно снеговой нагрузки- 0,7 кпа (70 кгс/м2) и 1,5 кпа (150 кгс/м2).

К стоимости оборудования к оптовым ценам для I территориального района в ме стах учтены:

- запасные части - 2 %;
- тара и упаковка для электрооборудования - 1,5%, для основного вида оборудования - 1%;
- транспортные расходы - 3%;
- комплектация для электромонтажных работ - 1%, для остального вида оборудования - 0,7%;
- заготовительно-складские расходы - 1,2%.

Составила вед.инженер Е.Г.Латанская

Проверила зав.группой Т.Д.Симоненко

Т.П.709-4-10.89 А-3

Объектная смета № I

к типовому проекту Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 500т /при расчетной температуре Т=-30°С и снеговой нагрузке I,0 кПа/

Сметная стоимость I63,I6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I9,I87 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете

Составлена в ценах I984г.

Стоимость на:
I.Расчетную единицу /мощность,вместимость, производительность и т.п./ 326,32 руб.
2.Iм2 общей площади здания 97,47 руб.
3.Iм3 объема здания I5,00 руб.

№№ пп	№смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. Строит. работ	Монтаж. работ	Оборуд. присп. мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	Технико-экономические показатели Нормат. трудоемкость тыс. чел.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I-I	Общестроительные работы	I03,52	-	-	-	I03,52	I5,53	-	м3	777I,I	I3,32
2	I-2	Отопление	0,28	-	-	-	0,28	0,04	-	"	"	0,03
3	I-3	Вентиляция	2,I8	-	-	-	2,I8	0,38	-	"	"	0,28
4	I-4	Теплоснабжение установки А-I	0,25	-	-	-	0,25	0,08	-	"	"	0,03
5	I-5	Узел управления I	0,I9	-	-	-	0,I9	0,04	-	"	"	0,02
6	I-6	Хозяйственно-противопожарный водопровод	3,7I	-	-	-	3,7I	0,3I	-	"	"	0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	I-7	Производственная канализация	0,I3	-	-	-	0,I3	0,02	-	м3	777I,I	0,02
8	I-8	Электроосвещение	0,I2	2,2I	0,96	-	3,29	0,72	-	"	"	0,42
9	I-9	Силовое электрооборудование	-	0,78	0,3I	-	I,09	0,3I	-	"	"	0,I4
I0	I-I0	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,29	3,24	-	3,53	0,I4	-	"	"	0,46
II	I-II	Поисковая громкоговорящая связь	0,02	0,09	0,06	-	0,I7	0,06	-	"	"	0,0I
I2	I-I2	Телефонизация	-	0,02	0,04	-	0,06	0,0I	-	"	"	0,0I
I3	I-I3	Комплексная телефонная сеть	-	0,05	-	-	0,05	0,02	-	"	"	0,0I
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,I6	0,02	-	I,I8	0,32	-	"	"	0,I5
I5	I-I5	Оборудование, устанавливаемое в помещении проходной	-	0,20	0,73	-	0,93	0,I0	-	"	"	0,I2
I6	I-I6	Охранная сигнализация	-	0,68	0,89	-	I,57	0,45	-	"	"	0,20
I7	I-I7	Технологическое оборудование	-	0,70	40,33	-	4I,03	0,65	-	"	"	5,28
		Итого	II0,40	6,I8	46,58	-	I63,I6	I9,I8	-	-"-	"	20,98

Главный инженер института — В.М.Сидоров

Главный инженер проекта — Д.М.Вайсбанд

Начальник сметного отдела — М.Г.Тысячный

Составила ведущий инженер — Е.Г.Латанская

Проверила зав.группы — Т.Д.Симоненко

ТП 709-4-10.89 А-3

Объектная смета № 2

к типовому проекту Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 500т /при расчетной температуре Т=-20°С и снеговой нагрузке 0,7 КПА/

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 160,71 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 18,848 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу /мощность,вместимость, производительность и т.п./ 321,42 руб.
2.1м2 общей площади здания 95,39 руб.
3.1м3 объема здания 14,85 руб.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономическая часть				
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд., приспособл., мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	норматив ная трудоемкость тыс. чел.ч.	сметная зараб. плата тыс.руб.	наим. един. изм.	кол-во единиц измерения	стоимость единицы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2-1	Общестроительные работы	101,07	-	-	-	101,07	15,19	-	м3	7687,1	13,15
2	2-2	Отопление	0,28	-	-	-	0,28	0,04	-	"	-"-	0,04
3	1-3	Вентиляция	2,18	-	-	-	2,18	0,38	-	"	-"-	0,28
4	1-4	Теплоснабжение установки А1	0,25	-	-	-	0,25	0,08	-	-"-	-"-	0,03
5	1-5	Узел управления 1	0,19	-	-	-	0,19	0,04	-	-"-	-"-	0,02

Т.п. 709-4-10.89 Л-3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I-6	Хозяйственно-противопожарный водопровод	3,7I	-	-	-	3,7I	0,3I	-	-"-	-"-	0,48
7	I-7	Производственная канализация	0,I3	-	-	-	0,I3	0,02	-	-"-	-"-	0,02
8	I-8	Электроосвещение	0,I2	2,2I	0,96	-	3,29	0,72	-	-"-	-"-	0,43
9	I-9	Силовое электрооборудование	-	0,78	0,3I	-	I,09	0,3I	-	-"-	-"-	0,I4
I0	I-I0	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,29	3,24	-	3,53	0,I4	-	-"-	-"-	0,46
II	I-II	Поисковая громкоговорящая связь	0,02	0,09	0,06	-	0,I7	0,06	-	-"-	-"-	0,02
I2	I-I2	Телефонизация	-	0,02	0,04	-	0,06	0,0I	-	-"-	-"-	0,0I
I3	I-I3	Комплексная телефонная сеть	-	0,05	-	-	0,05	0,02	-	-"-	-"-	0,0I
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,I6	0,02	-	I,I8	0,32	-	-"-	-"-	0,I5
I5	I-I5	Оборудование, устанавливаемое в помещении проходной	-	0,20	0,73	-	0,93	0,I0	-	-"-	-"-	0,I2
I6	I-I6	Охранная сигнализация	-	0,68	0,89	-	I,57	0,45	-	-"-	-"-	0,20
I7	I-I7	Технологическое оборудование	-	0,70	40,33	-	4I,03	0,65	-	-"-	-"-	5,34
		Итого	I07,95	6,I8	46,58	-	I60,7I	I8,84	-	м3	7687,I	20.90

Главный инженер института В.М.Сидоров
Главный инженер проекта Д.М.Вайсбанд
Начальник сметного отдела Т.Г.Тысячный
Составила вед.инженер Е.Г.Латанская
Проверила зав.группы Т.Д.Симоненко

ТП 709-4-10.89 А-3

Объектная смета № 3

к типовому проекту Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 500т./при расчетной температуре Т=-40°С и снеговой нагрузке 1,5 кПА/

Сметная стоимость 165,0 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 19,513 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете

Составлена в ценах 1984г.

Стоимость на:

1. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 330,0 руб.
2. 1м2 общей площади здания 99,03 руб.
3. 1м3 объема здания 15,12 руб.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели				
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспос. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	Нормативная трудоемкость тыс. чел.ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3-1	Общестроительные работы	105,30	-	-	-	105,30	15,85		м3	7833,5	13,44
2	3-2	Отопление	0,32	-	-	-	0,32	0,05	-	-"-	-"-	0,04
3	3-3	Вентиляция	2,19	-	-	-	2,19	0,38	-	-"-	-"-	0,28
4	1-4	Теплоснабжение установки А1	0,25	-	-	-	0,25	0,08	-	-"-	-"-	0,03
5	1-5	Узел управления 1	0,19	-	-	-	0,19	0,04	-	-"-	-"-	0,02
6	1-6	Хозяйственно-противопожарный водопровод	3,71	-	-	-	3,71	0,31	-	-"-	-"-	0,47

ТП 709-4-10,89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1-7	Производственная канализация	0,14	-	-	-	0,14	0,02	-	-"-	-"-	0,02
8	1-8	Электроосвещение	0,12	2,21	0,96	-	3,29	0,72	-	-"-	-"-	0,42
9	1-9	Силовое электрооборудование	-	0,78	0,31	-	1,09	0,31	-	-	-"-	0,14
10	1-10	Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации	-	0,29	3,24	-	3,53	0,14	-	-"-	-"-	0,45
11	1-11	Поисковая громкоговорящая связь	0,02	0,09	0,06	-	0,17	0,06	-	-"-	-"-	0,02
12	1-12	Телефонизация	-	0,02	0,04	-	0,06	0,01	-	-"-	-"-	0,01
13	1-13	Комплексная телефонная сеть	-	0,05	-	-	0,05	0,02	-	-"-	-"-	0,01
14	1/14	Пожарная сигнализация	-	1,16	0,02	-	1,18	0,32	-	-"-	-"-	0,15
15	1-15	Оборудование, устанавливаемое в помещении проходной	-	0,20	0,73	-	0,93	0,10	-	-"-	-"-	0,12
16	1-16	Охранная сигнализация	-	0,68	0,89	-	1,57	0,45	-	-"-	-"-	0,20
17	1-17	Технологическое оборудование	-	0,70	40,33	-	41,03	0,65	-	-"-	-"-	5,24
		Итого	112,24	6,18	46,58	-	165,00	19,51	-	м3	7833,5	21,06

Главный инженер института В.М.Сидоров
Главный инженер проекта Д.М.Вайсбанд
Начальник сметного отдела М.Г.Тысячный
Составила вед.инженер Е.Г.Латанская
Проверила зав.группы Т.Д.Симоненко

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Т-30ГР,С; И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1 КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: КЖ 1-8, АР 1-5 КМ 1-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	103,523 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	15527 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10,877 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	7771,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	13,32 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 50М	0,44	36,30	36,30	16	-	16	-	-
		1000М3		-	12,20			5	17,57	8
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 ОБЬЕМ С К=4	1,76	29,80	29,80	52	-	53	-	-
		1000М3		-	10,00			18	14,40	25
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,44	144,00	137,39	63	3	61	13,00	6
		1000М3		6,41	56,10			25	80,78	36
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	528,00	0,29	-	153	32	-	0,09	48
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,44	11,50	10,06	5	1	4	2,63	1
		1000М3		1,30	3,12			1	4,49	2
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ	1,02	145,00	138,47	148	7	142	13,20	14
				6,53	56,70			58	81,65	84

т.п. 209-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	6
				74,50	-			-	-	-
8	Е1-960 Т.Ч. П.3,67 К=1,2	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ 100М3	0,77	89,40	-	69	69	-	184,80	142
				89,40	-			-	-	-
9	Е1-1608 Т.Ч.П.3.48 К=0,85	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ НА РАССТОЯНИЕ 30М 1000М3	1,10	37,31	37,32	41	-	41	-	-
				-	12,50			14	18,00	20
10	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 ОБЬЕМ С К=2 1000М3	2,21	34,70	34,70	77	-	77	-	-
				-	11,60			26	16,70	37
11	Е1-1608	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3	0,23	43,90	43,90	10	-	10	-	-
				-	14,70			3	21,17	5
12	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 ОБЬЕМ СК=2 1000М3	0,45	34,70	34,70	16	-	15	-	-
				-	11,60			5	16,70	8
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,27	46,00	-	104	104	-	99,30	225
				46,00	-			-	-	-
14	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М 1000М3	0,68	20,30	20,30	14	-	14	-	-
				-	6,82			5	9,82	7
15	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 ОБЬЕМ С К=5 1000М3	3,40	11,60	11,60	39	-	39	-	-
				-	3,90			13	5,62	19
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	6,80	9,69	3,49	66	42	24	11,20	76

Т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			16	3,30	22
		100М3								
17	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ	0,07	172,00	164,09	12	1	12	15,50	1
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ		7,64	66,90			5	96,34	7
		1000М3								
18	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	123,00	0,29	-	36	7	-	0,09	11
		Т		0,06	-			-	-	-
19	Е1-1634	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М (В Т.Ч.	0,27	20,30	20,30	5	-	6	-	-
		197М3 ГРУНТА ВЫТЕСНЕННОГО ФУНДАМЕНТАМИ)		-	6,82			2	9,82	3
		1000М3								
20	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ	1,33	11,60	11,60	15	-	15	-	-
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 ОБЬЕМ С К=5		-	3,90			5	5,62	8
		1000М3								
21	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2,67	9,69	3,49	26	17	9	11,20	30
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	9
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				970	286	538		560
		РУБ,						207		300
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				970	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				1219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	519	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ,				1219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	519	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
22	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	8,66	27,40	0,28	237	6	3	1,37	12
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
23	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	16,50	38,09	0,59	628	60	10	6,66	110

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА:38,9-(27,4-26,,6)1,015=38,09		3,63	0,18			3	0,23	4
24	Е6-6	М3 -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	16,80	39,39	1,29	662	47	22	5,17	87
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА:37,2-(27,4-26,6)1,015=39,39		2,79	0,39			7	0,50	8
25	Е6-2	М3 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100	5,44	36,72	0,37	200	13	2	4,50	24
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА:35,9+(26,6-25,8)1,02=36,72		2,45	0,11			1	0,14	1
26	С124-1-6	М3 -АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С124-3-10	Т -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,22	270,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С124-3-12	Т -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,32	270,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	С124-3-8	Т -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Е6-84	Т -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,22	355,00	1,30	78	8	-	64,00	14
				38,00	0,39			-	0,50	-
31	С147-29	Т -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,24	17,80	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Е6-80	100КГ -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,82	478,00	2,20	392	17	2	34,40	28
				20,20	0,66			1	0,85	1
33	Е6-198	Т -УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5	1,40	42,30	1,68	59	7	3	9,05	13
		ЦЕНА:43,9-(27,4-25,8),1=42,3		5,03	0,50			1	0,65	1
34	Е7-15	М3 -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	20,00	6,59	2,68	132	54	53	4,51	90
		ЦЕНА:6,5+21,9,0,0042=6,59		2,71	0,96			19	1,24	25
35	608-70214 ССЦП,9-348	ШТ -БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ЦЕНА:67,9+0,82,2=69,54	1,62	69,54	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	608-70216 ССЦП9-352	-БАЛКИ ФУНДАМ М-200ЕНТНЫЕ ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 25 ЦЕНА:67,5+0,82,2=69,14 М3	5,37	69,14 -	- -	371	-	- -	- -	- -
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,99	25,00 -	- -	100	-	- -	- -	- -
38	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,77	32,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
39	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	3,31	22,90 -	- -	76	-	- -	- -	- -
40	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТО4НЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 7,5 М3	117,10	31,70 1,55	0,76 0,23	3712	182	89 27	2,86 0,30	335 35
41	Е6-2	-ФУНДАМЕНТЫ-ПОДБЕТОНКИ ПОД СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА:35,9+(26,6-25,8),1,02=36,72 М3	1,60	36,72 2,45	0,37 0,11	59	4	- -	4,50 0,14	7 -
42	Е6-13	-ОПОРЫ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 12,5 ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8)1,02=36,72 М3	2,97	36,72 2,78	0,34 0,10	109	8	1 -	5,07 0,13	15 -
43	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,03	478,00 20,20	2,20 0,66	14	1	- -	34,40 0,85	1 -
44	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	0,12	221,00 33,10	7,34 2,20	27	4	1 -	56,70 2,84	7 -
45	Е13-165 СРЦЧ1П,77,73 СТР,166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 В 2 СЛОЯ ЦЕНА:14,4+(0,927-0,756)15=16,97 100М2	0,02	16,97 1,51	0,14 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -
46	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ ЭК-1 Т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	10	-	- -	34,40 0,85	1 -
47	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	5,18	90,00 19,50	1,50 0,45	466	101	7 2	33,60 0,58	174 3
48	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОЛА ПОД АНКЕРНЫЕ КОЛОДЦЫ ИЗ БЕТОНА В 22,5 ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3)1,02=35,22	19,00	35,22 1,62	- -	669	31	- -	2,90 -	55 -

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
49	Е6-36	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В ПОЛУ	19,00	0,91	0,43	17	7	8	0,67	13
		М3		0,38	0,13			2	0,17	3
50	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,76	86,50	1,50	66	15	1	38,10	29
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8422	565	202		1015
			РУБ,					64		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8422	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	251	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			784	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	880	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			10596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	880	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ;	РУБ,			9392	851	740		1575
			РУБ,					271		382
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	277	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			872	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1399	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ;	РУБ,			11815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2099
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1399	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
51	Е9-212	-МОНТАЖ КАРКАСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ	21,76	59,08	36,82	1286	287	801	19,60	426
	ДОП. В.2	НЕСУЩИХ РАМ ИЗ ПРОКАТНЫХ								
	Т.Ч.П.1.6	ШИРОКОПОЛОЧНЫХ И СВАРНЫХ		13,18	13,82			301	17,83	388
	ТБ.1П.3	ТОНКОСТЕННЫХ ДВУТАВРОВЫХ								
		БАЛОК ТИПА КАНСК (ПРЕДЕЛ								
		ТЕКУЧЕСТИ 265-345(27-35)								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
52	С121-1749 ТЕХ.Ч, ТБ,3,4 П,25,8,23	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ОДНОВЕТВЕВЫЕ,ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т 0,151-0,2 4 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12-0,74 09Г2С-6-0,22 ВСТ3 СП5-1-0,04 Ц,270+(34,0,74+2,4,6,34,0,74+29,0,22+2,4,6,34,0,22,0,04),1,,01=317,38	14,64	317,38 - -	- - -	4646	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
53	С121-1904 Т,Ч, ТБ,3,4 П,23,65,8,6	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6-0,87 14Г2АФ-15-0,07 ВСТ3 СП5-1-0,04 ВСТ3 ПС6-1-0,02 ЦЕНА;242+(29,0,87+4,58,2,4,0,87+76,0,07+4,58,5,9,0,07+19,0,04+1.0,02),1,01=285,21	7,85	285,21 - -	- - -	2239	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
54	Е13-165 СРЦЧ,1 П,73,74	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ 170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2 Ц:14,40+(0,927-0,756),15	8,36	16,97 1,51	0,14 0,04	142	13	1 -	2,30 0,05	19 -
		100М2								
55	Е13-389 ДОП,В,2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	21,76	5,08 1,81	1,61 0,49	111	39	35 11	3,17 0,63	69 14
		Т								
56	Е9-212 ДОП,В,2 Т,Ч,1,6 К=1,08	-МОНТАЖ ТОРЦЕВЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	5,82	55,68 13,18	34,10 12,80	324	77	198 74	19,60 16,51	114 96
		Т								
57	С121-1904 ТБ,3,4 П,23,65,8,6	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ 2 ИЗ СТАЛИ 09Г2С-6-0,45 14Г2АФ-15-0,01 ВСТ3 СП5-1-0,41 ВСТ3 ПС6-1-0,13 Ц,242+(29,0,45+2,4,4,58,0,45+76,0,01+5,9,4,58,0,01+19,0,41+1,0,13),1,01=269,22	6,01	269,22 - -	- - -	1618	-	- - -	- - -	- - -
		Т								
58	Е13-165 СРЦ=1П,73 П,77	-ОКРАСКА ТОРЦЕВЫХ БАЛОК ЛАКОМ ПФ 170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ С К=2	3,19	16,97 1,51	0,14 0,04	54	5	- -	2,30 0,05	7 -
		100М2								
59	Е13-389 ДОП,В,2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ	5,82	5,08	1,61	30	11	10	3,17	18

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		1,81	0,49			3	0,63	4
		Т								
60	С121-1779	-КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД,ДВУХВЕТВЕВЫЕ,ДОПЛАТА ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ С МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ФЛАНЦАХ И С ФРИКЦИОННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ	27,58	7,48	-	206	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
61	Е9-82	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,20	31,57	8,69	101	35	28	16,20	52
	Т.Ч.1.6									
	ТБ,1			10,87	3,31			11	4,27	14
	К=1,11									
		Т								
62	С121-1918	-СВЯЗИ КАРКАСА ИЗ ЗАМКНУТЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ МАРОК СТАЛИ 09Г2С-12-1-0,32 09Г2С-12-0,38 09Г2С-6-0,30 Ц.342+(36,0,32+2,4,7,99,0,32+34,0,38+2,4,7,99,0,38+28,0,3+2,4,7,99,0,3),1,01=394,54	3,31	394,54	-	1306	-	-	-	-
	ТБ,3,4			-	-			-	-	-
		Т								
63	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА (СТОЙКИ СФ И ТФ6-3)	2,50	1,03	18,10	3	32	45	19,40	48
	ТАБ.1									
	К=1,03			12,60	6,59			16	8,50	21
		Т								
64	С121-1780	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 3 ВСТ3 КП2 Ц.278+1,1,01	2,48	297,20	-	737	-	-	-	-
	ТБ,3П,8			-	-			-	-	-
		Т								
65	С121-2114	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ 09Г2С-6 Ц,441+(29+2,4(170:10),1,01=511,74	0,11	511,74	-	56	-	-	-	-
	ТАБЛ,3Т,Ч,			-	-			-	-	-
		Т								
66	Е9-116	-ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЙ ПЛОЩАДОК	0,23	31,20	14,80	7	2	3	15,60	4
		Т								
				10,00	4,74			1	6,11	1
67	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДОК ИЗ ВСЗ ПС6-1 Ц,393+1,1,01	0,24	394,00	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
68	Е13-165	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ 170 В 2 СЛОЯ СВЯЗЕЙ, СТОЕК ФАХВЕРКА, ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДОК Ц,14,40+(0,927-0,756),15=16,97	4,12	16,97	0,14	70	6	-	2,30	9
	СРЦЧ1П,73									
	77			1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е13-389 ДОП,В2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ (СВЯЗЕЙ, ТФ 6-3, ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ПЛОЩАДОК) Т	5,26	5,08	1,61	27	10	9	3,17	17
				1,81	0,49			3	0,63	3
70	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,51	58,00	32,10	30	7	16	22,60	12
				13,80	11,80			6	15,22	8
71	С121-1975 ТАБ3 П1	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ВСТ3 КП2 Ц.358-8,1,01 Т	0,19	350,00	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С121-1979 ТБ,3 П,1	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ВСТ3 КП2 Ц.326-8,1,01 Т	0,19	318,00	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С121-1981 ТАБ,3П,1	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ВСТ3 КП2 Ц.327-8,1,01 Т	0,13	319,00	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Е9-46	-МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ Т	0,07	58,00	32,10	4	1	2	22,60	2
				13,80	11,80			1	15,22	1
75	С121-1981	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ ИЗ ВСТ3 КП2 Т	0,07	319,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е13-165 П3,5 СРЦ1П.73 П,77	-ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2 100М2	0,32	18,66	0,14	6	-	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
77	Е6-15	-УТОЛЩЕНИЕ ИЗ БЕТОНА ПОД ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ М3	0,15	27,80	0,34	4	-	-	0,99	-
				0,52	0,10			-	0,13	-
78	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	563,00	2,00	6	1	-	123,00	1
				73,00	0,66			-	0,85	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	Е6-73	-ПОДЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В 12,5	0,11	103,00	0,90	11	3	-	44,80	5

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩ. 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
81	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 230ММ ПОДЛИВКА ДО ОБЩ. 250 (УЗЕЛ 1 КМ 34 ШИФР 11-1537)	2,53	41,30	0,30	104	19	1	13,00	33
				7,50	0,09			-	0,12	-
		100М2								
		НАВЕС								
82	Е9-51	-МОНТАЖ СТОЕК	1,22	19,20	9,10	23	7	11	9,15	11
		Т								
				6,00	3,42			4	4,41	5
83	С121-1783	-СТОЙКИ ИЗ ЗАМКНУТЫХ СВАРНЫХ	0,93	281,00	-	261	-	-	-	-
	Т.Ч.	ПРОФИЛЕЙ ВСТ3 КП2								
	ТАБЛ.3	Ц.289-8,1,01		-	-			-	-	-
	П.1	Т								
84	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ИЗ	0,33	442,00	-	146	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	ВСТ3 ПС6-1								
		Ц.441+1.1,01		-	-			-	-	-
		Т								
85	Е13-165	-ОКРАСКА СТОЕК ЛАКОМ ПФ 170 В	0,70	16,97	0,14	12	1	-	2,30	2
	СРЦЧ1П.73	2 СЛОЯ								
	77	ОБЬЕМ С К=2		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
86	Е9-94	-МОНТАЖ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА	0,78	29,20	14,30	23	7	11	13,50	11
		Т								
				8,70	5,00			4	6,45	5
87	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО	0,81	246,00	-	199	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С								
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2		-	-			-	-	-
		ВСТПС6-1								
		Ц.245+1.1,01								
		Т								
88	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ	4,49	29,20	14,30	131	39	64	13,50	61
		Т								
				8,70	5,00			22	6,45	29
89	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ	3,65	220,00	-	803	-	-	-	-
	Т.Ч.Т.3П.6	ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И								
		ДВУТАВРОВ 1 ВСТ3 ПС6-1		-	-			-	-	-
		Ц.219+1.1,01								
		Т								
90	С121-2095	-ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ ПРОГОНОВ К	0,10	393,00	-	39	-	-	-	-
		БАЛКАМ (УЗЕЛ 13) ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3 ПС6-120,80,8		-	-			-	-	-
		Т								
91	С121-2095	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2	0,67	385,00	-	258	-	-	-	-
		Ц.393-8.1,01								
		Т		-	-			-	-	-
92	С121-2114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ	0,22	442,00	-	97	-	-	-	-
	ТАБЛ3П.6	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 10 МАРКИ								
		ВСТ3 ПС6-1		-	-			-	-	-
		Ц.441+1.1,01								
		Т								
93	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	0,43	41,30	11,40	18	7	5	24,60	11
		ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ								
		УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ		15,40	4,33			2	5,59	2

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
94	С121-1912 ТБ,3П,1	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3 КП2 Ц.225-8,1,01 Т	0,38	217,00	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	С121-1916 Т,3П,1	-СВЯЗИ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ВСТ3 КП2 Ц.259-8.1,01 Т	0,06	259,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	Е13-389 ДОП,2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ Т	6,92	5,08	1,61	35	13	11	3,17	22
				1,81	0,49			3	0,63	4
97	Е13-165 СРЦЧ,1П,73	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2 100М2	4,83	16,97	0,14	82	7	-	2,30	11
				1,51	0,04			-	0,05	-
98	Е6-73 77	-ПОДЛИВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ, 20ММ 100М2	0,06	90,18	0,90	5	2	-	44,80	3
				25,30	0,27			-	0,35	-
99	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ПОДЛИВКИ ДО ОБЩЕЙ 50 ОБЬЕМ СК=3 100М2	0,18	35,09	0,30	6	1	-	13,00	2
				7,50	0,09			-	0,12	-
100	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	2,44	39,80	15,30	97	44	38	31,40	77
				18,10	5,13			13	6,62	16
101	С111-1020 ДОП,В,1	-ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ,С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА /СТАЛЬ Х ЛОДНОГНУТАЯ ОЦИНКОВАННАЯ/ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ,ММ:0,8 НС 40-800-0,6 Т	1,87	384,00	-	718	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				16464	676	1289		1048
		РУБ,						475		611
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1424	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				235	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	40	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				134	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1793	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		265
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	191	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				15040	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1294	-	-		-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	231	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1307	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			19434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1799
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1422	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
102	Е9-33	-МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ФАХВЕРКА СТЕН (А,Р12-1, КМ 10)	4,09	43,00	18,10	176	52	74	19,40	79
		Т		12,60	6,59			27	8,50	35
103	С121-1790 П,1ТАБЛ,3	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 3 ВСТ3 КП2 Р12-1 299-8.1,01	3,66	291,00	-	1065	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	С121-1789 П,1ТАБЛ,3	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3 КП2 (А КМ 10) Ц,269-8,1,01	0,38	261,00	-	99	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
105	С121-2095	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 140,90,10 ВСТ3 КП2 Ц,393-8,1,01=385	0,07	385,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е13-389 ДОП,ВЫП,2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ КОЛОНН,СВЯЗЕЙ,БАЛОК,ФАХВЕРКА И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	4,22	5,08	1,61	21	8	7	3,17	13
		Т		1,81	0,49			2	0,63	3
107	Е13-165СРЦ П,73,74	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2	6,66	16,97	0,14	113	10	1	2,30	15
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
108	Е9-33	-МОНТАЖ М/К КАРКАСА ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ СТЕН	5,32	43,00	18,10	229	67	96	19,40	103
		Т		12,60	6,59			35	8,50	45
109	С121-1794 ТАБ,3П,6	-КАРКАС ЭЛЕМЕНТОВ ОГРАЖДЕНИЯ СТЕН ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ПС6-1 Ц,410+1,1,01	0,43	411,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	С121-1794 ТАБ,3П,1	-ТО ЖЕ, ВСТ3 КП2 Ц,410-8,1,01	5,07	402,00	-	2038	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	Е13-165	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2	5,72	16,97	0,14	97	9	1	2,30	13
		Ц.14,4+(0,927-0,756),15		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
112	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М (В ОТАПЛИВАЕМОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ ОБЬЕМ СК=2)	13,92	204,00	118,00	2840	752	1642	94,00	1308
				54,00	41,10			572	53,02	738
		100М2								
113	С111-1020 ДОП.В.2	-ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ,С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА /СТАЛЬ Х ЛОДНОГНУТАЯ ОЦИНКОВАННАЯ/ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ,ММ:0,8	10,32	384,00	-	3963	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
114	СРЦДОП ВЫП.3 П2804	-ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	1,77	673,00	-	1191	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
115	Е8-27	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГАФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ СО СТОРОНЫ УТЕПЛИТЕЛЯ БИТУМОМ	10,86	90,00	1,50	977	212	16	33,60	365
				19,50	0,45			5	0,58	6
		100М2								
116	Е14-54	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	7,06	22,60	0,03	160	32	-	8,32	59
				4,57	0,01			-	0,01	-
		100М2								
117	Е26-31 СРЦ1П.48	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО, ТОЛЩ, 100ММ	54,30	29,86	1,23	1621	690	67	21,30	1157
		Ц:35,9-0,12,50,3=29,86		12,70	0,37			20	0,48	26
		М3								
118	СРЦДОП.ВЫП 1П,689	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ГОСТ 9573-82М 175	52,67	32,10	-	1691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
119	Е14-54 ПРИМЕНИТ	-ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЛЕНТОЧНОЙ БУМАГИ МЕЖДУ НАРУЖНЫМ ЛИСТОМ ОБШИВКИ И УТЕПЛИТЕЛЕМ	14,12	4,60	0,03	65	65	-	7,77	110
		Ц.4,57+0,03=4,60		4,57	0,01			-	0,01	-
		100М2								
120	С111-61	-СТОИМОСТЬ БУМАГИ	1,41	24,00	-	34	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
121	Е8-59 ПРИМЕНИТ	-КРЕПЛЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ ШПИЛЬКАМИ ШП 1 ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
		Т								
122	С112-204	-СТОИМОСТЬ БАКЕЛИЗИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ	0,14	403,00	-	56	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
123	Е26-31	-ЗАДЕЛКА СТЕН В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НАСУХО	3,78	29,86	1,23	113	48	4	21,30	81
				12,70	0,37			1	0,48	2
		Ц.35,9-0,12,50,3=29,86								
		М3								

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	3,98	11,20 -	- -	45	-	- -	- -	- -
125	Е14-54	-УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В МЕСТАХ СТЫКОВ ГОФРИРОВАННЫХ ЛИСТОВ В НЕОТАПЛИВАЕМОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ 100М2	1,39	22,60 4,57	0,03 0,01	31	6	- -	8,32 0,01	12 -
126	Е26-31	-МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА (УЗЕЛ 7) М3	1,60	29,86 12,70	1,23 0,37	48	20	2 1	21,30 0,48	34 1
127	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	1,65	11,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
128	Е26-31	-УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПО ОСИ 3 (УЗЕЛ 9) Ц:35,9-0,12,50,3=29,86 М3	1,50	29,86 12,70	1,23 0,37	45	19	2 1	21,30 0,48	32 1
129	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	1,50	11,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
130	Е12-280	-ЗАШИВКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (УЗЕЛ 9) 100М2	0,32	192,00 45,80	0,41 0,12	62	15	- -	83,00 0,15	27 -
131	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТЕН 100М2ВП	9,68	42,20 25,40	0,23 0,07	408	246	3 1	45,80 0,09	443 1
		КИРПИЧНЫЕ								
132	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ДО ОТМ. 0,6М) М3	6,97	34,20 2,21	0,81 0,24	238	15	6 2	4,05 0,31	28 2
133	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛОГО) М3	53,61	38,20 2,21	0,81 0,24	2048	118	44 13	4,05 0,31	217 17
134	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ПУСТОТЕЛОГО) М3	59,75	38,00 2,15	0,62 0,18	2270	128	37 11	3,93 0,23	235 14
135	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛОГО) М3	34,62	38,30 2,10	0,81 0,24	1326	73	28 8	3,90 0,31	135 11
136	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	63,86	38,00	0,62	2427	130	39	3,78	241

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ПУСТОТЕЛОГО)		2,04	0,18			11	0,23	15
137	Е7-445	М3 -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	15,00	0,29	0,15	4	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
138	608-70006 ССЦ9-92	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,54	64,40	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	С147-1	М3 -АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
140	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
141	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
142	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	9,00	1,55	1,04	14	4	9	0,81	7
				0,46	0,38			3	0,49	4
143	608-70006 9-93	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 (ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М)	1,87	65,70	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
144	С147-8	М3 -АРМАТУРА А-3	2,47	25,00	-	62	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
145	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,17	32,10	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
146	Е8-59	-АРМАТУРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ	0,01	421,00	1,38	4	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
147	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (АР3 ЗД-1, ЗД-2, Д-2)	0,30	441,00	1,40	132	37	-	210,00	63
				124,00	0,42			-	0,54	-
148	С147-29	Т -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,01	17,80	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	Е8-194	100КГ -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	1,08	71,10	0,69	77	44	1	73,80	80
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	Е6-83	-УГОЛКОВАЯ СТАЛЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
151	Е8-59	-АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ДИАМ. 6ММ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
152	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,97	17,80	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
153	Е26-31	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	2,15	29,86	1,23	64	27	3	21,30	46
		Ц,35,9-0,12,50,3=29,86		12,70	0,37			1	0,48	1
		М3								
154	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	2,15	11,20	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
155	Е12-280	-ЗАШИВКА ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА	0,22	192,00	0,41	41	10	-	83,00	18
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
156	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	16,00	16,63	5,72	266	65	92	6,60	106
				4,05	2,06			33	2,66	43
		ШТ								
157	608-10367 ССЦП,8-251	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ПС600,12,7 ВР 2 Т-1	42,52	5,92	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
158	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,44	17,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
159	608-10418 ССЦП,8-369	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ПС60,12,3.0-3Я-36+ ПС63,5,12.3,0-38-2-33 ПЛОТНОСТЬЮ 800 КГС/М3 ЦЕНА:14,2-12,4,0,3,0,04,1,02=14,05	71,27	14,05	-	1001	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
160	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	342,00	-	17	1	-	34,00	2
		Т		21,30	-			-	-	-
161	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,54	17,80	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

т.п. 709-4-10.89 Л3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
162	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	0,24	2,40	0,01	1	-	-	1,04	-
		100М		0,54	-			-	-	-
163	ССЦСТР.127	-ПРОПИТКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КРЕМНИЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ	113,79	1,03	-	117	-	-	-	-
	ТБ АО.178	ЖИДКОСТЬЮ		-	-			-	-	-
		М2								
164	ССЦСТ127	-ОКРАСКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	113,79	0,96	-	109	-	-	-	-
	ТБ А ШИФР	СОСТАВОМ КДОСИ В 3 СЛОЯ ТОЛЩ,								
	0.133	1,0ММ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА;СК=2								
		М2								
165	Е7-668	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	13,00	1,40	0,13	18	8	2	1,01	13
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
166	608-70006	-ОП2,5-4	0,17	64,40	-	11	-	-	-	-
	ССЦП-9-92	М3		-	-			-	-	-
167	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,18	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
168	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,48	47,30	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
169	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,48	17,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	28296	2924	2178	5064
	РУБ.			749	967
В ТОМ ЧИСЛЕ;					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	20454	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	3376	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	310
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	605	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1906	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	25736	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4033
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2773	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7842	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	674	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	60
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	122	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	681	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9197	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	2368
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1627	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	34933	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6401
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	4400	-	-

Т.п. 709-410.89.А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ								
170	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	4,72 1,39	1,06 0,38	19	6	5 2	2,29 0,49	9 2
171	608-91056 ССЦП,11-15 8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НАГР, 970, ТОЛЩ 11,82 ЦЕНА:7,41+0,2+1,41=9,02 М2	21,36	9,02 -	- -	193	-	- -	- -	- -
172	608-91056 ССЦП,11-15 8	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ НАГР 970 ТОЛЩ 12,55 ЦЕНА:7,41+0,2,2+1,41=9,22 М2	8,91	9,22 -	- -	82	-	- -	- -	- -
173	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ЦЕНА:2,57+21,9,0,005=2,68 ШТ	4,00	2,68 0,64	1,83 0,66	11	3	8 3	1,07 0,85	4 3
174	608-10497 ССЦП,8-519	-ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3М300 ПЛИТЫ П20Д-3 М3	2,56	66,20 -	- -	169	-	- -	- -	- -
175	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
176	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,05	32,10 -	- -	2	-	- -	- -	- -
177	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
178	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
179	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ У4АСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ М3	0,78	44,50 4,94	0,92 0,28	35	4	- -	8,79 0,36	7 -
180	С124-449	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	392,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
181	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,03	29,20 8,70	14,30 5,00	1	-	- -	13,50 6,45	- -
182	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	0,03	213,00	-	6	-	-	-	-

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1		-	-			-	-	-
183	Е13-165	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170	0,01	16,97	0,14	1	-	-	2,30	-
	СРЦ1П,77,7	ЦЕНА:14,4+(0927-0756),15=16,97								
	3			1,51	0,04			-	0,05	-
	СТР.166	100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			534	13	13		20
			РУБ,					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			663	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
184	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М В ОСЯХ 1-2	0,53	29,20	14,30	15	5	8	13,50	7
				8,70	5,00			3	6,45	3
185	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 (ШВЕЛЕР 22 МАРКА К) ВСТ3 ПС6	0,55	219,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
186	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	8,20	33,00	16,16	271	81	132	13,50	111
	ТАБ.1П.4									
	К=1,13			9,83	5,65			46	7,29	60
187	С121-1928	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 12М ИЗ СТАЛИ 09Г2С-12-0,09 09Г2С-6-0,48 14Г2-4-4-0,43 Ц.336+(34.0,09+10,4,0,09,2,4+29,0,48+2,4,0,04,0,48+24.0,43+3,2,10,4.0,43).1,01=392,3	8,47	392,30	-	3323	-	-	-	-
	Т.Ч.ТАБ.3,									
	3			-	-			-	-	-
	П.23,25,41									

Т.П. 709-4-10.89 №3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
188	Е20-698	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ СВ,100 (РВ1, РВ2, РВ3, Л)	37,18	33,90	0,24	1260	88	9	3,96	147
				2,38	0,07			3	0,09	3
		100КГ								
189	Е13-165 СРЦЧ,1П	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2	11,85	16,97	0,14	201	18	1	2,30	27
	73,77			1,51	0,04			-	0,05	1
		100М2								
190	Е13-388 ДОП.2	-УСТРОЙСТВО ПОДМОСТЕЙ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОКРЫТИЙ	12,33	5,72	2,20	71	29	27	4,02	50
				2,33	0,66			8	0,85	10
		Т								
191	Е9-209	-МОНТАЖ СТАКАНОВ ДЕФЛЕКТОРОВ	1,30	70,70	20,00	92	45	26	53,80	70
				34,30	5,97			8	7,70	10
		Т								
192	С121-2109	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТАКАНОВ ИЗ ТРУБ	0,83	455,00	-	378	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	С121-2095	-ТО ЖЕ, ИЗ УГОЛКОВОЙ СТАЛИ	0,30	393,00	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-2114	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ	0,16	441,00	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	Е13-165	-ОКРАСКА СТАКАНОВ ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ ОБЬЕМ СК=2	1,16	16,97	0,14	20	2	-	2,30	3
				1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
196	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М	10,56	39,80	15,30	420	191	161	31,40	332
				18,10	5,13			54	6,62	70
		100М2								
197	С111-1020 ДОП.ВЫП.2	-ПРОФИЛИ ГОФРИРОВАННЫЕ,С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА /СТАЛЬ Х ЛОДНОГНУТАЯ ОЦИНКОВАННАЯ/ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЛИ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ,ММ;0,8 Н60-845-0,8	10,85	384,00	-	4166	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
198	Е12-280	-ЗАДЕЛКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,19	192,00	0,41	37	9	-	83,00	16
				45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
199	Е26-26	-ЗАБИВКА РЕБЕР МИНВАТОЙ А И Д	1,30	8,43	0,14	11	10	-	13,60	18
				7,76	0,05			-	0,06	-
		М3								
200	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	1,30	11,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ, 10589 478 364 781

РУБ, 122 157

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, 5781 - - -

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	171	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			538	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		362
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	338	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4808	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			412	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	507	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			12910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1063
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	845	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
201	Е9-245 ДОП.ВЫП.2	-МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕГОРОДОК	9,00	-	-	-	-	-	-	-
202	С121-1794	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ЩИТОВ Т	0,06	410,00	-	25	-	-	-	-
203	С111-383	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ М2	9,00	1,18	-	11	-	-	-	-
204	Е13-165 СРЦЧ.1П.73	-ОКРАСКА ЩИТОВ ЛАКОМ ПФ170 В 2 СЛОЯ	0,18	16,97	0,14	3	-	-	2,30	-
	П.77	ОБЬЕМ СК 2 Ц.14,4+(0,927-0,756).15 100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			39	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			47	-	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 1-ОТАПЛИВАЕМЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
205	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФНАСТИЛУ ОБЬЕМ СК 1,2 100М2	6,12	26,50	1,48	162	57	9	17,60	108
				9,29	0,44			3	0,57	3
206	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ГОФРИРОВАННЫМ ЛИСТАМ 100М2	5,30	49,90	1,30	264	57	7	18,90	100
				10,70	0,39			2	0,50	3
207	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ 100М2	5,10	54,70	4,00	279	145	20	48,20	246
				28,40	1,20			6	1,55	8
208	СРЦДОП.1 П.690	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ГОСТ 9573-82 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 9573-82 175 КГ/М3 ТОЛЩ.110ММ М3	57,70	32,10	-	1852	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
209	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	5,10	49,90	1,30	254	55	7	18,90	96
				10,70	0,39			2	0,50	3
210	Е12-219	-КРОВЛИ ИЗ 1 СЛОЯ КАТИОННОЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ, АРМИРОВАННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ СС-1 ОБЬЕМ С К 0,5 510.0,5=255 100М2	2,55	288,00	15,50	734	92	40	61,40	157
				35,90	4,66			12	6,01	15
211	Е12-310 ДОП.В3	-УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ ИЗ ГРАВИЯ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ (ОБЬЕМ 510+255) 100М2	7,65	37,40	3,33	286	100	26	22,80	174
				13,10	1,00			8	1,29	10
212	ССЦ4-2	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ ОБЬЕМ 5,10.0,98+2,55.1,04=7,55 М3	7,55	10,90	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТИП 2								
213	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ ОБЬЕМ СК=1,2 100М2	5,74	26,50	1,48	152	53	9	17,60	101
				9,29	0,44			3	0,57	3

Т.п. 709-4-10.89 Л3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е7-752 ДОП.ВЫП.1 ПРИМЕНИТ	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕСЕНТНЫХ ПЛОСКИХ ЛИСТОВ	5,74	26,00	6,84	149	46	38	9,61	55
		100М2		8,05	1,99			11	2,57	15
215	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	1,95	640,00	-	1248	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
216	Е12-219	-КРОВЛИ ИЗ 2 СЛОЕВ КАТИОННОЙ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ,	5,74	288,00	15,50	1654	206	89	61,40	353
		АРМИРОВАННОЙ 2 СЛОЯМИ СТЕКЛОСЕТКИ С ЗАКРЫТЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ		35,90	4,66			27	6,01	35
		100М2								
217	Е12-310 ДОП.ВЫП.3	-УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	5,74	37,40	3,33	215	75	19	22,80	131
		ИЗ ГРАВИЯ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ		13,10	1,00			6	1,29	7
		100М2								
218	ССЦ4-2	-СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ	8,43	10,90	-	92	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,22	192,00	0,41	42	10	-	83,00	18
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
220	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТО4НЫХ ТРУБ	3,03	9,43	0,01	29	7	-	4,14	13
		(КИРПИЧНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ)		2,30	-			-	-	-
		100М2								
221	Е12-280	-ЗАДЕЛКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ НАВЕСА К	0,20	192,00	0,41	38	9	-	83,00	16
		СТЕНАМ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
222	Е26-26	-УПЛОТНЕНИЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ (УЗЕЛ 3 АР 4)	0,68	8,43	0,14	6	5	-	13,60	9
		М3		7,76	0,05			-	0,06	-
223	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,68	11,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		7546	917	264		1577
				РУБ,				80		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	223	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		706	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		9498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1791
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1220	-		-

РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	10,30	1,45	0,35	15	6	3	0,91	9
				0,55	0,11			1	0,14	1
225	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	10,30	1,34	-	14	2	-	0,36	4
				0,20	-			-	-	-
226	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	14,08	1,19	0,29	17	7	4	0,83	12
				0,51	0,09			1	0,12	2
227	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	14,08	0,95	-	13	2	-	0,25	4
				0,14	-			-	-	-
228	С122-239	-БЛОКИ ДН21-10А, ДН21-10АЛ М2	10,30	18,30	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
229	С122-241	-БЛОКИ ДН24-15Б М2	14,08	17,90	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
230	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
231	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
232	Е10-105 Т.Ч.ТАБ.1 К=0,32	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ЗД-1 ПРИ ПЛОЩ. ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3М2 М2	10,30	0,18	-	2	2	-	0,25	3
				0,18	-			-	-	-
233	Е10-106 ТАБЛ.1	-ТО ЖЕ ПРИ ПЛОЩАДИ БОЛЕЕ 3М2 М2	14,08	0,20	-	3	3	-	0,27	4
				0,20	-			-	-	-
234	С111-405	-СТОИМОСТЬ ЗД-1 ШТ	9,00	18,50	-	167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
235	С111-365	-ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КГ	9,10	1,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		750	22	7		36
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		69	-	-		-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			942	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОКНА								
236	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,52	279,00	156,00	145	36	81	111,00	58
				69,00	50,70			26	65,40	34
		100М2								
237	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	0,75	629,00	-	472	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
238	Е15-770 ДОП.ВЫП.1	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	0,07	94,30	2,60	7	6	-	141,00	10
				78,50	0,78			-	1,01	-
		100М2								
239	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	7,40	9,87	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
240	Е15-754 СРЦ1П.575 576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (4ММ СТЕКЛОМ) Ц.327+(1,79-1,21).1,01=385,58	0,38	385,58	1,30	145	9	-	45,30	17
				24,80	0,39			-	0,50	-
		100М2								
		УЗЛЫ ПРИМЫКАНИЯ ОКОН								
241	Е7-338	-РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА	1,90	16,10	0,03	31	-	-	0,18	-
		М2		0,10	0,01			-	0,01	-
242	Е7-701	-ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПРП-40	0,84	42,30	0,08	36	3	-	6,43	5
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
243	Е7-708	-ТИОКОЛОВАЯ МАСТИКА	1,68	65,00	14,70	109	15	24	15,00	25
		100М		8,88	4,41			7	5,69	10
244	С111-295	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПИЛИУРЕТАНА	6,00	2,95	-	18	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
245	С111-328	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ И НАЩЕЛЬНИКОВ	0,13	43,90	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
246	С111-365	-РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ	6,20	1,00	-	6	-	-	-	-
		КГ								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	С111-526	-СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ	0,04	-	-	10	-	-	-	-
		Т		254,00	-			-	-	-
248	Е9-94	-МОНТАЖ ВЕТРОВОГО РИГЕЛЯ	0,17	-	-	5	1	-	-	-
		Т		29,20	14,30			3	13,50	2
249	С121-1925	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЯ	0,17	8,70	5,00	40	-	1	6,45	1
		Т		233,00	-			-	-	-
250	Е13-165	-ОКРАСКА РИГЕЛЯ ЛАКОМ ПФ 170 В	0,06	-	-	1	-	-	-	-
	СРЦЧ,1	2 СЛОЯ		16,97	0,14			-	2,30	-
	П,73,77	Ц,14,4*(0,427-0,756),15=16,97		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1104	70	108		117
			РУБ,					34		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			442	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			1334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ВОРОТА								
251	Е9-49	-МОНТАЖ РАМЫ ВОРОТ	0,36	103,00	55,20	37	8	20	35,10	13
		Т		22,40	15,60			6	20,12	7
252	С121-1969	-СТОИМОСТЬ РАМЫ	0,36	287,00	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
253	Е9-34	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН И КАЛИТКИ ВОРОТ	0,29	279,00	156,00	81	20	45	111,00	32
		100М2		69,00	50,70			15	65,40	19
254	С121-2388	-СТОИМОСТЬ КАЛИТКИ И ПОЛОТЕН С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	28,94	16,40	-	475	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. 709-4-10.89 Л-3.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е10-310 ДОП,В2	-ПРИЖИМ ИЗ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ	М2	0,07	133,00	1,50	9	2	-	40,50	3
			М3		25,50	0,45			-	0,58	-
256	С111-363	-РЕЗИНА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ		40,50	1,62	-	66	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
257	С111-342	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ (КД2-5, МС-1)		16,00	0,32	-	5	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
258	С121-328	-ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ		0,09	269,00	-	24	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
259	С111-342	-ДЕТАЛИ ОТКРЫВАНИЯ ВОРОТ		14,00	0,32	-	4	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
260	Е26-31	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ		0,01	35,90	1,23	1	-	-	21,30	-
			М3		12,70	0,37			-	0,48	-
261	С114-178	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА		4,00	2,95	-	12	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
262	Е7-701 ПРИМЕН.	-ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	100М	0,30	42,30	0,08	13	1	-	6,43	2
					4,02	0,02			-	0,03	-
263	Е7-709	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ИЗ МАСТИКИ	100М	0,30	88,00	20,60	26	3	6	18,40	6
					10,40	6,18			2	7,97	2
264	Е6-83	-УПОРЫ В ПОЛУ		0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
			Т		124,00	0,42			-	0,54	-
265	Е13-153	-ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ПФ 115 В 2 СЛОЯ		1,39	10,30	0,12	14	2	-	2,30	3
			100М2		1,51	0,04			-	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	874	37	71	61
	РУБ.			23	28
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	154	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	26	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	3	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	12	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	192	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	19
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	14	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	720	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	62	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	62	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	844	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	77

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-

РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ

ТИП 1

266	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	11,07	43,30	0,99	479	40	11	7,19	80
		100М2		3,57	0,30			3	0,39	4
267	Е11-11 РЦП,1-19, 1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ЦЕНА;29,3+(32,1-26,3).1,02=35,22	110,65	35,22	-	3897	179	-	2,90	321
				1,62	-			-	-	-
		М3								
268	Е11-67 СРЦП,1-29, 1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ЦЕНА:12,3+(30,9-29,3)3,06=152,38	11,07	152,38	1,74	1686	227	19	40,20	445
				20,50	0,52			6	0,67	7
		100М2								
269	Е11-68 СРЦП,1-29, 1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ. 25ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 ЦЕНА;15,8+(38,9-29,3),0,51=20,70	11,07	20,70	0,28	229	7	3	1,06	12
			-	0,59	0,08		-	1	0,10	1
		100М2								

ТИП2

270	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,63	43,30	0,99	27	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
271	Е11-11 СРЦП,1-19, 1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ЦЕНА;29,3+(32,1-26,3)1,02=35,22	6,32	35,22	-	223	10	-	2,90	18
				1,62	-			-	-	-
		М3								
272	Е11-67 СРЦП1-29,1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 С ЗАПОЛНЕНИЕМ ИЗВЕСТНЯКОВЫМ ЩЕБНЕМ ЦЕНА;123+(38,9-29,3)3,06=152,38	0,63	152,38	1,74	96	13	1	40,20	25
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
273	Е11-68 СРЦП,1-29, 1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩ. 20ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	1,26	20,70	0,28	26	1	-	1,06	1
			-	0,59	0,08			-	0,10	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЬЕМ СК=2 ЦЕНА:15,8+(38,9-29,3)0,51 100М2								
		ТИП 3								
274	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА 100М2	0,31	82,60 14,50	1,12 0,34	26	4	- -	29,40 0,44	9 -
275	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ. 60ММ ОБЬЕМ СК=8 100М2	2,47	15,60 0,23	0,28 0,08	39	1	- -	0,46 0,10	1 -
276	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО Р-РА М-100 ЦЕНА:84,7-(28,1-24,4).2,2=76,5 6 100М2	0,31	76,56 15,50	1,02 0,31	24	5	- -	28,50 0,40	9 -
277	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ НАРУЖНЫХ СТЕН В ОТАПЛИВАЕМОЙ ЧАСТТИ ЗДАНИЯ М3	9,60	16,10 1,80	1,08 0,32	155	17	10 3	3,58 0,41	34 4
278	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ РАМПЫ УГОЛКОМ И КРЕПЛЕНИЕ К ЗАКЛАДНОЙ (КЖ 3, АР 3, УЗЕЛ 43) Т	0,04	441,00 124,00	1,40 0,42	18	5	- -	210,00 0,54	8 -
279	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК С11(КЖ3) Т	0,13	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	- -	12,30 0,54	2 -
280	С124-1-8	-СТОИМОСТЬ С11 Т	0,13	270,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
281	Е13-165 СРЦ41П,77, 73 СТР,166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ПФ-170 В 2 СЛОЯ ОБРАМЛЕНИЕ ОБЬЕМ СК=2 ЦЕНА:14,4+(0,927-0,756)15-16,9 7 100М2	0,07	16,97 1,51	0,14 0,04	1	-	- -	2,30 0,05	- -
		ДЕФОРМАЦИЛННЫЕ ШВЫ ПО СЕРИИ 3019,1-1 ВЫП.2 (УЗЕЛ 44, 45)								
282	Е6-86	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ 4ДИАМ, 14А1 Т	0,92	15,30 6,76	1,40 0,42	14	6	1 -	12,30 0,54	11 -
283	С124-1-14	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 14ММ Т	0,92	270,00 -	- -	248	-	- -	- -	- -
284	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МС4 Т	0,23	441,00 124,00	1,40 0,42	101	29	- -	210,00 0,54	48 -
285	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 МН1	0,51	355,00	1,30	181	19	-	64,00	33

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
286	Е6-255	-ЗАПОЛНЕНИЕ БИТУМОМ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ	261,00	0,86	0,02	224	131	6	0,78	204
		ЦЕНА:3,06-0,0036,610=0,86		0,50	0,01			3	0,01	3
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			7221	681	45		1240
			РУБ,					14		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7221	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	215	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			673	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9086	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	910	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			9086	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	910	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
287	Е7-714	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	0,26	9,75	0,31	3	1	-	7,35	2
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
288	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	0,68	18,58	-	13	12	-	28,00	19
		100М		17,50	-			-	-	-
289	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,78	83,00	6,20	231	103	18	65,00	181
		100М2		37,10	3,85			11	4,97	14
290	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ (С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ)	0,26	18,58	-	5	5	-	28,00	7
		100М		17,50	-			-	-	-
291	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,20	215,00	8,00	43	21	1	179,00	36
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	1
292	Е11-55	-ВЫРАВНИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО ПОДОКОННИКАМ	0,05	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
293	Е15-82 СРЦЧ,1П.10 4 ДОП,1П.768	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ НА ВЫСОТУ 2М	0,43	442,00	2,00	189	40	1	170,00	73
		Ц.422+(3,11-2,91).100=442		94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	3,85	3,13	0,05	12	9	-	4,60	18
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
295	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0,41	3,13	0,05	1	1	-	4,60	2
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
296	Е15-508 Т.Ч.3.18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ (ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ДО 6	3,06	6,33	0,05	19	16	-	9,70	30
		100М2		5,39	0,02			-	0,03	-
297	Е15-509 Т.Ч.3.18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	3,51	3,37	0,05	12	9	-	4,60	16
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
298	Е15-625	-ОКРАСКА ОКОННЫХ СТЕКОЛ БЕЛОЙ ЭМАЛЬЮ (ПОМЕЩ. 6,7)	0,23	83,40	0,05	19	14	-	104,00	24
		100М2		59,00	0,03			-	0,04	-
299	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (ПФ 1189)В 2 СЛОЯ	1,10	10,30	0,12	11	2	-	2,30	3
		ОБЪЕМ СК=2		1,51	0,04			-	0,05	-
		100М2								
300	Е15-260	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕН К КИРПИЧНЫМ	0,15	83,00	6,20	12	5	1	65,00	10
		100М2		37,10	3,85			1	4,97	1
301	Е26-31 СРЦЧ,1П,48	-ЗАДЕЛКА ИЗ МИНВАТЫ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ СТЕН	0,60	29,86	1,23	18	8	1	21,30	13
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
302	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,60	11,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
303	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,82	34,60	1,10	28	14	1	30,00	25
		100М		17,60	0,33			-	0,43	-
304	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН (ЦОКОЛЯ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ)	0,56	85,30	4,90	48	20	2	57,40	32
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	2
305	Е7-714	-РАСШИВКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОД ПАНЕЛИ	0,10	4,85	0,31	1	-	-	7,35	1
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
306	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДА СОСТАВОМ НА ОСНОВЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКИ ВА-27	4,16	33,20	0,75	138	27	3	11,70	49
		100М2		6,55	0,23			1	0,30	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ. 813 307 28 542

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			813	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	344	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			1023	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	344	-		-
		РАЗДЕЛ 14, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
307	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100М2	1,02	230,00	7,40	235	14	8	25,60	26
				14,00	1,90			2	2,45	2
308	Е27-174	-ВЫЧЕСТЬ 2 СМ ДО ТОЛЩ. 10СМ ОБЬЕМ С К=2 100М2	2,04	16,50	-	34	1	-	0,57	1
			-	0,30	-			-	-	-
309	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100М2	1,02	156,00	-	159	8	-	14,40	15
				8,23	-			-	-	-
		ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ								
310	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2	1,20	13,30	0,20	16	1	-	1,49	2
				0,77	0,06			-	0,08	-
		ВЫХОД НА РАМПУ								
311	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	0,60	43,30	0,28	26	-	-	1,37	1
				0,70	0,06			-	0,10	-
312	Е6-13 ПРИМЕНИТ ССЦП,1-7 1-3	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ В22,5 ЦЕНА:34,4+(31,1-25,8).1,02=39,81 М3	1,49	39,81	0,34	59	4	-	5,07	8
				2,78	0,10			-	0,13	-
313	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0,02	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
				6,76	0,42			-	0,54	-
314	С124-1-6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРНОЙ СЕТКИ Т	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е11-67 ССЦ.1-3 1-29	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В25 ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06=135,24 100М2	0,09	- 135,24 20,50	- 1,74 0,52	12	2	- - -	- 40,20 0,67	- 4 -
		ПАНДУС								
316	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,14	43,30 3,57	0,99 0,30	6	1	- -	7,19 0,39	1 -
317	Е11-11 ССЦ1-9 1-15	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В22,5 ТОЛЩ. 200ММ Ц.29,3+(32,10-26,3).1,02=35,22 М3	2,90	35,22 1,62	- -	102	5	- -	2,90 -	8 -
318	Е11-67 ССЦ1-29 1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ В30 Ц.123 (38,9-29,3).3,06=152,38 100М2	0,14	152,38 20,50	1,74 0,52	22	3	- -	40,20 0,67	6 -
319	Е11-68 ССЦП.1-29 1-33	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ДО ТОЛЩ. 25ММ), БЕТОН В 30 ЦЕНА:15,8+(38,9-29,3).0,51=20,70 100М2	0,14 -	20,70 0,59	0,28 0,08	3	-	- -	1,06 0,10	- -
320	Е27-78	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКОВ (УЗЕЛ 9 СЕРИЯ 1.435.2-28 В 2) 100М	0,04	551,00 40,10	0,71 0,21	22	2	- -	74,00 0,27	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			628	39	8		73
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			628	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			74858	6164	4375		10559
			РУБ,					1520		1956
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45754	-	-		-

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		685
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8648
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5979	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	448	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3499	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			91708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13428
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9478	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			84250	7015	5115		12134
			РУБ.					1791		2338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		827
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1623	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8139	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7378	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	448	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2528	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3499	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			103523	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10877	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЛАТАНСКАЯ Е.Г.
ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ ОВРАС И.И.
ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ ЯКУБОВСКАЯ Л.А
ТЕХНИК 1 КАТЕГОРИИ ЖИРОВА Н.В.

Т.п. 709-4-10.89 А-3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			970	1219	-	-	1,18
2	ФУНДАМЕНТЫ			8422	10596	-	-	10,24
3	КАРКАС			16464	19434	-	-	18,77
4	СТЕНЫ			28296	34933	-	-	33,74
5	ПЕРЕКРЫТИЕ			534	672	-	-	0,65
6	ПОКРЫТИЕ			10589	12910	-	-	12,47
7	ПЕРЕГОРОДКИ			39	47	-	-	0,05
8	КРОВЛЯ			7546	9498	-	-	9,17
9	ДВЕРИ			750	942	-	-	0,91
10	ОКНА			1104	1334	-	-	1,29
11	ВОРОТА			874	1036	-	-	1,00
12	ПОЛЫ			7221	9086	-	-	8,78
13	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			813	1023	-	-	0,99
14	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			628	793	-	-	0,77
	ИТОГО:	М3	7771,00	84250	103523	1084	1332	100,00

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-30ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1;ОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,284 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	44 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,032 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	30,00	0,80 / 0,42	0,05 / 0,02	24 / 1	13	2 / -	0,67 / 0,03	20 / 1
2	Е16-231 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ М	10,00	0,87 / 0,49	0,05 / 0,02	9 / -	5	- / -	0,79 / 0,03	8 / -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,40	4,01 / 3,80	- / -	2 / -	2	- / -	5,26 / -	2 / -
4	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	2,00	0,49 / 0,08	- / -	1 / -	-	- / -	0,13 / -	- / -
5	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 / -	- / -	6 / -	-	- / -	- / -	- / -
6	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	13,60	4,34 / 0,11	0,03 / 0,01	59 / -	1	- / -	0,20 / 0,01	3 / -

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е20-409	-ЭКРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭС-1400	2,00	1,09	0,05	2	2	-	1,41	3
		1ШТ								
				0,88	0,02			-	0,03	-
8	2407-02	-СТОИМОСТЬ	2,72	13,48	-	37	-	-	-	-
	1981/72	Ц.С К=1,09								
		М2		-	-			-	-	-
9	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ	11,24	0,26	0,03	3	2	-	0,39	4
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
10	2407-0908	-КОНВЕКТОР СТАЛЬНОЙ<УНИВЕРСАЛ,	6,29	13,58	-	85	-	-	-	-
	ДОП.31	Ц.12,46.1,09=13,58								
		КВТ		-	-			-	-	-
11	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,52	7,15	0,15	4	1	-	1,48	1
		БТ-177								
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
12	Е13-393	-ГРУНТОВКА ГФ-0119 В ОДИН СЛОЙ	0,05	10,64	0,24	1	-	-	2,44	-
		100М2								
				1,65	0,07			-	0,09	-
13	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,11	10,33	0,12	1	-	-	2,35	-
		ПФ-133								
		100М2		1,54	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			234	26	2		41
			РУБ,					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			228	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			277	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	31	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			284	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	32	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.О.В.ПХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-20ГР С,30ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ; ОВ1;ОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,182 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 378 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,248 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,28 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-723	-МОНТАЖ ШТ	3,00	7,56 5,02	0,72 0,22	23	15	3 1	8,59 0,28	26 1
2	С130-2788 1501-01409 1501-01399	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75 НОМЕР 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 Ц,121-(63-45),1,09=101,38 ШТ	2,00	101,38 -	- -	203	-	- -	- -	- -
3	230802 ДОП.25П,14 5	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75 НОМЕР 4С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 Ц,СК=1,09 ШТ	1,00	77,39 -	- -	77	-	- -	- -	- -
4	Е20-711 1501-01409 1501-03026	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ14-46 НОМЕР 2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А4 Ц,104-(63-48,5),1,09=88,19 ШТ	1,00	88,37 3,57	0,31 0,09	88	4	- -	6,17 0,12	6 -
5	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3	- -	5,38 0,18	5 -
6	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16 ШТ	1,00	46,30 -	- -	46	-	- -	- -	- -
7	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	2,00	5,26 0,62	0,01 -	11	1	- -	1,10 -	2 -

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-678	ШТ -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	2,00	4,07 0,62	0,01 -	8	1	- -	1,10 -	2 -
9	Е20-665	ШТ -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4	1,00	4,43 0,62	0,01 -	4	1	- -	1,10 -	1 -
10	Е20-677	ШТ -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4	1,00	3,47 0,62	0,01 -	3	1	- -	1,10 -	1 -
11	Е20-674	ШТ -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 2,5	1,00	2,17 0,45	0,01 -	2	-	- -	0,82 -	1 -
12	Е20-662	ШТ -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	1,00	2,35 0,45	0,01 -	2	-	- -	0,82 -	1 -
13	Е20-1002	ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,40	9,25 2,24	0,01 -	4	1	- -	3,57 -	1 -
14	Е20-1003	10 ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39	0,50	12,93 2,64	0,02 0,01	6	1	- -	4,22 0,01	2 -
15	Е20-1004	10 ШТ -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40	1,00	15,54 2,96	0,02 0,01	16	3	- -	4,70 0,01	5 -
16	Е20-399	10 ШТ -КОРОБКА К4	1,25	4,97 2,69	0,31 0,10	6	3	- -	4,66 0,13	6 -
17	С130-2645	100КГ -СТОИМОСТЬ	125,00	0,51 -	- -	64	-	- -	- -	- -
18	Е20-72	КГ -ПАТРУБОК П29	1,60	7,80 0,46	0,05 0,02	12	1	- -	0,83 0,03	1 -
19	Е20-697	М2 -ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕРЫ	0,04	36,29 3,67	0,26 0,08	1	-	- -	6,02 0,10	- -
20	С130-640	100КГ -ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	6,00	0,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -
21	Е20-419	ШТ -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-03	2,00	1,48 0,96	0,03 0,01	3	2	- -	1,62 0,01	3 -
22	С130-2963	1ШТ -СТОИМОСТЬ	2,00	28,10 -	- -	56	-	- -	- -	- -
23	С130-1487	ШТ -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	0,40	3,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
24	Е20-475	М2 -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ РЬ00Р	1,00	1,77	0,05	2	1	-	2,17	2
		ШТ								

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,28	0,02			-	0,03	-
25	С130-573	-СТОИМОСТЬ ШТ	1,00	18,20	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е20-1 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	1,26	7,50	0,04	9	1	-	1,88	2
				1,07	0,01			-	0,01	-
27	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	0,63	5,40	0,04	3	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
28	Е20-2 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	2,51	5,54	0,04	14	3	-	1,88	5
				1,07	0,01			-	0,01	-
29	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ ДИАМ.225ММ М2	2,83	5,40	0,04	15	3	-	1,88	5
				1,07	0,01			-	0,01	-
30	Е20-4	-ТО ЖЕ,ДИАМ,250ММ М2	1,57	5,26	0,04	8	1	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-
31	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ ДИАМ,250ММ М2	2,36	5,40	0,04	13	3	-	1,88	4
				1,07	0,01			-	0,01	-
32	Е20-4 Т.Ч. П.3.1	-ТО ЖЕ ДИАМ,315ММ М2	5,93	5,40	0,04	32	6	-	1,88	11
				1,07	0,01			-	0,01	-
33	Е20-6 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	31,40	4,99	0,04	157	26	1	1,45	46
				0,82	0,01			-	0,01	-
34	Е20-537	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02 ШТ	2,00	13,29	0,10	27	3	-	3,01	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
35	Е20-539	-ТО ЖЕ,УП1-05 ШТ	1,00	20,51	0,17	21	2	-	3,65	4
				2,09	0,05			-	0,06	-
36	Е20-542	-ТО ЖЕ УП1-08 ШТ	9,00	30,24	0,26	272	24	3	4,65	42
				2,66	0,08			1	0,10	1
37	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 ШТ	2,00	9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
				2,50	0,01			-	0,01	-
38	Е20-528	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 ШТ	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
				3,10	0,03			-	0,04	-
39	Е20-531	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800 ШТ	9,00	46,82	0,34	421	77	3	14,91	134
				8,53	0,10			1	0,13	1
40	Е20-373	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКТ-1 ШТ	1,00	66,82	7,58	67	5	7	9,38	9
				5,46	2,28			2	2,94	3

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е13-393	-ГРУНТОВКА ГФ-0119 В ОДИН СЛОЙ	0,50	10,60	0,24	5	1	-	2,39	1
		100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
42	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	1,00	10,30	0,12	10	2	-	2,30	2
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
43	Е13-292	-ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ	3,00	3,41	0,15	10	-	-	0,14	-
		М2		0,09	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1786	204	17		354
			РУБ,					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1761	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		375
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	248	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.О.В.ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВКИ А1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1:ОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,249 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,050 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	7833,50 73
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,03 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-35 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ М	3,00	0,90 / 0,25	0,01 / -	3	1	- / -	0,42 / -	1 / -
2	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	25,00	0,90 / 0,42	0,05 / 0,02	23	11	2 / 1	0,67 / 0,03	17 / 1
3	Е16-232 Т.Ч. П.3.1 К=1,17	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ, НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА СВЫШЕ 5 М ДО 8 МЕТРОВ М	15,00	0,97 / 0,49	0,05 / 0,02	15	7	- / -	0,79 / 0,03	12 / -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,43	4,01 / 3,80	- / -	2	2	- / -	5,26 / -	2 / -
5	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,47 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	4,00	1,69	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15КЧ892П3 ДИАМ,25ММ Ц.С К=1,09 ШТ	1,00	50,14	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц12-808-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2,24	0,03	2	2	-	2,04	2
				1,94	0,01			-	0,01	-
9	Е18-212	-ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ ОРК1,20000 ШТ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
				0,67	0,05			-	0,06	-
10	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
				0,20	-			-	-	-
12	Е18-211	-МОНТАЖ УЗЛА ОБВЯЗКИ ШТ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
				3,49	0,04			-	0,05	-
13	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,40	22,70	0,33	9	9	-	41,00	16
				21,80	0,10			-	0,13	-
14	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3	0,41	60,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	0,14	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
16	Е26-64	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,13	77,20	1,24	10	9	-	118,00	15
				70,80	0,37			-	0,48	-
17	С111-523	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ Т	0,05	338,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			211	47	2		76
			РУБ,					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			50	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			50	-	-		-

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТ.О.В.ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1:ОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,185 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,022 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,03	0,01	2	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
2	Е16-233	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ М	6,00	1,02	0,05	6	3	-	0,67	4
				0,42	0,02			-	0,03	-
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,08	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
4	С130-2763	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ ШТ	4,00	2,86	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е16-134	-МОНТАЖ ШТ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
6	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8,00	0,73	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Е16-134	-МОНТАЖ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ								
				0,99	0,04			-	0,05	-
9	С130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	4,00	0,73	-	3	-	-	-	-
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ								
		ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25								
		ШТ								
10	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ К МАНОМЕТРУ	9,00	1,07	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
11	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
12	Ц12-698-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 3КЧ-1-75	4,00	1,17	0,10	5	2	-	1,02	4
		ШТ								
				0,53	-			-	-	-
13	Ц12-699-1	-ТО ЖЕ 3КЧ-16-76	9,00	1,20	0,10	11	5	1	1,02	9
		ШТ								
				0,53	-			-	-	-
14	1905-11005	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	1962,00	-	20	-	-	-	-
		Ц.1800,1,09=1962								
		ТН		-	-			-	-	-
15	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,02	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
17	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,06	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
18	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	0,06	60,10	-	4	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ								
		ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ		-	-			-	-	-
		ТУ-36-1695-79								
		М3								
19	Е26-64	-ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ	0,03	77,20	1,24	2	2	-	118,00	4
		ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		100М2		70,80	0,37			-	0,48	-
20	С111-523	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА								
		0,50 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				151	21	1		37
		РУБ,						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				11	-	-		-

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР I КАТ.О.В.ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,707 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,231 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАН ПОЖАРНЫЙ Д-65ММ-14ШТ								
1	НОМЕНК.СПР	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8ПД,65ММ	14,00	9,81	-	137	-	-	-	-
		ЦЕНА:9.1.09		-	-			-	-	-
		ШТ								
2	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС	14,00	3,28	-	46	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ 70ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
3	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ	280,00	2,43	-	680	-	-	-	-
		СУХОГО ПРЯДЕНИЯ		-	-			-	-	-
		НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ								
		М								
4	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	28,00	0,85	-	24	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА								
		РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ:								
		ГР-70								
		ШТ								
5	С130-526	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	14,00	0,70	-	10	-	-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,		-	-			-	-	-
		ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ,								
		ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-70								
		ШТ								
6	Е16Т.Ч.П.1.	-ШКАФДЕРЕВЯННЫЙ	14,00	12,60	-	176	-	-	-	-
	9	ШТ		-	-			-	-	-
7	1402-03036	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ	28,00	29,43	-	824	-	-	-	-
		ОВП-10,01		-	-			-	-	-
	ДОП38	ЦЕНА:27.1.09								

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВО4НЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,07	0,01	6	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
9	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	90,00	2,23	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
10	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,82	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-134	-МОНТАЖ	4,00	1,68	0,13	7	4	-	1,51	6
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
12	2307-10021	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б8БК1,ДУ15,РУ10	4,00	1,58	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-1788	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	0,57	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц12-802-5 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	6
				4,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	НОМЕНК,СПР АВ,	-ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКА 30Ч 906 БР Д-100ММ ЦЕНА:200,1,09=218	1,00	218,00	-	218	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	24,80	0,29	50	3	-	2,67	5
				1,71	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
17	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	18,00	0,89	0,05	16	7	1	0,66	12
				0,41	0,02			-	0,03	1
		М								
18	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	45,00	2,21	0,05	99	21	2	0,77	35
				0,47	0,02			1	0,03	1
		М								
19	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	120,00	2,62	0,07	314	64	8	0,86	103
				0,53	0,02			2	0,03	4
		М								
20	Е16-220	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,83	4,22	-	8	7	-	5,16	9

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
21	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ В ЗЕМЛЕ	14,00	4,82	0,06	67	5	1	0,70	10
				0,38	0,02			-	0,03	-
		М								
22	Е16-23	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	0,08	457,00	2,60	37	1	-	31,80	3
				18,10	0,78			-	1,01	-
		Т								
23	Е16-135	-МОНТАЖ	2,00	1,60	0,13	3	2	-	1,51	3
		ШТ								
				0,97	0,04			-	0,05	-
24	2307-10824	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16	2,00	14,17	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	4,00	1,54	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,28	74,50	-	21	21	-	154,00	43
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
27	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,28	46,00	-	13	13	-	99,30	28
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
28	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,10	22,70	0,33	2	2	-	41,00	4
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
29	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,10	60,10	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
30	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
31	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,10	16,10	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

Т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-148	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-140	0,03	38,30	0,17	1	-	-	1,46	-
		100М2		0,99	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3028	156	12		270
			РУБ,					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2973	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			396	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	188	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3707	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	231	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Н.А.КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,134 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21 / 0,45	0,02 / 0,01	6	1	- / -	0,72 / 0,01	1 / -
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	16,00	4,59 / 0,49	0,03 / 0,01	73	8	- / -	0,79 / 0,01	13 / -
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60 / 1,14	0,03 / 0,01	29	2	- / -	1,85 / 0,01	4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. / РУБ.			108	11	- / -		18 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	14	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТЕГОРИИ Н.А.КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ М.Е.КОВАЛЕВ

т.п. 709-4-10.89 Л-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ, СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭО 1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	723 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,437 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,42 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84В.1 П.22028	-ПУНКТ ПР11-3052-54У3 ШТ	1,00	306,40	-	306	-	-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84В.1 П.22028	-ТО ЖЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	1,00	9,58	0,79	10	4	1	6,37	6
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00 148,00	8,00 2,82	4	1	-	248,00 3,64	2 -
4	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
5	1906-14027 Д.1	-ПОДЬЕМНИК ТЕМП ШТ	1,00	658,80	-	659	-	-	-	-
6	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,02	30,00 19,50	1,13 0,11	1	-	- -	34,00 0,14	1 -
7	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,25	49,80 38,40	1,10 0,06	12	10	- -	68,00 0,08	17 -

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,04	116,00	58,00	5	2	3	81,00	3
				48,80	18,20			1	23,48	1
9	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,22	278,00	58,40	61	13	13	103,00	23
				57,60	18,20			4	23,48	5
10	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН 100ШТ	0,04	126,00	0,10	5	1	-	44,00	2
				29,20	0,02			-	0,03	-
11	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ	0,02	92,40	24,50	2	1	-	61,00	1
				34,20	7,72			-	9,96	-
12	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	103,00	0,90	4	1	-	63,00	3
				35,00	0,34			-	0,44	-
13	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,01	127,00	34,90	1	1	-	97,00	1
				53,90	11,10			-	14,32	-
14	Ц8-617-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ ЛАМП РТУТНЫХ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА 100ШТ	0,20	978,00	66,80	196	16	13	208,00	42
				81,20	20,10			4	25,93	5
15	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	15,90	0,22	2	1	-	14,00	1
				7,65	0,08			-	0,10	-
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,10	1,21	-	1	-	-	2,00	-
				1,14	-			-	-	-
18	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,18	108,00	36,00	19	6	7	61,00	11
				34,30	9,84			2	12,69	2
19	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	-	123,00	39,20	-	-	-	49,00	-

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		27,20	11,40			-	14,71	-
		Т								
20	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,50	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
21	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,50	27,80	1,90	14	8	1	25,00	12
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
22	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,05	37,50	23,00	39	12	24	20,00	21
		100М		11,10	7,32			8	9,44	10
23	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,55	60,80	22,80	277	106	104	41,00	187
		100М		23,40	8,40			38	10,84	49
24	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	1,50	86,10	21,30	129	19	32	22,00	33
		100М		12,60	6,81			10	8,78	13
25	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	2,95	9,57	6,96	28	8	20	5,00	15
		100М		2,56	2,74			8	3,53	10
26	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:3	2,95	12,50	2,23	37	17	7	10,00	29
		100М		5,89	0,89			3	1,15	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1816	229	225		413
				РУБ,				78		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		965	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		851	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	307	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	342	-		-

7.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
27	2405-11331 Д,15	-ЛОТКИ НЛ10П1,87У3 ШТ	50,00	1,18	-	59	-	-	-	-
28	2405-11340 Д,15	-ТО ЖЕ, НЛУ 95У3 ШТ	2,00	1,18	-	2	-	-	-	-
29	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,05	88,23	-	4	-	-	-	-
30	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,05	236,72	-	12	-	-	-	-
31	1517-2490Д ,19	-ЯЩИК ЯОУ-8501-54У3 ШТ	1,00	41,96	-	42	-	-	-	-
32	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
33	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
34	1504-9092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	25,00	1,99	-	50	-	-	-	-
35	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,04	49,23	-	2	-	-	-	-
36	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78 1000ШТ	0,02	60,59	-	1	-	-	-	-
37	ЦЕНА 3-ДА	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100 ШТ	4,00	1,73	-	7	-	-	-	-
38	1507-1173Д ,3	-СВЕТИЛЬНИК НСП21Х200 ШТ	18,00	4,44	-	80	-	-	-	-
39	С153-51	-СВЕТИЛЬНИК С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА Н4БН-150-1-У1 ШТ	4,00	9,68	-	39	-	-	-	-
40	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВЫАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
41	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3	4,00	10,17	-	41	-	-	-	-

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСТ16,0,046-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
42	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК	1,00	36,03	-	36	-	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4								
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-70	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ДЛЯ	20,00	14,30	-	286	-	-	-	-
		ОБЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ С ДИФФУЗНЫМ								
		ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА		-	-			-	-	-
		РСП18-250-001У3								
		ШТ								
44	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
		ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С								
		ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИ		-	-			-	-	-
		ПА РБО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/								
		ШТ								
45	С153-231	-ЛАМПЫ	0,20	7,20	-	1	-	-	-	-
		ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40								
		10ШТ		-	-			-	-	-
46	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ	0,20	1,42	-	1	-	-	-	-
		ЛАМПТИПА80С-220								
		10ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,10	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
48	С153-241	-ЛАМПЫ ДРЛ250/6/ ДРЛ250/10/	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
49	ОУ2МТЛ.134	-ЛАМПА Б 220-60	5,00	0,36	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
50	092МТП.115	-ТО ЖЕ, Б 220-100	4,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
51	092МТС.12	-ТО ЖЕ, Б 220-150	4,00	0,42	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
52	092МТС,12	-ТО ЖЕ, Г220-200	18,00	0,46	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
53	503-80122-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ	0,01	215,20	-	2	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		-	-			-	-	-
		ТУ6-05-1573-77								
		1000ПМ								
54	1509Т,5077	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ. 2,0ММ2	0,02	15,62	-	1	-	-	-	-
	Д,14	1000М								
				-	-			-	-	-
55	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,78	166,00	-	129	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		-	-			-	-	-
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
56	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,15	191,00	-	29	-	-	-	-

т.п 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
57	С151-1092	-КАБЕЛЬ АВВГ-660В СЕЧ, 4Х4ММ2 1000М	0,05	295,10	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С151-1223	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х1,5 1000М	0,06	243,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1005	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1005	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1002	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1082	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1082	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
59	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЬПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,76	74,50	-	57	57	-	154,00	117
				74,50	-			-	-	-
60	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,76	46,00	-	35	35	-	99,30	75
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			92	92	-		192
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2913	321	225		605
			РУБ,					78		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			965	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1856	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	307	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1002	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	95	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	437	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КОНОТОВОКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

т.п. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЬЮ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ ЭМ1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,094 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 311 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,199 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	2,00	93,96 / -	- / -	188 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	22,20 / 8,14	1,16 / 0,44	44 / -	16 / 1	2 / -	13,02 / 0,57	26 / 1
3	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В ТУ16-526,201-75 ШТ	1,00	12,20 / -	- / -	12 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ШТ	1,00	3,91 / 1,55	0,09 / 0,02	4 / -	2 / -	- / -	2,00 / 0,03	2 / -
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМ	2,00	4,18 / 1,55	0,10 / 0,02	8 / -	3 / -	- / -	2,00 / 0,03	4 / -

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ								
6	1504-4555Д ,34	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-161002 ШТ	1,00	25,38	-	25	-	-	-	-
7	1504-4547Д ,34	-ТО ЖЕ, ПМЛ-121002 ШТ	5,00	12,31	-	62	-	-	-	-
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	6,00	3,40	0,08	20	9	-	2,00	12
				1,49	0,01			-	0,01	-
9	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78= ШТ	2,00	2,43	-	5	-	-	-	-
10	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
11	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526,216-78 ШТ	1,00	3,46	-	3	-	-	-	-
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
13	150908	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1 ШТ	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-
14	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	150408	-ТО ЖЕ, ПКЕ-222-2 ШТ	2,00	2,21 -	- -	4	-	- -	- -	- -
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 -
17	1504-18094	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ212-3У3 ТУ16-526,216-78 ШТ	1,00	3,46 -	- -	3	-	- -	- -	- -
18	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
19	1504-18241 Д,85	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ 15-21-121 ШТ	1,00	5,24 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526,334-76 ШТ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
21	Ц8-573-5	-ПУЛЬТ НАВЕСНОЙ С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ ШИРИНА ПО ФРОНТУ ДО 600ММ ШТ	1,00	1,08 0,66	0,16 0,03	1	1	- -	1,00 0,04	1 -
22	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,05	108,00 34,30	36,00 9,84	5	2	1 -	61,00 12,69	3 1
23	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО;3КГ 100М	3,75	48,00 18,20	12,70 4,04	180	68	47 15	31,00 5,21	116 20
24	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО;2КГ 100М	2,00	20,60 8,62	0,48 0,19	41	17	1 -	15,00 0,25	30 -
25	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,15	54,00	23,10	8	3	3	43,00	6

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25ММ		23,20	9,73			1	12,55	2
		100М								
26	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	29,90	5,65	6	3	1	30,00	6
				16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
27	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,05	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД,ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	4,88	2,33	1	1	-	4,00	1
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
29	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,90	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		100М								
30	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	30,00	1,33	-	40	14	-	1,00	30
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕЧ. 2,5ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,49	-	6	3	-	1,00	12
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 100КГ К СЕТИ	5,00	1,38	0,04	7	5	-	1,00	5
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	25,10	0,04	1	1	-	31,00	2
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
34	Ц8-534-14	-МОНТАЖ КОРОБКИ КЛЕМЛЕНОЙ ДО 10 ЗАЖИМОВ	1,00	3,84	0,06	4	2	-	2,77	3
				1,73	-			-	-	-
		ШТ								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	706	159	55		278
	РУБ.			17		24
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	312	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	312	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	394	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	175	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	176	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	139	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	40	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	573	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		311

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
35	15-17	-ЯЩИК ЯР1-63 ШТ	2,00	28,62	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,07	166,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,16	191,00	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 4Х2,5ММ2 1000М	0,11	248,30	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,03	195,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИЦНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,01	277,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
41	1509Т,5077 Д.14	-ПРОВОД АПВ-380В СЕЧ. 2,0ММ2 1000М	0,12	15,62	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С151-1171	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,03	179,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	36,00	0,42	-	15	-	-	-	-

Т. п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М		-	-			-	-	-
44	2405-11043 Д,2	-КОРОБКА У-614	ШТ	1,00	7,36	-	7	-	-	-	-
45	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	5,00	1,63	-	8	-	-	-	-
46	092/1973-1 79	-РОЗЕТКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
47	2405-11330 Д,15	-ЛОТОК НЛ5-П1,87У3	ШТ	21,00	1,02	-	21	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			194	-	-		-
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			194	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			209	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			209	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			900	159	55		278
				РУБ,					17		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			312	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			588	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			194	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			782	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	199	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			1094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	199	-		-

Начальник отдела Тысячный М.Г
Составил Инженер 2 кат. Конотовская А.Н
Проверил Зав.группы Ткачук Н.А

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ А1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,526 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	144 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,075 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,45 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	170648-1300	-ТЕРМОМЕТР П 5	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	170648-1360	-ТЕРМОМЕТР У 2, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104	2,00	0,90	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИИ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ШТ		0,21	-			-	-	-
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИ4ЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИ4ЕСКОЕ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,35	-			-	-	-
8	1704-11197 Ж.9	-ДАТЧИК ДТКБ-53	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

Т.П. 709-4-10.89 Я-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	1,00	0,51	-	1	1	-	1,00	1
				0,50	-			-	-	-
10	1704-50521	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-1 ТУ25-02-161384-78 ШТ	1,00	14,30	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/ ШТ	1,00	1,78	0,04	2	2	-	3,00	3
				1,62	0,01			-	0,01	-
12	1714-1135Д ,38	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-2Д ШТ	1,00	860,00	-	860	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	1714-1136Д ,32	-ТО ЖЕ,СТМ-2П ШТ	1,00	880,00	-	880	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Ц11-545-4	-СИГНАЛИЗАТОР ВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ С БЛОКОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И БЛОКОМ ДАТЧИКА, СОСТОЯЩЕГО ИЗ ВОЗДУШНОГО ЭЖЕКТОРА, ФИЛЬТРА ВОЗДУХА И ДАТЧИКА КОМПЛ	2,00	5,39	0,16	11	10	-	8,00	16
				4,99	0,02			-	0,03	-
15	150408	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-1 ШТ	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
17	1507-5102	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-1У2 ШТ	2,00	27,50	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ШТ	2,00	2,05	0,05	4	1	-	1,00	2
				0,73	0,01			-	0,01	-
19	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	1,18	-	1	1	-	2,00	2
				1,04	-			-	-	-
20	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО;32 ШТ	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,17	0,01			-	0,01	-
21	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100ШТ	0,30	27,80	1,90	8	5	-	25,00	7
				15,50	0,24			-	0,31	-
22	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100ШТ	0,30	1,65	0,30	1	-	-	2,00	1
				1,17	0,12			-	0,15	-
23	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,02	108,00	36,00	2	1	1	61,00	1

Т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			-	12,69	-
		Т								
24	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	377,00	4,10	8	-	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
25	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	-	377,00	4,70	-	-	-	61,00	-
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
26	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	1,00	1,66	-	2	-	-	0,40	-
				0,24	-			-	-	-
		ПРОХОД								
27	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,66	20,60	0,48	34	14	-	15,00	25
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
28	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,05	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
29	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЯ КОНТРОЛЬНОГО СЕЧ,2,5ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	30,00	0,49	-	15	7	-	1,00	30
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-153-14	-ТО ЖЕ,ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
		ШТ		0,40	-			-	-	-
31	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	3	1	1	43,00	2
				23,20	9,73			-	12,55	1
		100М								
32	КАЛЬК.1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ А1	1,00	146,00	-	146	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
34	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	-	4	4	-	1,00	8
				0,53	-			-	-	-
		1ВВОД								
35	КАЛЬК.2	-ЩИТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
37	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
				0,53	-			-	-	-
		1ВВОД								
38	КАЛЬК.3	-ЩИТ БЛОКА ДАТЧИКА	1,00	929,00	-	929	-	-	-	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИГНАЛИЗАТОРА								
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ		1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
40	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1,00	0,54	-	1	1	-	1,00	1
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
41	КАЛЬК.4	-ЩИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ	1,00	49,00	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		КОЛОННЕ МЕТАЛЛИ4ЕСКОЙ		1,87	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
43	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	4,00	0,54	-	2	2	-	1,00	4
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3135	68	2		140
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3006	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3434	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	1602-50121	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ	1,00	6,18	-	6	-	-	-	-
		ПОСТОЯННОГО ТОКА =МЗ-2								
		ТУ 25-05-1045-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
45	2405-11481	-КОРОБКА КС-20	1,00	6,87	-	7	-	-	-	-
	Д.23	ШТ								
				-	-			-	-	-
46	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1	10,00	0,38	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ,НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-

т.п. 709-4-10.89. А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,03	338,94	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,03	204,44	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	5,00	0,31	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,03	367,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1 1000М	0,02	202,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х1 1000М	0,06	401,00	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			86	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			86	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			92	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			92	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3221	68	2		140

т.п. 209-4-10.88 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3006	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			3240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			215	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ.КОНОТОВСКАЯ А.Н.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

т.п. 709-4-10.89 Л-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 НА ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ А1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,146 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

ПОРЯД, НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	Н А И М Е Н О В А Н И Е Р А Б О Т И Л И З А Т Р А Т	ЕД, ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1.	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	ШТ	4,00	3,01	12
2.	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЬЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	ШТ	1,00	5,86	6
3.	3606-10428	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР =ТВ1-1	ШТ	1,00	1,00	1
4.	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	ШТ	2,00	1,69	3
5.	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	3,00	1,00	3
6.	1504-12272Д,72	-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	5,00	5,38	27
7.	1504-12235Д,34	-РЕЛЕ РПЛ-13104	ШТ	1,00	5,17	5
8.	1504-19243Д,90	-ПРИСТАВКА ПВЛ-1204	ШТ	1,00	2,85	3
9.	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	ШТ	5,00	0,35	2

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7
10.	3608-1048	-ДИОД Д-247	ШТ	5,00	1,90	9
11.	1517-11016Д,7	-ШИТ ШКАФНОЙ РАЗМ.1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
12.	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР,	ШТ	4,00	1,25	5
13.	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 4 СЕКЦИИ ОДНОБЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 И ДР,	ШТ	1,00	2,50	3
14.	1517-1453	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.,ОДНОБЛО4НЫЕ=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А;НКР-1;2,3,Р ПК-6 И ДР,	ШТ	1,00	1,00	1
15.	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	2,00	1,05	2
16.	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛО4НЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 И ДР,	ШТ	3,00	1,25	4
17.	1517-1429	-РЕЛЕ ПЭ-37 И РПЛ-13104=БПН-1002 И ДР,	ШТ	6,00	3,75	22
18.	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛО4НЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3;Л-1,Д КЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	5,00	0,75	4
19.	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛО4НЫЙ=Д,ФД-1,КС,3Н301,2Н102,ВК-2 И ДР,	ШТ	5,00	0,80	4
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			146
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			146

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 НА ЩИТ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ИРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1,	1504-1006	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74	ШТ	1,00	1,69	2
2,	1507-5048	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12015У2	ШТ	1,00	0,35	
3,	1517-11016Д,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ,1000Х600Х350	ШТ	1,00	30,00	30
4,	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,05	1
5,	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛО4НЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,Д КЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	1,00	0,75	1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			34
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ			34

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 НА ЩИТ БЛОКА ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАТОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,929 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД, НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1,	1714-1135Д,38	-СИГНАЛИЗАТОР СТМ-2Д	ШТ	1,00	907,30	907
2,	1517-11015Д,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ,600Х400Х250	ШТ	1,00	20,00	20
3,	1517-1479	-ЭЛЕКТРОННЫЙ МОСТ,ПОТЕНЦИОМЕТР,СИГНАЛИЗАТОР,ДАТ4ИК,УКАЗАТЕЛЬ И ДРУГИЕ ,АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ ОДНОБЛО4НЫЕ=СНР-1063М,СУМ-34,ДЗП,ДУП-М,КСП,ДНВ,МКН-380,АТВ-229,КСН,РПИБ,ДТКБ,ДСХ,ПКП-1,ППР-1М И ДР	ШТ	1,00	1,70	2
4,	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИ4КИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	1,00	0,10	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			929
		В ТОМ ЧИСЛЕ: ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ			929

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ,СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 3Б

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 НА ЩИТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т(КИП И А)

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,049 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
1,	1504-12272Д,72	-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	1,00	5,38	5
2.	3608-1008	-ДИОД Д-247	ШТ	1,00	1,90	2
3,	3605-4270	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ48-1	ШТ	1,00	8,12	8
4,	1504-1010	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,139-78	ШТ	1,00	3,53	4
5,	1517-11015Д,7	-ЩИТ ШКАФНОЙ РАЗМ,600Х400Х250	ШТ	1,00	20,00	20
6,	1517-1429	-РЕЛЕ ПЭ-37=БПН-1002 И ДР,	ШТ	1,00	3,75	4
7,	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛО4НЫЙ=Д,ФД-1,КС,3Н301,2Н102,ВК-2 И ДР,	ШТ	1,00	0,80	1
8.	1517-1489	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ,УСИЛИТЕЛИ,АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ,СТАБИЛИЗАТОРЫ,БЛОКИ ПИТАНИЯ,ДВИГАТЕЛИ ОДНОБЛО4НЫЕ=ПДД-1,5,8,УСО,ВО,БФ-1,БД,СВ,С,СЛ,ПЛО,АОЛ2,ВР-01,БР-02,НВС,БУС-1 И ДР,	ШТ	1,00	2,90	3
9,	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГОДО 63А=	ШТ	1,00	2,00	2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			49

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7

В ТОМ ЧИСЛЕ:
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 49

т.п. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ <СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т. ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПОИСКОВУЮ ГРОМКОГОВОРЯЩУЮ СВЯЗЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т.

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,167 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ	4,00	16,20	-	65	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	4,00	2,73	-	11	9	-	4,00	16
		ШТ		2,34	-			-	-	-
3	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	4,00	0,41	-	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,37	-			-	-	-
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,70	31,60	5,97	22	13	4	35,00	25
		100М		18,90	1,92			1	2,48	2
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	3	1	1	43,00	2
		100М		23,20	9,73			-	12,55	1
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,14	-			-	-	-

Т. п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,15	51,80 / 14,90	1,60 / 0,10	8	2	- / -	26,00 / 0,13	4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			113	26	5		51
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	1,00	0,14 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
10	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	3,00	0,16 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
11	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,07	64,70 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
12	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2 1000М	0,02	21,20 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
13	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА	5,00	0,20 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			9	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			14	4	-		7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			136	30	5		58
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			65	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА С.А

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ <СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,056 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	62 03	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ <СПЕКТР, ШТ	1,00	40,50	-	40	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0,25	31,60	5,97	8	5	1	35,00	9
				18,90	1,92			-	2,48	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			49	5	1		9
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2 1000М	0,03	64,70	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			51	5	1		9
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА С.А.

Зав. группы Ткачук Н.А.

Т.П. 709-4-10.87 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ <СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т,

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

НА КОМПЛЕКСНУЮ ТЕЛЕФОННУЮ СЕТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	54,00	23,10		2	1	-	43,00	1
		100М		23,20	9,73				-	12,55	-
2	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1 В ТРУБЕ	-	137,00	32,00		-	-	-	138,00	-
		КМ		74,20	9,66				-	12,46	-
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО;1 ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,17	31,60	5,97		5	3	1	35,00	6
		100М		18,90	1,92				-	2,48	-
4	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,30	9,14	-		3	3	-	13,00	4
		100ПАР		8,61	-				-	-	-
5	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55		8	3	1	3,00	6
		КОРОБКА		1,62	0,18				-	0,23	-
6	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70		5	2	-	4,00	4
		ШТ		2,33	0,22				-	0,28	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				23	12	2		21
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Т.п.709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10 1000М	0,01	158,00 / -	- / -	2	-	-	-	-
8	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 1000М	0,01	231,00 / -	- / -	2	-	-	-	-
9	С155-16	-КОРОБКА КРТУ-10 ШТ	2,00	1,50 / -	- / -	3	-	-	-	-
10	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	3,00	0,20 / -	- / -	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, / РУБ,			8	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, / РУБ,			31	12	2		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ <СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т. ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

НА ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 322 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,187 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ											
1	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	88,00	0,45	-	40	35	-	1,00	88			
				0,40	-			-	-	-			
2	Ц10-743-5	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ШТ	2,00	8,34	-	17	16	-	13,00	26			
				8,09	-			-	-	-			
3	3605-73Г, П,4-269	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-24-9 ШТ	1,00	13,65	-	14	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
4	Ц10-775-5 В,3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	2,78	-	3	2	-	3,42	3			
				2,14	-			-	-	-			
5	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ ШТ	4,00	3,91	-	16	11	-	4,00	16			
				2,79	-			-	-	-			
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	10,00	0,41	-	4	4	-	1,00	10			
				0,37	-			-	-	-			
7	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2			
				148,00	2,82			-	3,64	-			

Т.П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
8	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	88,00	0,14	-	12	12	-	0,22	19
		ШТ								
				0,14	-			-	-	-
10	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	8,00	0,32	-	3	2	-	1,00	8
				0,31	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	31,60	5,97	13	8	3	35,00	14
				18,90	1,92			1	2,48	1
		100М								
12	Ц8-396-1	-ПРОВОД НА РОЛИКАХ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2	3,80	78,10	9,20	297	55	35	26,00	99
				14,50	2,98			11	3,84	15
		100М								
13	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,30	38,40	0,10	12	5	-	31,00	9
				17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			436	152	38		295
			РУБ,					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			227	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	164	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	187	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1602	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-105-2	88,00	1,61	-	142	-	-	-	-
	Д.14	ШТ								
	П.03-0140			-	-			-	-	-
15	1710Ч,Т	-ТО ЖЕ, ИПР	4,00	18,30	-	73	-	-	-	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	81Г, Д,34	ШТ		-	-			-	-	-
16	1602	-ПРИБОР <СИГНАЛ 44. ШТ	2,00	131,56 -	- -	263	-	- -	- -	- -
17	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	10,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	1517-2221	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 260Х374Х140ММ=ОП-6 ГОСТ 8709-76 ШТ	1,00	18,76 -	- -	19	-	- -	- -	- -
19	3608 П,2-056	-ДИОД КД 105Д ШТ	8,00	0,19 -	- -	2	-	- -	- -	- -
20	2405 Д,22 П,1-1467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	1,00	4,11 -	- -	4	-	- -	- -	- -
21	3605-75Г, П,2-0120	-РЕЗИСТОР МЛТ 0,25-6,8 КОМ 10ШТ	8,80	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
22	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,02	166,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	С151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;2Х1 1000М	0,03	143,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
24	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,39	23,10 -	- -	9	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			521	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			521	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			521	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			41	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			562	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			562	-	-		-

т. п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			957	152	38		295
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			943	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	164	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			521	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА С.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ. ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

т.п. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА ОБОРУДОВАНИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ПОМЕЩЕНИИ ПРОХОДНОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,925 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,12 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1602-80Г, Д,9 П,03-0131	-КОНЦЕНТРАТОР<ТОПАЗ, ШТ	1,00	680,40	-	680	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2
				148,00	2,82			-	3,64	-
4	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74 ШТ	1,00	47,52	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ ШТ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
				13,70	-			-	-	-
6	Ц10-972-5	-ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ50Х2 БОКС	1,00	8,84	0,76	9	3	1	4,00	4
				3,05	0,25			-	0,32	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО 1 ПО ЛЕГКИМ	0,85	31,60	5,97	27	16	5	35,00	30
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ		18,90	1,92			2	2,48	2
		100М								
8	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ	0,30	9,14	-	3	3	-	13,00	4
		ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ								
		КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ		8,61	-			-	-	-
		В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА								
		100ПАР								
9	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ	0,30	38,40	0,10	12	5	-	31,00	9
		МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО								
		ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2		17,30	0,03			-	0,04	-
		ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ								
		ОСНОВАНИЯМ								
		100М								
10	Ц10-1-14	-ЩИТОК,ПУЛЬТ,ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА	1,00	3,29	-	3	3	-	5,00	5
		РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С								
		ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ		3,11	-			-	-	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			822	63	6		99
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			728	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			728	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			94	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			24	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	65	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			10	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			157	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	74	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			885	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	74	-		-

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

11	1517-2221	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	1,00	18,76	-	19	-	-	-	-
		260Х374Х140ММ=ОП-6								
		ГОСТ 8709-76		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С155-3	-БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ								
		ШКАФОВ,ТИПА БКТ-30,2		-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,05	166,00	-	8	-	-	-	-
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С		-	-			-	-	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М								
14	С151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х1 1000М	0,02	143,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
15	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;10 1000М	0,01	158,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
16	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР;20 1000М	0,01	231,00 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
17	1602-50098	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ=ЩЗ-П2 2Д3,620,381 ТУ ШТ	1,00	1,77 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	37	-			-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	37	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	37	-			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	3	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	40	-			-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	40	-			-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,	859	63			6		99
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	728	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,	728	-			-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	131	-			-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	24	-			-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	65			-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	37	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	53	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	9			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	13	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	197	-			-		-

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ<СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т,

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: СС1-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,574 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 450 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,278 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	7,00	0,88	-	6	5	-	1,00	7	
				0,76	-			-	-	-	
2	1504 Д.34 П.09-141	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ВП15А 21Б121-54У ШТ	6,00	4,00	-	24	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
3	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ ШТ	6,00	0,86	-	5	2	-	0,60	4	
				0,37	-			-	-	-	
4	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	50,00	0,41	-	21	19	-	1,00	50	
				0,37	-			-	-	-	
5	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	10,00	0,14	-	1	1	-	0,22	2	
				0,14	-			-	-	-	
6	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	6,00	0,32	-	2	2	-	1,00	6	
				0,31	-			-	-	-	

Т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1602	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ<ВЕКТОР-2, ШТ	8,00	108,00	-	864	-	-	-	-
8	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ ШТ	16,00	3,91 2,79	- -	63	45	- -	4,00 -	64 -
9	3605 П.4-267	-БЛОК-ПИТАНИЯ<ЭЛЕКТРОНИКА, ШТ	1,00	5,94	-	6	-	-	-	-
10	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ ШТ	1,00	5,80 5,30	- -	6	5	- -	8,00 -	8 -
11	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	1,47 1,17	0,04 0,01	1	1	- -	2,00 0,01	2 -
12	Ц10-744-2	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ФОЛЬГОЙ 100М	0,50	20,30 16,10	- -	10	8	- -	27,00 -	14 -
13	Ц10-744-3	-БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК 1М2	5,00	1,03 0,82	- -	5	4	- -	1,00 -	5 -
14	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М	0,20	28,10 12,70	0,30 0,13	6	3	- -	23,00 0,17	5 -
15	Ц10-744-1	-БЛОКИРОВКА СТЕКЛЕННЫХ ОКОН,ДВЕРЕЙ,ВИТРИН:ПРОВОДОМ ПЭЛ В ТРУБКЕ 100М	0,10	40,30 34,50	- -	4	3	- -	55,00 -	6 -
16	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,30	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
17	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,10	1,21 1,14	- -	1	-	- -	2,00 -	- -
18	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	4,80	31,60 18,90	5,97 1,92	152	91	28 9	35,00 2,48	168 12
19	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ ПО ЛЕГКИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	4,20	11,20 10,80	- -	47	45	- -	19,00 -	80 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1225	235	28		422

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			894	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			894	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			331	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	244	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		450
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		450
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	1504-15414	-ДАТ4ИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2 ТУ 25-09,007-78 ШТ	7,00	0,63	-	4	-	-	-	-
21	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	50,00	0,14	-	7	-	-	-	-
22	3605-73Г П,2-0120	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,25-6,8КОМ 10ШТ	1,00	0,25	-	1	-	-	-	-
23	3608-73Г П,2-056	-ДИОД КД-105Б ШТ	6,00	0,19	-	1	-	-	-	-
24	2405 Д,22 П,1-1468	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20 ШТ	1,00	6,06	-	6	-	-	-	-
25	503-80119-1 1	-ТРУБКА ТВ3-40-230-3Х1=10ММ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,01	107,60	-	1	-	-	-	-
26	241649-1062	-РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ 1000М	0,02	174,24	-	4	-	-	-	-
27	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,45	10,60	-	5	-	-	-	-
28	15098-02033	-ПРОВОД КЛАСС ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ 4 СЕЧЕНИЕМ 0,20ММ2=НВМ 1000М	0,04	9,49	-	1	-	-	-	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1509-80Г Д.4 Т.8-118	-ПРОВОД МГШДЛ СЕЧ.0,35ММ2 1000М	0,02	35,71	-	1	-	-	-	-
30	С151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;2Х1 1000М	0,49	143,00	-	70	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			101	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			101	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			99	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			108	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			108	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1326	235	28		422
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			894	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			894	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			432	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		450
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		450
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	278	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР МАМЫКИНА С.А.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППЫ ТКАЧУК Н.А.

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ТХ1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 41,026 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 646 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,382 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7771,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,28 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТАПЛИВАЕМАЯ СЕКЦИЯ								
1	241831-902	-СТЕЛЛАЖ С НАСТИЛОМ	9,58	282,80	-	2709	-	-	-	-
	6	1С-2-5,4-41,54-23ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП2	Т								
	ПО ВЕСУ									
2	Ц3-1355	-МОНТАЖ	9,58	26,46	3,99	253	201	39	40,00	383
	ВЫП13	Т		21,00	1,53			15	1,97	19
	К=1,05									
3	241831-240	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ	0,11	330,77	-	36	-	-	-	-
		СК-0,25+41,26-2ШТ=41,30		-	-			-	-	-
	ПРИМ	Т								
4	Ц3-1356	-МОНТАЖ	0,11	11,93	3,98	1	1	-	13,00	1
	ВЫП13	Т		6,92	1,40			-	1,81	-
	К=1,05									
5	241831-240	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ СК-100	1,35	330,77	-	447	-	-	-	-
		41,27-4ШТ=41,30		-	-			-	-	-
	ПРИМ	Т								
6	Ц3-1356	-МОНТАЖ	1,35	11,93	3,98	16	9	5	13,00	18
	ВЫП13	Т		6,92	1,40			2	1,81	2
	К=1,05									
7	241831-252	-ТАРА ЯЩИЧНАЯ	396,00	34,00	-	13464	-	-	-	-
		1-1-120-80-75-1,0,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ,ММ-1240Х840Х750 =9606А		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	1906-1981/	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К	1,00	3680,00	-	3680	-	-	-	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	55	ШТ								
	П03,21-061			-	-			-	-	-
		НЕОТАПЛИВАЕМАЯ СЕКЦИЯ								
9	241831-902	-СТЕЛЛАЖ С НАСТИЛОМ	4,17	282,80	-	1179	-	-	-	-
	6	1С-2-5,4+41,54-10ШТ								
	ДОП2	Т		-	-			-	-	-
	ПО ВЕСУ									
10	Ц3-1355	-МОНТАЖ	4,17	26,46	3,99	110	88	16	40,00	167
	ВЫП.13	Т								
	К=1,05			21,00	1,53			6	1,97	8
11	241831-239	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ	7,00	43,00	-	301	-	-	-	-
		СК-240,ГАБАРИТНЫЕ								
		РАЗМЕРЫ,ММ-1280Х1075Х2400		-	-			-	-	-
		=41,29								
		ШТ								
12	Ц3-1356	-МОНТАЖ	0,95	11,93	3,98	11	7	3	13,00	12
	ВЫП13	Т								
	К=1,05			6,92	1,40			1	1,81	2
13	241831-240	-СТЕЛЛАЖ КОНСОЛЬНЫЙ	0,16	330,77	-	53	-	-	-	-
		СК-0,25+41,26-3ШТ=41,30								
	ПРИМ	Т		-	-			-	-	-
14	Ц3-1356	-МОНТАЖ	0,16	11,93	3,98	2	1	-	13,00	2
	ВЫП13	Т								
	К=1,05			6,92	1,40			-	1,81	-
15	241831-240	-СТЕЛЛАЖ	0,67	330,77	-	222	-	-	-	-
		СК-100+41,27-2ШТ=41,30								
	ПРИМ	Т		-	-			-	-	-
16	Ц3-1356	-МОНТАЖ	0,67	11,93	3,98	8	5	3	13,00	9
	ВЫП13	Т								
	К=1,05			6,92	1,40			1	1,81	1
17	2410-5001	-МАШИНА	1,00	425,00	-	425	-	-	-	-
		ПОДМЕТАЛЬНО-ПЫЛЕСОСНАЯ=КУ-403Б								
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	241831-227	-ПОДДОН	33,00	32,00	-	1056	-	-	-	-
		4Я-835Х1240С,ГАБАРИТНЫЕ								
		РАЗМЕРЫ,ММ-1240Х835Х750		-	-			-	-	-
		=1679,8								
		ШТ								
19	241831-252	-ТАРА СЕТЧАТАЯ ТС-0,25 70,26	420,00	27,38	-	11500	-	-	-	-
		Ц:34:77,62=9606А								
	ПРИМ	ШТ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТНЫХ ХИМИКАТОВ								
20	241831-253	-ТЕЛЕЖКА ТР-250,ГАБАРИТНЫЕ	8,00	112,00	-	896	-	-	-	-
		РАЗМЕРЫ,ММ-1250Х900Х850 =35,9								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛЕНИЕ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ								
21	15062-6037	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ БАЛЛОНОВ	13,00	80,70	-	1049	-	-	-	-
		КГ8,101,001								

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПРИМ				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			37418	312	66		592
			РУБ,					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			37017	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			740	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			567	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1150	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			473	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			378	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			40326	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			401	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	337	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	382	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			41026	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		646
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	382	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР Т.С.БАЛЯСНАЯ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ А.А.ЗАЯЦ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Т-20ГР С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 0,7КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-8,АР1-5,КМ1-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 101,068 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 337 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,238 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7667,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13,15 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Т-30ГР С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1,0КПА С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ РУБ	1,00	103523,00	-	103523	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	Е26-31 СРЦ1П48	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО,ТОЛЩ.100ММ Ц.35,9-0,12.50,3=29,86 М3	- 54,30	29,86	1,23-	1621-	690-	67	21,30-	1157
			-	12,70	0,37		-	20	0,48-	26
3	СРЦ ДОП.ВЫП1 П689	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ГОСТ 9573-82 М175 М3	- 52,67	32,10	- -	1691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
4	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	43,44	29,86	1,23	1297	552	53	21,30	925

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СРЦП48	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО,ТОЛЩ,80ММ Ц,35,9-0,12,50,3		12,70	0,37			16	0,48	21
5	СРЦ ДОП,81 П689	М3 -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М3	42,15	32,10	-	1353	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- 6,97	34,20	0,81-	238-	15-	6	4,05-	28
			-	2,21	0,24		-	2	0,31-	2
7	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛОГО) М3	- 53,61	38,20	0,81-	2048-	118-	44	4,05-	217
			-	2,21	0,24		-	13	0,31-	17
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	- 15,00	0,29	0,15-	4-	1-	2	0,13-	2
			-	0,08	0,06		-	1	0,08-	1
9	608-70006 ССЦ9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	- 0,54	64,40	- -	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,08	22,90	- -	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 0,11	25,00	- -	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- 0,03	32,10	- -	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
13	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПОЛНОТЕЛОГО ДО ОТМ,0,6) М3	5,20	34,20	0,81	178	11	4	4,05	21
				2,21	0,24			1	0,31	2
14	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	41,00	38,20	0,81	1566	91	33	4,05	166
				2,21	0,24			10	0,31	13

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ПУСТОТЕЛОГО)								
		М3								
15	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	12,00	0,29	0,15	3	1	2	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
16	608-70006 ССЦ9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,47	64,40	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
19	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
20	608-10418 ССЦП,8-389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ПС60,12,3,0-3Я-36 ПС63,5,12,3,0-3Я-2-33 ПЛОТНОСТЬЮ 800КГС/М3 ЦЕНА:14,2-12,4,0,3.0,04,1,02=14,05	71,27	14,05	-	1001	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
21	608-10414 ССЦ П,8-385	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 550-600КГ/М3 С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ПС60,12,2,5-3Я-36 ПС63,12,2,5-3Я-2-33 ПЛОТНОСТЬЮ 800КГС/М3 ЦЕНА:11,6-10,2,0,3.0,04,1,02=11,48	71,21	11,48	-	817	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			-	1395-	169-	27	- 290
			РУБ,					-	8	- 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	1395	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	231	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	41	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	129	-	-	-

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	218	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,		-	1755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	218	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
22	СРЦ ДОП1 П690	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ 175КГ/М3	- 57,70	32,10 -	- -	1852	-	- -	- -	- -
		М3								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
23	СРЦ ДОП1 П690	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	41,96	32,10 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	505	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	505	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	636	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	15	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
24	Е15-770 ДОП.ВЫП1	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	- 0,07	94,30 78,50	2,60- 0,78	7-	6	- -	141,00- 1,01	10 -
		100М2								
25	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	- 7,40	9,87 -	- -	73	-	- -	- -	- -

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
26	Е15-754 СРЦ1П575 576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (4ММ СТЕКЛОМ) Ц.327+(1,79-1,21).101 100М2	0,07	385,58 24,80	1,30 0,39	29	2	- -	45,30 0,50	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		-	51-	4	-	-	7
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		-	64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		101572-		173-	27	-	297
			РУБ,				-	8	-	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		101572		-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	-	323		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,		- -		57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	-	181		-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		101068		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		- -		238	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		101068		-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		- -		238	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЛАТАНСКАЯ Е.Г.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ СИМОНЕНКО Т.Д.

т.п. 709-4-10.89 Л-3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ		-	1395	1755	-	-	1,73
2	КРОВЛЯ		-	505	636	-	-	0,62
3	ОКНА		-	51	64	-	-	0,06
	ИТОГО:	М3	7687,10	101572	101068	1321	1315	100,00

Т. п. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-20ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1;ОВ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,284 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7687,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР								
1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР		-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 284 РУБ	1,00	284,00 -	-	284	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			284	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			284	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			284	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ -	3,05	0,26	0,03-	1-	1	- -	0,39-	1

Т.П. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКМ	-	0,22	0,01			- -	0,01	-
3	2407-0908 ДОП.31	-КОНВЕКТОР СТАЛЬНОЙ<УНИВЕРСАЛ, Ц.12,46,1,09=13,58	1,71	13,58	-	23	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
4	Е20-409	-ЭКРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭС-1400	- 1,00	1,09	0,05-	1-	1	- -	1,41-	1
		1ШТ	-	0,88	0,02			- -	0,03	-
5	2407-02 1981/72	-СТОИМОСТЬ Ц.С К=1,09	- 1,36	13,48	- -	18	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
6	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	- 4,00	4,34	0,03-	17	-	- -	0,20-	1
			-	0,11	0,01			- -	0,01	-
		М								
		СТОРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	- 0,14	7,13	0,15-	1	-	- -	1,45	-
		100М2	-	0,98	0,04			- -	0,05	-
8	Е13-393	-ГРУНТОВКА ГФ-0119 В ОДИН СЛОЙ	- -	10,60	0,24-	1	-	- -	2,75	-
		100М2	-	1,62	0,07			- -	0,09	-
9	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	- -	10,30	0,12-	1	-	- -	2,30	-
		100М2	-	1,51	0,04			- -	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,			-	17-	2	-	-	3
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,			-	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,			-	3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,			-	14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,			-	1	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,			-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ,			-	17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,			-	20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				- -	1	-		-

РАЗДЕЛ 3, ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

10	Е20-409	-ЭКРАНЫ ЭС-1200	1,00	1,09	0,05	1	1	-	1,41	1
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-

т.п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
11	2407-02-1981/72	-СТОИМОСТЬ Ц.С К=1,09		1,20	13,48	-	16	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				17	1	-		1
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				284-	1	-	-	2
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-		3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.О.В.ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

т.п. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Т-40ГР С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1,5КПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-8,АР1-5,КМ1-16

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 105,301 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 322 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,221 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7833,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13,44 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1	-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Т-30ГР С И СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 1,0КПА С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ РУБ	1,00	103523,00	-	103523	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
2	Е26-31 СРЦ1П48	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО ТОЛЩ.100ММ Ц.35,9-0,12,50,3 М3	- 54,30	29,86	1,23	1621	690	67	21,30	1157
			-	12,70	0,37		-	20	0,48	26
3	СРЦЧ1 ДОП.В1 П689	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ГОСТ 9573-82 М175 М3	- 52,67	32,10	-	1691	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
4	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	65,16	29,86	1,23	1946	828	80	21,30	1388

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СРЦП48	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ НАСУХО ТОЛЩ,120ММ Ц,35,9-0,12,50,3			12,70	0,37			24	0,48	31
		М3									
5	СРЦЧ1 ДОП,В1 П689	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ГОСТ 9573-82М175		63,20	32,10	-	2029	-	-	-	-
		М3			-	-			-	-	-
		КИРПИЧНЫЕ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
6	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛОГО)	-	34,62	38,30	0,81-	1326-	73-	28	3,90-	135
				-	2,10	0,24		-	8	0,31-	11
		М3									
7	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ПУСТОТЕЛОГО)	-	63,86	38,00	0,62-	2427-	130-	39	3,78-	241
				-	2,04	0,18		-	11	0,23-	15
		М3									
8	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	-	15,00	0,29	0,15-	4-	1-	2	0,13-	2
				-	0,08	0,06		-	1	0,08-	1
		ШТ									
9	608-70006 ССЦ9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	-	0,54	64,40	- -	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		М3									
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	0,08	22,90	- -	2	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	0,11	24,50	- -	3	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
12	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	-	0,03	32,10	- -	1	-	-	-	-
		100КГ			-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
13	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М (ПУСТОТЕЛОГО)		44,77	38,30	0,81	1715	94	37	3,90	175
					2,10	0,24			11	0,31	14
		М3									
14	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		68,92	38,00	0,62	2619	141	42	3,78	261
					2,04	0,18			12	0,23	16

т. п. 709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М (ПУСТОТЕЛОГО)								
15	Е7-445	М3 -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	16,00	0,29 0,08	0,15 0,06	5	1	2 1	0,13 0,08	2 1
16	608-70006 ССЦ9-92	ШТ -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,57	64,40 -	- -	37	-	- -	- -	- -
17	С147-1	М3 -АРМАТУРА А-1	0,08	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	С147-8	100КГ -АРМАТУРА А-3	0,11	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
19	С147-16	100КГ -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1247	170	25		291
		РУБ,						8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1247	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				205	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				115	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	216	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				1567	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		319
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	216	-		-

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

20	СРЦДОП.1 П690	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 9573-82КГ/М3 М3	57,70	32,10 -	- -	1852	-	- -	- -	- -

ДОБАВЛЯЕТСЯ

21	СРЦДОП1 П690	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 9573-82 175КГ/М3	62,95	32,10 -	- -	2021	-	- -	- -	- -

Т. П. 709-4-10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			169	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			104939	170	25		291
			РУБ.					8		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104939	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			130	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			105301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЫСЯЧНЫЙ М.Г.

СОСТАВИЛ ВЕД.ИНЖЕНЕР ЛАТАНСКАЯ Е.Г.

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ СИМОНЕНКО Т.Д.

Т.П. 709-4-10.89 А-3

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ			1247	1567	-	-	1,49
2	КРОВЛЯ			169	211	-	-	0,20
	ИТОГО:	М3	7833,50	104939	105301	1340	1344	100,00

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1;ОВ6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,322 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ,-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7833,50 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР									
1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР		-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 284РУБ РУБ	1,00	284,00 -	- -		284	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			284	-	-		-
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			284	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			284	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
2	Е20-409	-ЭКРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭС-1400 1ШТ	- 2,00	1,09	0,05-		2-	2	- -	1,41-	3

Т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				-	0,88	0,02			-	0,03	-
3	2407-02	-СТОИМОСТЬ	-	2,72	13,48	-	37	-	-	-	-
	1981/72	Ц.12,37.1,09=13,48									
		М2			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				-	39-	2	-	3
			РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				-	39	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				-	5	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.					- -	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				-	3	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				-	47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					- -	3	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				-	47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					- -	3	-	-

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

4	Е18-120	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	1,86	0,26	0,03	1	-	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
5	2407-0908 ДОП.31	-КОНВЕКТОР СТАЛЬНОЙ<УНИВЕРСАЛ, Ц.12,46.1,09=13,58	1,04	13,58	-	14	-	-	-	-
		КВТ		-	-			-	-	-
6	Е20-409	-ЭКРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭС-1600	2,00	1,09	0,05	2	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
7	2407-02 1981/72	-СТОИМОСТЬ Ц.12,37.1,09=13,48	3,20	13,48	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
8	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	1,60	4,34	0,03	7	-	-	0,20	-
				0,11	0,01			-	0,01	-
		М								

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

9	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,06	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
10	Е13-393	-ГРУНТОВКА ГФ-0119 В ОДИН СЛОЙ	0,01	10,60	0,24	1	-	-	2,39	-
		100М2		1,62	0,07			-	0,09	-
11	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,02	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-

Т.П.709-4-10.89 Л-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			70	2	-		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ГРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			315	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М.Г.ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ.О.В.ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ М.Е.КОВАЛЕВ

Т.П. 709-4-10.89 А-3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ Т-40ГР С

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500Т

ОСНОВАНИЕ: ОВ1;ОВ6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,193 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 7833,50 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР									
1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НР		-ПОЛНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАСЧЕТНОЙ Т-30ГР С С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ СОСТАВЛЯЕТ 2182 РУБ	1,00	2182,00	-	-	2182	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2182	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				2182	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2182	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
2	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/- СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В	1,00	46,30	-	-	46	-	-	-	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		М2-14,16	ШТ								
3	Е20-72	-ПАТРУБОК П29		-	1,60	7,80	0,05-	12-	1	- -	0,83-	1
			М2		-	0,46	0,02			- -	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ,			-	58-	1	-	-	1
				РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			-	8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			-	71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			-	71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				- -	2	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

4	С130-759	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92		1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
5	Е20-72	-ПАТРУБОК П30		1,74	7,80	0,05	14	1	-	0,83	1
			М2		0,46	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ,			67	1	-		1
				РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			67	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	2	-		-

т.п. 709-4:10.89 А-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2191	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2193	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2193	-	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА М,Г,ТЫСЯЧНЫЙ

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТ,О,В,ЮХИМОВИЧ

ПРОВЕРИЛ ЗАВ,ГРУППОЙ М,Е,КОВАЛЕВ

ТП 709-4-10.89 А-3

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Склад для хранения материально-технических ценностей вместимостью 500 т в легких металлических конструкциях

Ресурсы	Количество Варианты I T-30°C	2 T-20°C	3 T-40°C
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел-ч	I5I6,29	I5I6,29	I5I6,29
Заработная плата, руб.	II22	II22	II22
Строительные машины, руб.	725,98	725,98	725,98
Надземная часть			
Затраты труда, чел-ч	I0443,4I	I0I46,38	I0733,57
Заработная плата, руб.	7684	7503	7862
Строительные машины, руб.	4283,53	4257,98	4308,40
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел-ч	II959,70	II662,67	I2249,86
Заработная плата, руб.	8806	8625	8984
Строительные машины, руб.	5009,5I	4983,96	5034,38
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел-ч	80I,2	798,99	802,52
Заработная плата, руб.	475	474	477
Строительные машины, руб.	33,96	33,54	33,88
Монтаж технологического оборудования			
Затраты труда, чел-ч	592,I2	592,I2	592,I2
Заработная плата, руб.	337	337	337
Строительные машины, руб.	-	-	-

т.п. 709-4-10.89 А-3

I	2	3	4
Электромонтажные работы			
Затраты труда, чел-ч	I087,93	I087,93	I087,93
Заработная плата, руб.	708,0	708,0	708,0
Строительные машины, руб.	-	-	-
Прочие работы			
Затраты труда, чел-ч	802,20	802,20	802,20
Заработная плата, руб.	456,0	456,0	456,0
Строительные машины, руб.	-	-	-
Всего			
Затраты труда, чел-ч	I5243,I5	I4943,9I	I5534,63
Заработная плата, руб.	I0782	I0600	I0962
Строительные машины, руб.	5043,47	5017,50	5068,26

Начальник сметного отдела М.Г.Тысячный

Составила ведущий инженер Е.Г.Латанская

Проверила зав.группы Т.Д.Симоненко