

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**СБОРНИК ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДЕЛЬНЫХ СТОИМОСТНЫХ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

(Справочное пособие)

Москва – 2000

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Общие положения	4
Показатели удельных стоимостных затрат на строительство объектов военной инфраструктуры	
1. Жилые здания и объекты общевоинского назначения	5
2. Объекты социально-культурного назначения.....	32
3. Инженерные сети и сооружения военных городков.....	50
4. Объекты, предназначенные для хранения топлива и спецгорючего	61
5. Объекты управления и связи	70
6. Объекты ВВС	83
7. Объекты ВМФ	103

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Показатели, приведенные в настоящем справочном пособии, представляют собой удельные значения сметной стоимости строительства, исчисленные на единицу строительной мощности объектов (1 м^2 общей площади, 1 м^3 строительного объема и др.).

2. Показатели удельных стоимостных затрат определены на основе данных о сметной стоимости строительства по типовым, повторно применяемым и индивидуальным проектам в ценах 1991 г.

В показателях учтены затраты на строительство по главам 1-9 сводного сметного расчета, за исключением затрат на содержание ВСО.

3. Показатели удельных стоимостных затрат рассчитаны для базовых условий строительства, включающих: первый территориальный пояс стоимости строительно-монтажных работ, второй климатический район, первую зону стоимости оборудования, сейсмичность не более 6 баллов. Для остальных поясов и районов строительства нормативы удельных затрат должны корректироваться поправочными коэффициентами, определяемыми в соответствии с ВСН 54-84/Минобороны.

4. Приведение затрат на строительство, определенных на основе настоящих удельных показателей, в текущий уровень цен осуществляется с помощью индексов удорожания стоимости работ, утверждаемых установленным порядком.

5. Показатели удельных стоимостных затрат рекомендуются для применения заказчиками строительства при определении лимитов финансовых средств на строительство объектов военной инфраструктуры.

1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЖИТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Дома жилые, общежития сборно-щитовые

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дом жилой 1-эт. на 2 кв. в конструкциях "Сокол" Э-6005-02-05	177,8	588,6	56,63	51,95		318,49	292,21	96,21	88,27
Дом жилой 2-эт. на 8 кв. в конструкциях "Сокол" Э-0001-01-02	447,6	1438,0	183,95	168,39	0,41	410,96	376,21	127,92	117,10
Дом жилой 2-эт. на 12 кв. в конструкциях 175 ДОК Э-0001-03-01	730,9	2515,0	242,00	221,29	0,80	331,09	302,77	96,22	87,99
Дом жилой 2-эт. на 12 кв. в конструкциях "Модуль" Э-0001-02-02	797,0	2250,0	253,28	231,95	0,47	317,79	291,03	112,57	103,09
Общежитие на 30 чел. в конструкциях "Сокол" Э-6005-02-07	461,9	1362,5	140,20	119,61	9,84	303,53	258,95	102,90	87,78
Общежитие на 30 чел. в конструкциях 175 ДОК И-1004-01-01	468,0	1994,0	170,38	139,81	18,00	364,06	298,74	85,45	70,12

1.2. Дома жилые, общежития крупнопанельные 2-5 этажные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.) ²			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дом жилой 2-эт. на 1 кв. в конструкциях серии 101 111-101-61	164,2	725,7	62,40	57,25		380,03	348,67	85,99	78,89
Дом жилой 2-эт. на 4 кв. в конструкциях серии 101 111-101-60	505,4	2659,5	168,51	154,61		333,42	305,91	63,36	58,13
Дом жилой 4-эт. 3-секционный на 48 кв. в конструкциях серии 101 111-101-35с/91	2867,0	13517,0	1078,06	987,24	2,04	376,02	344,34	79,76	73,04
Дом жилой 5-эт. 3-секционный на 60 кв. в конструкциях серии 101 111-101-17/86	3422,3	14414,2	1193,60	1086,86	9,00	348,77	317,58	82,81	75,40
Дом жилой 5-эт. 4-секционный на 80 кв. в конструкциях серии 101 111-101-18/86	4337,4	18273,3	1514,74	1378,90	11,84	349,23	317,91	82,89	75,46

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дом жилой 5-эт. 5-секционный на 100 кв. в конструкциях серии 101 111-101-40	4873,8	20211,1	1627,84	1479,83	14,93	334,00	303,63	80,54	73,22
Общедомовое на 40 чел. в конструкциях серии 101 инд. проект	410,0	1860,0	249,39	210,89	19,53	608,26	514,38	134,08	113,38
Общедомовое офицерское на 100 чел. в конструкциях серии 101 (для малосемейных) 161-101-21	1351,6	6673,6	652,19	547,17	55,81	482,53	404,83	97,73	81,99
Общедомовое офицерское на 100 чел. в конструкциях серии 101 (для одиноких) 161-101-22	1496,5	7331,9	694,87	594,96	46,41	464,33	397,57	94,77	81,15
Общедомовое офицерское на 232 чел. в конструкциях серии 101 (для малосемейных) 4657-104	2793,2	13347,0	1601,52	1348,21	132,07	592,45	498,75	119,99	101,01
Общедомовое солдатское на 500 чел. в конструкциях 1.020-1/83 52953-90/1026-3	5335,1	29425,0	1773,04	1492,66	146,14	332,33	279,78	60,26	50,73

1.4. Дома жилые, общежития кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дом жилой 3-х комнатный с гаражом тип 2 6866-01	139,4	1086,0	88,70	81,13	0,28	636,30	581,98	81,68	74,70
Дом жилой 4-х комнатный с гаражом тип 3 6866-01	172,4	1160,0	101,70	92,80	0,55	589,89	538,29	87,67	80,00
Общежитие офицерское на 74 чел. секционного типа ЦВП-74/77/01-22-КК	741,1	3150,0	295,13	249,69	22,98	398,23	336,92	93,69	79,27
Общежитие офицерское гарнизонное на 80 чел. ЦВП-75/77/01-31-КК	869,0	3860,1	249,53	207,46	23,40	287,14	238,74	64,64	53,75
Общежитие офицерское на 100 чел. для малосемейных 52953-85/01-36-КК	1238,8	5799,9	512,93	425,02	49,68	414,06	343,10	88,44	73,28

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общежитие офицерское на 100 чел. для одиноках 52953-85/01-37-КК	1321,0	6210,1	507,19	415,73	54,07	383,93	314,70	81,67	66,95
Общежитие- гарнизонное секционного типа на 114 чел. ЦВП-74/77/01-23-КК	1110,0	4660,9	307,18	251,34	33,24	276,74	226,43	65,91	53,92
Общежитие гарнизонное секционного типа на 227 чел. ЦВП-74/77/01-24-КК	2242,9	9793,7	624,04	511,69	66,34	278,23	228,14	63,72	52,25
Общежитие офицерское гарнизонное на 240 чел. ЦВП-75/77/01-33-КК	2501,3	10587,1	662,08	543,00	70,24	264,69	217,09	62,54	51,29

1.5. Казармы солдатские каркасно панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Казарма солдатская на 100 чел. 52953-83/03-84-КП	965,7	3451,4	254,53	219,77	15,00	263,57	227,57	73,75	63,67
Казарма солдатская на 200 чел. ЦВП-81/03-80-КП	2078,0	7329,5	495,07	424,09	32,84	238,24	204,09	67,55	57,86
Казарма солдатская на 300 чел. ЦВП-81/03-81-КП	2926,3	10878,7	683,88	580,47	51,21	233,70	198,36	62,86	53,36
Казарма солдатская на 300 чел. ЦВП-81/03-77-135П	2708,0	11204,2	681,45	591,74	36,50	251,64	218,52	60,82	52,81
Казарма солдатская на 400 чел. ЦВП-81/03-76-135П	3607,1	14438,0	863,21	741,23	55,32	239,31	205,49	59,79	51,34

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Казарма солдатская на 400 чел. 52953-86/03-82-1.020КП	4138,8	14477,7	873,68	744,43	62,31	211,10	179,87	60,35	51,42
Казарма солдатская на 400 чел. 52953-90-1026-4	4064,0	13936,0	922,17	800,48	49,71	226,91	196,97	66,17	57,44
Казарма солдатская на 400 чел. для военнослужащих по контракту, включая женщин 6979-И-11-4	4064,0	13936,0	942,42	808,45	61,27	231,89	198,93	67,62	58,01
Казарма солдатская на 456 чел. ЦВП-78/83Т/03-71-КП	5679,3	19858,9	1201,52	1040,09	67,90	211,56	183,14	60,50	52,37
Казарма солдатская на 500 чел. Для солдат срочной службы и военнослужащих по контракту (сейсм. 7 б.) 6998-02-03	5010,2	17289,0	1169,52	1009,97	68,72	233,43	201,58	67,65	58,42

1.7. Штабы, казармы солдатские сборно-щитовые

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс. руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штаб для 2-х ВСО в конструкциях "Модуль" 6796-01-01	796,6	2622,7	254,87	198,90	38,09	319,95	249,69	97,18	75,84
Казарма солдатская на 120 чел. в конструкциях "Модуль" 6796-01-02-09	706,6	2318,0	219,99	188,76	14,26	311,33	267,13	94,90	81,43
Казарма солдатская на 120 чел. в конструкциях "Сокол" Э-6005-02-01	717,2	2336,6	197,73	167,96	14,67	275,70	234,18	84,62	71,88
Казарма солдатская на 84/164 чел. 3-21-11	467,3	1574,4	68,10	57,85	5,05	145,73	123,79	43,25	36,74
Казарма солдатская на 92 чел. для строевых частей КЮ.92.82	525,2	1640,0	94,07	79,90	6,98	179,13	152,15	57,36	48,72

1.8. Штабы, комплексные здания каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штаб типа I сухопутных войск ХФ-78/82Т/07-38-КП	1038,0	3878,0	404,65	327,99	47,17	389,84	315,98	104,35	84,58
Штаб типа II сухопутных войск ХФ-80/83Т/07-39-КП	1104,2	3903,5	455,88	339,39	85,97	412,86	307,36	116,79	86,94
Штаб зенитно-ракетного полка инд. проект	425,0	1855,0	224,56	164,30	45,48	528,38	386,59	121,06	88,57
Здание комплексное на 20 человек 6621-01-01	509,6	2486,1	221,52	190,54	13,84	434,69	373,91	89,10	76,64
Здание комплексное основное на 30 человек ВП-347-81/83Т/12-46-КП	947,8	3951,2	365,77	285,45	54,65	385,92	301,17	92,57	72,24

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание комплексное основное на 50 человек ВП-347-81/83Т/12-47-КП	1351,8	5996,1	434,73	344,54	59,20	321,59	254,87	72,50	57,46
Здание комплексное основное на 100 человек ВП-347-81/83Т/12-48-КП	2383,0	8949,4	689,00	549,93	89,62	289,13	230,77	76,99	61,45
Здание комплексное основное на 200 человек ВП-347-81/83Т/12-49-КП	4776,6	18311,5	1325,72	1092,08	135,43	277,54	228,63	72,40	59,64
Здание комплексное основное на 300 человек 52953-91/1051-1	6987,1	25158,8	2049,40	1653,02	247,72	293,31	236,58	81,46	65,70
Здание комплексное основное на 400 человек 52963-91/1051-2	7975,0	28689,3	2247,78	1820,19	263,91	281,85	228,24	78,35	63,44

1.9. Штабы, комплексные здания кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штаб типа I сухопутных войск ХФ-79/81Т/07-38-ЮК	996,0	4140,0	303,36	231,36	51,20	304,58	232,29	73,28	55,88
Штаб типа II сухопутных войск ХФ-79/81Т/07-39-ЮК	2194,8	9012,2	883,93	576,77	255,30	402,74	262,79	98,08	64,00
Здание комплексное на 20 человек 6621-01-02	591,7	2580,9	197,92	168,44	14,34	334,50	284,67	76,69	65,26
Здание комплексное на 20 человек (сейсмичность 7-8 б.) 6621-01-03"С"	586,0	2580,9	204,65	174,49	14,46	349,23	297,77	79,29	67,61
Здание комплексное основное на 30 человек ВП-347-81/ВЗТ/12-46-ЮК	909,7	5038,3	369,44	283,31	60,65	406,11	311,43	73,33	56,23

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание комплексное основное на 50 человек ЦВП-78/83Т/12-50-КК	717,6	3043,2	193,31	160,52	18,35	269,38	223,69	63,52	52,75
Здание комплексное основное на 100 человек ВП-347-81/82Т/12-48-КК	2146,9	11373,4	669,91	530,16	92,07	312,03	246,94	58,90	46,61
Здание комплексное основное на 200 человек ВП-347-81/82Т/12-49-КК	4776,6	18311,5	1297,26	1067,74	133,50	271,59	223,53	70,84	58,31
Здание комплексное хозяйственное на 30-50 человек ЦВП-81/12-52-КК	416,0	2057,1	191,96	142,23	36,94	461,44	341,89	93,32	69,14
Здание комплексное хозяйственное на 100 человек ЦВП-81/12-53-КК	923,5	4563,4	344,01	259,42	61,26	372,50	280,91	75,38	56,85
Здание комплексное хозяйственное на 200 человек ЦВП-81/12-54-КК	1580,4	7821,2	483,31	381,26	67,76	305,81	241,25	61,79	48,75

1.10. Корпуса учебные каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (-в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Корпус учебный для мотострелкового подразделения 21861-84/07-52-КП	3705,0	15236,0	841,03	725,63	50,15	227,00	195,85	55,20	47,63
Корпус учебный для мотострелкового подразделения 21861-84/87/07-52-КП	3821,0	14797,0	900,64	780,37	50,09	235,71	204,23	60,87	52,74
Корпус учебный для танкового подразделения 21861-84/07-54-КП	2766,0	14457,9	884,84	765,62	50,37	319,90	276,80	61,20	52,96
Корпус учебный для артиллерийского подразделения 21861-83/07-53-КП	2002,9	8874,0	562,08	485,80	32,60	280,64	242,55	63,34	54,74
Корпус учебный для зенитно-ракетного подразделения инд. проект	1340,0	7010,0	522,62	460,32	20,91	390,01	343,52	74,55	65,67
Здание класса управления боем 52953-84/87-57-КП	444,1	3209,7	254,13	218,48	16,01	572,24	491,95	79,18	68,07
Корпус тренажеров 5790-1-7	2563,4	14818,8	959,54	759,00	132,29	374,33	296,09	64,75	51,22

1.11. Корпуса учебные каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Учебное здание для артиллерийского подразделения 21861-83/07-53-КК	1996,0	9130,0	454,43	381,75	38,35	227,67	191,26	49,77	41,81
Учебное здание для мотострелкового подразделения 21861-84/07-52-КК	3704,0	15618,0	759,08	650,44	50,15	204,94	175,60	48,60	41,65
Учебное здание для мотострелкового подразделения 21861-84/07-54-КК	3561,0	15117,0	731,14	626,13	48,70	205,32	175,83	48,37	41,42
Учебно-лабораторный корпус	4316,0	18260,0	1035,47	846,22	113,16	239,92	196,06	56,71	46,34
Здание класса управления боем 52953-84/87-57-КК	428,8	3217,5	209,58	174,89	19,18	488,75	407,38	65,14	54,29

1.12. Караульные помещения, КПП кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Помещение караульное на 3 поста с КПП 21861-77/78/32-29-КК	104,0	451,7	45,82	40,56	1,61	440,55	389,96	101,43	89,79
Помещение караульное на 3 поста с КПП 21861-77/88/32-30-КК	115,0	535,8	52,52	46,34	2,01	456,67	402,92	98,02	86,48
Помещение караульное на 5 постов с КПП 21861-77/88/32-31-КК	152,1	649,9	54,27	47,80	2,17	356,78	314,27	83,50	73,55
Помещение караульное на 5 постов с гауптвахтой 21861-77/88/32-32-КК	188,1	786,2	65,36	57,73	2,43	347,45	306,94	83,13	73,44
Помещение караульное на 10 постов с гауптвахтой ХФ-77/83-Т/32-36-КК	215,8	859,0	73,80	62,76	5,40	341,97	290,81	85,91	73,06

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КПП с комнатой для посетителей, тип 1 ВП-300-84/32-22-КК	54,1	239,5	30,60	26,89	1,30	565,66	498,99	127,77	112,26
КПП с комнатой для посетителей, тип 2 ВП-300-84/32-22-КК	65,3	284,6	28,27	24,54	1,53	433,00	375,75	99,35	86,21
КПП с комнатой для посетителей, тип 3 ВП-300-84/32-22-КК	87,8	374,6	36,06	31,41	1,82	410,68	357,76	96,26	83,85
КПП на 1 пост 33859-90-1075-1	34,0	136,0	17,40	14,22	1,90	511,74	418,13	127,93	104,53

1.13. Хранилища в склады военного имущества каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище универсальное размером 9x12 м высотой 3,6 м неотапливаемое 21861-72/87/21-71-КП	106,0	552,0	22,21	20,25	0,14	209,56	191,07	40,24	36,69
Хранилище универсальное размером 9x30 м высотой 3,6 м неотапливаемое 21861-72/86/21-51-КП	268,0	1363,0	39,50	35,10	1,24	147,37	130,96	28,98	25,75
Хранилище универсальное размером 18x30 м высотой 3,6 м неотапливаемое 21861-72/83/21-73-КП	540,0	2700,0	67,19	59,62	2,21	124,42	110,40	24,88	22,08
Хранилище универсальное размером 18x30 м высотой 4,2 м отапливаемое 21861-70/86/21-68-КП	540,2	3329,0	96,20	84,59	4,00	178,08	156,59	28,90	25,41
Хранилище размером 18x48 м высотой 4,2 м прирельсовое неотапливаемое 21861-78/87/21-86-КП	1054,5	5156,3	165,85	146,85	5,80	157,28	139,26	32,16	28,48

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище универсальное размером 18x48 м высотой 4,2 м отапливаемое 21861-78/87/21-46-КП	1077,0	5372,0	193,89	170,55	8,00	180,03	158,35	36,09	31,75
Хранилище универсальное размером 18x72 м высотой 4,2 м неотапливаемое 21861-78/87/21-56-КП	1295,2	7716,7	158,72	140,91	5,24	122,54	108,72	20,57	18,25
Хранилище универсальное размером 18x72 м высотой 4,2 м отапливаемое 21861-78/86/21-48-КП	1291,1	7912,0	187,12	164,59	7,73	144,93	127,48	23,65	20,80
Хранилище на 30 гусеничных машин отапливаемое ХФ-71/81/21-65-КП	2145,0	11692,0	275,61	246,28	7,18	128,49	114,82	23,57	21,06
Склад автобронетанкового и артиллерийского имущества инд. проект	650,0	3350,0	92,26	71,98	13,80	141,93	110,74	27,54	21,49
Склад автобронетанкового и артиллерийского имущества инд. проект	862,0	4440,0	113,02	89,87	15,07	131,12	104,26	25,46	20,24

1.14. Хранилища и склады военного имущества каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище универсальное размером 6x18 м высотой 3,0 м неотапливаемое 21861-71/87/21-70-КК	102,0	410,0	16,67	15,17	0,14	163,41	148,69	40,65	36,99
Хранилище универсальное размером 9x24 м высотой 3,6 м отапливаемое 21861-71/87/21-67-КК	204,0	971,0	39,77	35,10	1,52	194,96	172,05	40,96	36,15
Хранилище универсальное размером 18x30 м высотой 3,6 м неотапливаемое 21861-71/83/21-73-КК	538,0	2841,0	65,88	58,04	2,62	122,46	107,88	23,19	20,43
Хранилище универсальное размером 18x48 м высотой 3,6 м неотапливаемое 21861-70/83/21-52-КК	862,0	4518,0	93,90	83,24	3,17	108,93	96,56	20,78	18,42
Хранилище универсальное размером 18x48 м высотой 4,8 м с кран-балками неотапливаемое ХФ-70/78/21-57-КК	854,9	5506,7	106,08	91,58	6,27	124,08	107,12	19,26	16,53

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище на 20 гусеничных машин отапливаемое ХФ-71/81/21-63-КК	1434,0	7848,0	273,94	244,66	7,29	191,03	170,61	34,91	31,17
Хранилище на 20 гусеничных машин неотапливаемое ХФ-70/81/21-62-КК	1424,0	7691,0	251,90	226,96	4,53	176,89	159,38	32,75	29,51
Склад автобронетанкового и артиллерийского имущества ЦВП-80/84Т/21-87-КК	938,7	5785,5	223,44	190,19	16,15	238,02	202,60	38,61	32,87
Склад военного имущества зенитно-ракетного подразделения инд. проект	175,0	800,0	42,22	36,71	2,21	241,24	209,76	52,77	45,89
Склад военного имущества артиллерийского подразделения инд. проект	258,0	1460,0	78,27	68,04	4,11	303,37	263,72	53,61	46,60
Склад военного имущества танкового подразделения инд. проект	351,0	1800,0	90,28	78,49	4,73	257,21	223,61	50,16	43,60
Склад военного имущества мотострелкового подразделения инд. проект	585,0	2430	120,07	104,38	6,31	205,25	178,42	49,41	42,95

1.15. Здания и сооружения для обслуживания и ремонта техники каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гараж для дежурной машины и тягача 21861-71/88/13-65-КП	157,4	821,5	42,85	39,49	0,10	272,23	250,91	52,16	48,07
Гараж эксплуатационный на 5 автомашин отапливаемый 21861-74/83/13-63-КП	292,0	1802,0	99,26	86,33	5,81	339,93	295,64	55,08	47,91
Гараж эксплуатационный на 9 автомобилей ХФ-74/13-64-КП	408,7	2325,0	110,48	96,62	5,89	270,32	236,40	47,52	41,56
Гараж эксплуатационный на 16 автомобилей полносборный отапливаемый 21861-85/13-72-КП	856,0	4657,0	211,78	186,71	9,56	247,40	218,12	45,47	40,09

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гараж эксплуатационный на 32 автомобилей полносборный отапливаемый 21861-85/13-73-КП	1513,0	8448,0	332,11	295,63	12,09	219,50	195,39	39,31	34,99
Гараж-стоянка на 15 спецмашин отапливаемый 21861-88/13-57-КП	645,0	3800,0	133,54	121,89	1,59	207,03	188,98	35,14	32,08
Гараж-стоянка на 30 спецмашин отапливаемый 21861-88/13-59-КП	1721,0	10040,0	296,92	271,38	3,15	172,53	157,69	29,57	27,03
Пункт технического ухода и обслуживания 301.5.190	718,0	7573,0	253,59	209,35	26,97	353,18	291,57	33,49	27,64

1.16. Здания и сооружения для обслуживания и ремонта техники каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Гараж эксплуатационный на 9 автомобилей 21861-74/84/13-64-КК	454,2	2321,0	114,57	100,19	6,11	252,25	220,59	49,36	43,17
Гараж-стоянка на 15 спецмашин отапливаемый ХВП-64/79/13-57-КК	616,5	3680,5	129,77	116,52	3,64	210,50	189,00	35,26	31,66
Гараж-стоянка на 16 автомобилей или спецмашин неотапливаемый 21861-79/88/13-51-КК	643,0	3746,0	122,24	110,78	2,32	190,11	172,29	32,63	29,57
Гараж-стоянка на 30 автомобилей или спецмашин неотапливаемый 21861-79/88/13-54-КК	1456,0	7524,0	219,64	201,39	1,63	150,85	138,32	29,19	26,77
Гараж-стоянка на 30 спецмашин отапливаемый 21861-79/88/13-59-КК	1707,0	10076,0	269,69	246,35	3,02	157,99	144,32	26,77	24,45

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дело пожарное на 2 машины и 15 человек команды 21861-89/9012-2	751,8	4056,0	306,38	260,95	23,90	407,53	347,10	75,54	64,34
Пункт ежедневного технического обслуживания на 4 поста 21861-84/14-79-КК	872,0	6049,0	315,25	274,15	18,48	361,52	314,39	52,12	45,32
Пункт ежедневного технического обслуживания на 8 постов с мойкой 21861-84/14-80-КК	1082,0	7534,0	426,48	366,94	29,27	394,16	339,13	56,61	48,70
Пункт технического обслуживания и ремонта техники и вооружения мотострелкового полка ХФ-77/14-55-КК	2465,5	14923,5	501,66	389,54	79,98	203,47	158,00	33,62	26,10
Пункт технического обслуживания и ремонта техники и вооружения танкового полка инд. проект	1950,0	11200,0	375,69	292,04	59,56	192,66	149,76	33,54	26,07
Пункт технического обслуживания и ремонта техники и вооружения зенитно-ракетного полка инд. проект	910,0	6141,0	219,63	160,84	45,53	241,36	176,75	35,77	26,19

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пункт технического обслуживания и ремонта техники и вооружения артиллерийского полка инд. проект	860,0	4800,0	164,50	124,63	29,59	191,28	144,92	34,27	25,96
Пункт контрольно-технический с боксом для дежурных машин 21861-84/14-82-КК	389,0	1915,0	155,24	99,27	47,78	399,07	255,20	81,06	51,84
Пункт технического обслуживания и ремонта техники инженерных войск 21861-86/14-71-КК	1081,1	7412,0	367,66	279,19	65,44	340,08	258,25	49,80	37,67
Станция аккумуляторно-зарядная 33859-88-3560-1	417,6	1681,0	183,53	126,55	46,55	439,50	303,03	109,18	75,28
Станция аккумуляторно-зарядная на 300 единиц 21861-74/84/14-70-КК	1263,0	7968,0	451,95	317,14	108,65	357,84	251,10	56,72	39,80
Пункт чистки и мойки на 4 поста ЦВП-80/84Т/14-76-КК	544,9	2948,3	174,34	158,60	2,65	319,94	291,06	59,13	53,79
Пункт топливозаправочный на 5 колонок горючего и 4 колонки масла 00-74/84-651	3075,0	-	117,82	87,73	22,85	38,32	28,53	-	-

2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.1. Спортивные сооружения, объекты культуры каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный корпус на 100 человек ЦВГП-80/84Т/06-35-КП	1462,5	10648,3	491,40	403,26	54,87	336,00	275,73	46,15	37,87
Спортивный корпус с залом 18 х 30 м инд. проект	871,0	6079,0	319,63	262,35	35,63	366,96	301,20	52,58	43,16
Клуб воинской части на 200 мест (тип I) ЦВГП-80/83Т/06-31-КП	1330,3	5557,0	396,59	316,41	54,07	298,12	237,85	71,37	56,94
Клуб воинский на 300 мест со спортзалом и чайной инд. проект	1920,0	10800,0	619,37	521,67	54,66	322,59	274,70	57,35	48,30

2.2. Спортивные сооружения, объекты культуры каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный корпус на 100 человек ЦВП-80/84Т/06-35-КК	1398,8	10870,1	448,14	363,17	55,01	320,36	259,62	41,23	33,41
Клуб воинской части на 200 мест (тип I) ЦВП-75/83Т/06-31-КК	574,3	3576,9	195,70	133,24	49,38	340,79	232,02	54,71	37,25
Клуб воинской части на 400 мест (тип II) ЦВП-80/06-36-КК	2025,7	10568,2	572,55	457,19	77,64	282,64	225,70	54,18	43,26
Клуб воинской части на 600 мест (тип I) ЦВП-77/82Т/06-33-КК	2500,8	12869,4	670,77	538,88	87,42	268,22	215,49	52,12	41,87
Клуб воинской части на 600 мест (тип II) ЦВП-80/06-37-КК	2522,5	13847,7	705,98	562,87	96,67	279,87	223,14	50,98	40,65
Клуб воинской части на 800 мест (тип I) ЦВП-80/82Т/06-34-КК	2692,5	19353,6	889,96	726,08	103,98	330,53	269,67	45,98	37,52

2.3. Столовые и чайные солдатские каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Столовая солдатская односменная на 200 мест 416-8-5.85	1470,0	6882,0	511,42	370,28	107,83	347,90	251,89	74,31	53,80
Столовая солдатская односменная на 500 посадочных мест ЦВП-80/83Т/04-66-КП	1473,0	6935,0	492,24	405,90	49,85	334,18	275,56	70,98	58,53
Столовая солдатская односменная на 1000 посадочных мест ЦВП-78/83Т/04-63-КП	2475,0	11337,0	703,31	579,94	71,22	284,17	234,32	62,04	51,15
Столовая солдатская односменная на 1500 посадочных мест ЦВП-80/83Т/04-67-КП	3440,2	17310,0	952,84	791,57	90,09	276,97	230,09	55,05	45,73
Столовая солдатская односменная на 2000 посадочных мест ЦВП-80/83Т/04-68-КП	4460,1	21650,2	1288,27	1048,27	145,73	288,84	235,03	59,50	48,42

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Столовая солдатская двухсменная на 500/1000 мест/обедов 52953-86/04-72-1.020-КП	1952,6	7757,0	544,99	439,63	65,83	279,11	225,15	70,26	56,67
Столовая солдатская двухсменная на 500/1000 мест/обедов 52953-84/04-72-КП	1829,8	8128,0	623,50	512,45	64,97	340,75	280,06	76,71	63,05
Столовая солдатская двухсменная на 750/1500 мест/обедов 52953-84/04-80-КП	2234,6	10316,8	631,86	506,67	79,63	282,76	226,74	61,25	49,11
Столовая солдатская двухсменная на 1000/2000 мест/обедов 52953-84/04-73-КП	3217,2	15600,5	926,01	734,64	125,30	287,83	228,35	59,36	47,09
Чайная на 40 мест ВП-300-183/04-74-КП	229,5	834,3	95,19	76,96	11,32	414,79	335,33	114,10	92,24

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чайная на 80 мест ВП-300-83/04-76-КП	340,1	1261,7	125,48	100,95	15,46	368,95	296,82	99,45	80,01
Чайная на 120 мест ЦВП-78/ВЗТ/04-64-КП	444,0	1825,0	158,56	128,51	18,49	357,11	289,44	86,88	70,42
Чайная на 120 мест в конструкциях серии 135 52953-82/04-64-135П	460,5	1671,0	151,98	131,70	20,29	330,04	285,99	90,95	78,81
Чайная солдатская на 40 мест с магазином военторга ВП-300-83/04-75-КП	456,9	1681,3	166,52	133,79	20,70	364,42	292,80	99,04	79,58
Чайная солдатская на 80 мест с магазином военторга ВП-300-83/04-77-КП	314,5	1198,1	120,90	97,89	14,21	384,43	311,25	100,91	81,70

2.4. Столовые и чайные солдатские каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Столовая солдатская односменная на 500 посадочных мест 52953-82/04-66-135К	1499,8	4997,7	378,38	307,56	43,17	252,29	205,07	75,71	61,54
Столовая летно-технического состава ЦВП-73/04-54-КК	1490,5	6878,6	418,78	340,64	47,50	280,96	228,54	60,88	49,52
Столовая солдатская двухсменная на 500/1000 мест/обедов 52953-83/04-72-КК	1724,6	7586,2	472,14	385,92	51,52	273,77	223,77	62,24	50,87
Столовая солдатская двухсменная на 750/1500 мест/обедов 52953-84/04-80-КК	2425,8	10834,1	752,11	632,30	62,96	310,05	260,65	69,42	58,36
Столовая солдатская односменная на 1000 мест ЦВП79/82Т/04-63-КК	2295,7	10832,5	567,69	456,27	70,38	247,28	198,75	52,41	42,12
Столовая солдатская односменная на 1500 мест ЦВП80/82Т/04-67-КК	3066,7	14826,2	820,88	667,18	93,70	267,68	217,56	55,37	45,00

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Столовая солдатская двухсменная на 1000/2000 мест/обедов БЗ963-83/04-73-КК	3589,3	14934,3	1019,96	826,41	119,23	284,17	230,24	68,30	55,34
Столовая солдатская односменная на 2000 мест ЦВП-80/83Т/04-68-КК	4460,1	21650,2	1275,89	1048,43	133,17	286,07	235,07	58,93	48,43
Чайная солдатская на 40 мест с магазином ВП-300-83Т/04-74-КК	208,1	802,4	82,53	66,19	10,39	396,59	318,05	102,85	82,49
Чайная солдатская на 80 мест с магазином ВП-300-83Т/04-77-КК	415,0	1594,9	147,19	116,15	20,60	354,68	279,87	92,29	72,82
Чайная солдатская на 120 мест с магазином ВП-300-83Т/04-78-КК	566,2	2115,0	170,54	134,63	23,81	301,20	237,77	80,63	63,65

2.5. Объекты здравоохранения каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медпункт на 10/30 мест/посещений ХФ-79/08-22-КП	432,0	1790,0	226,24	192,35	18,02	523,70	445,25	126,39	107,46
Медпункт на 20/60 мест/посещений ХФ-78/82Т/08-22-КП	1149,0	4585,0	500,68	425,52	40,05	435,75	370,34	109,20	92,81
Санпропускник с лабораторно-техническим корпусом ЭРП-645/1-88	3538,8	14720,0	754,44	544,95	164,52	213,19	153,99	51,25	37,02
Центральный медицинский склад 21861-88/21-95-КП	2060,0	16606,0	619,32	527,76	48,02	300,64	256,19	37,30	31,78
Военный склад медокруга 21861-88/21-96-КП	2858,4	34875,5	967,42	744,79	161,18	338,45	260,56	27,74	21,36

2.6. Объекты здравоохранения кирпичные и каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медпункт на 5/15 мест/посещений ВП-397-84/08-29-КК	560,9	2286,7	219,54	163,72	42,31	391,41	291,89	96,01	71,60
Медпункт на 20/50 мест/посещений ХФ-79/81"Т"/08-22-КК	1176,3	4686,2	439,10	369,00	39,66	373,29	313,69	93,70	78,74
Поликлиника на 500 посещений в смену инд. проект	5928,5	20928,3	2446,06	1966,29	317,54	412,59	331,67	116,88	93,95
Корпус лечебный медсанбата со стационаром на 100 коек и поликлиникой на 80 посещений в смену ЦВП-30/08-23-КК	10601,4	37168,0	2924,32	2208,05	534,60	275,89	208,28	78,69	59,41

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем.	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Главный корпус санитарно-эпидемиологического отряда ЦВП-80/08-24-КК	2796,4	12060,2	852,17	658,57	139,27	304,74	235,51	70,66	54,61
Главный корпус отдельного противочумного отряда ВП-397-84/08-26-КК	1090,1	4419,8	331,95	260,40	50,07	304,51	238,88	75,11	58,92
Корпус особо опасных инфекций санитарно-эпидемиологического отряда округа (флота) ЦПВ-80/08-24-КК	595,8	3268,3	282,17	223,29	40,46	473,65	374,81	86,34	68,32
Виварий санитарно-эпидемиологического отряда округа (флота) ЦВП-80/08-24-КК	373,7	1592,1	125,32	102,09	14,81	335,33	273,17	78,72	64,12

2.7. Объекты народного образования кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ясли-сад на 30 мест инд. проект	175,0	800,0	83,40	59,91	18,55	476,56	342,33	104,25	74,89
Ясли-сад на 40 мест инд. проект	230,0	1060,0	97,10	69,70	21,65	422,17	303,03	91,60	65,75
Ясли-сад на 50 мест инд. проект	280,0	1300,0	122,88	83,56	32,43	438,87	298,43	94,53	64,28
Ясли-сад на 90 мест инд. проект	689,0	3124,0	277,24	198,96	61,87	402,39	288,77	88,75	63,69
Ясли-сад на 160 мест инд. проект	1447,5	5580,2	825,70	621,27	153,18	570,43	429,20	147,97	111,33

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа начальная на 50 учащихся инд. проект	240,0	1100,0	76,52	56,90	14,93	318,85	237,07	69,57	51,72
Школа начальная на 80 учащихся инд. проект	291,0	1220,0	84,15	62,37	16,63	289,16	214,33	68,97	51,12
Школа 8-летняя на 192 учащихся инд. проект	1197,0	5703,0	373,08	283,38	66,32	311,68	236,74	65,42	49,69
Школа на 30 классов инд. проект	5440,0	23457,0	1985,25	1561,06	295,40	364,94	286,96	84,63	66,55

2.8. Объекты народного образования каркасно-панельные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Школа на 1176 учащихся 144/99-4598-84230	6410,0	29483,5	3242,25	2707,54	311,33	505,81	422,39	109,97	91,83

2.9. Объекты коммунально-бытового назначения каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Баня душевая на 5 мест БЗ963-83/26-11-КК	110,0	780,0	57,28	52,04	0,95	520,78	473,09	73,43	66,71
Баня душевая на 10 мест БЗ963-83/26-12-КК	149,2	993,4	78,96	71,87	1,16	529,22	481,71	79,49	72,35
Баня душевая на 50 мест с КБО и прачечной на 500 кг белья в смену ЦЗС-79/82/26-10-КК	1507,1	7126,0	574,38	435,51	102,95	381,13	288,97	80,60	61,11
Солдатский (матросский) КБО с баней-душевой на 25 мест и прачечной на 250 кг белья в смену ВП-347-83/26-14-КК	1104,2	4877,6	450,44	350,05	71,51	407,93	317,01	92,35	71,77
Банно-прачечный комбинат 839.7.86	1507,1	8126,0	573,95	439,51	98,17	380,84	291,63	70,63	54,09
Баня-прачечная на 100/750 мест/кг белья в смену Б/87	1900,0	9040,0	763,27	519,87	200,51	401,72	273,62	84,43	57,51

2.10. Объекты торговли каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Центр торговли военного городка артиллерийского подразделения инд. проект	730,0	3800,0	280,04	222,26	39,44	383,61	304,47	73,69	58,49
Центр торговли военного городка танкового подразделения инд. проект	970,0	4820,0	355,21	281,93	50,03	366,20	290,65	73,70	58,49
Центр торговли военного городка мотострелкового подразделения инд. проект	1132,0	5750,0	423,75	336,33	59,67	374,34	297,11	73,70	58,49
Общественный центр микрорайона 6255-3-207	4960,0	19500,0	1332,96	985,30	266,37	268,74	198,65	68,36	50,53

2.11. Объекты торговли каркасно-кирпичные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Магазин военторга 6119-01-183	1042	3329	447,51	310,75	53,68	429,47	306,86	134,43	96,05

2.12. Войсковые склады продовольствия и вещевого имущества кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоймость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Картофелехранилище емк. 350 т ВП-300-81/30-24-КК	870,0	3602,0	173,16	101,93	62,82	199,03	117,16	48,07	28,30
Картофелехранилище емк. 130 т ВП-300-63/30-07-БП	444,0	1400,0	69,42	40,91	25,13	156,34	92,14	49,58	29,22
Овощехранилище емк. 250 т ВП-300-81/30-25-КК	544,0	3331,2	247,16	142,76	92,63	454,34	262,42	74,20	42,86
Хранилище для овощей и фруктов емк. 86 т инд. проект	168,0	780,0	74,17	47,62	22,62	441,49	283,48	95,09	61,06
Хранилище для овощей и фруктов емк. 96 т инд. проект	228,0	1050,0	86,44	55,48	26,39	379,14	243,34	82,33	52,84
Хранилище для овощей и фруктов емк. 116 т инд. проект	360,0	1800,0	135,76	87,12	41,46	377,11	241,99	75,42	48,40

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище для овощей и фруктов охлаждаемое емк. 250 т (полузаглубленного типа) ВП-300-69/30-21-КК	513,7	3555,2	246,39	157,99	75,36	479,63	307,55	69,30	44,44
Склад продовольствия зенитно-ракетного подразделения инд. проект	86,7	445,0	30,26	26,09	2,91	349,02	300,92	68,00	58,63
Склад продовольствия артиллерийского подразделения инд. проект	265,0	1360,0	86,38	74,43	5,81	325,97	280,87	63,52	54,73
Склад продовольствия танкового подразделения инд. проект	358,7	1840,0	120,89	104,15	8,14	337,01	290,36	65,70	56,60
Склад продовольствия мотострелкового подразделения инд. проект	545,8	2800,0	172,34	148,44	11,65	315,75	271,97	61,55	53,02
Склад военорга продовольственный для военного городка мотострелкового подразделения ХФ-71/21-35-КК	148,0	710,0	51,97	44,60	3,70	351,18	301,33	73,20	62,81

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем,	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Склад военторга продовольственный для военного городка танкового подразделения инд. проект	128,0	604,0	46,98	40,25	3,41	367,03	314,45	77,78	66,64
Склад военторга продовольственный для военного городка зенитно-ракетного подразделения инд. проект	78,0	360,0	30,63	26,24	2,22	392,69	336,45	85,08	72,90
Склад военторга промтоварный для военного городка мотострелкового подразделения инд. проект	306,0	1270,0	64,90	56,83	3,38	212,10	185,73	51,10	44,75
Склад военторга промтоварный для военного городка танкового подразделения инд. проект	265,0	980,0	52,03	45,56	2,70	196,33	171,94	53,09	46,49
Склад военторга промтоварный для военного городка артиллерийского подразделения инд. проект	197,0	730,0	38,98	34,13	2,03	197,85	173,26	53,39	46,76

3. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

3.1. Сооружения теплоснабжения (котельные, ЦТП)

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пункт тепловой центральный кирпичный 903-4-39.86	266,8	1701,4	152,46	132,58	8,94	571,46	496,94	89,61	77,93
Котельная с 4 котлами "Братск-1Г" и 2 котлами "Е-1-9Г-2" каркасно-панельная. 00-87-941	417,0	2515,0	384,58	310,73	48,2	922,26	745,16	152,92	123,55
Котельная с 6-ю механизированными котлоагрегатами "Братск-М" каркасно-панельная 52953-87-3699-2	1021,7	6149,9	542,79	441,28	65,1	531,26	431,91	88,26	71,75
Котельная центральная кирпичная 6567-01-13	1250,0	7932,0	1035,68	679,77	299,82	828,54	543,82	130,57	85,70
Котельная с 4 котлами ДЕ-10-14 ГМ с бункером мокрого хранения соли каркасно-панельная 903-1-242.87	1375,0	8489,9	1133,48	725,22	348,4	824,35	527,44	133,51	85,42

3.2. Сооружения энергоснабжения (ДЭС, ТП) кирпичные и каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электростанция дизельная резервная мощностью 2x200 кВт 4761-01-01	157,0	762,0	107,79	47,03	56,88	686,57	299,54	141,46	61,72
Электростанция дизельная 419/АР	140,4	717,0	97,02	56,30	36,07	691,03	401,01	135,31	78,52
Электростанция дизельная мощностью 2x500 кВт 00-88-565	605,0	2830,0	450,56	196,63	237,71	744,72	325,01	159,21	69,48
Подстанция трансформаторная К-42-400 407-3-166/75	43,4	211,0	33,13	20,03	11,45	763,47	461,48	157,04	94,93
Подстанция трансформаторная 407-3-361.84	53,5	260,0	42,10	22,38	17,87	786,85	418,30	161,91	86,07
Подстанция трансформаторная К 42-630 407-3/167/75	55,0	266,0	39,73	23,88	13,88	722,34	434,11	149,36	89,78

3.3. Станции насосные водопроводные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Станция насосная водопроводная (повысительная) производительностью 11 м ³ /час. кирпичная 6876-01-03	29,5	165,0	30,15	24,79	3,31	1022,03	840,47	182,73	150,27
Станция насосная противопожарного водоснабжения производительностью 25 м ³ /час кирпичная 901-2-71С	67,8	513,1	60,93	48,70	8,21	898,70	718,33	118,75	94,92
Станция насосная противопожарного водоснабжения кирпичная инд. проект	370,0	2693,0	169,31	131,91	26,52	457,60	356,51	62,87	48,98
Станция насосная противопожарного водоснабжения кирпичная 21861-86/303.01.752-КК	214,1	1562,3	130,58	83,38	40,32	809,92	389,45	83,58	53,37
Станция насосная противопожарного водоснабжения каркасно-панельная 21861-86/303.01.752-КП	217,2	1508,2	139,25	91,29	40,43	641,13	420,29	92,33	60,53

3.4. Станции насосные канализационные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Станция насосная канализационная производительностью 5-20 м ³ /час. сборно-монолитная 032.11	3,5	28,0	12,26	10,43	0,97	3502,73	2980,80	437,84	372,60
Станция насосная канализационная производительностью 5-20 м ³ /час. сборно-монолитная 041.12.7	3,0	24,0	10,14	8,73	0,69	3378,71	2908,33	422,34	363,59
Станция насосная канализационная производительностью 6-86 м ³ /час. кирпичная 902-1-60	36,1	230,2	46,53	42,99	4,07	1289,02	1190,78	202,14	186,74
Станция насосная канализационная кирпичная 450.1.81	34,4	164,8	43,26	39,96	8,25	1257,47	1161,63	262,51	242,51

3.5. Пожарные водоемы, резервуары для воды

Наименование объекта	Емкость, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, на 1 м ³ емкости, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Пожводоем 00-81-846	150,0	16,99	15,38		113,26	102,50
Резервуар монолитный железобетонный прямоугольный 901-4-84.83	50,0	7,72	7,13		154,42	142,65
Резервуар монолитный железобетонный прямоугольный 901-4-06.83	100,0	13,68	12,64		136,81	126,39
Резервуар сборный железобетонный прямоугольный 901-4-70.83	50,0	13,09	12,09		261,77	241,82
Резервуар сборный железобетонный прямоугольный 901-4-71.83	100,0	18,13	16,74		181,25	167,44
Резервуар сборный железобетонный прямоугольный 901-4-58.83	250,0	33,89	31,31		135,56	125,23
Резервуар сборный железобетонный прямоугольный 901-4-53.83	500,0	43,22	39,69		86,45	79,37

3.6. Очистные сооружения сборно-монолитные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Очистные сооружения бытовых стоков 064-30/1	92,9	519,3	50,11	46,29		539,59	498,47	96,49	89,14
Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей производительностью 10 л/сек. 902-2-434.87	309,2	1970,5	165,32	131,83	22,62	534,67	426,35	83,90	66,99
Очистные сооружения промканализации 00-74/86-672	3709,2	7743,2	268,62	246,01	2,32	72,42	66,32	34,69	31,77

3.7. Сети водопроводные

Наименование объекта	Протяжен- ность, м	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м протяженности, руб (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Сети водопроводные, трубы стальные d=159 мм инд. провкт.	1600,0	121,41	112,15		75,88	70,10
Сети водопроводные, трубы чугунные и стальные d=159 мм 6876-01-01	580,0	57,11	52,76		98,47	90,97
Сети водопроводные, трубы чугунные и стальные d=219 мм 2015-01	2771,0	299,85	277,00		108,21	99,96
Сети водопроводные, трубы чугунные d=150 мм 4522-02-23	309,5	36,69	33,89		118,55	109,50
Сети водопроводные, трубы поливинилхлоридные напорные 4415-05-41	225,0	9,38	8,56		41,69	38,49

3.8. Сети канализационные

Наименование объекта	Протяжённость, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г)			Удельные затраты на 1 м протяжённости, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Самотечные, трубы керамические d=150-250 мм инд. проект	800,0	8,12	7,50		10,15	9,38
Самотечные, трубы керамические d=150-250 мм инд. проект	1000,0	10,16	9,39		10,16	9,39
Самотечные, трубы чугунные 900/32-00	16,0	1,45	1,34		90,41	83,52
Самотечные, трубы асбестоцементные и железобетонные 6876-01-01	170,0	20,44	18,89		120,26	111,09
Напорные, трубы поливинилхлоридные 4778-01-01	6000,0	1189,99	1099,29		198,33	183,22

3.9 Сети тепло- и газоснабжения

Наименование объекта	Протяжен- ность м	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м протяженности, руб (в ценах 1991 г)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Сеть теплоснабжения на металлических опорах 4657-01	275 0	77,4	71,50		281,45	260 00
Сеть теплоснабжения на железобетонных опорах 4296-01-03	950 0	511,9	472 86		538,81	497 74
Сеть теплоснабжения в непроходных каналах 4646-06-06/01	625,0	352,1	325,27		563 37	520,43
Сети теплоснабжения, водоснабжения энергоснабжения в проходных каналах 6567-01-35	975,0	2367,8	2187 38		2428,56	2243,46
Газопровод для военного городка МСП инд. проект	1500 0	42 35	41,89		28,23	27,93

3 10 Линии электропередачи

Наименование объекта	Протяжен- ность, м	Стоимость тыс.руб (в ценах 1991 г)			Удельные затраты на 1 м. протяженности руб (в ценах 1991 г)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
	2	4	5	6	7	8
Линия электропередачи кабельная в траншее - для военного городка МСП инд. проект	3500 0	46 11	42 20	0,43	13,17	12 06
Линия электропередачи высоковольтная 100 кВ на металлических опорах инд. проект	19500-0	2065,84	1859 87	52 52	105,94	95 38

3 11 Слаботочные устройства

1	2	4	5	6	7	8
Слаботочные устройства для военного городка МСП инд. проект	3500,0	75 42	68 62	1,15	21 55	19 61

3.12. Автомобильные дороги

Наименование объекта	Протяжен- ность, км	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г)			
			всего	СМР	оборудо- вание	на 1 км протяженности		на 1 м ² площади покрытия	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автомобильная дорога с покры- тием из асфальтобетона, тол- щина покрытия 10 см, ширина 6 м 4415-06-41	3,00	18000	554,24	512,00		184746,67	170666,67	30,79	28,44
Автомобильная дорога IV кате- гории с покрытием из сборных ж/бетонных плит с линией связи и ЛЭЭ; ширина 6 м 1308-АД	9,73	58380	4045,44	3737,12		415769,74	384081,80	69,29	64,01
Автомобильная дорога V кatego- рии с грунтощебеночным покры- тием, толщина покрытия 24 см, ширина 8 м 852/29-АД-18-2	22,28	178200	3116,54	2877,94		139929,86	129200,42	17,49	16,15

4. ОБЪЕКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА И СПЕЦГОРЮЧЕГО

4.1. Хранилища топлива-металлические

Наименование объекта	Емкость, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. на 1 м ³ емкости (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Резервуар для сбора аварийного пролива 704-1-160.83	10,0	3,23	2,43	0,58	322,93	243,11
Резервуар 33859-87-2547-1	25,0	5,13	4,07	0,69	205,78	162,93
Резервуар зачистной 704-1-112	25,0	4,26	2,77	1,24	170,41	110,77
Резервуар 33859-87-2547-2	50,0	5,90	4,52	0,97	117,94	90,48
Резервуар 33859-87-2547-3	100,0	13,72	12,12	0,51	137,24	121,23
Резервуар для дизтоплива 704-1-164.83	100,0	14,14	12,48	0,54	141,38	124,78
Резервуар для мазута 00-77-793	1000,0	148,64	119,82	18,05	148,64	119,82

4.2. Хранилища топлива казематные

- Наименование объекта	Емкость, м ³	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб на 1 м ³ емкости (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Резервуар, стены каземата из железобетонных тюбингов 00-86-914	1000,0	96,62	87,95	0,76	96,62	87,95
Резервуар, стены каземата из железобетонных тюбингов 00-66-203 (ВП)	1000,0	87,23	78,57	1,60	87,23	78,57
Резервуар для хранения авиатоплива, стены каземата из железобетонных тюбингов 00-81-860	1000,0	93,87	84,07	2,24	93,87	84,07
Резервуар, стены каземата из железобетонных тюбингов 00-86-923	3000,0	275,37	248,34	2,69	91,79	82,78
Резервуар для хранения спецтоплива сборно-монолитный, обвалованный 00-86-914	1000	96,95	96,08		96,95	96,08
Резервуар для хранения спецтоплива сборно-монолитный, обвалованный 00-86-923	3000	250,58	248,34		83,53	82,78
Склад топлива сборно-монолитный 858/ЛЭС-ГТЦ	10000	1538,62	1437,20	88,50	153,86	143,72

4.3. Войсковые склады горючего

Наименование объекта	Емкость, м ³	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. на 1 м ³ емкости (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Войсковой склад горючего 00-71-511	100,0	132,99	121,17	0,92	1329,90	1211,69
Войсковой склад горючего 00-71-512	250,0	292,90	266,92	1,97	1171,60	1067,69
Войсковой склад горючего 00-71-513	500,0	464,29	422,69	3,59	928,58	845,38
Войсковой склад горючего 33869-88-2569-1	750,0	757,19	689,61	5,56	1009,60	919,48
Войсковой склад горючего 33869-88-2569-2	1500,0	1343,37	1223,17	10,21	895,58	815,44
Войсковой склад горючего 00-83-898	3000,0	1908,54	1635,76	125,68	636,18	545,25
Окружной склад емк. 15000 м ³ Объект 806	15000,0	11265,39	9884,88	888,93	751,03	658,99
Окружной склад емк. 30000 м ³ Объект А-979	30000,0	14390,27	12701,92	1142,28	479,68	423,40

4.4. Хранилища спецжидкостей и технического имущества каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище ГЖ и ЛВЖ размером 24x72 м, прирельсовое 00-87-932	1733,8	9015,5	279,66	255,75	0,7	161,30	147,51	31,02	28,37
Хранилище ГЖ, спецжидкостей и техимущества размером 12x32 м 33859-88-2539-1	434,9	2495,3	114,00	103,33	1,0	262,13	237,59	45,69	41,41
Хранилище ГЖ, ЛВЖ, спецжидкостей и техимущества размером 18x48 м 33859-88-2539-2	868,0	5671,4	190,25	173,19	1,1	219,19	199,53	33,55	30,54
Хранилище размером 24x60 м 33859-90-2539-4	1442,0	10928,0	294,40	264,18	4,7	204,16	183,21	26,94	24,18
Хранилище техн. средств размером 24x48 м, прирельсовое неотапливаемое 00-87-929	1156,0	5550,0	157,20	143,30	0,6	136,00	123,96	28,32	25,82
Хранилище технических средств размером 24x72-м 00-87-930	1733,8	9015,5	267,70	244,85	0,5	154,40	141,22	29,69	27,16

4.5. Хранилища спецжидкостей и технического имущества каркасно-кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах-1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах-1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище размером 24x60 м 33859-90-2539-3	1442,0	10685,0	294,40	264,18	6,46	204,16	183,21	27,55	24,72
Хранилище масла, смазок и спецжидкостей 00-81-867	121,7	488,2	27,84	25,52	0,03	228,77	209,68	57,03	52,27
Хранилище резинотканевых электротехнических изделий и КИП 00-83-849	1427,6	14847,0	409,65	308,20	73,73	286,95	215,89	27,41	20,62
Хранилище передвижных средств перекачки 00-71/83-558	90,5	433,4	22,23	20,40	0,03	245,67	225,40	51,30	47,07
Хранилище технического имущества 00-81-858	98,0	405,1	21,03	19,14	0,17	214,59	195,34	51,91	47,25
Хранилище технического имущества 00-81-853	121,7	488,9	27,81	25,49	0,03	228,48	209,42	56,87	52,13

4.6. Станции насосные для спецгорючего каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб.(в ценах 1991 г)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лаборатория окружная для горючих и спецтоплив 33859-90-2557-1	1095,0	4193,0	513,46	406,35	70,57	468,92	371,09	122,46	96,91
Станция насосная спецгорючего 33859-87-2523-1	499,3	2019,0	536,59	182,25	337,95	1074,68	365,02	265,77	90,27
Блок резервуаров для мелаюжа емкостью 6х100 м ³ 33859-882553-6	755,0	4568,0	674,54	372,88	268,13	893,43	493,88	147,67	81,63
Станция насосная окислителей 33859-87-2524-1	499,3	2019,0	555,86	208,43	328,69	1113,28	417,45	275,32	103,23
Станция насосная ЛВЖ 00-81-862	154,8	886,3	106,66	78,18	21,45	689,00	505,05	120,34	88,21
Станция насосная для мазута производительностью 6,3 м ³ /час. 00-78-834	72,3	383,0	63,37	47,48	11,62	876,46	656,69	165,45	123,97

4.7. Станции насосные для следгорючего кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Станция насосная ЛВЖ 00-81-820	58,8	323,6	41,16	28,37	10,24	699,98	482,45	127,19	87,66
Станция насосная ЛВЖ 00-81-855	204,1	1548,2	146,11	110,53	25,64	715,88	541,53	94,37	71,39
Лаборатория с КПП 33859-90-1076-2	140,0	515,0	63,58	53,00	5,81	454,12	378,58	123,45	102,91
Лаборатория ГСМ со служебным помещением 00-81-863	157,7	689,9	75,24	60,83	8,94	477,10	385,71	109,06	88,17
Станция насосная ЛВЖ 00-81-874	154,6	790,3	91,89	66,33	19,60	594,39	429,06	116,28	83,93
Станция насосная ЛВЖ 00-81-872	204,2	1133,5	119,64	87,49	24,29	585,91	428,44	105,55	77,18

4.8. Хранилища специального назначения каркасно-панельные обсыпные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище передвижных средств перекачки, обсыпное размером 12,8x22 м (для защищенного склада горючего, тип I) 00-70/84-477	396,7	2650,0	393,23	360,56	0,25	991,26	908,90	148,39	136,06
Хранилище передвижных средств перекачки, обсыпное размером 12,8x30 м (для защищенного склада горючего, тип II) 00-70/84-478	512,2	3325,0	435,13	399,02	0,22	849,52	779,04	130,87	120,01
Хранилище технического имущества, размером 12,8x22 м, обсыпное (для защищенного склада горючего, тип I) 00-70/84-475	372,4	2573,0	357,46	327,96	0,01	959,89	880,66	138,93	127,46
Хранилище изделий (продукта "030") обсыпное ЭРП-646/1	358,7	2770,0	321,79	241,10	59,01	897,09	672,14	116,17	87,04
Хранилище изделий (ВОЗ) обсыпное ЭРП-646/1	105,0	780,0	88,03	74,98	6,31	838,35	714,07	112,86	96,13

4.9. Площадки сливо-наливные для спецгорючего монолитные железобетонные

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
	2	3	4	5	6	7
Площадка налива ГЖ в автотранспорт 33859-88-2532-1	33,0	3,12	2,87		94,65	86,84
Площадка налива ЛВЖ в топливо-заправщик 00-83-890	114,0	6,21	5,70		54,49	49,99
Площадка для налива ЛВЖ в автотранспорт 00-81-857	396,0	21,57	19,79		54,46	49,97
Площадка железнодорожная на 2 цистерны мазута 33859-89-2527-1	188,0	16,96	14,17	1,52	90,21	75,36
Площадка железнодорожная на 6 цистерн ЛВЖ 00-81-854	416,5	32,96	25,16	5,53	79,14	60,42
Площадка железнодорожная на 24 цистерны ЛВЖ 00-83/86-646	1945,0	141,48	109,65	23,95	72,74	56,38

5. ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ

5.1. Объекты управления и связи кирпичные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое радицентра приемного мощностью 40 каналов связи 134682-1-1/230/1	299,2	1210,0	272,53	133,26	127,29	910,88	445,39	225,23	110,13
Здание техническое центра тропосферной связи мощностью 180 каналов связи 193385-1-1/113/Ц87	522,0	2426,4	404,81	197,60	189,45	775,50	378,54	166,84	81,44
Здание техническое центра тропосферной связи мощностью 288 каналов связи 304786-1-1/127/81	811,4	3357,7	451,89	281,69	144,87	556,92	347,16	134,58	83,89
Здание техническое центра космической связи мощностью 12 каналов связи 227386-1-1/744/КР	547,5	2426,4	398,00	282,86	89,70	726,93	516,64	164,83	116,58
Здание техническое центра космической связи мощностью 80 каналов связи 204086-1-17/1190К	477,9	1788,0	335,05	224,58	90,28	701,09	469,93	187,39	125,60

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоймость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое 995-1/4-120	184,3	812,4	182,95	133,40	37,55	992,68	723,84	200,52	146,21
Здание служебное 795.66	860,0	4514,0	952,99	796,63	84,73	1108,13	926,31	211,12	176,48
Здание служебно-бытовое 4634-01-20	1593,5	8135,6	1268,26	1060,19	112,75	795,90	665,32	155,89	130,31

5.2. Объекты управления и связи каркасно-панельные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое узла связи центрального подчинения мощностью 12 телефонных каналов 345988-1,1	226,3	919,1	245,86	111,44	124,39	1086,43	492,46	267,50	121,25

5.3. Технические здания вычислительных центров каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Техническое здание ВЦ наземное мощностью 79 усл.ед. 224486-1-1/403	1174,0	5311,0	660,98	465,23	153,93	563,02	396,27	124,46	87,60
Техническое здание ВЦ наземное мощностью 82 усл.ед. 182085-1-1/700	1754,0	8201,6	836,83	654,50	123,48	477,10	373,15	102,03	79,80
Техническое здание ВЦ наземное мощностью 364 усл.ед. 9988-1-1/220/2	3600,0	13630,0	1395,59	1113,86	181,57	387,66	309,41	102,39	81,72
Центр вычислительный 2388, соор. 101	9250,0	62000,0	7729,58	5704,33	1512,27	835,63	616,68	124,67	92,01
Здание техническое комплекса вычислительного для обработки и передачи информации армейского звена 761/16	2489,3	16678,1	2132,01	1568,06	422,94	856,47	629,92	127,83	94,02
Центр вычислительный 400/441 ОВЦ-30	5750,3	38526,8	4423,89	3664,30	429,87	769,30	637,24	114,82	95,11
Техническое здание ВЦ наземное мощностью 103 усл.ед. 111881-1-1/894/A5	3412,4	11686,7	1261,76	1065,80	100,01	369,78	312,36	107,97	91,21

5.4. Специальные объекты управления и связи защищенные ялочные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое командного пункта на 46 рабочих мест операторов 170184/1-01-01/1165П	2070,0	8566,0	3009,23	1936,93	898,12	1453,73	935,71	347,25	223,51
Здание техническое командного пункта авиадивизии 3, соор. 1	2442,4	9843,0	2725,37	1775,25	790,48	1115,86	726,85	276,88	180,36
Здание техническое командного пункта РТБ 2060-84-133, соор.1	1175,8	4543,3	1342,51	712,18	566,28	1141,79	605,70	295,49	156,75
Здание техническое командного пункта радиотехнической роты 2061-84-141	1076,8	4341,6	1253,35	677,50	514,81	1163,95	629,27	288,68	156,07
Здание техническое командного пункта ОБРТ 2060-87-133 соор.1	1110,0	4472,8	1436,35	904,18	450,86	1294,01	814,57	321,13	202,15

Наименование объекта	Общая площадь м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое радицентра передающего 3, соор. 2	716,8	3996,3	437,25	377,45	25,86	610,01	526,57	109,41	94,45
Здание техническое радицентра передающего 9/6475, соор.2	640,0	3568,1	419,83	369,59	17,00	655,98	577,49	117,66	103,58
Здание техническое радицентра передающего, обсыпное 65с/833/201, соор.2-1	1809,0	6229,6	2004,03	1251,97	639,48	1107,81	692,08	321,70	200,97
Здание техническое радицентра передающего 65с/833/202, соор. 2-1	1809,0	6229,6	2251,14	1478,69	639,48	1244,41	817,41	361,36	237,36
Здание техническое радицентра передающего 65с/833/0420, соор. 2-1	1809,0	6229,6	2190,77	1422,69	640,14	1211,04	786,45	351,67	228,38

5.5. Специальные объекты управления и связи защищенные сборно-монолитные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое радицентра передающего 102 кВт излучаемой мощности 204085А-1-1/1190А	2185,6	9920,0	5163,07	2991,24	1902,84	2362,31	1368,61	520,47	301,54
Здание техническое радицентра передающего 42/ЗКП, соор.2-1	1407,8	5816,7	1745,94	1309,32	318,88	1240,19	930,04	300,16	225,10
Здание техническое центра тропосферной связи мощностью 240 каналов связи 218186-1-1/Б203	1555,2	7815,0	4348,35	2739,22	1362,79	2796,01	1761,33	556,41	350,51
Здание техническое центра космической связи мощностью 80 каналов связи 204085К-1-1/1190К	2757,0	13335,0	5112,64	3725,02	2052,63	2217,13	1351,12	458,39	279,34
Здание техническое центра коммутации каналов мощностью 741 импульсный канал 204085П-1-101/1190П	3600,0	17405,0	5440,39	4522,72	510,96	1511,22	1256,31	312,58	259,85

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоохладитель 204085К-1-4/1190К	358,0	1648,0	515,34	411,64	66,68	1439,51	1149,85	312,71	249,78
Водоохладитель 204085А-1-7/1190А	357,6	1883,0	484,18	409,83	37,49	1353,96	1146,04	257,13	217,64
Водоохладитель 204085П/1190П	399,6	1880,0	545,58	434,76	71,72	1365,32	1088,00	290,20	231,26
Здание техническое пункта управления боевыми действиями зенитно-ракетной бригады 4567-1, соор.1 т.л. Т-6035	1597,5	6010,0	2273,63	1418,47	727,59	1423,24	887,93	378,31	236,02
Здание техническое командного пункта 3006М, соор. 165-Г	13688,0	92560,0	16112,21	14088,95	756,27	1177,10	1029,29	174,07	152,21

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое командного пункта с передающим радиоцентром 65с/833/201, соор. 1-1	6282,0	26912,0	8257,30	6330,66	1357,33	1314,44	1007,75	306,83	235,24
Здание техническое командного пункта авиадивизии 9/6475, соор. 1	1872,9	8227,4	2340,38	1554,60	645,98	1249,60	830,05	284,46	188,95
Здание техническое командного пункта 65с/833/0420, соор. 1-1	6282,0	26912,0	8079,94	6071,26	1462,70	1286,21	966,45	300,24	225,60

5.6. Сооружения для техники и боеприпасов арочные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Укрытие аппаратных кабин и дизельная электростанция 2060-87-137 соор. 2	641,9	3760,5	455,95	401,81	18,01	710,31	625,97	121,25	106,85
Укрытие аппаратных кабин и дизельная электростанция 2060-84-137	1139,2	6674,0	701,90	572,48	77,94	616,14	502,53	105,17	85,78
Укрытие прицепов систем АСУ 2061-84-145	486,4	2522,6	342,55	237,62	83,56	704,25	488,53	135,79	94,20
Укрытие прицепов 2061-87-146	482,4	2501,7	317,27	279,25	12,90	657,69	578,89	126,82	111,63
Хранилище боеприпасов, объемное 2907	1061,5	6428,5	771,70	685,89	24,12	726,99	646,15	120,04	106,70

5.7. Хранилища специального назначения защищенные сборно-монолитные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Хранилище антенн 218186-1-7/Б203	1358,1	7140,0	1654,45	1495,50	24,47	1218,21	1101,17	231,72	209,45
Хранилище контейнеров РЗБ и РЗР 00-69-397	99,0	420,0	48,17	41,70	2,72	486,54	421,20	114,68	99,25
Хранилище первого боекомплекта 00-72-564	264,0	1050,0	102,16	91,05	2,93	386,96	344,87	97,29	86,71

5.8. Линии связи

Наименование объекта	Протя- женность, км	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г)			Удельные затраты на 1 км, тыс руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Линия связи однокабельная, кабель ТЗБп 61x4x1,2, ТЗГ 61x4x1,2, ТЗГ 12x4x1,2 (центр тропосферной связи наземный) 304786-ЛЖ/127/81	10,1	395,10	352,86	10,51	39,31	35,11
Линия связи двухкабельная с 1 коммутационным пунктом и 1 НУПом, кабель МКСАБП 4x4x1,2 (центр тропосферной связи защищенный) 218186-0-2,1-8/Б203	1,6	261,20	85,05	168,50	166,37	54,17
Линия связи двухкабельная с 2 коммутационными пунктами, кабель МКСАШБлШп и ТЗАБлШп (центр космической связи защищенный) 204085К-0-1,0-2,1-24/1190-К	7,1	356,52	173,75	167,15	50,21	24,47

5.9. Спецграждения

Наименование объекта	Протя- женность, км	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.):			Удельные затраты на 1 км, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Спецграждение "Радан" 995-1/4-139	1,03	40,20	36,84	0,06	39,03	35,76
Спецграждение системы "Бриг" и "Бизань" 370/6/ОХР	4,86	198,58	182,16	0,04	40,86	37,48
Спецграждение 370/2р-118	3,66	124,01	113,44	0,37	33,88	30,99
Спецграждение "Р" и "Ц"	3,97	264,19	241,61	0,86	66,55	60,86
Спецграждение 500/645-35,142	3,66	256,91	134,42	110,40	70,19	36,73
Спецграждение комплексное ("Радан", 69-62-92-94-982	26,00	893,86	658,26	165,50	34,38	25,70
Спецграждение "Радан", "Рубеж" 333р-81	4,50	118,66	101,48	8,06	26,37	22,55

5.10. Укрытия для личного состава сборно-монолитные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Убежище на 450 человек заглубленное Т6043/А-11-450-86	336,0	1498,3	540,71	485,93	11,08	1609,25	1446,22	360,88	324,32
Укрытие для личного состава на 80 чел. 1135-03-30	74,6	220,0	41,02	31,85	6,31	549,81	426,89	186,44	144,75

6. Объекты ВВС

6.1. Элементы летного поля с покрытием из монолитного бетона

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Полоса взлетно-посадочная шириной 44,0 м инд. проект	110000,0	6352,13	5828,02		57,75	52,98
Дорожка рулежная магистральная шириной 18,0 м инд. проект	56100,0	2652,30	2433,47		47,28	43,38
Дорожка рулежная вспомогательная шириной 14,0 м инд. проект	33650,0	1573,30	1443,49		46,75	42,90
Дорожка рулежная соединительная шириной 14,0 м инд. проект	9670,0	450,28	413,13		46,56	42,72
Место стоянки (вариант без арок) инд. проект	5790,0	255,74	234,64		44,17	40,53
Место стоянки (вариант с арками) инд. проект	4100,0	191,53	175,73		46,72	42,86

6.2. Элементы летного поля с покрытием из цементобетона

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Тир авиационный, совмещенный с кругом девиации инд. проект	3170,0	123,27	113,10		38,89	35,68
Тир авиационный, совмещенный с кругом девиации инд. проект	3505,0	122,87	112,73		35,06	32,16
Площадки ППР и опробования двигателей инд. проект	2699,0	101,43	93,06		37,58	34,48

6.3. Элементы летного поля с покрытием из асфальтобетона

1	2	3	4	5	6	7
Площадка группы РЗБ инд. проект	625,0	25,55	23,44		40,88	37,51
Площадка для дежурных средств наземного обслуживания инд. проект	360,0	14,71	13,49		40,85	37,48
Площадка для контейнеров и подвесных баков инд. проект	400,0	15,95	14,63		39,88	36,59

6.4. Элементы летного поля с покрытием из армобетона

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Полоса взлетно-посадочная шириной 44,0 м инд. проект	110000,0	6644,72	6096,47	.	60,41	55,42
Дорожка рулежная магистральная шириной 18,0 м инд. проект	56100,0	2820,99	2588,24		50,29	46,14
Дорожка рулежная вспомогательная шириной 14,0 м инд. проект	33650,0	1674,13	1536,00		49,75	45,65
Дорожка рулежная соединительная шириной 14,0 м инд. проект	9670,0	479,88	440,29		49,63	45,53
Место стоянки (вариант без арок) инд. проект	5790,0	272,57	250,08		47,08	43,19
Место стоянки (вариант с арками) инд. проект	4100,0	204,17	187,32		49,80	45,69

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Площадка прилетающих самолетов инд. проект	7180,0	319,86	293,47	-	44,55	40,87
Площадка АвиаТЭЧ инд. проект	5690,0	293,45	269,24	-	51,57	47,32
Площадка ТППС инд. проект	4670,0	2196,73	2015,48	-	470,39	431,58
Площадка прогазовочная инд. проект	2074,0	98,04	89,95	-	47,27	43,37
Тир авиационный инд. проект	2650,0	133,21	122,22	-	50,27	46,12
Круг девиационный инд. проект	3200,0	155,18	142,37	-	48,49	44,49

6.5. Элементы летного поля с покрытием из плит ПАГ-14

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Полоса взлетно-посадочная шириной 44,0 м инд. проект	110000,0	8283,15	7599,72		75,30	69,09
Дорожка рулежная магистральная шириной 18,0 м инд. проект	56100,0	3659,50	3357,56		65,23	59,85
Дорожка рулежная вспомогательная шириной 14,0 м инд. проект	33650,0	2186,27	2005,88		64,97	59,61
Дорожка рулежная соединительная инд. проект	9670,0	624,70	573,16		64,60	59,27
Место стоянки (вариант без арок) инд. проект	5790,0	356,22	326,83		61,52	56,45
Место стоянки (вариант с арками) инд. проект	4100,0	266,83	244,82		65,08	59,71

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Площадка прилетающих самолетов инд. проект	7180,0	426,87	391,65		59,45	54,55
Площадка АвиаТЭЧ инд. проект	5690,0	379,28	347,99		66,66	61,16
Площадка ТППС инд. проект	4670,0	2927,54	2686,00		626,88	575,16
Площадка прогазовочная инд. проект	2074,3	134,70	123,58		64,95	59,59
Тир авиационный инд. проект	2650,0	172,99	158,71		65,28	59,89
Круг девиационный инд. проект	3200,0	203,36	186,58		63,55	58,31

6.6. Элементы летного поля с покрытием из плит ПАГ-18

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Полоса взлетно-посадочная шириной 44,0 м инд. проект	110000,0	8856,01	8125,32	..	80,51	73,87
Дорожка рулежная магистральная шириной 18,0 м инд. проект	56100,0	3952,02	3625,95		70,45	64,63
Дорожка рулежная вспомогательная шириной 14,0 м инд. проект	33650,0	2361,50	2166,66		70,18	64,39
Дорожка рулежная соединительная шириной 14,0 м инд. проект	9670,0	675,21	619,50		69,82	64,06
Место стоянки (вариант без арок) инд. проект	5790,0	384,75	353,01		66,45	60,97
Место стоянки (вариант с арками) инд. проект	4100,0	288,21	264,43		70,29	64,49

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Площадка прилетающих самолетов инд. проект	7180,0	464,32	426,01		64,67	59,33
Площадка АвиаТЭЧ инд. проект	5690,0	408,97	375,23		71,88	65,94
Площадка ТППС инд. проект	4670,0	3181,32	2918,83		681,22	625,02
Площадка прогазовочная инд. проект	2074,0	145,81	133,77		70,30	64,50
Тир авиационный инд. проект	2650,0	186,81	171,40		70,50	64,68
Круг девиационный инд. проект	3200,0	220,03	201,88		68,76	63,09

**6.7. Реконструкция элементов летного поля с покрытием из монолитного бетона
с армированием по контуру**

Наименование объекта	Площадь покрытия м ²	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб (в ценах 1991 г)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Усиление покрытия летного поля армобетоном толщиной 24 см	57474,0	2326,72	2134,75		40,48	37,14
Усиление покрытия летного поля армобетоном толщиной 21 см	45080,0	1604,26	1471,89		35,59	32,65
Удлинение покрытия летного поля армобетоном толщиной 27 см	9800,0	551,84	506,31		56,31	51,66
Усиление покрытия летного поля армобетоном толщиной 28 см	7350,0	326,18	299,27		44,38	40,72
Усиление покрытия летного поля монолитным бетоном толщиной 29 см с армированием по контуру	71400,0	4325,07	3968,22		60,58	55,58
Усиление покрытия летного поля монолитным бетоном толщиной 23 см с армированием по контуру	12000,0	579,71	531,88		48,31	44,32
Удлинение покрытия ВПП и МРД монолитным бетоном толщиной 28 см с армированием по контуру	39016,0	2770,77	2542,16		70,53	65,16
Удлинение покрытия ВПП и МРД монолитным бетоном толщиной 23 см с армированием по контуру	2700,0	173,32	159,02		63,76	58,90

6.8. Реконструкция элементов летного поля с покрытием из плит ПАГ

Наименование объекта	Площадь покрытия, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади покрытия, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Удлинение ВПП из плит ПАГ-18 1033	6380,0	414,23	380,06		64,93	59,57
Усиление покрытия ВПП из плит ПАГ-14 плитами ПАГ-18 1033	103000,0	5089,42	4669,50		49,41	45,33
Замена плит ПАГ-14 на ПАГ-18 на МРД 358	24340,0	1245,81	1143,02		51,18	46,96
Расширение МРД из армированного бетона плитами ПАГ-18 9434	33000,0	1890,34	1734,37		57,28	52,56
Реконструкция МС прилетающих самолетов с покрытием из плит ПАГ-18 и цементобетона инд. проект	15978,0	250,44	229,78		15,67	14,38
Реконструкция площадки ТЭЧ бетонной с РД из плит ПАГ-18 850123-ПП	5560,0	94,51	86,71		17,00	15,60

6.9. Здания управления полетами и предполетной подготовки каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание командно-диспетчерского пункта (без узла связи) 54240-88/4316-1	860,2	3711,0	509,28	359,56	117,38	592,05	418,00	137,23	96,89
Здание центрального командно-диспетчерского пункта инд. проект	3213,5	15186,0	1534,71	1083,26	354,04	477,58	337,10	101,06	71,33
Здание тренажеров инд. проект	1239,4	6817,9	597,19	482,71	71,07	481,84	389,47	87,59	70,80
Здание тренажеров тип III-A 33859-87-4309-2	568,0	3124,5	243,95	199,58	26,43	429,49	351,37	78,08	63,87
Здание тренажеров, тип IV-A 33859-87-4310-2	838,6	4426,1	298,23	248,75	27,12	355,63	296,62	67,38	56,20
Здание высотного снаряжения, тип "А" 00-85-1-КП	1495,8	5170,7	400,66	338,68	31,52	267,85	226,42	77,49	65,50
Здание служебно-полковое с учебными классами 00-86-30КП	1968,7	7016,6	455,29	381,59	39,39	231,26	193,83	64,89	54,38
Здание дежурных экипажей 1207-СТЗ-1441	1681,0	6065,0	452,69	359,13	61,27	269,30	213,64	74,64	59,21

**6.10. Здания управления полетами и предполетной подготовки
кирпичные и каркасно-кирпичные**

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Упрощенное здание КДП 00-73-4КК/86	177,4	756,3	75,0	63,3	5,9	422,56	357,03	99,12	83,75
Здание тренажеров, тип III-A 33859-88-4309-3	552,0	3034,1	181,2	141,0	27,5	328,23	255,50	59,71	46,48
Здание тренажеров, тип IV-A 33859-88-4310-3	802,0	4776,0	261,9	219,7	22,4	326,60	274,00	54,84	46,01
Корпус учебно-тренажерный инд. проект	1615,0	9498,1	461,6	406,7	18,3	285,79	251,82	48,59	42,82
Здание для отдыха и обогрева экипажей 00-73-3КК/86	152,6	609,2	46,9	40,0	3,4	307,48	261,86	77,02	65,59
Здание дежурных экипажей 00-71/85-519	213,5	859,5	65,17	55,87	4,28	305,24	261,67	75,82	65,00
Службное здание АТО 00-73-4КК/86	177,4	756,3	70,71	60,70	4,55	398,59	342,15	93,49	80,26
Здание дежурной смены 00-72-572	44,4	208,0	20,91	19,32		471,03	435,14	100,55	92,88

6.11. Здания и сооружения технического обслуживания и ремонта каркасно-панельные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ангар-лаборатория пролетом 24 м 00-74-6/86КП	1030,8	11575,5	371,30	302,94	41,12	360,21	293,89	32,08	26,17
Ангар-лаборатория ТЭЧ авиалюлка пролетом 24 м 00-74-5КП/88	3122,6	22615,0	951,60	744,90	139,71	304,75	238,55	42,08	32,94
Ангар-лаборатория ТЭЧ авиалюлка пролетом 36 м 00-74-5КП/88	3305,25	25623,7	1078,07	856,68	144,35	326,17	259,19	42,07	33,43
Корпус сборки и доводки самолетов инд. проект	9879,0	69596,7	2598,36	2150,86	254,07	263,02	217,72	37,33	30,90
Здание эскадрильно-техническое для частей дальней авиации	1738,0	6525,9	416,32	308,15	80,45	239,54	177,30	63,80	47,22

**6.12. Здания и сооружения технического обслуживания и ремонта
кирпичные и каркасно-кирпичные**

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строй- тельный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудо- вание	на 1м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ангар-лаборатория ТЭЧ для вертолетов 00-77-7КК/87	1654,5	12473,5	583,15	459,53	82,30	352,47	277,74	46,75	36,84
Ангар-лаборатория ТЭЧ АП 00-74-5КК/82	2023,6	16400,5	698,75	575,09	71,94	345,30	284,18	42,61	35,07
Здание спецбомбовооружения 00-84-10КК	171,0	673,2	65,37	56,16	4,17	382,31	328,40	97,11	83,42
Станция кислородо- и азото- добывающая СКДС-70М 80-71-520 вып.2	209,4	1170,0	96,58	73,11	16,89	461,20	349,14	82,54	62,49
Водорододобывающая станция 00-64/117	53,3	239,0	21,37	16,44	3,45	400,87	308,41	89,40	58,78
Здание эскадрильно-техничес- кое 33859-87-4304-1	326,1	1311,5	140,95	109,32	21,80	432,24	335,23	107,48	83,35

6.13. Арочные сооружения объектов противовоздушной обороны

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение 112 Волхов М6-80-95	138,0	652,0	96,09	88,16		696,32	638,87	147,38	135,22
Сооружение 2 В 119/РБ-85	153,1	660,0	112,92	103,60		737,56	676,70	171,09	156,98
Сооружение 10 54240-87/4910-1	328,7	1324,7	275,66	247,92	5,44	838,63	754,26	208,09	187,15
Сооружение 121 54240-89/2641-3	369,3	1489,0	207,42	188,74	1,71	561,67	511,08	139,30	126,76
Сооружение 2 2050-82-118	488,2	3340,0	319,18	292,84		653,78	599,84	95,56	87,68

Наименование объекта	площадь, м ²	Строительный объем м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение 111 Волхов М6-79/84-КР	560,0	2180,0	307,84	282,44		549,72	504,36	141,21	129,56
Сооружение 1 119/РБ-85-174	648,5	2620,8	335,48	307,80		517,32	474,63	128,01	117,44
Сооружение 110 Волхов М6-81-109	651,0	2660,0	335,64	307,94		515,57	473,03	126,18	115,77
Сооружение 80 54240-87/4914-1 Волхов М6с	869,0	3616,3	678,92	509,16	123,97	781,26	585,92	187,74	140,80
Сооружение 2 Волхов-М6С-86-190	906,0	3240,7	526,84	451,96	34,24	581,50	498,85	162,57	139,46
Сооружение 80 Волхов М6-83-127	925,0	3791,0	498,64	457,50		539,07	494,59	131,53	120,68
Сооружение 1 2050-82-117	1245,4	6887,0	1062,59	974,92		853,21	782,82	154,29	141,56

6.14. Здания технические объектов противовоздушной обороны сборно-монолитные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
						на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
			всего	СМР	оборудование	всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое 1-этажное 2310-2311, соор. 01	8300,0	70100,0	25467,29	21883,67	1615,66	3068,35	2636,59	363,30	312,18
Здание техническое 3-этажное 950-485, соор. 02(01)	14476,0	113600,0	24715,53	20837,43	2004,23	1707,35	1439,45	217,57	183,43
Здание техническое 4-этажное 950-485, соор.01	34240,0	195000,0	46646,62	40305,38	2716,64	1362,34	1177,14	239,21	206,69
Здание техническое 7-этажное 2310-2311, соор.02	154706,0	768340,0	210576,90	176216,35	18513,69	1361,14	1139,04	274,07	229,35
Сооружение 1-этажное (энерго-блок) 3006М, соор. 165-Д	2206,0	17000,0	2784,91	1826,43	794,23	1262,43	827,94	163,82	107,44

6.15. Здания технические объектов противовоздушной обороны из блоков ОКМ

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое 2370, соор.1	70604,0	273128,0	70854,76	57543,46	8136,51	1003,55	815,02	259,42	210,68
Здание техническое 8-этажное 3546, соор.101	53460,0	205815,0	60715,90	49886,49	6343,20	1135,73	933,16	295,00	242,39
Здание техническое 12-этажное с пристройками 3546, соор.201	64500,0	244000,0	71915,24	59090,11	7511,26	1114,96	916,13	294,73	242,17

6.16. Здания технические объектов противовоздушной обороны каркасно-панельные

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание техническое 2370, соор.2	70604,0	322375,0	76217,71	65276,00	5071,54	1079,51	924,54	236,43	202,48
Здание техническое 4737, соор.1-1	15253,0	102192,0	19054,13	16258,87	1333,12	1249,21	1065,95	186,45	159,10

6.17. Укрытия для техники грунтовые

Наименование объекта	Общая площадь м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс.руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб (в ценах 1991 г)			
			всего	СМР	оборудование	на 1 м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						·всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грунтовые укрытия для самолетов ВТА 33859-87-4917-1	8600,0	38000,0	516,85	474,21		60,10	55,14	13,60	12,48
Укрытие для наземной техники на 1 машину обвалованное 00-73-55	47,0	432,0	33,33	30,27	0,35	708,65	643,45	77,16	70,06
Укрытие для наземной техники на 2 машины обвалованное 00-73-57	111,4	961,8	52,04	47,50	0,28	467,16	426,35	54,11	49,38
Укрытие для наземной техники на 6 машин обвалованное 00-73-56	317,2	2238,5	95,93	86,62	1,52	302,41	273,07	42,85	38,69
Укрытие для наземной техники на 12 машин обвалованное 00-73-56	559,5	4163,3	162,83	148,76	0,69	291,03	265,89	39,11	35,73

7. ОБЪЕКТЫ ВМФ

7.1. Набережные типа больверк

Наименование объекта	Длина, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			длины набережной, руб. (в ценах 1991 г.)	
		КВ	СМР	КВ	СМР	
1	2	3	4	5	6	7
Набережная на металлических коробчатых сваях с монолитным ж/б верхним строением С-8-ПР/К	120,0	3112,52	2875,30		25937,67	23960,83
Набережная ремонтная с водоотводом на металлических коробчатых сваях с монолитным верхним строением ЗРП-104-42/2	151,2	3519,74	3250,56		23272,08	21498,40
Набережная на металлических сваях-оболочках со сборно-монолитным верхним строением С-176-ПР	50,4	1556,66	1438,02		30886,13	28532,14
Набережная судоремонтная на металлических сваях-оболочках со сборно-монолитным верхним строением СР 939-5-1	253,8	7188,01	6640,17		28321,54	26163,01
Набережная для погрузо-разгрузочных работ эстакадного типа СР 134-5-1	170,0	3988,48	3684,50		23461,67	21673,54

Наименование объекта	Длина, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м причального фронта, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Причал самоподъемный эстакадного типа на ж/б сваях-оболочках со сборно-монолитным верхним строением ЗТР-109/3-2	202,0	8690,88	8028,51		43024,17	39745,08
Причал самоподъемный эстакадного типа на металлических сваях-оболочках с монолитным верхним строением С-126-2/6	38,0	2407,84	2224,33		63364,25	58534,94
Причал самоподъемный из 3-х понтонов типа ПМК-67 на металлических колонках диаметром 1420x14 мм, забуренных в скалу С-929р-90/76	120,0	1902,21	1757,23		15851,77	14643,62

7.3. Причалы плавучие из понтонов ПМ

Наименование объекта	Длина, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
		всего	СМР	оборудо- вание	на 1 понтон		на 1м причального фронта	
					всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раскрепление причала из 3 понтонов ПМТ. на 10 якорных системах ^{а)} В-44-4	151,8	304,12	280,95		101374,61	93648,33	2003,45	1850,76
Раскрепление причала из 3 понтонов ПМ-61м, на 12 якорных системах ^{а)} С-11-2АГ2	108,9	308,15	284,66		102716,59	94888,03	2829,66	2614,00
Раскрепление причала из 4 понтонов ПМ-61м, на 16 якорных системах ^{а)} В-12В-300/2К	145,4	332,79	307,43		83198,35	76857,38	2288,81	2114,37
Раскрепление причала из 5 понтонов ПМ-61м, на 16 якорных системах ^{а)} С-923-4п	181,8	415,14	383,50		83028,42	76700,40	2283,51	2109,47
Строительство причала топливного из 5 понтонов ПМ-61м, на 14 якорных системах ЭРП-545/1	340,0	1130,36	1044,21		226072,94	208842,75	3324,60	3071,22

^{а)} При раскреплении плавучих причалов стоимость комплекта плавпричала не учтена.

7.4. Причалы плавучие из понтонов ПЖ

Наименование объекта	Длина, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
		всего	СМР	оборудо- вание	на 1 понтон		на 1м причального фронта	
					всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Причал плавучий стояночный из 3 понтонов ГЖ-61м, на 12 якорных системах ЭРП-545/1	108,0	916,40	846,55		305465,81	282184,70	8485,16	7838,46
Причал плавучий для оружия из 3 понтонов ГЖ-61м, на 12 якорных системах ЭРП-545/1	108,0	1475,76	793,05	617,27	491919,07	264351,27	13664,42	7343,09
Причал плавучий тяжелый из 4 ж/бетонных понтонов, на 16 якорных системах С-933И-5/93	202,9	899,49	830,94		224873,00	207734,28	4433,18	4095,30

7.5. Корни плавучих причалов

Наименование объекта	Площадь причального корня, м ²	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м ² площади причального корня, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	4	5	6	7	8
Корень плавучего причала гравитационного типа С-94-6	106,25	180,26	166,52		1696,57	1567,27
Корень плавучего причала гравитационного типа на скальном основании с анкерровкой в скалу СТР-932р-8	107,10	193,28	178,55		1804,67	1667,12
Корень плавучего причала гравитационного типа с монолитным верхним строением З-105/1	107,10	221,46	204,58		2067,80	1910,20
Корень плавучего причала типа больверк с монолитным верхним строением ВТР-138-4	840,70	699,14	645,85		831,61	768,23
Корень плавучего причала типа больверк со сборно-монолитным верхним строением В-12Б-302	294,00	455,94	421,19		1550,82	1432,63

7.7. Доки плавучие

Наименование объекта	Грузо- подъем- ность, т	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1000 т грузо- подъемности, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	КВ	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Раскрепление дока плавучего грузоподъемностью 8 500 т, на 16 якорных системах В-4р-ПД/78	8500,0	790,51	730,26		93001,51	85913,39
Раскрепление дока плавучего грузоподъемностью 25000 т, на 14 якорных системах СТР-82р-ПД/1	25000,0	1382,34	1276,99		55293,72	51079,50
Раскрепление дока плавучего грузоподъемностью 80000 т, на 28 якорных системах С-82р-ДШ	80000,0	1945,49	1797,21		24318,58	22465,14
Раскрепление дока плавучего грузоподъемностью 29500 т, на 20 якорных системах В-11р-208	29500,0	2159,51	1994,92		73203,59	67624,37

7.8. Молю гравитационные

Наименование объекта	Длина, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1 м длины, руб. (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	КВ	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Молю гравитационный откосного профиля с монолитным верхним строением ВТ-25ш/к	550,0	30710,70	28370,08		55837,64	51581,97
Молю гравитационный откосного профиля без верхнего строения С-126-1/25	50,0	493,20	455,61		9864,07	9112,28
Молю гравитационный вертикального профиля со сборно-монолитным верхним строением ВТ-25ш/к	420,0	58896,73	54407,91		140230,30	129542,63
Пал швартовый из металлической шпунтовой ячейки со сборно-монолитным верхним строением В-25-711	51,0	6192,03	5720,10		121412,37	112158,91

7.9. Оознавательные навигационные знаки на мягких грунтах для V ветрового района

Наименование объекта	Высота, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1м (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудо- вание	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Знак навигационный опознавательный высотой 10 м Б-111-87	10,0	64,38	31,42	30,38	6,44	3,14
Знак навигационный опознавательный высотой 15 м Б-111-87	15,0	72,38	38,80	30,38	4,83	2,59
Знак навигационный опознавательный высотой 20 м Б-111-87	20,0	85,23	50,68	30,38	4,26	2,53
Знак навигационный опознавательный высотой 25 м Б-111-87	25,0	99,12	63,51	30,38	3,96	2,54
Знак навигационный опознавательный высотой 30 м Б-111-87	30,0	122,89	85,46	30,38	4,10	2,85
Знак навигационный опознавательный высотой 40 м Б-111-87	40,0	165,00	124,37	30,38	4,13	3,11
Знак навигационный опознавательный высотой 50 м Б-111-87	50,0	303,96	252,73	30,38	6,08	5,05

7.10. Створные навигационные знаки на мягких грунтах для V ветрового района

Наименование объекта	Высота, м	Стоимость, тыс.руб. (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты на 1м (в ценах 1991 г.)	
		всего	СМР	оборудование	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7
Знак навигационный створный высотой 10 м Б-111-87	10,0	58,58	26,05	30,38	5,86	2,61
Знак навигационный створный высотой 15 м Б-111-87	15,0	66,26	33,15	30,38	4,42	2,21
Знак навигационный створный высотой 20 м Б-111-87	20,0	76,81	42,90	30,38	3,84	2,14
Знак навигационный створный высотой 25 м Б-111-87	25,0	91,07	56,07	30,38	3,64	2,24
Знак навигационный створный высотой 30 м Б-111-87	30,0	112,70	76,05	30,38	3,76	2,54
Знак навигационный створный высотой 40 м Б-111-87	40,0	149,99	110,50	30,38	3,75	2,76
Знак навигационный створный высотой 50 м Б-111-87	50,0	268,94	220,38	30,38	5,38	4,41

7.11. Объекты сборки, испытания, технического контроля и регламента изделий каркасно-блочные

Наименование объекта	Общая площадь, м ²	Строительный объем, м ³	Стоимость, тыс руб (в ценах 1991 г.)			Удельные затраты, руб. (в ценах 1991 г.)			
			всего	СМР	оборудование	на 1м ² общей площади		на 1 м ³ строительного объема	
						всего	СМР	всего	СМР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цех приготовления изделий 270, 2517, 260 ЭРП-545/1	899,2	6793,9	412,65	333,11	52,05	458,90	370,45	60,74	49,03
Цех стыковки изделий 4к-48, 4к-66, 4к-85 ЭРП-545/1	600,9	4583,3	316,57	267,02	27,52	526,82	444,36	69,07	58,26
Цех подготовки изделий 4к-66 и 4к-85 ЭРП-545/1	1094,4	8093,3	718,71	371,52	316,53	656,71	339,48	88,80	45,91
Цех подготовки изделий 4к-48 ЭРП-545/1-2	640,6	3524,6	421,08	326,04	68,14	657,33	508,96	119,47	92,50
Цех подготовки изделий 4к-85, 4к-66 В87	699,2	6937,1	561,48	283,50	254,58	803,03	405,47	80,94	40,87