

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕР 81-02-36-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕР-2001**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**Часть 36**

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Черкесск 2009

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ  
РАБОТЫ**

**ТЕР 81-02-36-2001**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**Часть 36**

**ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ**

**Издание официальное**

**Черкесск 2009**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.**

**ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений**  
Черкесск, 2009 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

**РАЗРАБОТАНЫ** Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**СОГЛАСОВАНЫ** Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

**УТВЕРЖДЕНЫ** Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ТЕР-2001

**Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			расход неучтенных материалов
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ</b>							
<b>Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ</b>							
<b>Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:							
36-01-001-01 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м <sup>3</sup> )	2610,63 -	112,69 -	2180,74 -	253,22 -	317,20 (1025)	15,85 -
36-01-001-02 (407-9085)	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м <sup>3</sup> )	2141,24 -	100,61 -	1723,43 -	195,45 -	317,20 (1025)	14,15 -
36-01-001-03 (407-9085)	из связных грунтов катками массой до 16 т Грунт, (м <sup>3</sup> )	4448,65 -	220,98 -	3983,67 -	478,75 -	244,00 (1025)	31,08 -
36-01-001-04 (407-9085)	из связных грунтов катками массой свыше 16 т Грунт, (м <sup>3</sup> )	2818,05 -	195,45 -	2378,60 -	261,27 -	244,00 (1025)	27,49 -
<b>Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-002-01 (407-9085)	Возведение верхней части экранов и ядер Грунт, (м <sup>3</sup> )	4390,58 -	290,29 -	3856,29 -	398,85 -	244,00 (1010)	41,47 -
<b>Таблица 36-01-003. Устройство понуров</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
36-01-003-01 (407-9085)	Устройство понуров Грунт, (м <sup>3</sup> )	4256,87 -	430,56 -	3801,91 -	364,16 -	24,40 (1010)	62,04 -
<b>Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду</b>							
Измеритель: 1000 м <sup>3</sup> грунта							
Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-01 (407-9085)	в естественных прудках и водоемах Грунт, (м <sup>3</sup> )	1220,18 -	172,06 -	1048,12 -	184,45 -	0,00 (1010)	24,2 -
36-01-004-02 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 2 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	2571,07 -	210,38 -	1638,64 -	260,09 -	722,05 (1010)	29,59 -
36-01-004-03 (407-9085)	в искусственных прудках слоями до 4 м Грунт, (м <sup>3</sup> )	2279,00 -	97,76 -	1383,74 -	220,14 -	797,50 (1010)	13,75 -

### Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

**Таблица 36-01-008. Засыпка пазух**

 Измеритель: 1000 м<sup>3</sup> грунта

**Засыпка пазух объемом:**

36-01-008-01 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами не-связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	3281,58 -	313,25 -	2651,13 -	261,48 -	317,20 (1010)	44,75 -
36-01-008-02 (407-9085)	свыше 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4246,16 -	440,76 -	3561,40 -	345,68 -	244,00 (1010)	63,51 -
36-01-008-03 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	4216,20 -	511,48 -	3387,52 -	334,08 -	317,20 (1010)	73,7 -
36-01-008-04 (407-9085)	до 10000 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	5325,38 -	674,85 -	4406,53 -	443,23 -	244,00 (1010)	97,24 -
36-01-008-05 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами несвязными Грунт, (м <sup>3</sup> )	7198,78 -	2287,23 -	4594,35 -	475,90 -	317,20 (1010)	319 -
36-01-008-06 (407-9085)	до 200 м <sup>3</sup> грунтами связными Грунт, (м <sup>3</sup> )	8114,92 -	2703,09 -	5167,83 -	543,09 -	244,00 (1010)	377 -

**Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений**

 Измеритель: 1000 м<sup>2</sup> спланированной поверхности

**Планировка откосов насыпей земляных сооружений:**

36-01-009-01	экскаваторами	2061,04	0,00	2061,04	245,02	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	635,74	0,00	635,74	68,80	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	106,97	0,00	106,97	11,19	0,00	

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

## СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений .....	3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ .....	3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ .....	3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо .....	3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер .....	3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров .....	3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду .....	3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ.....	4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух .....	4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений.....	4