ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-78.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500

АЛЬБОМ 8

СМЕТЫ ДЛЯ 5 КОМПРЕССОРОВ

Ц-4 37

инв. 9701/8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул Эжена Потье № 12
7/19
Заказ № 6464/Инв № 9701/8 Тираж 50
Сдано в печать 26-7 1988 Цена У-37

904-1-78.87 (8)

9701/8

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-78.87

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500М3/МИН

АЛЬБОМ 8

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	987,12 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	121,36 ТЫС.РУБ.
1М3/МИН ВОЗДУХА	1974,24 РУБ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,8,10

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 1,5,6,7,9,10

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ ПРИКАЗОМ №518 ОТ 11 09 1987Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ С 11 09 1987Г.

ПРИКАЗ N

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.Д.ТОТЬМНИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОДЕРЖАНИЕ

1.		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ОБ.СМ.2	ОБЪЕКТНАЯ ПРИ ВАРИАНТЕ 10КВ СМЕТА	4
3.	1-ТХ	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	8
4.	2-ТХ	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	13
5	3-ТХ	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	15
6.	4-ТХ	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	31
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ		
7.	5-ТХ	ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ	33
8.	1-ЭС	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-10-10-20	34
10.	1-ЭМ	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 6КВ	39
11.	2-ЭМ	ТО ЖЕ, ПРИ ВАРИАНТЕ 10КВ	53
12.	1-ЭО	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	67
13.	1-СС	МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	73
14.	2-СС	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	78
15.	1-А	ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	81

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-78.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ

5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500 М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ

ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82,УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ СССР

ОТ 18 МАЯ 1982 Г.N 141.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ

И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 1.01.84Г. ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ РАСЦЕНОК

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

И ЦЕНАМ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО СБОРНИКАМ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ,ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ

С 1 ЯНВАРЯ 1982Г. И УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОСКОМЦЕН СССР

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-16,5 ПРОЦЕНТОВ
2.ТО ЖЕ,НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБСТЫ	-13,3 ПРОЦЕНТОВ
3. НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	-8,6 ПРОЦЕНТОВ
4. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8,8 ПРОЦЕНТОВ

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВКЛЮЧЕНЫ В АЛЬБОМ.

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ М.В.ЗЛОБИНА

904-1-78.87 (8)

9701/8

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 987,12 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

"" "" 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 987.12 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

"" "" 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-78.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 5КЦ-10ВАО МОЩНОСТЬЮ 5ВВМ3/МИН(ВАРИАНТ 6КВ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 987,12 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1974,24 РУБ/М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СМ-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	66,53	-	-	-	66,53	-	-	-	-
2.	СМ-2	-ОТОПЛЕНИЕ	1,97	,84	,10	-	2,11	-	-	-	-
3.	СМ-3	-ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,29	-	-	-	2,29	-	-	-	-
4.	СМ-4	-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2,88	-	-	-	2,88	-	-	-	-
5.	1-ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	-	13,23	817,89	-	831,12	-	-	-	-
6.	2-ТХ	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	3,98	13,99	-	17,97	-	-	-	-
7.	3-ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	-	9,18	-	-	9,18	-	-	-	-
8.	4-ТХ	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	7,51	-	-	-	7,51	-	-	-	-
9.	СМЕТНЫЙ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ	-	-	,30	,11	,41	-	-	-	-

N пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАСЧЕТ 5-ТХ	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ									
10.1-ЭС		-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-1Ф-10-20	-	,56	23,88	-	24,44	-	-	-	-
11.1-ЭМ		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 6КВ	-	5,27	3,92	-	9,19	-	-	-	-
12.1-ЭО		-МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	-	2,02	,24	-	2,26	-	-	-	-
13.1-СС		-МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,24	,96	-	1,20	-	-	-	-
14.2-СС		-ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,09	,01	-	,10	-	-	-	-
15.1-А		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	-	5,57	4,36	-	9,93	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		81,18	40,18	865,65	,11	987,12	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Б.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.Б.ТАРАСЯН

ПРОВЕРИЛ Н.В.ЗЛОБИНА

904-1-78.87 (8)

9701/8

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 987,19 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 987,19 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 904-1-78.87 КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 5KU-100AO МОЩНОСТЬЮ 500М3/МИН(ВАРИАНТ 16КВ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 987,19 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1974,24 РУБ/М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СМ-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	66,53	-	-	-	66,53	-	-	-	-
2.	СМ-2	-ОТОПЛЕНИЕ	1,97	,04	,10	-	2,11	-	-	-	-
3.	СМ-3	-ВЕНТИЛЯЦИЯ	2,29	-	-	-	2,29	-	-	-	-
4.	СМ-4	-ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	2,88	-	-	-	2,88	-	-	-	-
5.	1-ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	-	13,23	817,89	-	831,12	-	-	-	-
6.	2-ТХ	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	-	3,98	13,99	-	17,97	-	-	-	-
7.	3-ТХ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	-	9,18	-	-	9,18	-	-	-	-
8.	4-ТХ	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ	7,51	-	-	-	7,51	-	-	-	-
9.	СМЕТНЫЙ	-ПРИОБРЕТЕНИЕ	-	-	,30	11	,41	-	-	-	-

N пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РАСЧЕТ 5-ТХ	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ									
10.1-ЭС		-ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-1Ф-10-20	-	,56	23,88	-	24,44	-	-	-	-
11.2-ЭМ		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ПРИ ВАРИАНТЕ 10КВ	-	5,34	3,92	-	9,26	-	-	-	-
12.1-ЭО		-МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ	-	2,02	,24	-	2,26	-	-	-	-
13.1-СС		-МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,24	,96	-	1,20	-	-	-	-
14.2-СС		-ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	-	,09	,01	-	,10	-	-	-	-
15.1-А		-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВОК	-	5,57	4,36	-	9,93	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		81,18	42,25	865,65	,11	987,19	-	-	-	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Е.А.СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Е.Б.ТАРАСЯН

ПРОВЕРИЛ М.В.ЗЛОБИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-78.87(8)

инв.№9701/8

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ТХ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕЧОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 530КУБ.М В МИНУТУ СЖЬЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 831,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 4,529 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КОМПРЕССОР НЫЙ З-Д Г.КАЗАНЬ	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА 32ВЦ-100/9М2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ СТД-630-2Р УХЛ4 АГР	5,00	139440,00 -	-	697200 -	-	-	-	-
2	Ц7-101-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА КОМПЛ	5,00	1574,41 587,00	83,48 42,50	7872 2935	417 213	957,00 54,82	4785 274
3	7-101-1 ПРИЛОЖ.2	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМОНТАЖА ШТ	5,00	522,00 -	-	2610 -	-	-	-	-
4	Ц18-1-2	-МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ ШТ	5,00	20,40 -	1,78 -	102 62	9	24,00 -	120 -	
5	Ц11-345-4	-ТО ЖЕ,БЛОКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОМПАЖА КОМПЛ	5,00	12,30 5,39	0,85 0,16	27 25	4 1	1,10 0,00	5 40	
6	Ц11-658-3	-МОНТАЖ СТОЙКИ ЗАМЕРА ВИБРАЦИИ ШТ	5,00	4,99 3,59	0,02 0,14	18 8	- 1	0,03 2,00	- 10	
7	Ц18-6-1	-ТО ЖЕ,ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО ШТ	5,00	1,53 23,20	0,01 2,81	116 68	- 14	0,01 26,00	- 130	
8	ПИСЬМО П/Я М-5878	-СТОИМОСТЬ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВТЕ-320/48Т-6УХЛ ШТ	5,00	13,60 4422,00 -	1,36 -	22110 -	7 -	1,75 -	9 -	
9	БЕССОНОВСКИЙ КОМПРЕССОРНЫЙ З-Д	-СТОИМОСТЬ КОМПРЕССОРА ВУ-0,6/8 УХЛ4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 8132S6 ШТ	1,00	2340,00 -	-	2340 -	-	-	-	-
10	Ц7-1-2	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ	1,00	168,60	5,20	169	97	5	154,60	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА: Т, 1,2		97,20	2,14			2	2,76	3
		КОМПЛ								
11	2302-13028	-ВОЗДУХОСБОРНИК =В-0,5	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц18-1-3	-МОНТАЖ ВОЗДУХОСБОРНИКА В-0,5	1,00	23,90	3,11	24	14	3	27,00	27
		ШТ		14,00	1,44			1	1,86	2
13	СИМФЕРОПОЛЬ ПНЕВМАТИКА	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА П-ППВМ16.12 УХЛ4	3,00	192,00	-	576	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц18-6-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	3,00	23,20	2,81	70	41	8	26,00	78
		ШТ		13,60	1,36			4	1,75	5
15	КУРГАН АРМХИММАШ	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ ОСУШКИ ВОЗДУХА ОВМ-15	2,00	20100,00	-	40200	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
16	Ц18-5-5	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ	2,00	183,00	33,80	366	160	68	146,00	292
		ШТ		80,20	12,90			25	16,12	32
17	2301-11026	-СТОИМОСТЬ НАСОСА Ш5-25-3,6/45-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АХ8054=Ш5-25-3,6/45-6	2,00	295,00	-	590	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц7-281-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т	2,00	26,96	3,51	54	28	7	26,00	52
		ШТ		14,10	1,59			3	2,65	4
19	ЦЕНА ЗАВОДА	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ЩЕЛЕВОГО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ 63-125-1	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц12-852-3	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	1,00	2,24	0,85	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,90	0,81			-	0,81	-
21	1906-1059	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 5,ПРОЛЕТ 9	1,00	486,00	-	486	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц3-2-3	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОПОРНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 10,5 М	1,00	30,40	5,17	30	23	5	39,50	40
		ШТ		22,90	2,15			2	2,77	3
23	2402-3012	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОПЕННОЙ УСТАНОВКИ УВП-250=ОВПУ-250	2,00	275,00	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц18-556-7	-МОНТАЖ ВОЗДУШНОПЕННОЙ УСТАНОВКИ	2,00	14,30	0,82	29	28	-	24,00	48
		ШТ		14,00	0,82			-	0,83	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРА,ВХОДЯЩАЯ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ								
25	Ц12-791-10	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300 ММ ШТ	5,00	15,50 11,50	2,34 0,69	78	58	11 3	10,00 0,89	90 4
26	Ц12-805-2 В.У.О.12 П2 К=1,15	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	5,00	2,42 2,09	0,89 0,82	12	10	- -	3,00 0,83	10 -
27	Ц11-140-6	-ДИАФРАГМА ДИАМ.300ММ КОМПЛ	5,00	15,40 2,98	0,12 0,01	77	15	1 -	5,00 0,01	25 -
28	Ц12-1023-6	-ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ШТ	5,00	12,80 7,41	2,05 0,66	64	37	10 3	12,00 0,85	60 4
29	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	1,00	0,75 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
30	Ц12-803-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:25-40 ШТ	1,00	1,77 1,53	0,04 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
31	Ц12-791-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25 ММ ШТ	1,00	2,82 1,75	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
		АРМАТУРА,ПОСТАВЛЯЕМАЯ ЗАКАЗЧИКОМ								
32	НИКОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч 906БР ДИАМ.100ММ ШТ	5,00	166,80 -	- -	830	-	- -	- -	- -
33	Ц12-802-5 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	5,00	8,36 4,22	0,32 0,04	42	21	1 -	6,00 0,05	30 -
34	2307-11108	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ 5099.098-86М,31Ч906БР,ДУ200,РУ 10	4,00	345,00 -	- -	1380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
35	Ц12-802-8 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ 200	4,00	14,32	1,01	57	34	4	11,00	44
				8,61	0,19			1	0,25	1
		ШТ								
36	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	10,00	46,00	-	460	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	Ц12-800-1 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	10,00	2,12	0,03	21	19	-	2,00	20
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
38	2307-10394	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ50;РУ16	12,00	53,00	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц12-800-2 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	12,00	2,69	0,05	32	28	-	3,00	36
				2,32	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
40	2307-10159	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МЕМБРАННЫЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ С РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ П326237-01 ДУ15,РУ5 (	5,00	59,00	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц12-811-1 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	5,00	0,94	-	5	5	-	1,00	5
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
42	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц12-800-1 В.У.О.12 П2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ	1,00	2,12	0,03	2	2	-	2,00	2
				1,86	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				779862	3725	565		6113
		РУБ.						268		346
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				770588	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				11558	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				23464	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9666	-	-		-
	ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.				2610	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			817886	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9274	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			812	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3993	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.			4178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2978	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	536	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			981	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4529	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			831119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4529	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-ТХ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500КУБ.М В МИНУТУ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,969 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2612 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,774 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	-СТОИМОСТЬ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВСАСЫВАНИЯ ГШВ-100.00.00.000	5,00	2402,40	-	12012	-	-	-	-
		ШТ		-	-		-	-	-	-
2	Ц18-13-11	-МОНТАЖ ГЛУШИТЕЛЯ	5,00	521,00	180,00	2605	1230	900	406,00	2030
		ШТ		246,00	65,00			325	83,85	419
3	ПР-Т 23-03 Ч.2 П01-001.Л	-СТОИМОСТЬ БАКА ДЛЯ МАСЛА (ЧИСТОГО) ЕМК.1,59М3	0,32	1200,00	-	384	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА	1,00	20,40	1,70	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
5	ПР-Т 23-03 Ч.2 П.01-001.Л	-СТОИМОСТЬ БАКА ДЛЯ МАСЛА (ОТРАБОТАННОГО) ЕМК.1,59М3	0,32	1200,00	-	384	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БАКА	1,00	20,40	1,70	20	12	2	24,00	24
		ШТ		12,30	0,85			1	1,10	1
7	С121-2020	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ	0,04	292,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	Е9-123	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ	0,04	45,00	1,00	2	1	-	62,60	3
		Т		34,30	0,30			-	0,39	0
9	24-18-49 П.09-047	-СТОИМОСТЬ СТЕЛЛАЖА ДЛЯ ЗАГАСНЫХ ЧАСТЕЙ	1,00	265,00	-	265	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц3-19-1	-МОНТАЖ СТЕЛЛАЖА	0,15	24,40	2,70	4	3	-	33,76	5
		Т		21,10	1,80			-	1,29	0
11	24-18-49	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.09-044	ЯЩИКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	24-18-49	-СТОИМОСТЬ ВЕРСТАКА	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
	П.09-020	ШТ		-	-			-	-	-
13	16-05	-СТОИМОСТЬ ТИСКОВ	1,00	4,65	-	5	-	-	-	-
	П.6-126	ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц36-31-8	-МОНТАЖ ВЕРСТАКА С ТИСКАМИ	1,00	7,18	1,49	7	6	2	11,00	11
		ШТ		5,58	0,71			1	0,92	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			15896	1264	906		2097
			РУБ.					328		422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13226	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			199	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			403	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			166	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13994	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2656	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			487	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1591	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1811	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	182	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			292	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3959	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2689
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1773	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЬХ РАБОТ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			17969	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2612
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1774	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Селихов СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ Королева СТ.ИНЖ.КОРОЛЕВА

ПРОВЕРИЛ Злобина РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-ТХ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500КУБ.М/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2127 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,311 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	3,20	0,48 0,43	0,04 0,01	2	1	- -	1,00 0,01	3 -
2	ПР-НТ 01-13 Т.1.1 К=1,089	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д8Х2,2 М	3,20	0,15 -	- -	1	-	- -	- -	- -
3	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	30,70	0,48 0,43	0,04 0,01	15	13	1 -	1,00 0,01	31 -
4	ПР-НТ 01-13 Т.1.1 К=1,089	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ Д10Х2,2 М	30,70	0,19 -	- -	6	-	- -	- -	- -
5	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	68,70	0,48 0,43	0,04 0,01	33	30	3 1	1,00 0,01	69 1
6	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	68,70	0,26 -	- -	18	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М								
7	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	54,00	0,48 0,43	0,84 0,01	26	23	3 1	1,00 0,01	54 1
8	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	54,00	0,31 -	- -	17	-	- -	- -	- -
9	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	422,00	0,48 0,43	0,84 0,01	203	182	17 4	1,00 0,01	423 4
10	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	422,00	0,42 -	- -	178	-	- -	- -	- -
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	0,60	0,48 0,43	0,84 0,01	1	-	- -	1,00 0,01	1 -
12	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М	0,60	0,54 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	75,00	0,48 0,43	0,84 0,01	36	32	3 1	1,00 0,01	75 1
14	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	75,00	0,67	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5		-	-			-	-	-
		М								
15	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	79,10	0,48	0,04	38	34	3	1,00	79
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
16	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3.5	79,10	0,86	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
17	Ц12-1-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	70,00	0,61	0,06	43	37	4	1,00	70
				0,53	0,02			1	0,03	2
		М								
18	С113-19	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4	70,00	1,24	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
19	Ц12-2-1 В.У.О.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	356,40	9,05	4	3	-	521,00	5
				332,20	2,58			-	3,33	-
		Т								
20	ПР-НТ 01-13 Т.18.1 К=1,026	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ Д9Х1,5	0,45	0,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
21	Ц12-2-1 В.У.О.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ -С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ	0,01	356,40	9,05	4	3	-	521,00	5
				332,20	2,58			-	3,33	-
		Т								
22	ПР-НТ 01-13 Т.18.1	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ Д8Х1,0	4,00	0,42	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,026	М								
23	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,01	288,20	7,85	3	3	-	422,60	4
	В.У.О,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	П.3 К=1,1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		269,50	2,69			-	2,78	-
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ								
		Т								
24	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	0,35	0,46	-	1	-	-	-	-
	01-13	БЕСШОВНЫХ								
	Т.18,1	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ Д12Х2		-	-			-	-	-
	К=1,026	М								
25	Ц12-2-2	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,11	288,20	7,85	32	30	1	422,60	46
	В.У.О,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	П.3 К=1,1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		269,50	2,69			-	2,78	-
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ								
		Т								
26	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	37,20	0,54	-	20	-	-	-	-
	01-13	БЕСШОВНЫХ								
	Т.18,1	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ Д18Х2		-	-			-	-	-
	К=1,026	М								
27	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,01	243,10	6,68	2	2	-	354,80	4
	В.У.О,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	П.3 К=1,1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		227,70	1,76			-	2,27	-
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ								
		Т								
28	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	1,60	0,60	-	1	-	-	-	-
	01-13	БЕСШОВНЫХ								
	Т.18,1	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ		-	-			-	-	-
	К=1,026	Д22Х2,5								
		М								
29	Ц12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,01	243,10	6,68	2	2	-	354,80	4
	В.У.О,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	П.3 К=1,1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		227,70	1,76			-	2,27	-
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ								
		Т								
30	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	0,30	0,20	-	1	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ								
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=20: Т=2								
		М								
31	Ц12-2-4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	0,01	213,40	5,85	2	2	-	328,80	3
	В.У.О,1	С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ								
	П.3 К=1,1	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ		196,90	1,59			-	2,05	-
		2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ								
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38								
		ММ								
		Т								
32	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	2,05	0,32	-	1	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2								
		М								
33	Ц12-2-4 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ	0,01	213,40 196,90	5,85 1,59	2	2	- -	320,00 8,85	3 -
		Т								
34	С113-133	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д38Х2,5	1,20	0,42 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
35	Ц12-2-5 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,06	184,80 170,50	5,39 1,50	11	10	- -	275,00 1,93	17 -
		Т								
36	С113-135	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д45Х2	13,00	0,52 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		М								
37	Ц12-2-5 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ	0,15	184,80 170,50	5,39 1,90	28	26	1 -	275,00 1,93	41 -
		Т								
38	С113-135	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д45Х2,5	30,70	0,52 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М								
39	Ц12-2-6 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,83	137,50 125,40	4,13 1,31	114	104	3 1	200,00 1,69	166 8
		Т								
40	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	0,83	690,00 -	- -	573	-	- -	- -	- -
		Т								
41	Ц12-2-7 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89	0,02	107,58 87,81	15,95 8,51	2	2	- -	134,00 10,98	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
		т								
42	С159-3321	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,82	578,00	-	12		-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
43	Ц12-2-7 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,30	107,58	15,95	32	26	5	134,00	40
				87,81	8,51			5	10,90	3
		т								
44	С159-3326	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	0,38	530,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
45	Ц12-3-7 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 10МПА МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 108 ММ	0,14	68,86	6,84	18	8	1	93,00	13
				59,51	1,64			-	8,12	-
		т								
46	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,14	492,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
47	Ц12-2-8 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	0,52	87,01	14,63	45	36	8	118,00	37
				68,64	7,83			4	10,10	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		144-159 ММ								
48	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	0,52	428,00	-	223	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц12-2-9 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОБНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,68	56,21	11,87	38	28	8	63,00	63
				40,92	6,43			4	8,29	6
50	С159-3358	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	0,68	385,00	-	262	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц12-2-9 В.У.0,1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,05	56,21	11,87	3	2	-	63,00	3
				40,92	6,43			-	8,29	-
52	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	0,05	367,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	Ц12-2-9 В.У.0.1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	5,60	56,21	11,87	315	229	66	63,00	353
				40,92	6,43			36	8,29	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т								
54	С159-3377	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ Т	5,68	356,88 - -	- - -	1994	-	- - -	- - -	- - -
55	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100 ШТ	5,00	7,52 3,38	0,32 0,04	38	17	1 -	6,00 0,05	30 -
56	2307-11036 К=1,098	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ100,РУ10 ШТ	5,00	21,96 -	- -	110	-	- -	- -	- -
57	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ ШТ	2,00	2,11 1,72	0,06 0,01	4	3	- -	3,00 0,01	6 -
58	ПР-НТ 2307 ДОП.63 П2-0292 К=1,098	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ 30С41НЖ1 Д50 ШТ	2,00	312,93 -	- -	626	-	- -	- -	- -
59	Ц12-810-1	-ВЕНТИЛИ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	16,00	0,89 0,74	0,02 0,01	14	12	- -	1,00 0,01	16 -
60	2307-10184 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1Г,ДУ15,РУ16 ШТ	16,00	0,99 -	- -	16	-	- -	- -	- -
61	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50 ШТ	21,00	2,08 1,72	0,05 0,01	44	36	1 -	3,00 0,01	63 -
62	2307-10237 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16	11,00	4,39	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2307-10238 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ50,РУ16	10,00	5,49	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	46,00	0,81	-	37	35	-	1,00	46
				0,75	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	10,00	1,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	36,00	1,67	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Ц12-809-2	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32-50ММ	18,00	1,09	-	20	16	-	1,00	18
				0,88	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	С130-1026	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	8,00	3,60	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С130-1027	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	10,00	4,72	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:40-50	20,00	2,08	0,85	42	34 1	3,00	60
				1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С130-1031	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч8БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	20,00	7,11	-	142	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	31,00	0,75	-	23	23	-	1,00	31
				0,73	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
73	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	11,00	1,47	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
74	С130-185	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	20,00	2,02	-	40	-	-	-	-
			ШТ							
75	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,49	-	1	-	-	-	-
			ШТ							
76	С130-1772	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 22	22,00	0,57	-	13	-	-	-	-
			ШТ							
77	С130-1774	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	11,00	0,74	-	8	-	-	-	-
			ШТ							
78	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	24,00	0,78	-	19	-	-	-	-
			ШТ							
79	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	102,00	0,94	-	96	-	-	-	-
			ШТ							
80	С130-1777	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65	2,00	1,15	-	2	-	-	-	-
			ШТ							
81	С130-1779	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	38,00	1,54	-	46	-	-	-	-
			ШТ							
82	С130-1782	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	8,00	3,42	-	27	-	-	-	-
			ШТ							
83	С130-1783	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	4,00	4,46	-	18	-	-	-	-
			ШТ							
84	С130-1784	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 300	2,00	5,18	-	10	-	-	-	-
			ШТ							
85	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,20	50,20	4,10	10	5	1	34,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(ЗОНТЫ,ПАТРУБКИ,ВОРОНКИ,ХОМУТЫ ,БЛОКИ,СЕДЛОВИНЫ)		23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
86	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,20	370,00	-	74	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
87	С121-2019	-ОПОРЫ	0,33	356,00	-	117	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
88	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,17	573,00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
89	113-2002 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-10ММ	3,00	1,17	-	4	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
90	113-2003 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-15ММ	4,20	1,30	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
91	113-2004 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-20ММ	1,00	1,44	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
92	113-2005 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-25ММ	4,50	1,61	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
93	113-2006 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-32ММ	0,10	1,85	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
94	113-2007 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-40ММ	3,30	2,12	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
95	113-2008 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-50ММ	1,30	4,58	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
96	113-2012 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО	0,50	1,36	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-15ММ		-	-			-	-	-
		10ШТ								
97	113-2013 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-20ММ	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
98	113-2016 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8947-75 Д-40ММ	0,20	2,17	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
99	113-2065 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-15ММ	0,90	0,99	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
100	113-2067 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 Д-25ММ	1,20	1,25	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
101	113-2091 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-10ММ	0,20	0,93	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
102	113-2092 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-15ММ	0,60	1,05	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
103	113-2093 К=1,086	-МУФТА КОНУСНАЯ 18	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-				-	-
104	113-2094 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-25ММ	0,40	1,36	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
105	113-2095 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-32ММ	0,10	1,61	-	1	-	-	-	-
				-	-				-	-
		10ШТ								
106	113-2096	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ	0,30	1,98	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,086	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-40ММ		-	-			-	-	-
		10ШТ								
107	113-2097 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8957-75 Д-50ММ	0,48	3,69	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
108	113-2102 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-10ММ	1,20	0,85	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
109	113-2103 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-15ММ	5,20	0,98	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
110	113-2105 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-32ММ	5,90	1,44	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
111	113-2104 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-20ММ	2,00	1,12	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
112	113-2106 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-40ММ	0,30	1,69	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
113	113-2107 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-50ММ	1,50	3,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
114	113-2108 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НИППЕЛИ ДВОЙНЫЕ ГОСТ 8959-75 Д-65ММ	1,00	3,37	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
115	113-2142 К=1,086	-СГОН-15 ГОСТ 8969-75	1,00	1,00	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	113-2144 К=1,086	-СГОН-25 ГОСТ 8969-75 10ШТ	1,30	1,43	-	2	-	-	-	-
117	113-2019 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВГОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-15ММ 10ШТ	1,00	1,67	-	2	-	-	-	-
118	113-2021 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВГОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 Д-25ММ 10ШТ	3,50	2,22	-	8	-	-	-	-
119	113-2024 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВГОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75 Д-50ММ 10ШТ	0,50	5,65	-	3	-	-	-	-
120	113-2030 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8949 75 Д-25ММ 10ШТ	0,20	2,29	-	1	-	-	-	-
121	113-2033 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ ГОСТ 8949-75 Д-50ММ 10ШТ	1,00	5,91	-	6	-	-	-	-
122	113-2144 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-32ММ 10ШТ	1,00	1,43	-	3	-	-	-	-
123	113-2146 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАТСИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КО КОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОЛПАКИ ГОСТ 8962-75 Д-50ММ 10ШТ	0,20	2,78	-	1	-	-	-	-
124	113-2147 К=1,086	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ПРОБКУ ГОСТ 8969-75 Д-8ММ 10ШТ	1,10	0,38	-	1	-	-	-	-
125	ПР-Т 01-13 Т.2.2 К=1,086	-СТОИМОСТЬ КРЮЧКОВ ШТ	32,00	0,85	-	2	-	-	-	-
126	113-2122	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ	1,20	1,04	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,086	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УТОРКИ ГОСТ 8960-75 Д-20ММ		-	-			-	-	-
		10ШТ								
127	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	9,00	1,01	0,10	9	7	1	1,00	9
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
128	С1511-123	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ,ТОЛЩИНОЙ 3ММ ДИАМЕТРОМ 300ММ	1,63	220,00	-	359	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
129	Е18-170	-РУКАВ-ВСТАВКА Б2-50-10	8,00	27,30	0,23	218	10	2	2,15	17
		ШТ		1,29	0,07			1	0,09	1
130	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	4,00	0,66	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
131	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	4,00	0,49	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КИП								
132	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,16	0,10	5	2	-	1,00	4
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
133	Ц12-698-1	-БОБЫШКА БП1-М20Х1,5-55	1,00	1,16	0,10	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
134	Ц12-698-2	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М33	15,00	1,37	0,10	21	6	1	1,00	15
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
135	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР 1/2-50	15,00	1,01	0,10	15	11	1	1,00	15
		ШТ		0,73	-			-	-	-
136	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР М27Х2-100	2,00	1,33	0,10	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,78	-			-	-	-
137	2405-3086 К=1,098	-ПРОБКА П-М20Х1,5=П-М18.2 ТУ36-1142-75	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
138	2405-3088 К=1,098	-ПРОБКИ=П-М27.2 ТУ36-1142-75	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
139	2405-3089 К=1,098	-ПРОБКИ=П-М33.2 ТУ36-1142-75	15,00	0,32	-	5	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
140	Ц12-698-1	-МОНТАЖ ЗАГЛУШКУ	17,00	1,16	0,10	20	9	2	1,00	17
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,52	-			-	-	-
141	С159-3229	-СТОИМОСТЬ ЗАГЛУШКИ	17,00	8,17	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
142	С1511-123	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ,ТОЛЩИНОЙ 3ММ ДИАМЕТРОМ 300ММ	8,25	220,00	-	55	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7622	1181	138		1972
			РУБ.					58		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7538	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			321	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1154	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5962	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1305	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1311	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ ИНЖ.ТАМУРОВА

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-ТХ

НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗАРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: ВЕДОМОСТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦ.КОНСТРУКЦ.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,512 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,422 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТОМ ГФ-0119	0,85	7,71	0,20	7	2	-	3,10	3
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
2	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,85	20,60	0,24	18	3	-	2,30	2
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
3	Е13-121	-ОГРУНТОВКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОМ ГФ-0119	2,10	7,71	0,20	16	4	-	3,10	7
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
4	Е13-153 К=2	-ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115	2,10	20,60	0,24	43	6	-	2,30	5
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
5	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	14,34	20,40	0,17	293	120	3	13,80	198
				8,37	0,05			1	0,06	1
		М3								
6	С114-97 К=1,03=1,2	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	17,72	19,60	-	347	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
7	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ	12,37	78,90	0,15	976	777	2	120,00	1484
				62,80	0,05			1	0,06	1
		М3								
8	С114-203 К=1,03 К=1,2	-ХОЛСТЫ ИЗ МИКРОТОНКОГО И УЛЬТРОТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД РСТ УССР 5013-76	382,23	4,84	-	1850	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
9	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,21	42,10	0,99	51	49	1	75,90	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОВЫМ		40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
10	С114-355 К=0,2	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	0,24	1170,00	-	281	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	1,33	24,70	0,49	33	19	-	23,90	32
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
12	С1113-127 К=1,15	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	0,85	811,00	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ	3,35	80,10	1,21	268	252	4	128,00	429
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ		78,30	0,36			1	0,46	2
		100М2								
14	СЦ1 Ч.1 ДОП.2 П.300	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,8ММ	401,86	4,35	-	1748	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5972	1242	10		2252
			РУБ.					3		4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5972	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			458	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1245	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			4267	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			983	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	177	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			557	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7512	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2346
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1422	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			7512	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2346
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1422	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СЕЛИХОВ

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ.МОГИЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.ЗЛОБИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5-ТХ

к типовому проекту автоматизированной отдельно стоящей компрессорной станции 5КЦ-100А0 мощностью 500 куб.м в минуту осушенного воздуха

на приобретение инструмента, приспособлений и хозяйственного инвентаря

Составлен в ценах 1984 года

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или номера единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость	
					единицы руб. и коп.	общая руб. и коп.
1	2	3	4	5	6	7
1	Укрупненные показатели ГТПМ брошюра стр. 4 Письмо Госстроя СССР от 4.12.68г. № 4-3097 К=1,04	Приобретение инструмента, приспособлений и производственного инвентаря 40,68х1,04=42,31	работающих	7	42,31	296,17
2	То же	Хозяйственный инвентарь 15,0х1,04=16,00	- " -	7	16,00	112,0
		Всего				408

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела Е.А.Селихов

Составила Г.В.Красноперова

Проверил М.В.Злобина

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ЗС

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА ТИПА КМ-10-10-28,ВАРИАНТ 10(6)КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 300М3/МИН ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 24.441 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 392 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.259 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1503/74-81 578	-ШКАФ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ТИПА ШВМП-10(6)-03-630 ШТ	6,00	1950,00 -	-	11700	-	- -	-	-
2	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	6,00	24,90 17,10	6,25 2,40	149	103	37 14	27,00 3,10	162 19
3	1503/74-81 578	-ТО ЖЕ,ТИПА ШВМП-10(6)-04-630 ШТ	2,00	1950,00 -	-	3900	-	- -	-	-
4	Ц8-89-1	-ШКАФ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10КВ ТОК А ДО 1600 ШТ	2,00	24,90 17,10	6,25 2,40	50	34	13 5	27,00 3,10	54 6
5	1503/74-81 584	-ШКАФ ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ ТИПА ШТН-10(6)-201-630 ШТ	1,00	1140,00 -	-	1140	-	- -	-	-
6	Ц8-882 УРМО П.5.2 К=1,05	-МОНТАЖ ШТ	1,00	15,24 13,23	0,47 0,31	15	13	- -	21,17 0,48	21 -
7	1503/74-81 602	-ШКАФ С СИЛОВЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ШСТ-10(6)-601-630 ШТ	1,00	3000,00 -	-	3000	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-882	-МОНТАЖ	1,00	15,24	0,47	15	13	-	21,17	21
	УРМО	ШТ								
	П.5.2			13,23	0,31			-	0,40	-
	К=1,05									
9	1503/74-81	-ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ АППАРАТУРЫ	1,00	430,00	-	430	0	-	-	-
	604	ТИПА ШНВА-10(6)-801								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-882	-МОНТАЖ	1,00	15,24	0,47	15	13	-	21,17	21
	УРМО	ШТ								
	П.5.2			13,23	0,31			-	0,40	-
	К=1,05									
		АППАРАТУРА СХЕМ ВТОРИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:								
11	15-04	-ВЛИЕ 301.341.716.006	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
	15-17	ШТ								
	17-01			-	-			-	-	-
	НАБОРОМ									
12	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.741.009	5,00	160,00	-	800	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.698.000	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
14	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.686.006	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
15	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.688.006	1,00	251,00	-	251	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
16	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.750.030	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
17	ТО ЖЕ	-ВЛИЕ.301.341.714.005	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
18	1503-5077	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА	6,00	9,10	-	55	-	-	-	-
		СПЕЦИАЛЬНЫЙ=Т3ЛМ-У3								
		ТУ16-517.390-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ	6,00	1,52	0,06	9	7	-	2,00	12
		КВ ДО 10								
		ШТ		1,13	0,02			-	0,03	-
20	1503-11055	-БЛСК-ЗАМОК=36-1У3	4,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ТУ16-529.527-76,ИЗВЕЩЕНИЕ								
		АА4208-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО	4,00	0,38	0,01	2	1	-	1,00	4
		ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2								
		ШТ		0,33	-			-	-	-
22	1503-11057	-КЛЕММ К БЛОК-ЗАМКУ=КЗЗ-1У3	4,00	1,45	-	6	-	-	-	-
		ТУ16-529.527-76,ИЗВЕЩЕНИЕ								
		АА4208-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	УСН	-КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ ПО	1,00	212,16	-	212	-	-	-	-
	СБ.6-3	ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ								
	К=1,04	КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КАНАЛЕ НА	1,20	20,60	0,48	25	10	-	15,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯХ,ВЕС 1М ДО 2КГ								
		100М		8,62	8,19			-	8,25	-
25	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	12,88	8,49	-	6	3	-	1,88	12
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		8,22	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	16,88	8,81	-	8	4	-	1,88	18
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14		8,48	-			-		-
		ШТ								
27	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	8,88	8,58	-	5	8	-	1,88	8
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		8,26	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-483-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПО ПАНЕЛЯМ	8,58	11,58	8,16	6	5	-	16,88	8
		100М								
				9,28	8,81			-	8,81	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			22785	288	58		351
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			22488	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			333	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			638	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			288	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			225	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			23876	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			385	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			45	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	227	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			182	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			526	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	259	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			24402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	259	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
29	С152-393	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	8,85	68,28	-	3	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ		-	-			-	-	-
		20520-80 С МЕДНОЙ ГИБКОЙ								
		ЖИЛОЙ,МАРКИ								
		ПРГН,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5								
		1000М								
30	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	8,84	195,88	-	8	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
31	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х4 1000М	0,04	256,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			36	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			39	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	22741		288		98		351
			РУБ.					89		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	22400		-		-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	335		-		-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	630		-		-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	280		-		-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	225		-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	23870		-		-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	341		-		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	49		-		-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-		227		-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	36		-		-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	182		-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-		-		-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-		32		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	42		-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	565		-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-		-		-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-		258		-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	24441		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		392
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	259	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-ЭМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ,ВАРИАНТ 6КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9.193 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1658 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.071 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	СКЦ3 П.2-1808	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г8507-54У3	2,00	605,44	-	1211		-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	28,88	1,16	56	24	2	19,38	39
		МТ		12,11	0,44			1	8,57	1
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78*	3,00	1,95	-	6	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	3,00	1,99	0,85	6	3	-	2,00	6
		МТ		1,09	0,01			-	0,01	-
5	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78								
		ШТ								
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
7	СКЦ3 П.3-46	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУС8115-6600В-5400	1,00	270,76	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,30	3
		ШТ		2,06	-			-	-	-
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЩИКА ТИПА ЯАН2607-4174(2ШТ)								
10	Ц8-574-24	-АВТОМАТ А3716ФУ3	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц8-574-46	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА6102	2,00	1,95	-	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,90	-			-	-	-
12	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-0,66-5-1-200/5У3	2,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,13	-			-	-	-
13	Ц8-574-54	-АМПЕРМЕТР НА 200А	2,00	0,46	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		ШКАФ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА ВТЕ-320/48Т-6(5ШТ):								
14	Ц8-571-3	-УСТАНОВКА ШКАФА РАЗМЕРОМ 1900Х800Х800	5,00	10,60	1,52	53	25	8	8,00	40
		М		4,05	0,59			3	0,76	4
15	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	15,00	1,19	-	18	11	-	1,00	15
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	5,00	1,23	-	6	4	-	1,00	5
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	15,00	1,14	-	17	12	-	1,00	15
				0,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
18	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	5,00	4,82 1,91	- -	24	10	- -	3,00 -	15 -
		ШТ								
19	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	30,00	0,16 0,10	- -	5	3	- -	0,20 -	6 -
		ВЫВОД								
20	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	45,00	0,51 0,13	- -	23	6	- -	0,20 -	9 -
		ШТ								
21	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	5,00	1,09 0,61	- -	5	5	- -	1,00 -	5 -
		ШТ								
22	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	15,00	0,46 0,32	- -	7	5	- -	0,50 -	7 -
		ШТ								
23	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ДЕБЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ	5,00	1,09 0,61	- -	5	5	- -	1,00 -	5 -
		ШТ								
24	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	275,00	0,35 0,33	- -	151	91	- -	0,50 -	137 -
		ШТ								
25	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	15,00	0,66	-	10	5	-	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,34	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	5,00	0,46	-	2	1	-	0,46	2
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕЧНЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-62-1	-УСТАНОВКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВЕСОМ ДО 1Т	5,00	24,60	5,50	124	62	28	22,00	110
		ШТ		12,30	2,13			11	2,75	14
		ШИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ Н1,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 4 ШКАФОВ ТИПА РТ30-81:								
28	1517-1117	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА РТ 30-63 1925Х600Х430ММ=РТ30-69 ТУ 16-536.623-75	4,00	52,92	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-571-3	-ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 600ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	2,40	10,60	1,52	25	12	3	0,80	19
				4,95	0,59			1	0,76	2
		Н								
30	15-04 15-17 СБ.8 НАБОРОМ	-БЛОК Б098103-40706	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	3,33	3
		ШТ		3,33	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ	-БЛОК Б098302-40776	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	3,33	3
		ШТ		3,33	-			-	-	-
34	ТО ЖЕ	-БЛОК Б098507-37706	1,00	186,92	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	6,94	-	7	4	-	3,67	4
		ШТ		3,67	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ	-БЛОК Б098107-40706	3,00	149,04	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3,00	7,32	-	22	10	-	3,33	10
		ШТ		3,33	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-БЛОК Б098510-37706	2,00	157,68	-	315	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ЧТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	16,56	-	33	19	-	15,52	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				9,70	-			-	-	-
40	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО35423-20746,26746	5,00	87,48	-	437	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
41	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,54	33
		ШТ								
				4,89	-			-	-	-
42	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО35115-20746,22746,26746,3074 Б	5,00	66,96	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,46	32
		ШТ								
				4,84	-			-	-	-
44	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	10,00	1,62	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	4,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ К1163	0,48	1,89	0,39	1	1	-	2,00	1
				1,20	0,19			-	0,19	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1161	0,72	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
48	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,25	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,40	-
		100ШТ								
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,52	27,80	1,90	42	24	3	25,00	38
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
50	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,25	1,12	0,01	1	0	-	2,00	0
				1,07	-			-	-	0
		100ШТ								
51	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,34	448,00	3,40	152	9	1	24,00	8
				13,60	1,38			-	1,78	1
		100М2								
52	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,36	123,00	39,20	44	10	14	49,00	18
				27,20	11,40			4	14,71	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,46	108,00	36,08	50	16	17	61,00	28
		Т		34,30	9,84			5	12,69	6
54	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
55	Ц8-505-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КРПТ СВОБОДНО	1,00	11,60	0,16	12	3	-	5,00	5
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
56	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3Х4+1Х2,5 ПО ФЕРМЕ	0,50	69,00	28,20	35	13	14	44,00	22
		100М		26,00	8,80			4	11,46	6
57	Ц8-149-2	-ЗАТАГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ААШВ В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,15	12,80	0,65	2	1	-	16,00	2
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
58	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,05	12,80	0,65	1	-	-	16,00	1
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
59	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,65	6,02	2,85	4	2	2	5,00	3
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1
60	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО.2КГ	16,65	20,60	8,48	343	144	8	15,00	250
		100М		8,62	8,19			3	8,25	4
61	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,00	48,00	12,70	96	36	25	31,00	62
		100М		18,20	4,84			8	5,21	10
62	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,50	68,00	28,20	34	13	14	44,00	22
		100М		25,00	8,80			4	11,46	6
63	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	29,00	5,65	1	1	-	30,00	1
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
64	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	7,24	0,13	4	3	-	18,00	6
		100М		5,83	0,05			-	0,06	-
65	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,05	19,40	0,39	1	-	-	15,00	1
		100М		8,71	0,16			-	0,21	-
66	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,15	28,10	0,30	4	2	-	23,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН								
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
67	Ц8-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	10,00	2,21	-	22	21	-	3,00	30
				2,14	-			-	-	-
		ШТ		-			-			
68	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬЧОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц8-153-19	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	10,00	0,58	-	6	3	-	1,00	10
				0,26	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-155-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	58,00	1,33	-	77	27	-	1,00	58
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц8-155-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	46,00	1,61	-	74	22	-	1,00	46
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-155-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	80,00	2,17	-	174	48	-	1,00	80
		СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2		0,50	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	36,10	0,39	0,01	14	1	-	0,10	4
				0,04	-			-	-	-
		КГ								
76	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	32,00	0,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	10,00	0,83	-	8	3	-	1,00	10
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 60ММ	2,00	1,53	-	3	1	-	1,00	2
				0,42	-			-	-	-
79	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	27,00	0,90	14	3	-	12,00	6
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
80	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
82	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,80	51,80	1,60	41	12	1	26,00	21
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
83	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЬ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	24,00	1,38	0,04	33	23	1	1,00	24
		ШТ		0,94	-			-	-	-
84	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЬ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,44	-			-	-	-
85	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЬ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	5,00	2,62	0,04	13	8	-	2,00	10
		ШТ		1,59	-			-	-	-
86	Ц8-481-22	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЬ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,8Т	4,00	2,97	0,04	12	8	-	3,00	12
		ШТ		1,91	-			-	-	-
87	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,31	377,00	4,70	117	10	1	61,00	19
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3943	864	145		1476
			РУБ.					45		61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3681	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			55	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			184	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			45	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3919	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2262	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	989	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1042	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
88	С151-859	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 6000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ ААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х35 1000М	0,14	1740,00	-	244	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
89	С151-1262 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 +1Х35 1000М	0,03	2700,00	-	81	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
90	С151-1260 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х70 +1Х25 1000М	0,10	1836,00	-	184	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
91	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х120 1000М	0,03	2250,00	-	68	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
92	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,05	1880,00	-	94	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95								
		1000М								
93	С151-1284	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х70	0,05	1168,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	С151-1097 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35 +1Х16	0,05	1044,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
95	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2,5	0,35	272,40	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
96	С151-1091 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 +1Х1,5	0,45	229,20	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
97	С151-1098	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50	0,03	1188,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
98	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,14	870,80	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
99	С151-1088	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,06	533,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25 1000М								
100	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,03	198,00	-	6	-	-	-	-
101	С151-1541 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРГТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 +1Х1,5 1000М	0,01	333,60	-	3	-	-	-	-
102	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,28	195,00	-	55	-	-	-	-
103	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,13	307,00	-	40	-	-	-	-
104	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2.4Х4 1000М	0,13	256,00	-	33	-	-	-	-
105	113-3020-5 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26,1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	5,00	0,26	-	1	-	-	-	-
106	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	0,00	1,91	-	9	-	-	-	-
107	С159-549	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ75 10М	0,50	12,10	-	6	-	-	-	-
108	241649-1055 К=1,089	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д=50=РЗ-Ц-Х 1000М	0,02	838,53	-	15	-	-	-	-
109	2405-11055 К=1,073	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657У2 ШТ	1,00	14,38	-	14	-	-	-	-
110	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1498-75,ИЗМ,НР2-79	0,05	289,44	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000МТ		-	-			-	-	-
111	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,07	139,36	-	10	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
112	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,85	428,80	-	21	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
113	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3	0,01	337,68	-	2	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
114	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,02	235,84	-	6	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
115	2405-1855	-СТОЙКИ=К120У3	25,00	1,45	-	36	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1454-78								
		МТ		-	-			-	-	-
116	2405-1856	-СТОЙКИ=К121У3	25,00	0,86	-	22	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1454-78								
		МТ		-	-			-	-	-
117	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3	0,03	10,88	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
118	2405-11334	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ20-П2У3	72,00	1,98	-	143	-	-	-	-
	К=1,072	МТ								
				-	-			-	-	-
119	2405-11339	-ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
	К=1,072	МТ								
				-	-			-	-	-
120	2405-11344	-ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ	0,12	49,74	-	6	-	-	-	-
	К=1,072	НЛ-ПРУ3								
		100ШТ		-	-			-	-	-
121	2405-11337	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3	48,00	2,36	-	113	-	-	-	-
	К=1,072	МТ								
				-	-			-	-	-
122	2405-11001	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ	10,00	6,65	-	67	-	-	-	-
	К=1,109	ЭПСКСИДНЫЕ=КВЭ-3Х35-10У3								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
123	С156-82	-КОРОБКА	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/у996у3								
		МТ		-	-			-	-	-
124	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3	10,00	1,85	-	18	-	-	-	-
	К=1,089	ТУ36-1684-78								
		МТ		-	-			-	-	-
125	2405-1018	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1088У3	2,00	3,92	-	8	-	-	-	-
	К=1,089	ТУ36-1684-78								
		МТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1838	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1838	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	1837	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	146	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1984	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1984	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е1-936 К=0,8 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	92,92 92,92	- -	19	19	- -	184,00 -	37 -
127	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	- -	9	9	- -	99,38 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			28	28	-		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7809	892	145		1533
			РУБ.					45		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3681	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			55	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3919	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4100	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	989	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1837	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			383	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	1842	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1871	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-ЭМ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ,ВАРИАНТ 10КВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500М3/МИН СЖАТОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,255 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1658 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,071 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	СКЦЭ П.2-1800	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР24Г8507-54УЗ	2,00	605,44	-	1211	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	28,08	1,16	56	24	2	19,38	39
		ШТ		12,11	0,44			1	0,57	1
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ ТУ 16-526.216-78=	3,00	1,95	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	3,00	1,99	0,05	6	3	-	2,00	6
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
5	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78								
		ШТ								
6	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
7	СКЦЭ П.3-46	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУС8115-6600В-5400	1,00	270,76	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,30	3
		ШТ		2,06	-			-	-	-
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
				1,58	0,28			-	0,36	-
		ШТ								
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЯЩИКА ТИПА ЯАН2607-4174(2ШТ):								
10	Ц8-574-24	-АВТОМАТ А3716ФУ3	2,00	1,77	-	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,96	-			-	-	-
11	Ц8-574-46	-ПУСКАТЕЛЬ ПМА6102	2,00	1,95	-	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,90	-			-	-	-
12	Ц8-574-53	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТК-0,66-5-1-200/5У3	2,00	0,51	-	1	-	-	0,20	-
		ШТ		0,13	-			-	-	-
13	Ц8-574-54	-АМПЕРМЕТР НА 200А	2,00	0,46	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
		ШКАФ ТИРИСТОРНОГО ВОЗБУДИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ТИПА ВТЕ-320/48Т-6(5ШТ):								
14	Ц8-571-3	-УСТАНОВКА ШКАФА РАЗМЕРОМ 1900Х800Х800	5,00	10,60	1,52	53	25	8	8,00	40
		М		4,95	0,59			3	0,76	4
15	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	15,00	1,19	-	18	11	-	1,00	15
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	5,00	1,23	-	6	4	-	1,00	5
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	15,00	1,14	-	17	12	-	1,00	15
				0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
18	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	5,00	4,82 1,91	-	24	18	- -	3,00 -	15 -
		ШТ								
19	Ц8-574-57	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:УСИЛИТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ БЛОК УСИЛИТЕЛЕЙ ИЛИ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	30,00	0,16 0,10	-	5	3	- -	0,20 -	1 -
		ВЫВОД								
20	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	45,00	0,51 0,13	-	23	6	- -	0,20 -	1 -
		ШТ								
21	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	5,00	1,09 0,61	-	5	3	- -	1,00 -	5 -
		ШТ								
22	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	15,00	0,46 0,32	-	7	5	- -	0,50 -	3 -
		ШТ								
23	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3 ДЕБЛОКИРОВКИ ЗАЩИТЫ	5,00	1,09 0,61	-	5	3	- -	1,00 -	5 -
		ШТ								
24	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	275,00	0,55 0,33	-	151	91	- -	0,50 -	137 -
		ШТ								
25	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	15,00	0,66	-	10	5	-	0,40	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А		0,34	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-574-32	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	5,00	0,40	-	2	1	-	0,40	2
		ШТ		0,22	-			-	-	-
27	Ц8-62-1	-УСТАНОВКА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ВЕСОМ ДО 1Т	5,00	24,80	5,50	124	62	28	22,00	110
		ШТ		12,30	2,13			11	2,75	14
		ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ Н1,СОСТОЯЩИЙ ИЗ 4 ШКАФОВ ТИПА РТ30-81:								
28	1517-1117	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ТИГА РТ 30-63 1925Х600Х430ММ=РТ30-69 ТУ 16-536.023-75	4,00	52,92	-	212	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-571-3	-ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ	2,40	10,60	1,52	25	12	3	8,00	19
		М		4,95	0,59			1	0,76	2
30	15-04 15-17 СБ.8 НАБОРОМ	-БЛОК БО38103-4070Б	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
32	ТО ЖЕ	-БЛОК БО38302-4077Б	1,00	149,04	-	149	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	7,32	-	7	3	-	5,33	5
		ШТ		3,33	-			-	-	-
34	ТО ЖЕ	-БЛОК БО38507-3770Б	1,00	106,92	-	107	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	6,94	-	7	4	-	5,87	6
		ШТ		3,67	-			-	-	-
36	ТО ЖЕ	-БЛОК БО38107-4070Б	3,00	149,04	-	447	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	3,00	7,32	-	22	10	-	5,33	16
		ШТ		3,33	-			-	-	-
38	ТО ЖЕ	-БЛОК БО38510-3770Б	2,00	157,68	-	315	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	2,00	16,56	-	33	19	-	15,52	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				9,70	-			-	-	-
40	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО95423-2074Б,2674Б	5,00	87,48	-	437	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
41	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,84	33
		ШТ								
				4,09	-			-	-	-
42	ТО ЖЕ	-БЛОКИ БО95115-2074Б,2274Б,2674Б,3074Б	5,00	66,96	-	335	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	ЦТО ЖЕ	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ	5,00	6,96	-	35	20	-	6,40	32
		ШТ								
				4,04	-			-	-	-
44	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ШИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	18,00	1,62	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	4,00	0,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ К1163	0,48	1,89	0,39	1	1	-	2,00	1
				1,20	0,15			-	0,19	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ К1161	0,72	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
48	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,25	32,50	2,20	8	4	-	25,00	6
				15,60	0,31			-	0,48	-
		100ШТ								
49	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	1,52	27,80	1,90	42	24	3	25,00	38
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
50	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,25	1,12	0,01	1	-	-	2,00	-
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
51	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,34	448,00	3,40	152	5	1	24,00	8
				13,60	1,38			-	1,78	1
		100М2								
52	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,36	123,00	39,20	44	18	14	49,00	18
				27,20	11,40			4	14,71	5
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,46	108,00	36,00	50	16	17	61,00	28
				34,30	9,84			5	12,69	6
		Т								
54	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
55	Ц8-505-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КРПТ СВОБОДНО	1,00	11,60	0,16	12	3	-	5,00	3
		10М		2,72	0,05			-	0,06	-
56	Ц8-400-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3Х4+1Х2,5 ПО ФЕРМЕ	0,50	69,00	28,20	35	13	14	44,00	22
		100М		26,00	8,88			4	11,46	6
57	Ц8-149-2	-ЗАТАГИВАНИЕ КАБЕЛЯ ААШВ В МЕТАЛЛОРУКАВ	0,15	12,80	0,65	2	1	-	16,00	2
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
58	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,05	12,80	0,65	1	-	-	16,00	1
		100М		8,62	0,26			-	0,34	-
59	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,65	6,02	2,85	4	2	2	5,00	3
				2,90	0,87			1	1,12	1
		100М								
60	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	16,65	20,60	0,48	343	144	8	15,00	250
				8,62	0,19			3	0,25	4
		100М								
61	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,00	48,00	12,70	96	36	25	31,00	62
				18,20	4,04			8	5,21	10
		100М								
62	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,50	68,00	28,20	34	13	14	44,00	22
				25,00	8,88			4	11,46	6
		100М								
63	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	29,90	5,65	1	1	-	30,00	1
				16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
64	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,60	7,24	0,13	4	3	-	10,00	6
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
65	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,05	19,40	0,39	1	-	-	15,00	1
				8,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
66	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ	0,15	20,10	0,30	4	2	-	23,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН								
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
67	Ц8-155-1	-ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ НАГРЯЖЕНИЕМ ДО 10КВ СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2	10,00	2,21	-	22	21	-	3,00	30
				2,14	-			-	-	-
		ШТ								
68	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
				1,00	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
				0,23				-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТРОМ ЖИЛ 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
71	Ц8-153-19	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО'10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	10,00	0,50	-	6	3	-	1,00	10
				0,26	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	58,00	1,33	-	77	27	-	1,00	58
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
73	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	46,00	1,61	-	74	22	-	1,00	46
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	80,00	2,17	-	174	48	-	1,00	80
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
75	Ц8-534-13	-КОЖУХ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ	36,10	0,39	0,01	14	1	-	0,10	4
				0,04	-			-	-	-
		КГ								
76	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	32,00	0,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	10,00	0,83	-	8	3	-	1,00	10
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
78	Ц8-408-5	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 69ММ	2,00	1,53	-	3	1	-	1,00	2
				0,42	-			-	-	-
		ТН								
79	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,50	27,00	0,90	14	3	-	12,00	6
				6,00	0,10			-	0,13	-
		100М								
80	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
82	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,80	51,80	1,60	41	12	1	26,00	21
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
83	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	24,00	1,30	0,04	33	23	1	1,00	24
		ШТ		0,94	-			-	-	-
84	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	2,00	2,04	0,04	4	3	-	2,00	4
		ШТ		1,44	-			-	-	-
85	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	5,00	2,62	0,04	13	8	-	2,00	10
		ШТ		1,59	-			-	-	-
86	Ц8-481-22	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,8Т	4,00	2,97	0,04	12	8	-	3,00	12
		ШТ		1,91	-			-	-	-
87	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,31	377,00	4,70	117	10	1	61,00	19
		Т		33,30	1,41			-	1,82	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5943	864	145		1476
			РУБ.					45		61
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			3681	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			55	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			184	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			45	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			[illegible]	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2262	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	989	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			237	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1601
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
88	С151-941	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10000В В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ В ШЛАНГЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА,МАРКИ АААШВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35 1000М	0,14	2150,00 - -		301	-	- - -	- - -	- - -
89	С151-1262 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 +1Х35 1000М	0,03	2700,00 - -		81	-	- - -	- - -	- - -
90	С151-1260 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70 +1Х25 1000М	0,10	1836,00 - -		184	-	- - -	- - -	- - -
91	С151-1262	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х120 1000М	0,03	2250,00 - -		68	-	- - -	- - -	- - -
92	С151-1261	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	1880,00 - -		94	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 3Х95								
		1000М								
93	С151-1204	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х70	0,05	1160,00	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	С151-1097 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2 3Х35 +1Х16	0,05	1044,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
95	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2,5	0,35	272,40	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
96	С151-1091 К=1,2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 +1Х1,5	0,45	229,20	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
97	С151-1098	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50	0,03	1100,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
98	С151-1097	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х35	0,14	870,00	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
99	С151-1088	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,06	533,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25 1000М								
100	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2.2Х4 1000М	0,03	190,00 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
101	С151-1541 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРГТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 +1Х1,5 1000М	0,01	333,60 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
102	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,28	195,00 - -	-	55	-	- - -	- - -	- - -
103	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,13	367,00 - -	-	48	-	- - -	- - -	- - -
104	С151-2288	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 4Х4 1000М	0,13	256,00 - -	-	33	-	- - -	- - -	- - -
105	113-3020-5 К=1,089	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ Д-26.1,8ММ СТАЛЬ МАРКИ 15,20 И МАРКИ 08 КП М	5,00	0,26 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
106	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	6,00	1,51 - -	-	9	-	- - -	- - -	- - -
107	С159-549	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ75 10М	0,50	12,10 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
108	241649-1055 К=1,089	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-50=Р3-Ц-Х 100М	0,02	838,53 - -	-	13	-	- - -	- - -	- - -
109	2405-11055 К=1,073	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К657У2 ШТ	1,00	14,38 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -
110	2405-1698 К=1,072	-ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,05	289,44 - -	-	14	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
111	2405-1695 К=1,072	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,И3М,НР2-79	0,07	139,36	-	10	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
112	2405-1863 К=1,072	-СТОйКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,И3М НР2-79	0,05	428,80	-	21	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
113	2405-1862 К=1,072	-СТОйКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,И3М НР2-79	0,01	337,68	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
114	2405-1861 К=1,072	-СТОйКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,И3М НР2-79	0,02	235,84	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
115	2405-1855 К=1,072	-СТОйКИ=К120У3 ТУ36-1454-78	25,00	1,45	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
116	2405-1856 К=1,072	-СТОйКИ=К121У3 ТУ36-1454-78	25,00	0,86	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1684 К=1,072	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,И3М,НР2-79	0,03	10,08	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-11334 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ20-П2У3 ШТ	72,00	1,98	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
119	2405-11339 К=1,072	-ЛОТОК УГЛОВОЙ НЛ-У45У3 ШТ	24,00	0,43	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	2405-11344 К=1,072	-ПРИЩИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ НЛ-ПРУ3	0,12	49,74	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
121	2405-11337 К=1,072	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЛ40-П2У3 ШТ	48,00	2,36	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	2405-11001 К=1,109	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ=КВ8-3Х35-10У3	10,00	6,65	-	67	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
123	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
124	2405-1012 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78	10,00	1,85	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	2405-1018 К=1,089	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1086У3 ТУ36-1684-78	2,00	3,92	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1895	-	-		-

			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1895	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1894	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			151	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2046	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2846	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е1-936 К=0,8 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	92,92 92,92	- -	19	19	- -	184,00 -	37 -
127	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ПР ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,20	46,00 46,00	- -	9	9	- -	99,30 -	20 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. --- РУБ.			28	28	- - -		57 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. --- РУБ.			7866	892	145 - 45		1539 - 61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3681	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			55	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3919	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1152	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	989	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1894	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	133	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1842	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1658
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1871	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-90

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.255 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 390 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8.254 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ

1	СКЦ3 П.2-1927	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3002-21У3	1,00	80,24	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	6,35	0,79	7	5	1	4,30	4
		ШТ		2,69	0,28			-	0,36	-
3	СКЦ3 П.2-1951	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3014-21У3	1,00	145,96	-	146	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ЦТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	1,00	10,15	0,79	10	5		7,62	8
		ШТ		4,76	0,28			-	0,36	-
5	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		100ШТ		94,30	1,16			-	1,50	-
6	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	23,00	0,64	4	3	-	20,00	3
		100ШТ		15,00	0,02			-	0,03	-
7	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,09	30,00	1,15	3	2	-	34,00	3
		100ШТ		19,50	0,11			-	0,14	-
8	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,84	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО	0,17	280,30	58,40	48	10	10	103,00	10
				59,90	18,20			3	23,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
		100ШТ								
10	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,06	93 77	24,50	6	2	1	61,00	4
	Т.Ч. П.4	100ШТ		---	---			---	---	---
	К=1,04			35,57	7,72			-	9,96	1
11	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,06	129,16	34,90	8	3	2	97,00	6
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО		---	---			---	---	---
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		56,06	11,10			1	14,32	1
		100ШТ								
12	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,32	169,73	50,50	54	23	16	122,00	39
	Т.Ч. П.4	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО		---	---			---	---	---
	К=1,04	УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		71,83	16,00			5	28,64	7
		100ШТ								
13	Ц8-419-1	-ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	0,15	36,62	20,20	5	2	3	27,00	4
	Т.Ч. П.4	ЗАКРЫТЫЙ НА УСТАНОВЛЕННЫХ		---	---			---	---	---
	К=1,04	КОНСТРУКЦИЯХ		16,12	6,47			1	8,35	1
		100М								
14	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		ОБОРУДОВАНИЕ		---	---			---	---	---
		Т		33,30	1,41			-	1,02	-
15	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО		---	---			---	---	---
		25ММ		23,20	9,73			1	12,55	1
		100М								
16	Ц8-409-3	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ АВВГ 3Х2,5 В	0,10	9,29	4,04	1	-	-	7,00	1
		ТРУБЕ		---	---			---	---	---
		100М		4,10	1,46			-	1,00	-
17	Ц8-409-1	-ЗАРЯДКА КРОНШТЕЙНОВ ПЕРВЫМ	0,20	4,00	2,33	1	-	-	4,00	1
		ПРОВОДОМ АПБ СЕЧЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		2,5КВ.ММ		2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
18	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИМ	0,20	1,21		1	-	-	2,00	-
		100М		---	---			---	---	---
				1,14	-			-	-	-
19	Ц8-408-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	4,00	60,00	22,00	243	94	92	41,00	164
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С		---	---			---	---	---
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			34	10,84	43
		100М								
20	Ц8-408-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ	0,60	60,00	20,20	41	15	17	44,00	26
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С		---	---			---	---	---
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		25,00	8,00			5	11,46	7
		100М								
21	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,50	48,00	12,70	24	9	6	31,00	16
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ		---	---			---	---	---
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,20	4,04			2	5,21	3
		100М								
22	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
		ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		---	---			---	---	---
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			699	176	151		318
			РУБ.					52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	228	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			918	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ								
23	1507-1137 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ГСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4	32,00	17,20	-	550	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
24	1507-1138 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА =ЛСП06-2Х80	6,00	21,64	-	130	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
25	1507-1197 ДОП.15 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=НСП11.100-231У3,НСП 11.100-331У3	4,00	5,84	-	23	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
26	1507-1057 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА =НСП02-100	13,00	10,17	-	132	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
27	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	6,00	2,60	-	16	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
28	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	6,60	7,20	-	48	-	-	-	-
			10ШТ	-	-			-	-	-
29	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	1,40	8,39	-	12	-	-	-	-
			10ШТ	-	-			-	-	-
30	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	8,80	1,42	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	С153-274	-ЛАМПЫ Б215-225-100	2,40	1,02	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-214	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2	4,00	2,48	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С153-309	-ЛАМПЫ РОЗ6-60	0,50	0,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
34	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-02·6/220	17,00	0,96	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2	9,00	0,32	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С151-1095 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2.3Х16 +1Х10	0,05	601,20	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
39	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 +1Х2,5	0,06	272,40	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
40	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,40	166,00	-	66	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
41	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,04	28,40	-	1	-	-	-	-
43	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШИНОПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ШОС-80 НА ТОК 16А:								
44	2405/33-24 67 К=1,076	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У1908У3 СЕКЦИЯ	20,00	3,55	-	71	-	-	-	-
45	2405/33-24 81 К=1,076	-СОЕДИНИТЕЛЬ У1907У3 1000ШТ	0,02	315,81	-	6	-	-	-	-
46	2405/33-24 77 К=1,076	-ШТЕПСЕЛЬ У1918У3 ШТ	32,00	1,12	-	36	-	-	-	-
47	2405/33-24 75 К=1,076	-СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У1914У3 СЕКЦИЯ	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
48	2405/33-24 78 К=1,076	-КРЮК ЗАКЛАДНОЙ У1922 1000ШТ	0,06	62,46	-	4	-	-	-	-
49	2405/33-24 76 К=1,076	-ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ У1917У3 ШТ	2,00	0,37	-	1	-	-	-	-
50	2405/33-24 80 К=1,076	-ЗАКРЕП ПОТОЛОЧНЫЙ У1925У3 1000ШТ	0,06	242,42	-	16	-	-	-	-
51	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1239	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1239	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1238	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1337	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1337	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ГО СМЕТЕ		РУБ.		[illegible]	[illegible]	[illegible]		318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					92		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	228	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-СС

НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-100АО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,201 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 131 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,097 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
								НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	1602-20161	-КОНЦЕНТРАТОР ТЕЛЕФОННЫЙ РИФ К1151-5	1,00	700,00	-	700	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-
2	Ц10-116-1	-КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ 20 НОМЕРОВ	1,00	13,10	-	13	12	-	19,00 19
				12,30	-			-	-
		ШТ							
3	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	5,80	-	6	5	-	8,00 8
				5,30	-			-	-
		ШТ							
4	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00 10
				6,67	-			-	-
		ШТ							
5	84-01-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ=ТАЙГА-304	1,00	5,00	-	5	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
6	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА: В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00 4
		ШТ		2,34	-			-	-
7	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	7,00	0,40	-	3	2	-	0,60 4
		ШТ		0,34	-			-	-
8	Ц8-591-6	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ РШО-1	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00 -
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03 -
9	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	5,00 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОРОБКА		1,62	0,10			-	0,23	-
10	Ц10-50-3	-ВКЛЮЧЕНИЕ КОНЦОВ КАБЕЛЯ В КОРОБКУ	0,10	8,26	-	1	1	-	12,00	1
		10КОНЦ		7,83	-			-	-	-
11	1602-50094	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-105-1	-МОНТАЖ	1,00	16,00	-	16	14	-	19,00	19
		ШТ		13,70	-			-	-	-
13	1605-1127	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ГЕРКОНОВОЕ=РЭС44	1,00	2,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц10-39-3	-МОНТАЖ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,94	-			-	-	-
15	1602-30066	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ =ИПР	1,00	4,20	-	4		-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц10-743-12	-МОНТАЖ	1,00	3,91	-	4	3	-	4,00	4
		ШТ		2,79	-			-	-	-
17	3609-10130	-РЕЗИСТОР ТИПА МЛТ-0,5-2 1КОМ+-5ПРОЦ	4,00	0,01	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц.1-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	4,00	0,14	-	1	1	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
19	1602-30125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2	4,00	37,00	-	148	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	0,97	-	4	4	-	1,00	4
		ШТ		0,88	-			-	-	-
21	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,04	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
22	Ц10-772-1	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	2,00	1,42	-	3	2	-	1,00	2
		ШТ		0,87	-			-	-	-
23	Ц20-55-1	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНОЕ, С ОДНИМ ЭЛЕКТРОДОМ	2,00	2,80	-	6	2	-	1,00	2
		ШТ		0,75	-			-	-	-
24	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2	1,00	4,50	0,70	5	2	-	4,00	4
		ШТ		2,33	0,22			-	0,28	-
25	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,05	31,60	5,97	2	1	-	35,00	2
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
26	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,70	11,20	-	8	8	-	19,00	13
		100М		10,80	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ		0,20	61,74	22,80	12	5	5	41,00	8
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С									
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ			24,34	8,40			2	10,84	2
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2									
			100М								
28	Ц10-972-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ		6,00	0,87	0,06	5	1	-	0,40	2
		ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ									
			М ЖЕЛОБА		0,19	0,02			-	0,03	-
29	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ		2,00	6,15	0,74	12	6	1	4,00	8
		НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ									
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ			2,75	0,24			-	0,31	1
			ШТ								
30	Ц10-972-16	-ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,00	2,45	0,41	5	3	1	2,00	4
			М ЖЕЛОБА								
					1,33	0,13			-	0,17	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				1027	85	7		125
			РУБ.						2		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	904 - - -
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	13 - - -
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	25 - - -
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	12 - - -
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	8 - - -
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	962 - - -
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	123 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	27 - - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	- 87 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	67 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 18 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	13 - - -
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	203 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	- - - 131
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	- 97 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1165 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 131
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 97 - -

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ

31	170328-1053	-4АСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ		1,00	11,88	-	12	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=Е4С1-М2ПБ-24Р-300									
	4.2	-323К			-	-			-	-	-
	К=1,08		ШТ								
32	170328-1050	-4АСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ		1,00	11,88	-	12	-	-	-	-
		ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=Е4С1-М2ПБ-24-400-									
	4.2	302К			-	-			-	-	-
	К=1,08		ШТ								
33	С155-1[illegible]	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ		7,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР 10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
36	С152-489	-ПРОВОД АТРП1Х2Х0,5	0,04	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
37	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ГТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,01	15,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
38	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,02	166,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
39	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,01	45,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
40	ДОП.54 15-09 Т.7-106 К=1,116	-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ МАРКИ ТРВ СЕЧ.1Х2Х0,5	0,02	18,97	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			34	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			30	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			36	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			36	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1061	85	7		125
			----					---		---
			РУБ.					2		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			904	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			962	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1201	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-78.87 (8) -78- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР инв. № 9701/8

Л О К А Л Ь Н А Я С Р Е Т А 2-СС

НА ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ ВЫЗЫВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЧ-100А0
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 500М3/МИН ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 38 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,025 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	1504-4236	-ПУСКАТЕЛЬ НЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ 380В-23А,660В-14А=ПМЕ-222 ГОСТ 5.3.16.76	1,00	8,60	-	9	-	-	-
		ШТ		-	-		-	-	-
2	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01		-	0,01	-
3	1504-18233	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ212-1	3,00	1,04	-	3	-	-	-
		ШТ		-	-		-	-	-
	СПР.6 К=0,991								
4	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212 2У3 ТУ 16-526.216-78=	1,00	1,95	-	2	-	-	-
		ШТ		-	-		-	-	-
5	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5	4,00	1,09	0,03	8	4	2,00	8
				1,09	0,01		-	0,01	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
6	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ		0,04	93,77	24,50	4	1	1	61,00	2
	Т.Ч. П.4		100ШТ								
	К=1,04				35,57	7,72			-	9,96	-
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ		0,50	61,74	22,80	31	12	11	41,00	28
	Т.Ч. П.4	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С									
	К=1,04	УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ			24,34	0,40			4	16,84	5
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2									
			100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				60	18	12		32
			РУБ.						4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				14	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				46	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				13	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	22	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				67	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				81	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ РАСЦЕНКАМИ									
8	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2.3Х2,5	1000М	0,05	191,00	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	4,00	1,91	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	10ШТ	0,40	1,53	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			79	18	12		32
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДАВЫДОВ

СОСТАВИЛ БЕЗДЕТНОВА

ПРОВЕРИЛ АВЕРКИЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ФИЛАТОВА

СВОДКА ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ № I-А

на автоматизацию компрессорной станции 5КЦ-I00А0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 9,93 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2,50 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата I,60 тыс.руб.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч	Сметная заработная плата, тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	№ I-А-I	Собственно компрессорная станция	-	5,25	4,3I	-	9,56	2,38	I,52
2	№ 2-А	Сантехнические установки	-	0,32	0,05	-	0,37	0,I2	0,08
		Итого по компрессорной	-	5,57	4,36	-	9,93	2,50	I,60

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела автоматизации В.Н.Христофоров

/Составила руководитель группы Н.П.Колбеко

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N1-А-1

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ СОБСТВЕННО КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ 5КЦ-100АО МОЩНОСТЬЮ 500КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,562 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2378 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,515 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ СБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
		КОМПРЕССОР 1(2,3,4,5)							
1	1704/49-11 989	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ ТГП-100	15,00	32,58	-	488	-	-	- -
				-	-			-	- -
		ШТ							
2	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	15,00	1,04	-	16	15	-	2,00 30
				1,02	-			-	- -
		ШТ							
3	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	4,80	5,58	0,03	27	6	-	2,00 10
				1,32	-			-	- -
		10М							
4	1704/26-11 236	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01 5Ц2.821.446-49	5,00	3,60	-	18	-	-	- -
				-	-			-	- -
		ШТ							
5	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	5,00	0,43	-	2	2	-	1,00 5
				0,42	-			-	- -
		ШТ							
6	17142-3018-- 23	-МОСТ УРАВНОВЕШЕННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КПМ1 546	5,00	245,00	-	1225	-	-	- -
				-	-			-	- -
		ШТ							
7	Ц11-41-1	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ, ТИПЫ:КПП1, КПМ1, КПУ1	5,00	4,25	-	21	21	-	6,00 30
				4,17	-			-	- -
		ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	5,00	7,86	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	5,00	1,27	0,04	6	6	-	2,00	10
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
10	1704-20478	-ТЯГОНАПОРОМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ=ТДЖ2.4000 ТУ25-11-935-78	5,00	10,10	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-96-1	-ТЯГОНАПОРОМЕР ЖИДКОСТНЫЙ ИЛИ ЖИДКОСТНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ	5,00	0,67	-	3	3	-	1,00	5
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
		КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ								
12	1704/26-11 238	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879-01 5Ц2.821.446-51	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	0,43	-	1	-	-	1,00	1
				0,42	-			-	-	-
		ШТ								
14	1701-3226	-ЛОГОМЕТР=М69000	1,00	17,00	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-34-1	-ЛОГОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	1,20	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,25	-			-	-	-
16	1704-20002	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП-160 ТУ25-02-161071-78	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,00	-	1	1	-	1,00	1
				0,77	-			-	-	-
		ШТ								
18	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	1,00	7,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,27	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
20	1704-50520	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=ДД-П ТУ25-02-161384-78	1,00	18,50	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ НАПОРА /ТЯГИ/	1,00	1,70	0,04	2	2	-	3,00	3
		ВТ		1,62	0,01			-	0,01	-
22	1704/33-28 0,75	-МАНОМЕТР ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МПЭ-МИ	1,00	170,00	-	170	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-93-8	-МАНОМЕТР ПРУЖИННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ	1,00	1,46	-	1	1	-	2,00	2
				1,43	-			-	-	-
		ВТ								
24	17142-4032-45	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-061	2,00	270,00	-	540	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
25	Ц11-41-8	-ПОТЕНЦИОМЕТР, МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЕГУЛИРУЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ, ТИПЫ КСП1, КСМ1, КСУ1	2,00	4,07	-	8	6	-	6,00	12
				3,99	-			-	-	-
		ВТ								
26	1704-20527	-ДИФМАНОМЕТР-РАСХОДОМЕР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С МАГНИТНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ=ДМЭР ТУ25-02-101107-77	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ВТ								
27	Ц11-249-2	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ: НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	5,21	0,22	5	5	-	6,00	6
				3,42	0,03			-	0,04	-
		ВТ								
28	1704-20709	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
29	Ц11-148-6	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:300	1,00	15,40	0,12	15	5	-	5,00	5
				2,90	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ								
30	170648-1372	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-240, ДЛ.Н.Ч.-104	4,00	0,90	-	4	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	4,00	0,21	-	1	1	-	0,50	2
		ВТ		0,21	-			-	-	-
32	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ 2У	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
33	15841-1023 8 СПР6 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-3	0,00	2,02	-	25	-	-	-	-
		ВТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	0,00	1,99	0,03	18	18	-	2,00	18
				1,89	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		100ШТ								
35	15841-1823	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2	5,00	2,13	-	11	-	-	-	-
	7	100ШТ		-	-			-	-	-
	СПР6									
	К=0,991									
36	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	5,00	1,99	0,05	10	5	-	2,00	10
		100ШТ		1,89	0,01			-	0,01	-
37	1584-6274	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1 ПАКЕТ=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	1,00	4,55	-	5	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		100ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
39	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,12	377,00	4,70	45	4	-	61,00	7
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
40	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,07	377,00	4,10	26	2	-	41,00	3
		Т		24,00	1,02			-	1,32	-
41	Ц8-147-2	-МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА №П60Х33(45ШТ)	0,24	391,00	4,10	94	9	1	60,00	14
		Т		36,00	1,02			-	1,32	-
42	Ц8-147-3	-МОНТАЖ УГОЛКА УП35Х35(42ШТ)	0,13	377,00	4,10	49	3	-	41,00	5
		Т		24,00	1,02			-	1,32	-
43	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ШВЕЛЛЕРА №П32Х16(12ШТ)	0,03	377,00	4,10	11	1	-	41,00	1
		Т		24,00	1,02			-	1,32	-
44	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,22	5,69	-	18	17	-	8,00	26
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
45	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	176,00	0,49	-	86	39	-	1,00	176
		1ШТ		0,22	-			-	-	-
46	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	10,00	0,81	-	8	8	-	1,00	10
		1ШТ		0,40	-			-	-	-
47	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:3,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	14,00	1,02	-	14	7	-	1,00	14
		1ШТ		0,52	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
48	Ц10-50-9	-ПРИПАЙКА ИЛИ ОТПАЙКА ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В СХЕМАХ ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ	4,53	2,01	-	9	8	-	3,00	14
				1,82	-			-	-	-
		100ЖИЛ								
49	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	67,00	0,54	-	36	36	-	1,00	67
				0,53	-			-	-	-
		1ВВОД								
50	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	7,00	1,05	-	7	7	-	1,00	7
				1,03	-			-	-	-
		1ВВОД								
51	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	10,00	0,13	-	1	1	-	0,20	2
				0,13	-			-	-	-
		1ВВОД								
52	Ц8-149-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,91	10,25	0,27	9	6	-	11,00	10
				6,49	0,10			-	0,13	-
		100М								
53	Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,84	48,73	12,70	41	16	10	31,00	26
				18,93	4,04			3	5,21	4
		100М								
54	Ц8-148-9 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,00	20,94	0,48	21	9	-	15,00	15
				8,96	0,19			-	0,25	-
		100М								
55	Ц8-148-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,90	13,19	0,45	12	7	-	13,00	12
				7,62	0,17			-	0,22	-
		100М								
56	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ В КАНАЛЕ ПО ЛОТКАМ	13,00	20,60	0,48	268	112	6	15,00	195
		100М		8,62	0,19			2	0,25	3
57	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ:ШКАФНЫХ	1,00	6,25	-	11	10	-	8,00	14
				5,45	-			-	-	-
		100М								
58	Ц8-409-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,52	4,97	2,33	8	4	3	4,00	6
				2,45	0,71			1	0,92	1
		100М								
59	Ц8-409-11 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	22,78	1,26	-	29	27	-	2,00	46
		100М		1,19	-			-	-	-
60	Ц8-406-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,65	54,93	23,10	36	16	15	43,00	28
				24,13	9,73			6	12,55	8
		100М								
61	Ц8-417-1 Т.Ч. П.4	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,42	35,38	12,20	15	6	6	26,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М		14,98	3,85			2	4,97	2
62	Ц8-417-2 Т.Ч. П.4 К=1,04	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100М	0,92	58,51 / 18,51	19,20 / 6,07	46	17	18 / 6	32,00 / 7,83	29 / 7
63	Ц8-408-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА РЗ-Ц-Х-20 100М	0,24	32,37 / 9,63	7,54 / 2,28	8	2	2 / 1	16,00 / 2,94	4 / 1
64	Ц8-408-1 Т.Ч. П.4 К=1,04	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА РЗ-Ц-Х-15 100М	0,23	32,37 / 9,63	7,54 / 2,28	7	2	2 / 1	16,00 / 2,94	4 / 1
65	Ц12-523-5	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ М	24,00	0,17 / 0,14	0,01 / -	4	3	- / -	0,20 / -	5 / -
66	Ц12-523-6	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ М	45,00	0,22 / 0,19	0,02 / -	10	9	1 / -	0,30 / -	14 / -
67	Ц12-523-5	-ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПНП8Х1,6 М	43,00	0,17 / 0,14	0,01 / -	7	6	- / -	0,20 / -	9 / -
68	Ц12-522-5	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ М	77,00	0,20 / 0,17	0,02 / -	15	13	2 / -	0,30 / -	23 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	4853	493	66				953
			РУБ.			22				27
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	2960	-	-				-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.	43	-	-				-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	83	-	-				-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	35	-	-				-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.	29	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.	3150	-	-				-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	1093	-	-				-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	538	-	-				-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	-	515	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	419	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	-	71	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	119	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	1631	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				1015
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	586	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.	4781	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	-	-	-				1015
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	-	586	-				-

РАЗДЕЛ 2. ЩИТЫ И КОМПЛЕКТУЮЩАЯ АППАРАТУРА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	1517/7-110 17	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ ЩПК-3Л-I-800	1,00	38,88	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	Ц11-685-2	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР,	1,00	3,28	0,27	3	3	-	5,00	5
		ММ 2200Х800Х600,2200Х1000Х600		2,95	0,11			-	0,14	-
		ШТ								
71	1517/7-110 19	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ ЩПК-3Л-I-600	3,00	59,48	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц11-685-1	-ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600	3,00	2,79	0,26	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,48	0,10			-	0,13	-
73	1517-1509	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1000 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	4,00	4,97	-	20	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
74	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	320,00	0,32	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц11-706-1	-ЭЛЕМЕНТ ЗАКЛАДНОЙ /ПЛАСТИНА С ДВУМЯ АНКЕРАМИ/	8,00	0,82	-	7	6	-	1,00	8
		ШТ		0,73	-			-	-	-
76	1504-10011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.487-76	7,00	0,86	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	7,00	1,35	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	7,00	0,45	-	3	2	-	0,50	4
		ШТ		0,29	-			-	-	-
79	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	6,00	2,38	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2	6,00	1,55	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ		-	-			-	-	-
81	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	36,00	0,43 0,18	- -	15	6	- -	0,30 -	11 -
82	1504-6410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ	6,00	3,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
83	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	6,00	2,70 -	- -	16	-	- -	- -	- -
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	72,00	0,43 0,18	- -	31	13	- -	0,30 -	22 -
85	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 ШТ	2,00	5,51 -	- -	11	-	- -	- -	- -
86	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	5,35 -	- -	11	-	- -	- -	- -
87	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	48,00	0,43 0,18	- -	21	9	- -	0,30 -	14 -
88	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	4,00	1,57 -	- -	6	-	- -	- -	- -
89	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	1,13 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
90	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	4,00	0,23 0,11	-	1	-	- -	0,20 -	1 -
		ШТ								
91	1584-6074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМЕЧЕННЫЙ=ПП2-60/Н2 МЗБ ОСТ 16 0.526.001-77	1,00	3,56 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
92	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,56 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
93	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28 0,16	- -	1	-	- -	0,30 -	- -
		ШТ								
94	1517/22-25 28	-ЩИТОК ПИТАНИЯ ЭЩП-2М	0,00	0,96 -	- -	72	-	- -	- -	- -
		ШТ								
95	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	16,00	0,28 0,16	- -	4	3	- -	0,30 -	3 -
		ШТ								
96	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	8,00	0,66 0,34	- -	5	3	- -	0,40 -	3 -
		ШТ								
97	1587-5057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСБ-Р-УЗ-81	25,00	1,73 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		ШТ								
98	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	33,00	0,81 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		ШТ								
99	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	25,00	0,55 0,33	- -	14	8	- -	0,50 -	12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
180	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-18	5,00	1,51	-	8	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
181	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ323221=	9,00	1,51	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
182	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	9,00	0,81	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
183	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	9,00	0,55	-	5	3	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
184	1507-5044	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АМЕ321221=	9,00	1,51	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
185	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	9,00	0,81	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
186	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	9,00	0,55	-	5	3	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
187	1307-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	1,00	0,41	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
188	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
189	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.								
		ЧТ								
110	1584-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-062203=	22,00	4,97	-	109	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
111	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	22,00	4,85	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
112	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	22,00	1,19	-	26	16	-	1,00	22
				0,73	-			-	-	-
		ЧТ								
113	1584-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-068803=	2,00	4,97	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
114	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,85	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
115	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ЧТ								
116	1584-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-062003=	5,00	4,97	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
117	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,85	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
118	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ЧТ								
119	1584-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-064203=	2,00	4,97	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЧТ								
120	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО	2,00	4,85	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8 ТИПОВ=								
		МТ								
121	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19 0,73	- -	2	1	- -	1,00 -	2 -
		МТ								
122	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-064003=	5,00	4,97 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		МТ								
123	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	5,00	4,05 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		МТ								
124	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5,00	1,19 0,73	- -	6	4	- -	1,00 -	5 -
		МТ								
125	1504-12052	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ2-062403=	1,00	4,97 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		МТ								
126	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	4,05 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		МТ								
127	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		МТ								
128	1504/20-13 333	-РЕЛЕ ТОКА ДВУХСТАБИЛЬНОЕ РТД-12	1,00	36,18 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		МТ								
129	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	1,00	2,78 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		МТ								
130	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19 0,73	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		МТ								
131	1504-12005	-РЕЕ ВРЕМЕНИ ВС-45-32УХЛ4=	2,00	23,22	-	46	-	-	-	-
		МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
132	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	2,00	4,85	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
133	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		МТ								
134	1585-11047	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,16 У3	1,00	0,86	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
135	1517-1469-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ.А=	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
136	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1,00	0,51	-	1	-	0,20	-
				0,13	-			-	-	-
		МТ								
137	1584-15230	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ=СВ-4М ТУ 25-02-538 454-77	1,00	6,85	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
138	1517-1483-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ИСТОЧНИК СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ	1,00	1,46	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
139	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		МТ								
140	3609-10464	-РЕЗИСТОР ПЭВ-20	19,00	0,18	-	3	-	-	-	-
		МТ								
				-	-			-	-	-
141	1517-1421-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,НОН,БЛП,МГП,ПКВ,МЛТ,КЛН,МИТ	19,00	0,65	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
142	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	19,00	0,55	-	10	6	-	0,50	10
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
143	1504-17005	-РОЗЕТКА РШ-П-2-8*	1,00	0,32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
144	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО НГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР.	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
145	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
146	3609-10457	-КАТУШКА ПОДГОНОЧНАЯ КП1-7,5	2,00	0,14	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
147	1517-1421-1	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБКАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПОСТОЯННЫЕ ВС,НОН,БЛП,МРП,ПКВ,МЛТ,КЛН,ММТ	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
148	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			1286	182	-		158
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1102	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1156	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	182	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ,ПОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПЛЕКТНО С КОМПРЕССОРАМИ								
149	Ц11-34-1	-МОНТАЖ ЛОГОМЕТРА Ц69060	ШТ	5,00	1,28	-	6	6	-	2,00	10
					1,25	-			-	-	-
150	Ц11-13-2	-МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	ШТ	30,00	0,43	-	22	21	-	1,00	50
					0,42	-			-	-	-
151	Ц11-6-2	-МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРА МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТПП-2-В	ШТ	10,00	1,66	-	17	16	-	3,00	30
					1,63	-			-	-	-
152	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	10М	1,60	5,50	0,03	9	2	-	2,00	3
					1,32	-			-	-	-
153	Ц11-14-1	-МОНТАЖ РЕЛЕКОМБИНИРОВАННОГО КРМ	КОМПЛ.	30,00	0,58	-	17	17	-	1,00	30
					0,57	-			-	-	-
154	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	10М	7,50	5,58	0,03	42	10	-	2,00	15
					1,32	-			-	-	-
155	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА МОМ1-100	ШТ	10,00	0,80	-	8	8	-	1,00	10
					0,77	-			-	-	-
156	Ц11-628-3	-МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ РКС-1-ОМ5-01	ШТ	5,00	2,53	0,04	13	9	-	3,00	15
					1,87	0,01			-	0,01	-
157	Ц11-94-3	-МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 13ДИ30-874	ШТ	8,00	1,35	-	7	7	-	2,00	10
					1,32	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Ц11-423-18	-МОНТАЖ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ АНАЛОГО-РЕЛЕЙНОГО ЛФ3	5,00	1,03	-	5	5	-	2,00	10
		ЧТ		1,01	-			-	-	-
159	Ц11-296-5	-МОНТАЖ АППАРАТУРЫ КОНТРОЛЬНО-СИГНАЛЬНОЙ КСА15-75-1-30	5,00	2,19	0,01	11	11	-	3,00	15
		ЧТ		2,14	-			-	-	-
160	Ц11-383-1	-МОНТАЖ ПРИБОРА КОНТРОЛЯ ПФ3.2	5,00	1,90	-	9	9	-	3,00	15
		ЧТ		1,86	-			-	-	-
161	Ц11-423-8	-МОНТАЖ ПРИБОРА УМНОЖЕНИЯ ПФ1.3.9	5,00	0,97	-	5	5	-	2,00	10
		ЧТ		0,95	-			-	-	-
162	Ц11-423-16	-МОНТАЖ ПРИБОРА АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СУММИРОВАНИЯ ПФ1.1	5,00	1,31	-	7	6	-	2,00	10
		ЧТ		1,28	-			-	-	-
163	Ц11-423-7	-МОНТАЖ ПРИБОРА СЕЛЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛА ПФ4/5.1	5,00	2,30	-	12	11	-	4,00	20
		ЧТ		2,25	-			-	-	-
164	Ц11-423-4	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО ПР3.31	5,00	2,39	-	12	12	-	4,00	20
		ЧТ		2,34	-			-	-	-
165	Ц11-596-9	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ТИП: ПДУ ИЛИ БПДУ	10,00	0,59	-	6	6	-	1,00	10
		ЧТ		0,55	-			-	-	-
166	Ц11-140-2	-МОНТАЖ ДИАФРАГМЫ,ДУ100	5,00	2,65	0,07	13	4	-	1,00	5
		КОМПЛ		0,85	-			-	-	-
167	Ц12-700-3	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВ,ДУ100	5,00	1,17	0,21	6	4	1	1,00	5
		СОЕД		0,84	0,03			-	0,04	-
168	Ц11-598-1	-МОНТАЖ СТАБИЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА СДВ25	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ЧТ		0,40	-			-	-	-
169	Ц11-598-1	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА ВОЗДУХА ФВ25-02	5,00	0,41	-	2	2	-	1,00	5
		ЧТ		0,40	-			-	-	-
170	Ц11-541-18	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМА МИМ-ППХ-250-25-02-11	5,00	2,28	0,04	11	11	-	4,00	20
		ЧТ		2,20	0,01			-	0,01	-
171	Ц11-541-20	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМА КД-101	5,00	2,62	0,01	13	13	-	5,00	25
		ЧТ		2,56	-			-	-	-
172	Ц11-93-7	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ЭКМ-1У	5,00	1,27	0,04	6	6	-	2,00	10
		ЧТ		1,21	-			-	-	-
173	Ц11-600-1	-МОНТАЖ ШКАФА 1000Х800	5,00	3,10	0,29	16	14	2	5,00	25
		ЧТ		2,75	0,11			1	0,14	1
174	Ц11-786-1	-ЭЛЕМЕНТ ЗАКЛАДНОЙ /ПЛАСТИНА С ДВУМЯ АНКЕРАМИ/	10,00	0,82	-	8	7	-	1,00	10
		ЧТ		0,73	-			-	-	-
175	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,88	-	6	9	-	1,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		8,77	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			291	229	3		488
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			291	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			54	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	230	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			513	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			513	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	264	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НА ЩИТАХ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

176	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АМЕ,АС1	25,00	0,55	-	14	8	-	0,50	12
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
177	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РОЗЕТКИ РШ	25,00	0,55	-	14	8	-	0,50	12
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
178	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2046М	10,00	1,14	-	11	8	-	1,00	10
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
179	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63М	10,00	0,23	-	2	1	-	0,20	2
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
180	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВК14-21	30,00	0,45	-	14	9	-	0,50	15
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
181	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТЕПСЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА ШР	30,00	0,55	-	17	10	-	0,50	15
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
182	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДА Д242	20,00	0,55	-	11	7	-	0,50	10
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
183	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ЗВОНКА ЗВРП-220	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
184	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ П2Г-3	5,00	0,28	-	1	1	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
185	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПТИ-М(5ШТ)	100,00	0,43	-	43	18	-	0,30	30
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПУСКАТЕЛЯ ПМ-11000	5,00	1,15	-	6	3	-	0,90	5
		МТ		0,55	-			-	-	-
187	Ц8-574-61	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕРЫВАТЕЛЯ ПИТАНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО ППБ-1	5,00	1,20	-	6	3	-	0,90	5
		МТ		0,59	-			-	-	-
188	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРА ППБ-3В-10	80,00	0,55	-	44	26	-	0,50	40
		МТ		0,33				-	-	-
189	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРА ОСМ-0,1	5,00	0,51	-	3	1	-	0,20	1
		МТ		0,13	-			-	-	-
190	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
		МТ		0,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			195	109	-		166
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				109	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-

РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫХ КОМПЛЕКТНО С УСТАНОВКАМИ ОСУШКИ N1,N2

191	Ц11-13-2	-МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТСГ-6097	2,00	0,43	-	1	1	-	1,00	2
		МТ		0,42	-			-	-	-
192	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОВАКУУММЕТРА ОБМВ1-100	10,00	0,80	-	8	8	-	1,00	10
		МТ		0,77	-			-	-	-
193	Ц11-93-1	-МОНТАЖ МАНОМЕТРА ОБМ1-100	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		МТ		0,77	-			-	-	-
194	Ц11-111-2	-МОНТАЖ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ СМАЗКИ РКС-1	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
		МТ		1,62	0,01			-	0,01	-
195	Ц11-111-2	-МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Д220-11	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6
		МТ		1,62	0,01			-	0,01	-
196	Ц11-111-2	-МОНТАЖ ДАТЧИКА-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ	2,00	1,78	0,04	4	3	-	3,00	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РД-1-ОМ5-01.1									
			ШТ		1,62	0,01				0,01	-
197	Ц8-572-5	-МОНТАЖ ЯЩИКА,РАЗМЕР 1200Х600Х350		2,00	5,24	0,87	10	4	2	3.00	6
			ШТ		1,98	0,32			1	0,41	1
198	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ЯЩИКА,РАЗМЕР 900Х600Х350		2,00	4,72	0,79	9	5	2	3.00	6
			ШТ		1,58	0,28			1	0 36	1
199	Ц8-573-5	-МОНТАЖ ПУЛЬТА,РАЗМЕР 250Х500Х200		2,00	1,08	0,16	2	1	-	1,00	2
			ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				44	28	4		46
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	30	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ				-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,ПОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПЛЕКТНО С ЯЩИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ,С ПУЛЬТАМИ УПРАВЛЕНИЯ									
200	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЗИСТОРОВ		116,00	0,55	-	64	38	-	0,50	58
			ШТ		0,33	-			-	-	-
201	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ДИОДОВ,ТРАНЗИСТОРОВ		152,00	0,55	-	84	50	-	0,50	76
			ШТ		0,33	-			-	-	-
202	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПГКЗП3Н-А		2,00	0,28	-	1	-	-	0,30	1
			ШТ		0,16	-			-	-	-
203	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ П1Т2		4,00	0,28	-	1	1	-	0,30	1
			ШТ		0,16	-			-	-	-
204	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РП21		6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
			ШТ		0,73	-			-	-	-
205	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ2		6,00	1,19	-	7	4	-	1,00	6
			ШТ		0,73	-			-	-	-
206	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПГ-2		22,00	1,19	-	26	16	-	1,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,73	-			-	-	-
207	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОСМ	6,00	0,51	-	3	1	-	0,20	1
		ШТ		0,13	-			-	-	-
208	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПМ3,ПРС,ПМ2	20,00	0,66	-	13	7	-	0,40	8
		ШТ		0,34	-			-	-	-
209	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК НАЗ	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
		ШТ		0,29	-			-	-	-
210	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КОНДЕНСАТОРОВ	20,00	0,55	-	11	7	-	0,50	10
		ШТ		0,33	-			-	-	-
211	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РОЗЕТОК	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
212	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВИЛОК	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
213	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЛАТ	20,00	1,14	-	23	13	-	1,00	20
		ШТ		0,66	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			245	145	-		214
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	145	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖ МАТЕРИАЛОВ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

214	Ц12-799-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ИСП1	5,00	0,79	-	4	4	-	1,00	5
		ШТ		0,75	-			-	-	-
215	Ц8-148-9	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ	11,00	20,60	0,48	227	95	5	15,00	165
		100М		8,62	0,19			2	0,25	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			231	99	5		170
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	101	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
216	С159-1056	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ АРМАТУРЫ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА300	2,00	7,56	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
217	Ц12-700-8	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИАФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:300	2,00	3,89	0,01	8	5	1	4,00	8
				2,46	0,16			-	0,21	-
		СОЕД								
218	1504-6002 К=1,00	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
219	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
		МТ								
220	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	7,00	1,07	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
221	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 10-25ММ	7,00	0,76	-	5	5	-	1,00	7
				0,72	-			-	-	-
		МТ								
222	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ 0 ММ: 15	5,00	1,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Ц12-899-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,00	0,81 0,75	-	4	4	-	1,00	5
		ШТ								
224	2307/1-116 18 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ 15Б50Р-4М,ДУ-15 ШТ	10,00	0,34	-	83	-	-	-	-
225	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	10,00	0,79 0,75	-	8	8	-	1,00	10
		ШТ								
226	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,32	195,00	-	62	-	-	-	-
		100М								
227	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,42	211,00	-	89	-	-	-	-
		100М								
228	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,27	277,00	-	75	-	-	-	-
		100М								
229	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,22	367,00	-	81	-	-	-	-
		100М								
230	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,20	592,00	-	164	-	-	-	-
		100М								
231	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,37	202,00	-	75	-	-	-	-
		100М								
232	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	23,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М								
233	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,10	22,00	-	2	-	-	-	-
234	1509-5-001	-ПРОВОД ПВЗСЕЧ.1Х1 1000М	2,25	25,11	-	56	-	-	-	-
	К=1,116			-	-			-	-	-
235	113-3020-4	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ ДУ26Х1,6 М	67,00	0,24	-	16	-	-	-	-
	К=1,089			-	-			-	-	-
236	113-18.1	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ ДУ14Х2	47,00	0,49	-	23	-	-	-	-
	К=1,034	М		-	-			-	-	-
237	113-18.1	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ,ДУ8Х1	25,00	0,42	-	11	-	-	-	-
	К=1,034	М		-	-			-	-	-
238	С1511-181	-ТРУБКА РЕЗИНОВАЯ,ДУ8Х2* Т	-	3078,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
239	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-20=РЗ-Ц-Х	0,03	217,80	-	5	-	-	-	-
	К=1,089	1000М		-	-			-	-	-
240	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Д-15=РЗ-Ц-Х	0,02	174,24	-	4	-	-	-	-
	К=1,089	1000М		-	-			-	-	-
241	503-80122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-20У	0,04	215,28	-	9	-	-	-	-
	К=1,076	1000М		-	-			-	-	-
242	503-80125	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-32У	0,09	527,24	-	49	-	-	-	-
	К=1,076	1000М		-	-			-	-	-
243	С159-598	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНП8Х1,6* 10М	4,50	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
244	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	80,00	0,26	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
245	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	15,00	2,38	-	36	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
246	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	15,00	0,97	0,04	15	11	-	1,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
247	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	8,00	5,63	-	45	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
248	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	8,00	1,47	0,04	12	9	-	2,00	16
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
249	С1511-12	-ПЕРЕГОРОДКА ОГНЕСТОЙКАЯ НЛ40-ПО=	0,14	731,00	-	102	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
250	Ц8-167-1	-ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ	0,08	448,00	3,40	36	1	-	24,00	2
		100М2		13,60	1,38			-	1,78	-
251	2405-1863	-СТОЙКИ=К1152У3	0,02	428,00	-	9	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
252	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,22	28,42	1,90	6	4	-	25,00	6
	Т.Ч. П.4	1,6КГ		16,12	0,24			-	0,31	-
	К=1,04	100ШТ								
253	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3	0,07	139,36		10	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
254	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,70	1,38	0,13	1	1	-	2,00	1
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО		1,16	0,05			-	0,06	-
	К=1,04	0,4КГ								
		100М								
255	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1	31,00	0,15	-	5	-	-	-	-
	К=1,039	ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
256	2405-1738	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ=	10,00	1,61	-	16	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
257	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	1,00	36,31	16,60	36	11	16	15,00	15
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ								
	К=1,04	КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК		18,61	5,22			5	6,73	7
		100ШТ								
258	2405-1543	-МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=МС-2У3	0,02	238,58	-	5	-	-	-	-
	К=1,098	ТУ36-1096-76,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
259	241829-605	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ 16-225П	3,00	1,92	-	6	-	-	-	-
	3	ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,098									
260	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	3,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	3
				0,39	-			-	-	-
		ШТ								
261	2405-3078	-НАКОНЕЧНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ=НП-1/2ДЮЙМА	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	ТУ36-1129-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
262	2405-3141	-СОЕДИНИТЕЛИ ПЕРЕБОРОЧНЫЕ	0,03	68,39	-	2	-	-	-	-
	К=1,098	ПЕРЕХОДНЫЕ=ПСМ6.8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
263	2405-3135	-СОЕДИНИТЕЛИ	0,01	45,57	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	НАВЕРТНЫЕ=ПСН8.М20		---	---			---	---	---
		ТУ36-1124-74,ИЗМ НР4-79		-	-			-	-	-
		1000ШТУК								
264	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
	К=1,098	НАВЕРТНЫЕ=НСН14.М20		---	---			---	---	---
		ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78		-	-			-	-	-
		ШТУКА								
265	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1	120,00	0,38	-	46	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
266	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,08	109,37	36,00	9	3	3	61,00	5
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		35,67	9,84			1	12,69	1
		Т								
267	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,09	108,00	36,00	10	3	3	61,00	5
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		---	---			---	---	---
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			1	12,69	1
		Т								
268	2405-1468	-ЛОТКИ=К422У3	68,00	1,98	-	135	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-31-80		---	---			---	---	---
		МТ		-				-	-	-
269	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,45	108,00	36,00	49	15	16	61,00	27
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		---	---			---	---	---
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			4	12,69	6
		Т								
270	16822-5#128	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ =МЗ-1	1,00	3,57	-	4	-	-	-	-
		МТ		---	---			---	---	---
	К=1,082			-	-			-	-	-
271	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО	1,00	8,38	8,01	1	-	-	1,00	1
		ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2		---	---			---	---	---
		МТ		8,33	-			-	-	-
272	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	235,84	-	3	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79		---	---			---	---	---
		100ШТ		-	-			-	-	-
273	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,11	28,42	1,00	3	2	-	25,00	3
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО		---	---			---	---	---
	К=1,04	1,6КГ		16,12	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
274	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	2,00	0,64	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		---	---			---	---	---
		1М		-	-			-	-	-
275	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО	0,01	124,89	39,20	1	-	-	49,00	-
	Т.Ч. П.4	УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ		---	---			---	---	---
	К=1,04	ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		28,29	11,40			-	14,71	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1496	86	39		133
			---					---		---
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1496	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			79	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	189	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7841	1291	117		2240
			----					----		----
			РУБ.					38		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4062	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			56	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4386	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1064	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1329	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1092	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	186	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			385	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1515	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1515	-		-

СОСТАВИЛ ст.тех.Гаврончская

ПРОВЕРИЛ рук.гр.Колбеко

инв. №9701/8

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 994-1-78.87 (В)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2-4

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ЭКЦ-10ВА0 МОЩНОСТЬЮ 500КУБ.М В МИНУТУ СЖАТОГО ВОЗДУХА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,368 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 123 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,078 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1784/9-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-57	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
2	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
		МТ		0,50	-			-	-	-
3	1784/9-111 97	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
		МТ		0,50	-			-	-	-
5	1504-4188	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-051 ОСТ 16.0.536.001-72	2,00	3,90	-	8	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
6	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,80	7	3	-	2,00	4
		МТ		1,40	0,01			-	0,01	-
7	1504-6274	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1 ПАКЕТ=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	2,00	4,55	-	9	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А		1,26	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
9	1584-6275	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2 ПАКЕТА=ПКУ3-58У2 ТУ 16-526.047-74	2,00	5,50	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	2,60	0,07	5	3	-	2,00	4
				1,26	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
11	15041-1823 7 СПР6 К=0,991	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2	4,00	2,13	-	9	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	4,00	1,09	0,05	8	4	-	2,00	8
				1,09	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
13	1584-18233	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ212-1	1,00	1,04	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
	СПР6 К=0,991									
14	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	1,00	0,45	-	1	-	-	0,50	-
				0,29	-			-	-	-
		100ШТ								
15	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,02	-
16	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	377,00	4,10	0	-	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
17	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,50	5,69	-	5	3	-	0,00	4
		100ШТ		3,15	-			-	-	-
18	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	20,00	0,01	-	16	8	-	1,00	20
				0,40	-			-	-	-
		100ШТ								
19	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	4,00	1,02	-	4	2	-	1,00	4
				0,52	-			-	-	-
		100ШТ								
20	Ц8-408-1 Т.Ч. П.4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА РЗ-Ц-Х-15	0,04	32,37	7,54	1	-	-	16,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,04	100М		9,63	2,28			-	2,94	-
21	Ц8-408-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,09	32,37	7,54	3	1	-	16,00	1
	Т.Ч. П.4	РЗ-Ц-Х-20								
	К=1,04	100М		9,63	2,28			-	2,94	-
22	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,03	4,97	2,33	1	-	-	4,00	-
	Т.Ч. П.4	И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ								
	К=1,04	ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ		2,45	0,71			-	0,92	-
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ								
		ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ								
		ДО:2,5ММ2								
		100М								
23	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,60	1,26	-	1	1	-	2,00	1
	Т.Ч. П.4	ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
	К=1,04	100М		1,19	-			-	-	-
24	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО	0,06	6,25	-	1	-	-	8,00	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В								
		ЩИТАХ:ШКАФНЫХ		5,45	-			-	-	-
		100М								
25	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ПО ЛОТКАМ В КАНАЛЕ	0,46	12,90	0,43	6	3	-	13,00	6
		100М								
				7,33	0,17			-	0,22	-
26	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,09	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА								
		1М ДО:1КГ		6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
27	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С	0,91	48,73	12,70	44	17	12	31,00	28
	Т.Ч. П.4	КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ								
	К=1,04	СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		18,93	4,04			4	5,21	5
		100М								
28	Ц8-406-6	-ТРУБА ЭЛ.СВАРНАЯ В БОРОЗДЕ	0,01	29,90	5,65	1	-	-	30,00	-
		ДИАМ.26								
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ

29	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5								
		1000М								
30	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,02	277,00	-	4	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5								
		1000М								
31	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С								
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И								
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5								
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,04	458,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,06	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	113-3020-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ,ДУ26Х1,6	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	К=1,089	М		-	-			-	-	-
35	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ, Д-20=Р3-Ц-Х	0,01	217,80	-	2	-	-	-	-
	К=1,089	1000М		-	-			-	-	-
36	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Д-15=Р3-Ц-Х	-	174,24	-	1	-	-	-	-
	К=1,089	1000М		-	-			-	-	-
37	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	0,97	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
39	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16	2,00	3,73	-	7	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
41	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32	2,00	5,63	-	11	-	-	-	-
	К=1,082	ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
43	2405-1730	-ПРОФИЛЬ С-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ=	7,00	1,61	-	11	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
44	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ	0,70	36,31	16,60	25	7	12	15,00	11
	Т.Ч. П.4	КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК		10,61	5,22			4	6,73	5
	К=1,04	100ШТ								
45	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1	2,00	0,64	-	1	-	-	-	-
	К=1,072	ТУ36-1113-75,ИЗМ.НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
46	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,01	124,09	39,20	1	-	-	49,00	-
	Т.Ч. П.4	ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ		28,29	11,40			-	14,71	-
	К=1,04									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			118	12	12		18
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			118	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			292	63	24		110
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	78	-		-

СОСТАВИЛ СТ.ТЕХ.ГАЯВОРОНСКАЯ

/ПРОВЕРИЛ РУК.ГР.КОЛБЕКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ЧЕПУРОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту компрессорной станции 5КЦ-I00А0 производительностью 500 куб.м в минуту

Наименование ресурсов		Количество
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика)		
Затраты труда	чел./час	20590
Заработная плата	руб.	I34I0
Строительные машины	руб.	24II
ПРОЧИЕ РАБОТЫ (связь, радиофикация)		
Затраты труда	чел./час	I70
Заработная плата	руб.	330
Строительные машины	руб.	I00

Главный инженер проекта В.Д.Коган

Начальник отдела Е.А.Селихов

Составила Г.В.Красноперова

Проверила М.В.Злобина