ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-206

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-10-14ГМ

Закрытая система теплоснабжения.

АЛЬБОМ 13.20. КНИГА I

Сметы.

Водоподготовительная установка

Стр. титул, 2 ÷ 127

19469-15

ЦЕНА 2-46

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Самотечная ул., 23
Сдано в печать VII 1964 г.
Заказ № 9268 Тираж 345 экз.

19469-15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-206

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-10-14ГМ.

Закрытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ 18.20, КНИГА I

Сметы. Водоподготовительная установка.

Разработан
проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден и введен в действие с
I июля 1984 г. Главпромстройпроектом
Госстроя СССР.

Приказ № 41 от 10 ноября 1983 г.

Директор института — Ю.Алексеенко

Главный инженер проекта — А.Думан

Начальник отдела смет и ПОС — В.Ворожцова

19469-15

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п.п.	Наименование	Стр.
I	2	8
I	Объектная смета № 8 Водоподготовительная установка	4
2	Смета 8 - I Общестроительные работы Вариант при температуре наружного воздуха -80°	13 кн.I
8	Смета 8 - 2 Общестроительные работы. Вариант при температуре наружного воздуха -40°	129 кн.2
4	Смета 8 - 8 Оборудование, трубопроводы и арматура технологии потока для парового котла	кн.8, 232
5	Смета 8-4. Силовое электрооборудование	250

I	2	3
6	Калькуляция № I к смете 3-4	263
7	Смета 3 - 5	266
	Автоматизация.	
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 8	

19469-15

Объектная смета № 3
(объектный сметный расчет) /

К типовому проекту Водоподготовительная установка на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и одним котлом ДЕ-I0-I4ГМ
Закрытая система теплоснабжения

Сметная стоимость I56,9I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете 3674 м3
Стоимость на:
расчетную единицу — руб.
I м² общей площади здания — руб.
I м³ объема здания 29,52 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№ п. п.	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С											
I	3-I	Общестроительные работы ВПУ	72,68	-	-	-	72,68		-		м3	3642	20
2	т.п. 903-I-200 8-8	Общестроительные работы склада соли	I,77	-	-	-	I,77				м3	82	55,3
3	т.п. 903-I-200	Хоз.-питьевой производственно-	0,89	-	-	0,29	I,I8		-		п.м.	9I	9,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8-4	противопожарный водопровод	0,89	-	-	0,29	I,I8				п.м.	9I	0,82
4	т.п. 903--I-200 8-5	Водопровод горячей воды	0,07	-	-	-	0,07		-	-	п.м.	88	2,0
5	т.п. 903--I-200 8-6	Канализация бытовая	0,27	-	-	-	0,27		-	-	приб.	7	38,9
6	т.п. 908--I-I99 8-7	Канализация дождевая	0,I8	-	-	-	0,I8		-	-	"	2	90,5
7	т.п. 903--I-200 8-7	Канализация производственная	0,04	-	-	-	0,04		-	-	"	I	35
8	-"- I99 8-9	Канализация кислых стоков	0,27	-	-	-	0,27		-	-	п.м.	2	I33,5
9	-"- .200 8-8	Канализация солесодержащих стоков	0,04	-	-	-	0,04		-	-	приб.	I	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I0	т.п. 903-I-I99 3-II	Канализация производственных стоков	0,II	-	-	-	0,II		-	-	п.м.	4	26,3
II	-"- 200 3-9	Вентиляция	I,77	-	-	-	I,77		-	-	м2воздухов.	68,9	25,7
I2	-"- 3-I0	Отопление	I,54	-	-	-	I,54		-	-	экм.	I06	I4,5
I3	-"- 3-II	Теплоснабжение установок систем	0,32	0,0I	0,I7	-	0,5		-	-	пм	I23	2,69
I4	-"- 3-I2	Тепловой пункт	I,02	0,03	-	-	I,05		-	-	пм	I6	65,63
I5	-"- I99 3-I6	Регулятор расхода РР-25	0,0I	0,02	0,04	-	0,07		-	-	рег.	I	70
I6	-"- 200 3-I8	Регулятор расхода РР-25 (с термореле)	0,03	0,02	0,05	-	0,I		-	-	рег.	I	I04
I7	-"- 205 3-3	Оборудование, трубопроводы и арматура узла сбора конденсата	-	3,0	2,74	-	5,74		-	-	узел	I	5742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I8	3-3	Оборудование, трубопроводы и арматура технологии потока для парового котла	-	4,88	26,4I	-	3I,29						
I9	т.п. 903-I-200 3-I5	Оборудование, трубопроводы и арматура технологии общего потока	-	6,2I	3,44	-	9,65		-	-	-	-	
20	-"- 8-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура реагентного хозяйства	-	3,82	4,95	-	8,77		-	-	-		
2I	-"- 3-I7	Теплоизоляция оборудования и трубопроводов технологии общего потока	-	2,5I	-	-	2,5I				м3	8,0	3I4
22	3-4	Силовое электрооборудование	-	2,26	I,84	-	4,I0				кВт	93,7	24,I
28	т.п. 903-I-200 3-I9	Электроосвещение	I,57	-	-	-	I,57				кВт	9,5	I65,8
24	8-5	Автоматизация	-	I,99	5,46	-	7,45		-	-	-	-	
25	-"- I99 3-25	Пожарная сигнализация	-	0,09	-	-	0,09		-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	т.п. 903--I-200 3-22	Внутреннее слаботочное хозяйство	-	0,28	0,I9	-	0,47		-	-	точка	8	58,5
27	-"- I99 3-27	Оборудование бытовок	-	0,0I	0,49	-	0,5		-	-	-	-	-
28	-"- 3-28	Шкафы для хранения одежды	-	-	-	0,58	0,58		-	-	шкаф	3	I94,8
29	-"- 3-29	Лабораторное оборудование ВПУ	-	0,76	I,79	-	2,55		-	-	-	-	
		Итого по А	82,58	25,89	47,57	0,87	I56,9I		-	-			
		Б. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С											
I	3-2	Общестроительные работы ВПУ	75,65	-	-	-	75,65				м3	3642	20,8
Iа	т.п. 903--I-200 3-3	Общестроительные работы склада соли	I,77	-	-	-	I,77				м3	82	55,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	т.п. 903--I-200 3-4	Хоз.-питьевой производственно--противопожарный водопровод	0,89	-	-	0,29	I,I8				п.м.	9I	9,82
3	-"- 3-5	Водопровод горячей воды	0,07	-	-	-	0,07				п.м.	33	2,0
4	-"- 3-6	Канализация бытовая	0,34	-	-	-	0,34				приб.	7	48,6
5	-"- I99 3-7	Канализация дождевая	0,I8	-	-	-	0,I8		-	-	приб.	2	90,5
6	-"- 200 3-7	Канализация производственная	0,04	-	-	-	0,04		-	-	приб.	I	42
7	-"- I99 3-9	Канализация кислых стоков	0,27	-	-	-	0,27				п.м.	2	I33,5
8	-"- 3-8	Канализация солесодержащих стоков	0,04	-	-	-	0,04		-	-	приб.	I	40
9	-"- I99 3-II	Канализация производственных стоков	0,II	-	-	-	0,II		-	-	п.м.	4	26,3
I0	-"- 200 3-9	Вентиляция	I,77	-	-	-	I,77		-	-	м2воз-духод.	68,9	25,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II	т.п. 903--I-200 3-I0	Отопление	I,29	-	-	-	I,29				экм.	83,6	I5,5
I2	-"- 3-II	Теплоснабжение установок систем	0,32	0,0I	0,I7	-	0,5	-	-		п.м.	I23	2,69
I3	-"- 3-I2	Тепловой пункт	I,02	0,08	-	-	I,05	-	-		п.м.	I6	65,68
I4	-"- I99 3-I6	Регулятор расхода РР-25	0,0I	0,02	0,04	-	0,07	-	-		рег.	I	70
I5	-"- 200 3-I5	Регулятор расхода РР-25 (с термореле)	0,03	0,02	0,05	-	0,I	-	-		рег.	I	I04
I6	-"- 205 3-3	Оборудование, трубопроводы и арматура узла сбора конденсата	-	3,0	2,74	-	5,74	-	-		узел	I	5742
I7	3-3	Оборудование, трубопроводы и арматура технологии потока для парового котла	-	4,88	26,4I	-	3I,29	-	-		-	-	-
I8	т.п. 903--I-200 3-I5	Оборудование, трубопроводы и арматура технологии общего потока	-	6,2I	3,44	-	9,65	-	-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I9	т.п. 903--I-200 8-I6	Оборудование, трубопроводы и арматура реагентного хозяйства	-	3,82	4,95	-	8,77		-	-	-		
20	-"- 3-I7	Теплоизоляция оборудования и трубопроводов технологии общего потока	-	2,5I	-	-	2,5I		-	-	м3	8,0	3I4
2I	3-4	Силовое электрооборудование	-	2,26	I,84	-	4,I0				кВт	93,7	24,I
22	-"- 3-I9	Электроосвещение	I,57	-	-	-	I,57		-		кВт	9,5	I65,3
23	3-5	Автоматизация	-	I,99	5,46	-	7,45		-	-	-		
24	т.п. 903--I-I99 3-25	Пожарная сигнализация	-	0,09	-	-	0,09		-	-	-		
25	-"- 3-22	Внутреннее слаботочное хозяйство	-	0,28	0,I9	-	0,47		-	-	точка	8	58,5
26	-"- 3-27	Оборудование бытовок	-	0,0I	0,49	-	0,5		-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	т.п. 903--I-I99 3-28	Шкафы для хранения одежды	-	-	-	0,58	0,58		-	-	шкаф	3	I94,3
28	-"- 3-29	Лабораторное оборудование ВПУ	-	0,76	I,79	-	2,55		-	-	-	-	
		Итого по Б:	85,87	25,89	47,57	0,87	I59,7						

Главный инженер института — Овчаров

Главный инженер проекта — Думан

Начальник отдела смет и ПОС — Ворожцова

Составила рук. группы — Каминская

Проверил гл. сметчик — Крамер

19469-15

Локальная смета № 3-I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и одним котлом ДЕ-I0-I4ГМ. Закрытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы водоподготовительной установки. Вариант при -30°С.

Основание: чертежи № АРI÷ АР-I0; КЖI÷I2, КЖI5÷35; КМI÷КМ7. Ал.6.2; КЖИ, ал.6.3.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	72,68 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс. руб.
Показатели по смете	3642 м3
Стоимость на:	
расчетную единицу	– руб.
I м² общей площади здания	– руб.
I м³ объема здания	20,0 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	I,06	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	I89	8	I8I / 72	-
		Цена: I56+I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: I060xI,8	т	I908	0,29	-	-	553	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	I,06	I4,33	I,59	I2,47 3 ,8I	I5	2	I3 4	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20xI,2	I00 м3	0,I9	I44	I44	-	27	27	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 Мз	0,88	I49,7	6,4I	I43,05 56,65	I32	6	I26 50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 880xI,8	т	I584	0,29	-	-	459	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 - I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	0,85	32,67	-	32,67 I0,89	28	-	28 9	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,26	46	46	-	I2	I2	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	8,8	9,69	6,2	3,49 2,29	85	55	3I 20	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I500	II0	379 I55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты									
I0	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I3 I-I5	Бетонная подготовка М50 толщиной I00 мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	I7,6	28,28	I,62	-	498	29	-	-
II	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов весом до 0,5 т	шт.	25	I,27	0,22	0,79 0,29	32	6	20 7	-
I2	7-40I 36-2	То же, весом до I т	"	I0	I,65	0,3	I,09 0,4	I7	3	II 4	-
I3	7-402 36-3	То же, весом до I,5 т	"	I3	2,36	0,47	I,63 0,60	3I	6	2I 8	-
I4	ССЦ МСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.4	Стоимость блоков стен подвалов по ГОСТ I3579-78 из бетона МI00 объёмом до 0,2 м3 ФБС I2.4.3-т, ФБС9.4.6-т, ФБСI2.5.3-т Цена: 62,7-0,82х2	м3	3,9I	6I,06	-	-	239	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	ССЦ МСМ п.9-97 тех.ч. табл. 3.4	То же, ФБС24.4.6-т, ФБС9.5.6-т, ФБС24.5.6-т, ФБСI2.5.6-т Цена: 52,4-0,82х2	м3	I0,39	50,76	-	-	527	-	-	-
I6	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,052	229	-	-	I2	-	-	-
I7	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	I2	6,5	2,7I	2,68 0,96	78	33	32 I2	-
I8	ССЦ МСМ 9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-2, ФБ6-4, ФБ6-47, ФБ6-46, ФБ6-48 из бетона М200	м3	3,II	67,9	-	-	2II	-	-	-
I9	То же 9-352	То же, таврового сечения марки ФБ6-I2	"	I,2	67,5	-	-	8I	-	-	-
20	То же 9-352 табл. 3-3	То же, марки ФБ6-I4, ФБ6-II из бетона М300 Цена: 67,5+0,82х2	"	I,24,	69,I4	-	-	86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,I99	229	-	-	46	-	-	-
22	То же п.I	То же, класса А-II	"	0,029	229	-	-	7	-	-	-
23	То же п.3	То же, класса А-III	"	0,I2I	250	-	-	30	-	-	-
24	То же п.6	То же, класса BI	"	0,02I	32I	-	-	7	-	-	-
25	То же п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3	-	-	3	-	-	-
26	6-5 I-5 ССЦМСМ I-I6 I-I7	Фундаменты железобетонные из бетона MI50 объёмом до 3 м3	м3	34,66	37,89	3,63	0,59 / 0,I8	I3I3	I26	2I / 6	-
		Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5									
27	6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объёмом до 5 м3	м3	6,8	36,I9	2,79	I,29 / 0,39	246	I9	9 / 3	-
		Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ССРСЦ ч.II р.IУ п.9	Арматура класса AI	т	0,464	270	-	-	I25	-	-	-
29	То же п.2	То же, класса AII	"	0,483	278	-	-	I34	-	-	-
30	То же п.3	То же, класса A-III	"	0,300	270	-	-	8I	-	-	-
3I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,076	44I	I24	I,4 / 0,42	34	I0	-	-
32	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,008	355	38	I,3 / 0,39	3	-	-	-
33	6-92 II-3	Подпорные монолитные стены железобетонные из бетона М200 высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	7,47	45,3	4,73	I,I / 0,33	338	35	8 / 3	-
34	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса A-I	т	0,I26	270	-	-	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса А-Ш	т	0,323	288	-	-	9I	-	-	-
366-I3	I-I3 ССЦМСМ п.I-3 I-4	Местные заделки и набетонки из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)хI,02	м3	I3,0	35,42	2,78	0,34 0,I	46I	36	4 I	-
37	7-3 I-3	Укладка плит подпорных стенок при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт.	3	2,99	0,76	2,23 0,79	9	2	7 2	-
38	7-4 I-4	То же, при массе более 3,5 т	шт.	5	3,99	0,99	3,0 I,06	20	5	I5 5	-
39	ССЦМСМ 9-I30	Стоимость плит ПФ I-I из бетона М200 объёмом более I м3 массой до 5 т	м3	7,55	49,5	-	-	374	-	-	-
4Л	ССМСМ 9-I20 Пр-нт 06-08 прим.	То же, плит НПФ I-I Цена: 49,5хI,I6	м3	2,I	57,42	-	-	I2I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,329	229	-	-	75	-	-	-
42	То же п.3	То же, класса А-Ш	т	0,384	250	-	-	96	-	-	-
43	То же п.I3	Закладные детали	"	0,025	4I3	-	-	I0	-	-	-
44	7-26 2-9	Установка лицевых плит подпорных стенок площ. до 8 м2	шт.	8	I5	2,67	5,I5 / I,88	I20	2I	4I / I5	-
45	ССЦМСМ 9-267	Стоимость подпорных стенок ПЛЗ-I	шт.	5	70,9	-	-	355	-	-	-
46	То же 9-272	То же, стенок НПЛЗ-I	м3	I,38	58,7	-	-	8I	-	-	-
47	То же табл.3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,046	229	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса АШ	т	0,053	250	-	-	I3	-	-	-
49	То же п.I3	Закладные детали	т	0,0I6	4I3	-	-	7	-	-	-
50	8-27 4-7	Обмазка фундаментных блоков и подпорных стенок в складе реагентов битумом в два слоя	I00 м2	I,I9	90	I9,5	I,5 / 0,45	I07	23	2 / I	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	6I64	354	I9I / 67	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. Каналы									
5I	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	6,30	28,28	I,62	-	I78	I0	-	-
52	7-723 54-I	Устройство сборных ж.-б. каналов из лотковых элементов	"	2,82	6,93	I,80	2,99 / I,06	20	5	8/3	-
53	ССЦМСМ п.8-523 тех.ч. табл. 3-3	Стоимость лотков весом до 5 т, объёмом до 0,2 м3 из бетона М200, марки Л2д-8 Цена: 75,30-0,82х2	"	I,68	73,66	-	-	I24	-	-	-
54	ССЦМСМ п.8-524 тех.ч. табл. 3-3	То же, объёмом более 0,2 до 0,5 м3 из бетона М200 марки Л2-8 Цена: 72,90-0,82х2	"	I,I4	7I,26	-	-	8I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,087	250,0	-	-	22	-	-	-
56	То же п.6	Арматура класса ВI	т	0,03I	32I,0	-	-	I0	-	-	-
57	То же п.I3	Закладные детали	"	0,029	4I3,0	-	-	I2	-	-	-
58	6-I44 I4-2	Устройство монолитного железобетонного канала КНмI из бетона М200 при толщине стенок I50 мм	м3	5,82	65,20	9,53	I,23 0,37	379	55	7/2	-
59	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	0,085	283,0	-	-	24	-	-	-
60	То же п.I6	Арматура класса ВрI Вес: 0,I48хI,47	"	0,2I8	270,0	-	-	59	-	-	-
6I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,04I	44I,0	I24,0	I,40 0 ,42	I8	5	-/-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,I80	355,0	38,0	I,30 0,39	64	7	-	-
63	6-I44 I4-2	Устройство монолитного железобетонного канала КНм2А из бетона М200 при толщине стенок I20 мм	м3	0,43	65,20	9,53	I,23 0,37	28	4	I/-	
64	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса ВрI Вес: 0,003хI,47	т	0,0I4	270,0	-	-	4	-	-	
65	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,0I4	355,0	38,0	I,30 0,39	5	I	-	
66	6-I43 I4-I	Устройство монолитного железобетонного канала КНм3 из бетона М200 толщиной стенок 40 мм	м3	3,65	88,0	I4,20	I,56 0,47	32I	52	6/2	
67	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	0,0I9	283,0	-	-	5	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,035	355,0	38,0	I,30 0,39	I2	I	-	-
69	6-I73 I6-I	Устройство монолитных железобетонных участков УмI+Ум3, Ум5 из бетона М200 толщиной до 200 мм	м3	0,72	42,70	4,6I	0,8I 0,24	3I	3	I/-	-
70	6-I73 I6-I ССЦМСМ п.I-28 п.I-29	То же, участка Ум4 из бетона МI50 Цена: 42,70-(29,30-28,20)х х I,0I5	"	0,I2	4I,58	4,6I	0,8I 0,24	5	I	-	-
7I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса А-Ш	т	0,05I	325,0	-	-	I7	-	-	-
72	То же п.I0	Арматура класса ВрI	"	0,00I	338,0	-	-	I	-	-	-
73	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,036	355,0	38,0	I,30 0,39	I3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	7-200 I2-2 ССЦМСМ п.2-4	Укладка плит покрытия канала площадью до I м2 при весе конструкций в здании до I5 т	шт.	2	0,52	0,25	0,23	I	I	I/-	-
							0,08				
		Цена: 0,48+(0,I8x24,4):I00									
75	ССЦМСМ п.8-505	Стоимость плит покрытия каналов площадью до 3 м2, весом до 5 т из бетона М300 марки П6д-I5	м3	0,I4	63,80	-	-	9	-	-	-
76	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,004	250,0	-	-	I	-	-	-
77	То же п.6	Арматура класса ВI	"	0,00I	32I,0	-	-	-	-	-	-
78	То же п.I3	Закладные детали	т	0,00I	4I3,0	-	-	I	-	-	-
79	9-47 7-2	Перекрытие каналов рифленой сталью	"	0,603	46,80	I9,0	I7,60	28	II	II/3	-
							5,43				
		Вес: 0,580xI,04									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали Вес: 0,580хI,04	т	0,603	326,0	-	-	I97	-	-	-
8I	I0-I96 36-5	Перекрытие каналов деревянными решетчатыми щитами толщ.40 мм	м2	25,7	2,22	0,I4	0,04 0,0I	57	4	I/-	-
82	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей каналов битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,79	90,0	I9,50	I,50 0,45	7I	I5	I/-	-
83	I3-II6 I5-I	Огрунтовка металлических щитов грунтом ХС-0I0	"	0,I6	I0,30	I,6I	0,25 0,08	2	-	-	-
84	I3-I55 I8-8	Окраска металлических щитов эмалью ХС-7I0 за пять раз	"	0,I6	8I,0	7,55	0,70 0,20	I3	I	-	-
85	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I9	Устройство усиленного пола из бетона М300 Цена: 29,30+(32,I0-26,30)х х I,02	м3	20,6	35,22	I,62	-	726	33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	6-86 9-I0	Армирование пола	т	0,739	I5,30	6,76	I,40 0 ,42	II	5	I/-	-
87	ССРСЦ ч.П р.IУ п.38	Сетки из арматуры класса А-Ш	т	0,789	253,0	-	-	I87	-	- -	-
88	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,004	44I,0	I24,0	I,40 0,42	2	I	-	-
89	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,374	355,0	38,0	I,30 0,39	I33	I4	I/-	-
90	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 8-0090	Прокладка винипластовых труб диам. 50 мм Цена: I,92-0,55+0,43х х I,076	м	27,5	I,83	0,38	-	50	I0	-	-
9I	22-I I-I	Прокладка асбестоцементных труб диам.I00 мм	п.м	I6,0	I,67	0,I9	0,0I -	27	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	6-83 9-7	Закладные детали МИI-I весом до 4 кг	т	0,006	44I,0	I24,0	I,40 0,42	3	I	-	-
93	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм для дренажных каналов	I00 м2	0,25	70,0	9,88	0,95 0,28	I8	2	-	-
94	I2-229 26-I I3-230 26-2 тех.ч. табл.3 п.33-б	Изоляция дренажных каналов тремя слоями полиизобутилена ПСГ на клее № 88 Цена: (5,36+I0,7)xI,05+ + 0,35+0,56+(I,67+3,I4)x x I,5	м2	62,0	24,99	7,22	0,9I 0,28	I549	448	56 I7	-
95	I3-49 5-3 тех.ч. табл. 3 п.3-I-б	Футеровка дренажных каналов плиткой керамической кислотоупорной на эпоксидной замазке толщиной 20 мм Цена: 20,68xI,0I+ + (0,I4+2,I8)x x I,2	м2	62,0	23,68	2,62	0,I7 0,05	I468	I62	II 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	6-I3 I-I3 ССЦМСМ ч.I р.I п.I-3 п.I-4	Заделка торцов каналов бетоном MI50 Цена: 34,40+(26,60-25,80)х х I,02	м3	0,20	35,22	2,78	0,34 0,I0	7	I	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	6256	9I5	I05 33	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.79, 80	руб.	-	-	-	-	225	II	II 3	-
		сантехнические работы по п.90	"	-	-	-	-	50	I0	-	-
		IУ. Приямки									
98	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки M50 толщиной I00 мм под приямки Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	0,62	28,28	I,62	-	I8	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	6-225 26-3 ССЦМСМ ч.I р.I п.I-3I I-29	Устройство монолитного железобетонного приямка ПРм2 из бетона М200 при толщине стенок до I50 мм до I50 мм Цена: 60,7-(33,3-29,3)х х I,0I5	м3	0,72	56,64	8,78	0,92 0,28	4I	6	I -	-
I00	ССРСЦ ч.П р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	0,075	283,0	-	-	2I	-	-	-
I0I	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,006	355	38	I,3 0,39	2	-	-	-
I02	6-225 26-3 ССЦМСМ ч.I,р.I п.I-3I I-28	Устройство монолитных железобетонных приямков ПРм3, ПРм4, ПРм5, ПРм6 из бетона МI50 при толщине стенок до I50 мм Цена: 60,7-(33,3-28,2)х х I,0I5	м3	I,79	55,52	8,78	0,92 0,28	99	I6	2 I	-
I03	ССРСЦ ч.П,р.IУ п.I8	Арматура класса А-Ш	т	0,0I4	283	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I04	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,005	44I	I24	I,4 0,42	2	I	-	-
I05	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,06	355	38	I,3 0,39	2I	2	-	-
I06	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,036	329	I2,4	I,3 0,39	I2	-	-	-
I07	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей приямков битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,I4	90,0	I9,5	I,5 0,45	I3	3	-	-
I08	I0-I96 36-5	Перекрытие приямков деревянными решетчатыми щитами толщиной 40 мм	м2	2,2	2,22	0,I4	0,04 0,0I	5	-	-	-
I09	II-55	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм для дренажных приямков ПрМ2, ПрМ4, ПрМ6	I00 м2	0,0I	70,0	9,88	0,95 0,28	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II0	I3-229 26-I I3-230 26-2 тех.ч. табл.3 п.3.3-б	Изоляция дренажных приямков тремя слоями полиизобутилена ПСГ на клее № 88 Цена: (5,36+I0,7)xI,05+ + 0,35+0,56+(I,67+3,I4)x x I,5	м2	8,2	24,99	7,22	0,9I / 0,28	205	29	7 / 2	-
III	I3-49 5-3 тех.ч. табл. 3 п.3.I-б	Футеровка дренажных приямков плиткой керамической кислотоупорной на эпоксидной замазке толщиной 20 мм Цена: 20,68xI,0I+ + (0,I4+2,I8)xI,2	"	8,2	23,68	2,62	0,I7 / 0,05	I94	2I	I / -	-
II2	I3-285 37-5	Разделка швов эпоксидной замазкой при футеровке плиткой	"	8,2	4,22	0,9I	-	35	7	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	673	II6	I2 / 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. Приёмный колодец ПКмI									
II3	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х I,02	м3	0,42	28,28	I,62	-	I2	I	-	-
II4	6-226 26-4 ССЦМСМ ч.I,р.I п.I-I9 п.I-I7	Монолитные ж.-б.стенки и днище колодца ПКмI из бетона М200 при толщине стенок 200 мм Цена: 47,0-(32,I-28,2)х х I,0I5	м3	3,95	43,04	4,49	I,23 0,37	I70	5 I	-	-
II5	ССРСЦ ч.II,р.IУ п.I6	Арматура класса А-I	т	0,008	270,0	-	-	2	-	-	-
II6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса А-III	"	0,269	283,0	-	-	76	-	-	-
II7	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,00I	44I,0	I24,0	I,40 0,42	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II8	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,022	355,0	38,0	I,30 0,39	8	I	-	-
II9	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,038	329,0	I2,40	I,30 0,39	I3	I	-	-
I20	I5-260 55-I- -II	Цементная штукатурка внутренних поверхностей колодца	I00 м2	0,I4	83,0	37,I	6,20 3,85	I2	5	I I	-
I2I	6-253 29-4	Железнение внутренних поверхностей колодца	м2	I4,I	0,22	0,I9	0,007 0,002	3	3	-	-
I22	8-27 4-7	Обмазка боковых наружных поверхностей колодца битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,I8	90,0	I9,50	I,50 0,45	I6	4	-	-
I23	I0-45 8-2	Устройство перегородки из досок толщиной 50 мм	м2	I,50	4,9I	0,60	0,06 0,02	7	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I24	7-35I 25-I ССЦМСМ ч.I р.I п.2-4	Установка опорных колец диаметром 700 мм Цена: I3,30+I,8x0,244	м3	0,02	I3,74	2,74	I0,30 / 3,67	-	-	-	-
I25	ССЦМСМ п.9-225	Стоимость опорных колец КЦО-I по серии 3.900-3 в.7 из бетона М200 весом до 5 т	"	0,02	60,I2	-	-	I	-	-	-
I26	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,00I	32I,0	-	-	-	-	-	-
I27	23-I57 23-I	Установка чугунного люка	шт.	I	I,27	0,80	0,09 / 0,03	I	I	-	-
I28	ССРСЦ ч.I,р.3 п.822	Стоимость чугунного люка "Л" по ГОСТу 3634-79	"	I	I7,80	-	-	I8	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	340	33	8 / 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УI Фундаменты под оборудование									
I29	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)xI,02	м3	I,22	28,28	I,62	-	35	2	-	-
I30	6-30 3-I ССЦМСМ ч.I,р.I п.I-3 п.I-4	Устройство монолитных бетонных фундаментов объёмом до 5 м3 из бетона МI50 Цена: 35,70+(26,60-25,80)x xI,02	м3	I,92	36,52	2,34	I,20 0, 36	70	5	2 I	-
I3I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,007	44I,0	I24,0	I,40 0, 42	3	I	-	-
I32	6-33 3-4 ССЦМСМ ч.I,р.I п.I-I6	Устройство монолитных железобетонных фундаментов объёмом до 5 м3 из бетона МI50 Цена: 37,30-(28,20-27,20)x I,0I5	м3	4,80	36,29	2,4I	I,2I 0,36	I74	I2	6 2	-
I33	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса А-III	т	0,0II	270,0	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I34	II-253 36-4	Устройство бортика из кислотоупорного бетона по периметру фундамента	I00 м	0,I0	87,40	2I,4	I,59 0, 48	9	2	-	-
I35	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка под оборудование из раствора MI00 толщиной 50 мм Цена: 90,2+35,Ix3	I00 м2	0,0I	I95,5	47,8	I,80 0, 54	2	I	-	-
I36	I3-I07 I4-5 ССРСЦ ч.I п.I20	Огрунтовка боковых поверхностей фундаментов защитным трещиностойким покрытием на основе хлорсульфированного полиэтилена ХСПЭ-Ж Цена: 2,75+0,20+I230x x 0,0322+0,07	"	0,I8	42,63	2,75	0,20 0,06	8	I	-	-
I37	I3-I40 I7-4 ССРСЦ ч.I р.XIII п.I20	Обмазка фундаментов четырьмя слоями эмали ХСПЭ-Ж Цена: (I,52+0,I2+I230x x 0,022)x 4	"	0,I8	II4,80	6,08	0,48 0,I6	2I	I	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	325	25	8 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП Основание под металлические ёмкости									
I38	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл.3	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 20 м Цена: (33,8+27,7)xI,I	I00 м3	0,0I6	67,65	-	67,65 / 22,55	I	-	I / -	-
I39	I-I74 тех.ч. табл.3	Погрузка ранее разработанного грунта экскаватором - прямой лопатой ёмк. 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,0I6	I49,66	6,4I	I43,05 / 56,65	2	-	2 / I	-
I40	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние до I км Вес: I6xI,2	т	I9,20	0,29	-	-	6	-	-	-
I4I	II-2 I-2	Уплотнение материкового грунта щебнем	I00 м2	0,36	43,3	3,57	0,99 / 0,3	I6	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I42	I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,0I6	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	2	-	2 I	-
I43	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Привоз грунта I группы с расстояния I км Вес: I6 x I,6	т	25,60	0,29	-	-	7	-	-	-
I44	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл.3	Устройство подсыпки для основания с разравниванием при дальности перемещения до 20 м Цена: (33,8+27,7)xI,I	I000 м3	0,0I6	67,65	-	67,65 22,55	I	-	I -	-
I45	I-II63 II8-3,4 I-II66 II8-3,4 прим.	Уплотнение грунта проходом кулачковыми катками 3 раза при толщине слоя 20 см Цена: 6,56+0,93x2	I00 м3	0,I6	8,42	-	8,42 2,65	I	-	-	-
I46	8-I0 3-I	Устройство песчаной подушки	м3	7,I	I0,7	0,99	I,II 0,33	76	7	8 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I47	27-2 I-2	Устройство гидроизолирующего слоя из супесчаного грунта с битумом толщиной I00 мм	I00 м2	0,22	8,93	0,75	8,05 / I,86	2	-	2 / -	-
I48	ССЦМСМ п.4-22	Стоимость песчаного грунта	м3	2,2	4,8	-	-	II	-	-	-
I49	ССРСЦ ч.I п.45	Стоимость жидкого битума Вес: 2,2 х I,09	т	2,40	43,3	-	-	I04	-	-	-
I50	27-73 I8-I прим.	Булыжное мощение толщ.80 мм Цена: 42I-35,6х2	I00 м2	0,3I	349,8	37,6	II,3 / 3,39	I08	I2	4 / I	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	337	20	20 / 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ Каркас									
I5I	7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт.	8	I0,6	3,0I	4,I9 I,52	85	24	34 I2	-
I52	7-40 3-I0	То же, при глубине заделки более 0,7 м и массе колонн до 3 т	"	4	I3,8	3,74	5,55 2,0I	55	I5	22 8	-
I53	7-4I 3-II	То же, до 4 т	"	4	I5,8	4,42	6,6 2,39	63	I8	26 I0	-
I54	7-47 3-I7	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт.	4	I2,3	3,0I	4,I9 I,52	49	I2	I7 6	-
I55	ССЦМСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М200 длиной от 3 до I2 м весом до 5 т объёмом более 0,2 до I м3, К60-9									
		Цена: 83,6-0,82х2	м3	6,56	8I,96	-	-	538	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I56	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,079	229	-	-	I8	-	-	-
I57	То же п.3	Арматура класса А-Ш	"	0,836	250	-	-	209	-	-	-
I58	То же п.I3	Закладные детали	"	0,067	4I3	-	-	28	-	-	-
I59	ССЦМСМ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 высотой от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более I до 4 м3 К60--25	м3	4,4	70,8	-	-	3I2	-	-	-
I60	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,064	229	-	-	I5	-	-	-
I6I	То же п.3	Арматура класса А-Ш	"	0,43	250	-	-	I08	-	-	-
I62	То же п.I3	Закладные детали	"	0,I0I	4I3	-	-	42	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I63	ССЦМСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М200 длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более 0,2 до I м3 КФI3-I	м3	3,2	8I,96	-	-	262	-	-	-
		Цена: 83,6-0,82х2									
I64	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,0I8	229	-	-	4	-	-	-
I65	То же п.3	Арматура класса А-Ш	"	0,I75	250	-	-	44	-	-	-
I66	То же п.6	Арматура класса ВI	"	0,024	32I	-	-	8	-	-	-
I67	То же п.I3	Закладные детали	"	0,079	4I3	-	-	33	-	-	-
I68	ССЦМСМ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более I до 4 м3	м3	5,2	70,8	-	-	368	-	-	-
I69	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса АI	т	0,065	229	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I70	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,258	250	-	-	65	-	-	-
I7I	То же п.3	Закладные детали	"	0,042	4I3	-	-	I7	-	-	-
I72	То же п.I3	Дополнительные закладные детали колонн	"	0,724	4I3	-	-	299	-	-	-
I73	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,I8	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I	-	-	-
I74	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,II9	I78	-	-	2I	-	-	-
I75	7-II4 8-2-I.8	Укладка ригелей длиной до 6 м при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	3	22	7,35	5,0I / I,75	66	22	I5 / 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I76	ССЦМСМ п.9-299	Стоимость ригелей с полками из бетона М300 массой до 5 т, длиной до 6 м, объёмом до I,5 м3 IРДП4.56-5IАтУ	м3	0,99	69,6	-	-	69	-	-	-
I77	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,027	250	-	-	7	-	-	-
I78	То же п.2	Арматура класса АтУ	т	0,042	239	-	-	I0	-	-	-
I79	То же п.6	Арматура класса ВрI	"	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
I80	То же п.I3	Закладные детали	"	0,0I7	4I3	-	-	7	-	-	-
I8I	ССЦМСМ п.9-299 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона М400 массой до 5 т, длиной до 6 м, объёмом до I,5 м3 IРДП4.56-57АтУ	м3	I,98	72,05	-	-	I43	-	-	-
		Цена: 69,6+0,82+I,63									
I82	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,053	250	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I83	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.2	Арматура класса АтУ	т	0,083	239	-	-	20	-	-	-
I84	То же п.6	Арматура класса ВрI	"	0,025	32I	-	-	8	-	-	-
I85	То же п.I3	Закладные детали	"	0,033	4I3	-	-	I4	-	-	-
I86	То же п.I3	Соединительные крепежные элементы	т	0,3I8	4I3	-	-	I3I	-	-	-
I87	I3-I2I I5-6	Огрунтовка соединительных крепежных элементов грунтом ГФ-020	I00 м2	0,09	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I	-	-	-
I88	I3-I53 I8-6	Окраска соединительных крепежных элементов эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00 м2	0,09	20,6	3,02	0,24 / 0,08	2	-	-	-
		Цена: I0,3х2									
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	3I54	9I	II4 / 4I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IX Стены									
		а) панельные									
I89	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	6I	I6,3	4,05	5,72 / 2,06	994	247	349 / I26	-
I90	7-249 I4-2	То же, площадью более I0 м2	"	20	I9,4	4,93	7,54 / 2,7	388	99	I5I / 54	-
I9I	ССЦМСМ 8-330	Стоимость стеновых панелей по серии I.432--I4/80 вып.I длиной до 3 м, расход стали от 4,I до I0 кг/м2	м2	25,65	I5,4	-	-	395	-	-	-
I92	ССЦМСМ 8-332	То же, расход стали I0,I-20 кг/м2	"	8,26	I7,2	-	-	I42	-	-	-
I93	ССЦМСМ 8-349	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	"	248,75	I4,9	-	-	3706	-	-	-
I94	То же 8-350	То же, расход стали 7,I - I0 кг/м2	"	2I6,25	I5,8	-	-	34I7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I95	ССЦМСМ 8-35I	То же, расход стали I0,I-I3 кг/м2	м2	5,26	I6,7	-	-	88	-	-	-
I96	9-33 4-I0	Установка стоек фахверка	т	2,I44	43	I2,6	I8,I / 6,59	92	27	39 / I4	-
I97	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость стоек по серии I.439-2	"	2,I44	250	-	-	536	-	-	-
I98	7-290 I7-6	Установка стальных насадок	"	0,39	358	42,5	3,3 / 0,99	I40	I7	I / -	-
I99	7-288 I7-4	Установка опорных столиков массой до 20 кг	"	0,I98	328	27,8	6,0 / I,8	65	6	I / -	-
200	7-289 I7-5	То же, массой более 20 кг	"	0,244	3I3	I9,4	4,0 / I,2	76	5	I / -	-
20I	7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	"	0,238	342	2I,3	-	8I	5	-	-
202	9-49 7-4	Установка металлической рамы МР-I	"	0,I67	I03	22,4	55,2 / I5,6	I7	4	9 / 3	-
		Вес: 0,I6IxI,04									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость рамы МР-I	т	0,I67	II64	-	-	78	-	-	-
204	6-84 9-8	Укладка закладных А2	т	0,03I	355	38	I,3 / 0,39	II	I	-	-
205	22-363 22-6	Укладка металлических гильз	"	0,0I6	634	83,9	I29 / 38,7	I0	I	2 / I	-
206	ССЦМСМ т.I табл. 3.I п.I8	Оцинкование столиков и элементов Т6, Т7, Т8, АI	т	0,486	I78	-	-	87	-	-	-
207	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций и элементов крепления эмалью ПФ-II5 в два слоя по грунту ГФ-020	I00 м2	0,79	28,3I	5,07	0,44 / 0,I4	22	4	-	-
		Цена: I0,3х2+7,7I									
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I0345	4I6	553 / I98	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I96,I97,202, 203	"	-	-	-	-	723	3I	48 / I7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) кирпичные									
208	7-447 38-I0- -I	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т Цена: 0,34+ $\frac{24,4 \times 0,25}{100}$	шт.	I9	0,4	0,08	0,26 0,09	8	2	5 2	-
209	7-I29 9-I-I.8 ССЦМСМ 2-2	То же, весом до 0,7 т Цена: 2,04+ $\frac{2I,9 \times 0,23}{100}$	шт.	2	2,09	0,46	I,58 0,57	4	I	3 I	-
2I0	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,95	64,4	-	-	6I	-	-	-
2II	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса А-Ш	т	0,047	250	-	-	I2	-	-	-
2I2	То же п.6	То же, класса ВI	"	0,009	32I	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I3	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	То же, класса А-I	т	0,022	229	-	-	5	-	-	-
2I4	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	30,I	38,2	2,2I	0,8I / 0,24	II50	67	24 / 7	-
2I5	8-36-5 5-4	То же, внутренних стен	"	8,8	38,5	2,I	0,8I / 0,24	339	I9	7 / 2	-
2I6	8-I3 4-I	Гидроизоляция стен цементным раствором	I00 м2	0,I0	86,5	I9,6	I,5 / 0,45	9	2	-	-
2I7	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II6	Утепление наружных стен административно-бытовых помещений, лаборатории плитами минераловатными на битумной мастике Цена: 35,9+42,4х0,97	м3	2,30	77,03	I2,7	I,23 / 0,62	I77	29	3 / 2	-
2I8	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по строительной сетке Цена: 386 + 73	I00 м2	0,57	459	79,4	6,4 / I,92	26I	45	4 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	2029	I65	46 / I5	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	I2374	58I	599 / 2I3	-
		в том числе металлоконструкции	"	-	-	-	-	723	3I	48 / I7	-
		X. Перегородки									
2I9	7-447 38-I0-I	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I2	0,40I	0,08	0,26 / 0,09	6	I	3 / I	-
		Цена: $0,34 + \frac{24,4 \times 0,25}{100}$									
220	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0 вып.I из бетона М200	м3	0,28	64,4	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22I	ССЦМСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,007	32I	-	-	2	-	-	-
222	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича	I00 м2	I,4I	496	74	7,7 / 2,3I	699	I04	II / 3	-
223	6-86 9-I0 ССРСЦ ч.П р.IУ п.3	Армирование подстилающего слоя под перегородки	т	0,005	268,3	6,76	I,4 / 0,42	I	-	-	-
224	II-II I-II	Утолщение под перегородки	м3	0,I7	29,3	I,62	-	5	-	-	-
225	7-280 I6-2	Установка крупнопанельных перегородок	шт.	8	8,07	2,3I	I,79 / 0,55	65	I9	I4 / 5	-
226	ССЦМСМ 8-4I4	Стоимость железобетонных перегородок	м2	87,90	5,82	-	-	5I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	6-83 9-7	Элементы крепления перегородок весом до 4 кг	т	0,066	44I	I24	I,4 0,42	29	8	-	-
228	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,44I	355	38	I,3 0,39	I57	I7	I -	-
229	26-63 II-7	Устройство каркасно-обшивных вкладышей из плоских асбестоцементных листов	I00 м2	0,27	64,4	44,4	I,7 0,5I	I7	I2	I -	-
230	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов	I00 шт.	0,03	640	-	-	I9	-	-	-
23I	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II5	Устройство изоляции вкладышей из минераловатных плит Цена: 35,9+0,97хI8,3	м3	0,72	53,65	I2,7	I,23 0,62	39	9	I I	-
232	I0-28 4-I	Установка деревянных брусков для вкладышей	"	0,36	II0	I2,9	I,3 0,39	40	5	I -	-
233	6-83 9-7	Элементы крепления вкладышей весом до 4 кг	т	0,006	44I	I24	I,4 0,42	3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	6-85 9-9	То же, более 20 кг	т	0,034	329	I2,4	I,3 0,39	II	I	-	-
235	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска соединительных элементов двумя слоями эмали ПФ-II5 по грунту ГФ-020 Цена: I0,3х2+7,7I	I00 м2	0,I5	28,3I	5,07	0,44 0,I4	4	I	-	-
236	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,36	7,5I	I,48	0,03 0,0I	3	I	-	-
237	8-I40 I5-I	Перегородки газобетонные толщиной I60 мм	"	4,6	46,7	I,87	0,92 0,28	2I5	9	4 I	-
238	8-59 7-3	Армирование кладки венткамер и кирпичных перегородок	т	0,06I	I94	27,8	I,2 0,36	I2	2	-	-
239	6-83 9-7	Соединительные детали для венткамеры, стен и перегородок	т	0,048	44I	I24	I,4 0,42	2I	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	6-84 9-8	Закладные детали для венткамер весом до 20 кг	т	0,035	355	38	I,3 0,39	I3	I	-	-
24I	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,056	329	I2,4	I,3 0,39	I8	I	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	I909	I98	36 I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI Перекрытие									
242	7-222 I3-4- -I.8	Установка межколонных плит перекрытий шириной I,5 м по ригелям с полками	шт.	4	I6,7	2,I6	I,64 0,58	I00	I4	I0 4	-
243	7-23I I3-7- -I8	То же, пролетных плит шириной 3 м	"	2	I6,6	2,I9	2,33 0,84	33	7	7 3	-
244	ССЦМСМ 8-482	Стоимость плит перекрытия многопустотных длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, расчётная нагрузка до I200 кг/м2, приведенная толщина до I4 см	м2	77,65	9,63	-	-	I072	-	-	-
245	7-200 I2-2	Укладка плит перекрытий площадью до I м2 Цена: 0,48 + $\frac{0,I8 \times 24,4}{I00}$	шт.	3	0,52	0,25	0,23 0,08	2	I	I -	-
246	7-2I6 I3-2- -I.8	Укладка пролётных плит безбалочных перекрытий	шт.	5	I0,4	I,67	2,I3 0,73	52	8	II 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	ССЦМСМ 8-505 табл. 3-9	Стоимость плит перекрытия по серии 3.006-2 вып, П-2 марки П5-8, П5д-8 из бетона М200 площ. до 3 м2	м3	0,6	62,I6	-	-	37	-	-	-
		Цена: 63,8-0,82х2									
248	То же 8-506	То же, плит ПI0-3 из бетона М300 площадью более 3 м2	"	0,62	62,5	-	-	39	-	-	-
249	То же табл. 3-I п.I	Арматура класса А-Ш	т	0,065	250	-	-	I6	-	-	-
250	ССЦМСМ табл. 3-I	То же, класса ВI	"	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
25I	ССЦМСМ табл. 3-I										
	п.I3	Закладные детали	т	0,005	4I3	-	-	2	-	-	-
252	6-I75 I6-3	Монолитные железобетонные участки Ум7+УмI0	м3	2,3	38,5	3,24	0,73 / 0,22	89	7	2 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса А-I	т	0,034	338	-	-	II	-	-	-
254	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса А-Ш	"	0,I03	325	-	-	33	-	-	-
255	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	"	0,056	4I3	-	-	23	-	-	-
256	9-47 7-2	Перекрытие из листовой стали	"	0,0I4	46,8	I9,0	I7,6 / 5,43	I	-	-	-
257	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость перекрытия из листовой стали	"	0,0I4	326	-	-	5	-	-	-
258	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций за два раза эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020 Цена: I0,3х2+7,7I	I00 м2	0,02	28,3I	5,07	0,44 / 0,I4	I	-	-	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	I5I9	36	3I / I2	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.256, 257	"	-	-	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XII Покрытие									
		I. Балки покрытия									
		IA. Неизменяемая часть									
259	7-94 7-2	Укладка балок покрытия весом до 3 т в зданиях высотой до 25 м	шт.	4	4,5	I,39	2,45 0,89	I8	6	I0 4	-
260	7-99 7-4	Укладка балок покрытия весом до 20 т	"	4	I8,7	3,73	I3,7 4,5	75	I5	55 I8	-
		Итого по подразделу IA	руб.	-	-	-	-	93	2I	65 22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IБ. Изменяемая часть для I, IУ снеговых районов									
26I	Пр-нт 06-08 п.I.53 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 2БДРI8-3АIУ Цена: 4I6+I0,4x7,68+ +4,I5x0,8	шт.	2	499,I9	-	-	998	-	-	-
262	ССЦМСМ п.8-33	То же, 3БДРI8-4АIУ	"	2	598	-	-	II96	-	-	-
263	Пр-нт 06-08 п.I.I3 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-4АтУ Цена: 45,4+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	4	53,I5	-	-	2I3	-	-	-
264	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали балок покрытия	т	0,I73	4I3	-	-	7I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование дополнительных закладных деталей	т	0,026	I78	-	-	5	-	-	-
266	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,04	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I	-	-	-
		Итого по подразделу IБ	руб.	-	-	-	-	2484	-	-	-
		Итого по IА + IБ	"	-	-	-	-	2577	2I	65 / 22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2) плиты покрытия									
		2А. Неизменяемая часть									
267	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	6	2,43	I,0I	I,03 / 0,38	I5	6	6 / 2	-
268	ССЦМСМ п.8-238	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ4Б-I объёмом до 0,I м3	м3	0,I8	90,2	-	-	I6	-	-	-
269	ССЦМСМ п.8-239	То же, объёмом более 0,I м3 СБ7Б-I, СБ7Б-3, СБI0Б-I	"	0,38	75,9	-	-	29	-	-	-
270	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-
27I	То же п.6	Арматура класса ВI	"	0,0I4	32I	-	-	5	-	-	-
272	То же п.I3	Закладные детали	т	0,037	4I3	-	-	I5	-	-	-
273	То же п.I3	Соединительные изделия	"	0,0I	4I3	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	6-I8I I6-9	Монолитные железобетонные участки из бетона М200 площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до 300 мм Ум6	м3	I,2	44,5	4,94	0,92 / 0,28	53	6	I / -	-
275	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,025	338	-	-	9	-	-	-
276	То же п.I2	Арматура класса AIII	"	0,07I	325	-	-	23	-	-	-
277	7-I84 II-5	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе строительных конструкций до I5 т и высоте здания до 25 м	шт.	24	8,02	I,67	2,88 / I,04	I93	40	69 / 25	-
278	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,08I	4I3	-	-	34	-	-	-
		Итого по подразделу 2А	руб.	-	-	-	-	40I	52	76 / 27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2Б. Изменяемая часть для IУ снегового района									
279	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I22	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 5 ÷ 7 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I + 600 кг/м2 по ГОСТу 22270I.0-77, 22270I.I-77 ПГ-2АтУт-а,б (для I,П снеговых районов); ПГ-3АтУт-а,б (для Ш снегового района)	м2	324	5,62	-	-	I82I	-	-	-
280	ССЦМСМ ч.П.р.8 п.8-I53	То же, при расчётной нагрузке 40I + 600 кг/м2 с отверстиями диаметром 400 мм, 700 мм ПВ4-2АтУт-б (для I, П снеговых районов); ПВ4-3АтУт-б (для Ш снегового района); ПВ7-2АтУт-б (для I,П снеговых районов); ПВ7-3АтУт-а,б	м2	90	7,0	-	-	630	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28I	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I59	То же, с отверстиями диаметром I000 мм ПВI0-ЗАтУт	м2	I8	7,92	-	-	I43	-	-	-
		Итого по подразделу 2Б	руб.	-	-	-	-	2594	-	-	-
		Итого по 2А+2Б	"	-	-	-	-	2995	52	76/27	-
		Итого по разделу XП	"	-	-	-	-	5572	73	I4I/49	-

Примечание: Утепление комплексных плит - ячеистый бетон дан в разделе "Кровля".

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIII Кровля									
282	I2-38 I-I-I ССРСЦ ч.I п.370	Кровля из двух слоев рубероида с мелкозернистой посыпкой на битумной мастике Цена: 252-0,23хI25 Объём: 4,36хI,0I4	I00 м2	4,42	223,3	44,5	II,I / 3,34	987	I97	49 / I5	-
283	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида в один слой	"	4,42	49,9	I0,7	I,3 / 0,39	22I	47	6 / 2	-
284	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	"	6,72	9,43	2,3	0,0I / -	63	I5	-	-
285	I2-280 8-5	Мелкие покрытия	"	0,25	I92	45,8	0,4I / 0,I2	48	II	-	-
286	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I20 мм	"	3,24	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	56	50	6 / 2	-
287	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: 3,24хI03х0,I2	м3	40,05	22,3	-	-	893	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I80 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	I9	I7	2 / I	-
289	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08xI03x0,I8	м3	20,02	22,3	-	-	446	-	-	-
290	I2-289 9-6 ССРСЦ ч.I р.I п.I03 п.370	Пароизоляция покрытия оклеечная изолом Цена: 49,9+(0,47-0,22)x x III	I00 м2	0,I8	77,65	I0,7	I,3 / 0,39	I4	2	-	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	2747	339	63 / 20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIУ Полы									
		а) полы по грунту									
29I	II-57I 8-3 II-58-I 8-4	Утепление керамзитобетоном толщиной 300 мм в зоне примыкания к наружной стене шириной 800 мм	I00 м2	0,67	956,2	27,38	I6,8 / 4,82	64I	I8	II / 3	-
		Цена: 82,6+I5,6х56									
		Тип пола П-I									
292	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	I,6I	43,3	3,57	0,99 / 0,3	70	6	2 / I	-
293	II-II I-II ССЦМСМ I-I5.I--I6	Подстилающий слой из бетона MI50 толщиной I00 мм	м3	I6,I4	30,22	I,62	-	488	26	-	-
		Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02									
294	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками	I00 м2	I,6I	4I7	6I,4	4,52 / I,36	67I	99	7 / 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-2									
295	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,47	43,3	3,57	0,99 0,3	64	5	2 I	-
296	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 300 мм Цена: I23+I5,8x54	I00 м2	I,47	976,2	52,36	I6,86 4,84	I435	77	25 7	-
		Тип пола П-3									
297	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,I9	43,3	3,57	0,99 0,3	8	I	-	-
298	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной I00 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)x x I,02	м3	I,86	30,22	I,62	-	56	3	-	-
299	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ 2-5 2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 40 мм Цена: 70+(28,I-25,9)x x 2,04+/I3,6+(28,I-25,9)x x 0,5I/x4	I00 м2	0,I9	I33,4	I0,52	I,87 0,56	25	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	II-7I II-5 II-73 II-7	Покрытие мозаичное ("террацо") толщиной 25 мм Цена: 628+I30	I00 м2	0,I9	758,0	II0,2	2,52 0,77	I44	2I	I -	-
		Тип пола П-4									
30I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,66	43;3	3,57	0,99 0,3	29	2	I -	-
302	II-II I-II ССПМСМ I-I5 I-I6 ССРСЦ ч.I п.I63 п.7I п.5I	Подстилающий слой из кислотоупорного бетона MI50 на жидком стекле толщиной I00 мм с уплотняющей добавкой Цена: 29,3+(27,2-26,3)x x I,02+0,04Ix74,53+0,00Ix x I260+0,0002x67,4+0,2	м3	6,63	34,75	I,82	-	230	I2	-	-
303	II-79 I2-I II-8I I2-3 ССРСЦ ч.I р.XIII п.54 п.7I	Покрытие из кислотоупорного бетона M200 на жидком стекле с уплотняющей добавкой толщиной 30 мм Цена: 478-II4	I00 м2	0,66	364,0	57,3	I7,03 5,II	240	38	II 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	4I0I	3I0	60 I7	-
		б) <u>полы по перекрытию</u>									
		<u>Тип пола II-5</u>									
304	I2-286 9-3	Утепление газобетоном толщиной I00 мм	I00 м2	0,07	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I	I	-	-
305	ССЦМСМ 3-I48	Стоимость газобетона Объём: 6,76хI,03х0,I	м3	0,70	22,3	-	-	I6	-	-	-
306	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ 2-4 2-5	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI00 толщиной I5 мм Цена: 70 - (25,9-24,4)х х 2,04-I3,6-(25,9--24,4)х 0,5I	I00 м2	0,07	52,58	9,72	0,72 0,2I	4	I	-	-
307	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной мастике по холодной битумной грунтовке Цена: I25 + 83,8	"	0,07	208,8	50,7	I0,24 3,07	I5	4	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	I00 м2	0,07	70	9,88	0,95 / 0,28	5	I	-	-
309	II-69 II-3	Покрытие цементное из раствора М200 толщиной 20 мм	"	0,07	84,7	I5,5	I,02 / 0,3I	6	I	-	-
		Тип пола П-6									
3I0	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобетона М50 толщиной 95мм Цена: 82,6+I5,6xI5	"	0,66	3I6,6	I7,95	5,32 / I,54	209	I2	4 / I	-
3II	II-206 28-I	Покрытие из линолеума ГОСТ 725I-77 на мастике	"	0,66	42I	43,6	0,75 / 0,22	278	29	I / -	-
		Тип пола П-7									
3I2	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобетона М50 толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6xI2	"	0,07	269,8	I7,26	4,48 / I,3	I9	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I3	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23-I5,8х2	I00 м2	0,07	9I,40	I9,32	I,I8 0,36	6	I	-	-
		Тип пола II-8									
3I4	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобетона М50 толщ.50 мм Цена: 82,6+I5,6х6	"	0,07	I76,2	I5,88	2,8 0,82	I2	I	-	-
3I5	II-I6 3-I II-I7 3-2	Два слоя гидроизола на битумной мастике Цена: II8+77	"	0,07	I95	50,7	I0,24 3,07	I4	4	I -	-
3I6	II-47 3-5 II-49 3-7	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой с посыпкой горячим песком Цена: 45,8+I3,9	"	0,07	59,7	28,8	4,0I I,2	4	2	-	-
3I7	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	"	0,07	70,0	9,88	0,95 0,28	5	I	-	-
3I8	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками	"	0,07	4I7	6I,4	4,52 I,36	29	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-9									
3I9	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобетона М50 толщиной 75 мм	I00 м2	0,04	254,2	I7,03	4,2	I0	I	-	-
		Цена: 82,6+I5,6xI,I					I,22				
320	II-I35 20-3	Покрытие керамическими плитками	"	0,04	4I7	6I,4	4,52	I7	3	-	-
							I,36				
		Тип пола П-I0									
32I	II-67 II-I ССЦМСМ I-29 I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 30 мм	"	0,I4	I35,24	I9,9I	I,46	I9	3	I	-
							0,44				
		Итого по "б"	руб.		-	-	-	669	70	8	-
										2	
		Итого по разделу XIУ	"	-	-	-	-	4770	380	68	-
										I9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУ Проёмы									
		а) дверные									
322	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков наружных в каменных стенах с прирезкой приборов при площади до 3 м2	м2	II,5	I,63	0,73	0,35 0,II	I9	8	4 I	-
323	I0-I07 20-3	То же, в перегородках	"	2I,62	2,I8	0,85	0,I3 0,04	47	I8	3 I	-
324	ССРСЦ ч.II п.233	Стоимость дверных блоков ДН 20-9-3	"	6,I8	I3,9	-	-	86	-	-	-
325	То же п.2I9	То же, ДГ2I-I0	"	8,0	I3,5	-	-	I08	-	-	-
326	То же п.247	То же, ДН 20-4,8-I3	"	5,32	I5,4	-	-	82	-	-	-
327	То же п.2I7	То же, ДГ 2I-7	"	5,56	I5,0	-	-	83	-	-	-
328	То же п.22I	То же, ДО 2I-I0	"	6,0	8,76	-	-	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	ССРСЦ ч.II п.264	То же, ДС 20-9-т	м2	2,06	28,3	-	-	58	-	-	-
330	ССРСЦ ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-
331	ССРСЦ ч.I п.447	То же, двупольных	"	2	8,94	-	-	I8	-	-	-
332	ССРСЦ ч.I п.448	То же, для внутренних дверей	"	I3	2,97	-	-	39	-	-	-
333	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ПД-6 по серии 2.435-6 вып.I	м2	I,84	3,76	I,53	0,49 0,I5	7	3	I -	-
334	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,085	250	-	-	2I	-	-	-
335	ССРСЦ ч.I п.293	Стоимость дверного полотна глухого площадью до 3 м2	м2	I,84	I0,8	-	-	20	-	-	-
336	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ПД-6	к-т	I	2,97	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	I0-I36 25-5	Обивка полотна кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	м2	I,84	6,83	0,73	0,02 0,0I	I3	I	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	677	30	8 2	-
		б) оконные									
338	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	56,4	2,99	0,74	0,36 0,II	I69	42	2I 6	-
339	ССРСЦ ч.II п.I59	Стоимость оконных блоков ВСI-94 по ГОСТ I2506-67	"	5I,3	I5,I	-	-	775	-	-	-
340	ССРСЦ ч.II п.I5I	То же, блоков НСI-94	"	5,I	I4,8	-	-	75	-	-	-
34I	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объём: 56,4х4,28	м	24I,4	0,I8	-	-	43	-	-	-
342	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	33	0,5	0,5	-	I7	I7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость скобяных изделий	к-т	33	0,86	-	-	28	-	-	-
344	I5-405 20I-I--25	Остекление оконных спаренных переплётов	I00 м2	0,56	I2I	I2,5	0,5 / 0,24	68	7	-	-
345	I0-28 4-I	Деревянные импосты и доски	м3	0,28	II0	I2,9	I,3 / 0,39	3I	4	-	-
346	ССЦМСМ табл. 3-I	Элементы крепления	т	0,036	4I3	-	-	I5	-	-	-
347	I0-28 4-I	Устройство каркаса щита ЩI	м3	0,024	II0	I2,9	I,3 / 0,39	3	-	-	-
348	I0-34 6-3	Обшивка каркаса ДСП	м2	I,44	I,95	0,3	0,02 / 0,0I	3	-	-	-
349	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I	Изоляция щита жесткими минераловатными плитами толщиной 89 мм Цена: 35,9+I8,3x0,97xI,2	м3	0,038	57,2	I2,7	I,23 / 0,62	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.I27	Обертывание плит полиэтиленовой пленкой Цена: 24,7+II5x8II + + 4357	I00 м2	0,0I	46,II	I4,4	0,49 0,I5	I	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	I230	70	2I 6	-
		в) ворота В3,0х3,6 по шифру 4I-74 вып.2									
35I	9-49 7-4	Монтаж металлоконструкций ворот	т	0,668	I03	22,4	55,2 I5,6	69	I5	37	-
352	ССРСЦ ч.II п.I966	Стоимость металлоконструкций ворот	т	0,668	629	-	-	420	-	-	-
353	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,023	43,3	3,57	0,99 0,3	I	-	-	-
354	6-2 I-2 ССЦМСМ I-3 I-5	Устройство бетонных фундаментов из бетона М200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)xI,02	м3	I,5	38,22	2,45	0,37 0,II	57	4	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	6-84 9-8	Установка стальных пластин	т	0,038	355	38	I,3 0,39	I4	I	-	-
356	6-77 9-I	Установка анкерных изделий	т	0,0II	65I	I74	2 0,63	7	2	-	-
357	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка цементным раствором толщиной 30 мм Цена: 90,2 + 35,I	I00 м2	0,0I5	I25,3	32,8	I,2 0,36	2	I	-	-
358	26-72 I3-8 Пр-нт 4I-04 п.22 ССРСЦ ч.I п.608	Изоляция филенок техническим сукном Цена: I,09+(6,46 x $\frac{9,6}{8,94}$ - 0,96)x I,05	м2	9,I5	7,37	0,07	-	-	I	-	-
359	I0-30 5-I	Утепление ригеля фибролитом	"	0,66	4,57	0,66	0,06 0,02	3	-	-	-
360	I5-298 60-I	Штукатурка цементным раствором по утеплителю	I00 м2	0,007	386	66	5,9 I,77	3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36I	7-4I4 5I-I4	Заделка стыков цементным раствором	I00 м	0,III	4,85	4,54	0,3I 0,09	I	I	-	-
362	I53-I63 прим. I8-I6	Декоративно-защитное покрытие ВН-30 в шесть слоев Цена: 47,Ix6	I00 м2	0,32	286,6	5,88	0,96 0,3	92	2	I -	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	736	28	39 I0	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.35I, 352	руб.	-	-	-	-	489	I5	37 I0	-
		г) жалюзи									
363	20-400 7-I	Установка жалюзийных решеток СТД 300	шт.	8	I,42	0,84	0,05 0,02	II	7	-	-
364	20-40I 7-I	То же, решеток СТД 30I	"	8	I,48	0,84	0,05 0,02	I2	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. 3.5	Окраска жалюзий эмалью ПФ-II5 за два раза по слою грунта ГФ-020 Цена: (I0,3x2+7,7I)x x I,I	I00 м2	0,03	3I,I4	5,58	0,48 0,I5	I	-	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	24	I4	-	-
		в том числе сантехнические работы по п.п. 363, 364	руб.	-	-	-	-	23	I4	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	3I22	I69	74 2I	-
		в том числе металлоконструкции	"	-	-	-	-	489	I5	37 I0	-
		сантехнические работы	"	-	-	-	-	23	I4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XVI. Лестницы									
366	7-300 I8-3I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов более 3 т	шт.	2	5,77	I,66	3,93 / I,44	I2	3	8 / 3	-
367	ССЦМСМ II-I67	Стоимость лестничных маршей	м2	9,95	I0,8	-	-	I08	-	-	-
368	7-297 I8-2--I.8	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов более 8 тонн	шт.	I	5	I,54	2,7 / 0,98	5	2	3 / I	-
369	ССЦМСМ II-I69	Стоимость лестничной площадки	м2	I,52	9,94	-	-	I5	-	-	-
370	7-670 47-II--I.8	Установка накладных проступей	шт.	40	0,8	0,59	0,2I / 0,08	32	24	8 / 3	-
37I	ССЦМСМ II-I73	Стоимость проступей шириной до 45 см	м	4I,53	I,67	-	-	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	ССЦМСМ II-I73 прим.	То же, шириной более 45 см	м	I3,0I	I,83	-	-	24	-	-	-
373	9-46 7-I	Монтаж ограждений	т	0,I46	58	I3,8	32,I II,8	9	2	5 2	-
374	9-47 7-2	Монтаж ограждений площадок	"	0,043	46,8	I9	I7,6 5,43	2	I	I -	-
375	ССРСЦ ч.II,р.I п.I98I	Стоимость ограждений Цена: 327-8хI,0I	"	0,I89	327	-	-	62	-	-	-
376	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,0I0	4I3	-	-	4	-	-	-
377	Прим. I6-33 6-I о.з.п.	Установка поручней пластмассовых	м	2I,3	0,38	0,38	-	8	8	-	-
378	Пр-нт 05-03--45 ССРСЦ ч.I п.36.3	Стоимость пластмассовых поручней Цена: I,52х $\frac{I,62}{I,5}$	"	2I,3	I,64	-	-	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	7-205 I2-5	Укладка плит покрытия тамбура площадью до 2 м2	шт.	2	I,0	0,34	0,56 / 0,2I	2	I	I / I	-
		Цена: $0,9 + \frac{24,4 \times 0,49}{100}$									
380	ССЦМСМ 8-505	Стоимость плит ПI4д-3б размером до 3 м2 массой до 5 т из бетона М300	м3	0,24	63,8	-	-	I5	-	-	-
38I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,003	229	-	-	I	-	-	-
382	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	То же, класса A-III	"	0,0I8	250	-	-	5	-	-	-
383	То же п.6	То же, класса BI	"	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
384	То же п.I3	Закладные детали	"	0,00I	4I3	-	-	I	-	-	-
		Итого по разделу XУI	руб.	-	-	-	-	4I0	4I	26 / I0	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.373+ + 375	руб.	-	-	-	-	73	3	6 / 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУП Металлоконструкции									
385	9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением по серии I,459-2, вып.I,2 Вес: I,2+0,38	т	I,58	58	I3,8	32,I / II,8	92	22	5I / I9	-
386	9-47 7-2	То же, металлических площадок с ограждением Вес: 0,3+0,48	"	0,78	46,8	I9	I7,6 / 5,43	37	I5	I4 / 4	-
387	ССРСЦ ч.II,р.I п.I975 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость металлических лестниц из стали ВстЗкп2 Цена: 358-8хI,0I	"	I,2	349,9	-	-	420	-	-	-
388	ССРСЦ ч.II,р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, площадок из стали ВстЗкп2 Цена: 326-8хI,0I	"	0,3	3I7,9	-	-	95	-	-	-
389	ССРСЦ ч.II,р.I п.I98I тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	То же, ограждений из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8хI,0I	"	0,86	3I8,9	-	-	274	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок Вес: 6,2хI,04	т	6,45	46,8	I9	I7,6 5,43	302	I23	II4 35	-
39I	ССРСЦ ч.II,р.I п.I979 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость площадок нетиповых из стали ВстЗкп2 Вес: 6,2хI,04	"	6,45	3I7,9	-	-	2050	-	-	-
392	9-I53 24-4	Опоры под технологическое оборудование Вес: 0,55хI,04	"	0,57	25,9	I4,8	4,98 I,52	I5	8	3 I	-
393	ССРСЦ ч.II,р.I п.2022 тех.ч. п.I5 табл.3 п.I	Стоимость опор под технологическое оборудование из стали ВстЗкп2 Цена: 265-8хI,0I Вес: 0,55хI,04	"	0,57	256,9	-	-	I46	-	-	-
394	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 I-4	Бетонные фундаменты под лестницы МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,0	35,22	2,78	0,34 0,I	35	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020 за один раз	I00 м2	2,04	7,7I	2,05	0,2 / 0,06	I6	4	-	-
396	I3-I2I I5-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей Цена: 7,7IxI,I	"	0,55	8,48	2,26	0,22 / 0,07	5	I	-	-
397	I3-I53 I8-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3x2	"	2,04	20,6	3,02	0,24 / 0,08	42	6	-	-
398	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей за два раза Цена: I0,3x2xI,I	"	0,55	22,66	3,32	0,26 / 0,08	I2	2	-	-
399	I3-I69 I8-22 тех.ч. п.3.5	Нанесение на поверхностей площадки МП4 шпатлевки ЭП-00I0 Цена: 27,IxI,I	"	0,I4	29,8I	I,08	0,I5 / 0,04	4	-	-	-
400	I3-I49 I8-2	Окраска площадки МП4 пятью слоями эмали ЭП773 Цена: 20xI,Ix5	"	I4	II0,0	5,45	0,88 / 0,28	I5	I	-	-
		Итого по разделу ХУП	руб.	-	-	-	-	3560	I85	I82 / 59	-
		в том числе строительных работ по п.п.394÷400	руб.	-	-	-	-	I29	I7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XVIII Отделочные работы									
40I	I5-295 59-2	Затирка швов стен в помещениях высотой до 4 м	I00 м2	I,67	30,7	I6,5	0,87 / 0,26	5I	28	2 / I	-
402	I5-295 59-2 тех.ч. п.3.I0	То же, высотой более 4 м. Цена: 30,7-(I6,5+0,87)x0,I	"	4,09	28,96	I4,85	0,78 / 0,23	II9	6I	3 / I	-
403	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	0,93	I3,I	I3,I	-	I2	I2	-	-
404	I5-256 55-5--II	Штукатурка стен цементно-известковым раствором в помещениях высотой до 4 м	"	3,6I	II0	46,4	6,8 / 4,03	397	I68	25 / I4	-
405	I5-509 I53-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону в помещениях высотой до 4 м	"	I,02	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	3	2	-	-
406	I5-509 I53-2 тех.ч.	То же, высотой более 4 м. Цена: 3,I3+(2,4+0,05)x x 0,I	"	5,04	3,38	2,64	0,06 / 0,02	I7	I3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	I00 м2	I,52	I2,9	6,8	0,07 0,02	20	I0	-	-
408	34-335 60-8	Эмульсионная окраска стен	"	I,4I	I0I	89,9	0,02 0,0I	I42	I27	-	-
409	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен	"	0,I9	76,7	27,8	0,80 0,24	I5	5	-	-
4I0	I5-94 I5-5 ССРСЦ ч.I п.I05 Пр-нт 06-02 п.I-I75	Облицовка стен стеклянными плитками по ТУ 2I-0I--424-70 Цена: $5I6+9I,5x(\frac{3\ x3,02}{2,7}-3,02)$	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I3	I5-297 59-4 тех.ч. п.3.I0	То же, высотой более 4 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)х х 0,I Объём: 3,2хI,6	I00 м2	5,I2	I8,84	I6,65	0,I4 0,04	96	85	I -	-
4I4	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков в помещениях высотой до 4 м Объём: 0,I4хI,6+I,07	"	I,29	3,I3	2,4	0,05 0,02	4	3	-	-
4I5	I5-509 I53-2 тех.ч. п.3.I8	То же, высотой более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х0,I Объём: 3,2хI,6	"	5,I2	3,38	2,64	0,06 0,02	I7	I4	-	-
4I6	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков Объём: 0,28хI,6+0,25	"	0,70	I2,9	6,8	0,07 0,02	9	5	-	-
4I7	I5-57I I59-II	Масляная окраска потолков Объём: 0,02хI,6	"	0,03	68,4	20,3	I,26 0,38	2	I	-	-
4I8	34-338 60-II	Эмульсионная окраска потолков Объём: 0,48хI,6	"	0,77	I00	89,6	0,02 0,0I	77	69	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	8-194 22-6 8-195 22-7	Устройство лесов при высоте помещений до I0 м Цена: 7I,I+44,4	I00 м2	3,20	II6,I	70,2	I,03 0,3I	372	225	3 I	-
420	I5-2I0 52-3	Штукатурка наружных откосов в кирпичных стенах	I00 м	0,33	34,6	I7,6	I,I 0,33	II	6	-	-
		Итого по разделу ХУШ	руб.	-	-	-	-	3254	I264	4I I9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIX Разные работы									
421	I-230 тех.ч. табл.3	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8хI,I	I000 м3	0,007	37,I8	-	37,I8 I2,39	-	-	-	-
422	27-I73 43-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I20 мм	I00 м2	0,58	230	I4	7,4 I,9	I33	8	4 I	-
423	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Асфальтобетонное покрытие толщ.25 мм Цена: I56-25,3	"	0,58	I30,7	6,92	-	76	4	-	-
424	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	I,6	II,8	3,2	2,I6 0,65	I9	5	4 I	-
425	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	I0,34	I3,3	0,77	0,2 0,06	I38	8	2 I	-
	II-I7 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00 м2	0,I0	9,83	7,86	0,08 0,02	I	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	5,2	I0,7	0,99	I,II 0,33	56	5	6 2	-
427	II-2 I-2	Уплотнение песка щебнем	I00 м2	0,I0	43,3	3,57	0,99 0,3	4	-	-	-
		Узел I0 (чертёж АР-8)									
428	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.I15 Ку= =I,2	Изоляция щитов полужесткими минераловатными плитками толщ.I20 мм Цена: 35,9+I8,3х0,97хI,2	м3	0,84	57,2	I2,7	I,23 0,62	48	II	I I	-
429	I0-133 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем	м2	7,00	0,54	0,I5	0,09 0,03	4	I	I -	-
430	ССРСЦ ч.II п.402	Стоимость щитов	"	I4	3,37	-	-	47	-	-	-
43I	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.I27	Обертывание плит полиэтиленовой пленкой толщ. 0,25 мм Цена: 24,7+II5х8II:4357	I00 м2	0,I4	46,II	I4,4	0,49 0,I5	7	2	-	-
432	I0-I33 25-3	Обивка щитов кровельной сталью	м2	I4	2,06	0,46	0,0I -	29	7	-	-
		Итого по разделу XIX	руб.	-	-	-	-	562	52	I8 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вариант с грунтовыми водами									
		А. Исключается:									
		из раздела IУ "Приямки"									
433	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм под приятки ПрмЗ + Прм5 Цена: 29,3-(26,3-25,3)х хI,02	м3	0,3	28,28	I,62	-	8	I	-	-
434	8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей прямков ПРмЗ+ + ПРм5 битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,07	90,0	I9,5	I,5 / 0,45	6	I	-	-
		Итого исключается из раздела IУ "Приямки"	руб.	-	-	-	-	I4	2	-	-
		из раздела У "Приёмный колодец ПКмI"									
435	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Устройство бетонной подготовки М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х хI,02	м3	0,42	28,28	I,62	-	I2	I	-	-
436	8-27 4-7	Обмазка боковых наружных поверхностей колодца битумной мастикой за два раза	I00 м2	0,I8	90,0	I9,50	I,50 / 0,45	I6	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается из раздела У "Приёмный колодец ПКмI"	руб.	-	-	-	-	28	5	-	-
		Всего исключается для варианта с грунтовыми водами	"	-	-	-	-	42	7	-	-
		Б. Добавляется:									
		к разделу IУ "Приямки"									
437	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки для приямков ПРм3 + ПРм5	м3	0,6	29,3	I,62	-	I8	I	-	-
438	II-II I-II	Устройство бетонной пригрузки из бетона М100	"	0,4I	29,3	I,62	-	I2	I	-	-
439	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	I00 м2	0,06	70,0	9,88	0,95 / 0,28	4	I	-	-
440	II-I6 3-I	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	"	0,06	II8,0	33,4	6,94 / 2,08	7	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44I	II-55 8-I	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм	I00 м2	0,06	70,0	9,88	0,95 / 0,28	4	I	-	-
442	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,0I7	I5,3	6,76	I,4 / 0,42	-	-	-	-
443	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Сетки из арматуры класса ВрI	"	0,0I7	382,0	-	-	7	-	-	-
444	8-23 4-5	Оклеечная гидроизоляция стен в два слоя гидроизола	I00 м2	0,07	257,0	28,2	3,8 / I,I4	I8	2	-	-
445	8-38 5-5	Защитная кирпичная стенка толщиной 65 мм	м3	0,5	37,9	3,75	0,62 / 0,I9	I9	2	-	-
		Итого добавляется к разделу IУ "Приямки"	руб.	-	-	-	-	89	9	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к разделу У "Приёмный колодец ПКмI"									
446	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки MI00 толщиной I00 мм	м3	0,50	29,30	I,62	-	I5	I	-	-
447	II-II I-II	Устройство бетонной пригрузки из бетона MI00	м3	0,30	29,30	I,62	-	9	I	-	-
448	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщ.20 мм	I00 м2	0,05	70,0	9,88	0,95 0,28	4	-	-	-
449	II-I6 3-I	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	"	0,05	II8,0	33,40	6,94 2,08	6	2	-	-
450	II-55 8-I	Защитный слой из цементного раствора толщиной 20 мм	"	0,05	70,0	9,88	0,95 0,28	4	-	-	-
45I	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки сеткой	т	0,007	I5,30	6,76	I,40 0,42	-	-	-	-
452	ССРСЦ ч.II,р.IУ п.43	Сетки из арматуры класса BpI	"	0,007	392,0	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	8-23 4-5	Оклеечная гидроизоляция стен в два слоя гидроизолом	I00 м2	0,04	257,0	28,2	3,80 I,I4	I0	I	-	-
454	8-38 5-5	Защитная кирпичная стенка толщиной 65 мм	м3	0,30	37,90	3,75	0,62 0,I9	II	I	-	-
		Итого добавляется к разделу У "Приёмный колодец ПКмI"	руб.	-	-	-	-	62	6	I I	-
		Всего добавляется для варианта с грунтовыми водами	руб.	-	-	-	-	I5I	I5	2 I	-
		Вариант кровли									
455	I2-69 I-4-I ССРСЦ ч.I п. 375 Пр-нт I-I2 I-I4	Кровли из двух слоев рубероида, направленного на битумной мастике	I00 м2	4,42	9I,72	I8,4	5,88 I,76	405	8I	26 8	-

Цена: $228 - 0,36 + \frac{0,4I2 \times 0,36}{0,3I5} \times I25 -$

$- 0,5I \times I26 + (0,4I2 - 0,30I) \times$

$\times \frac{0,36}{0.3I5} \times 25I$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объём: 4,36xI,0I4									
456	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида в один слой	I00 м2	4,42	49,9	I0,7	I,3 0,39	22I	47	6 2	-
457	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	"	6,72	9,43	2,3	0,0I -	63	I5	-	-
458	I2-280 8-5	Мелкие покрытия	"	0,25	I92	45,8	0,4I 0,I2	48	II	-	-
459	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I20 мм	"	3,24	I7,3	I5,5	I,8 0,53	56	50	6 2	-
460	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: 3,24xI03x0,I2	м3	40,05	22,3	-	-	893	-	-	-
46I	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной I80 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I9	I7	2 I	-
462	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08xI03x0,I8	м3	20,02	22,3	-	-	446	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	I2-289 9-6 ОСРСЦ ч.I р.I п.I03 п.370	Пароизоляция покрытия оклеечная изолом Цена: 49,9+(0,47-0,22)х х III	I00 м2	0,I8	77,65	I0,7	I,3 0,39	I4	2	-	-
		Итого по варианту кровли	руб.	-	-	-	-	2I65	223	40 I3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре воздуха -20°С									
		А. Исключается:									
		из раздела "Фундаменты"									
464	ССЦМСМ 9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ	м3	3,II	67,9	-	-	2II	-	-	-
465	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса А-I	т	0,I99	229	-	-	46	-	-	-
466	То же табл. 3.I п.3	То же, класса А-Ш	"	0,I2I	250	-	-	30	-	-	-
467	То же табл. 3.I п.6	То же, класса ВI	"	0,02I	32I	-	-	7	-	-	-
468	То же табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,006	4I3	-	-	3	-	-	-
		Итого исключается из раздела II "Фундаменты"	руб.	-	-	-	-	297	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Из раздела IX "Стены"									
469	ССЦМСМ 8-330	Стоимость стеновых панелей по серии I.432--I4/80 вып.I длиной до 3 м, расход стали от 7,I до I0 кг/м2	м2	25,65	I5,4	-	-	395	-	-	-
470	ССЦМСМ 8-332	То же, расход стали I3,I ÷ 20 кг/м2	"	8,26	I7,2	-	-	I42	-	-	-
47I	То же 8-349	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	"	248,75	I4,9	-	-	3706	-	-	-
472	То же 8-350	То же, расход стали 7,I ÷ I0 кг/м2	"	2I6,25	I5,8	-	-	34I7	-	-	-
473	То же 8-35I	То же, расход стали I0,I ÷ I3 кг/м2	м2	5,26	I6,7	-	-	88	-	-	-
474	7-288 I7-4	Установка опорных столиков массой до 20 кг	т	0,I98	328	27,8	6,0 / I,8	65	6	I / -	-
475	7-289 I7-5	То же, массой более 20 кг	"	0,244	3I3	I9,4	4,0 / I,2	76	5	I / -	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,238	342	2I,3	-	8I	5	-	5
477	6-84 9-8	Укладка закладных А2	"	0,03I	355	38	I,3 0,39	II	I	-	I
478	22-363 22-6	Укладка металлических гильз	т	0,0I6	634	83,9	I29 38,7	I0	I	2 I	3
479	ССЦМСМ т.I табл. 3.I п.I8	Оцинкование столиков и элементов Т6, Т7, Т8, АI	"	0,486	I78	-	-	87	-	-	-
480	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций и элементов крепления эмалью ПФ-II5 в два слоя по грунту ГФ-020 Цена: I0,3х2+7,74	I00 м2	0,79	28,34	5,07	0,44 0,I4	22	4	-	4
48I	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.II6	Утепление наружных стен административно-бытовых помещений, лаборатории плитами минераловатными на битумной мастике Цена: 35,9+42,4х0,97	м3	2,3	77,03	I2,7	I,23 0,62	I77	29	3 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по строительной сетке Цена: 386+73	I00 м2	0,57	459,0	79,4	6,4 I,92	262	45	4 I	-
		Итого исключается из раздела IX "Стены"	руб.	-	-	-	-	8539	96	II 4	-
		из раздела XIII "Кровля"									
483	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ.I20 мм	I00 м2	3,24	I7,3	I5,5	I,8 0,53	56	50	6 2	-
484	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: 3,24xI03x0,I2	м3	40,05	22,3	-	-	893	-	-	-
485	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ.I80 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 0,53	I9	I7	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
486	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08xI03x0,I8	м3	20,02	22,3	-	-	446	-	-	-
		Итого исключается из раздела XIII "Кровля"	руб.	-	-	-	-	I4I4	67	8/3	-
		Всего исключается при наружной температуре воздуха -20°С	"	-	-	-	-	I0250	I63	I9/7	-
		Б. Добавляется к разделу II "Фундаменты"									
487	ССЦМСМ 9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ	м3	2,74	67,9	-	-	I86	-	-	-
488	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,205	229	-	-	47	-	-	-
499	То же п.3	То же, класса AIII	"	0,I58	250	-	-	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	То же, класса BI	т	0,0I9	32I	-	-	6	-	-	-
49I	То же п.I3	Закладные детали	"	0,00I	4I3	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется к разделу II "Фундаменты"	руб.	-	-	-	-	280	-	-	-
		К разделу IX "Стены"									
492	ССЦМСМ 8-326	Стоимость стеновых панелей по серии I.432--I4/80 вып.I длиной до 3 м, расход стали от 7,I до I0 кг/м2	м2	34,2	I3	-	-	445	-	-	-
493	То же 8-328	То же, расход стали I3,I + 20 кг/м2	"	8,26	I5	-	-	I24	-	-	-
494	То же 8-345	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	"	237,8I	I2,2	-	-	290I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
495	ССЦМСМ 8-346	То же, расход стали от 7,I до I0 кг/м2	м2	I29,47	I3,4	-	-	I735	-	-	-
496	То же 8-347	То же, расход стали I0,I - I3 кг/м2	"	86,48	I4,2	-	-	I228	-	-	-
497	То же 8-348	То же, расход стали I3,I+ 20 кг/м2	"	I5,78	I5,3	-	-	24I	-	-	-
498	7-288 I7-4	Установка опорных столиков массой до 20 кг	т	0,339	328	27,8	6,0 / I,8	III	9	2 / I	-
499	7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	"	0,I77	342	2I,3	-	6I	4	-	-
500	6-84 9-8	Закладные детали А2	"	0,025	355	38	I,3 / 0,39	9	I	-	-
50I	22-363 22-6	Установка металлических гильз	"	0,0I3	634	83,9	I29 / 38,7	8	I	2 / I	-
502	ССЦМСМ табл. 3.I п.I?	Оцинкование столиков и элементов Т6, Т7, Т8, АI	"	0,383	I78	-	-	68	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
503	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска металлоконструкций и элементов крепления эмалью ПФ-II5 в два слоя по грунту ГФ-020 Цена: I0,3x2+7,74	I00 м2	0,77	28,34	5,07	0,44 0,I4	22	4	-	-
504	26-3I 8-4 ОСРСЦ ч.I п.II6	Утепление наружных стен административно-бытовых помещений, лаборатории плитами минераловатными по битумной мастике Цена: 35,9+42,4x0,97	м3	I,69	77,02	I2,7	I,23 0,62	I30	22	2 I	-
505	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по строительной сетке Цена: 386+73	I00 м2	0,42	459,0	79,4	6,4 I,92	I93	33	3 I	-
		Итого добавляется к разделу IX "Стены"	руб.	-	-	-	-	7276	74	9 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к разделу XIII "Кровля"									
506	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ.90 мм	I00 м2	3,24	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	56	50	6 / 2	-
507	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: 3,24хI03х0,09	м3	30,03	22,3	-	-	670	-	-	-
508	I2-286 9-6	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ.I40 мм	I00 м2	I,08	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	I9	I7	2 / I	-
509	ССЦМСМ п.3-I48 I2-286 прилож.	Стоимость ячеистого бетона Объём: I,08хI03х0,I4	м3	I5,57	22,3	-	-	347	-	-	-
		Итого добавляется к разделу XIII "Кровля"	руб.	-	-	-	-	I092	67	8 / 3	-
		Всего добавляется при наружной температуре воздуха -20°С	"	-	-	-	-	8648	I4I	I7 / 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для Ш, IУ ветровых районов									
		исключается из раздела УШ "Каркас"									
5I0	ССЦМСМ п.9-5 тех.ч. табл.3.3	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М200 длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более 0,2 до I м3 К60-9	м3	6,56	8I,96	-	-	538	-	-
5II	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,079	229	-	-	I8	-	-
5I2	То же табл. 3.I п.3	Арматура класса AIII	т	0,836	250	-	-	209	-	-
5I3	То же п.I3	Закладные детали	"	0,067	4I3	-	-	28	-	-
		Итого исключается из раздела УШ "Каркас" для Ш, IУ ветровых районов	руб.	-	-	-	-	793	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для Ш ветрового района добавляется к разделу УШ "Каркас"									
5I4	ССЦМСМ п.9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более 0,2 до I м3 К60-II	м3	6,56	83,6	-	-	548	-	-	-
5I5	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,08I	229	-	-	I9	-	-	-
5I6	То же п.3	Арматура класса А-Ш	"	0,853	250	-	-	2I3	-	-	-
5I7	То же п.I3	Закладные детали	"	0,067	4I3	-	-	28	-	-	-
		Заменяется марка колонны К60-25 на К60-27. Закладные детали, арматура класса AI - неизменные. Добавляется арматура класса АШ.									
5I8	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ Вес: 0,6I6-0,43	т	0,I86	250	-	-	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заменяется марка колонны КФI3-I на КФI3-2. Закладные детали, арматура класса AI неизменные. Добавляется арматура класса А-Ш, исключается арматура класса BI.									
5I9	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса А-Ш Вес: 0,23 - 0,I75	т	0,055	250	-	-	I4	-	-	-
520	ССЦМСМ тех.ч. табл.3.I п.6	Арматура класса BI Вес: 0,024-0,02I	"	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется для Ш ветрового района к разделу УШ "Каркас"	руб.	-	-	-	-	868	-	-	-
		Для IУ ветрового района добавляется к разделу УШ "Каркас"									
52I	ССЦМСМ п.9-5	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 длиной от 3 до I2 м, весом до 5 т, объёмом более 0,2 до I м3 К60-I3	м3	6,56	83,6	-	-	548	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
522	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,08I	229	-	-	I9	-	-	-
523	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AШ	т	I,032	250	-	-	258	-	-	-
524	То же п.I3	Закладные детали	"	0,067	4I3	-	-	28	-	-	-
		Заменяется марка колонны К-60-25 на К60-29. Закладные детали, арматура класса AI неизменные. Добавляется арматура класса AШ.									
525	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса AШ Вес: 0,848-0,43	т	0,4I8	250	-	-	I05	-	-	-
		Заменяется марка колонны КФI3-I на КФI3-2. Закладные детали, арматура класса AI неизменные. Добавляется арматура класса AШ, исключается арматура класса BI.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
526	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ Вес: 0,23-0,I75	т	0,055	250	-	-	I4	-	-	-
527	То же п.6	Арматура класса ВI Вес: 0,024-0,02I	"	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется для IУ ветрового района к разделу УШ "Каркас"	руб.	-	-	-	-	97I	-	-	-

Исключается из раздела XII "Покрытие"

Для I снегового района изменяемая часть IБ.
Для IУ снегового района изменяемая часть IБ, 2Б.

Добавляется к разделу XII "Покрытие"

Для I снегового района добавляется к разделу XII "Покрытие"

528	Пр-нт 06-08 п.I.50 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 2БДРI8-2АIУ Цена: 398+I0,4х7,68+ +4,I5х0,8	шт.	2	48I,I9	-	-	962	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	Пр-нт 06-08 п.I.53	То же, 2БДРI8-3AIУ Цена: 4I6+I0,4x7,68+ +4,I5x0,8	шт.	2	499,I9	-	-	998	-	-	-
530	Пр-нт 06-08 п.I.I3 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0 вып.I Б6-4АтУ Цена: 45,4+I,I5x6,43+ +0,45x0,8	шт.	4	53,I5	-	-	2I3	-	-	-
		Итого добавляется для I снегового района к разделу XII "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	2I73	-	-	-
		Для IУ снегового района добавляется к разделу XII "Покрытие"									
53I	Пр-нт 06-08 п.I.55 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.5I	Стоимость двускатных решетчатых балок покрытия по серии I.462-3 вып.I 3БДРI8-5AIУ Цена: 523+I2,Ix7,68+ + 4,84x0,8	шт.	2	6I9,8	-	-	I240	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	ССЦМСМ п.8-33	То же, ЗБДРI8-4АIУ	шт.	2	598	-	-	II96	-	-	-
533	Пр-нт 06-08 п.I.I4 Общ.указ. п.I.6 ССЦМСМ прил.I п.48	Стоимость балок по серии I.462-I0, вып.I Б6-5АтУ Цена: 47+I,I5x6,43+ + 0,45x0,8	шт.	4	54,75	-	-	2I9	-	-	-
534	ССЦМСМ ч.II,р.8 п.8-I22	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 5-7 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I-- 600 кг/м2 по ГОСТ 22700I.0-77, 22700I.I-77 ПГ-3АтУт-а,б	м2	324	5,62	-	-	I82I	-	-	-
535	То же п.8--I53	То же, при расчётной нагрузке 40I+600 кг/м2 с отверстиями диаметром 400 мм, 700 мм ПВ4-3АтУт-б ПВ7-3АтУт-Б	"	72	7,0	-	-	504	-	-	-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	ССЦМСМ ч.П р.8 п.8-I60	То же, с отверстиями диаметром I000 мм при расчётной нагрузке 60I+ 800 кг/м2 ПВI0--4АтУт	м2	I8	8,76	-	-	I58	-	-	-
537	То же п.8-I54	То же, с отверстиями диаметром 700 мм при расчётной нагрузке 60I+ 800 кг/м2 ПВ7-4АтУт-а,б	"	I8	7,73	-	-	I39	-	-	-
		Итого добавляется для IУ снегового района к разделу XII "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	5277	-	-	-

19469-15

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-I

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр 10,11 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	При температуре наружного воздуха -30°С													
	Водоподготовительная установка													
	I. Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	I940	I500	I6,5	248	I40	I888	II0	379 / I55	-	-	-	2,6 / 0,97
2	Фундаменты	"	II5	6I64	I6,5	I0I7	574	7755	354	I9I / 67	-	-	-	I0,7 / 67,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	7664	-	I265	7I4	9643	464	570 / 222	-	-	-	I3,3 / -
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
3	Каналы:													
	а) строительные работы	м3	40,8	598I	I6,5	987	557	7525	894	94	-	-	-	I0,3 / I84
	б) металлоконструкции	т	0,60	225	8,6	I9	20	264	II	II / 3	-	-	-	0,4 / 440
	в) сантехнические работы	п.м	27,5	50	I3,3	7	5	62	I0	-	-	-	-	- / 2,25
4	Приямки	м3	3,I	673	I6,5	III	63	847	II6	I2 / 4	-	-	-	I,2 / 273
5	Приёмный колодец	"	4,4	340	I6,5	56	32	428	33	8 / 2	-	-	-	0,6 / 97,3
6	Фундаменты под оборудование	"	7,9	325	I6,5	58	3I	4I4	25	8 / 3	-	-	-	0,6 / 52,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Основание под металлические ёмкости	м2	22	337	I6,5	56	3I	424	20	20/5	-	-	-	0,6/I9,3
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	793I	-	I294	739	9964	II09	I53/I7	-	-	-	I3,7/-
	Итого по подземной части	руб.	-	I5595	-	2559	I453	I9607	I573	723/239	-	-	-	27/-
	2. Надземная часть													
8	Каркас	м3	22,3	3I54	I6,5	520	294	3968	9I	II4/4I	-	-	-	5,5/I78
9	Стены													
	а) панельные:													
	I. Строительные работы	м2	504,2	9622	I6,5	I588	897	I2I07	385	505/I8I	-	-	-	I6,7/24,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Металлоконструкции	т	2,3	723	8,6	62	63	848	3I	48/I7	-	-	-	I,2/369
	б) кирпичные	м3	40	2029	I6,5	335	I89	2553	I65	46/I5	-	-	-	3,5/63,8
I0	Перегородки	м2	285	I909	I6,5	3I5	I78	2402	I9 8	36/I0	-	-	-	3,3/8,43
II	Перекрытие:													
	а) строительные работы	м2	I06	I5I3	I6,5	250	I4I	I904	36	3I/I2	-	-	-	2,6/I8,0
	б) металлоконструкции	т	0,0I	6	8,6	I	I	8	-	-	-	-	-	-/800
I2	Покрытие	м2	432	5572	I6,5	9I9	5I9	70I0	73	I4I/49	-	-	-	9,6/I6,2
I3	Кровля	"	442	2747	I6,5	453	256	3456	339	63/20	-	-	-	4,8/7,82
I4	Полы	"	498	4770	I6,5	787	445	6002	380	68/I9	-	-	-	8,3/I2,I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	Проёмы:													
	а) дверные	м2	35	577	I6,5	II2	68	857	30	8/2	=	-	-	I,2/24,5
	б) оконные	"	58	I230	I6,5	203	II5	I548	70	2I/6	-	-	-	2,I/26,7
	в) воротные:													
	I. Строительные работы	"	II	247	I6,5	4I	23	3II	I3	2/-	-	-	-	0,4/28,3
	2. Металлоконструкции	т	0,67	489	8,6	42	42	573	I5	37/I0	-	-	-	0,8/855
	г) жалюзи:													
	I. Строительные работы	м2	3	I	I6,5	-	I	2	-	-	-	-	-	-/0,67
	2. Сантехнические работы	шт.	I6	23	I3,3	3	2	28	I4	-	-	-	-	-/I,75
I6	Лестницы:													
	а) строительные работы	м2	I4,2	337	I6,5	56	3I	424	38	20/8	-	-	-	0,6/29,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) металлоконструкции	т	0,I9	73	8,6	6	6	85	3	6/2	-	-	-	0 I/447
I7	Металлоконструкции:													
	а) строительные работы	м2	-	I29	I6,5	2I	I2	I62	I7	-	-	-	-	0,2/-
	б) металлоконструкции	т	9,40	343I	8,6	295	298	4024	I67	I82/59	-	-	-	5,5/428
I8	Отделочные работы	м2	2I32	3254	I6,5	537	303	4094	I264	4I/I9	-	-	-	5,6/I,92
I9	Разные работы	м3 здания	-	562	I6,5	93	52	707	52	I8/6	-	-	-	I,0/-
	Итого по надземной части	руб.	-	42498	-	6639	3936	53073	33 82	I387/476	-	-	-	73/-
	Итого по общестроительным работам	руб.	-	58093	-	9I98	5389	72680	4955	2II0/7I5	-	-	-	I00/-

Главный инженер проекта А.Думан
Нач.отдела смет и ПОС В.Ворожцова
Составил ст.инженер Митревица
Проверил рук.группы Сычева