

СМЕТНО - НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕР-2001 СПб

СБОРНИК № 53

Стены

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»**

**г. Санкт-Петербург
2008 г.**

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРп-2001 СПб

СБОРНИК № 53

Стены

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»

г. Санкт-Петербург
2008 г.

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ТЕР-2001-53 СПб**

Стены.

/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2008г.

Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР-2001 СПб) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли приказом № 223 от 07.09.2001.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 /Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕР-2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли

**СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник № 53

Стены

ТЕРр-2001-53 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся расценки на выполнение работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен, усилению кирпичных стен, устройству новых стен, предусмотренных перепланировкой помещений и т.п.

1.2. Расценки предусматривают выполнение всего комплекса работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов и отходов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования и т.п.

1.3. Расценки рассчитаны, исходя из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем валки или обрушения.

1.4. В расценках предусмотрены затраты на выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.5. В расценках не учтены затраты на выполнение работ по установке и разборке лесов.

1.6. В расценках предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250x120x65 мм. При использовании кирпича других размеров и марок его расход следует определять по проектным данным.

1.7 Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.8. Расценки на выполнение работ рассчитаны с использованием готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В расценках таблицы 53-01-009 на выполнение работ по смене венцов в рубленных стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.10. В расценках таблицы 53-01-010 на выполнение работ по подъему рубленных стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов.

1.11. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрены затраты на выполнение при этом земляных работ.

1.12. В расценках на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять дополнительно по сборнику ТЕРр-2001-69 СПб "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.13. В расценках таблицы 53-01-020 предусмотрена кладка стен из кирпича в зависимости от их сложности, в соответствии со следующей классификацией:

- простые стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

- стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

- сложные стены – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем Сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилasters, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

1.14. Расценкой 53-01-021-01 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин (в том числе к оплате труда машинистов) и расходу материалов следует применять коэффициент $K = 2$.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних – по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

- стен рубленных и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

- стен из щитов заводского изготовления – от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.8. При укреплении стен сжимами (расценки с 53-01-012-01 по 53-01-012-03) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-01-012-04) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтен- ных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 53-01-001. Разборка деревянных стенИзмеритель: 100 м² стен

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|--------|---|--------|
| 53-01-001-01 | Разборка обшивки: неоштукатуренной | 164,83 | 113,65 | 51,18 | 7,11 | - | 12,30 |
| 53-01-001-02 | Разборка обшивки: оштукатуренной | 635,72 | 384,38 | 251,34 | 34,92 | - | 41,60 |
| 53-01-001-03 | Разборка каркаса из бревен | 835,01 | 492,68 | 342,33 | 47,56 | - | 54,20 |
| 53-01-001-04 | Разборка каркаса из брусьев | 791,82 | 465,41 | 326,41 | 45,35 | - | 51,20 |
| 53-01-001-05 | Разборка засыпного утеплителя | 1236,44 | 784,48 | 451,96 | 62,41 | - | 84,90 |
| 53-01-001-06 | Разборка стен: бревенчатых неоштукатуренных | 1660,54 | 940,63 | 719,91 | 100,01 | - | 101,80 |
| 53-01-001-07 | Разборка стен: бревенчатых оштукатуренных | 2038,96 | 1188,26 | 850,70 | 118,18 | - | 128,60 |
| 53-01-001-08 | Разборка стен: брусчатых неоштукатуренных | 1348,93 | 851,93 | 497,00 | 69,05 | - | 92,20 |
| 53-01-001-09 | Разборка стен: брусчатых оштукатуренных | 1881,24 | 1255,72 | 625,52 | 86,90 | - | 135,90 |

Таблица 53-01-002. Разборка каменной кладкиИзмеритель: 10 м³ кладки

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|---------|--------|---|--------|
| 53-01-002-01 | Разборка кладки стен из: кирпича | 2925,68 | 1992,41 | 933,27 | 191,93 | - | 212,41 |
| 53-01-002-02 | Разборка кладки стен из: кирпича облегченной конструкции | 1963,66 | 1030,39 | 933,27 | 191,93 | - | 109,85 |
| 53-01-002-03 | Разборка кладки стен из: бутового камня | 2678,97 | 1770,29 | 908,68 | 186,48 | - | 188,73 |
| 53-01-002-04 | Разборка кладки стен из: шлакобетонных камней | 1984,41 | 1545,64 | 438,77 | 82,24 | - | 164,78 |
| 53-01-002-05 | Разборка кладки сводов из кирпича | 3695,30 | 2354,96 | 1340,34 | 282,22 | - | 247,11 |

Таблица 53-01-003. Прорезка проемов в стенах и перегородкахИзмеритель: 1 м² проемов

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|--------|------|------|-------------------------|------|
| 53-01-003-01 (203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен <i>Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта</i> (M3) | 112,53 | 103,11 | 4,74 | 0,34 | 4,68 <i>(Проект)</i> | 8,76 |
| 53-01-003-02 (203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев <i>Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта</i> (M3) | 112,14 | 102,99 | 4,47 | 0,34 | 4,68 <i>(Проект)</i> | 8,75 |
| 53-01-003-03 (203-0515) | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно- обшивных <i>Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта</i> (M3) | 41,85 | 34,43 | 2,74 | 0,23 | 4,68 <i>(Проект)</i> | 3,26 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 8 |

Таблица 53-01-004. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородкахИзмеритель: 10 м² п проемов

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|-------|-------|------------------------|--------|
| 53-01-004-01 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен | 2610,90 | 1201,18 | 84,57 | 13,91 | 1325,15 | 104,45 |
| 53-01-004-02 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев | 5878,05 | 1076,40 | 52,65 | 8,74 | 4749,00 | 93,60 |
| 53-01-004-03 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных (104-9281) Утеплитель (M3) | 1314,74 | 505,84 | 60,40 | 9,89 | 748,50 (Проект) | 49,35 |
| 53-01-004-04 | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных стоймия в обвязке | 2836,33 | 320,83 | 25,64 | 4,14 | 2489,86 | 31,30 |

Таблица 53-01-005. Ремонт каркасных стен

Измеритель: 100 м элемента

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 53-01-005-01 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен | 6276,95 | 4271,09 | 85,70 | 14,38 | 1920,16 | 409,50 |
| 53-01-005-02 | Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев | 11202,10 | 4364,96 | 61,70 | 10,35 | 6775,44 | 418,50 |
| 53-01-005-03 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен | 5117,77 | 3725,60 | 56,90 | 9,54 | 1335,27 | 357,20 |
| 53-01-005-04 | Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев | 8302,75 | 3667,19 | 39,76 | 6,67 | 4595,80 | 351,60 |

Таблица 53-01-006. Добавление утепляющей засыпкиИзмеритель: 10 м³ засыпки

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 53-01-006-01 | Добавление утепляющей засыпки (104-9281) Утеплитель (M3) | 2385,75 | 1428,74 | 704,29 | 97,33 | 252,72 | 149,92 |
|--------------|---|---------|---------|--------|-------|--------|--------|

Таблица 53-01-007. Смена досок чистой обшивки стен

Измеритель: 100 м досок

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 53-01-007-01 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 963,44 | 340,69 | 12,34 | 2,07 | 610,41 | 31,84 |
|--------------|--|--------|--------|-------|------|--------|-------|

Таблица 53-01-008. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителемИзмеритель: 100 м² обшивки

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|
| 53-01-008-01 | Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем (104-9281) Утеплитель (M3) | 7552,77 | 943,21 | 392,37 | 56,01 | 6217,19 (Проект) | 94,51 |
|--------------|---|---------|--------|--------|-------|-------------------------|-------|

Таблица 53-01-009. Смена венцов в стенах

Измеритель: 100 м венца

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 53-01-009-01 | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм | 7844,65 | 3454,17 | 335,46 | 53,32 | 4055,02 | 322,82 |
|--------------|--|---------|---------|--------|-------|---------|--------|

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 53-01-009-02 | Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм | 9178,64 | 4045,46 | 446,90 | 70,05 | 4686,28 | 378,08 |
| 53-01-009-03 | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм | 7041,31 | 3551,12 | 348,17 | 54,93 | 3142,02 | 331,88 |
| 53-01-009-04 | Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм | 8233,66 | 4089,43 | 431,63 | 67,85 | 3712,60 | 382,19 |
| 53-01-009-05 | Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм | 12573,36 | 2657,35 | 262,38 | 41,39 | 9653,63 | 248,35 |
| 53-01-009-06 | Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм | 14736,29 | 3069,40 | 312,37 | 49,38 | 11354,52 | 286,86 |
| 53-01-009-07 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм | 11782,12 | 2695,87 | 252,15 | 39,97 | 8834,10 | 251,95 |
| 53-01-009-08 | Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм | 14393,82 | 3441,98 | 303,94 | 48,13 | 10647,90 | 321,68 |

Таблица 53-01-010. Подъем рубленных стен домкратом

Измеритель: 100 подъемов

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|
| 53-01-010-01 | Подъем рубленых стен домкратом | 2764,08 | 2555,52 | 208,56 | - | - | 242,00 |
|--------------|--------------------------------|---------|---------|--------|---|---|--------|

Таблица 53-01-011. Ремонт конопатки стен

Измеритель: 100 м шва с одной стороны

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|---|---|--------|------|
| 53-01-011-01 | Ремонт конопатки шва с добавлением пакли | 191,31 | 86,26 | - | - | 105,05 | 8,27 |
|--------------|--|--------|-------|---|---|--------|------|

Таблица 53-01-012. Укрепление деревянных стен

Измеритель: 100 м сжимов и подкосов

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 53-01-012-01 | Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен | 7423,44 | 2306,83 | 116,08 | 19,43 | 5000,53 | 218,45 |
| 53-01-012-02 | Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев | 10422,68 | 2208,94 | 55,73 | 9,32 | 8158,01 | 209,18 |
| 53-01-012-03 | Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин | 8575,29 | 1848,32 | 42,62 | 7,13 | 6684,35 | 175,03 |
| 53-01-012-04 | Укрепление деревянных стен: подкосами | 4480,36 | 2182,57 | 80,90 | 13,57 | 2216,89 | 201,53 |

Таблица 53-01-013. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпичаИзмеритель: 1 м² откосов

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|------|------|--------------|------|
| 53-01-013-01 (404-9001) | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича Кирпич (1000ШТ) | 19,16 | 11,51 | 0,69 | 0,12 | 6,96 0,03 | 1,09 |
|----------------------------|--|-------|-------|------|------|--------------|------|

Таблица 53-01-014. Заделка трещин в кирпичных стенах

Измеритель: 10 м трещин

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------|---------|-------|------|---------------|--------|
| 53-01-014-01 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 37,73 | 29,73 | - | - | 8,00 | 2,71 |
| 53-01-014-02 (404-9001) | Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом Кирпич (1000ШТ) | 1422,50 | 1300,43 | 43,22 | 6,00 | 78,85 0,38 | 115,80 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 53-01-015. Ремонт поверхности кирпичных стен**Измеритель: 100 м² отремонтированной поверхности стен**

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------|
| 53-01-015-01 (404-9001) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 5055,12 | 4040,12 | 113,73 | 15,80 | 901,27 | 397,65 5,2 |
| 53-01-015-02 (404-9001) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 4687,84 | 3672,84 | 113,73 | 15,80 | 901,27 | 361,50 5,2 |
| 53-01-015-03 (404-9001) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 8461,80 | 6056,86 | 227,46 | 31,60 | 2177,48 | 606,90 10,33 |
| 53-01-015-04 (404-9001) | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 7911,90 | 5506,96 | 227,46 | 31,60 | 2177,48 | 551,80 10,33 |
| 53-01-015-05 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 4106,16 | 4053,84 | 52,32 | - | - | 399,00 |
| 53-01-015-06 (404-9001) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 5319,02 | 4040,12 | 377,63 | 146,00 | 901,27 | 397,65 5,2 |
| 53-01-015-07 (404-9001) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 4951,74 | 3672,84 | 377,63 | 146,00 | 901,27 | 361,50 5,2 |
| 53-01-015-08 (404-9001) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 8989,60 | 6056,86 | 755,26 | 292,00 | 2177,48 | 606,90 10,33 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|--------|--------|---------|---------------------|
| 53-01-015-09 (404-9001) | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ² Кирпич (1000ШТ) | 8439,70 | 5506,96 | 755,26 | 292,00 | 2177,48 | 551,80 10,33 |
| 53-01-015-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм | 4106,16 | 4053,84 | 52,32 | - | - | 399,00 |

Таблица 53-01-016. Ремонт кладки стен отдельными местами

Измеритель: 1 м³ кладки

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------------------|
| 53-01-016-01 (404-9001) | Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной Кирпич (1000ШТ) | 470,62 | 346,82 | 28,82 | 6,15 | 94,98 | 35,39 0,402 |
| 53-01-016-02 (408-9011) | Ремонт кладки стен отдельными местами: бутовой Камни бутовые (М3) | 487,10 | 291,39 | 53,96 | 11,70 | 141,75 | 28,68 1,03 |

Таблица 53-01-017. Ремонт стен из шлакобетонных камней

Измеритель: 1 м³ кладки

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|--------|------|------|-------|-----------------------------------|
| 53-01-017-01 (403-9210) | Ремонт стен из шлакобетонных камней сплошных Камни легкобетонные (М3) | 192,33 | 145,01 | 6,07 | 2,99 | 41,25 | 13,39 0,92 |
| 53-01-017-02 (104-9281) | Ремонт стен из шлакобетонных камней пустотных Утеплитель (М3) | 229,63 | 178,62 | 9,76 | 4,82 | 41,25 | 15,71 (Проект) 0,92 |

Таблица 53-01-018. Ремонт перемычек

Измеритель: 1 м³ перемычки

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|--------|-------|--------|--------------------|
| 53-01-018-01 (404-9001) | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек Кирпич (1000ШТ) | 927,78 | 462,09 | 190,20 | 48,57 | 275,49 | 39,26 0,422 |
| 53-01-018-02 (401-9001) | Устройство монолитных железобетонных перемычек Бетон (М3) | 1232,64 | 656,44 | 329,79 | 82,56 | 246,41 | 59,84 1,02 |

Таблица 53-01-019. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную

Измеритель: 1 перемычка

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|------|--------|----------------------|
| 53-01-019-01 (440-9006) | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную Конструкции сборные железобетонные (М3) | 295,80 | 50,17 | 11,37 | 1,58 | 234,26 | 4,81 (Проект) |
| 53-01-019-02 (440-9006) | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую Конструкции сборные железобетонные (М3) | 276,65 | 36,61 | 11,37 | 1,58 | 228,67 | 3,51 (Проект) |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблица 53-01-020. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичомИзмеритель: 100 м³ кладки

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|----------|---------|---------|--------|---------|--------------------|
| 53-01-020-01 (404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных простых Кирпич (1000шт) | 18656,46 | 5770,75 | 3876,21 | 616,20 | 9009,50 | 563,00 39,2 |
| 53-01-020-02 (404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных средней сложности Кирпич (1000шт) | 19724,45 | 6801,24 | 3876,21 | 616,20 | 9047,00 | 628,00 40 |
| 53-01-020-03 (404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: наружных сложных Кирпич (1000шт) | 21178,55 | 8217,84 | 3876,21 | 616,20 | 9084,50 | 706,00 40 |
| 53-01-020-04 (404-9001) | Кладка отдельных участков стен из кирпича: внутренних Кирпич (1000шт) | 19603,21 | 6867,50 | 3876,21 | 616,20 | 8859,50 | 670,00 40 |

Таблица 53-01-021. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|-------|-------|--------|-------------------|
| 53-01-021-01 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на kleю в один ряд | 580,84 | 137,19 | 3,43 | 0,58 | 440,22 | 11,48 |
| 53-01-021-02 (104-9131) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык: горизонтальный Плиты и маты теплоизоляционные минераловатные (M3) | 1087,12 | 74,59 | 55,53 | 9,32 | 957,00 | 6,72 0,8 |
| 53-01-021-03 (104-9131) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей минераловатными пакетами, стык: вертикальный Плиты и маты теплоизоляционные минераловатные (M3) | 372,74 | 230,81 | 98,13 | 13,91 | 43,80 | 20,30 1,16 |
| 53-01-021-04 (104-9100) | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: горизонтальный Плиты теплоизоляционные (M3) | 130,01 | 86,13 | 43,88 | 7,36 | - | 7,67 0,54 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 53-01-021-05 <i>(104-9100)</i> | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей пенополистиролом, стык: вертикальный <i>Плиты теплоизоляционные (М3)</i> | 253,96 | 179,23 | 74,73 | 12,54 | - 1,07 15,96 |
| 53-01-021-06 <i>(101-0617)</i> | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующемся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п. <i>Мастика тиоколовая КБ-0,5 (КГ)</i> | 1260,71 | 350,85 | 909,86 | 164,12 | - 20,90 29,36 |
| 53-01-021-07 <i>(101-0605)</i> | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>Мастика герметизирующая 'ТЭЛАН'</i> <i>(КГ)</i> | 2015,78 | 379,17 | 1636,61 | 295,62 | - 0,08 31,73 |
| 53-01-021-08 <i>(101-0617)</i> | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой вулканизирующемся тиоколовой или монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п. <i>Мастика тиоколовая КБ-0,5 (КГ)</i> | 1335,26 | 331,49 | 1003,77 | 181,30 | - 13,4 27,74 |
| 53-01-021-09 <i>(101-0605)</i> | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей: мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками <i>Мастика герметизирующая 'ТЭЛАН'</i> <i>(КГ)</i> | 1745,05 | 398,53 | 1346,52 | 243,15 | - 0,0721 33,35 |
| 53-01-021-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | 219,78 | 167,39 | 2,74 | 0,46 | 49,65 15,08 |
| 53-01-021-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков | 19,38 | 16,67 | 0,69 | 0,12 | 2,02 1,52 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтен- ных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53-01-021-12 | Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом | 334,92 | 305,55 | 4,80 | 0,80 | 24,57 | 26,25 |
| 53-01-021-13 | Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | 111,08 | 17,00 | - | - | 94,08 | 1,55 |
| 53-01-021-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 161,51 | 148,95 | 5,48 | 0,92 | 7,08 | 12,29 |
| 53-01-021-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 640,99 | 620,63 | 0,69 | 0,12 | 19,67 | 49,69 |
| 53-01-021-16 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: горизонтальных | 3466,24 | 1525,65 | 1118,89 | 145,48 | 821,70 | 131,07 |
| 53-01-021-17 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: вертикальных | 4332,11 | 2018,61 | 1491,80 | 194,21 | 821,70 | 173,42 |
| 53-01-021-18 | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхностях: потолочных | 5130,33 | 2554,41 | 1754,22 | 228,50 | 821,70 | 201,77 |
| 53-01-021-19 (101-0617) | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной типа «Makroflex», «Soudal», «Neo Flex», «Chemlux», «Paso» и т. п. Мастика тиоколовая КБ-0,5 (КГ) | 941,57 | 375,25 | 566,32 | 129,68 | - | 32,63 (Проект) |
| 53-01-021-20 (101-9891) | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в 2 слоя Прокладки уплотнительные диам. 30 мм (100M) | 1384,15 | 470,24 | 13,71 | 2,30 | 900,20 2,1 | 40,89 |
| 53-01-021-21 (101-9891) | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками прип в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо Прокладки уплотнительные диам. 30 мм (100M) | 99,23 | 89,63 | 9,60 | 1,61 | - 1,05 | 7,50 |
| 53-01-021-22 (101-9891) | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками прип в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике Прокладки уплотнительные диам. 30 мм (100M) | 524,76 | 139,22 | 2,74 | 0,46 | 382,80 1,05 | 11,65 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

Таблица 53-01-022. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

Измеритель: 100 м стоек

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|--------|------|------|--------|-------|
| 53-01-022-01 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 1117,86 | 765,49 | 9,60 | 1,61 | 342,77 | 77,40 |
|--------------|---|---------|--------|------|------|--------|-------|

Таблица 53-01-023. Перекладка карнизов

Измеритель: 1 м карниза

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------|-------|------|------|-------|-------------------|
| 53-01-023-01 (404-9001) | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича Кирпич (1000шт) | 46,96 | 35,98 | 1,00 | 0,16 | 9,98 | 3,45 0,04 |
| 53-01-023-02 (404-9001) | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей Кирпич (1000шт) | 83,93 | 66,33 | 2,00 | 0,32 | 15,60 | 6,36 0,076 |

Измеритель: 1 м³ плиты

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|--------|-------|------|--------|----------------|
| 53-01-023-03 (440-9009) | Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный Плиты железобетонные (М3) | 1129,28 | 447,74 | 26,95 | 4,27 | 654,59 | 42,40 1 |
|--------------------------------|---|---------|--------|-------|------|--------|----------------|

Таблица 53-01-024. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Измеритель: 1 м изолированной стены

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 53-01-024-01 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1 кирпич | 285,81 | 134,31 | 106,93 | - | 44,57 | 12,10 |
| 53-01-024-02 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 1,5 кирпича | 308,59 | 140,97 | 107,04 | - | 60,58 | 12,70 |
| 53-01-024-03 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2 кирпича | 387,48 | 149,85 | 145,04 | - | 92,59 | 13,50 |
| 53-01-024-04 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 2,5 кирпича | 405,81 | 152,07 | 145,14 | - | 108,60 | 13,70 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтен- ных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 53-01-024-05 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 3 кирпича | 446,79 | 154,29 | 167,88 | - | 124,62 | 13,90 |
| 53-01-024-06 | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: 4 кирпича | 466,29 | 157,62 | 168,04 | - | 140,63 | 14,20 |

Таблица 53-01-025. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|---------|-------|------|---------|-----------------------|
| 53-01-025-01 (201-9002) | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий <i>Конструкции стальные</i> <i>(КГ)</i> | 3436,94 | 1751,69 | 46,65 | 8,00 | 1638,60 | 165,88 <i>1,04</i> |
|--------------------------------|---|---------|---------|-------|------|---------|-----------------------|

Приложение 1

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб. |
|--------------------|---|-------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| маш-020129 | Краны башенные 8 т при работе на других видах строительства | маш/ч | 99,39 | 15,80 |
| маш-020130 | Краны башенные 10 т при работе на других видах строительства | маш/ч | 99,81 | 15,80 |
| маш-021141 | Краны на автомобильном ходу 10 т при работе на других видах строительства | маш/ч | 113,73 | 15,80 |
| маш-030202 | Домкраты гидравлические до 25 т | маш/ч | 0,88 | - |
| маш-030401 | Лебедки электрические до 5,79 (0,5) кН (т) | маш/ч | 1,39 | - |
| маш-031051 | Вышки телескопические 0,35 т на автомобиле, высота подъема 30-35 м, грузоподъемностью 350 кг | маш/ч | 101,90 | 15,80 |
| маш-031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш/ч | 26,39 | 13,02 |
| маш-031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 2 т | маш/ч | 113,98 | 15,80 |
| маш-040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш/ч | 9,56 | - |
| маш-041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш/ч | 5,30 | - |
| маш-050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 2,2 м3/мин | маш/ч | 52,20 | 12,12 |
| маш-050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш/ч | 3,00 | - |
| маш-081600 | Агрегаты для сварки полипропиленовых труб | маш/ч | 112,77 | 15,80 |
| маш-110101 | Бадьи 2 м3 | маш/ч | 0,69 | - |
| маш-121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш/ч | 23,34 | - |
| маш-330206 | Дрели электрические | маш/ч | 0,70 | - |
| маш-330301 | Машины шлифовальные электрические | маш/ч | 1,09 | - |
| маш-330804 | Молотки отбойные пневматические | маш/ч | 1,22 | - |
| маш-331421 | Электрокалориферы | маш/ч | 21,50 | - |
| маш-331441 | Рубанки электрические | маш/ч | 0,60 | - |
| маш-331451 | Перфораторы электрические | маш/ч | 1,30 | - |
| маш-331532 | Пилы электрические цепные | маш/ч | 1,34 | - |
| маш-331551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш/ч | 0,38 | - |
| маш-340502 | Бачки красконагнетательные | маш/ч | 3,08 | - |
| маш-400001 | Автомобили бортовые до 5 т | маш/ч | 68,56 | 11,50 |

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб |
|-------------|---|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1 460,00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г 3 | т | 919,00 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7 570,00 |
| 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А, Б | т | 22 400,00 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 4 450,00 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая 'ГЭЛАН' | т | 18 200,00 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 31,90 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая КБ-0,5 | кг | 49,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 37 400,00 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 8 600,00 |
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения свыше 11 мм | кг | 24,30 |
| 101-1529 | Электроды типа Э-42 6 мм | т | 13 900,00 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 11,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 17 670,00 |
| 101-1742 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 | м2 | 5,20 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 | м2 | 7,77 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 9 360,00 |
| 101-9443 | Лента водоотбойная | кг | 33,10 |
| 101-9444 | Фартук водоотводящий | кг | 40,40 |
| 101-9466 | Ленты полиэтиленовые | т | 24 900,00 |
| 101-9662 | Болты анкерные | т | 19 000,00 |
| 101-9891 | Прокладки уплотнительные диам. 30 мм | 100м | 950,00 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства 14-24 см, длиной 3-6.5 м | м3 | 487,00 |
| 102-0024 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт II | м3 | 2 450,00 |
| 102-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород 40-75 мм, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | м3 | 1 930,00 |
| 102-0032 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 1 950,00 |
| 102-0061 | Доски обрезные из хвойных пород 44 мм и более, шириной 75-150 мм, длиной 4-6.5 м, сорт III | м3 | 1 900,00 |
| 102-0112 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт II | м3 | 1 630,00 |
| 102-0113 | Доски обрезные из хвойных пород 25 мм, шириной 75-150 мм, длиной 2-3.75 м, сорт III | м3 | 1 150,00 |
| 102-0134 | Доски необрезные из хвойных пород 25 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV | м3 | 581,00 |
| 102-0138 | Доски необрезные из хвойных пород 32-40 мм, все ширины, длиной 2-3.75 м, сорт IV | м3 | 602,00 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 16 000,00 |
| 113-9052 | Состав полимерцементный | м3 | 351,00 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 14 800,00 |
| 203-0515 | Доски строганые в четверть толщиной 40-60 мм, III сорта | м3 | 1 200,00 |
| 204-9171 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 6 800,00 |

Приложение 1

| Кодификатор | Наименование | Измеритель | Базисная стоимость, руб |
|-------------|---|------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 401-9001 | Бетон | м3 | 429,00 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 354,00 |
| 402-0050 | Раствор известковый готовый отделочный 1:3 | м3 | 630,00 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 399,00 |
| 402-9078 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М 50 | м3 | 375,00 |
| 404-9001 | Кирпич | 1000шт | 2 300,00 |
| 408-9011 | Камни бутовые | м3 | 176,00 |
| 411-1002 | Вода водопроводная | м3 | 2,16 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| Техническая часть | 1 |
| 1. Общие указания | 1 |
| 2. Правила определения объемов работ | 2 |
| Таблица 53-01-001. Разборка деревянных стен | 3 |
| Таблица 53-01-002. Разборка каменной кладки | 3 |
| Таблица 53-01-003. Прорезка проемов в стенах и перегородках | 3 |
| Таблица 53-01-004. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках | 4 |
| Таблица 53-01-005. Ремонт каркасных стен | 4 |
| Таблица 53-01-006. Добавление утепляющей засыпки | 4 |
| Таблица 53-01-007. Смена досок чистой обшивки стен | 4 |
| Таблица 53-01-008. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем | 4 |
| Таблица 53-01-009. Смена венцов в стенах | 4 |
| Таблица 53-01-010. Подъем рубленных стен домкратом | 5 |
| Таблица 53-01-011. Ремонт конопатки стен | 5 |
| Таблица 53-01-012. Укрепление деревянных стен | 5 |
| Таблица 53-01-013. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича | 5 |
| Таблица 53-01-014. Заделка трещин в кирпичных стенах | 5 |
| Таблица 53-01-015. Ремонт поверхности кирпичных стен | 6 |
| Таблица 53-01-016. Ремонт кладки стен отдельными местами | 7 |
| Таблица 53-01-017. Ремонт стен из шлакобетонных камней | 7 |
| Таблица 53-01-018. Ремонт перемычек | 7 |
| Таблица 53-01-019. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную | 7 |
| Таблица 53-01-020. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом | 8 |
| Таблица 53-01-021. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стенных панелей и расшивка швов стенных панелей и панелей перекрытий | 8 |
| Таблица 53-01-022. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен | 11 |
| Таблица 53-01-023. Перекладка карнизов | 11 |
| Таблица 53-01-024. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования | 11 |
| Таблица 53-01-025. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 12 |
| Приложение 1 | 13 |

Изготовлено в типографии
«Атмосфера»
Тираж 100 экз.