ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

407-3-0540.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ 110-12-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

24435-03

ЦЕНА

Ленинград

1990

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 24435-03

407-3-0540.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110 кВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ЗРУ-110-12-24х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ)

АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Стоимость:

Общая	тыс.руб.	482,94
Строительно-монтажные работы	тыс.руб.	287,76
1 куб.м здания	руб.	9,17
1 кв.м. площади	руб.	153,72

РАЗРАБОТАН

Северо-Западным отделением института "Энергосетьпроект"

Рабочая документация утверждена и введена в действие Минэнерго СССР

Протокол от 15.06.1990 г. N 38

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Лист
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета I-I на строительство ЗРУ II0 со сборными шинами по схеме II0-I2-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)	4
3	Объектная смета I-2 на строительство ЗРУ II0 со сборными шинами по схеме II0-I2-24х78-ЖБ с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельными вводами)	6
4	Локальная смета I-I-I на строительные работы ЗРУ II0	8
5	Локальная смета 2-I-I на вентиляцию	27
6	Локальная смета 3-I-I на электроотопление	29
7	Локальная смета 3-I-2 на приобретение и монтаж оборудования II0 кВ (вариант с воздушными вводами)	3I
8	Локальная смета 3-I-3 на приобретение и монтаж оборудования II0 кВ (вариант с воздушно-кабельными вводами)	36
9	Локальная смета 3-I-4 на приобретение и монтаж кабельного хозяйства	4I
I0	Локальная смета 3-I-5 на монтаж заземления	44
II	Локальная смета 3-I-6 на монтаж освещения	45
I2	Локальная смета 3-I-7 на приобретение и монтаж технологического оборудования	48
I3	Расчет I	50
I4	Расчет 2	5I
I5	Ведомость производственных ресурсов (вариант с воздушными вводами)	52
I6	Ведомость производственных ресурсов (вариант с воздушно-кабельными вводами)	53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах, введенных с 1984 года для I территориального района.

Основными нормативными документами для составления смет явились:

- единые районные единичные расценки на строительные работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП IУ-4-82) части I,2;
- сборник цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам;
- прейскурант 06-08;
- сборник расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с 0I.0I.88.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 % от прямых затрат, на металлоконструкции 8,6 % на внутренние санитарно-технические работы I3,3 %.

На монтажные работы накладные расходы начислены на основную заработную плату:

электротехнические работы	- 87 %
монтаж технологического оборудования	- 80 %

Плановые накопления учтены в размере 8 % от прямых затрат и накладных расходов.

Все локальные сметы составлены на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Привязку к местным условиям следует осуществлять, исходя из конкретных условий строительства (категорийность грунта, размер накладных расходов на общестроительные работы, территориальные коэффициенты к заработной плате, размер транспортных расходов), а также необходимо учитывать затраты на вторичные соединения и контрольные кабели.

На стоимость оборудования сделаны начисления, где учтены все расходы, связанные с доставкой на приобъектный склад:

Тара и упаковка	- 0,5 %
комплектация	- 0,7 %
транспорт оборудования	- I5,3 руб. на I т массы нетто
заготовительно-складские расходы	- I,2 %.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I2-24х78-ЖБ
с высокой установкой оборудования (вариант с воздушными вводами)

Сметная стоимость	- 482,94 т.руб.
Нормативная трудоемкость	- 37,26 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	- 27,33 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости:	
Общая площадь здания	- I872 м2
Объем здания	- 3I373 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.см I-I-I	На строительные работы ЗРУ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 / 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 / 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,3	-	-	0,32	-	0,09	0,09	0,I7 / 0,0I
4	3-I-2	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	I7,87	I82,09	-	I99,96	-	7,88	5,69	9,55 / 0,57
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабеля	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,44 / 0,I5
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,77	-	-	0,77	-	0,24	0,I5	0,4I / 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 / 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,08	0,I2 / 0,0I
		Итого	262,55	25,2I	I95,I8	-	482,94	-	37,26	27,33	I53,72 / 9,I7

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составил инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный специалист М.А.Игнатьева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

на строительство ЗРУ II0 кВ со сборными шинами по схеме II0-I2-24х78-ЖБ
с высокой установкой оборудования (вариант с воздушно-кабельными вводами)

Сметная стоимость	489,95 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	39,09 тыс.ч.час
Сметная заработная плата	28,6 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости	
Общая площадь здания	I872 м2
Объем здания	3I373 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					НУЧП тыс. руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Лок.смета I-I-I	На строительные работы ЗРУ II0 кВ	260,56	-	-	-	260,56	-	26,97	20,04	I39,I9 / 8,3I
2	2-I-I	На вентиляцию	I,97	0,04	-	-	2,0I	-	0,23	0,I7	I,07 / 0,06
3	3-I-I	На электроотопление	0,02	0,3	-	-	0,32	-	0,09	0,09	0,I7 / 0,0I
4	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования II0 кВ	-	30,62	I76,35	-	206,97	-	9,7I	6,96	I6,36 / 0,98
5	3-I-4	На приобретение и монтаж кабельного хозяйства	-	4,56	-	-	4,56	-	I,56	I,0	2,44 / 0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	3-I-5	На монтаж заземления	-	0,77	-	-	0,77	-	0,24	0,I5	0,4I / 0,02
7	3-I-6	На монтаж освещения	-	I,44	-	-	I,44	-	0,I7	0,II	0,77 / 0,05
8	3-I-7	На приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов	-	0,23	I3,09	-	I3,32	-	0,I2	0,08	0,I2 / 0,0I
		Итого:	262,55	37,96	I89,44	-	489,95	-	39,09	28,6	I60,53 / 9,58

Главный инженер Е.И.Баранов

Главный инженер проекта Т.В.Калугина

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составила инженер Т.Ю.Русских

Проверила главный инженер М.А.Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13159ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-16Х78-ЖБ С НИЗКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 260,555 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 26967 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 20,043 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 21350,00 М33Д
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 12,20 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1610	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С	0,81	21,00	21,00	17	-	17	-	-
	ЭСН	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ БУЛЬДОЗЕРОМ ДО								
	29-4	10М		-	6,53			5	9,40	8
		1000М3								
2	Е1-1617	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,81	18,60	18,60	15	-	15	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	5,77			5	8,31	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1610								
		1000М3								
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,81	144,00	137,39	116	6	111	13,00	10
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ								
	22-13	1000М3		6,41	56,10			45	80,78	65
4	ССЕР1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	967,20	0,29	-	280	58	-	0,09	87
	ТБ1	НА 1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,81	11,50	10,06	9	1	9	2,63	2
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-1	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			3	4,49	4
		1000М3								
6	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	3,40	106,00	101,19	361	16	345	9,75	33
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			142	59,90	204
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-959	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 1ГР,ВРУЧНУЮ	1,05	74,76	-	78	78	-	157,20	165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 80-1 Т,Ч, П,3,67	100М3		74,76	-			-	-	-
8	Е1-1611 ЭСН 29-4 Т,Ч, П,3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1 ГР,ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ТУДА И ОБРАТНО 1000М3	3,51	44,20	44,20	155	-	155	-	-
				-	13,70			48	19,73	69
9	Е1-1618 ЭСН 29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1611 И 1612 1000М3	3,51	42,00	42,00	147	-	148	-	-
				-	13,06			46	18,81	66
10	Е1-1637 ЭСН 31-4	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ /130 Л,С,/ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	2,25	15,10	15,10	34	-	34	-	-
				-	4,68			11	6,74	15
11	Е1-967 ЭСН 81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	9,65	41,50	-	400	400	-	89,60	865
				41,50	-			-	-	-
12	Е1-1184 ЭСН 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	22,52	9,69	3,49	218	140	79	11,20	252
				6,20	2,29			52	3,30	74
13	Е1-1591 ЭСН 22-13	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,29	144,00	137,39	42	2	40	13,00	4
				6,41	56,10			16	80,78	24
14	СОЕР1 ТВ1	-ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	349,20	0,29	-	101	21	-	0,09	31
				0,06	-			-	-	-
15	Е1-1603 ЭСН 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,29	11,50	10,06	3	-	3	2,63	1
				1,30	3,12			1	4,49	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,	1976	721	956		1450
	РУБ,			374		537
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1976	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	582		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	374		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	721	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	1095	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	330	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		29
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	57	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	183	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	2489	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		2016
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1152	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2489	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1152	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	31,00	10,40	-	322	50	-	3,00	93
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
17	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	32,00	7,59	5,86	243	56	187	3,01	96
	ЗСН	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
	1-7	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ		1,74	2,16			68	2,75	88
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
18	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	120,96	52,90	-	6399	-	-	-	-
	П9,127	СТАКАННОГО ТИПА ФЖ17М-2 ИЗ								
		БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		М3								
19	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1414,40	0,25	-	325	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
20	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А2	320,00	0,25	-	74	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
21	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3452,80	0,25	-	863	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
22	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	16,80	35,00	1,12	588	37	19	4,10	69
	ЗСН	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	1-7	ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			6	0,44	7
		М3								
23	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0,55	270,00	-	149	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
24	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,50	270,00	-	135	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
25	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	12,80	0,41	-	5	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
26	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	34,00	6,50	2,68	221	92	91	4,51	153
	ЗСН	ДЛИНОЙДО 6М								
	1-15	ШТ		2,71	0,96			33	1,24	42
27	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	16,60	67,90	-	1127	-	-	-	-
	П9,348	ФБ6-5(4ШТ) ИЗ БЕТОНА М200 И								
		ФБ6-8(28ШТ)		-	-			-	-	-
		М3								
28	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	614,00	0,25	-	141	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
29	ССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	612,00	0,25	-	153	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
30	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,54	86,50	1,50	46	10	1	38,10	20
	ЗСН	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,46			-	0,58	-
		100М2								
31	Е6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ	7,20	29,34	0,28	211	5	2	1,37	10
	ЭСН	БЕТОНА М150 ПО ВЕОРХУ								
	1-1	ФУНДАМЕНТОВ		0,70	0,08			1	0,10	1
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11002	250	300		441
			РУБ,					108		138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11002	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1081	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	192		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	108		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	250	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	358	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			9371	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	324	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1025	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		745
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	682	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ								
32	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	599,00	10,40	-	6230	970	-	3,00	1797
	ЭСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
33	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	18,72	43,30	0,99	811	67	19	7,19	135
	ЭСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			6	0,39	7
34	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	264,50	31,26	-	8268	428	-	2,90	767
	ЭСН	БЕТОННЫХ БЕТОН М200								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
35	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	84,70	1,02	1493	273	18	28,50	502
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
	11-3	100М2		15,50	0,31			5	0,40	7
36	Е11-70	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	17,63	45,00	0,69	793	25	12	2,73	48
	ЭСН	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	11-4	100М2		1,41	0,21			4	0,27	5
37	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,66	441,00	1,40	291	82	1	210,00	139
	ЭСН	Т								
	9-7			124,00	0,42			-	0,54	-
38	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	17,63	9,83	0,08	173	139	1	12,60	222
	ЭСН	100М2								
	11-11			7,86	0,02			-	0,03	1
39	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ У	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6
	ЭСН	МАСЛОНАПОЛНЕННОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-11		ОБОРУДОВАНИЯ М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			18122	1987	51		3616
			РУБ,					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16082	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	15		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1987	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2002	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1690	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			22805	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2541	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАБЕЛЬНЫЕ КАНЛЫ								
40	Е1-1549	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,11	106,00	101,19	12	1	11	9,75	1
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	11-13	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		4,81	41,60			5	59,90	7
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
41	Е1-969	-ДОРАБОТКА ДНА ТРАНШЕИ В	0,03	82,30	-	2	2	-	131,00	4
	ЭСН	ГРУНТЕ 1ГР,ВРУЧНУЮ								
	80-1	100М3		62,30	-			-	-	-
42	Е1-1611	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,11	22,10	22,10	2	-	3	-	-
	ЭСН	2ГР,БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ								
	29-4	10М		-	6,85			1	9,86	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,3,48									
43	Е1-1618	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	42,00	42,00	5	-	4	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	29-12	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	13,06			1	18,81	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1611 И 1612								
		1000М3								
44	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ГРУНТА	0,11	144,00	137,39	16	1	15	13,00	1
	ЭСН	1ГР,ЭКСКАВАТОРОМ В								
	22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			6	80,78	9
		1000М3								
45	ССЕР1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ	134,40	0,29	-	39	8	-	0,09	12
	ТБ1	1КМ								
		Т		0,06	-			-	-	-
46	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,11	11,50	10,06	1	-	1	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3		1,30	3,12			-	4,49	1
47	Е11-2 ЭСН 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,21	43,30 3,57	0,99 0,30	52	4	1 -	7,19 0,39	9 -
48	Е6-226 ЭСН 26-4	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ КАНАЛОВ ТОЛЩ,200ММ ИЗ БЕТОНА М150 М3	51,50	42,14 4,49	1,23 0,37	2170	231	63 19	8,01 0,48	413 25
49	Е6-84 ЭСН 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,12	355,00 38,00	1,30 0,39	43	5	- -	64,00 0,50	8 -
50	Е6-83 ЭСН 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,30	441,00 124,00	1,40 0,42	132	37	- -	210,00 0,54	63 -
51	Е22-1 ЭСН 1-1	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ Д=100ММ В МОНОЛИТНЫХ ЛОТКАХ М	80,00	1,67 0,19	0,01 -	134	16	1 -	0,32 -	26 -
52	Е6-16 ЭСН 1-16	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ТРУБ БЕТОНОМ М150 М3	1,10	30,01 1,00	0,77 0,23	33	1	1 -	1,87 0,30	2 -
53	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
54	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т	0,10	270,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
55	Е34-304 ЭСН 55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10М2	9,10	221,00 33,10	7,34 2,20	2011	301	67 20	56,70 2,84	516 26
56	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,13	60,50 38,40	0,03 -	8	5	- -	68,00 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ, РУБ,			4698	611	167 52		1064 71
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4698	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			3851	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,			-	-	115		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,			-	-	52		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	611	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	663	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			775	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		71
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,			-	138	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			437	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5910	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			5910	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	801	-		-
		РАЗДЕЛ 5, КАРКАС								
57	Е7-45	-УСТАНОВКА КОЛОНН	36,00	31,50	15,20	1134	337	547	15,60	562
	ЭСН	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
	3-15	СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		9,36	5,53			199	7,13	257
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		15Т								
		ШТ								
58	СССЦ	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ	165,60	76,35	-	12644	-	-	-	-
	П9,10	12М МАССОЙ ДО 12Т ИЗ БЕТОНА								
	ТЧТБ3-3	М400		-	-			-	-	-
		М3								
59	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	1231,20	0,23	-	283	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
60	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	20437,20	0,25	-	5109	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
61	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	21,60	0,32	-	7	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
62	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	5900,00	0,41	-	2419	-	-	-	-
	ТБ3-1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
63	Е7-157	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ	14,00	26,00	16,30	364	129	229	14,40	202
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ								
	10-11	ДО 24М, МАССОЙ ДО 15Т ПРИ		9,23	5,97			84	7,70	108
		ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
64	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	65,80	115,00	-	7567	-	-	-	-
	П8-80	СТРОИТЕЛЬНОЙ ФЕРМЫ ТИПА								
		3ФБС24-5А5-БЕТОН М400		-	-			-	-	-
		М3								
65	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	305,20	0,23	-	70	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
66	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	4743,20	0,25	-	1186	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
67	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМААУРЫ КЛАССА А5	4004,00	0,26	-	1041	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
68	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	821,80	0,32	-	263	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
69	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	296,80	0,41	-	122	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
70	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	826,00	0,41	-	339	-	-	-	-
	ТБ3-1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		-	-			-	-	-
71	Е9-88 ЭСН 11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,96	41,30	11,40	164	61	45	24,60	97
				15,40	4,35			17	5,59	22
		Т								
72	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	3,96	260,00	-	1030	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
73	Е13-168 ЭСН 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	1,19	7,13	0,15	8	1	-	1,45	2
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
74	Е15-614 ЭСН 164-18	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СВЯЗЕЙ ЗА 2 РАЗА	3,21	60,50	0,03	194	123	-	68,00	218
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,				33944	651	821		1081
		РУБ,						300		387

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	32750	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	335	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	493	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	283	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	590	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	873	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,	31050	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	5377	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	495
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	968	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	3053	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	41180	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	1844
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1841	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1194	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	57	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	28	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	17	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	61	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	78	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,	1030	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	103	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	19	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	103	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1400	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	128
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	97	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,	42580	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	1972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
75	Е7-514	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ БЛОКОВ	34,00	2,13	1,51	72	21	51	1,01	34
	ЭСН	МАССОЙ ДО 2,5Т								
	42-2	ШТ		0,62	0,54			18	0,70	24
76	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	14,13	22,30	-	315	-	-	-	-
	П8-292	ВЦ60,5,2,5-Л								
		М3		-	-			-	-	-
77	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	904,40	0,23	-	208	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
78	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	210,80	0,41	-	86	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
79	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	444,00	16,63	5,72	7384	1798	2540	6,60	2930
	ЭСН	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
	14-1	ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,05	2,06			915	2,66	1181
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								
		ШТ								
80	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	3136,50	14,20	-	44538	-	-	-	-
	П8-301	ЛЕГКОГО БЕТОНА ТИПА								
		60,12,2,0-2Л(318ШТ)ПС30,12,2,0		-	-			-	-	-
		-2Л(4ШТ)ПС								
		62,5,12,2,0-2Л(48ШТ)ПС60,9,2,0								
		-2Л(30ШТ)ПС62,5,9,2,0-2Л-1(4ШТ								
		)								
		М2								
81	Е8-72	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН	14,00	35,22	0,87	493	45	13	5,65	79
	ЭСН	ТОЛЩ,380ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО								
	9-1	КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ		3,24	0,26			4	0,34	5
		СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ								
		М3								
82	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО	6,00	1,54	1,04	9	3	6	0,81	5
	ЭСН	0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	9-1-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,46	0,38			2	0,49	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
83	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 2ПБ13-1	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
	П9-92	М3								
				-	-			-	-	-
84	ССОЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	2,46	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			53114	1867	2610		3048
			РУБ,					939		1213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3482	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1671		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	939		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1867	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2806	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			45156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		804
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1576	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4950	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			66819	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5065
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4382	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
85	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	78,00	8,02	2,88	626	130	225	2,85	222
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И								
	11-4	СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО		1,67	1,04			81	1,34	105
		6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ								
		СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ								
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
86	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ТИПА	1224,00	5,62	-	6879	-	-	-	-
	П8-120	ПГ-4АТ5Т(70ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
87	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С	180,00	7,00	-	1260	-	-	-	-
	П8-151	ОТВЕРСТИЯМИ ТИПА								
		ПВ7-4АТ5Т(8ШТ)		-	-			-	-	-
		М2								
88	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	10,00	2,43	1,03	24	10	11	1,64	16
	ЭСН	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
	12-7	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,01	0,38			4	0,49	5
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
89	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ВЕНСТАКАНОВ СВ7А-1	1,20	75,90	-	91	-	-	-	-
	П8-237	М3								
				-	-			-	-	-
90	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	43,00	0,23	-	10	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
91	СССЦ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1	27,00	0,32	-	9	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
92	СССЦ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	60,00	0,41	-	25	-	-	-	-
	ТБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
93	Е7-666	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	34,00	2,22	0,52	75	33	18	1,55	53
	ЭСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ								
	47-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,97	0,16			5	0,19	6
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	ССОЦ П11-239	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ТИПА ПК60,6,5-Л(32ШТ)	25,50	71,10	-	1813	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1071,00	0,25	-	268	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
96	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРА КЛАССА ВР1	472,60	0,32	-	151	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
97	ССОЦ ТБ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	775,20	0,41	-	318	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			11549	175	254		291
			РУБ.					90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			500	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	164		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	90		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	265	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10824	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	344	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1075	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			14531	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
98	Е12-299 ЭСН 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	18,72	51,60	0,74	966	145	14	14,30	268
				7,64	0,22			4	0,28	5
		100М2								
99	Е12-297 ЭСН 9-10	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	18,72	7,71	0,19	144	44	3	4,72	88
				2,34	0,06			1	0,08	1
		100М2								
100	Е12-286 ЭСН 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	18,72	17,30	1,80	324	290	34	28,50	534
				15,50	0,53			10	0,68	13
		100М2								
101	ССОЦ П9-332	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 500КГ/М3	187,20	28,60	-	5354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	18,72	319,00	14,90	5972	981	279	90,80	1700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 2-6-1	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2		52,40	4,47			84	5,77	108
103	Е12-276	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	24,50	28,90	0,08	708	236	1	13,30	326
	ЭСН 8-1	ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2		9,63	0,02			-	0,03	1
104	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,19	192,00	0,41	37	9	-	83,00	16
	ЭСН 8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
105	Е12-283	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	0,48	107,00	0,38	51	3	-	10,60	5
	ЭСН 8-8	100М		6,20	0,11			-	0,14	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,				13556	1706	331		2937
		РУБ,						99		128

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	13556 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	6164 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	- - 232 -
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	- - 99 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 1706 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	- 1805 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	5354 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	2236 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 207
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	- 403 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	1263 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	17055 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 3272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 2208 - -
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,	17055 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 3272
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 2208 - -

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

					ВОРОТА					
106	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ	18,00	3,76	0,49	68	28	9	2,56	46
	ЭСН 27-1	КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ		1,53	0,15			3	0,19	3
		М2								
107	С122-891	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ РАСПАШНЫХ	18,00	24,70	-	445	-	-	-	-
	ДОП,84	КЛЕЕФАНЕРНЫХ С КАЛИТКОЙ ТИПА ВКР30Х30		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
108	С111-343	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	46,00	0,30	-	14	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
109	Е7-291	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ РАМЫ ВОРОТ	0,40	342,00	-	137	9	-	34,00	14
	ЭСН	Т								
	17-7			21,30	-			-	-	-
110	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	ЭСН	ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ								
	12-1	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	6,45	2
		Т								
111	С121-1959	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРА	0,25	213,00	-	53	-	-	-	-
		20								
		Т		-	-			-	-	-
112	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,19	60,50	0,03	12	7	-	68,00	13
	ЭСН	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ДВЕРИ					
113	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,20	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
	ЭСН	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
114	С122-816	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	4,20	14,20	-	60	-	-	-	-
	СБ,ДОП,В,4	ДН21-10								
		М2		-	-			-	-	-
115	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,20	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	ЭСН	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
116	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,				821	49	13		82
		РУБ,						4		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	761	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	170	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	7	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	3	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	47	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	50	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	532	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	125	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	21	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	71	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	957	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	71	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
117	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	29,95	5,35	0,15	160	95	4	6,00	180
	ЭСН	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	59-3	ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
118	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	26,95	8,17	0,18	220	143	5	9,70	261
	ЭСН	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	59-1	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	2
		100М2								
119	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	56,90	5,84	0,05	332	279	3	9,70	552
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	153-1	ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			1	0,03	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			712	515	12		993
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			186	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	9		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	515	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	518	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			896	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	540	-		-

РАЗДЕЛ 11, ОПОРЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е33-249	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	7,82	38,20	27,73	299	74	216	16,00	125
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-12	ДО 0,2Т		9,42	8,62			67	11,12	87
		Т								
121	Е33-250	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,56	31,30	23,07	18	4	13	13,60	8
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-13	ДО 0,3Т		7,82	7,19			4	9,28	5
		Т								
122	Е33-251	-УСТАНОВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	11,30	20,50	15,19	232	58	172	9,15	103
	ЗСН	СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ								
	25-14	ДО СВ.0,3Т		5,17	4,74			54	6,11	69
		Т								
123	0121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	19,68	307,00	-	6042	-	-	-	-
		ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		Т		-	-			-	-	-
124	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	5,90	7,13	0,15	42	6	1	1,45	9
	ЗСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
125	Е7-291	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОХОДНЫХ	4,10	342,00	-	1402	87	-	34,00	139
	ЗСН	ДОСОК								
	17-7	Т		21,30	-			-	-	-
126	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	1,23	7,13	0,15	9	1	-	1,45	2
	ЗСН	БТ-177								
	18-21	100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,				8044	230	402		386
		РУБ,						125		161

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1453 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	1357 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	- - 1 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 94 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	- 94 - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	239 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 22
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	- 43 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	136 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	1828 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 172
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 137 - -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	6591 - - -
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	10 - - -
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	- - 276 -
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	- - 125 -
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	- 136 - -
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	- 261 - -
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	6042 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	568 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	- - - 52
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	- 103 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	573 - - -
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	7732 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			9560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		621
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	501	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
					КРЫЛЬЦО					
127	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,45	10,40	-	15	2	-	3,00	4
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
128	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,90	16,00	1,06	46	5	3	3,52	10
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
129	Е6-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	2,16	34,46	0,34	74	6	1	5,07	11
	ЗСН	ИЗ БЕТОНА М150								
	1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
130	Б6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЗСН	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
					ОТМОСТКА					
131	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	198,00	10,40	-	2059	321	-	3,00	594
	ЗСН	ПЕСЧАНЫХ								
	1-3	М3		1,62	-			-	-	-
132	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	296,00	16,00	1,06	4736	539	314	3,52	1042
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			95	0,41	121
133	Е27-75	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ	1,96	508,00	0,71	996	79	1	74,00	145
	ЗСН	КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ								
	19-1-8	ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ		40,10	0,21			-	0,27	1
		СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ								
		100М								
134	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	19,75	123,00	1,74	2429	406	34	40,20	794
	ЗСН	ТОЛЩ.30ММ								
	11-1	100М2		20,50	0,52			10	0,67	13
					ПАНДУС					
135	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ЗСН	100М2								
	1-2			3,57	0,30			-	0,39	-
136	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,70	16,00	1,06	43	5	3	3,52	10
	ЗСН	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
	1-6	М3		1,82	0,32			1	0,41	1
137	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,70	31,26	-	116	6	-	2,90	11
	ЗСН	БЕТОННЫХ								
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
138	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	121,00	1,39	34	5	-	31,10	9
	ЗСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-1	ТОЛЩИНОЙ 25ММ		18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
139	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,28	18,80	0,15	5	-	-	2,35	1
	ЗСН	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	13-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,34	0,04			-	0,05	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			10573	1375	356		2636
			РУБ,					107		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10573	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8842	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	249		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	107		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1375	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1482	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			983	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			13302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1794	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ								
140	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,48	58,00	32,10	28	7	16	22,60	11
	ЭСН	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,80			6	15,22	7
		Т								
141	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,48	358,00	-	172	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4								
		Т								
142	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
	ЭСН	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ ЗА 2								
	164-8	РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
143	Е9-116	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	94,10	31,20	14,80	2936	941	1393	15,60	1468
	ЭСН	СТОЕК И РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК								
	16-3	ОБСЛУЖИВАНИЯ		10,00	4,74			446	6,11	575
		Т								
144	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	94,10	326,00	-	30677	-	-	-	-
		ПЛОЩАДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
145	Е9-121	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	4,86	45,80	0,60	223	82	3	26,50	129
	ЭСН	СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
	17-4	Т		16,90	0,18			1	0,23	1
146	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,86	327,00	-	1589	-	-	-	-
		СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
147	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	2,89	20,40	10,50	59	10	31	5,78	17
	ЭСН	ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	10-12	Т		3,45	4,02			12	5,19	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,89	307,00	-	887	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
149	Е10-288	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	2,64	316,00	4,60	834	514	13	192,00	507
	ЭСН	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ В								
	58-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ		119,00	1,38			4	1,78	6
	ДОП,8,2	100М2								
150	С0604	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	11,83	128,72	-	1523	-	-	-	-
	Ц41	ЛИСТОВ ТОЛЩИНОЙ 25ММ РАЗМЕРОМ								
		1200Х800		-	-			-	-	-
		Т								
151	Е9-41	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	156,00	4,66	3,58	727	111	558	1,21	189
	ЭСН	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
	6-2	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,71	1,25			195	1,61	251
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ36								
		М								
152	С121-1797	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК	9,25	278,00	-	2571	-	-	-	-
		ИЗ ДВУТАВРА 36М								
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			42235	1471	2014		2331
			РУБ,					664		854

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	2366	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	511	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-		9	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-		4	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	320	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	324	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	1523	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	390	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	70	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	221	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	2977	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		558
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	394	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	39869	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	823	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,	-	-	1341		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,	-	-	660		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	1151	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	1811	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	35896	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	3428	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		315
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,	-	617	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	3462	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	46759	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		2978
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	2428	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			49736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3536
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2822	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			210346	11606	8287		20356
			РУБ,					2880		3773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			162632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42361	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3760		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2077		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10256	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12333	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			103848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4817	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			204592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17150	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			47714	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			892	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1647		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	803		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1350	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2153	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			43021	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	740	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2893	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			260555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		26967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20043	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13212ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ,4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	230 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,165 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2012,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ	10,00	8,88	1,47	89	57	14	9,59	96
	ЭСН	КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т,								
	23-1	ДО 0,2		5,66	0,44			4	0,57	6
		ШТ								
2	ОЦ143	-СТОИМОСТЬ КРЫШНОГО	10,00	135,00	-	1350	-	-	-	-
	ДОП,82	ВЕНТИЛЯТОРА ВКР6,3,00,45,6								
	П2547	ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К	10,00	2,62	0,04	26	19	-	3,00	30
		ЭЛЕКТРОСЕТИ								
		ШТ		1,88	-			-	-	-
4	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	140,00	0,91	0,01	127	29	1	0,35	49
	ЭСН	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
	7-1	НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
5	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ								
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
6	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2	0,40	60,50	0,03	24	15	-	68,00	27
	ЭСН	РАЗА								
	164-8	100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1633	120	15		202
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			114	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1367	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 13212ТМ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-1

НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБ.4,ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,315 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 315,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-615-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ШТ	16,00	4,47	-	72	63	-	4,00	64
				3,94	-			-	-	-
2	1514-04048	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ПЭТ-4=ПЭТ-4 ШТ	16,00	7,22	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКА ПОД ЭЛЕКТРОПЕЧИ Т	0,08	377,00	4,70	30	3	-	61,00	5
				33,30	1,41			-	1,82	-
4	Е15-614 ЭСН 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			233	76	-		86
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			218	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-

СОСТАВИЛ САФРОНОВА

ПРОВЕРИЛ ФИЛИППОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО ОБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБО ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13212-ЭПЛ1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 199,961 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 182,092 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 17,869 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7882 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 5,689 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, / МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО / НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУС-К4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- / 89,02	-	890	382	307 / 101	54,00 / 13,00	540 / 130	- / -
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 / -	90000	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	24,00	- / 64,06	-	1537	673	330 / 110	42,00 / 5,91	1008 / 142	- / -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	7,00	- / 65,14	-	456	204	96 / 32	42,00 / 5,91	294 / 41	- / -
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,0 2,89	-РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т ПОЛЮС	42,00	409,00 / -	17178	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 6,97
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЬЕДИНИТЕЛЬ РДЗ-1-110/10004ХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	51,00	346,00 / -	17646	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 7,45
7	1503-03271	-ПРИВОД РУЧНОЙ=ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	31,00	65,00 / -	2015	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ;110	2,33	-	-	96	32	61	21,00	49	-
		КОМПЛ		41,19				16	8,62	20	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	7,00	850,00	5950	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	3,64
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ;110	18,00	-	-	519	252	202	22,00	396	-
		КОМПЛ		28,82				70	5,03	91	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ;220	16,00	-	-	781	336	375	33,00	528	-
		КОМПЛ		48,81				128	10,33	165	-
12	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	130,00	6240	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2		-				-	-	-	4,94
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,103 Т ШТ									
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	48,00	165,00	7920	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2		-				-	-	-	6,86
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,143 Т ШТ									
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	51,00	-	-	184	60	57	2,00	102	-
		ШТ		3,60				21	0,54	28	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	51,00	40,00	2040	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	3,62
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	8,00	-	-	766	342	256	64,00	512	-
		КОМПЛ		95,78				112	18,01	144	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ;110	8,00	-	-	702	194	354	46,00	368	-
		КОМПЛ		87,80				55	8,80	70	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	24,00	685,00	16440	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	9,00
20	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1800,00	-	-	1872	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	850,00	-	-	553	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-СПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО;300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	90,00	-	-	1143	350	786	6,00	540	-
				12,70				262	3,75	337	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2 ПРОЛЕТ	32,00	- 38,70	-	1238	845	371 162	42,00 6,54	1344 209	- -
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ШТ	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
25	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	67,00	- 1,90	127	-	-	- -	- -	- -	- -
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	54,00	- 1,90	103	-	-	- -	- -	- -	- -
27	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	174,00	- 1,70	296	-	-	- -	- -	- -	- -
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 ШТ	79,00	- 2,00	158	-	-	- -	- -	- -	- -
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1 ШТ	18,00	- 1,50	27	-	-	- -	- -	- -	- -
30	021041Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 Т	0,05	- 1132,08	-	57	-	- -	- -	- -	- -
31	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300 ШТ	96,00	- 2,20	-	211	-	- -	- -	- -	- -
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,31	- 377,00	-	117	10	1 -	61,00 1,82	19 1	- -
33	Ц85-22172 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ	1,00	- 24,20	-	24	11	1 -	16,00 0,57	16 1	- -
34	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00 -	381	-	-	- -	- -	- -	- 0,08
35	Ц85-22019 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ	1,00	- 8,77	-	9	4	1 -	6,00 0,36	6 -	- -
36	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3 55,000 КГ ШТ	1,00	105,00 -	105	-	-	- -	- -	- -	- 0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	- 7,77	-	62	19	1 -	4,00 0,04	32 -	- -
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2 ШТ	8,00	- 54,45	-	436	-	- -	- -	- -	- -
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ		2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ 16-8-5,4	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М ТУ16-521,264-79	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		0,175 Т ШТ		-				-	-	-	1,05
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ РР-У1 ТУ16-534,013-74=	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		1,700 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
44	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХПС70-Д НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		40,000 КГ ШТ		-				-	-	-	0,72
45	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ШТ		3,68				68	1,01	88	-
46	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		35,000 КГ ШТ		-				-	-	-	3,04
47	151041-150 01	-ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛКН-105-015	42,50	-	-	228	-	-	-	-	-
		М2		5,36				-	-	-	-
48	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-3-1000	0,68	-	-	514	-	-	-	-	-
		Т		755,76				-	-	-	-
49	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЭВ-2-1050	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		Т		648,56				-	-	-	-
50	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ АП-80Х8У2	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
51	Ц8-91-4	-ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т		377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		176757	9054	3925	3384		6079	69,70
			РУБ,					1155		1492	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				7309				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5335	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		182092	-	-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			4114					
		ИТОГО:	РУБ,			13168	3925	3384		7571	69,70
			РУБ,					1155			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3377	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		311	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	609	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		182092	16545	4534	3384		7882	69,70
			РУБ,					1155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1324	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		182092	17869	4534	3384		7882	69,70
			РУБ,					1155			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		199961	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7882	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	5669	-		-	-

СОСТАВИЛ Русц — РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Иг — ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО ОБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗРУ-110КВ С ВОЗДУШНО-КБЕЛЬНЫМИ ВВОДАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБС ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 132128ЦЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	206,966 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ	176,351 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	30,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	9716 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,963 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ, ОБОРУД, МОНТАЖН, РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВ, МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц8-9-7ВЫПУС К4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВМТ-110Б КОМПЛ	10,00	- / 89,02	-	890	382	307 / 101	54,00 / 13,00	540 / 130	- / -
2	1503ДОП87-01289	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОМАСЛЯННЫЙ ВМТ-110Б-25/1250УХЛ1 1,950 Т ШТ	10,00	9000,00 / -	90000	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 19,50
3	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	24,00	- / 64,06	-	1537	673	330 / 110	42,00 / 5,91	1008 / 142	- / -
4	Ц8-11-6	-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 110 И 150КВ НА ТОК 1000-3200А С ОДНИМ ИЛИ ДВУМЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ НОЖАМИ КОМПЛ	7,00	- / 65,14	-	456	204	96 / 32	42,00 / 5,91	294 / 41	- / -
5	ПРОТОКОЛ ВЗВА 2-89ОТ21,0 2,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РД3-2-110/1000УХЛ1 0,166 Т ПОЛЮС	42,00	409,00 / -	17178	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 6,97
6	ПРОТОКОЛ ВЗВА2-89 ОТ21,02,89	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РД3-1-110/10004ХЛ1 0,146 Т ПОЛЮС	51,00	346,00 / -	17646	-	-	- / -	- / -	- / -	- / 7,45
7	1503-03271	-ПРИВОД РУЧНОЙ-ПР-У1 ТУ16-520,125-73,ИЗВЕЩЕНИЕ АА2208-80 ШТ	31,00	65,00 / -	2015	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-7-2	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ/3 ФАЗЫ/,КВ:110	3,67	-	-	151	50	81	21,00	77	-
		КОМПЛ		41,19				25	8,62	32	-
9	1503ДОП57-06072	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НКФ-110-83У1	11,00	850,00	9350	-	-	-	-	-	-
		0,520 Т ШТ		-				-	-	-	5,72
10	Ц8-6-2	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	26,00	-	-	773	375	302	22,00	572	-
		КОМПЛ		29,72				104	5,17	134	-
11	Ц8-6-4	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:220	8,00	-	-	403	173	194	33,00	264	-
		КОМПЛ		50,34				66	10,63	85	-
12	1503ДОП91-05368	-ТРАНСФОРМАТОР ТФЗМ-110Б-4У1	6,00	930,00	5580	-	-	-	-	-	-
		0,460 Т ШТ		-				-	-	-	2,76
13	1503-05208	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	72,00	130,00	9360	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-110-2-1000/5У2		-				-	-	-	7,42
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,103 Т ШТ									
14	1503-05213	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ВСТРОЕННЫЙ В СИЛОВЫЕ	24,00	165,00	3960	-	-	-	-	-	-
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ=ТВ-220-1-1000/5У2		-				-	-	-	3,43
		ТУ16-517,650-77,ИЗВЕЩЕНИЕ АА274-80									
		0,143 Т ШТ									
15	Ц8-17-9	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	51,00	-	-	184	60	57	2,00	102	-
		ШТ		3,60				21	0,54	28	-
16	1510-04064	-ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ ИОС-110-600УХЛ1	51,00	40,00	2040	-	-	-	-	-	-
		71,000 КГ ШТ		-				-	-	-	3,62
17	Ц8-18-2	-ВВОД ЛИНЕЙНЫЙ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕ КВ 110	4,00	-	-	383	171	128	64,00	256	-
		КОМПЛ		95,78				56	18,01	72	-
18	Ц8-19-1	-ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110	4,00	-	-	351	97	177	46,00	184	-
		КОМПЛ		87,80				27	8,80	35	-
19	1503-10069	-ВВОД МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ ГМЛБ-90-110/1000У	12,00	685,00	8220	-	-	-	-	-	-
		0,375 Т ШТ		-				-	-	-	4,50
20	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС300/39	1800,00	-	-	1872	-	-	-	-	-
		М		1,04				-	-	-	-
21	1509ТАБЛ10-03	-ПРОВОД СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЙ АС185/24	850,00	-	-	553	-	-	-	-	-
		М		0,65				-	-	-	-
22	Ц8-23-1	-ОПУСК,ПЕТЛЯ ИЛИ ПЕРЕМЫЧКА/3 ФАЗЫ/,СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА ММ2,ДО:300 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 1	90,00	-	-	1143	350	786	6,00	540	-
				12,70				262	3,75	337	-
		ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Ц8-21-6	-ШИНА СБОРНАЯ/3 ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110-150 СЕЧЕНИЕ ДО 400ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ФАЗЕ 2	32,00	-	-	1238	845	371	42,00	1344	-
				38,70				162	6,54	209	-
24	290319-304 52	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-300-2 ПРОЛЕТ ШТ	42,00	2,45	103	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
25	290319-304 33	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-300-2 ШТ	67,00	1,90	127	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
26	290319-304 48	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А4А-185-8 ШТ	54,00	1,90	103	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
27	290319-304 30	-ЗАЖИМ АППАРАТНЫЙ А2А-185-8 ШТ	166,00	1,70	282	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
28	290319-300 57	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-300-1 ШТ	83,00	2,00	166	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
29	290319-300 53	-ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОА-185-1 ШТ	22,00	1,50	33	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	-
30	021041Р8ТА БЛ15	-ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ 8Х120 Т	0,05	-	-	57	-	-	-	-	-
				1132,08				-	-	-	-
31	290319-307 52	-РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ РГ-2-300 ШТ	96,00	-	-	211	-	-	-	-	-
				2,20				-	-	-	-
32	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,30	-	-	113	10	1	61,00	18	-
				377,00				-	1,82	1	-
33	Ц88-22172 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ПР11-7078-54У3 ШТ	1,00	-	-	24	11	1	16,00	16	-
				24,20				-	0,57	1	-
34	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 172	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-54У3 83,000 КГ ШТ	1,00	381,00	381	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,08
35	Ц88-22019 СКЦЭ-87	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ПР11-3048-21У3 ШТ	1,00	-	-	9	4	1	6,00	6	-
				8,77				-	0,36	-	-
36	СКЦЭ ВЫПУСК1-22 019	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3048-21У3 55,000 КГ ШТ	1,00	105,00	105	-	-	-	-	-	-
				-				-	-	-	0,06
37	Ц8-521-8	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 250 А ШТ	8,00	-	-	62	19	1	4,00	32	-
				7,77				-	0,04	-	-
38	290319-429 5	-ЯЩИК ОБОГРЕВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШОВ-2 ШТ	8,00	-	-	436	-	-	-	-	-
				54,45				-	-	-	-
39	2405-1461	-КРОНШТЕЙН К-21	65,00	-	-	136	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				2,09				-	-	-	-
40	2405-1591	-НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ	3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
		16-8-5,4									
		ШТ		0,04				-	-	-	-
41	Ц8-15-2	-РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ/3	2,00	-	-	93	30	48	23,00	46	-
		ФАЗЫ/,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110									
		КОМПЛ		46,74				18	11,86	24	-
42	1503-04048	-РАЗРЯДНИКИ	6,00	185,00	1110	-	-	-	-	-	-
		ВЕНТИЛЬНЫЕ=РВС-110М									
		ТУ16-521,264-79		-				-	-	-	1,05
		0,175 Т ШТ									
43	1503-11040	-РЕГИСТРАТОРЫ СРАБАТЫВАНИЯ	6,00	9,50	57	-	-	-	-	-	-
		РР-У1									
		ТУ16-534,013-74=		-				-	-	-	0,01
		1,700 КГ ШТ									
44	Ц8-166-4	-МУФТА ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННОГО	12,00	-	-	4032	1272	1356	173,00	2076	-
		КАБЕЛЯ 110КВ НИЗКОГО									
		ДАВЛЕНИЯ КОНЦЕВАЯ		336,00				241	25,93	311	-
		ШТ									
45	2405ДОП26-4002	-МУФТА КОНЦЕВАЯ МКМН 110	12,00	-	-	8118	-	-	-	-	-
		ШТ									
				676,49				-	-	-	-
46	РАСЧЕТ1	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070-Д	18,00	40,03	721	-	-	-	-	-	-
		НАТЯЖНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ДЛЯ ДВУХ									
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240ММ2		-				-	-	-	0,72
		40,000 КГ ШТ									
47	Ц8-20-2	-ГИРЛЯНДА ИЗ ПОДВЕСНЫХ	87,00	-	-	320	171	146	3,00	261	-
		ИЗОЛЯТОРОВ									
		ОДИНОЧНАЯ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ:110		3,68				68	1,01	88	-
		ШТ									
48	РАСЧЕТ2	-ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРОВ 9ХП070Д	87,00	29,43	2560	-	-	-	-	-	-
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДЛЯ ДВУХ									
		ПРОВОДОВ СЕЧ 240М2		-				-	-	-	3,04
		35,000 КГ ШТ									
49	290-30543	-ЗАЖИМ АШМ-20-1	12,00	8,75	105	-	-	-	-	-	-
		ШТ									
				-				-	-	-	-
50	1510Ч1-150 01	-ЛАКОТКАНЬ	16,20	-	-	87	-	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ									
		ЛКН-105-015		5,36				-	-	-	-
		М2									
51	0801-3291	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,34	-	-	257	-	-	-	-	-
		ЭВ-3-1000									
		Т		755,76				-	-	-	-
52	0801-3292	-КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ	0,17	-	-	110	-	-	-	-	-
		ЭВ-2-1050									
		Т		648,56				-	-	-	-
53	2405-1667	-ПЛАСТИНА ПЕРЕХОДНАЯ	6,00	-	-	4	-	-	-	-	-
		АП-80Х8У2									
		ШТ		0,64				-	-	-	-
54	Ц8-91-4	- ПОДСТАВКИ ПОД ШКАФЫ	0,29	-	-	109	10	1	61,00	18	-
		Т									
				377,00				-	1,82	1	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		171202	12279	4907	4384		7654	66,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ,					1293		1671	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				9291				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,		5149	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ,		176351	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ,			11834					
		ИТОГО:	РУБ,			24113	4907	4384		9325	66,33
			РУБ,					1293			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4233	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ,			-	-	-		391	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	763	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		176351	28346	5670	4384		9716	66,33
			РУБ,					1293			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2269	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ,		176351	30615	5670	4384		9716	66,33
			РУБ,					1293			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		206986	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9716	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6963	-		-	-

СОСТАВИЛ Сусц — РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Ig — ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ 110-12-24Х78 ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13212-ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,563 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1563 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,998 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4563,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-145-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИИ,МАССА 1М,ДО:1КГ 100М	11,20	11,40	0,27	128	62	3	10,00	112
				5,53	0,10			1	0,13	1
2	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	18,75	48,00	12,70	900	341	238	31,00	581
				18,20	4,04			76	5,21	98
3	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	22,45	12,90	0,45	290	165	10	13,00	292
				7,35	0,17			4	0,22	5
4	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	174,00	3,55	-	618	188	-	2,00	348
				1,08	-			-	-	-
5	С151-1255	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10 1000М	0,06	504,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С151-1254	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,42	378,00	-	159	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х6 1000М								
7	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4 1000М	0,26	320,40	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	4,31	201,00	-	866	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ 100ШТ	1,60	32,50	2,20	52	25	3	25,00	40
				15,60	0,31			-	0,40	1
10	2405ДОП1-1 1037	-СТОЙКА С-800 ШТ	160,00	0,48	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100М	8,00	1,34	0,15	11	9	1	2,00	16
				1,12	0,05			-	0,05	-
12	2405ДОП1-1 1976	-КОНСОЛЬ К-250 ШТ	800,00	0,14	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х35 1000М	0,12	1191,60	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х4 1000М	0,07	267,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0,08	108,00	36,00	9	3	3	61,00	5
				34,30	9,84			1	12,69	1
16	2405/1-199 4	-ЛОТОК Л-200-2 ШТ	15,00	1,93	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	290319-423 7	-СКОБА СО20/30 1000ШТ	0,53	16,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3535	793	258		1394
			РУБ,					82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			957	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	82		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	793	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	875	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			690	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			338	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	998	-		-

СОСТАВИЛ Руч РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ Ис ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 13158ТН

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3-1-5

НА МОНТАЖ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-14Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13158

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,770 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 238 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,148 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 770,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	9,40	64,20	1,80	603	126	17	24,00	226
		100М		13,40	0,20			2	0,26	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				603	126	17		226
		РУБ,						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				603	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				461	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	15		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	2		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	126	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	126	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				110	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				57	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	148	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				770	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		238
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	148	-		-

СОСТАВИЛ Руж РУССКИХ

Проверил Ug Игнатьева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗРУ 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-6

НА МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗРУ-110-13-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13212 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,440 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	170 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,114 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1440,00 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10 100ШТ	0,01	430,00	9,00	4	2	-	315,00	3
				189,00	3,19			-	4,12	-
2	1517ДОП16-02492	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8503У3 ШТ	1,00	72,09	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,03	386,00	8,00	12	4	-	248,00	7
				148,00	2,82			-	3,64	-
4	1517ДОП16-02493	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8504У3 ШТ	3,00	66,71	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
				1,56	0,02			-	0,03	-
6	290319-6242	-ЩИТОК СВАРКИ ЯЗ-8101 ШТ	2,00	33,36	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
8	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ АПТ-0,25-21У	1,00	13,67	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	1,08	116,00	58,00	125	53	63	81,00	87
				48,80	18,20			20	23,48	25
		100ШТ								
10	1507-4003	-СВЕТИЛЬНИК НСУ-01-300	43,00	8,87	-	381	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК ПСХ-60М	65,00	1,35	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	4,60	11,00	-	51	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,26	24,80	0,04	6	4	-	30,00	8
		100ШТ		16,60	0,02			-	0,03	-
15	С154-40	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПП1-25/Н2М3Б	26,00	1,48	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,04	49,80	1,10	2	2	-	68,00	3
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
17	1504-06163	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	4,00	1,30	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,54	25,10	0,04	14	9	-	31,00	17
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
19	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	54,00	0,38	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	290319-413 5	-КОРОБКА КОМ1-3	50,00	1,02	-	51	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	290319-423 7	-СКОБА СО20/30	0,30	16,40	-	5	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
				1,58	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
23	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ		0,55	-			-	-	-
24	1517,1504	-ЯЩИК Я31401-3274Б ШТ	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1267	82	65		139
			РУБ,					21		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1183	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	44		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	82	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1000	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	114	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО 110КВ СО СБОРНЫМИ ШИНАМИ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1-7

НА ПРИОБРЕНИЕ И МОНТАЖ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРУ-110-12-24Х78-ЖБ С ВЫСОКОЙ УСТАНОВКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: 13212 ЭПЛ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 117 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 ЗДАНИЕ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 13323,00 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц3-6-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛЬЮ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 7,5 М ШТ	1,00	51,30 43,40	5,13 2,02	51	43	5 2	73,50 2,61	74 3
2	1906-02001	-КРАН МОСТОВОЙ ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Г/П 1Т ШТ	1,00	945,00 -	- -	945	-	- -	- -	- -
3	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М ШТ	1,00	23,40 18,90	2,20 1,06	23	19	2 1	31,70 1,37	32 1
4	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1Т ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М ШТ	1,00	48,25 -	- -	48	-	- -	- -	- -
5	Е9-46 ЭСН 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,04	58,00 13,80	32,10 11,80	2	1	1 -	22,60 15,22	1 1
6	С241829/11-0915051	-ЛЕСТНИЦА С ПЛОЩАДКОЙ Л312А ШТ	1,00	79,79 -	- -	80	-	- -	- -	- -
7	1906-14016	-ПОДЪЕМНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПТ-8,4 НА ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКЕ ЭП-201-2,8 ШТ	1,00	7540,00 -	- -	7540	-	- -	- -	- -
8	1906ДОП78-21065	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103КИ 4,5ГУ1 ШТ	1,00	4130,00 -	- -	4130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			12819	63	8		107
			РУБ,					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			12663	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			64	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			122	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			13093	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			74	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	65	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			13323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

СОСТАВИЛ РУССКИХ

ПРОВЕРИЛ ИГНАТЬЕВА

РАСЧЕТ № I

стоимости гирлянды изоляторов 9хПС70-Д с натяжной одноцепной и двух проводов 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматив	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т брутто / нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		
					всего	эксплуатации машин		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин	на единицу	всего	
					основной заработной платы	в т.ч. заработной платы				в т.ч. заработной платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03--I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"- 3-09I3	Узел крепления гирлянды КГП7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03--I9 3-0954	Ушко двухлапчатое шт.	I	I,37	-	-	I,37						
5	-"- 3-0675	Коромысло К2-6-IС шт	I	0,9	-	-	0,9						
6	-"- 3-0648	Звено промежуточное трехлапчатое ПРП-7-2 шт	2	0,7	-	-	I,4						
7	-"- 3-0848	Скоба СК-7-IА шт	4	0,5	-	-	2,0						
8	-"- 3-026I	Зажим петлевой НАС-240-I шт	2	8,0	-	-	I6,0						
		Всего					40,03						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

24435-03

РАСЧЕТ № 2

стоимости гирлянды изоляторов 9хПС70-Д поддерживающей одноцепной для двух проводов сечением 240 мм2

№№ пп	Шифр и № позиции норматив	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т брутто / нетто
				оборудования	монтажных работ		оборудования	монтажных работ			обслуживающих машин		
					всего / основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы		всего	основной заработной платы	эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы	на единицу	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I0 0I-00I	Изолятор ПС70-Д шт	9	I,9	-	-	I7,I						
2	29-03-I9 3-0840	Серьга СР-7-I6 шт	I	0,3I	-	-	0,3I						
3	-"-	Узел крепления гирлянды КГП-7-I шт	I	0,95	-	-	0,95						
4	29-03--I9 3-0960	Ушко специальное УС-7-I6 шт	I	I,75	-	-	I,75						
5	-"- 3-0348	Зажим поддерживающий 2ПГН-5-I шт	I	9,32	-	-	9,32						
		Итого:					29,43						

Составила Русских

Проверила Игнатьева

407-3-0540.90 альбом 7

ВЕДОМОСТЬ
потребности производственных ресурсов (вариант с воздушными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	I006I / 80I4
Основная заработная плата	руб.	5I88
Строительные машины	руб.	373I
Всего:		
Затраты труда	ч.час	37258 / 28589
Основная заработная плата	руб.	I6905
Строительные машины	руб.	I2033

Примечание; в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов
(вариант с воздушными кабельными вводами)

Наименование		Количество
Строительные работы		
Затраты труда	ч.час	26967 / 20400
Основная заработная плата	руб.	II63I
Строительные машины	руб.	8287
Сантехнические работы		
Затраты труда	ч.час	230 / I75
Основная заработная плата	руб.	86
Строительные машины	руб.	I5
Монтажные работы		
Затраты труда	ч.час	II895 / 9589
Основная заработная плата	руб.	6I77
Строительные машины	руб.	473I
Всего: Затраты труда	ч.час	39092 / 30I64
Основная заработная плата	руб.	I7894
Строительные машины	руб.	I3033

Примечание: в числителе указана трудоемкость нормативная, в знаменателе - построечная

Начальник ОКП-I Р.С.Роменский

Составитель инженер Р.Г.Сафронова

Проверил главный специалист М.А.Игнатьева