ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-8I.I3.90

ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Нф 1637/07

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-8I.I3.90

ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЗОНЕ РСФСР)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	- I4I,53 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- I20,I7 тыс.руб.
Iм3 здания	- 39,I4 руб.
Iм2 общей площади	- 2I6,37 руб.
на I автомобиль	- 28306 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 04.02.9I № 4

Главный инженер филиала — Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта — В.Ф.Бетехтин

Главный специалист — Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск

I990г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета на гараж на 5 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой, с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
3	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	35
4	I-3	Локальная смета на оборотное водоснабжение	40
5	I-4	Локальная смета на хозяйственно-бытовую и производственную канализацию	44
6	I-5	Локальная смета на дождевую канализацию	48
7	I-6	Локальная смета на горячее водоснабжение	52
8	I-7	Локальная смета на индивидуальный тепловой пункт	56
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	63
I0	I-9	Локальная смета на отопление	69
II	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	73
I2	I-II	Локальная смета на электроосвещение	84
I3	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	90
I4	I-I3	Локальная смета на связь и сигнализацию	96
I5	I-I4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I0I
I6	I-I5	Локальная смета на КИП и автоматику	I05
I7	I-I6	Локальная смета на технологическое оборудование	II5
I8	I-I7	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	II9
I9	I-I8	Локальная смета на технологические промпроводки	I22
20	I-I9	Локальная смета на оборудование комнаты приема пищи	I26
2I	I-20	Локальная смета на металлические шкафчики	I29
22	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I3I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту Гаража на 5 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой - стены кирпичные составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренной по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиПI.02.0I- 85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I).

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек г.Новосибирска в ценах, введенных с I.0I.I984г.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха - 40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;
- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на сантехнические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту закрытой стоянки гаража на 5 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой, с расчетной температурой -40°С, сейсмичностью не выше 6 баллов.

Стены из кирпича

Сметная стоимость	I4I,53	тыс.руб.
Построечная трудоемкость	I3,37	тыс.чел-ч
Нормативная трудоемкость	I5,78	тыс.чел-ч
Сметная зарплата	I2,55	тыс.руб.
Стоимость на:		
I.расчетную единицу	28306	руб.
2.Iм2 общей площади здания	2I6,37	руб.
3.Iм3 объема здания	39,I4	руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудов. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	Трудоемкость тыс.чел-час	Сметная зарплата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	79,48	-	-	-	79,48	8,86	7,22	3070,6м3 25,88руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,92	0,0I	0,2I	-	I,I4	0,08	0,07	0,30 руб.
3	I-3	Оборотное водоснабжение	0,75	-	-	-	0,75	0,II	0,08	0,24 руб.
4	I-4	Хозяйственно-бытовая и производственная канализация	0,75	-	-	-	0,75	0,37	0,26	0,24 руб.
5	I-5	Дождевая канализация	0,32	-	-	-	0,32	0,09	0,06	0,I0 руб.
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,I2	-	-	-	0,I2	0,03	0,02	0,04 руб.
7	I-7	Индивидуальный тепловой пункт	2,I9	0,23	0,38	-	2,80	0,56	0,43	0,79 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	0,67	0,I6	0,90	-	I,73	0,23	0,I8	0,27 руб.
9	I-9	Отопление	I,93	-	-	-	I,93	0,22	0,I8	0,63 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0	I-I0	Вентиляция	2I,00	-	-	-	2I,00	I,3I	I,08	6,84 руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	6,33	-	-	6,33	I,2I	0,90	2,06 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	2,I6	0,9I	-	3,07	0,96	0,73	0,70 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,26	0,32	-	0,58	0,I5	0,II	0,08 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	I,06	0,98	-	2,04	0,63	0,56	0,35 руб.
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	I,2I	I,08	-	2,29	0,59	0,39	0,39 руб.
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,4I	I2,5I	-	I2,92	0,30	0,23	0,I3 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	2,7I	-	2,7I	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	-	0,I8	-	-	0,I8	0,08	0,05	0,06 руб.
I9	I-I9	Оборудование комнаты приема пищи	-	0,03	0,88	-	0,9I	0,02	0,02	0,0I руб.
20	I-20	Металлические шкафчики	-	-	0,48	-	0,48	-	-	-
		Итого:	I08,I3	I2,04	2I,36	-	I4I,53	I5,80	I2,57	39,I4 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			648	817	-	-	1,03
2	ФУНДАМЕНТЫ			6278	7898	-	-	9,94
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			391	483	-	-	0,61
4	СТЕНЫ			25889	32554	-	-	40,96
5	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			11213	14106	-	-	17,75
6	КРОВЛЯ			2157	2713	-	-	3,41
7	ПЕРЕГОРОДКИ			2532	3185	-	-	4,01
8	ПОЛЫ			3853	4848	-	-	6,10
9	ПРОЕМЫ			5813	6934	-	-	8,72
10	ЛЕСТНИЦЫ			656	824	-	-	1,04
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			496	578	-	-	0,73
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1975	2483	-	-	3,12
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1633	2054	-	-	2,58
	ИТОГО:	-		63534	79477	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105420

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ11,АР1-АР6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 79,477 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8859 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7,218 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1620	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М	0,08	18,86	18,86		2	-	1	-	-
		1000М3		-	4,29				-	5,37	-
2	Е1-1628	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1620	0,08	65,13	65,13		5	-	5	-	-
		1000М3		-	14,81				1	18,54	2
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	0,08	153,38	145,80		12	1	12	13,00	1
		1000М3		7,37	64,51				5	80,78	7
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	113,40	0,29	-		33	8	-	0,09	10
		Т		0,07	-				-	-	-
5	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,08	12,16	10,53		1	-	1	2,63	-
		1000М3		1,49	3,59				-	4,50	-
6	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ	0,74	154,48	146,97		114	6	109	13,20	10
				7,51	65,20				48	81,64	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,08	165,60	-	179	179	-	228,00	246
	ТЕХ.ЧАСТЬ	100М3		---	---			---	---	---
	П3.67			165,60	-			-	-	-
8	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,06	183,18	174,12	11	1	11	15,50	1
		ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---			---	---	---
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		8,79	76,93			5	96,33	6
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	106,75	0,29	-	31	7	-	0,09	10
		Т		---	---			---	---	---
				0,07	-			-	-	-
10	Е1-1621	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО	0,85	19,18	19,18	16	-	17	-	-
		ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М В РЕЗЕРВ		-	4,36			4	5,46	5
		1000М3								
11	Е1-1629	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,85	78,32	78,32	66	-	66	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	17,76			15	22,24	19
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1621 И 1622								
		1000М3								
12	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА	0,76	21,32	21,32	16	-	16	-	-
		ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 30М		-	7,84			6	9,82	8
		1000М3								
13	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,76	48,74	48,74	37	-	38	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	17,94			14	22,46	17
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634								
		1000М3								
14	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,85	47,72	-	41	41	-	89,60	76
		ВРУЧНУЮ		---	---			---	---	---
		100М3		47,72	-			-	-	-
15	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	7,64	10,96	3,83	84	54	29	11,20	86
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,13	2,63			20	3,29	25
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			648	297	305		440
			---					---		---
			РУБ.					118		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			648	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			108	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			817	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	431	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			817	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	431	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ	14,30	7,61	0,33	109	7	5	0,80	11
		М3		0,46	0,11			2	0,12	2
17	Е7-2	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1,5Т	26,00	2,25	1,68	59	15	44	0,86	22
		ШТ		0,57	0,66			17	0,74	19
18	Е7-3	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 2Т	10,00	3,22	2,35	32	9	23	1,29	13
		ШТ		0,87	0,91			9	1,02	10
19	СССЦП2,866	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ12.24-1	10,00	45,90	-	459	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	СССЦП2,867	-ТО ЖЕ,ФЛ12.12-1	2,00	23,00	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	СССЦП2,869	-ТО ЖЕ,ФЛ10.24-1	16,00	39,90	-	638	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	СССЦП2,870	-ТО ЖЕ,ФЛ10.12-1	8,00	19,70	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	49,00	0,87	0,83	43	12	41	0,39	19
		ШТ		0,25	0,33			16	0,37	18
24	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	15,00	1,19	1,15	18	5	17	0,53	8
		ШТ		0,34	0,46			7	0,52	8
25	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	57,00	3,09	1,72	176	31	98	0,82	47
		ШТ		0,54	0,69			39	0,77	44
26	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	27,00	3,88	2,14	105	19	58	1,04	28
		ШТ		0,70	0,85			23	0,95	26
27	СССЦП1,170	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т	27,00	35,20	-	950	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	СССЦП1,173	-ТО ЖЕ,ФБС12.6.6Т	5,00	17,90	-	89	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	СССЦП1,176	-ТО ЖЕ,ФБС12.6.3Т	8,00	8,93	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	СССЦП1,169	-ТО ЖЕ,ФБС24.5.6Т	38,00	29,30	-	1113	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	СССЦП1.172	-ТО ЖЕ,ФБС12.5.6Т ШТ	6,00	- 14,90	- -	89	-	- -	- -	- -
32	СССЦП1.175	-ТО ЖЕ,ФБС12.5.3Т ШТ	16,00	- 7,43	- -	119	-	- -	- -	- -
33	СССЦП1.168	-ТО ЖЕ,ФБС24.4.6Т ШТ	19,00	- 23,40	- -	445	-	- -	- -	- -
34	СССЦП1.174	-ТО ЖЕ,ФБС12.4.3Т ШТ	17,00	- 5,96	- -	101	-	- -	- -	- -
35	СССЦП1.178	-ТО ЖЕ,ФБС9.4.6Т ШТ	8,00	- 9,13	- -	73	-	- -	- -	- -
36	СССЦП1.171	-ТОЖЕ,ФБС12.4.6Т ШТ	4,00	- 12,40	- -	50	-	- -	- -	- -
37	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100 М3	4,80	- 35,97 1,78	- 0,79 0,26	173	9	- 4 1	- 2,86 0,29	- 14 1
38	Е6-20	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-150 М3	0,67	36,91 1,78	0,79 0,26	25	1	- -	2,86 0,29	2 -
39	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,02	287,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
40	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	4,16	94,99 22,42	1,57 0,52	395	93	6 2	33,60 0,58	140 2
41	Е6-13	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ВОРОТА И ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2,30	37,81 3,20	0,35 0,11	87	7	1 -	5,07 0,12	12 -
42	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100 М3	6,40	35,97 1,78	0,79 0,26	230	11	5 2	2,86 0,29	18 2
43	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	5,00	0,35 0,09	0,20 0,07	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
44	СССЦП2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,21	85,20 -	- -	18	-	- -	- -	- -
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	24,50 -	- -	4	-	- -	- -	- -
46	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	485,66	1,46	19	6	-	210,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
47	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150	10,00	30,96	-	310	19	-	2,90	29
		М3		1,86	-			-	-	-
48	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,68	70,92	0,99	43	8	-	18,80	13
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
49	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,68	26,87	0,48	18	-	-	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			-	0,18	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6278	252	303		385
			РУБ.					118		132
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6278	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	188	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			584	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	558	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	558	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
50	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,48	1,03	3	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
51	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200	1,68	39,38	1,25	66	5	2	4,35	7
		М3		2,69	0,41			1	0,46	1
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
52	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	43,48	1,03	5	-	-	7,19	1
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-200	0,78	30,67	0,35	24	-	-	0,99	1
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
54	Е6-125	-БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М-200	1,02	91,65	1,19	93	14	1	21,90	22
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
55	Е6-128	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ	1,73	45,44	0,72	79	7	1	6,46	11
		М3		4,06	0,24			-	0,27	-
56	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,22	94,99	1,57	21	5	-	33,60	7
				22,42	0,52			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
57	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,11	228,29	7,67	25	4	1	56,70	6
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
58	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,04	386,76	1,36	15	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
59	Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКА	0,09	49,83	0,21	4	4	-	63,40	6
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
60	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,09	446,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	0,35	0,20	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,09	0,07			-	0,08	-
62	ССЦП2,587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,12	85,20	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
63	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,09	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
64	ССБОРНИК Ч.2ТАБ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,09	31,51	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		391	41	5		64
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			7317	590	613		889
			РУБ.					237		282
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7273	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1200	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			675	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1037	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		9198	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1278	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1042	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

65	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	152,00	38,67	0,85	5878	386	130	4,05	616
				2,54	0,28			43	0,31	47
		М3								
66	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	412,20	38,45	0,65	15849	1018	268	3,93	1620
				2,47	0,21			87	0,24	99
		М3								
67	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	4,37	46,92	0,24	205	128	1	45,80	200
				29,21	0,08			-	0,09	-
		100М2ВП								
68	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,80	38,75	0,85	612	38	13	3,90	62
				2,41	0,28			4	0,31	5
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е8-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	39,40	38,43	0,65	1514	93	25	3,78	149
				2,35	0,21			8	0,24	9
70	Е8-48	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	3,60	44,14	0,69	159	17	3	6,75	24
				4,67	0,23			1	0,26	1
71	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	111,00	0,35	0,20	39	10	22	0,13	14
				0,09	0,07			8	0,08	9
72	Е7-137	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	8,00	2,73	1,83	22	6	15	1,19	10
				0,79	0,60			5	0,67	5
73	СССЦП2,587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	4,88	85,20	-	416	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	СССЦП2,590	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М3	6,96	82,60	-	575	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,03	22,40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,95	24,50	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,41	31,60	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,64	40,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,64	17,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК Т	0,82	32,83	15,62	27	9	13	13,50	11
				11,01	6,32			5	7,09	6
81	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,82	244,00	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	Е8-177	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 100М2	0,10	1220,20	7,08	125	8	-	113,00	12
				75,90	2,33			-	2,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			25889	1713	490		2718
			РУБ.					161		181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	763	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2392	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3270
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2623	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			32554	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2640	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
83	Е7-193	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	18,27	7,40	219	39	89	4,83	58
				3,23	2,68			32	3,01	36
		ШТ								
84	СССЦП2,182	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 780КГС/М2	72,00	10,20	-	734	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
85	СССЦП2,183	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГС/М2	252,00	14,17	-	3571	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
86	СССЦП2,183	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	108,00	16,15	-	1744	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
87	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,89	40,80	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
88	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,89	17,30	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
89	С114-171	-СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА	1,20	1590,00	-	1908	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е12-289	-ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА	4,32	110,33	2,72	477	106	12	18,90	82
		100М2		24,61	0,90			4	1,01	4
91	Е12-293	-ОБМАЗОЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ БИТУМА	4,32	28,26	1,55	122	46	6	17,60	76
		100М2		10,68	0,51			2	0,57	2
92	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	4,32	9,80	0,68	42	16	3	6,09	26
		100М2		3,76	0,23			1	0,26	1
93	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	13,00	2,65	1,09	34	15	14	1,64	21
		ШТ		1,16	0,44			6	0,49	6
94	СССЦП2,195	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3	0,42	111,00	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	СССЦП2,196	-ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,98	91,80	-	90	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,34	31,60	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,54	22,40	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,86	40,80	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,86	17,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	14,00	6,13	1,97	86	19	28	2,04	29
		ШТ		1,38	0,78			11	0,87	12
101	СССЦП2,164	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 1000КГС/М2	123,76	9,58	-	1186	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
102	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	40,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е7-446	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	4,00	0,35	0,20	1	-	1	0,13	1
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,09	0,07			-	0,08	-
105	СССЦП2,587	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,08	85,20	-	7	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
106	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
107	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
108	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,20	40,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
109	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,20	17,30	-	3	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		100КГ								
110	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	485,66	1,46	10	3	-	210,00	4
				---	---			---	---	---
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
111	Е6-168	-УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ ИЗ БЕТОНА М-200	5,65	45,18	1,11	255	32	6	8,54	48
				---	---			---	---	---
				5,65	0,37			2	0,42	2
		М3								
112	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,07	430,00	-	30	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
113	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,13	356,92	1,36	46	2	-	21,10	3
				---	---			---	---	---
		Т		14,26	0,45			-	0,50	-
114	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200	0,70	39,38	1,25	28	2	1	4,35	3
				---	---			---	---	---
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.5,3М								
115	Е7-745	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,22	117,42	25,32	26	6	6	41,10	9
				---	---			---	---	---
		100М2		23,30	8,57			2	9,61	2
116	С111-30	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ	0,08	818,00	-	65	-	-	-	-
		100ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
117	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	2,20	90,43	1,37	199	40	3	26,20	58
				---	---			---	---	---
		М3		18,17	0,45			1	0,50	1
118	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,22	55,16	1,36	12	3	-	18,90	4
				---	---			---	---	---
				12,30	0,45			-	0,50	-
		100М2								
119	Е6-84	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	386,76	1,36	66	7	-	64,00	11
				---	---			---	---	---
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				11213	336	169		433
		---						---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					61		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	332	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1042	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			14106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	729	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
120	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА	4,81	363,94	16,30	1751	304	78	95,20	458
		100М2		63,13	5,39			26	6,05	29
121	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	4,81	8,19	0,20	39	13	1	4,72	23
		100М2		2,69	0,07			-	0,08	-
122	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	6,91	9,82	0,01	68	18	-	4,14	29
		100М2		2,64	-			-	-	-
123	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,48	199,89	0,43	96	25	-	83,00	40
		100М2		52,67	0,14			-	0,16	-
124	Е12-289	-УСИЛЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА 3МЯ СЛОЯМИ РУБЕРОИДА	1,26	55,16	1,36	70	15	2	18,90	24
		100М2		12,30	0,45			1	0,50	1
125	Е12-291	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕНОЙ	1,26	90,36	2,13	114	22	3	12,80	16
		ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289		17,39	0,71			1	0,80	1
		100М2								
126	Е8-59	-УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,04	463,23	1,44	19	1	-	54,30	2
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			2157	398	84		592
			РУБ,					28		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			201	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	490	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	490	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
127	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	2,79	565,45	8,05	1575	237	22	137,00	382
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		85,10	2,66			7	2,98	8
		100М2								
128	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И ТАМБУРОВ	11,20	80,75	1,28	904	162	15	21,50	241
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		14,49	0,43			5	0,48	5
		М3								
129	Е26-34	-ТО ЖЕ,ПОТОЛОК ТАМБУРА	0,50	90,43	1,37	45	9	-	26,20	13
		М3		18,17	0,45			-	0,50	-
130	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,02	386,76	1,36	8	1	-	64,00	1
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2532	409	37		637
			РУБ.					12		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2532	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	496	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	496	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
131	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,97	43,48	1,03	173	16	4	7,19	29
		100М2		4,11	0,34			1	0,38	2
132	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150	7,94	30,96	-	246	15	-	2,90	23
		ТОЛЩИНОЙ 80ММ		1,86	-			-	-	-
		М3								
133	Е11-11	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 180ММ	53,60	32,08	-	1719	100	-	2,90	155
		М3		1,86	-			-	-	-
134	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ ИЗ РАСТВОРА М-200	0,41	70,92	0,99	29	5	-	18,80	8
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
135	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,41	53,74	0,96	22	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,74	0,32			-	0,36	-
136	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ	1,20	66,42	0,99	80	14	1	18,80	23
		20ММ ИЗ РАСТВОРА М-150								
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
137	Е11-55	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 10ММ	0,02	66,42	0,99	1	-	-	18,80	-
		100М2								
				11,36	0,32			-	0,36	-
138	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ -	0,02	24,67	0,48-	1	-	- -	0,34	-
		ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,37	0,16			- -	0,18	-
139	Е11-52	-ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	0,67	18,85	2,40	13	11	2	27,10	18
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ								
		100М2		16,44	0,78			1	0,87	1
140	С114-123	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	3,40	20,30	-	69	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
141	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,54	85,09	1,84	46	3	1	8,22	4
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,70	0,61			-	0,68	-
		100М2								
142	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	49,90	3,92	1	-	-	29,50	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		24,03	1,29			-	1,45	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
143	Е11-49	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,02	16,00	0,27	1	-	-	14,30	-
		ГИДРОИЗОЛЯЦИИ								
		100М2		9,08	0,09			-	0,10	-
144	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,02	133,32	7,25	2	1	-	46,90	1
		МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		38,41	2,39			-	2,68	-
		100М2								
145	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,02	88,74	3,45	1	-	-	25,50	-
		МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		19,89	1,14			-	1,28	-
		100М2								
146	Е11-14	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,33	106,32	7,25	142	51	9	46,90	62
		МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ								
		РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ		38,41	2,39			3	2,68	4
		100М2								
147	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО	0,06	93,43	1,17	6	1	-	29,40	2
		БЕТОНА М-75 ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
148	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 51ММ	0,43	93,43	1,17	40	7	-	29,40	12
		100М2								
				16,67	0,39			-	0,44	-
149	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,43	107,08	1,75	46	1	1	0,46	-
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ		1,59	0,55			-	0,62	-
		100М2								
150	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,41	414,95	2,42	168	46	1	166,00	67
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		113,85	0,80			-	0,90	-
		100М2								
151	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,54	540,57	0,78	290	27	-	75,50	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А		50,14	0,25			-	0,28	-
		100М2								
152	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,19	382,41	4,72	72	13	1	108,00	20
				70,61	1,56			-	1,75	-
		100М2								
153	Е11-67	-ПОЛ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	2,98	147,15	1,82	438	70	6	40,20	120
		100М2		23,57	0,60			2	0,67	2
154	Е11-132	-ПОЛ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,35	114,92	10,87	40	17	4	77,90	27
		100М2		49,45	3,59			1	4,03	1
155	СССЦП1.202	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ	35,50	4,37	-	155	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
156	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,67	81,57	1,07	54	12	-	28,50	19
		100М2		17,82	0,36			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3853	410	30		631
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3853	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	113	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			358	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	531	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		700
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	531	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
157	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	36,20	3,20	0,38	116	31	14	1,38	50
				0,85	0,13			5	0,15	5
		М2								
158	С122-143	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВА12-18.2	35,19	11,40	-	401	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
159	С122-21	-ТО ЖЕ,ОР12-09	1,01	28,10	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,36	240,59	1,57	87	10	-	43,10	16
				27,02	0,52			-	0,58	-
161	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	18,00	0,28	-	5	5	-	0,46	8
				0,28	-			-	-	-
162	С111-415	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН КОМПЛ	18,00	1,82	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	Е10-106	ДВЕРИ -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ВХОДНЫЕ) М2	3,04	1,53	0,30	5	2	1	0,83	3
				0,82	0,10			-	0,11	-
164	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	3,04	1,00	-	3	-	-	0,25	1
				0,16	-			-	-	-
165	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	20,22	2,29	0,14	46	16	3	1,16	23
				0,77	0,05			1	0,06	1
166	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,08	1,81	0,14	11	4	1	1,01	6
				0,68	0,05			-	0,06	-
167	С122-234	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13 ШРП М2	9,12	19,60	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
168	С122-239	-ТО ЖЕ,ДН21-10 ШРП М2	2,05	21,20	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	С122-219	-ТО ЖЕ,ДГ21-10 М2	14,00	15,50	-	217	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
170	С122-217	-ТО ЖЕ,ДГ21-7 М2	4,17	17,40	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ 100М2	0,06	310,72	169,44	19	5	11	111,00	7
				87,28	64,14			4	71,95	4
172	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,25	632,00	-	158	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	Е26-31	-ПРОКЛАДКА В ДВЕРЯХ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0,62	38,26	1,29	24	9	1	21,30	13
				14,60	0,43			-	0,48	-
174	С114-689	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М3	0,62	32,50	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
175	С111-447	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	9,15	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
176	С111-449	-ТОЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	2,00	3,28	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
177	С111-448	-ТОЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	11,00	3,02	-	33	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
178	С111-450	-ТОЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	3,00	2,87	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
179	Е9-49	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	3,85	113,07	59,33	435	109	228	35,10	135
		Т		28,34	19,73			76	22,13	85
180	СДОПКПР-ТУО 1-22 П102-814	-СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР42-42А	4,00	923,51	-	3694	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
181	С121-1969	-СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	3,85	41,00	-	158	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5813	191	259		262
			РУБ.					86		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1349	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1696	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4464	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			389	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5238	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		265
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	383	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ								
182	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	2,00	7,47	4,28	15	6	9	4,01	8
		МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,76	1,39			3	1,56	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
183	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	2,93	1,66	3	1	2	1,53	2
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,05	0,54			1	0,61	1
		ШТ								
184	СССЦП3,114	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ	18,64	15,70	-	293	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
185	СССЦП3,107	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,91	12,10	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
186	Е7-670	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ	35,00	1,51	0,22	53	24	8	1,01	35
		ШТ		0,68	0,09			3	0,10	3
187	СССЦП3,118	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	46,40	2,87	-	133	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
188	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С	0,15	828,50	3,24	124	6	-	61,00	9
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		41,05	1,08			-	1,21	-
		100М								
189	Е6-83	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
190	Е6-173	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-200	0,16	45,63	0,85	7	1	-	8,40	1
		М3		5,30	0,28			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		656	39	19		57
				РУБ,				7		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		656	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,		824	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
191	Е9-41	-МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРА 30	12,00	5,18	3,91	62	11	47	1,21	15
		М		0,90	1,58			19	1,77	21
192	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ 09Г2С	0,63	241,00	-	152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
193	С121-1797	-ТО ЖЕ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ 09Г2С	0,18	280,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
194	С121-1797	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,08	280,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
195	С121-1822	-ТО ЖЕ,УПОРОВ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
196	Е9-80	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,10	22,38	11,57	2	-	2	5,78	1
		Т		4,36	5,09			1	5,71	1
197	С121-1982	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,10	266,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
198	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ	0,10	46,53	12,55	5	2	2	24,60	2
		Т		19,48	5,48			1	6,15	1
199	С121-1918	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,10	347,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
200	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	0,31	64,78	35,23	20	5	11	22,60	7
		Т		17,46	14,93			5	16,75	5
201	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	0,31	373,13	-	116	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			496	18	62		25
			РУБ.					26		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			496	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
202	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	5,25	23,48	0,16	123	112	1	29,80	156
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		21,27	0,05			-	0,06	-
		100М2								
203	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	7,03	3,49	0,05	25	19	-	4,60	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ)		2,76	0,02			-	0,02	-
		100М2								
204	Е13-138	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	1,44	22,50	0,56	32	3	1	1,37	2
		100М2		2,12	0,18			-	0,20	-
205	Е15-257	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,04	113,74	7,40	5	2	-	75,00	3
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		54,74	4,63			-	5,19	-
		100М2								
206	Е8-57	-ЗАТИРКА ШВОВ КЛАДКИ СТЕН	8,16	15,06	-	123	123	-	21,00	171
		100М2		15,06	-			-	-	-
207	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,33	111,56	7,40	148	71	10	74,00	98
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		53,36	4,63			6	5,19	7
		100М2								
208	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	1,10	6,58	0,05	7	6	-	9,70	11
		ШТУКАТУРКЕ(СТЕН)		5,63	0,02			-	0,02	-
		100М2								
209	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	6,37	3,49	0,05	22	18	-	4,60	29
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕН)		2,76	0,02			-	0,02	-
		100М2								
210	Е13-138	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115	5,05	22,50	0,56	114	11	3	1,37	7
		100М2		2,12	0,18			1	0,20	1
211	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ	1,33	468,29	2,09	624	145	3	170,00	226
		100М2		108,90	0,69			1	0,77	1
212	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	1,02	391,17	6,17	398	77	6	115,00	117
		СТЕН		75,90	2,04			2	2,29	2
		100М2								
213	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	1,02	76,13	0,52	77	16	-	22,30	23
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
214	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	0,02	402,37	6,27	7	2	-	128,00	2
		ПОТОЛКОВ		85,10	2,07			-	2,32	-
		100М2								
215	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,02	125,74	0,84	2	1	-	41,20	1
		100М2		28,40	0,28			-	0,31	-
216	ССБОРНИК4,2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	8,45	31,51	-	266	-	-	-	-
	ТАБ,12	Т		-	-			-	-	-
217	Е15-630	-ОКРАСКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,03	17,42	-	1	-	-	8,80	-
		100М2		6,29	-			-	-	-
218	Е15-631	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО	0,03	37,95	-	1	-	-	22,00	1
		ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ		15,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1975	606	24		879
			----					---		---
			РУБ,					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1975	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	675	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			2483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	675	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
219	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,03	43,48	1,03	1	-	-	7,19	-
		100М2		---	---			---	---	---
				4,11	0,34			-	0,38	-
220	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,30	29,94	-	9	1	-	2,90	1
				---	---			---	---	---
		М3		1,86	-			-	-	-
221	Е11-67	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,03	147,15	1,82	4	1	-	40,20	1
				---	---			---	---	---
		100М2		23,57	0,60			-	0,67	-
222	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	19,50	0,29	1	-	-	1,06	-
				---	---			---	---	---
		100М2		0,68	0,09			-	0,10	-
223	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,02	343,73	6,60	7	1	-	37,40	1
				---	---			---	---	---
		Т		26,45	2,18			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
224	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120ММ	0,53	208,38	7,68	110	9	4	25,60	14
				---	---			---	---	---
				16,10	2,18			1	2,45	1
		100М2								
225	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,53	134,23	-	71	5	-	14,40	8
				---	---			---	---	---
		100М2		9,46	-			-	-	-
		ПАНДУСЫ								
226	Е27-19	-ОСНОВАНИЕ ПАНДУСА ИЗ ПЕСКА	27,40	7,30	0,22	200	2	6	0,15	4
		М3		---	---			---	---	---
				0,08	0,06			2	0,07	2
227	Е27-107	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ	91,44	7,78	0,21	711	10	19	0,18	16
				---	---			---	---	---
		М2		0,11	0,08			7	0,09	8
		КОЛЕСООТБОЙ								
228	Е6-20	-УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М-200	13,32	34,85	0,79	464	24	10	2,86	38
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,78	0,26			3	0,29	4
229	Е6-85	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЛЕСООТБОЯ УГОЛКАМИ	0,13	356,92	1,36	46	2	-	21,10	3
		Т		14,26	0,45			-	0,50	-
		ТРУБОСТОЙКА								
230	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,02	21,70	10,01	1	-	-	9,15	-
		Т		7,59	4,33			-	4,86	-
231	С121-1932	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	295,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
232	ССБОРНИК4,2	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,02	31,51	-	1	-	-	-	-
	ТАБ.12	Т		-	-			-	-	-
233	Е6-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-150	0,04	30,06	0,29	1	-	-	1,37	-
		М3		0,80	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1633	55	39		86
			РУБ.					13		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2045	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			2054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			56217	4175	1213		6320
			РУБ.					412		457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51023	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		766
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1511	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4748	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5846	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5194	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			450	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6090	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	330	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			70279	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6176	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			63534	4765	1826		7209
			РУБ.					649		739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1725	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5423	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6883	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			453	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		345
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	335	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			79477	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8859
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7218	-		-

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1    1    Э105420' Н8В1' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
 2    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ ГАРАЖА' КЖ1
                 -КЖ11,АР1-АР6' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 3    3    Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
 4    4    Н*
 5    5    Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
 6    6    Е1-1620' 81' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
 7    7    Е1-1628(А1,4)' 81*
 8    8    Е1-1591' 81' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯН
                 ИЕ 1КМ*
 9    9    С310-1' 81,1,4' 0,29*
10   10    Е1-1603' 81*
11   11    Е1-1550' 741*
12   12    Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П3,67(А1,1,2)' 108' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
13   13    Е1-1592' 61*
14   14    С310-1' 61,1,75' 0,29*
15   15    Е1-1621(А1,0,85)' 849' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М В РЕЗЕ
                 РВ*
16   16    Е1-1629(А1,4)' 849*
17   17    Е1-1634' 764' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
18   18    Е1-1645(А1,4)' 764*
19   19    Е1-967' 85' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
20   20    Е1-1184' 764*
21   21    Р ФУНДАМЕНТЫ*
22   22    Е8-10(А1=7,54)' 14,3' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
23   23    Е7-2' 26' ' УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1,5Т*
24   24    Е7-3' 10' ' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 2Т*
25   25    СТССЦП2.866(=10)' 10' 45,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ФЛ12.24-1' ШТ*
26   26    СТССЦП2.867(=10)' 2' 23' ТО ЖЕ,ФЛ12,12-1' ШТ*
27   27    СТССЦП2.869(=10)' 16' 39,9' ТО ЖЕ,ФЛ10,24-1' ШТ*
28   28    СТССЦП2.870(=10)' 8' 19,7' ТО ЖЕ,ФЛ10,12-1' ШТ*
29   29    Е7-400(А1=0,79)' 49*
30   30    Е7-401(А1=1,09)' 15*
31   31    Е7-402(А1=2,93)' 57*
32   32    Е7-403(А1=3,68)' 27*
33   33    СТССЦП1.170(=10)' 27' 35,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ФБС24.6.6Т' ШТ*
34   34    СТССЦП1.173(=10)' 5' 17,9' ТО ЖЕ,ФБС12,6.6Т' ШТ*
35   35    СТССЦП1.176(=10)' 8' 8,93' ТО ЖЕ,ФБС12,6,3Т' ШТ*
36   36    СТССЦП1.169(=10)' 38' 29,3' ТО ЖЕ,ФБС24,5,6Т' ШТ*
37   37    СТССЦП1.172(=10)' 6' 14,9' ТО ЖЕ,ФБС12,5,6Т' ШТ*
38   38    СТССЦП1.175(=10)' 16' 7,43' ТО ЖЕ,ФБС12,5,3Т' ШТ*
39   39    СТССЦП1.168(=10)' 19' 23,4' ТО ЖЕ,ФБС24,4,6Т' ШТ*
40   40    СТССЦП1.174(=10)' 17' 5,96' ТО ЖЕ,ФБС12,4,3Т' ШТ*
41   41    СТССЦП1.178(=10)' 8' 9,13' ТО ЖЕ,ФБС9,4,6Т' ШТ*
42   42    СТССЦП1.171(=10)' 4' 12,4' ТОЖЕ,ФБС12,4,6Т' ШТ*
43   43    Е6-20(А1=35,7)' 4,8' ' МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА М-100*
44   44    Е6-20(А1=35,7+0,94#)' 0,67' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-150*
45   45    С124-3' 0,02*
46   46    Е8-27' 416*
47   47    Е6-13(А1=35,5+0,94,2#)' 2,3' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ВОРОТА И ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-200*
48   48    Е6-20(А1=35,7)' 6,4' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100*
49   49    Е7-446(А1=0,33)' 5*
50   50    СТССЦП2.587(=10)' 0,21' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
51   51    С147-8' 15*
52   52    Е6-83' 0,04*
```

```
53    53    Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1),1,02#)' 10' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
54    54    Е11-55(А1=69,4)' 68' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
55    55    Е11-56(А1=13,4)(А1,2)' 68*
56    56    Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
57    57    П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
58    58    Е11-2(А1=42,9)' 6,7*
59    59    Е6-30(А1=37,1+0,94,2#)' 1,68' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200*
60    60    П2 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
61    61    Е11-2(А1=42,9)' 11,8*
62    62    Е6-15(А1=28,7+0,94,2#)' 0,78' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-200*
63    63    Е6-125(А1=89,8)' 1,02' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М-200*
64    64    Е6-128(А1=43+0,94,2#)' 1,73' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ*
65    65    Е8-27' 22*
66    66    Е34-304' 1,08*
67    67    Е6-84' 0,042*
68    68    Е9-118(А4.1,1)(А5,1,1)' 0,09' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК ЛЮЧКА*
69    69    С121-2114' 0,09' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
70    70    Е7-446(А1=0,33)' 3*
71    71    СТССЦП2,587(=10)' 0,12' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
72    72    С147-8' 9*
73    73    СТСБОРНИК Ч.2ТАБ12(=19)' 0,09' 15,6;2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
74    74    Б*
75    75    Р СТЕНЫ*
76    76    Е8-30(А1=38,3)' 152*
77    77    Е8-31(А1=38,1)' 412,2*
78    78    Е8-189' 437,2*
79    79    Е8-36(А1=38,4)' 15,8*
80    80    Е8-37(А1=38,1)' 39,4*
81    81    Е8-48(А1=43,5)' 3,6*
82    82    Е7-446(А1=0,33)' 111*
83    83    Е7-137(А1=2,55)' 8*
84    84    СТССЦП2,587(=10)' 4,88' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
85    85    СТССЦП2,590(=10)' 6,96' 82,6' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' М3*
86    86    С147-1' 103*
87    87    С147-8' 795*
88    88    С147-16' 41*
89    89    С147-24' 64*
90    90    С147-29' 64*
91    91    Е9-94(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,82' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК*
92    92    С121-1904' 0,82' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
93    93    Е8-177(А1=1210)' 10,22*
94    94    Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
95    95    Е7-193(А1=17,5)' 12*
96    96    СТССЦП2,182(=10)' 72' 10,2' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУ
                 ЗКОЙ 780КГС/М2' М2*
97    97    СТССЦП2,183(=10)' 252' 11,2+9,9,0,3' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 360КГС/М2' М2
                 *
98    98    СТССЦП2,183(=10)' 108' 11,2+9,9,0,5' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
99    99    С147-24' 189' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
100   100   С147-29' 189*
101   101   С114-171' 1,2' ' СТОИМОСТЬ ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА*
102   102   Е12-289(А1,2)' 432' ' ОКЛЕЕЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
103   103   Е12-293' 432' ' ОБМАЗОЧНАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ БИТУМА*
104   104   Е12-295' 432*
105   105   Е7-209' 13*
106   106   СТССЦП2,195(=10)' 0,42' 111' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
107   107   СТССЦП2,196(=10)' 0,98' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
108   108   С147-15' 34*
109   109   С147-1' 54*
```

```
110   110   С147-24' 86*
111   111   С147-29' 86*
112   112   Е7-177(А1=5,85)' 14*
113   113   СТССШП2.164(=10)' 123,76' 9,58' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М С РАСЧЕТНОЙ
                НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 1000КГС/М2' М2*
114   114   С147-24' 16' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
115   115   С147-29' 16*
116   116   Е7-446(А1=0,33)' 4' ' УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК*
117   117   СТССШП2.587(=10)' 0,03' 85,2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
118   118   С147-8' 5*
119   119   С147-16' 8*
120   120   С147-24' 20*
121   121   С147-29' 20*
122   122   Е6-83' 0,02*
123   123   Е6-168(А1=44,4)' 5,65' ' УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
124   124   С124-43' 0,07*
125   125   Е6-85' 0,13*
126   126   Е6-30(А1=37,1+0,94,2#)' 0,7' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200*
127   127   П2 ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.3,3М*
128   128   Е7-745' 22,2' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
129   129   С111-30' 8' ' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ*
130   130   Е26-34(А1=88)' 2,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
131   131   Е12-289' 22,2*
132   132   Е6-84' 0,17' ' КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
133   133   Р КРОВЛЯ*
134   134   Е12-176' 481' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 4Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА*
135   135   Е12-297' 481*
136   136   Е12-277' 691*
137   137   Е12-280' 48*
138   138   Е12-289' 126' ' УСИЛЕНИЕ ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА 3МЯ СЛОЯМИ РУБЕРОИДА*
139   139   Е12-291(А1,2)' 126*
140   140   Е8-59(А1=459)' 0,04' ' УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
141   141   Р ПЕРЕГОРОДКИ*
142   142   Е8-43(А1=554)' 278,6*
143   143   Е26-35(А1=78,8)' 11,2' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР И ТАМБУРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
144   144   Е26-34(А1=88)' 0,5' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛОК ТАМБУРА*
145   145   Е6-84' 0,02*
146   146   Р ПОЛЫ*
147   147   Е11-2(А1=42,9)' 397*
148   148   Е11-11(А1=29,7+(28,1-27,1),1,02#)' 7,94' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
149   149   Е11-11(А1=29,7+(29,2-27,1),1,02#)' 53,6' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ 180ММ*
150   150   Е11-55(А1=69,4)' 40,5' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 40ММ ИЗ РАСТВОРА М-200*
151   151   Е11-56(А1=13,4)(А1,4)' 40,5*
152   152   Е11-55(А1=64,9)' 120,3' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-150*
153   153   Е11-55(А1=64,9)' 1,6' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 10ММ*
154   154   Е11-56(А1=12,3)(А1,2)(ВП)' 1,6*
155   155   Е11-52' 66,6' ' ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
156   156   С114-123' 3,4' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
157   157   Е11-53' 53,7*
158   158   Е11-47' 1,6*
159   159   Е11-49' 1,6*
160   160   Е11-18' 1,6*
161   161   Е11-19' 1,6*
162   162   Е11-14' 133,2*
163   163   Е11-57(А1=91,2)' 6,4' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-75 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
164   164   Е11-57(А1=91,2)' 42,5' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 51ММ*
165   165   Е11-58(А1=17,8)(А1,6)' 42,5*
166   166   Е11-71(А1=400)' 40,5*
167   167   Е11-205' 53,7*
```

```
168   168   Е11-135' 18,8*
169   169   Е11-67(А1=144)' 297,8' ' ПОЛ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
170   170   Е11-132(А1=108)' 35,1' ' ПОЛ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
171   171   СТССЦП1.202(=10)' 35,5' 4,37' СТОИМОСТЬ ПЛИТ' М2*
172   172   Е11-69(А1=79,2)' 66,6*
173   173   Р ПРОЕМЫ*
174   174   П2 ОКНА*
175   175   Е10-84' 36,2*
176   176   С122-143' 35,19' 11,4' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВД12-18,2*
177   177   С122-21' 1,01' 28,1' ТО ЖЕ,ОР12-09*
178   178   Е15-701' 36,2*
179   179   Е10-88' 18*
180   180   С111-415' 18' 1,82' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОКОН*
181   181   П2 ДВЕРИ*
182   182   Е10-106(А5.1,39)' 3,04' ' + (ВХОДНЫЕ)*
183   183   Е10-141' 3,04*
184   184   Е10-107' 20,22*
185   185   Е10-108' 6,08*
186   186   С122-234' 9,12' 19,6' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-13 ЩРП*
187   187   С122-239' 2,05' 21,2' ТО ЖЕ,ДН21-10 ЩРП*
188   188   С122-219' 14' 15,5' ТО ЖЕ,ДГ21-10*
189   189   С122-217' 4,17' 17,4' ТО ЖЕ,ДГ21-7*
190   190   Е9-34(А4.1,1)(А5.1,1)' 6,21' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ*
191   191   С121-1966' 0,255' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
192   192   Е26-31' 0,62' ' ПРОКЛАДКА В ДВЕРЯХ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
193   193   С114-689' 0,62' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
194   194   С111-447' 1' 9,15' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ДВУПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
195   195   С111-449' 2' 3,28' ТОЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
196   196   С111-448' 11' 3,02' ТОЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ*
197   197   С111-450' 3' 2,87' ТОЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
198   198   П2 ВОРОТА*
199   199   Е9-49(А4.1,1)(А5.1,1)' 3,85' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
200   200   СТДОПКПР-ТУ01-22#П102-814(=20)' 4' 674,1,36,1,0075' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР42-42Д' ШТ*
201   201   С121-1969(=20)' 3,85' 292-251' СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ' Т*
202   202   Р ЛЕСТНИЦЫ*
203   203   Е7-511(А1=6,93)' 2*
204   204   Е7-500(А1=2,72)' 1*
205   205   СТССЦП3.114(=10)' 18,64' 15,7' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ' М2*
206   206   СТССЦП3.107(=10)' 1,91' 12,1' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК' М2*
207   207   Е7-670(А1=1,41)' 35' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ*
208   208   СТССЦП3.118(=10)' 46,4' 2,87' СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ' М*
209   209   Е7-737' 15*
210   210   Е6-83' 0,01' ' КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ*
211   211   Е6-173(А1=44,9)' 0,16' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
212   212   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
213   213   Е9-41(А4,1,1)(А5,1,1)' 12' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРА 30*
214   214   С121-1825' 0,63' 241' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ 09Г2С*
215   215   С121-1797' 0,18' 280' ТО ЖЕ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК ИЗ СТАЛИ 09Г2С*
216   216   С121-1797' 0,08' 280' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
217   217   С121-1822' 0,024' 261' ТО ЖЕ,УПОРОВ*
218   218   Е9-80(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК*
219   219   С121-1982' 0,1' 266' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
220   220   Е9-88(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,1' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ*
221   221   С121-1918' 0,1' 347' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6*
222   222   Е9-46(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,31' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ*
223   223   С121-1975' 0,31' 360+13,1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5*
224   224   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
225   225   П2 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
226   226   Е15-297(А1=20,7)' 525,1*
```

```
227   227   Е15-509' 702,6' ' + (ПОТОЛКОВ)*
228   228   Е13-138(А1,2)' 144,1' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
229   229   Е15-257(А1=106)' 4,1*
230   230   Е8-57' 816,3' ' ЗАТИРКА ШВОВ КЛАДКИ СТЕН*
231   231   Е15-256(А1=104)' 132,8*
232   232   Е15-508' 110,5' ' +(СТЕН)*
233   233   Е15-509' 636,9' ' + (СТЕН)*
234   234   Е13-138(А1,2)' 505,2' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
235   235   Е15-82(А1=434+(318-298)#)' 133,2' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ*
236   236   Е15-298(А1=381)' 101,7*
237   237   Е15-304' 101,7*
238   238   Е15-299(А1=391)' 1,8*
239   239   Е15-305' 1,8*
240   240   СТСБОРНИК4,2#ТАБ,12(=19)' 8,45' 15,6,2,1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
241   241   Е15-630' 3,04' ' ОКРАСКА ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
242   242   Е15-631' 3,04*
243   243   Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
244   244   Е11-2(А1=42,9)' 3*
245   245   Е11-11(А1=29,7)' 0,3*
246   246   Е11-67(А1=144)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
247   247   Е11-68(А1=19,4)' 3*
248   248   Е8-61(А1=340)' 0,02' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
249   249   П2 ОТМОСТКА*
250   250   Е27-173(А1=206)' 53' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩИНОЙ 120ММ*
251   251   Е27-169(А1=133)' 53' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
252   252   П2 ПАНДУСЫ*
253   253   Е27-19(А1=7,28)' 27,4' ' ОСНОВАНИЕ ПАНДУСА ИЗ ПЕСКА*
254   254   Е27-107(А1=7,75)' 91,44' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
255   255   П2 КОЛЕСООТБОЙ*
256   256   Е6-20(А1=32,7+0,94,2#)' 13,32' ' УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЯ ИЗ БЕТОНА М-200*
257   257   Е6-85' 0,13' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛЕСООТБОЯ УГОЛКАМИ*
258   258   П2 ТРУБОСТОЙКА*
259   259   Е9-51(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,02' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК*
260   260   С121-1932' 0,02' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
261   261   СТСБОРНИК4,2#ТАБ,12(=19)' 0,02' 15,6,2,1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
262   262   Е6-1(А1=27,8+0,53+0,64+0,97#)' 0,04' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М-150*
263   263   К' Р.Е.ЛЯЛИНА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105408

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,144 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,069 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	12,00	1,23 / 0,26	0,01 / -		15	3	- / -	0,37 / -	4 / -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,00	1,39 / 0,26	0,01 / -		6	1	- / -	0,37 / -	1 / -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	22,00	1,40 / 0,26	0,01 / -		31	6	- / -	0,37 / -	8 / -
4	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	44,00	2,25 / 0,33	0,03 / 0,01		99	15	1 / -	0,48 / 0,01	21 / -
5	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,82	4,51 / 4,29	- / -		4	4	- / -	5,16 / -	4 / -
6	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ	5,00	48,07	0,08		240	10	-	3,14	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		2,07	0,02			-	0,02	-
7	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	3,00	1,28	-	4	-	-	-	-
		1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	2,00	1,86	-	4	-	-	-	-
		1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6								
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ	60,00	2,27	-	136	-	-	-	-
		НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ								
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В		-	-			-	-	-
		ММ 25								
		М								
11	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ	50,00	1,81	-	90	-	-	-	-
		СУХОГО ПРЯДЕНИЯ								
		КОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ		-	-			-	-	-
		М								
12	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р	2,00	18,15	0,14	36	2	-	1,51	3
		ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
13	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
		ДИАМ.15ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е16-192	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВКСМ-32	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
		ШТ								
				7,59	0,22			-	0,25	-
15	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	1,00	4,58	0,01	5	-	-	0,33	-
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И								
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,23	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ	1,00	1,54	-	2	-	-	-	-
		ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ:								
		КВ-15А		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				762	49	1		68
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				762	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				101	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				67	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				930	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				930	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	2307-11114	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ. ПРИВОДОМ ТЭ099.058-04М,314906КЖ,ДУ100,Р	1,00	175,10	-	175	-	-	-	-
		У10		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ	1,00	2,95	0,09	3	3	-	3,00	3
		ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ		2,62	0,02			-	0,02	-
		ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50								
		ШТ								
19	2402-04026	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6-ОПС	10,00	2,06	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			199	3	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			207	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			212	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,24	9,13	0,28	2	-	-	1,37	-
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			963	52	1		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			196	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			207	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			762	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1144	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
264    1    Э105408' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
265    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
266    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
267    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
268    5    Е16-41' 12*
269    6    Е16-42' 4*
270    7    Е16-43' 22*
271    8    Е16-46' 44*
272    9    Е16-219' 82*
273   10    Е16-184' 5*
274   11    С130-85' 3*
275   12    С130-86' 1*
276   13    С130-87' 2*
277   14    С130-1484' 60*
278   15    С130-2322' 50*
279   16    Е16-117' 2*
280   17    С130-1050' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
281   18    Е16-192' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВКСМ-32*
282   19    Е18-227' 1*
283   20    С130-1943' 1*
284   21    Н15=32' Н16=80' Н22=3' Н23=2' Н24=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
285   22    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
286   23    2307-11114' 1*
287   24    Ш12-805-2(А5.1,25)' 1*
288   25    2402-04026' 10' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
289   26    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
290   27    Е13-131' 12.2*
291   28    К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105409

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В5

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,746 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 115 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-66	-ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32,2ММ	4,00	1,85	0,05	7	2	-	0,66 / 3
		М		0,47	0,02			-	0,02 / -
2	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	5,00	1,85	0,05	9	2	-	0,66 / 3
		М		0,47	0,02			-	0,02 / -
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,09	4,51	-	1	-	-	5,16 / -
		100М		4,29	-			-	- / -
4	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч3Р2,ДУ25,РУ16	1,00	1,85	-	2	-	-	- / -
		ШТ		-	-			-	- / -
5	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77	0,14	2	1	-	1,51 / 2
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06 / -
6	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	1,00	11,87	-	12	-	-	- / -
		ШТ		-	-			-	- / -
7	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	18,15	0,14	18	1	-	1,51 / 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
8	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т		1,00	13,09	0,42	13	9	-	13,57	14
					9,25	0,14			-	0,16	-
			ШТ								
9	2301-06060	-НАСОС-ГНОМ10-10		1,00	81,76	-	82	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
10	Е18-133	-БАДЬЯ ДЛЯ КОЛОДЦА		1,00	18,01	0,23	18	3	-	3,88	4
			ШТ		2,69	0,08			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				164	18	-		28
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
11	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170		0,08	9,13	0,28	1	-	-	1,37	-
			100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
12	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ		2,58	128,20	7,46	331	17	19	10,60	27
					6,74	2,46			6	2,76	7
			М3								
13	С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79		2,00	25,30	-	51	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	С111-342	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ		3,00	0,32	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КГ								
15	Е6-84	-СТРЕМЯНКИ		0,03	386,76	1,36	12	1	-	64,00	2
			Т		43,70	0,45			-	0,50	-
16	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		0,10	228,29	7,67	23	4	1	56,70	6
			10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
17	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М		0,10	159,85	-	16	16	-	282,00	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ		159,85	-			-	-	-
18	Е1-968	100М3 -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	52,90	-	5	5	-	99,30	10
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			440	43	20		73
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			604	61	20		101
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			440	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105409

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
292     1     Э105409' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
293     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 85' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
294     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
295     4     РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
296     5     Е16-66' 4' ' ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ.32,2ММ*
297     6     Е16-66' 5*
298     7     Е16-219' 9*
299     8     2307-10217(=23)(А1,1,12)' 1*
300     9     Е16-135' 1*
301    10     2307-10823(=23)(А1,1,12)' 1*
302    11     Е16-117' 1*
303    12     Е18-165' 1*
304    13     2301-06060(=23)(А1,1,12)' 1*
305    14     Е18-133' 1' ' БАДЬЯ ДЛЯ КОЛОДЦА*
306    15     РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
307    16     Е13-131' 4,2*
308    17     Е22-446(А1=127)' 2,58*
309    18     С113-823' 2*
310    19     С111-342' 3*
311    20     Е6-84' 0,03' ' СТРЕМЯНКИ*
312    21     Е34-304' 1*
313    22     Е1-964' 10*
314    23     Е1-968' 10*
315    24     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105410

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,753 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 370 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,256 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	7,00	1,99	-	14	3	-	0,01	4	
				0,44	-			-	-	-	
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	20,00	3,18	0,01	64	9	-	0,58	12	
				0,43	-			-	-	-	
3	Е16-34	-ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.150ММ М	40,00	4,76	0,01	190	26	-	0,58	23	
				0,64	-			-	-	-	
4	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БА4КОМ КЕРАМИ4ЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,98	0,15	24	2	-	3,02	3	
				2,14	0,05			-	0,06	-	
5	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	1,00	9,52	0,04	10	1	-	1,02	1	
				0,72	0,01			-	0,01	-	
6	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4,00	19,11	0,07	76	6	-	2,19	9	
				1,58	0,02			-	0,02	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-37	КОМПЛ. -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		2,00	15,07	0,03	30	3	-	1,85	4
		КОМПЛ.			1,31	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				408	50	-		56
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	9,00	1,94	0,01	17	2	-	0,32	3
					0,22	-			-	-	-
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,20	102,81	-	123	123	-	154,00	185
					102,81	-			-	-	-
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,20	52,90	-	63	63	-	99,30	119
					52,90	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				203	188	-		307
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	195	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			611	238	-		363
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	195	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	256	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105410

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
316     1     Э105410' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
317     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К1,К3' БК'
                 В.Ф.БЕТЕХТИН*
318     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
319     4     РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
320     5     Е16-33' 7*
321     6     Е16-34' 20*
322     7     Е16-34(А1,1,5)' 40' ' ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ.150ММ*
323     8     Е17-62' 1*
324     9     Е17-89' 1*
325    10     Е17-22' 4*
326    11     Е17-37' 2*
327    12     РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
328    13     Е22-1' 9*
329    14     Е1-960(А1,1,2)' 120*
330    15     Е1-968' 120*
331    16     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105411

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК-2139

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,316 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	3,11	0,03	31	5	-	0,65	6
		М		0,45	0,01			-	0,01	-
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00	4,72	0,03	71	8	-	0,79	12
		М		0,56	0,01			-	0,01	-
3	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	2,56	0,47	10	8	2	2,70	11
		ШТ		1,94	0,16			1	0,18	1
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	4,00	16,30	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			177	21	2		29
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	26,00	1,94	0,01	50	6	-	0,32	8
				0,22	-			-	-	-
		М								
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	102,81	-	19	19	-	154,00	28
				102,81	-			-	-	-
		100М3								
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	52,90	-	10	10	-	99,30	18
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	35	-		54
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			256	56	2		83
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			177	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			216	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105411

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
332   1   Э105411' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
333   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
                С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К2' ВК-2139' В.Ф.БЕТЕХТИН*
334   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
335   4   РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
336   5   Е16-28' 10*
337   6   Е16-31' 15*
338   7   Е16-188' 4*
339   8   С130-2224' 4*
340   9   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
341  10   Е22-1' 26*
342  11   Е1-960(А1.1,2)' 18,5*
343  12   Е1-968' 18,5*
344  13   К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105412

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,123 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	12,00	1,23 / 0,26	0,01 / -	15	3	- / -	0,37 / -	4 / -	
2	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	18,00	1,40 / 0,26	0,01 / -	25	5	- / -	0,37 / -	7 / -	
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,30	4,51 / 4,29	- / -	1	1	- / -	5,16 / -	2 / -	
4	2307-10186	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П,ДУ25,РУ16 ШТ	2,00	1,75 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -	
5	С130-1506	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ КОМПЛ	4,00	5,26 / -	- / -	21	-	- / -	- / -	- / -	
6	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ КОМПЛ	1,00	4,07 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			70	9	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	0,64	9,13	0,28	6	1	-	1,37	1
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
8	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,20	26,08	0,34	5	5	-	41,00	8
				25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
9	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,21	60,20	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
10	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,02	226,64	1,01	5	3	-	212,00	5
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
11	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			101	18	-		27
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105412

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
345     1     Э105412' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
346     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ' ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
347     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
348     4     РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
349     5     Е16-41' 12*
350     6     Е16-43' 18*
351     7     Е16-219' 30*
352     8     2307-10186(А1,1,12)(=23)' 2*
353     9     С130-1506' 4*
354    10     С130-1501' 1*
355    11     РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
356    12     Е13-131' 52,2*
357    13     Е26-15' 0,2*
358    14     С114-350' 0,2,1,03*
359    15     Е26-81' 2,4*
360    16     С114-190' 2,4,0,982*
361    17     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105415

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,796 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 562 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,431 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76 ШТ	3,00	72,10 / -	- / -	216	-	- / -	- / -	- / -			
2	Ц11-420-1	-РЕГУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,ТИП РДУК2,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ ШТ	3,00	7,13 / 6,98	0,03 / 0,01	21	21	- / -	10,00 / 0,01	30 / -			
3	1704-50480	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РТ-15 ТУ25-02-1053-76 ШТ	2,00	72,10 / -	- / -	144	-	- / -	- / -	- / -			
4	Ц11-390-4	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,С ФЛАНЦЕВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТЕРМОБАЛЛОНА,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ВЕРТИКАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ТРУБОПРОВОДА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	2,00	3,37 / 3,31	- / -	7	7	- / -	5,00 / -	10 / -			
5	Ц11-652-7	-ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО /ОБВЯЗКА/ ДЛЯ РЕЛЕ УРОВНЯ ТИПА ПРУ-5 ШТ	32,00	3,80 / 1,51	0,34 / 0,03	122	48	11 / 1	2,00 / 0,03	64 / 1			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			510	76	11 / 1		104 / 1			

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			360	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
6	Е18-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	2,00	16,95	0,84	34	19	2	13,06	26
		ШТ		9,44	0,28			1	0,31	1
7	Е18-91	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	18,99	1,02	19	11	1	15,10	15
		ШТ		11,00	0,34			-	0,38	-
8	С130-2094	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЬЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	7,00	36,90	-	258	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2096	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ РАЗЬЕМНЫЕ И СВАРНЫЕ,НОМЕР 03,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,65М2	3,00	47,50	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			454	30	3		41
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			454	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	0,90 / 0,24	0,01 / -	9	2	- / -	0,35 / -	4 / -
11	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	15,00	1,07 / 0,24	0,01 / -	16	4	- / -	0,35 / -	5 / -
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	25,00	1,34 / 0,24	0,01 / -	34	6	- / -	0,35 / -	9 / -
13	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	60,00	1,67 / 0,31	0,03 / 0,01	100	19	2 / 1	0,43 / 0,01	26 / 1
14	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	17,00	1,40 / 0,26	0,01 / -	24	4	- / -	0,37 / -	6 / -
15	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	18,00	3,22 / 0,61	0,07 / 0,02	58	11	1 / -	0,86 / 0,02	15 / -
16	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,27	4,51 / 4,29	- / -	6	5	- / -	5,16 / -	7 / -
17	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,18	4,79 / 4,29	- / -	1	1	- / -	5,16 / -	1 / -
18	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,98 / 3,73	0,55 / 0,18	86	7	1 / -	5,35 / 0,20	11 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	Е20-696	-ОПОРЫ ПОД ПОДОГРЕВАТЕЛЬ,СТОЙКА,СТАЛЬ УГЛОВАЯ	1,00	38,21	0,51	38	7	-	10,32	10
				7,37	0,17			-	0,19	-
		100 КГ								
20	Е16-192	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25	1,00	87,12	0,66	87	8	-	11,10	11
		ШТ								
				7,59	0,22			-	0,25	-
21	Е16-194	-СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65	1,00	164,70	1,58	165	13	2	18,30	18
		ШТ								
				12,53	0,52			1	0,58	1
22	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
23	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,26	0,30	7	4	-	2,67	5
				1,97	0,10			-	0,11	-
		ШТ								
24	2307-20159	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДИАМ 50ММ	2,00	33,60	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	2307-20161	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДИАМ 100ММ	2,00	56,00	-	112	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,83	0,14	2	1	-	1,51	2
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
27	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16К11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,01	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	2,06	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	3,60	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			858	94	6		133
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			858	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
31	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО.	1,10	25,26	0,25	28	14	-	18,80	21
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		12,65	0,08			-	0,09	-
		М3								
32	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	1,08	24,70	-	27	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150		-	-			-	-	-
		М3								
33	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,70	26,08	0,34	44	43	-	41,00	70
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
34	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	1,75	60,20	-	103	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79		-	-			-	-	-
		М3								
35	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ	0,70	226,64	1,01	159	100	-	212,00	148
		СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ		142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
36	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,07	1010,00	-	69	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
37	Е26-51	-ШТУКАТУРКА ВОЗДУХОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,14	158,17	2,29	22	13	-	87,30	12
		ТОЛЩ.15ММ		91,77	0,76			-	0,85	-
		100М2								
38	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН	14,00	1,29	-	18	2	-	0,26	4
		СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОП4АТОБУМАЖНОЙ		0,17	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			472	172	-		255
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			472	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2294	372	20		533
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			360	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	431	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  1   @105415' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
        ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
  3   Н37=1,15' Н33=1,15' Н10=16,5' Н16=80' Н22=3' Н23=2' Н24=2' Н27=1,2' Н28=0,7*
  4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5   1704-50064' 3*
  6   Ц11-420-1' 3*
  7   1704-50480' 2*
  8   Ц11-390-4' 2*
  9   Ц11-652-7' 32*
 10   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
 11   Е18-86' 2*
 12   Е18-91' 1*
 13   С130-2094' 7*
 14   С130-2096' 3*
 15   Н16=0*
 16   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 17   Е16-35' 10*
 18   Е16-37' 15*
 19   Е16-39' 25*
 20   Е16-40' 60*
 21   Е16-43' 17*
 22   Е16-69' 18*
 23   Е16-219' 127*
 24   Е16-220' 18*
 25   Е18-187' 2*
 26   Е20-696' 100' ' ОПОРЫ ПОД ПОДОГРЕВАТЕЛЬ,СТОЙКА,СТАЛЬ УГЛОВАЯ*
 27   Е16-192' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-25*
 28   Е16-194' 1' ' СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65*
 29   Е16-135' 2*
 30   Е16-136' 2*
 31   2307-20159(=23)(А1,1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДИАМ 50ММ*
 32   2307-20161(=23)(А1,1,12)' 2' ' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДИАМ 100ММ*
 33   Е16-134' 1*
 34   С130-849' 1*
 35   С130-103' 2*
 36   С130-105' 8*
 37   С130-107' 6*
 38   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 39   Е26-7' 1,1*
 40   С114-148' 1,1,0,98*
 41   Е26-15' 1,7*
 42   С114-350' 1,7,1,03*
 43   Е26-81' 70*
 44   С114-190' 70,0,982*
 45   Е26-51(А1,1,5)' 14' ' ШТУКАТУРКА ВОЗДУХОВОДОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.15ММ*
 46   Е26-65' 14*
 47   К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105413

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОБ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,731 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 231 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,177 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	40,00	0,90	0,01	36	10	-	0,35	14			
				0,24	-			-	-	-			
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	15,00	0,95	0,01	14	4	-	0,35	5			
				0,24	-			-	-	-			
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	50,00	1,07	0,01	53	12	1	0,35	18			
				0,24	-			-	-	-			
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	25,00	1,18	0,01	29	6	-	0,35	9			
				0,24	-			-	-	-			
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	70,00	1,34	0,01	94	17	1	0,35	25			
				0,24	-			-	-	-			
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	2,00	4,51	-	9	9	-	5,16	10			
				4,29	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
7	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,55	0,13	15	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
8	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,62	0,13	21	3	-	2,04	4
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
9	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	24,02	0,17	72	2	-	1,08	3
				0,77	0,06			-	0,07	-
		ШТ								
10	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	29,55	0,24	59	2	-	1,25	3
				0,90	0,08			-	0,09	-
		ШТ								
11	С130-1050	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ	15,00	1,09	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2,ДУ15,РУ16	7,00	1,46	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2,ДУ25,РУ16	7,00	2,02	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	2307-10228	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2,ДУ32,РУ16	3,00	2,46	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	2307-10229	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1548П2,ДУ40,РУ16	3,00	3,47	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	8,00	1,49	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			471	68	2		95
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	2307АОП.20 П1-2787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254940НЖ ДИАМ.25ММ	4,00	190,55	-	762	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2307АОП.20	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254943НЖ ДИАМ.15ММ	1,00	87,55	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25	5,00	2,55	0,06	13	11	-	3,00	15
				2,29	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
20	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	15,00	1,27	0,10	19	9	1	1,00	15
		ШТ		0,60	-			-	-	-
21	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ	13,00	5,04	0,68	66	40	9	4,00	52
				3,10	0,09			1	0,10	1
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			948	60	10		82
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			850	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			902	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	8,15 2,36	0,21 0,07	1	-	- -	3,10 0,08	- -
23	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 100М2	0,30	7,19 0,93	0,14 0,05	2	-	- -	1,19 0,06	- -
24	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 100М2	0,21	4,68 1,85	0,26 0,09	1	-	- -	2,38 0,10	- -
25	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,27	26,08 25,07	0,34 0,11	7	7	- -	41,00 0,12	11 -
26	С114-352	-ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 М3	0,28	71,20 -	- -	20	-	- -	- -	- -
27	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ 100М2	0,15	226,64 142,60	1,01 0,33	34	21	- -	212,00 0,37	32 -
28	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,01	1010,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			80	28	-		43
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1499	156	12		220
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			850	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			17	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			902	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	177	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
409   1   Э105413' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
410   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
            ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
411   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
412   4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
413   5   Е16-35' 40*
414   6   Е16-36' 15*
415   7   Е16-37' 50*
416   8   Е16-38' 25*
417   9   Е16-39' 70*
418  10   Е16-219' 200*
419  11   Е18-196' 2*
420  12   Е18-197' 2*
421  13   Е18-213' 3*
422  14   Е18-214' 2*
423  15   С130-1050' 15' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
424  16   2307-10225(=23)(А1,1,12)' 7*
425  17   2307-10227(=23)(А1,1,12)' 7*
426  18   2307-10228(=23)(А1,1,12)' 3*
427  19   2307-10229(=23)(А1,1,12)' 3*
428  20   С130-103' 8*
429  21   Н22=3' Н23=2' Н24=2' Н27=1,2' Н28=0,7' Н16=80*
430  22   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
431  23   Т2307АОП.20П1-2787(=14)' 4' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ' ШТ*
432  24   Т2307АОП.20(=14)' 1' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ' ШТ*
433  25   Ш12-805-1(А5.1,25)' 5*
434  26   Ш12-699-1' 15*
435  27   Ш12-698-11' 13*
436  28   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
437  29   Е13-121' 5*
438  30   Е13-133' 30*
439  31   Е13-125' 21*
440  32   Е26-15' 0,27*
441  33   С114-352' 0,27,1,03*
442  34   Е26-81' 15*
443  35   С114-190' 15,0,982*
444  36   К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105414

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,934 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 218 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,185 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	215,00	0,90	0,01	194	52	2	0,35	75
		М		0,24	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	125,00	0,95	0,01	119	30	1	0,35	44
		М		0,24	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,07	0,01	16	4	-	0,35	5
		М		0,24	-			-	-	-
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,55	4,51	-	16	15	-	5,16	18
		100М		4,29	-			-	-	-
5	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	33,70	0,71	0,06	24	10	2	0,46	15
		ЭКМ		0,29	0,02			1	0,02	1
6	С130-2319	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СПАРЕННЫЕ РСГ2-2	33,70	7,75	-	261	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
7	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ	76,50	4,37	0,03	334	10	3	0,20	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ		0,13	0,01			1	0,01	1
		М								
8	Е18-132	-РЕГИСТР ИЗ 3Х ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ 159ММ	75,00	6,56	0,05	492	14	4	0,20	15
		М		0,19	0,02			2	0,02	1
9	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	26,00	1,49	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,37	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11466К ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	13,00	1,01	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11466К ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,29	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	2307-10225	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ15,РУ16	12,00	1,46	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-10226	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ20,РУ16	4,00	1,68	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	2307-10227	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2,ДУ25,РУ16	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	4,00	7,55	0,13	30	6	-	2,04	8
				1,43	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1572	141	12		196
			РУБ,					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1572	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	1,00	7,19	0,14	7	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
18	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	1,00	4,68	0,26	5	2	-	2,38	2
		100М2		1,85	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	3	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1584	144	12		199
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1572	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1919	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		218
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	185	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
445    1    Э105414' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
446    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
447    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5*
448    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
449    5    Е16-35' 215*
450    6    Е16-36' 125*
451    7    Е16-37' 15*
452    8    Е16-219' 355*
453    9    Е18-112' 33,7*
454   10    С130-2319' 33,7*
455   11    Е18-132' 76,5*
456   12    Е18-132(А1,1,5)' 75' ' РЕГИСТР ИЗ ЗХ ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ 159ММ*
457   13    С130-103' 26*
458   14    С130-1034' 3*
459   15    С130-1022' 13*
460   16    С130-1023' 1*
461   17    2307-10225(=23)(А1,1,12)' 12*
462   18    2307-10226(=23)(А1,1,12)' 4*
463   19    2307-10227(=23)(А1,1,12)' 2*
464   20    Е18-196' 4*
465   21    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
466   22    Е13-133' 100*
467   23    Е13-125' 100*
468   24    К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105416

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-IO

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,996 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,079 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ													
1	Е20-780	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/4,ДО 10 ШТ	3,00	37,56	4,32	113	87	13	42,52	128	4	1,59	5		
				28,98	1,42										
2	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА П8 ПРИЛ,1	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПК-10 ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА Н5 ШТ	2,00	439,20	-	878	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-						-	-	-		
3	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА П9 ПРИЛ1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА Н6,3 ШТ	1,00	439,80	-	440	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-						-	-	-		
4	Е20-792	-УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ ДВУХРЯДНЫХ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТЫС,М3/4 ДО 10 ШТ	3,00	23,74	2,08	71	33	6	16,70	50	2	0,77	2		
				11,11	0,69										
5	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА П29 ПРИЛ,1	-КАЛОРИФЕРНЫЕ СЕКЦИИ ШТ	3,00	324,70	-	974	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-						-	-	-		
6	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ П7	-КАЛОРИФЕРЫ КСК-3-10-02 ШТ	4,00	91,20	-	365	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-						-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ПРИЛ.2 Е20-852	-УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС.М3/4 ДО 10 ШТ	3,00	9,10	0,34	27	16	1	8,19	25
				5,41	0,11			-	0,12	-
8	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТА РИЛ.1 П56	-ПРИМЕТНАЯ СЕКЦИЯ ШТ	3,00	474,50	-	1424	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е20-468	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	2,00	107,52	0,10	215	6	-	4,41	9
				2,98	0,04			-	0,04	-
10	Е20-468	-КЛАПАН УТЕПЛЕНЫЙ П600Х1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО 6,3/25-0,25 1ШТ	1,00	107,52	0,10	108	3	-	4,41	4
				2,98	0,04			-	0,04	-
11	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П.13	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70 Н5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	2,00	124,00	-	248	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	РЕКОМЕНДАЦИИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2 П14	-ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70 Н6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100L4 ШТ	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	8,79	0,66	9	5	-	7,53	8
				4,70	0,22			-	0,25	-
14	230801-90	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА-212М ШТ	1,00	849,76	-	850	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	5942	150	20	224
	РУБ.			6	7
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	5942	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	6	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	157	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	29	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	488	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	6587	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	244
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	185	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6587	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР В-Ц4-70 Н2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4	1,00	56,12	0,14	56	2	-	2,52	3
		ШТ		1,79	0,05			-	0,06	-
16	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	63,12	0,14	63	2	-	2,52	3
		ШТ		1,79	0,05			-	0,06	-
17	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	2,00	5,94	0,33	12	8	-	6,17	12
		ШТ		4,11	0,11			-	0,12	-
18	С130-2065	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 2,5 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4	1,00	85,90	-	86	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
19	С130-2066	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 3,15-И1 ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В80В2	1,00	117,00	-	117	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
20	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	4,00	230,06	0,75	920	23	3	8,59	34
		ШТ		5,77	0,25			1	0,28	1
21	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	8,00	7,84	1,01	63	40	8	7,54	60
		ШТ		5,05	0,33			3	0,37	3
22	С130-2532	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ,Н-Р 4,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4АА63В4	4,00	89,30	-	357	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-2533	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ КРЫШНЫЕ,Н-Р 5,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А4	2,00	109,00	-	218	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	С130-2545	-ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А6	2,00	70,10	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ	1,00	16,74	0,52	17	2	-	3,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		2,27	0,17			-	0,19	-
		ШТ								
26	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	16,00	6,89	0,48	110	55	8	5,38	86
		ШТ		3,42	0,16			3	0,18	3
27	С130-748	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ8-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-12,74	16,00	63,90	-	1022	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Е20-696	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ	1,35	38,21	0,51	52	10	-	10,32	14
		100 КГ		7,37	0,17			-	0,19	-
29	Е20-696	-КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ	2,75	38,21	0,51	105	20	1	10,32	28
		100 КГ		7,37	0,17			-	0,19	1
30	Е20-662	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 2,5	2,00	2,47	0,01	5	1	-	0,82	2
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
31	Е20-664	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,92	0,01	3	1	-	0,82	1
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е20-666	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5	2,00	5,44	0,01	11	1	-	1,10	2
				0,71	-			-	-	-
		ШТ								
33	Е20-668	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6,3	1,00	6,76	0,02	7	1	-	1,28	1
				0,81	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
34	Е20-676	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,71	0,01	3	1	-	0,82	1
				0,52	-			-	-	-
		ШТ								
35	Е20-678	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 5	2,00	4,24	0,01	8	1	-	1,10	2
				0,71	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е20-680	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6,3	5,00	5,01	0,01	25	4	-	1,10	6
				0,71	-			-	-	-
		ШТ								
37	Е20-388	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКЛГ-1	1,00	52,22	5,02	52	3	5	5,11	5
		ШТ		3,37	1,65			2	1,85	2
38	Е20-1011	-ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА	4,00	28,73	-	115	59	-	21,76	87
		ШТ		14,72	-			-	-	-
39	С130-639	-ЗАВЕСЫ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ А6,3Х3,600 СТА7296	4,00	1260,00	-	5040	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ	0,57	4,86	0,23	3	2	-	6,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЯ								
		100КГ		4,30	0,07			-	0,08	-
41	С130-2674	-ОТСОСЫ ОТ СТАНКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ МАССОЙ БОЛЕЕ 10КГ	57,00	1,45	-	83	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
42	Е20-696	-УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ	2,70	38,21	0,51	103	20	1	10,32	28
		100 КГ		7,37	0,17			-	0,19	1
43	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	48,00	1,69	0,05	81	48	2	1,41	68
		1ШТ		1,01	0,02			1	0,02	1
45	С130-602	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 280	2,00	2,70	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	6,00	1,68	0,05	10	6	-	1,41	8
		1ШТ		1,01	0,02			-	0,02	-
47	С130-1488	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,3	1,55	3,61	-	6	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
48	Е20-325	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ВЭПШ 10	3,00	7,94	0,14	24	7	-	3,14	9
		ШТ		2,26	0,05			-	0,06	-
49	Е20-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ	2,00	14,40	0,14	29	5	-	3,14	6
		ШТ		2,26	0,05			-	0,06	-
50	Е20-393	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	3,00	2,82	0,14	8	7	-	3,14	9
		ШТ		2,26	0,05			-	0,06	-
51	С130-2680	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СОРТОВОЙ СТАЛИ	67,00	0,57	-	38	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
52	Е20-557	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	3,00	17,15	0,11	51	6	-	3,01	9
		ШТ		1,97	0,04			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е20-558	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА БЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 250	1,00	18,05	0,11	18	2	-	3,01	3
				1,97	0,04			-	0,04	-
		ШТ								
54	Е20-562	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА БЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-6-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 500	1,00	31,03	0,18	31	2	-	3,05	4
				2,40	0,06			-	0,07	-
		ШТ								
55	Е20-564	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА БЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С НЕУТЕПЛЕННЫМИ КЛАПАНАМИ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-8-111 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 710	3,00	45,15	0,28	135	9	1	4,65	14
				3,05	0,10			-	0,11	-
		ШТ								
56	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	7,00	9,07	0,03	63	20	-	4,30	30
				2,87	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
57	1905-08018	-ЭЖЕКТОР ЭИ-14=ЭП-1-150	1,00	896,00	-	896	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	29,30	7,56	0,04	222	31	1	1,62	47
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
59	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	18,90	5,58	0,04	105	20	1	1,62	31
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
60	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	4,00	5,61	0,04	22	4	-	1,62	6
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
61	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	17,80	5,46	0,04	97	19	1	1,62	29
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
62	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	60,40	4,90	0,04	296	49	3	1,25	75
				0,81	0,01			1	0,01	1
		М2								
63	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	35,20	5,09	0,04	179	25	1	1,07	38
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	4,40	5,52	0,04	24	4	-	1,25	5
				0,81	0,01			-	0,01	-
65	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000 М2	14,00	5,93	0,04	83	10	-	1,07	15
				0,70	0,01			-	0,01	-
66	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	5,90	12,30	0,06	73	7	-	1,71	10
				1,12	0,02			-	0,02	-
67	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 М2	22,10	10,70	0,06	236	25	1	1,71	38
				1,12	0,02			-	0,02	-
68	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2	12,60	9,69	0,05	122	11	-	1,35	17
				0,88	0,02			-	0,02	-
69	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	50,00	0,90	0,01	45	12	1	0,35	18
				0,24	-			-	-	-
70	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	20,00	3,22	0,07	64	12	1	0,86	17
				0,61	0,02			-	0,02	-
71	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,50	4,51	-	2	2	-	5,16	3
				4,29	-			-	-	-
72	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,20	4,79	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. 11763 600 39 892

РУБ. 11 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	11763	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	19	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1442	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	260	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1059	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			14264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	871	-		-
		РАЗДЕЛ 3. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
73	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,20	10,75	0,26	2	-	-	2,38	-
					1,85	0,09			-	0,10	-
74	Е13-140	-НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ХСЭ-2 В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ	100М2	0,40	16,73	0,13	7	1	-	2,32	1
					1,75	0,05			-	0,06	-
75	Е13-132	-НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ХСЛ В ДВА СЛОЯ	100М2	0,20	14,82	0,24	3	-	-	2,03	-
					1,58	0,08			-	0,09	-
76	Е13-292	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2	М2	11,00	3,59	0,16	39	1	2	0,14	2
					0,10	0,06			1	0,07	1
77	Е13-131	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170	100М2	2,11	9,13	0,28	19	2	-	1,37	3
					1,06	0,09			-	0,10	-
78	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,25	21,66	0,18	5	2	-	13,80	3
					9,63	0,06			-	0,07	-
79	С114-73	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,26	41,60	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	100М2	0,09	226,64	1,01	20	13	-	212,00	19
					142,60	0,33			-	0,37	-
81	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000М2	0,01	1010,00	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				115	19	2		28
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			17820	769	61		1144
			РУБ,					18		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			17705	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	289	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1547	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			20851	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1056	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			20996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1310
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1079	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)
==========

```
469   1   Э105416' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
470   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
471   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н10=16,5' Н16=80*
472   4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
473   5   Е20-780' 3*
474   6   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА П8 ПРИЛ,1(=23)' 2' 439,2' СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ПК-10 ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА Н5' ШТ*
475   7   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА П9 ПРИЛ1(=23)' 1' 439,8' ТО ЖЕ,ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА Н6,3' ШТ*
476   8   Е20-792' 3*
477   9   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА П29 ПРИЛ,1(=23)' 3' 324,7' КАЛОРИФЕРНЫЕ СЕКЦИИ' ШТ*
478  10   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТ П7 ПРИЛ,2(=23)' 4' 91,2' КАЛОРИФЕРЫ КСК-3-10-02' ШТ*
479  11   Е20-852' 3*
480  12   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТА РИЛ,1 П56(=23)' 3' 474,5' ПРИМЕТНАЯ СЕКЦИЯ' ШТ*
481  13   Е20-468' 2*
482  14   Е20-468' 1' ' КЛАПАН УТЕПЛЕНЫЙ П600Х1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО 6,3/25-0,25*
483  15   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П,13(=23)' 2' 124' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70 Н5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А
                 80А4' ШТ*
484  16   ТРЕКОМЕНДАЦИИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ,2 П14(=23)' 1' 220' ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ АГРЕГАТ ВЦ4-70 Н6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4
                 А100L4' ШТ*
485  17   Е20-763' 1*
486  18   1230801-90(А1,1,13)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА-212М' ШТ*
487  19   Н16=0*
488  20   Р.САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
489  21   Е20-704' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР В-Ц4-70 Н2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50В4*
490  22   Е20-705' 1*
491  23   Е20-722' 2*
492  24   С130-2065' 1*
493  25   С130-2066' 1*
494  26   Е20-708' 4*
495  27   Е20-749' 8*
496  28   С130-2532' 4*
497  29   С130-2533' 2*
498  30   С130-2545' 2*
499  31   Е20-656' 1*
500  32   Е20-760' 16*
501  33   С130-748' 16*
502  34   Е20-696' 135' ' УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ*
503  35   Е20-696' 275' ' КОРОБКА ДЛЯ ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ*
504  36   Е20-662' 2*
505  37   Е20-664' 1*
506  38   Е20-666' 2*
507  39   Е20-668' 1*
508  40   Е20-676' 1*
509  41   Е20-678' 2*
510  42   Е20-680' 5*
511  43   Е20-383' 1' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВГКЛГ-1*
512  44   ЕТ20-1011(=3)' 4' 26,81#12,8###14,01' ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА' ШТ*
513  45   С130-639' 4*
514  46   Е20-484' 57*
515  47   С130-2674' 57*
516  48   Е20-696' 270' ' УСТАНОВКА КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ*
517  49   С130-640' 10*
518  50   Е20-401' 48*
519  51   С130-602' 2*
520  52   Е20-407' 6*
521  53   С130-1488' 1,55*
```

```
522   54   E20-325' 3*
523   55   E20-326' 2*
524   56   E20-393' 3' ' ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
525   57   C130-2680' 67*
526   58   E20-557' 3*
527   59   E20-558' 1*
528   60   E20-562' 1*
529   61   E20-564' 3*
530   62   E20-525' 7*
531   63   1905-08018(A1,1,12)(=23)' 1' ' ЭЖЕКТОР ЭИ-14*
532   64   E20-1' 29,3*
533   65   E20-2' 18,9*
534   66   E20-3' 4*
535   67   E20-4' 17,8*
536   68   E20-5' 60,4*
537   69   E20-7' 35,2*
538   70   E20-11' 4,4*
539   71   E20-13' 14*
540   72   E20-77' 5,9*
541   73   E20-78' 22,1*
542   74   E20-79' 12,6*
543   75   E16-35' 50*
544   76   E16-69' 20*
545   77   E16-219' 50*
546   78   E16-220' 20*
547   79   P.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
548   80   E13-116' 10,2*
549   81   E13-140' 10,4' ' НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ХСЭ-2 В ЧЕТЫРЕ СЛОЯ*
550   82   E13-132' 10,2' ' НАНЕСЕНИЕ ЛАКА ХСЛ В ДВА СЛОЯ*
551   83   E13-292' 11' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДА ОГНЕЗАЩИТНЫМ ВСПУЧИВАЮЩИМСЯ ПОКРЫТИЕМ ВПМ-2*
552   84   E13-131' 211*
553   85   E26-16' 0,25*
554   86   C114-73' 0,25,1,03*
555   87   E26-81' 9*
556   88   C114-190' 9,0,982*
557   89   K' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105402

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭО,СО.1-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,329 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1209 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,900 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЙ ОЩВ-6,ОЩ-6 100ШТ	0,01	286,75 / 186,30	6,45 / 2,45	3	2	- / -	271,00 / 2,75	3 / -
2	Ц8-612-10	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЯ ОЩВ-12,ОЩ-12 100ШТ	0,01	341,00 / 232,30	10,20 / 3,85	3	2	- / -	337,00 / 4,32	3 / -
3	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,65	180,60 / 78,54	53,86 / 18,40	117	51	35 / 12	122,00 / 20,64	79 / 13
4	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,05	108,32 / 40,25	0,97 / 0,39	5	2	- / -	63,00 / 0,44	3 / -
5	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,24	290,46 / 66,24	62,22 / 20,93	70	16	15 / 5	103,00 / 23,48	25 / 6
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	193,39 / 108,44	3,44 / 1,33	6	3	- / -	159,00 / 1,49	5 / -
7	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО	15,90	66,07 / 26,91	24,56 / 9,66	1051	428	391 / 154	41,00 / 10,84	652 / 172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ММ2								
		100М								
8	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	64,00	3,71	-	237	79	-	2,00	128
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	26,17	0,04	5	4	-	28,00	6
		100ШТ		18,17	0,02			-	0,02	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,17	55,57	1,11	9	8	-	68,00	12
		100ШТ		44,16	0,07			-	0,08	-
11	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	22,68	0,02	1	1	-	22,00	1
		100ШТ		14,37	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,12	30,18	1,95	4	2	-	25,00	3
		1,6КГ		17,82	0,28			-	0,31	-
		100ШТ								
13	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	1,15	398,95	3,31	459	33	3	41,00	47
		Т		28,63	1,17			1	1,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1970	631	444		967
				РУБ.				172		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1970	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		202	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	900	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	900	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	15-17АОП.8 П.2-453	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 И 12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	2,00	76,72	-	153	-	-	-	-
		ПР85012		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	54,00	36,80	-	1987	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО	11,00	18,50	-	204	-	-	-	-
		СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	15-07ДОП,1 5П,1-197	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100 ШТ	24,00	5,97	-	143	-	-	-	-
18	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП02С.100/Р2,0-01УХЛ4 НП02С.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	5,00	1,61	-	8	-	-	-	-
19	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	13,00	7,38	-	96	-	-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,90	1,11	-	3	-	-	-	-
21	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	13,00	1,46	-	19	-	-	-	-
22	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,55	169,00	-	93	-	-	-	-
23	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,67	193,00	-	129	-	-	-	-
24	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,17	196,00	-	33	-	-	-	-
25	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,20	232,00	-	46	-	-	-	-
26	15-04-01П, 17-074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНА.02.1.1-07 ШТ	20,00	0,42	-	8	-	-	-	-
27	15-04-01П, 17-039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ	17,00	0,84	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИНД.02.1.1-03								
		ШТ								
28	15-04-01П. 17-054	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	6,00	0,28	-	2	-	-	-	-
		ИНД.С5.1.3-01		-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,90	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	24-05ДОП6П .1-1183	-КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116УХЛ4	24,00	1,62	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	2405-1856	-СТОЙКИ-К121У3 ТУ36-1454-78	12,00	0,88	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	2405-1895	-ХОМУТИКИ-С437/2 ТУ36-1448-77	0,02	101,83	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
33	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	12,00	0,67	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2405ДОП.1П .1-979	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1	17,00	2,19	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	2405-1097	-ЗАГЛУШКИ У469УХЛ2 ТУ36-1899-80=	0,03	7,01	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
36	2405-1182	-КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИНОПРОВОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ШМ--68Н 2500И4000А,ШМАД-70И ШМАДК-70 4000И6300А-К886-2У3 ТУ36-1452-80	102,00	2,57	-	262	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3340	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3340	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3607	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3607	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5310	631	444		967
			РУБ.					172		193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			469	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	900	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	900	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
558   1   Э105402' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
559   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ ЭО.СО.1-5' В.Ф.БЕТЕХТИН*
560   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87*
561   4   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
562   5   Ц8-612-9' 1*
563   6   Ц8-612-10' 1*
564   7   Ц8-599-4' 65*
565   8   Ц8-603-1' 5*
566   9   Ц8-594-1' 24*
567  10   Ц8-610-2' 3*
568  11   Ц8-400-1' 1590*
569  12   Ц8-153-5' 64*
570  13   Ц8-591-1' 20*
571  14   Ц8-591-3' 17*
572  15   Ц8-591-7' 6*
573  16   Ц8-147-4' 12*
574  17   Ц8-405-2' 1,15*
575  18   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
576  19   Т15-17АОП.8П.2-453(А1,1,096)(=22)' 2' 70' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 И 12 АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПР850
                 12' ШТ*
577  20   1507-1154(А1,1,105)(=22)' 54*
578  21   С153-152' 11*
579  22   Т15-07АОП.15П.1-197(А1,1,105)(=22)' 24' 5,4' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП11-100' ШТ*
580  23   С153-139' 5*
581  24   С153-231' 130*
582  25   С153-276' 29*
583  26   С153-251' 130*
584  27   С151-1075' 550*
585  28   С151-1076' 670*
586  29   С151-1091' 170*
587  30   С151-1092' 200*
588  31   Т15-04-01П.17-074(А1,1,102)(=22)' 20' 0,38' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНА.02.1.1-07'
                 ШТ*
589  32   Т15-04-01П.17-039(А1,1,102)(=22)' 17' 0,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫ
                 Й ИНА.02.1.1-03' ШТ*
590  33   Т15-04-01П.17-054(А1,1,102)(=22)' 6' 0,25' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНА.05.1.3-01' ШТ*
591  34   С156-240' 3*
592  35   Т24-05АОП6П.1-1183(А1,1,095)(=22)' 24' 1,48' КРОНШТЕЙН СТАЛЬНОЙ У116УХЛ4' ШТ*
593  36   2405-1856(А1,1,095)(=22)' 12*
594  37   2405-1895(А1,1,095)(=22)' 24*
595  38   С156-80' 12*
596  39   Т2405АОП.1П.1-979(А1,1,096)(=22)' 17' 2' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1' ШТ*
597  40   2405-1097(=22)(А1,1,095)' 34*
598  41   2405-1182(=22)(А1,1,095)' 102*
599  42   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105401

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ.С01-5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,071 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 963 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,735 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73703-22У3,54У2 ШТ	1,00	91,00	-	91	-	-	-	-
2	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2 ШТ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
3	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-73504-22У3,54У2 ШТ	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
4	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
5	15-04АОП,1 2П,04-509	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ С КАТУШКОЙ 220 ПМЛ-510-104 ШТ	1,00	26,00	-	26	-	-	-	-
6	15-04АОП,1 2П,04-548	-ТО ЖЕ,ПМЛ-122-002 ШТ	16,00	11,60	-	186	-	-	-	-
7	15-04АОП,1 2П,04-551	-ТО ЖЕ,ПМЛ-222-002 ШТ	5,00	14,80	-	74	-	-	-	-
8	15-04АОП,1 2П,04-550	-ТО ЖЕ,ПМЛ221-002 ШТ	4,00	14,50	-	58	-	-	-	-
9	15-04АОП,1 2П,13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ1004-1021 ШТ	24,00	3,00	-	72	-	-	-	-
10	15-04АОП,1 2П,12-241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204 ШТ	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			836	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			836	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			911	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			911	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	Ц85-2547 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13
				9,36	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
12	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
13	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
14	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	23,51	1,26	24	9	2	13,02	13
				9,36	0,51			1	0,57	1
		ШТ								
15	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	26,00	3,63	0,08	94	44	2	2,00	52
				1,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	24,00	1,30	-	31	20	-	1,00	24
				0,84	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	32,95	1,16	2	1	-	34,00	2
				22,42	0,13			-	0,15	-
		100ШТ								
18	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	9,35	66,07	24,56	618	252	229	41,00	383
				26,91	9,66			90	10,84	101
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	0,05	73,61	30,06	4	1	2	44,00	2
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		28,75	10,21			1	11,45	1
		100М								
20	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ	0,12	51,58	13,55	6	3	2	31,00	4
		СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ		20,93	4,65			1	5,22	1
		100М								
21	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	1,60	6,39	0,33	10	5	-	5,00	8
		10М		2,92	0,14			-	0,16	-
22	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	1,53	8,12	0,14	12	10	-	10,00	15
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		6,70	0,06			-	0,07	-
		100М								
23	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,02	12,03	0,42	1	-	-	12,00	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		7,67	0,18			-	0,20	-
		100М								
24	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,40	50,65	8,49	20	13	3	44,00	18
		ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		33,00	3,54			1	3,97	2
		100М								
25	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	1,95	5,38	2,48	10	5	5	4,00	8
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,71	0,82			2	0,92	2
		100М								
26	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,05	1,38	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,31	-			-	-	-
27	Ц8-403-7	-ПРОВОД ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	2,00	61,85	-	124	117	-	86,00	172
		СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2		58,65	-			-	-	-
		100М								
28	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	22,00	3,71	-	82	27	-	2,00	44
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,45	-			-	-	-
		ШТ								
30	ЦСКЦЭ84 П1-242	-МОНТАЖ ЯЩИКА	2,00	5,14	0,10	10	4	-	2,48	5
				1,78	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1149	552	251		809
			РУБ.					99		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1149	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	735	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1763	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	735	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	С154-164	-РОЗЕТКА ТРЕХСЛОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ12-082	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
32	С151-1091	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4,2,5ММ2	0,52	235,20	-	121	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
33	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,4+1,2,5ММ2	0,41	278,40	-	115	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
34	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2	0,01	346,80	-	3	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
35	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,10+1,6ММ2	0,03	458,40	-	11	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
36	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,16+1,10ММ2	0,01	613,20	-	3	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
37	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,25+1,16ММ2	0,01	840,00	-	10	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
38	С151-1540	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ4,1,5ММ2	0,01	256,80	-	3	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
39	С151-1541	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2	-	340,80	-	1	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
40	С151-1543	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2	-	627,60	-	1	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
41	С152-166	-ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ АПВ1,2ММ2	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
			1000М	-	-			-	-	-
42	С152-186	-ПРОВОД МЕДНЫЙ СЕЧ.1,2ММ2 ПВ2	0,20	52,10	-	10	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М		-	-			-	-	-
43	СКЦЭ84П,1-242	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА ЯРВ6112	2,00	7,00	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	19,00	1,16	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ.20,25	15,30	1,87	-	29	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
46	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	0,20	5,50	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
47	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	40,00	0,41	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			368	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			368	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			397	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			397	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2353	552	251		809
			РУБ,					99		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			836	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			911	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1517	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			482	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	735	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3071	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	735	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
600   1   Э105401' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
601   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' ЛИСТ ЭМ,С01-5' В.Ф.БЕТЕХТИН*
602   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
603   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ*
604   5   185-2547' 1*
605   6   185-2553' 1*
606   7   185-2548' 1*
607   8   185-2545' 1*
608   9   Т15-04ДОП.12П,04-509(=14)' 1' 26' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ С КАТУШКОЙ 220 ПМЛ-510-104' ШТ*
609  10   Т15-04ДОП.12П,04-548(=14)' 16' 11,6' ТО ЖЕ,ПМЛ-122-002' ШТ*
610  11   Т15-04ДОП.12П,04-551(=14)' 5' 14,8' ТО ЖЕ,ПМЛ-222-002' ШТ*
611  12   Т15-04ДОП.12П,04-550(=14)' 4' 14,5' ТО ЖЕ,ПМЛ221-002' ШТ*
612  13   Т15-04ДОП,12П,13-326(=14)' 24' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ1004-1021' ШТ*
613  14   Т15-04ДОП.12П,12-241(=14)' 3' 2,7' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ2204' ШТ*
614  15   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
615  16   Ц85-2547' 1*
616  17   Ц85-2553' 1*
617  18   Ц85-2548' 1*
618  19   Ц85-2545' 1*
619  20   Ц8-531-4' 26*
620  21   Ц8-574-55' 24*
621  22   Ц8-591-8' 5*
622  23   Ц8-400-1' 935*
623  24   Ц8-400-2' 5*
624  25   Ц8-146-1' 12*
625  26   Ц8-505-3' 16*
626  27   Ц8-418-4' 153*
627  28   Ц8-418-6' 2*
628  29   Ц8-407-8' 40*
629  30   Ц8-409-1' 195*
630  31   Ц8-409-11' 105*
631  32   Ц8-403-7' 200*
632  33   Ц8-153-5' 22*
633  34   Ц8-153-6' 2*
634  35   ЦТСКЦЭ84#П1-242(=7)' 2' 4,9#1,55#0,1#0,02#3,25' МОНТАЖ ЯЩИКА*
635  36   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
636  37   С154-164' 5' ' РОЗЕТКА ТРЕХСЛОЙНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ12-082*
637  38   С151-1091(А1,1,2)' 515' ' КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.4,2,5ММ2*
638  39   С151-1092(А1,1,2)' 412' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,4+1,2,5ММ2*
639  40   С151-1093(А1,1,2)' 10' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1,4ММ2*
640  41   С151-1094(А1,1,2)' 25' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1,6ММ2*
641  42   С151-1095(А1,1,2)' 5' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,16+1,10ММ2*
642  43   С151-1096(А1,1,2)' 12' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.25+1,16ММ2*
643  44   С151-1540(А1,1,2)' 12' ' КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ4,1,5ММ2*
644  45   С151-1541(А1,1,2)' 2' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2*
645  46   С151-1543(А1,1,2)' 2' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3,6+1,4ММ2*
646  47   С152-166' 300' ' ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ АПВ1,2ММ2*
647  48   С152-186' 200' ' ПРОВОД МЕДНЫЙ СЕЧ.1,2ММ2 ПВ2*
648  49   ТСКЦЭ84П,1-242(=22)' 2' 7' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА ЯРВ6112' ШТ*
649  50   С156-81' 19*
650  51   С159-481' 153' ' ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДИАМ,20,25*
651  52   С159-484' 2*
652  53   С113-3(=22)' 40*
653  54   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105419

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,581 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 150 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,109 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1604-05014	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ АЛСПЕТ4ЕРСКИЙ=ТА-68Т-ЦБ.РР2.18 2.156	3,00	10,50	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,42	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,36	-			-	-	-
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА 305=МД-66 РЛ0.384.028 ТУ	3,00	8,00	-	24	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	3,00	3,08	-	9	8	-	4,00	12
		ШТ		2,69	-			-	-	-
5	1601-2364	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=2К3-7 ИЦ3.843.756 ТУ	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
6	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1 ИЦ3.843.034 ТУ	2,00	18,00	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	6,00	3,08	-	18	16	-	4,00	24
		ШТ		2,69	-			-	-	-
8	1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК3-100-103=У-100У4,2 Д22.002.003 ТУ	1,00	140,00	-	140	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
9	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	8,21	-	8	8	-	10,00	10
		ШТ		7,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	34,84	6,38	3	2	-	35,00	4
		100М		21,73	2,21			-	2,48	-
11	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,60	12,82	-	21	20	-	19,00	30
		100М		12,42	-			-	-	-
12	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,86	0,21			-	0,24	-
13	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,38	-			-	-	-
14	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	7,00	2,75	-	19	18	-	3,00	21
		ШТ		2,55	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			377	77	-		111
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			292	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			317	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	204,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,06	13,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ	0,10	23,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2								
		1000М								
18	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ	6,00	0,40	-	2	-	-	-	-
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
		ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		---	---			---	---	---
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ		4,99	-			-	-	-
		ДО 240В								
		ШТ								
23	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕ4НЫХ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
		ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА		---	---			---	---	---
		КРЫШАХ		13,11	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕ4НЫХ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
		ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА		---	---			---	---	---
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ		0,56	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	20	-		33
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			97	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			462	97	-		144
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
654   1   Э105419' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
655   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2139' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ А
                 ВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ' СС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
656   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=8,9' Н17=77' Н10=16,5*
657   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
658   5   1604-05014' 3*
659   6   Ц10-127-5' 3*
660   7   1601-2327' 3' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА 305*
661   8   Ц10-397-7' 3*
662   9   1601-2364' 4*
663  10   1601-2361' 2*
664  11   Ц10-397-7' 6*
665  12   1601-2211' 1' ' УСИЛИТЕЛЬ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ МСК3-100-103*
666  13   Ц10-116-3' 1*
667  14   Ц10-54-7' 10*
668  15   Ц10-54-12' 160*
669  16   Ц10-972-10' 1*
670  17   Ц10-381-11' 6*
671  18   Ц10-381-6' 7*
672  19   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
673  20   С151-2542' 10*
674  21   С152-489' 60*
675  22   С152-495' 100*
676  23   С155-23' 6*
677  24   С155-13' 4*
678  25   С155-12' 3*
679  26   С155-16' 1*
680  27   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
681  28   Е34-641' 1*
682  29   Е34-650' 1*
683  30   Е34-651' 4*
684  31   К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105418

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ПС

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,040 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 633 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,563 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-030046	-КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2=ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ	1,00	720,00 / -	- / -	720	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц10-757-4	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:20 ШТ	1,00	6,50 / 5,92	- / -	7	6	- / -	9,00 / -	9 / -
3	3609-10127	-РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5 ШТ	232,00	0,12 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	232,00	0,16 / 0,16	- / -	37	37	- / -	0,22 / -	51 / -
5	1602-30140 АОП14	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ	226,00	0,66 / -	- / -	149	-	- / -	- / -	- / -
6	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	226,00	1,10 / 1,01	- / -	249	228	- / -	1,00 / -	226 / -
7	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	30,00	2,75 / 2,55	- / -	83	77	- / -	3,00 / -	90 / -
8	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	1,65 / 1,35	0,04 / 0,01	2	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	11,60	12,82	-	149	144	-	19,00	220
				12,42	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1424	493	-		396
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			976	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	1,16	23,50	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П ШТ	30,00	0,14	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	2405-1467	-ЛЕНТЫ 2Х20БСТ2ПС,3Х80БСТ2ПС=ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ,НР1-79 1000М	1,08	30,11	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1494	493	-		598
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			897	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			976	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	563	-		-

СОСТАВИЛ Г.И.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
685    1    Э105418' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
686    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' 2139' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ А
                 ВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ПС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
687    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
688    4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
689    5    1602-030046' 1' ' КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП019-20/60-2*
690    6    Ц10-757-4' 1*
691    7    Т3609-10127(=14)' 232' 0,12' РЕЗИСТОРЫ МЛТ-0,5' ШТ*
692    8    Ц11-580-11' 232*
693    9    Т1602-30140ДОП14(=14)' 226' 0,66' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1' ШТ*
694   10    Ц10-743-2' 226*
695   11    Ц10-381-6' 30*
696   12    Ц11-582-3' 1*
697   13    Ц10-54-12' 1160*
698   14    Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
699   15    С152-501' 1160*
700   16    С155-13' 30' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П*
701   17    2405-1391(=13)(А1,1,096)' 1*
702   18    2405-1467(=13)(А1,1,095)' 1081' ' ЛЕНТЫ 2Х20БСТ2ПС,3Х80БСТ2ПС*
703   19    К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105417

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I5

НА КИП И АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АОВ,АВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,292 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 594 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,385 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1517-1114	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ 600Х800=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2,ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75 ШТ	3,00	38,00	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800 ШТ	3,00	4,22	0,34	13	11	1	6,00	18
				3,82	0,14			-	0,16	-
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ								
3	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУ3 ШТ	3,00	6,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	2,00	2,16	0,05	4	2	-	1,00	2
				1,03	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21 ТУ 16-523,457-80 ШТ	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	12,00	4,05	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	12,00	1,30	-	16	10	-	1,00	12
				0,84	-			-	-	-
9	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75 ШТ	5,00	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТФ-6 ТУ 16-521,037-75 ШТ	5,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	5,00	0,71	-	4	2	-	0,40	2
				0,39	-			-	-	-
13	1714-9131 ДОП,	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ ШТ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Ц11-630-2	-МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ СИП-01 ШТ	3,00	2,28	-	7	7	-	3,00	9
				2,24	-			-	-	-
16	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75 ШТ	6,00	2,20	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ	5,00	3,30	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ								
18	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2	11,00	1,35	-	15	-	-	-	-
		СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	11,00	0,46	-	5	2	-	0,30	3
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ЦЕПЬ		0,21	-			-	-	-
20	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА	16,00	0,80	-	13	-	-	-	-
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	16,00	1,35	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И	16,00	0,49	-	8	5	-	0,50	8
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ		0,33	-			-	-	-
23	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ11У2=АСЛУ2	6,00	1,80	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-1481-1	-АРМАТУРА АСЛ-11У2=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,81	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ	6,00	0,60	-	4	2	-	0,50	3
		ШТ		0,38	-			-	-	-
26	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИ4ЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	12,00	0,62	-	7	7	-	1,00	12
		1ВВОД		0,61	-			-	-	-
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
27	17-06-48П, 1-288	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	19,00	2,35	-	45	-	-	-	-
	П,1-752			-	-			-	-	-
28	17-06-48П, 1-375	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ ШТ	13,00	2,95	-	38	-	-	-	-
	П,1-753			-	-			-	-	-
29	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	32,00	0,24	-	8	8	-	0,50	16
		ШТ		0,24	-			-	-	-
30	17-06-48П, 1-456	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М ШТ	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	4,00	0,24	-	1	1	-	0,50	2
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,24	-			-	-	-
32	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	6,00	20,60	-	124	-	-	-	-
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ		---	---			---	---	---
		ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5		-	-			-	-	-
		ТУ25-02-281074-78								
		ШТ								
33	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО		---	---			---	---	---
		Е		0,40	-			-	-	-
		ШТ								
34	17-04ДОП,	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	3,00	85,00	-	255	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
35	Ц11-405-2	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	3,00	4,51	-	14	13	-	6,00	18
		ШТ		---	---			---	---	---
				4,43	-			-	-	-
36	1704-10048	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
		БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ		---	---			---	---	---
		ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ		-	-			-	-	-
		КАМЕРНЫЙ=ТБ-ЭЗК								
		ТУ25-02-522-75								
		ШТ								
37	Ц11-14-1	-ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ	2,00	0,67	-	1	1	-	1,00	2
		МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И		---	---			---	---	---
		КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО		0,66	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ								
		КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ								
		ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА								
		КОМПЛ								
38	1704-20023	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	6,00	11,00	-	66	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП3		---	---			---	---	---
		ТУ25-02-943-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	6,00	0,92	-	6	5	-	1,00	6
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,89	-			-	-	-
		АППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
40	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
		ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ		---	---			---	---	---
		50,60ГЦ,220В,Н.ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО								
		ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3								
		ТУ 16-526.216-78=								
		ШТ								
41	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	9,00	0,95	-	9	-	-	-	-
		ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ		---	---			---	---	---
		50,60ГЦ,220В,Н,ТОК		-	-			-	-	-
		10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ								
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78								
		ШТ								
42	1504-18093	-ПОСТ ПКЕ222-3У3=	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1504-18093	-ПОСТ ПКЕ222-1У3=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	1504-06005	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2У3=ПП2-10/Н2М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	5,00	1,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	21,00	2,16	0,05	45	26	1	2,00	42
				1,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
46	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	5,00	2,48	0,05	12	6	-	2,00	10
				1,17	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
47	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,90	51,58	13,55	356	144	93	31,00	214
				20,93	4,65			32	5,22	36
		100М								
48	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	104,00	0,52	-	54	26	-	1,00	104
				0,25	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	26,00	0,87	-	23	12	-	1,00	26
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	32,64	5,96	2	1	-	30,00	1
				18,63	1,69			-	1,90	-
		100М								
51	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	4,00	1,08	0,04	4	3	-	1,00	4
				0,82	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
52	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	6,00	1,16	0,04	7	5	-	1,00	6
				0,89	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
53	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,65	0,04	3	3	-	2,00	4
				1,35	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
54	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА	5,00	0,38	0,04	2	2	-	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА		0,33	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	398,95	3,31	8	1	-	41,00	1
		Т		28,63	1,17			-	1,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1621	307	95		536
			РУБ.					32		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			994	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1082	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			627	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	385	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	385	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
56	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,31	199,00	-	61	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,21	283,00	-	61	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
58	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,12	374,00	-	45	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
59	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ	0,03	207,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1								
		1000М								
60	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	294,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
61	2405-1389	-КОРОБКА К3Н-А08У3=КСК-8 Ту36-1753-75	4,00	2,41	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
62	2405-1390	-ТОЖЕ,К3НА16У3=КСК-16 Ту36-1753-75	6,00	3,78	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	2405-1391	-ТОЖЕ,К3НА32У3=КСК-32 Ту36-1753-75	2,00	5,70	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	2405-11041 АОП,12	-КРОНШТЕЙН К9У12	3,00	0,84	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 Ту36-22-80	1,00	2,19	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	С113-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 РАЗДЕЛУ1 П,4 К=1,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	5,00	0,45	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			230	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			228	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			246	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			248	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1851	307	95		536
			РУБ,					32		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			994	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			88	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			1082	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			855	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	385	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		594
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	385	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
704   1   Э105417' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' ' *
705   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
            С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' КИП И АВТОМАТИКА' АОВ,АВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
706   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
707   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
708   5   1517-1114' 3' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМОЙ РАЗМЕРОМ 600Х800*
709   6   Ц11-680-2' 3*
710   7   П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
711   8   1504-01034' 3*
712   9   1517-1351-1(А1,1,08)' 3*
713  10   Ц8-525-1' 2*
714  11   1504-12064' 12' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
715  12   1517-1429-1(А1,1,08)' 12*
716  13   Ц8-574-55' 12*
717  14   1504-03060' 5*
718  15   1504-03061' 5*
719  16   1517-1379-1(А1,1,08)' 5*
720  17   Ц8-574-6' 5*
721  18   Т1714-9131#ДОП.(=14)' 3' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01УМ' ШТ*
722  19   1517-1484-1(А1,1,08)' 3*
723  20   Ц11-630-2' 3' ' МОНТАЖ ПРЕРЫВАТЕЛЯ СИП-01*
724  21   1504-06409' 6*
725  22   1504-06410' 5*
726  23   1517-1445-1(А1,1,08)' 11*
727  24   Ц8-574-50' 11*
728  25   1504-18011' 16*
729  26   1517-1444-1(А1,1,08)' 16*
730  27   Ц8-574-47' 16*
731  28   1507-5050' 6' ' АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ АСЛ11У2*
732  29   1517-1481-1(А1,1,08)' 6' ' АРМАТУРА АСЛ-11У2*
733  30   Ц8-574-56' 6' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ*
734  31   Ц11-711-1' 12*
735  32   П2 ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ*
736  33   Т17-06-48П.1-288#П.1-752(=14)' 19' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
737  34   Т17-06-48П.1-375#П.1-753(=14)' 13' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
738  35   Ц11-1-1' 32*
739  36   Т17-06-48П.1-456(=14)' 4' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
740  37   Ц11-1-1' 4*
741  38   1704-10040' 6*
742  39   Ц11-4-3' 6*
743  40   Т17-04ДОП.(=14)' 3' 85' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ*
744  41   Ц11-405-2' 3' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ*
745  42   1704-10048' 2*
746  43   Ц11-14-1' 2*
747  44   1704-20023' 6*
748  45   Ц11-93-1' 6*
749  46   П2#АППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
750  47   1504-18093' 7*
751  48   1504-18097' 9*
752  49   1504-18093' 1' ' ПОСТ ПКЕ222-3У3*
753  50   1504-18093' 4' ' ПОСТ ПКЕ222-1У3*
754  51   1504-06005' 5' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2У3*
755  52   Ц8-529-5' 21*
756  53   Ц8-522-5' 5*
757  54   Ц8-146-1' 690*
758  55   Ц8-153-13' 104*
```

```
759    56    Ц8-153-14' 26*
760    57    Ц8-406-6' 5*
761    58    Ц11-582-1' 4*
762    59    Ц11-582-2' 6*
763    60    Ц11-582-3' 2*
764    61    Ц11-642-1' 5*
765    62    Ц8-405-2' 0,0163*
766    63    Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
767    64    С151-2280' 305*
768    65    С151-2282' 215*
769    66    С151-2283' 120*
770    67    С151-1814' 30*
771    68    С151-1864' 20*
772    69    2405-1389(А1.1,096)(=22)' 4' ' КОРОБКА К3Н-А08У3*
773    70    2405-1390(А1.1,096)(=22)' 6' ' ТОЖЕ,К3НА16У3*
774    71    2405-1391(А1.1,096)(=22)' 2' ' ТОЖЕ,К3НА32У3*
775    72    Т2405-11041АОП.12(А1.1,095)(=22)' 3' 0,77' КРОНШТЕЙН К9У12' ШТ*
776    73    2405-1860(А1.1,095)(=22)' 1*
777    74    С113-3(21)' 5*
778    75    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105406

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ,С01-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,925 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 298 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,231 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА								
1	24-04-01П, 72	-КОМПРЕССОР С-412 ШТ	1,00	525,00 -	- -	525	-	- -	- -	- -
2	Ц7-1-1	-АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА, Т, 0,15 КОМПЛ	1,00	105,32 91,88	1,44 0,74	105	92	2 1	121,00 0,83	121 1
3	24-04-01ДО П,1	-УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ Э-312 ШТ	1,00	400,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
4	24-04-01П, 76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2 ШТ	1,00	13,55 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ПОСТ МОЙКИ								
5	24-04-01П, 5	-УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,МОЩНОСТЬ 7,5КВТ М217 ШТ	1,00	300,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
6	Ц9-112-1	-МОНТАЖ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ ШТ	1,00	29,85 20,58	7,94 3,65	30	21	8 4	32,00 4,09	32 4
7	24-04-01ДО П,1	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906 ШТ	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК ТО И ТР								
8	24-04-01П,	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	170	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
9	1906-16046	-ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ	1,00	395,00	-	395	-	-	-	-
		ОБЩЕГО		---	---			---	---	---
		НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ200-51120,00		-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц3-10-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ	1,00	32,71	5,08	33	25	5	37,50	38
		ШТ		---	---			---	---	---
				25,30	2,25			2	2,52	3
11	24-04-01П,	-ПОДЪЕМНИК КОМПЛЕКТ	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
	752	ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц3-575-2	-МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА	1,00	48,61	5,52	49	40	6	59,00	59
		ШТ		---	---			---	---	---
				39,56	2,99			3	3,35	3
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 530Х640Х1100								
		ВХОДИТ В КОМПЛЕКТЕ П-238								
13	24-04-01АО	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-
	П.1	УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ		---	---			---	---	---
		АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254		-	-			-	-	-
		ШТ								
14	24-04-01АО	-ГАЙКОВЕРТ И-330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
	П.1	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	24-04-01АО	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6140	1,00	66,00	-	66	-	-	-	-
	П.1	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	24-04-01АО	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321	1,00	240,00	-	240	-	-	-	-
	П.25П.798	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
17	24-04-01П,	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С	1,00	90,00	-	90	-	-	-	-
	43	РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 397А		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
18	24-04-01П,	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО	1,00	13,55	-	14	-	-	-	-
	76	ШЛАНГА 458М2		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-04-01АО	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-
	П.1	131М		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
20	24-04-01П,	-КОМПРЕССОМЕТР 179	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
	112	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	24-04-01АО	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	10,20	-	10	-	-	-	-
	П.1	АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 3-108		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
22	24-04-01-1	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И-148	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
	981/3-200П	ШТ		---	---			---	---	---
	,104			-	-			-	-	-
23	24-04-01АО	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
	П.1	УПРАВЛЕНИЯ К187		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
24	24-04-01АО	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
	П.1	СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
25	СВОДНАЯ	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
	ЗАЯВКА	СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА		---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОТРЕБНОСТ И В ГАРАЖНОМ ОБОРУДОВАН ИИ 1988/1989	С-508 ШТ		-	-			-	-	-
		МАСТЕРСКАЯ								
26	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112 ШТ	1,00	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
27	Ц1-220-1	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:0,1 ШТ	1,00	6,31 5,81	0,09 0,05	6	6	- -	9,00 0,06	9 -
28	1801-3085	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634=3Б634 ШТ	1,00	500,00 -	- -	500	-	- -	- -	- -
29	Ц1-220-3	-СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:Д00,5 ШТ	1,00	9,72 8,54	0,19 0,10	10	9	- -	13,00 0,11	13 -
30	24-04-01ДО П.22П,790	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411 ШТ	1,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	- -
31	24-04-01П, 170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ИО-102 ШТ	2,00	57,00 -	- -	114	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. --- РУБ.				11720	193	21 10		272 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				11487	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1021	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				12508	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				233	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				154	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	28	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				417	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	231	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				12925	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		298
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	231	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
779    1    Э105406' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
780    2    Ю' ' ГАРАЖ НА5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМО
                БИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ,СО
                1-7' В.Ф.БЕТЕХТИН' *
781    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
782    4    П2#ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА#*
783    5    Т24-04-01П.72(=14)' 1' 525' КОМПРЕССОР С-412' ШТ*
784    6    Ц7-1-1' 1*
785    7    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 400' УСТАНОВКА ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ Э-312' ШТ*
786    8    Т24-04-01П.76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
787    9    П2#ПОСТ МОЙКИ#*
788   10    Т24-04-01П.5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ,МОЩНОСТЬ 7,5КВТ М217' ШТ*
789   11    Ц9-112-1' 1' ' МОНТАЖ УСТАНОВКИ МОЕЧНОЙ*
790   12    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
791   13    П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
792   14    Т24-04-01П.170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
793   15    1906-16046' 1*
794   16    Ц3-10-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТАЛИ*
795   17    Т24-04-01П.752(=14)' 1' 7100' ПОДЪЕМНИК КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П-238' ШТ*
796   18    Ц3-575-2' 1' ' МОНТАЖ ПОДЪЕМНИКА*
797   19    П2ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 530Х640Х1100 ВХОДИТ В КОМПЛЕКТЕ П-238*
798   20    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 98' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П-254' ШТ
                *
799   21    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ И-330' ШТ*
800   22    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 66' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР 6140' ШТ*
801   23    Т24-04-01АОП.25П.798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С-321' ШТ*
802   24    Т24-04-01П.43(=14)' 1' 90' КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ 397А' ШТ*
803   25    Т24-04-01П.76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
804   26    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М' ШТ*
805   27    Т24-04-01П.112(=14)' 1' 5,8' КОМПРЕССОМЕТР 179' ШТ*
806   28    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 10,2' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 3-108' ШТ*
807   29    Т24-04-01-1981/3-200П.104(=14)' 2' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И-148' ШТ*
808   30    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 20' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ К187' ШТ*
809   31    Т24-04-01АОП.1(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС К624' ШТ*
810   32    Т СВОДНАЯ ЗАЯВКА ПОТРЕБНОСТИ В ГАРАЖНОМ ОБОРУДОВАНИИ 1988/1989(=14)' 1' 70' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА
                ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
811   33    П2#МАСТЕРСКАЯ#*
812   34    1801-2002' 1*
813   35    Ц1-220-1' 1*
814   36    1801-3085' 1' ' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634*
815   37    Ц1-220-3' 1*
816   38    Т24-04-01АОП.22П.790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
817   39    Т24-04-01П.170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ИО-102' ШТ*
818   40    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105407

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ.СО.1-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,713 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТОК ТО И ТР								
1	291001-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ДИАМ.600,ВЫСОТОЙ 1500ММ Р-954 ШТ	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
2	241996-141 7	-ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 800,400 ГИАТ,Н1042Н ШТ	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
3	291001-136	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970 ГИАТ-М ТН	0,12	326,00	-	39	-	-	-	-
4	24-19-96П, 1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 900Х600Х800ММ 1087 ГИАТ-М ШТ	1,00	19,45	-	19	-	-	-	-
		КЛАДОВАЯ								
5	29-10-01П, 60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475 ГИАТ-М ШТ	3,00	77,00	-	231	-	-	-	-
6	29-10-01П, 76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ-М ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
7	29-10-01П, 76	-СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5152 ГОСНИТИ ШТ	6,00	160,00	-	960	-	-	-	-
8	29-10-01П, 76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р508Б ШТ	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТЕРСКАЯ								
9	29-10-01П, 76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ-М	1,00	160,00	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	23-19-96П, 1	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 900Х600Х800,1087 ГИАТ-М	1,00	19,45	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	29-10-01П, 74	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПО ТИПУ 9471	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	29-10-01П, 60	-ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475 ГИАТ-М	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2492	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2492	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2713	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2713	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
819    1    Э105407' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
820    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
                ОБОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ТХ,СО,1-7' В,Ф,БЕТЕХТИН*
821    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
822    4    П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
823    5    Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ ДИАМ,600,ВЫСОТОЙ 1500ММ Р-954' ШТ*
824    6    Т241996-1417(=14)' 1' 62' ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 800,400 ГИАТ,Н1042Н' ШТ*
825    7    Т291001-136(=14)' 0,123' 326' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970 ГИАТ-М' ТН*
826    8    Т24-19-96П,1(=14)' 1' 19,45' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 900Х600Х800ММ 1087 ГИАТ-М' ШТ*
827    9    П2#КЛАДОВАЯ#*
828   10    Т29-10-01П,60(=14)' 3' 77' ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475 ГИАТ-М' ШТ*
829   11    Т29-10-01П,76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р-954 ГИАТ-М' ШТ*
830   12    Т29-10-01П,76(=14)' 6' 160' СЕКЦИЯ СТЕЛЛАЖА 5152 ГОСНИТИ' ШТ*
831   13    Т29-10-01П,76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС Р508Б' ШТ*
832   14    П2#МАСТЕРСКАЯ#*
833   15    Т29-10-01П,76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954 ГИАТ-М' ШТ*
834   16    Т23-19-96П,1(=14)' 1' 19,45' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 900Х600Х800,1087 ГИАТ-М' ШТ*
835   17    Т29-10-01П,74(=14)' 1' 285' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ПО ТИПУ 9471' ШТ*
836   18    Т29-10-01П,60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ПРИБОРОВ 9475 ГИАТ-М' ШТ*
837   19    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105405

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ТХ,С06-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,176 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	44,30	0,55	0,04	24	22	1	1,00	44
				0,49	0,01			-	0,01	-
2	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5 М	8,30	0,24	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	36,00	0,41	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ	1,00	2,05	0,03	2	2	-	2,00	2
				1,75	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32								
		ШТ								
5	2307-10405	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К412П ДУ25;РУ25	1,00	6,61	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	С130-2659ДО-П.В.2	-КРАН ПРОХОДНОЙ 11Ч6БК2 ДИАМ.15ММ	5,00	2,37	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц12-868-4	-МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА	5,00	4,17	0,53	21	17	3	5,00	25
		ШТ		3,45	0,16			1	0,18	1
8	23-0342П.0 1-001-А	-СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250-Н.ТНАТ.Н.	0,02	2088,80	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			125	41	4		71
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,07	8,15	0,21	1	-	-	3,10	-
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
10	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,07	66,56	0,03	4	3	-	68,00	5
				44,16	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			130	44	4		76
			----					---		---
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	50	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
838   1   Э105405' Н8' ' ' 8,1.0' ' ' ' ' *
839   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМПРОВОДКИ' ЛИСТ ТХ.С06-7' В.Ф.ЬЕТЕХТИН*
840   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
841   4   Р.МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
842   5   П2#СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА#*
843   6   Ц12-1-1' 44,3*
844   7   С113-1(=13)' 8,3*
845   8   С113-3(=13)' 36*
846   9   Ц12-802-1' 1*
847  10   2307-10405(А1,1,12)(=13)' 1*
848  11   СТ130-2659ДОП.В.2(=13)' 5' 2,37' КРАН ПРОХОДНОЙ 11Ч6БК2 ДИАМ.15ММ' ШТ*
849  12   Ц12-868-4' 5' ' МОНТАЖ ВОДОСБОРНИКА*
850  13   Т23-0342П.01-001-А(А1,1,12)(=13)' 0,018' 1865' СТОИМОСТЬ ВОДОСБОРНИКА 9250-Н.ТНАТ.Н.' Т*
851  14   Н10=16,5*
852  15   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
853  16   Е13-121' 6,67*
854  17   Е15-614' 6,67*
855  18   К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0) 105423

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,914 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПР-НТ56-01 -01П,125,1 38	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С 4МЯ СТУЛЬЯМИ ШТ	2,00	72,50	-	145	-	-	-	-	-
2	ПР-НТ24-06 П,11-002	-БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ШТ	1,00	163,00	-	163	-	-	-	-	-
3	ПР-НТ092ПО 3,1	-ХОЛОДИЛЬНИК ШТ	1,00	352,00	-	352	-	-	-	-	-
4	ПР-НТ24-06 П,06-002	-КИПЯТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25 ШТ	1,00	65,00	-	65	-	-	-	-	-
5	ПР-НТ27-11 -34ДОП,15П ,1-196	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200 ШТ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-	-
6	Ц8-615-1	-ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВТ ШТ	1,00	5,06	-	5	5	-	4,00	4	
7	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШТ	1,00	4,53 8,97	- 0,10	9	9	- -	- 13,00	- 13	
8	Ц28-923-1М	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА ШТ	1,00	8,68 3,27 3,19	0,07 0,02 0,01	3	3	- - -	0,08 5,00 0,01	- 5 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			862	17	-		22	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			845	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			881	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			914	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-

СОСТАВИЛ А.Е.СИДОРОВА

ПРОВЕРИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105423

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
856     1     Э105423' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
857     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                 ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМНАТЫ ПРИЕМА П
                 ИЩИ' АР' В.Ф.БЕТЕХТИН*
858     3     Н25=3' Н27=1,2' Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80*
859     4     ТПР-НТ56-01-01П.125.138(=14)' 2' 16,5+14,4' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ С 4МЯ СТУЛЬЯМИ' ШТ*
860     5     ТПР-НТ24-06П.11-002(=14)' 1' 163' БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ' ШТ*
861     6     ТПР-НТ092П03.1(=14)' 1' 352' ХОЛОДИЛЬНИК' ШТ*
862     7     ТПР-НТ24-06П.06-002(=14)' 1' 65' КИПЯТИЛЬНИК НАСТОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25' ШТ*
863     8     ТПР-НТ27-11-34ДОП.15П.1-196(=14)' 1' 120' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200' ШТ*
864     9     Ц8-615-1' 1*
865    10     Ц28-911-4' 1*
866    11     Ц28-923-1М' 1*
867    12     К' А.Е.СИДОРОВА' Р.Е.ЛЯЛИНА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 105429

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)

ОСНОВАНИЕ: АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.485 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССПРАВОЧНИК-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	ДВУХСЕКЦИОННЫХ ШКАФЧИКОВ ТИПА МД33,2 ШТ	6,00	69,76 -	- -	419 -	-	- -	- -	- -
2	ССПРАВОЧНИК-СТОИМОСТЬ СКАМЬИ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ	ШТ	6,00	7,63 -	- -	46 -	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			465	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			465	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			485	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			485	-	-		-

СОСТАВИЛ А.Е.СИДОРОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
868    1    Э105425' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
869    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГАРАЖА НА 5 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ (КИРПИЧНЫЙ ВАРИАНТ)' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФЧИКОВ' АР'
                В.Ф.БЕТЕХТИН*
870    3    Н25=3' Н27=1,2*
871    4    СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 6' 32.2.1,09' СТОИМОСТЬ МЕТАЛ
                ЛИЧЕСКИХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ ШКАФЧИКОВ ТИПА МА33,2' ШТ*
872    5    СТСПРАВОЧНИК ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ ТОМ 2 СТР.94 К=1,09 ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЦЕНЫ(=14)' 6' 3,5,2.1,09' СТОИМОСТЬ СКАМ
                ЬИ' ШТ*
873    6    К' А.Е.СИДОРОВА' Р.Е.ЛЯЛИНА' *
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту гаража на 5 грузовых автомобилей с закрытой стоянкой

Стены из кирпича

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	I278
2	Заработная плата	руб.	I042
3	Строительные машины	руб.	6I3
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	758I
2	Заработная плата	руб.	6I76
3	Строительные машины	руб.	I2I3
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	8859
2	Заработная плата	руб.	72I8
3	Строительные машины	руб.	I826
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	2999
2	Заработная плата	руб.	2360
3	Строительные машины	руб.	I28
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование		
	Технологические промпроводки		
	Комната приема пищи		
I	Затраты труда	чел-час	40I
2	Заработная плата	руб.	300
3	Строительные машины	руб.	25
I	2	3	4
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	I209
2	Заработная плата	руб.	900
3	Строительные машины	руб.	444
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	963
2	Заработная плата	руб.	735
3	Строительные машины	руб.	25I
	Связь и сигнализация, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	783
2	Заработная плата	руб.	672
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	594
2	Заработная плата	руб.	385
3	Строительные машины	руб.	95
	Итого		
I	Затраты труда	чел-час	I5808
2	Заработная плата	руб.	I2570
3	Строительные машины	руб.	2769
4	Построечные трудозатраты	чел-час	I3374

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин

Главный специалист Т.Ф.Морковина

Составил Г.Н.Пожидаева