ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 М

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901 - I - 82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,I6 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 м

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-82.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,I6 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:	ГРУНТ - СУГЛИНОК	ГРУНТ - ПЕСОК
ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ.	62,63	6I,I7
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	43,8I	42,35
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, М3	9I7,6	9I7,6
I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ.	47,74	46,I5
I М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ, РУБ.	329,89	3I8,90

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА 1987 г. № 57

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В. ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

9856/4

3856/4

Т.П. 901 - I - 82.87 Ал. IX

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 м3/с С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 м	4
СМЕТА № I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	7
СМЕТА № 2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	I4
СМЕТА № 3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК	2I
СМЕТА № 4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСЧАНЫЙ	43
СМЕТА № 5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	64
СМЕТА № 6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	99
СМЕТА № 7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	II3
СМЕТА № 8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I23
СМЕТА № 9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	I40
СМЕТА № I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	I65
СМЕТА № II ОБОРУДОВАНИЕ КИП	I75
СМЕТА № I2 ВЫГРЕБ	I89

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 М3/с ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГУ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА II-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	- I6,5%
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	- I3,3%
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	- 8,6%
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	- 8%

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	- 3%
ТАРА И УПАКОВКА	- I%
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	- I,2%
КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	- 0,7%

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА Бур. П.И. БУРАКОВСКАЯ

Т.П. 901-1-82.87 Ал.IX

9856/4

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	62,63/61,17	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		ТЫС.РУБ.
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (1 М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ)	47,74/46,15	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

№№ ПП	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС. РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ. Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС. РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ	3,41				3,41				
	2	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ	2,73				2,73				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	3	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ - СУГЛИНОК	I6,99				I6,99				328,2 м3
	4	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТ - ПЕСОК	I6,2I				I6,2I				328,2 м3
	5	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	I3,I8				I3,I8				589,4 м3
	6	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ	0,06	4,68	9,45		I4,I9				
	7	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	0,40				0,40				
	8	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	I,63				I,63				
	9	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		2,2I	2,74		4,95				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	0,44	0,8			0,44				
	II	ОБОРУДОВАНИЕ КИП		0,8I	6,63		7,44				
		ИТОГО:	36,II	7,70	I8,82		62,63				
			34,65	7,70	I8,82		6I,I7				

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н. НОВОМИНСКИЙ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС, СЭ М.П. ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛА М.Б. РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,00 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,418 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,629 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1291 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,862 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,29	219,88	287,86	44	2	42	22,66	5					
				11,22	58,81			12	64,69	17					
2	С319-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ Т	358,88	0,29	-	102	21	-	0,09	31					
				0,06	-			-	-	-					
3	Е1-189 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1.2 1000М3	0,29	10,28	5,74	3	-	2	-	-					
				-	2,62			1	3,77	1					
4	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,29	14,35	12,49	3	-	3	3,23	1					
				1,59	3,81			1	5,49	1					
5	Е1-161 23-2 Т.Ч.	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА	0,53	219,88	287,86	116	6	116	22,66	12					
				11,22	58,81			31	64,69	45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 Т.Ч. П.3.19 К=1,1	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	927,58	8,29	-	269	56	-	8,89	83
		Т		8,86	-			-	-	-
7	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	8,53	16,28	8,74	6	-	4	-	-
				-	2,62			1	3,77	2
8	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	8,53	14,35	12,49	8	1	7	3,23	2
				1,59	3,81			2	5,49	3
9	Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,16	199,16	168,96	231	12	219	28,68	24
				16,28	53,46			62	76,96	89
10	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	2838,88	8,29	-	589	122	-	8,89	183
		Т		8,86	-			-	-	-
11	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3	1,16	16,28	8,74	12	-	18	-	-
				-	2,62			3	3,77	4
12	Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,16	14,35	12,49	17	2	14	3,23	4
				1,59	3,81			4	5,49	6
13	Е1-968 83-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,20	192,81	-	21	21	-	212,82	43
				192,81	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.364 К=1,15									
14	Е1-161 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК 100М3	1,35	199,16 18,28	166,96 53,46	268	14	255 72	28,68 76,95	28 184
15	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	2357,25	0,29 0,66	- -	684	141	- -	0,89 -	212 -
16	Е1-169 24-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПКАРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 100М3	1,35	12,28 -	8,74 2,62	14	-	12 4	- 3,77	- 5
17	Е1-968 61-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ 100М3	1,65	46,88 46,88	- -	76	76	- -	99,36 -	164 -
18	Е1-56 11-14 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15 Т.Ч. П.3.2 К=1,4	-ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 100М3	0,62	211,11 9,14	201,97 68,68	131	6	126 58	18,48 115,32	11 71
19	Е1-1184 118-19	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,55	9,69 6,28	3,49 2,29	44	28	15 18	11,28 3,38	51 15
20	Е1-257 31-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ 100М3	0,72	28,78 -	28,78 8,92	15	-	15 8	- 9,96	- 7
21	Е1-268 31-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 100М3	0,72	11,87 -	11,87 3,97	9	-	9 3	- 5,72	- 4
22	Е1-1158 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ	7,28	4,76 -	4,76 1,46	34	-	35 11	- 2,18	- 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЯ 30 СМ 100М3								
23	Е1-1156	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ	7,28	2,58	2,58	18	-	18	-	-
	118-1,2	ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД		-	0,55			5	0,94	7
		ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5 100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2712	586	696		654
			РУБ,					277		396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	785	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			253	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	466	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1529	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	862	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1529	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	862	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

П.N.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	343,06
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		293	-БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ.-Ч	8,48
3.		295	-БУЛЬДОЗЕРЫ 180Л.С.	МАШ.-Ч	25,18
4.		353	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,68
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	25,31
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /180Л.С/	МАШ.-Ч	1,68
7.		836	-ТРАМВОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	49,59
8.		1092	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	16,41
9.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	149,55
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,46

ТП 901-1-82.87 А.IX

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ЦЕМЕНТ	М3	57 1110 0000	113	-	,46	,46
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	343,86	343,86

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

283 285 303 712 831 836 1002 1209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 9571634' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, Ю' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,
                    0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                    ЗАЛА 3,6 М' Р' ' М 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-В*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-Н*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 200' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 200,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-169#24-2(А1,2)(Р1,2)' 200' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 200*
15, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 530' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 530,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-169#24-2(А1,2)(Р1,2)' 530' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 530*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 1160' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 1160,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-169#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1160' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 1160*
23, Е1-968#80-2(1078А)(1067)' 20' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-181#23-2(1002Г)' 1347' ' + СУГЛИНОК*
25, С310-1(Н15=0)' 1347,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
26, Е1-169#24-2(А1,2)(Р1,2)' 1347' ' +#5,1,2*
27, Е1-968#81-2' 165' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
28, Е1-56#11-14(1002В)(1005)' 520' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
29, Е1-1184#116-18' 455*
30, Е1-257#31-1(1002Д)' 720' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
31, Е1-266#31-13(1002Д)' 720*
32, Е1-1150#116-1,2' 720*
33, Е1-1156#116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 720' ' +0,5,5*
34, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАМЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ДОКАДЬНАЯ СМЕТА N 2

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕННЫМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,729 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,032 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 999 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,669 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е1-160	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,15	157,17	149,16	181	9	172	16,20	19				
	23-1	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ												
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		6,81	42,24			49	60,83	70				
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С												
	ТАБ.3 П.4	ПОГРУЗКОЙ НА												
	К=1,2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1												
		ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ												
		1000М3												
2	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО	2870,00	0,29	-	600	124	-	0,09	186				
		ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ												
		Т		0,06	-			-	-	-				
3	Е1-166	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ	1,15	9,26	6,64	11	-	9	-	-				
	24-1	ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ												
		ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА		-	2,42			3	3,46	4				
		АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУП												
		РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ												
		ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ												
		ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ												
		4,63,2												
		1000М3												
4	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,15	11,64	10,20	13	1	12	2,63	3				
	25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ												
	Т.Ч.	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			4	4,49	5				
	П.1.11	1000М3												
	ТАБ.3 П.5													
	К=1,1													
5	Е1-160	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,50	157,17	149,16	76	4	74	16,20	8				
	23-1	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ												
	Т.Ч.	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		6,81	42,24			21	60,83	30				
	П.1.11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.4 К=1,2	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3								
6	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ	891,66	8,29	-	256	53	-	8,89	66
		Т		6,56	-			-	-	-
7	Е1-186 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ" 4,63,2 1000М3	6,56	9,26	6,64	5	-	4	-	-
				-	2,42			1	3,46	2
8	Е1-194 25-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	6,56	11,64	18,26	6	1	6	2,63	1
				1,36	3,12			2	4,49	2
9	Е1-969 69-1 Т,Ч, П,3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3	0,26	74,76	-	18	15	-	157,26	31
				74,76	-			-	-	-
10	Е1-168 23-1 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	1,13	157,17	149,16	178	9	169	16,28	18
				8,81	42,24			48	68,85	69
11	С316-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	2843,66	8,29	-	592	123	-	8,89	184
		Т		6,56	-			-	-	-
12	Е1-186 24-1	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ" 4,63,2 1000М3	1,13	9,26	6,64	11	-	9	-	-
				-	2,42			3	3,46	4
13	Е1-967 61-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3	1,66	41,56	-	66	66	-	69,66	143
				41,56	-			-	-	-
14	Е1-55 11-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3	-ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3	0,43	132,69	126,91	57	2	55	11,79	5
				5,77	56,42			22	72,66	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 Т.Ч. П.3.1 К=1,2									
15	Е1-1164 118-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,76	9,69 6,26	3,49 2,29	26	17	9 6	11,28 3,38	38 9
16	Е1-257 31-1 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,76	26,76 -	26,76 6,92	15	-	15 5	- 9,96	- 7
17	Е1-260 31-13 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,76	11,87 -	11,87 3,97	8	-	9 3	- 5,72	- 4
18	Е1-1158 118-1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ 100М3	7,00	4,76 -	4,76 1,46	33	-	33 10	- 2,10	- 15
19	Е1-1156 118-1,2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1158 П.5.5 100М3	7,00	2,50 -	2,50 0,65	16	-	16 5	- 0,94	- 7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				2171	424	594		788
		РУБ.						102		259
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2171	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	696	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				357	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				281	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	317	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2729	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1032	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		999
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	669	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2729	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1032	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		999
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	669	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНГМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН.

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 2

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	259,43
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
2.		293	-БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ.-Ч	8,24
3.		285	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	22,69
4.		363	-КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	1,76
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	19,35
6.		831	-ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/	МАШ.-Ч	1,76
7.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	29,43
8.		1862	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	9,37
9.		1269	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОЙ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	181,19
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
10.		6663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,31

ТП 901-1-82.87 А.IX

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ЦЕМЕНТ	М3	57 1116 0000	113	-	,31	,31
2.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	259,43	259,43

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

263 265 363 712 831 836 1002 1209

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ С*

```
 1, 3571633' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2, В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6,
                    0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                    ЗАЛА 3,6 М' Р' ' Н 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-188#23-1(1002Г)' 1150' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 1150,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1150' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 1150*
15, Е1-189#23-1(1002Г)' 495' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 495,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 495' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 495*
19, Е1-959#80-1(1079А)' 20' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-189#23-1(1002Г)' 1135' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 1135,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 1135' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 160' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 430' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#116-10' 270*
26, Е1-267#31-1(1002Д)' 700' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 700*
28, Е1-1150#116-1,2' 700*
29, Е1-1156#116-1,2(А1,5)(Р1,5)' 700' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,53 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,961 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2198 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,566 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН, ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Днище								
1	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,74	4,58	0,99	8	6	2	7,19	13
				3,57	0,38			1	0,39	1
2	ОЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,174 М3	7,13	9,49	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	26,19	2,98	1,06	78	48	27	3,52	92
				1,62	0,32			8	0,41	11
4	ОЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 1,25,26,1 М3	32,69	9,49	-	389	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е8-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,68	1,68	0,28	27	12	4	1,37	23
				0,78	0,06			1	0,18	2
6	ОЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,16,1,02 М3	17,14	25,38	-	434	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,68	271,88	29,28	456	147	49	153,88	257
				87,80	8,76			15	11,39	19
8	Е11-68 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,68	17,28	0,95	29	17	1	18,88	32
				9,68	0,28			-	0,36	1
9	ОЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,67,2,04	3,41	24,48	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	62,51	6,73	0,76	421	213	47	6,19	387
				3,48	0,23			14	0,38	19
11	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3	63,45	38,84	-	1966	-	-	-	-
		4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
12	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 М3	0,27	270,00	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	5,93	283,00	-	1678	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
15	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,95	0,05			-	0,08	-
16	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	21,00	0,54	1	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
17	Е6-196 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М М3	1,15	24,90	3,36	29	9	4	13,30	15
				7,43	1,01			1	1,30	1
18	СЦОЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 М3	1,17	30,84	-	35	-	-	-	-
		4								
		28,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				5637	453	134		821
		РУБ.						48		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				5637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				461	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	493	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				1751	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	167	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				525	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	257	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				7991	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	846	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	660	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7891	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	646	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	668	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,22	1,60	0,26	1	-	-	1,37	-
		М3		0,72	0,06			-	0,16	-
20	СЦОП1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 0,22,1,02	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	2,29	11,15	0,59	25	6	1	6,60	15
		М3		3,63	0,16			-	0,23	1
22	СЦОП1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 2,29,1,02	2,34	27,28	-	64	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	276,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	276,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	276,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,16	25,16	1,66	5	4	-	36,16	7
		100М2		19,60	0,45			-	0,56	-
27	СЦОП2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,09,3,1	0,28	19,60	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	0,11	96,00	1,56	10	2	-	33,60	4
		100М2		19,56	0,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			128	14	1		26
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ								
29	Е7-347 24-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	20,52	9,87 2,79	4,38 1,45	186	87	98 38	4,62 1,87	95 38
30	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	2,54	33,92 -	- -	84	-	- -	- -	- -
31	ОЦСЦ4-28	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091,36,86 М3	2,26	7,79 -	- -	18	-	- -	- -	- -
32	600-78181 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3 БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,62,2+0,92 М3	20,52	61,86 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
33	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,74	32,18 -	- -	24	-	- -	- -	- -
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,66	22,98 -	- -	38	-	- -	- -	- -
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	32,34	25,68 -	- -	830	-	- -	- -	- -
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,47	41,38 -	- -	226	-	- -	- -	- -
37	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,25	7,71 2,85	0,28 0,06	2	1	- -	3,16 0,86	1 -
38	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	21,68 1,84	0,54 0,16	5	-	- -	1,37 0,21	- -
39	Е7-347 24-6	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЪЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	5,13	9,87 2,79	4,38 1,45	47	14	22 7	4,62 1,87	24 10
40	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАСА В22,5	0,64	33,82	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
41	СЦСЦ4-28	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,57	7,79	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
42	608-78101	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИ	5,13	61,86	-	313	-	-	-	-
	ЦСЦ9-199	И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 М3		-	-			-	-	-
		БЕТОНА КЛАССА В22,5 4								
		58,5+0,62,2+0,92								
		М3								
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
44	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
45	С147-5	-АРМАТУРА А-3	3,57	25,00	-	89	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	41,30	-	64	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
47	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,55	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		2,05	0,06			-	0,00	-
		100М2								
48	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,07	21,00	0,54	2	-	-	1,37	-
	15-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА								
		2 РАЗА		1,04	0,16			-	0,21	-
		100М2								
49	Е6-248	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ	1,09	29,60	1,17	56	17	3	15,00	38
	28-4	СТЕН								
		М3		9,13	0,36			1	0,45	1
50	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,	1,92	33,92	-	65	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
51	Е6-240	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	13,00	1,52	0,62	21	12	8	1,44	20
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ								
		ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО		0,07	0,23			3	0,30	4
		20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М								
		М2								
52	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	13,00	0,11	0,06	2	1	1	0,10	1
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ								
		НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	-
		М2								
53	СЦСЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,79	25,79	-	46	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
54	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,05	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
55	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250	0,06	777,00	162,00	47	11	10	300,00	10
	22-5	Т								
				190,00	40,00			3	62,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-223 23-1	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ	4,00	3,33	-	13	5	-	2,66	0
		САЛЬНИК		1,22	-			-	-	-
57	Е16-224 23-2	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ	1,00	6,98	9,81	9	2	-	2,69	3
		САЛЬНИК		1,59	-			-	-	-
58	Е22-363 22-6	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ	0,31	634,00	129,00	197	26	48	134,00	42
		Т		83,90	36,70			12	49,92	15
59	Е16-225 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ	2,00	15,50	0,81	31	4	-	3,42	7
		САЛЬНИК		2,81	-			-	-	-
60	Е16-226 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ	4,00	18,30	0,82	73	18	-	4,84	16
		САЛЬНИК		2,36	0,81			-	0,81	-
61	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,14	362,00	6,00	51	13	1	141,00	20
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
62	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД	0,07	42,30	0,95	3	-	-	6,43	-
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
63	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 5 ММ	0,40	312,00	-	125	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		3945	173			175		285
		РУБ.						56		72
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		3619	-			-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		269	-			-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	208			-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		2963	-			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		630	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.		-	114			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		366	-			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	144			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		4664	-			-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	472			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		388
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	322			-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		128	-			-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		106	-			-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		-	21			-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		17	-			-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-			-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.		-	3			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		12	-			-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	9			-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		155	-			-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.		-	29			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4959	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	581	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		415
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
64	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 6Т	5,60	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11
				1,26	0,66			3	0,66	4
		1ШТ								
65	608-10490 ЦОЦ6-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	0,36	60,50	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М3								
66	608-10491 ЦОЦ6-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	2,26	62,50	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1М3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,66	25,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,52	31,60	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	0,11	9,71	0,28	1	-	-	3,18	-
				2,95	0,66			-	0,66	-
		100М2								
71	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	0,11	31,60	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			333	6	9		11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			307	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЖД -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
72	Е6-1 1-1	-НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ М3	8,50	1,68	8,28	14	6	3	1,37	12
				8,78	8,66			1	8,18	1
73	СЦОЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 8,57,1,62 М3	8,74	25,38	-	221	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	Е11-136 28-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	8,60	353,20	4,52	217	37	3	188,00	65
				81,40	1,36			1	1,75	1
75	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	1,49	25,90	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е15-260 55-1-11	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА 100М2	8,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
				37,10	3,85			-	4,97	1
77	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	12,70	8,20	-	3	2	-	8,30	4
				6,19	-			-	-	-
78	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 Т	6,81	26,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	Е11-69 11-3	-ОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ 100М2	8,25	22,90	1,92	6	4	-	28,50	7
				15,50	8,31			-	6,40	-
80	СЦСЦА2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	8,50	28,10	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			521	54	6		96
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			521	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	78	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
81	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ИОГРАЖДЕНИЯ	4,52	49,24	16,14	223	94	62	30,19	136
		Т		28,98	5,97			27	7,79	35
82	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,27	326,88	-	1066	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,88	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,71	358,89	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	СЦ142ТАБЛ12- БТ-577	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	4,52	14,38	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			1785	94	62		136
			РУБ,					27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1720	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	78	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2017	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2899	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	1,69	98,00	1,50	152	33	3	33,60	57
		ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			1	0,56	1
		100М2								
87	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ	0,66	271,00	29,20	179	56	20	153,00	101
		100М2		87,50	6,76			6	11,30	7
88	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,43	8,44	0,06	12	5	-	6,90	10
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
89	Е15-551 156-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,87	45,30	0,60	39	0	-	20,20	16
				10,60	0,18			-	0,23	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			382	185	23		186
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			382	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	56	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			481	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	185	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
90	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41	1,20	17	4	3	4,35	8
				2,34	0,36			1	0,46	1
91	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,63	27,20	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,05	40,40	0,90	2	1	-	44,00	2
				25,30	0,27			-	0,35	-
93	Е6-74 6-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2	0,05	10,20	0,30	1	-	-	13,00	1
				7,50	0,09			-	0,12	-
94	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 5,2,0,0306 М3	0,16	25,90	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
95	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,35	3
				2,34	0,36			-	0,46	-
96	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	0,61	27,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т	0,02	651,30	2,00	13	3	-	303,00	6
				174,30	0,63			-	0,61	-
		КАНАЛЫ								
98	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА МЕЛЬНЕМ 100М2	0,17	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
99	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,17,0 М3	0,70	9,49	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
100	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3	6,60	-36,90	1,10	257	113	7	29,40	194
				17,10	0,33			2	0,43	3
101	СЦСЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	6,70	26,60	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
102	Е11-65 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,17	17,20	0,95	3	2	-	10,00	3
				9,55	0,20			-	0,36	-
103	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,34	28,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
104	Е6-169 15-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3	0,35	17,30	0,96	6	2	-	11,10	4
				6,10	0,29			-	0,37	-
105	СЦСЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15 М3	0,36	28,20	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
107	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	266,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	Е9-209	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,00	3
	32-12	И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ		37,73	6,57			-	8,46	1
		Т								
109	С121-2106	-СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК	0,06	380,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е8-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	355,00	1,30	117	13	-	64,00	21
	9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		36,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
111	Е34-384	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ	0,24	221,00	7,34	53	6	2	56,70	14
		СТАЛЬЮ		33,10	2,20			1	2,04	1
		100М2								
112	СЦ141ТЕХ4АС	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577	0,06	14,30	-	1	-	-	-	-
	ТЬ	Т		-	-			-	-	-
	ТАБЛ12									
113	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
	4-7	СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ		19,50	0,45			-	0,50	-
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		690	165			14	266	
								4	8	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	663	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	331	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	157	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	89	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	140	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	23	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	82	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	74	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1066	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	241	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	202
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	180	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	27	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	2	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	23	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	2	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	31	-	-	-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	5	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13621	1054	444		1629
			РУБ,					139		163
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11746	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1558	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1649	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			5121	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	343	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1896	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	571	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14778	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1876	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1392	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1529	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			151	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	88	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2846	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	158	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			16981	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2164	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1566	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАМЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДИНИЕ			5637	7891	-	-	41,76
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			128	161	-	-	0,95
3	КАРКАС СТЕНЫ			3948	4959	-	-	29,28
4	ПЛОЩАДКИ			333	428	-	-	2,47
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	3,85
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1765	2899	-	-	12,36
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			362	461	-	-	2,83
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			899	1116	-	-	6,67
	ИТОГО:		-	13621	16961	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	СЦСЦП4-39		-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,174	М3	163,49
2	6.08-10498 ЦСЦ6-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	9,36
3	6.08-10491 ЦСЦ6-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	2,28
4	6.08-79101 ЦСЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,62,2+0,92	М3	25,65
5	0111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,40
6	0111-663		-ЦЕМЕНТ М-300	Т	0,06
7	0121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,71
8	0121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,27
9	0121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10	0121-2196		-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	Т	0,06
11	0124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
12	0124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01
13	0124-5		-АРМАТУРА КЛАССА А5	Т	0,02
14	0124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
15	0124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16	0124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,27
17	0124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А5	Т	5,93
18	0147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,37
19	0147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	36,59
20	0147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,25
21	0147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	9,83
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1626,98
23.		2	-МЕХМОНТАЖ	МТ	29,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч	2,65
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	12,61
26.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 16Т	МАШ.-Ч	8,51
27.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	1,94
28.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	8,92
29.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	335,81
30.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ.-Ч	9,83
31.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	8,69
32.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		2825	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	469,89
34.		2859	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
35.		2872	-ВОЛЬТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	47,46
36.		2876	-ВОЛЬТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
37.		2193	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
38.		2194	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
39.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
40.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	2,60
41.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,48
42.		2398	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	2,44
43.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,57
44.		2608	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
45.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	1,08
46.		2669	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
47.		2705	-МЫЛО	КГ	0,57
48.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,93
49.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	31,55
50.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,08
51.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/.	М	7,56
52.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,06
53.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
54.		3184	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	3,99
55.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
56.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
57.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	25,15
58.		4093	-АРМАТУРА А-3	Т	0,14
59.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
60.		4379	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	7,01
61.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,58
62.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
63.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	395,22
64.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.		7345	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
66.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
67.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
68.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
69.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
70.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,32
71.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	3,18
72.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	8,62
73.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,45
74.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,66
75.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
76.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
77.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
78.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	1,13
79.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
80.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,06
81.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,94
82.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	2,82
83.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	25,32
84.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,79
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
85.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,76
86.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
87.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,59
88.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
89.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
90.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,07
91.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	3,18
92.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
93.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,45
94.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	8,62
95.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	2,32

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
96.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,57
97.		15162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15
98.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,27
99.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,18
100.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 18)

```
1799    1    9571953' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1800    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-82.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ
                 3,4' *
1801    3    Д2-В*
1802    4    Д2-Т*
1803    5    Д2-С*
1804    6    Д2-М*
1805    7    Д3-Д*
1806    8    Д4-А*
1807    9    Д4-Ж*
1808   10    Н19=16,5' Н15=0,01*
1809   11    Р1 ДНИЩЕ*
1810   12    Е11-2#1-2' 174*
1811   13    СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,174' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,174' М3*
1812   14    Е11-6#1-6' 26,1*
1813   15    СТЦСЦП4-39(=1)' 32,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,26,1' М3*
1814   16    Е6-1#1-1' 16,6*
1815   17    СТЦСЦ1-13(=1)' 16,6,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1816   18    Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1817   19    Е11-55#6-1' 167,9*
1818   20    СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
1819   21    Е6-241#28-5' 62,51*
1820   22    СТЦСЦ1-17(=1)' 62,51,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
1821   23    С124-16' 0,27*
1822   24    С124-18' 5,93*
1823   25    Е6-63#9-7' 0,009*
1824   26    Е13-121#15-6' 0,5*
1825   27    Е13-138#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
1826   28    Е6-166#12-4' 1,15*
1827   29    СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15  4#28,2+0,92,2' М3*
1828   30    Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
1829   31    Е6-1#1-1' 0,22*
1830   32    СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
1831   33    Е6-5#1-5' 2,29*
1832   34    СТЦСЦ1-16(=1)' 2,29,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
1833   35    С124-1' 0,01*
1834   36    С124-2' 0,01*
1835   37    С124-3' 0,02*
1836   38    Е8-13#4-1' 18*
1837   39    СТЦСЦ2-1(=1)' 0,28' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09.3,1' М3*
1838   40    Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1839   41    Р3 СТЕНЫ*
1840   42    Е7-347#24-8' 20,52*
1841   43    СТЦСЦ1-19(=1)' 0,124,20,52' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1842   44    СТЦСЦ4-20(=1)' 0,110,20,52' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,88' М3*
1843   45    608-70101#ЦСЦ9-199' 20,52' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
1844   46    С147-16' 74' 32,1*
1845   47    С147-1' 166' 22,9*
1846   48    С147-8' 3234' 25*
1847   49    С147-24' 547' 41,3*
1848   50    Е13-121#15-6' 25*
1849   51    Е13-138#17-2(А1,2)' 25' ' + ЗА 2 РАЗА*
1850   52    Е7-347#24-8' 5,15' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НАЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                 ' М3*
```

Т.П.901-1-82.87 А.IX

```
1851   53   СТЦСЦ1-19(=1)' 5,13,0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1852   54   СТЦСЦ4-20(=1)' 5,13,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1853   55   608-70101#ЦСЦ9-199' 5,13' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
1854   56   С147-16' 19' 32,1*
1855   57   С147-1' 71' 22,9*
1856   58   С147-8' 357' 25*
1857   59   С147-24' 156' 41,3*
1858   60   Е13-121#15-6' 5*
1859   61   Е13-136#15-2(А1,2)' 7' ' + ЗА 2 РАЗА*
1860   62   Е6-240#28-4' 1,89' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1861   63   СТЦСЦ1-19(=1)' 1,89,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
1862   64   Е6-248' 13,8*
1863   65   Е6-250' 13,8*
1864   66   СТЦСЦ7-46(=1)' 13,8,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1865   67   С111-863' 13,8,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
1866   68   Е22-362#22-5' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
1867   69   Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
1868   70   Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ*
1869   71   Е22-363#22-6' 0,313' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 800 ММ*
1870   72   Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
1871   73   Е16-226#23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
1872   74   Е7-285#17-1' 0,143*
1873   75   Е7-701#51-1' 7,2*
1874   76   С111-12' 0,40' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
1875   77   Р ПЛОЩАДКИ*
1876   78   Е7-24' 5*
1877   79   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,36' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
1878   80   608-10491#ЦСЦ8-504' 2,25' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
1879   81   С147-8' 68' 25*
1880   82   С147-16' 32,1*
1881   83   С147-24' 280' 41,3*
1882   84   Е13-121#15-6' 11*
1883   85   Е13-136#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
1884   86   Р ПОЛЫ*
1885   87   Е6-1#1-1' 8,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1886   88   СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#8,57,1,02' М3*
1887   89   Е11-136#20-3' 59,8*
1888   90   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1889   91   Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1890   92   Е6-253#29-4' 12,7*
1891   93   С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1892   94   Е11-69#11-3' 24,8' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ*
1893   95   СТЦСЦА2-6(=1)' 0,02,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1894   96   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1895   97   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 4,52' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ*
1896   98   С121-1979' 3,27*
1897   99   С121-1981' 0,54*
1898  100   С121-1975' 0,71*
1899  101   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,52' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВТ-577' Т*
1900  102   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1901  103   Е6-27' 169,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1902  104   Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1903  105   Е15-501#152-1' 143,4*
1904  106   Е15-551#155-8' 86,7*
1905  107   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1906  108   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1907  109   Е6-30#3-1' 1,79*
1908  110   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1909  111   Е6-73#8-2' 5,2*
```

9856/4

Т.П.901-1-82.87 Д.17

```
1910   112   Е8-74#8-3' 5,2*
1911   113   СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#5,2,0,0306' М3*
1912   114   Е8-30#3-1' 0,60' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1913   115   СТЦСЦ1-16(=1)' 0,60,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
1914   116   Е6-77#9-1' 0,02*
1915   117   П КАНАЛЫ*
1916   118   Е11-2#1-2' 17,0*
1917   119   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,17,0' М3*
1918   120   Е6-237#28-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1919   121   СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
1920   122   Е11-55#16-1' 17,0*
1921   123   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17,0' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1922   124   Е6-160#16-1' 0,30' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1923   125   СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1924   126   С124-7' 0,014*
1925   127   С124-9' 0,30*
1926   128   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,056' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
1927   129   С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК*
1928   130   Е6-84#9-8' 0,332*
1929   131   Е34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1930   132   СТЦ141ТЕХЧАСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577' Т*
1931   133   Е8-27#4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1932   134   КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82,87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,000 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2040 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,450 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Днище										
1	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	16,00	1,60	0,28	27	12	4	1,37	23		
				0,70	0,00			1	0,19	2		
2	СЦОЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02 М3	17,14	25,30	-	434	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
3	Е41-5 1-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	1,66	271,00	29,20	455	147	49	153,00	257		
				07,00	6,76			15	11,30	19		
4	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	1,66	17,20	0,95	29	17	1	10,00	32		
				9,00	0,20			-	0,30	1		
5	СЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,67,2,04 М3	3,41	24,40	-	83	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
6	К6-241 28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	62,51	6,73	0,76	421	213	47	6,19	387		
				3,40	0,23			14	0,30	19		
7	СЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 4 28,2+0,92.2 М3	63,45	30,04	-	1906	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
8	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,27	270,00	-	73	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
9	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3	4,99	283,00	-	1412	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
10	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,06	-
12	Е13-136 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	0,01	21,80	0,54	1	-	-	1,37	-
		100М2		1,04	0,16			-	0,21	-
13	Е6-106 12-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	1,15	24,90	3,36	29	9	4	13,30	10
				7,43	1,01			1	1,30	1
		М3								
14	ОЦСЦ1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 4	1,17	30,04	-	35	-	-	-	-
		26,2+0,92,2		-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				4910	399	105		716
		РУБ.						31		42
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4910	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				460	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	430	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				1486	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				810	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	146	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				458	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	221	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6178	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	727	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		631
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	576	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				6178	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	727	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		631
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	576	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ

15	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,22	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	СЦСЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 0,22,1,02	0,22	25,30	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
17	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	1,76	11,10	0,59	20	6	1	6,66	12
				3,63	0,16			-	0,23	-
		М3								
18	СЦСЦ1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 2,29,1,02	1,69	27,28	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	276,09	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
20	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,02	276,20	-	6	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
21	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	276,50	-	11	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
22	Е9-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,16	25,10	1,50	5	4	-	38,10	7
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
23	СЦОЦ2-1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25 0,09,3,1	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
24	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	0,11	96,80	1,50	10	2	-	33,60	4
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			114	12	1		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			145	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е7-348 24-8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	20,52	7,63 2,31	3,64 1,20	157	47	75 25	3,82 1,65	78 32
26	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	2,54	33,82 -	- -	64	-	- -	- -	- -
27	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,091.38,88 М3	2,26	7,79 -	- -	18	-	- -	- -	- -
28	608-79101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82.2+0,92 М3	20,52	61,86 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
29	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,74	32,10 -	- -	24	-	- -	- -	- -
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,66	22,90 -	- -	38	-	- -	- -	- -
31	С147-5	-АРМАТУРА А-3 100КГ	25,44	25,20 -	- -	636	-	- -	- -	- -
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,47	41,30 -	- -	226	-	- -	- -	- -
33	К13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2	0,25	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,06	1 -
34	К13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,25	21,60 1,64	0,54 0,16	5	-	- -	1,37 0,21	- -
35	Е7-347 24-8	-МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ М3	5,13	9,97 2,73	4,38 1,45	47	14	22 7	4,62 1,87	24 10
36	СЦСЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5 32,1+0,92 М3	0,64	33,82 -	- -	21	-	- -	- -	- -
37	СЦСЦ4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	0,57	7,79 -	- -	4	-	- -	- -	- -
38	608-79101 ЦСЦ9-199	-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 16М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82.2+0,92 М3	5,13	61,86 -	- -	313	-	- -	- -	- -
39	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,87	25,00	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,56	41,30	-	64	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,65	7,71	0,26	1	-	-	3,10	-
	15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,95	0,06			-	0,06	-
		100М2								
44	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,07	21,88	0,54	2	-	-	1,37	-
	15-2	ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА		1,84	0,16			-	0,21	-
		100М2								
45	Е6-246	-МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ	1,69	29,68	1,17	56	17	3	16,88	38
	26-4	СТЕН		9,13	0,35			1	0,45	1
		М3								
46	СЦОЦ1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5	1,92	33,02	-	63	-	-	-	-
		32,1+0,92								
		М3		-	-			-	-	-
47	Е6-248	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С	13,00	1,52	0,62	21	12	6	1,44	20
		ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		0,07	0,23			3	0,36	4
		М2								
48	Е6-250	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА	13,00	0,11	0,06	2	1	1	0,16	1
		ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252		0,05	0,02			-	0,03	-
		М2								
49	СЦОЦ7-45	-СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА	1,79	25,78	-	46	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С111-663	-ЦЕМЕНТ М-300	0,05	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е22-362	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250	0,06	777,00	162,00	47	11	10	365,00	10
	22-5	Т		190,00	46,00			3	62,60	4
52	Е16-223	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100	4,00	3,33	-	13	5	-	2,06	8
	23-1	ММ		1,22	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
53	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200	1,00	8,90	0,81	9	2	-	2,60	3
	23-2	ММ		1,59	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
54	Е22-363	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО	0,31	634,00	129,00	197	26	40	134,00	42
	22-6	500 ММ		63,90	38,70			12	49,92	15
		Т								
55	Е16-225	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300	2,00	15,50	0,81	31	4	-	3,42	7
	23-3	ММ		2,81	-			-	-	-
		САЛЬНИК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е16-226 23-3	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ САЛЬНИК	4,00	18,30 2,36	8,02 8,01	73	16	- -	4,04 8,01	16 -
57	Е7-265 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,14	362,00 92,00	6,00 2,40	51	13	1 -	141,00 3,10	20 -
58	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД 100М	0,07	42,30 4,92	0,86 0,02	3	-	- -	6,43 0,03	- -
59	С111-12	-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ Т	0,40	312,00 -	- -	125	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3744	163	169		265
			РУБ.					51		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	193	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2791	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			597	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	198	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	133	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4552	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	436	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4707	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	465	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	325	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКИ								
60	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ	5,00	4,67	1,91	23	6	9	2,12	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т		1,26	0,68			3	0,88	4
61	608-12498 ЦСЦ8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т М3 БЕТОНА М-300 МТ	0,36	66,80	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	608-12491 ЦСЦ8-504	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ ВОЛЕЕ 3,0 М2 М3	2,28	62,58	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,66	25,80	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1000КГ	0,32	31,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1000КГ	2,80	41,30	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	Е13-121 16-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,11	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,85	0,06			-	0,06	-
67	Е13-138 17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ 100М2	0,11	21,80	0,54	2	-	-	1,37	-
				1,84	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			333	6	9		11
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			333	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ МУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
68	Е8-1	-МАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ	0,50	1,68	0,26	134	6	3	1,37	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-1	М3		0,79	0,86			1	0,18	1
69	ОЦОЦ1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5	0,74	25,30	-	221	-	-	-	-
		0,57.1,02								
		М3		-	-			-	-	-
70	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,60	363,00	4,52	217	37	3	198,00	65
	28-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			1	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
71	ОЦОЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150	1,49	25,90	-	39	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
72	Е15-260	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ	0,13	49,30	6,20	6	5	-	65,00	8
	55-1-11	РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И								
		ПРИЯМКА		37,10	3,65			-	4,97	1
		100М2								
73	Б6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В	12,70	0,22	-	3	2	-	0,30	4
	29-4	БИКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ								
		М2		0,19	-			-	-	-
74	С111-663	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300	0,01	26,50	-	1	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
75	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ	0,25	22,90	1,02	6	4	-	26,50	7
	11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
76	ОЦСЦА2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,50	28,10	-	14	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	521	54	6		96
	РУБ.			2		3
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	521	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	186	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	56	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	84	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	49	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	26	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	654	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	87	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		106
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	70	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	654	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	87	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		106
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	70	-		-

РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е9-47 7-2	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ	4,52	49,24	18,14	223	94	62	39,19	136
		Т		29,99	6,97			27	7,78	35
78	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РЕФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	3,27	326,99	-	1066	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
79	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,54	327,00	-	177	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
80	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РЕФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,71	358,00	-	254	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	СЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БТ-577	4,52	14,36	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				1786	94	62		136
		РУБ.						27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				1728	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				1497	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				149	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЖДЫ - РУБ.				-	78	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				2917	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	148	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				2899	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	150	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
82	Е8-27	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2	1,69	98,00 / 19,58	1,50 / 0,45	162	33	3 / 1	33,60 / 0,56	57 / 1
83	Е41-5 1-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2	0,66	271,00 / 67,00	29,20 / 0,76	179	50	20 / 6	153,60 / 11,30	101 / 7
84	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1,43	8,44 / 3,60	0,95 / 0,02	12	5	- / -	6,90 / 0,03	10 / -
85	Е15-551 158-8	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,67	45,30 / 16,60	5,60 / 0,10	39	9	- / -	20,20 / 0,23	18 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			362	105	23		106
			РУБ.					7		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			362	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	165	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	123	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
86	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	1,79	9,41 / 2,34	1,20 / 0,36	17	4	3 / 1	4,35 / 0,46	8 / 1
87	СЦСЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5 М3	1,03	27,20 / -	- / -	50	-	- / -	- / -	- / -
88	Е6-73 6-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	40,40	0,90	2	1	-	44,80	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
89	Е6-74 8-3	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,05	10,20	0,30	1	-	-	13,00	1
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
90	ОЦСЦ2-4	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	0,15	25,90	-	4	-	-	-	-
		5,2.0,0306		-	-			-	-	-
		М3								
91	Е6-30 3-1	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	0,60	9,41	1,20	6	1	1	4,35	3
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
92	ОЦОЦ1-16	-БЕТОН КЛАССА В12,5	0,61	27,20	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
93	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,02	651,00	2,00	13	3	-	303,00	6
		Т		174,00	0,63			-	0,61	-
					КАНАЛЫ					
94	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,17	4,50	0,99	1	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
95	ОЦОЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041.17,0	0,70	9,49	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
96	Е6-237 28-1	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ	0,60	30,90	1,10	257	113	7	29,40	194
		М3		17,10	0,33			2	0,43	3
97	ОЦОЦП1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5	0,70	26,60	-	170	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
98	Е11-55 18-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,17	17,20	0,95	3	2	-	10,60	3
		100М2		9,50	0,20			-	0,36	-
99	ОЦОЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200	0,34	28,10	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
100	Е6-160 16-1	-УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ	0,35	17,30	0,96	6	2	-	11,10	4
		М3		6,10	0,29			-	0,37	-
101	ОЦОЦП1-17	-БЕТОН КЛАССА В15	0,36	28,20	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
102	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
103	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,30	266,00	-	80	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	Е9-209 32-12	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ	0,06	74,73	20,60	4	2	1	53,00	3
		Т		37,73	6,57			-	0,46	1
105	С121-2106	-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	0,06	300,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е6-84 9-6	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,33	365,00	1,30	117	13	-	64,00	21
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
197	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,24	221,00	7,34	53	8	2	56,70	14
		10М2		33,10	2,20			1	2,64	1
198	СЦ141ТЕХ4АС ТЬ ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577	0,05	14,30	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
199	Е8-27 4-7	-ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			698	155	14		266
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			863	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			331	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	157	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	74	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1085	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	246	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			12679	988	490		1794
			РУБ.					126		164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10896	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1546	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	969	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	316	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1811	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	523	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13697	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1716	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1817
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1284	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	123	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1529	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2946	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	21	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15698	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2956	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2049
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1456	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВКИЧ

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ТП 901-1-82.87 А.IX

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР И 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ			4918	6176	-	-	39,18
2	ФУНДАМЕНТЫ ФУНДАМЕНТЫ			114	145	-	-	0,92
3	КАРКАС СТЕНЫ			3744	4707	-	-	29,79
4	ПЛОЩАДКИ			333	426	-	-	2,66
5	ПОЛЫ			521	654	-	-	4,14
6	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1765	2899	-	-	13,20
7	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			382	481	-	-	3,04
8	СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ			698	1116	-	-	7,06
	ИТОГО:		-	12679	15608	-	-	100,00

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	СЦСЦ1-13		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15.1,02	М3	123,88
2	608-10498 ЦОЦ8-503		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300	М3	0,36
3	608-10491 ЦОЦ8-504		-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2	М3	2,28
4	606-70101 ЦОЦ9-199		-ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 4 58,5+0,82,2+0,92	М3	25,65
5	С111-12		-АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ	Т	0,40
6	С111-663		-ЦЕМЕНТЫ М-300	Т	0,06
7	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,71
8	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	3,27
9	С121-1981		-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,54
10	С121-2106		-СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК	Т	0,06
11	С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02
12	С124-2		-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,02
13	С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04
14	С124-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01
15	С124-9		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,30
16	С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,27
17	С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,99
18	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,37
19	С147-6		-АРМАТУРА А-3	100КГ	29,69
20	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,25
21	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	9,63
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	1792,66
23.		2	-МЕХМОНТАЖ	МТ	28,81
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
24.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ,-Ч	2,65
25.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ,-Ч	12,61
26.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-Ч	1,79
27.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,-Ч	5,66
28.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ,-Ч	0,02
29.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	298,94
30.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС	МАШ,-Ч	0,83
31.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ,-Ч	0,68
32.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ,-Ч	1,94
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		2025	-АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ	КГ	400,00
34.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
35.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	47,46
36.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,02
37.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	0,01
38.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
39.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,07
40.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	2,60
41.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,47
42.		2399	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	2,44
43.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	0,57
44.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,04
45.		2653	-КЛЕИ МАЛЯРНЫЕ	КГ	1,00
46.		2659	-МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ	Т	7,72
47.		2705	-МЫЛО	КГ	0,57
48.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,93
49.		2766	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	31,55
50.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	61,00
51.		2956	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	7,56
52.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,06
53.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	0,34
54.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	0,00
55.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т	0,05
56.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,34
57.		3367	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	25,15
58.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,14
59.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,34
60.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,17
61.		5164	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,56
62.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,01
63.		5237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	301,70
64.		7244	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ	Т	0,06

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
65.		7245	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600	Т	0,31
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОЖДАНИЕ		
66.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	26,03
67.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,44
68.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,07
69.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,53
70.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,79
71.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,65
72.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	8,62
73.		8079	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	63,45
74.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,56
75.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,33
76.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	3,78
77.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,71
78.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3	0,97
79.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,19
80.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3	0,88
81.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,94
82.		8569	-ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ	М3	2,43
83.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
84.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	2,78
85.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	0,72
86.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,58
87.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,21
88.		11836	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ИЕАРИ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,44
89.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	1,07
90.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,65
91.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	1,53
92.		11569	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	63,45
93.		11575	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	8,62
94.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	1,79
95.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,57
96.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗВЕЛЕННЫЙ	КГ	23,15

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
97.		16496	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,07
98.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т	0,18
99.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,92

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
2649    1    9571988' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
2650    2    ' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                 О 6.0 М' ' ТП 901-1-82,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' И 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                 ' *
2651    3    Д2-5*
2652    4    Д2-Т*
2653    5    Д2-С*
2654    6    Д2-М*
2655    7    Д3-Д*
2656    8    Д4-А*
2657    9    Д4-Ж*
2658   10    Н10=16,5' Н15=0,01*
2659   11    Р1 ДНИЩЕ*
2660   12    Е6-1#1-1' 16,5*
2661   13    СТЦСЦ1-13(=1)' 16,5,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
2662   14    Е41-5#1-15' 167,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2663   15    Е11-55#5-1' 167,9*
2664   16    СТЦСЦ2-4(=1)' 1,67,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,67,2,04' М3*
2665   17    Е6-241#26-5' 62,51*
2666   18    СТЦСЦ1-17(=1)' 62,51,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15  4#28,2+0,92,2' М3*
2667   19    С124-16' 0,27*
2668   20    С124-15' 4,99*
2669   21    Е6-63#9-7' 0,009*
2670   22    Е13-121#15-6' 0,5*
2671   23    Е13-136#17-2(А1,2)' 0,5' ' + ЗА 2 РАЗА*
2672   24    Е6-106#12-4' 1,15*
2673   25    СТЦСЦ1-17(=1)' 1,15,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА М15   4#28,2+0,92,2' М3*
2674   26    Р2 ФУНДАМЕНТЫ*
2675   27    Е6-1#1-1' 0,22*
2676   28    СТЦСЦ1-13(=1)' 0,22,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#0,22,1,02' М3*
2677   29    Е6-5#1-5' 1,76*
2678   30    СТЦСЦ1-16(=1)' 1,76,1,020' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#2,29,1,02' М3*
2679   31    С124-1' 0,016*
2680   32    С124-2' 0,016*
2681   33    С124-3' 0,043*
2682   34    Е8-13#4-1' 16*
2683   35    СТЦСЦ2-1(=1)' 0,016,3,1' 19,6' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,09,3,1' М3*
2684   36    Е8-27#4-7' 11,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2685   37    Р3 СТЕНЫ*
2686   38    Е7-348#24-6' 20,52*
2687   39    СТЦСЦ1-19(=1)' 0,124,20,52' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2688   40    СТЦСЦ4-20(=1)' 0,110,20,52' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,091,38,66' М3*
2689   41    608-70101#ЦСЦ9-199' 20,52' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2690   42    С147-16' 74' 32,1*
2691   43    С147-1' 166' 22,9*
2692   44    С147-6' 2544' 25*
2693   45    С147-24' 547' 41,3*
2694   46    Е13-121#15-6' 25*
2695   47    Е13-136#17-2(А1,2)' 25' ' + ЗА 2 РАЗА*
2696   48    Е7-347#24-6' 5,13' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 12 М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ НЕЦЕМЕНТИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ
                 ' М3*
2697   49    СТЦСЦ1-19(=1)' 5,13,0,124' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2698   50    СТЦСЦ4-20(=1)' 5,13,0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
2699   51    608-70101#ЦСЦ9-199' 5,13' 58,5+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5  4#58,5+0,82,2+0,92*
2700   52    С147-16' 19' 32,1*
```

```
2701   53   С147-1' 71' 22,9*
2702   54   С147-8' 357' 25*
2703   55   С147-24' 156' 41,3*
2704   56   Е13-121#15-6' 5*
2705   57   Е13-138#15-2(А1,2)' 7' ' + ЗА 2 РАЗА*
2706   58   Е6-249#28-4' 1,89' ' МОНОЛИТНЫЕ УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
2707   59   СТЦСЦ1-19(=1)' 1,89,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В22,5#32,1+0,92' М3*
2708   60   Е6-248' 13,8*
2709   61   Е6-250' 13,8*
2710   62   СТЦСЦ7-45(=1)' 13,8,0,0585,2+18,4,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
2711   63   С111-663' 13,8,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
2712   64   Е22-362#22-8' 0,06' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 250*
2713   65   Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 100 ММ*
2714   66   Е16-224#23-2' 1' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКА ДИАМ ДО 200 ММ*
2715   67   Е22-363#22-6' 0,313' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 600 ММ*
2716   68   Е16-225#23-3' 2' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ ДО 300 ММ*
2717   69   Е16-226#23-3' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 400 ММ*
2718   70   Е7-285#17-1' 0,143*
2719   71   Е7-701#51-1' 7,2*
2720   72   С111-12' 0,40' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6 ММ' Т*
2721   73   Р ПЛОЩАДКИ*
2722   74   Е7-24' 5*
2723   75   608-10490#ЦСЦ8-503' 0,36' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0 М3 МАССОЙ ДО 5,0 Т ИЗ БЕТОНА М-300*
2724   76   608-10491#ЦСЦ8-504' 2,28' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0 М2*
2725   77   С147-8' 68' 25*
2726   78   С147-16' 32,1*
2727   79   С147-24' 280' 41,3*
2728   80   Е13-121#15-6' 11*
2729   81   Е13-138#17-2(А1,2)' 11' ' + В 2 СЛОЯ*
2730   82   Р ПОЛЫ*
2731   83   Е6-1#1-1' 8,5' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
2732   84   СТЦСЦ1-13(=1)' 8,57,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#8,57,1,02' М3*
2733   85   Е11-135#20-3' 59,8*
2734   86   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,59,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
2735   87   Е15-260#55-1-11' 12,7' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
2736   88   Е6-253#29-4' 12,7*
2737   89   С111-663' 12,7,0,0007' ' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
2738   90   Е11-69#11-3' 24,8' ' ПОКРЫТЫЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 20 ММ*
2739   91   СТЦСЦА2-6(=1)' 0,02,24,8' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2740   92   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
2741   93   Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5.1,1)' 4,52' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК ОГРАЖДЕНИЯ*
2742   94   С121-1979' 3,27*
2743   95   С121-1981' 0,54*
2744   96   С121-1975' 0,71*
2745   97   СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 4,52' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВТ-577' Т*
2746   98   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
2747   99   Е8-27' 169,1' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ ПСОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
2748  100   Е41-5#1-5' 66,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
2749  101   Е15-501#152-1' 143,4*
2750  102   Е15-551#158-8' 86,7*
2751  103   Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
2752  104   П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
2753  105   Е6-30#3-1' 1,79*
2754  106   СТЦСЦ1-16(=1)' 1,79,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
2755  107   Е6-73#6-2' 5,2*
2756  108   Е6-74#8-3' 5,2*
2757  109   СТЦСЦ2-4(=1)' 5,2,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#5,2,0,0306' М3*
2758  110   Е6-30#3-1' 0,60' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
2759  111   СТЦСЦ1-16(=1)' 0,60,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В12,5' М3*
```

```
2760   112   Б6-77#9-1' 0,82*
2761   113   И КАНАЛЫ*
2762   114   Е11-2#1-2' 17,0*
2763   115   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,17,0' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,17,0' М3*
2764   116   Е6-237#26-1' 6,6' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
2765   117   СТЦСЦП1-4(=1)' 6,6,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
2766   118   Е11-55#16-1' 17,0*
2767   119   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,17,0' 26,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
2768   120   Е6-160#15-1' 0,35' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
2769   121   СТЦСЦП1-17(=1)' 0,35,1,015' 26,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
2770   122   С124-7' 0,014*
2771   123   С124-9' 0,38*
2772   124   Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,056' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
2773   125   С121-2106' 0,055' ' СТОИМОСТЬ МЕ/К БАЛОК*
2774   126   Е6-64#9-5' 0,332*
2775   127   Б34-304(=1)' 2,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
2776   128   СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,076' 14,30' ОКРАСКА М/К ЛАКОМ БТ-577' Т*
2777   129   Е6-27#4-7' 23,1' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
2778   130   КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН##ГЬРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,182 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,695 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1781 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,297 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	589,40 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	22,37 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-33 3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	1,00	9,63 / 3,74	5,55 / 2,01	10	4	6 / 2	6,24 / 2,09	6 / 3
2	СПСЦП1-10	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3	0,09	32,10 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3	638-70001 ЦСП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,94	80,60 / -	- / -	76	-	- / -	- / -	- / -
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
5	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,66	25,20 / -	- / -	17	-	- / -	- / -	- / -
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
7	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,50 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
8	Е7-73 6-1-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,80	6,24 4,16	1,82 0,66	16	6	3 1	7,01 0,85	14 2
		ВТ								
9	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	608-70001 ЦСЦП9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	0,64	68,60	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,76	25,90	-	45	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,65	41,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,65	17,60	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	Е7-76 6,2-1,8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	0,80	9,69 4,90	2,31 0,84	78	39	19 7	6,25 1,68	66 9
		ВТ								
16	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,30	32,10	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	608-70001 ЦСЦП9-6	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,32	76,60	-	589	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,99	25,90	-	156	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,57	22,90	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
20	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,35	41,30	-	221	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,35	17,60	-	95	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	Е7-124 6-6-1,6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	3,66	17,30 7,97	6,74 3,26	62	24	27 16	12,48 4,13	37 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
23	6-26-10061 ЦОЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2 МТ	3,30	74,44	-	246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3 М3	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,31	32,10	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	1,61	26,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,39	41,30	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,39	17,60	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е9-51 8-1	-МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т Т	1,02	19,20	9,10	20	6	9	9,15	9
				6,00	3,42			3	4,41	4
30	С121-1781	-СТОИМОСТЬ М/К Т	1,02	250,00	-	255	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА 100М2	0,41	60,50	0,03	25	16	-	66,00	28
				38,40	-			-	-	-
32	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,13	362,30	6,00	47	12	1	141,00	18
				92,30	2,40			-	3,10	-
33	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,35	17,60	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Е7-127 9-1-1.6	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М МТ	3,00	1,50	1,04	5	1	3	0,61	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
35	698-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,30	64,[illegible]	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,24	2[illegible],00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2321	118	68		169
			РУБ,					24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2843	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1798	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			198	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	71	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2574	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	232	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			323	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2897	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		241
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	196	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ								
37	Е8-38 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	16,16	3,19 / 2,21	8,61 / 9,24	32	22	8 / 2	4,85 / 8,31	41 / 3
38	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3	2,32	22,40 / -	- / -	52	-	- / -	- / -	- / -
39	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ 1000 ШТ	3,84	68,00 / -	- / -	261	-	- / -	- / -	- / -
40	Е8-31 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	4,92	2,94 / 2,15	8,62 / 8,16	14	11	3 / 1	3,93 / 8,25	19 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3	1,13	22,40	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ 1000 ШТ	1,87	68,00	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ЗД	0,23	42,20	0,23	10	0	-	45,00	11
				25,40	0,07			-	0,09	-
44	Е7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	14,00	1,50	1,04	21	0	14	0,81	11
				0,46	0,38			0	0,49	7
45	608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОЙ ДО 0,5М3 М3	1,33	64,40	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	Е7-650 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	3,70	2,12	4	1	4	2,49	2
				1,46	0,81			1	1,04	1
49	608-92345 ЦСЦП11-183	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200 М3	0,30	56,40	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	25,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,06	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ШТ	14,00	0,72	0,13	10	0	2	1,01	14
				0,59	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 М3	0,61	69,90 -	- -	43	-	- -	- -	- -
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,06	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
58	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
59	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,12	441,00 124,00	1,40 0,42	53	15	- -	210,00 0,54	25 -
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,24	17,60 -	- -	22	-	- -	- -	- -
61	Е7-247 14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	20,00	16,30 4,05	5,72 2,06	326	81	114 41	6,60 2,66	132 53
62	Е7-249 14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ШТ	5,00	19,40 4,93	7,54 2,70	97	25	37 13	6,06 3,40	40 17
63	Е7-261 14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	6,00	11,30 3,33	4,63 1,44	68	20	25 9	5,36 1,86	32 11
64	608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	148,35	12,20 -	- -	1810	-	- -	- -	- -
65	608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	14,40	14,90 -	- -	215	-	- -	- -	- -
66	608-10426 ЦСЦП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,10	46,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,11	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,74	17,80	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е6-83 9-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,04	441,00	1,40	18	8	-	216,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
72	Е6-84 9-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,09	355,00	1,30	32	3	-	64,00	6
		Т		36,00	0,39			-	0,58	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,23	17,80	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,17	358,00	3,30	61	7	-	60,80	11
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
75	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,06	328,00	6,00	20	2	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
76	Е7-289 17-5	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,24	313,00	4,00	75	5	1	28,50	7
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
77	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
78	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,79	17,80	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,01	194,30	1,38	2	-	-	54,30	1
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
80	Е7-662 47-9-1.6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,81	0,34	3	1	2	0,56	2
		1Т		0,34	0,13			1	0,17	1
81	608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	3,00	57,60	-	173	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,34	22,90	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,51	32,10 -	- -	16	-	- -	- -	- -
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,39	25,00 -	- -	35	-	- -	- -	- -
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,49	41,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,49	17,85 -	- -	9	-	- -	- -	- -
87	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,86	55,58 38,40	0,83 -	6	3	- -	66,66 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2. РУБ,				3994	227	298		379
		РУБ,						74		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				3994	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				445	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	391	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				2651	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				660	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				369	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	191	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				5021	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ,				5021	-	-		-
		НОРМАТИВ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	421	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
88	Е7-294 12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2,88	8,98 8,34	8,86 8,21	2	1	1 -	8,59 8,27	1 1
89	698-10356 ЦОЦП8-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	8,58	76,44	-	30	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
90	С147-6	-АРМАТУРА А-3	М3	0,24	-	-	6	-	-	-	-
			100КГ		25,50	-			-	-	-
91	С147-1	-АРМАТУРА А-1	М3	0,04	-	-	1	-	-	-	-
			100КГ		22,90	-			-	-	-
92	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ	М3	0,07	-	-	1	-	-	-	-
	16-1	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М			13,60	0,61				0,40	1
					4,61	0,24			-	0,31	-
93	СЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	М3	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
94	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	-	325,50	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,				50	1	1		2
			РУБ,						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				50	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,				45	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				7	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЖДЫ -		РУБ,				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				62	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,				62	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,				-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	2	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ										
95	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ		0,09	5,46	2,66	33	10	17	2,65	17
	11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М			1,67	1,04			6	1,34	6
			МТ								
96	СЦСЦП1-4	-БЕТОН КЛАССА В10	М3	0,02	26,60	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
97	608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	54,00	6,16	-	334	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
98	608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	18,00	8,50	-	153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
99	608-10326 ЦСЦП8-147	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	36,00	8,76	-	315	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,46	17,80	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
101	Е7-204 12,4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,08	8,98	8,56	2	1	1	8,59	1
				0,34	0,21			-	0,27	1
		МТ								
102	608-10356 ЦСЦП8-236	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	0,34	76,44	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
103	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,18	25,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
104	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
105	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	4,00	2,43	1,63	10	4	6	1,64	7
				1,01	0,36			2	0,49	2
		МТ								
106	608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,36	90,20	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
107	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
108	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
109	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
110	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	41,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,14	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,13	13,30	0,61	2	1	-	0,40	1
				4,61	0,24			-	0,31	-
		М3								
113	СЦОЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
114	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
115	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
116	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,11	362,00	8,00	40	18	1	141,00	16
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1006	27	24		44
			РУБ.					6		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1006	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			899	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Д.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Д.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1268	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1263	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	73	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
117	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	1,09	26,50	1,48	29	18	1	17,60	19
				9,29	0,44			-	0,57	1
		100М2								
118	Е12-287 9-4	-НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ	4,90	2,48	0,56	12	6	3	2,54	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,26	0,17			1	0,22	1
119	СЦСЦП1-71	-СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35	4,98	29,20	-	143	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
120	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	1,09	17,30	1,60	19	17	2	26,50	31
				15,50	0,53			1	0,58	1
		100М2								
121	808-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 60 ММ	0,71	27,90	-	243	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
122	Е12-299 13-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	1,25	14,80	0,74	19	19	1	14,30	16
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
123	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	2,01	21,90	-	44	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
124	Е12-176 2-6-2	Устройство рулонных кровель на битумной мастике из рубероида РМ-350	1,26	26,90	0,96	36	12	-	13,30	17
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
125	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	2,45	26,90	0,96	71	24	-	13,30	33
				9,63	0,02			-	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,				616	79	7		135
		РУБ,						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				616	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ,				99	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ,				-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ,				243	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р, - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р, - РУБ,				-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				56	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ,				-	37	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ,				776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ,				-	124	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
126	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	0,09	182,58	7,70	9	6	-	137,88	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		74,50	2,31			-	2,96	-
		100М2								
127	Е8-44 5-6	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ,	9,65	86,50	7,70	56	36	6	107,00	70
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		58,50	2,31			2	2,96	2
		100М2								
128	СЦСЦП2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25	1,70	22,40	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
129	СЦСЦП6-1	-КИРПИЧ	3,72	68,00	-	253	-	-	-	-
		1000 ШТ		-	-			-	-	-
130	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	6,29	71,10	8,69	21	12	-	73,60	21
		100М2ГП		41,00	9,21			-	9,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			377	56	6		103
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			377	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	70	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ

					ОКОННЫЕ					
131	Е10-84 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 6	10,80	2,99	0,36	32	8	4	1,36	15
				0,74	0,11			1	0,14	2
		М2								
132	С122-153	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1	10,80	13,30	-	144	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
133	С122-151	-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	2,88	14,80	-	43	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е10-88 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	7,00	0,24 0,24	- -	2	2	- -	0,46 -	3 -
135	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ	26,00	0,17 -	- -	5	-	- -	- -	- -
136	С111-399	-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ	0,28	7,04 -	- -	2	-	- -	- -	- -
137	С111-396	-УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ	0,28	5,93 -	- -	2	-	- -	- -	- -
138	С111-401	-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	42,00	0,43 -	- -	18	-	- -	- -	- -
139	Е15-708 201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,14	373,00 65,59	1,96 0,58	51	9	- -	122,00 0,76	17 -
140	СЦСЦ143П286 7	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА ШТ	3,00	0,35 -	- -	1	-	- -	- -	- -
141	Е29-661 16-1	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56 0,45	0,01 -	1	-	- -	0,02 -	1 -
142	СЦ143П2723	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ШТ	1,00	5,85 -	- -	6	-	- -	- -	- -
143	Е10-129 24-1	-УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 М2	1,18	2,56 2,36	0,04 0,01	3	3	- -	3,06 0,01	4 -
144	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ М	0,19	0,61 -	- -	7	-	- -	- -	- -
145	Е29-426 6-13	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	1,00	3,42 3,06	0,07 0,02	3	2	- -	2,05 0,03	3 -
146	СЦ143П796	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ШТ	1,00	14,60 -	- -	15	-	- -	- -	- -
147	Е14-38 18-1	-МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ УЗЕЛ	1,00	17,28 16,70	0,17 0,05	17	17	- -	27,10 0,06	27 -
148	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ КГ	3,20	0,47 -	- -	2	-	- -	- -	- -
149	Е20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЛАВОЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 X 490	4,00	1,46 0,88	0,05 0,02	6	4	- -	1,41 0,03	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ШТ								
150	Б26-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИННЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500	8,00	1,52	0,05	12	7	-	1,41	11
				0,06	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
151	Е15-614 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	66,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
					ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ					
152	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,60	1,19	0,29	4	2	1	0,63	3
				0,51	0,09			-	0,12	-
		М2								
153	С122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	3,60	13,80	-	50	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
154	Е10-107 28-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,60	2,00	0,13	14	5	1	1,16	6
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
155	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	4,02	13,50	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
156	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,76	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
157	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7,36	0,95	-	7	1	-	0,25	2
				0,14	-			-	-	-
		М2								
158	Е10-107 28-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	3,78	2,30	0,13	8	3	-	1,16	4
				0,67	0,04			-	0,05	-
		М2								
159	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	3,78	14,20	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
160	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	6,00	2,97	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
162	Е20-654 15-1	КОМПЛ -ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА ШТ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			644	66	6		188
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			609	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			773	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			816	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
163	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,20	4,58	0,99	1	1	-	7,19	1
				3,57	0,38			-	0,39	-
164	СЦСЦП4-39	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ М3	0,80	9,49	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,34	2,59	-	1	1	-	2,99	1
				1,62	-			-	-	-
166	СЦСЦП1-1	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5 М3	0,36	24,66	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,54	2,59	-	4	2	-	2,98	4
		М3		1,62	-			-	-	-
168	СЦСЦП1-2	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	1,57	25,20	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	22,90	1,02	4	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
170	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,31	28,10	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	Е6-253 29-4	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	15,40	0,20	-	3	3	-	0,30	5
		М2		0,19	-			-	-	-
172	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,03	363,30	4,52	12	2	-	106,00	4
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
173	СЦСЦП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	0,08	25,90	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,14	28,90	1,74	4	3	-	40,20	6
		100М2		28,50	0,52			-	0,67	-
175	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	3,46	1,12	1	-	-	1,96	-
		0,69,4		2,36	0,32			-	0,41	-
		100М2								
176	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15 М3	0,45	28,20	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	СЦСП2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 М3	0,05	25,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	СЦСЦП1-17	-БЕТОН МАРКИ В-15 М3	0,29	28,20	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	22,90	1,02	3	2	-	28,50	4
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
180	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,30	28,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
181	Е11-70 11-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	1,40	0,46	1	-	-	0,91	-
		0,7,2		0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
182	СЦСЦП2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3	0,14	28,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
183	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСМ	0,04	366,00	0,75	15	2	-	75,50	3
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,03	118,00 / 33,40	6,94 / 2,08	4	1	- / -	46,98 / 2,68	2 / -
185	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,03	77,00 / 17,30	3,30 / 0,99	3	1	- / -	25,50 / 1,28	1 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			157	20	-		35
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			177	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
186	Е9-40 6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	5,10	3,66 / 0,73	2,64 / 0,92	19	4	14 / 5	1,28 / 1,19	7 / 6
187	Е9-41 6-2	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 М	23,68	4,66 / 0,71	3,56 / 1,25	118	17	84 / 29	1,21 / 1,61	29 / 38
188	С121-1627 2	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	1,39	275,20 / -	- / -	382	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
189	Б9-44	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	6,88	7,33	4,60	47	18	31	2,54	17
	6-5	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		1,57	1,60			11	2,06	14
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ36								
		М								
190	С121-1625	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	0,17	239,00	-	41	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С		-	-			-	-	-
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ								
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1								
		Т								
191	Б9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	0,07	39,80	15,30	3	1	1	31,40	2
	4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ		18,10	5,13			-	6,62	-
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М								
		100М2								
192	С121-2141	-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫХ	0,06	529,00	-	32	-	-	-	-
		И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ		-	-			-	-	-
		ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО								
		ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО								
		2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ Б								
		Т								
193	ОЦ142ТАБЛ12	-ОКРАСКА М/К БТ-577	1,62	14,30	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	657	32	130		55
	РУБ.			46		58
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	4	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	2	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	29	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	1	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	634	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	17	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	77	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	455	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	54	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	10	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	56	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	72	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	744	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	233	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		117
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	87	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	773	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	233	-		-
		МАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		117
		ЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е15-529 15-4-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	1,79	47,50	0,71	85	11	1	9,73	17
		100М2		6,09	0,21			-	0,27	-
195	15-535 15-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,23	61,20	0,60	14	3	-	20,00	5
		100М2		13,00	0,23			-	0,30	-
196	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,10	40,50	4,90	4	3	-	57,40	6
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
197	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,19	23,50	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
198	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,39	43,40	5,60	17	13	2	56,00	22
		100М2		32,00	3,40			1	4,39	2
199	СЦСЦП2-12	-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50	0,02	23,50	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,55	21,90	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
201	Е15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,40	57,80	6,20	23	16	2	64,00	26
		100М2		40,00	3,58			1	4,62	2
202	СЦСЦП2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	0,08	23,50	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
203	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50	0,65	21,90	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
204	Е15-509 153-2 Т4П3,18	-ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,0 М	1,79	3,37	0,05	6	5	-	4,60	8
		100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
205	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	2,46	6,44	0,06	21	9	-	6,90	17
		100М2		3,60	0,02			-	0,03	-
206	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,36	12,90	0,07	5	2	-	12,70	5
		100М2		6,00	0,02			-	0,03	-
207	Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ	0,06	58,50	0,60	4	1	-	24,30	2
				13,00	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2								
208	Е15-663 166-6 ТП 3.18	-ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0 М 100М2	0,03	62,45 / 17,35	1,10 / 0,33	2	1	- / -	27,40 / 0,43	1 / -
209	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	1,75	19,30 / 18,50	0,15 / 0,04	34	32	- / -	29,80 / 0,85	52 / -
210	СЦСЦП2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	1,05	25,90 / -	- / -	27	-	- / -	- / -	- / -
211	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	1,05	71,10 / 41,00	0,69 / 0,21	77	44	1 / -	73,60 / 0,27	80 / -
212	Е8-195 22-7	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100М2ГП	1,05	44,40 / 29,20	0,34 / 0,10	46	32	- / -	52,50 / 0,13	57 / -
213	Е15-670 159-10	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЬРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	0,76	59,70 / 18,50	0,69 / 0,21	45	14	- / -	32,60 / 0,27	25 / -
214	Е15-62 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,13	422,30 / 94,70	2,00 / 0,60	55	12	- / -	170,00 / 0,77	22 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ. / РУБ.		500	198	0 / 2		345 / 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		500	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		232	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	200	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	300	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	214	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		626	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	300	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			242	31	6		55
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	33	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			297	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	53	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10566	647	462		1436
			РУБ.					166		299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9519	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1037	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	986	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1573	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	276	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			877	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	465	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11969	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1616	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1182	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	86	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			710	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		355
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
215	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА		6,31	18,60	-	3	3	-	14,48	4
	42-1		100М2								
					8,23	-			-	-	-
216	СЦСЦП5-16	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ		2,22	17,50	-	39	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
217	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК		1,55	7,79	-	12	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
218	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД		6,31	21,40	7,40	7	4	3	25,60	8
	43-1	ОТМОСТКУ									
			100М2		14,90	1,98			1	2,45	1
219	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ		5,41	9,29	-	50	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
220	СЦОЦ	-ВОДА		0,62	8,18	-	1	-	-	-	-
		0,02,73,3									
			М3		-	-			-	-	-
221	Е32-45	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА		6,31	22,41	6,34	7	7	-	37,50	12
	ПИСЬМО		100 М2								
	ГОССТРОЯ				22,06	-			-	-	-
	СССР										
222	СПРАВ ЛИМ	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ		1,00	33,66	-	34	-	-	-	-
	ЦЕН		МТ								
					-	-			-	-	-
223	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		0,01	316,00	6,32	3	-	-	37,40	-
	7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ									
			Т		23,00	1,98			-	2,45	-
224	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ		10,00	2,15	0,20	21	6	2	1,49	15
	19-1		М2								
					0,77	0,06			1	0,06	1
225	СЦСЦП1-16	-БЕТОН КЛАССА В15		1,24	27,20	-	34	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
226	СЦСЦП2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50		-	21,90	-	-	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
227	Е11-3	-ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ		3,30	1,63	-	5	5	-	3,60	10
	1-3		М3								
					1,62	-			-	-	-
228	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК		3,70	4,79	-	18	-	-	-	-
			М3								
					-	-			-	-	-
229	Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В		10,00	0,20	-	2	2	-	0,30	3
	29-4	ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ									
			М2		0,19	-			-	-	-
230	Е8-26	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК		0,50	5,36	2,16	3	2	1	0,50	3
	4-6		М3								
					3,20	0,65			-	0,64	-
231	СЦОЦП4-1	-ГЛИНА		0,57	5,58	-	3	-	-	-	-
			М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1967	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	255	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13162	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1695	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1297	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4 6

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КАРКАС			2321	2897	-	-	21,98
2	СТЕНЫ			3994	5821	-	-	38,89
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			58	62	-	-	0,47
4	ПОКРЫТИЕ			1066	1263	-	-	9,58
5	КРОВЛЯ			616	776	-	-	5,89
6	ПЕРЕГОРОДКИ			377	474	-	-	3,60
7	ПРОЕМЫ			644	816	-	-	6,19
8	ПОЛЫ			157	177	-	-	1,34
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			657	773	-	-	5,86
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			500	626	-	-	4,75
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			242	297	-	-	2,25
	ИТОГО:	М3	589,48	10566	13182	17	22	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1		ОЦСЦП1-19	-БЕТОН КЛАССА В22,5 М3	М3	52,44
2		6.608-10061 ЦСЦП8-38	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,52,2	М3	3,30
3		6.608-10326 ЦСЦП8-142	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
4		6.608-10331 ЦСЦП8-121	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	М2	54,00
5		6.608-10356 ЦСЦП8-235	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,74
6		6.608-10358 ЦСЦП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,36
7		6.608-10389 ЦСЦП8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	148,35
8		6.608-10393 ЦСЦП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	14,40
9		6.608-10405 ЦСЦП8-359	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3	3,00
10		6.608-10426 ЦСЦП8-481	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,10
11		6.608-70001 ЦСЦ9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАССА В22,5		9,90
12		6.608-70006 ЦСЦП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	1,63
13		6.608-70170 ЦСЦ9-327	-СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 60 ММ	М3	0,71
14		6.608-92345 ЦСЦП11-163	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ РЕБРИСТЫЕ М200	М3	0,30
15		6.608-92378 ЦСЦП11-233	-ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200	М3	5,61
16		0.0111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
17		0.0111-396	-УПОР ОКОННЫЙ	100ШТ	0,20
18		0.0111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	20,00

ТП 901-1-82.87 А.IX

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.	С111-399		-ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ	100ШТ	0,28
20.	С111-401		-ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ	ШТ	42,00
21.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00
22.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	6,00
23.	С121-1761		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	1,02
24.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	Т	0,17
25.	С121-1827		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2	Т	1,39
26.	С121-2141		-ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5	Т	0,06
27.	С122-151		-БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12	М2	2,68
28.	С122-153		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18,1	М2	18,00
29.	С122-217		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	2,78
30.	С122-218		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	М2	3,78
31.	С122-219		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С	М2	4,02
32.	С122-223		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С,ДГ24-19С	М2	3,60
33.	С122-316		-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	М	0,10
34.	С124-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,00
35.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,48
36.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,78
37.	С147-13		-АРМАТУРА А-5	100КГ	1,61
38.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,16
39.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,11
40.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,21
41.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	18,96
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
42.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1426,95
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
43.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,45
44.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	14,69
45.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,67
46.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	25,98
47.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	0,30
48.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	13,71
49.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,10
50.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	2,82

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
51.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,17
52.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	155,17
53.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	3,52
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
54.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,02
55.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	12,55
56.		2054	-БИТУМ	Т	0,17
57.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,02
58.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	10,76
59.		2178	-ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
60.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	30,34
61.		2205	-ГИДРОИЗОЛ	М2	7,62
62.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,67
63.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,01
64.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
65.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	6,19
66.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	0,62
67.		2339	-ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	М	16,56
68.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,04
69.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	4,62
70.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	2,11
71.		2522	-КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
72.		2524	-КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	6,69
73.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	120,25
74.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
75.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	1,20
76.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ	М2	4,30
77.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	2,06
78.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т	0,03
79.		2705	-МЫЛО	КГ	1,20
80.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,05
81.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,91
82.		2763	-ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	ШТ	2,23
83.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	22,59
84.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	63,53
85.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	12,93
86.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	3,47
87.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	42,18
88.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	3,20
89.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	365,20
90.		2962	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,31
91.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	17,92
92.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,03
93.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,17
94.		3060	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,06
95.		3064	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	0,07
96.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2	21,46
97.		3177	-ТОЛЬ	М2	17,35
98.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ	0,75
99.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	4,16

ТП 901-I-82.87 А.IX

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
100.		3335	-МПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,77
101.		3387	-ЭЛЕКТРОД	КГ	68,25
102.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т	0,31
103.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,26
104.		4369	-МИТЫ НАСТИЛА	М2	0,32
105.		4370	-МИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	0,28
106.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
107.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	57,13
108.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	4,52
109.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,17
110.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,01
111.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,30
112.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,08
113.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1,02
114.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	72,78
115.		6541	-ВЛОЧКИ	МТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
116.		8007	-ВОДА	М3	0,62
117.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,42
118.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,62
119.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,70
120.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,50
121.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,52
122.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	1,98
123.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,55
124.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,73
125.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	5,15
126.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,20
127.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,40
128.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	1,19
129.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	9,44
130.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	5,41
131.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,66
132.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,80
133.		8698	-ГЛИНА	М3	0,57
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
134.		10763	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	12,00
135.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ	1,00
136.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	5,10
137.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,02
138.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	2,22
139.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,42
140.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,52

ТП 901-I-82.87 А.IX

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
141.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,50
142.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,50
143.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	0,20
144.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,07
145.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	26,16
146.		16409	-МАСТИКА УМС	КГ	165,30
147.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,19
148.		17260	-ТРОС 6ММ	М	12,00
149.		17278	-ТАЛЬК	КГ	17,42

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Н,Н,= 10)

```
3294    1    9572011' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 589,4' М3*
3295    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-82,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' Н 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
3296    3    Д2-Б*
3297    4    Д2-Т*
3298    5    Д2-С*
3299    6    Д2-М*
3300    7    Д3-Д*
3301    8    Д4-А*
3302    9    Д4-Ж*
3303   10    Н10=16,5' Н15=0,01*
3304   11    Р КАРКАС*
3305   12    Б7-33#3-3' 1*
3306   13    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,088' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
3307   14    608-70001#ЦСП9-5' 0,94' 60,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М БЕТОНА КЛАС
                 СА В22,5*
3308   15    С147-1' 6' 22,9*
3309   16    С147-6' 68' 25*
3310   17    С147-24' 17' 41,3*
3311   18    С147-29' 17' 17,8*
3312   19    Б7-73#6-1-1,8' 2*
3313   20    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,2' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3314   21    608-70001#ЦСЦП9-5' 0,64' 60,6*
3315   22    С147-6' 178' 25*
3316   23    С147-1' 18' 22,9*
3317   24    С147-24' 65' 41,3*
3318   25    С147-29' 65' 17,8*
3319   26    Б7-76#6,2-1,8' 8*
3320   27    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,8' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3321   28    608-70001#ЦСЦП9-6' 8,32' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4 М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5*
3322   29    С147-6' 599' 25*
3323   30    С147-1' 57' 22,9*
3324   31    С147-24' 535' 41,3*
3325   32    С147-29' 535' 17,8*
3326   33    Е7-124#8-6-1,8' 3*
3327   34    608-12061#ЦСЦП8-38' 3,3' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
3328   35    С147-6' 100' 25*
3329   36    С147-16' 131' 32,1*
3330   37    С147-13' 161' 26*
3331   38    С147-24' 139' 41,3*
3332   39    С147-29' 139' 17,8*
3333   40    Е9-51#8-1' 1,02*
3334   41    С121-1761' 1,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
3335   42    Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
3336   43    Е7-285#17-1' 0,135*
3337   44    С147-29' 135' 17,8*
3338   45    Е7-127#9-1-1,8' 3*
3339   46    608-70006#ЦСЦП9-92' 0,30' 64,4*
3340   47    С147-6' 24' 25*
3341   48    Р СТЕНЫ*
3342   49    Б8-30#5-1' 10,1*
3343   50    СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,10,1' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3344   51    СТЦСЦП6-1(=1)' 380,10,1' 66' КИРПИ4' 1000 ШТ*
3345   52    Б8-31#5-1' 4,92*
3346   53    СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,4,92' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
```

```
3347   54   СТЦСЦП6-1(=1)' 380,4,92' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
3348   55   Б8-189#22-1' 23,3*
3349   56   Е7-127#9-1-1,8' 14*
3350   57   608-70006#ЦСЦП9-92' 1,33' 64,4*
3351   58   С147-8' 15' 25*
3352   59   С147-15' 9' 32,1*
3353   60   Е7-650#47-5-1,8' 1*
3354   61   608-92346#ЦСЦП11-183' 0,38' 58,4*
3355   62   С147-1' 3' 22,9*
3356   63   С147-8' 12' 25*
3357   64   С147-24' 2' 41,3*
3358   65   С147-29' 2' 17,8*
3359   66   С147-16' 8' 32,1*
3360   67   Е7-668#47-11-1,8' 14' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
3361   68   608-92378#ЦСЦП11-233' 0,61' 69.9*
3362   69   С147-1' 6' 22,9*
3363   70   С147-16' 10' 32,1*
3364   71   Б6-83#9-7' 0,124*
3365   72   С147-29' 124' 17,8*
3366   73   Е7-247#14-1' 20*
3367   74   Е7-249#14-2' 5*
3368   75   Е7-261#14-8' 6*
3369   76   608-10369#ЦСЦП8-343' 148,35' 12,2*
3370   77   608-10393#ЦСЦП8-347' 14,48' 14,9*
3371   78   608-10426#ЦСЦП8-401' 1,10' 48,5*
3372   79   С147-1' 3' 22,9*
3373   80   С147-8' 1' 25*
3374   81   С147-16' 11' 32,1*
3375   82   С147-29' 174' 17,8*
3376   83   Е6-83#9-7' 0,035' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
3377   84   Е6-84#9-8' 0,088' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
3378   85   С147-29' 123' 17,8*
3379   86   Е7-290#17-6' 0,171*
3380   87   Е7-288#17-4' 0,86*
3381   88   Е7-289#17-5' 0,244*
3382   89   Е7-285#17-1' 0,075*
3383   90   С147-29' 379' 17,8*
3384   91   Е8-59#7-3' 0,011*
3385   92   Е7-662#47-9-1,8' 4*
3386   93   608-10405#ЦСЦП8-359' 3,0' 57,6*
3387   94   С147-1' 34' 22,9*
3388   95   С147-16' 51' 32,1*
3389   96   С147-8' 139' 25,0*
3390   97   С147-24' 49' 41,3*
3391   98   С147-29' 49' 17,8*
3392   99   Б15-614#164-8' 8*
3393  100   Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
3394  101   Е7-204#12-4' 2*
3395  102   608-10356#ЦСЦП8-235' 0,50' 74,8+0,62,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3396  103   С147-8' 24' 25*
3397  104   С147-1' 4' 22,9*
3398  105   Б6-173#16-1' 0,07*
3399  106   СТЦСЦП1-19(=1)' 0,07,1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3400  107   С124-12' 0,002*
3401  108   Р ПОКРЫТИЕ*
3402  109   Е7-183#11-4' 6*
3403  110   СТЦСЦП1-4(=1)' 0,067,6' 26,6' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
3404  111   608-10331#ЦСЦП8-121' 54' 6,18*
3405  112   608-10326#ЦСЦП8-142' 16' 8,5*
```

```
3406  113  608-10326#ЦСЦП8-147' 36' 8,76*
3407  114  С147-29' 140' 17,8*
3408  115  Е7-204#12,4' 2*
3409  116  608-10356#ЦСЦП8-235' 0,24' 74,8+0,82,2' ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
3410  117  С147-8' 18' 25*
3411  118  С147-1' 4' 22,9*
3412  119  Е7-209#12-7' 4*
3413  120  608-10358#ЦСЦП8-236' 2,36' 98,2*
3414  121  С147-1' 13' 22,9*
3415  122  С147-3' 10' 22,9*
3416  123  С147-15' 9' 32,1*
3417  124  С147-24' 14' 41,3*
3418  125  С147-29' 14' 17,8*
3419  126  Е6-173#16-1' 0,13*
3420  127  СТЦСЦП1-19(=1)' 0,13.1,015' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
3421  128  С124-12' 0,005*
3422  129  Е6-83#9-7' 0,006*
3423  130  Е7-285#17-1' 0,108*
3424  131  Р КРОВЛЯ*
3425  132  Е12-293#9-8' 108,9*
3426  133  Е12-287#9-4' 4,90' ' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
3427  134  СТЦСЦП1-71(=1)' 4,9' 29,2' СТОИМОСТЬ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-35' М3*
3428  135  Е12-286#9-3' 108,9*
3429  136  608-70170#ЦСЦ9-327' 8,71' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА 400 ТОЛЩ 80 ММ*
3430  137  Е12-299#10-1' 125,5*
3431  138  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,125,5' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3432  139  Е12-176#2-6-2' 126,0*
3433  140  Е12-276#8-1' 245,3*
3434  141  Р ПЕРЕГОРОДКИ*
3435  142  Е8-43#5-8' 8,75*
3436  143  Е8-44#5-8' 65,3*
3437  144  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023.74,05' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
3438  145  СТЦСЦП6-1(=1)' 3720' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
3439  146  Е8-194#22-6' 28,9*
3440  147  Р ПРОЕМЫ*
3441  148  П ОКОННЫЕ*
3442  149  Е10-84#14-1' 10,80*
3443  150  С122-153' 10,80' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПВД12-18.1' М2*
3444  151  С122-151' 2,88' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ СВД12-12' М2*
3445  152  Е10-88#15-2' 7*
3446  153  С111-397' 28*
3447  154  С111-399' 28*
3448  155  С111-396' 28*
3449  156  С111-401' 42*
3450  157  Е15-798#201-2-33' 13,68*
3451  158  СТЦСЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
3452  159  Е20-661#16-1' 1*
3453  160  СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
3454  161  Е10-120#24-1' 1,10*
3455  162  С122-316' 8,10*
3456  163  Е20-428#6-13' 1*
3457  164  СТЦ143П796(=1)' 1' 14,60' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА' ШТ*
3458  165  Е14-38#16-1' 1*
3459  166  С111-344' 3,20*
3460  167  Е20-400#7-1' 4*
3461  168  Е20-401#7-1' 8*
3462  169  Е15-614#164-7' 2*
3463  170  П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
3464  171  Е10-106#20-2' 3,6*
```

```
3465  172  С122-223' 3,60*
3466  173  Е10-107#20-3' 6,00*
3467  174  С122-219' 4,02*
3468  175  С122-217' 2,78*
3469  176  Е10-141#26-2' 7,38*
3470  177  Е10-107#20-3' 3,78*
3471  178  С122-218' 3,78*
3472  179  С111-446-1' 1*
3473  180  С111-448-1' 6*
3474  181  Е20-654#15-1'(1' ' ДВЕРЦА НИШИ ПОЛИВОЧНОГО КРАНА*
3475  182  Р ПОЛЫ*
3476  183  Е11-2#1-2' 19,6*
3477  184  СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,19,6' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
3478  185  Е11-11#1-11' 0,34*
3479  186  СТЦСЦП1-1' 0,34,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА В3,5' М3*
3480  187  Е11-11#1-11' 1,54*
3481  188  СТЦСЦП1-2' 1,54,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В7,5' М3*
3482  189  Е11-69#11-3' 15,4*
3483  190  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,15,4' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3484  191  Е6-253#29-4' 15,4*
3485  192  Е11-135#20-3' 3,4' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
3486  193  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,3,4' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3487  194  Е11-67#11-1' 14*
3488  195  Е11-68#11-2(А1,4)' 14' ' +#0,59,4*
3489  196  СТЦСЦП1-17' 14.0,031' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3490  197  СТЦСП2-5(=1)' 0,002,14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
3491  198  СТЦСЦП1-17' 14.0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
3492  199  Е11-69#11-3' 13,5*
3493  200  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,13,5' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3494  201  Е11-70#11-4(А1,2)' 13,5' ' +#0,7,2*
3495  202  СТЦОЦП2-6(=1)' 0,0051,13,5,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
3496  203  Е11-201#28-1' 4,22*
3497  204  Е11-16#3-1' 3,40*
3498  205  Е11-17#3-2' 3,40*
3499  206  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
3500  207  Е9-40#6-1' 5,10*
3501  208  Е9-41#6-2' 23,6*
3502  209  С121-1827' 1,39*
3503  210  Е9-44#6-5' 6,68*
3504  211  С121-1825' 0,17*
3505  212  Е9-24#4-1' 5,80*
3506  213  С121-2141' 0,06*
3507  214  СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 1,62' 14,3' ОКРАСКА М/К ВТ-577' Т*
3508  215  Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
3509  216  Е15-529#156-4-24' 179,2*
3510  217  Е15-535#156-4-23' 23,1*
3511  218  Е15-201#51-1' 9,8*
3512  219  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,9,8' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3513  220  Е15-242#55-1' 39,4*
3514  221  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,39,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
3515  222  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,39,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3516  223  Е15-246#55-5' 40,4*
3517  224  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,40,4' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50' М3*
3518  225  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,40,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
3519  226  Е15-509#153-2#Т4Ц3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 179,0' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 6,
                0 М*
3520  227  Е15-501#152-1' 248,4*
3521  228  Е15-502#152-2' 35,5*
3522  229  Е15-662#166-5' 6,24*
```

```
3523  230  Е15-663#168-6#T4Ц 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 3,38' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,
                 0 М*
3524  231  Е15-297#69-4' 175,5*
3525  232  СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006.175,5' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
3526  233  Е8-194#22-6' 108*
3527  234  Е8-195#22-7' 108*
3528  235  Е15-570#159-10' 75,65*
3529  236  Е15-82#14-1' 12,93*
3530  237  Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
3531  238  Е27-169#42-1' 31,1' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
3532  239  СТЦСЦП5-16(=1)' 31,1,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
3533  240  СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,31,1' 7,79' ПЕСОК' М3*
3534  241  Е27-173#43-1' 31,1' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
3535  242  СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174.31,1' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
3536  243  СТЦСЦ(=1)' 0,02.31,1' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
3537  244  ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3.1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 31,1' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
3538  245  ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
3539  246  Е8-61#7-5' 0,012*
3540  247  Е8-179#19-1' 10*
3541  248  СТЦСЦП1-16(=1)' 1,24' 27,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
3542  249  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,0,10' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
3543  250  Е11-3#1-3' 3,3' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
3544  251  СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,3,3' 4,79' ПЕСОК' М3*
3545  252  Е6-253#29-4' 10*
3546  253  Е8-28#4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
3547  254  СТЦСЦП4-1(=1)' 1,10,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
3548  255  КВОЛОМИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ'.ГИРМАН#*#*ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 5.0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1514 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		07-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА										
1	Ц7-281-1 КОЭФ НАВЕС 0,8	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ВЕС НАСОСОВ 0,55Т 25,6,0,8	3,00	28,46	2,61	61	34	9	26,00	78		
				11,28	1,27			4	1,64	5		
		шт										
2	2331-1031-1	-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ. N,8 1980Г	3,00	552,00	-	1656	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		шт										
3	ИСК ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42.3.0,8	101,00	0,03	-	3	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		КВТ/ЧАС										
4	Ц3-1-1	-КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 0,5-1 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	23,46	2,20	23	19	2	31,79	32		
				18,95	1,96			1	1,37	1		
		шт										
5	1986-1016	-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М	1,00	299,26	-	299	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		229+10,2,6=ГОСТ7413-88Е								
		МТ								
6	Ц3-У-611	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ	0,10	47,25	3,66	5	3	-	63,00	6
	КОЭФ1,05	Г/П 1,0Т								
	Н16=0			25,41	1,26			-	1,63	-
7	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	1,00	55,55	-	56	-	-	-	-
		ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА								
		ПОДЪЕМА 6М		-	-			-	-	-
		41+4,55.0								
		МТ								
8	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-
		ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА9М								
		37+3,75.6		-	-			-	-	-
		МТ								
9	Ц12-602-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	3,00	16,95	1,23	51	32	4	14,00	42
	В.У. К	НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
	ОТДЕЛУ12	1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,76	0,25			1	0,32	1
	П.2	ПРОХОДА,ММ;250								
	К=1,25	МТ								
10	2307-11053	-ЗАДВИЖКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ	3,00	246,00	-	738	-	-	-	-
		875025,30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО								
		БЕЛГОРОДХИММАШ		-	-			-	-	-
		МТ								
11	Ц12-602-10	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	4,00	20,20	1,52	81	42	6	17,00	68
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		10,60	0,30			1	0,39	2
		ПРОХОДА,ММ;300								
		МТ								
12	2307-11041	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО	4,00	103,00	-	412	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		МТ		-	-			-	-	-
13	Ц12-602-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5,00	23,00	2,12	119	66	10	21,00	105
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		13,20	0,48			2	0,62	3
		ПРОХОДА,ММ;350-400								
		МТ								
14	2307-11043	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО	5,00	210,00	-	1050	-	-	-	-
		БЕЛГОРОДХИММАШ								
		МТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-603-7	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	3,00	10,90	1,21	33	25	4	13,00	39
		ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ								
		ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ		8,45	0,21			1	0,27	1
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;250								
		МТ								
16	2307-10818	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р	3,00	22,00	-	66	-	-	-	-
		ДУ250;РУ10								
		МТ		-	-			-	-	-
17	Ц16-50-14	-МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ	2,00	118,25	52,99	237	131	66	98,00	196
	КОЭФ1,25	1,49Т								
	НА ВЕС			65,60	9,67			19	12,47	25
		МТ								
18	2303-2001	-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН	2,98	740,20	-	2205	-	-	-	-
		ДИАМ 820ММ								
		Т		-	-			-	-	-
19	Ц12-760-13	-ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ	2,00	42,30	1,25	85	76	2	67,00	134
		820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		426ММ		37,60	0,15			-	0,19	-
20	Ц12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ ПРИСОЕД,	1,07	56,21 40,92	11,87 6,43	60	44	13 7	63,00 8,29	67 9
21	С159-3368 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,6 (367+(367-355)),0,9.0,95 Т	1,07	324,04 -	- -	347	-	- -	- -	- -
22	Ц12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,90	56,21 40,92	11,87 6,43	51	37	11 6	63,00 8,29	57 7
23	С159-3377 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ (356+(356-349),2),0,9,0,95 Т	0,90	327,45 -	- -	295	-	- -	- -	- -
24	Ц12-2-10 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 426 ММ Т	2,42	40,59 28,16	9,94 5,35	98	68	24 13	42,00 6,90	102 17
25	С159-3399 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95 Т	2,42	393,30 -	- -	952	-	- -	- -	- -
26	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,35	68,50 38,40	0,03 -	21	13	- -	68,00 -	24 -
					Ф16-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ					
27	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;200 ШТ	3,00	12,60 6,69	1,01 0,19	38	21	3 1	11,00 0,25	33 1
28	С159-848	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30466Р ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ ШТ	3,00	58,50 -	- -	176	-	- -	- -	- -
29	Ц12-2-9 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	1,27	56,21 40,92	11,87 6,43	71	52	15 8	63,00 8,29	80 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219-325 ММ								
		Т								
30	С159-3356	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ	1,27	337,72	-	429	-	-	-	-
	КОЭФ0,9	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ								
	КОЭД0,95	ДИАМ 219,5ММ		-	-			-	-	-
		(385+(385-375)),0,9,0,95								
		Т								
31	Ц12-759-6	-ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ	2,00	13,50	0,34	27	24	1	21,00	42
		200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ								
		400ММ		11,90	0,04			-	0,05	-
		ВРЕЗКА								
32	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,33	68,50	0,03	26	13	-	68,00	22
	164-6	100М2		38,40	-			-	-	-
					В12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА					
33	Ц7-281-9	-МОНТАЖ ВЫХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ	2,00	18,35	1,45	36	24	2	19,00	38
	КОЭФ1,15НА	0,215Т								
	ВЕС	15,7,1,15		11,96	0,74			1	0,95	2
		ШТ								
34	2301-1231	-СТОИМОСТЬ НАСОСА ВКХ 5/24А С	2,00	387,00	-	774	-	-	-	-
		Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4								
	1501-3047	420-117+84=ВКС-5/24А		-	-			-	-	-
	1501-1413	ШТ								
35	ИСХ ДАН	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ	42,00	0,03	-	1	-	-	-	-
		ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ								
		НАСОСОВ		-	-			-	-	-
		21,2								
		КВТ/4АС								
36	Ц12-800-3	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА	2,00	4,32	0,34	9	7	1	5,00	10
	Б.У. К	УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА								
	ОТДЕЛУ12	ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА		3,54	0,05			-	0,06	-
	П.2	65-100ММ								
	К=1,25	ШТ								
37	2307-10403	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН.	2,00	51,00	-	102	-	-	-	-
		ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ								
		ДУ65;РУ16		-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	5,00	2,38	0,06	10	9	-	3,00	15
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ								
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		1,71	0,01			-	0,01	-
		ПРОХОДА,ММ;50								
		ШТ								
39	С159-843	-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
		ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ								
		МАРКИ 3046БР ДИАМЕТРОМ		-	-			-	-	-
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ								
		ШТ								
40	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ	2,00	2,06	0,05	4	4	-	3,00	6
		ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ								
		ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ		1,75	0,01			-	0,01	-
		ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР								
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;50								
		ШТ								
41	2307-10835	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР	2,00	13,18	-	26	-	-	-	-
		ДУ50;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц12-2-6 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,07	137,50 125,48	4,13 1,31	10	9	- -	200,00 1,69	14 -
43	С159-3517 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95 Т	0,07	589,95 -	- -	41	-	- -	- -	- -
44	Ц12-2-7 В.У, К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	107,58 87,81	15,95 6,61	4	3	- -	134,00 10,96	5 -
45	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,04	517,27 -	- -	21	-	- -	- -	- -
46	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,09	107,58 87,81	15,95 8,61	10	8	2 1	134,00 10,96	12 1
47	С159-3327 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 598,0,9,0,95 Т	0,09	434,34 -	- -	39	-	- -	- -	- -
48	Е15-613 184-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,07	43,50 21,48	0,05 -	3	1	- -	36,00 -	3 -
					А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА					
49	Ц12-600-1 В.У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ	3,00	2,12 1,66	0,03 0,01	6	6	- -	2,00 0,01	6 -
50	2307-10396	-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ66БР СВМ ДУ25;РУ16 ШТ	3,00	20,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
51	Ц12-607-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	4,00	0,75 0,73	- -	3	3	- -	1,00 -	4 -
52	2307-10217	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6БР2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ	4,00	1,01 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВТ							
53	Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ	0,05	243,10 / 227,70	6,60 / 1,76	12	11	- / -	354,00 / 2,27	10 / -
			Т							
54	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	3,00	3,99 / -	- / -	12	-	- / -	- / -	- / -
			КОМПЛЕКТ							
55	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2	31,20	0,32 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
			М							
56	Е15-614 1Б4-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,05	69,50 / 38,40	0,03 / -	4	2	- / -	66,00 / -	4 / -
						АС2-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА				
57	Ц7-297-1 КОЭФ=0,75Н А ВЕС	-АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,63 Т 25,2.0,75	2,00	10,96 / 10,44	6,53 / 2,69	36	21	13 / 5	22,00 / 3,47	44 / 7
			ВТ							
58	2311-10035	-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВМ1-0,75	2,00	210,30 / -	- / -	420	-	- / -	- / -	- / -
			ВТ							
59	Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС=1,5	-МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т	1,00	24,15 / 13,09	1,69 / 0,99	24	13	2 / 1	17,00 / 1,26	17 / 1
			ВТ							
60	2303-1001	-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	0,14	1375,30 / -	- / -	192	-	- / -	- / -	- / -
			ВТ							
61	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ	6,00	0,81 / 0,75	- / -	5	5	- / -	1,00 / -	6 / -
			ВТ							
62	2307-10060	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	2,00	1,26 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
			ВТ							
63	2307-10061	-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ	4,00	1,65 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
			ВТ							
64	Ц12-790-2 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ.25ММ	2,00	2,27 / 2,02	0,03 / 0,01	5	4	- / -	3,00 / 0,01	6 / -
			ВТ							
65	Ц12-790-4	-ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ	2,00	4,16	0,32	8	7	1	5,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В.У. К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	ВТ		3,56	0,04			-	0,05	-
66	2307-10974	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25 ВТ	2,00	150,00 -	- -	300	-	- -	- -	- -
67	2307-10975	-ТО ЖЕ КВМ-63 ВТ	2,00	240,00 -	- -	480	-	- -	- -	- -
68	Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,03	213,40 196,90	5,65 1,59	6	6	- -	326,00 2,05	10 -
69	Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,01	197,56 67,21	15,95 0,51	1	1	- -	134,00 10,98	1 -
70	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М	1,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
71	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	21,00	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
72	С159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95	-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (578+(578-551)),0,9,0,95 Т	0,01	517,27 -	- -	5	-	- -	- -	- -
73	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	2	- -	66,00 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, РУБ,				12652	845	191 72		1359 94
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				8920	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,				90	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			271	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			.69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9453	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3682	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			223	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			649	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	323	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	115	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			345	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	443	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4676	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1768	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1681	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14191	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1827	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1514
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1834	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ БРЮЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

Л.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.НСХ ДАН		-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ 42.3.0.6	КВТ/4АС	143,00
	2.1986-1018		-КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 1,0,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9М 229+10,2,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ	МТ	1,00
	3.1986-16002		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 6М 41+4,85.3	МТ	1,00
	4.1986-16010		-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ВЫСОТЕ ПОДЪЕМА9М 37+3,75.6	МТ	2,00
	5.2301-1031-1		-НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ ТИПА К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4=К290/30 ТУ 26-06-807-73 С ИЗМ. Н.8 1988Г=П/О АРМХИМСТРОЙ	МТ	3,00
	6.2301-1231		-СТОИМОСТЬ НАСОСА БКХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4 420-117+84=ВКС-5/24А=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973	МТ	2,00
	1501-3047				
	1501-1413				
	7.2303-1001		-СТОИМОСТЬ БАКА=К4130	МТ	0,14
	8.2303-2001		-СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 620ММ	Т	2,95
	9.2307-10060		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО ВУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	МТ	2,00
	10.2307-10061		-КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО ВУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ=	МТ	4,00
	11.2307-10217		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ=	МТ	4,00
	12.2307-10396		-ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16	МТ	3,00
	13.2307-10403		-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16	МТ	2,00
	14.2307-10616		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ250;РУ10	МТ	3,00
	15.2307-10633		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16	МТ	2,00
	16.2307-10974		-СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25	МТ	2,00
	17.2307-10975		-ТО ЖЕ КВМ-63	МТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.2307-11041			-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	4,00
19.2307-11043			-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ400,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	5,00
20.2307-11053			-ЗАДВИЖКА С ЭЛ,ПРИВОДОМ 87Б025;30Ч906БР,ДУ250,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ=	ШТ	3,00
21.2311-10036			-НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75	ШТ	2,00
22.0113-129			-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	1,00
23.0113-130			-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2	М	52,20
24.0159-645			-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ	ШТ	5,00
25.0159-646			-ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200ММ	ШТ	3,00
26.0159-1391			-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	КОМПЛЕКТ	3,00
27.0159-3317 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ 690,0,9,0,95	Т	0,07
28.0159-3321 КОЭФ=0,9 КОЭФ0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ (576+(576-551)),0,9,0,95	Т	0,05
29.0159-3327 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ 588,0,9,0,95	Т	0,09
30.0159-3356 КОЭФ0,9 КОЭД0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ (385+(385-375)),0,9,0,95	Т	1,27
31.0159-3366 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОБОДОВ ДИАМ 273.6 (367+(367-355)),0,9,0,95	Т	1,07
32.0159-3377 КОЭФ=0,9 КОЭФ=0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ (356+(356-349).2),0,9,0,95	Т	0,90
33.0159-3399 КОЭФ0,95			-СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ 414,0,95	Т	2,42

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

34.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1356,62

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
35.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,17
37.		2751	-ОЛИФА	КГ	2,36
38.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,16
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
39.		6052	-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	126,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
40.		10304	-ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ	Т	0,00
41.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	20,74
42.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	1,00
43.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	52,20

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	1,00	1,00
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,06	,06
	4. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
	5. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	2,04	2,04
	6. ОЛИФЫ	КГ	23 1600 2751	166	-	0,73	0,73
	7. БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	12,44	12,44
	8. ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	1358,02	1358,02

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 66360

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
 1    1    9571659' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                   О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/С ' Р' ' И 6' ТЕХН
                   ОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
 3    3    Д2-В*
 4    4    Д2-Т*
 5    5    Д2-Н*
 6    6    Д2-С*
 7    7    Д3-Д*
 8    8    Д4-А*
 9    9    Д4-Ж*
10   10    Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
11   11    П В7-СИСТЕМА РЕЧНОГО ВОДОПРОВОДА*
12   12    Ц7-281-1#КОЭФ НА ВЕС 0,6(А1,0,6)' 3' ' + ВЕС НАСОСОВ 0,55Т#25,6,0,6*
13   13    2301-1031-1' 3' 552*
14   14    ТИСХ ДАН(=13)' 101' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬН ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#42,3,0,6' КВТ/ЧАС*
15   15    Ц3-1-1' 1*
16   16    1906-1018' 1' 229+10,2,6' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 9М#229+10,2,6*
17   17    ЦТ3-У-611#КОЭФ1,05#Н16=0(А1,1,05)(Н16=0)(=6)' 0,1' 45#24,2#3,7#1,2#0,5' МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ЧЕРВЯЧНЫХ 4/Н 1
                   ,0Т' Т' ' 1,63*
18   18    1906-16002' 1' 41+4,85,3' + ВЫСОТА ПОДЬЕМА 6М#41+4,85,3*
19   19    1906-16010' 2' 37+3,75,6' + ВЫСОТЕ ПОДЬЕМА9М#37+3,75,6*
20   20    Ц12-602-9(900)' 5*
21   21    2307-11053' 3*
22   22    Ц12-602-10' 4*
23   23    2307-11041' 4*
24   24    Ц12-602-11' 5*
25   25    2307-11043' 5*
26   26    Ц12-603-7' 3*
27   27    2307-19818' 3*
28   28    Ц18-50-14#КОЭФ1,25 НА ВЕС(А1,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ВЕСОМ 1,49Т*
29   29    Т2303-2001(=14)' 2,98' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ДИАМ 820ММ' Т*
30   30    Ц12-760-13' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМКОЛОННЫ ДИАМ 820ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 426ММ*
31   31    Ц12-2-9(75)' 1,07*
32   32    С159-3368#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 1,07' 379' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 273,
                   6#(367+(367-355)),0,9,0,95*
33   33    Ц12-2-9(75)' 0,9*
34   34    С159-3377#КОЭФ=0,9#КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,9' 378' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 325,6ММ
                   #(356+(356-349),2),0,9,0,95*
35   35    Ц12-2-10(75)' 2,42*
36   36    С159-3399#КОЭФ0,95(А1,0,95)' 2,42' 414' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 426,6ММ#414,0,95
                   *
37   37    Е15-614#164-8(Н16=45)' 35' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
38   38    П В10-ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
39   39    Ц12-602-6' 3*
40   40    С159-848' 3*
41   41    Ц12-2-9(75)' 1,27*
42   42    С159-3358#КОЭФ0,9#КОЭФ0,95(А1,0,855)' 1,27' 395' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 219,5ММ
                   #(365+(365-375)),0,9,0,95*
43   43    Ц12-759-6' 2' ' ВРЕЗКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ 200ММ В ТРУБОПРОВОД ДИАМ 400ММ*
44   44    Е15-614#164-8(Н16=45)' 33' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
45   45    ПВ12-ДРЕНАЖНАЯ УСТАНОВКА*
46   46    ЦТ7-281-9#КОЭФ1,15НА ВЕС(А1,1,15)(=6)' 2' 15,7#10,4#1,26#0,64#4,04' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСА ВЕСОМ 0,215Т#15
                   ,7,1,15' ШТ' ' 1,19*
47   47    2301-1231#1501-3047#1501-1413' 2' 420-117+84' СТОИМОСТЬ НАСОСА ВИХ 5/24А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4#420-117+84*
48   48    ТИСХ ДАН(=13)' 21,2' 0,03' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ#21,2' КВТ/ЧАС*
```

ТП 901-I-82.87 А.ТР

```
49    49    Ц12-800-3(90В)' 2*
50    50    2307-10403' 2*
51    51    Ц12-802-3' 5*
52    52    С159-843' 5*
53    53    Ц12-803-2' 2*
54    54    2307-10833' 2*
55    55    Ц12-2-6(75)' 0,07*
56    56    С159-3317*КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,07' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 57,3ММ*6
                    90,0,9,0,95*
57    57    Ц12-2-7(75)' 0,04*
58    58    С159-3321*КОЭФ=0,9*КОЭФ0,95(А1,0,855)' 0,04' 605' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                    *(578+(578-551)),0,9,0,95*
59    59    Ц12-2-7(75)' 0,09*
60    60    С159-3327*КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,09' ' СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 89,4ММ*5
                    05,0,9,0,95*
61    61    Е15-613*164-7(Н16=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
62    62    П А01-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
63    63    Ц12-800-1(90В)' 5*
64    64    2307-10396' 3*
65    65    Ц12-807-1' 4*
66    66    2307-10217' 4*
67    67    Ц12-2-3(75)' 0,05*
68    68    С159-1391' 3*
69    69    С113-130(=13)' 31,2*
70    70    Е15-614*164-8(Н16=45)' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
71    71    П А02-ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
72    72    Ц7-297-1*КОЭФ=0,75НА ВЕС(А1,0,75)' 2' ' +025,2,0,75*
73    73    2311-10036' 2*
74    74    Ц18-1-1*КОЭФ НА ВЕС=1,5(А1,1,5)' 1' ' МОНТАЖ ЦЕРКУЛЯЦИОННОГО БАКА ВЕСОМ 0,145Т*
75    75    2303-1001' 0,145' 1375' СТОИМОСТЬ БАКА*
76    76    Ц12-809-1' 6' ' КРАНЫ ПРОБКОВЫЕ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ДИАМ 20-25ММ*
77    77    2307-10060' 2*
78    78    2307-10061' 4*
79    79    Ц12-790-2(90В)' 2' ' КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМ,25ММ*
80    80    Ц12-790-4(90В)' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ 63ММ*
81    81    2307-10974' 2' ' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ КВМ-25*
82    82    2307-10975' 2' ' ТО ЖЕ КВМ-63*
83    83    Ц12-2-4(75)' 0,03*
84    84    Ц12-2-7(75)' 0,01*
85    85    С113-129(=13)' 1*
86    86    С113-130(=13)' 21*
87    87    С159-3321*КОЭФ=0,9*КОЭФ=0,95(А1,0,855)' 0,01' 605' СТОМОСТЬ УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 76,3ММ
                    *(578+(578-551)),0,9,0,95*
88    88    Е15-614*164-8(Н16=45)' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
89    89    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАШЕНКО****ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N.7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,393 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,059 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	10,00	1,20 0,23	0,01 -	12	2	- -	0,37 -	4 -
2	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	- -	0,46 0,03	2 -
3	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,15	3,94 3,73	- -	1	1	- -	0,16 -	1 -
4	Е15-614 164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,03	69,50 38,48	0,03 -	2	1	- -	66,00 -	2 -
5	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ	1,00	1,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
6	С130-65	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00	1,25 -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				36	5	-		9
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				42	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
7	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	9,50	4,59	0,03		44	5	-	0,79	8
				0,49	0,01				-	0,01	-
			М								
8	Е15-613 164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,05	43,50	0,03		2	1	-	38,80	2
			100М2								
				21,40	-				-	-	-
9	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04		9	1	-	1,02	1
				0,63	0,01				-	0,01	-
			КОМПЛ.								
10	Е17-62 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1	1,00	23,10	0,14		23	2	-	3,02	3
				1,46	0,04				-	0,06	-
			КОМПЛ								
11	С133-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	1,07	-		1	-	-	-	-
			ШТ	-	-				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				79	9	-		14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
12	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,36	0,01	5	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
13	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,46	12
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
14	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,29	3,94	-	1	1	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
15	С138-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-164 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	47,74	0,06	48	2	-	3,14	3
		ШТ		1,60	0,02			-	0,03	-
17	Е16-165 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
18	517-2048	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С	40,00	1,72	-	69	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ								
		РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2		-	-			-	-	-
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ								
		КЛАСС Б=								
		ГОСТ 16698-79								
19	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ	1,00	16,15	-	16	-	-	-	-
		РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/								
		=ОУ-6		-	-			-	-	-
		М2								
20	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,07	60,50	0,03	4	3	-	68,00	5
	164-6	100М2								
				38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			210	14	1		23
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			286	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			255	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			325	26	1		46
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			317	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ Н/ЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП. -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	59	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	В1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД			36	42	-	-	18,69
2	К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ			79	96	-	-	24,43
3	В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД			216	255	-	-	64,89
	ИТОГО:	-		325	393	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.517-2048		-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79==	М	48,00
	2.2402-3006		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-6	ШТ	1,00
	3.0130-65		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
	4.0130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
	5.0130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ	1,00
	6.0130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	45,00
8.		2	-МЕХМОНТАЖ	ШТ	29,55
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		2165	-ВОДА	М3	0,44
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,41
13.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	10,00

9856/4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	1,00
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,34
16.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	1,00
17.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	2,00
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	7,00
19.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ	1,00
20.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ	1,00
21.		7312	-МАХОВИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	1,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
22.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ	1,00
23.		11070	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	5,05
24.		11076	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М	9,48
25.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	10,00
26.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	4,00
27.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	25,00
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	3,66

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
2.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 0500 0000	6	-	40,60	40,60
3.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 0500 0001	168	-	,15	,15
4.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	Т	14 0100 0000	168	-	,07	,07
5.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
6.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	,36	,36
7.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	1,54	1,54
8.	ЭМАЛЬ	КГ	23 2120 0000	166	-	2,20	2,20
9.	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т	49 2500 0000	168	-	,13	,13
10.	РАКОВИНЫ И МОЙКИ	ШТ.	49 4300 0000	796	-	1,00	1,00
11.	УНИТАЗЫ	ШТ.	49 6500 0000	796	-	1,00	1,00
12.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	45,00	45,00

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2165 3023 3100 6237 6560 6561 6630 7312

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
 90    1    9571668' Н6М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 91    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' И 7' ВНУ
                 ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 2 ' *
 92    3    Д2-Б*
 93    4    Д2-Т*
 94    5    Д2-М*
 95    6    Д2-С*
 96    7    Д3-Д*
 97    8    Д4-А*
 98    9    Д4-Ж*
 99   10    Н10=16,5' Н15=63*
100   11    РВ1- ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
101   12    Е16-41#7-3' 10*
102   13    Е16-2#1-2' 5*
103   14    Е16-219#22' 15*
104   15    Е15-614#164-6(Н1Б=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
105   16    С130-1943' 1*
106   17    С130-65' 2*
107   18    РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
108   19    Е16-31#5-2' 9,5*
109   20    Е15-613#164-7(Н1Б=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
110   21    Е17-89#6-4' 1*
111   22    Е17-62#4-2' 1*
112   23    С130-1493' 1*
113   24    РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
114   25    Е16-43#7-3' 4*
115   26    Е16-46#7-4' 25*
116   27    Е16-219#22' 29*
117   28    С130-99' 2*
118   29    Е16-184#16-1' 1*
119   30    Е16-185#16-2' 2*
120   31    517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 40*
121   32    2492-3006(А1,1,069)(=3)' 1*
122   33    Е15-614#164-6(Н1Б=45)' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
123   34    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,633 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,361 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 310 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,66 / 0,21	0,01 / -	2	-	- / -	0,36 / -	1 / -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	50,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	46	10	1 / -	0,36 / -	18 / -
3	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2,00	7,32 / 1,24	0,12 / 0,04	15	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
4	С139-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,00	1,20 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
5	С139-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	3,00	1,43 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
6	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	19,20	5,12	0,03	98	4	-	0,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
7	Е18-116	-ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	38,40	5,12	0,03	197	8	1	0,39	15
	5-2	КН20-3,2П		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,52	4,31	-	2	2	-	0,26	3
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	0,09	66,50	0,03	6	3	-	66,00	6
	134-8	100М2		38,40	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	1,00	0,66	0,01	1	-	-	0,36	-
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	0,91	0,01	36	0	-	0,36	14
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	6,00	1,03	0,01	6	2	-	0,36	3
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
	11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		15К�ч18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
		15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	2,20	5,12	0,03	11	-	-	0,39	1
	5-2	КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К		0,22	0,01			-	0,01	-
		ЭКМ								
17	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-2,3К	2,30	5,12	0,03	12	1	-	0,39	1
	5-2	ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
18	Е18-116	-ТО ЖЕ КН20-3,2К	3,20	5,12	0,03	16	1	-	0,39	1
	5-2	ЭКМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,22	0,01			-	0,01	-
19	Е16-116 5-2	-ТО ЖЕ КМ20-3,2П 9КМ	6,40	5,12	0,03	33	1	-	0,39	2
				0,22	0,01			-	0,01	-
20	Е16-21 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 60ММ 100М	0,49	4,01	-	2	2	-	5,26	3
				3,00	-			-	-	-
21	Е15-614 164-5	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2	0,00	60,50	0,03	5	3	-	60,00	5
				30,40	-			-	-	-
					УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ					
22	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6,00	0,66	0,01	6	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
23	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	10,00	0,91	0,21	9	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
24	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	14,00	1,03	0,01	14	3	-	0,36	5
				0,21	-			-	-	-
25	Е16-66 6-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32.2ММ М	10,00	1,79	0,05	18	4	-	0,67	7
				0,42	0,02			-	0,03	-
26	Е18-169 11-3	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ ШТ	2,00	67,11	0,70	134	16	1	0,21	16
				4,66	0,21			-	0,27	1
27	Е18-179 18-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ШТ	2,00	28,52	0,22	57	11	-	9,35	19
				5,66	0,07			-	0,09	-
28	Е29-636 18-1	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ 100 КГ	0,51	36,23	0,49	11	2	-	10,32	3
				6,46	0,15			-	0,19	-
29	С136-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ ШТ	7,00	1,37	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	С138-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С138-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		шт								
32	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
33	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт,								
34	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		шт								
35	С130-2058	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	2,00	14,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
36	С130-179м	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ	12,00	0,73	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
37	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,40	4,81	-	2	2	-	5,26	2
				3,84	-			-	-	-
		100М								
38	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,35	0,06			-	0,08	-
		100М2								
39	Е13-168 18-21	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177	0,05	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
40	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,30	23,40	0,24	7	3	-	18,80	6
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
41	С114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	0,30	16,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
42	Е26-84 15-6	-У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ. СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,13	179,00	0,86	23	12	-	158,00	20
				92,10	0,20			-	0,34	-
		100М2								
43	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,8,0,941	12,04	1,87	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			693	184	3		179
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	16	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			86	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			623	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			654	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			73	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1003	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	194	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1091	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	235	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ВЕНТИЛЯЦИЯ								
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
44	Е26-735	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ	1,00	42,32	0,50	42	2	-	3,99	4
	22-1	ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С		2,49	0,02			-	0,03	-
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ								
		ОСИ В-06-300 Н 4 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
45	Е26-697	-РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО	0,19	36,29	0,26	7	1	-	6,02	1
	18-2	ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ		3,67	0,06			-	0,19	-
		КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ								
		100КГ								
46	Е26-527	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	2,00	13,62	0,63	27	5	-	4,36	9
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400		2,58	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е29-582 13-2	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ МАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 400 ШТ	2,00	26,61 2,59	0,17 0,05	54	4	- -	3,65 0,06	7 -
48	Е29-429 6-14	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 6 1ШТ	1,00	2,54 1,07	0,05 0,02	3	2	- -	3,19 0,03	3 -
49	С139-693	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 450 ШТ	1,00	4,16 -	- -	4	-	- -	- -	- -
50	Е29-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 3,56М М2	6,00	4,73 0,79	0,04 0,01	31	5	- -	1,25 0,01	6 -
51	Е29-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 4,86М М2	8,70	4,73 0,79	0,04 0,01	41	6	- -	1,25 0,01	11 -
52	Е29-62 2-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 М2	3,60	7,70 0,77	0,05 0,02	39	3	- -	1,35 0,03	5 -
53	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	-ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА М	20,00	1,36 0,25	0,01 -	28	5	- -	0,41 -	8 -
54	Е16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,73 1,02	0,13 0,04	2	1	- -	1,59 0,05	2 -
55	С139-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ.	1,00	2,55 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	С139-1799	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ ШТ	2,00	0,73 -	- -	1	-	- -	- -	- -
57	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ М2	0,50	2,13 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,23	60,50	0,03	14	9	-	68,00	16
		100М2		38,40	-			-	-	-
59	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,20	20,40	0,17	4	2	-	13,60	3
		М3		0,37	0,05			-	0,06	-
60	С114-599	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,20	76,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	Е26-64 15-6	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,04	179,00	0,06	7	4	-	158,00	6
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
62	С114-693	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	3,76	1,07	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
63	Е26-70 15-7	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,17	24,70	0,49	4	2	-	23,00	4
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
64	С111-378	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	19,55	0,22	-	4	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
					ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ					
65	Е26-61 2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	1,90	0,35	0,06	16	2	-	1,71	3
		М2		0,90	0,02			-	0,03	-
66	Е16-43 7-3 Т.Ч. П.3.1	ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА	10,00	1,30	0,01	14	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
67	Е20-525 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ, 200	2,00	0,43	0,03	17	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
68	Е20-579 13-1	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200	2,00	16,29	0,18	33	3	-	3,01	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
69	Е16-134 12-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
				1,02	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
70	С130-129	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,55	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
71	С138-1799	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ, 25 ОТВЕТНЫЕ	2,00	0,73	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ВТ								
72	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ		0,04	60,50	0,03	2	2	-	60,00	3
			100М2		36,40	-			-	-	-
73	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА МИНЕРАЛОВАТНИМИ	ПЛИТАМИ	0,10	20,40	0,17	2	1	-	13,00	1
			М3		0,37	0,05			-	0,06	-
74	С114-690	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,10	76,00	-	0	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
75	Е26-64 15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ		0,02	179,00	0,06	4	2	-	158,00	3
			100М2		92,10	0,26			-	0,34	-
76	С114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА		1,66	1,67	-	4	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
77	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		0,13	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3
					14,40	0,15			-	0,19	-
			100М2								
78	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С ПЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350		15,41	0,22	-	3	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,				443	72	-		121
			РУБ,						-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	82	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	17	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	24	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	8	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	15	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	11	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	5	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	11	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	102	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	45	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	24	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	341	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	297	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,	-	40	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,	12	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	46	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	31	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,	-	8	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	33	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,	-	22	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,	440	-	-	-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,	-	101	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-	64
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,	-	56	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			542	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	146	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1336	176	3		388
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			152	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			951	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			153	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			186	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	63	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1443	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	381	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		318
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	291	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 8

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			893	1091	-	-	66,81
2	ВЕНТИЛЯЦИЯ			443	542	-	-	33,19
	ИТОГО:		-	1336	1633	-	-	100,00

ТП 901-I-82.87 А.IX НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Н.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		0111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	34,96
2.		0111-364	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	0,60
3.		0114-147	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100	М3	0,30
4.		0114-699	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ		0,30
5.		0114-693	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 12,0,0,941	М2	17,66
6.		0130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	7,00
7.		0130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	9,00
8.		0130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ,	6,00
9.		0130-683	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО; 450	ШТ	1,00
10.		0130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ	ШТ	7,00
11.		0130-1790	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25 ОТВЕТНЫЕ	ШТ	16,00
12.		0130-2066	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	300,96
14.		2	-МЕХМОНТАЖ	ШТ	51,54
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	18,30
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	8,60
17.		2165	-ВОДА	М3	1,41
18.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,10
19.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	5,19
20.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
21.		2751	-ОЛИФА	КГ	1,19
22.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ	1,23
23.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,13
24.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	34,96
25.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ	31,00
26.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3	0,01
27.		6235	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3	0,01
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	22,58
29.		6400	-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ	ШТ	1,00
30.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2	5,70
31.		6634	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	15,20
32.		6634	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	71,70
33.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	26,25
34.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	19,00
35.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
36.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,09
37.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д160ММ	ШТ	3,00
38.		10661	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ)	ШТ	2,00
39.		10672	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	КОМПЛЕКТ	2,00
40.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ	2,00
41.		10732	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 400ММ	ШТ	2,00
42.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	9,50
43.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	100,00
44.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	22,00
45.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	30,00
46.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	10,00
47.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	3,08
48.		11216	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ГЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	53,96
49.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	0,39
50.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	0,38
51.		18162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	10,74
52.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3	0,45
53.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ	2,00
54.		17426	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-4 ДИАМ. ПАТРУБКА 400ММ	ШТ	2,00

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т					
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3	Т	12 9999 0973	168	-	,07	,07
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	-	,07	,07
4.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	-	,04	,04
5.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	-	,05	,05
6.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	-	,05	,05
7.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	-	,22	,22
8.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	-	,05	,05
9.	В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	-	,20	,20
10.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	-	,07	,07
11.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,07	,07
12.	В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,04	,04
13.	В,Т,4,СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	-	,05	,05
14.	В,Т,4,СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,05	,05
15.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	-	,22	,22
16.	В,Т,4,СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	-	,05	,05

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
17.	Б,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	-	,28	,28
18.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3	Т	12 9999 0998	168	-	,67	,67
19.	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т	12 9999 1194	168	-	,07	,07
20.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1195	168	-	,59	,59
21.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1196	168	-	,01	,01
22.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
23.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	3,47	3,47
24.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	Т	13 1700 0001	168	-	,12	,12
25.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	13 1900 0000	6	-	2,98	2,98
26.	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	13 1900 0001	168	-	,03	,03
27.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	10,00	10,00
28.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	-	,05	,05
29.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	162,38	162,38
30.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,31	,31
31.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ					
32.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	-	,39	,39
33.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	-	1,45	1,45
34.	ОЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	-	4,52	4,52
35.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2966	166	-	,13	,13
36.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	-	6,44	6,44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
37.	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ	49 3520 0000		-	71,78	71,78
38.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	-	,01	,01
39.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	-	34,96	34,96
40.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 9000 0001		-	300,96	300,96

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2166 2936 6132 6237 6400 16320 16205 17424 17426

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л,Н,= 7)

```
482   1   9571776' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
483   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' И 8' ОТО
                 ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ' АЛЬБОМ 2' *
484   3   Д2-В*
485   4   Д2-Т*
486   5   Д2-М*
487   6   Д2-С*
488   7   Д3-Д*
489   8   Д4-А*
490   9   Д4-Ж*
491   10  Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
492   11  Р ОТОПЛЕНИЕ*
493   12  П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
494   13  Е16-35#7-1' 2*
495   14  Е16-36#7-1' 50*
496   15  Е16-196#11-6' 2*
497   16  С130-91' 2*
498   17  С130-92' 3*
499   18  Е16-116#5-2' 19,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-3,2К*
500   19  Е16-116#5-2' 38,4' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*КН20-3,2П*
501   20  Е16-219#22' 52*
502   21  Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
503   22  П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
504   23  Е16-35#7-1' 1*
505   24  Е16-36#7-1' 49*
506   25  Е16-37#7-1' 5*
507   26  Е16-196#11-6' 1*
508   27  С130-91' 1*
509   28  С130-92' 4*
510   29  Е16-116#5-2' 2,2' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН-20-1,1К*
511   30  Е16-116#5-2' 2,3' ' ТО ЖЕ КН20-2,3К*
512   31  Е16-116#5-2' 3,2' ' ТО ЖЕ КН20-3,2К*
513   32  Е16-116#5-2' 6,4' ' ТО ЖЕ КН20-3,2П*
514   33  Е16-219#22' 49*
515   34  Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
516   35  П УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
517   36  Е16-35#7-1' 6*
518   37  Е16-36#7-1' 10*
519   38  Е16-37#7-1' 14*
520   39  Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ Э/СВАРНЫХ ДИАМ 32,2ММ*
521   40  Е16-169#11-3' 2*
522   41  Е16-179#10-1' 2*
523   42  Е20-696#18-1' 31' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГРРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
524   43  С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15ММ*
525   44  С130-91' 4*
526   45  С130-92' 2*
527   46  Е16-134#12-1' 4*
528   47  С130-129' 4*
529   48  Е16-134#12-1' 2*
530   49  СТ130-2058(=3)' 2' 14,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
531   50  С130-1790' 12' ' + ОТВЕТНЫЕ*
532   51  Е16-219#22' 40*
533   52  Н15=45' Н21=0*
534   53  Е13-121#15-6' 4,5' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
535   54  Е13-166#18-21' 4,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
```

9856/4

```
456   55   Е26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
457   56   С114-147' 0,3*
458   57   Е26-84#15-6' 12,0' ' У ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
459   58   СТ114-693(=1)' 12,6,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА#12,6,0,941' М2*
460   59   Н15=63' Н21=5*
461   60   R ВЕНТИЛЯЦИЯ*
462   61   П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
463   62   Е20-735#22-1' 1*
464   63   Е20-697#16-2' 19' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА В ПРОЕМЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ*
465   64   Е20-527#12-1' 2*
466   65   Е20-562#13-2' 2*
467   66   Е20-429#6-14' 1*
468   67   С130-603' 1*
469   68   Е20-5#1-2' 6,5' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 3,66М*
470   69   Е20-5#1-2' 8,7' ' + ПРИ ЗАГЛУБЛЕНИИ МАНЗАЛА 4,86М*
471   70   Е20-62#2-2' 3,6*
472   71   Е16-43#7-3(16001А)' 20' ' ТРУБОПРВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
473   72   Е16-134#12-1' 1*
474   73   С130-129' 1*
475   74   С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
476   75   Н15=45' Н21=0*
477   76   С111-384' 0,5*
478   77   Е15-614#164-6' 23' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
479   78   Е26-16#4-3' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
480   79   СТ114-690(=1)' 0,2' 76,0' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
481   80   Е26-84#15-6' 4' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
482   81   СТ114-693(=1)' 4,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
483   82   Е26-70#13-7' 17*
484   83   С111-370' 17,1,15*
485   84   Н15=63' Н21=5*
486   85   П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
487   86   Е20-61#2-1' 1,9*
488   87   Е16-43#7-3(16001А)' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
489   88   Е20-525#12-1' 2*
490   89   Е20-579#13-1' 2*
491   90   Е16-134#12-1' 1*
492   91   С130-129' 1*
493   92   С130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
494   93   Н15=45' Н21=0*
495   94   Е15-614#164-6' 4' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
496   95   Е26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
497   96   СТ114-690(=1)' 0,1' 76,0' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
498   97   Е26-84#15-6' 2' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
499   98   СТ114-693(=1)' 2,0,941' 1,67' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
500   99   Е26-70#13-7' 13,4*
501  100   С111-370' 13,4,1,15*
502  101   КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАМЕНКО***ГИРИАН*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,947 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,763 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 778 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,586 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ											
1	Ц85-1169 СКЦЭ-64	-ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВ3-31-1	1,00	28,90	0,10	29	2	-	2,48	2			
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-			
2	1504-18993	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2=	4,00	1,95	-	8	-	-	-	-			
		ШТ		-	-			-	-	-			
3	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	0,64	28,10	0,30	18	8	-	23,00	15			
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-			
4	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	377,33	4,70	113	10	1	61,00	18			
		Т		33,30	1,41			-	1,62	1			
5	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24			
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-			
6	Ц8-418-2	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,16	11,20	0,22	2	2	-	16,00	3			
		100М		9,07	0,09			-	0,12	-			
7	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,16	13,60	0,53	2	1	-	17,00	3			
		100М		9,46	0,21			-	0,27	-			
8	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,16	19,40	0,39	3	1	-	15,00	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ		0,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
9	Ц6-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,42	27,00	1,90	12	7	1	25,00	11
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
10	Ц6-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	1,36	1,65	0,30	2	2	-	2,00	3
				1,17	0,12			-	0,15	-
		100МТ								
11	Ц6-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,46	108,00	36,00	50	16	17	61,00	28
				34,30	9,64			6	12,69	6
		Т								
12	Ц6-534-16	-КОРОБКА У614	5,00	4,71	0,96	24	11	-	3,42	17
				2,14	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц6-534-17	-ТО ЖЕ У615	3,00	7,40	0,97	22	10	-	5,20	16
				3,25	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц6-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	4,66	2,33	3	2	1	4,00	3
				2,36	0,71			-	0,92	1
		100М								
15	Ц6-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,06	1,21	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц6-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,64	10,00	0,27	6	4	-	11,00	7
				6,24	0,18			-	0,13	-
		100М								
17	Ц6-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,21	48,00	12,70	346	131	91	31,00	224
				16,20	4,04			29	5,21	36
		100М								
18	Ц6-146-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	2,00	20,60	0,46	41	17	1	15,00	39
				6,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
19	Ц6-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	3,55	-	57	17	-	2,00	32
				1,36	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц6-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2	6,00	4,57	-	27	8	-	2,00	12
				1,26	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц6-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	44,00	0,49	-	22	10	-	1,00	44
				0,22	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
22	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	10,00	0,81	-	8	4	-	1,00	10
				0,48	-			-	-	-
		шт								
23	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	2,00	1,02	-	2	1	-	1,00	2
				0,52	-			-	-	-
		шт								
24	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	8,00	1,37	-	11	6	-	1,00	8
				0,69	-			-	-	-
		шт								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩМ								
25	1517-1082	-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	4,20	146,40	-	590	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
26	1517-1041	-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,664,196-75	4,20	7,34	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
27	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	4,20	3,33	1,50	14	7	6	3,00	13
				1,69	0,56			2	0,72	3
		м								
28	1504-1050	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75	6,00	8,42	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
29	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	6,00	3,13	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	6,00	1,14	-	7	5		1,00	6
				0,78	-			-	-	-
		шт								
31	1504-4543	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
32	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
33	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	3,00	1,16	-	3	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А		0,55	-			-	-	-
		НТ								
34	1504-13326	-РЕЛЕ РТЛ	10,00	3,24	-	32	-	-	-	-
		НТ								
				-	-			-	-	-
35	1517-1426-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	10,00	3,13	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
36	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	18
				0,73	-			-	-	-
		НТ								
37	1504-12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	19,00	6,05	-	115	-	-	-	-
		НТ								
				-	-			-	-	-
38	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	19,00	4,75	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
39	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	19,00	1,19	-	23	14	-	1,00	19
				0,73	-			-	-	-
		НТ								
40	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75	4,00	13,16	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
41	1517-1351-2	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	4,00	2,16	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		НТ								
42	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
				0,76	-			-	-	-
		НТ								
43	1504-4546	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	4,00	7,13	-	29	-	-	-	-
		НТ								
				-	-			-	-	-
44	1517-1366-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	4,00	5,48	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	4,00	1,15	-	5	2	-	0,90	4
				0,55	-			-	-	-
		ШТ								
46	1584-3060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521,037-75	7,00	0,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	1584-3061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ППТ-10=ВТ0-6 ТУ 16-521,037-75	7,00	0,02	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	1517-1379-2	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	7,00	0,75	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	7,00	0,66	-	5	2	-	0,40	3
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
50	1594-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4НС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	11,00	0,21	-	00	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
51	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ6 ДО 8 ТИПОВ=	11,00	4,75	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	11,00	1,19	-	13	8	-	1,00	11.
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
53	1504-12015	-РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79	5,00	9,29	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
54	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	5,00	2,70	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	5,00	1,19	-	6	4	-	1,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		0,73	-			-	-	-
		ШТ								
56	1584-15563	-РЕЛЕ ВЛ43	4,00	31,32	-	125	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
57	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	4,00	4,75	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
58	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
59	1584-13189	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-0 2-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523,538-77	27,00	0,64	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	27,00	4,75	-	128	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	27,00	1,19	-	32	28	-	1,00	27
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
62	1584-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	6,00	3,56	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
63	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	6,00	3,24	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	24,00	0,43	-	10	4	-	0,30	7
				0,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ								
		ЦЕПЬ								
65	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-1201172	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	1517-1481-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	14,00	0,92	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ИТЕНСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	14,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
68	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	58,32	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
69	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
70	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	9,00	0,86	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
71	1517-1444-2	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСА-2,ЛКУ,КЗ	9,00	1,62	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
72	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	9,00	0,45	-	4	3	-	0,50	5
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
73	3609-10540	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	0,40	7,67	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
74	1517-1422-2	-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБАЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР.=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ИПВ	4,00	0,81	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3			6	7	8	9	10	11
		И ДР,								
75	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ИТЕНСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	МТ	4,	0,55	-	2	1	-	0,50	2
				0,33	-			-	-	-
76	1594-13023	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79	МТ	1,00	10,37	-	10	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	1517-1428-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	МТ	1,00	3,13	-	3	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
79	1594-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	МТ	1,00	3,73	-	4	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	1517-1476-2	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	МТ	1,00	1,30	-	1	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ИТЕНСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	МТ	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
82	1594-6489	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	МТ	1,00	2,38	-	2	-	-	-
				-	-			-	-	-
83	1517-1445-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		1,00	1,62	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ		-	-			-	-	-
84	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,00	0,43	-	1	-	-	0,30	1
				0,16	-			-	-	-
85	1504-4553	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501 ШТ	3,00	11,45	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
88	1504-1066	-АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75 ШТ	3,00	15,55	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А= ШТ	3,00	5,62	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
90	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	3,00	1,77	-	5	3	-	1,00	3
				0,96	-			-	-	-
91	1504-4138	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79 ШТ	3,00	28,62	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
92	1517-1386-2	-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	3,00	5,40	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	3,00	1,15	-	3	2	-	0,90	3
				0,55	-			-	-	-
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3								
94	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.804.116-74	3,00	15,23	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	3,00	1,86 0,66	0,16 0,03	3	2	- -	1,00 0,04	3 -
96	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76 ШТ	9,00	0,50 -	- -	7	-	- -	- -	- -
97	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	9,00	1,25 -	- -	11	-	- -	- -	- -
98	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	9,00	0,45 0,29	- -	4	3	- -	0,50 -	5 -
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4								
99	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ=ОСТ 16-0.684,116-74 ШТ	1,00	15,20 -	- -	15	-	- -	- -	- -
100	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,00	1,86 0,66	0,16 0,03	1	1	- -	1,00 0,04	1 -
101	1504-6412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.674-75 ШТ	2,00	5,15 -	- -	10	-	- -	- -	- -
102	1517-1446-2	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 6 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО ШТ	2,00	5,90 -	- -	12	-	- -	- -	- -
103	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	16,00	0,43 0,16	- -	7	3	- -	0,30 -	5 -
104	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	6,00	0,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76								
		ШТ								
105	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
106	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	6,00	0,45	-	3	2	-	0,50	3
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
107	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8
				2,61	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6								
109	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
110	Ц8-573-6	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ	1,00	1,06	0,16	1	1	-	1,00	1
				0,66	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
111	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ГУ16-526,407-76	4,00	0,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
112	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
113	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
114	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	2,00	54,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
115	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР	2,00	2,66	-	5	5	-	4,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	2,61	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			3679	418	129		781
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			13	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2745	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1861	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			595	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1523	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			4263	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	596	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
116	С151-1257	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25 1000М	0,09	789,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
117	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	166,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
118	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,11	191,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
119	1509СТР54	-КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5 КМ	0,02	271,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ 3Х16+1Х10 КМ	0,02	603,42	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
121	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,23	195,00	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
122	С151-2261	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,07	211,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
123	С151-2262	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 1000М	0,12	277,00	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	С151-2263	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5 1000М	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
125	С151-2264	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5 1000М	0,12	458,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	С151-2265	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5 1000М	0,03	592,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
127	С151-2266	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,06	611,33	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 1000М								
128	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,48	22,80	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	С152-176	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,35	23,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
130	С159-546	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63 10М	1,50	8,66	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	С159-545	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М	1,60	2,49	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
132	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М	1,50	5,52	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,КЗМ КР2-79 1000МТ	0,01	237,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
134	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,КЗМ КР2-79 1000МТ	0,03	340,20	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
135	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,КЗМ,КР2-79 1000МТ	0,01	86,56	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
136	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,КЗМ,КР2-79 1000МТ	0,09	140,40	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	2405-1697	-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,КЗМ,КР2-79 1000МТ	0,04	205,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138	2405-11331	-ЛОТОК ЛЛ10 МТ	4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	2405-11334	-ЛОТОК ЛЛ20 МТ	72,00	2,00	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	2405-180/2 П11043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614 МТ	5,00	7,34	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
141	2405-180/2 П11044	-ТО ЖЕ У615 МТ	3,00	12,10	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
142	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У3	7,00	8,97	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-88								
		ВТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			632	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			632	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			684	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4311	410	120		791
			РУБ,					36		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2618	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1693	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			505	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	446	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			164	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	233	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2207	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	506	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4947	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	763	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	506	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ТП 90I-I-82.87 А.IX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРФОРАЦИИ		ГИРМАН						

Чер

О. Чер ГЕРАЩЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР Н 9

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			3601	4263	-	-	86,17
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			832	684	-	-	13,83
	ИТОГО:	-		4433	4947	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1		1509СТР54	=КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,02
2		ТОЖЕ	=ТО ЖЕ 3Х16+1Х10	КМ	0,02
3		1504-1058	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2033-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ЧЕРКЕССК=	ШТ	6,00
4		1504-1068	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827	ШТ	4,00
5		1504-1066	=АВТОМАТ АЕ2066=АЕ2059 ТУ 16-522,064-75=КЭАЗ=5743827	ШТ	3,00
6		1504-3069	=ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
7		1504-3061	=ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ПТ-10=ВТ0-6 ТУ 16-521,037-75==	ШТ	7,00
8		1504-4138	=ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ РЕЛЕ И КНОПОК=ПМА-5102УХЛ4А ТУ 16-526,391-79=3-Д УРАЛЭЛЕКТРОМОТОР Г.МЕДНОГОРСК=	ШТ	3,00
9		1504-4543	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100	ШТ	5,00
10		1504-4545	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ2100	ШТ	4,00
11		1504-4553	=ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501	ШТ	3,00
12		1504-6409	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75==	ШТ	1,00
13		1504-6410	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	6,00
14		1504-6412	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75==	ШТ	2,00
15		1504-12015	=РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79==	ШТ	5,00
16		1504-12025	=РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,46,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75==	ШТ	11,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.1504-12272			-РЕЛЕ ПЭ-37	ШТ	19,00
18.1504-13023			-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 3 КОНТАКТА=РВ-238У4 ТУ 16-523.158-79==	ШТ	1,00
19.1504-13109			-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20У3,РУ-1-02-У3,РУ-1-11У3 ТУ 16-523.538-77==	ШТ	27,00
20.1504-13326			-РЕЛЕ РТЛ	ШТ	10,00
21.1504-15563			-РЕЛЕ ВЛ43	ШТ	4,00
22.1504-18011			-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76==	ШТ	20,00
23.1504-18093			-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ,ПКЕ222-2==	ШТ	4,00
24.1504-19061			-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79==	ШТ	1,00
25.1507-5047			-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2=	ШТ	14,00
26.1517-1041			-РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0.684.198-75==	М	4,20
27.1517-1082			-СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0.800.652-79==	М	4,20
28.1517-1101			-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0.684.116-74==	ШТ	5,00
29.1517-1351-2			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГОДО 63А=	ШТ	4,00
30.1517-1351-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	6,00
31.1517-1352-6			-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,63А ДО 160А=	ШТ	3,00
32.1517-1379-2			-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=	ШТ	7,00
33.1517-1386-2			-ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	13,00
34.1517-1422-2			-РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ,ПРОВОЛОЧНЫЕ,ТРУБЧАТЫЕ,КАТУШЕЧНЫЕ И ДР,=ПРОВОЛОЧНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ПШБ И ДР,	ШТ	4,00
35.1517-1428-1			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	5,00
36.1517-1428-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	11,00
37.1517-1429-2			-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	61,00
38.1517-1444-1			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	19,00
39.1517-1444-2			-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	9,00
40.1517-1445-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00
41.1517-1446-2			-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	6,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
42.	1517-1448-2		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	2,00
43.	1517-1478-		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	ШТ	1,00
44.	1517-1481-		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	14,00
45.	1704-50554		-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-050678-79	ШТ	6,00
46.	2405-150/2		-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	8,00
47.	2405-1695		-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,01
48.	2405-1696		-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,09
49.	2405-1697		-ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ШТ	0,04
50.	2405-1722		-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80=	ШТ	7,00
51.	2405-1861		-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,01
52.	2405-1862		-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ШТ	0,03
53.	2405-11331		-ДОТОК ИЛ10	ШТ	4,00
54.	2405-11334		-ДОТОК ИЛ20	ШТ	72,00
55.	3609-10540		-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР	10ШТ	0,40
56.	0151-1975		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	1000М	0,02
57.	0151-1991		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1000М	0,11
58.	0151-1257		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х25	1000М	0,09
59.	0151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5	1000М	0,23
60.	0151-2281		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5	1000М	0,07
61.	0151-2282		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	1000М	0,12
62.	0151-2283		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10Х2,5	1000М	0,01
63.	0151-2284		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	1000М	0,12
64.	0151-2285		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	1000М	0,03
65.	0151-2286		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	1000М	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5		
66.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	100М	0,40
67.	С152-176		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	100М	0,35
68.	С159-545		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32	10М	1,60
69.	С159-547		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	10М	1,50
70.	С159-548		-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	1,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
71.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4БЛ,-4	661,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
72.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	3,90
73.		10252	-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	100КГ	0,79

ТП 901-1-82.87 А.IX

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

МАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 0099	168	-	,08	,08
2.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,30	,30
3.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,38	,38
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,30	,30
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	-	,08	,08
6.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,38	,38
7.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,38	,38
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0968	168	-	,38	,38
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,30	,30
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	-	,08	,08
11.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,38	,38
12.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,38	,38
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	661,45	661,45

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 17)

```
1443   1   9571699' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
1444   2   В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' N  9' ЭЛ
                 ЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
1445   3   Д2-Б*
1446   4   Д2-Т*
1447   5   Д2-С*
1448   6   Д2-М*
1449   7   Д3-Д*
1450   8   Д4-А*
1451   9   Д4-Ж*
1452  10   Д1-Э*
1453  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,05*
1454  12   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
1455  13   Ц85-1189' 1*
1456  14   1504-18093' 4' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2*
1457  15   Ц8-408-2' 64*
1458  16   Ц8-91-4' 0,3*
1459  17   Ц8-472-6' 100*
1460  18   Ц8-418-2' 18*
1461  19   Ц8-418-3' 15*
1462  20   Ц8-418-7' 15*
1463  21   Ц8-147-4' 42*
1464  22   Ц8-147-8' 138*
1465  23   Ц8-397-1' 0,464*
1466  24   ЦТ8-534-16(=7)' 5' 4,71#2,14#3,06' КОРОБКА У614' МТ*
1467  25   ЦТ8-534-17(=7)' 3' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' МТ*
1468  26   Ц8-409-1' 64*
1469  27   Ц8-409-11' 106*
1470  28   Ц8-149-1' 64*
1471  29   Ц8-146-1' 721*
1472  30   Ц8-148-9' 200*
1473  31   Ц8-153-5' 16*
1474  32   Ц8-153-6' 6*
1475  33   Ц8-153-13' 44*
1476  34   Ц8-153-14' 10*
1477  35   Ц8-153-15' 2*
1478  36   Ц8-153-16' 8*
1479  37   Н22=8*
1480  38   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ Щ*
1481  39   1517-1082' 4,2*
1482  40   1517-1041' 4,2*
1483  41   Ц8-571-13' 4,2*
1484  42   1504-1058' 6*
1485  43   1517-1351-5' 6*
1486  44   Ц8-574-23' 6*
1487  45   Т1504-4543(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1100' МТ*
1488  46   1517-1386-2' 3*
1489  47   Ц8-574-44' 3*
1490  48   Т1504-13326(=14)' 10' 3' РЕЛЕ РТЛ' МТ*
1491  49   1517-1428-2' 10*
1492  50   Ц8-574-55' 10*
1493  51   Т1504-12272(=14)' 19' 5,6' РЕЛЕ ПЭ-37' МТ*
1494  52   1517-1429-2' 19*
1495  53   Ц8-574-55' 19*
1496  54   1504-1060' 4*
```

```
1497   55   1517-1351-2' 4*
1498   56   Ц8-574-23' 4*
1499   57   T1504-4545(=14)' 4' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМА2100' МТ*
1500   58   1517-1366-2' 4*
1501   59   Ц8-574-44' 4*
1502   60   1504-3060' 7*
1503   61   1504-3061' 7*
1504   62   1517-1379-2' 7*
1505   63   Ц8-574-6' 7*
1506   64   1504-12025' 11*
1507   65   1517-1429-2' 11*
1508   66   Ц8-574-55' 11*
1509   67   1504-12015' 5' ' РЕЛЕ РКВ11-43*
1510   68   1517-1426-1' 5*
1511   69   Ц8-574-55' 5*
1512   70   T1504-15563(=14)' 4' 29' РЕЛЕ ВЛ43' МТ*
1513   71   1517-1429-2' 4*
1514   72   Ц8-574-55' 4*
1515   73   1504-13109' 27*
1516   74   1517-1429-2' 27*
1517   75   Ц8-574-55' 27*
1518   76   1504-6410' 6*
1519   77   1517-1446-2' 6*
1520   78   Ц8-574-50' 24*
1521   79   1507-5047(=14)' 14*
1522   80   1517-1481-2' 14*
1523   81   Ц8-574-56' 14*
1524   82   1704-50554' 2*
1525   83   Ц11-405-1' 2*
1526   84   1504-16011' 9*
1527   85   1517-1444-2' 9*
1528   86   Ц8-574-47' 9*
1529   87   3609-10540(=14)' 4*
1530   88   1517-1422-2' 4*
1531   89   Ц8-574-56' 4*
1532   90   1504-13023' 1*
1533   91   1517-1426-2' 1*
1534   92   Ц8-574-55' 1*
1535   93   1504-19061' 1*
1536   94   1517-1476-2' 1*
1537   95   Ц8-574-56' 1*
1538   96   1504-6409' 1*
1539   97   1517-1445-2' 1*
1540   98   Ц8-574-50' 2*
1541   99   T1504-4553(=14)' 3' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1501' МТ*
1542  100   1517-1366-2' 3*
1543  101   Ц8-574-44' 3*
1544  102   1504-1066' 3' ' АВТОМАТ АЕ2066*
1545  103   1517-1352-6' 3*
1546  104   Ц8-574-24' 3*
1547  105   1504-4136' 3*
1548  106   1517-1366-2' 3*
1549  107   Ц8-574-44' 3*
1550  108   Н22=0*
1551  109   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я1-Я3*
1552  110   1517-1101' 3*
1553  111   Ц8-573-6' 3*
1554  112   1504-16011' 9*
1555  113   1517-1444-1' 9*
```

```
1556   114   Ц8-574-47' 9*
1557   115   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ Я4*
1558   116   1517-1101' 1*
1559   117   Ц8-573-6' 1*
1560   118   1504-6412' 2*
1561   119   1517-1446-2' 2*
1562   120   Ц8-574-50' 16*
1563   121   1504-18011' 6*
1564   122   1517-1444-1' 6*
1565   123   Ц8-574-47' 6*
1566   124   1704-50554' 2*
1567   125   Ц11-405-1' 2*
1568   126   П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ 4 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я6*
1569   127   1517-1101' 1*
1570   128   Ц8-573-6' 1*
1571   129   1504-18011' 4*
1572   130   1517-1444-1' 4*
1573   131   Ц8-574-47' 4*
1574   132   1704-50554' 2*
1575   133   Ц11-405-1' 2*
1576   134   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1577   135   С151-1257(=13)' 85*
1578   136   С151-1075(=13)' 15*
1579   137   С151-1091(=13)' 105*
1580   138   Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3Х4+1Х2,5' КМ*
1581   139   ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 534' ТО ЖЕ 3Х16+1Х10' КМ*
1582   140   С151-2280(=13)' 230*
1583   141   С151-2281(=13)' 70*
1584   142   С151-2282(=13)' 120*
1585   143   С151-2283(=13)' 10*
1586   144   С151-2284(=13)' 125*
1587   145   С151-2285(=13)' 30*
1588   146   С151-2286(=13)' 60*
1589   147   С152-166(=13)' 400*
1590   148   С152-178(=13)' 300*
1591   149   С159-546(=13)' 15*
1592   150   С159-545(=13)' 18*
1593   151   С159-547(=13)' 15*
1594   152   2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 12*
1595   153   2405-1862(Н9=1,08)(=13)' 30*
1596   154   2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 12*
1597   155   2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 90*
1598   156   2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
1599   157   Т2405-11331(Н9=1,05)(=13)' 4' 1,1' ЛОТОК НЛ10' МТ*
1600   158   Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 72' 1,85' ЛОТОК НЛ20' МГ*
1601   159   Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 5' 6,8' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614' МГ*
1602   160   Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 3' 11,2' ТО ЖЕ У615' МТ*
1603   161   2405-1722(Н9=1,08)(=13)' 7*
1604   162   КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЬЕВ' БАЛИНСКАЯ' ГИРКАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 116 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,076 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	366,00	6,00	4	1	-	246,00	2
				146,00	2,82			-	3,64	-
2	Ц8-618-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
				94,30	1,15			-	1,50	-
3	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,08	278,00	58,40	22	5	4	163,00	8
				57,60	15,20			1	23,40	2
4	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЬКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3
				31,90	16,20			1	20,90	1
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,04	167,00	50,50	7	3	2	122,00	5
				65,30	16,00			1	20,64	1
6	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,03	15,40	0,03	1	-	-	20,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МТ								
				11,10	0,01			-	0,01	-
7	Ц8-408-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,50	60,60	22,60	91	35	35	41,00	62
				23,40	8,40			13	10,84	16
		100М								
8	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,25	12,70	3,71	3	2	1	13,00	3
		100М		7,55	1,18			-	1,52	-
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,04	1	-	-	20,00	1
		100МТ		15,60	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100МТ		38,40	0,06			-	0,06	-
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100МТ		11,30	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	30,00	1,13	2	1	-	34,00	2
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100МТ								
13	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			159	53	46		93
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	1517-2516	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	1,00	37,66	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
16	1507-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ	11,00	4,44	-	49	-	-	-	-
17	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-013 ШТ	2,00	1,35	-	3	-	-	-	-
18	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,001-74 ШТ	3,00	17,20	-	52	-	-	-	-
19	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ	1,00	7,41	-	7	-	-	-	-
20	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	1,10	1,06	-	1	-	-	-	-
21	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
22	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	0,70	7,20	-	6	-	-	-	-
23	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СК-220 10ШТ	0,70	1,42	-	1	-	-	-	-
24	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,ИЗМ,НР2-76 1000ШТ	0,03	60,59	-	2	-	-	-	-
25	2405-1338	-КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-79 1000ШТ	0,01	64,92	-	1	-	-	-	-
26	290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	3,00	0,26	-	1	-	-	-	-
27	290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	2,00	0,70	-	1	-	-	-	-
28	290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ	5,00	0,29	-	1	-	-	-	-
29	290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ ШТ	5,00	0,72	-	4	-	-	-	-
30	290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ ШТ	3,00	0,35	-	1	-	-	-	-
31	2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К961У3 ТУ 36-1459-77ИЗМ,НР2-79 ШТ	1,00	0,70	-	1	-	-	-	-
32	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М								
33	С151-1876	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,14	166,30 / -	- / -	23	-	- / -	- / -	- / -
34	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,03	71,66 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, / РУБ,			210	-	- / -		- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			209	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			226	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			226	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ, / РУБ,			369	53	45 / 16		93 / 29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			444	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	76	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРШАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 18

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			159	219	-	-	49,32
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			210	225	-	-	50,68
	ИТОГО:		-	369	444	-	-	100,00

КОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 18

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.		1587-1846	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3=	ШТ	2,00
2.		1587-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535,901-74=ВАТРА=	ШТ	3,00
3.		1587-1171	-СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001	ШТ	11,00
4.		1587-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ВЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81=	ШТ	1,00
5.		1517-2518	-ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507	ШТ	1,00
6.		2405-1538	-КОРОБКА=У196 ГОСТ6594-70=	1000ШТ	0,01
7.		2405-1370	-КОРОВКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1662-82,ИЗМ,НР2-76=	1000ШТ	0,03
8.		2405-1692	-ПОДВЕСЫ ТРУБЧАТЫЕ=К961У3 ТУ 36-1459-77ИЗМ,НР2-79=	ШТ	1,00
9.		290902-54	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	3,00
10.		290902-55	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	5,00
11.		290902-57	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00
12.		290902-127	-ПАТРОН СТЕННОЙ	ШТ	3,00
13.		290902-226	-РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ	ШТ	5,00
14.		0151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,14
15.		0151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,01
16.		0152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,03
17.		0153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	0,70
18.		0153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СК-220	10ШТ	0,70
19.		0153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,40
20.		0153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	1,10
21.		0156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
22.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД,-4	92,34
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		18258	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,58

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 0090	168	-	,05	,05
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 0091	168	-	,05	,05
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 0092	168	-	,05	,05
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,05	,05
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,05	,05
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0966	168	-	,05	,05
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0998	168	-	,05	,05
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,05	,05
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,05	,05
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 0000 0001		-	92,34	92,34

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
942    1    9571873' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
943    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 10' ЭЛ
                 ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
944    3    Д2-В*
945    4    Д2-Н*
946    5    Д2-Т*
947    6    Д2-С*
948    7    Д3-Д*
949    8    Д4-А*
950    9    Д4-Ж*
951    10   Д1-Э*
952    11   Н15=0,01*
953    12   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
954    13   Ц8-612-2' 1*
955    14   Ц8-610-2' 1*
956    15   Ц8-594-1' 8*
957    16   Ц8-593-1' 5*
958    17   Ц8-599-4' 4*
959    18   Ц8-592-1' 3*
960    19   Ц8-400-1' 150*
961    20   Ц8-402-2' 25*
962    21   Ц8-591-1' 3*
963    22   Ц8-591-3' 2*
964    23   Ц8-591-2' 5*
965    24   Ц8-591-8' 5*
966    25   Ц8-147-3' 0,05*
967    26   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
968    27   Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ8507' МТ*
969    28   С156-240(=13)' 1*
970    29   Т1507-1171(=13)(Н9=1,082)' 11' 4,1' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' МТ*
971    30   1507-1045(=13)(Н9=1,082)' 2*
972    31   1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 3*
973    32   1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 1*
974    33   Н9=1,082*
975    34   С153-276' 11*
976    35   С153-265' 4*
977    36   С153-231' 7*
978    37   С153-251' 7*
979    38   2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 28*
980    39   2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 10*
981    40   Н9=1,08*
982    41   290902-54(=13)' 3*
983    42   290902-57(=13)' 2*
984    43   290902-56(=13)' 6*
985    44   290902-226(=13)' 5*
986    45   290902-127(=13)' 3*
987    46   2405-1692(Н9=1,072)(=13)' 1*
988    47   С151-1091' 10*
989    48   С151-1076' 140*
990    49   С152-199' 25*
991    50   КГРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' ВАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,275 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 279 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,182 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	1784-28016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	3,00	7,50	-	23	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		ШТ										
2	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	3,00	1,27	0,64	4	4	-	2,00	6		
				1,21	-			-	-	-		
		ШТ										
3	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ	4,00	1000,00	-	4000	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		ШТ										
4	Ц11-91-3	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ	4,00	2,68	0,80	11	10	-	5,00	20		
				2,55	-			-	-	-		
		КОМПЛ										
5	ЦЕНА ЗАВОДА	-ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250	4,00	250,00	-	1000	-	-	-	-		
				-	-			-	-	-		
		ШТ										
6	Ц11-296-6	-МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО	4,00	1,50	-	6	6	-	2,00	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИСК-250								
		ШТ		1,56	-			-	-	-
7	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЬТР,ВАКУУМ	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-
		МЕТР								
		ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10		-	-			-	-	-
		0,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74								
		ШТ								
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ	6,00	0,60	-	5	5	-	1,00	6
		МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	1704-20766	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-
		14321-73								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-140-4	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА	2,00	7,01	0,06	14	2	-	2,00	4
		УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА								
		,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		1,19	-			-	-	-
		ПРОХОДА,ММ,ДО:200								
		КОМПЛ								
11	1704-30057	-ИНТЕГРАТОР И-1=С1М	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-
		ТУ25-02-310739-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц11-150-7	-МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1	2,00	1,51	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ								
				1,48	-			-	-	-
13	1704-51077	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНИ БИК-1	2,00	300,00	-	600	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
14	Ц11-618-2	-БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ	2,00	1,22	-	2	2	-	2,00	4
		ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ								
		ШТ		1,20	-			-	-	-
15	1704-11197	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
	ДОП,9	ДТКВ-47=ДТКБ								
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ,	1,00	0,62	-	1	1	-	1,00	1
		РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ								
		КЛАПАНАМИ		0,61	-			-	-	-
		ШТ								
17	1704-51087	-БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
18	Ц11-583-5	-БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП	1,00	0,96	0,01	1	1	-	2,00	2
		ШТ								
				0,93	-			-	-	-
19	17064-1256	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
		П=ПНОМ,2-240-163								
		ШТ		-	-			-	-	-
20	17064-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
		ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ								
		ТЕРМОМЕТРОВ ПРИМАН=2П		-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,50	1
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,21	-			-	-	-
22	ЦЕНА	-СЫТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРИЧЕЙ	1,00	50,00	-	50	-	-	-	-
	ЗАВОДА	ВОДЫ ЗСКМФГ-32								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,76	-	2	2	-	3,00	3
		шт		1,73	-			-	-	-
24	Ц12-799-1	-ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ	17,00	0,79	-	13	13	-	1,00	17
		шт		0,75	-			-	-	-
25	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	13,00	0,61	-	11	10	-	1,00	13
		шт		0,75	-			-	-	-
26	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	55,00	0,24	0,02	13	12	1	0,40	22
		м		0,21	-			-	-	-
27	Ц12-522-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	12,00	0,24	0,02	3	2	-	0,30	4
		м		0,19	-			-	-	-
28	Ц8-496-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,95	32,00	7,54	38	9	7	16,00	15
		100М		9,26	2,28			2	2,94	3
29	Ц8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,95	4,66	2,33	5	2	3	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
30	Ц8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	1,21	-	1	1	-	2,00	2
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,35	46,00	12,70	113	43	29	31,00	73
		100М		18,20	4,04			9	5,21	12
32	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	16,00	1,04	0,04	19	6	-	1,00	19
		шт		0,77	0,01			-	0,01	-
33	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	3,55	-	14	4	-	2,00	8
		шт		1,88	-			-	-	-
34	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	16,00	0,49	-	8	4	-	1,00	16
		шт		0,22	-			-	-	-
35	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ	0,09	377,00	4,10	34	2	-	41,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
					ЩИТ ШКАФНОЙ ШМ-3Д-1-1000-У4					
36	1517-1975 ДОП,7	-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ШМ-3Д,-2200.1000.600	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х600	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
				3,32	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	1504-6002	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	0,28	-	1	-	-	0,30	-
				0,16	-			-	-	-
		ШТ								
41	1504-1997*	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц11-583-11	-МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2	6,00	0,16	-	1	1	-	0,24	1
		ШТ		0,15	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			6586	150	40		254
			РУБ,					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			199	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			311	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	162	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			469	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	162	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			7103	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ.								
43	2307-10477	-ВЕНТИЛЬ 15С54БК ШТ	17,00	10,54 -	- -	179	-	- -	- -	- -
44	2307-10032	-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯАПРОМАРМАТУРА ШТ	13,00	1,10 -	- -	14	-	- -	- -	- -
45	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,07	166,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
46	С151-2200	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 1000М	0,16	195,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
47	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,18	22,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
48	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М	0,02	23,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	241649-1046	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3966-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М	0,10	174,24 -	- -	17	-	- -	- -	- -
50	01-13СТР75-76	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 М	55,00	0,49 -	- -	27	-	- -	- -	- -
51	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ	2,00	0,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М								
52	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	2,00	0,26	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	1,00	0,42	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М	2,00	0,67	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 М	1,00	2,12	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	10,00	2,36	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	2405-1911	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	2405-1711	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79 1М	1,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	2405-1736	-РАМКИ=Х26,434,201-01 ТУ36-1130-74	-	13,19	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			321	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			316	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			345	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			345	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			6987	156	48		254
			РУБ,					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6275	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			31	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			190	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			6634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			632	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			116	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			58	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			814	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			7448	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	275	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	182	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			6945	7103	-	-	95,37
2	МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ			321	345	-	-	4,63
	ИТОГО:		-	7266	7448	-	-	100,00

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

П.М.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.1		2	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ И ВЫКЛЮ4АТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=		0,00
2.81-13СТР75-76			-ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2	М	55,00
3.1564-6002			-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЗЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212564	ШТ	1,00
4.1564-19976			-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73==	ШТ	6,00
5.1517-1975 ДОП.7			-ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ЩК-3Д,-2200,1000,600=	ШТ	1,00
6.1764-11197 ДОП.9			-ДАТ4ИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ=	ШТ	1,00
7.1764-20001			-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУМЕТР,ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ДУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	6,00
8.1764-20016			-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУМЕТР, ВАКУУМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ДУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД	ШТ	3,00
9.1764-20766			-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	2,00
10.1764-30057			-ИНТЕГРАТОР И-1=С1И ТУ25-02-319739-79	ШТ	2,00
11.1764-51077			-БЛОК ИЗВЛЕ4ЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	ШТ	2,00
12.1764-51067			-БЛОК ПИТАНИЯ 226П-36	ШТ	1,00
13.2307-19932			-КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА=	ШТ	13,00
14.2307-19477			-ВЕНТИЛЬ 15С54БК	ШТ	17,00
15.2405-1369			-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75=	ШТ	18,00
16.2405-1711			-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=36У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	1,00
17.2405-1736			-РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74=	1000ШТ	0,00
18.2405-1911			-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79=	1М	4,00
19.17064-1250			-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ ТТ ТИП П=ПНОМ,2-240-163	ШТ	4,00
20.17064-1752			-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИ4ЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ	ШТ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ПРЯМАЯ=2П		
21.	241649-1046		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3966-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	1000М	0,10
22.	0113-13		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	М	2,00
23.	0113-15		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	М	1,00
24.	0113-17		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	2,00
25.	0113-22		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5	М	1,00
26.	0113-129		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЬКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	2,00
27.	0113-130		-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2.2	М	2,00
28.	0151-1975		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,07
29.	0151-2280		-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,16
30.	0152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,16
31.	0152-178		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
32.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4	252,44
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
33.		10250	-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	100КГ	0,90
34.		10302	-ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,02
35.		66335	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0	М	2,00
36.		66365	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2	М	2,00
37.		67020	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8	М	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
38.		67022	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2	М	1,00
39.		67024	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5	М	2,00
40.		67029	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 100Х4,5	М	1,00

ТП 901-1-82.87 А.IX НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	-	,09	,09
2.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	-	,09	,09
3.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	-	,09	,09
4.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3	Т	12 9999 0093	168	-	,09	,09
5.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	-	,09	,09
6.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	-	,09	,09
7.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	-	,09	,09
8.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	-	,09	,09
9.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	Т	12 9999 1107	168	-	,09	,09
10.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	-	2,00	2,00
11.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	-	6,00	6,00
12.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	-	,02	,02
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	Ч-ЧАС	99 3300 0001		-	252,44	252,44

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
758   1   9571870' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
759   2   Н' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 0,16 М3/СЕК' Р' ' Н 11' ОБ
                 ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
760   3   Д2-Б*
761   4   Д2-Т*
762   5   Д2-С*
763   6   Д2-М*
764   7   Д3-Д*
765   8   Д4-А*
766   9   Д4-Х*
767  10   Д1-3*
768  11   Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
769  12   Р*ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
770  13   1704-20016' 3*
771  14   Ц11-93-7' 3*
772  15   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР-22ДИ' МТ*
773  16   Ц11-91-3' 4*
774  17   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИСК-250' МТ*
775  18   Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ПОКАЗЫВАЮЩЕГО ДИСК-250*
776  19   1704-20001' 6*
777  20   Ц11-93-1' 6*
778  21   1704-20786' 2*
779  22   Ц11-140-4' 2*
780  23   1704-30067' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
781  24   Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
782  25   Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1' МТ*
783  26   Ц11-618-2' 2*
784  27   1704-11197' 1' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
785  28   Ц11-14-2' 1*
786  29   Т1704-51037(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 220П-36' МТ*
787  30   Ц11-583-5' 1*
788  31   17064-1258(=14)' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ ТИП П*
789  32   17064-1752(=14)' 2*
790  33   Ц11-1-1' 2*
791  34   ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСКМФГ-32' МТ*
792  35   Ц11-155-4' 1*
793  36   Ц12-799-1' 17*
794  37   Ц12-609-1' 13*
795  38   Ц12-523-2' 55*
796  39   Ц12-522-1' 12*
797  40   Ц6-408-1' 95*
798  41   Ц6-409-1' 95*
799  42   Ц6-409-11' 100*
800  43   Ц6-146-1' 235*
801  44   Ц11-582-2' 10*
802  45   Ц6-153-5' 4*
803  46   Ц6-153-13' 16*
804  47   Ц6-147-3' 0,09*
805  48   П*ЩИТ МКАФНОИ ЩМ-3Д-1-1000-У4*
806  49   1517-1975' 1*
807  50   Ц11-680-2' 1*
808  51   1504-6002' 1*
809  52   1517-1414-1' 1*
810  53   Ц6-574-28' 1*
811  54   1504-19070' 6*
```

```
812   55   ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
813   56   Р#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
814   57   2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 17' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
815   58   2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
816   59   С151-1075' 70*
817   60   С151-2280' 165*
818   61   С152-166' 180*
819   62   С152-178' 15*
820   63   241649-1048(Н9=1,089)(=13)' 95*
821   64   Т01-13СТР75-76(Н9=1,034)(=13)' 55' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
822   65   С113-129(=13)' 2' 0,2*
823   66   С113-130(=13)' 2' 0,32*
824   67   С113-13(=13)' 2' 0,26*
825   68   С113-15(=13)' 1' 0,42*
826   69   С113-17(=13)' 2' 0,67*
827   70   С113-22(=13)' 1' 2,12*
828   71   2405-1389(Н9=1,073)(=13)' 10*
829   72   2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
830   73   2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
831   74   2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
832   75   КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН#**ГЕРАЩЕНКО*
```

ТП 901-1-82.87 А.IX

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-82.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮТ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮТ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е22-447 30-2	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОНЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3	2,58	62,00	6,66	155	25	22	17,20	43
				10,10	2,60			7	3,35	8
2	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3	0,64	25,70	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	СЦСЦП1-15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3	0,29	26,30	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	608-70126 ЦСЦП9-250	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	0,60	56,60	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	608-70126 ЦСЦП9-258	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М	1,80	52,18	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	608-70124 ЦСЦП9-256	-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М	0,90	18,80	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	608-70113	-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С	0,69	68,10	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦСЦП9-225	ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300		-	-			-	-	-
		М3								
8	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
9	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
11	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,05	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
12	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
13	Е10-56 9-7	-ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	2,30	3,02	0,11	7	2	-	1,65	4
		М2								
				1,03	0,04			-	0,05	-
14	Е10-206 38-3	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ	0,23	3,63	0,02	1	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
15	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,06	10,80	-	1	-	-	14,40	1
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
16	СЦСЦП5-15	-АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
17	СЦСЦП4-20	-ПЕСОК	0,30	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
18	Е27-173 43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ	0,06	21,40	7,40	1	1	-	25,60	2
		100М2								
				14,00	1,90			-	2,45	-
19	СЦСЦП4-67	-ЩЕБЕНЬ	1,03	9,29	-	10	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
20	СЦСЦП	-ВОДА 0,02,5,9	0,12	0,10	-	1	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
21	Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА	0,06	22,41	0,34	1	1	-	37,50	2
		100М2								
				22,06	-			-	-	-
22	Е8-26 4-8	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	11,40	5,38	2,16	61	36	24	6,50	74
		М3								
				3,20	0,65			7	0,84	10
23	СЦСЦП4-1	-ГЛИНА	13,11	5,58	-	73	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
24	Е6-27 4-7	-ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,30	96,00	1,50	27	6	-	33,60	10
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			679	71	46		136
			РУБ.					14		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			679	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			133	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОМИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ ГЕРАСЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-82.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦП1-15		-СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ.В-7,5	М3	15,91
2.	6.608-70113 ЦСЦП9-225		-ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300	М3	0,69
3.	6.608-70124 ЦСЦП9-256		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000 ММ	М	0,90
4.	6.608-70126 ЦСЦП9-250		-КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000 ММ	М	2,40
5.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,08
6.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,21
7.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,19
8.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
9.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	133,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,09
12.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	46,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2260	-ДОСКИ 2С,19-22ММ	М3	0,04
15.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,55
16.		2964	-ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ	КГ	12,65

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		3264	-ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ	КГ	0,60
18.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,15
19.		4014	-АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ	Т	0,26
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	19,42
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
21.		8007	-ВОДА	М3	0,12
22.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,64
23.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,29
24.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1,03
25.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,03
26.		8698	-ГЛИНА	М3	13,11
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
27.		10654	-КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ	М	2,80
28.		10655	-КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ	М	0,60
29.		10678	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,07
30.		10986	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	1,92
31.		11267	-ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,09
32.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	0,42
33.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	0,64
34.		11537	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯ	М3	0,29

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
 1    1    9551578' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
 2    2    Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                   ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
 3    3    Д2-Б*
 4    4    Д2-Т*
 5    5    Д2-М*
 6    6    Д2-С*
 7    7    Д3-Д*
 8    8    Д4-А*
 9    9    Д4-Ж*
10   10    Е22-447*30-2' 2,5*
11   11    СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
12   12    СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
13   13    608-70126*ЦОЦП9-250' 0,6' 56,6*
14   14    608-70126*ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
15   15    608-70124*ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
16   16    608-70113*ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
17   17    С147-15' 19' 32,1*
18   18    С147-2' 8' 22,9*
19   19    С147-8' 21' 25*
20   20    С147-24' 5' 41,3*
21   21    С147-30' 5' 17,6*
22   22    Е10-56*9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
23   23    Е10-206*38-3' 2,3' ' АНТИСЕПРТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
24   24    Е27-169*42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
25   25    СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
26   26    СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
27   27    Е27-173*43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
28   28    СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
29   29    СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА*0,02,5,9' М3*
30   30    ЕТ32-45*ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 5,9' 20*19,7*0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
31   31    Е8-28*4-6' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
32   32    СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
33   33    Е8-27*4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
34   34    КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО***ГИРМАН*
```