ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

# СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

Ц00058-14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

# СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА 2

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр.


РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова



Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

400058-14 2

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ пп | Марка сметы | Наименование смет | Стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | - | Сводка объемов и стоимости работ по смете I-3 | 3 |
| 2 | I-3 | Локальная смета на общестроительные работы | 4 |
| 3 | - | Сводка объемов и стоимости работ по смете I-5 | 4I |
| 4 | I-5 | Локальная смета на общестроительные работы | 42 |
| 5 | - | Сводка объемов и стоимости работ по смете I-6 | 79 |
| 6 | I-6 | Локальная смета на общестроительные работы | 80 |

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-3

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 2217,97 | 3792 | 4695 | | | 2,76 |
| 2. | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 40,58 | 3726 | 4534 | | | 2,45 |
| 3. | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 30704 | 37300 | | | 19,70 |
| 4. | СТЕНЫ | М2 | 343,36 | 15553 | 18970 | | | 10,37 |
| 5. | ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | М2 | 128,29 | 2805 | 3327 | | | 1,44 |
| 6. | ЛЕСТНИЦЫ | М2 | 28,42 | 1134 | 1393 | | | 0,81 |
| 7. | КРОВЛЯ | М2 | 152,88 | 4892 | 5946 | | | 3,16 |
| 8. | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 118,15 | 78269 | 91003 | | | 48,77 |
| 9. | ДВЕРИ | М2 | 41,35 | 1480 | 1826 | | | 1,08 |
| 10. | ОКНА | М2 | 37,79 | 1238 | 1491 | | | 0,75 |
| 11. | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 112,66 | 1121 | 1378 | | | 0,80 |
| 12. | ПОЛЫ | М2 | 625,90 | 6674 | 7931 | | | 4,61 |
| 13. | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 4,13 | 50 | 62 | | | 0,04 |
| 14. | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 599,40 | 2959 | 3637 | | | 2,12 |
| 15. | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 1685 | 2062 | | | 1,16 |
| | ИТОГО | | | 156082 | 185555 | | | 100,00 |

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

Ц00058-14 4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16+ АР1-19+ КМ1-28+ КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 185,555 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11627 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11,082 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА, ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | СРЕЗКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1608 Т.1-29-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,12 | 74,63 | 74,63 | 10 | - | 10 | - | - |
| | | | | - | 24,99 | | | 3 | 21,17 | 3 |
| 2 | Е1-1615 Т.1-29-2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3 | 0,12 | 235,96 | 235,96 | 29 | - | 29 | - | - |
| | | | | - | 78,88 | | | 10 | 66,82 | 8 |
| 3 | Е1-1585 Т.1-22-7 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,12 | 176,62 | 171,17 | 22 | - | 20 | 8,33 | 1 |
| | | | | 5,14 | 65,45 | | | 8 | 55,44 | 7 |

Ц00058-14 5

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 163,53 | 0,46 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е1-1128 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И | 7,79 | 0,51 | 0,51 | 5 | - | 5 | - | - |
| | Т.1-116-1 | ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | - | 0,15 | | | 2 | 0,13 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1603 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,12 | 18,94 | 17,10 | 2 | - | 2 | 2,63 | - |
| | Т.1-25-1 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | 1,62 | 5,30 | | | - | 4,49 | 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 7 | Е1-1586 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1,95 | 217,00 | 210,31 | 423 | 12 | 409 | 10,20 | 20 |
| | Т.1-22-8 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | 6,27 | 80,07 | | | 156 | 67,82 | 132 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-1608 | -МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА | 0,11 | 74,63 | 74,63 | 8 | - | 8 | - | - |
| | Т.1-29-2 | С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М | | - | 24,99 | | | 3 | 21,17 | 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-1615 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 0,11 | 235,96 | 235,96 | 25 | - | 25 | - | - |
| | Т.1-29-9 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 78,88 | | | 8 | 66,82 | 7 |
| | К=4 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-960 | -ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 0,37 | 111,75 | - | 41 | 41 | - | 184,80 | 68 |
| | Т.1-80-2 | 100М3 | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.67 | | | 111,75 | - | | | - | - | - |
| 11 | Е1-1585 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА | 0,15 | 176,62 | 171,17 | 26 | 1 | 25 | 8,33 | 1 |
| | Т.1-22-7 | АВТОСАМОСВАЛЫ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.1.17 | 1000М3 | | 5,14 | 65,45 | | | 10 | 55,44 | 8 |
| 12 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 3677,04 | 0,46 | - | 1652 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е1-1604 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 1,13 | 23,39 | 20,98 | 26 | 2 | 24 | 3,23 | 4 |
| | Т.1-25-2 | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,99 | 6,48 | | | 7 | 5,49 | 6 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е1-1585 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 1,13 | 176,62 | 171,17 | 200 | 6 | 194 | 8,33 | 9 |
| | Т.1-22-7 | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | 5,14 | 65,45 | | | 75 | 55,44 | 63 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 15 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 1815,85 | 0,46 | - | 817 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е1-1634<br>Т.1-31-2 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,91 | 34,51<br>- | 34,51<br>11,59 | 30 | - | 30<br>10 | -<br>9,82 | -<br>9 |
| 17 | Е1-1645<br>Т.1-31-13<br>К=9 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634<br>1000М3 | 0,91 | 177,48<br>- | 177,48<br>59,67 | 161 | - | 161<br>54 | -<br>50,54 | -<br>46 |
| 18 | Е1-967<br>Т.1-81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>100М3 | 2,27 | 51,87<br>51,87 | -<br>- | 117 | 117 | -<br>- | 89,60<br>- | 203<br>- |
| 19 | Е1-1184<br>Т.1-118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 9,08 | 13,68<br>7,75 | 5,93<br>3,89 | 125 | 70 | 55<br>36 | 11,20<br>3,30 | 102<br>30 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3792 | 249 | 997 | | 408 |
| | | | РУБ. | | | | | 382 | | 323 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3792) | | 3792 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 2) | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 631) | | - | 631 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 557) | | 557 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 9) | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 79) | | - | 79 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 346) | | 346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 4695) | | 4695 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 740) | | - | - | - | | 740 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 710) | | - | 710 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | ( 4695) | | 4695 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 740) | | - | - | - | | 740 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 710) | | - | 710 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 20 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 2,31 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 105 | 2 | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 3<br>- |
| 21 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 13,20 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 851 | 60 | 11<br>3 | 6,66<br>0,23 | 88<br>3 |
| 22 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т | 0,11 | 464,40<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е6-81<br>Т.6-9-5 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | 0,35 | 726,76<br>24,62 | 11,90<br>3,57 | 255 | 9 | 5<br>2 | 31,20<br>2,71 | 11<br>1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 24 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | 0,01 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 9 | - | -<br>- | 34,40<br>0,85 | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 25 | Е6-83<br>Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,01 | 700,21<br>155,00 | 2,38<br>0.71 | 6 | 1 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 2<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 26 | Е6-84<br>Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,07 | 592,71<br>47,50 | 2,21<br>0.66 | 42 | 4 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 4<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 27 | Е8-10<br>Т.8-3-1 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ | 4,13 | 15,73<br>0,50 | 0,54<br>0,17 | 64 | 2 | 2<br>- | 0,80<br>0,13 | 3<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 28 | Е7-400<br>Т.7-36-1 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | 30,00 | 2,37<br>0,27 | 1,34<br>0,49 | 72 | 9 | 40<br>15 | 0,39<br>0,37 | 12<br>11 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Е7-401<br>Т.7-36-2 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | 43,00 | 3,09<br>0,37 | 1,85<br>0,68 | 133 | 16 | 80<br>29 | 0,53<br>0,52 | 23<br>22 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | С140-11637<br>Ц.П.3-19 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т | 4,38 | 78,68<br>- | -<br>- | 345 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | С140-11637<br>Ц.П.3-11 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т | 17,46 | 75,65<br>- | -<br>- | 1321 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | Е7-2<br>Т.7-1-2 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | 11,00 | 3,32<br>0,62 | 2,70<br>0,97 | 36 | 7 | 29<br>10 | 0,86<br>0,74 | 9<br>8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | 608-79<br>Ц.П.9-110 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10 | 4,10 | 93,75<br>- | -<br>- | 385 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 34 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,09 | 39,39<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 35 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 55,21<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 36 | Е8-13<br>Т.8-4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,21 | 150,06<br>24,50 | 2,54<br>0,76 | 31 | 5 | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 8<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 37 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,02 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| 38 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2 | 0,05 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 3726 | 115 | 167 | | 163 |
| | | | РУБ. | | | | | 59 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3726) | 3726 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 455) | 455 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 174) | - | 174 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 452) | 452 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 2531) | 2531 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 473) | 473 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 31) | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 65) | - | 65 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 335) | 335 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 4534) | 4534 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 240) | - | - | - | | 240 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 239) | - | 239 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | ( | 4534) | 4534 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 240) | - | - | - | | 240 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 239) | - | 239 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е6-1 Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3 | 6,94 | 46,02 | 0,48 | 320 | 6 | 4 | 1,37 | 10 |
| | | | | 0,87 | 0,14 | | | 2 | 0,10 | 1 |
| 40 | Е7-7 Т.7-1-7 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ | 6,00 | 12,11 | 9,94 | 73 | 12 | 59 | 3,01 | 18 |
| | | | | 2,17 | 3,62 | | | 22 | 2,75 | 17 |
| 41 | 606-78 Ц.П.9-98 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3 | 21,30 | 84,11 | - | 1792 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 4,51 | 39,39 | - | 177 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,25 | 43,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С147-5 | -АРМАТУРА АТ-4 | 28,25 | 39,39 | - | 1113 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОЛОННЫ | | | | | | | | |
| 45 | Е7-33 | -УСТАНОВКА КОЛОНН | 24,00 | 19,18 | 9,44 | 458 | 112 | 226 | 6,24 | 150 |
| | Т.7-3-3 | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАЦЕЛКИ 0.7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | | 4,67 | 3,42 | | | 82 | 2,59 | 62 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | 608-71 | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | 26,40 | 157,27 | - | 4152 | - | - | - | - |
| | Ц.П.9-80 | СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 47 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 8,95 | 39,39 | - | 353 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,06 | 43,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С147-4 | -АРМАТУРА А-4 | 15,12 | 39,39 | - | 595 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-25 | -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ | 6,24 | 99,07 | - | 617 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,15 | 71,04 | - | 507 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПРИЯМОК ПРМ2 | | | | | | | | |
| 52 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,72 | 66,04 | 1,68 | 49 | 4 | 2 | 7,19 | 5 |
| | Т.11-1-2 | ТОЛЩ. 100 ММ | | | | | | | | |
| | К=2,5 К ОБЬЕМУ | 100М2 | | 4,46 | 0,51 | | | - | 0,39 | - |
| 53 | Е6-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ | 6,42 | 50,91 | 0,58 | 328 | 4 | 5 | 0,99 | 6 |
| | Т.6-1-15 | БЕТОНА КЛ. В15 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,65 | 0,17 | | | 2 | 0,13 | 1 |
| 54 | Е6-90 | -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ | 5,08 | 57,66 | 0,56 | 295 | 10 | 4 | 2,81 | 14 |
| | Т.6-11-1 | БЕТОНА КЛ. В15 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,94 | 0,17 | | | 2 | 0,13 | 1 |
| 55 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 700,21 | 2,38 | 6 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | Т.6-9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 155,00 | 0.71 | | | - | 0,54 | - |
| 56 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,08 | 592,71 | 2,21 | 47 | 4 | - | 64,00 | 5 |
| | Т.6-9-8 | ВЕСОМ КГ. ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 47,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 57 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ | 0,29 | 351,77 | 12,48 | 102 | 12 | 4 | 56,70 | 16 |
| | Т.34-55-1 | ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 41,37 | 3,74 | | | 2 | 2,84 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 0,11 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 5 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 59 | Е11-2<br>Т.11-1-2<br>К=2,5 К ОБЬЕМУ | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ<br>100М2 | 0,04 | 66,04<br>4,46 | 1,68<br>0,51 | 4 | - | -<br>- | 7,19<br>0,39 | -<br>- |
| 60 | Е6-2<br>Т.6-1-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 0,42 | 62,60<br>3,06 | 0,63<br>0,19 | 25 | 1 | -<br>- | 4,50<br>0,14 | 2<br>- |
| 61 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 1,00 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 64 | 5 | -<br>- | 6,66<br>0,23 | 7<br>- |
| 62 | Е6-7<br>Т.6-1-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 6,00 | 58,30<br>2,76 | 1,91<br>0,58 | 349 | 16 | 11<br>3 | 4,10<br>0,44 | 25<br>3 |
| 63 | Е6-36<br>Т.6-3-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ<br>М3 | 7,42 | 1,37<br>0,47 | 0,73<br>0,22 | 11 | 4 | 5<br>2 | 0,67<br>0,17 | 5<br>1 |
| 64 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С<br>Т | 0,08 | 464,40<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,10 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 81 | 2 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 3<br>- |
| | | ПРИЯМОК ПР-1 | | | | | | | | |
| 66 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 14,97 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 688 | 12 | 7<br>2 | 1,37<br>0,10 | 21<br>1 |
| 67 | Е6-226<br>Т.6-26-4 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15<br>М3 | 165,15 | 78,50<br>5,61 | 2,09<br>0,63 | 12933 | 927 | 345<br>104 | 8,01<br>0,48 | 1323<br>79 |
| 68 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С<br>Т | 9,94 | 486,76<br>- | -<br>- | 4838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,05 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 41 | 1 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 2<br>- |
| 70 | Е6-81 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В | 0,50 | 726,76 | 11,90 | 217 | 7 | 4 | 31,20 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.6-9-5 | ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 24,62 | 3,57 | | | 2 | 2,71 | 1 |
| | | Т | | 155,00 | 0.71 | | | - | 0,54 | - |
| 71 | Е6-83 Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,06 | 700,21 | 2,38 | 42 | 9 | - | 210,00 | 13 |
| | | Т | | 47,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 72 | Е6-84 Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,25 | 592,71 | 2,21 | 148 | 12 | - | 64,00 | 16 |
| | | Т | | 15,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 73 | Е6-85 Т.6-9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | 0,19 | 560,03 | 2,21 | 107 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | | Т | | 0,80 | 1.12 | | | 2 | 0,85 | 1 |
| 74 | Е7-762 ДОП.В2 Т.7-65-3 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | 1,00 | 4,06 | 3,11 | 5 | 1 | 4 | 1,07 | 1 |
| | | ЛТ | | 119,37 | - | 36 | - | - | - | - |
| 75 | 608-1491 Ц.П.8-504 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3 | 0,31 | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 39,39 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,17 | 43,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 55,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,38 | 14,31 | 0,34 | 5 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | | | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 80 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,75 | 20,22 | 0,21 | 16 | 1 | - | 2,30 | 2 |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | 30704 | 1166 | 680 | 1660 |
| | РУБ. | | | | 227 | 169 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 30704) | 30704 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 3600) | 3600 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 1393) | - | 1393 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 14283) | 14283 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 10965) | 10965 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 3836) | 3836 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 261) | - | - | - | 261 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 516) | - | 516 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 2760) | 2760 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 37300) | 37300 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2090) | - | - | - | 2090 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 1909) | - | 1909 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | ( 37300) | 37300 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 2090) | - | - | - | | 2090 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 1909) | - | 1909 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| | | ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| 81 | Е7-548 Т.7-43-3-1 .8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 4,00 | 8,67<br>1,66 | 2,14<br>0,78 | 34 | 6 | 8<br>3 | 2,18<br>0,59 | 9<br>2 |
| 82 | Е7-551 Т.7-43-4-1 .8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 23,00 | 10,64<br>2,09 | 2,89<br>1,02 | 243 | 47 | 66<br>24 | 2,69<br>0,77 | 62<br>18 |
| 83 | Е7-575 Т.7-44-2-1 .8 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 4,00 | 7,39<br>1,81 | 2,23<br>0,82 | 29 | 7 | 8<br>3 | 2,35<br>0,62 | 9<br>2 |
| 84 | Е7-534 Т.7-42-10-1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 8,00 | 4,95<br>0,94 | 1,72<br>0,65 | 38 | 7 | 13<br>5 | 1,21<br>0,49 | 10<br>4 |
| 85 | Е7-537 Т.7-42-11-1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 4,00 | 6,38<br>1,37 | 2,58<br>0,97 | 26 | 5 | 10<br>3 | 1,78<br>0,74 | 7<br>3 |
| 86 | 608-960 Ц.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2 | 78,26 | 33,17<br>- | -<br>- | 2597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | 608-960 Ц.П.11-28 | -ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3м М2 | 85,02 | 33,80<br>- | -<br>- | 2873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | 608-958 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ | 36,90 | 28,59<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 608-960<br>2.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЬЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1300КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 54,89 | 33,17<br>- | -<br>- | 1821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | 608-91042<br>Ц.П.11-106 | -СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ<br>М2 | 18,63 | 25,70<br>- | -<br>- | 478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | 608-91041<br>Ц.П.11-104 | -ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ<br>М2 | 9,06 | 24,83<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | 608-91035<br>Ц.П.11-92 | -ТО ЖЕ. ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ<br>М2 | 7,17 | 18,25<br>- | -<br>- | 131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | СЦСЦ<br>СТР.114<br>П.2 | -НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ<br>М2 | 255,07 | 1,19<br>- | -<br>- | 304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С111-126 Ц<br>ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК<br>М2 | 271,57 | 11,70<br>- | -<br>- | 3177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | СЦСЦ<br>СТР.119<br>ТАБЛ.2.2 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>П.М. | 17,40 | 0,79<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | СЦСЦ<br>СТР.118<br>ТАБЛ.1.1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ<br>П.М. | 44,08 | 2,45<br>- | -<br>- | 108 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В<br>М2 | 12,95 | 37,21<br>- | -<br>- | 482 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С122-159 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВЦ9-18<br>М2 | 3,28 | 30,05<br>- | -<br>- | 99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | Е15-707<br>Т.15-201-2 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ<br>100М2 | 0,16 | 372,71<br>31,50 | 2,54<br>0,76 | 60 | 5 | -<br>- | 46,90<br>0,58 | 7<br>- |
| 100 | С111-429 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М<br>КОМПЛ | 5,00 | 5,13<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С111-430 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М<br>КОМПЛ | 2,00 | 5,99<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | СЦСЦ<br>СТР.118<br>ТАБЛ.1<br>П.16 | -УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ<br>П.М. | 32,70 | 0,09<br>-- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С122-322 | -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1<br>М | 32,70 | 0,45<br>-- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | Е15-564<br>К=0.3<br>Т.15-159-4 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ<br>100М2 | 0,05 | 117,21<br>63,50 | 0,13<br>0,03 | 6 | 4 | -<br>- | 88,70<br>0,03 | 4<br>- |
| 105 | СЦСЦ<br>СТР.119<br>Т.1 П.21 | -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК<br>П.М. | 8,00 | 0,79<br>-- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | С122-362 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25<br>М | 8,00 | 5,06<br>-- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | СЦСЦ<br>СТР.118<br>ТАБЛ.1<br>П.15 | -УСТАНОВКА СЛИВОВ<br>П.М. | 11,60 | 0,79<br>-- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 108 | С111-526 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ<br>Т | 0,02 | 419,10<br>-- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 109 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ<br>100КГ | 0,44 | 37,20<br>-- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП | | | | | | | | |
| 110 | Е7-247<br>Т.7-14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 3,00 | 25,41<br>5,06 | 9,72<br>3,50 | 77 | 15 | 29<br>10 | 6,60<br>2,66 | 20<br>8 |
| 111 | 608-1389<br>Ц.П.8-343 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7.0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ<br>М2 | 21,85 | 26,11<br>-- | -<br>- | 570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | С111-126<br>Ц.ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК<br>М2 | 21,85 | 11,70<br>-- | -<br>- | 256 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 113 | Е8-30 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО | 8,29 | 72,54 | 1,38 | 599 | 22 | 11 | 4,05 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.8-5-1 | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 2,76 | 0,41 | | | 3 | 0,31 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 114 | Е8-57 | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ | -0,03 | -16,37 | - | -2 | - | - | -21,00 | -1 |
| | Т.8-7-1 | КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | -16,37 | - | | | - | - | - |
| 115 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И | 0,01 | 711,03 | 2.35 | 7 | - | - | 54,30 | 1 |
| | Т.8-7-3 | ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | | 34,75 | 0,70 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 116 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,08 | 700,21 | 2,38 | 55 | 12 | - | 210,00 | 17 |
| | Т.6-9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 155,00 | 0.71 | | | - | 0,54 | - |
| 117 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,02 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0.10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 118 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,05 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ | | | | | | | | |
| | К=2 К | ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 | | 1,89 | 0.07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 119 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ | 0,21 | 232,92 | 2.21 | 49 | 4 | - | 24,00 | 5 |
| | Т.10-4-1 | ИЗ БРУСЬЕВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 16,12 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | 15553 | 134 | 145 | | 184 |
| | РУБ. | | | | 51 | | 40 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 15553) | 15553 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 250) | 250 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 185) | - | 185 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 13884) | 13884 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 688) | 688 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 2017) | 2017 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 138) | - | - | - | | 138 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 269) | - | 269 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 1400) | 1400 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 18970) | 18970 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 362) | - | - | - | | 362 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 454) | - | 454 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | ( 18970) | 18970 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 362) | - | - | - | | 362 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 454) | - | 454 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е7-463 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ | 13,00 | 7,07 | 1,81 | 90 | 22 | 23 | 2,29 | 30 |
| | Т.7-39-6-1 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ | | | | | | | | |
| | ,8 | НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ | | 1,74 | 0,65 | | | 8 | 0,49 | 6 |
| | | НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗДАНИИ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 121 | Е7-469<br>Т.7-39-8-1<br>.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 2,75<br>0,85 | 1,70<br>0,65 | 3 | 1 | 2<br>- | 1,18<br>0,49 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 122 | Е7-650<br>Т.7-47-5-1<br>.8 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 6,59<br>1,82 | 3,61<br>1,38 | 7 | 1 | 4<br>2 | 2,49<br>1,04 | 2<br>1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 123 | 608-91054<br>Ц.П.11-156 | -ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ | 17,82 | 17,92<br>- | -<br>- | 320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 124 | 608-91056<br>Ц.П.11-158 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 16 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 | 106,92 | 21,27<br>- | -<br>- | 2275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 125 | 608-91056<br>Ц.П.11-146 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М | 3,55 | 18,10<br>- | -<br>- | 64 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 126 | Е7-209<br>Т.7-12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 1,00 | 3,61<br>1,26 | 1,75<br>0,65 | 3 | 1 | 2<br>- | 1,64<br>0,49 | 2<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 127 | 608-1358<br>Ц.П.8-236 | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 | 0,06 | 160,56<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 128 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 39,39<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 129 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,02 | 55,21<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 130 | Е9-209<br>Г.9-32-12 | -МОНТАЖ РАМЫ РС-1 | 0,03 | 108,03<br>42,87 | 34,00<br>10,15 | 3 | 1 | -<br>- | 53,80<br>7,70 | 2<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 131 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,02 | 771,65<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 132 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ | 0,01 | 787,00 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | Е13-121 Т.13-15-6 | Т<br>-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,01 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| 134 | Е13-153 К=2 К ОБЬЕМУ Т.13-18-6 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0.04 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | 100 М2 | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 2805 | 26 | 31 | | 37 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2779) | 2779 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 12) | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 35) | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 2670) | 2670 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 35) | 35 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 277) | 277 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 18) | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 38) | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 243) | 243 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3299) | 3299 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 60) | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 73) | - | 73 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 26) | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 23) | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 28) | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 2) | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | ( | 3327) | 3327 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 62) | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 74) | - | 74 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 135 | Е7-510 Т.7-41-6-1 ,8 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | 4,00 | 9,36 | 5,63 | 37 | 12 | 22 | 4,01 | 16 |
| | | | | 3,00 | 2,11 | | | 8 | 1,60 | 6 |
| 136 | Е7-499 Т.7-41-1.8 | ЛТ<br>-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | 1,00 | 3,66 | 2,15 | 3 | 1 | 2 | 1,53 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М | | 1,14 | 0,62 | | | - | 0,62 | 1 |
| 137 | 608-92333 Ц.П.11-167 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 ШТ | 26,35 | 16,63 | - | 439 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | 608-92335 Ц.П.11-169 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В М2 | 2,08 | 15,31 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | Е7-668 7-47-11-1.8 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ТТ | 76,00 | 2,01 | 0,22 | 154 | 56 | 17 | 1,01 | 77 |
| | | | | 0,74 | 0,08 | | | 7 | 0,06 | 5 |
| 140 | 608-92339 Ц.П.11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 М | 48,40 | 2,57 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | 608-92339 Ц.П.11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ М | 33,48 | 2,82 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 142 | Е7-737 Т.7-58-3 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М | 0,16 | 1539,87 | 5,27 | 246 | 7 | - | 61,00 | 10 |
| | | | | 44,62 | 1,60 | | | - | 1,21 | - |
| 143 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,05 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| 144 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2 | 0,11 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | 1134 | 76 | 41 | | 105 |
| | РУБ. | | | | 15 | | 12 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК) | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1134) | 1134 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 239) | 239 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 91) | - | 91 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 690) | 690 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 84) | 84 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 156) | 156 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 10) | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 21) | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 103) | 103 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1393) | 1393 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 127) | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 112) | - | 112 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | ( | 1393) | 1393 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 127) | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 112) | - | 112 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 145 | Е12-290 | -УСТРОИСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ | 0,76 | 5218,02 | 0,71 | 3967 | 9 | - | 16,30 | 12 |
| | Т.12-9-6 | АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 11,55 | 0.22 | | | - | 0,17 | - |
| 146 | Е13-381 | -ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 1,53 | 82,02 | 0,26 | 126 | 1 | - | 1,21 | 2 |
| | Т.13-49-2 | ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 | | | | | | | | |
| | К=2 К | РАЗА | | 1,02 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 147 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ | 0,73 | 22,43 | 3,06 | 18 | 14 | 2 | 28,50 | 21 |
| | Т.12-9-3 | ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА | | | | | | | | |
| | | НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ | | 19,37 | 0,90 | | | - | 0,68 | - |
| | | БЕТОНОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 148 | СЦСЦ | -ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 7,52 | 24,80 | - | 186 | - | - | - | - |
| | ПОЗ.3-147 | МАРКИ 400 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 149 | Е12-299 | -УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 0,77 | 74,38 | 1,25 | 57 | 7 | - | 14,30 | 11 |
| | Т.12-10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, | | 9,55 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 150 | Е12-300 | -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ | 0,18 | 3,68 | 0,08 | 2 | - | - | 0,07 | - |
| | Т.12-10-2 | ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | | | | | | | | |
| | К=5 К | ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО | | 0,04 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | ОБЪЕМУ | РАСЦЕНКЕ НОМ299 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 151 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ | 0,77 | 14,58 | 0,32 | 11 | 2 | - | 4,72 | 4 |
| | Т.12-9-10 | БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | ГРУНТОВКОЙ | | 2,92 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 152 | Е12-176 | -УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 0,77 | 611,23 | 26,52 | 470 | 52 | 21 | 95,20 | 73 |
| | Т.12-2-6-2 | ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА | | 68,62 | 7,97 | | | 7 | 6,05 | 5 |
| | | БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 153 | Е12-280 | -УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,18 | 298,49 | 0,69 | 55 | 10 | - | 83,00 | 15 |
| | Т.12-8-5 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 4892 | 95 | 23 | | 138 |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 4892) | 4892 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 4536) | 4536 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 102) | - | 102 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | ( 42) | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 614) | 614 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 43) | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 83) | - | 83 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 440) | 440 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 5946) | 5946 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 186) | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 185) | - | 185 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | ( 5946) | 5946 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 186) | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 185) | - | 185 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 154 | Е9-114 | -МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ | 8,93 | 39,71 | 27,03 | 355 | 40 | 241 | 5,23 | 47 |
| | Т.9-16-1 | ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 4,47 | 7,09 | | | 63 | 5,38 | 48 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 155 | С121-1943 | -КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 8,03 | 595,10 | - | 4778 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 156 | С121-1783 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,90 | 616,26 | - | 555 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 157 | Е9-88 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ | 3,16 | 66,18 | 19,38 | 209 | 61 | 61 | 24,60 | 78 |
| | Т.9-11-7 | Т | | 19,25 | 7,36 | | | 24 | 5,59 | 18 |
| 158 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,44 | 467,80 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 159 | С121-1913 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,44 | 509,60 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 160 | С121-1914 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | 2,29 | 555,05 | - | 1271 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 161 | Е9-116 | -МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ | 4,83 | 49,82 | 25,16 | 241 | 60 | 122 | 15,60 | 75 |
| | Т.9-16-3 | Т | | 12,50 | 8,06 | | | 39 | 6,11 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК;ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 3,29 | 532,40 / - | - / - | 1752 | - | - / - | - / - | - / - |
| 163 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т | 1,38 | 559,26 / - | - / - | 771 | - | - / - | - / - | - / - |
| 164 | С121-1959 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 0,16 | 429,65 / - | - / - | 68 | - | - / - | - / - | - / - |
| 165 | Е9-88 Т.9-11-7 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т | 0,44 | 66,18 / 19,25 | 19,38 / 7,36 | 28 | 9 | 8 / 3 | 24,60 / 5,59 | 11 / 2 |
| 166 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,44 | 467,80 / - | - / - | 205 | - | - / - | - / - | - / - |
| 167 | Е9-94 Т.9-12-1 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т | 1,36 | 46,96 / 10,87 | 24,31 / 8,50 | 64 | 15 | 34 / 12 | 13,50 / 6,45 | 18 / 9 |
| 168 | С121-1925 | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 1,36 | 467,65 / - | - / - | 636 | - | - / - | - / - | - / - |
| 169 | Е9-33 Т.9-4-1 | -МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т | 7,83 | 69,89 / 15,75 | 30,77 / 11,20 | 547 | 124 | 241 / 88 | 19,40 / 8,50 | 152 / 67 |
| 170 | С121-1782 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 1,47 | 547,45 / - | - / - | 806 | - | - / - | - / - | - / - |
| 171 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 5,53 | 536,05 / - | - / - | 2964 | - | - / - | - / - | - / - |
| 172 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК.ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,83 | 551,40 / - | - / - | 458 | - | - / - | - / - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Е9-116<br>Т.9-16-3 | -МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ<br>Т | 14,34 | 49,82<br>12,50 | 25,16<br>8,06 | 715 | 179 | 361<br>116 | 15,60<br>6,11 | 224<br>88 |
| 174 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245<br>Т | 9,26 | 532,40<br>- | -<br>- | 4930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 175 | С121-1956 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3<br>Т | 5,09 | 646,85<br>- | -<br>- | 3293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 176 | Е9-47<br>Т.9-7-2 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ<br>Т | 19,22 | 73,05<br>23,75 | 29,92<br>9,23 | 1405 | 456 | 575<br>177 | 30,10<br>7,00 | 579<br>135 |
| 177 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235<br>Т | 18,63 | 644,35<br>- | -<br>- | 12004 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245<br>Т | 0,45 | 659,70<br>- | -<br>- | 296 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255<br>Т | 0,11 | 686,56<br>- | -<br>- | 76 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235<br>Т | 0,03 | 646,25<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | Е9-97 | -МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО | 17,52 | 8,02 | 2,07 | 141 | 36 | 37 | 2,89 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.9-13-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р | | 2,04 | 0,66 | | | 12 | 0,50 | 9 |
| | | М | | | | | | | | |
| 182 | С121-1824 | -ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 | 0,90 | 429,40 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 183 | Е9-132 | -МОНТАЖ БУНКЕРОВ | 11,24 | 105,12 | 51,67 | 1182 | 381 | 581 | 43,90 | 493 |
| | Т.9-20-1 | Т | | 33,87 | 16,91 | | | 190 | 12,84 | 144 |
| 184 | С121-1985 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,85 | 446,73 | - | 380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 185 | С121-1985 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,55 | 468,64 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 185 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,30 | 480,70 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 187 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 | 4,80 | 493,23 | - | 2367 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 188 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 | 4,73 | 515,14 | - | 2437 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 189 | Е9-40 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 33,94 | 5,98 | 4,48 | 204 | 31 | 152 | 1,28 | 43 |
| | Т.9-6-1 | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 | | 0,91 | 1,56 | | | 53 | 1,19 | 40 |
| | | М | | | | | | | | |
| 190 | С121-1826 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ | 1,30 | 580,16 | - | 754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 191 | Е9-132 | -МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ | 29,21 | 105,12 | 51,67 | 3071 | 990 | 1510 | 43,90 | 1282 |
| | Т.9-20-1 | Т | | 33,87 | 16,91 | | | 495 | 12,84 | 375 |
| 192 | С121-1982 | -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ | 8,17 | 442,08 | - | 3611 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 193 | С121-1984 | -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ | 3,02 | 476,18 | - | 1438 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 194 | С121-1988 | -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ | 9,80 | 425,03 | - | 4165 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 195 | С121-1991 | -БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ | 8,23 | 504,08 | - | 4148 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 196 | Е9-29 | -МОНТАЖ СТЕН ИЗ | 8,69 | 320,90 | 200,60 | 2790 | 586 | 1743 | 94,00 | 817 |
| | Т.9-4-6 | ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | 67,50 | 69,87 | | | 607 | 53,02 | 461 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 197 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 7,04 | 667,35 | - | 4698 | - | - | - | - |
| | 01-09 | НС40-800-0,7 | | | | | | | | |
| | Л.43 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 198 | С111-525 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | 0,34 | 485,10 | - | 165 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 199 | Е9-24 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 4,10 | 59,19 | 26,01 | 242 | 92 | 107 | 31,40 | 129 |
| | Т.9-4-1 | ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М | | 22,62 | 8,72 | | | 36 | 6,62 | 27 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 200 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 4,01 | 769,80 | - | 2519 | - | - | - | - |
| | 01-09 | Н57-750-0,8 | | | | | | | | |
| | Л.43 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 201 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 3,85 | 94,81 | 54,57 | 364 | 66 | 209 | 22,60 | 87 |
| | Т.9-7-1 | И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | | 17,25 | 20,06 | | | 76 | 15,22 | 59 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 202 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ | 1,80 | 720,50 | - | 1298 | - | - | - | - |
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 203 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | 1,41 | 705,15 | - | 994 | - | - | - | - |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 204 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | 0,65 | 646,25 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 205 | Е9-234 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ | 0,42 | 84,80 | 5,44 | 36 | 26 | 2 | 61,20 | 26 |
| | Т.9-38-6 | Т | | | | | | | | |
| | ДОП.2 | | | 62,62 | 1,63 | | | - | 1,24 | 1 |
| 206 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | 0,10 | 646,25 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 207 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И | 0,31 | 661,60 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 208 | Е9-202 | -МОНТАЖ СТАКАНОВ | 0,08 | 82,22 | 29,07 | 6 | 2 | 2 | 41,00 | 3 |
| | Т.9-32-5 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 31,87 | 8,67 | | | - | 6,58 | 1 |
| 209 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ | 0,08 | 862,85 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 210 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 41,57 | 20,22 | 0,21 | 839 | 79 | 8 | 2,30 | 96 |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) | | 1,89 | 0,07 | | | 3 | 0,05 | 2 |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | 78269 | 3233 | 5994 | 4211 |
| | РУБ. | | | | 1994 | 1516 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 11253) | 11253 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 1254) | 1254 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 1403) | - | 1403 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 165) | 165 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 1574) | 1574 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 109) | - | - | - | 109 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 212) | - | 212 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 1026) | 1026 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 13853) | 13853 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 1641) | - | - | - | 1641 |

Ц00058-14 26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 1615) | - | 1615 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 67016) | 67016 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 1954) | 1954 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 3824) | - | 3824 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | ( 58448) | 58448 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 4421) | 4421 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 301) | - | - | - | | 301 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 595) | - | 595 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 5713) | 5713 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 77150) | 77150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 4496) | - | - | - | | 4496 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 4419) | - | 4419 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | ( 91003) | 91003 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 6137) | - | - | - | | 6137 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 6034) | - | 6034 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 211 | Е10-105 Т.10-20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 19,79 | 2,15 | 0,60 | 42 | 14 | 11 | 0,91 | 18 |
| | | | | 0,69 | 0,19 | | | 3 | 0,14 | 3 |
| 212 | Е10-107 Т.10-20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 21,56 | 2,93 | 0,22 | 63 | 17 | 5 | 1,16 | 25 |
| | | | | 0,84 | 0,07 | | | 2 | 0,05 | 1 |
| 213 | Е10-140 Т.10-26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 | 16,16 | 2,02 | - | 34 | 4 | - | 0,36 | 6 |
| | | | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| 214 | С122-878 ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2 | 4,10 | 25,26 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 215 | С122-879 ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2 | 7,05 | 24,33 | - | 172 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 216 | С122-870 ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2 | 1,63 | 21,85 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 217 | С122-833 ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2 | 5,01 | 43,55 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 218 | С122-219 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2 | 18,00 | 21,06 | - | 379 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2 | 5,56 | 23,40 | - | 129 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ | 5,00 | 10,50 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 221 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ | 14,00 | 4,63 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 222 | С111-390 | -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ | 12,00 | 4,80 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 223 | С111-405 | -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ | 4,00 | 30,52 | - | 122 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 224 | Е7-701 Т.7-51-1 | -ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М | 0,05 | 64,36 | 0,13 | 3 | - | - | 6,43 | - |
| | | | | 5,02 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ. 1480 35 16 49

РУБ. 5 4

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1480) | 1480 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 89) | 89 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 40) | - | 40 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 807) | 807 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 210) | 210 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 13) | - | - | - | | 13 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 27) | - | 27 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 136) | 136 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1826) | 1826 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 66) | - | - | - | | 66 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 67) | - | 67 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | ( 1826) | 1826 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 66) | - | - | - | | 66 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 67) | - | 67 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 10. ОКНА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Е10-84 Т.10-14-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2 | 37,79 | 5,29 | 0,61 | 200 | 35 | 22 | 1,38 | 52 |
| | | | | 0,92 | 0,19 | | | 7 | 0,14 | 5 |
| 226 | Е10-87 Т.10-15-1 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ | 7,00 | 0,62 | - | 5 | 5 | - | 0,71 | 5 |
| | | | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| 227 | Е10-88 Т.10-15-2 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ | 5,00 | 0,30 | - | 1 | 1 | - | 0,46 | 2 |
| | | | | 0,30 | - | | | - | - | - |
| 228 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В | 12,95 | 37,21 | - | 482 | - | - | - | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 229 | С122-159 | -ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 | 3,24 | 30,05 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 230 | С122-199 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1) | 21,60 | 7,94 | - | 171 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 231 | С111-434 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | 2,00 | 4,16 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМП | | | | | | | | |
| 232 | С111-437 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М | 5,00 | 6,73 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 233 | С122-322 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | 161,74 | 0,45 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 234 | Е15-747 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ | 0,38 | 406,71 | 1,36 | 154 | 6 | - | 25,30 | 10 |
| | Т.15-202-1 | ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | С111-580 | ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В | | 16,87 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| | С111-581 | КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ) | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 235 | Е15-564 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ | 0,11 | 117,21 | 0,13 | 13 | 7 | - | 88,70 | 10 |
| | Т.15-159-4 | 100М2 | | 63,50 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | 1238 | 54 | 22 | | 79 |
| | РУБ. | | | | 7 | | 5 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1238) | 1238 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 295) | 295 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 61) | - | 61 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 865) | 865 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 144) | 144 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 10) | - | - | - | | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 19) | - | 19 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 109) | 109 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1491) | 1491 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 94) | - | - | - | | 94 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 80) | - | 80 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | ( 1491) | 1491 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 94) | - | - | - | | 94 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 80) | - | 80 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 235 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 0,13 | 983,17 | 12,91 | 129 | 10 | 2 | 115,00 | 15 |
| | Т.8-5-9 | КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ | | 77,50 | 3,88 | | | - | 2,94 | - |
| | | ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ГИПСОБЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 237 | Е7-283 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК | 13,00 | 3,87 | 1,61 | 52 | 21 | 21 | 2,21 | 29 |
| | Т.7-16-5 | МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ | | 1,61 | 0,51 | | | 7 | 0,39 | 5 |
| | | ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 238 | Е7-284 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК | 22,00 | 5,31 | 1,87 | 118 | 50 | 41 | 3,17 | 70 |
| | Т.7-16-6 | МНОГОЭТАЖНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ | | 2,29 | 0,58 | | | 12 | 0,44 | 10 |
| | | ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ | | | | | | | | |
| | | 2М2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 239 | СЦСЦ | -ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК | 24,72 | 6,46 | - | 160 | - | - | - | - |
| | П.3-190 | ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 | | | | | | | | |
| | | ММ М-50 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 240 | СЦСЦ | -ТО ЖЕ, НА | 21,51 | 6,62 | - | 143 | - | - | - | - |
| | П.3-198 | ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЩЦОЛАНОВОМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЯЖУЩЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 241 | СЦСЦ | -ТО ЖЕ, М-75 | 38,88 | 6,88 | - | 268 | - | - | - | - |
| | П.3-199 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ГИПСОВЫЕ | | | | | | | | |
| 242 | Е8-165 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ | 0,14 | 140,29 | 12,51 | 22 | 10 | 2 | 103,00 | 14 |
| | Т.8-17-1 | В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 69,37 | 3,76 | | | - | 2,85 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 243 | СПР-НТ | -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ | 13,10 | 3,98 | - | 53 | - | - | - | - |
| | 06-14-01 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.6-002 | | | - | - | | | - | - | - |
| 244 | Е7-767 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,23 | 750,51 | 10,20 | 172 | 7 | 2 | 40,50 | 9 |
| | Т.7-17-4 | МАССОЙ ДО 20КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 34,75 | 3,06 | | | - | 2,32 | 1 |
| 245 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,07 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 246 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,13 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ | | | | | | | | |
| | К=2 К | ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 1121 | 98 | 68 | | 137 |
| | | | РУБ. | | | | | 19 | | 16 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1121) | 1121 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 179) | 179 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 117) | - | 117 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 148) | 148 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 155) | 155 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11) | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 20) | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 102) | 102 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1378) | 1378 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 164) | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 137) | - | 137 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | ( | 1378) | 1378 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 164) | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 137) | - | 137 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 247 | | -ТИП 1 | 171,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 248 | | -ТИП 2 | 15,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 249 | | -ТИП 3 | 13,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 250 | | -ТИП 4 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 251 | | -ТИП 4А | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 252 | | -ТИП 5 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 253 | | -ТИП 6 | 97,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 254 | | -ТИП 7 | 270,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | | -ТИП 8 | 16,50 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 256 | | -ТИП 9 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 257 | | -ТИП 10 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 258 | | -ТИП 11 | 26,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 259 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 5,37 | 66,04 | 1,68 | 355 | 24 | 10 | 7,19 | 39 |
| | Т.11-1-2 | ТОЛЩ. 100 ММ | | | | | | | | |
| | К=2.5 К | 100М2 | | 4,46 | 0,51 | | | 3 | 0,39 | 2 |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 260 | Е11-11 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 3,47 | 48,85 | - | 169 | 7 | - | 2,90 | 10 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 261 | Е11-11 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 17,15 | 50,39 | - | 864 | 35 | - | 2,90 | 50 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 262 | Е11-55 | -УСТРОИСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,48 | 127,65 | 1,62 | 62 | 6 | - | 18,80 | 9 |
| | Т.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | - |
| 263 | Е11-47 | -УСТРОИСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,02 | 78,81 | 6,37 | 2 | - | - | 29,50 | 1 |
| | Т.11-3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 26,12 | 1,90 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 264 | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 3,28 | 0,35 | 5 | 1 | - | 1,26 | 2 |
| | Т.13-25-1 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.2В | 1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ) | | 0,95 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 265 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 1,55 | 0,02 | 2 | - | - | 0,45 | 1 |
| | Т.13-25-2 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.2В | КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 266 | Е11-57 | -УСТРОИСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,20 | 136,83 | 1,91 | 28 | 4 | - | 29,40 | 6 |
| | Т.11-8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5 | | 18,12 | 0,58 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 267 | Е11-58 | -УСТРОИСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,15 | 27,27 | 0,48 | 3 | - | - | 0,46 | - |
| | Т.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=4 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЬЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 268 | Е11-58 | -УСТРОИСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 1,15 | 27,27 | 0,48 | 32 | - | - | 0,46 | 1 |
| | Т.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=7 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЬЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 269 | Е11-52 | -УСТРОИСТВО ТЕПЛО- И | 0,27 | 21,78 | 3,91 | 5 | 5 | - | 27,10 | 7 |
| | Т.11-7-3 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | | 17,87 | 1,16 | | | - | 0,88 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 270 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/ | 2,46 | 57,46 | - | 141 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ | | | | | | | | |
| 271 | Е11-83 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ | 1,71 | 186,50 | 2,36 | 319 | 39 | 5 | 31,10 | 53 |
| | Т.11-13-1 | | | 22,75 | 0,68 | | | 2 | 0,52 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 272 | Е11-84 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 5,15 | 29,63 | 0,26 | 154 | 9 | 2 | 2,35 | 12 |
| | Т.11-13-2 | | | 1,67 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | К=3 К ОБЬЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,13 | 126,82 | 1,74 | 143 | 22 | 2 | 28,50 | 32 |
| | Т.11-11-3 | | | 19,37 | 0.53 | | | - | 0,40 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 274 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 0,11 | 951,02 | 3,94 | 106 | 14 | - | 166,00 | 18 |
| | Т.11-11-5 | | | 123,75 | 1,19 | | | - | 0,90 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 275 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 0,08 | 762,17 | 7,68 | 62 | 6 | - | 108,00 | 9 |
| | Т.11-20-3 | | | 76,75 | 2,31 | | | - | 1,75 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 276 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ | 0,30 | 681,00 | 1,27 | 204 | 16 | - | 75,50 | 23 |
| | Т.11-28-1 | | | 54,50 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 277 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ | 0,03 | 114,49 | 1,36 | 3 | 1 | - | 49,20 | 1 |
| | Т.15-159-3 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 34,75 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9) | | | | | | | | |
| 278 | Е8-59 | -УКЛАДКА СЕТКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ | 0,02 | 711,03 | 2,35 | 15 | 1 | - | 54,30 | 1 |
| | Т.8-7-3 | | | 34,75 | 0.70 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 279 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ | 0,34 | 127,65 | 1,62 | 45 | 4 | - | 18,80 | 6 |
| | Т.11-8-1 | | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 280 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,68 | 25,95 | 0.39 | 17 | - | - | 0,34 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.11-8-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | | | | | | | |
| | К=2 К | 100М2 | | 0,20 | 0,12 | | | - | 0,09 | - |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 281 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,34 | 12,88 | 0,13 | 6 | 4 | - | 12,60 | 4 |
| | Т.11-11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0.03 | | | - | 0,03 | - |
| 282 | Е15-552 | -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ | 0,34 | 87,47 | 1,77 | 29 | 5 | - | 21,90 | 7 |
| | Т.15-158-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 14,75 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| 283 | Е15-560 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА | 0,68 | 95,75 | 1,70 | 65 | 10 | - | 21,90 | 15 |
| | Т.15-158-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | -26 К=2 К | | | 14,75 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 284 | Е8-30 | -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ | 0,07 | 72,54 | 1.38 | 4 | - | - | 4,05 | - |
| | Т.8-5-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 2,76 | 0.41 | | | - | 0,31 | - |
| 285 | Е9-254 | -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ | 0,34 | 336,80 | 6,80 | 114 | 112 | 2 | 467,00 | 159 |
| | Т.9-49-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ | | 330,00 | 1,99 | | | - | 1,51 | 1 |
| | | 500Х500ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 286 | СЦЕННИК | -ПОЛ СЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С | 33,99 | 109,43 | - | 3720 | - | - | - | - |
| | РАЗД.7 | ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | МГИ | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 6674 | 325 | 21 | | 466 |
| | | РУБ. | | | | | | 5 | | 4 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 2840) | 2840 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 493) | 493 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 218) | - | 218 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 141) | 141 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 1964) | 1964 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 383) | 383 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 25) | - | - | - | 25 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 50) | - | 50 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 257) | 257 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3480) | 3480 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 335) | - | - | - | 335 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 268) | - | 268 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3834) | 3834 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 112) | - | 112 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 287) | 287 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 20) | - | - | - | 20 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 38) | - | 38 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 330) | 330 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 4451) | 4451 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 180) | - | - | - | 180 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 150) | - | 150 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | ( 7931) | 7931 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 515) | - | - | - | 515 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 418) | - | 418 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 287 | Е15-131<br>Т.15-19-1 | -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ<br>100М2 | 0,04 | 1267,21<br>216,25 | 4,08<br>1,22 | 50 | 9 | -<br>- | 275,00<br>0,93 | 11<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ.<br>РУБ. | | | 50 | 9 | -<br>- | | 11<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 50) | 50 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 41) | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 9) | - | 9 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 7) | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 5) | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 62) | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11) | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 10) | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | ( | 62) | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11) | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 10) | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 288 | Е15-297<br>Т.15-59-4 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ<br>100М2 | 0,74 | 27,15<br>23,12 | 0,26<br>0,07 | 19 | 17 | -<br>- | 29,80<br>0,05 | 22<br>- |
| 289 | Е15-299<br>Т.15-60-2 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ<br>100М2 | 0,07 | 680,91<br>92,50 | 10,20<br>3,06 | 48 | 6 | -<br>- | 128,00<br>2,32 | 9<br>- |
| 290 | Е15-659<br>Т.15-168-2 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ<br>100М2 | 0,56 | 88,34<br>10,87 | 1,19<br>0,36 | 50 | 6 | -<br>- | 16,20<br>0,27 | 9<br>- |
| 291 | Е15-511<br>Т.15-153-4 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ<br>100М2 | 0,17 | 18,39<br>9,62 | 0,05<br>0,02 | 3 | 1 | -<br>- | 13,50<br>0,01 | 2<br>- |
| 292 | Е13-138<br>Т.13-17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115<br>100 М2 | 0,09 | 19,48<br>1,15 | 0,46<br>0,14 | 2 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | Е15-275<br>Т.15-56-13 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН<br>100М2 | 0,26 | 53,25<br>25,75 | 1,70<br>0.51 | 13 | 6 | -<br>- | 37,00<br>0,39 | 10<br>- |
| 294 | Е15-295<br>Т.15-59-2 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ<br>100М2 | 2,25 | 46,37<br>20,62 | 1,48<br>0,44 | 105 | 46 | 4<br>2 | 29,40<br>0,34 | 66<br>1 |
| 295 | Е15-294<br>Т.15-59-1 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ<br>100М2 | 1,07 | 11,81<br>6,62 | 0,30<br>0,08 | 13 | 7 | -<br>- | 9,70<br>0,06 | 10<br>- |
| 296 | Е15-298<br>Т.15-60-1 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН<br>100М2 | 0,32 | 666,75<br>82,50 | 10,03<br>3,01 | 215 | 26 | 4<br>2 | 115,00<br>2,28 | 37<br>1 |
| 297 | Е15-658<br>Т.15-168-1 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН<br>100М2 | 3,01 | 86,79<br>9,87 | 0,84<br>0,25 | 262 | 30 | 2<br>- | 14,50<br>0,19 | 44<br>1 |
| 298 | Е15-511<br>Т.15-153-4 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ<br>100М2 | 0,52 | 18,39<br>9,62 | 0,05<br>0,02 | 9 | 5 | -<br>- | 13,50<br>0,01 | 7<br>- |
| 299 | Е13-138<br>Т.13-17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115<br>100 М2 | 0,38 | 19,48<br>1,15 | 0,46<br>0,14 | 7 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 1<br>- |
| 300 | Е15-82<br>Т.15-14-1 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>100М2 | 0,31 | 707,31<br>118,37 | 3,40<br>1,02 | 220 | 36 | -<br>- | 170,00<br>0,77 | 53<br>- |
| 301 | Е15-304<br>Т.15-61-1 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН<br>100М2 | 0,62 | 115,10<br>16,75 | 0,84<br>0,25 | 71 | 10 | -<br>- | 22,30<br>0,19 | 14<br>- |
| 302 | Е34-344<br>Т.34-61-5 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ<br>100М2 | 0,62 | 84,41<br>63,62 | 0,35<br>0,10 | 52 | 40 | -<br>- | 89,20<br>0,08 | 55<br>- |
| 303 | Е15-305<br>Т.15-61-2 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ<br>100М2 | 0,34 | 189,80<br>30,87 | 1,36<br>0,41 | 65 | 10 | -<br>- | 41,20<br>0,31 | 14<br>- |
| 304 | Е34-354<br>Т.34-61-15 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ<br>100М2 | 0,34 | 105,84<br>78,87 | 1,77<br>0,53 | 35 | 26 | -<br>- | 111,00<br>0,40 | 38<br>- |
| 305 | С111-769 | -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400 | 98,88 | 16,58 | - | 1640 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | - | - | | | - | - | - |
| 306 | Е34-335 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 0,62 | 135,57 | 0,04 | 85 | 70 | - | 145,00 | 90 |
| | Т.34-60-8 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | 112,37 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| 307 | Е34-338 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 0,34 | 133,73 | 0,04 | 45 | 37 | - | 144,00 | 49 |
| | Т.34-60-11 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | 112,00 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 2959 | 379 | 10 | | 530 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2959) | 2959 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 821) | 821 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 383) | - | 383 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 1640) | 1640 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 101) | 101 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 411) | 411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 28) | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 55) | - | 55 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 267) | 267 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3637) | 3637 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 561) | - | - | - | | 561 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 438) | - | 438 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | ( | 3637) | 3637 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 561) | - | - | - | | 561 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 438) | - | 438 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

### ПЛОЩАДКИ ВХОДА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 16,95 | - | 12 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | м3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 309 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 25,27 | 1,80 | 16 | 1 | - | 3,52 | 2 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | м3 | | 2,27 | 0,54 | | | - | 0,41 | - |
| 310 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,09 | 48,85 | - | 53 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | м3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 311 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА | 0,09 | 48,85 | - | 5 | - | - | 2,90 | - |
| | Т.11-1-11 | ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА В7.5 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 312 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,10 | 175,35 | 2,95 | 18 | 2 | - | 40,20 | 4 |
| | Т.11-11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | 25,62 | 0,88 | | | - | 0,67 | - |
| 313 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,10 | 12,88 | 0,13 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | Т.11-11-11 | 100м2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 314 | Е8-28 | -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК | 0,46 | 17,65 | 3,67 | 8 | 1 | 2 | 6,50 | 3 |
| | Т.8-4-8 | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4,00 | 1.10 | | | - | 0,84 | - |
| 315 | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,04 | 512,86 | 10,74 | 22 | 1 | - | 37,40 | 1 |
| | Т.8-7-5 | РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 28,75 | 3,23 | | | - | 2,45 | - |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 316 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 33,81 | 16,95 | - | 573 | 69 | - | 3,00 | 101 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 317 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,11 | 25,27 | 1,80 | 54 | 5 | 5 | 3,52 | 7 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,27 | 0,54 | | | 2 | 0,41 | 1 |
| 318 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,34 | 221,85 | - | 77 | 4 | - | 14,40 | 5 |
| | Т.27-42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 10,29 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 319 | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ | -0,34 | -35,77 | - | -13 | - | - | -2,32 | -1 |
| | Т.27-42-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | П.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | -1,64 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | | | | |
| 320 | Е8-17 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,15 | 412,68 | 7,43 | 60 | 2 | - | 19,70 | 3 |
| | Т.8-4-3 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ | | 13,50 | 2,23 | | | - | 1,69 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 321 | Е14-66 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,28 | 51,10 | 0,94 | 118 | 4 | 2 | 2,38 | 5 |
| | Т.14-29 | ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,54 | 0,29 | | | - | 0,22 | - |
| | | УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 322 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,03 | 78,81 | 6,37 | 3 | 1 | - | 29,50 | 1 |
| | Т.11-3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 26,12 | 1,90 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 323 | Е11-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | 1,03 | 48,85 | - | 51 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | Т.11-1-11 | ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | КОЗЫРЕК | | | | | | | | |
| 324 | Е9-29 | -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ | 0,05 | 320,90 | 200,60 | 17 | 4 | 10 | 94,00 | 5 |
| | Т.9-4-6 | ПРОФЛИСТОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 67,50 | 69,87 | | | 3 | 53,02 | 3 |
| 325 | СНР-НТ | -ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7 | 0,04 | 740,55 | - | 26 | - | - | - | - |
| | 01-09 | Т | | | | | | | | |
| | ДОП.43 | | | - | - | | | - | - | - |
| 326 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,06 | 592,71 | 2,21 | 35 | 2 | - | 64,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.6-9-8 | ВЕСОМ КГ. ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 47,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| 327 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,02 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 328 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,03 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ | | | | | | | | |
| | К=2 К | ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА | | | | | | | | |
| 329 | Е26-46 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА | 0,47 | 24,56 | 6,12 | 12 | 5 | 4 | 14,80 | 7 |
| | Т.26-10-1 | ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ | | 11,62 | 1,84 | | | 2 | 1,39 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 330 | Е26-28 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 1,59 | 2,72 | 0,86 | 4 | 2 | 2 | 2,74 | 4 |
| | Т.26-8-1 | ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 1,80 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| | | ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА | | | | | | | | |
| | | РАСТВОРЕ СТЕН | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 331 | Е26-34 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 0,75 | 23,57 | 2,22 | 19 | 15 | 2 | 26,20 | 20 |
| | Т.26-8-7 | ПОВЕРХНОСТЕЙ | | | | | | | | |
| | | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ | | 19,75 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ | | | | | | | | |
| | | И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 332 | С111-324 | -ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА | 2,22 | 43,71 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300. | | | | | | | | |
| | | ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ.ТОЛЩИНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 50 ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 333 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,32 | 36,19 | 0,83 | 11 | 6 | - | 23,90 | 8 |
| | Т.26-13-7 | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | | 18,00 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 334 | С111-298 | -ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 | 36,63 | 0,34 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 335 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,32 | 666,75 | 10,03 | 215 | 26 | 4 | 115,00 | 37 |
| | Т.15-60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | СТЕН | | 82,50 | 3,01 | | | 2 | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 336 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,15 | 680,91 | 10,20 | 102 | 14 | 2 | 128,00 | 19 |
| | Т.15-60-2 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКОВ | | 92,50 | 3,06 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТКОРОБ | | | | | | | | |
| 337 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ | 0,20 | 232,92 | 2,21 | 47 | 4 | - | 24,00 | 5 |
| | Т.10-4-1 | ИЗ БРУСЬЕВ | | | | | | | | |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 16,12 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 338 | Е26-63 Т.26-11-7 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ | 0,07 | 86,75 | 2,89 | 8 | 4 | - | 74,10 | 5 |
| | | ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | | 55,50 | 0,87 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 339 | С111-31 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ | 0,03 | 593,64 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ Б ММ: 2000Х1200Х6 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 1685 | 178 | 33 | | 254 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1685) | 1685 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 390) | 390 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 187) | - | 187 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 127) | 127 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 921) | 921 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 225) | 225 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 12) | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 28) | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 152) | 152 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | ( | 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 156082 | 6172 | 8248 | | 8432 |
| | | | РУБ. | | | | | 2794 | | 2156 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 85206) | 85206 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 12656) | 12656 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 5029) | - | 5029 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 35724) | 35724 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 17479) | 17479 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 11039) | 11039 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 718) | - | - | - | | 718 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 1483) | - | 1483 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 7681) | 7681 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 103926) | 103926 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 6949) | - | - | - | | 6949 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 6512) | - | 6512 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 70876) | 70876 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 1954) | 1954 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 3937) | - | 3937 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554773

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 58471) | 58471 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 4709) | 4709 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 321) | - | - | - | | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 633) | - | 633 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 6044) | 6044 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 81629) | 81629 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 4678) | - | - | - | | 4678 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 4570) | - | 4570 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | ( | 185555) | 185555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11627) | - | - | - | | 11627 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 11082) | - | 11082 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 2796,70 | 8495 | 10452 | | | 5,46 |
| 2. | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 34,93 | 3194 | 3886 | | | 1,91 |
| 3. | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 41412 | 50232 | | | 23,94 |
| 4. | СТЕНЫ | М2 | 343,36 | 15553 | 18970 | | | 9,48 |
| 5. | ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | М2 | 128,29 | 2805 | 3327 | | | 1,31 |
| 6. | ЛЕСТНИЦЫ | М2 | 28,42 | 1134 | 1393 | | | 0,74 |
| 7. | КРОВЛЯ | М2 | 152,88 | 4892 | 5946 | | | 2,89 |
| 8. | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 118,52 | 78269 | 91003 | | | 44,57 |
| 9. | ДВЕРИ | М2 | 41,35 | 1480 | 1826 | | | 0,99 |
| 10. | ОКНА | М2 | 37,79 | 1238 | 1491 | | | 0,68 |
| 11. | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 112,66 | 1121 | 1378 | | | 0,73 |
| 12. | ПОЛЫ | М2 | 655,50 | 6779 | 8062 | | | 4,27 |
| 13. | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 3,99 | 50 | 62 | | | 0,03 |
| 14. | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 599,40 | 2959 | 3637 | | | 1,94 |
| 15. | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 1685 | 2062 | | | 1,06 |
| | ИТОГО | | | 171066 | 203727 | | | 100,00 |

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 203,727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14454 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13,995 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИИ. | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | СРЕЗКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1608 Т.1-29-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,12 | 74,63 / - | 74,63 / 24,99 | 10 | - | 10 / 3 | - / 21,17 | - / 3 |
| 2 | Е1-1615 Т.1-29-2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3 | 0,12 | 235,96 / - | 235,96 / 78,88 | 29 | - | 29 / 10 | - / 66,82 | - / 8 |
| 3 | Е1-1585 Т.1-22-7 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,12 | 176,62 / 5,14 | 171,17 / 65,45 | 22 | - | 20 / 8 | 8,33 / 55,44 | 1 / 7 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 163,53 | 0,46<br>- | -<br>- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е1-1128<br>Т.1-116-1 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>100М2 | 7,79 | 0,51<br>- | 0,51<br>0,15 | 5 | - | 5<br>2 | -<br>0,13 | -<br>1 |
| 6 | Е1-1603<br>Т.1-25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,12 | 18,94<br>1,62 | 17,10<br>5,30 | 2 | - | 2<br>- | 2,63<br>4,49 | -<br>1 |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 7 | Е1-1586<br>Т.1-22-8<br>Т.Ч.П.3.19 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0.8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)<br>1000М3 | 2,49 | 238,70<br>6,90 | 231,34<br>88,08 | 595 | 17 | 576<br>219 | 11,22<br>74,61 | 28<br>186 |
| 8 | Е1-1608<br>Т.1-29-2<br>Т.Ч.П.3.47 | -МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М<br>1000М3 | 0,14 | 85,82<br>- | 85,82<br>28,73 | 11 | - | 11<br>3 | -<br>24,34 | -<br>3 |
| 9 | Е1-1615<br>Т.1-29-9<br>Т.Ч.П.3.47<br>К=4 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608<br>1000М3 | 0,14 | 271,32<br>- | 271,32<br>90,71 | 37 | - | 37<br>12 | -<br>76,84 | -<br>11 |
| 10 | Е1-960<br>Т.1-80-2<br>Т.Ч.П.3.67<br>,3.64 | -ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3 | 0,47 | 128,51<br>128,51 | -<br>- | 60 | 60 | -<br>- | 212,52<br>- | 100<br>- |
| 11 | Е1-1585<br>Т.1-22-7<br>Т.Ч.П.1.17 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,19 | 176,62<br>5,14 | 171,17<br>65,45 | 33 | 1 | 32<br>12 | 8,33<br>55,44 | 2<br>11 |
| 12 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 4689,82 | 0,46<br>- | -<br>- | 2108 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е1-1604<br>Т.1-25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,61 | 23,39<br>1,99 | 20,98<br>6,48 | 38 | 4 | 34<br>10 | 3,23<br>5,49 | 5<br>9 |
| 14 | Е1-1585<br>Т.1-22-7 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0.8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,61 | 176,62<br>5,14 | 171,17<br>65,45 | 284 | 9 | 275<br>105 | 8,33<br>55,44 | 13<br>89 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 2583,33 | 0,46 | - | 1161 | - | - | - | - |
| 16 | Е1-1634<br>Т.1-31-2 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,29 | 34,51<br>-<br>- | 34,51<br>-<br>11,59 | 44 | - | 44<br>-<br>15 | -<br>-<br>9,82 | -<br>-<br>13 |
| 17 | Е1-1645<br>Т.1-31-16<br>К=9 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634<br>1000М3 | 1,29 | 177,48<br>-<br>- | 177,48<br>-<br>59,67 | 229 | - | 227<br>-<br>76 | -<br>-<br>50,54 | -<br>-<br>65 |
| 18 | Е1-967<br>Т.1-81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>100М3 | 3,23 | 51,87<br>51,87 | -<br>- | 167 | 167 | -<br>- | 89,60<br>- | 289<br>- |
| 19 | Е1-1184<br>Т.1-118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 12,92 | 13,68<br>7,75 | 5,93<br>3,89 | 178 | 100 | 78<br>51 | 11,20<br>3,30 | 145<br>43 |
| 20 | Е1-1010<br>Т.1-88-2 | -ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС<br>100М3 | 26,80 | 127,16<br>- | 127,16<br>66,47 | 3409 | - | 3409<br>1782 | -<br>56,30 | -<br>1509 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | 8495 | 358 | 4789 | | 583 |
| | РУБ. | | | | 2308 | | 1959 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 8495) | 8495 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 2) | 2 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 2666) | - | 2666 | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 1183) | 1183 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 46) | - | - | - | | 46 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 167) | - | 167 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 774) | 774 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 10452) | 10452 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2588) | - | - | - | | 2588 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 2833) | - | 2833 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | ( 10452) | 10452 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2588) | - | - | - | | 2588 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 2833) | - | 2833 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 1,44 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 66 | 1 | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 2<br>- |
| 22 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | 8,25 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 531 | 37 | 7<br>2 | 6,66<br>0,23 | 55<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,07 | 464,40 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е6-81 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В | 0,26 | 726,76 | 11,90 | 189 | 6 | 4 | 31,20 | 8 |
| | Т.6-9-5 | ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНИРОВАНИИ | | 24,62 | 3,57 | | | 2 | 2,71 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 25 | Е6-80 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,01 | 812,62 | 3,74 | 9 | - | - | 34,40 | - |
| | Т.6-9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 25,25 | 1,12 | | | - | 0,85 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 26 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 700,21 | 2,38 | 6 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | Т.6-9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 155,00 | 0.71 | | | - | 0,54 | - |
| 27 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,03 | 592,71 | 2,21 | 18 | 1 | - | 64,00 | 2 |
| | Т.6-9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 47,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| 28 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 3,99 | 15,73 | 0,54 | 62 | 2 | 2 | 0,80 | 3 |
| | Т.8-3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| | | БЛОКИ | | 0,50 | 0,17 | | | - | 0,13 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 29 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 28,00 | 2,37 | 1,34 | 67 | 7 | 38 | 0,39 | 11 |
| | Т.7-36-1 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,27 | 0,49 | | | 14 | 0,37 | 10 |
| 30 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 42,00 | 3,09 | 1,85 | 131 | 16 | 78 | 0,53 | 22 |
| | Т.7-36-2 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ | | | | | | | | |
| | | И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И | | | | | | | | |
| | | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ | | 0,37 | 0,68 | | | 29 | 0,52 | 22 |
| | | ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | С140-11637 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ | 4,09 | 78,68 | - | 322 | - | - | - | - |
| | Ц.П.3-19 | СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ ФБС9.3.6Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | С140-11637 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ | 17,05 | 75,65 | - | 1290 | - | - | - | - |
| | Ц.П.3-11 | СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ ФБС24.3.6Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | Е7-2 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ | 11,00 | 3,32 | 2,70 | 36 | 7 | 29 | 0,86 | 9 |
| | Т.7-1-2 | ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ | | | | | | | | |
| | | ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И | | 0,62 | 0,97 | | | 10 | 0,74 | 8 |
| | | МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | 608-79 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ | 4,10 | 93,75 | - | 385 | - | - | - | - |
| | Ц.П.9-110 | ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1. ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | | КЛ. В10 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 35 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,09 | 39,39 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 55,21 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е8-13<br>Т.8-4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ<br>100М2 | 0,20 | 150,06<br>24,50 | 2,54<br>0,76 | 30 | 5 | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 8<br>- |
| 38 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>100М2 | 0,01 | 14,31<br>2,56 | 0,34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 39 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К<br>ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>100 М2 | 0,02 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ.<br>РУБ. | | | 3194 | 83 | 158<br>57 | | 122<br>44 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3194) | | 3194 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 311) | | 311 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 140) | | - | 140 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | ( 433) | | 433 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 2203) | | 2203 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 405) | | 405 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 28) | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 54) | | - | 54 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 287) | | 287 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3886) | | 3886 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 194) | | - | - | - | | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 194) | | - | 194 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | ( 3886) | | 3886 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 194) | | - | - | - | | 194 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 194) | | - | 194 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 6,94 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 320 | 6 | 4<br>2 | 1,37<br>0,10 | 10<br>1 |
| 41 | Е7-7<br>Т.7-1-7 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т<br>ШТ | 6,00 | 12,11<br>2,17 | 9,94<br>3,62 | 73 | 12 | 59<br>22 | 3,01<br>2,75 | 18<br>17 |
| 42 | 608-78<br>Ц.П.9-98 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25<br>М3 | 21,30 | 84,11<br>- | -<br>- | 1792 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 4,51 | 39,39 | - | 177 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,25 | 43,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-5 | -АРМАТУРА АТ-4 | 28,25 | 39,39 | - | 1113 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОЛОННЫ | | | | | | | | |
| 46 | Е7-33 Т.7-3-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | 24,00 | 19,18 | 9,44 | 458 | 112 | 226 | 6,24 | 150 |
| | | | | 4,67 | 3,42 | | | 82 | 2,59 | 62 |
| | | ЛТ | | | | | | | | |
| 47 | 508-71 Ц.П.9-80 | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 | 26,40 | 157,27 | - | 4152 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 48 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 8,95 | 39,39 | - | 353 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,06 | 43,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-4 | -АРМАТУРА А-4 | 15,12 | 39,39 | - | 595 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-25 | -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ | 6,24 | 99,07 | - | 617 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,15 | 71,04 | - | 507 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 | | | | | | | | |
| 53 | Е6-1 Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 | 0,19 | 46,02 | 0,48 | 8 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | 0,87 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | Е6-15 Т.6-1-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | 0,39 | 49,48 | 0,58 | 19 | - | - | 0,99 | - |
| | | | | 0,65 | 0.17 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 55 | Е6-90 Т.6-11-1 | -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | 1,11 | 56,25 | 0,56 | 63 | 2 | - | 2,81 | 3 |
| | | | | 1,94 | 0,17 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 56 | Е6-84 Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,03 | 592,71 | 2,21 | 18 | 1 | - | 64,00 | 2 |
| | | | | 47,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | 1 | | | | | | | | |
| 57 | Е34-304 Т.34-55-1 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,14 | 351,77 | 12,48 | 49 | 6 | 2 | 56,70 | 8 |
| | | | | 41,37 | 3,74 | | | - | 2,84 | - |
| | | 10М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 58 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 0,12 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 5 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 59 | Е6-2<br>Т.6-1-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 0,42 | 62,60<br>3,06 | 0,63<br>0,19 | 25 | 1 | -<br>- | 4,50<br>0,14 | 2<br>- |
| 60 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 1,00 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 64 | 5 | -<br>- | 6,66<br>0,23 | 7<br>- |
| 61 | Е6-7<br>Т.6-1-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 6,00 | 58,30<br>2,76 | 1,91<br>0,58 | 349 | 16 | 11<br>3 | 4,10<br>0,44 | 25<br>3 |
| 62 | Е6-36<br>Т.6-3-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ<br>М3 | 7,42 | 1,37<br>0,47 | 0,73<br>0,22 | 11 | 4 | 5<br>2 | 0,67<br>0,17 | 5<br>1 |
| 63 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С<br>Т | 0,08 | 464,40<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,10 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 81 | 2 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 3<br>- |
| | | ПРИЯМОК ПР-1 | | | | | | | | |
| 65 | Е6-226<br>Т.6-26-4 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15<br>М3 | 198,80 | 78,30<br>5,61 | 2,09<br>0,63 | 15570 | 1116 | 417<br>126 | 8,01<br>0,48 | 1592<br>95 |
| 66 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С<br>Т | 11,77 | 486,76<br>- | -<br>- | 5729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,07 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 56 | 1 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 2<br>- |
| 68 | Е6-81<br>Т.6-9-5 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,39 | 726,76<br>24,62 | 11,90<br>3,57 | 285 | 10 | 5<br>2 | 31,20<br>2,71 | 12<br>1 |
| 69 | Е6-83<br>Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ<br>Т | 0,06 | 700,21<br>155,00 | 2,38<br>0,71 | 42 | 9 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 13<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е6-84<br>Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20 | 0,41 | 592,71 | 2,21 | 244 | 20 | - | 64,00 | 26 |
| | | Т | | 47,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| 71 | Е6-85<br>Т.6-9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | 0,19 | 560,03 | 2,21 | 107 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | | Т | | 15,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| 72 | Е7-762<br>ДОП.В2<br>Т.7-65-3 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | 1,00 | 4,06 | 3,11 | 5 | 1 | 4 | 1,07 | 1 |
| | | ЛТ | | 0,80 | 1,12 | | | 2 | 0,85 | 1 |
| 73 | 508-1491<br>Ц.П.8-504 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3 | 0,31 | 119,37 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 39,39 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,17 | 43,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 55,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,40 | 14,31 | 0,34 | 5 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| 78 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К<br>ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,81 | 20,22 | 0,21 | 16 | 1 | - | 2,30 | 2 |
| | | 100 М2 | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 79 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В7.5 | 23,03 | 47,74 | 0,48 | 1099 | 20 | 11 | 1,37 | 32 |
| | | М3 | | 0,87 | 0,14 | | | 3 | 0,10 | 2 |
| 80 | Е11-55<br>Т.11-8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,54 | 127,65 | 1,62 | 198 | 19 | 2 | 18,80 | 29 |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | 1 |
| 81 | Е8-16<br>Т.8-4-2 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, ГИДРОИЗОЛОМ | 1,54 | 297,64 | 4,69 | 460 | 15 | 7 | 14,00 | 22 |
| | | 100М2 | | 9,50 | 1,41 | | | 2 | 1,07 | 2 |
| 82 | Е8-19<br>Т.8-4-3 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ | 1,54 | 488,79 | 7,43 | 753 | 21 | 11 | 19,70 | 30 |
| | | 100М2 | | 13,50 | 2,23 | | | 3 | 1,69 | 3 |
| 83 | Е11-55<br>Т.11-8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,54 | 127,65 | 1,62 | 198 | 19 | 2 | 18,80 | 29 |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | 1 |
| 84 | Е8-23<br>Т.8-4-5 | -БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | 2,64 | 439,99 | 5,66 | 1160 | 92 | 15 | 47,80 | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ | | 35,25 | 1,70 | | | 5 | 1,29 | 3 |
| 85 | Е8-26 | 100М2 -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 2,64 | 224,67 | 2,92 | 594 | 45 | 7 | 23,10 | 61 |
| | Т.8-4-6 | ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 17,00 | 0,88 | | | 2 | 0,67 | 2 |
| 86 | Е8-38 | -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА | 49,16 | 79,35 | 1,05 | 3901 | 230 | 51 | 6,86 | 337 |
| | Т.8-5-5 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 4,69 | 0,32 | | | 15 | 0,25 | 12 |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. 41412 1789 839 2552

РУБ. 271 207

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 41412) | 41412 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 6849) | 6849 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 2060) | - | 2060 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 15174) | 15174 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 16743) | 16743 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 5100) | 5100 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 351) | - | - | - | 351 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 682) | - | 682 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 3720) | 3720 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 50232) | 50232 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 3110) | - | - | - | 3110 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2742) | - | 2742 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | ( | 50232) | 50232 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 3110) | - | - | - | 3110 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2742) | - | 2742 | - | - |

## РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

### ПАНЕЛЬНЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е7-548 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 4,00 | 8,67 | 2,14 | 34 | 6 | 8 | 2,18 | 9 |
| | Т.7-43-3-1 | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В | | | | | | | | |
| | .8 | БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 1,66 | 0,78 | | | 3 | 0,59 | 2 |
| | | С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ЛТ | | | | | | | | |
| 88 | Е7-551 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ | 23,00 | 10,64 | 2,89 | 243 | 47 | 66 | 2,69 | 62 |
| | Т.7-43-4-1 | ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В | | | | | | | | |
| | .8 | БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ | | 2,09 | 1,02 | | | 24 | 0,77 | 18 |
| | | С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ЛТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е7-575<br>Т.7-44-2-1<br>.8 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 7,39<br>1,81 | 2,23<br>0,82 | 29 | 7 | 8<br>3 | 2,35<br>0,62 | 9<br>2 |
| 90 | Е7-534<br>Т.7-42-10-<br>1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 8,00 | 4,95<br>0,94 | 1,72<br>0,65 | 38 | 7 | 13<br>5 | 1,21<br>0,49 | 10<br>4 |
| 91 | Е7-537<br>Т.7-42-11-<br>1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 6,38<br>1,37 | 2,58<br>0,97 | 26 | 5 | 10<br>3 | 1,78<br>0,74 | 7<br>3 |
| 92 | 608-960<br>Ц.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 78,26 | 33,17<br>- | -<br>- | 2597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | 608-960<br>Ц.П.11-28 | -ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М<br>М2 | 85,02 | 33,80<br>- | -<br>- | 2873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 608-958 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 36,90 | 28,59<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | 608-960<br>2.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 54,89 | 33,17<br>- | -<br>- | 1821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | 608-91042<br>Ц.П.11-106 | -СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ<br>М2 | 18,63 | 25,70<br>- | -<br>- | 478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | 608-91041<br>Ц.П.11-104 | -ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ<br>М2 | 9,06 | 24,83<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | 608-91035<br>Ц.П.11-92 | -ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ<br>М2 | 7,17 | 18,25<br>- | -<br>- | 131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | СЦСЦ<br>СТР.114<br>П.2 | -НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ<br>М2 | 255,07 | 1,19<br>- | -<br>- | 304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С111-126 Ц<br>ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК<br>М2 | 271,57 | 11,70<br>- | -<br>- | 3177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | СЦСЦ<br>СТР.119 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>П.М. | 17,40 | 0,79 | - | 14 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ.2.2 | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | СПСЦ | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ | 44,08 | 2,45 | - | 108 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В | 12,95 | 37,21 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С122-159 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА | 3,28 | 30,05 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | ВС1-94.ВС3-94 СВД9-18 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 105 | Е15-707 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ | 0,16 | 372,71 | 2,54 | 60 | 5 | - | 46,90 | 7 |
| | Т.15-201-2 | ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | | 31,50 | 0,76 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 106 | С111-429 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И | 5,00 | 5,13 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 107 | С111-430 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И | 2,00 | 5,99 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 108 | СПСЦ | -УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ | 32,70 | 0,09 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.16 | | | | | | | | | |
| 109 | С122-322 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | 32,70 | 0,45 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | Е15-564 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ | 0,05 | 117,21 | 0,13 | 6 | 4 | - | 88,70 | 4 |
| | К=0,3 | 100М2 | | | | | | | | |
| | Т.15-159-4 | | | 63,50 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 111 | СПСЦ | -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 8,00 | 0,79 | - | 6 | - | - | - | - |
| | СТР.119 | П.М. | | | | | | | | |
| | Т.1 П.21 | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С122-362 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 | 8,00 | 5,06 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 113 | СПСЦ | -УСТАНОВКА СЛИВОВ | 11,60 | 0,79 | - | 9 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.15 | | | | | | | | | |
| 114 | С111-526 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | 0,02 | 419,10 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 КМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 115 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,44 | 37,20 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП | | | | | | | | |
| 116 | Е7-247 Т.7-14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 3,00 | 25,41 | 9,72 | 77 | 15 | 29 | 6,60 | 20 |
| | | | | 5,06 | 3,50 | | | 10 | 2,66 | 8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 117 | 608-1389 Ц.П.8-343 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 21,85 | 26,11 | - | 570 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 118 | С111-126 Ц.ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК | 21,85 | 11,70 | - | 256 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 119 | Е8-30 Т.8-5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 8,29 | 72,54 | 1,38 | 599 | 22 | 11 | 4,05 | 34 |
| | | | | 2,76 | 0,41 | | | 3 | 0,31 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 120 | Е8-57 Т.8-7-1 | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) | -0,03 | -16,37 | - | -2 | - | - | -21,00 | -1 |
| | | | | -16,37 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 121 | Е8-59 Т.8-7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,01 | 711,03 | 2,35 | 7 | - | - | 54,30 | 1 |
| | | | | 34,75 | 0,70 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 122 | Е6-83 Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,08 | 700,21 | 2,38 | 55 | 12 | - | 210,00 | 17 |
| | | | | 155,00 | 0.71 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 123 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,02 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 124 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0,05 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е10-28 Т.10-4-1 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,21 | 232,92 | 2,21 | 49 | 4 | - | 24,00 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 16,12 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 15553 | 134 | 145 | | 184 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 15553) | 15553 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 250) | 250 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 185) | - | 185 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 13884) | 13884 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 688) | 688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 2017) | 2017 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 138) | - | - | - | | 138 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 269) | - | 269 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 1400) | 1400 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 18970) | 18970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 362) | - | - | - | | 362 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 454) | - | 454 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | ( | 18970) | 18970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 362) | - | - | - | | 362 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 454) | - | 454 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 126 | Е7-463<br>Т.7-39-6-1<br>.8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 13,00 | 7,07<br>1,74 | 1,81<br>0,65 | 90 | 22 | 23<br>8 | 2,29<br>0,49 | 30<br>6 |
| | | | ДТ | | | | | | | |
| 127 | Е7-469<br>Т.7-39-8-1<br>.8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 2,75<br>0,85 | 1,70<br>0,65 | 3 | 1 | 2<br>- | 1,18<br>0,49 | 1<br>- |
| | | | ДТ | | | | | | | |
| 128 | Е7-650<br>Т.7-47-5-1<br>.8 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 6,59<br>1,82 | 3,61<br>1,38 | 7 | 1 | 4<br>2 | 2,49<br>1,04 | 2<br>1 |
| | | | ДТ | | | | | | | |
| 129 | 608-91054<br>Ц.П.11-156 | -ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ | 17,82 | 17,92<br>- | -<br>- | 320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 130 | 608-91056<br>Ц.П.11-158 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 | 106,92 | 21,27<br>- | -<br>- | 2275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 131 | 608-91056 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. | 3,55 | 18,10 | - | 64 | - | - | - | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц.П.11-146 | ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 132 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ | 1,00 | 3,61 | 1,75 | 3 | 1 | 2 | 1,64 | 2 |
| | Т.7-12-7 | ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | 1,26 | 0,65 | | | - | 0,49 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 133 | 608-1358 | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | 0,06 | 160,56 | - | 9 | - | - | - | - |
| | Ц.П.8-236 | ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0.1М3 МАРКИ СБ4А-1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 134 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 39,39 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,02 | 55,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | Е9-209 | -МОНТАЖ РАМЫ РС-1 | 0,03 | 108,03 | 34,00 | 3 | 1 | - | 53,80 | 2 |
| | Т.9-32-12 | Т | | 42,87 | 10,15 | | | - | 7,70 | - |
| 137 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,02 | 771,65 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 138 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,01 | 787,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 139 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 14,61 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 140 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,04 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | К=2 К ОБЬЕМУ | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | Т.13-18-6 | 100 М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | 2805 | 26 | 31 | | 37 |
| | РУБ. | | | | 10 | | 7 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 2779) | 2779 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 12) | 12 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 35) | - | 35 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 2670) | 2670 | - | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 35) | 35 | - | - | | - |

Ц 00053-14 56

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 277) | 277 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 18) | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 38) | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 243) | 243 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3299) | 3299 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 60) | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 73) | - | 73 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 26) | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 23) | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 28) | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 2) | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | ( | 3327) | 3327 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 62) | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 74) | - | 74 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 141 | Е7-510 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ | 4,00 | 9,36 | 5,63 | 37 | 12 | 22 | 4,01 | 16 |
| | Т.7-41-6-1 .8 | МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 3,00 | 2,11 | | | 8 | 1,60 | 6 |
| | | ДТ | | | | | | | | |
| 142 | Е7-499 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК | 1,00 | 3,66 | 2,15 | 3 | 1 | 2 | 1,53 | 2 |
| | Т.7-41-1.6 | МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М | | 1,14 | 0,82 | | | - | 0,62 | 1 |
| | | ДТ | | | | | | | | |
| 143 | 608-92333 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ | 26,35 | 16,63 | - | 439 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-167 | ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 144 | 608-92335 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С | 2,08 | 15,31 | - | 32 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-169 | БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 145 | Е7-668 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 76,00 | 2,01 | 0,22 | 154 | 56 | 17 | 1,01 | 77 |
| | 7-47-11-1. 8 | МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | 0,74 | 0,08 | | | 7 | 0,06 | 5 |
| | | ДТ | | | | | | | | |
| 145 | 608-92339 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С | 48,40 | 2,57 | - | 125 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-173 | ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 608-92339<br>Ц.П.11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ<br>М | 33,48 | 2,82<br>- | -<br>- | 94 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | Е7-737<br>Т.7-58-3 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА<br>100М | 0,16 | 1539,87<br>44,62 | 5,27<br>1,60 | 246 | 7 | -<br>- | 61,00<br>1,21 | 10<br>- |
| 149 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,05 | 14,31<br>2,56 | 0,34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 150 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100 М2 | 0,11 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 1134 | 76 | 41<br>15 | | 105<br>12 |

| | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1134) | 1134 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 239) | 239 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 91) | - | 91 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 690) | 690 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 84) | 84 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 156) | 156 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 10) | - | - | - | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 21) | - | 21 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 103) | 103 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1393) | 1393 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 127) | - | - | - | 127 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 112) | - | 112 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | ( 1393) | 1393 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 127) | - | - | - | 127 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 112) | - | 112 | - | - |

## РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е12-290<br>Т.12-9-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7<br>100М2 | 0,76 | 5218,02<br>11,55 | 0,71<br>0,22 | 3967 | 9 | -<br>- | 16,30<br>0,17 | 12<br>- |
| 152 | Е13-381<br>Т.13-49-2<br>К=2 К ОБЬЕМУ | -ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 1,53 | 82,02<br>1,02 | 0,26<br>0,07 | 126 | 1 | -<br>- | 1,21<br>0,05 | 2<br>- |
| 153 | Е12-286<br>Т.12-9-3 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ | 0,73 | 22,43<br>19,37 | 3,06<br>0,90 | 18 | 14 | 2<br>- | 28,50<br>0,68 | 21<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 154 | СНСЦ ПОЗ.3-147 | -ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400 | 7,52 | 24,80 | - | 186 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 155 | Е12-299 Т.12-10-1 | -УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК | 0,77 | 74,38 | 1,25 | 57 | 7 | - | 14,30 | 11 |
| | | | | 9,55 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 156 | Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЪЕМУ | -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 | 0,18 | 3,68 | 0,08 | 2 | - | - | 0,07 | - |
| | | | | 0,04 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 157 | Е12-297 Т.12-9-10 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 0,77 | 14,58 | 0,32 | 11 | 2 | - | 4,72 | 4 |
| | | | | 2,92 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 158 | Е12-176 Т.12-2-6-2 | -УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОИНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 0,77 | 611,23 | 26,52 | 470 | 52 | 21 | 95,20 | 73 |
| | | | | 68,62 | 7,97 | | | 7 | 6,05 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 159 | Е12-280 Т.12-8-5 | -УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,18 | 298,49 | 0,69 | 55 | 10 | - | 83,00 | 15 |
| | | 100М2 | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 4892 | 95 | 23 | | 138 |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | | 5 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 4892) | 4892 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 4536) | 4536 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 102) | - | 102 | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 42) | 42 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 614) | 614 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 43) | - | - | - | 43 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 83) | - | 83 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 440) | 440 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 5946) | 5946 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 186) | - | - | - | 186 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 185) | - | 185 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | ( | 5946) | 5946 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 186) | - | - | - | 186 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 185) | - | 185 | - | - |

## РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Е9-114 Т.9-16-1 | -МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО | 8,93 | 39,71 | 27,03 | 355 | 40 | 241 | 5,23 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30м | | 4,47 | 7,09 | | | 63 | 5,38 | 48 |
| 161 | С121-1943 | -КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 8,03 | 595,10 | - | 4778 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | С121-1783 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255 Т | 0,90 | 616,26 | - | 555 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 163 | Е9-88 Т.9-11-7 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ Т | 3,16 | 66,18 | 19,38 | 209 | 61 | 61 | 24,60 | 78 |
| | | | | 19,25 | 7,36 | | | 24 | 5,59 | 18 |
| 164 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,44 | 467,80 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | С121-1913 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,44 | 509,60 | - | 224 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 166 | С121-1914 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 2,29 | 555,05 | - | 1271 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 167 | Е9-116 Т.9-16-3 | -МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ Т | 4,83 | 49,82 | 25,16 | 241 | 60 | 122 | 15,60 | 75 |
| | | | | 12,50 | 8,36 | | | 39 | 6,11 | 30 |
| 168 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 3,29 | 532,40 | - | 1752 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 169 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т | 1,38 | 559,26 | - | 771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 170 | С121-1959 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 0,16 | 429,65 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | Е9-88 Т.9-11-7 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т | 0,44 | 66,18 | 19,38 | 28 | 9 | 8 | 24,60 | 11 |
| | | | | 19,25 | 7,36 | | | 3 | 5,59 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,44 | 467,80 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 173 | Е9-94 Т.9-12-1 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т | 1,36 | 46,96 | 24,31 | 64 | 15 | 34 | 13,50 | 18 |
| | | | | 10,87 | 8,50 | | | 12 | 6,45 | 9 |
| 174 | С121-1925 | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 1,36 | 467,65 | - | 636 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 175 | Е9-33 Т.9-4-1 | -МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т | 7,83 | 69,89 | 30,77 | 547 | 124 | 241 | 19,40 | 152 |
| | | | | 15,75 | 11,20 | | | 88 | 8,50 | 67 |
| 176 | С121-1782 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 1,47 | 547,45 | - | 806 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т | 5,53 | 536,05 | - | 2964 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 0,83 | 551,40 | - | 458 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | Е9-116 Т.9-16-3 | -МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т | 14,34 | 49,82 | 25,16 | 715 | 179 | 361 | 15,60 | 224 |
| | | | | 12,50 | 8,06 | | | 116 | 6,11 | 88 |
| 180 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т | 9,26 | 532,40 | - | 4930 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | С121-1956 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т | 5,09 | 646,85 | - | 3293 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 182 | Е9-47 Т.9-7-2 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т | 19,22 | 73,05 | 29,92 | 1405 | 456 | 575 | 30,10 | 579 |
| | | | | 23,75 | 9,23 | | | 177 | 7,00 | 135 |
| 183 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ | 18,63 | 644,35 | - | 12004 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 184 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,45 | 659,70 | - | 296 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 185 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,11 | 686,56 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 186 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,03 | 646,25 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 187 | Е9-97 Т.9-13-1 | -МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р | 17,52 | 8,02 | 2,07 | 141 | 36 | 37 | 2,89 | 51 |
| | | | | 2,04 | 0,66 | | | 12 | 0,50 | 9 |
| | | М | | | | | | | | |
| 188 | С121-1824 | -ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 | 0,90 | 429,40 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 189 | Е9-132 Т.9-20-1 | -МОНТАЖ БУНКЕРОВ | 11,24 | 105,12 | 51,67 | 1182 | 381 | 581 | 43,90 | 493 |
| | | Т | | 33,87 | 16,91 | | | 190 | 12,84 | 144 |
| 190 | С121-1985 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,85 | 446,73 | - | 380 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 191 | С121-1985 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,55 | 468,64 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 192 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ | 0,30 | 480,70 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Г | | | | | | | | |
| 193 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 | 4,80 | 493,23 | - | 2367 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 194 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 | 4,73 | 515,14 | - | 2437 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 195 | Е9-40 Т.9-6-1 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 | 33,94 | 5,98 | 4,48 | 204 | 31 | 152 | 1,28 | 43 |
| | | | | 0,91 | 1,56 | | | 53 | 1,19 | 40 |
| | | М | | | | | | | | |
| 196 | С121-1826 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 | 1,30 | 580,16 | - | 754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 197 | Е9-132 Т.9-20-1 | -МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ | 29,21 | 105,12 | 51,67 | 3071 | 990 | 1510 | 43,90 | 1282 |
| | | Г | | | | | | | | |
| | | | | 33,87 | 16,91 | | | 495 | 12,84 | 375 |
| 198 | С121-1982 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 8,17 | 442,08 | - | 3611 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 199 | С121-1984 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 3,02 | 476,18 | - | 1438 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Г | | | | | | | | |
| 200 | С121-1988 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ | 9,80 | 425,03 | - | 4165 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 201 | С121-1991 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ | 8,23 | 504,08 | - | 4148 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ,БАКИ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 | | | | | | | | |
| | | ИЗ СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | |
| 202 | Е9-29 | -МОНТАЖ СТЕН ИЗ | 8,69 | 320,90 | 200,60 | 2790 | 586 | 1743 | 94,00 | 817 |
| | Т.9-4-6 | ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ | | 67,50 | 69,87 | | | 607 | 53,02 | 461 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 203 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 7,04 | 667,35 | - | 4698 | - | - | - | - |
| | 01-09 | НС40-800-0,7 | | - | - | | | - | - | - |
| | Л.43 | Т | | | | | | | | |
| 204 | С111-525 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | 0,34 | 485,10 | - | 165 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА | | - | - | | | - | - | - |
| | | 0,75 ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 205 | Е9-24 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 4,10 | 59,19 | 26,01 | 242 | 92 | 107 | 31,40 | 129 |
| | Т.9-4-1 | ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ | | 22,62 | 8,72 | | | 36 | 6,62 | 27 |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 206 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 4,01 | 769,80 | - | 2519 | - | - | - | - |
| | 01-09 | Н57-750-0,8 | | - | - | | | - | - | - |
| | Л.43 | Т | | | | | | | | |
| 207 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 3,85 | 94,81 | 54,57 | 364 | 66 | 209 | 22,60 | 87 |
| | Т.9-7-1 | И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С | | 17,25 | 20,06 | | | 76 | 15,22 | 59 |
| | | ОГРАЖДЕНИЕМ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 208 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ | 1,80 | 720,50 | - | 1298 | - | - | - | - |
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 209 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ | 1,41 | 705,15 | - | 994 | - | - | - | - |
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 210 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,65 | 646,25 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 211 | Е9-234 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ | 0,42 | 84,80 | 5,44 | 36 | 26 | 2 | 61,20 | 26 |
| | Т.9-38-6 | Т | | 62,62 | 1,63 | | | - | 1,24 | 1 |
| | ДОП.2 | | | | | | | | | |
| 212 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,10 | 646,25 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 213 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,31 | 661,60 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Е9-202 | -МОНТАЖ СТАКАНОВ | 0,08 | 82,22 | 29,07 | 6 | 2 | 2 | 41,00 | 3 |
| | Т.9-32-5 | Т | | 31,87 | 8,67 | | | - | 6,58 | 1 |
| 215 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,08 | 862,85 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 216 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 41,57 | 20,22 | 0,21 | 839 | 79 | 8 | 2,30 | 96 |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) | | 1,89 | 0,07 | | | 3 | 0,05 | 2 |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | | 78269 | 3233 | 5994 | | 4211 |
| | | | РУБ. | | | | | 1994 | | 1516 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | ( 11253) | 11253 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | ( 1254) | 1254 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | ( 1403) | - | 1403 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | ( 165) | 165 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | ( 1574) | 1574 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | ( 109) | - | - | - | | 109 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | ( 212) | - | 212 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | ( 1026) | 1026 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | ( 13853) | 13853 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | ( 1641) | - | - | - | | 1641 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | ( 1615) | - | 1615 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | ( 67016) | 67016 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | ( 1954) | 1954 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | ( 3824) | - | 3824 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | ( 58448) | 58448 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | ( 4421) | 4421 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | ( 301) | - | - | - | | 301 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | ( 595) | - | 595 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | ( 5713) | 5713 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | ( 77150) | 77150 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | ( 4496) | - | - | - | | 4496 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | ( 4419) | - | 4419 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | ( 91003) | 91003 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | ( 6137) | - | - | - | | 6137 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | ( 6034) | - | 6034 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 19,79 | 2,15 | 0,60 | 42 | 14 | 11 | 0,91 | 18 |
| | Т.10-20-1 | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | | 0,69 | 0,19 | | | 3 | 0,14 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Е10-107<br>Т.10-20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 21,56 | 2,93<br>0,84 | 0,22<br>0,07 | 63 | 17 | 5<br>2 | 1,16<br>0,05 | 25<br>1 |
| 219 | Е10-140<br>Т.10-26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 16,16 | 2,02<br>0,25 | -<br>- | 34 | 4 | -<br>- | 0,36<br>- | 6<br>- |
| 220 | С122-878<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10<br>М2 | 4,10 | 25,26<br>- | -<br>- | 104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | С122-879<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10<br>М2 | 7,05 | 24,33<br>- | -<br>- | 172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | С122-870<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9<br>М2 | 1,63 | 21,85<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | С122-833<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ<br>М2 | 5,01 | 43,55<br>- | -<br>- | 219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | С122-219 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С<br>М2 | 18,00 | 21,06<br>- | -<br>- | 379 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С<br>М2 | 5,56 | 23,40<br>- | -<br>- | 129 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ<br>КОМПЛ | 5,00 | 10,50<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ Б ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ<br>КОМПЛ | 14,00 | 4,63<br>- | -<br>- | 66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 228 | С111-390 | -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ<br>ШТ | 12,00 | 4,80<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 229 | С111-405 | -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ<br>ШТ | 4,00 | 30,52<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | Е7-701<br>Т.7-51-1 | -ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА<br>100М | 0,05 | 64,36<br>5,02 | 0,13<br>0,03 | 3 | - | -<br>- | 6,43<br>0,03 | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 1480 | 35 | 16<br>5 | | 49<br>4 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 1480) | | 1480 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 89) | 89 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 40) | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | ( 807) | 807 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 210) | 210 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 13) | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Б Н.Р. - | РУБ. | | ( 27) | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 136) | 136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 1826) | 1826 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 66) | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 67) | - | 67 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | ( 1826) | 1826 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 66) | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 67) | - | 67 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ОКНА | | | | | | | | |
| 231 | Е10-84<br>Т.10-14-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5<br>М2 | 37,79 | 5,29<br>0,92 | 0,61<br>0,19 | 200 | 35 | 22<br>7 | 1,38<br>0,14 | 52<br>5 |
| 232 | Е10-87<br>Т.10-15-1 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ<br>ШТ | 7,00 | 0,62<br>0,62 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 0,71<br>- | 5<br>- |
| 233 | Е10-88<br>Т.10-15-2 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ<br>ШТ | 5,00 | 0,30<br>0,30 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,46<br>- | 2<br>- |
| 234 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В<br>М2 | 12,95 | 37,21<br>- | -<br>- | 482 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 235 | С122-159 | -ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18<br>М2 | 3,24 | 30,05<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 236 | С122-199 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)<br>М2 | 21,60 | 7,94<br>- | -<br>- | 171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 237 | С111-434 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ<br>КОМП | 2,00 | 4,16<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 238 | С111-437 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М<br>КОМПЛ | 5,00 | 6,73<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 239 | С122-322 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1<br>М | 161,74 | 0,45<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е15-747<br>Т.15-202-1<br>С111-580<br>С111-581 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)<br>100М2 | 0,38 | 406,71<br>16,87 | 1,36<br>0,41 | 154 | 6 | -<br>- | 25,30<br>0,31 | 10<br>- |
| 241 | Е15-564<br>Т.15-159-4 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ<br>100М2 | 0,11 | 117,21<br>63,50 | 0,13<br>0,03 | 13 | 7 | -<br>- | 88,70<br>0,03 | 10<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ.<br>РУБ. | | | 1238 | 54 | 22<br>7 | | 79<br>5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1238) | | 1238 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 295) | | 295 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 61) | | - | 61 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 865) | | 865 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 144) | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 10) | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 19) | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 109) | | 109 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1491) | | 1491 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 94) | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 80) | | - | 80 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | ( 1491) | | 1491 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 94) | | - | - | - | | 94 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 80) | | - | 80 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 242 | Е8-45<br>Т.8-5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>100М2 | 0,13 | 983,17<br>77,50 | 12,91<br>3,88 | 129 | 10 | 2<br>- | 115,00<br>2,94 | 15<br>- |
| | | ГИПСОБЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| 243 | Е7-283<br>Т.7-16-5 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2<br>ШТ | 13,00 | 3,87<br>1,61 | 1,61<br>0,51 | 52 | 21 | 21<br>7 | 2,21<br>0,39 | 29<br>5 |
| 244 | Е7-284<br>Т.7-16-6 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2<br>ШТ | 22,00 | 5,31<br>2,29 | 1,87<br>0,58 | 118 | 50 | 41<br>12 | 3,17<br>0,44 | 70<br>10 |
| 245 | ОЦСЦ | -ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК | 24,72 | 6,46 | - | 160 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.3-190 | ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 246 | СЦСЦ П.3-198 | -ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2 | 21,51 | 6,62 | - | 143 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 247 | СЦСЦ П.3-199 | -ТО ЖЕ, М-75 М2 | 38,88 | 6,88 | - | 268 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ГИПСОВЫЕ | | | | | | | | |
| 248 | Е8-165 Т.8-17-1 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2 | 0,14 | 140,29 | 12,51 | 22 | 10 | 2 | 103,00 | 14 |
| | | | | 69,37 | 3,76 | | | - | 2,85 | - |
| 249 | СНР-НТ 06-14-01 П.6-002 | -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2 | 13,10 | 3,98 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 250 | Е7-767 Т.7-17-4 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т | 0,23 | 750,51 | 10,20 | 172 | 7 | 2 | 40,50 | 9 |
| | | | | 34,75 | 3.06 | | | - | 2,32 | 1 |
| 251 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,07 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| 252 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2 | 0,13 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | 1121 | 98 | 68 | 137 |
| | РУБ. | | | | 19 | 16 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1121) | 1121 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 179) | 179 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 117) | - | 117 | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 148) | 148 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 155) | 155 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 11) | - | - | - | 11 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 20) | - | 20 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 102) | 102 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1378) | 1378 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 164) | - | - | - | 164 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 137) | - | 137 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | ( | 1378) | 1378 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | ( | 164) | - | - | - | | 164 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | ( | 137) | - | 137 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 253 | -ТИП 1 | М2 | 162,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 254 | -ТИП 2 | М2 | 15,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 255 | -ТИП 3 | М2 | 13,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 256 | -ТИП 4 | М2 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 257 | -ТИП 4А | М2 | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 258 | -ТИП 5 | М2 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | -ТИП 6 | М2 | 104,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | -ТИП 7 | М2 | 232,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | -ТИП 8 | М2 | 16,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 262 | -ТИП 9 | М2 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 263 | -ТИП 10 | М2 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 264 | -ТИП 11 | М2 | 59,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 265 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 5,14 | 66,04 | 1,68 | 340 | 22 | 10 | 7,19 | 37 |
| | Т.11-1-2 | ТОЛЩ. 100 ММ | | | | | | | | |
| | К=2,5 К ОБЬЕМУ | 100М2 | | 4,46 | 0,51 | | | 3 | 0,39 | 2 |
| 266 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 3,47 | 48,85 | - | 169 | 7 | - | 2,90 | 10 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 267 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 16,21 | 50,39 | - | 816 | 32 | - | 2,90 | 47 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 268 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,48 | 127,65 | 1,62 | 62 | 6 | - | 18,80 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Г.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | - |
| 269 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,02 | 78,81 | 6.37 | 2 | - | - | 29,50 | 1 |
| | Г.11-3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 26,12 | 1,90 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 270 | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 3,28 | 0,35 | 5 | 1 | - | 1,26 | 2 |
| | Г.13-25-1 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В | | | | | | | | |
| | Г.Ч.П.3.2В | 1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ) | | 0,95 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 271 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 1,55 | 0,02 | 2 | - | - | 0,45 | 1 |
| | Г.13-25-2 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ | | | | | | | | |
| | Г.Ч.П.3.2В | КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 272 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,20 | 136,83 | 1,91 | 28 | 4 | - | 29,40 | 6 |
| | Г.11-8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5 | | 18,12 | 0,58 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,15 | 27,27 | 0,48 | 3 | - | - | 0,46 | - |
| | Г.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=4 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 274 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 1,15 | 27,27 | 0,48 | 32 | - | - | 0,46 | 1 |
| | Г.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=7 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 275 | Е11-52 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И | 0,59 | 21,78 | 3,91 | 14 | 10 | 2 | 27,10 | 16 |
| | Г.11-7-3 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ | | 17,87 | 1,16 | | | - | 0,88 | 1 |
| | | СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 276 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ | 5,47 | 57,46 | - | 315 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА | | | | | | | | |
| | | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 | | - | - | | | - | - | - |
| | | /ГОСТ 9573-82/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ | | | | | | | | |
| 277 | Е11-83 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 1,62 | 186,50 | 2,36 | 302 | 36 | 5 | 31,10 | 50 |
| | Г.11-13-1 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ | | 22,75 | 0,68 | | | 2 | 0,52 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 278 | Е11-84 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 4,86 | 29,63 | 0,26 | 146 | 9 | 2 | 2,35 | 11 |
| | Г.11-13-2 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | К=3 К | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | 1,67 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 279 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 1,20 | 126,82 | 1,74 | 153 | 24 | 2 | 28,50 | 34 |
| | Г.11-11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 19,37 | 0.53 | | | - | 0,40 | - |
| 280 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,11 | 951,02 | 3.94 | 106 | 14 | - | 166,00 | 18 |
| | Г.11-11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 123,75 | 1.19 | | | - | 0,90 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 281 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,08 | 762,17 | 7,68 | 62 | 6 | - | 108,00 | 9 |
| | Т.11-20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 76,75 | 2,31 | | | - | 1,75 | - |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 282 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 0,30 | 681,00 | 1,27 | 204 | 16 | - | 75,50 | 23 |
| | Т.11-28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | 54,50 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ | | | | | | | | |
| | | 3,6ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 283 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ | 0,03 | 114,49 | 1,36 | 3 | 1 | - | 49,20 | 1 |
| | Т.15-159-3 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 34,75 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9) | | | | | | | | |
| 284 | Е8-59 | -УКЛАДКА СЕТКИ | 0,02 | 711,03 | 2,35 | 15 | 1 | - | 54,30 | 1 |
| | Т.8-7-3 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | |
| | | Т | | 34,75 | 0.70 | | | - | 0,53 | - |
| 285 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,34 | 127,65 | 1,62 | 45 | 4 | - | 18,80 | 6 |
| | Т.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛщ. 30 ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | - |
| 286 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,68 | 25,95 | 0,39 | 17 | - | - | 0,34 | - |
| | Т.11-8-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | | | | | | | |
| | К=2 К | 100М2 | | 0,20 | 0,12 | | | - | 0,09 | - |
| | ОБЪЕМУ | | | | | | | | | |
| 287 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,34 | 12,88 | 0,13 | 6 | 4 | - | 12,60 | 4 |
| | Т.11-11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0.03 | | | - | 0,03 | - |
| 288 | Е15-552 | -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ | 0,34 | 87,47 | 1,77 | 29 | 5 | - | 21,90 | 7 |
| | Т.15-158-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 14,75 | 0.53 | | | - | 0,40 | - |
| 289 | Е15-560 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА | 0,68 | 95,75 | 1,70 | 65 | 10 | - | 21,90 | 15 |
| | Т.15-158-9 | 100М2 | | | | | | | | |
| | -26 К=2 К | | | 14,75 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| | ОБЪЕМУ | | | | | | | | | |
| 290 | Е8-30 | -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ | 0,07 | 72,54 | 1,38 | 4 | - | - | 4,05 | - |
| | Т.8-5-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 2,76 | 0.41 | | | - | 0,31 | - |
| 291 | Е9-254 | -МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ | 0,34 | 336,80 | 6,80 | 114 | 112 | 2 | 467,00 | 159 |
| | Т.9-49-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ | | 330,00 | 1,99 | | | - | 1,51 | 1 |
| | | 500Х500ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 292 | СЦЕННИК | -ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С | 33,99 | 109,43 | - | 3720 | - | - | - | - |
| | РАЗД.7 | ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | МГИ | М2 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 6779 | 324 | 23 | | 468 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2945) | 2945 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 493) | 493 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 217) | - | 217 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 315) | 315 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 1892) | 1892 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 399) | 399 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 27) | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 53) | - | 53 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 267) | 267 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3611) | 3611 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 340) | - | - | - | | 340 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 270) | - | 270 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3834) | 3834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 112) | - | 112 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 287) | 287 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 20) | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 38) | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 330) | 330 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 4451) | 4451 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 180) | - | - | - | | 180 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 150) | - | 150 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | ( | 8062) | 8062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 520) | - | - | - | | 520 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 420) | - | 420 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 293 | Е15-131 | -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО | 0,04 | 1267,21 | 4,08 | 50 | 9 | - | 275,00 | 11 |
| | Т.15-19-1 | БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ | | 216,25 | 1,22 | | | - | 0,93 | - |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА | | | | | | | | |
| | | КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ | | | | | | | | |
| | | РАСТВОРЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 50 | 9 | - | | 11 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 50) | 50 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 41) | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 9) | - | 9 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 7) | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 5) | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 62) | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11) | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 10) | - | 10 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | ( | 62) | 62 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 11) | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 10) | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 294 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 0,74 | 27,15 | 0,26 | 19 | 17 | - | 29,80 | 22 |
| | Т.15-59-4 | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ | | | | | | | | |
| | | ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | | 23,12 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 295 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,07 | 680,91 | 10,20 | 48 | 6 | - | 128,00 | 9 |
| | Т.15-60-2 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКОВ | | 92,50 | 3,06 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 296 | Е15-659 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 0,56 | 88,34 | 1,19 | 50 | 6 | - | 16,20 | 9 |
| | Т.15-168-2 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 10,87 | 0,36 | | | - | 0,27 | - |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ | | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ | | | | | | | | |
| | | ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 297 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,17 | 18,39 | 0,05 | 3 | 1 | - | 13,50 | 2 |
| | Т.15-153-4 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | | ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | 9,62 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 298 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,09 | 19,48 | 0,46 | 2 | - | - | 1,37 | - |
| | Т.13-17-2 | БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ | | 1,15 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | ПФ-133,ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 299 | Е15-275 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ | 0,26 | 53,25 | 1,70 | 13 | 6 | - | 37,00 | 10 |
| | Т.15-56-13 | БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,75 | 0,51 | | | - | 0,39 | - |
| 300 | Е15-295 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 2,25 | 46,37 | 1,48 | 105 | 46 | 4 | 29,40 | 66 |
| | Т.15-59-2 | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И | | 20,62 | 0,44 | | | 2 | 0,34 | 1 |
| | | ПЛИТ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 301 | Е15-294 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 1,07 | 11,81 | 0,30 | 13 | 7 | - | 9,70 | 10 |
| | Т.15-59-1 | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 6,62 | 0,08 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 302 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,32 | 666,75 | 10,03 | 215 | 26 | 4 | 115,00 | 37 |
| | Т.15-60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | СТЕН | | 82,50 | 3,01 | | | 2 | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 303 | Е15-658 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 3,01 | 86,79 | 0,84 | 262 | 30 | 2 | 14,50 | 44 |
| | Т.15-168-1 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 9,87 | 0,25 | | | - | 0,19 | 1 |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ | | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ | | | | | | | | |
| | | ПОД ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 304 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,52 | 18,39 | 0,05 | 9 | 5 | - | 13,50 | 7 |
| | Т.15-153-4 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | 9,62 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 305 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,38 | 19,48 | 0,46 | 7 | - | - | 1,37 | 1 |
| | Т.13-17-2 | БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ | | 1,15 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | ПФ-133,ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 306 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ | 0,31 | 707,31 | 3,40 | 220 | 36 | - | 170,00 | 53 |
| | Т.15-14-1 | СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | | | | | | | | |
| | | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ | | 118,37 | 1,02 | | | - | 0,77 | - |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 307 | Е15-304 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,62 | 115,10 | 0,84 | 71 | 10 | - | 22,30 | 14 |
| | Т.15-61-1 | ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 16,75 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| 308 | Е34-344 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН | 0,62 | 84,41 | 0,35 | 52 | 40 | - | 89,20 | 55 |
| | Т.34-61-5 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | | | | | | | | |
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 63,62 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 309 | Е15-305 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,34 | 189,80 | 1,36 | 65 | 10 | - | 41,20 | 14 |
| | Т.15-61-2 | ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 30,87 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| 310 | Е34-354 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ | 0,34 | 105,84 | 1,77 | 35 | 26 | - | 111,00 | 38 |
| | Т.34-61-15 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | | | | | | | | |
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 78,87 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 311 | С111-769 | -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА | 98,88 | 16,58 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | АКМИГРАН МАРКИ 400 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 312 | Е34-335 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 0,62 | 135,57 | 0,04 | 85 | 70 | - | 145,00 | 90 |
| | Т.34-60-8 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 112,37 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| 313 | Е34-338 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 0,34 | 133,73 | 0,04 | 45 | 37 | - | 144,00 | 49 |
| | Т.34-60-11 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 112,00 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | | 2959 | 379 | 10 | | 530 |
| | | РУБ. | | | | | | 4 | | 3 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2959) | | 2959 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 821) | | 821 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 383) | | - | 383 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 1640) | | 1640 | - | - | | - |
| | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 101) | | 101 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 411) | | 411 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 28) | | - | - | - | | 28 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 55) | | - | 55 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 267) | | 267 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3637) | | 3637 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 561) | | - | - | - | | 561 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 438) | | - | 438 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | ( | 3637) | 3637 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | ( | 561) | - | - | - | 561 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | ( | 438) | - | 438 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДКИ ВХОДА | | | | | | | | |
| 314 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 16,95 | - | 12 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 315 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 25,27 | 1,80 | 16 | 1 | - | 3,52 | 2 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,27 | 0,54 | | | - | 0,41 | - |
| 316 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,09 | 48,85 | - | 53 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 317 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА | 0,09 | 48,85 | - | 5 | - | - | 2,90 | - |
| | Т.11-1-11 | ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА В7.5 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 318 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,10 | 175,35 | 2,95 | 18 | 2 | - | 40,20 | 4 |
| | Т.11-11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,62 | 0,88 | | | - | 0,67 | - |
| 319 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,10 | 12,88 | 0,13 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | Т.11-11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 320 | Е8-28 | -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК | 0,46 | 17,65 | 3,67 | 8 | 1 | 2 | 6,50 | 3 |
| | Т.8-4-8 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | 1,10 | | | - | 0,84 | - |
| 321 | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,04 | 512,86 | 10,74 | 22 | 1 | - | 37,40 | 1 |
| | Т.8-7-5 | РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 28,75 | 3,23 | | | - | 2,45 | - |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 322 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 33,81 | 16,95 | - | 573 | 69 | - | 3,00 | 101 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 323 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,11 | 25,27 | 1,80 | 54 | 5 | 5 | 3,52 | 7 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,27 | 0,54 | | | 2 | 0,41 | 1 |
| 324 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,34 | 221,85 | - | 77 | 4 | - | 14,40 | 5 |
| | Т.27-42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 10,29 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 325 | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ | -0,34 | -35,77 | - | -13 | - | - | -2,32 | -1 |
| | Т.27-42-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | -1,64 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОМЕЩЕНИИ | | | | | | | | |
| 326 | Е8-17<br>Т.8-4-3 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ<br>100М2 | 0,15 | 412,68<br>13,50 | 7,43<br>2,23 | 60 | 2 | -<br>- | 19,70<br>1,69 | 3<br>- |
| 327 | Е14-66<br>Т.14-29 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА<br>М3 | 2,28 | 51,10<br>1,54 | 0,94<br>0,29 | 118 | 4 | 2<br>- | 2,38<br>0,22 | 5<br>- |
| | | УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 328 | Е11-47<br>Т.11-3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛщИНОЙ 2ММ<br>100М2 | 0,03 | 78,81<br>26,12 | 6,37<br>1,90 | 3 | 1 | -<br>- | 29,50<br>1,44 | 1<br>- |
| 329 | Е11-11<br>Т.11-1-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5<br>М3 | 1,03 | 48,85<br>2,02 | -<br>- | 51 | 2 | -<br>- | 2,90<br>- | 3<br>- |
| | | КОЗЫРЕК | | | | | | | | |
| 330 | Е9-29<br>Т.9-4-6 | -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ<br>100М2 | 0,05 | 320,90<br>67,50 | 200,60<br>69,87 | 17 | 4 | 10<br>3 | 94,00<br>53,02 | 5<br>3 |
| 331 | СПР-НТ<br>01-09<br>ДОП.43 | -ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7<br>Т | 0,04 | 740,55<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 332 | Е6-84<br>Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | 0,06 | 592,71<br>47,50 | 2,21<br>0.66 | 35 | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 4<br>- |
| 333 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,02 | 14,31<br>2,56 | 0.34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 334 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100 М2 | 0,03 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА | | | | | | | | |
| 335 | Е26-46<br>Т.26-10-1 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>100М2 | 0,47 | 24,56<br>11,62 | 6,12<br>1,84 | 12 | 5 | 4<br>2 | 14,80<br>1,39 | 7<br>1 |
| 336 | Е26-28<br>Т.26-8-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН<br>М3 | 1,59 | 2,72<br>1,80 | 0,86<br>0,25 | 4 | 2 | 2<br>- | 2,74<br>0,19 | 4<br>- |
| 337 | Е26-34 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 0,75 | 23,57 | 2,22 | 19 | 15 | 2 | 26,20 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.26-8-7 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ | | 19,75 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 338 | С111-324 | -ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 2,22 | 43,71 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 339 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,32 | 36,19 | 0,83 | 11 | 6 | - | 23,90 | 8 |
| | Т.26-13-7 | | | 18,00 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 340 | С111-298 | -ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 | 36,63 | 0,34 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 341 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | 0,32 | 666,75 | 10,03 | 215 | 26 | 4 | 115,00 | 37 |
| | Т.15-60-1 | | | 82,50 | 3,01 | | | 2 | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 342 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ | 0,15 | 680,91 | 10,20 | 102 | 14 | 2 | 128,00 | 19 |
| | Т.15-60-2 | | | 92,50 | 3,06 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТКОРОБ | | | | | | | | |
| 343 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,20 | 232,92 | 2,21 | 47 | 4 | - | 24,00 | 5 |
| | Т.10-4-1 | | | 16,12 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 344 | Е26-63 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,07 | 86,75 | 2,89 | 8 | 4 | - | 74,10 | 5 |
| | Т.26-11-7 | | | 55,50 | 0,87 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 345 | С111-31 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 | 0,03 | 593,64 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | РУБ. | | | 1685 | 178 | 33 | | 254 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 6 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1685) | 1685 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 390) | 390 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 187) | - | 187 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 127) | 127 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 921) | 921 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 225) | 225 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 12) | - | - | - | 12 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554793

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 28) | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 152) | 152 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | ( 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 171066 | 6871 | 12192 | | 9460 |
| | | | РУБ. | | | | | 4762 | | 3829 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 100190) | 100190 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 15761) | 15761 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 7696) | - | 7696 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 36770) | 36770 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | ( 22857) | 22857 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 12877) | 12877 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 844) | - | - | - | | 844 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 1729) | - | 1729 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 9031) | 9031 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 122098) | 122098 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 9776) | - | - | - | | 9776 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 9425) | - | 9425 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 70876) | 70876 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 1954) | 1954 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 3937) | - | 3937 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 58471) | 58471 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 4709) | 4709 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 321) | - | - | - | | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 633) | - | 633 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 6044) | 6044 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 81629) | 81629 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 4678) | - | - | - | | 4678 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 4570) | - | 4570 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | ( 203727) | 203727 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 14454) | - | - | - | | 14454 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 13995) | - | 13995 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

708-75.93 Альбом 11 ч.2 кн.2



СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-6

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | М3 | 2669,08 | 8488 | 10443 | | | 5,96 |
| 2. | ФУНДАМЕНТЫ | М3 | 34,93 | 3028 | 3686 | | | 1,98 |
| 3. | ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | 38013 | 46095 | | | 23,94 |
| 4. | СТЕНЫ | М2 | 343,36 | 15553 | 18970 | | | 10,35 |
| 5. | ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | М2 | 128,29 | 2805 | 3327 | | | 1,43 |
| 6. | ЛЕСТНИЦЫ | М2 | 28,42 | 1134 | 1393 | | | 0,81 |
| 7. | КРОВЛЯ | М2 | 128,88 | 3598 | 4375 | | | 2,33 |
| 8. | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 103,85 | 69248 | 80524 | | | 42,82 |
| 9. | ДВЕРИ | М2 | 41,35 | 1480 | 1826 | | | 1,08 |
| 10. | ОКНА | М2 | 33,47 | 1153 | 1387 | | | 0,69 |
| 11. | ПЕРЕГОРОДКИ | М2 | 112,66 | 1121 | 1378 | | | 0,80 |
| 12. | ПОЛЫ | М2 | 606,40 | 6561 | 7793 | | | 4,51 |
| 13. | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | М2 | 3,03 | 39 | 48 | | | 0,03 |
| 14. | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | М2 | 599,40 | 2959 | 3637 | | | 2,12 |
| 15. | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 1685 | 2062 | | | 1,15 |
| | ИТОГО | | | 156865 | 186944 | | | 100,00 |

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

Ц00058-14 80

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554803

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-6

НА ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 240 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В МОКРЫХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16, АР1-19, КМ1-28, КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 186,944 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13445 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12,969 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА, ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ . ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТЬЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЬХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЬ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИЬЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ. | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | СРЕЗКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1608 Т.1-29-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 | 0,12 | 74,63 / - | 74,63 / 24,99 | 10 / 3 | - | 10 / 3 | - / 21,17 | - / 3 |
| 2 | Е1-1615 Т.1-29-2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3 | 0,12 | 235,96 / - | 235,96 / 78,88 | 29 / 10 | - | 29 / 10 | - / 66,82 | - / 8 |
| 3 | Е1-1585 Т.1-22-7 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,12 | 176,62 / 5,14 | 171,17 / 65,45 | 22 / 8 | - | 20 / 8 | 8,33 / 55,44 | 1 / 7 |

Ц00058-14 81

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 163,53 | 0,46<br>-- | -<br>-- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е1-1128<br>Т.1-116-1 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>100М2 | 7,79 | 0,51<br>- | 0,51<br>0,15 | 5 | - | 5<br>2 | -<br>0,13 | -<br>1 |
| 6 | Е1-1603<br>Т.1-25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,12 | 18,94<br>1,62 | 17,10<br>5,30 | 2 | - | 2<br>- | 2,63<br>4,49 | -<br>1 |
| | | РАЗРАБОТКА ГРУНТА | | | | | | | | |
| 7 | Е1-1586<br>Т.1-22-8<br>Т.Ч.П.3.19 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (МОКРЫЙ ГРУНТ)<br>1000М3 | 2,37 | 238,70<br>6,90 | 231,34<br>88,08 | 567 | 16 | 549<br>209 | 11,22<br>74,61 | 27<br>177 |
| 8 | Е1-1608<br>Т.1-29-2<br>Т.Ч.П.3.47 | -МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М<br>1000М3 | 0,13 | 85,82<br>- | 85,82<br>28,73 | 12 | - | 10<br>3 | -<br>24,34 | -<br>3 |
| 9 | Е1-1615<br>Т.1-29-9<br>Т.Ч.П.3.47<br>К=4 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608<br>1000М3 | 0,13 | 271,32<br>- | 271,32<br>90,71 | 36 | - | 36<br>12 | -<br>76,84 | -<br>10 |
| 10 | Е1-960<br>Т.1-80-2<br>Т.Ч.П.3.67<br>,3.64 | -ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ<br>100М3 | 0,45 | 128,51<br>128,51 | -<br>- | 57 | 57 | -<br>- | 212,52<br>- | 96<br>- |
| 11 | Е1-1585<br>Т.1-22-7<br>Т.Ч.П.1.17 | -ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,18 | 176,62<br>5,14 | 171,17<br>65,45 | 32 | 1 | 31<br>12 | 8,33<br>55,44 | 1<br>10 |
| 12 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 4466,46 | 0,46<br>-- | -<br>-- | 2007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е1-1604<br>Т.1-25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,83 | 23,39<br>1,99 | 20,98<br>6,48 | 43 | 4 | 39<br>12 | 3,23<br>5,49 | 6<br>10 |
| 14 | Е1-1585<br>Т.1-22-7 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,83 | 176,62<br>5,14 | 171,17<br>65,45 | 323 | 10 | 313<br>119 | 8,33<br>55,44 | 15<br>101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С312-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 2933,30 | 0,46<br>- | -<br>- | 1319 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е1-1634<br>Т.1-31-2 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>1000М3 | 1,47 | 34,51<br>- | 34,51<br>11,59 | 51 | - | 51<br>17 | -<br>9,82 | -<br>14 |
| 17 | Е1-1645<br>Т.1-31-13<br>К=9 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634<br>1000М3 | 1,47 | 177,48<br>- | 177,48<br>59,67 | 261 | - | 261<br>88 | -<br>50,54 | -<br>74 |
| 18 | Е1-967<br>Т.1-81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>100М3 | 3,67 | 51,87<br>51,87 | -<br>- | 190 | 190 | -<br>- | 89,60<br>- | 329<br>- |
| 19 | Е1-1184<br>Т.1-118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 14,67 | 13,68<br>7,75 | 5,93<br>3,89 | 203 | 114 | 89<br>58 | 11,20<br>3,30 | 164<br>48 |
| 20 | Е1-1010<br>Т.1-88-2 | -ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/САС<br>100М3 | 25,52 | 127,16<br>- | 127,16<br>66,47 | 3246 | - | 3246<br>1697 | -<br>56,30 | -<br>1437 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ.<br>РУБ. | | | 8488 | 392 | 4691<br>2250 | | 639<br>1904 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 8488) | | 8488 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 2) | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 2642) | | - | 2642 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 1183) | | 1183 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 44) | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 168) | | - | 168 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 772) | | 772 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 10443) | | 10443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2587) | | - | - | - | | 2587 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 2810) | | - | 2810 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | ( 10443) | | 10443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 2587) | | - | - | - | | 2587 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 2810) | | - | 2810 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 21 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 1,44 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 66 | 1 | -<br>- | 1,37<br>0,10 | 2<br>- |
| 22 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | 8,25 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 531 | 37 | 7<br>2 | 6,66<br>0,23 | 55<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 23 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,07 | 464,40 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е6-81 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В | 0,26 | 726,76 | 11,90 | 189 | 6 | 4 | 31,20 | 8 |
| | Т.6-9-5 | ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНИРОВАНИИ | | 24,62 | 3,57 | | | 2 | 2,71 | 1 |
| | | | Т | | | | | | | |
| 25 | Е6-80 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА | 0,01 | 812,62 | 3,74 | 9 | - | - | 34,40 | - |
| | Т.6-9-4 | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 25,25 | 1,12 | | | - | 0,85 | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 26 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 700,21 | 2,38 | 6 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | Т.6-9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | | Т | 155,00 | 0,71 | | | - | 0,54 | - |
| 27 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,03 | 592,71 | 2,21 | 18 | 1 | - | 64,00 | 2 |
| | Т.6-9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | | Т | 47,50 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| 28 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ | 3,03 | 15,73 | 0,54 | 47 | 1 | 2 | 0,80 | 2 |
| | Т.8-3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ | | | | | | | | |
| | | БЛОКИ | | 0,50 | 0,17 | | | - | 0,13 | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 29 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 27,00 | 2,37 | 1,34 | 65 | 7 | 38 | 0,39 | 11 |
| | Т.7-36-1 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | | | | | | | | |
| | | | ШТ | 0,27 | 0,49 | | | 14 | 0,37 | 10 |
| 30 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 38,00 | 3,09 | 1,85 | 118 | 14 | 69 | 0,53 | 20 |
| | Т.7-36-2 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ | | | | | | | | |
| | | И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И | | 0,37 | 0,68 | | | 25 | 0,52 | 20 |
| | | АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 31 | С140-11637 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ | 3,94 | 78,68 | - | 310 | - | - | - | - |
| | Ц.П.3-19 | СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ ФБС9.3.6Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 32 | С140-11637 | - БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ | 15,43 | 75,65 | - | 1168 | - | - | - | - |
| | Ц.П.3-11 | СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 | | | | | | | | |
| | | МАРКИ ФБС24.3.6Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 33 | Е7-2 | -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ | 11,00 | 3,32 | 2,70 | 36 | 7 | 29 | 0,86 | 9 |
| | Т.7-1-2 | ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ | | | | | | | | |
| | | ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И | | 0,62 | 0,97 | | | 10 | 0,74 | 8 |
| | | МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 34 | 608-79 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ | 4,10 | 93,75 | - | 385 | - | - | - | - |
| | Ц.П.9-110 | ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | | КЛ. Б10 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 35 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,09 | 39,39 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 55,21 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Е8-13<br>Т.8-4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ<br>100М2 | 0,18 | 150,06<br>24,50 | 2.54<br>0,76 | 28 | 5 | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 7<br>- |
| 38 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>100М2 | 0,01 | 14,31<br>2,56 | 0,34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 39 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К<br>ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>100 М2 | 0,02 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ.<br>РУБ. | | | 3028 | 80 | 149<br>53 | | 118<br>41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3028) | 3028 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 311) | 311 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 133) | - | 133 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 433) | 433 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 2047) | 2047 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 386) | 386 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 26) | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 50) | - | 50 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 272) | 272 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЦЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3686) | 3686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 185) | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 183) | - | 183 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | ( | 3686) | 3686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 185) | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 183) | - | 183 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

### ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 4,62 | 46,02<br>0,87 | 0.48<br>0.14 | 214 | 4 | 2<br>- | 1,37<br>0,10 | 6<br>- |
| 41 | Е7-7<br>Т.7-1-7 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т<br>ШТ | 4,00 | 12,11<br>2,17 | 9.94<br>3,62 | 49 | 9 | 40<br>15 | 3,01<br>2,75 | 12<br>11 |
| 42 | 608-78<br>Ц.П.9-98 | -ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25<br>М3 | 14,20 | 84,11<br>- | -<br>- | 1194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,00 | 39,39 | - | 119 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,17 | 43,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-5 | -АРМАТУРА АТ-4 | 18,83 | 39,39 | - | 741 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОЛОННЫ | | | | | | | | |
| 46 | Е7-33<br>1.7-3-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | 16,00 | 19,18 | 9,44 | 307 | 75 | 151 | 6,24 | 100 |
| | | | | 4,67 | 3.42 | | | 54 | 2,59 | 41 |
| | | 1Т | | | | | | | | |
| 47 | 608-71<br>Ц.П.9-80 | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 | 17,60 | 157,27 | - | 2769 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 48 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 5,97 | 39,39 | - | 236 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,70 | 43,00 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С147-4 | -АРМАТУРА А-4 | 10,08 | 39,39 | - | 397 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С147-25 | -АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ | 4,16 | 99,07 | - | 413 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,77 | 71,04 | - | 339 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПРИЯМОК ПРМ1 | | | | | | | | |
| 53 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 | 0,19 | 46,02 | 0,48 | 8 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | 0,87 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 54 | Е6-15<br>Т.6-1-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | 0,39 | 49,48 | 0,58 | 19 | - | - | 0,99 | - |
| | | М3 | | 0,65 | 0.17 | | | - | 0,13 | - |
| 55 | Е6-90<br>Т.6-11-1 | -БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 | 1,11 | 56,25 | 0,56 | 63 | 2 | - | 2,81 | 3 |
| | | М3 | | 1,94 | 0.17 | | | - | 0,13 | - |
| 56 | Е6-84<br>Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,03 | 592,71 | 2.21 | 18 | 1 | - | 64,00 | 2 |
| | | Т | | 47,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 57 | Е34-304<br>Т.34-55-1 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 0,14 | 351,77 | 12.48 | 49 | 6 | 2 | 56,70 | 8 |
| | | 10М2 | | 41,37 | 3.74 | | | - | 2,84 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 58 | Е6-1<br>Т.6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5<br>М3 | 0,12 | 46,02<br>0,87 | 0,48<br>0,14 | 5 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 59 | Е6-2<br>Т.6-1-2 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 0,42 | 62,60<br>3,06 | 0,63<br>0,19 | 25 | 1 | -<br>- | 4,50<br>0,14 | 2<br>- |
| 60 | Е6-5<br>Т.6-1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 1,00 | 64,52<br>4,54 | 1,01<br>0,31 | 64 | 5 | -<br>- | 6,66<br>0,23 | 7<br>- |
| 61 | Е6-7<br>Т.6-1-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5<br>М3 | 6,00 | 58,30<br>2,76 | 1,91<br>0,58 | 349 | 16 | 11<br>3 | 4,10<br>0,44 | 25<br>3 |
| 62 | Е6-36<br>Т.6-3-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ<br>М3 | 7,42 | 1,37<br>0,47 | 0,73<br>0,22 | 11 | 4 | 5<br>2 | 0,67<br>0,17 | 5<br>1 |
| 63 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С<br>Т | 0,08 | 464,40<br>- | -<br>- | 38 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,10 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 81 | 2 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 3<br>- |
| | | ПРИЯМОК ПР-1 | | | | | | | | |
| 65 | Е6-226<br>Т.6-26-4 | -УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15<br>М3 | 198,80 | 78,30<br>5,61 | 2,09<br>0,63 | 15570 | 1116 | 417<br>126 | 8,01<br>0,48 | 1592<br>95 |
| 66 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С<br>Т | 11,77 | 486,76<br>- | -<br>- | 5729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | Е6-80<br>Т.6-9-4 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,07 | 812,62<br>25,25 | 3,74<br>1,12 | 56 | 1 | -<br>- | 34,40<br>0,85 | 2<br>- |
| 68 | Е6-81<br>Т.6-9-5 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ<br>Т | 0,39 | 726,76<br>24,62 | 11,90<br>3,57 | 285 | 10 | 5<br>2 | 31,20<br>2,71 | 12<br>1 |
| 69 | Е6-83<br>Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ<br>Т | 0,06 | 700,21<br>155,00 | 2,38<br>0,71 | 42 | 9 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 13<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,41 | 592,71 | 2.21 | 244 | 20 | - | 64,00 | 26 |
| | Т.6-9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 47,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 71 | Е6-85 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,19 | 560,03 | 2,21 | 107 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | Т.6-9-9 | ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 15,50 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| 72 | Е7-762 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ | 1,00 | 4,06 | 3,11 | 5 | 1 | 4 | 1,07 | 1 |
| | ДОП.В2 | КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т.7-65-3 | ШТ | | 0,80 | 1,12 | | | 2 | 0,85 | 1 |
| 73 | 608-1491 | -ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ | 0,31 | 119,37 | - | 36 | - | - | - | - |
| | Ц.П.8-504 | 3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,01 | 39,39 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,17 | 43,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 55,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,33 | 14,31 | 0,34 | 5 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 78 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,67 | 20,22 | 0,21 | 14 | 1 | - | 2,30 | 2 |
| | Т.13-18-6 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 К | ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| | | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 79 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 23,03 | 47,74 | 0.48 | 1099 | 20 | 11 | 1,37 | 32 |
| | Т.6-1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | БЕТОНА КЛ. В7.5 | | 0,87 | 0,14 | | | 3 | 0,10 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 80 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 1,54 | 127,65 | 1,62 | 198 | 19 | 2 | 18,80 | 29 |
| | Т.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | 1 |
| 81 | Е8-16 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 1,54 | 297,64 | 4,69 | 460 | 15 | 7 | 14,00 | 22 |
| | Т.8-4-2 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 1СЛОЙ, | | 9,50 | 1,41 | | | 2 | 1,07 | 2 |
| | | ГИДРОИЗОЛОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 82 | Е8-19 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 1,54 | 488,79 | 7,43 | 753 | 21 | 11 | 19,70 | 30 |
| | Т.8-4-3 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, | | 13,50 | 2,23 | | | 3 | 1,69 | 3 |
| | | ГИДРОИЗОЛОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 83 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 1,54 | 127,65 | 1,62 | 198 | 19 | 2 | 18,80 | 29 |
| | Т.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | 1 |
| 84 | Е8-23 | -БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ | 2,64 | 439,99 | 5,66 | 1160 | 92 | 15 | 47,80 | 126 |
| | Т.8-4-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ 3 СЛОЯ | | 35,25 | 1,70 | | | 5 | 1,29 | 3 |
| 85 | Е8-26 Т.8-4-6 | 100М2 -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 8-23 | 2,64 | 224,67 | 2,92 | 594 | 45 | 7 | 23,10 | 61 |
| | | 100М2 | | 17,00 | 0,88 | | | 2 | 0,67 | 2 |
| 86 | Е8-38 Т.8-5-5 | -ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА М3 | 49,16 | 79,35 | 1,05 | 3901 | 230 | 51 | 6,86 | 337 |
| | | | | 4,69 | 0,32 | | | 15 | 0,25 | 12 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 38013 | 1747 | 743 | | 2492 |
| | | | РУБ. | | | | | 234 | | 179 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 38013) | 38013 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 6841) | 6841 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 1981) | - | 1981 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 12058) | 12058 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 16606) | 16606 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 4670) | 4670 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 321) | - | - | - | | 321 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 625) | - | 625 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 3412) | 3412 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 46095) | 46095 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 2992) | - | - | - | | 2992 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2606) | - | 2606 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | ( | 46095) | 46095 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 2992) | - | - | - | | 2992 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 2606) | - | 2606 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

ПАНЕЛЬНЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Е7-548 Т.7-43-3-1 .8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 4,00 | 8,67 | 2,14 | 34 | 6 | 8 | 2,18 | 9 |
| | | | | 1,66 | 0,78 | | | 3 | 0,59 | 2 |
| 88 | Е7-551 Т.7-43-4-1 .8 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 23,00 | 10,64 | 2,89 | 243 | 47 | 66 | 2,69 | 62 |
| | | | | 2,09 | 1,02 | | | 24 | 0,77 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е7-575<br>Т.7-44-2-1<br>.8 | -УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 7,39<br>1,81 | 2,23<br>0,82 | 29 | 7 | 8<br>3 | 2,35<br>0,62 | 9<br>2 |
| 90 | Е7-534<br>Т.7-42-10-<br>1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 8,00 | 4,95<br>0,94 | 1,72<br>0,65 | 38 | 7 | 13<br>5 | 1,21<br>0,49 | 10<br>4 |
| 91 | Е7-537<br>Т.7-42-11-<br>1.8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | 4,00 | 6,38<br>1,37 | 2,58<br>0,97 | 26 | 5 | 10<br>3 | 1,78<br>0,74 | 7<br>3 |
| 92 | 608-960<br>Ц.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 78,26 | 33,17<br>- | -<br>- | 2597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | 608-960<br>Ц.П.11-28 | -ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М<br>М2 | 85,02 | 33,80<br>- | -<br>- | 2873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 608-958 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 36,90 | 28,59<br>- | -<br>- | 1055 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | 608-960<br>2.П.11-5 | -ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ<br>М2 | 54,89 | 33,17<br>- | -<br>- | 1821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | 608-91042<br>Ц.П.11-106 | -СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ<br>М2 | 18,63 | 25,70<br>- | -<br>- | 478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | 608-91041<br>Ц.П.11-104 | -ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ<br>М2 | 9,06 | 24,83<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | 608-91035<br>Ц.П.11-92 | -ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ<br>М2 | 7,17 | 18,25<br>- | -<br>- | 131 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | СЦСЦ<br>СТР.114<br>П.2 | -НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ<br>М2 | 255,07 | 1,19<br>- | -<br>- | 304 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С111-126 Ц<br>ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК<br>М2 | 271,57 | 11,70<br>- | -<br>- | 3177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | СЦСЦ<br>СТР.119 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК<br>П.М. | 17,40 | 0,79 | - | 14 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБЛ.2.2 | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | СЦСЦ | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ | 44,08 | 2,45 | - | 108 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.1.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В | 12,95 | 37,21 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | С122-159 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18 | 3,28 | 30,05 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 105 | Е15-707 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ | 0,16 | 372,71 | 2,54 | 60 | 5 | - | 46,90 | 7 |
| | Т.15-201-2 | ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3мм | | 31,50 | 0,76 | | | - | 0,58 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 106 | С111-429 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ | 5,00 | 5,13 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 107 | С111-430 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ | 2,00 | 5,99 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 108 | СЦСЦ | -УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ | 32,70 | 0,09 | - | 3 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.16 | | | | | | | | | |
| 109 | С122-322 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | 32,70 | 0,45 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | Е15-564 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ | 0,05 | 117,21 | 0,13 | 6 | 4 | - | 88,70 | 4 |
| | К=0,3 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т.15-159-4 | | | 63,50 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 111 | СЦСЦ | -УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 8,00 | 0,79 | - | 6 | - | - | - | - |
| | СТР.119 | П.М. | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т.1 П.21 | | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С122-362 | -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 | 8,00 | 5,06 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 113 | СЦСЦ | -УСТАНОВКА СЛИВОВ | 11,60 | 0,79 | - | 9 | - | - | - | - |
| | СТР.118 | П.М. | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.15 | | | | | | | | | |
| 114 | С111-526 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | 0,02 | 419,10 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 115 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,44 | 37,20 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП | | | | | | | | |
| 116 | Е7-247 Т.7-14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 3,00 | 25,41 | 9,72 | 77 | 15 | 29 | 6,60 | 20 |
| | | | | 5,06 | 3,50 | | | 10 | 2,66 | 8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 117 | 608-1389 Ц.П.8-343 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 21,85 | 26,11 | - | 570 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 118 | С111-126 Ц.ТАБЛ.Б | -ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК | 21,85 | 11,70 | - | 256 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧНЫЕ | | | | | | | | |
| 119 | Е8-30 Т.8-5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 8,29 | 72,54 | 1,38 | 599 | 22 | 11 | 4,05 | 34 |
| | | | | 2,76 | 0,41 | | | 3 | 0,31 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 120 | Е8-57 Т.8-7-1 | -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) | -0,03 | -16,37 | - | -2 | - | - | -21,00 | -1 |
| | | | | -16,37 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 121 | Е8-59 Т.8-7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,01 | 711,03 | 2,35 | 7 | - | - | 54,30 | 1 |
| | | | | 34,75 | 0,70 | | | - | 0,53 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 122 | Е6-83 Т.6-9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,08 | 700,21 | 2,38 | 55 | 12 | - | 210,00 | 17 |
| | | | | 155,00 | 0,71 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 123 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,02 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 124 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0,05 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е10-28 Т.10-4-1 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | 0,21 | 232,92 | 2,21 | 49 | 4 | - | 24,00 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 43 | | 16,12 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 15553 | 134 | 145 | | 184 |
| | | | РУБ. | | | | | 51 | | 40 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 15553) | 15553 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 250) | 250 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 185) | - | 185 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | ( | 13884) | 13884 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 688) | 688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 2017) | 2017 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 138) | - | - | - | | 138 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 269) | - | 269 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 1400) | 1400 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 18970) | 18970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 362) | - | - | - | | 362 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 454) | - | 454 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | ( | 18970) | 18970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 362) | - | - | - | | 362 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 454) | - | 454 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 126 | Е7-463 Т.7-39-6-1 .8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 13,00 | 7,07 | 1,81 | 90 | 22 | 23 | 2,29 | 30 |
| | | | | 1,74 | 0,65 | | | 8 | 0,49 | 6 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 127 | Е7-469 Т.7-39-8-1 .8 | -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 2,75 | 1,70 | 3 | 1 | 2 | 1,18 | 1 |
| | | | | 0,85 | 0,65 | | | - | 0,49 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 128 | Е7-650 Т.7-47-5-1 .8 | -УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 1,00 | 6,59 | 3,61 | 7 | 1 | 4 | 2,49 | 2 |
| | | | | 1,82 | 1,38 | | | 2 | 1,04 | 1 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 129 | 608-91054 Ц.П.11-156 | -ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ | 17,82 | 17,92 | - | 320 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 130 | 608-91056 Ц.П.11-158 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 15 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 | 106,92 | 21,27 | - | 2275 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 131 | 608-91056 | -ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. | 3,55 | 18,10 | - | 64 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 277) | 277 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 18) | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 38) | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 243) | 243 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 3299) | 3299 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 60) | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 73) | - | 73 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 26) | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 1) | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 23) | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 1) | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 28) | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 2) | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | ( 3327) | 3327 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 62) | - | - | - | | 62 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 74) | - | 74 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ | | | | | | | | |
| 141 | Е7-510 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ | 4,00 | 9,36 | 5,63 | 37 | 12 | 22 | 4,01 | 16 |
| | Т.7-41-6-1 | МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ | | 3,00 | 2,11 | | | 8 | 1,60 | 6 |
| | .8 | 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 142 | Е7-499 | -УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК | 1,00 | 3,66 | 2,15 | 3 | 1 | 2 | 1,53 | 2 |
| | Т.7-41-1.8 | МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | 1,14 | 0,82 | | | - | 0,62 | 1 |
| | | 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 143 | 608-92333 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ | 26,35 | 16,63 | - | 439 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-167 | ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 144 | 608-92335 | -ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С | 2,08 | 15,31 | - | 32 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-169 | БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 145 | Е7-668 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 76,00 | 2,01 | 0,22 | 154 | 56 | 17 | 1,01 | 77 |
| | 7-47-11-1. | МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | | 0,74 | 0,08 | | | 7 | 0,06 | 5 |
| | 8 | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 146 | 608-92339 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С | 48,40 | 2,57 | - | 125 | - | - | - | - |
| | Ц.П.11-173 | ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.2 ) 92554803

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц.П.11-146 | ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 132 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ | 1,00 | 5,61 | 1,75 | 3 | 1 | 2 | 1,64 | 2 |
| | Т.7-12-7 | ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | 1,26 | 0,65 | | | - | 0,49 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 133 | 608-1358 | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | 0,06 | 160,56 | - | 9 | - | - | - | - |
| | Ц.П.8-236 | ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СВ4А-1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 134 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 39,39 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,02 | 55,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | Е9-209 | -МОНТАЖ РАМЫ РС-1 | 0,03 | 108,03 | 34,00 | 3 | 1 | - | 53,80 | 2 |
| | Т.9-32-12 | Т | | 42,87 | 10,15 | | | - | 7,70 | - |
| 137 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,02 | 771,65 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 138 | С121-2095 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,01 | 787,02 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 139 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 14,31 | 0,34 | 2 | - | - | 3,10 | - |
| | Т.13-15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,56 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 140 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,04 | 20,22 | 0,21 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | К=2 К ОБЬЕМУ | ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | 1,89 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | Т.13-18-6 | 100 М2 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | 2805 | 26 | 31 | 37 |
| | РУБ. | | | | 10 | 7 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 2779) | 2779 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 12) | 12 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 35) | - | 35 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | ( 2670) | 2670 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 35) | 35 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 608-92339<br>Ц.П.11-173 | -ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ<br>м | 33,48 | 2,82<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 94 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 148 | Е7-737<br>Т.7-58-3 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА<br>100М | 0,16 | 1539,87<br>---<br>44,62 | 5,27<br>---<br>1,60 | 246 | 7 | -<br>---<br>- | 61,00<br>---<br>1,21 | 10<br>---<br>- |
| 149 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,05 | 14,31<br>---<br>2,56 | 0,34<br>---<br>0,10 | 2 | - | -<br>---<br>- | 3,10<br>---<br>0,08 | -<br>---<br>- |
| 150 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К<br>ОБЪЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100 М2 | 0,11 | 20,22<br>---<br>1,89 | 0,21<br>---<br>0,07 | 2 | - | -<br>---<br>- | 2,30<br>---<br>0,05 | -<br>---<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | | 1134 | 76 | 41<br>---<br>15 | | 105<br>---<br>12 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1134) | 1134 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 239) | 239 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 91) | - | 91 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 690) | 690 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 84) | 84 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 156) | 156 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 10) | - | - | - | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 21) | - | 21 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 103) | 103 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1393) | 1393 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 127) | - | - | - | 127 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 112) | - | 112 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | ( 1393) | 1393 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 127) | - | - | - | 127 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 112) | - | 112 | - | - |

## РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е12-290<br>Т.12-9-6 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7<br>100М2 | 0,52 | 5218,02<br>---<br>11,55 | 0,71<br>---<br>0,22 | 2712 | 6 | -<br>---<br>- | 16,30<br>---<br>0,17 | 8<br>---<br>- |
| 152 | Е13-381<br>Т.13-49-2<br>К=2 К<br>ОБЪЕМУ | -ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 1,05 | 82,02<br>---<br>1,02 | 0,26<br>---<br>0,07 | 87 | 1 | -<br>---<br>- | 1,21<br>---<br>0,05 | 1<br>---<br>- |
| 153 | Е12-285<br>Т.12-9-3 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ | 0,73 | 22,43<br>---<br>19,37 | 3,06<br>---<br>0,90 | 18 | 14 | 2<br>---<br>- | 28,50<br>---<br>0,68 | 21<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 154 | СНСЦ П03.3-147 | -ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА МАРКИ 400 | 7,52 | 24,80 | - | 186 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 155 | Е12-299 Т.12-10-1 | -УСТРОИСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ НА РАСТВОРЕ М-50, ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК | 0,77 | 74,38 | 1,25 | 57 | 7 | - | 14,30 | 11 |
| | | | | 9,55 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 156 | Е12-300 Т.12-10-2 К=5 К ОБЬЕМУ | -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ КОМ299 | 0,18 | 3,68 | 0,08 | 2 | - | - | 0,07 | - |
| | | | | 0,04 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 157 | Е12-297 Т.12-9-10 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 0,77 | 14,56 | 0,32 | 11 | 2 | - | 4,72 | 4 |
| | | | | 2,92 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 158 | Е12-176 Т.12-2-6-2 | -УСТРОИСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 0,77 | 611,23 | 26,52 | 470 | 52 | 21 | 95,20 | 73 |
| | | | | 68,62 | 7,97 | | | 7 | 6,05 | 5 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 159 | Е12-280 Т.12-8-5 | -УСТРОИСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,18 | 298,49 | 0,69 | 55 | 10 | - | 83,00 | 15 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 57,25 | 0,20 | | | - | 0,15 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 3598 | 92 | 23 | | 133 |
| | | | РУБ. | | | | | 7 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3598) | 3598 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 3249) | 3249 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 99) | - | 99 | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 42) | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 453) | 453 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 32) | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 61) | - | 61 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 324) | 324 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 4375) | 4375 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 170) | - | - | - | | 170 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 160) | - | 160 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | ( | 4375) | 4375 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 170) | - | - | - | | 170 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 160) | - | 160 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 160 | Е9-114 Т.9-16-1 | -МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО | 8,72 | 39,71 | 27,03 | 347 | 39 | 234 | 5,23 | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30% | | 4,47 | 7,09 | | | 61 | 5,38 | 47 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 161 | С121-1943 | -КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 2,1 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 8,03 | 595,10 | - | 4778 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 162 | С121-1783 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,69 | 616,26 | - | 426 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 163 | Е9-88 Т.9-11-7 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ | 3,01 | 66,18 | 19,38 | 199 | 57 | 58 | 24,60 | 74 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 19,25 | 7,36 | | | 22 | 5,59 | 17 |
| 164 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,36 | 467,80 | - | 169 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 165 | С121-1913 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,36 | 509,60 | - | 184 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 166 | С121-1914 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | 2,29 | 555,05 | - | 1271 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 167 | Е9-116 Т.9-16-3 | -МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ | 4,71 | 49,82 | 25,16 | 235 | 59 | 117 | 15,60 | 73 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 12,50 | 8,06 | | | 37 | 6,11 | 29 |
| 168 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 | 3,17 | 532,40 | - | 1687 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 169 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 | 1,38 | 559,26 | - | 771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 170 | С121-1959 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,16 | 429,65 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 171 | Е9-88 Т.9-11-7 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ | 0,44 | 66,18 | 19,38 | 28 | 9 | 8 | 24,60 | 11 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 19,25 | 7,36 | | | 3 | 5,59 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,44 | 467,80 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 173 | Е9-94 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ | 1,23 | 46,96 | 24,31 | 58 | 14 | 29 | 13,50 | 17 |
| | Т.9-12-1 | Т | | 10,87 | 8,50 | | | 10 | 6,45 | 8 |
| 174 | С121-1925 | -ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 | 1,23 | 467,65 | - | 576 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 175 | Е9-33 | -МОНТАЖ ФАХВЕРКА | 6,90 | 69,89 | 30,77 | 482 | 109 | 210 | 19,40 | 134 |
| | Т.9-4-1 | Т | | 15,75 | 11,20 | | | 76 | 8,50 | 59 |
| 176 | С121-1782 | -СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 | 1,37 | 547,45 | - | 750 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 | 4,74 | 536,05 | - | 2540 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | С121-1789 | -РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,78 | 551,40 | - | 429 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | Е9-116 | -МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ | 13,68 | 49,82 | 25,16 | 683 | 171 | 345 | 15,60 | 213 |
| | Т.9-16-3 | Т | | 12,50 | 8,06 | | | 110 | 6,11 | 84 |
| 180 | С121-1955 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 | 8,59 | 532,40 | - | 4573 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | С121-1956 | -БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 | 5,09 | 646,85 | - | 3293 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 182 | Е9-47 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ | 17,27 | 73,05 | 29,92 | 1261 | 410 | 517 | 30,10 | 520 |
| | Т.9-7-2 | ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ | | 23,75 | 9,23 | | | 160 | 7,00 | 121 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 183 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ | 16,68 | 644,35 | - | 10748 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 184 | С121-1979 | Т<br>-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,45 | 659,70 | - | 296 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 185 | С121-1979 | Т<br>-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,11 | 686,56 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 186 | С121-1981 | Т<br>-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | 0,03 | 646,25 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 187 | Е9-97<br>Т.9-13-1 | Т<br>-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р | 17,52 | 8,02 | 2,07 | 141 | 36 | 37 | 2,89 | 51 |
| | | | | 2,04 | 0,66 | | | 12 | 0,50 | 9 |
| 188 | С121-1824 | Т<br>-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 | 0,90 | 429,40 | - | 386 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 189 | Е9-132<br>Т.9-20-1 | Т<br>-МОНТАЖ БУНКЕРОВ<br>Т | 11,24 | 105,12 | 51,67 | 1182 | 381 | 581 | 43,90 | 493 |
| | | | | 33,87 | 16,91 | | | 190 | 12,84 | 144 |
| 190 | С121-1985 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 0,85 | 446,73 | - | 380 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 191 | С121-1985 | Т<br>-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 | 0,55 | 468,64 | - | 257 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |
| 192 | С121-1987 | Т<br>-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ | 0,30 | 480,70 | - | 144 | - | - | - | - |
| | | | | -/- | -/- | | | -/- | -/- | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 193 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 | 4,80 | 493,23 | - | 2367 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 194 | С121-1987 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 | 4,73 | 515,14 | - | 2437 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 195 | Е9-40 Т.9-6-1 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 | 33,94 | 5,98 | 4,48 | 204 | 31 | 152 | 1,28 | 43 |
| | | | | 0,91 | 1,56 | | | 53 | 1,19 | 40 |
| | | М | | | | | | | | |
| 196 | С121-1826 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 | 1,30 | 580,16 | - | 754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 197 | Е9-132 Т.9-20-1 | -МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ | 19,48 | 105,12 | 51,67 | 2048 | 660 | 1007 | 43,90 | 855 |
| | | Т | | 33,87 | 16,91 | | | 330 | 12,84 | 250 |
| 198 | С121-1982 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | 5,45 | 442,08 | - | 2409 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 199 | С121-1984 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 | 2,02 | 476,18 | - | 963 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 200 | С121-1988 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ | 6,52 | 425,03 | - | 2771 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 201 | С121-1991 | -БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ | 5,49 | 504,08 | - | 2767 | - | - | - | - |
| | | СТИТЕЛИ,БАКИ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИЗ СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 202 | Е9-29 | -МОНТАЖ СТЕН ИЗ | 8,17 | 320,90 | 200,60 | 2623 | 551 | 1639 | 94,00 | 768 |
| | Т.9-4-6 | ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М | | 67,50 | 69,87 | | | 571 | 53,02 | 433 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 203 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 6,61 | 667,35 | - | 4411 | - | - | - | - |
| | 01-09 | НС40-800-0,7 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Л.43 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 204 | С111-525 | -ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ | 0,34 | 485,10 | - | 165 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 0.75 ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 205 | Е9-24 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 3,76 | 59,19 | 26,01 | 224 | 85 | 97 | 31,40 | 118 |
| | Т.9-4-1 | ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М | | 22,62 | 8,72 | | | 32 | 6,62 | 25 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 206 | СПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ | 3,68 | 769,80 | - | 2311 | - | - | - | - |
| | 01-09 | Н57-750-0,8 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Л.43 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 207 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 3,85 | 94,81 | 54,57 | 364 | 66 | 209 | 22,60 | 87 |
| | Т.9-7-1 | И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОГРАЖДЕНИЕМ | | 17,25 | 20,06 | | | 76 | 15,22 | 59 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 208 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ | 1,80 | 720,50 | - | 1298 | - | - | - | - |
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ С245 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 209 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ | 1,41 | 705,15 | - | 994 | - | - | - | - |
| | | ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ИЛИ КРУГЛОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ | | | | | | | | |
| | | СТАЛИ С235 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 210 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,65 | 646,25 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 211 | Е9-234 | -МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ | 0,41 | 84,80 | 5,44 | 34 | 26 | 2 | 61,20 | 25 |
| | Т.9-38-6 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ДОП.2 | | | 62,62 | 1,63 | | | - | 1,24 | 1 |
| 212 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,09 | 646,25 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 213 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И | 0,31 | 661,60 | - | 205 | - | - | - | - |
| | | ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | Е9-202 | -МОНТАЖ СТАКАНОВ | 0,08 | 82,22 | 29,07 | 6 | 2 | 2 | 41,00 | 3 |
| | Т.9-32-5 | Т | | 31,87 | 8,67 | | | - | 6,58 | 1 |
| 215 | С121-2114 | -РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Т ИЗ СТАЛИ С235 | 0,08 | 862,85 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 216 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) | 34,85 | 20,22 | 0,21 | 704 | 66 | 7 | 2,30 | 80 |
| | Т.13-18-6 | | | 1,89 | 0,07 | | | 2 | 0,05 | 2 |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 РУБ. 69248 2772 5251 3611

РУБ. 1745 1331

В ТОМ ЧИСЛЕ: (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 10438) | 10438 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 1102) | 1102 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 1307) | - | 1307 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 165) | 165 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 1461) | 1461 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 101) | - | - | - | 101 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 197) | - | 197 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 952) | 952 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 12851) | 12851 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 1527) | - | - | - | 1527 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 1504) | - | 1504 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 58810) | 58810 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 1688) | 1688 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 3210) | - | 3210 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( 51538) | 51538 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 3852) | 3852 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 262) | - | - | - | 262 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 518) | - | 518 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 5011) | 5011 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 67673) | 67673 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 3778) | - | - | - | 3778 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 3728) | - | 3728 | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | ( 80524) | 80524 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 5305) | - | - | - | 5305 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 5232) | - | 5232 | - | - |

## РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 19,79 | 2,15 | 0,60 | 42 | 14 | 11 | 0,91 | 18 |
| | Т.10-20-1 | | | 0,69 | 0,19 | | | 3 | 0,14 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Е10-107<br>Т.10-20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 21,56 | 2,93<br>0,84 | 0,22<br>0,07 | 63 | 17 | 5<br>2 | 1,16<br>0,05 | 25<br>1 |
| 219 | Е10-140<br>Т.10-26-1 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2<br>М2 | 16,16 | 2,02<br>0,25 | -<br>- | 34 | 4 | -<br>- | 0,36<br>- | 6<br>- |
| 220 | С122-878<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10<br>М2 | 4,10 | 25,26<br>- | -<br>- | 104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | С122-879<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10<br>М2 | 7,05 | 24,33<br>- | -<br>- | 172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | С122-870<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9<br>М2 | 1,63 | 21,85<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 223 | С122-833<br>ДОП.4 | -ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ<br>М2 | 5,01 | 43,55<br>- | -<br>- | 219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | С122-219 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С<br>М2 | 18,00 | 21,06<br>- | -<br>- | 379 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 225 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С<br>М2 | 5,56 | 23,40<br>- | -<br>- | 129 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 226 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ<br>КОМПЛ | 5,00 | 10,50<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 227 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ<br>КОМПЛ | 14,00 | 4,63<br>- | -<br>- | 66 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 228 | С111-390 | -ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ<br>ШТ | 12,00 | 4,80<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 229 | С111-405 | -ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ<br>ШТ | 4,00 | 30,52<br>- | -<br>- | 122 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 230 | Е7-701<br>Т.7-51-1 | -ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА<br>100М | 0,05 | 64,36<br>5,02 | 0,13<br>0,03 | 3 | - | -<br>- | 6,43<br>0,03 | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ. | | | 1480 | 35 | 16 | | 49 |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 4 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | ( 1480) | | 1480 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 89) | 89 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 40) | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | ( | 807) | 807 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 210) | 210 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 13) | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 27) | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 136) | 136 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1826) | 1826 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 66) | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 67) | - | 67 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | ( | 1826) | 1826 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 66) | - | - | - | | 66 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 67) | - | 67 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ОКНА | | | | | | | | |
| 231 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В | 33,47 | 5,29 | 0,61 | 177 | 31 | 21 | 1,38 | 46 |
| | Т.10-14-1 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И | | 0,92 | 0,19 | | | 7 | 0,14 | 5 |
| | | СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 232 | Е10-87 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ | 7,00 | 0,62 | - | 5 | 5 | - | 0,71 | 5 |
| | Т.10-15-1 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| 233 | Е10-88 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 5,00 | 0,30 | - | 1 | 1 | - | 0,46 | 2 |
| | Т.10-15-2 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,30 | - | | | - | - | - |
| 234 | С122-44 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ | 12,95 | 37,21 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | МАРКА ОС18-15В | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 235 | С122-159 | -ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 | 3,24 | 30,05 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 236 | С122-199 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ | 17,28 | 7,94 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | | | | | | | | |
| | | (ПГО12-18.1) | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 237 | С111-434 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ | 2,00 | 4,16 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И | | | | | | | | |
| | | ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С | | | | | | | | |
| | | ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ | | | | | | | | |
| | | КОМП | | | | | | | | |
| 238 | С111-437 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ | 5,00 | 6,73 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ | | | | | | | | |
| | | ДО 2,1М | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 239 | С122-322 | -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 | 143,25 | 0,45 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е15-747<br>Т.15-202-1<br>С111-580<br>С111-581 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)<br>100М2 | 0,33 | 406,71<br>16,87 | 1,36<br>0,41 | 134 | 5 | -<br>- | 25,30<br>0,31 | 8<br>- |
| 241 | Е15-564<br>Т.15-159-4 | -ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ<br>100М2 | 0,10 | 117,21<br>63,50 | 0,13<br>0,03 | 12 | 6 | -<br>- | 88,70<br>0,03 | 9<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ.<br>РУБ. | | | 1153 | 48 | 21<br>7 | | 70<br>5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1153) | 1153 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 260) | 260 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 55) | - | 55 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 824) | 824 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 132) | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 9) | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 17) | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 102) | 102 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1387) | 1387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 84) | - | - | - | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 72) | - | 72 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | ( | 1387) | 1387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 84) | - | - | - | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 72) | - | 72 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

### КИРПИЧНЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | Е8-45<br>Т.8-5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М<br>100М2 | 0,13 | 983,17<br>77,50 | 12,91<br>3,88 | 129 | 10 | 2<br>- | 115,00<br>2,94 | 15<br>- |

### ГИПСОБЕТОННЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | Е7-283<br>Т.7-16-5 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2<br>ШТ | 13,00 | 3,87<br>1,61 | 1,61<br>0,51 | 52 | 21 | 21<br>7 | 2,21<br>0,39 | 29<br>5 |
| 244 | Е7-284<br>Т.7-16-6 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2<br>ШТ | 22,00 | 5,31<br>2,29 | 1,87<br>0,58 | 118 | 50 | 41<br>12 | 3,17<br>0,44 | 70<br>10 |
| 245 | СПСЦ | -ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК | 24,72 | 6,46 | - | 160 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.3-190 | ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 246 | СЦСЦ П.3-198 | -ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2 | 21,51 | 6,62<br>- | -<br>- | 143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 247 | СЦСЦ П.3-199 | -ТО ЖЕ, М-75 М2 | 38,88 | 6,88<br>- | -<br>- | 268 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ГИПСОВЫЕ | | | | | | | | |
| 248 | Е8-165 Т.6-17-1 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2 | 0,14 | 140,29<br>69,37 | 12,51<br>3,76 | 22 | 10 | 2<br>- | 103,00<br>2,85 | 14<br>- |
| 249 | СПР-НТ 06-14-01 П.6-002 | -ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2 | 13,10 | 3,98<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 250 | Е7-767 Т.7-17-4 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т | 0,23 | 750,51<br>34,75 | 10,20<br>3,06 | 172 | 7 | 2<br>- | 40,50<br>2,32 | 9<br>1 |
| 251 | Е13-121 Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,07 | 14,31<br>2,56 | 0,34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 252 | Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2 | 0,13 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | 1121 | 98 | 68 | 137 |
| | РУБ. | | | | 19 | 16 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК) | | | | |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1121) | 1121 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 179) | 179 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 117) | - | 117 | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 148) | 148 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 155) | 155 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 11) | - | - | - | 11 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 20) | - | 20 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 102) | 102 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 1378) | 1378 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 164) | - | - | - | 164 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 137) | - | 137 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | ( 1378) | 1378 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 164) | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 137) | - | 137 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 253 | | -ТИП 1 | 139,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 254 | | -ТИП 2 | 15,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | | -ТИП 3 | 13,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 256 | | -ТИП 4 | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 257 | | -ТИП 4А | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 258 | | -ТИП 5 | 6,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 259 | | -ТИП 6 | 104,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 260 | | -ТИП 7 | 232,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 261 | | -ТИП 8 | 16,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 262 | | -ТИП 9 | 34,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 263 | | -ТИП 10 | 3,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 264 | | -ТИП 11 | 59,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 265 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 4,57 | 66,04 | 1,68 | 303 | 20 | 7 | 7,19 | 33 |
| | Т.11-1-2 | ТОЛЩ. 100 ММ | | | | | | | | |
| | К=2,5 К | 100М2 | | 4,46 | 0,51 | | | 2 | 0,39 | 2 |
| | ОБЪЕМУ | | | | | | | | | |
| 266 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 3,47 | 48,85 | - | 169 | 7 | - | 2,90 | 10 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 267 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 13,93 | 50,39 | - | 701 | 29 | - | 2,90 | 40 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 268 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,48 | 127,65 | 1,62 | 62 | 6 | - | 18,80 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Г.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 12,35 | 0.48 | | | - | 0,36 | - |
| 269 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,02 | 78,81 | 6,37 | 2 | - | - | 29,50 | 1 |
| | Т.11-3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 26,12 | 1,90 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 270 | Е13-225 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 3,28 | 0.35 | 5 | 1 | - | 1,26 | 2 |
| | Т.13-25-1 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.2В | 1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ) | | 0,95 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 271 | Е13-226 | -ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И | 1,60 | 1,55 | 0,02 | 2 | - | - | 0,45 | 1 |
| | Т.13-25-2 | ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.2В | КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 272 | Е11-57 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,20 | 136,83 | 1,91 | 28 | 4 | - | 29,40 | 6 |
| | Т.11-8-3 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5 | | 18,12 | 0,58 | | | - | 0,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 0,15 | 27,27 | 0,48 | 3 | - | - | 0,46 | - |
| | Г.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=4 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 274 | Е11-58 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ | 1,15 | 27,27 | 0,48 | 32 | - | - | 0,46 | 1 |
| | Т.11-8-4 | ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | К=7 К | 5ММ | | 0,29 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 275 | Е11-52 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И | 0,59 | 21,78 | 3,91 | 14 | 10 | 2 | 27,10 | 16 |
| | Т.11-7-3 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ | | 17,87 | 1,16 | | | - | 0,88 | 1 |
| | | СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 276 | С114-689 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ | 5,47 | 57,46 | - | 315 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА | | | | | | | | |
| | | СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 | | - | - | | | - | - | - |
| | | /ГОСТ 9573-82/ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ | | | | | | | | |
| 277 | Е11-83 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 1,39 | 186,50 | 2,36 | 259 | 31 | 4 | 31,10 | 43 |
| | Т.11-13-1 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ | | 22,75 | 0,68 | | | 2 | 0,52 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 278 | Е11-84 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 4,18 | 29,63 | 0,26 | 123 | 7 | - | 2,35 | 10 |
| | Т.11-13-2 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | К=3 К | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | 1,67 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | ОБЪЕМУ | 100М2 | | | | | | | | |
| 279 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 1,20 | 126,82 | 1,74 | 153 | 24 | 2 | 28,50 | 34 |
| | Т.11-11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 19,37 | 0.53 | | | - | 0,40 | - |
| 280 | Е11-71 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,11 | 951,02 | 3,94 | 106 | 14 | - | 166,00 | 18 |
| | Т.11-11-5 | МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ | | | | | | | | |
| | | РИСУНКА | | 123,75 | 1,19 | | | - | 0,90 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 281 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,08 | 762,17 | 7,68 | 62 | 6 | - | 108,00 | 9 |
| | Т.11-20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ | | 76,75 | 2,31 | | | - | 1,75 | - |
| | | ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | | | | | | | |
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 282 | Е11-207 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ | 0,30 | 681,00 | 1,27 | 204 | 16 | - | 75,50 | 23 |
| | Т.11-28-1 | БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА | | 54,50 | 0,37 | | | - | 0,28 | - |
| | | ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ | | | | | | | | |
| | | ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ | | | | | | | | |
| | | 3,6ММ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 283 | Е15-563 | -ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ | 0,03 | 114,49 | 1,36 | 3 | 1 | - | 49,20 | 1 |
| | Т.15-159-3 | 100м2 | | | | | | | | |
| | | | | 34,75 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| | | ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9) | | | | | | | | |
| 284 | Е8-59 | -УКЛАДКА СЕТКИ | 0,02 | 711,03 | 2,35 | 15 | 1 | - | 54,30 | 1 |
| | Т.8-7-3 | ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | |
| | | Т | | 34,75 | 0,70 | | | - | 0,53 | - |
| 285 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,34 | 127,65 | 1,62 | 45 | 4 | - | 18,80 | 6 |
| | Т.11-8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | 12,35 | 0,48 | | | - | 0,36 | - |
| 286 | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 0,68 | 25,95 | 0,39 | 17 | - | - | 0,34 | - |
| | Т.11-8-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | | | | | | | |
| | К=2 К | 100м2 | | 0,20 | 0,12 | | | - | 0,09 | - |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 287 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,34 | 12,88 | 0,13 | 6 | 4 | - | 12,60 | 4 |
| | Т.11-11-11 | 100м2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 288 | Е15-552 | -МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ | 0,34 | 87,47 | 1,77 | 29 | 5 | - | 21,90 | 7 |
| | Т.15-158-9 | 100м2 | | | | | | | | |
| | | | | 14,75 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| 289 | Е15-560 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА | 0,68 | 95,75 | 1,70 | 65 | 10 | - | 21,90 | 15 |
| | Т.15-158-9 | 100м2 | | | | | | | | |
| | -26 К=2 К | | | 14,75 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| | ОБЬЕМУ | | | | | | | | | |
| 290 | Е8-30 | -КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ | 0,07 | 72,54 | 1,38 | 4 | - | - | 4,05 | - |
| | Т.8-5-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 2,76 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| 291 | Е9-254 | -МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ | 0,34 | 336,80 | 6,80 | 114 | 112 | 2 | 467,00 | 159 |
| | Т.9-49-1 | МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ | | 330,00 | 1,99 | | | - | 1,51 | 1 |
| | | 500Х500ММ | | | | | | | | |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 292 | СЦЕННИК | -ПОЛ СЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С | 33,99 | 109,46 | - | 3720 | - | - | - | - |
| | РАЗД.7 | ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА | | | | | | | | |
| | МГИ | М2 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 6561 | 312 | 17 | | 449 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 2727) | 2727 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 486) | 486 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 204) | - | 204 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 315) | 315 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 1697) | 1697 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 368) | 368 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 26) | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 48) | - | 48 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 247) | 247 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3342) | 3342 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 320) | - | - | - | | 320 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 252) | - | 252 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 3834) | 3834 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 112) | - | 112 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 287) | 287 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 20) | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 38) | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 330) | 330 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 4451) | 4451 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 180) | - | - | - | | 180 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 150) | - | 150 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | ( | 7793) | 7793 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 500) | - | - | - | | 500 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 402) | - | 402 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 293 | Е15-131 | -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО | 0,03 | 1267,21 | 4,08 | 39 | 6 | - | 275,00 | 8 |
| | Т.15-19-1 | БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ | | 216,25 | 1,22 | | | - | 0,93 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 39 | 6 | - | | 8 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 39) | 39 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 31) | 31 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 6) | - | 6 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 5) | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( | 1) | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( | 4) | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 46) | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 8) | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 7) | - | 7 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | ( | 48) | 48 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 8) | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 7) | - | 7 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 294 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 0,74 | 27,15 | 0,26 | 19 | 17 | - | 29,80 | 22 |
| | Т.15-59-4 | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ | | | | | | | | |
| | | ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | | 23,12 | 0,07 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 295 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,07 | 680,91 | 10,20 | 48 | 6 | - | 128,00 | 9 |
| | Т.15-60-2 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛКОВ | | 92,50 | 3,06 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 296 | Е15-659 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 0,56 | 88,34 | 1,19 | 50 | 6 | - | 16,20 | 9 |
| | Т.15-168-2 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 10,87 | 0,36 | | | - | 0,27 | - |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ | | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ | | | | | | | | |
| | | ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 297 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,17 | 18,39 | 0,05 | 3 | 1 | - | 13,50 | 2 |
| | Т.15-153-4 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |
| | | ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | 9,62 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 298 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,09 | 19,48 | 0,46 | 2 | - | - | 1,37 | - |
| | Т.13-17-2 | БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ | | 1,15 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | ПФ-133,ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 299 | Е15-275 | -СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ | 0,26 | 53,25 | 1,70 | 13 | 6 | - | 37,00 | 10 |
| | Т.15-56-13 | БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,75 | 0,51 | | | - | 0,39 | - |
| 300 | Е15-295 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 2,25 | 46,37 | 1,48 | 105 | 46 | 4 | 29,40 | 66 |
| | Т.15-59-2 | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И | | | | | | | | |
| | | ПЛИТ | | 20,62 | 0,44 | | | 2 | 0,34 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 301 | Е15-294 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И | 1,07 | 11,81 | 0,30 | 13 | 7 | - | 9,70 | 10 |
| | Т.15-59-1 | ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ | | 6,62 | 0,08 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 302 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,32 | 666,75 | 10,03 | 215 | 26 | 4 | 115,00 | 37 |
| | Т.15-60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | | | | | | | | |
| | | СТЕН | | 82,50 | 3,01 | | | 2 | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 303 | Е15-658 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 3,01 | 86,79 | 0,84 | 262 | 30 | 2 | 14,50 | 44 |
| | Т.15-168-1 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 9,87 | 0,25 | | | - | 0,19 | 1 |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ | | | | | | | | |
| | | КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ | | | | | | | | |
| | | ПОД ОКРАСКУ, СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 304 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,52 | 18,39 | 0,05 | 9 | 5 | - | 13,50 | 7 |
| | Т.15-153-4 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ | | 9,62 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 305 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,38 | 19,48 | 0,46 | 7 | - | - | 1,37 | 1 |
| | Т.13-17-2 | БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ | | 1,15 | 0,14 | | | - | 0,10 | - |
| | | ПФ-133,ПФ-115 | | | | | | | | |
| | | 100 М2 | | | | | | | | |
| 306 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ | 0,31 | 707,31 | 3,40 | 220 | 36 | - | 170,00 | 53 |
| | Т.15-14-1 | СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | | | | | | | | |
| | | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ | | 118,37 | 1,02 | | | - | 0,77 | - |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО | | | | | | | | |
| | | КИРПИЧУ И БЕТОНУ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 307 | Е15-304 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,62 | 115,10 | 0,84 | 71 | 10 | - | 22,30 | 14 |
| | Т.15-61-1 | ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 16,75 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| 308 | Е34-344 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН | 0,62 | 64,41 | 0,35 | 52 | 40 | - | 89,20 | 55 |
| | Т.34-61-5 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | | | | | | | | |
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 63,62 | 0,10 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 309 | Е15-305 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 0,34 | 189,80 | 1,36 | 65 | 10 | - | 41,20 | 14 |
| | Т.15-61-2 | ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 30,87 | 0,41 | | | - | 0,31 | - |
| 310 | Е34-354 | -ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ | 0,34 | 105,84 | 1,77 | 35 | 26 | - | 111,00 | 38 |
| | Т.34-61-15 | НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ | | | | | | | | |
| | | АКУСТИЧЕСКИМИ | | 78,87 | 0,53 | | | - | 0,40 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 311 | С111-769 | -ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА | 98,88 | 16,58 | - | 1640 | - | - | - | - |
| | | АКМИГРАН МАРКИ 400 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 312 | Е34-335 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 0,62 | 135,57 | 0,04 | 85 | 70 | - | 145,00 | 90 |
| | Т.34-60-8 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 112,37 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| 313 | Е34-338 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 0,34 | 133,73 | 0,04 | 45 | 37 | - | 144,00 | 49 |
| | Т.34-60-11 | ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 112,00 | 0,02 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 2959 | 379 | 10 | | 530 |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 3 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 2959) | 2959 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( 821) | 821 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( 383) | - | 383 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | ( 1640) | 1640 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( 101) | 101 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( 411) | 411 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( 28) | - | - | - | 28 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | ( 55) | - | 55 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | ( 267) | 267 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( 3637) | 3637 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( 561) | - | - | - | 561 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( 438) | - | 438 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | ( | 3637) | 3637 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 561) | - | - | - | | 561 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | ( | 438) | - | 438 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

### ПЛОЩАДКИ ВХОДА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 16,95 | - | 12 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 315 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,63 | 25,27 | 1,80 | 16 | 1 | - | 3,52 | 2 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,27 | 0,54 | | | - | 0,41 | - |
| 316 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,09 | 48,85 | - | 53 | 2 | - | 2,90 | 3 |
| | Т.11-1-11 | БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 317 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА | 0,09 | 48,85 | - | 5 | - | - | 2,90 | - |
| | Т.11-1-11 | ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА В7.5 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 318 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,10 | 175,35 | 2,95 | 18 | 2 | - | 40,20 | 4 |
| | Т.11-11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 25,62 | 0,88 | | | - | 0,67 | - |
| 319 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,10 | 12,88 | 0,13 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | Т.11-11-11 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,82 | 0,03 | | | - | 0,03 | - |
| 320 | Е8-28 | -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК | 0,46 | 17,65 | 3,67 | 8 | 1 | 2 | 6,50 | 3 |
| | Т.8-4-8 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 4,00 | 1.10 | | | - | 0,84 | - |
| 321 | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,04 | 512,86 | 10,74 | 22 | 1 | - | 37,40 | 1 |
| | Т.8-7-5 | РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 28,75 | 3,23 | | | - | 2,45 | - |

### ОТМОСТКА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 33,81 | 16,95 | - | 573 | 69 | - | 3,00 | 101 |
| | Т.11-1-3 | ПЕСЧАНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,02 | - | | | - | - | - |
| 323 | Е11-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,11 | 25,27 | 1,80 | 54 | 5 | 5 | 3,52 | 7 |
| | Т.11-1-6 | ЩЕБЕНОЧНЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 2,27 | 0,54 | | | 2 | 0,41 | 1 |
| 324 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,34 | 221,85 | - | 77 | 4 | - | 14,40 | 5 |
| | Т.27-42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 10,29 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 325 | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ | -0,34 | -35,77 | - | -13 | - | - | -2,32 | -1 |
| | Т.27-42-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | | -1,64 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОМЕЩЕНИИ | | | | | | | | |
| 326 | Е8-17<br>Т.8-4-3 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ<br>100М2 | 0,15 | 412,68<br>13,50 | 7,43<br>2,23 | 60 | 2 | -<br>- | 19,70<br>1,69 | 3<br>- |
| 327 | Е14-66<br>Т.14-29 | -УСТРОИСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА<br>М3 | 2,28 | 51,10<br>1,54 | 0,94<br>0,29 | 118 | 4 | 2<br>- | 2,38<br>0,22 | 5<br>- |
| | | УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 328 | Е11-47<br>Т.11-3-5 | -УСТРОИСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ<br>100М2 | 0,03 | 78,81<br>26,12 | 6,37<br>1,90 | 3 | 1 | -<br>- | 29,50<br>1,44 | 1<br>- |
| 329 | Е11-11<br>Т.11-1-11 | -УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5<br>М3 | 1,03 | 48,85<br>2,02 | -<br>- | 51 | 2 | -<br>- | 2,90<br>- | 3<br>- |
| | | КОЗЫРЕК | | | | | | | | |
| 330 | Е9-29<br>Т.9-4-6 | -ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ<br>100М2 | 0,05 | 320,90<br>67,50 | 200,60<br>69,87 | 17 | 4 | 10<br>3 | 94,00<br>53,02 | 5<br>3 |
| 331 | СПР-НТ<br>01-09<br>ДОП.43 | -ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7<br>Т | 0,04 | 740,55<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 332 | Е6-84<br>Т.6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | 0,06 | 592,71<br>47,52 | 2,21<br>0,66 | 35 | 2 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 4<br>- |
| 333 | Е13-121<br>Т.13-15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,02 | 14,31<br>2,56 | 0,34<br>0,10 | 2 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 334 | Е13-153<br>Т.13-18-6<br>К=2 К ОБЬЕМУ | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА<br>100 М2 | 0,03 | 20,22<br>1,89 | 0,21<br>0,07 | 2 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | | УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА | | | | | | | | |
| 335 | Е26-46<br>Т.26-10-1 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ<br>100М2 | 0,47 | 24,56<br>11,62 | 6,12<br>1,84 | 12 | 5 | 4<br>2 | 14,80<br>1,39 | 7<br>1 |
| 336 | Е26-28<br>Т.26-8-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН<br>М3 | 1,59 | 2,72<br>1,80 | 0,86<br>0,25 | 4 | 2 | 2<br>- | 2,74<br>0,19 | 4<br>- |
| 337 | Е26-34 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ | 0,75 | 23,57 | 2,22 | 19 | 15 | 2 | 26,20 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.26-8-7 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ | | 19,75 | 0,66 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 338 | С111-324 | -ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ | 2,22 | 43,71 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 339 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,32 | 36,19 | 0,83 | 11 | 6 | - | 23,90 | 8 |
| | Т.26-13-7 | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | | 18,00 | 0,25 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 340 | С111-298 | -ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 | 36,63 | 0,34 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 341 | Е15-298 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,32 | 666,75 | 10,03 | 215 | 26 | 4 | 115,00 | 37 |
| | Т.15-60-1 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН | | 82,50 | 3,01 | | | 2 | 2,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 342 | Е15-299 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО | 0,15 | 680,91 | 10,20 | 102 | 14 | 2 | 128,00 | 19 |
| | Т.15-60-2 | СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ | | 92,50 | 3,06 | | | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ВЕНТКОРОБ | | | | | | | | |
| 343 | Е10-28 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ | 0,20 | 232,92 | 2,21 | 47 | 4 | - | 24,00 | 5 |
| | Т.10-4-1 | ИЗ БРУСЬЕВ | | 16,12 | 0.66 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 344 | Е26-63 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ | 0,07 | 86,75 | 2,89 | 8 | 4 | - | 74,10 | 5 |
| | Т.26-11-7 | ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | | 55,50 | 0,87 | | | - | 0,66 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 345 | С111-31 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 | 0,03 | 593,64 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | | 1685 | 178 | 33 | | 254 |
| | | РУБ. | | | | | | 9 | | 6 |

| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | ( | 1685) | 1685 | - | - | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | ( | 390) | 390 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | ( | 187) | - | 187 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | ( | 127) | 127 | - | - | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | ( | 921) | 921 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | ( | 225) | 225 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | ( | 12) | - | - | - | 12 |

Ц00058-14 116

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 28) | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 152) | 152 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | ( 2062) | 2062 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 272) | - | - | - | | 272 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 215) | - | 215 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 156865 | 6375 | 11239 | | 8816 |
| | | | РУБ. | | | | | 4413 | | 3558 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | (ВЫПОЛНЕНО) | (ОСТАТОК) | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 94195) | 94195 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 14262) | 14262 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 7465) | - | 7465 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 33613) | 33613 | - | - | | - |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ. | | ( 22369) | 22369 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 12109) | 12109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 789) | - | - | - | | 789 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 1625) | - | 1625 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 8488) | 8488 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 114792) | 114792 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 9485) | - | - | - | | 9485 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 9090) | - | 9090 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 62670) | 62670 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | ( 1688) | 1688 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | ( 3323) | - | 3323 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | ( 51561) | 51561 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | ( 4140) | 4140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 282) | - | - | - | | 282 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | ( 556) | - | 556 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | ( 5342) | 5342 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | ( 72152) | 72152 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 3960) | - | - | - | | 3960 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 3879) | - | 3879 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | ( 186944) | 186944 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | ( 13445) | - | - | - | | 13445 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | ( 12969) | - | 12969 | - | | - |

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА