ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА I

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

Ц00058-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

708 - 75.93

СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 360/240

АЛЬБОМ II

ЧАСТЬ 2

КНИГА I

С СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ стр. 2÷116

РАЗРАБОТАН:

Проектный институт № 2

Главный инженер института Б.Л.Аронов

Главный инженер проекта И.В.Иванова

Утвержден Главпроектом
Госстроя России
письмо от 30.II.93г.
№ 9-3-I/254

Введен в действие АП
Гипростроммаш
приказ от 6.I2.93
№ I7

Ц 00058-13 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ пп	Марка сметы	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I		Сводка объемов и стоимости работ по смете I-I	3
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	4
3		Сводка объемов и стоимости работ по смете I-2	4I
4	I-2	Локальная смета на общестроительные работы	42
5		Сводка объемов и стоимости работ по смете I-4	79
6	I-4	Локальная смета на общестроительные работы	80

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2217,97	3666	4535			2,61
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3194	3886			2,06
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			34082	41398			21,46
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			10,20
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,41
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,79
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,11
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	118,52	78269	91003			47,93
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,06
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,73
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,79
12.	ПОЛЫ	М2	655,50	6779	8062			4,59
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,99	50	62			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,08
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,14
	ИТОГО			158907	188976			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554753

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СМЕСТИМОСТЬЮ 360 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: Кж1-16+ АР1-19+ КМ1-28+ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 188,976 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11846 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 11,254 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЬЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		СРЕЗКА ГРУНТА									
1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,12	74,63	74,63	10	-	10	-	-	
				-	24,99			3	21,17	3	
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0,12	235,96	235,96	29	-	29	-	-	
				-	78,88			10	66,82	8	
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	176,62	171,17	22	-	20	8,33	1	
				5,14	65,45			8	55,44	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	0,15			2	0,13	1
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,62	5,30			-	4,49	1
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,95	217,00	210,31	423	12	409	10,20	20
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		6,27	80,07			156	67,82	132
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0.8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА	0,11	74,63	74,63	8	-	8	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	24,99			3	21,17	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	235,96	235,96	25	-	25	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	78,88			8	66,82	7
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,37	111,75	-	41	41	-	184,80	68
	Т.1-80-2	100М3		111,75	-			-	-	-
	Т.Ч.П.3.67									
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,15	176,62	171,17	26	1	25	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ		5,14	65,45			10	55,44	8
	Т.Ч.П.1.17	1000М3								
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3677,04	0,46	-	1652	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,04	23,39	20,98	24	2	22	3,23	3
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,99	6,48			7	5,49	6
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ								
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,04	176,62	171,17	183	5	178	8,33	9
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		5,14	65,45			68	55,44	58
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1657,36	0,46	-	746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		-	0,15			2	0,13	1
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,95	217,00	210,31	423	12	409	10,20	20
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		6,27	80,07			156	67,82	132
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА	0,11	74,63	74,63	8	-	8	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	24,99			3	21,17	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,11	235,96	235,96	25	-	25	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	78,88			8	66,82	7
	К=4	1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,37	111,75	-	41	41	-	184,80	68
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67			111,75	-			-	-	-
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,15	176,62	171,17	26	1	25	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			10	55,44	8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3677,04	0,46	-	1652	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,04	23,39	20,98	24	2	22	3,23	3
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			7	5,49	6
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,04	176,62	171,17	183	5	178	8,33	9
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/ М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		5,14	65,45			68	55,44	58
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1657,36	0,46	-	746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,83	34,51 -	34,51 11,59	29	-	29 10	- 9,82	- 8
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,83	177,48 -	177,48 59,67	148	-	148 49	- 50,54	- 42
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,07	51,87 51,87	- -	107	107	- -	89,60 -	185 -
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	8,29	13,68 7,75	5,93 3,89	113	64	49 32	11,20 3,30	93 27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3666	232	959		380
			РУБ.					366		310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3666)	3666	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	2)	2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	598)	-	598	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	535)	535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	75)	-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	334)	334	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4535)	4535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	699)	-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	673)	-	673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(	4535)	4535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	699)	-	-	-		699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	673)	-	673	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	1,44	46,02 0,87	0,48 0,14	66	1	- -	1,37 0,10	2 -
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	8,25	64,52 4,54	1,01 0,31	531	37	7 2	6,66 0,23	55 2
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,07	464,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,26	726,76 24,62	11,90 3,57	189	6	4 2	31,20 2,71	8 1
		Т								
24	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	9	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
25	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21 155,00	2,38 0,71	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
26	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	592,71 47,50	2,21 0,66	18	1	- -	64,00 0,50	2 -
		Т								
27	Е8-10 Т.8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ	3,99	15,73 0,50	0,54 0,17	62	2	2 -	0,80 0,13	3 1
		М3								
28	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	28,00	2,37 0,27	1,34 0,49	67	7	38 14	0,39 0,37	11 10
		ШТ								
29	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	42,00	3,09 0,37	1,85 0,68	131	16	78 29	0,53 0,52	22 22
		ШТ								
30	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т	4,09	78,68 -	- -	322	-	- -	- -	- -
		М3								
31	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ Ф5С24.3.6Т	17,05	75,65 -	- -	1290	-	- -	- -	- -
		М3								
32	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	11,00	3,32 0,62	2,70 0,97	36	7	29 10	0,86 0,74	9 8
		ШТ								
33	5Ф6-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10	4,10	93,75 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
36	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,20	150,06 24,50	2,54 0,76	30	5	- -	38,10 0,58	8 -
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
38	Е13-153 Г.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,02	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3194	83	158		122
			РУБ.					57		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3194)	3194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	311)	311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	140)	-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	433)	433	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	2203)	2203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	405)	405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	54)	-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	287)	287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	194)	-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	3886)	3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	194)	-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	194)	-	194	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	6,94	46,02	0,48	320	6	4	1,37	10
				0,87	0,14			2	0,10	1
40	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	6,00	12,11	9,94	73	12	59	3,01	18
				2,17	3,62			22	2,75	17
41	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	21,30	84,11	-	1792	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,51	39,39	-	177	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,25	43,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	28,25	39,39	-	1113	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	24,00	19,18	9,44	458	112	226	6,24	150
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			82	2,59	62
		ШТ								
46	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	26,40	157,27	-	4152	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,95	39,39	-	353	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,06	43,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	15,12	39,39	-	595	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	6,24	99,07	-	617	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,15	71,04	-	507	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
52	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5		0,65	0,17			-	0,13	-
		М3								
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5		1,94	0,17			-	0,13	-
		М3								
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
56	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		41,37	3,74			-	2,84	-
		10М2								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
57	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,12	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
58	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
	Т.6-1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,06	0,19			-	0,14	-
		ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
59	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			-	0,23	-
		ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
60	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
	Т.6-1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,76	0,58			3	0,44	3
		ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
61	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
	Т.6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,47	0,22			2	0,17	1
		М3								
62	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
63	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
64	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	22,42	46,02	0,48	1033	20	10	1,37	31
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
65	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	198,80	78,30	2,09	15570	1116	417	8,01	1592
	Т.6-26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		5,61	0,63			126	0,48	95
		СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В15								
		М3								
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	11,77	486,76	-	5729	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
67	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,07	812,62	3,74	56	1	-	34,40	2
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
68	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,39	726,76	11,90	285	10	5	31,20	12
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Г.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Г.7-65-3	ШТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,40	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Г.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,81	20,22	0,21	16	1	-	2,30	2
	Г.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		34082	1348	743	1917
	РУБ.				244	183
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(34082)	34082	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4215)	4215	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1592)	-	1592	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(15174)	15174	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(12592)	12592	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4252)	4252	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(291)	-	-	-	291
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(569)	-	569	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(3064)	3064	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(41398)	41398	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2391)	-	-	-	2391
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2161)	-	2161	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(41398)	41398	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2391)	-	-	-	2391
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2161)	-	2161	-	-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
79	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
80	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
81	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
82	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
83	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
84	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
85	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
86	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
87	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ М2	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
89	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ М2	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
90	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ М2	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
91	СЦСЦ СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ М2	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
92	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
93	СЦСЦ СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
94	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
95	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
96	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВЦ9-18 М2	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
97	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,16	372,71 31,50	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
98	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М КОМПЛ	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
99	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИИ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М КОМПЛ	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
100	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 -	- -	3	-	- -	- -	- -
101	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45 -	- -	16	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е15-564 К=0,3 Г.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
103	СЦСЦ СТР.119 Г.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 -	- -	6	-	- -	- -	- -
104	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
105	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
106	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
108	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ДТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
109	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
110	С111-126 Ц.ТАБЛ.6	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
111	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54 2,76	1,38 0,41	599	22	11 3	4,05 0,31	34 3
112	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37 -16,37	- -	-2	-	- -	-21,00 -	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	711,03 34,75	2,35 0,70	7	-	- -	54,30 0,53	1 -
114	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	700,21 155,00	2,38 0,71	55	12	- -	210,00 0,54	17 -
115	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
116	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,05	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
117	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,21	232,92 16,12	2,21 0,66	49	4	- -	24,00 0,50	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ. РУБ.			15553	134	145 51		184 40

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(15553)	15553	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(250)	250	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(185)	-	185	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(13884)	13884	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(688)	688	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2017)	2017	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(138)	-	-	-	138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(269)	-	269	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1400)	1400	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(18970)	18970	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(454)	-	454	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(18970)	18970	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(454)	-	454	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

118	Е7-463 Т.7-39-6-1 .8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ЛТ	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
119	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е7-650 Т.7-47-5-1 .8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	1,00	6,59 1,82	3,61 1,38	7	1	4 2	2,49 1,04	2 1
121	608-91054 Ц.П.11-156	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ ШТ	17,82	17,92 -	- -	320	-	- -	- -	- -
122	608-91056 Ц.П.11-158	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 М2	106,92	21,27 -	- -	2275	-	- -	- -	- -
123	608-91056 Ц.П.11-146	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М М2	3,55	18,10 -	- -	64	-	- -	- -	- -
124	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	1,00	3,61 1,26	1,75 0,65	3	1	2 -	1,64 0,49	2 -
125	608-1358 Ц.П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 МАРКИ СБ4А-1 М3	0,06	160,56 -	- -	9	-	- -	- -	- -
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	39,39 -	- -	2	-	- -	- -	- -
127	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	55,21 -	- -	2	-	- -	- -	- -
128	Е9-209 Т.9-32-12	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1 Т	0,03	108,03 42,87	34,00 10,15	3	1	- -	53,80 7,70	2 -
129	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,02	771,65 -	- -	15	-	- -	- -	- -
130	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,01	787,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
131	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
132	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	К=2 К	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	ОБЬЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	Т.13-18-6	РАЗА								
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.		(3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
133	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
	Т.7-41-6-1	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ								
	.8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		3,00	2,11			8	1,60	6
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
134	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
	Т.7-41-1.8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		1,14	0,82			-	0,62	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М								
		ШТ								
135	608-92333	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
	Ц.П.11-167	ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ								
		ПРОСТУПЯМИ МАРКИ		-	-			-	-	-
		ЛМП60.11.17-5-3,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛМП60.11.17-5								
135	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.8 М2	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
137	Е7-668 7-47-11-1, 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М М2	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5
138	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 ШТ	48,40	2,57	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33,48	2,82	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,16	1539,87	5,27	246	7	-	61,00	10
				44,62	1,60			-	1,21	-
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,05	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
142	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,11	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		1134	76	41		105
	РУБ.				15		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1134)	1134	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(239)	239	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(91)	-	91	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(690)	690	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(84)	84	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(156)	156	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(21)	-	21	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(103)	103	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1393)	1393	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(127)	-	-	-		127
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(112)	-	112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
144	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
145	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
146	ЭЦЭЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	П03.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
147	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1.25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
148	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЬЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
149	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
150	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
151	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4892)	4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4536)	4536	-	-		-

Ц00058-13 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	440)	440	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
152	Е9-114	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ	8,93	39,71	27,03	355	40	241	5,23	47
	Т.9-16-1	ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО								
		30М		4,47	7,09			63	5,38	48
		Т								
153	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0,1 4 ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ С245								
		Т								
154	С121-1763	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,90	616,26	-	555	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
155	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,16	66,18	19,38	209	61	61	24,60	78
	Т.9-11-7	Т								
				19,25	7,36			24	5,59	18
156	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ								
		С245		-	-			-	-	-
		Т								
157	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,44	509,60	-	224	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
158	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
159	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,83	49,82	25,16	241	60	122	15,60	75
	Т.9-16-3	Т								
				12,50	8,06			39	6,11	30
160	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	3,29	532,40	-	1752	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
		ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ		-	-			-	-	-
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								
		1 1 ИЗ СТАЛИ С245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
				19,25	7,36			3	5,59	2
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1,36	46,96	24,31	64	15	34	13,50	18
				10,87	8,50			12	6,45	9
166	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,36	467,65	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	7,83	69,89	30,77	547	124	241	19,40	152
				15,75	11,20			88	8,50	67
168	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,47	547,45	-	806	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	5,53	536,05	-	2964	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
170	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,83	551,40	-	458	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ Т	14,34	49,82	25,16	715	179	361	15,60	224
				12,50	8,06			116	6,11	88
172	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ	9,26	532,40	-	4930	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
173	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
174	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	19,22	73,05	29,92	1405	456	575	30,10	579
				23,75	9,23			177	7,00	135
		Т								
175	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235	18,63	644,35	-	12004	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
176	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245	0,45	659,70	-	296	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255	0,11	686,56	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
178	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,03	646,25	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
179	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
		М								
180	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	11,24	105,12 33,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
182	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
183	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -
184	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,30	480,70 -	- -	144	-	- -	- -	- -
185	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т	4,80	493,23 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 Т	4,73	515,14 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
187	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	33,94	5,98 0,91	4,48 1,56	204	31	152 53	1,28 1,19	43 40
188	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,30	580,16 -	- -	754	-	- -	- -	- -
189	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	29,21	105,12	51,67	3071	990	1510	43,90	1282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-20-1	Т								
				33,87	16,91			495	12,84	375
190	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	8,17	442,08	-	3611	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
191	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	3,02	476,18	-	1438	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ		-	-			-	-	-
		БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
192	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	9,80	425,03	-	4165	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,								
		КОРПУСА КРУГЛОГО		-	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ								
		ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ								
		СТАЛИ С245								
		Т								
193	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ	8,23	504,08	-	4148	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ,БАКИ И								
		РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7		-	-			-	-	-
		ИЗ СТАЛИ С245								
		Т								
194	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,69	320,90	200,60	2790	586	1743	94,00	817
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			607	53,02	461
		100М2								
195	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	7,04	667,35	-	4698	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0,7								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
196	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА								
		0.75 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	4,10	59,19	26,01	242	92	107	31,40	129
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			36	6,62	27
		100М2								
198	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	4,01	769,80	-	2519	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0,8								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
199	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			76	15,22	59
		Т								
200	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ								
		СТАЛИ С245								
		Т								
201	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 Т								
202	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ Т	0,42	84,80	5,44	36	26	2	61,20	26
	Т.9-38-6									
	ПОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,10	646,25	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
205	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ Т	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5									
				31,87	8,67			-	6,58	1
207	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) 100 М2	41,57	20,22	0,21	839	79	8	2,30	96
	Т.13-18-6									
				1,89	0,07			3	0,05	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		78269	3233	5994	4211
	РУБ.				1994	1516
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(11253)	11253	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1254)	1254	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1403)	-	1403	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)	165	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1574)	1574	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(109)	-	-	-	109
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(212)	-	212	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1026)	1026	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(13853)	13853	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1641)	-	-	-	1641
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1615)	-	1615	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(67016)	67016	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1954)	1954	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3824)	-	3824	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(58448)	58448	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(4421)	4421	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(301)	-	-	-		301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(595)	-	595	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5713)	5713	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(77150)	77150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(4496)	-	-	-		4496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(4419)	-	4419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(91003)	91003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6137)	-	-	-		6137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6034)	-	6034	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
209	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	19,79	2,15	0,60	42	14	11	0,91	18
	Т.10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			3	0,14	3
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
210	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	21,56	2,93	0,22	63	17	5	1,16	25
	Т.10-20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,84	0,07			2	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
211	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	16,16	2,02	-	34	4	-	0,36	6
	Т.10-26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,25	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
212	С122-878	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26	-	104	-	-	-	-
	ДОП.4	М2								
				-	-			-	-	-
213	С122-879	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33	-	172	-	-	-	-
	ДОП.4	М2								
				-	-			-	-	-
214	С122-870	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85	-	36	-	-	-	-
	ДОП.4	М2								
				-	-			-	-	-
215	С122-833	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55	-	219	-	-	-	-
	ДОП.4	М2								
				-	-			-	-	-
216	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА								
		ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ2		-	-			-	-	-
		4-12С								
		М2								
217	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА								
		ДГ21-7С		-	-			-	-	-
		М2								
218	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
219	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ								
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
221	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52 -	- -	122	-	- -	- -	- -
222	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36 5,02	0,13 0,03	3	-	- -	6,43 0,03	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ. РУБ.			1480	35	16 5		49 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКНА								
223	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	37,79	5,29 0,92	0,61 0,19	200	35	22 7	1,38 0,14	52 5
224	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62 0,62	- -	5	5	- -	0,71 -	5 -
225	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30 0,30	- -	1	1	- -	0,46 -	2 -
226	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15в М2	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
227	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05 -	- -	98	-	- -	- -	- -
228	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94 -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
229	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
230	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
231	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	-	72	-	-	-	-
		М								
232	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Т.15-202-1									
	С111-580			16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581									
		100М2								
233	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1238	54	22		79
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1238)	1238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	295)	295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	865)	865	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	144)	144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	19)	-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	109)	109	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1491)	1491	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	94)	-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	80)	-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
234	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ.	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2		77,50	3,88			-	2,94	-
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
235	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ		1,61	0,51			7	0,39	5
236	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ	22,00	5,31	1,87	118	50	41	3,17	70
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ		2,29	0,58			12	0,44	10
237	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ	24,72	6,46	-	160	-	-	-	-
		ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2		-	-			-	-	-
238	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ	21,51	6,62	-	143	-	-	-	-
		ВЯЖУЩЕМ М2		-	-			-	-	-
239	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ГИПСОВЫЕ								
240	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
		100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2		69,37	3,76			-	2,85	-
241	СНР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
242	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
243	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
244	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1121)	1121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	179)	179	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	117)	-	117	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	148)	148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
245		-ТИП 1	162,10 М2	-	-	-	-	-	-	-
246		-ТИП 2	15,30 М2	-	-	-	-	-	-	-
247		-ТИП 3	13,70 М2	-	-	-	-	-	-	-
248		-ТИП 4	6,00 М2	-	-	-	-	-	-	-
249		-ТИП 4А	1,60 М2	-	-	-	-	-	-	-
250		-ТИП 5	6,80 М2	-	-	-	-	-	-	-
251		-ТИП 6	104,30 М2	-	-	-	-	-	-	-
252		-ТИП 7	232,50 М2	-	-	-	-	-	-	-
253		-ТИП 8	16,50 М2	-	-	-	-	-	-	-
254		-ТИП 9	34,00 М2	-	-	-	-	-	-	-
255		-ТИП 10	3,70 М2	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
256		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
257	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,14	66,04	1,68	340	22	10	7,19	37
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			3	0,39	2
	ОБЪЕМУ									
258	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
259	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,21	50,39	-	816	32	-	2,90	47
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
260	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0.48			-	0,36	-
261	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
262	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
263	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
264	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
265	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
266	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
267	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
268	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
269	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,62	186,50	2,36	302	36	5	31,10	50
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
270	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,86	29,63	0,26	146	9	2	2,35	11
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
271	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
272	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
273	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
274	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
275	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЬЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
276	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
277	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
278	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЬЕМУ									
279	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
280	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0,53			-	0,40	-
281	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К ОБЬЕМУ			14,75	0,53			-	0,40	-
282	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
283	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ		330,00	1,99			-	1,51	1
		100М2								
284	СЦЕННИК РАЗД.7	-ПОЛ СЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				6779	324	23		468
		РУБ.						5		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:			(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБщЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(	2945)	2945	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(	493)	493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(	217)	-	217	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(	315)	315	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(	1892)	1892	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(	399)	399	-	-		-
	НОРМАТИВнАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(	27)	-	-	-		27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(	53)	-	53	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(	267)	267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБДЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(	3611)	3611	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(	340)	-	-	-		340
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(	270)	-	270	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(	3834)	3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(	112)	-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(	287)	287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(	20)	-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(	38)	-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(	330)	330	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(	4451)	4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(	180)	-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(	150)	-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		(	8062)	8062	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(	520)	-	-	-		520
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(	420)	-	420	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

285	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,04	1267,21	4,08	50	9	-	275,00	11
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦЬЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА		216,25	1,22			-	0,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			50	9	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
286	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
287	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
288	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								
289	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
290	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
291	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		25,75	0,51			-	0,39	-
		100М2								
292	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
293	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100м2								
294	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100м2								
295	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ								
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		9,87	0,25			-	0,19	1
		100м2								
296	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4Х ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100м2								
297	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ								
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 м2								
298	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	1,02			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100м2								
299	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН								
		100м2		16,75	0,25			-	0,19	-
300	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100м2								
301	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ								
		100м2		30,87	0,41			-	0,31	-
302	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100м2								
303	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
304	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100м2		112,37	0,02			-	0,01	-
305	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100м2		112,00	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
306	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
307	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
308	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
310	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
311	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
312	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1,10			-	0,84	-
313	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		26,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е11-3 Т.11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
		М3		2,02	-			-	-	-
315	Е11-6 Т.11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
316	Е27-169 Т.27-42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
		100М2		10,29	-			-	-	-
317	Е27-172 Т.27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
		100М2		-1,64	-			-	-	-
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
318	Е8-17 Т.8-4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
		100М2		13,50	2,23			-	1,69	-
319	Е14-66 Т.14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
320	Е11-47 Т.11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
		100М2		26,12	1,90			-	1,44	-
321	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
322	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
323	СПР-НТ 01-09 ДОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0,7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
324	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
325	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
326	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
327	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6,12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2		11,62	1,84			2	1,39	1
328	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0,86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3		1,80	0,25			-	0,19	-
329	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2,22	19	15	2	26,20	20
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3		19,75	0,66			-	0,50	-
330	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ, МАРКИ 300, ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ,ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3		-	-			-	-	-
331	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0,83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2		18,00	0,25			-	0,19	-
332	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
333	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2		82,50	3,01			2	2,28	1
334	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10,20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2		92,50	3,06			-	2,32	-
		ВЕНТКОРОБ								
335	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2,21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ М3		16,12	0,66			-	0,50	-
336	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	0,07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
	Т.26-11-7	ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2		55,50	0,87			-	0,66	-
337	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х6 100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			158907	6304	8266		8622
			РУБ.					2793		2156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	88031)	88031	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	13127)	13127	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	5160)	-	5160	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	36770)	36770	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	18706)	18706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	11381)	11381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	747)	-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1524)	-	1524	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7935)	7935	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	107347)	107347	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	7168)	-	-	-		7168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6684)	-	6684	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	70876)	70876	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1954)	1954	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3937)	-	3937	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	58471)	58471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	4709)	4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	321)	-	-	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	633)	-	633	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	6044)	6044	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	81629)	81629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	4678)	-	-	-		4678

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	4570)	-	4570	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	188976)	188976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11846)	-	-	-		11846
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	11254)	-	11254	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2099,88	3800	4700			2,98
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	34,93	3028	3686			2,14
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			30683	37261			21,19
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			11,20
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,55
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,87
7.	КРОВЛЯ	М2	128,88	3598	4375			2,52
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	103,85	69248	80524			46,32
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,16
10.	ОКНА	М2	33,47	1153	1387			0,75
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,87
12.	ПОЛЫ	М2	606,40	6561	7793			4,88
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,03	39	48			0,03
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,29
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,25
	ИТОГО			144847	172367			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 240 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ КАМЕРНЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-16+ КМ1-29+ АР1-29,КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 172,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11123 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,504 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЕМ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СРЕЗКА ГРУНТА								
1	Е1-1608	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,12	74,63	74,63	10	-	12	-	-
	Т.1-29-2	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		-	24,99			3	21,17	3
		1000М3								
2	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,12	235,96	235,96	29	-	29	-	-
	Т.1-29-2	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608		-	78,88			10	66,82	8
		1000М3								
3	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,12	176,62	171,17	22	-	20	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ		5,14	65,45			8	55,44	7
		1000М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ		-	0,15			2	0,13	1
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,62	5,30			-	4,49	1
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,84	217,00	210,31	401	11	388	10,20	19
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		6,27	80,07			148	67,82	125
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА	0,10	74,63	74,63	7	-	7	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	24.99			2	21,17	2
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,10	235,96	235,96	23	-	23	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		-	78,88			8	66,82	7
	К=4	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА								
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,35	111,75	-	39	39	-	184,80	65
	Т.1-80-2	100М3		111,75	-			-	-	-
	Т.Ч.П.3.67									
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,14	176,62	171,17	24	1	23	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ		5,14	65,45			8	55,44	8
	Т.Ч.П.1.17	1000М3								
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3470,37	0,46	-	1559	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,23	23,39	20,98	27	2	25	3,23	4
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		1,99	6,48			8	5,49	7
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ								
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,23	176,62	171,17	217	6	209	8,33	10
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		5,14	65,45			80	55,44	68
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 /0,65-0,8/								
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1974,84	0,46	-	888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,99	34,51 -	34,51 11,59	34	-	34 12	- 9,82	- 10
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0,99	177,48 -	177,48 59,67	176	-	176 59	- 50,54	- 50
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,47	51,87 51,87	- -	129	129	- -	89,60 -	221 -
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	9,87	13,68 7,75	5,93 3,89	135	76	59 39	11,20 3,30	111 33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3800	264	1010		432
			РУБ.					387		330

	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3800)	3800	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-	-	-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(651)	-	651	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(554)	554	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(11)	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(80)	-	80	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(346)	346	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4700)	4700	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(773)	-	-	-	773
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(731)	-	731	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(4700)	4700	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(773)	-	-	-	773
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(731)	-	731	-	-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	1,44	46,02 0,87	0,48 0,14	66	1	- -	1,37 0,10	2 -
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	8,25	64,52 4,54	1,01 0,31	531	37	7 2	6,66 0,23	55 2
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,07	464,40 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,26	726,76 24,62	11,90 3,57	189	6	4 2	31,20 2,71	8 1
24	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	9	-	- -	34,40 0,85	- -
25	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	700,21 155,00	2,38 0,71	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
26	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,03	592,71 47,50	2,21 0,66	18	1	- -	64,00 0,50	2 -
27	Е6-10 Т.8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ М3	3,03	15,73 0,50	0,54 0,17	47	1	2 -	0,80 0,13	2 -
28	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	27,00	2,37 0,27	1,34 0,49	65	7	38 14	0,39 0,37	11 10
29	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	38,00	3,09 0,37	1,85 0,68	118	14	69 25	0,53 0,52	20 20
30	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т М3	3,94	78,68 -	- -	310	-	- -	- -	- -
31	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т М3	15,43	75,65 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
32	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	11,00	3,32 0,62	2,70 0,97	36	7	29 10	0,86 0,74	9 8
33	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1, ФЛ8.12-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В10 М3	4,10	93,75 -	- -	385	-	- -	- -	- -
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	39,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,22	55,21 -	- -	12	-	- -	- -	- -
36	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,18	150,06 24,50	2,54 0,76	28	5	- -	38,10 0,58	7 -
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
38	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,02	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3028	80	149		118
			РУБ.					53		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3028)	3028	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	311)	311	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	133)	-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	433)	433	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	2047)	2047	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	386)	386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	50)	-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	272)	272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3686)	3686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	185)	-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	183)	-	183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	3686)	3686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	185)	-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	183)	-	183	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
				0,87	0,14			-	0,10	-
40	Е7-7 Т.7-1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	4,00	12,11	9,94	49	9	40	3,01	12
				2,17	3,62			15	2,75	11
41	608-78 Ц.П.9-98	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3	14,20	84,11	-	1194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18,83	39,39	-	741	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33	-УСТАНОВКА КОЛОНН	16,00	19,18	9,44	307	75	151	6,24	100
	Т.7-3-3	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т		4,67	3,42			54	2,59	41
		ЛТ								
46	608-71	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
	Ц.П.9-80	СПЛОШНЫЕ К-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В25		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5,97	39,39	-	236	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ1								
52	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,19	46,02	0,48	8	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
53	Е6-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,39	49,48	0,58	19	-	-	0,99	-
	Т.6-1-15	БЕТОНА КЛ. В12.5		0,65	0,17			-	0,13	-
		М3								
54	Е6-90	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ	1,11	56,25	0,56	63	2	-	2,81	3
	Т.6-11-1	БЕТОНА КЛ. В12.5		1,94	0,17			-	0,13	-
		М3								
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	592,71	2,21	18	1	-	64,00	2
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		47,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
56	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,14	351,77	12,48	49	6	2	56,70	8
	Т.34-55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ		41,37	3,74			-	2,84	-
		10М2								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
57	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,12	46,02	0,48	5	-	-	1,37	-
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			-	0,10	-
		М3								
58	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ	0,42	62,60	0,63	25	1	-	4,50	2
	Т.6-1-2	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,06	0,19			-	0,14	-
		ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
59	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	64,52	1,01	64	5	-	6,66	7
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		4,54	0,31			-	0,23	-
		ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
60	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,00	58,30	1,91	349	16	11	4,10	25
	Т.6-1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,76	0,58			3	0,44	3
		ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5								
		М3								
61	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	7,42	1,37	0,73	11	4	5	0,67	5
	Т.6-3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ		---	---			---	---	---
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,47	0,22			2	0,17	1
		М3								
62	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С	0,08	464,40	-	38	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
63	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,10	812,62	3,74	81	2	-	34,40	3
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
		ПРИЯМОК ПР-1								
64	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	22,42	46,02	0,48	1033	20	10	1,37	31
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА КЛ. В3.5		0,87	0,14			3	0,10	2
		М3								
65	Е6-226	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ	198,80	78,30	2,09	15570	1116	417	8,01	1592
	Т.6-26-4	ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ		---	---			---	---	---
		ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ		5,61	0,63			126	0,48	95
		СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ								
		БЕТОНА КЛ. В15								
		М3								
66	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С	11,77	486,76	-	5729	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
67	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,07	812,62	3,74	56	1	-	34,40	2
	Т.6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	---
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		25,25	1,12			-	0,85	-
		Т								
68	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,39	726,76	11,90	285	10	5	31,20	12
	Т.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ		---	---			---	---	---
		БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3,57			2	2,71	1
		Т								
69	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2,38	42	9	-	210,00	13
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		---	---			---	---	---
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
70	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,41	592,71	2,21	244	20	-	64,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Г		47,50	0,66			-	0,50	-
71	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Т.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Г		15,50	0,66			-	0,50	-
72	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3,11	5	1	4	1,07	1
	ЦОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2								
	Г.7-65-3	ЛТ		0,80	1,12			2	0,85	1
73	608-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3								
		М3		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
77	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,33	14,31	0,34	5	1	-	3,10	1
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
78	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,67	20,22	0,21	14	1	-	2,30	2
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		30683	1306	647	1857
	РУБ.				207	155
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(30683)	30683	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(4207)	4207	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1513)	-	1513	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(12058)	12058	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(12455)	12455	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3822)	3822	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(261)	-	-	-	261
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(512)	-	512	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(2756)	2756	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(37261)	37261	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2273)	-	-	-	2273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2025)	-	2025	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	(37261)	37261	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(2273)	-	-	-	2273
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(2025)	-	2025	-	-

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
79	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	8,67 1,66	2,14 0,78	34	6	8 3	2,18 0,59	9 2
80	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	10,64 2,09	2,89 1,02	243	47	66 24	2,69 0,77	62 18
81	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 1,81	2,23 0,82	29	7	8 3	2,35 0,62	9 2
82	Е7-534 Т.7-42-10- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 0,94	1,72 0,65	38	7	13 5	1,21 0,49	10 4
83	Е7-537 Т.7-42-11- 1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 1,37	2,58 0,97	26	5	10 3	1,78 0,74	7 3
84	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
85	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
86	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	36,90	28,59 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
87	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
88	608-91042	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ	18,63	25,70	-	478	-	-	-	-
	Ц.П.11-106	ТОЛЩИНОЙ 16СМ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
89	608-91041	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	9,06	24,83	-	226	-	-	-	-
	Ц.П.11-104	15СМ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
90	608-91035	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	7,17	18,25	-	131	-	-	-	-
	Ц.П.11-92	9СМ		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
91	СЦСЦ	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ	255,07	1,19	-	304	-	-	-	-
	СТР.114	СПОСОБНОСТЬ		---	---			---	---	---
	П.2	М2		-	-			-	-	-
92	С111-126 Ц	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	271,57	11,70	-	3177	-	-	-	-
	ТАБЛ.Б	ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
93	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	17,40	0,79	-	14	-	-	-	-
	СТР.119	П.М.		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.2.2			-	-			-	-	-
94	СЦСЦ	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	44,08	2,45	-	108	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.1.1			-	-			-	-	-
95	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
		МАРКА ОС18-15В		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
96	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ	3,28	30,05	-	99	-	-	-	-
		ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА		---	---			---	---	---
		ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18		-	-			-	-	-
		М2								
97	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,16	372,71	2,54	60	5	-	46,90	7
	Т.15-201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		31,50	0,76			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
		100М2								
98	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	5,00	5,13	-	26	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И		---	---			---	---	---
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 1,8М								
		КОМПЛ								
99	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	5,99	-	12	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И		---	---			---	---	---
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 1,5М								
		КОМПЛ								
100	СЦСЦ	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ	32,70	0,09	-	3	-	-	-	-
	СТР.118	П.М.		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	П.16									
101	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	32,70	0,45	-	16	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е15-564 К=0.3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,50	0.13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
103	СЦСЦ СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 -	- -	6	-	- -	- -	- -
104	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	8,00	5,06 -	- -	40	-	- -	- -	- -
105	СЦСЦ СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 -	- -	9	-	- -	- -	- -
106	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 -	- -	8	-	- -	- -	- -
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
108	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
109	608-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 -	- -	570	-	- -	- -	- -
110	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
111	Е8-30 Т.8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,29	72,54 2,76	1,38 0,41	599	22	11 3	4,05 0,31	34 3
112	Е8-57 Т.8-7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ) 100М2	-0,03	-16,37 -16,37	- -	-2	-	- -	-21,00 -	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е8-59 Т.8-7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,01	711,03 34,75	2,35 0,70	7	-	- -	54,30 0,53	1 -
114	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	700,21 155,00	2,38 0,71	55	12	- -	210,00 0,54	17 -
115	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,02	14,31 2,56	0,34 0,10	2	-	- -	3,10 0,08	- -
116	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,05	20,22 1,89	0,21 0,07	2	-	- -	2,30 0,05	- -
117	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,21	232,92 16,12	2,21 0,66	49	4	- -	24,00 0,50	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ. РУБ.				15553	134	145 51		184 40

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(15553)	15553	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(250)	250	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(185)	-	185	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(13884)	13884	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(688)	688	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(2017)	2017	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(138)	-	-	-	138
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(269)	-	269	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(1400)	1400	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(18970)	18970	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(454)	-	454	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.	(18970)	18970	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(362)	-	-	-	362
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(454)	-	454	-	-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

118	Е7-463 Т.7-39-6-1 .8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	13,00	7,07 1,74	1,81 0,65	90	22	23 8	2,29 0,49	30 6
119	Е7-469 Т.7-39-8-1 .8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	1,00	2,75 0,85	1,70 0,65	3	1	2 -	1,18 0,49	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
120	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
	Т.7-47-5-1	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	.8	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,82	1,38			2	1,04	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИИ ДО 30М								
		ШТ								
121	608-91054	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ	17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
	Ц.П.11-156	ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЦ. ТОЛЩ. 12								
		СМ, НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С		-	-			-	-	-
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
122	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЦ.	106,92	21,27	-	2275	-	-	-	-
	Ц.П.11-158	ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР.								
		800 КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
123	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИИ ПРИВЕЦ.	3,55	18,10	-	64	-	-	-	-
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР.								
		800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М		-	-			-	-	-
		М2								
124	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	3,61	1,75	3	1	2	1,64	2
	Т.7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,26	0,65			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ШТ								
125	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	160,56	-	9	-	-	-	-
	Ц.П.8-236	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЬЕМОМ ДО 0.1М3								
		МАРКИ СБ4А-1		-	-			-	-	-
		М3								
126	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
127	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
128	Е9-209	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03	34,00	3	1	-	53,80	2
	Т.9-32-12	Т								
				42,87	10,15			-	7,70	-
129	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,02	771,65	-	15	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
130	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ								
		С245								
		Т								
131	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
132	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	К=2 К	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	ОБЪЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	Т.13-18-6	РАЗА								
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
133	Е7-510	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ	4,00	9,36	5,63	37	12	22	4,01	16
	Т.7-41-6-1	МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ								
	.8	1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		3,00	2,11			8	1,60	6
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		1Т								
134	Е7-499	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	3,66	2,15	3	1	2	1,53	2
	Т.7-41-1.8	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		1,14	0,82			-	0,62	1
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М								
		1Т								
135	608-92333	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ	26,35	16,63	-	439	-	-	-	-
	Ц.П.11-167	ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ								
		ПРОСТУПЯМИ МАРКИ		-	-			-	-	-
		ЛМП60.11.17-5-3,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛМП60.11.17-5								
		М2								
136	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В	2,08	15,31	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
137	Е7-668 7-47-11-1. 8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	76,00	2,01	0,22	154	56	17	1,01	77
				0,74	0,08			7	0,06	5
		ШТ								
138	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3	48,40	2,57	-	125	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
139	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ	33,48	2,82	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
140	Е7-737 Г.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,16	1539,87	5,27	246	7	-	61,00	10
				44,62	1,60			-	1,21	-
		100М								
141	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
142	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,11	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
				1,89	0,07			-	0,05	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1134)	1134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	239)	239	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	91)	-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	690)	690	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	84)	84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	156)	156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	103)	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	112)	-	112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		(1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
143	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,52	5218,02	0,71	2712	6	-	16,30	8
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0.22			-	0,17	-
144	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,05	82,02	0,26	87	1	-	1,21	1
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
145	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
146	СЦСЦ	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
147	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50,		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
148	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,68	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЬЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
149	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,58	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
150	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
151	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3598	92	23		133
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3598)	3598	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3249)	3249	-	-		-

Ц 00058-13 58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	99)	-	99	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	453)	453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	32)	-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	61)	-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	324)	324	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	(	4375)	4375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	170)	-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	160)	-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
152	Е9-114	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
	Т.9-16-1	ЗДАНИЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО								
		30М		4,47	7,09			61	5,38	47
		Т								
153	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК,МАССА 1М,Т ДО 0.1 4 ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ С245								
		Т								
154	С121-1763	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ								
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
155	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,01	66,18	19,38	199	57	58	24,60	74
	Т.9-11-7	Т								
				19,25	7,36			22	5,59	17
156	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ								
		С245		-	-			-	-	-
		Т								
157	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
158	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
159	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,71	49,82	25,16	235	59	117	15,60	73
	Т.9-16-3	Т								
				12,50	8,06			37	6,11	29
160	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД	3,17	532,40	-	1687	-	-	-	-
		УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ								
		ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ		-	-			-	-	-
		ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ								
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ								
		,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО								
		1 1 ИЗ СТАЛИ С245								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
161	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255	1,58	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
162	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235	0,16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
163	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ	0,44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
	Т.9-11-7	Т								
				19,25	7,36			3	5,59	2
164	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
165	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ	1,23	46,96	24,31	58	14	29	13,50	17
	Т.9-12-1	Т								
				10,87	8,50			10	6,45	8
166	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235	1,23	467,65	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
167	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	6,90	69,89	30,77	482	109	210	19,40	134
	Т.9-4-1	Т								
				15,75	11,20			76	8,50	59
168	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235	1,37	547,45	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
169	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235	4,74	536,05	-	2540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
170	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245	0,78	551,40	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
171	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	13,68	49,82	25,16	683	171	345	15,60	213
	Т.9-16-3	Т								
				12,50	8,06			110	6,11	84
172	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ	8,59	532,40	-	4573	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т								
173	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	5,09	646,85	-	3293	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
174	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	17,27	73,05	29,92	1261	410	517	30,10	520
				23,75	9,23			160	7,00	121
175	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	16,68	644,35	-	10748	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
176	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,45	659,70	-	296	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
178	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,03	646,25	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
179	Е9-97 Т.9-13-1	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р М	17,52	8,02	2,07	141	36	37	2,89	51
				2,04	0,66			12	0,50	9
180	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 Т	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е9-132 Т.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ Т	11,24	105,12 35,87	51,67 16,91	1182	381	581 190	43,90 12,84	493 144
182	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,85	446,73 -	- -	380	-	- -	- -	- -
183	С121-1985	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,55	468,64 -	- -	257	-	- -	- -	- -
184	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,30	480,70 -	- -	144	-	- -	- -	- -
185	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245 Т	4,80	493,23 -	- -	2367	-	- -	- -	- -
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУ СТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255 Т	4,73	515,14 -	- -	2437	-	- -	- -	- -
187	Е9-40 Т.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 М	33,94	5,98 0,91	4,48 1,56	204	31	152 53	1,28 1,19	43 40
188	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,30	580,16 -	- -	754	-	- -	- -	- -
189	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	19,48	105,12	51,67	2048	660	1007	43,90	855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.9-20-1	Т		33,87	16,91			330	12,84	250
190	С121-1982	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
191	С121-1984	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	2,02	476,18	-	963	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
192	С121-1988	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ, КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245	6,52	425,03	-	2771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
193	С121-1991	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
194	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,17	320,90	200,60	2623	551	1639	94,00	768
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		67,50	69,87			571	53,02	433
		100М2								
195	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	6,61	667,35	-	4411	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0,7								
	Л.43			-	-			-	-	-
		Т								
196	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
197	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3,76	59,19	26,01	224	85	97	31,40	118
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			32	6,62	25
		100М2								
198	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	3,68	769,80	-	2311	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0,8								
	Л.43			-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			76	15,22	59
		Т								
200	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
201	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235								
202	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
203	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ Т	0,41	84,80	5,44	34	26	2	61,20	25
	Т.9-38-6									
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
205	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,31	661,60	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
206	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ Т	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5									
				31,87	8,67			-	6,58	1
207	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
208	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170) 100 М2	34,85	20,22	0,21	704	66	7	2,30	80
	Т.13-18-6									
				1,89	0,07			2	0,05	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		69248	2772	5251	3611
	РУБ.				1745	1331
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10438)	10438	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1102)	1102	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1307)	-	1307	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)	165	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1461)	1461	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(101)	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(197)	-	197	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(952)	952	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12851)	12851	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1527)	-	-	-	1527
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(1504)	-	1504	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(58810)	58810	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1688)	1688	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(3210)	-	3210	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(51538)	51538	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(3852)	3852	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(262)	-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(518)	-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5011)	5011	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(67673)	67673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3778)	-	-	-		3778
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3728)	-	3728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(80524)	80524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5305)	-	-	-		5305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5232)	-	5232	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
209	Е10-105 Т.10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	19,79	2,15 0,69	0,60 0,19	42	14	11 3	0,91 0,14	18 3
210	Е10-107 Т.10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	21,56	2,93 0,84	0,22 0,07	63	17	5 2	1,16 0,05	25 1
211	Е10-140 Т.10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,16	2,02 0,25	- -	34	4	- -	0,36 -	6 -
212	С122-878 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10 М2	4,10	25,26 -	- -	104	-	- -	- -	- -
213	С122-879 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10 М2	7,05	24,33 -	- -	172	-	- -	- -	- -
214	С122-870 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9 М2	1,63	21,85 -	- -	36	-	- -	- -	- -
215	С122-833 ДОП.4	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ М2	5,01	43,55 -	- -	219	-	- -	- -	- -
216	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С М2	18,00	21,06 -	- -	379	-	- -	- -	- -
217	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С М2	5,56	23,40 -	- -	129	-	- -	- -	- -
218	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	5,00	10,50 -	- -	53	-	- -	- -	- -
219	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	14,00	4,63 -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
221	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
222	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА 100М	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
				5,02	0,03			-	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
	РУБ.					5		4
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-		13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-		66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	33,47	5,29	0,61	177	31	21	1,38	46
				0,92	0,19			7	0,14	5
224	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ ШТ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
				0,62	-			-	-	-
225	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
				0,30	-			-	-	-
226	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В М2	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
227	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18 М2	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
228	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	17,28	7,94	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
229	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
230	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
231	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	143,25	0,45	-	65	-	-	-	-
		М								
232	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)	0,33	406,71	1,36	134	5	-	25,30	8
	Т.15-202-1									
	С111-580			16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581									
		100М2								
233	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,10	117,21	0,13	12	6	-	88,70	9
	Т.15-159-4									
		100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1153	48	21		70
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1153)	1153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	260)	260	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	55)	-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	824)	824	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	132)	132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	9)	-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	17)	-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	72)	-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(	1387)	1387	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	84)	-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	72)	-	72	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ

КИРПИЧНЫЕ

234	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ.	0,13	983,17	12,91	129	10	2	115,00	15
	Т.8-5-9									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2		77,50	3,88			-	2,94	-
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
235	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	13,00	3,87	1,61	52	21	21	2,21	29
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ШТ		1,61	0,51			7	0,39	5
236	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ	22,00	5,31	1,87	118	50	41	3,17	70
		ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ШТ		2,29	0,58			12	0,44	10
237	СЦСЦ П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ	24,72	6,46	-	160	-	-	-	-
		ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2		-	-			-	-	-
238	СЦСЦ П.3-198	-ТО ЖЕ, НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЩОЛАНОВОМ	21,51	6,62	-	143	-	-	-	-
		ВЯЖУЩЕМ М2		-	-			-	-	-
239	СЦСЦ П.3-199	-ТО ЖЕ, М-75 М2	38,88	6,88	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ГИПСОВЫЕ								
240	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО	0,14	140,29	12,51	22	10	2	103,00	14
		100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2		69,37	3,76			-	2,85	-
241	СПР-НТ 26-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
242	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,23	750,51	10,20	172	7	2	40,50	9
		Т		34,75	3,06			-	2,32	1
243	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2		2,56	0,10			-	0,08	-
244	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЪЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ	0,13	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1121)	1121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(179)	179	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(117)	-	117	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(148)	148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(102)	102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		(1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
245		-ТИП 1	139,30	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
246		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
247		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
248		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
249		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
250		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
251		-ТИП 6	104,30	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
252		-ТИП 7	232,50	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
253		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
254		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
255		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
256		-ТИП 11	59,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОД ПОЛЫ								
257	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,57	66,04	1,68	303	20	7	7,19	33
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К	100М2		4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЬЕМУ									
258	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
259	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,93	50,39	-	701	29	-	2,90	40
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
260	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-6-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
261	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
262	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОИ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
263	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2Б	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
264	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
265	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
266	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
267	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,59	21,78	3,91	14	10	2	27,10	16
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ		17,87	1,16			-	0,88	1
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ								
		100М2								
268	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	5,47	57,46	-	315	-	-	-	-
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА								
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175		-	-			-	-	-
		/ГОСТ 9573-82/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
269	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,69	186,50	2,36	259	31	4	31,10	43
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ		---	---			---	---	---
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0,68			2	0,52	1
		100М2								
270	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,18	29,63	0,26	123	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ		---	---			---	---	---
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	100М2								
271	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,20	126,82	1,74	153	24	2	28,50	34
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		---	---			---	---	---
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
272	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3,94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ		---	---			---	---	---
		РИСУНКА		123,75	1,19			-	0,90	-
		100М2								
273	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		---	---			---	---	---
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		76,75	2,31			-	1,75	-
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
274	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА		---	---			---	---	---
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		54,50	0,37			-	0,28	-
		ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ								
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ								
		3,6ММ								
		100М2								
275	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2		---	---			---	---	---
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
276	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ		---	---			---	---	---
		Т		34,75	0,70			-	0,53	-
277	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1,62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ		---	---			---	---	---
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
278	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		---	---			---	---	---
	К=2 К	100М2		0,20	0,12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
279	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,34	12,88	0,13	6	4	-	12,60	4
	Т.11-11-11	100М2		---	---			---	---	---
				9,82	0,03			-	0,03	-
280	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87,47	1,77	29	5	-	21,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
281	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1,70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2		14,75	0,53			-	0,40	-
	-26 К=2 К ОБЬЕМУ									
282	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72,54	1,38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3		2,76	0,41			-	0,31	-
283	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЬЕМНЫХ	0,34	336,80	6,80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ		330,00	1,99			-	1,51	1
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500ММ								
		100М2								
284	СЦЕННИК	-ПОЛ СЬЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33,99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6561	312	17		449
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	2727)	2727	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	486)	486	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	204)	-	204	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	315)	315	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	1697)	1697	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	368)	368	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	26)	-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	48)	-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	247)	247	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3342)	3342	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	320)	-	-	-		320
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	252)	-	252	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3834)	3834	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	112)	-	112	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	287)	287	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	20)	-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	38)	-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	330)	330	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	4451)	4451	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	180)	-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	150)	-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.	(	7793)	7793	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	500)	-	-	-		500
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	402)	-	402	-		-

РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

285	Е15-131	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО	0,03	1267,21	4,08	39	6	-	275,00	8
	Т.15-19-1	БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		216,25	1,22			-	0,93	-
		ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			39	6	-		8
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	39)	39	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	31)	31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	6)	-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	4)	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(	48)	48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	8)	-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	7)	-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
286	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,74	27,15	0,26	19	17	-	29,80	22
	Т.15-59-4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		23,12	0,07			-	0,05	-
		100М2								
287	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,07	680,91	10,20	48	6	-	128,00	9
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ		92,50	3,06			-	2,32	-
		100М2								
288	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,56	88,34	1,19	50	6	-	16,20	9
	Т.15-168-2	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		10,87	0,36			-	0,27	-
		100М2								
289	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,17	18,39	0,05	3	1	-	13,50	2
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
290	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,09	19,48	0,46	2	-	-	1,37	-
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115		1,15	0,14			-	0,10	-
		100 М2								
291	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,26	53,25	1,70	13	6	-	37,00	10
	Т.15-56-13	БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		25,75	0,51			-	0,39	-
		100М2								
292	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	2,25	46,37	1,48	105	46	4	29,40	66
	Т.15-59-2	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ		20,62	0,44			2	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
293	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	1,07	11,81	0,30	13	7	-	9,70	10
	Т.15-59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		---	---			---	---	---
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		6,62	0,08			-	0,06	-
		100М2								
294	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10,03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		82,50	3,01			2	2,28	1
		100М2								
295	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	3,01	86,79	0,84	262	30	2	14,50	44
	Т.15-168-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		9,87	0,25			-	0,19	1
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
296	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,52	18,39	0,05	9	5	-	13,50	7
	Т.15-153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		9,62	0,02			-	0,01	-
		100М2								
297	Е13-138	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,38	19,48	0,46	7	-	-	1,37	1
	Т.13-17-2	БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ		---	---			---	---	---
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ		1,15	0,14			-	0,10	-
		ПФ-133,ПФ-115								
		100 М2								
298	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,31	707,31	3,40	220	36	-	170,00	53
	Т.15-14-1	СТЕН.ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		118,37	1,02			-	0,77	-
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
299	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,62	115,10	0,84	71	10	-	22,30	14
	Т.15-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		16,75	0,25			-	0,19	-
300	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,62	84,41	0,35	52	40	-	89,20	55
	Т.34-61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,62	0,10			-	0,08	-
		100М2								
301	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,34	189,80	1,36	65	10	-	41,20	14
	Т.15-61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		30,87	0,41			-	0,31	-
302	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,34	105,84	1,77	35	26	-	111,00	38
	Т.34-61-15	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		---	---			---	---	---
		АКУСТИЧЕСКИМИ		78,87	0,53			-	0,40	-
		100М2								
303	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400		---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
304	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
305	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		---	---			---	---	---
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2959)	2959	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(821)	821	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(383)	-	383	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(1640)	1640	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(101)	101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(411)	411	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(28)	-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(55)	-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(267)	267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		(3637)	3637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(561)	-	-	-		561
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(438)	-	438	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЛОЩАДКИ ВХОДА								
306	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
307	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
308	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
310	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
311	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
312	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								
				4,00	1.10			-	0,84	-
313	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3,23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е11-3 Т.11-1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	33,81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
		М3		2,02	-			-	-	-
315	Е11-6 Т.11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	2,11	25,27	1,80	54	5	5	3,52	7
		М3		2,27	0,54			2	0,41	1
316	Е27-169 Т.27-42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
				10,29	-			-	-	-
		100М2								
317	Е27-172 Т.27-42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-0,34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
				-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
318	Е8-17 Т.8-4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ. ТОЛЕМ	0,15	412,68	7,43	60	2	-	19,70	3
				13,50	2,23			-	1,69	-
		100М2								
319	Е14-66 Т.14-29	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	2,28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
		М3		1,54	0,29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
320	Е11-47 Т.11-3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
				26,12	1,90			-	1,44	-
		100М2								
321	Е11-11 Т.11-1-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
322	Е9-29 Т.9-4-6	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ ПРОФЛИСТОМ	0,05	320,90	200,60	17	4	10	94,00	5
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
323	СПР-НТ 01-09 ЦОП.43	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0,04	740,55	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
324	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,06	592,71	2,21	35	2	-	64,00	4
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
325	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
				2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
326	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2		1,89	0,07			-	0,05	-
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
327	Е26-46 Т.26-10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,47	24,56 11,62	6,12 1,84	12	5	4 2	14,80 1,39	7 1
328	Е26-28 Т.26-8-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,59	2,72 1,80	0,86 0,25	4	2	2 -	2,74 0,19	4 -
329	Е26-34 Т.26-8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,75	23,57 19,75	2.22 0,66	19	15	2 -	26,20 0,50	20 -
330	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300. ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ.ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	2,22	43,71 -	- -	98	-	- -	- -	- -
331	Е26-70 Т.26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2	0,32	36,19 18,00	0,83 0,25	11	6	- -	23,90 0,19	8 -
332	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	36,63	0,34 -	- -	12	-	- -	- -	- -
333	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
334	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,15	680,91 92,50	10,20 3,06	102	14	2 -	128,00 2,32	19 -
		ВЕНТКОРОБ								
335	Е10-28 Т.10-4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ М3	0,20	232,92 16,12	2,21 0,66	47	4	- -	24,00 0,50	5 -
336	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0,07	86,75 55,50	2.89 0,87	8	4	- -	74,10 0,66	5 -
337	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ	0,03	593,64	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000X1200X6 100ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.		(2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			144847	5806	7462		7974
			РУБ.					2523		1960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(82177)	82177	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(11628)	11628	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(5006)	-	5006	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(33613)	33613	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(18218)	18218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(10632)	10632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(696)	-	-	-		696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(1424)	-	1424	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(7406)	7406	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(100215)	100215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(6952)	-	-	-		6952
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(6430)	-	6430	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(62670)	62670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3323)	-	3323	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(51561)	51561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4140)	4140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(282)	-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(556)	-	556	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5342)	5342	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72152)	72152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3960)	-	-	-		3960

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	3879)	-	3879	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	(	172367)	172367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	10912)	-	-	-		10912
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10309)	-	10309	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2099,88	3623	4481			2,87
2.	ФУНДАМЕНТЫ	М3	38,81	3578	4352			2,57
3.	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			27292	33148			19,11
4.	СТЕНЫ	М2	343,36	15553	18970			11,33
5.	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ	М2	128,29	2805	3327			1,57
6.	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,42	1134	1393			0,88
7.	КРОВЛЯ	М2	152,88	4892	5946			3,45
8.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	103,85	69248	80524			46,87
9.	ДВЕРИ	М2	41,35	1480	1826			1,18
10.	ОКНА	М2	37,79	1238	1491			0,81
11.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	112,66	1121	1378			0,88
12.	ПОЛЫ	М2	576,80	6458	7666			4,87
13.	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	4,13	50	62			0,04
14.	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	599,40	2959	3637			2,32
15.	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			1685	2062			1,24
	ИТОГО			143116	170263			100,00

ГЛ.ИНЖ.ПРОЕКТА ИВАНОВА И.В.

НАЧ.ОТДЕЛА КОВАЛЬЧУК З.А.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554783

ФОРМА 4

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЦЕМЕНТА ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 240 Т (ВАРИАНТ-ДЛЯ РАБОТЫ ПНЕВМОВИНТОВЫМ НАСОСОМ В СУХИХ ГРУНТАХ)

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-17. АР1-19. КМ1-28. КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 170,263 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10618 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,083 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984ГОДА. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦЕНАМ 1991 ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЦЕН НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СОГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЮ 2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПЕРСЧЕТУ ЛОКАЛЬНЫХ , ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫМ ГОССТРОЕМ СССР 3.07.90Г. НОМЕР 12-Д. ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАСЧИТАНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ-ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРИВЕДЕННЫМ В ПРИЛОЖЕНИИ 3 И МЕТОДИКЕ ПРИВЕДЕННОЙ В П.2.2 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ.									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		СРЕЗКА ГРУНТА								
1	Е1-1608 Т.1-29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0.12	74,63	74,63	10	-	10	-	-
				-	24,99			3	21,17	3
2	Е1-1615 Т.1-29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 1000М3	0.12	235,96	235,96	29	-	29	-	-
				-	78,88			10	66,82	8
3	Е1-1585 Т.1-22-7	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0.12	176,62	171,17	22	-	20	8,33	1
				5,14	65,45			8	55,44	7

Ц00058-13 81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	163,53	0,46	-	73	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ. ВЕРХА И	7,79	0,51	0,51	5	-	5	-	-
	Т.1-116-1	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ		-	0,15			2	0,13	1
		ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		100М2								
6	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,12	18,94	17,10	2	-	2	2,63	-
	Т.1-25-1	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,62	5,30			-	4,49	1
		1000М3								
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
7	Е1-1586	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,84	217,00	210,31	401	11	388	10,20	19
	Т.1-22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65 /0.65-0.8/		6,27	80,07			148	67,82	125
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-1608	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА	0,10	74,63	74,63	7	-	7	-	-
	Т.1-29-2	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М								
		1000М3		-	24,99			2	21,17	2
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,10	235,96	235,96	23	-	23	-	-
	Т.1-29-9	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	К=4	ПЕРЕМЕЛЕНИИ ГРУНТА		-	78,88			8	66,82	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1608								
		1000М3								
10	Е1-960	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,35	111,75	-	39	39	-	184,80	65
	Т.1-80-2	100М3								
	Т.Ч.П.3.67			111,75	-			-	-	-
11	Е1-1585	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ОТ ДОБОРА НА	0,14	176,62	171,17	24	1	23	8,33	1
	Т.1-22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ								
	Т.Ч.П.1.17	1000М3		5,14	65,45			8	55,44	8
12	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	3470,37	0,46	-	1559	-	-	-	-
		Т								
13	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,10	23,39	20,98	26	2	22	3,23	4
	Т.1-25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,99	6,48			7	5,49	6
		1000М3								
14	Е1-1585	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,10	176,62	171,17	195	6	187	8,33	9
	Т.1-22-7	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65 /0.65-0.8/		5,14	65,45			71	55,44	61
		М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ								
		ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
15	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1753,26	0,46	-	787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
16	Е1-1634 Т.1-31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0.88	34,51 -	34.51 11.59	30	-	30 10	- 9,82	- 9
17	Е1-1645 Т.1-31-13 К=9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3	0.88	177.48 -	177.48 59.67	157	-	157 53	- 50,54	- 44
18	Е1-967 Т.1-81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	2,19	51,87 51,87	- -	114	114	- -	69,60 -	196 -
19	Е1-1184 Т.1-118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1.2 ГРУПП 100М3	8.77	13,68 7,75	5.93 3.89	120	67	53 34	11,20 3,30	98 29

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. 3623 240 956 393
РУБ. 364 311

		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3623)	3623	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(2)	2	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(604)	-	604	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(528)	528	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(9)	-	-	-	9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(76)	-	76	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(330)	330	-	-	-
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4481)	4481	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(713)	-	-	-	713
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(680)	-	680	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	(4481)	4481	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(713)	-	-	-	713
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(680)	-	680	-	-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

20	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	2,31	46,02 0,87	0,48 0,14	105	2	- -	1,37 0,10	3 -
21	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФМ1, 2, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	13,20	64,52 4,54	1,01 0,31	851	60	11 3	6,66 0,23	88 3
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.11	464,40 -	- -	52	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е6-81 Т.6-9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,35	726,76 24,62	11,90 3,57	255	9	5 2	31,20 2,71	11 1
		Т								
24	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	812,62 25,25	3,74 1,12	9	-	- -	34,40 0,85	- -
		Т								
25	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21 155,00	2,38 0,71	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
26	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,07	592,71 47,50	2,21 0,66	42	4	- -	64,00 0,50	4 -
		Т								
27	Е8-10 Т.8-3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПОД БЕТОННЫЕ БЛОКИ	4,13	15,73 0,50	0,54 0,17	64	2	2 -	0,80 0,13	3 1
		М3								
28	Е7-400 Т.7-36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0.5Т	29,00	2,37 0,27	1,34 0,49	70	7	39 14	0,39 0,37	11 11
		ШТ								
29	Е7-401 Т.7-36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	39,00	3,09 0,37	1,85 0,68	122	15	73 27	0,53 0,52	21 20
		ШТ								
30	С140-11637 Ц.П.3-19	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС9.3.6Т	4,23	78,68 -	- -	333	-	- -	- -	- -
		М3								
31	С140-11637 Ц.П.3-11	- БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 МАРКИ ФБС24.3.6Т	15,83	75,65 -	- -	1198	-	- -	- -	- -
		М3								
32	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1.5Т	11,00	3,32 0,62	2,70 0,97	36	7	29 10	0,86 0,74	9 8
		ШТ								
33	608-79 Ц.П.9-110	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ МАРКИ ФЛ8.24-1. ФЛ8.12-1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В10	4,10	93,75 -	- -	385	-	- -	- -	- -
		М3								
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	39,39 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
35	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	55,21 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		100КГ								
36	Е8-13 Т.8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ. ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,21	150,06 24,50	2,54 0,76	31	5	- -	38,10 0,58	8 -
		100М2								
37	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2		2.56	0.10			-	0,08	-
38	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20.22	0.21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2		1,89	0.07			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3578	112	159		160
			РУБ.					56		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3578)	3578	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	455)	455	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	168)	-	168	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	452)	452	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	2392)	2392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	453)	453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	30)	-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	62)	-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	321)	321	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	4352)	4352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	234)	-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	230)	-	230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	(	4352)	4352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	234)	-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	230)	-	230	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФУНДАМЕНТЫ

39	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	4,62	46,02	0,48	214	4	2	1,37	6
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3		0.87	0.14			-	0,10	-
40	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	4,00	12,11	9.94	49	9	40	3,01	12
	Т.7-1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3.5Т ШТ		2,17	3.62			15	2,75	11
41	608-78	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ	14,20	84,11	-	1194	-	-	-	-
	Ц.П.9-98	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Ф1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25 М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,00	39,39	-	119	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С147-5	-АРМАТУРА АТ-4	18.83	39.39	-	741	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КОЛОННЫ								
45	Е7-33 Т.7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0.7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	16,00	19,18	9.44	307	75	151	6.24	100
				4,67	3.42			54	2,59	41
46	608-71 Ц.П.9-80	ШТ -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К-1. ИЗ БЕТОНА КЛ. В25	17,60	157,27	-	2769	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	5.97	39.39	-	236	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0.70	43,00	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-4	-АРМАТУРА А-4	10,08	39,39	-	397	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	4,16	99,07	-	413	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,77	71,04	-	339	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИЯМОК ПРМ2								
52	Е11-2 Т.11-1-2 К=2.5 К ОБЬЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЬМ ТОЛЩ. 100 ММ	0,72	66,04	1.68	49	4	2	7,19	5
		100М2		4,46	0,51			-	0,39	-
53	Е6-15 Т.6-1-15	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	6,42	50,91	0,58	328	4	5	0,99	6
		М3		0,65	0.17			2	0,13	1
54	Е6-90 Т.6-11-1	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ. В15	5,08	57,66	0,56	295	10	4	2,81	14
		М3		1,94	0,17			2	0,13	1
55	Е6-84 Т.6-9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,08	592,66	2.21	47	4	-	64,00	5
		Т		47,50	0,66			-	0,50	-
56	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	700,21	2.38	6	1	-	210,00	2
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
57	Е34-304 Т.34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,29	351,77	12.48	102	12	4	56,70	16
		10М2		41,37	3.74			2	2,84	1
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	0.11	46.02 0.87	0.48 0.14	5	-	- -	1,37 0,10	- -
59	Е11-2 Т.11-1-2 К=2,5 К ОБЬЕМУ	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ. 100 ММ 100М2	0,01	66.04 4,46	1.68 0.51	2	-	- -	7.19 0,39	- -
60	Е6-2 Т.6-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ2 ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	0.42	62.60 3,06	0.63 0.19	25	1	- -	4.50 0,14	2 -
61	Е6-5 Т.6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ.ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ФОМ3, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	1.00	64.52 4.54	1.01 0.31	64	5	- -	6.66 0,23	7 -
62	Е6-7 Т.6-1-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 ФОМ1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В12.5 М3	5.98	58.30 2.76	1.91 0.58	341	15	9 2	4.10 0,44	24 2
63	Е6-36 Т.6-3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	7.42	1.37 0,47	0.73 0.22	11	4	5 2	0.67 0,17	5 1
64	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ3С Т	0.08	464.40 -	- -	38	-	- -	- -	- -
65	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0.10	812.62 25,25	3.74 1.12	81	2	- -	34.40 0,85	3 -
		ПРИЯМОК ПР-1								
66	Е6-1 Т.6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА КЛ. В3.5 М3	14,97	46,02 0,87	0,48 0,14	688	12	7 2	1,37 0,10	21 1
67	Е6-226 Т.6-26-4	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ ПР-1, ИЗ БЕТОНА КЛ. В15 М3	165.15	78,30 5,61	2.09 0,63	12933	927	345 104	8,01 0,48	1323 79
68	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 АТ4С Т	9.94	486.76 -	- -	4838	-	- -	- -	- -
69	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,05	812.62 25,25	3.74 1.12	41	1	- -	34.40 0,85	2 -
70	Е6-81	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В	0,30	726,76	11,90	217	7	4	31,20	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.6-9-5	ВИДЕ СВАРЕННЫХ КАРКАСОВ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		24,62	3.57			2	2,71	1
		Т								
71	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	700,21	2.38	42	9	-	210,00	13
	Г.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		155,00	0,71			-	0,54	-
		Т								
72	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,25	592,71	2.21	148	12	-	64,00	16
	Г.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20		47.50	0,66			-	0,50	-
		Т								
73	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.19	560,03	2,21	107	2	-	21,10	4
	Г.6-9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ		15,50	0,66			-	0,50	-
		Т								
74	Е7-762	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	4,06	3.11	5	1	4	1,07	1
	ДОП.В2	КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2		0.80	1.12			2	0,85	1
	Г.7-65-3	ДТ								
75	508-1491	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ. РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ	0,31	119,37	-	36	-	-	-	-
	Ц.П.8-504	3 ДО 11М2 МАРКИ П10-3		-	-			-	-	-
		М3								
76	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	43,00	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,31	14,31	0.34	5	1	-	3,10	1
	Г.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		2,56	0,10			-	0,08	-
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
80	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,61	20,22	0,21	11	1	-	2,30	1
	Г.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ		1,89	0,07			-	0,05	-
	К=2 К ОБЬЕМУ	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				27292	1123	582		1598
		РУБ.						189		140
	В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)						
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(27292)		27292	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(3587)		3587	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(1312)		-	1312	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		(11167)		11167	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(10823)		10823	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3405)		3405	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(230)		-	-	-		230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(458)		-	458	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(2451)		2451	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(33148)		33148	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1968)		-	-	-		1968
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1770)		-	1770	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		(33148)	33148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(1968)	-	-	-		1968
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1770)	-	1770	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
		ПАНЕЛЬНЫЕ								
81	Е7-548 Т.7-43-3-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	8,67 / 1,66	2,14 / 0,78	34	6	8 / 3	2,18 / 0,59	9 / 2
82	Е7-551 Т.7-43-4-1 .8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	23,00	10,64 / 2,09	2,89 / 1,02	243	47	66 / 24	2,69 / 0,77	62 / 18
83	Е7-575 Т.7-44-2-1 .8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	7,39 / 1,81	2,23 / 0,82	29	7	8 / 3	2,35 / 0,62	9 / 2
84	Е7-534 Т.7-42-10-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	4,95 / 0,94	1,72 / 0,65	38	7	13 / 5	1,21 / 0,49	10 / 4
85	Е7-537 Т.7-42-11-1.8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4,00	6,38 / 1,37	2,58 / 0,97	26	5	10 / 3	1,78 / 0,74	7 / 3
85	608-960 Ц.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1200КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 35СМ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ М2	78,26	33,17 / -	- / -	2597	-	- / -	- / -	- / -
87	608-960 Ц.П.11-28	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М2	85,02	33,80 / -	- / -	2873	-	- / -	- / -	- / -
88	608-958	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1200КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ПРОЕМОВ С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	36,90	28,59 / -	- / -	1055	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
89	608-960 2.П.11-5	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА: ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 1000КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 350М С ПРОЕМАМИ ДО 5 М2, С ОДНИМ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ	54,89	33,17 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
		М2								
90	608-91042 Ц.П.11-106	-СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 16СМ	18,63	25,70 -	- -	478	-	- -	- -	- -
		М2								
91	608-91041 Ц.П.11-104	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	9,06	24,83 -	- -	226	-	- -	- -	- -
		М2								
92	608-91035 Ц.П.11-92	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 9СМ	7,17	18,25 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		М2								
93	СПСП СТР.114 П.2	-НАДБАВКА ЗА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ	255,07	1,19 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		М2								
94	С111-126 Ц ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК	271,57	11,70 -	- -	3177	-	- -	- -	- -
		М2								
95	СПСП СТР.119 ТАБЛ.2.2	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК П.М.	17,40	0,79 -	- -	14	-	- -	- -	- -
96	СПСП СТР.118 ТАБЛ.1.1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ П.М.	44,08	2,45 -	- -	108	-	- -	- -	- -
97	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21 -	- -	482	-	- -	- -	- -
		М2								
98	С122-159	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ИТРЕХСТВОРНЫЕ МАРКА ВС1-94,ВС3-94 СВД9-18	3,28	30,05 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		М2								
99	Е15-707 Т.15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,16	372,71 31,52	2,54 0,76	60	5	- -	46,90 0,58	7 -
		100М2								
100	С111-429	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	5,00	5,13 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
101	С111-430	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	2,00	5,99 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	СНСП СТР.118 ТАБЛ.1 П.16	-УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ П.М.	32,70	0,09 --	- -	3	-	- -	- -	- -
103	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	32,70	0,45 --	- -	16	-	- -	- -	- -
104	Е15-564 К=0.3 Т.15-159-4	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ 100М2	0,05	117,21 63,52	0,13 0,03	6	4	- -	88,70 0,03	4 -
105	СНСП СТР.119 Т.1 П.21	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК П.М.	8,00	0,79 --	- -	6	-	- -	- -	- -
106	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ.ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПЛ19-25.ПД22-25.ПД25-25.ПД28-25 М	8,00	5,06 --	- -	40	-	- -	- -	- -
107	СНСП СТР.118 ТАБЛ.1 П.15	-УСТАНОВКА СЛИВОВ П.М.	11,60	0,79 --	- -	9	-	- -	- -	- -
108	С111-526	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 1.0 ММ Т	0,02	419,10 --	- -	8	-	- -	- -	- -
109	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,44	37,20 --	- -	17	-	- -	- -	- -
		ПРИМЕЧАНИЕ: СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧТЕНЫ НОРМАМИ СНИП								
110	Е7-247 Т.7-14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ДТ	3,00	25,41 5,06	9,72 3,50	77	15	29 10	6,60 2,66	20 8
111	508-1389 Ц.П.8-343	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ М2	21,85	26,11 --	- -	570	-	- -	- -	- -
112	С111-126 Ц.ТАБЛ.Б	-ОБЛИЦОВКА СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ КАБАНЧИК М2	21,85	11,70 --	- -	256	-	- -	- -	- -
		КИРПИЧНЫЕ								
113	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,29	72,54	1,38	599	22	11	4,05	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.8-5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,76	0,41			3	0,31	3
		М3								
114	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	-0,03	-16,37	-	-2	-	-	-21,00	-1
	Г.8-7-1	КИРПИЧА (НА ИСКЛЮЧЕНИЕ)								
		100М2		-16,37	-			-	-	-
115	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И	0,01	711,03	2,35	7	-	-	54,30	1
	Г.8-7-3	ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ								
		ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ		34,75	0,70			-	0,53	-
		Т								
116	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	700,21	2,38	55	12	-	210,00	17
	Т.6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		155,00	0,71			-	0,54	-
117	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0,10			-	0,08	-
		100М2								
118	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	20,22	0,21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
119	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,21	232,92	2,21	49	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		16,12	0,66			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			15553	134	145		184
			РУБ.					51		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	15553)	15553	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	250)	250	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	185)	-	185	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	13884)	13884	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	688)	688	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	2017)	2017	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	138)	-	-	-		138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	269)	-	269	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	1400)	1400	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.	(	18970)	18970	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	362)	-	-	-		362
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	454)	-	454	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

120	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	13,00	7,07	1,81	90	22	23	2,29	30
	Т.7-39-6-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	.8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ		1,74	0,65			8	0,49	6
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ДТ								
121	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	1,00	2,75	1,70	3	1	2	1,18	1
	Т.7-39-8-1	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 ПРИ								
	,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,85	0,65			-	0,49	-
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ДТ								
122	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	6,59	3,61	7	1	4	2,49	2
	Т.7-47-5-1	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	,8	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,82	1,38			2	1,04	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ДТ								
123	608-91054	-ПАНЕЛИ 4АСТОРЕБРИСТЫЕ	17,82	17,92	-	320	-	-	-	-
	Ц.П.11-156	ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД. ТОЛЩ. 12								
		СМ. НОРМАТ. НАГР. 800 КГ/М2 С		-	-			-	-	-
		ОТВЕРСТИЯМИ								
		М2								
124	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.	106,92	21,27	-	2275	-	-	-	-
	Ц.П.11-158	ТОЛЩ. 13 СМ. НОРМАТ. НАГР.								
		800 КГ/М2		-	-			-	-	-
		М2								
125	608-91056	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПРИВЕД.	3,55	18,10	-	64	-	-	-	-
	Ц.П.11-146	ТОЛЩ. 12 СМ. НОРМАТ. НАГР.								
		800 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 3 М		-	-			-	-	-
		М2								
126	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ	1,00	3,61	1,75	3	1	2	1,64	2
	Т.7-12-7	ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ								
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И		1,26	0,65			-	0,49	-
		СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ								
		ДО 25М								
		ДТ								
127	608-1358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,06	160,56	-	9	-	-	-	-
	Ц.П.8-236	ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3								
		МАРКИ СБ4А-1		-	-			-	-	-
		М3								
128	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	39,39	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
129	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	55,21	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
130	Е9-209	-МОНТАЖ РАМЫ РС-1	0,03	108,03	34,00	3	1	-	53,80	2
	Т.9-32-12	Т								
				42,87	10,15			-	7,72	-
131	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,02	771,65	-	15	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ		-	-			-	-	-
		ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 6 ИЗ СТАЛИ								
		С235								
		Т								
132	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,01	787,00	-	8	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0.05 6 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
133	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0.01	14.31	0.34	2	-	-	3.10	-
				2.56	0.10			-	0.08	-
		100М2								
134	Е13-153 К=2 К ОБЬЕМУ Т.13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0.04	20.22	0.21	2	-	-	2.30	-
				1.89	0.07			-	0.05	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2805	26	31		37
			РУБ.					10		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2779)	2779	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12)	12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	35)	-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	2670)	2670	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	35)	35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	277)	277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	18)	-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	38)	-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	243)	243	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	3299)	3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	60)	-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	73)	-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	26)	26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	23)	23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	1)	1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	28)	28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	2)	-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	(	3327)	3327	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	62)	-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	74)	-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ								
135	Е7-510 Т.7-41-6-1 .8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	4,00	9,36	5.63	37	12	22	4,01	16
				3,00	2,11			8	1,60	6
		ЗТ								
136	Е7-499 Т.7-41-1.8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	3,66	2.15	3	1	2	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ 30М		1,14	0.82			-	0,62	1
137	608-92333 Ц.П.11-167	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ МАРКИ ЛМП60.11.17-5-3, ЛМП60.11.17-5 ШТ	26.35	16,63 / -	- / -	439	-	- / -	- / -	- / -
138	608-92335 Ц.П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ.НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛПП16.15.В М2	2.08	15,31 / -	- / -	32	-	- / -	- / -	- / -
139	Е7-668 7-47-11-1.8	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	76.00	2,01 / 0,74	0.22 / 0,08	154	56	17 / 7	1,01 / 0,06	77 / 5
140	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 1ЛН12.3 М	48.40	2,57 / -	- / -	125	-	- / -	- / -	- / -
141	608-92339 Ц.П.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ 2ЛН9.5, 2ЛН9.5В+ШИРИНОЙ 46 СМ М	33.48	2,82 / -	- / -	94	-	- / -	- / -	- / -
142	Е7-737 Т.7-58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0.16	1539,87 / 44,62	5.27 / 1,60	246	7	- / -	61,00 / 1,21	10 / -
143	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0.05	14,31 / 2,56	0.34 / 0,10	2	-	- / -	3,10 / 0,08	- / -
144	Е13-153 Т.13-18-6 К=2 К ОБЬЕМУ	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.11	20,22 / 1,89	0.21 / 0,07	2	-	- / -	2,30 / 0,05	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1134	76	41		105
			РУБ.					15		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1134)	1134	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	239)	239	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	91)	-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	690)	690	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	84)	84	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	156)	156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	10)	-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	21)	-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	103)	103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.	(	1393)	1393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	127)	-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	112)	-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
145	Е12-290	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	0,76	5218,02	0,71	3967	9	-	16,30	12
	Т.12-9-6	АРМОГИДРОБУТИЛА АК-7								
		100М2		11,55	0,22			-	0,17	-
146	Е13-381	-ЗАЩИТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,53	82,02	0,26	126	1	-	1,21	2
	Т.13-49-2	ЭМАЛЬЮ ХП-799 В ОДИН СЛОЙ ЗА 2								
	К=2 К	РАЗА		1,02	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
147	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ	0,73	22,43	3,06	18	14	2	28,50	21
	Т.12-9-3	ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА								
		НАСУХО.ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ		19,37	0,90			-	0,68	-
		БЕТОНОВ								
		100М2								
148	СПСП	-ПЛИТЫ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	7,52	24,80	-	186	-	-	-	-
	ПОЗ.3-147	МАРКИ 400								
		М3		-	-			-	-	-
149	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,77	74,38	1,25	57	7	-	14,30	11
	Т.12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ НА РАСТВОРЕ М-50.		9,55	0,37			-	0,28	-
		ВКЛЮЧАЯ КОЗЫРЕК								
		100М2								
150	Е12-300	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,18	3,66	0,08	2	-	-	0,07	-
	Т.12-10-2	ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ								
	К=5 К	ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО		0,04	0,03			-	0,03	-
	ОБЬЕМУ	РАСЦЕНКЕ НОМ299								
		100М2								
151	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,77	14,56	0,32	11	2	-	4,72	4
	Т.12-9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,92	0,10			-	0,08	-
		100М2								
152	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,77	611,23	26,52	470	52	21	95,20	73
	Т.12-2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		68,62	7,97			7	6,05	5
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
153	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	298,49	0,69	55	10	-	83,00	15
	Т.12-8-5	100М2								
				57,25	0,20			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4892	95	23		138
			РУБ.					7		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(4892)	4892	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(4536)	4536	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(102)	-	102	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.		(42)	42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(614)	614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(43)	-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(83)	-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(440)	440	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		(5946)	5946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(186)	-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(185)	-	185	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
154	Е9-114	-МОНТАЖ КОЛОНН МНОГОЭТАЖНЫХ	8,72	39,71	27,03	347	39	234	5,23	46
	Т.9-16-1	ЗДАНИЙ. ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО								
		30М		4,47	7,09			61	5,38	47
		Т								
155	С121-1943	-КОЛОННЫ ИЗ ДВУТАВРОВ С	8,03	595,10	-	4778	-	-	-	-
		ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ								
		ПОЛОК.МАССА 1М.Г ДО 2.1 4 ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ С245								
		Т								
156	С121-1783	-СТЕНЫ.ВНУТРЕННИЕ	0,69	616,26	-	426	-	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ.СТЕЛЛАЖИ.СТОЙКИ								
		ФАХВЕРКОВ.ПЕРЕГОРОДОК ИЗ		-	-			-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ								
		ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
157	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО КОЛОННАМ	3,01	66,18	19,38	199	57	58	24,60	74
	Т.9-11-7	Т								
				19,25	7,36			22	5,59	17
158	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,36	467,80	-	169	-	-	-	-
		ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ								
		С245		-	-			-	-	-
		Т								
159	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,36	509,60	-	184	-	-	-	-
		ПАРНЫХ УГОЛКОВ.СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
160	С121-1914	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	2,29	555,05	-	1271	-	-	-	-
		ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ.СОЕДИНЕННЫХ								
		ПРОКЛАДКАМИ 2 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
161	Е9-116	-МОНТАЖ БАЛОК ПОКРЫТИЯ	4,71	49,82	25,16	235	59	117	15,60	73
	Т.9-16-3	Т								
				12,50	8,06			37	6,11	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	3,17	532,40	-	1687	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С255 Т	1,38	559,26	-	771	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
164	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0.16	429,65	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
165	Е9-88 Т.9-11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ ПО ПОКРЫТИЮ Т	0.44	66,18	19,38	28	9	8	24,60	11
				19,25	7,36			3	5,59	2
166	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,44	467,80	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	Е9-94 Т.9-12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПОКРЫТИЯ Т	1.23	46,95	24,31	58	14	29	13,50	17
				10,87	8,50			10	6,45	8
168	С121-1925	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1.23	467,65	-	576	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
169	Е9-33 Т.9-4-1	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА Т	6,90	69,89	30,77	482	109	210	19,40	134
				15,75	11,20			76	8,50	59
170	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ИЗ СТАЛИ С235 Т	1,37	547,45	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С235 Т	4.74	536,05	-	2540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
172	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,78	551,40	-	429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	Е9-116 Т.9-16-3	-МОНТАЖ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ Т	13.68	49,82 12,52	25.16 8,06	683	171	345 110	15,60 6,11	213 84
174	С121-1955	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ С245 Т	8.59	532,40 -	- -	4573	-	- -	- -	- -
175	С121-1956	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК:ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т БОЛЕЕ 1 1 ИЗ СТАЛИ С345-3 Т	5,09	646,85 -	- -	3293	-	- -	- -	- -
176	Е9-47 Т.9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	17,27	73,05 23,75	29,92 9,23	1261	410	517 160	30,10 7,00	520 121
177	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С235 Т	16,68	644,35 -	- -	10748	-	- -	- -	- -
178	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С245 Т	0,45	659,70 -	- -	296	-	- -	- -	- -
179	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ С255 Т	0,11	686,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -
180	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 Т	0,03	646,25 -	- -	19	-	- -	- -	- -
181	Е9-97	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО	17,52	8,02	2,27	141	36	37	2,89	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Г.9-13-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА Р		2,04	0,66			12	0,50	9
182	С121-1824	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1	0,90	429,40	-	386	-	-	-	-
183	Е9-132 Г.9-20-1	-МОНТАЖ БУНКЕРОВ	11,24	105,12	51,67	1182	381	581	43,90	493
				33,87	16,91			190	12,84	144
184	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245	0,85	446,73	-	380	-	-	-	-
185	С121-1985	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С255	0,55	468,64	-	257	-	-	-	-
186	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ.БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,30	480,70	-	144	-	-	-	-
187	С121-1987	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С245	4,80	493,23	-	2367	-	-	-	-
188	С121-1987	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУСТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ:ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ.ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7 ИЗ СТАЛИ С255	4,73	515,14	-	2437	-	-	-	-
189	Е9-40 Г.9-6-1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	33,94	5,96	4,46	204	31	152	1,28	43
				0,91	1,56			53	1,19	40
190	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ	1,30	580,16	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М.ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255								
		Т								
191	Е9-132	-МОНТАЖ СИЛОСОВ И ОПОР ПОД НИХ	19,48	105,12	51.67	2048	660	1307	43,90	855
	Т.9-20-1	Т								
				33,87	16,91			330	12,84	250
192	С121-1982	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ	5,45	442,08	-	2409	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:ОПОРНЫЕ СТОЙКИ 2 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
193	С121-1984	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ	2,02	476,18	-	963	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,ОПОРНЫЕ БАЛКИ:КОЛЬЦЕВЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
194	С121-1988	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ	6,52	425,03	-	2771	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ. КОРПУСА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1991	-БУНКЕРЫ.СИЛОСЫ.ДЕКОМПОЗЕРЫ.СГУ	5,49	504,08	-	2767	-	-	-	-
		СТИТЕЛИ.БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ:КОНИЧЕСКИЕ ЧАСТИ 7 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
196	Е9-29	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ	8,17	320,90	200.60	2623	551	1639	94,00	768
	Т.9-4-6	ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИИ ДО 30М		67,50	69,87			571	53,02	433
		100М2								
197	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	6,61	667,35	-	4411	-	-	-	-
	01-09	НС40-800-0.7								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
198	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ	0,34	485,10	-	165	-	-	-	-
		ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.75 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
199	Е9-24	-МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ	3,76	59,19	26,01	224	85	97	31,40	118
	Т.9-4-1	ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М		22,62	8,72			32	6,62	25
		100М2								
200	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ПРОФЛИСТА МАРКИ	3,68	769,80	-	2311	-	-	-	-
	01-09	Н57-750-0.8								
	Л.43	Т		-	-			-	-	-
201	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	3,85	94,81	54,57	364	66	209	22,60	87
	Т.9-7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ.ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		17,25	20,06			76	15,22	59
		Т								
202	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	1,80	720,50	-	1298	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С245		-	-			-	-	-
		Т								
203	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	1,41	705,15	-	994	-	-	-	-
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235		-	-			-	-	-
		Т								
204	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,65	646,25	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
205	Е9-234	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ	0,41	84,80	5,44	34	26	2	61,20	25
	Т.9-38-6	Т								
	ДОП.2			62,62	1,63			-	1,24	1
206	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235	0,09	646,25	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
207	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С245	0,31	661,62	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
208	Е9-202	-МОНТАЖ СТАКАНОВ	0,08	82,22	29,07	6	2	2	41,00	3
	Т.9-32-5	Т								
				31,87	8,67			-	6,58	1
209	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ.НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ.Т ДО 0,05 7 ИЗ СТАЛИ С235	0,08	862,85	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
210	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (ПФ-170)	34,85	20,22	0,21	704	66	7	2,30	80
	Т.13-18-6			1,89	0,37			2	0,05	2
		100 М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		69248	2772	5251	3611
	РУБ.				1745	1331
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО) (ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(10438)	10438	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(1102)	1102	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(1307)	-	1307	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(165)	165	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(1461)	1461	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(101)	-	-	-	101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(197)	-	197	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(952)	952	-	-	-
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(12851)	12851	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(1527)	-	-	-	1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(1504)	-	1504	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(58810)	58810	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		(1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.		(3210)	-	3210	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(51538)	51538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(3852)	3852	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(261)	-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(518)	-	518	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5011)	5011	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(67673)	67673	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3777)	-	-	-		3777
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3728)	-	3728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.		(80524)	80524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(5304)	-	-	-		5304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(5232)	-	5232	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ								
211	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	19.79	2,15	0,60	42	14	11	0,91	18
	Т.10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,69	0,19			3	0,14	3
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		42								
212	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	21,56	2,93	0,22	63	17	5	1,16	25
	Т.10-20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ		---	---			---	---	---
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,64	0,07			2	0,05	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
213	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	16,16	2,02	-	34	4	-	0,36	6
	Т.10-26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,25	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
214	С122-878	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ21-10	4,10	25,26	-	104	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
215	С122-879	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДНГ24-10	7,05	24,33	-	172	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
216	С122-870	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДВГ19-9	1,63	21,85	-	36	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
217	С122-833	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9ГЛ	5,01	43,55	-	219	-	-	-	-
	ДОП.4	М2		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
218	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	18,00	21,06	-	379	-	-	-	-
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА		---	---			---	---	---
		ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ2		-	-			-	-	-
		4-12С								
		М2								
219	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С	5,56	23,40	-	129	-	-	-	-
		ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА		---	---			---	---	---
		ДГ21-7С		-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	5,00	10,50	-	53	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
221	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	14,00	4,63	-	66	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
222	С111-390	-ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	12,00	4,80	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
223	С111-405	-ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	4,00	30,52	-	122	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
224	Е7-701 Т.7-51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПОРОПЛАСТА	0,05	64,36	0,13	3	-	-	6,43	-
		100М		5,02	0,03			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1480	35	16		49
			РУБ.					5		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1480)	1480	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	89)	89	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	40)	-	40	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	807)	807	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	210)	210	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	13)	-	-	-	13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	27)	-	27	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	136)	136	-	-	-
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1826)	1826	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.	(	1826)	1826	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	66)	-	-	-	66
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	67)	-	67	-	-

РАЗДЕЛ 10. ОКНА

225	Е10-84 Т.10-14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	37,79	5,29	0,61	200	35	22	1,38	52
				0,92	0,19			7	0,14	5
		М2								
226	Е10-87 Т.10-15-1	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	7,00	0,62	-	5	5	-	0,71	5
		ДТ		0,62	-			-	-	-
227	Е10-88 Т.10-15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,30	-	1	1	-	0,46	2
		ДТ		0,30	-			-	-	-
228	С122-44	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-15В	12,95	37,21	-	482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-			-	-	-
229	С122-159	-ОКОННЫЙ БЛОК СВД9-18	3,24	30,05	-	98	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
230	С122-199	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПГО12-18.1)	21,60	7,94	-	171	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
231	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
232	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
233	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	161,74	0,45	-	72	-	-	-	-
		м								
				-	-			-	-	-
234	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	0,38	406,71	1,36	154	6	-	25,30	10
	Т.15-202-1	ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
	С111-580	ЗДАНИЙ.УСТАНОВЛЕННЫХ В		16,87	0,41			-	0,31	-
	С111-581	КОРОБКИ. ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (СТЕКЛО 4 ММ)								
		100М2								
235	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,11	117,21	0,13	13	7	-	88,70	10
	Т.15-159-4	100М2								
				63,50	0,03			-	0,03	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		1238	54	22		79
	РУБ.				7		5
В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)				
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1238)	1238	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(295)	295	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(61)	-	61	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(865)	865	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(144)	144	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(10)	-	-	-		10
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(19)	-	19	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(109)	109	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(1491)	1491	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-	-		94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(80)	-	80	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.	(1491)	1491	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(94)	-	-	-		94
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(80)	-	80	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
		КИРПИЧНЫЕ								
236	Е8-45 Т.8-5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА. НЕАРМИРОВАННЫЕ. ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0.13	983,17 77,50	12,91 3,88	129	10	2 -	115,00 2,94	15 -
		ГИПСОБЕТОННЫЕ								
237	Е7-283 Т.7-16-5	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ЛТ	13.00	3,87 1,61	1,61 0,51	52	21	21 7	2,21 0,39	29 5
238	Е7-284 Т.7-16-6	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ.УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО.ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2 ЛТ	22.00	5,31 2,29	1,87 0,58	118	50	41 12	3,17 0,44	70 10
239	СНСН П.3-190	-ПАНЕЛИ ПЕРЕГОРОДОК ГИПСОБЕТОННЫЕ НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ВЫСОТОЙ ДО 3 М. ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6 М2 ТОЛЩ. 80 ММ М-50 М2	24,72	6,46 -	- -	160	-	- -	- -	- -
240	СНСН П.3-198	-ТО ЖЕ. НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	21,51	6,62 -	- -	143	-	- -	- -	- -
241	СНСН П.3-199	-ТО ЖЕ. М-75 М2	38,88	6,88 -	- -	268	-	- -	- -	- -
		ГИПСОВЫЕ								
242	Е8-165 Т.8-17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ.ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0,14	140,29 69,37	12,51 3,76	22	10	2 -	103,00 2,85	14 -
243	СПР-НТ 06-14-01 П.6-002	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ ТОЛЩ. 80 ММ М2	13,10	3,98 -	- -	53	-	- -	- -	- -
244	Е7-767 Т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,23	750,51 34,75	10,20 3,06	172	7	2 -	40,50 2,32	9 1
245	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,07	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0.10			-	0,08	-
		100м2								
246	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,13	20,22	0.21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1121	98	68		137
			РУБ.					19		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1121)	1121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	179)	179	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	117)	-	117	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	148)	148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	155)	155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	20)	-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	102)	102	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.	(	1378)	1378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	164)	-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	137)	-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
247		-ТИП 1	148,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
248		-ТИП 2	15,30	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
249		-ТИП 3	13,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
250		-ТИП 4	6,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
251		-ТИП 4А	1,60	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
252		-ТИП 5	6,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
253		-ТИП 6	97,80	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
254		-ТИП 7	244,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
255		-ТИП 8	16,50	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				-	-			-	-	-
256		-ТИП 9	34,00	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
257		-ТИП 10	3,70	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
258		-ТИП 11	26,50	-	-	-	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ОСНОВАНИЕ ПОЛ ПОЛЫ								
259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,80	66,04	1,68	317	21	7	7,19	35
	Т.11-1-2	ТОЛЩ. 100 ММ								
	К=2,5 К			4,46	0,51			2	0,39	2
	ОБЬЕМУ	100М2								
260	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,47	48,85	-	169	7	-	2,90	10
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
261	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	14,87	50,39	-	750	30	-	2,90	43
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В12.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
262	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,48	127,65	1,62	62	6	-	18,80	9
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
263	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,02	78,81	6,37	2	-	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1,90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
264	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	3,28	0,35	5	1	-	1,26	2
	Т.13-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	Т.Ч.П.3.2В	1 СЛОЙ (ГИДРОИЗОЛ)		0,95	0,10			-	0,08	-
		М2								
	К=0,9									
265	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	1,60	1,55	0,02	2	-	-	0,45	1
	Т.13-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	Т.Ч.П.3.2В	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,34	-			-	-	-
		М2								
	К=0,9									
266	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,20	136,83	1,91	28	4	-	29,40	6
	Т.11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В3.5		18,12	0,58			-	0,44	-
		100М2								
267	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,15	27,27	0,48	3	-	-	0,46	-
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=4 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
268	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	1,15	27,27	0,48	32	-	-	0,46	1
	Т.11-8-4	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	К=7 К	5ММ		0,29	0,14			-	0,10	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
269	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,27	21,78	3,91	5	5	-	27,10	7
	Т.11-7-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		17,87	1.16			-	0,88	-
		100М2								
270	С114-689	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	2,46	57,46	-	141	-	-	-	-
		ПИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-175 /ГОСТ 9573-82/		-	-			-	-	-
		М3								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ								
271	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,49	186,50	2.36	278	34	4	31,10	46
	Т.11-13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ ТОЛЩ. 40 ММ		22,75	0.68			2	0,52	1
		100М2								
272	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	4,46	29,63	0,26	131	7	-	2,35	10
	Т.11-13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
	К=3 К	ТОЛЩИНОЙ 5ММ		1,67	0,07			-	0,05	-
	ОБЬЕМУ	100М2								
273	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	1,13	126,82	1.74	143	22	2	28,50	32
	Т.11-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		19,37	0,53			-	0,40	-
274	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,11	951,02	3.94	106	14	-	166,00	18
	Т.11-11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		123,75	1.19			-	0,90	-
		100М2								
275	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,08	762,17	7,68	62	6	-	108,00	9
	Т.11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ.ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		76,75	2,31			-	1,75	-
		100М2								
276	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,30	681,00	1,27	204	16	-	75,50	23
	Т.11-28-1	БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ.ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ		54,50	0,37			-	0,28	-
		100М2								
277	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,03	114,49	1,36	3	1	-	49,20	1
	Т.15-159-3	100М2								
				34,75	0,41			-	0,31	-
		ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ (ТИП 7, 11) УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
		СЪЕМНЫЙ ПОЛ НА ОТМ. 3.55 М (ТИП 9)								
278	Е8-59	-УКЛАДКА СЕТКИ	0,02	711,03	2,35	15	1	-	54,30	1
	Т.8-7-3	ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ								
		Г		34,75	2,70			-	0,53	-
279	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,34	127,65	1.62	45	4	-	18,80	6
	Т.11-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ. 30 ММ								
		100М2		12,35	0,48			-	0,36	-
280	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,68	25,95	0,39	17	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.11-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
	К=2 К	100М2		0,20	0.12			-	0,09	-
	ОБЪЕМУ									
281	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0.34	12.88	0.13	6	4	-	12.60	4
	Т.11-11-11	100М2								
				9.82	0,03			-	0,03	-
282	Е15-552	-МАСЛЯНАЯ ГРУНТОВКА СТЯЖКИ	0,34	87.47	1.77	29	5	-	21,90	7
	Т.15-158-9	100М2								
				14,75	0.53			-	0,40	-
283	Е15-560	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА	0,68	95,75	1.70	65	10	-	21,90	15
	Т.15-158-9	100М2								
	-26 К=2 К			14.75	0.53			-	0,40	-
	ОБЪЕМУ									
284	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ	0,07	72.54	1.38	4	-	-	4,05	-
	Т.8-5-1	М3								
				2,76	0,41			-	0,31	-
285	Е9-254	-МОНТАЖ ПОЛОВ СЪЕМНЫХ	0.34	336.80	6.80	114	112	2	467,00	159
	Т.9-49-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ШТАМПОВАННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ		330,00	1,99			-	1,51	1
		500Х500ММ								
		100М2								
286	ЭЦЕННИК	-ПОЛ СЪЕМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С	33.99	109,43	-	3720	-	-	-	-
	РАЗД.7	ПОКРЫТИЕМ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	МГИ	М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			6458	310	15		446
			РУБ.					4		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)			
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(2624)	2624	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(489)	489	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(202)	-	202	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(141)	141	-	-	-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(1769)	1769	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(353)	353	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(24)	-	-	-	24
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(47)	-	47	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(238)	238	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3215)	3215	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(314)	-	-	-	314
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(249)	-	249	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(3834)	3834	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(112)	-	112	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(287)	287	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(20)	-	-	-	20
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(38)	-	38	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(330)	330	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(4451)	4451	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(180)	-	-	-	180
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(150)	-	150	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	(7666)	7666	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(494)	-	-	-	494
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(399)	-	399	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
287	Е15-131 Т.15-19-1	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ ТИПА КАБАНЧИК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ 100М2	0,04	1267,21 216,25	4.08 1.22	50	9	- -	275,00 0,95	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ. РУБ.			50	9	- -		11 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	50)	50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	41)	41	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	9)	-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	7)	7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1)	-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	5)	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.	(	62)	62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	11)	-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	10)	-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
288	Е15-297 Т.15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,74	27,15 23,12	0.26 0.07	19	17	- -	29,80 0,05	22 -
289	Е15-299 Т.15-60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,07	680,91 92,50	10.20 3.06	48	6	- -	128,00 2,32	9 -
290	Е15-659 Т.15-168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,56	88,34 10,87	1.19 0.36	50	6	- -	16,20 0,27	9 -
291	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,17	18,39 9,62	0.05 0.02	3	1	- -	13,50 0,01	2 -
292	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,09	19.48 1,15	0.46 0.14	2	-	- -	1,37 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	Е15-275 Т.15-56-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,26	53,25 25,75	1,70 0,51	13	6	- -	37,00 0,39	10 -
294	Е15-295 Т.15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ 100М2	2,25	46,37 20,62	1,48 0,44	105	46	4 2	29,40 0,34	66 1
295	Е15-294 Т.15-59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ 100М2	1,07	11,81 6,62	0,30 0,08	13	7	- -	9,70 0,06	10 -
296	Е15-298 Т.15-60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,32	666,75 82,50	10,03 3,01	215	26	4 2	115,00 2,28	37 1
297	Е15-658 Т.15-168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ. СТЕН 100М2	3,01	86,79 9,87	0,84 0,25	262	30	2 -	14,50 0,19	44 1
298	Е15-511 Т.15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4м ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ 100М2	0,52	18,39 9,62	0,05 0,02	9	5	- -	13,50 0,01	7 -
299	Е13-138 Т.13-17-2	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133,ПФ-115 100 М2	0,38	19,48 1,15	0,46 0,14	7	-	- -	1,37 0,10	1 -
300	Е15-82 Т.15-14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН.ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,31	707,31 118,37	3,40 1,02	220	36	- -	170,00 0,77	53 -
301	Е15-304 Т.15-61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,62	115,10 16,75	0,84 0,25	71	10	- -	22,30 0,19	14 -
302	Е34-344 Т.34-61-5	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100М2	0,62	84,41 63,62	0,35 0,10	52	40	- -	89,20 0,08	55 -
303	Е15-305 Т.15-61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ 100М2	0,34	189,80 30,87	1,36 0,41	65	10	- -	41,20 0,31	14 -
304	Е34-354 Т.34-61-15	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ 100М2	0,34	105,84 78,87	1,77 0,53	35	26	- -	111,00 0,40	38 -
305	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА АКМИГРАН МАРКИ 400	98,88	16,58	-	1640	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
306	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,62	135,57	0,04	85	70	-	145,00	90
	Т.34-60-8	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,37	0,02			-	0,01	-
307	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,34	133,73	0,04	45	37	-	144,00	49
	Т.34-60-11	ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ								
		100М2		112,00	0,02			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			2959	379	10		530
			РУБ.					4		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	2959)	2959	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.	(	821)	821	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.	(	383)	-	383	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.	(	1640)	1640	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.	(	101)	101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.	(	411)	411	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч	(	28)	-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.	(	55)	-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.	(	267)	267	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	438)	-	438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.	(	3637)	3637	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч	(	561)	-	-	-		561
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.	(	438)	-	438	-		-

РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПЛОЩАДКИ ВХОДА

308	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	16,95	-	12	1	-	3,00	2
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
309	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,63	25,27	1,80	16	1	-	3,52	2
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0,54			-	0,41	-
310	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,09	48,85	-	53	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
311	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА	0,09	48,85	-	5	-	-	2,90	-
	Т.11-1-11	ПОД РЕШЕТКИ ДЛЯ ОБУВИ ИЗ								
		БЕТОНА В7.5		2,02	-			-	-	-
		М3								
312	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,10	175,35	2,95	18	2	-	40,20	4
	Т.11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В7.5								
		100М2		25,62	0,88			-	0,67	-
313	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,10	12,88	0,13	1	1	-	12,60	1
	Т.11-11-11	100М2								
				9,82	0,03			-	0,03	-
314	Е8-28	-ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК	0,46	17,65	3,67	8	1	2	6,50	3
	Т.8-4-8	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,00	1,10			-	0,84	-
315	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0.04	512,86	10,74	22	1	-	37,40	1
	Т.8-7-5	РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ								
		Т		28,75	3.23			-	2,45	-
		ОТМОСТКА								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	33.81	16,95	-	573	69	-	3,00	101
	Т.11-1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		2,02	-			-	-	-
317	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2.11	25,27	1.80	54	5	5	3,52	7
	Т.11-1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ								
		М3		2,27	0.54			2	0.41	1
318	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,34	221,85	-	77	4	-	14,40	5
	Т.27-42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		10,29	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
319	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0.5СМ ИЗМЕНЕНИЯ	-0.34	-35,77	-	-13	-	-	-2,32	-1
	Т.27-42-2	ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ								
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		-1,64	-			-	-	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПО ПЕРИМЕТРУ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ								
320	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	412,68	7.43	60	2	-	19,70	3
	Т.8-4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЙ, ТОЛЕМ		13,50	2.23			-	1,69	-
		100М2								
321	Е14-66	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	2.28	51,10	0,94	118	4	2	2,38	5
	Т.14-29	ПОЛА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА								
		М3		1,54	0.29			-	0,22	-
		УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ В ПОЛУ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ								
322	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0.03	78,81	6,37	3	1	-	29,50	1
	Т.11-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		26,12	1.90			-	1,44	-
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
323	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,03	48,85	-	51	2	-	2,90	3
	Т.11-1-11	ИЗ БЕТОНА В7.5								
		М3		2,02	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК								
324	Е9-29	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЗЫРЬКА СТАЛЬНЫМ	0,05	320,90	200.60	17	4	10	94,00	5
	Т.9-4-6	ПРОФЛИСТОМ								
		100М2		67,50	69,87			3	53,02	3
325	СПР-НТ	-ПРОФЛИСТ МАРКИ НС40-800-0.7	0.04	740,55	-	26	-	-	-	-
	01-09	Т								
	ДОП.43			-	-			-	-	-
326	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	592,71	2.21	35	2	-	64,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ. ДО 20								
		Т		47,50	0.66			-	0,50	-
327	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	14,31	0,34	2	-	-	3,10	-
	Т.13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,56	0.10			-	0,06	-
		100М2								
328	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,03	20.22	0.21	2	-	-	2,30	-
	Т.13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2 К	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 ЗА 2		1,89	0.07			-	0,05	-
	ОБЪЕМУ	РАЗА								
		100 М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА								
329	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,47	24,56	6.12	12	5	4	14,80	7
	Т.26-10-1	ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		11,62	1.84			2	1,39	1
		100М2								
330	Е26-28	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,59	2,72	0.86	4	2	2	2,74	4
	Т.26-8-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		1,80	0.25			-	0,19	-
		ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА								
		РАСТВОРЕ СТЕН								
		М3								
331	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,75	23,57	2.22	19	15	2	26,20	20
	Т.26-8-7	ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		19,75	0.66			-	0,50	-
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИИ								
		И ПЕРЕКРЫТИИ СНИЗУ								
		М3								
332	С111-324	-ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА	2,22	43,71	-	98	-	-	-	-
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ. МАРКИ 300.								
		ДЛИНОЙ 2400-3000 ММ.ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		50 ММ								
		М3								
333	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,32	36,19	0.83	11	6	-	23,90	8
	Т.26-13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		18,00	0.25			-	0,19	-
		100М2								
334	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	36,63	0.34	-	12	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
335	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,32	666,75	10.03	215	26	4	115,00	37
	Т.15-60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		СТЕН		82,50	3.01			2	2,28	1
		100М2								
336	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,15	680,91	10.20	102	14	2	128,00	19
	Т.15-60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА								
		ПОТОЛКОВ		92,50	3.06			-	2,32	-
		100М2								
		ВЕНТКОРОБ								
337	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,20	232,92	2.21	47	4	-	24,00	5
	Т.10-4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ч3		16,12	0,66			-	0,50	-
338	Е26-63 Т.26-11-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100М2	0.07	86,75	2,89	8	4	-	74,10	5
				55,50	0,87			-	0,66	-
339	С111-31	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2000Х1200Х5 100ШТ	0.03	593,64	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1685	178	33		254
			РУБ.					9		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	1685)	1685	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	390)	390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	187)	-	187	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	127)	127	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	921)	921	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	225)	225	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	12)	-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	28)	-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	152)	152	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	(	2062)	2062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	272)	-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	215)	-	215	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			143716	5641	7352		7732
			РУБ.					2485		1928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		(ВЫПОЛНЕНО)	(ОСТАТОК)					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	80446)	80248	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	12487)	12487	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	4803)	-	4803	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	(	32608)	32608	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	(	16805)	16805	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	(	10416)	10416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	(	677)	-	-	-		677
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	(	1401)	-	1401	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	(	7249)	7233	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	98111)	97897	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	(	6659)	-	-	-		6659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	(	6204)	-	6204	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	(	62670)	62670	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	(	1688)	1688	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	(	3323)	-	3323	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.2) 92554783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.		(51561)	51561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		(4140)	4140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		(281)	-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		(556)	-	556	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		(5342)	5342	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		(72152)	72152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(3959)	-	-	-		3959
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(3879)	-	3879	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		(170263)	170263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		(10618)	-	-	-		10618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		(10083)	-	10083	-		-

СОСТАВИЛ ЯНОВСКАЯ
ПРЯДУХИНА
АГАПКИНА
НОВИКОВА

ПРОВЕРИЛ НОВИКОВА