

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край

ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ

для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край
ТЕРр 81-04-(51-69)-2001

*Утверждены и введены в действие правительством
Краснодарского края протоколом №1 от 28 декабря 2000 года*

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ**

**для определения стоимости ремонтно-строительных работ
в Краснодарском крае**

ТЕРр-2001

Общие указания по применению ТЕРр-2001

- ТЕРр-2001-51 Земляные работы**
- ТЕРр-2001-52 Фундаменты**
- ТЕРр-2001-53 Стены**
- ТЕРр-2001-54 Перекрытия**
- ТЕРр-2001-55 Перегородки**
- ТЕРр-2001-56 Проемы**
- ТЕРр-2001-57 Полы**
- ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли**
- ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца**
- ТЕРр-2001-60 Печные работы**
- ТЕРр-2001-61 Штукатурные работы**
- ТЕРр-2001-62 Малярные работы**
- ТЕРр-2001-63 Стекольные, обойные и облицовочные работы**
- ТЕРр-2001-64 Лепные работы**
- ТЕРр-2001-65 Внутренние санитарно-технические работы**
- ТЕРр-2001-66 Наружные инженерные сети**
- ТЕРр-2001-67 Электромонтажные работы**
- ТЕРр-2001-68 Благоустройство**
- ТЕРр-2001-69 Прочие ремонтно-строительные работы**

Приложения:

Сборник сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

Краснодар 2000 г.

Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001
/Администрация Краснодарского края/ Краснодар, 2001 г. – 215 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а так же для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена" (Руководитель директор центра Крупенина И.А.; исполнители: Корявец С.А., Кордубайлов В.А., Коломыйко С. В., Фокин А.А.)

РАССМОТРЕНЫ Рабочей и Межведомственной комиссиями по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае с 1 января 2001 года. (Редакционная комиссия: А.В. Денисов – генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев – главный специалист ОАО проектно-изыскательского института "Кубаньводпроект"; И.А. Крупенина – директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"; Л.В. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; А.И. Ширяев - начальник отдела государственных капитальных вложений и инвестиций отделения Федерального казначейства МФ РФ по г. Краснодару; Л.П. Шулико - главный специалист ОАО Краснодаргражданпроект").

ВНЕСЕНЫ Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2001 года Правительством Краснодарского края
Протокол №1 от 28 декабря 2000 года

ВЗАМЕН ВРЕР-84 (ведомственных районных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, привязанным по всем зонам и видам строительства Краснодарского края)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ТЕРр-81-04-(51-69)-2001 в Краснодарском крае (№ 10-313)

Ответственный исполнитель: И.А. Крупенина
Технический редактор: С.А. Корявец
©Компьютерная верстка: В.А. Кордубайлов, С.В. Коломыйко
©Дизайн обложки: А.А. Фокин

©Краснодарский краевой центр ценообразования
в строительстве "Кубаньстройцена", 2000 год

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньстройцена"

Подписано в печать 05.06.2001 г. Бумага офсетная. Печать трафаретная. Тираж 50 экз.

Отпечатано с готовых оригинал макетов центра "Кубаньстройцена"

в ООО "Южный центр сметного нормирования в строительстве", 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 121,
тел/факс: 262-96-58, 262-37-83

Ответственный за выпуск Кайдашов Д.П.

Цена договорная.

Система нормативных документов в строительстве

**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краснодарский край**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ**

СБОРНИК № 59

**ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА
(ТЕРр-81-04-59-2001)**

Издание официальное

Администрация Краснодарского края

г. Краснодар

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 59
Лестницы, крыльца
ТЕРр-2001-59

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Расценки установлены на работы по разборке элементов лестниц, ремонту и устройству лестничных маршей и площадок, ремонту на месте, смене и установке отдельных ступеней, ремонту и укреплению стоек металлических лестничных решеток, ремонту других несгораемых и деревянных элементов лестниц.

1.2. Расценки учитывают выполнение всего комплекса работ, необходимого при разборке, ремонте, смене и устройстве лестничных площадок и маршей, включая:

- устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности;
- уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке;
- сортировку и штабелировку материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования, и т.п.

1.3. Расценки на разборку конструкций установлены с учетом их разборки на отдельные элементы.

1.4. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.5. Расценки учитывают производство работ с подмостей и расход ресурсов на их установку и разборку.

1.6. Расценки таблицы 59-10 учитывают расход одинарного кирпича размером 250х120х65 мм.

При применении кирпича других марок и размеров, расценка корректируется на его расход по проектным данным.

1.7. Расценки учитывают использование готовых бетонных смесей и растворов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.2. Объем работ по установке и смене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.

2.3. Объем работ по установке и смене металлических решеток определяется по длине решеток (в зависимости от веса 1 п.м.)

2.4. Объем работ по установке и смене деревянных и поливинилхлоридных поручней определяется по длине поручня (в зависимости от конфигурации деревянных поручней)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Единица измерения	Прямые затраты (руб)					Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч.
			Всего	в том числе				
				оплата труда рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материальные ресурсы	
Таблица 59-1. Разборка деревянных лестниц и крылец								
Разборка деревянных								
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	100 м ² горизонтальной проекции	827,93	817,46	10,47	-	-	125,57
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	100 м ² горизонтальной проекции	1342,56	1342,56	-	-	-	206,23
Таблица 59-2. Разборка деревянных чердачных лестниц								
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	100 м марша	352,50	350,43	2,07	-	-	53,83
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток								
Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки								
59-3-1	до 60 кг	100 м решетки	359,32	307,92	5,64	-	45,76	47,3
59-3-2	свыше 60 кг	100 м решетки	529,74	460,42	7,68	-	61,64	69,34
Таблица 59-4. Разборка поручней								
Разборка поручней деревянных								
59-4-1	прямой части	100 м поручня	96,46	96,46	-	-	-	13,25
59-4-2	закруглений	100 шт.	190,08	190,08	-	-	-	26,11
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	100 м поручня	23,15	23,15	-	-	-	3,36
Таблица 59-5. Ремонт ступеней								
Ремонт ступеней:								
59-5-1	деревянных	100 шт. ступеней	6086,58	2399,06	45,8	9,91	3641,72	318,6
59-5-2	бетонных	100 шт. ступеней	1537,02	787,11	18,4	4,32	731,51	102,89
59-5-3	мозаичных	100 шт. ступеней	1649,76	873,42	29,04	6,08	747,3	107,3
Таблица 59-6. Устройство вставок в каменных ступенях								
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	100 шт. мест	6014,91	1807,78	540,51	42,18	3666,62	179,7
Таблица 59-7. Ремонт деревянного поручня								
Ремонт								
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	100 шт. заделок в поручнях	672,59	285,54	46,08	-	340,97	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	100 шт. заделок в поручнях	737,45	323,52	72,96	-	340,97	42,29
Таблица 59-8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений								
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	100 шт. укрепленных стоек	623,04	207,55	1	0,49	414,49	24,05
Таблица 59-9. Ремонт металлических лестничных решеток								
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	100 м решетки	526,23	82,63	1,4	0,69	442,2	9,71
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней								
Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на								
59-10-1	косоурах	100 м ступеней	6522,19	1451,97	113,49	46,5	4956,73	189,8
59-10-2	сплошном основании или с заделкой 2 концов	100 м ступеней	7684,73	2202,92	133,19	46,99	5348,62	278,85

Разделы	Наименование	страницы
	Сборник ТЕРр-2001-57 Полы	61
	Техническая часть	62
57-1	Разборка оснований покрытия полов	63
57-2	Разборка покрытий полов	63
57-3	Разборка плинтусов	63
57-4	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	63
57-5	Ремонт дощатых покрытий	64
57-6	Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации	64
57-7	Ремонт покрытий из штучного паркета	64
57-8	Смена простильных дощатых полов	64
57-9	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных	64
57-10	Заделка выбоин в полах	64
57-11	Устройство оснований под покрытие пола	65
57-12	Устройство паркетного покрытия на гвоздях	65
57-13	Смена вентиляционных решеток	65
57-14	Ремонт полов из шитового паркета	65
57-15	Смена керамических плиток в полах	65
	Сборник ТЕРр-2001-58 Крыши, кровли	67
	Техническая часть	68
58-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	69
58-2	Разборка слуховых окон	69
58-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	69
58-4	Разборка парапетных решеток	69
58-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш	69
58-6	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов	69
58-7	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплаваемых материалов	70
58-8	Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат	70
58-9	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	70
58-10	Смена частей водосточных труб	70
58-11	Ремонт металлических парапетных решеток	70
58-12	Устройство обрешетки	70
58-13	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо	71
58-14	Смена покрытия из листовой стали	71
58-15	Перенавеска водосточных труб	71
58-16	Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами	71
58-17	Смена обрешетки	71
58-18	Разборка покрытий кровель	72
58-19	Смена мелких покрытий из листовой стали	72
58-20	Смена обделок из листовой стали	72
58-21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	73
58-22	Смена ухватов для водосточных труб	73
58-23	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам	73
58-24	Смена кровли из черепицы	73
	Сборник ТЕРр-2001-59 Лестницы, крыльца	75
	Техническая часть	76
59-1	Разборка деревянных лестниц и крылец	77
59-2	Разборка деревянных чердачных лестниц	77
59-3	Разборка металлических лестничных решеток	77
59-4	Разборка поручней	77
59-5	Ремонт ступеней	77
59-6	Устройство вставок в каменных ступенях	77
59-7	Ремонт деревянного поручня	77
59-8	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	77
59-9	Ремонт металлических лестничных решеток	77
59-10	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней	77
	Сборник ТЕРр-2001-60 Печные работы	79
	Техническая часть	80
60-1	Разборка кладки печей и очагов	81
60-2	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов	81
60-3	Большой ремонт печей	81
60-4	Малый ремонт печей	81