ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-479.90

# Песколовки с круговым движением сточных вод производительностью I400 - I0000 м3/сутки

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

Тип I-IУ, Ш нф

24944-05

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет-накладной

ТС

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

24944-05

902-2-479.90

# Песколовки с круговым движением сточных вод производительностью I400-I0000 м3/сутки

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ

Тип I-IУ; Ш н.ф.

| Высота насыпи, м | 0 | | I | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I984г. | I99Iг. | I984г. | I99Iг. | I984г. | I99Iг. | I984г. | I99Iг. | I984г. | I99Iг. | I984г. | I99Iг. |
| Сметная стоимость, тыс.руб. | 8,58 | I2,75 | 7,93 | II,74 | 7,85 | II,62 | 8,45 | I2,54 | 9,74 | I4,53 | I0,99 | I6,46 |
| | 8,87 | I3,I9 | 8,22 | I2,I9 | 8,I4 | I2,07 | 8,74 | I2,99 | I0,63 | I5,90 | II,88 | I7,83 |
| Строительно-монтажные работы, тыс.руб. | 6,64 | I0,23 | 5,99 | 9,22 | 5,9I | 9,I0 | 6,5I | I0,02 | 7,80 | I2,0I | 9,05 | I3,94 |
| | 6,93 | I0,67 | 6,28 | 9,67 | 6,20 | 9,55 | 6,80 | I0,47 | 8,69 | I3,38 | 9,94 | I5,3I |
| Расчетный показатель I000 м3/сутки | 858 | I275 | 793 | II74 | 785 | II62 | 845 | I254 | 974 | I453 | I099 | I646 |
| | 887 | I3I9 | 822 | I2I9 | 8I4 | I207 | 874 | I299 | I063 | I590 | II88 | I783 |
| Стоимость I м3 объема сооружения, руб. | 45,54 | 67,67 | 42,09 | 62,3I | 4I,67 | 6I,67 | 44,85 | 66,56 | 5I,70 | 77,I3 | 58,33 | 87,37 |
| | 47,08 | 70,0I | 43,63 | 64,70 | 43,2I | 64,06 | 46,39 | 68,95 | 56,42 | 84,39 | 63,06 | 94,64 |

Разработан ГПИ "Союзводоканалпроект"

Утверждено В/О "Союзводоканалпроект"
приказ от 3 января I99Iг. № I
Введен в действие В/О "Союзводоканалпроект"
приказ от 3 января I99Iг. № I

Главный инженер института В.М.Евтеев

Главный инженер проекта В.А.Цветков

Начальник сметного отдела М.М.Зотова

тс

СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

к типовому проекту песколовок с круговым движением сточных вод производительностью I400-I0000 м3/сутки


| № пп | №№ смет | Наименование смет | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | | Пояснительная записка | 5 |
| 2 | I | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи + 0.00 м с монолитным бункером | 6 |
| 3 | Смета I | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи + 0.00 м | 8 |
| 4 | Смета 2 | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам с монолитным бункером при высоте насыпи от 0.00 до 3.00 м (тип IУ) | II |
| 5 | Смета 3 | Локальная смета на общестроительные работы по камере переключений при высоте насыпи 3 м | 2I |
| 6 | Смета 4 | Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования | 25 |
| 7 | Смета 5 | Локальная смета на приобретение и монтаж технологических трубопроводов в камере переключений | 32 |
| 8 | Смета 6 | Локальная смета на установку затворов (тип IУ) | 36 |
| 9 | Смета 7 | Локальная смета на наружные трубопроводы для стоков не содержащих нефть | 39 |
| I0 | 2 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи + 0.00 м со сборным бункером | 42 |
| II | Смета 8 | Локальная смета на общестроительные работы песколовок при сборном варианте бункеров (тип IУ) | 44 |
| I2 | 3 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи I м с монолитным бункером | 49 |
| I3 | Смета 9 | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи I м | 51 |
| I4 | 4 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи I м со сборным бункером | 55 |
| I5 | 5 | То же, при высоте насыпи 2 м с монолитным бункером | 57 |


тс

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| I6 | Смета I0 | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи 2 м | 59 |
| I7 | 6 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи 2 м со сборным бункером | 63 |
| I8 | 7 | То же, при высоте насыпи 3 м с монолитным бункером (тип IУ) | 65 |
| I9 | Смета II | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи 3 м | 67 |
| 20 | 8 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи 3 м со сборным бункером | 71 |
| 2I | 9 | То же, при высоте насыпи 4 м с монолитным бункером (тип IУ) | 73 |
| 22 | Смета I2 | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи 4 м | 75 |
| 23 | Смета I3 | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам с монолитным бункером при высоте насыпи 4 м | 79 |
| 24 | Смета I4 | Локальная смета на общестроительные работы по камере переключений при высоте насыпи 4 м | 83 |
| 25 | I0 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи 4 м со сборным бункером | 87 |
| 26 | II | То же, при высоте насыпи 5 м с монолитным бункером | 89 |
| 27 | Смета I5 | Локальная смета на земляные работы при высоте насыпи 5 м | 91 |
| 28 | Смета I6 | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам с монолитным бункером при высоте насыпи 5 м | 95 |
| 29 | Смета I7 | Локальная смета на общестроительные работы по камере переключений при высоте насыпи 5 м | 99 |
| 30 | I2 | Объектная смета на строительство песколовок не содержащих нефть тип IУ при высоте насыпи 5 м со сборным бункером | I03 |
| 3I | Смета I8 | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам с монолитным бункером при высоте насыпи от 0 до 3 м (тип I) | I05 |


тс

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 32 | Смета I9 | То же, при высоте насыпи от 0 до 3 м (тип 2) | II4 |
| 33 | Смета 20 | То же, при высоте насыпи от 0 до 3 м (тип 3) | I24 |
| 34 | Смета 2I | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам с монолитным бункером при высоте насыпи 4 м (тип I-3) | I34 |
| 35 | Смета 22 | То же, при высоте насыпи 5 м (тип I-3) | I38 |
| 36 | Смета 23 | Локальная смета на общестроительные работы по камере переключений при высоте насыпи от 0 до 2 м | I42 |
| 37 | Смета 24 | Локальная смета на установку затворов в лотках (тип I) | I46 |
| 38 | Смета 25 | Локальная смета на установку затворов в лотках (тип 2) | I49 |
| 39 | Смета 26 | Локальная смета на установку затворов в лотках (тип 3) | I52 |
| 40 | Смета 27 | Локальная смета на общестроительные работы по песколовкам (с нефтесодержащими стоками) тип 3 нф | I55 |
| 4I | Смета 28 | Локальная смета на наружные трубопроводы (со стоками содержащими нефть) тип 3 нф | I58 |
| 42 | Смета 29 | Локальная смета на электрооборудование | I6I |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к типовому проекту песколовок с круговым движением сточных вод производительностью I400 - I0000 м3/сутки.

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в нормах и ценах, введенных в действие с I.I.84г.

Для определения сметной стоимости были использованы следующие нормативные материалы:

а) сборники элементных сметных норм на строительные работы и конструкции (ЭСН);

б) сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР) для I.I.территориального района;

г) сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства часть I "Железнодорожные и автомобильные перевозки (ССЦ ч.I);

д) сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные конструкции и изделия для расположенных в Московской области;

е) прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.I.82г.;

ж) сборники расценок на монтаж оборудования, введенных в действие с I.I.84г.

Накладные расходы в процентах от прямых затрат:
для общестроительных работ - I6,5%
для монтажа металлоконструкций - 8,6%
для монтажа технологического оборудования - 80% от основной заработной платы и электрооборудование - 87% от основной заработной платы.

Плановые накопления учтены в размере - 8%.

За основу принят вариант с монолитным бункером и металлическим центральным кольцом.

Составила Зотова

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,58/I2,75 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,58/I2,75 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ+0,00 С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,58/I2,75 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,75 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,17 ТЫС.РУБ.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3 / 45,54/67,67руб.
Расчетный показатель I000 м3/сут - 858,0/I275руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 1 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ+0,00 М | 1,66 | - | - | - | 1,66 | - | ,68 | ,46 | 8,81 |
| 2. | СМЕТА 2 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМБУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М | 3,10 | - | - | - | 3,10 | - | ,77 | ,50 | 16,45 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 5,40 | 1,24 | 1,94 | - | 8,58 | - | 1,75 | 1,17 | |
| | | Итого в ценах 1991 г. | 8,32 | 1,91 | 2,52 | | 12,75 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54 К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер II категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ+0,00М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,664 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 681 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,465 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586<br>Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3<br>1000М3 | 0,93 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 120 | 5 | 115<br>44 | 8,53<br>60,76 | 8<br>56 |
| 2 | Е1-948<br>79-2<br>Т.Ч.<br>П.3.67<br>К=1,2<br>Т.Ч.3.72<br>К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА<br>100М3 | 0,51 | 115,20<br>115,20 | - | 59 | 59 | -<br>- | 218,88<br>- | 112<br>- |
| 3 | Е1-1585<br>22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,05 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 5 | - | 5<br>5 | 6,99<br>129,89 | -<br>7 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 1711,50 | 0,29<br>0,06 | - | 496 | 103 | -<br>- | 0,09<br>- | 154<br>- |
| 5 | Е1-1604<br>25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ<br>1000М3 | 0,98 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 14 | 2 | 12<br>4 | 2,70<br>4,91 | 3<br>5 |
| 6 | Е1-1585<br>Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,84 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 88 | 3 | 84<br>32 | 6,99<br>49,66 | 6<br>42 |
| 7 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 1468,25 | 0,29 | - | 426 | 88 | - | 0,09 | 132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1634<br>Т.31-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М<br>1000М3 | 0,64 | 20,30<br>- | 20,30<br>6,82 | 13 | - | 13<br>4 | -<br>8,80 | -<br>6 |
| 9 | Е1-1645<br>Т.31-13 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М<br>1000М3 | 0,64 | 11,60<br>- | 11,60<br>3,90 | 7 | - | 8<br>3 | -<br>5,03 | -<br>3 |
| 10 | Е1-56<br>Т.11-8<br>Т.Ч.<br>П.3.2<br>К=1,4 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ<br>1000М3 | 0,18 | 138,60<br>5,49 | 133,11<br>50,82 | 25 | 1 | 24<br>9 | 18,48<br>73,18 | 3<br>13 |
| 11 | Е1-968<br>Т.81-3 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННЕГО ОБЬЕМА ОПОР<br>100М3 | 0,16 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 7 | 7 | -<br>- | 99,30<br>- | 16<br>- |
| 12 | Е1-1139<br>Т.116-12 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ОБВАЛОВАНИЯ<br>100М2 | 0,90 | 2,43<br>1,48 | 0,95<br>0,27 | 2 | 1 | 1<br>- | 2,94<br>0,39 | 3<br>- |
| 13 | Е1-1184<br>Т.118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 6,43 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 62 | 40 | 23<br>15 | 11,20<br>3,30 | 72<br>21 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 1324 | 309 | 285 | | | | 509 |
| | | | РУБ. | | | 116 | | | | 153 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 1324 | - | - | | | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 218 | - | - | | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 40 | - | | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 122 | - | - | | | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 1664 | - | - | | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | | 681 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 465 | - | | | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | 1664 | - | - | | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | | 681 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 465 | - | | | | - |

СОСТАВИЛ Зинер- ИНЖЕНЕР ЗКАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ+0,00М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 509,0 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-Ч | 1,28 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,34 |
| 4. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 70,09 |
| 5. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 5,35 |
| 6. | | 1023 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-Ч | 0,60 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М ТИП4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,104 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 772 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,499 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-3 Т.1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОДОШВЫ ОПОР М3 | 0,25 | 10,40<br>1,62 | - | 3 | - | -<br>- | 3,00<br>- | 1<br>- |
| 2 | Е7-352Т.25-2 КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ М3 | 4,56 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | 38 | 7<br>10 | 29<br>2,79 | 2,92<br>2,79 | 13<br>13 |
| 3 | 608-70126 КСЦП,9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ ИЗ БЕТОНА В15 М | 2,40 | 56,60<br>- | -<br>- | 136 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 608-70125 КСЦП,9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 М | 2,40 | 36,10<br>- | -<br>- | 87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 608-70113 КСЦП,9-225 С ПОПР.НА | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 М3 | 1,94 | 71,16<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МРЗ<br>КСЦТЕХ.ЧАС<br>Тъ П.3.4 | | | | | | | | | | |
| 6 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Е9-202Т.32-5 | -ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ | | 0,43 | 53,80 | 17,10 | 23 | 11 | 7 | 41,00 | 18 |
| | | | Т | | 25,50 | 5,10 | | | 2 | 6,58 | 3 |
| 9 | С121-2020 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | | 0,43 | 292,00 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е6-83 Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ | | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 11 | Е6-229 Т.26-7 С ПОПР.НА МБ И МРЗ | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРОВ ПЕСКОЛОВОК ИЗ БЕТОНА В15,МРЗ-150 | | 12,20 | 75,78 | 1,20 | 925 | 218 | 15 | 30,20 | 368 |
| | | | | | 17,90 | 0,37 | | | 5 | 0,48 | 6 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | | 0,44 | 283,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е6-227 Т.26-5 С ПОПР.НА М.Б И МРЗ | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ПРИМЫКАЮЩИМИ ЛОТКАМИ ИЗ БЕТОНА В15,МРЗ150 | | 2,34 | 71,78 | 1,28 | 168 | 41 | 3 | 29,10 | 68 |
| | | | | | 17,50 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | | 0,30 | 270,00 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е11-11 Т.1-11 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В7,5 С УСТРОЙСТВОМ УКЛОНА | | 1,28 | 29,30 | - | 38 | 2 | - | 2,90 | 4 |
| | | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 16 | Е6-83 Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ В БУНКЕРАХ | | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | | 1956 | 288 | 54 | | 486 |
| | | | РУБ. | | | | | | 18 | | 23 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 1807 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 297 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 28 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 53 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 169 | - | - | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 2273 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 516 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 346 | - | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 149 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2448 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 538 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 361 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 17 | Е9-209 Т.32-12 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ БАЛОК ПОД ДЕРЕВЯН НЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,08 Т | 70,70<br>34,30 | 20,00<br>5,97 | 6 | 3 | 1<br>- | 53,80<br>7,70 | 4<br>1 |
| 18 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,08 Т | 275,00<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е9-47 Т.7-2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ | 0,63 Т | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 29 | 12 | 11<br>3 | 30,10<br>7,00 | 19<br>4 |
| 20 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,63 Т | 327,00<br>- | -<br>- | 206 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ.<br>РУБ. | | | 263 | 15 | 12<br>3 | | 23<br>5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 21 | Е10-45 Т.8-2 | -ПОКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ БУНКЕРОМ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАШИ И ЛОТКОВ | 8,50 М2 | 4,91<br>0,60 | 0,06<br>0,02 | 42 | 5 | -<br>- | 1,15<br>0,03 | 10<br>- |
| 22 | Е10-39 Т.7-3 | -ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ | 4,16 М2 | 3,19<br>0,52 | 0,04<br>0,01 | 13 | 2 | -<br>- | 1,00<br>0,01 | 4<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 55 | 7 | - | | 14 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е15-260 Т.55-1-11 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 100М2 | 0,70 | 83,00 | 6,20 | 58 | 26 | 5 | 65,00 | 46 |
| | | | | | 37,10 | 3,85 | | | 3 | 4,97 | 3 |
| 24 | Е11-77 Т.11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 100М2 | 0,70 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 25 | Е41-30 Т.4-7 | -ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В ЗЕМЛЕ | 100М2 | 1,20 | 54,30 | 2,42 | 65 | 38 | 3 | 59,70 | 72 |
| | | | | | 31,40 | 0,73 | | | 1 | 0,94 | 1 |
| 26 | Е13-168 Т.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,21 | 14,26 | 0,30 | 3 | - | - | 1,45 | - |
| | | | | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 133 | 70 | 8 | | 127 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 27 | Е1-960 Т.80-1 | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ | 0,31 | 74,50 | - | 23 | 23 | - | 154,00 | 48 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 28 | Е27-173 Т.43-1 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,12 | 230,00 | 7,40 | 28 | 2 | 1 | 25,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 29 | Е27-174 Т.43-2 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.17СМ | 0,12 | 45,30 | - | 6 | - | - | 0,57 | - |
| | | | | 1,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е27-169 Т.42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ПО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ | 0,12 | 156,00 | - | 19 | 1 | - | 14,40 | 2 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 31 | Е27-172 Т.42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.25ММ | 0,12 | 25,30 | - | 3 | - | - | 2,32 | - |
| | | | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 32 | Е6-263 Т.31-5 | -ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 42,40 | 0,19 | - | 8 | 2 | - | 0,08 | 3 |
| | | М3 | | 0,04 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 87 | 28 | 1 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2494 | 408 | 75 | | 706 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2082 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 343 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 195 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2620 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 463 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 412 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 484 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 772 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 499 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинк- ИНЖЕНЕР 3 КАТ. Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 1956 | 2448 | - | - | 78,87 |
| 2 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 263 | 309 | - | - | 9,95 |
| 3 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 55 | 69 | - | - | 2,22 |
| 4 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 133 | 167 | - | - | 5,38 |
| 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 87 | 111 | - | - | 3,58 |
| | ИТОГО: | - | - | 2494 | 3104 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М ТИП4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | | | ========== | | |
| 1. | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МР3 КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 1,94 |
| 2. | 2.608-70125 КСЦП.9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| 3. | 3.608-70126 КСЦП.9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| 4. | С121-1787 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,08 |
| 5. | С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,63 |
| 6. | С121-2020 | | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,43 |
| 7. | С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,30 |
| 8. | С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,44 |
| 9. | С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| 10. | С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,38 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ========== | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | | | ---------- | | |
| 11. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 706,74 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| | | | ---------- | | |
| 12. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-4 | 0,18 |
| 13. | | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 1,76 |
| 14. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 3,42 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ.-Ч | 0,18 |
| 16. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,07 |
| 17. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 44,32 |
| 18. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ.-Ч | 3,30 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2058 | -БИТУМ ГОРЯЧИЙ | Т | 0,25 |
| 20. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,03 |
| 21. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 6,61 |
| 22. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,02 |
| 23. | | 2108 | -БРУСКИ 4С,50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 24. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 53,00 |
| 25. | | 2195 | -ГВОЗДИ | КГ | 0,78 |
| 26. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 3,54 |
| 27. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 2,64 |
| 28. | | 2270 | -ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,22 |
| 29. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,27 |
| 30. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 1,85 |
| 31. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 0,58 |
| 32. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 9,68 |
| 33. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,07 |
| 34. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 1,14 |
| 35. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 31,39 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 36. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,25 |
| 37. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 1,31 |
| 38. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,38 |
| 39. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2,34 |
| 40. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,08 |
| 41. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,06 |
| 42. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 2,31 |
| 43. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,34 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 44. | | 11441 | -ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,04 |
| 45. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 1,03 |
| 46. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 1,31 |
| 47. | | 11565 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯМ | М3 | 2,34 |
| 48. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 12,38 |
| 49. | | 14437 | -ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ | М3 | 0,39 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | | 16071 | =КРАСКА БТ=177 | КГ | 1,76 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 3М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,533 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-3Т1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 0,51 | 10,40 | - | 5 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 2 | Е22-446Т30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,10 | 106,00 | 7,14 | 223 | 12 | 14 | 10,60 | 22 |
| | | | | 5,86 | 2,14 | | | 4 | 2,76 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е22-362Т22-5 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | 0,05 | 777,00 | 162,00 | 39 | 10 | 8 | 305,00 | 15 |
| | | | | 190,00 | 48,60 | | | 2 | 62,69 | 3 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 4 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Е6-83Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,00 | 11 |
| | | | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 6 | Е7-351Т25-1 КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | 0,18 | 13,74 | 10,30 | 2 | - | 2 | 4,99 | 1 |
| | | | | 2,74 | 3,67 | | | 1 | 4,73 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е7-352Т25-2 КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | 1,88 | 8,38 | 6,22 | 16 | 3 | 12 | 2,92 | 5 |
| | | | | 1,58 | 2,16 | | | 4 | 2,79 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | 608-70126КС-ЦП9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ | 0,60 | 56,60 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | | | | | | | | |
| 9 | 608-70125КС-ЦП9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М | 1,20 | 36,10 | - | 43 | - | - | - | - |
| 10 | 608-70113 КСЦП9-225С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 М3 | 0,18 | 71,16 | - | 13 | - | - | - | - |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,10 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 425 | 32 | 36 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 425 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 533 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 55 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 533 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 55 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 3М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113 КСЦП9-225С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 0,18 |
| | 2.608-70125КСЦП9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ | М | 1,20 |
| | 3.608-70126КСЦП9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 0,60 |
| | 4.С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,10 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 55,93 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 1,67 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 27,26 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,13 |
| 10. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,05 |
| 11. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 16,81 |
| 12. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,05 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 13. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,33 |
| 14. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,03 |
| 15. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,57 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 16. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ | М | 2,35 |
| 17. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | М | 0,50 |
| 18. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 0,86 |
| 19. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,33 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕСКОЛОВОК (ДЛЯ СТОКОВ НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ) ТИП 1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,455 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,031 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 1 | 241002-157 | -ГИДРОЭЛЕВАТОР ДС 30ДР55 | 2,00 | 141,00 | - | 282 | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - |
| 2 | Ц12-790-7 | -МОНТАЖ | 2,00 | 5,63 | 0,68 | 11 | 9 | 1 | 7,00 / 14 |
| | | ШТ | | 4,51 | 0,15 | | | - | 0,19 / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 293 | 9 | 1 | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 282 | - | - | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 295 | - | - | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 9 | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 314 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 3 | Ц12-2-4 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.30,2ММ | Т | - | 194,00 | 5,32 | - | - | - | 328,00 | - |
| | | | | 0,03 | 179,00 | 1,45 | | | - | 1,87 | - |
| 4 | Ц12-2-6 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.57,3ММ | Т | 0,03 | 125,00 | 3,75 | 4 | 3 | - | 200,00 | 6 |
| | | | | 0,06 | 114,00 | 1,19 | | | - | 1,54 | - |
| 5 | Ц12-2-8 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.114,4,5ММ | Т | 0,06 | 79,10 | 13,30 | 5 | 4 | - | 110,00 | 7 |
| | | | | 0,13 | 62,40 | 7,12 | | | - | 9,18 | 1 |
| 6 | Ц12-2-8 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159,4,5ММ | Т | 0,13 | 79,10 | 13,30 | 10 | 8 | 2 | 110,00 | 14 |
| | | | | | 62,40 | 7,12 | | | 1 | 9,18 | 1 |
| 7 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,Д.25ММ | ШТ | 2,00 | 0,75 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 8 | С159-4230 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.30,2ММ | ТН | - | 1201,50 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С159-3317 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.57,3ММ | Т | 0,03 | 614,10 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С159-3334 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.114,4,5ММ | Т | 0,06 | 421,41 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С159-3348 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159,4,5ММ | Т | 0,13 | 380,92 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 114 | 16 | 2 | | 29 |
| | | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 114 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 12 | Е15-621 | -ОКРАСКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,09 | 36,40 | 0,03 | 3 | 2 | - | 38,80 | 3 |
| | | 100М2 | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 3 | 2 | - | | 3 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 410 | 27 | 3 | | 46 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 282 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 295 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 125 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 156 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 455 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕСКОЛОВОК (ДЛЯ СТОКОВ НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ) ТИП 1-4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.241002-157 | | -ГИДРОЭЛЕВАТОР ДС 30ДР55 | ШТ | 2,00 |
| | 2.С159-3317 | | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.57,3ММ | Т | 0,03 |
| | 3.С159-3334 | | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.114,4,5ММ | Т | 0,06 |
| | 4.С159-3348 | | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159,4,5ММ | Т | 0,13 |
| | 5.С159-4230 | | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.30,2ММ | ТН | 0,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 46,39 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 7. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,02 |
| 8. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,24 |
| 9. | | 3151 | -СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГУСТОТЕРТЫЙ | КГ | 2,26 |
| 10. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0,02 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ В КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,746 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 1 | 2307-НОМ.К -ЗАДВИЖКА 30Ч906БР Д.150 АТ | ШТ | 2,00 | 179,00 | - | 358 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 2 | Ц12-802-7 -МОНТАЖ В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 | ШТ | 2,00 | 10,61 | 0,62 | 21 | 12 | 1 | 16 |
| | | | | 5,96 | 0,12 | | | 0,15 | - |
| 3 | 2307-НОМ.К -ЗАДВИЖКА 30Ч906БР Д.100ММ АТ | ШТ | 3,00 | 166,00 | - | 498 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - |
| 4 | Ц12-802-5 -МОНТАЖ В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 | ШТ | 3,00 | 8,36 | 0,32 | 25 | 13 | 1 | 18 |
| | | | | 4,22 | 0,04 | | | 0,05 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 902 | 25 | 2 | 34 |
| | | РУБ. | | | | | | - | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 856 | - | - | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 26 | - | - | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 10 | - | - | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 898 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 969 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | Ц12-2-8 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159Х4,5ММ | 0,08<br>Т | 79,10<br>62,40 | 13,30<br>7,12 | 6 | 5 | 1<br>1 | 110,00<br>9,18 | 9<br>1 |
| 6 | Ц12-2-8 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.114Х4,5ММ | 0,05<br>Т | 79,10<br>62,40 | 13,30<br>7,12 | 4 | 3 | -<br>- | 110,00<br>9,18 | 6<br>- |
| 7 | Ц12-1105-1 | -КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д.100 И 150ММ | 0,23<br>Т | 29,10<br>21,00 | 5,37<br>1,32 | 7 | 5 | 1<br>- | 32,00<br>1,70 | 7<br>- |
| | | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 8 | С159-1379 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 | 2,00<br>КОМПЛЕКТ | 12,70<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С159-1377 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | 3,00<br>КОМПЛЕКТ | 8,77<br>- | -<br>- | 26 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | 241002-168 | -КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д.100 И150ММ | 5,00<br>ШТ | 117,21<br>- | -<br>- | 586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С159-3348 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159Х4,5ММ | 0,08<br>Т | 380,92<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С159-3334 | -ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д.114Х4,5ММ | 0,05<br>Т | 421,41<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 705 | 13 | 2 | | 22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 705 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 773 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 773 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 13 | Е15-621 | -ОКРАСКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,09 | 36,40 | 0,03 | 3 | 2 | - | 38,80 | 4 |
| | | 100М2 | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 3 | 2 | - | | 4 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1610 | 40 | 4 | | 60 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 856 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 898 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 751 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 39 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 688 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 63 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 844 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1746 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 63 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ТРУБОПРОВОДОВ В КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.2307-НОМ.КАТ | | -ЗАДВИЖКА 30Ч906БР Д.150 | ШТ | 5,00 |
| | 2.241002-168 | | -КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДВИЖКОЙ Д.100 И150ММ | ШТ | 5,00 |
| | 3.С159-1377 | | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100 | КОМПЛЕКТ | 3,00 |
| | 4.С159-1379 | | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150 | КОМПЛЕКТ | 2,00 |
| | 5.С159-3334 | | -ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ Д.114Х4,5ММ | Т | 0,05 |
| | 6.С159-3348 | | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ Д.159Х4,5ММ | Т | 0,08 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 7. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 59,31 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| | 8. | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,02 |
| | 9. | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,25 |
| | 10. | 3151 | -СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ ГУСТОТЕРТЫЙ | КГ | 2,36 |
| | 11. | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0,02 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | | 16071 | -КРАСКА БТ-177 | КГ | 1,76 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 6

НА УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,280 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. .ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 290319-210 -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 450Х600 | ТН | 0,15 | 1588,00 | - | 238 | - | - | - | - |
| 2 | Ц22-120-1 -МОНТАЖ | Т | 0,15 | 139,00 | 72,10 | 21 | 8 | 10 | 85,00 | 13 |
| | | | | 54,20 | 16,10 | | | 2 | 20,77 | 3 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 259 | 8 | 10 | | 13 |
| | | РУБ. | | | | | | 2 | | 3 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 238 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 250 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 21 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 30 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 17 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 11 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 259 | 8 | 10 | | 13 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 238 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 250 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 280 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1,290319-2100 | | -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 450Х600 | ТН | 0,15 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 2, | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 12,75 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 7-

НА НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ(СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ),ТИП1 -4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,105 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Е22-68Т5-5 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ<br>М | 10,00 | 0,46<br>0,25 | 0,11<br>0,03 | 5 | 3 | 1<br>- | 0,40<br>0,04 | 4<br>- | |
| 2 | Е22-66Т5-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 10,00 | 0,32<br>0,22 | 0,04<br>0,01 | 3 | 2 | -<br>- | 0,35<br>0,01 | 4<br>- | |
| 3 | С113-176 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5<br>М | 9,99 | 3,00<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 4 | С113-168 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-4,5<br>М | 9,98 | 2,09<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 5 | Е22-693 | -УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 150ММ<br>М | 10,00 | 1,46<br>0,03 | 0,18<br>0,05 | 15 | - | 2<br>1 | 0,05<br>0,06 | -<br>1 | |
| 6 | Е22-691 | -УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ | 10,00 | 1,04 | 0,08 | 10 | 1 | 1 | 0,17 | 2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ | М | 0,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 84 | 6 | 4 | | 10 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ(СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ),ТИП1 -4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.С113-168 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-4,5 | М | 9,98 |
| | 2.С113-176 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5 | М | 9,99 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 3. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 7,50 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| | 4. | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1,40 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| | 5. | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,56 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| | 6. | 10307 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ | М | 19,97 |
| | 7. | 10308 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480 ММ | Т | 0,29 |

1024100

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,87/I3,I9 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,87/I3,I9 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ+0,00 СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 8,87/I3,I9 тыс.руб. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1,48 тыс.чел.-ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,02 тыс.руб. |
| ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 188,40 м3<br>47,08/70,0Iруб. |

Расчетный показатель I000 м3/сут -887,0/I3I9руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 1 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ+0,00 М | 1,66 | - | - | - | 1,66 | - | ,68 | ,46 | 8,81 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ0 ДО 3М | 3,39 | - | - | - | 3,39 | - | ,50 | ,35 | 17,99 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб. | Норма-тивная трудоемкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 5,69 | 1,24 | 1,94 | - | 8,87 | - | 1,48 | 1,02 | |
| | | Итого в ценах 1991 года | 8,76 | 1,91 | 2,52 | | 13,19 | | | | |

Письмо №14-Д-от 6.09.90г. №150 от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 8

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ ПРИ СБОРНОМ ВАРИАНТЕБУНКЕРОВ(ТИП 1-4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 275 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,155 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

РАЗДЕЛ 1. .ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НОМЕР 9

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е7-340 Т.24-1 КСЦП.2-8 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 М3 | 5,33 | 33,64<br>7,90 | 7,82<br>2,54 | 179 | 42<br>14 | 42<br>3,28 | 13,60<br>17 | 72 |
| 2 | 608-70102 КСЦП.9-200 | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С БОРТОМ М-200 (МР3150,В-6) М3 | 5,33 | 66,94<br>- | -<br>- | 357 | - | - | - | - |
| 3 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 1,09 | 22,90<br>- | -<br>- | 25 | - | - | - | - |
| 4 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 2,83 | 32,10<br>- | -<br>- | 91 | - | - | - | - |
| 5 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 7,94 | 41,30<br>- | -<br>- | 328 | - | - | - | - |
| 6 | Е6-247 Т.29-2 КСЦП.2-27 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М М2 | 3,00 | 3,22<br>0,73 | 0,53<br>0,19 | 10 | 2<br>1 | 2<br>0,25 | 1,20<br>1 | 4 |
| 7 | Е6-249 Т.29-3 КСЦП.2-27 | -НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251 (ДО ТОЛЩ.25 ММ) | 3,00 | 0,58<br>0,05 | 0,05<br>0,02 | 2 | - | -<br>- | 0,08<br>0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | | |
| 8 | Е6-253 Т.29-4 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 3,00 | 0,22 | - | 1 | 1 | - | 0,30 | 1 |
| | | М2 | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е6-247 Т.29-2 КСЦП.2-27 | ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 4М | 25,00 | 3,22 | 0,53 | 81 | 18 | 14 | 1,20 | 30 |
| | | М2 | | 0,73 | 0,19 | | | 5 | 0,25 | 6 |
| 10 | Е6-249 Т29-3 КСЦП.2-27 | НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 247,НОМ 251 (ДО ТОЛЩ.25 ММ ПО.МЕТАЛЛИЧЕСКОКЕ) | 25,00 | 0,58 | 0,05 | 15 | 1 | 2 | 0,08 | 2 |
| | | М2 | | 0,05 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| 11 | Е26-50 Т.10-4 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | 25,12 | 1,30 | - | 33 | 2 | - | 0,11 | 3 |
| | | М2 | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 12 | Е6-30 Т3-1 КСЦП.1-3,П 1-5 С ПОПР.НА М.Б.И ВОДОН | ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ СБОРНЫХ ПАНЕЛЕЙ БЕТОНОМ В15,0,6МА | 6,30 | 40,77 | 1,20 | 257 | 15 | 7 | 4,35 | 27 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 2 | 0,46 | 3 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1379 | 81 | 67 | | 139 |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 28 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1379 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 226 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 128 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1733 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1733 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ,ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НОМЕР 9, НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 13 | Е6-229 Т26-7 КСЦП.1-29, П1-31 С ПОПР.НА М.Б.И ВОДОН | МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРОВ ПЕСКОЛОВОК ИЗ БЕТОНА В15+06МПА+МР3150 | - 12,20 | 76,81 | 1,20- | 937- | 218- | 15 | 30,20- | 368 |
| | | М3 | - | 17,90 | 0,37 | | - | 5 | 0,48- | 6 |
| 14 | С124-16 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | - 0,44 | 270,00 | - - | 119 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е15-260Т55-1-11 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 0,70 | 83,00 | 6,20 | 58 | 26 | 5 | 65,00 | 46 |
| | | 100М2 | - | 37,10 | 3,85 | | - | 3 | 4,97 | 3 |
| 16 | Е6-253Т29-4 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 70,00 | 0,42 | - | 29 | 13 | - | 0,30 | 21 |
| | | М2 | - | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 1143 | 257 | 20 | - | 435 |
| | | | РУБ. | | | | - | 8 | - | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 1143 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | - | 190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | - | 106 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | - | 1439 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 461 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 300 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | - | 1439 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 461 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 300 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 236 | 176 | 47 | - | | 296 |
| | | | РУБ. | | | | 15 | | | 19 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | 236 | - | - | | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | 36 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | - | 6 | - | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | 22 | - | - | | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | 294 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | - | 275 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | - | 155 | - | | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | 294 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | - | 275 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | - | 155 | - | | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ ПРИ СБОРНОМ ВАРИАНТЕБУНКЕРОВ(ТИП 1-4)

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70102 КСЦП.9-200 | | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 С БОРТОМ М-200 (МР3150,8-6) | М3 | 5,33 |
| | 2.С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т - | 0,44 |
| | 3.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,09 |
| | 4.С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 2,83 |
| | 5.С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 7,94 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч - | 295,55 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 147 | -АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ | МАШ.-Ч | 4,48 |
| 8. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 2,59 |
| 9. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 26,22 |
| 10. | | 735 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС | МАШ.-Ч | 1,37 |
| 11. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ.-Ч - | 3,30 |
| 12. | | 892 | -ЦЕМЕНТ-ПУШКА | МАШ.-Ч | 3,27 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 13. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 - | 3,03 |
| 14. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 - | 2,17 |
| 15. | | 2600 | -ЛЕС КРУГЛЫЙ | М3 | 0,10 |
| 16. | | 2936 | -ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ | КГ | 0,75 |
| 17. | | 3045 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ | М2 | 26,38 |
| 18. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 - | 1,85 |
| 19. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 7,31 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 3,47 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 21. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 6,43 |
| 22. | | 8077 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 1,52 |
| 23. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,38 |
| 24. | | 8229 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300 | М3 | 0,31 |
| 25. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,06 |
| 26. | | 8249 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 | М3 | 0,17 |
| 27. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 1,91 |
| 28. | | 8569 | -ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ | М3 | 1,01 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 29. | | 11443 | -ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,35 |
| 30. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 6,43 |
| 31. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 1,52 |
| 32. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 12,38 |
| 33. | | 16406 | -МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 0,01 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,93/II,74 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,93/II,74 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 1М С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,93/II,74 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,51 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,98 ТЫС.РУБ.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3
42,09/62,31руб.

Расчетный показатель I000 м3/сутки - 793/II74руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 9 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,01 | - | - | - | 1,01 | - | ,44 | ,27 | 5,36 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М | 3,10 | - | - | - | 3,10 | - | ,77 | ,50 | 16,45 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб. | Норма-тивная трудоемкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| | 8.СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 4,75 | 1,24 | 1,94 | - | 7,93 | - | 1,51 | ,98 | |
| | | Итого в ценах 1991 года | 7,31 | 1,91 | 2,52 | | 11,74 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер II категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  9

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 1М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,006 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 439 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,275 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586 Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3<br>1000М3 | 0,47 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 61 | 2 | 58<br>22 | 8,53<br>60,76 | 4<br>29 |
| 2 | Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА<br>100М3 | 0,33 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 38 | 38 | -<br>- | 218,88<br>- | 72<br>- |
| 3 | Е1-1585 22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,03 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 3 | - | 3<br>3 | 6,99<br>129,89 | -<br>4 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 880,25 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 255 | 53 | -<br>- | 0,09<br>- | 79<br>- |
| 5 | Е1-1604 25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ<br>1000М3 | 0,50 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 7 | 1 | 6<br>2 | 2,70<br>4,91 | 1<br>2 |
| 6 | Е1-1585 Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,50 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 53 | 2 | 50<br>19 | 6,99<br>49,66 | 4<br>25 |
| 7 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 957,25 | 0,29 | - | 278 | 57 | - | 0,09 | 86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 8 | Е1-1634<br>Т.31-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М<br>1000М3 | 0,32 | 20,30<br>---<br>- | 20,30<br>---<br>6,82 | 7 | - | 6<br>---<br>2 | -<br>---<br>8,80 | -<br>---<br>3 |
| 9 | Е1-1645<br>Т.31-13 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М<br>1000М3 | 0,32 | 11,60<br>---<br>- | 11,60<br>---<br>3,90 | 4 | - | 3<br>---<br>1 | -<br>---<br>5,03 | -<br>---<br>2 |
| 10 | Е1-56<br>Т.11-8<br>Т.Ч.<br>П.3.2<br>К=1,4 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ<br>1000М3 | 0,21 | 138,60<br>---<br>5,49 | 133,11<br>---<br>50,82 | 29 | 1 | 28<br>---<br>11 | 18,48<br>---<br>73,18 | 4<br>---<br>15 |
| 11 | Е1-968<br>Т.81-3 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННЕГО ОБЬЕМА ОПОР<br>100М3 | 0,16 | 46,00<br>---<br>46,00 | -<br>---<br>- | 7 | 7 | -<br>---<br>- | 99,30<br>---<br>- | 16<br>---<br>- |
| 12 | Е1-1139<br>Т.116-12 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ОБВАЛОВАНИЯ<br>100М2 | 1,71 | 2,43<br>---<br>1,48 | 0,95<br>---<br>0,27 | 4 | 3 | 1<br>---<br>- | 2,94<br>---<br>0,39 | 5<br>---<br>1 |
| 13 | Е1-1184<br>Т.118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 3,22 | 9,69<br>---<br>6,20 | 3,49<br>---<br>2,29 | 31 | 20 | 11<br>---<br>7 | 11,20<br>---<br>3,30 | 36<br>---<br>11 |
| 14 | Е1-1608<br>Т.29-2 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М<br>1000М3 | 0,01 | 43,90<br>---<br>- | 43,90<br>---<br>14,70 | 1 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>18,96 | -<br>---<br>- |
| 15 | Е1-1615<br>Т.29-9 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М<br>1000М3 | 0,01 | 34,70<br>---<br>- | 34,70<br>---<br>11,60 | 1 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>14,96 | -<br>---<br>- |
| 16 | Е1-1579<br>Т.22-1 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,01 | 97,30<br>---<br>2,96 | 94,14<br>---<br>30,10 | 1 | - | 1<br>---<br>- | 5,03<br>---<br>38,83 | -<br>---<br>- |
| 17 | Е1-1204<br>Т.122-2<br>ДОП.К ЦЕННИКУ НОМЕР 1 ВЫП1 СТР.34 БЕЗ СТОИМ.РАСТ ИТ.ЗЕМЛИ | -ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ<br>100М2 | 0,81 | 22,05<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 18 | - | -<br>---<br>- | 36,00<br>---<br>- | 29<br>---<br>- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | 798 | 184 | 167 | 336 |
| | ---- | | | --- | --- |
| | РУБ. | | | 67 | 92 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 798 | - | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 132 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 11 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 24 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 76 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 439 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 275 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1006 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 439 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 275 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зиньк- ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 1М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | =ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 336,0 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | =АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-Ч | 2,43 |
| 3. | | 205 | =БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,65 |
| 4. | | 712 | =ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,06 |
| 5. | | 836 | =ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 35,10 |
| 6. | | 1002 | =ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 6,21 |
| 7. | | 1023 | =ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-Ч | 1,15 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 9025 | =ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 11,02 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,22/I2,I9 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,22/I2,I9 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  4

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 1М СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,22/I2,I9 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,24 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,83 ТЫС.РУБ.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3 / 43,63/64,7руб.
Расчетный показатель I000 м3/сут.-822/I2I9 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N пп. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 9 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,01 | - | - | - | 1,01 | - | ,44 | ,27 | 5,36 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М | 3,39 | - | - | - | 3,39 | - | ,50 | ,35 | 17,99 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 5,04 | 1,24 | 1,94 | - | 8,22 | - | 1,24 | ,83 | |
| | | Итого в ценах 1991 года | 7,76 | 1,91 | 2,52 | | 12,19 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер II категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 7,85/II,62 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 7,85/II,62 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  5

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 2М С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 7,85/II,62 тыс.руб. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1,46 тыс.чел.-ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ,95 тыс.руб. |
| ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 188,40 м3<br>41,67/61,67 руб. |

Расчетный показатель I000 м3/сутки-785/II62руб.

| N пп. | N смет и расчетов | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | НОРМАТИВНАЯ условно-чистая продукция тыс.руб. | НОРМАТИВНАЯ трудоемкость тыс. чел.-ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА тыс.руб. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 10 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ,93 | - | - | - | ,93 | - | ,39 | ,24 | 4,94 |
| 2. | СМЕТА 2 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМБУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М | 3,10 | - | - | - | 3,10 | - | ,77 | ,50 | 16,45 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 4,67 | 1,24 | 1,94 | - | 7,85 | - | 1,46 | ,95 | |
| | Письмо №I4-Д от 6.09.90г. №I5-Д от I2.09.90г. К-I,54; К-I,3 | Итого в ценах I99I г. | 7,I9 | I,9I | 2,52 | | II,62 | | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженера III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  10

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 2М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 387 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,241 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586 Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 1000М3 | 0,29 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 37 | 1<br>14 | 36<br>60,76 | 8,53 | 2<br>18 |
| 2 | Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3 | 0,20 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 23 | 23<br>- | -<br>- | 218,88<br>- | 44<br>- |
| 3 | Е1-1585 22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,02 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 2 | - | 2<br>2 | 6,99<br>129,89 | -<br>3 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 542,50 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 157 | 33<br>- | -<br>- | 0,09<br>- | 49<br>- |
| 5 | Е1-1604 25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3 | 0,31 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 4 | - | 4<br>1 | 2,70<br>4,91 | 1<br>2 |
| 6 | Е1-1585 Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,31 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 33 | 1<br>12 | 31<br>49,66 | 6,99 | 2<br>15 |
| 7 | Е1-1586Т22-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ | 0,04 | 129,00 | 123,71 | 6 | - | 5 | 8,53 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ,В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | | 5,02 | 47,10 | | | 2 | 60,76 | 3 |
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 1274,00 | 0,29 | - | 369 | 76 | - | 0,09 | 115 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-1634 Т.31-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М 1000М3 | 0,54 | 20,30 | 20,30 | 11 | - | 11 | - | - |
| | | | | - | 6,82 | | | 4 | 8,80 | 5 |
| 10 | Е1-1645 Т.31-13 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М 1000М3 | 0,32 | 11,60 | 11,60 | 4 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 3,90 | | | 1 | 5,03 | 2 |
| 11 | Е1-56 Т.11-8 Т.Ч. П.3.2 К=1,4 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ 1000М3 | 0,21 | 138,60 | 133,11 | 29 | 1 | 28 | 18,48 | 4 |
| | | | | 5,49 | 50,82 | | | 11 | 73,18 | 15 |
| 12 | Е1-968 Т.81-3 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННОГО ОБЬЕМА ОПОР 100М3 | 0,16 | 46,00 | - | 7 | 7 | - | 99,30 | 16 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 13 | Е1-1139 Т.116-12 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ОБВАЛОВАНИЯ 100М2 | 1,71 | 2,43 | 0,95 | 4 | 3 | 1 | 2,94 | 5 |
| | | | | 1,48 | 0,27 | | | - | 0,39 | 1 |
| 14 | Е1-1184 Т.118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 3,22 | 9,69 | 3,49 | 31 | 20 | 11 | 11,20 | 36 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 7 | 3,30 | 11 |
| 15 | Е1-1608 Т.29-2 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М 1000М3 | 0,01 | 43,90 | 43,90 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 14,70 | | | - | 18,96 | - |
| 16 | Е1-1615 Т.29-9 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М 1000М3 | 0,01 | 34,70 | 34,70 | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | 11,60 | | | - | 14,96 | - |
| 17 | Е1-1579 Т.22-1 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,01 | 97,30 | 94,14 | 1 | - | 1 | 5,03 | - |
| | | | | 2,96 | 30,10 | | | - | 38,83 | - |
| 18 | Е1-1204 Т.122-2 ДОП.К ЦЕННИКУ НОМЕР 1 ВЫП1 СТР.34 БЕЗ СТОИМ.РАСТ ИТ.ЗЕМЛИ | -ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100М2 | 0,81 | 22,05 | - | 18 | - | - | 36,00 | 29 |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 738 | 165 | 133 | | 303 |
| | | | РУБ. | | | | | 54 | | 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 738 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 928 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 241 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 928 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 387 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 241 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР ЗКАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕННР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 2М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 303,0 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-Ч | 2,43 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,65 |
| 4. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,06 |
| 5. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 35,10 |
| 6. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 6,21 |
| 7. | | 1023 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-Ч | 1,15 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 9025 | -ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 11,02 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,14/I2,07 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,14/ I2,07 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  6

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 2М СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,14/I2,07 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,19 тыс.чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,80 тыс.руб.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3
43,2I/64,06руб.
Расчетный показатель I000 м3/сутки-8I4/I207руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 10 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ,93 | - | - | - | ,93 | - | ,39 | ,24 | 4,94 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТФ ДО 3М | 3,39 | - | - | - | 3,39 | - | ,50 | ,35 | 17,99 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| | 8.СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| Письмо №I4-Д от 6.09.90г. №I5-Д от I2.09.90г. К-I,54; К-I,3 | | ИТОГО | 4,96 | 1,24 | 1,94 | - | 8,14 | - | 1,19 | ,80 | |
| | | Итого в ценах I99I года | 7,64 | I,9I | 2,52 | | I2,07 | | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер Ш категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,45/I2,54 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,45/I2,54 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 3М С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 8,45/I2,54 тыс.руб. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1,78 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,12 ТЫС.РУБ. |
| ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 188,40 м3 / 44,85/66,56руб. |

Расчетный показатель I000 м3/сутки -845/I254руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 11 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,53 | - | - | - | 1,53 | - | ,71 | ,41 | 8,12 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М | 3,10 | - | - | - | 3,10 | - | ,77 | ,50 | 16,45 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 7.СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| | 8.СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| Письмо №I4-Д от 6.09.90г. №I5-Д от I2.09.90г. К-I,54; К-I,3 | | ИТОГО | 5,27 | 1,24 | 1,94 | - | 8,45 | - | 1,78 | 1,12 | |
| | | Итого в ценах I99I г. | 8,II | I,9I | 2,52 | | I2,54 | | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер Ш категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  11

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 3М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,527 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 706 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,414 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586 Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3<br>1000М3 | 0,19 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 24<br>9 | 1 | 23<br>60,76 | 8,53<br>11 | 2 |
| 2 | Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА<br>100М3 | 0,13 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 15<br>- | 15 | -<br>- | 218,88<br>- | 28<br>- |
| 3 | Е1-1585 22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,01 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 1<br>1 | - | 1<br>129,89 | 6,99<br>2 | - |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 350,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 102<br>- | 21 | -<br>- | 0,09<br>- | 31<br>- |
| 5 | Е1-1604 25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ<br>1000М3 | 0,20 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 3<br>1 | - | 3<br>4,91 | 2,70<br>1 | 1 |
| 6 | Е1-1586Т22-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 1,04 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 135<br>49 | 5 | 129<br>60,76 | 8,53<br>63 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е1-1585<br>Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,50 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 53 | 2 | 50<br>19 | 6,99<br>49,66 | 4<br>25 |
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 2178,75 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 632 | 131 | -<br>- | 0,09<br>- | 196<br>- |
| 9 | Е1-1634<br>Т.31-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М<br>1000М3 | 0,95 | 20,30<br>- | 20,30<br>6,82 | 19 | - | 19<br>6 | -<br>8,80 | -<br>8 |
| 10 | Е1-1645<br>Т.31-13 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М<br>1000М3 | 0,95 | 11,60<br>- | 11,60<br>3,90 | 11 | - | 11<br>4 | -<br>5,03 | -<br>5 |
| 11 | Е1-56<br>Т.11-8<br>Т.Ч.<br>П.3.2<br>К=1,4 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ<br>1000М3 | 0,28 | 138,60<br>5,49 | 133,11<br>50,82 | 39 | 2 | 37<br>14 | 18,48<br>73,18 | 5<br>20 |
| 12 | Е1-968<br>Т.81-3 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННЕГО ОБЬЕМА ОПОР<br>100М3 | 0,16 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 7 | 7 | -<br>- | 99,30<br>- | 16<br>- |
| 13 | Е1-1139<br>Т.116-12 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ОБВАЛОВАНИЯ<br>100М2 | 3,87 | 2,43<br>1,48 | 0,95<br>0,27 | 9 | 6 | 4<br>1 | 2,94<br>0,39 | 11<br>2 |
| 14 | Е1-1184<br>Т.118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 9,49 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 92 | 59 | 33<br>22 | 11,20<br>3,30 | 106<br>31 |
| 15 | Е1-1608<br>Т.29-2 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М<br>1000М3 | 0,05 | 43,90<br>- | 43,90<br>14,70 | 2 | - | 2<br>1 | -<br>18,96 | -<br>1 |
| 16 | Е1-1615<br>Т.29-9 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М<br>1000М3 | 0,05 | 34,70<br>- | 34,70<br>11,60 | 2 | - | 2<br>1 | -<br>14,96 | -<br>1 |
| 17 | Е1-1579<br>Т.22-1 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ<br>1000М3 | 0,05 | 97,30<br>2,96 | 94,14<br>30,10 | 4 | - | 4<br>1 | 5,03<br>38,83 | -<br>2 |
| 18 | Е1-1204<br>Т.122-2<br>ДОП.К ЦЕННИКУ НОМЕР 1 ВЫП1 СТР.34 БЕЗ СТОИМ.РАСТИТ.ЗЕМЛИ | -ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ<br>100М2 | 2,97 | 22,05<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | 36,00<br>- | 107<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ.<br>РУБ. | | | | 1215 | 249 | 318<br>129 | | 516<br>172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1215 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 199 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 113 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1527 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 706 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 414 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1527 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 706 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 414 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинер- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 3М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 516,0 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-4 | 5,50 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-4 | 1,47 |
| 4. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,21 |
| 5. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-4 | 103,44 |
| 6. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-4 | 8,32 |
| 7. | | 1023 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-4 | 2,59 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 9025 | -ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 40,39 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 8,74/I2,99 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 8,74/I2,99 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  8

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 4М СО СБОРНЫМЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,74/I2,99 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,51 тыс.чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,97 тыс.руб.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3 / 46,39/68,95руб. Расчетный показатель I000 м3/сут.-874,0/I299 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 11 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1,53 | - | - | - | 1,53 | - | ,71 | ,41 | 8,12 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ Ø ДО 3М | 3,39 | - | - | - | 3,39 | - | ,50 | ,35 | 17,99 |
| 3. | СМЕТА 3 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИВЫСОТЕ НАСЫПИ 3 М | ,53 | - | - | - | ,53 | - | ,07 | ,05 | 2,81 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | ЛОТКАХ(ТИП 4) -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 5,56 | 1,24 | 1,94 | - | 8,74 | - | 1,51 | ,97 | |
| | | Итого в ценах 1991 г. | 8,56 | 1,91 | 2,52 | | 12,99 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 9,74/14,53 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 9,74/14,53 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 9

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕНАСЫПИ 4М С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,74/14,53 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2,04 тыс.чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,28 тыс.руб.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 М3 / 51,7/77,13 руб.

Расчетный показатель 1000 м3/сутки - 974/1453руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 12 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2,09 | - | - | - | 2,09 | - | ,92 | ,53 | 11,09 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 13 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СМОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М | 3,78 | - | - | - | 3,78 | - | ,81 | ,54 | 20,06 |
| 3. | СМЕТА 14 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М | ,58 | - | - | - | ,58 | - | ,08 | ,05 | 3,08 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | ИТОГО | | 6,56 | 1,24 | 1,94 | - | 9,74 | - | 2,04 | 1,28 | |
| | Итого в ценах 1991 года | | 10,10 | 1,91 | 2,52 | | 14,53 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  12

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 920 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,529 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586 Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 1000М3 | 0,19 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 25 | 1<br>9 | 24<br>60,76 | 8,53 | 2<br>12 |
| 2 | Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3 | 0,14 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 16 | 16<br>- | -<br>- | 218,88<br>- | 31<br>- |
| 3 | Е1-1585 22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,01 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 1 | - | 1<br>1 | 6,99<br>129,89 | -<br>2 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 365,75 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 106 | 22 | -<br>- | 0,09<br>- | 33<br>- |
| 5 | Е1-1604 25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3 | 0,21 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 3 | - | 3<br>1 | 2,70<br>4,91 | 1<br>1 |
| 6 | Е1-1585 Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,21 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 22 | 1 | 21<br>8 | 6,99<br>49,66 | 1<br>10 |
| 7 | Е1-1586Т22-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ | 1,59 | 129,00 | 123,71 | 205 | 8 | 197 | 8,53 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | | 5,02 | 47,10 | | | 75 | 60,76 | 97 |
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 3150,00 | 0,29 | - | 914 | 189 | - | 0,09 | 283 |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-1634 Т.31-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ОБВАЛОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М 1000М3 | 0,70 | 20,30 | 20,30 | 14 | - | 14 | - | - |
| | | | | - | 6,82 | | | 5 | 8,80 | 6 |
| 10 | Е1-1645 Т.31-13 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М 1000М3 | 0,70 | 11,60 | 11,60 | 8 | - | 8 | - | - |
| | | | | - | 3,90 | | | 3 | 5,03 | 4 |
| 11 | Е1-56 Т.11-8 Т.Ч. П.3.2 К=1,4 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТООМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ 1000М3 | 1,08 | 138,60 | 133,11 | 150 | 6 | 144 | 18,48 | 20 |
| | | | | 5,49 | 50,82 | | | 55 | 73,18 | 79 |
| 12 | Е1-968 Т.81-3 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННОГО ОБЬЕМА ОПОР 100М3 | 0,22 | 46,00 | - | 10 | 10 | - | 99,30 | 22 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 13 | Е1-1139 Т.116-12 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА ОБВАЛОВАНИЯ 100М2 | 5,22 | 2,43 | 0,95 | 13 | 8 | 5 | 2,94 | 15 |
| | | | | 1,48 | 0,27 | | | 1 | 0,39 | 2 |
| 14 | Е1-1184 Т.118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 6,98 | 9,69 | 3,49 | 68 | 43 | 24 | 11,20 | 78 |
| | | | | 6,20 | 2,29 | | | 16 | 3,30 | 23 |
| 15 | Е1-1608 Т.29-2 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М 1000М3 | 0,06 | 43,90 | 43,90 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 14,70 | | | 1 | 18,96 | 1 |
| 16 | Е1-1615 Т.29-9 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М 1000М3 | 0,06 | 34,70 | 34,70 | 2 | - | 3 | - | - |
| | | | | - | 11,60 | | | 1 | 14,96 | 1 |
| 17 | Е1-1579 Т.22-1 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,06 | 97,30 | 94,14 | 6 | - | 6 | 5,03 | - |
| | | | | 2,96 | 30,10 | | | 2 | 38,83 | 3 |
| 18 | Е1-1204 Т.122-2 ДОП.К ЦЕННИКУ НОМЕР 1 ВЫП1 СТР.34 БЕЗ СТОИМ.РАСТ .ЗЕМЛИ | -ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100М2 | 4,32 | 22,05 | - | 95 | - | - | 36,00 | 156 |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1661 | 304 | 453 | | 656 |
| | | | РУБ. | | | | | 178 | | 241 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1661 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 920 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 529 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2089 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 920 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 529 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ЗКАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 12

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 656,0 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-Ч | 7,41 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 1,98 |
| 4. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,30 |
| 5. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 76,08 |
| 6. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 32,08 |
| 7. | | 1023 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-Ч | 3,50 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 9025 | -ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 58,75 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  13

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НПСЫПИ 4 М(ТИП4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 41 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. .ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НОМЕР 2 | | | | | | | | |
| 1 | Е7-352<br>Т25-2<br>КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ<br>М3 | 5,60 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | 47 | 9 | 35<br>12 | 2,92<br>2,79 | 16<br>16 |
| 2 | 608-70126<br>КСЦП.9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ<br>М | 3,60 | 56,60<br>- | -<br>- | 204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 608-70125<br>КСЦП.9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ<br>М | 3,00 | 36,10<br>- | -<br>- | 108 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 608-70113<br>КСЦП.9-225<br>С ПОПР.НА МРЗ КСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ П3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 (МРЗ 200)<br>М3 | 1,94 | 71,16<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,80 | 25,00 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 544 | 9 | 35 | | 16 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 16 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 544 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 90 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 544 | 9 | 35 | | 16 |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 16 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 544 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 90 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 13

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С
МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4 М(ТИП4)

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МРЗ КСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ ПЗ.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 (МРЗ 200) | М3 | 1,94 |
| | 2.608-70125 КСЦП.9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ | М | 3,00 |
| | 3.608-70126 КСЦП.9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 3,60 |
| | 4.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,80 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 16,35 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 4,20 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 11,14 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0,95 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,10 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  14

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,582 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-3Т1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ ПЕСЧАНЫХ | 0,51 | 10,40 | - | 5 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е22-446Т30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,10 | 106,00 | 7,14 | 223 | 12 | 14 | 10,60 | 22 |
| | | М3 | | 5,86 | 2,14 | | | 4 | 2,76 | 6 |
| 3 | Е22-362Т22-5 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | 0,05 | 777,00 | 162,00 | 39 | 10 | 8 | 305,00 | 15 |
| | | Т | | 190,00 | 48,60 | | | 2 | 62,69 | 3 |
| 4 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е6-83Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,00 | 11 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 6 | Е7-351Т25-1 КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | 0,12 | 13,74 | 10,30 | 2 | - | 1 | 4,99 | 1 |
| | | М3 | | 2,74 | 3,67 | | | - | 4,73 | 1 |
| 7 | Е7-352Т25-1 КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | 1,35 | 8,38 | 6,22 | 11 | 2 | 8 | 2,92 | 4 |
| | | М3 | | 1,58 | 2,16 | | | 3 | 2,79 | 4 |
| 8 | 608-70126 КСЦП9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ | 0,60 | 56,60 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | | | | | | | | |
| 9 | 608-70125 КСЦП9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М | 2,40 | 36,10 | - | 87 | - | - | - | - |
| 10 | 608-70113 КСЦП9-225С ПОПР.НА МР3 КСЦ Т.Ч.,П.3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300МР3,200 М3 | 0,18 | 71,16 | - | 13 | - | - | - | - |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,10 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 464 | 31 | 31 | | 55 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 582 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- . ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 14

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113<br>КСЦП9-225С<br>ПОПР.НА МРЗ<br>КСЦ Т.Ч..П.3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/<br>М-300МРЗ,200 | М3 | 0,18 |
| | 2.608-70125<br>КСЦП9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ | М | 2,40 |
| | 3.608-70126<br>КСЦП9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 0,60 |
| | 4.С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,10 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 54,08 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 1,19 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 26,09 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,13 |
| 10. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,05 |
| 11. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 16,71 |
| 12. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,05 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 13. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,33 |
| 14. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,02 |
| 15. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,57 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 16. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ | М | 2,35 |
| 17. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | М | 0,50 |
| 18. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 0,86 |
| 19. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,33 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 10,63/15,9 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 10,63/15,9 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 10

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,63/15,9 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,77 тыс.чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,13 тыс.руб.
ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 188,40 м3 / 56,42/84,39руб.

Расчетный показатель 1000 м3/сутки-1063/1590 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Норма- тивная условно- чистая продукция тыс.руб. | Норма- тивная трудо- емкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 12 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2,09 | - | - | - | 2,09 | - | ,92 | ,53 | 11,09 |
| 2. | СМЕТА 2 СМЕТА 8 СМЕТА 13 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М | 4,67 | - | - | - | 4,67 | - | ,54 | ,39 | 24,79 |
| 3. | СМЕТА 14 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М | ,58 | - | - | - | ,58 | - | ,08 | ,05 | 3,08 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб. | Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 7,45 | 1,24 | 1,94 | - | 10,63 | - | 1,77 | 1,13 | |
| | | Итого в ценах 1991 года | 11,47 | 1,91 | 2,52 | | 15,90 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

/ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 10,99/16,46 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК----------
'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 10,99/16,46 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК----------
'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  11

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 10,99/16,46 тыс.руб. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 2,47 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,55 ТЫС.РУБ. |
| ОБЬЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 188,40 М3 |
| | 58,33/87,37руб. |

Расчетный показатель
1000 м3/сутки-1099,0/1646руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1, | СМЕТА 15 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2,98 | - | - | - | 2,98 | - | 1,31 | ,76 | 15,82 |
| 2, | СМЕТА 2 СМЕТА 16 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СМОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М | 4,08 | - | - | - | 4,08 | - | ,85 | ,57 | 21,66 |
| 3, | СМЕТА 17 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М | ,64 | - | - | - | ,64 | - | ,08 | ,06 | 3,40 |
| 4, | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5, | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6, | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб. | Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 7,81 | 1,24 | 1,94 | - | 10,99 | - | 2,47 | 1,55 | |
| | | Итого в ценах 1991 года | 12,03 | 1,91 | 2,52 | | 16,46 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г. №15-Д от 12.09.90г. К-1,54; К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер II категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  15

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,981 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1308 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,765 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1586 Т.22-8 | -РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 1000М3 | 0,21 | 129,00<br>5,02 | 123,71<br>47,10 | 27<br>10 | 1 | 26<br>10 | 8,53<br>60,76 | 2<br>13 |
| 2 | Е1-948 79-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА 100М3 | 0,15 | 115,20<br>115,20 | -<br>- | 17<br>- | 17 | -<br>- | 218,88<br>- | 33<br>- |
| 3 | Е1-1585 22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАННОГО ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,02 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>100,69 | 2 | - | 2<br>2 | 6,99<br>129,89 | -<br>2 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т | 397,25 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 115 | 24 | -<br>- | 0,09<br>- | 36<br>- |
| 5 | Е1-1604 25-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3 | 0,23 | 14,20<br>1,59 | 12,34<br>3,81 | 3 | - | 3<br>1 | 2,70<br>4,91 | 1<br>1 |
| 6 | Е1-1585 Т.22-7 | -ПОГРУЗКА РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОТВАЛЕ,ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0,23 | 105,00<br>4,11 | 100,69<br>38,50 | 24<br>9 | 1 | 23<br>9 | 6,99<br>49,66 | 2<br>11 |
| 7 | Е1-1586Т22-8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ НЕДОСТАЮЩЕГО ДЛЯ ОБВАЛОВАНИЯ | 2,42 | 129,00 | 123,71 | 313 | 12 | 300 | 8,53 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СООРУЖЕНИЯ В КАРЬЕРЕ ЭОССАВААТОРОМ ЕМК КОВША 0,65М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАММОСВАЛЫ | | 5,02 | 47,10 | | | 114 | 60,76 | 147 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 8 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 4637,50 | 0,29 | - | 1345 | 278 | - | 0,09 | 417 |
| | | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-1634 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ | 1,23 | 20,30 | 20,30 | 25 | - | 25 | - | - |
| | Т.31-2 | КОТЛОВАНА И ОВАЛОВАНИЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СООРУЖЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 6,82 | | | 8 | 8,80 | 11 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-1645 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДО 10М | 1,23 | 11,60 | 11,60 | 14 | - | 14 | - | - |
| | Т.31-13 | 1000М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | 3,90 | | | 5 | 5,03 | 6 |
| 11 | Е1-56 | -ПЕРЕКИДКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 1,39 | 138,60 | 133,11 | 193 | 8 | 186 | 18,48 | 26 |
| | Т.11-8 | ЭКСКАВАТООМ С ГРЕЙФЕРНЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т.Ч. | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 В | | 5,49 | 50,82 | | | 71 | 73,18 | 102 |
| | П.3.2 | НАСЫПЬ ОБВАЛОВАНИЯ | | | | | | | | |
| | К=1,4 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ | 0,28 | 46,00 | - | 13 | 13 | - | 99,30 | 28 |
| | Т.81-3 | ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННОГО ОБЬЕМА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОПОР | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-1139 | -ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА | 6,70 | 2,43 | 0,95 | 16 | 10 | 7 | 2,94 | 20 |
| | Т.116-12 | ОБВАЛОВАНИЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 1,48 | 0,27 | | | 2 | 0,39 | 3 |
| 14 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 12,27 | 9,69 | 3,49 | 119 | 76 | 43 | 11,20 | 137 |
| | Т.118-10 | ПНЕВМАТИ4ЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 28 | 3,30 | 40 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-1608 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,09 | 43,90 | 43,90 | 4 | - | 4 | - | - |
| | Т.29-2 | БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М | | - | 14,70 | | | 1 | 18,96 | 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-1615 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО | 0,09 | 34,70 | 34,70 | 3 | - | 3 | - | - |
| | Т.29-9 | ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1000М3 | | - | 11,60 | | | 1 | 14,96 | 1 |
| 17 | Е1-1579 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА | 0,09 | 97,30 | 94,14 | 8 | - | 9 | 5,03 | - |
| | Т.22-1 | НА АВТОСАМОСВАЛЫ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1000М3 | | 2,96 | 30,10 | | | 3 | 38,83 | 3 |
| 18 | Е1-1204 | -ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С | 5,80 | 22,05 | - | 128 | - | - | 36,00 | 209 |
| | Т.122-2 | ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ДОП.К | ВРУ4НУЮ | | - | - | | | - | - | - |
| | ЦЕННИКУ | 100М2 | | | | | | | | |
| | НОМЕР 1 | | | | | | | | | |
| | ВЫП1 | | | | | | | | | |
| | СТР.34 | | | | | | | | | |
| | БЕЗ | | | | | | | | | |
| | СТОИМ.РАСТ | | | | | | | | | |
| | ИТ.ЗЕМЛИ | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Руб. | | | | 2369 | 440 | 645 | | 932 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | Руб. | | | | | | 255 | | 342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2369 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 695 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 392 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 70 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 220 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2981 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1308 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 765 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2981 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1308 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 765 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зиньк- ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 15

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 932,05 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 103 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНИЕ | МАШ.-4 | 9,51 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-4 | 2,55 |
| 4. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,41 |
| 5. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-4 | 133,74 |
| 6. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-4 | 41,43 |
| 7. | | 1023 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 0,8 М3 | МАШ.-4 | 4,49 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 9025 | -ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ | М3 | 78,88 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  16

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М(ТИП4)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,979 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,069 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| РАЗДЕЛ 1. ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НОМЕР 2 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е7-352Т25-2-КСЦП2-4 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ М3 | 7,69 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | 64 | 12 | 48<br>17 | 2,92<br>2,79 | 22<br>21 | |
| 2 | Е7-351Т25-1-КСЦП2-4 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ М3 | 2,61 | 13,74<br>2,74 | 10,30<br>3,67 | 36 | 7 | 27<br>10 | 4,99<br>4,73 | 13<br>12 | |
| 3 | 608-70126КС-ЦП9-250 | КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | 6,00 | 56,60<br>- | -<br>- | 340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 4 | 608-70125КС-ЦП9-249 | КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М | 4,20 | 36,10<br>- | -<br>- | 152 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |
| 5 | 608-70113КС-(МР3200) ЦП9-225 С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ | М3 | 1,94 | 71,16<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧАСТЬ П3,4 | | | | | | | | | |
| 6 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,83 | 25,00 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 778 | 19 | 75 | | 35 |
| | | | РУБ. | | | | | 27 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 778 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 979 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 979 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 778 | 19 | 75 | | 35 |
| | | | РУБ. | | | | | 27 | | 33 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 778 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 979 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 979 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 69 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь/- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 16

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М(ТИП4)

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113КСЦП9-2 25 С ПОПР НА МРЗ КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3,4 | | -(МР3200) | М3 | 1,94 |
| | 2.608-70125КСЦП9-2 49 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ | М | 4,20 |
| | 3.608-70126КСЦП9-2 50 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 6,00 |
| | 4.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,83 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 35,47 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 9,61 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 20,49 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,91 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,18 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 17

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,642 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 78 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,058 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| | | | | | | | | | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-3Т1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 0,51 | 10,40 | - | 5 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е22-446Т30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,10 | 106,00 | 7,14 | 223 | 12 | 14 | 10,60 | 22 |
| | | М3 | | 5,86 | 2,14 | | | 4 | 2,76 | 6 |
| 3 | Е22-362Т22-5 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | 0,05 | 777,00 | 162,00 | 39 | 10 | 8 | 305,00 | 15 |
| | | Т | | 190,00 | 48,60 | | | 2 | 62,69 | 3 |
| 4 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е6-83Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,00 | 11 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 6 | Е7-351Т25-1-КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | 0,18 | 13,74 | 10,30 | 2 | - | 2 | 4,99 | 1 |
| | | М3 | | 2,74 | 3,67 | | | 1 | 4,73 | 1 |
| 7 | Е7-352Т25-2-КСЦП2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | 1,88 | 8,38 | 6,22 | 16 | 3 | 12 | 2,92 | 5 |
| | | М3 | | 1,58 | 2,16 | | | 4 | 2,79 | 5 |
| 8 | 608-70126КС-ЦП9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ | 0,60 | 56,60 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ø,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | | | | | | | | |
| 9 | 608-70125КС-ЦП9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ Ø,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ М | 3,60 | 36,10 | - | 130 | - | - | - | - |
| 10 | 608-70113 КСЦП9-225С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 М3 | Ø,18 | 71,16 | - | 13 | - | - | - | - |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | Ø,10 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 512 | 32 | 36 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | 11 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 512 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 642 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 642 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинк- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 17

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1,608-70113 КСЦП9-225С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 0,18 |
| | 2,608-70125КСЦП9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ | М | 3,60 |
| | 3,608-70126КСЦП9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 0,60 |
| | 4,С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 |
| | 5,С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,10 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 55,93 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 1,67 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 27,26 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,13 |
| 10. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,05 |
| 11. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 16,81 |
| 12. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,05 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 13. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,33 |
| 14. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,03 |
| 15. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,57 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 16. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ | М | 2,35 |
| 17. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | М | 0,50 |
| 18. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 0,86 |
| 19. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,33 |

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 11,88/17,83 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 11,88/17,83 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

# О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  12

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕСКОЛОВОК НЕ СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЬ ТИП 4 ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 11,88/17,83 тыс.руб. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 2,20 тыс.чел.-ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,40 тыс.руб. |
| ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ | 188,40 м3 |
| | 63,06/94,64 руб. |

Расчетный показатель I000 м3/сутки-II88/I783руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

| N пп. | N смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб. | Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч | Сметная заработная плата тыс.руб. | Показатели единичной стоимости руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | СМЕТА 15 | -ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 2,98 | - | - | - | 2,98 | - | 1,31 | ,76 | 15,82 |
| 2. | СМЕТА 2<br>СМЕТА 8<br>СМЕТА 16 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ СО СБОРНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М | 4,97 | - | - | - | 4,97 | - | ,58 | ,42 | 26,38 |
| 3. | СМЕТА 17 | -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М | ,64 | - | - | - | ,64 | - | ,08 | ,06 | 3,40 |
| 4. | СМЕТА 4 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | - | ,16 | ,29 | - | ,45 | - | ,05 | ,03 | 2,39 |
| 5. | СМЕТА 5 | -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИТРУБОПРОВОДЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ | - | ,85 | ,90 | - | 1,75 | - | ,06 | ,05 | 9,29 |
| 6. | СМЕТА 6 | -УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ(ТИП 4) | - | ,03 | ,25 | - | ,28 | - | ,02 | ,01 | 1,49 |

| N ПП. | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | СМЕТА 7 | -НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ СО СТОКАМИ НЕ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ) | ,11 | - | - | - | ,11 | - | ,01 | ,01 | ,58 |
| 8. | СМЕТА 29 | -ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | - | ,20 | ,50 | - | ,70 | - | ,09 | ,06 | 3,72 |
| | | ИТОГО | 8,70 | 1,24 | 1,94 | - | 11,88 | - | 2,20 | 1,40 | |
| | | Итого в ценах 1991 г. | 13,40 | 1,91 | 2,52 | | 17,83 | | | | |

Письмо №14-Д от 6.09.90г.
№15-Д от 12.09.90г.
К-1,54
К-1,3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЦВЕТКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА М.М.ЗОТОВА

СОСТАВИЛ инженер III категории И.Е.Давыдова

ПРОВЕРИЛ ведущий инженер Л.М.Борисова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  18

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫ М БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ Ф ДО 3М ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,787 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,473 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-3 Т.1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОДОШВЫ ОПОР М3 | 0,25 | 10,40<br>1,62 | - | 3 | - | - | 3,00<br>- | 1<br>- |
| 2 | Е7-352Т.25-2 КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ М3 | 2,74 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | 23 | 4 | 17<br>6 | 2,92<br>2,79 | 8<br>8 |
| 3 | Е7-351Т25-1-КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ М3 | 1,00 | 13,74<br>2,74 | 10,30<br>3,67 | 14 | 3 | 11<br>4 | 4,99<br>4,73 | 5<br>5 |
| 4 | 608-70124КСЦ П9-248 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ Ф,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 М | 2,40 | 20,40<br>- | -<br>- | 49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 608-70125 КСЦП.9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ Ф,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР | 2,40 | 36,10<br>- | -<br>- | 87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | 608-70113<br>КСЦП.9-225 С<br>ПОПР.НА МР3<br>КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | 1,54 | 71,16<br>-<br>- | -<br>- | 110 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е9-202Т.32-5 | -ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ | 0,36 | 53,80 | 17,10 | 19 | 9 | 6 | 41,00 | 15 |
| | | Т | | 25,50 | 5,10 | | | 2 | 6,58 | 2 |
| 10 | С121-2020 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | 0,36 | 292,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е6-83<br>Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 12 | Е6-229<br>Т.26-7 С<br>ПОПР.НА МБ И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРОВ ПЕСКОЛОВОК ИЗ БЕТОНА В15,МР3-150 | 12,20 | 76,81<br>17,90 | 1,20<br>0,37 | 937 | 218 | 15<br>5 | 30,20<br>0,48 | 368<br>6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,44 | 283,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е6-227<br>Т.26-5 С<br>ПОПР.НА М.Б И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ПРИМЫКАЮЩИМИ И ИЗ БЕТОНА В15,МР3150 | 1,41 | 71,81<br>17,50 | 1,28<br>0,38 | 101 | 25 | 2<br>1 | 29,10<br>0,49 | 41<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,18 | 270,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е11-11<br>Т.1-11 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В7,5 С УСТРОЙСТВОМ УКЛОНА | 0,43 | 29,30<br>1,62 | -<br>- | 13 | 1 | -<br>- | 2,90<br>- | 1<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е6-83<br>Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ В БУНКЕРАХ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1703 | 269 | 51 | | 453 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 22 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1579 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 260 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 46 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 146 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1985 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 482 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 322 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 146 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2131 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 500 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 335 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е9-209<br>Т.32-12 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ БАЛОК ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,08 | 70,70<br>34,30 | 20,00<br>5,97 | 6 | 3 | 1<br>- | 53,80<br>7,70 | 4<br>1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,08 | 275,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е9-47<br>Т.7-2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ | 0,63 | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 29 | 12 | 11<br>3 | 30,10<br>7,00 | 19<br>4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 21 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,63 | 327,00 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 263 | 15 | 12 | | 23 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 22 | Е10-45 Т.8-2 | -ПОКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ БУНКЕРОВ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАШИ И ЛОТКОВ | 8,50 | 4,91 | 0,06 | 42 | 5 | - | 1,15 | 10 |
| | | М2 | | 0,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 23 | Е10-39 Т.7-3 | -ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ | 4,16 | 3,19 | 0,04 | 13 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | М2 | | 0,52 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 55 | 7 | - | | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е15-260 Т.55-1-11 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 83,00 | 6,20 | 58 | 26 | 5 | 65,00 | 46 |
| | | 100М2 | | 37,10 | 3,85 | | | 3 | 4,97 | 3 |
| 25 | Е11-77 Т.11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 26 | Е41-30 Т.4-7 | -ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В ЗЕМЛЕ | 1,20 | 54,30 | 2,42 | 65 | 38 | 3 | 59,70 | 72 |
| | | 100М2 | | 31,40 | 0,73 | | | 1 | 0,94 | 1 |
| 27 | Е13-168 Т.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 0,21 | 14,26 | 0,30 | 3 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 133 | 70 | 8 | | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 28 | Е1-960 Т.80-1 | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ | 0,31 | 74,50 | - | 23 | 23 | - | 154,00 | 48 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 29 | Е27-173 Т.43-1 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,12 | 230,00 | 7,40 | 28 | 2 | 1 | 25,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 30 | Е27-174 Т.43-2 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.17СМ | 0,12 | 45,30 | - | 6 | - | - | 0,57 | - |
| | | 100М2 | | 1,50 | - | | | - | - | - |
| 31 | Е27-169 Т.42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ПО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ | 0,12 | 156,00 | - | 19 | 1 | - | 14,40 | 2 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 32 | Е27-172 Т.42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.25ММ | 0,12 | 25,30 | - | 3 | - | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 33 | Е6-263 Т.31-5 | -ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 42,40 | 0,19 | - | 8 | 2 | - | 0,08 | 3 |
| | | М3 | | 0,04 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 87 | 28 | 1 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2241 | 389 | 72 | | 673 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1854 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 306 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 172 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 2332 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 686 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 439 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 387 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 455 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2787 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 734 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 473 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинов — ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР.М.М.ЗОТОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 18

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 1703 | 2131 | - | - | 76,46 |
| 2 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 263 | 309 | - | - | 11,09 |
| 3 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 55 | 69 | - | - | 2,48 |
| 4 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 133 | 167 | - | - | 5,99 |
| 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 87 | 111 | - | - | 3,98 |
| | ИТОГО: | - | | 2241 | 2787 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 18

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫ М БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ Ø ДО 3М ТИП1

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МР3 КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 1,54 |
| | 2.608-70124КСЦ П9-248 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ Ø,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| | 3.608-70125 КСЦП.9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ Ø,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| | 4.С121-1787 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | Ø,Ø8 |
| | 5.С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | Ø,63 |
| | 6.С121-2020 | | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Т | Ø,36 |
| | 7.С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | Ø,18 |
| | 8.С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | Ø,44 |
| | 9.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | Ø,1Ø |
| | 10.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,38 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 11. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 674,Ø2 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| | 12. | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-Ч | Ø,18 |
| | 13. | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 1,76 |
| | 14. | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 3,52 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ.-Ч | 0,16 |
| 16. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,07 |
| 17. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 40,40 |
| 18. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ.-Ч | 3,30 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2058 | -БИТУМ ГОРЯЧИЙ | Т | 0,25 |
| 20. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,03 |
| 21. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 6,61 |
| 22. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,02 |
| 23. | | 2108 | -БРУСКИ 4С,50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 24. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 53,00 |
| 25. | | 2195 | -ГВОЗДИ | КГ | 0,78 |
| 26. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 3,35 |
| 27. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 2,50 |
| 28. | | 2270 | -ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,22 |
| 29. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,27 |
| 30. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 1,85 |
| 31. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 0,58 |
| 32. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 8,63 |
| 33. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,07 |
| 34. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 1,07 |
| 35. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 28,23 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 36. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,25 |
| 37. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 0,44 |
| 38. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,38 |
| 39. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 1,41 |
| 40. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,07 |
| 41. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,06 |
| 42. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 2,31 |
| 43. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,34 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 44. | | 11441 | -ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,04 |
| 45. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 1,03 |
| 46. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,44 |
| 47. | | 11565 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯМ | М3 | 1,41 |
| 48. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 12,38 |
| 49. | | 14437 | -ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ | М3 | 0,39 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  19

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,846 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 746 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,483 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-3 Т.1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОДОШВЫ ОПОР | 0,25 | 10,40 | - | | 3 | - | - | 3,00 | | 1 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | | - | - | | - |
| 2 | Е7-352Т.25-2 КСЦП.2-4 | --УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | 2,74 | 8,38 | 6,22 | | 23 | 4 | 17 | 2,92 | | 8 |
| | | | | 1,58 | 2,16 | | | | 6 | 2,79 | | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | | | |
| 3 | Е7-351Т25-1 КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | 1,00 | 13,74 | 10,30 | | 14 | 3 | 11 | 4,99 | | 5 |
| | | | | 2,74 | 3,67 | | | | 4 | 4,73 | | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | | | |
| 4 | 608-70124КС Ц П9-248 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | 2,40 | 20,40 | - | | 49 | - | - | - | | - |
| | | | | - | - | | | | - | - | | - |
| | | М | | | | | | | | | | |
| 5 | 608-70125 КСЦП.9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР | 2,40 | 36,10 | - | | 87 | - | - | - | | - |
| | | | | - | - | | | | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | 608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МР3 КСЦТЕХ.ЧАС ТЬ П.3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | 1,54 | 71,16 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е9-202Т.32-5 | -ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ | 0,36 | 53,80 | 17,10 | 19 | 9 | 6 | 41,00 | 15 |
| | | Т | | 25,50 | 5,10 | | | 2 | 6,58 | 2 |
| 10 | С121-2020 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | 0,36 | 292,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е6-83 Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 12 | Е6-229 Т.26-7 С ПОПР.НА МБ И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРОВ ПЕСКОЛОВОК ИЗ БЕТОНА В15,МР3-150 | 12,20 | 76,81 | 1,20 | 937 | 218 | 15 | 30,20 | 368 |
| | | | | 17,90 | 0,37 | | | 5 | 0,48 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,44 | 283,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е6-227 Т.26-5 С ПОПР.НА М.Б И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ПРИМЫКАЮЩИМИ И ИЗ БЕТОНА В15,МР3150 | 1,80 | 71,81 | 1,28 | 129 | 32 | 3 | 29,10 | 52 |
| | | | | 17,50 | 0,38 | | | 1 | 0,49 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,23 | 270,00 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е11-11 Т.1-11 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В7,5 С УСТРОЙСТВОМ УКЛОНА | 0,64 | 29,30 | - | 19 | 1 | - | 2,90 | 2 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е6-83 Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ В БУНКЕРАХ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1750 | 276 | 52 | | 465 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 22 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1626 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 151 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2044 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 494 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 332 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 146 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2190 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 512 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 345 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е9-209<br>Т.32-12 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ БАЛОК ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,08 | 70,70<br>34,30 | 20,00<br>5,97 | 6 | 3<br>- | 1<br>- | 53,80<br>7,70 | 4<br>1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,08 | 275,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е9-47<br>Т.7-2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ | 0,63 | 46,80<br>19,00 | 17,60<br>5,43 | 29 | 12 | 11<br>3 | 30,10<br>7,00 | 19<br>4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 21 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,63 | 327,00 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 263 | 15 | 12 | | 23 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 22 | Е10-45 Т.8-2 | -ПОКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ БУНКЕРОМ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАШИ И ЛОТКОВ | 8,50 | 4,91 | 0,06 | 42 | 5 | - | 1,15 | 10 |
| | | | М2 | 0,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 23 | Е10-39 Т.7-3 | -ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ | 4,16 | 3,19 | 0,04 | 13 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | | М2 | 0,52 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 55 | 7 | - | | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 24 | Е15-260 Т.55-1-11 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 83,00 | 6,20 | 58 | 26 | 5 | 65,00 | 46 |
| | | | 100М2 | 37,10 | 3,85 | | | 3 | 4,97 | 3 |
| 25 | Е11-77 Т.11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | | | 100М2 | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 26 | Е41-30 Т.4-7 | -ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В ЗЕМЛЕ | 1,20 | 54,30 | 2,42 | 65 | 38 | 3 | 59,70 | 72 |
| | | | 100М2 | 31,40 | 0,73 | | | 1 | 0,94 | 1 |
| 27 | Е13-168 Т.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 0,21 | 14,26 | 0,30 | 3 | - | - | 1,45 | - |
| | | | 100М2 | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 133 | 70 | 8 | | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 28 | E1-960 Т.80-1 | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ | 0,31 | 74,50 | - | 23 | 23 | - | 154,00 | 48 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 29 | E27-173 Т.43-1 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,12 | 230,00 | 7,40 | 28 | 2 | 1 | 25,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 30 | E27-174 Т.43-2 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.17СМ | 0,12 | 45,30 | - | 6 | - | - | 0,57 | - |
| | | 100М2 | | 1,50 | - | | | - | - | - |
| 31 | E27-169 Т.42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ПО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ | 0,12 | 156,00 | - | 19 | 1 | - | 14,40 | 2 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 32 | E27-172 Т.42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.25ММ | 0,12 | 25,30 | - | 3 | - | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 33 | E6-263 Т.31-5 | -ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 42,40 | 0,19 | - | 8 | 2 | - | 0,08 | 3 |
| | | М3 | | 0,04 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 87 | 28 | 1 | | 56 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2288 | 396 | 73 | | 685 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1901 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 313 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 177 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2391 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 698 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 449 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 387 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 455 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2846 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 746 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 483 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР.М.М.ЗОТОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 19

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 1750 | 2190 | - | - | 76,95 |
| 2 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 263 | 309 | - | - | 10,86 |
| 3 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 55 | 69 | - | - | 2,42 |
| 4 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 133 | 167 | - | - | 5,87 |
| 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 87 | 111 | - | - | 3,90 |
| ИТОГО: | | - | | 2288 | 2846 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 19

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М ТИП2

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МР3 КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 1,54 |
| | 2.608-70124КСЦ П9-248 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М. | 2,40 |
| | 3.608-70125 КСЦП.9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| | 4.С121-1787 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,08 |
| | 5.С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,63 |
| | 6.С121-2020 | | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,36 |
| | 7.С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,23 |
| | 8.С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,44 |
| | 9.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 10.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,38 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 11. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 685,98 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 12. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-4 | 0,18 |
| 13. | | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 1,76 |
| 14. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 3,52 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ.-4 | 0,16 |
| 16. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-4 | 0,07 |
| 17. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 40,90 |
| 18. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ.-4 | 3,30 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2058 | -БИТУМ ГОРЯЧИЙ | Т | 0,25 |
| 20. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,03 |
| 21. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 6,61 |
| 22. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,02 |
| 23. | | 2108 | -БРУСКИ 4С,50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 24. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 53,00 |
| 25. | | 2195 | -ГВОЗДИ | КГ | 0,78 |
| 26. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 3,43 |
| 27. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 2,56 |
| 28. | | 2270 | -ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,22 |
| 29. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,27 |
| 30. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 1,85 |
| 31. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 0,58 |
| 32. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 8,63 |
| 33. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,07 |
| 34. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 1,07 |
| 35. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 29,30 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 36. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,25 |
| 37. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 0,65 |
| 38. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,38 |
| 39. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 1,80 |
| 40. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,07 |
| 41. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,06 |
| 42. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 2,31 |
| 43. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,34 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 44. | | 11441 | -ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,04 |
| 45. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 1,03 |
| 46. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,65 |
| 47. | | 11565 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯМ | М3 | 1,80 |
| 48. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 12,38 |
| 49. | | 14437 | -ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ | М3 | 0,39 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | | 16071 | =КРАСКА БТ-177 | КГ | 1,76 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  20

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫ М БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ 0 ДО 3М ТИП2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-100000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,916 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,085 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 758 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,489 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 1 | Е11-3 Т.1-3 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПОДОШВЫ ОПОР | 0,25 | 10,40 | - | 3 | - | - | 3,00 | 1 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е7-352Т,25-2 КСЦП,2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ | 2,74 | 8,38 | 6,22 | 23 | 4 | 17 | 2,92 | 8 |
| | | | | 1,58 | 2,16 | | | 6 | 2,79 | 8 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е7-351Т25-1 КСЦП,2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | 1,00 | 13,74 | 10,30 | 14 | 3 | 11 | 4,99 | 5 |
| | | | | 2,74 | 3,67 | | | 4 | 4,73 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 4 | 608-70124КС Ц П9-248 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | 2,40 | 20,40 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | 608-70125 КСЦП,9-249 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР | 2,40 | 36,10 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | 608-70113<br>КСЦП.9-225 С<br>ПОПР.НА МР3<br>КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | 1,54 | 71,16<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 110 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Е9-202Т.32-5 | -ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ | 0,43 | 53,80 | 17,10 | 23 | 11 | 7 | 41,00 | 18 |
| | | Т | | 25,50 | 5,10 | | | 2 | 6,58 | 3 |
| 10 | С121-2020 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | 0,43 | 292,00 | - | 126 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Е6-83<br>Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 12 | Е6-229<br>Т.26-7 С ПОПР.НА МБ И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БУНКЕРОВ ПЕСКОЛОВОК ИЗ БЕТОНА В15,МР3-150 | 12,20 | 76,81<br>17,90 | 1,20<br>0,37 | 937 | 218 | 15<br>5 | 30,20<br>0,48 | 368<br>6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 13 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,44 | 283,00 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е6-227<br>Т.26-5 С ПОПР.НА М.Б И МР3 | -МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ С ПРИМЫКАЮЩИМИ И ИЗ БЕТОНА В15,МР3150 | 2,05 | 71,81<br>17,50 | 1,28<br>0,38 | 147 | 36 | 3<br>1 | 29,10<br>0,49 | 60<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 15 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,26 | 270,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е11-11<br>Т.1-11 | -НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА В7,5 С УСТРОЙСТВОМ УКЛОНА | 0,86 | 29,30 | - | 25 | 1 | - | 2,90 | 2 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е6-83<br>Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ПРОКАТНОЙ СТАЛИ В БУНКЕРАХ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1807 | 282 | 53 | | 476 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 23 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1658 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 273 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2085 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 502 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 336 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 149 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2260 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 524 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 351 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е9-209 Т.32-12 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОПОРНЫХ БАЛОК ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | 0,08 | 70,70 | 20,00 | 6 | 3 | 1 | 53,80 | 4 |
| | | Т | | 34,30 | 5,97 | | | - | 7,70 | 1 |
| 19 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,08 | 275,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е9-47 Т.7-2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДЕНИЙ | 0,63 | 46,80 | 17,60 | 29 | 12 | 11 | 30,10 | 19 |
| | | Т | | 19,00 | 5,43 | | | 3 | 7,00 | 4 |
| 21 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,63 | 327,00 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 263 | 15 | 12 | | 23 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 309 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 22 | Е10-45 Т.8-2 | -ПОКРЫТИЯ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ БУНКЕРОМ,РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЧАШИ И ЛОТКОВ | 8,50 | 4,91 | 0,06 | 42 | 5 | - | 1,15 | 10 |
| | | М2 | | 0,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 23 | Е10-39 Т.7-3 | -ДЕРЕВЯННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.40ММ | 4,16 | 3,19 | 0,04 | 13 | 2 | - | 1,00 | 4 |
| | | М2 | | 0,52 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 55 | 7 | - | | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е15-260 Т.55-1-11 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 83,00 | 6,20 | 58 | 26 | 5 | 65,00 | 46 |
| | | 100М2 | | 37,10 | 3,85 | | | 3 | 4,97 | 3 |
| 25 | Е11-77 Т.11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК И ДНИЩА БУНКЕРОВ | 0,70 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 26 | Е41-30 Т.4-7 | -ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ НАРУЖНЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ,НАХОДЯЩИХСЯ В ЗЕМЛЕ | 1,20 | 54,30 | 2,42 | 65 | 38 | 3 | 59,70 | 72 |
| | | 100М2 | | 31,40 | 0,73 | | | 1 | 0,94 | 1 |
| 27 | Е13-168 Т.18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА | 0,21 | 14,26 | 0,30 | 3 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 1,96 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 133 | 70 | 8 | | 127 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 167 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 133 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 28 | Е1-960 Т.80-1 | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ | 0,31 | 74,50 | - | 23 | 23 | - | 154,00 | 48 |
| | | 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 29 | Е27-173 Т.43-1 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,12 | 230,00 | 7,40 | 28 | 2 | 1 | 25,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 30 | Е27-174 Т.43-2 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.17СМ | 0,12 | 45,30 | - | 6 | - | - | 0,57 | - |
| | | 100М2 | | 1,50 | - | | | - | - | - |
| 31 | Е27-169 Т.42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА ПО ЩЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ | 0,12 | 156,00 | - | 19 | 1 | - | 14,40 | 2 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 32 | Е27-172 Т.42-2 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ДО ТОЛЩ.25ММ | 0,12 | 25,30 | - | 3 | - | - | 2,32 | - |
| | | 100М2 | | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 33 | Е6-263 Т.31-5 | -ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | 42,40 | 0,19 | - | 8 | 2 | - | 0,08 | 3 |
| | | М3 | | 0,04 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 87 | 28 | 1 | | 56 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 56 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2345 | 402 | 74 | | 696 |
| | | | РУБ. | | | | | 25 | | 32 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1933 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 57 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 180 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2432 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 706 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 453 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 412 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 484 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2916 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 758 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 489 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинев- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР.М.М.ЗОТОВА

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 20

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 1807 | 2260 | - | - | 77,50 |
| 2 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 263 | 309 | - | - | 10,60 |
| 3 | ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | 55 | 69 | - | - | 2,37 |
| 4 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 133 | 167 | - | - | 5,73 |
| 5 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 87 | 111 | - | - | 3,81 |
| ИТОГО: | | - | | 2345 | 2916 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 20

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫ М БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ ОТ Ф ДО 3М ТИП2

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МР3 КСЦТЕХ.ЧАСТЬ П.3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 МР3200 | М3 | 1,54 |
| | 2.608-70124КСЦ П9-248 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| | 3.608-70125 КСЦП.9-249 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1500ММ ИЗ БЕТОНА В15 | М | 2,40 |
| | 4.С121-1787 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,08 |
| | 5.С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,63 |
| | 6.С121-2020 | | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,43 |
| | 7.С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,26 |
| | 8.С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,44 |
| | 9.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 10.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,38 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 11. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 696,75 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 12. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-4 | 0,18 |
| 13. | | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 1,76 |
| 14. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 3,52 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ.-Ч | 0,18 |
| 16. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,07 |
| 17. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 42,31 |
| 18. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/ЧАС | МАШ.-Ч | 3,30 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2058 | -БИТУМ ГОРЯЧИЙ | Т | 0,25 |
| 20. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,03 |
| 21. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 6,61 |
| 22. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС.50-60ММ | М3 | 0,02 |
| 23. | | 2108 | -БРУСКИ 4С.50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 24. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 53,00 |
| 25. | | 2195 | -ГВОЗДИ | КГ | 0,78 |
| 26. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС.25-35ММ | М3 | 3,48 |
| 27. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 2,60 |
| 28. | | 2270 | -ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,22 |
| 29. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,27 |
| 30. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 1,85 |
| 31. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 0,58 |
| 32. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 9,68 |
| 33. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,07 |
| 34. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 1,14 |
| 35. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 30,27 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 36. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,25 |
| 37. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 0,88 |
| 38. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,38 |
| 39. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2,05 |
| 40. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,07 |
| 41. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 1,06 |
| 42. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 2,31 |
| 43. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,34 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 44. | | 11441 | -ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,04 |
| 45. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 1,03 |
| 46. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,88 |
| 47. | | 11565 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯМ | М3 | 2,05 |
| 48. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 12,38 |
| 49. | | 14437 | -ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ | М3 | 0,39 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | | 16071 | -КРАСКА БТ-177 | КГ | 1,76 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  21

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОММ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4 М (ТИП 1-3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,542 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |

РАЗДЕЛ 1. ,ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4М ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е7-352<br>Т25-2<br>КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ<br>М3 | 3,52 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | | 29<br>8 | 6 | 22<br>2,79 | 2,92 | | 10<br>10 |
| 2 | Е7-351<br>Т25-1<br>КСЦП.2-4 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ<br>М3 | 1,16 | 13,74<br>2,74 | 10,30<br>3,67 | | 16<br>4 | 3 | 12<br>4,73 | 4,99 | | 6<br>5 |
| 3 | 608-70126<br>КСЦП<br>9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ<br>М | 3,60 | 56,60<br>- | -<br>- | | 204<br>- | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |
| 4 | 608-70124<br>КСЦП.9-248 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ<br>М | 3,00 | 20,40<br>- | -<br>- | | 61<br>- | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |
| 5 | 608-70113<br>КСЦП.9-225<br>С ПОПР.НА МР3 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 (МР3 200)<br>М3 | 1,16 | 71,16<br>- | -<br>- | | 83<br>- | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | КСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ П3.4 | | | | | | | | | |
| 6 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,40 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 430 | 9 | 34 | | 16 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 430 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 542 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 542 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 430 | 9 | 34 | | 16 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 430 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 542 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 542 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 21

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОММ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 4 М (ТИП 1-3)

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113 КСЦП.9-225 С ПОПР.НА МРЗ КСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ ПЗ.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 (МРЗ 200) | М3 | 1,16 |
| | 2.608-70124 КСЦП.9-248 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ | М | 3,00 |
| | 3.608-70126 КСЦП 9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 3,60 |
| | 4.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,40 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 16,07 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 4,35 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 9,31 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0,87 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,08 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  22

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М(ТИП1-3)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,799 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 53 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕРЕ НОМЕР 2 | | | | | | | | |
| 1 | Е7-352Т25-2-КСЦП2-4 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1000ММ<br>М3 | 5,08 | 8,38<br>1,58 | 6,22<br>2,16 | 43 | 8 | 32<br>11 | 2,92<br>2,79 | 15<br>14 |
| 2 | Е7-351Т25-1-КСЦП2-4 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ<br>М3 | 1,48 | 13,74<br>2,74 | 10,30<br>3,67 | 20 | 4 | 15<br>5 | 4,99<br>4,73 | 7<br>7 |
| 3 | 608-70126КС-ЦП9-250 | КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ<br>М | 6,00 | 56,60<br>- | -<br>- | 340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 608-70124КС-ЦП9-248 | КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ<br>М | 4,20 | 20,40<br>- | -<br>- | 86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 608-70113КС-ЦП9-225 С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ | ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300(МР3200)<br>М3 | 1,54 | 71,16<br>- | -<br>- | 110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЧАСТЬ П3.4 | | | | | | | | | |
| 6 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| 7 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,38 | 25,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 636 | 12 | 47 | | 22 |
| | | | | РУБ. | | | | 16 | | 21 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 636 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | 573 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 799 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 799 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 636 | 12 | 47 | | 22 |
| | | | | РУБ. | | | | 16 | | 21 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 636 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ. | | 573 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 104 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 799 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 799 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 47 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 22

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ С МОНОЛИТНЫМ БУНКЕРОМ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 5М(ТИП1-3)

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-70113КСЦП9-2 25 С ПОПР НА МР3 КСЦ ТЕХ ЧАСТЬ П3.4 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300(МР3200) | М3 | 1,54 |
| | 2.608-70124КСЦП9-2 48 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ | М | 4,20 |
| | 3.608-70126КСЦП9-2 50 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 6,00 |
| | 4.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,10 |
| | 5.С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 1,38 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 22,22 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 7. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 5,99 |
| 8. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 13,06 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,20 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | | 8226 | =РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,12 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  23

НА ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 0 ДО 2М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,395 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,045 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. / ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / 11 |
| 1 | Е11-3Т1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 0,51 | 10,40 | - | 5 | 1 | - | 3,00 / 2 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - / - |
| 2 | Е22-446Т30-1 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | 2,10 | 106,00 | 7,14 | 223 | 12 | 14 | 10,60 / 22 |
| | | М3 | | 5,86 | 2,14 | | | 4 | 2,76 / 6 |
| 3 | Е22-362Т22-5 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | 0,05 | 777,00 | 162,00 | 39 | 10 | 8 | 305,00 / 15 |
| | | Т | | 190,00 | 48,60 | | | 2 | 62,69 / 3 |
| 4 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - / - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - / - |
| 5 | Е6-83Т9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,00 / 11 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 314 | 29 | 22 | / 50 |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | / 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 314 | - | - | / - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 52 | - | - | / - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | / 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | / - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 29 | - | - | / - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 395 | - | - | / - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | / 63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 395 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 63 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 23

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАМЕРЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
ПРИ ВЫСОТЕ НАСЫПИ 0 ДО 2М

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 2. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 49,54 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 3. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 23,16 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 4. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,13 |
| 5. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,05 |
| 6. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 16,45 |
| 7. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,05 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 8. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,33 |
| 9. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,57 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 10. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ | М | 2,35 |
| 11. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ | М | 0,50 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЙ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | | |
| 12. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 0,86 |
| 13. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,33 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  24

НА УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,205 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 1 | 290319-210 -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 200Х450 | ТН | 0,11 | 1588,00 | - | 175 | - | - | - | - |
| 2 | Ц22-120-1 -МОНТАЖ | Т | 0,11 | 139,00 | 72,10 | 15 | 6 | 8 | 85,00 | 9 |
| | | | | 54,20 | 16,10 | | | 2 | 20,77 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 190 | 6 | 8 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 190 | 6 | 8 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 24

УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 1

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.290319-2100 | | -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 200Х450 | ТН | 0,11 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 2. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 9,35 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 25

НА УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,205 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 290319-210 -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 300Х450 | ТН | 0,11 | 1588,00 | - | 175 | - | - | - | - |
| 2 | Ц22-120-1 -МОНТАЖ | Т | 0,11 | 139,00 | 72,10 | 15 | 6 | 8 | 85,00 | 9 |
| | | | | 54,20 | 16,10 | | | 2 | 20,77 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 190 | 6 | 8 | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 190 | 6 | 8 | | 9 |
| | | | ---- | | | | | -------- | | -------- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 205 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 25

УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 2

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | 290319-2100 | | -ЗАТВОР ШИТОВОЙ 300Х450 | ТН | 0,11 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 2. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 9,35 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  26

НА УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТ

ОСНОВАНИЕ: НК-С2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,046 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 1 | 241002-303 | -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 300Х600 | 0,17 | 78,00 | - | 13 | - | - | - | - | |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - | |
| 2 | Ц22-120-1 | -МОНТАЖ | 0,17 | 139,00 | 72,10 | 24 | 9 | 13 | 85,00 | 14 | |
| | | Т | | 54,20 | 16,10 | | | 3 | 20,77 | 4 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 37 | 9 | 13 | | 14 | |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 46 | - | - | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 37 | 9 | 13 | | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 3 КАТЕГОРИИ ДАВЫДОВА И.Е.

ПРОВЕРИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ БОРИСОВА Л.М.

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 26

УСТАНОВКУ ЗАТВОРОВ В ЛОТКАХ ТИП 3

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.241002-303 | | -ЗАТВОР ЩИТОВОЙ 300Х600 | ТН | 0,17 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 2. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 14,45 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  27

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ(С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ СТОКАМИ)ТИП ЗНФ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 16 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НОМЕР 2 | | | | | | | | |
| 1 | Е6-83 Т.9-7 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ | 0,02 | 441,00 | 1,40 | 9 | 2 | - | 210,00 | 4 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 2 | Е22-362 Т22-5 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.100 ММ | 0,03 | 777,00 | 162,00 | 23 | 6 | 4 | 305,00 | 9 |
| | | Т | | 190,00 | 48,60 | | | 1 | 62,69 | 2 |
| 3 | Е10-39 Т7-3 | -ДЕРЕВЯННЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ИЗ ДОСОК | 1,00 | 3,19 | 0,04 | 3 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | М2 | | 0,52 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 35 | 9 | 4 | | 14 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинк- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 27

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕСКОЛОВКАМ(С НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ СТОКАМИ)ТИП ЗНФ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Ед.изм. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 14,35 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 4,93 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 3. | | 2195 | -ГВОЗДИ | КГ | 0,10 |
| 4. | | 2270 | -ДОСКИ ОБ.,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,05 |
| 5. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 0,14 |
| 6. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,02 |
| 7. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,59 |
| 8. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,03 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  28

НА НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ(СО СТОКАМИ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ)ТИП 3 НФ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ПЕСКОЛОВОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000 М3/СУТКИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЛИСТЫ КЖ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E22-68 T5-5 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ<br>М | 10,00 | 0,46<br>0,25 | 0,11<br>0,03 | 5<br>- | 3<br>- | 1<br>0,04 | 0,40<br>- | 4<br>- |
| 2 | C113-176 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5<br>М | 9,99 | 3,00<br>- | -<br>- | 30<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | E22-66 T5-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 10,00 | 0,32<br>0,22 | 0,04<br>0,01 | 3<br>- | 2<br>- | -<br>0,01 | 0,35<br>- | 4<br>- |
| 4 | C113-168 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-4,5<br>М | 9,98 | 2,09<br>- | -<br>- | 21<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | E22-148 T10-5 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ<br>М | 10,00 | 1,29<br>0,12 | 0,16<br>0,05 | 13<br>1 | 1<br>1 | 2<br>0,06 | 0,20<br>1 | 2<br>1 |
| 6 | E22-146 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ | 10,00 | 0,89 | 0,08 | 9 | 1 | 1 | 0,18 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т10-3 | АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 0,11 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 81 | 7 | 4 | | 12 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 81 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |

СОСТАВИЛ Зинь- ИНЖЕНЕР 3 КАТ.Е.Ю.ЗИНЬКОВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ Зотова ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР М.М.ЗОТОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 28

НАРУЖНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ(СО СТОКАМИ СОДЕРЖАЩИМИ НЕФТЬ)ТИП 3 НФ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.С113-168 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-114 Т-4,5 | М | 9,98 |
| | 2.С113-176 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-4,5 | М | 9,99 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 3. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 11,30 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 4. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 3,78 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 5. | | 2081 | -БРИЗОЛ | М2 | 10,40 |
| 6. | | 2673 | -МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ | Т | 0,05 |
| 7. | | 3128 | -СТЕКЛОХОЛСТ | М2 | 9,80 |
| 8. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,92 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 9. | | 10307 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ | М | 19,97 |
| 10. | | 10308 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480 ММ | Т | 0,29 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Т-3075

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 29

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПЕСКОЛОВКОК С КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ СТСТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1400-10000М3/СУТ.

ОСНОВАНИЕ: Т-3075-ЭМ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,723 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,062 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

## РАЗДЕЛ 1. ,ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ<br>100М | 0,08 | 34,80<br>14,40 | 12,20<br>3,85 | 3 | 1 | 1<br>- | 26,00<br>4,97 | 2<br>- |
| 2 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ<br>100М | 0,40 | 15,90<br>7,65 | 0,22<br>0,08 | 6 | 3 | -<br>- | 14,00<br>0,10 | 6<br>- |
| 3 | Ц8-408-2 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН<br>100М | 0,10 | 28,10<br>12,70 | 0,30<br>0,13 | 3 | 1 | -<br>- | 23,00<br>0,17 | 2<br>- |
| 4 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2<br>100М | 0,62 | 4,88<br>2,36 | 2,33<br>0,71 | 3 | 1 | 1<br>- | 4,00<br>0,92 | 2<br>1 |
| 5 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2<br>100М | 4,36 | 1,21<br>1,14 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 2,00<br>- | 9<br>- |
| 6 | Ц8-534-16 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615А<br>ШТ | 2,00 | 5,73<br>2,43 | 0,06<br>0,01 | 11 | 5 | -<br>- | 4,00<br>0,01 | 8<br>- |
| 7 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В | 5,00 | 1,38<br>0,94 | 0,04<br>- | 7 | 5 | -<br>- | 1,00<br>- | 5<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т | ШТ | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 38 | 21 | 2 | | 34 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. .КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО РУС5415-03В2А-5 ШТ | | | | | | | | |
| 8 | 1517-1291 | -УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ СЕРИИ РУС-Е МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЯЩИКА АППАРАТНОГО 500Х500Х250ММ=Я3 ТУ 16-536,444-74 | ШТ 5,00 | 46,00 | - | 230 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц8-572-4 | -ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ,ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ | ШТ 5,00 | 4,74 | 0,79 | 24 | 8 | 4 | 3,00 | 15 |
| | | | | 1,58 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 2 |
| 10 | 1504-1009 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75 | ШТ 5,00 | 2,25 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | 1517-1351-3 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | ШТ 5,00 | 2,70 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА | ШТ 5,00 | 1,14 | - | 6 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТОК ДО 63А | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 1504-4226 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ,В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ,1-Я ВЕЛИЧИНА,43+4Р БЛОК-КОНТАКТА=ПМЕ-113 ОСТ 16.0.536.001-72 | 5,00 | 6,50 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 1517-1386-1 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | 5,00 | 4,20 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 5,00 | 1,15 | - | 6 | 3 | - | 0,90 | 5 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | 1504-13078 | -РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ,ДВУХПОЛЮСНОЕ, 500В ПЕРЕМЕННОГО,50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА 10А=ТРН-10У3 ОСТ 16.0.523.004-72 | 5,00 | 1,80 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 1517-1433-1 | -РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ КАТУШЕЧНЫЕ ДО 63А= | 5,00 | 1,50 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 5,00 | 1,19 | - | 6 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | 1504-3065 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 | 10,00 | 0,55 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | 1517-1379-1 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | 10,00 | 0,65 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | 10,00 | 0,66 | - | 7 | 3 | - | 0,40 | 4 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | 1504-6284 | -ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 110-380В,50-400ГЦ,1 ПАКЕТ БЕЗ КОНТАКТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ=ПКП25-2У3 ТУ 16-526.308-77 | 5,00 | 2,35 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | 1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | 5,00 | 3,30 | - | 16 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 10,00 | 0,43<br>0,18 | - | 4 | 2 | - | 0,30 | 3 |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 25 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 | 15,00 | 0,80 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 | 15,00 | 1,25 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 15,00 | 0,45<br>0,29 | - | 7 | 4 | - | 0,50 | 7 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | 1507-5063 | -АРМАТУРА=АСГЛ | 10,00 | 1,10 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | 10,00 | 0,75 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 10,00 | 0,55<br>0,33 | - | 6 | 3 | - | 0,50 | 5 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | 1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А | 125,00 | 0,30 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | 1517-1505 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ= | 30,00 | 0,28 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 528 | 31 | 4 | | 49 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 462 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 478 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 579 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 52 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |

РАЗДЕЛ 3. .МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 503-80124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25 ММ | 0,05 | 333,56 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | 1000 М | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 1509-5001 | -ПРОВОД ПВ3-380 В СЕЧ.1X1 ММ2 | 0,42 | 25,11 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | КМ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,08 | 22,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | 2405-1726 | -ПРОФИЛИ=К225У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 | 4,00 | 1,39 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 2405-11683 | -ПРОФИЛЬ К241У2 | 3,00 | 0,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДОП.2-29 | | | | | | | | |
| 38 | 2405-1859 | -СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80 | 2,00 | 1,66 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 2405-1010 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78 | 10,00 | 1,52 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | 2405-11044 | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615А | 2,00 | 12,02 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП.2 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 645 | 52 | 6 | | 83 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 462 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 478 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 183 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 245 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 723 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЛУКЬЯНОВА Л.М

ПРОВЕРИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ФУКС Р.Г.

НОМЕР ОБ"ЕКТА Т-3075

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 29

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | | 1.503-80124 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25 ММ | 1000 М | 0,05 |
| | | 2.1504-1009 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75== | ШТ | 5,00 |
| | | 3.1504-3065 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74== | ШТ | 10,00 |
| | | 4.1504-4226 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ,БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ,В ОТКРЫТОМ ИСПОЛНЕНИИ,1-Я ВЕЛИЧИНА,43+4Р БЛОК-КОНТАКТА=ПМЕ-113 ОСТ 16.0.536.001-72 | ШТ | 5,00 |
| | | 5.1504-6284 | -ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ 110-380В,50-400ГЦ,1 ПАКЕТ БЕЗ КОНТАКТА ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ=ПКП25-2У3 ТУ 16-526.308-77== | ШТ | 5,00 |
| | | 6.1504-13078 | -РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ,ДВУХПОЛЮСНОЕ,500В ПЕРЕМЕННОГО,50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА 10А=ТРН-10У3 ОСТ 16.0.523.004-72== | ШТ | 5,00 |
| | | 7.1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76== | ШТ | 15,00 |
| | | 8.1507-5063 | -АРМАТУРА=АСГЛ= | ШТ | 10,00 |
| | | 9.1509-5001 | -ПРОВОД ПВ3-380 В СЕЧ.1Х1 ММ2 | КМ | 0,42 |
| | | 10.1517-1291 | -УСТРОЙСТВА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ СЕРИИ РУС-Е МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЯЩИКА АППАРАТНОГО 500Х500Х250ММ=Я3 ТУ 16-536.444-74== | ШТ | 5,00 |
| | | 11.1517-1351-3 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | ШТ | 5,00 |
| | | 12.1517-1379-1 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | ШТ | 10,00 |
| | | 13.1517-1386-1 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 5,00 |
| | | 14.1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 5,00 |
| | | 15.1517-1433-1 | -РЕЛЕ ТОКОВЫЕ СИЛОВЫЕ КАТУШЕЧНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 5,00 |
| | | 16.1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | ШТ | 15,00 |
| | | 17.1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | ШТ | 10,00 |
| | | 18.1517-1495-1 | -УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А | ШТ | 125,00 |
| | | 19.1517-1505 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ= | ШТ | 30,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | == | | |
| 20. | 2405-1010 | | -ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1080У3 ТУ36-1684-78= | ШТ | 10,00 |
| 21. | 2405-1726 | | -ПРОФИЛИ=К225У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= | ШТ | 4,00 |
| 22. | 2405-1859 | | -СТОЙКИ=К310МУХЛ2 ТУ36-22-80= | ШТ | 2,00 |
| 23. | 2405-11044 ДОП.2 | | -КОРОБКА КЛЕММНАЯ У615А | ШТ | 2,00 |
| 24. | 2405-11683 ДОП.2-29 | | -ПРОФИЛЬ К241У2 | ШТ | 3,00 |
| 25. | С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,08 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 26. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 83,18 |

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту песколовок с круговым движением сточных вод производительностью I400-I0000 м3/сутки

| Ресурсы | Высота насыпи, м | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | монолитный вариант | | | | | |
| | сборный вариант | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общестроительные работы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | I282<br>986 | II09<br>8I3 | I076<br>780 | I289<br>995 | I433<br>II37 | I733<br>I434 |
| Заработная плата, руб. | 755<br>579 | 630<br>454 | 6II<br>435 | 695<br>5I9 | 794<br>578 | 899<br>723 |
| Строительные машины, руб. | 400<br>447 | 282<br>329 | 248<br>295 | 433<br>480 | 594<br>64I | 83I<br>878 |
| Монтажные работы | | | | | | |
| Монтаж технологического оборудования и трубопроводы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | II8 | - | - | - | - | - |
| Заработная плата, руб. | 75 | - | - | - | - | - |
| Строительные машины, руб. | I7 | - | - | - | - | - |
| Монтаж электрооборудования | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 83 | - | - | - | - | - |
| Заработная плата, руб. | 62 | - | - | - | - | - |
| Строительные машины, руб. | 6 | - | - | - | - | - |
| Всего: | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | I483<br>II87 | I3I0<br>I0I4 | I277<br>98I | I490<br>II96 | I634<br>I338 | I93I<br>I635 |

тс

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заработная плата, руб. | 892 | 767 | 748 | 832 | 931 | 1036 |
| | 716 | 591 | 572 | 656 | 715 | 860 |
| Строительные машины, руб. | 423 | 305 | 271 | 456 | 617 | 854 |
| | 470 | 352 | 318 | 503 | 664 | 901 |

И.о.начальника сметного отдела М.М.Зотова

Составила инженер 3 категории Е.Ю.Зиньковская

Проверила ведущий инженер Л.М.Лукьянова

ТС