

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

---

***Сборник № 67***  
**Электромонтажные работы**

**ТЕРр-2001-67**

---

***ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ***

**1. Общие указания**

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт и демонтаж электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку аппаратов при осмотре; включение электрифицированного инструмента в сеть; уход за инструментом и др.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках учтено производство работ с лестниц-стремянки и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.4. В расценках на демонтаж проводов учтено отвертывание болтов и гаек, свертывание проводов в бухты. В расценках табл. 67-2 предусмотрены затраты на демонтаж труб.

1.5. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. уточняются по проектным данным.

1.6. Масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Расход материальных ресурсов по табл. с 67-12 по 67-15 определяется исходя из осмотра ремонтируемых изделий на месте.

**2. Правила определения объемов работ**

2.1. Объем работ по электроосвещению устанавливается проектом.

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-67-1 Демонтаж электропроводки**

67-1-1	Скрытая проводка	100 м	15.66	15.66				2.54
67-1-2	Шнур на роликах	100 м	17.08	17.08				2.77

**Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:**

67-1-3	16 мм <sup>2</sup>	100 м	84.52	84.52				13.71
67-1-4	70 мм <sup>2</sup>	100 м	96.91	96.91				15.72
67-1-5	150 мм <sup>2</sup>	100 м	111.34	111.34				18.06

**Таблица ТЕРр-67-2 Демонтаж труб и проводов из труб**

**Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до:**

67-2-1	6 мм <sup>2</sup>	100 м	14.68	14.68				2.25
67-2-2	16 мм <sup>2</sup>	100 м	19.24	19.24				2.95
67-2-3	35 мм <sup>2</sup>	100 м	26.16	25.96	0.20	0.10		3.98
67-2-4	70 мм <sup>2</sup>	100 м	38.49	38.09	0.40	0.20		5.84

**Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до:**

67-2-5	25 мм	100 м	116.65	109.85	3.18	0.69	3.62	16.84
67-2-6	40 мм	100 м	199.71	191.71	4.38	1.28	3.62	29.39
67-2-7	80 мм	100 м	249.85	239.85	6.38	2.27	3.62	36.77

**Демонтаж стальных труб проложенных в борозде пола диаметром до:**

67-2-8	25 мм	100 м	205.36	198.56	3.18	0.69	3.62	30.44
67-2-9	40 мм	100 м	336.69	328.69	4.38	1.28	3.62	50.39
67-2-10	80 мм	100 м	434.78	424.78	6.38	2.27	3.62	65.12

**Демонтаж виниловых труб проложенных на скобах диаметром до:**

67-2-11	25 мм	100 м	25.96	25.96				3.98
67-2-12	50 мм	100 м	38.09	38.09				5.84

**Таблица ТЕРр-67-3 Демонтаж кабеля**

67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м	59.63	59.43	0.20	0.10		9.64
--------	-----------------	-------	-------	-------	------	------	--	------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-67-4 Демонтаж приборов**

**Демонтаж осветительных приборов:**

67-4-1	выключатели, розетки	100 шт.	36.00	36.00				5.84
67-4-2	патроны, подвесы	100 шт.	23.06	23.06				3.74
67-4-3	светильники с лампами накаливания	100 шт.	39.56	38.96	0.60	0.30		6.32
67-4-4	бра, плафоны	100 шт.	67.24	66.64	0.60	0.30		10.81
	светильники для люминесцентных ламп	100 шт.	116.35	114.75	1.60	0.79		17.89
67-4-6	электросчетчики	100 шт.	179.95	178.55	1.40	0.69		25.72

**Таблица ТЕРр-67-5 Смена ламп**

**Смена ламп:**

67-5-1	накаливания	100 шт.	1778.29	49.29			1729.00	7.1
67-5-2	люминесцентных	100 шт.	5650.49	96.49			5554.00	13.9

**Таблица ТЕРр-67-6 Смена магнитных пускателей**

67-6-1	Смена магнитных пускателей	100 шт.	28419.30	2264.30			26155.00	289.7
--------	----------------------------	---------	----------	---------	--	--	----------	-------

**Таблица ТЕРр-67-7 Смена пакетных выключателей**

67-7-1	Смена пакетных выключателей	100 шт.	3152.66	632.66			2520.00	86.1
--------	-----------------------------	---------	---------	--------	--	--	---------	------

**Таблица ТЕРр-67-8 Смена светильников**

**Смена светильников:**

67-8-1	с лампами накаливания	100 шт.	6293.01	696.41	0.60	0.30	5596.00	89.1
67-8-2	с люминесцентными лампами	100 шт.	36918.95	1276.35	1.60	0.79	35641.00	163.3

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел. -ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-67-9 Смена выключателей и розеток**

Смена :

67-9-1	выключателей	100 шт.	780.09	177.09			603.00	24.1
67-9-2	розеток	100 шт.	726.09	177.09			549.00	24.1

**Таблица ТЕРр-67-10 Смена электросчетчиков**

67-10-1	Смена электросчетчиков	100 шт.	24543.74	682.34	1.40	0.69	23860.00	87.3
---------	------------------------	---------	----------	--------	------	------	----------	------

**Таблица ТЕРр-67-11 Смена патронов**

67-11-1	Смена патронов	100 шт.	807.13	244.13			563.00	39.6
---------	----------------	---------	--------	--------	--	--	--------	------

**Таблица ТЕРр-67-12 Ремонт магнитных пускателей**

67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	100 шт.	712.04	712.04				91.1
---------	-----------------------------	---------	--------	--------	--	--	--	------

**Таблица ТЕРр-67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов**

67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	100 шт.	943.39	943.39				120.7
---------	--	---------	--------	--------	--	--	--	-------

**Таблица ТЕРр-67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**

67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	100 шт.	3775.91	3775.91				483.1
---------	--	---------	---------	---------	--	--	--	-------

**ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Таблица ТЕРр-67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа**

67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	100 шт.	4350.39	4350.39				556.6
---------	--	---------	---------	---------	--	--	--	-------