

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 63
Стекольные, обойные и облицовочные работы
ТЕРр-2001-63

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте зданий и сооружений.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, включая устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.

1.3. В расценках сборника учтено производство работ в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц, а также использование ранее установленных лесов для смежных работ.

Затраты на устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ учитываются дополнительно по расценкам сборника ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.4. В расценках не учтено снятие и навески оконных створок, переплетов и фрамуг. Затраты на эти работы следует определять по расценкам сборника ТЕРр-2001-56 "Проемы".

1.5. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам расценок с 63-7 по 63-12 устанавливаются заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.

2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.

2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:

- размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
- площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:

63-1-1	до 0,25 м ²	100 м ²	8878.07	2158.13	22.90	6.85	6697.04	310.88
63-1-2	до 0,5 м ²	100 м ²	7720.57	1362.71	22.90	6.85	6334.96	196.3
63-1-3	до 1,0 м ²	100 м ²	6750.49	956.61	22.90	6.85	5770.98	137.8

Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:

63-1-4	до 0,25 м ²	100 м ²	8549.09	2256.15	22.90	6.85	6270.04	325
63-1-5	до 0,5 м ²	100 м ²	7015.47	1317.59	22.90	6.85	5674.98	189.8
63-1-6	до 1,0 м ²	100 м ²	6380.07	974.66	22.90	6.85	5382.51	140.4

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7	к 63-1-1	100 м ²	586.60	586.60				84.5
63-1-8	к 63-1-2	100 м ²	330.30	330.30				47.58
63-1-9	к 63-1-3	100 м ²	230.13	230.13				33.15
63-1-10	к 63-1-4	100 м ²	550.50	550.50				79.3
63-1-11	к 63-1-5	100 м ²	317.94	317.94				45.8
63-1-12	к 63-1-6	100 м ²	178.41	178.41				25.7

При работе с люлек добавлять:

63-1-13	к 63-1-1	100 м ²	473.79	473.79				68.25
63-1-14	к 63-1-2	100 м ²	264.42	264.42				38.09
63-1-15	к 63-1-3	100 м ²	184.10	184.10				26.52
63-1-16	к 63-1-4	100 м ²	442.21	442.21				63.7
63-1-17	к 63-1-5	100 м ²	233.67	233.67				33.66
63-1-18	к 63-1-6	100 м ²	185.00	185.00				26.65

Таблица ТЕРр-63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:

63-2-1	до 0,25 м ²	100 м ²	8329.28	1420.26	22.90	6.85	6886.12	191.1
--------	------------------------	--------------------	---------	---------	-------	------	---------	-------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

63-2-2	до 0,5 м2	100 м2	7349.85	1004.81	22.90	6.85	6322.14	135.2
63-2-3	до 1,0 м2	100 м2	6608.61	782.59	22.90	6.85	5803.12	105.3

Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:

63-2-4	до 0,25 м2	100 м2	9313.71	1594.16	22.90	6.85	7696.65	214.5
63-2-5	до 0,5 м2	100 м2	7993.93	1120.75	22.90	6.85	6850.28	150.8
63-2-6	до 1,0 м2	100 м2	6274.02		22.90	6.85	6251.12	

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7	к 63-2-1	100 м2	342.99	342.99				46.15
63-2-8	к 63-2-2	100 м2	238.64	238.64				32.11
63-2-9	к 63-2-3	100 м2	184.54	184.54				24.83
63-2-10	к 63-2-4	100 м2	387.21	387.21				52.1
63-2-11	к 63-2-5	100 м2	269.56	269.56				36.27
63-2-12	к 63-2-6	100 м2	203.86	203.86				27.43

При работе с люлек добавлять:

63-2-13	к 63-2-1	100 м2	274.39	274.39				36.92
63-2-14	к 63-2-2	100 м2	192.27	192.27				25.87
63-2-15	к 63-2-3	100 м2	147.90	147.90				19.9
63-2-16	к 63-2-4	100 м2	309.17	309.17				41.6
63-2-17	к 63-2-5	100 м2	214.78	214.78				28.9
63-2-18	к 63-2-6	100 м2	162.02	162.02				21.8

Таблица ТЕРр-63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:

63-3-1	до 0,25 м2	100 м2	7251.55	1420.26	22.90	6.85	5808.39	191.1
63-3-2	до 0,5 м2	100 м2	6499.76	1004.81	22.90	6.85	5472.05	135.2
63-3-3	до 1,0 м2	100 м2	10526.67	782.59	22.90	6.85	9721.18	105.3

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:

63-3-4	до 0,25 м2	100 м2	7984.98	1806.72	22.90	6.85	6155.36	243.1
63-3-5	до 0,5 м2	100 м2	6992.80	1275.33	22.90	6.85	5694.57	171.6
63-3-6	до 1,0 м2	100 м2	6508.70	1004.81	22.90	6.85	5480.99	135.2

При работе с лестниц добавлять:

63-3-7	к 63-3-1	100 м2	342.99	342.99				46.15
63-3-8	к 63-3-2	100 м2	238.64	238.64				32.11
63-3-9	к 63-3-3	100 м2	184.54	184.54				24.83
63-3-10	к 63-3-4	100 м2	441.54	441.54				59.41
63-3-11	к 63-3-5	100 м2	308.21	308.21				41.47
63-3-12	к 63-3-6	100 м2	238.64	238.64				32.11

При работе с люлек добавлять:

63-3-13	к 63-3-1	100 м2	274.39	274.39				36.92
63-3-14	к 63-3-2	100 м2	192.27	192.27				25.87
63-3-15	к 63-3-3	100 м2	147.90	147.90				19.9
63-3-16	к 63-3-4	100 м2	353.61	353.61				47.58
63-3-17	к 63-3-5	100 м2	246.37	246.37				33.15
63-3-18	к 63-3-6	100 м2	191.30	191.30				25.74

Таблица ТЕРр-63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Перемазка фальцев:

63-4-1	с земли или лесов	100 м2	711.80	347.83	7.16	1.75	356.81	56.42
63-4-2	с лестниц	100 м2	777.76	413.79	7.16	1.75	356.81	67.12
63-4-3	с люлек	100 м2	764.20	400.23	7.16	1.75	356.81	64.92

Таблица ТЕРр-63-5 Снятие обоев

Снятие обоев:

63-5-1	простых и улучшенных	100 м2	64.12	64.12				10.4
63-5-2	высококачественных и линкруста	100 м2	69.66	69.66				11.3

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-63-6 Смена обоев

Смена обоев:

63-6-1	обыкновенного качества	100 м2	1062.37	369.50	9.16	2.74	683.71	52.62
63-6-2	улучшенных	100 м2	1572.85	388.75	9.16	2.74	1174.94	54.73
63-6-3	высококачественных	100 м2	3361.83	494.04	9.16	2.74	2858.63	68.77

Таблица ТЕРр-63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Разборка облицовки стен из плит и плиток:

63-7-1	мраморных	100 м2	2753.58	2273.44	480.14	34.48		364.1
63-7-2	гранитных	100 м2	5013.28	3822.58	1190.70	85.66		612.2
63-7-3	известковых	100 м2	4421.27	3417.34	1003.93	72.23		547.3
63-7-4	железобетонных	100 м2	4223.42	3206.29	1017.13	73.11		513.5
63-7-5	керамических глазурованных плиток	100 м2	737.39	463.93	273.46	19.66		74.3

Таблица ТЕРр-63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Ремонт облицовки из мраморных плит:

63-8-1	стен гладких	100 мест	264.10	165.91	4.58	1.37	93.61	23.9
63-8-2	колонн прямоугольных	100 мест	327.97	229.78	4.58	1.37	93.61	33.1
63-8-3	колонн круглых	100 мест	385.59	287.40	4.58	1.37	93.61	41.4
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	100 мест	505.34	277.68	4.58	1.37	223.08	40

Таблица ТЕРр-63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:

63-9-1	со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 шт.	370.81	196.97	4.58	1.37	169.26	28.05
--------	---	---------	--------	--------	------	------	--------	-------

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед измер	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
(Коды неучтенных материалов)	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				Всего	в т.ч. оплата труда	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

63-9-2	со сменой плиток в одном месте более 10 штук	100 шт.	319.83	145.99	4.58	1.37	169.26	20.79
--------	--	---------	--------	--------	------	------	--------	-------

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах:

63-9-3	со сменой плиток в одном месте до 10 штук	100 шт.	540.75	366.90	4.58	1.37	169.27	52.25
63-9-4	со сменой плиток в одном месте более 10 штук	100 шт.	435.70	261.85	4.58	1.37	169.27	37.29

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-5	карнизных	100 шт.	544.72	195.42	4.58	1.37	344.72	27.83
63-9-6	плинтусных	100 шт.	612.04	195.42	4.58	1.37	412.04	27.83

Таблица ТЕРр-63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных ЛИСТОВ

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1	стен и перегородок	100 м2	55.33	51.33	4.00	1.98		7.31
63-10-2	потолков	100 м2	71.27	67.27	4.00	1.98		9.58

Таблица ТЕРр-63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами

Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест:

63-11-1	до 1 м2	100 м2	4516.55	257.48	17.92	5.28	4241.15	36.25
63-11-2	до 5 м2	100 м2	4476.35	217.28	17.92	5.28	4241.15	30.59
63-11-3	до 10 м2	100 м2	4436.08	177.01	17.92	5.28	4241.15	24.92

ТЕРр-81-04-(51-69)-2001. Смоленская область

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования)	Ед. измер.	Прямые затраты	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч	
				Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин			Материалы
					Всего	в т.ч. оплата труда		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица ТЕРр-63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами

Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до:

63-12-1	1 м2	100 м2	4556.83	297.76	17.92	5.28	4241.15	41.92
63-12-2	5 м2	100 м2	4516.55	257.48	17.92	5.28	4241.15	36.25
63-12-3	10 м2	100 м2	4476.35	217.28	17.92	5.28	4241.15	30.59