СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новосибирская область

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ТЕР 81-02-10-2001

Издание официальное

Администрация Новосибирской области
Новосибирск, 2003

ББК 65.31
Т 35
ISBN 5-85618-077-1

Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР 81-02-10-2001 Деревянные конструкции / Новосибирск: Издательство "Экор", 2003 г. – 80 с.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы. Территориальные единичные расценки ТЕР 81-02-10-2001 разработаны в уровне цен по Новосибирской области по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ: Департамент строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Новосибирской области.

ИСПОЛНИТЕЛИ: Отдел ценового мониторинга, ценообразования и контроля цен в строительстве (В.А. Логинов, О.Т. Петрова, Л.А. Логачева, Н.А. Грощ, Н.В. Светличная, Т.А. Войкова), ООО Научно-Производственное Предприятие "АВС-Н" (В.А. Изатов, В.В. Черенков, Т.В. Изатова, Т.К. Титкова, Н.С. Черенкова).

РАССМОТРЕНЫ: на заседании региональной комиссии по переходу на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в Новосибирской области
Протокол № 3 от 17 июля 2003 года

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом Департамента строительства, архитектуры и дорожного комплекса Администрации Новосибирской области от 28 июля 2003 г. № 7-ОВ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Госстрое РФ письмом от 15 октября 2003 г. № НЗ-6584/10.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Администрации Новосибирской области.

Сборник № 10

Деревянные конструкции

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР) предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.3. Сборник ТЕР состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции.

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

3. Градирни.

4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Территориальные единичные расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения стоимости на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Территориальные единичные расценки, приведенные в разделе 02, предназначены для определения стоимости на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В единичных расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в единичных расценках раздела 02 не приведены. Их стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.6. В единичных расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме расценок табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 01-007 следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В единичных расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

— транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

— защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по единичным расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по единичным расценкам 03-05 табл. 01-064.

1.9. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления, следует определять - для оконных проемов по расценкам 5-12 табл. 01-027, учитывая только паклю пропитанную, приборы оконные, гвозди строительные и водный антисептик; для дверных проемов в деревянных нерубленных стенах - по расценкам 3,4 табл. 01-039, учитывая только гвозди строительные; для дверных проемов в рубленых - по расценкам 1,2 табл. 01-040, учитывая только гвозди строительные, нащельники и шурупы.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Единичными расценками табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по единичным расценкам табл. 01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к единичным расценкам табл. 01-028 следует добавлять единичные расценки табл. 01-029.

1.13. Единичные расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по единичным расценкам сборника ТЕР-2001-08 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих единичных расценок исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей К=1,18:

— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

1.18. Расценками настоящего сборника учтены дополнения и изменения №1 к ГЭСН-2001, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 15.10.2002 г. № 127.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, единичные расценки для которых даны на 1 $м^3$ в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (01, 02, 03, 04)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (01, 02, 03)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (01, 03)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (02, 04)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (02)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (02)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (02)	—	—	1,28
3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных	01-027; 01-028; 01-030 – 01-032; 01-039 – 01-042	0,78	—	—

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ													
1. КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА													
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий													
	Измеритель: 1 конструкция												
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой пролетом:												
10-01-001-01	18 м	шт	986,57 / 565,17	989,60 / 568,20	995,91 / 574,52	1002,44 / 581,05	1009,59 / 588,19	1017,76 / 596,37	1023,66 / 602,27	240,76	180,64	11,59	21,67
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клеевые*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-02	24 м	шт	1452,09 / 677,96	1455,39 / 681,26	1462,23 / 688,09	1469,31 / 695,17	1477,06 / 702,92	1485,93 / 711,79	1492,32 / 718,19	389,88	384,26	22,55	34,32
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клеевые*	*м³*	*по проекту*										
	Установка балок пролетом:												
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 м³	шт	194,98 / 72,64	195,30 / 72,96	195,92 / 73,58	196,57 / 74,23	197,28 / 74,94	198,10 / 75,76	198,69 / 76,35	63,49	58,85	5,72	5,99
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клеевые*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 м³	шт	295,49 / 142,59	296,03 / 143,13	297,08 / 144,19	298,21 / 145,31	299,42 / 146,53	300,83 / 147,93	301,83 / 148,93	72,60	80,29	6,63	6,85
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клеевые*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-05	12 м	шт	290,91 / 103,98	291,35 / 104,42	292,19 / 105,26	293,10 / 106,17	294,08 / 107,15	295,21 / 108,27	296,01 / 109,08	72,06	114,87	8,16	6,88
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клеевые*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-06	15 м объемом до 2 м³	шт	360,08 / 165,59	360,70 / 166,21	361,88 / 167,39	363,15 / 168,66	364,52 / 170,03	366,10 / 171,61	367,23 / 172,74	75,78	118,71	8,31	7,15

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клееные*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-07	15 м объемом более 2 м³	шт	426,71 / 180,06	427,39 / 180,74	428,70 / 182,05	430,10 / 183,46	431,62 / 184,97	433,37 / 186,72	434,62 / 187,97	85,74	160,90	10,29	8,09
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клееные*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 м³	шт	649,00 / 253,93	650,19 / 255,12	652,54 / 257,47	655,02 / 259,96	657,73 / 262,66	660,83 / 265,77	663,06 / 267,99	137,59	257,47	14,26	13,31
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клееные*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 м³	шт	827,01 / 265,84	828,31 / 267,15	830,92 / 269,76	833,66 / 272,50	836,65 / 275,49	840,08 / 278,92	842,54 / 281,38	163,90	397,26	20,82	16,68
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клееные*	*м³*	*по проекту*										
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м²	шт	176,86 / 122,32	178,34 / 123,80	181,28 / 126,74	184,39 / 129,85	187,73 / 133,19	191,68 / 137,14	194,45 / 139,91	38,43	16,11	1,56	3,81
201-9160	*Элементы металлические*	*кг*	*по проекту*										
203-9051	*Конструкции деревянные клееные*	*м³*	*по проекту*										
203-9020	*Панели покрытия*	*м²*	*по проекту*										
Таблица 10-01-002 Установка стропил													
	Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции												
10-01-002-01	Установка стропил	м³	1647,90 / 1359,57	1661,05 / 1372,72	1689,12 / 1400,78	1717,79 / 1429,46	1749,30 / 1460,97	1785,33 / 1497,00	1811,34 / 1523,01	236,72	51,61	2,29	24,09
Таблица 10-01-003 Устройство слуховых окон													
	Измеритель: 1 слуховое окно												
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	слуховое	403,11 / 308,11	405,88 / 310,87	411,83 / 316,82	417,90 / 322,89	424,57 / 329,56	432,19 / 337,18	437,70 / 342,69	66,88	28,13	1,68	6,63
203-9156	*Приборы оконные*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
2. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ													
Таблица 10-01-007 Рубка стен													
	Измеритель: 100 м² стен за вычетом проемов												
	Рубка стен:												
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	100м²	15765,75 / 12464,56	15886,85 / 12585,66	16147,32 / 12846,13	16413,56 / 13112,38	16706,92 / 13405,73	17040,56 / 13739,37	17281,92 / 13980,73	2995,54	305,65	38,76	286,00
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	100м²	21921,22 / 18427,41	22101,99 / 18608,18	22491,26 / 18997,44	22888,99 / 19395,18	23327,34 / 19833,53	23825,73 / 20331,92	24186,36 / 20692,54	3047,91	445,91	59,67	291,00
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	100м²	25671,91 / 22041,77	25888,90 / 22258,77	26356,36 / 22726,22	26833,92 / 23203,78	27360,28 / 23730,15	27958,69 / 24328,56	28391,72 / 24761,58	3100,28	529,86	72,18	296,00
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	100м²	18420,37 / 12905,12	18750,51 / 13235,27	19464,29 / 13949,05	20191,04 / 14675,80	20991,53 / 15476,29	21903,66 / 16388,41	22563,64 / 17048,40	4737,88	777,37	105,45	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	100м²	20412,97 / 14706,07	20802,09 / 15095,19	21643,75 / 15936,84	22500,12 / 16793,21	23443,20 / 17736,29	24518,50 / 18811,59	25296,42 / 19589,51	4794,96	911,95	124,83	457,80
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	100м²	21386,55 / 15656,81	21806,50 / 16076,76	22714,98 / 16985,24	23639,09 / 17909,35	24656,69 / 18926,94	25817,26 / 20087,52	26656,82 / 20927,07	4817,79	911,95	124,83	459,98
10-01-007-07	из пластин	100м²	9664,06 / 6272,56	9815,60 / 6424,10	10142,71 / 6751,21	10476,24 / 7084,74	10843,66 / 7452,16	11261,96 / 7870,46	11564,66 / 8173,16	2979,73	411,77	49,59	284,49
Таблица 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен													
	Измеритель: 100 м² стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. карнизов												
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	100м²	3441,64 / 2925,29	3464,54 / 2948,20	3514,13 / 2997,79	3564,50 / 3048,15	3619,95 / 3103,60	3683,29 / 3166,94	3729,07 / 3212,73	403,51	112,84	-	40,00
10-01-008-02	Острожка брусьев	100м²	96,79 / -	96,79 / -	96,79 / -	96,79 / -	96,79 / -	96,79 / -	96,79 / -	75,76	21,03	-	7,51
10-01-008-03	Острожка бревен	100м²	299,09 / -	299,09 / -	299,09 / -	299,09 / -	299,09 / -	299,09 / -	299,09 / -	234,03	65,05	-	23,20
10-01-008-04	Устройство фронтонов	100м²	4741,79 / 3895,62	4774,37 / 3928,20	4844,93 / 3998,75	4916,58 / 4070,41	4995,48 / 4149,31	5085,60 / 4239,42	5150,73 / 4304,56	685,96	160,21	-	68,00

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
10-01-008-05	Устройство карнизов	100м^2	4763,02 / 3182,40	4791,46 / 3210,83	4853,02 / 3272,39	4915,54 / 3334,91	4984,39 / 3403,76	5063,01 / 3482,39	5119,85 / 3539,22	1442,54	138,09	-	143,00
	Обивка стен кровельной сталью:												
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	100м^2	10379,12 / 9986,63	10396,07 / 10003,57	10428,73 / 10036,23	10463,66 / 10071,16	10501,54 / 10109,05	10545,08 / 10152,59	10576,29 / 10183,79	360,58	31,92	-	36,40
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	100м^2	4869,60 / 4559,51	4888,95 / 4578,85	4926,24 / 4616,14	4966,12 / 4656,02	5009,38 / 4699,28	5059,09 / 4748,99	5094,71 / 4784,61	275,14	34,96	-	28,00
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	100м^2	14722,85 / 14365,76	14739,57 / 14382,48	14771,78 / 14414,69	14806,26 / 14449,17	14843,63 / 14486,54	14886,57 / 14529,48	14917,33 / 14560,24	325,17	31,92	-	33,40
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	100м^2	9215,17 / 8938,13	9234,28 / 8957,24	9271,10 / 8994,06	9310,50 / 9033,46	9353,21 / 9076,17	9402,29 / 9125,25	9437,45 / 9160,41	242,08	34,96	-	25,10
Таблица 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен													
	Измеритель: 100 м сжимов												
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	100м	4458,01 / 3151,08	4473,91 / 3166,98	4507,44 / 3200,50	4541,88 / 3234,95	4579,68 / 3272,75	4622,90 / 3315,97	4654,08 / 3347,15	1180,26	126,67	-	117,00
Таблица 10-01-010 Установка элементов каркаса													
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции												
	Установка элементов каркаса:												
10-01-010-01	из брусьев	м^3	1658,12 / 1373,99	1670,51 / 1386,38	1697,19 / 1413,05	1724,34 / 1440,21	1754,22 / 1470,09	1788,36 / 1504,23	1813,02 / 1528,89	222,88	61,25	-	22,50
10-01-010-02	из бревен и пластин	м^3	1021,19 / 758,57	1035,90 / 773,27	1067,58 / 804,95	1099,83 / 837,20	1135,31 / 872,68	1175,83 / 913,20	1205,13 / 942,50	199,11	63,52	-	20,10
Таблица 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми													
	Измеритель: 100 м^2 стен за вычетом проемов												
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:												
10-01-011-01	в 1 слой	100м^2	6397,94 / 5157,21	6455,12 / 5214,39	6578,53 / 5337,80	6704,15 / 5463,42	6842,47 / 5601,74	7000,25 / 5759,52	7114,33 / 5873,60	1022,23	218,50	8,85	105,00

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-011-02	в 2 слоя	100м²	8903,98 / 7137,05	8990,66 / 7223,72	9177,80 / 7410,86	9368,21 / 7601,28	9577,85 / 7810,92	9817,06 / 8050,13	9990,02 / 8223,09	1440,86	326,08	13,28	148,00
Таблица 10-01-012 Обшивка каркасных стен													
	Измеритель: 100 м² обшивки стен за вычетом проемов												
	Обшивка каркасных стен:												
10-01-012-01	досками обшивки	100м²	3576,56 / 3120,40	3596,14 / 3139,97	3637,09 / 3180,92	3678,63 / 3222,47	3725,11 / 3268,95	3777,61 / 3321,45	3815,66 / 3359,50	370,72	85,44	-	36,30
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	100м²	1082,33 / 824,97	1098,50 / 841,14	1129,64 / 872,28	1162,98 / 905,62	1199,11 / 941,75	1240,64 / 983,28	1270,38 / 1013,02	178,16	79,20	-	18,30
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	100м²	3468,82 / 2615,24	3517,16 / 2663,59	3610,26 / 2756,68	3709,93 / 2856,36	3817,96 / 2964,38	3942,10 / 3088,52	4031,02 / 3177,44	778,42	75,16	-	75,30
10-01-012-04	досками под штукатурку	100м²	2287,31 / 1951,93	2311,91 / 1976,54	2363,74 / 2028,36	2416,35 / 2080,98	2475,01 / 2139,64	2541,40 / 2206,03	2589,51 / 2254,14	222,68	112,70	-	24,20
10-01-012-05	пергамином	100м²	708,37 / 616,69	710,52 / 618,85	713,78 / 622,11	717,04 / 625,37	721,37 / 629,69	725,71 / 634,03	728,96 / 637,29	85,60	6,08	-	8,28
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку													
	Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов												
	Устройство перегородок под штукатурку:												
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	100м²	6783,23 / 5734,85	6866,82 / 5818,44	7047,20 / 5998,82	7229,93 / 6181,55	7432,31 / 6383,93	7662,04 / 6613,66	7828,46 / 6780,08	629,24	419,14	31,44	67,14
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	100м²	7038,32 / 5425,35	7118,60 / 5505,63	7289,08 / 5676,12	7463,39 / 5850,43	7654,47 / 6041,50	7873,86 / 6260,90	8031,87 / 6418,91	1324,59	288,37	21,52	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	100м²	6548,19 / 5326,44	6611,96 / 5390,22	6749,90 / 5528,15	6890,06 / 5668,32	7044,37 / 5822,62	7220,60 / 5998,85	7347,99 / 6126,25	985,09	236,66	17,70	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	100м²	17620,65 / 15895,58	17817,81 / 16092,74	18217,10 / 16492,03	18634,77 / 16909,69	19090,60 / 17365,52	19612,97 / 17887,90	19988,72 / 18263,64	1174,78	550,29	45,40	125,35

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	100м²	8140,51 / 7003,27	8223,62 / 7086,39	8403,35 / 7266,11	8586,00 / 7448,76	8787,08 / 7649,84	9016,72 / 7879,48	9182,72 / 8045,49	832,49	304,74	22,89	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	100м²	4744,37 / 3730,68	4794,79 / 3781,10	4903,92 / 3890,23	5015,12 / 4001,43	5137,06 / 4123,37	5276,40 / 4262,71	5377,31 / 4363,62	839,30	174,39	12,97	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	100м²	6502,35 / 5070,77	6571,52 / 5139,94	6721,07 / 5289,49	6873,39 / 5441,81	7040,58 / 5609,01	7231,60 / 5800,03	7369,87 / 5938,30	1207,98	223,60	16,63	126,44
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок													
	Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов												
	Устройство чистых перегородок:												
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление с металлической сеткой, филенчатых)	100м²	7885,95 / 6818,96	7971,67 / 6904,67	8156,54 / 7089,54	8339,93 / 7272,93	8547,04 / 7480,04	8780,33 / 7713,33	8951,65 / 7884,65	654,78	412,22	19,08	66,10
10-01-014-02	дощатых однослойных	100м²	6109,32 / 4670,80	6162,93 / 4724,42	6278,96 / 4840,44	6396,84 / 4958,32	6526,63 / 5088,11	6674,83 / 5236,31	6781,98 / 5343,46	1239,22	199,30	14,80	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	100м²	6981,89 / 5516,49	7002,13 / 5536,73	7046,42 / 5581,02	7091,39 / 5625,99	7141,32 / 5675,91	7197,60 / 5732,20	7238,86 / 5773,46	1429,54	35,86	-	143,00
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	100м²	4442,12 / 3295,11	4457,00 / 3309,98	4489,42 / 3342,40	4522,35 / 3375,33	4558,81 / 3411,80	4600,08 / 3453,07	4630,21 / 3483,19	1102,97	44,05	-	108,00
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных													
	Измеритель: 100 м² перегородок и барьеров												
10-01-015-01	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	100м²	7897,45 / 6390,75	7988,20 / 6481,51	8183,59 / 6676,90	8381,41 / 6874,72	8600,88 / 7094,18	8849,99 / 7343,29	9030,22 / 7523,53	919,01	587,68	-	88,90
203-9155	*Приборы дверные накладные*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	100м²	10053,05 / 8654,93	10167,75 / 8769,63	10415,03 / 9016,90	10663,61 / 9265,48	10940,58 / 9542,46	11254,85 / 9856,72	11483,17 / 10085,05	689,45	708,67	-	69,60
203-9155	*Приборы дверные накладные*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
3. ПЕРЕКРЫТИЯ													
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок													
	Измеритель: 100 м² перекрытий												
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным:												
10-01-021-01	с накатом из щитов	100м²	9512,95 / 7832,94	9561,16 / 7881,16	9651,42 / 7971,42	9747,67 / 8067,67	9852,61 / 8172,61	9973,52 / 8293,52	10059,89 / 8379,88	1014,96	665,05	49,90	102,46
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	м³	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	м³	*по проекту*										
10-01-021-02	с накатом из горбыля	100м²	6285,59 / 4396,70	6364,22 / 4475,33	6530,54 / 4641,65	6700,36 / 4811,47	6887,60 / 4998,71	7101,37 / 5212,48	7255,71 / 5366,82	1306,71	582,18	43,34	132,98
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	м³	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	м³	*по проекту*										
10-01-021-03	с накатом из досок	100м²	5994,56 / 4326,35	6025,80 / 4357,60	6089,53 / 4421,32	6155,14 / 4486,93	6227,63 / 4559,42	6310,37 / 4642,16	6369,97 / 4701,77	1262,79	405,41	30,21	129,71
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	м³	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	м³	*по проекту*										
10-01-021-04	с несущей подшивкой из досок	100м²	6797,83 / 5170,63	6837,99 / 5210,79	6920,95 / 5293,74	7006,12 / 5378,92	7100,15 / 5472,95	7207,49 / 5580,29	7284,87 / 5657,67	1187,72	439,48	32,81	118,81
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	м³	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	м³	*по проекту*										
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым:												
10-01-021-05	с накатом из щитов	100м²	8500,64 / 6243,77	8543,09 / 6286,22	8623,14 / 6366,27	8708,15 / 6451,28	8801,22 / 6544,35	8907,99 / 6651,12	8984,46 / 6727,59	1601,79	655,08	48,83	160,23

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										
10-01-021-06	с накатом из горбыля	$100м^2$	5279,35 / 2807,53	5352,21 / 2880,40	5508,31 / 3036,50	5666,90 / 3195,08	5842,27 / 3370,46	6041,90 / 3570,09	6186,34 / 3714,53	1900,35	571,46	42,58	191,84
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										
10-01-021-07	с накатом из досок	$100м^2$	5007,35 / 2737,19	5032,83 / 2762,66	5086,34 / 2816,17	5140,71 / 2870,55	5201,33 / 2931,17	5269,94 / 2999,77	5319,64 / 3049,48	1874,20	395,97	29,45	187,48
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										
10-01-021-08	с несущей подшивкой из досок	$100м^2$	5794,14 / 3575,38	5828,51 / 3609,76	5901,22 / 3682,46	5975,12 / 3756,36	6057,24 / 3838,48	6150,39 / 3931,63	6217,84 / 3999,08	1792,28	426,48	31,74	177,67
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым:												
10-01-021-09	с накатом из щитов	$100м^2$	7861,37 / 6243,77	7903,82 / 6286,22	7983,87 / 6366,27	8068,88 / 6451,28	8161,95 / 6544,35	8268,72 / 6651,12	8345,19 / 6727,59	960,73	656,87	49,14	97,77
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										
10-01-021-10	с накатом из горбыля	$100м^2$	4631,68 / 2807,53	4704,54 / 2880,40	4860,65 / 3036,50	5019,23 / 3195,08	5194,60 / 3370,46	5394,23 / 3570,09	5538,67 / 3714,53	1252,18	571,97	42,73	128,62
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	$м^3$	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	$м^3$	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-021-11	с накатом из досок	100м²	4354,94 / 2737,19	4380,42 / 2762,66	4433,93 / 2816,17	4488,30 / 2870,55	4548,93 / 2931,17	4617,53 / 2999,77	4667,24 / 3049,48	1221,03	396,73	29,60	124,26
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	*м³*	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	*м³*	*по проекту*										
10-01-021-12	с несущей подшивкой из досок	100м²	5135,33 / 3575,38	5169,71 / 3609,76	5242,41 / 3682,46	5316,32 / 3756,36	5398,43 / 3838,48	5491,58 / 3931,63	5559,03 / 3999,08	1133,73	426,22	31,74	114,45
104-0004	*Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125*	*м³*	*по проекту*										
203-9063	*Балки с черепными брусками*	*м³*	*по проекту*										
Таблица 10-01-022 Подшивка потолков													
	Измеритель: 100 м² потолков												
	Подшивка потолков:												
10-01-022-01	досками обшивки	100м²	4725,89 / 4052,56	4746,43 / 4073,11	4790,91 / 4117,59	4836,10 / 4162,78	4885,84 / 4212,51	4942,64 / 4269,31	4983,70 / 4310,38	585,49	87,83	3,05	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	100м²	3038,55 / 2505,98	3068,09 / 2535,53	3131,98 / 2599,41	3196,90 / 2664,34	3268,38 / 2735,82	3350,01 / 2817,44	3409,02 / 2876,45	410,33	122,23	4,12	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм	100м²	1634,82 / *866,87*	1651,44 / *883,49*	1683,45 / *915,50*	1717,71 / *949,76*	1754,85 / *986,90*	1797,53 / *1029,58*	1828,11 / *1060,15*	685,27	82,68	-	67,10
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	100м²	3211,57 / 2920,70	3222,33 / 2931,45	3243,05 / 2952,18	3265,24 / 2974,36	3289,28 / 2998,40	3316,91 / 3026,03	3336,70 / 3045,82	274,16	16,72	-	27,90
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	100м²	4722,87 / 4361,67	4741,68 / 4380,49	4777,93 / 4416,74	4816,73 / 4455,54	4858,78 / 4497,58	4907,11 / 4545,91	4941,72 / 4580,53	326,24	34,96	-	33,20
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	*100м²*	7436,79 / 7179,92	7447,42 / 7190,55	7467,90 / 7211,03	7489,82 / 7232,94	7513,58 / 7256,70	7540,87 / 7284,00	7560,43 / 7303,56	*240,15*	*16,72*	-	*24,90*
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	100м²	8947,12 / 8620,89	8965,81 / 8639,58	9001,81 / 8675,58	9040,35 / 8714,12	9082,12 / 8755,89	9130,11 / 8803,89	9164,50 / 8838,27	291,27	34,96	-	30,20

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
Таблица 10-01-023 Укладка ходовых досок													
	Измеритель: 100 м ходов												
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100м	251,17 / 199,26	254,53 / 202,62	261,81 / 209,89	269,20 / 217,28	277,33 / 225,42	286,63 / 234,71	293,34 / 241,43	37,64	14,27	1,22	3,80
4. ОКНА													
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:												
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м²	100м²	5262,04 / 2274,74	5274,29 / 2286,99	5297,56 / 2310,26	5324,07 / 2336,76	5352,70 / 2365,40	5384,91 / 2397,61	5408,68 / 2421,38	1998,95	988,35	103,62	188,60
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м²	100м²	3846,63 / 1571,66	3855,12 / 1580,15	3871,25 / 1596,28	3889,62 / 1614,65	3909,47 / 1634,50	3931,79 / 1656,82	3948,27 / 1673,30	1442,57	832,40	79,81	134,52
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м²	100м²	7284,73 / 3303,69	7303,03 / 3321,99	7337,17 / 3356,13	7376,13 / 3395,09	7418,30 / 3437,26	7465,58 / 3484,54	7500,12 / 3519,07	2830,58	1150,46	120,55	270,25
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м²	100м²	5140,52 / 2280,48	5153,18 / 2293,14	5176,80 / 2316,76	5203,76 / 2343,72	5232,93 / 2372,90	5265,64 / 2405,60	5289,54 / 2429,50	1910,44	949,60	92,02	182,40
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	100м²	15107,41 / 9236,38	15164,54 / 9293,51	15282,46 / 9411,43	15400,72 / 9529,69	15538,30 / 9667,27	15687,67 / 9816,64	15795,99 / 9924,96	5213,06	657,97	-	464,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	100м²	11014,40 / 6674,79	11055,05 / 6715,44	11138,22 / 6798,61	11222,26 / 6882,65	11319,40 / 6979,79	11425,35 / 7085,74	11502,01 / 7162,40	3714,72	624,89	-	327,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	100м²	15741,70 / 9843,64	15801,44 / 9903,38	15924,58 / 10026,52	16048,93 / 10150,87	16193,47 / 10295,41	16349,80 / 10451,74	16463,34 / 10565,28	5235,53	662,53	-	466,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	100м²	11431,68 / 7093,59	11474,13 / 7136,04	11560,90 / 7222,81	11649,14 / 7311,05	11751,08 / 7412,99	11861,83 / 7523,74	11942,09 / 7604,00	3714,72	623,37	-	327,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	100м²	11767,91 / 8942,01	11821,52 / 8995,62	11931,82 / 9105,92	12042,35 / 9216,44	12171,40 / 9345,50	12311,04 / 9485,13	12412,33 / 9586,42	2178,58	647,33	-	208,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	100м²	8665,92 / 6511,79	8704,64 / 6550,51	8783,63 / 6629,50	8863,42 / 6709,30	8955,89 / 6801,76	9056,50 / 6902,38	9129,30 / 6975,17	1536,84	617,29	-	145,00
101-9411	Скобяные изделия	комплект	по проекту										
203-9095	Блоки оконные	м²	100										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	100м²	12922,25 / 9551,70	12978,47 / 9607,92	13094,01 / 9723,46	13210,64 / 9840,09	13346,67 / 9976,12	13493,29 / 10122,74	13599,81 / 10229,26	2723,22	647,33	-	260,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	100м²	9383,11 / 6932,22	9423,63 / 6972,73	9506,24 / 7055,34	9590,24 / 7139,34	9687,52 / 7236,62	9792,94 / 7342,05	9869,35 / 7418,45	1833,61	617,29	-	173,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9095	*Блоки оконные*	*м²*	*100*										
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:												
10-01-028-01	до 5 м²	100м²	40959,33 / 38500,23	41090,42 / 38631,31	41351,61 / 38892,51	41624,05 / 39164,94	41926,87 / 39467,77	42268,01 / 39808,90	42515,64 / 40056,54	1426,79	1032,31	73,67	145,20
10-01-028-02	до 10 м²	100м²	38758,76 / 36786,85	38877,67 / 36905,76	39113,26 / 37141,34	39360,10 / 37388,18	39633,33 / 37661,41	39942,04 / 37970,12	40165,74 / 38193,83	1023,62	948,30	69,52	104,17
10-01-028-03	более 10 м²	100м²	38695,91 / 36784,15	38813,48 / 36901,72	39046,16 / 37134,40	39290,25 / 37378,49	39559,71 / 37647,95	39864,90 / 37953,14	40085,79 / 38174,04	890,66	1021,09	68,80	90,64
Таблица 10-01-029 Установка приборов													
	Измеритель: 100 комплектов												
	Установка приборов:												
10-01-029-01	фрамужных	100комп.	3456,18 / 2459,00	3465,18 / 2468,00	3483,18 / 2486,00	3502,18 / 2505,00	3522,18 / 2525,00	3545,18 / 2548,00	3562,18 / 2565,00	982,86	14,32	-	75,30
10-01-029-02	оконных	100комп.	484,26 / -	484,26 / -	484,26 / -	484,26 / -	484,26 / -	484,26 / -	484,26 / -	460,02	24,24	-	44,50

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*100*										
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами высота проема:												
10-01-030-01	1,215 м	100м²	39272,52 / 37093,09	39392,61 / 37213,18	39626,02 / 37446,59	39874,78 / 37695,35	40144,20 / 37964,77	40452,88 / 38273,45	40675,49 / 38496,07	1188,90	990,53	78,59	120,99
10-01-030-02	1,815 м	100м²	38056,41 / 36239,54	38171,05 / 36354,19	38394,47 / 36577,60	38632,12 / 36815,26	38890,32 / 37073,45	39185,57 / 37368,71	39398,65 / 37581,78	920,93	895,93	68,95	93,72
10-01-030-03	2,415 м	100м²	38822,23 / 36771,86	38940,11 / 36889,74	39170,96 / 37120,59	39415,51 / 37365,14	39682,46 / 37632,09	39986,78 / 37936,41	40206,70 / 38156,33	1062,33	988,04	78,74	108,11
10-01-030-04	3,615 м	100м²	37842,38 / 36126,61	37956,12 / 36240,35	38178,57 / 36462,80	38414,31 / 36698,54	38671,69 / 36955,92	38965,16 / 37249,39	39177,08 / 37461,31	816,08	899,69	69,26	83,05
10-01-030-05	4,215 м	100м²	38143,38 / 36313,47	38258,26 / 36428,35	38483,33 / 36653,43	38721,29 / 36891,38	38981,84 / 37151,93	39278,29 / 37448,38	39492,44 / 37662,53	876,91	953,00	75,48	89,24
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными:												
10-01-031-01	глухими площадью проема до 5 м²	100м²	34876,62 / 32461,92	34975,21 / 32560,50	35169,84 / 32755,13	35374,23 / 32959,52	35600,83 / 33186,12	35856,69 / 33441,98	36040,87 / 33626,17	1859,01	555,70	37,54	182,03
10-01-031-02	глухими площадью проема до 10 м²	100м²	25022,14 / 23090,05	25102,71 / 23170,61	25260,95 / 23328,86	25428,00 / 23495,91	25612,14 / 23680,04	25820,93 / 23888,83	25970,94 / 24038,84	1369,21	562,89	35,86	134,07
10-01-031-03	открывающимися площадью проема до 5 м²	100м²	35708,93 / 32461,92	35807,52 / 32560,50	36002,15 / 32755,13	36206,54 / 32959,52	36433,13 / 33186,12	36689,00 / 33441,98	36873,18 / 33626,17	2691,31	555,70	37,54	245,25
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-031-04	открывающимися площадью проема до 10 м²	100м²	25518,91 / 23090,05	25599,47 / 23170,61	25757,72 / 23328,86	25924,77 / 23495,91	26108,91 / 23680,04	26317,70 / 23888,83	26467,71 / 24038,84	1865,98	562,89	35,86	170,04
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах переплетами:												
10-01-032-01	одинарными площадью проема до 2 м²	100м²	45503,39 / 38129,55	45634,29 / 38260,44	45891,16 / 38517,31	46160,14 / 38786,29	46460,22 / 39086,37	46797,18 / 39423,33	47038,18 / 39664,33	6729,79	644,06	-	599,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-032-02	одинарными площадью проема более 2 м²	100м²	38813,04 / 33708,09	38921,71 / 33816,76	39133,60 / 34028,64	39357,11 / 34252,16	39604,51 / 34499,56	39883,95 / 34778,99	40083,50 / 34978,55	4494,02	610,94	-	400,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-032-03	раздельными площадью проема до 2 м²	100м²	62298,96 / 53364,55	62461,71 / 53527,29	62781,42 / 53847,00	63118,41 / 54183,99	63491,67 / 54557,25	63912,13 / 54977,71	64213,39 / 55278,97	8290,36	644,06	-	719,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-032-04	раздельными площадью проема более 2 м²	100м²	57669,42 / 51646,16	57814,90 / 51791,65	58099,40 / 52076,14	58401,27 / 52378,02	58732,78 / 52709,53	59108,69 / 53085,43	59377,77 / 53354,51	5407,76	615,50	-	469,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:												
10-01-033-01	до 1 м	100м²	13932,42 / 12500,60	13998,60 / 12566,79	14129,58 / 12697,77	14270,53 / 12838,71	14422,09 / 12990,27	14598,23 / 13166,42	14726,40 / 13294,58	1280,97	150,84	6,41	125,43
10-01-033-02	до 2 м	100м²	7567,14 / 6812,93	7602,44 / 6848,23	7672,33 / 6918,12	7747,53 / 6993,32	7828,40 / 7074,19	7922,39 / 7168,18	7990,81 / 7236,59	676,28	77,93	3,05	66,22
10-01-033-03	более 2 м	100м²	5159,34 / 4643,08	5183,37 / 4667,11	5230,91 / 4714,66	5282,08 / 4765,82	5337,09 / 4820,84	5401,04 / 4884,79	5447,57 / 4931,32	463,96	52,29	1,68	45,43

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
5. ДВЕРИ, ВОРОТА													
Таблица 10-01-039 Установка блоков													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:												
10-01-039-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²	100м²	33265,63 / 30828,77	33388,47 / 30951,61	33625,79 / 31188,92	33881,30 / 31444,43	34157,70 / 31720,83	34473,99 / 32037,12	34702,57 / 32265,70	1131,31	1305,55	173,20	104,28
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-039-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²	100м²	32329,82 / 30233,80	32449,83 / 30353,82	32681,55 / 30585,54	32930,83 / 30834,81	33200,40 / 31104,39	33509,11 / 31413,09	33732,00 / 31635,99	1032,35	1063,67	128,95	92,92
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м²	100м²	27271,00 / 25459,33	27448,58 / 25636,91	27797,29 / 25985,61	28163,73 / 26352,06	28569,30 / 26757,63	29027,26 / 27215,59	29357,39 / 27545,72	1218,87	592,80	-	115,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м²	100м²	26211,78 / 24557,32	26383,54 / 24729,09	26719,07 / 25064,61	27073,51 / 25419,05	27463,63 / 25809,17	27906,07 / 26251,61	28224,58 / 26570,12	1070,78	583,68	-	98,70
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-039-05	Установка блоков люков в перекрытиях площадью проема до 2 м²	100м²	50144,54 / 47454,04	50374,52 / 47684,02	50868,06 / 48177,57	51373,05 / 48682,55	51928,13 / 49237,63	52561,28 / 49870,78	53019,49 / 50328,99	1426,34	1264,15	166,64	142,68
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в рубленых деревянных стенах													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в рубленых деревянных стенах площадью проема:												
10-01-040-01	до 2 м²	100м²	34612,30 / 28836,43	34857,09 / 29081,21	35337,85 / 29561,97	35844,03 / 30068,15	36400,58 / 30624,70	37035,73 / 31259,86	37489,50 / 31713,62	5096,44	679,44	-	442,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-040-02	до 3 м^2	100м^2	31009,21 / 26509,01	31243,52 / 26743,32	31701,94 / 27201,75	32186,99 / 27686,80	32718,00 / 28217,80	33325,11 / 28824,91	33759,19 / 29259,00	3851,15	649,04	-	334,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками													
	Измеритель: 100 м^2 проемов												
	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:												
10-01-041-01	спаренными площадью проема до 3 м^2	100м^2	65762,71 / 62744,74	65938,28 / 62920,31	66275,99 / 63258,02	66638,78 / 63620,81	67031,59 / 64013,62	67482,34 / 64464,37	67805,88 / 64787,91	1676,67	1341,31	177,63	160,08
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-041-02	спаренными площадью проема более 3 м^2	100м^2	64702,43 / 62059,75	64873,97 / 62231,29	65204,47 / 62561,79	65558,97 / 62916,29	65942,77 / 63300,09	66383,51 / 63740,83	66699,89 / 64057,21	1572,30	1070,38	128,18	141,52
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м^2	100м^2	68115,53 / 63780,53	68297,07 / 63962,07	68645,50 / 64310,50	69020,58 / 64685,58	69426,72 / 65091,72	69892,33 / 65557,34	70226,49 / 65891,49	2790,16	1544,84	213,18	263,25
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м^2	100м^2	66598,95 / 62702,19	66774,23 / 62877,47	67111,45 / 63214,69	67473,66 / 63576,90	67865,84 / 63969,08	68315,89 / 64419,13	68638,93 / 64742,17	2714,59	1182,17	147,72	238,96
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в рубленых деревянных стенах блоками													
	Измеритель: 100 м^2 проемов												
	Заполнение балконных проемов в рубленых деревянных стенах блоками дверными с полотнами:												
10-01-042-01	спаренными площадью проема до 3 м^2	100м^2	70438,91 / 65114,37	70633,12 / 65308,58	71018,04 / 65693,50	71420,02 / 66095,48	71866,33 / 66541,79	72369,28 / 67044,74	72732,63 / 67408,09	4703,04	621,50	-	414,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-042-02	спаренными площадью проема более 3 м²	100м²	67423,02 / 63416,10	67605,49 / 63598,57	67963,99 / 63957,07	68341,52 / 64334,60	68757,05 / 64750,13	69228,53 / 65221,61	69568,43 / 65561,51	3413,00	593,92	-	296,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м²	100м²	71544,03 / 65700,69	71740,76 / 65897,42	72130,72 / 66287,38	72538,58 / 66695,24	72991,61 / 67148,27	73501,28 / 67657,94	73869,67 / 68026,33	5214,24	629,10	-	459,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м²	100м²	68486,94 / 63793,02	68671,03 / 63977,11	69032,77 / 64338,85	69414,08 / 64720,16	69833,93 / 65140,01	70309,73 / 65615,81	70652,87 / 65958,95	4081,76	612,16	-	354,00
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Установка коробок в деревянных стенах:												
10-01-043-01	рубленых в проемах оконных площадью до 2 м²	100м²	15172,23 / 10763,99	15224,67 / 10816,43	15332,56 / 10924,32	15441,63 / 11033,39	15566,72 / 11158,48	15706,92 / 11298,68	15804,87 / 11396,63	4248,64	159,60	-	374,00
10-01-043-02	рубленых в проемах оконных площадью более 2 м²	100м²	10401,75 / 7361,43	10437,40 / 7397,08	10510,51 / 7470,19	10584,72 / 7544,40	10669,52 / 7629,20	10764,82 / 7724,50	10831,30 / 7790,98	2930,88	109,44	-	258,00
10-01-043-03	рубленых в проемах дверных площадью до 3 м²	100м²	14759,59 / 10591,20	14814,47 / 10646,08	14928,75 / 10760,36	15042,98 / 10874,59	15175,05 / 11006,65	15322,03 / 11153,63	15425,45 / 11257,06	3999,67	168,72	-	356,00
10-01-043-04	рубленых в проемах дверных площадью более 3 м²	100м²	10743,36 / 7700,65	10783,02 / 7740,31	10865,51 / 7822,80	10948,06 / 7905,35	11043,41 / 8000,70	11149,61 / 8106,90	11224,29 / 8181,58	2921,11	121,60	-	260,00
10-01-043-05	нерубленых в проемах оконных площадью до 2 м²	100м²	11384,59 / 10468,59	11433,42 / 10517,41	11533,49 / 10617,49	11634,62 / 10718,62	11750,98 / 10834,97	11881,19 / 10965,19	11971,93 / 11055,93	774,64	141,36	-	78,20
10-01-043-06	нерубленых в проемах оконных площадью более 2 м²	100м²	7725,02 / 7148,30	7758,07 / 7181,35	7825,57 / 7248,85	7894,08 / 7317,36	7972,60 / 7395,88	8060,73 / 7484,01	8122,03 / 7545,31	479,45	97,28	-	48,40
10-01-043-07	нерубленых в проемах дверных площадью до 3 м²	100м²	11008,31 / 10119,05	11057,43 / 10168,18	11159,29 / 10270,03	11260,88 / 10371,63	11379,05 / 10489,79	11510,14 / 10620,88	11602,09 / 10712,83	747,90	141,36	-	75,50

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-043-08	нерубленых в проемах дверных площадью более 3 м²	100м²	8030,67 / 7391,86	8066,60 / 7427,79	8141,02 / 7502,21	8215,37 / 7576,56	8301,70 / 7662,89	8397,59 / 7758,78	8464,82 / 7826,01	533,93	104,88	-	53,90
Таблица 10-01-044 Обивка дверей													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной:												
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	100м²	26598,09 / 24818,38	26639,67 / 24859,96	26719,80 / 24940,09	26805,54 / 25025,83	26898,49 / 25118,78	27005,33 / 25225,62	27081,87 / 25302,17	1697,87	81,83	3,82	174,40
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	100м²	17715,78 / 16654,37	17743,71 / 16682,30	17797,56 / 16736,15	17855,16 / 16793,75	17917,62 / 16856,21	17989,40 / 16927,99	18040,83 / 16979,42	1018,72	42,69	1,83	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	100м²	12553,87 / 11061,97	12600,85 / 11108,96	12691,41 / 11199,52	12788,30 / 11296,41	12893,35 / 11401,45	13014,09 / 11522,20	13100,58 / 11608,69	1419,21	72,68	3,36	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	100м²	8314,11 / 7419,90	8345,60 / 7451,39	8406,29 / 7512,08	8471,23 / 7577,01	8541,62 / 7647,41	8622,54 / 7728,33	8680,51 / 7786,30	851,53	42,69	1,83	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	100м²	8849,12 / 7488,09	8876,33 / 7515,31	8928,80 / 7567,77	8984,91 / 7623,89	9045,76 / 7684,74	9115,72 / 7754,69	9165,83 / 7804,81	1326,46	34,56	1,53	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	100м²	5856,65 / 5036,89	5874,96 / 5055,20	5910,25 / 5090,49	5948,00 / 5128,24	5988,94 / 5169,17	6035,99 / 5216,23	6069,70 / 5249,94	795,88	23,89	1,07	81,75
	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной:												
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	100м²	37299,17 / 35572,58	37340,45 / 35613,86	37419,97 / 35693,38	37505,09 / 35778,50	37597,35 / 35870,76	37703,35 / 35976,76	37779,30 / 36052,71	1655,43	71,16	3,36	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	100м²	24932,72 / 23890,71	24960,46 / 23918,44	25013,89 / 23971,87	25071,08 / 24029,06	25133,07 / 24091,05	25204,29 / 24162,28	25255,32 / 24213,31	993,22	48,80	2,29	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	100м²	23272,10 / 21816,18	23318,78 / 21862,86	23408,73 / 21952,81	23505,00 / 22049,08	23609,35 / 22153,43	23729,26 / 22273,34	23815,15 / 22359,23	1377,16	78,76	3,36	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	100м²	15525,18 / 14656,24	15556,47 / 14687,53	15616,75 / 14747,81	15681,27 / 14812,33	15751,20 / 14882,26	15831,56 / 14962,62	15889,13 / 15020,18	826,26	42,69	1,83	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	100м²	19559,40 / 18242,30	19586,31 / 18269,21	19638,17 / 18321,06	19693,66 / 18376,56	19753,82 / 18436,72	19822,94 / 18505,83	19872,45 / 18555,35	1282,54	34,56	1,53	132,98

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	100м²	13068,79 / 12275,36	13086,90 / 12293,47	13121,79 / 12328,36	13159,14 / 12365,70	13199,62 / 12406,19	13246,13 / 12452,70	13279,45 / 12486,01	769,55	23,89	1,07	79,79
Таблица 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах													
	Измеритель: 100 м² проемов												
	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:												
10-01-045-01	каменных площадью проема до 3 м²	100м²	536,49 / 173,83	537,33 / 174,68	539,02 / 176,36	540,97 / 178,31	543,17 / 180,52	545,42 / 182,76	547,10 / 184,44	361,14	1,52	-	35,80
10-01-045-02	каменных площадью проема более 3 м²	100м²	366,86 / 111,13	367,40 / 111,67	368,48 / 112,75	369,72 / 113,99	371,13 / 115,40	372,57 / 116,84	373,64 / 117,91	254,21	1,52	-	25,20
10-01-045-03	нерубленых площадью проема до 3 м²	100м²	435,12 / 170,31	435,85 / 171,04	437,32 / 172,51	439,02 / 174,22	440,98 / 176,17	442,93 / 178,12	444,39 / 179,58	263,29	1,52	-	26,10
10-01-045-04	нерубленых площадью проема более 3 м²	100м²	297,03 / 108,89	297,50 / 109,36	298,43 / 110,29	299,53 / 111,38	300,77 / 112,63	302,02 / 113,88	302,96 / 114,82	186,62	1,52	-	18,50
Таблица 10-01-046 Установка ворот													
	Измеритель: 100 м² полотен и проемов												
	Установка ворот с коробками:												
10-01-046-01	стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	100м²	85608,91 / 81202,34	85923,35 / 81516,78	86528,90 / 82122,33	87176,46 / 82769,89	87879,17 / 83472,60	88686,65 / 84280,08	89265,78 / 84859,21	2509,26	1897,31	131,33	228,66
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-046-02	деревянными, утепленными полотнами и калитками	100м²	53468,12 / 51981,64	53678,57 / 52192,08	54084,64 / 52598,16	54518,10 / 53031,62	54988,80 / 53502,32	55529,77 / 54043,29	55918,47 / 54431,99	909,91	576,57	-	90,20
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
6. ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ													
Таблица 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков													
	Измеритель: 1 м² горизонтальной проекции												
	Устройство:												
10-01-052-01	лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки	м²	386,01 / 319,71	389,36 / 323,06	396,61 / 330,31	403,98 / 337,67	412,09 / 345,78	421,35 / 355,04	428,04 / 361,74	55,66	10,64	-	4,90
10-01-052-02	лестниц внутриквартирных без подшивки	м²	331,42 / 275,95	334,55 / 279,08	341,32 / 285,85	348,20 / 292,73	355,77 / 300,30	364,42 / 308,95	370,67 / 315,20	46,35	9,12	-	4,08
10-01-052-03	крылец	м²	375,37 / 224,72	379,61 / 228,96	388,77 / 238,13	398,09 / 247,45	408,35 / 257,70	420,06 / 269,41	428,53 / 277,88	91,05	59,60	-	8,49
10-01-052-04	козырьков	м²	102,06 / 46,47	102,62 / 47,03	103,83 / 48,24	105,06 / 49,47	106,42 / 50,83	107,97 / 52,38	109,09 / 53,50	52,55	3,04	-	4,90
Таблица 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец													
	Измеритель: 1 м³												
10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев	м³	1947,96 / 1409,06	1960,67 / 1421,77	1987,96 / 1449,05	2015,77 / 1476,87	2046,37 / 1507,46	2081,32 / 1542,41	2108,57 / 1567,67	490,16	48,75	2,14	42,51
7. ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ													
Таблица 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок													
	Измеритель: 100 м² деталей												
	Установка по месту шкафных и антресольных:												
10-01-057-01	стенок	100м²	21989,61 / 20789,48	22035,63 / 20835,50	22125,57 / 20925,45	22221,23 / 21021,10	22324,62 / 21124,49	22444,25 / 21244,13	22529,92 / 21329,79	675,70	524,42	25,03	70,06
10-01-057-02	полок	100м²	21516,94 / 19688,35	21560,28 / 19731,68	21643,94 / 19815,34	21732,34 / 19903,75	21829,02 / 20000,43	21940,73 / 20112,14	22020,38 / 20191,79	1351,41	477,19	25,03	140,12

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков													
	Измеритель: 10 шт. блоков												
	Установка дверных блоков:												
10-01-058-01	шкафных	10шт.	215,34 / 87,27	216,36 / 88,29	218,56 / 90,49	220,80 / 92,73	223,26 / 95,19	226,08 / 98,01	228,11 / 100,04	69,77	58,30	3,20	7,10
203-9126	*Блоки дверные шкафные*	*м²*	*по проекту*										
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-01-058-02	антресольных	10шт.	109,33 / 58,59	110,01 / 59,27	111,48 / 60,74	112,98 / 62,23	114,62 / 63,88	116,50 / 65,76	117,86 / 67,11	32,13	18,61	0,92	3,27
203-9127	*Блоки дверные антресольные*	*м²*	*по проекту*										
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
Таблица 10-01-059 Установка штучных изделий													
	Измеритель: 100 шт. изделий												
10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100шт.	8912,96 / 7791,79	8993,14 / 7871,97	9148,42 / 8027,24	9309,85 / 8188,68	9488,49 / 8367,31	9692,52 / 8571,34	9840,69 / 8719,52	711,14	410,04	19,65	75,15
Таблица 10-01-060 Установка и крепление наличников													
	Измеритель: 100 м коробок блоков												
10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100м	544,22 / 462,72	547,59 / 466,09	555,47 / 473,97	562,23 / 480,72	571,23 / 489,72	580,23 / 498,73	586,98 / 505,48	75,42	6,08	-	7,82
8. ЭСТАКАДЫ													
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад													
	Измеритель: 100 м³ древесины в конструкции												
	Устройство эстакад на:												
10-01-064-01	сваях, высотой до 3 м	100м³	133424,70 / 90146,81	134727,96 / 91450,07	137540,78 / 94262,89	140400,78 / 97122,89	143547,79 / 100269,90	147143,66 / 103865,77	149741,91 / 106464,02	17363,08	25914,81	1663,49	1545,44

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-064-02	сваях, высотой более 3 м	100м³	117047,94 / 74285,13	118398,83 / 75636,03	121315,58 / 78552,77	124281,31 / 81518,50	127544,75 / 84781,94	131272,84 / 88510,04	133967,58 / 91204,78	14482,73	28280,08	1822,04	1319,76
10-01-064-03	лежнях, высотой 1 м	100м³	138428,16 / 107076,28	139694,04 / 108342,16	142425,10 / 111073,21	145202,88 / 113851,00	148259,67 / 116907,78	151751,69 / 120399,80	154275,25 / 122923,37	27295,91	4055,97	89,88	2456,86
10-01-064-04	лежнях, высотой 2 м	100м³	130842,33 / 103633,35	132132,28 / 104923,31	134914,47 / 107705,50	137744,53 / 110535,55	140858,73 / 113649,75	144416,38 / 117207,40	146987,41 / 119778,43	23109,42	4099,56	89,88	2105,88
10-01-064-05	лежнях, высотой 3 м и более	100м³	115309,24 / 90591,50	116628,87 / 91911,13	119476,75 / 94759,01	122372,76 / 97655,01	125559,61 / 100841,86	129200,34 / 104482,59	131831,55 / 107113,80	21022,94	3694,81	91,56	1892,24
Таблица 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад													
	Измеритель: 100 м ограждений												
10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	100м	3868,97 / 1791,98	3888,54 / 1811,54	3930,88 / 1853,89	3973,90 / 1896,91	4021,27 / 1944,28	4075,36 / 1998,36	4114,46 / 2037,47	1998,46	78,54	3,66	184,21
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок													
	Измеритель: 100 м² площади застройки												
10-01-066-01	Устройство моторных будок	100м²	82084,46 / 71650,26	82746,83 / 72312,63	84153,19 / 73718,99	85592,25 / 75158,05	87172,88 / 76738,68	88983,40 / 78549,20	90286,40 / 79852,20	7614,14	2820,06	126,96	745,56
203-9156	*Приборы оконные*	*комплект*	*по проекту*										
203-9155	*Приборы дверные накладные*	*комплект*	*по проекту*										
9. ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ													
Таблица 10-01-070 Устройство заборов													
	Измеритель: 100 м² забора												
	Устройство заборов с установкой столбов:												
10-01-070-01	глухих	100м²	8226,57 / 5353,64	8303,69 / 5430,75	8470,30 / 5597,37	8641,48 / 5768,55	8818,61 / 5945,67	9024,46 / 6151,53	9172,23 / 6299,30	1940,82	932,12	87,59	185,30
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	5327,16 / 3550,16	5380,13 / 3603,14	5494,45 / 3717,45	5613,88 / 3836,88	5725,43 / 3948,44	5859,13 / 4082,14	5953,93 / 4176,94	1397,23	379,76	5,80	135,16

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	5173,40 / 3515,09	5224,47 / 3566,17	5334,70 / 3676,40	5448,97 / 3790,66	5561,17 / 3902,87	5693,60 / 4035,30	5788,07 / 4129,77	1329,62	328,68	6,10	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	100м²	5608,74 / 3492,05	5659,34 / 3542,65	5768,57 / 3651,88	5881,31 / 3764,62	5995,00 / 3878,31	6128,13 / 4011,44	6223,40 / 4106,71	1295,82	820,87	83,93	125,35
	Устройство заборов при установленных столбах:												
10-01-070-05	глухих	100м²	6758,74 / 4419,04	6808,43 / 4468,73	6915,87 / 4576,17	7025,07 / 4685,37	7145,30 / 4805,60	7282,58 / 4942,88	7381,83 / 5042,13	1594,28	745,42	66,53	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	4047,53 / 2796,17	4075,58 / 2824,22	4136,07 / 2884,71	4197,61 / 2946,25	4265,34 / 3013,99	4342,70 / 3091,34	4398,62 / 3147,26	1028,64	222,71	4,73	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	4047,81 / 2845,59	4077,55 / 2875,33	4141,75 / 2939,53	4207,05 / 3004,83	4278,93 / 3076,71	4361,01 / 3158,79	4420,34 / 3218,12	1001,20	201,02	4,88	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	100м²	4417,12 / 2852,56	4447,73 / 2883,18	4513,87 / 2949,31	4581,12 / 3016,56	4655,14 / 3090,58	4739,68 / 3175,12	4800,79 / 3236,23	985,28	579,28	63,33	94,07
Таблица 10-01-071 Устройство калиток													
	Измеритель: 100 м² калиток												
	Устройство калиток с установкой столбов:												
10-01-071-01	глухих	100м²	15094,63 / 9612,70	15250,08 / 9768,14	15585,47 / 10103,53	15935,95 / 10454,01	16262,90 / 10780,97	16654,92 / 11172,98	16932,84 / 11450,90	3955,43	1526,50	16,63	395,67
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	14486,45 / 9552,55	14635,86 / 9701,95	14958,17 / 10024,27	15298,95 / 10365,05	15592,65 / 10658,74	15953,81 / 11019,91	16207,33 / 11273,42	3693,92	1239,99	17,70	369,51
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	13768,31 / 9234,89	13921,48 / 9388,07	14252,11 / 9718,69	14598,40 / 10064,98	14916,25 / 10382,83	15299,28 / 10765,86	15570,30 / 11036,88	3465,09	1068,33	18,92	346,62
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	100м²	12480,40 / 8238,01	12620,42 / 8378,03	12922,69 / 8680,30	13237,97 / 8995,59	13535,26 / 9292,87	13890,51 / 9648,12	14142,71 / 9900,33	3323,44	918,95	17,70	332,45
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Устройство калиток при установленных столбах:												
10-01-071-05	глухих	100м²	10615,39 / 6715,80	10677,59 / 6778,00	10811,57 / 6911,98	10947,95 / 7048,36	11098,03 / 7198,44	11269,45 / 7369,86	11393,33 / 7493,74	2626,06	1273,53	5,95	262,69
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	10909,48 / 7185,48	10977,52 / 7253,52	11124,17 / 7400,17	11273,43 / 7549,43	11437,68 / 7713,68	11625,27 / 7901,27	11760,85 / 8036,85	2658,75	1065,25	12,51	265,96
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	9951,06 / 6468,99	10013,81 / 6531,73	10149,12 / 6667,04	10286,80 / 6804,72	10438,32 / 6956,24	10611,37 / 7129,29	10736,45 / 7254,37	2636,96	845,12	11,45	263,78
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	100м²	8920,06 / 5575,65	8974,72 / 5630,31	9092,61 / 5748,20	9212,55 / 5868,14	9344,56 / 6000,15	9495,32 / 6150,91	9604,29 / 6259,88	2615,16	729,25	14,80	261,60
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
Таблица 10-01-072 Устройство ворот													
	Измеритель: 100 м² ворот												
	Устройство ворот с установкой столбов:												
10-01-072-01	глухих	100м²	11925,52 / 6126,47	12011,31 / 6212,26	12196,61 / 6397,56	12388,10 / 6589,05	12579,44 / 6780,39	12804,11 / 7005,06	12964,72 / 7165,67	3247,16	2551,89	267,51	324,82
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	12566,20 / 8254,09	12685,77 / 8373,66	12943,83 / 8631,72	13210,60 / 8898,50	13477,09 / 9164,98	13790,02 / 9477,92	14013,72 / 9701,61	3334,33	977,77	16,94	333,54
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	11597,47 / 7551,29	11712,01 / 7665,83	11959,28 / 7913,10	12214,12 / 8167,95	12473,35 / 8427,18	12776,14 / 8729,96	12993,05 / 8946,88	3225,37	820,81	16,02	322,64
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	100м²	12471,04 / 6869,07	12577,99 / 6976,02	12808,91 / 7206,94	13046,40 / 7444,43	13291,05 / 7689,08	13575,75 / 7973,78	13780,02 / 8178,05	3159,99	2441,98	272,70	316,10

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
	Устройство ворот при установленных столбах:												
10-01-072-05	глухих	100м^2	10325,21 / 5095,71	10378,03 / 5148,54	10492,14 / 5262,65	10608,17 / 5378,67	10735,88 / 5506,39	10881,74 / 5652,25	10987,17 / 5757,68	2778,61	2450,88	264,15	277,95
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м^2	10146,98 / 6500,78	10211,17 / 6564,97	10349,65 / 6703,45	10490,53 / 6844,34	10645,59 / 6999,39	10822,67 / 7176,48	10950,67 / 7304,47	2822,20	824,00	11,75	282,31
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м^2	9141,94 / 5687,57	9198,87 / 5744,50	9321,73 / 5867,36	9446,71 / 5992,33	9584,26 / 6129,89	9741,35 / 6286,98	9854,90 / 6400,53	2800,40	653,97	10,53	280,13
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	100м^2	10120,16 / 5051,79	10171,55 / 5103,18	10282,49 / 5214,12	10395,31 / 5326,94	10519,50 / 5451,13	10661,33 / 5592,96	10763,85 / 5695,47	2789,51	2278,86	267,36	279,04
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
Таблица 10-01-073 Устройство заборов из щитов													
	Измеритель: 100 м^2 забора												
	Устройство заборов из щитов с установкой столбов:												
10-01-073-01	глухих	100м^2	11157,18 / 9640,91	11286,95 / 9770,68	11545,68 / 10029,41	11819,62 / 10303,35	12106,99 / 10590,72	12440,94 / 10924,67	12679,14 / 11162,87	584,15	932,12	87,59	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м^2	9149,25 / 8106,05	9278,17 / 8234,97	9534,91 / 8491,71	9808,25 / 8765,05	10086,37 / 9043,17	10411,46 / 9368,26	10644,18 / 9600,97	654,29	388,92	6,26	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м^2	8825,04 / 7898,01	8949,85 / 8022,82	9197,73 / 8270,69	9461,04 / 8534,01	9734,45 / 8807,42	10052,17 / 9125,14	10280,15 / 9353,11	592,77	334,26	6,26	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	100м^2	9095,85 / 7717,33	9218,19 / 7839,68	9460,75 / 8082,24	9718,16 / 8339,64	9988,23 / 8609,72	10301,13 / 8922,62	10525,92 / 9147,40	556,12	822,39	83,93	56,14
	Устройство заборов из щитов при установленных столбах:												
10-01-073-05	глухих	100м^2	9745,85 / 8771,68	9848,37 / 8874,21	10048,26 / 9074,10	10260,57 / 9286,41	10491,43 / 9517,27	10757,25 / 9783,09	10947,25 / 9973,09	239,96	734,20	66,53	24,42

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	7947,11 / 7352,06	8051,10 / 7456,05	8254,02 / 7658,97	8469,47 / 7874,42	8703,76 / 8108,72	8972,51 / 8377,46	9166,34 / 8571,30	283,88	311,16	4,12	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	7754,94 / 7228,50	7858,41 / 7331,97	8060,26 / 7533,83	8274,61 / 7748,17	8507,70 / 7981,26	8775,06 / 8248,63	8967,90 / 8441,46	258,14	268,30	4,73	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	100м²	7948,90 / 7076,46	8051,26 / 7178,82	8250,72 / 7378,28	8462,62 / 7590,19	8693,02 / 7820,59	8957,32 / 8084,88	9147,94 / 8275,50	242,02	630,41	63,18	24,63
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен													
	Измеритель: 100 м² калиток												
	Устройство калиток из готовых полотен с установкой столбов:												
10-01-074-01	глухих	100м²	26182,04 / 22709,32	26368,41 / 22895,69	26756,82 / 23284,11	27167,55 / 23694,83	27558,61 / 24085,90	28024,81 / 24552,09	28355,59 / 24882,87	1946,22	1526,50	16,63	192,93
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	26669,26 / 23746,95	26845,47 / 23923,16	27211,88 / 24289,57	27603,83 / 24681,52	27951,64 / 25029,33	28375,58 / 25453,27	28673,71 / 25751,40	1682,32	1239,99	17,70	166,77
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	26334,73 / 23814,99	26519,27 / 23999,53	26903,90 / 24384,15	27311,41 / 24791,67	27694,45 / 25174,71	28152,90 / 25633,15	28477,67 / 25957,93	1451,42	1068,33	18,92	143,88
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	100м²	25206,80 / 22990,37	25380,30 / 23163,87	25741,16 / 23524,72	26122,32 / 23905,89	26489,93 / 24273,50	26926,45 / 24710,02	27236,64 / 25020,21	1297,48	918,95	17,70	128,62
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
	Устройство калиток из готовых полотен при установленных столбах:												
10-01-074-05	глухих	100м²	21683,05 / 19812,43	21776,17 / 19905,55	21963,17 / 20092,55	22159,80 / 20289,18	22373,99 / 20503,37	22619,59 / 20748,97	22796,33 / 20925,71	597,09	1273,53	5,95	59,19
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	23076,32 / 21379,88	23171,16 / 21474,72	23361,91 / 21665,47	23562,33 / 21865,90	23780,70 / 22084,27	24031,07 / 22334,64	24211,27 / 22514,83	631,19	1065,25	12,51	62,57
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	22504,51 / 21049,09	22598,62 / 21143,19	22787,93 / 21332,50	22986,83 / 21531,40	23203,54 / 21748,12	23452,01 / 21996,58	23630,84 / 22175,41	610,30	845,12	11,45	60,50
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	100м²	21651,02 / 20328,01	21739,16 / 20416,15	21915,63 / 20592,63	22101,46 / 20778,45	22303,79 / 20980,78	22535,82 / 21212,81	22702,78 / 21379,77	593,76	729,25	14,80	58,86
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
Таблица 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен													
	Измеритель: 100 м² ворот												
	Устройство ворот из готовых полотен с установкой столбов:												
10-01-075-01	глухих	100м²	36837,25 / 33053,85	37047,88 / 33264,48	37467,56 / 33684,16	37912,72 / 34129,33	38378,26 / 34594,87	38919,20 / 35135,81	39305,53 / 35522,13	1231,50	2551,89	267,51	122,08
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	41136,20 / 38849,96	41372,77 / 39086,52	41848,25 / 39562,00	42351,47 / 40065,22	42873,18 / 40586,94	43480,72 / 41194,48	43914,47 / 41628,22	1308,47	977,77	16,94	129,71
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	100м²	40657,01 / 38637,69	40893,83 / 38874,51	41369,96 / 39350,64	41872,86 / 39853,54	42400,11 / 40380,79	43012,11 / 40992,79	43449,64 / 41430,32	1198,52	820,81	16,02	118,81
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	100м²	41570,05 / 37995,52	41799,74 / 38225,21	42260,47 / 38685,94	42747,00 / 39172,47	43260,74 / 39686,22	43855,89 / 40281,37	44281,66 / 40707,13	1132,54	2441,98	272,70	112,27
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
	Устройство ворот из готовых полотен при установленных столбах:												
10-01-075-05	глухих	100м²	34879,54 / 31665,06	35053,77 / 31839,29	35394,84 / 32180,36	35757,00 / 32542,52	36150,61 / 32936,13	36603,26 / 33388,78	36927,55 / 33713,07	763,60	2450,88	264,15	74,77
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	100м²	38698,69 / 37070,96	38879,11 / 37251,37	39233,32 / 37605,58	39608,93 / 37981,20	40017,33 / 38389,60	40486,87 / 38859,14	40823,36 / 39195,63	803,73	824,00	11,75	78,70

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	100м^2	38220,90 / 36778,83	38400,21 / 36958,13	38752,12 / 37310,04	39125,35 / 37683,28	39531,14 / 38089,07	39997,70 / 38555,62	40332,04 / 38889,96	788,11	653,97	10,53	77,17
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	100м^2	39234,08 / 36178,24	39408,21 / 36352,36	39748,96 / 36693,11	40110,83 / 37054,98	40504,11 / 37448,27	40956,39 / 37900,54	41280,40 / 38224,56	776,98	2278,86	267,36	76,08
101-0782	*Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг*	*т*	*по проекту*										
10. ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ													
Таблица 10-01-079 Установка стульев на лежнях													
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции												
	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:												
10-01-079-01	до 1,5 м	м^3	865,84 / 611,28	879,27 / 624,71	908,22 / 653,66	937,67 / 683,11	970,08 / 715,52	1007,10 / 752,54	1033,86 / 779,30	168,91	85,65	3,13	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	м^3	895,43 / 610,60	908,86 / 624,03	937,82 / 652,99	967,29 / 682,46	999,71 / 714,89	1036,75 / 751,92	1063,52 / 778,69	203,12	81,71	2,74	21,06
Таблица 10-01-080 Устройство ростверков													
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции												
10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	м^3	2128,03 / 1549,85	2140,81 / 1562,63	2168,21 / 1590,03	2196,16 / 1617,98	2226,89 / 1648,71	2262,01 / 1683,82	2287,37 / 1709,19	452,12	126,06	-	41,20
Таблица 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки													
	Измеритель: 100 м^2 вертикальной проекции цоколя												
	Устройство цоколей с установкой забирки:												
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	100м^2	39009,01 / 34164,96	40278,96 / 35434,91	43045,15 / 38201,10	45800,49 / 40956,44	46059,12 / 41215,07	47332,86 / 42488,82	47897,20 / 43053,16	3458,66	1385,39	104,77	358,61

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин		Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
10-01-081-02	из досок	100м²	9567,63 / 7071,00	9658,94 / 7162,30	9855,77 / 7359,14	10056,08 / 7559,44	10276,50 / 7779,86	10528,25 / 8031,62	10710,22 / 8213,58	2190,20	306,44	11,75	219,09
Таблица 10-01-082 Укладка по фермам прогонов													
	Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции												
	Укладка по фермам прогонов:												
10-01-082-01	из досок	м³	1292,01 / 1082,95	1304,00 / 1094,93	1329,88 / 1120,81	1356,19 / 1147,13	1385,16 / 1176,09	1418,24 / 1209,18	1442,15 / 1233,09	161,67	47,39	2,29	14,39
10-01-082-02	из брусьев	м³	1335,50 / 1117,24	1347,30 / 1129,04	1372,82 / 1154,56	1398,75 / 1180,49	1427,30 / 1209,04	1459,90 / 1241,64	1483,47 / 1265,21	170,85	47,40	2,29	15,04
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила													
	Измеритель: 100 м² покрытия												
	Устройство по фермам настила:												
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	100м²	7885,83 / 6948,08	7951,19 / 7013,44	8077,10 / 7139,35	8211,33 / 7273,57	8358,13 / 7420,37	8525,52 / 7587,76	8645,17 / 7707,42	361,67	576,08	30,84	37,50
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	100м²	3120,59 / 2780,49	3146,00 / 2805,91	3200,53 / 2860,44	3256,14 / 2916,05	3317,30 / 2977,21	3387,16 / 3047,07	3437,64 / 3097,55	244,36	95,73	7,02	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	100м²	3898,92 / 3473,29	3930,72 / 3505,10	3998,98 / 3573,36	4068,58 / 3642,95	4145,13 / 3719,50	4232,58 / 3806,95	4295,76 / 3870,13	305,94	119,68	9,00	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	100м²	4373,33 / 3968,25	4412,90 / 4007,81	4498,05 / 4092,97	4584,77 / 4179,69	4680,19 / 4275,10	4789,17 / 4384,09	4867,93 / 4462,84	256,89	148,19	10,99	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	100м²	5486,05 / 4981,02	5535,55 / 5030,53	5642,09 / 5137,06	5750,58 / 5245,56	5869,96 / 5364,93	6006,31 / 5501,28	6104,84 / 5599,82	321,19	183,84	13,58	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	100м²	5283,50 / 4831,50	5332,69 / 4880,69	5438,62 / 4986,62	5546,46 / 5094,47	5665,13 / 5213,14	5800,67 / 5348,68	5898,63 / 5446,63	268,16	183,84	13,58	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	100м²	6637,45 / 6063,34	6698,99 / 6124,88	6831,51 / 6257,40	6966,43 / 6392,32	7114,89 / 6540,78	7284,45 / 6710,34	7407,00 / 6832,89	335,77	238,34	17,85	32,48

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
10-01-083-08	защитного	100м²	3010,84 / 2614,86	3032,25 / 2636,27	3078,02 / 2682,04	3124,77 / 2728,79	3176,16 / 2780,18	3234,88 / 2838,90	3277,30 / 2881,31	309,40	86,58	6,56	29,54
11. ОГНЕЗАЩИТА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ													
Таблица 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций													
	Измеритель: 10 м³ древесины в конструкции												
	Огнезащита деревянных конструкций:												
10-01-087-01	ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10м³	722,18 / 598,21	724,60 / 600,64	729,28 / 605,32	734,29 / 610,32	739,72 / 615,75	745,95 / 621,99	750,42 / 626,45	86,81	37,16	0,76	8,50
10-01-087-02	каркасов, эстакад	10м³	5258,88 / 5024,13	5264,90 / 5030,16	5276,49 / 5041,75	5288,91 / 5054,16	5302,36 / 5067,62	5317,82 / 5083,08	5328,90 / 5094,15	211,82	22,93	0,61	20,49
Таблица 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам													
	Измеритель: 1000 м² обработанной поверхности												
10-01-088-01	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000м²	2569,10 / 2107,44	2577,66 / 2116,00	2594,14 / 2132,48	2611,77 / 2150,11	2630,89 / 2169,23	2652,86 / 2191,20	2668,60 / 2206,94	326,77	134,89	3,51	31,61
Таблица 10-01-089 Антисептирование водными растворами													
	Измеритель: 100 м² стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам												
	Антисептирование водными растворами:												
10-01-089-01	стен	100м²	109,38 / 30,95	109,68 / 31,25	110,26 / 31,83	110,88 / 32,46	111,55 / 33,13	112,33 / 33,90	112,88 / 34,46	64,71	13,71	0,46	6,26
10-01-089-02	перегородок	100м²	131,78 / 36,13	132,13 / 36,48	132,81 / 37,16	133,53 / 37,88	134,32 / 38,67	135,22 / 39,57	135,87 / 40,22	79,39	16,26	0,61	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	100м²	76,70 / 23,19	76,93 / 23,42	77,37 / 23,86	77,83 / 24,32	78,34 / 24,83	78,92 / 25,41	79,33 / 25,82	45,38	8,13	0,31	4,39

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
Таблица 10-01-090 Антисептирование пастами													
	Измеритель: 100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий												
	Антисептирование пастами:												
10-01-090-01	стен рубленых	100м²	345,83 / 276,17	346,46 / 276,80	347,66 / 278,01	348,96 / 279,30	350,36 / 280,71	351,97 / 282,32	353,12 / 283,47	65,09	4,56	-	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	100м²	1371,24 / 1242,79	1374,06 / 1245,61	1379,50 / 1251,05	1385,32 / 1256,87	1391,63 / 1263,18	1398,88 / 1270,43	1404,08 / 1275,62	115,77	12,69	0,31	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	100м²	635,07 / 552,35	636,32 / 553,60	638,74 / 556,02	641,33 / 558,61	644,13 / 561,41	647,35 / 564,63	649,66 / 566,94	77,13	5,58	0,15	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	100м²	1431,09 / 1242,79	1433,91 / 1245,61	1439,35 / 1251,05	1445,17 / 1256,87	1451,48 / 1263,18	1458,73 / 1270,43	1463,92 / 1275,62	174,59	13,71	0,46	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	100м²	90,56 / 82,85	90,74 / 83,04	91,11 / 83,40	91,50 / 83,79	91,92 / 84,21	92,40 / 84,70	92,75 / 85,04	6,18	1,52	-	0,57
РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ													
1. ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ													
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами													
	Измеритель: 100 м²												
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	100м²	7266,16 / 6582,00	7329,16 / 6645,00	7450,16 / 6766,00	7579,16 / 6895,00	7720,16 / 7036,00	7881,16 / 7197,00	7996,16 / 7312,00	228,24	455,92	21,06	25,40
2. КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ													
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м³													
	Измеритель: 1 колонна												
	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:												
10-02-004-01	на фундамент	колонна	210,75 / 2,49	210,77 / 2,50	210,79 / 2,53	210,82 / 2,56	210,85 / 2,58	210,88 / 2,62	210,91 / 2,64	72,24	136,02	13,30	6,43

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
101-0783	*Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг*	*т*	*по проекту*										
203-9141	*Колонны деревянные*	*м³*	*по проекту*										
10-02-004-02	на металлический башмак	колонна	179,52 / 4,82	179,54 / 4,84	179,56 / 4,86	179,59 / 4,89	179,62 / 4,92	179,65 / 4,95	179,68 / 4,98	43,29	131,41	13,30	3,99
101-0783	*Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг*	*т*	*по проекту*										
203-9141	*Колонны деревянные*	*м³*	*по проекту*										
3. ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ													
Таблица 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий													
	Измеритель: 100 м² перекрытий												
	Сборка цокольных перекрытий:												
10-02-007-01	по балкам с дощатыми полами	100м²	1697,48 / 427,31	1699,49 / 429,33	1702,97 / 432,80	1706,83 / 436,66	1710,87 / 440,70	1715,74 / 445,57	1719,13 / 448,96	979,72	290,45	12,36	97,12
300-9545	*Вентиляционные решетки*	*шт.*	*по проекту*										
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	100м²	1815,86 / 306,47	1817,24 / 307,85	1819,54 / 310,15	1822,12 / 312,73	1824,80 / 315,41	1828,07 / 318,68	1830,32 / 320,93	1297,48	211,91	8,70	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	100м²	1315,74 / 186,45	1316,31 / 187,02	1317,43 / 188,14	1318,62 / 189,33	1319,91 / 190,62	1321,39 / 192,10	1322,45 / 193,16	797,23	332,06	15,41	79,03
Таблица 10-02-008 Утепление цоколя плитами													
	Измеритель: 100 м утепляемого цоколя												
	Утепление цоколя плитами:												
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	100м	697,78 / -	697,78 / -	697,78 / -	697,78 / -	697,78 / -	697,78 / -	697,78 / -	564,10	133,67	6,10	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75мм	100м	822,81 / -	822,81 / -	822,81 / -	822,81 / -	822,81 / -	822,81 / -	822,81 / -	631,19	191,62	8,85	62,57

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов													
	Измеритель: 100 м² перекрытий												
	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:												
10-02-009-01	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	100м²	2628,65 / 327,06	2629,88 / 328,29	2632,25 / 330,66	2634,79 / 333,20	2637,54 / 335,95	2640,70 / 339,11	2642,96 / 341,37	1580,71	720,88	32,20	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными	100м²	2620,81 / 226,98	2621,51 / 227,68	2622,87 / 229,04	2624,32 / 230,49	2625,89 / 232,06	2627,70 / 233,86	2628,99 / 235,16	1792,22	601,62	26,55	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	100м²	2048,26 / 218,87	2048,93 / 219,55	2050,24 / 220,86	2051,64 / 222,25	2053,15 / 223,77	2054,89 / 225,51	2056,14 / 226,76	1402,60	426,78	18,62	137,34
10-02-009-04	открытых	100м²	1592,39 / 202,66	1593,02 / 203,29	1594,23 / 204,50	1595,52 / 205,79	1596,92 / 207,19	1598,54 / 208,81	1599,69 / 209,96	962,95	426,78	18,62	94,29
Таблица 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам													
	Измеритель: 100 м² перекрытий												
	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:												
10-02-010-01	с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными	100м²	1236,49 / 53,26	1236,66 / 53,42	1236,97 / 53,74	1237,32 / 54,08	1237,68 / 54,45	1238,11 / 54,87	1238,41 / 55,18	816,25	366,99	17,09	82,40
10-02-010-02	с укладкой щитов наката с утеплением термолитом	100м²	5961,58 / 4562,29	5961,75 / 4562,46	6015,54 / 4616,25	6069,35 / 4670,07	6123,20 / 4723,91	6194,92 / 4795,63	6277,33 / 4878,05	874,74	524,54	24,26	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными	100м²	1539,20 / 121,60	1539,58 / 121,97	1540,31 / 122,70	1541,08 / 123,47	1541,92 / 124,32	1542,89 / 125,28	1543,58 / 125,98	1050,62	366,99	17,09	106,06
Таблица 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам													
	Измеритель: 100 м² перекрытий												
	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:												
10-02-011-01	минеральным войлоком	100м²	1078,24 / 34,45	1078,34 / 34,56	1078,55 / 34,76	1078,77 / 34,98	1079,01 / 35,22	1079,28 / 35,50	1079,48 / 35,69	635,63	408,15	18,92	65,29

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-02-011-02	термолитом	100м²	6587,45 / 5366,88	6587,56 / 5366,98	6651,00 / 5430,43	6714,46 / 5493,89	6777,94 / 5557,37	6862,53 / 5641,96	6959,83 / 5739,26	658,93	561,65	25,94	71,61
Таблица 10-02-012 Сборка перекрытий													
	Измеритель: 100 м² панелей												
	Сборка перекрытий из панелей площадью:												
10-02-012-01	до 5 м²	100м²	1199,30 / 71,57	1199,57 / 71,83	1200,08 / 72,34	1200,62 / 72,88	1201,21 / 73,47	1201,89 / 74,15	1202,38 / 74,64	487,07	640,67	58,29	50,03
10-02-012-02	более 5 м²	100м²	756,51 / 74,35	756,79 / 74,63	757,29 / 75,13	757,82 / 75,66	758,37 / 76,22	759,06 / 76,90	759,51 / 77,35	381,85	300,31	34,79	37,39
4. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ													
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции													
	Измеритель: 100 м² стен без вычета проемов												
	Сборка стен щитовой конструкции:												
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	100м²	2351,86 / 642,36	2354,02 / 644,51	2358,22 / 648,71	2362,90 / 653,39	2368,08 / 658,57	2373,69 / 664,18	2377,79 / 668,28	1242,50	467,01	34,95	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	100м²	2308,57 / 906,10	2311,59 / 909,11	2317,45 / 914,97	2323,87 / 921,39	2330,93 / 928,46	2338,75 / 936,27	2344,42 / 941,94	973,16	429,32	32,05	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	100м²	927,23 / 89,17	927,51 / 89,45	928,04 / 89,98	928,61 / 90,55	929,23 / 91,17	929,94 / 91,87	930,45 / 92,38	494,80	343,26	25,79	49,05
Таблица 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции													
	Измеритель: 100 м² стен за вычетом проемов												
	Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой:												
10-02-019-01	досками обшивки	100м²	4429,76 / 550,16	4431,19 / 551,59	4437,36 / 557,77	4443,73 / 564,13	4450,35 / 570,75	4458,58 / 578,98	4466,45 / 586,85	2705,99	1173,61	54,17	277,95
10-02-019-02	асбестоцементными листами	100м²	4393,69 / 601,98	4395,18 / 603,47	4401,47 / 609,76	4407,96 / 616,25	4414,71 / 623,01	4423,10 / 631,39	4431,09 / 639,38	3170,39	621,32	28,08	322,64

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
	Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми:												
10-02-019-03	в 1 слой	100м^2	4436,04 / 3065,08	4436,46 / 3065,50	4495,17 / 3124,21	4553,94 / 3182,98	4612,85 / 3241,89	4691,11 / 3320,15	4780,71 / 3409,75	1166,12	204,84	9,46	117,72
10-02-019-04	в 2 слоя	100м^2	8209,62 / 6064,98	8210,20 / 6065,55	8327,57 / 6182,92	8445,01 / 6300,36	8562,68 / 6418,03	8719,12 / 6574,47	8898,54 / 6753,90	1697,87	446,77	20,60	174,40
10-02-019-05	Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми	100м^2	286,27 / 20,27	286,34 / 20,33	286,46 / 20,45	286,59 / 20,58	286,73 / 20,72	286,89 / 20,88	287,01 / 21,00	196,37	69,64	3,36	20,17
Таблица 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей													
	Измеритель: 100 м^2 панелей												
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:												
10-02-020-01	до 5 м^2	100м^2	2478,63 / 242,42	2479,89 / 243,69	2481,91 / 245,70	2484,20 / 248,00	2486,54 / 250,34	2489,47 / 253,27	2491,46 / 255,26	1165,53	1070,68	156,41	115,54
10-02-020-02	до 10 м^2	100м^2	1871,12 / 188,69	1872,11 / 189,69	1873,69 / 191,26	1875,49 / 193,07	1877,33 / 194,90	1879,63 / 197,20	1881,19 / 198,76	865,32	817,11	108,65	85,78
10-02-020-03	более 10 м^2	100м^2	1497,25 / 143,13	1498,01 / 143,89	1499,22 / 145,10	1500,60 / 146,48	1502,00 / 147,88	1503,77 / 149,65	1504,96 / 150,84	718,04	636,08	84,39	71,18
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей													
	Измеритель: 1 панель												
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:												
10-02-021-01	до 5 м^2	панель	151,63 / 33,58	151,77 / 33,71	152,03 / 33,98	152,32 / 34,26	152,62 / 34,57	152,98 / 34,93	153,24 / 35,18	25,12	92,93	9,62	2,46
101-0783	*Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг*	*т*	*по проекту*										
440-9154	*Панели стеновые прямоугольные*	*м^3*	*по проекту*										
10-02-021-02	до 15 м^2	панель	185,23 / 36,14	185,37 / 36,29	185,66 / 36,57	185,97 / 36,88	186,29 / 37,21	186,68 / 37,59	186,95 / 37,86	30,74	118,35	11,74	3,01
101-0783	*Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг*	*т*	*по проекту*										
440-9154	*Панели стеновые прямоугольные*	*м^3*	*по проекту*										

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	эксплуатация машин в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
Таблица 10-02-022 Сборка стен бескаркасных													
	Измеритель: 1 м³ кладки стен												
	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:												
10-02-022-01	крупных	м³	95,15 / 23,64	95,16 / 23,66	95,36 / 23,86	95,57 / 24,07	95,78 / 24,28	96,05 / 24,55	96,34 / 24,84	19,91	51,59	6,10	2,01
10-02-022-02	мелких	м³	109,90 / 48,22	110,00 / 48,32	110,96 / 49,27	111,92 / 50,24	112,91 / 51,23	114,18 / 52,50	115,53 / 53,85	38,26	23,42	1,68	3,93
Таблица 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей													
	Измеритель: 100 м² стен за вычетом проемов												
10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	100м²	2475,39 / 385,68	2476,05 / 386,35	2482,63 / 392,93	2489,24 / 399,53	2495,88 / 406,18	2504,70 / 414,99	2513,99 / 424,29	657,90	1431,81	184,19	64,42
Таблица 10-02-024 Сборка стен из брусьев													
	Измеритель: 100 м² стен за вычетом проемов												
	Сборка стен из брусьев толщиной:												
10-02-024-01	100 мм	100м²	3723,01 / 1068,31	3727,45 / 1072,75	3736,32 / 1081,62	3746,64 / 1091,94	3758,40 / 1103,70	3770,23 / 1115,53	3779,08 / 1124,39	2340,40	314,30	39,37	223,45
10-02-024-02	150 мм	100м²	4404,51 / 1563,89	4411,09 / 1570,46	4424,22 / 1583,59	4439,50 / 1598,88	4456,95 / 1616,32	4474,46 / 1633,83	4487,57 / 1646,95	2386,06	454,56	60,28	227,81
10-02-024-03	180 мм	100м²	4814,85 / 1857,05	4822,68 / 1864,88	4838,33 / 1880,53	4856,56 / 1898,76	4877,37 / 1919,56	4898,23 / 1940,43	4913,87 / 1956,07	2420,31	537,49	72,64	231,08
Таблица 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек													
	Измеритель: 100 м²												
10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	100м²	273,88 / 56,74	274,05 / 56,92	274,39 / 57,26	274,75 / 57,62	275,15 / 58,01	275,60 / 58,47	275,92 / 58,79	195,85	21,28	-	20,50

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
5. ПЕРЕГОРОДКИ													
Таблица 10-02-031 Сборка перегородок													
	Измеритель: 100 м² панелей и перегородок без вычета проемов												
	Сборка перегородок:												
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 м²	100м²	1875,93 / 133,32	1876,45 / 133,84	1877,44 / 134,83	1878,51 / 135,90	1879,67 / 137,06	1880,99 / 138,38	1881,95 / 139,34	670,73	1071,88	151,84	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 м²	100м²	977,41 / 61,73	977,64 / 61,96	978,07 / 62,39	978,54 / 62,86	979,05 / 63,37	979,63 / 63,95	980.04 / 64,36	369,41	546,27	75,08	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	100м²	725,49 / 64,85	725,70 / 65,05	726,08 / 65,44	726,50 / 65,85	726,95 / 66,30	727,46 / 66,82	727,83 / 67,19	442,59	218,05	10,07	45,89
6. КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА													
Таблица 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов													
	Измеритель: 100 м² кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов												
	Сборка:												
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	100м²	1291,63 / 490,50	1292,96 / 491,83	1295,44 / 494,31	1298,12 / 496,99	1301,00 / 499,87	1304,36 / 503,22	1306,74 / 505,61	575,53	225,60	9,61	58,10
10-02-035-02	карнизов	100м²	1825,97 / 186,45	1826,55 / 187,02	1827,66 / 188,14	1828,85 / 189,33	1830,14 / 190,62	1831,63 / 192,10	1832,69 / 193,16	1503,31	136,22	6,26	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганных досок	100м²	1013,89 / 129,08	1014,34 / 129,53	1015,21 / 130,40	1016,14 / 131,33	1017,15 / 132,34	1018,31 / 133,50	1019,15 / 134,34	727,25	157,56	7,17	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	100м²	660,07 / 102,26	660,42 / 102,62	661,10 / 103,29	661,82 / 104,02	662,61 / 104,80	663,51 / 105,71	664,16 / 106,35	326,54	231,27	10,68	32,37
Таблица 10-02-036 Установка стропил													
	Измеритель: 1 м³ древесины в конструкции												
10-02-036-01	Установка стропил	м³	308,35 / 129,82	308,83 / 130,31	309,72 / 131,19	310,68 / 132,15	311,70 / 133,18	312,91 / 134,39	313,76 / 135,24	129,73	48,80	2,29	12,86

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
7. ЛЕСТНИЦЫ													
Таблица 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок													
	Измеритель: 100 м² горизонтальной проекции лестниц												
	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:												
10-02-040-01	прямыми	100м²	2888,91 / 212,39	2889,57 / 213,04	2890,84 / 214,31	2892,19 / 215,67	2893,66 / 217,14	2895,35 / 218,83	2896,56 / 220,04	1947,14	729,38	33,72	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	100м²	3392,40 / 256,73	3393,19 / 257,52	3394,73 / 259,06	3396,37 / 260,70	3398,14 / 262,47	3400,19 / 264,52	3401,65 / 265,98	2104,88	1030,79	47,61	194,02
Таблица 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами													
	Измеритель: 100 м перил												
10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	100м	517,73 / 61,77	517,92 / 61,96	518,29 / 62,33	518,68 / 62,72	519,11 / 63,15	519,60 / 63,64	519,95 / 64,00	301,44	154,52	7,17	28,78
8. ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ													
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас													
	Измеритель: 100 м² пола												
	Сборка:												
10-02-045-01	веранд	100м²	6876,65 / 2818,06	6884,47 / 2825,88	6899,53 / 2840,94	6915,65 / 2857,06	6933,12 / 2874,53	6953,20 / 2894,61	6967,58 / 2908,99	2548,20	1510,39	68,21	237,62
10-02-045-02	террас	100м²	2860,58 / 1582,25	2865,00 / 1586,68	2873,52 / 1595,20	2882,65 / 1604,32	2892,53 / 1614,20	2903,89 / 1625,56	2912,03 / 1633,70	1116,88	161,45	6,26	99,41
Таблица 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов													
	Измеритель: 1 шт.												
	Сборка:												
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	шт.	63,33 / 16,21	63,38 / 16,26	63,48 / 16,36	63,58 / 16,46	63,70 / 16,58	63,82 / 16,70	63,92 / 16,80	37,99	9,13	-	3,80
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	шт.	30,64 / 8,11	30,67 / 8,13	30,71 / 8,18	30,77 / 8,23	30,82 / 8,29	30,89 / 8,35	30,93 / 8,40	17,97	4,56	-	1,76

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
10-02-046-03	люфт-клозета	шт.	43,21 / 14,50	43,26 / 14,55	43,36 / 14,65	43,47 / 14,76	43,59 / 14,88	43,73 / 15,01	43,82 / 15,11	27,19	1,52	-	2,72
9. СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)													
Таблица 10-02-050 Установка блоков													
	Измеритель: 10 м³ блока												
	Установка блоков (контейнеров):												
10-02-050-01	без заделки стыков	10м³	36,54 / -	36,54 / -	36,54 / -	36,54 / -	36,54 / -	36,54 / -	36,54 / -	21,18	15,36	2,29	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	10м³	101,78 / 44,50	101,89 / 44,61	102,11 / 44,83	102,34 / 45,07	102,60 / 45,32	102,89 / 45,61	103,10 / 45,82	41,92	15,36	2,29	3,82
РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ													
Таблица 10-03-001 Обшивка козырьков воздухо-входных окон													
	Измеритель: 100 м² обшивки												
10-03-001-01	Обшивка козырьков воздухо-входных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	100м²	10289,85 / 8681,32	10331,40 / 8722,87	10411,46 / 8802,93	10497,16 / 8888,63	10590,03 / 8981,50	10696,76 / 9088,24	10773,24 / 9164,71	1418,43	190,10	8,85	140,61
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухо-входных окнах													
	Измеритель: 100 м² щитов												
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухо-входных окнах	100м²	6127,35 / 5710,08	6153,83 / 5736,56	6204,85 / 5787,58	6259,47 / 5842,20	6318,65 / 5901,38	6386,67 / 5969,40	6435,41 / 6018,14	290,64	126,63	5,49	26,16
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок													
	Измеритель: 100 м² щитов												
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100м²	8007,82 / 6768,27	8037,28 / 6797,73	8094,05 / 6854,49	8154,82 / 6915,26	8220,67 / 6981,11	8296,35 / 7056,79	8350,57 / 7111,02	287,39	952,17	126,35	27,80

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения													
	Измеритель: 1 м³ древесины в деле												
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	м³	2878,39 / 2595,82	2889,52 / 2606,96	2910,99 / 2628,42	2933,97 / 2651,40	2958,87 / 2676,30	2987,48 / 2704,91	3007,98 / 2725,42	226,39	56,17	2,14	21,36

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

1. ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

	Измеритель: 100 м² перегородок												
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами без изоляционной прокладки,:												
10-04-001-01	в один слой, толщиной перегородки 78 мм	100м²	8708,83 / 6832,56	8770,34 / 6894,06	8900,91 / 7024,63	9036,10 / 7159,83	9183,68 / 7307,40	9353,20 / 7476,92	9474,06 / 7597,79	1706,00	170,28	7,94	172,22
10-04-001-02	в один слой, толщиной перегородки 108 мм	100м²	9307,00 / 7232,43	9371,72 / 7297,15	9509,18 / 7434,61	9651,40 / 7576,83	9806,72 / 7732,15	9985,07 / 7910,50	10112,33 / 8037,76	1889,55	185,01	8,55	190,75
10-04-001-03	в два слоя, толщиной перегородки 106 мм	100м²	14792,53 / 12387,26	14906,43 / 12501,17	15148,07 / 12742,81	15398,54 / 12993,27	15671,86 / 13266,59	15985,99 / 13580,73	16209,55 / 13804,28	2094,71	310,56	14,34	211,46
10-04-001-04	в два слоя, толщиной перегородки 136 мм	100м²	15396,26 / 12826,62	15513,92 / 12944,28	15763,67 / 13194,03	16022,39 / 13452,74	16304,80 / 13735,15	16629,30 / 14059,65	16860,36 / 14290,71	2245,87	323,77	14,95	226,72
	Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами с изоляционной прокладкой,:												
10-04-001-05	в один слой, толщиной перегородки 78 мм	100м²	17785,15 / 14280,05	17924,17 / 14419,08	18204,00 / 14698,91	18498,96 / 14993,87	18819,71 / 15314,62	19188,23 / 15683,14	19451,68 / 15946,58	3242,31	262,78	12,21	309,56
10-04-001-06	в один слой, толщиной перегородки 108 мм	100м²	23285,46 / 18701,05	23473,60 / 18889,18	23848,70 / 19264,28	24245,27 / 19660,85	24676,29 / 20091,87	25171,46 / 20587,04	25525,72 / 20941,30	4269,80	314,62	14,50	407,66
10-04-001-07	в два слоя, толщиной перегородки 106 мм	100м²	23877,91 / 19834,76	24069,34 / 20026,18	24460,24 / 20417,09	24870,47 / 20827,31	25316,96 / 21273,81	25830,09 / 21786,94	26196,23 / 22153,08	3653,30	389,85	18,01	348,80

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
10-04-001-08	в два слоя, толщиной перегородки 136 мм	100м²	29441,64 / 24307,47	29682,73 / 24548,55	30170,11 / 25035,93	30683,17 / 25549,00	31241,29 / 26107,12	31882,61 / 26748,43	32340,67 / 27206,49	4680,79	453,38	20,91	446,90
Таблица 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру													
	Измеритель: 100 м² перегородок												
	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами без изоляционной прокладки:												
10-04-002-01	в один слой, толщиной перегородки 78 мм	100м²	8940,72 / 7383,48	9002,82 / 7445,58	9134,91 / 7577,67	9271,62 / 7714,38	9421,03 / 7863,80	9592,39 / 8035,15	9714,40 / 8157,16	1385,44	171,80	7,94	137,34
10-04-002-02	в два слоя, толщиной перегородки 106 мм	100м²	15853,66 / 13735,77	15969,28 / 13851,38	16215,03 / 14097,14	16469,65 / 14351,75	16747,87 / 14629,97	17067,04 / 14949,15	17293,94 / 15176,04	1803,27	314,62	14,50	178,76
	Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами с изоляционной прокладкой:												
10-04-002-03	в один слой, толщиной перегородки 78 мм	100м²	17336,23 / 14409,15	17475,25 / 14548,18	17755,46 / 14828,38	18050,70 / 15123,63	18371,96 / 15444,88	18740,78 / 15813,71	19004,28 / 16077,21	2671,92	255,15	11,75	264,87
10-04-002-04	в два слоя, толщиной перегородки 98 мм	100м²	24247,65 / 20761,44	24440,19 / 20953,98	24834,06 / 21347,85	25247,21 / 21761,00	25697,27 / 22211,06	26213,91 / 22727,70	26582,30 / 23096,08	3089,76	396,46	18,31	306,29
10-04-002-05	в два, толщиной перегородки 150 мм	100м²	30615,50 / 26487,00	30880,22 / 26751,73	31414,50 / 27286,00	31977,23 / 27848,73	32589,66 / 28461,16	33292,77 / 29164,28	33794,87 / 29666,37	3639,53	488,96	22,58	360,79
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий													
	Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов												
	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:												
10-04-003-01	50 мм	100м²	15965,42 / 14278,80	16105,04 / 14418,42	16390,27 / 14703,65	16685,38 / 14998,76	17009,93 / 15323,31	17382,03 / 15695,42	17648,70 / 15962,08	1598,32	88,30	11,14	152,60
10-04-003-02	75 мм	100м²	18583,84 / 16353,04	18750,08 / 16519,28	19086,35 / 16855,55	19436,12 / 17205,32	19820,02 / 17589,22	20260,22 / 18029,42	20575,67 / 18344,87	1963,65	267,15	11,60	187,48
10-04-003-03	100 мм	100м²	21549,35 / 19336,77	21753,71 / 19541,13	22163,86 / 19951,28	22592,64 / 20380,05	23061,99 / 20849,41	23600,58 / 21387,99	23986,52 / 21773,94	1917,98	294,60	12,97	183,12

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб. 1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона	В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
2. ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ													
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий													
	Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов												
10-04-009-01	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции	100м²	13005,93 / 10357,50	13061,06 / 10412,62	13180,48 / 10532,04	13299,60 / 10651,16	13432,99 / 10784,55	13585,57 / 10937,13	13694,72 / 11046,28	2388,69	259,75	8,39	220,18
	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной:												
10-04-009-02	50 мм	100м²	20431,21 / 17395,49	20563,35 / 17527,63	20831,10 / 17795,37	21108,94 / 18073,21	21414,41 / 18378,68	21764,69 / 18728,97	22015,51 / 18979,79	2736,86	298,87	9,92	246,34
10-04-009-03	75 мм	100м²	24135,60 / 20813,64	24311,00 / 20989,03	24662,01 / 21340,04	25029,00 / 21707,04	25431,08 / 22109,11	25892,41 / 22570,44	26222,78 / 22900,81	3003,28	318,69	10,83	270,32
10-04-009-04	90 мм	100м²	25862,58 / 22540,54	26061,23 / 22739,18	26456,88 / 23134,83	26871,81 / 23549,76	27325,69 / 24003,64	27846,67 / 24524,63	28219,76 / 24897,71	2991,17	330,88	11,29	269,23
10-04-009-05	100 мм	100м²	27081,08 / 23760,47	27295,15 / 23974,54	27720,38 / 24399,77	28167,12 / 24846,51	28655,32 / 25334,71	29215,87 / 25895,27	29617,28 / 26296,67	2979,06	341,55	11,75	268,14
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях													
	Измеритель: 100 м² перегородок за вычетом проемов												
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:												
10-04-010-01	в один слой без изоляции	100м²	12440,10 / 9739,82	12498,66 / 9798,37	12621,51 / 9921,22	12749,39 / 10049,11	12888,80 / 10188,52	13049,06 / 10348,77	13163,13 / 10462,84	2466,38	233,91	7,63	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	100м²	19222,29 / 15393,29	19333,46 / 15504,46	19567,82 / 15738,83	19811,44 / 15982,45	20077,10 / 16248,11	20382,55 / 16553,55	20599,72 / 16770,73	3401,49	427,50	13,73	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	100м²	19303,84 / 16315,89	19439,26 / 16451,31	19710,09 / 16722,15	19996,39 / 17008,44	20307,50 / 17319,56	20665,06 / 17677,12	20920,50 / 17932,55	2711,84	276,10	9,61	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	100м²	26087,05 / 21969,37	26275,08 / 22157,40	26657,43 / 22539,76	27059,46 / 22941,78	27496,82 / 23379,15	27999,58 / 23881,90	28358,12 / 24240,44	3646,96	470,72	15,87	340,08

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин		Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона		всего	в т.ч. оплата труда	
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией	100м^2	29121,37 / 24484,81	29312,87 / 24676,30	29701,90 / 25065,33	30111,07 / 25474,51	30556,18 / 25919,62	31067,84 / 26431,27	31432,75 / 26796,19	4137,90	498,67	17,09	385,86
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях													
	Измеритель: 100 м^2 перегородок за вычетом проемов												
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:												
10-04-011-01	в один слой без изоляции	100м^2	11531,27 / 9274,26	11589,71 / 9332,69	11712,39 / 9455,37	11840,09 / 9583,07	11979,29 / 9722,27	12139,30 / 9882,28	12253,19 / 9996,18	1998,82	258,20	7,94	186,39
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	100м^2	18343,04 / 14938,61	18454,09 / 15049,67	18688,29 / 15283,87	18931,73 / 15527,31	19197,19 / 15792,77	19502,39 / 16097,97	19719,40 / 16314,98	2945,62	458,80	14,34	274,68
10-04-011-03	в один слой с изоляцией	100м^2	18856,33 / 16312,69	18991,70 / 16448,05	19262,50 / 16718,85	19548,75 / 17005,10	19859,80 / 17316,15	20217,29 / 17673,65	20472,68 / 17929,03	2244,29	299,36	9,77	209,28
10-04-011-04	в два слоя с изоляцией	100м^2	25655,34 / 21964,29	25843,32 / 22152,26	26225,63 / 22534,58	26627,61 / 22936,55	27064,91 / 23373,85	27567,58 / 23876,53	27926,08 / 24235,02	3191,09	499,96	16,18	297,57
Таблица 10-04-012 Оформление дверных проемов в перегородках													
	Измеритель: 100 шт. проемов												
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:												
10-04-012-01	жилых зданий	100шт.	1579,68 / 802,17	1580,86 / 803,35	1583,13 / 805,62	1585,57 / 808,06	1588,20 / 810,70	1591,24 / 813,73	1593,41 / 815,90	757,19	20,32	-	69,00
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	100шт.	11515,83 / 10487,51	11529,95 / 10501,63	11557,15 / 10528,83	11586,27 / 10557,95	11617,83 / 10589,51	11654,09 / 10625,78	11680,07 / 10651,75	896,56	131,76	-	81,70
10-04-012-03	общественных зданий	100шт.	4699,34 / 3723,87	4704,46 / 3728,99	4714,32 / 3738,85	4724,87 / 3749,40	4736,31 / 3760,84	4749,45 / 3773,98	4758,87 / 3783,40	836,59	138,88	-	75,30

Номер расценки / Код неучтенных ресурсов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками ресурсов	Ед. измерения	Прямые затраты, руб. / Материальные ресурсы, руб.							В том числе (руб.): оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	в т.ч. оплата труда	Затраты труда рабочих, чел.-ч
			1 зона	2 зона	3 зона	4 зона	5 зона	6 зона	7 зона				
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен													
	Измеритель: 100 м² проемов												
10-04-013-01	Установка деревянных дверных блоков	100м²	23584,03 / 22374,56	23741,12 / 22531,65	24043,28 / 22833,81	24367,46 / 23157,99	24718,65 / 23509,18	25121,87 / 23912,40	25411,03 / 24201,55	756,09	453,38	20,91	73,14
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	100м²	21998,13 / 19611,88	22202,40 / 19816,15	22596,28 / 20210,03	23017,65 / 20631,40	23473,82 / 21087,57	23998,70 / 21612,45	24375,18 / 21988,93	1900,33	485,92	22,58	162,41
101-9411	*Скобяные изделия*	*комплект*	*по проекту*										
203-9061	*Коробки дверные металлические*	*т*	*по проекту*										

Приложение 1

Таблица замены ресурсов по сборнику № 10. Деревянные конструкции

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-001-08	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-001-09	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-001-10	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-013-01	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-013-04	104-9281	Утеплитель (м3)	104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (м3)	
10-01-013-06	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-013-07	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-021-01	203-9064	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов (м2)	203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм (м2)	
10-01-021-05	203-9064	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов (м2)	203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм (м2)	
10-01-021-09	203-9064	Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов (м2)	203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм (м2)	
10-01-027-01	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-027-02	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-027-03	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-027-04	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-027-05	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-06	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-07	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-08	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-09	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-10	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-11	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-027-12	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-028-01	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1, пл.3.42 м2; ПВД 12-30.1П, пл.3.42 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-028-02	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30.1, пл.5.18 м2; ПВД 18-30,1П, пл.5.18 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-028-03	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30.2, пл.5.18 м2; ПВД 18-30.2П, пл.5.18 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-029-01	101-9411	Скобяные изделия (комплект)	101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью (шт.)	
10-01-030-01	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1, пл.3.42 м2; ПВД 12-30.1П, пл.3.42 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-030-02	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30.1, пл.5.18 м2; ПВД 18-30,1П, пл.5.18 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-030-03	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1, пл.3.42 м2; ПВД 12-30.1П, пл.3.42 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
10-01-030-04	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30.2, пл.5.18 м2; ПВД 18-30.2П, пл.5.18 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
10-01-030-05	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30.2, пл.5.18 м2; ПВД 18-30.2П, пл.5.18 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
10-01-031-01	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0561	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-031-02	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0562	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-031-03	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0563	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-031-04	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0564	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-032-01	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0565	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9889	Прокладки уплотнительные (м)	101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм (100м)	4,246
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-032-02	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0566	Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9889	Прокладки уплотнительные (м)	101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм (100м)	3,378
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-032-03	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0567	Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9889	Прокладки уплотнительные (м)	101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм (100м)	4,246

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-032-04	203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий (м2)	203-0568	Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9889	Прокладки уплотнительные (м)	101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм (100м)	3,378
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-033-01	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-033-02	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-033-03	203-9055	Доски подоконные деревянные (м)	203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм (м)	
10-01-039-01	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 (м2)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-039-02	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2 (м2)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-039-03	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
10-01-039-04	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
10-01-039-05	103-9221	Лазы и люки (м2)	203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, пл.1.89 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-040-01	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9059	Полотна для блоков дверных (м2)	203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13), пл.1.2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1.4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1.6 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-040-02	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
	203-9059	Полотна для блоков дверных (м2)	203-0275	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19), пл.2.07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), пл.2.53 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-041-01	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, пл.1.89 м2; БС 24-7.5, пл.1.71 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-041-02	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0190	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, пл.3.22 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-041-03	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0182	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, пл.1.89 м2; БР 24-7.5, пл.1.71 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-041-04	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0193	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, пл.3.22 м2 (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-042-01	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, пл.1.89 м2; БС 24-7.5, пл.1.71 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-042-02	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0190	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, пл.3.22 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-042-03	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0182	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, пл.1.89 м2; БР 24-7.5, пл.1.71 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-042-04	203-9122	Блоки дверные балконные (м2)	203-0193	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, пл.3.22 м2 (м2)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-043-01	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
10-01-043-02	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
10-01-043-03	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-043-04	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
10-01-043-05	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-043-06	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-043-07	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-043-08	203-9058	Коробки дверные (м)	203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм (м)	
	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-044-01	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-044-02	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-044-03	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-044-04	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-044-05	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-044-06	101-9853	Пигмент тертый (кг)	101-1974	Пигмент тертый (кг)	
10-01-046-01	203-9123	Ворота распашные (м2)	203-0407	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, пл.5.4 м2 (м2)	
	203-9124	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных (т)	201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (т)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-046-02	203-9123	Ворота распашные (м2)	203-0400	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, глухие ВРГ 30-30, пл. 8.56 м2; ВРГ 30-27, пл. 7.67 м2 (м2)	
	203-9056	Коробки оконные (м)	203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм (м)	
	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
	203-9060	Коробки ворот деревянные (м)	203-0549	Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм (м)	
10-01-057-01	203-9125	Стенки шкафов (м2)	203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0.80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0.93 м2 (м2)	
	101-9186	Закрепы металлические (кг)	101-1671	Закрепы металлические (кг)	
10-01-057-02	203-9152	Полки шкафов (м2)	203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-01-059-01	203-9130	Изделия (шт.)	203-0534	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 (шт.)	
10-01-060-01	203-9054	Наличники (м)	203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм (м)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-064-04	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-064-05	101-9185	Ерши металлические (кг)	101-1934	Ерши металлические строительные (кг)	
10-01-066-01	203-9095	Блоки оконные (м2)	203-0066	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, пл.1.71 м2 (м2)	
	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2 (м2)	
10-01-070-01	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-070-02	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-070-03	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-070-04	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-071-01	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-071-02	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-071-03	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-071-04	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-072-01	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-072-02	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-072-03	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-072-04	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-073-01	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0509	Щиты забора глухие (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-073-02	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-073-03	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-073-04	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-073-05	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0509	Щиты забора глухие (м2)	
10-01-073-06	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
10-01-073-07	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
10-01-073-08	203-9121	Щиты забора (м2)	203-0510	Щиты забора решетчатые (м2)	
10-01-074-01	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0545	Полотна калиток глухие (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-074-02	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-074-03	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-074-04	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-074-05	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0545	Полотна калиток глухие (м2)	
10-01-074-06	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м (м2)	
10-01-074-07	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м (м2)	
10-01-074-08	203-9142	Полотна калиток (м2)	203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м (м2)	
10-01-075-01	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0541	Полотна ворот глухие (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-075-02	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-075-03	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0543	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-075-04	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0544	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м (м2)	
	404-9020	Кирпич глиняный обыкновенный (1000шт)	404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт.)	
10-01-075-05	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0541	Полотна ворот глухие (м2)	
10-01-075-06	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м (м2)	
10-01-075-07	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0543	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м (м2)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-01-075-08	203-9128	Полотна ворот (м2)	203-0544	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м (м2)	
10-01-081-01	104-9281	Утеплитель (м3)	406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка: 400 (м3)	
10-02-012-01	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-02-019-01	402-9050	Раствор цементный (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
10-02-019-02	402-9050	Раствор цементный (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-02-019-03	402-9050	Раствор цементный (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
10-02-019-04	402-9050	Раствор цементный (м3)	402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25 (м3)	
10-02-021-01	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-02-021-02	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-02-022-01	401-9026	Бетон легкий на пористых заполнителях класса В 3,5 (М50) (м3)	401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50) (м3)	
10-02-035-01	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-03-001-01	203-9100	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев (м3)	203-0538	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев (м3)	
	203-9110	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	
10-03-002-01	203-9110	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	
10-03-003-01	203-9110	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	
10-03-004-01	203-9110	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок (м3)	
10-04-003-01	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-04-003-02	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-04-003-03	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
	101-9680	Шурупы строительные (т)	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм (т)	
10-04-009-01	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
10-04-009-02	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
10-04-009-03	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	

Код расценки	Код ресурса по ГЭСН	Наименование ресурса	Код ресурса по ТЕР	Наименование ресурса	Норма расхода
10-04-009-04	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
10-04-009-05	101-9162	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм (м2)	
10-04-010-01	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-010-02	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-010-03	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-010-04	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-010-05	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-011-01	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-011-02	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-011-03	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-011-04	101-9165	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2)	101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм (м2)	
10-04-013-01	203-9057	Блоки дверные (м2)	203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 (м2)	

Приложение 2

Часовые тарифные ставки по оплате труда основных рабочих и механизаторов, учтенные при разработке сборников ТЕР-2001 для Новосибирской области

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
1	**8,48**
1,1	8,55
1,2	8,62
1,3	8,69
1,4	8,76
1,5	8,84
1,6	8,91
1,7	8,98
1,8	9,05
1,9	9,12
2	**9,20**
2,1	9,28
2,2	9,37
2,3	9,46
2,4	9,55
2,5	9,64
2,6	9,73

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
2,7	9,82
2,8	9,91
2,9	10,00
3	**10,09**
3,1	10,21
3,2	10,34
3,3	10,47
3,4	10,59
3,5	10,72
3,6	10,85
3,7	10,98
3,8	11,10
3,9	11,23
4	**11,36**
4,1	11,53
4,2	11,70
4,3	11,87

Средний разряд	Часовая тарифная ставка, руб
4,4	12,03
4,5	12,20
4,6	12,37
4,7	12,54
4,8	12,71
4,9	12,88
5	**13,05**
5,1	13,27
5,2	13,49
5,3	13,71
5,4	13,93
5,5	14,15
5,6	14,37
5,7	14,59
5,8	14,81
5,9	15,04
6	**15,26**

Приложение 3

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Сметная цена, руб.	В т.ч. опл. труда механи-заторов
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	82,20	15,26
021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	102,38	15,26
021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	118,78	14,15
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	108,72	13,05
031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	20	11,36
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	8,10	0
060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.-ч	137,64	13,05
091901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.-ч	23	0
121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	20,45	0
140301	Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т	маш.-ч	218,40	15,26
330206	Дрели электрические	маш.-ч	19,20	0
330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,40	0
331441	Рубанки электрические	маш.-ч	7,01	0
331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,90	0
331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	3,03	0
331601	Бензопилы	маш.-ч	6,40	0
400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	152	0

Приложение

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ ПО ЗОНАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-0021	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1), толщиной 4 и 6 мм	т	4362	4480,25	4505,36	4553,74	4605,52	4661,64	4726,14	4772,34
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	т	17503	17884,07	17909,18	17957,56	18009,34	18065,47	18129,96	18176,1
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	т	12127	12400,55	12425,66	12474,04	12525,82	12581,94	12646,44	12692,6
101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	19963	20393,27	20418,38	20466,76	20518,54	20574,67	20639,16	20685,3
101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	т	11667	11931,35	11956,46	12004,84	12056,62	12112,74	12177,24	12223,4
101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	т	6917	7086,35	7111,46	7159,84	7211,62	7267,74	7332,24	7378,44
101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	10417	10656,35	10681,46	10729,84	10781,62	10837,74	10902,24	10948,4
101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	877,50	958	989,38	1049,79	1114,47	1184,57	1265,13	1322,84
101-0244	Замазка оконная на олифе	т	5500	5873,11	5898,23	5946,60	5998,38	6054,51	6119	6165,20
101-0331	Контакт керосиновый	т	9057,60	9277,48	9308,85	9369,27	9433,95	9504,05	9584,61	9642,31
101-0388	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный	т	19440	19880,73	19922,79	20003,80	20090,52	20184,51	20292,52	20369,8
101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	6642,40	6813,98	6845,35	6905,77	6970,44	7040,54	7121,10	7178,81
101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Бутэпрол-2М"	т	17793	18187,59	18218,96	18279,38	18344,06	18414,16	18494,71	18552,4
101-0608	Мастика клеящая "Гумилакс"	т	13783	14097,39	14128,76	14189,18	14253,86	14323,96	14404,51	14462,2
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	11277	11541,27	11572,64	11633,06	11697,74	11767,84	11848,39	11906,1
101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	65,18	66,74	66,95	67,34	67,77	68,23	68,76	69,14
101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	18189	18591,51	18622,88	18683,30	18747,98	18818,08	18898,63	18956,3
101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	1000м2	4910,50	5202,36	5359,21	5661,30	5984,69	6335,19	6737,98	7026,5

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000м2	7450	7792,65	7949,50	8251,59	8574,98	8925,48	9328,27	9616,80
101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм	100м2	2416	2522,42	2569,48	2660,11	2757,14	2862,30	2983,15	3069,71
101-0741	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм	м2	20,75	21,40	21,61	22,07	22,53	23,04	23,63	24,05
101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	25,73	26,52	26,77	27,30	27,85	28,45	29,14	29,63
101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм	м3	342,48	355,48	361,02	373,01	385,19	398,60	413,91	424,98
101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм	м3	340	352,95	358,49	370,48	382,66	396,07	411,38	422,45
101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	5166	5300,33	5325,44	5373,82	5425,60	5481,72	5546,22	5592,42
101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг	т	5166	5300,33	5325,44	5373,82	5425,60	5481,72	5546,22	5592,42
101-0787	Поковки оцинкованные массой 1,8 кг	т	18254	18650,09	18675,20	18723,58	18775,36	18831,49	18895,98	18942,18
101-0788	Поковки оцинкованные массой 2,825 кг	т	18254	18650,09	18675,20	18723,58	18775,36	18831,49	18895,98	18942,18
101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	5200	5335,01	5360,12	5408,50	5460,28	5516,40	5580,90	5627,10
101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	46	46,95	46,98	47,02	47,07	47,13	47,19	47,24
101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	5,52	5,65	5,67	5,70	5,73	5,77	5,81	5,84
101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б	м2	7,92	8,16	8,23	8,35	8,49	8,64	8,81	8,93
101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	шт.	24	24,59	24,68	24,86	25,05	25,25	25,48	25,65
101-1130	Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм сталь марки С235	т	6117	6270,35	6295,46	6343,84	6395,62	6451,74	6516,24	6562,44
101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М1	м2	38,96	40,04	40,27	40,74	41,23	41,77	42,38	42,82
101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М5	м2	18,75	19,42	19,66	20,12	20,62	21,15	21,77	22,21
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	3950	4060,01	4085,12	4133,50	4185,28	4241,40	4305,90	4352,10
101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	11666	11930,33	11955,44	12003,82	12055,60	12111,73	12176,22	12222,42
101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	12130	12411,33	12442,70	12503,12	12567,80	12637,90	12718,45	12776,16

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона
101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	т	363,78	417,57	455,24	527,80	605,48	689,66	786,41	855,7
101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	1500	1568,73	1600,10	1660,52	1725,20	1795,30	1875,85	1933,5
101-1597	Брезент	м2	31,20	31,86	31,90	31,96	32,03	32,10	32,19	32,25
101-1655	Гвозди кровельные и толевые	т	10417	10656,35	10681,46	10729,84	10781,62	10837,75	10902,24	10948,
101-1671	Закрепы металлические	кг	5,17	5,30	5,32	5,37	5,43	5,48	5,54	5,59
101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000шт	224,60	229,43	229,70	230,23	230,79	231,40	232,10	232,6
101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	15,77	16,12	16,14	16,19	16,24	16,30	16,36	16,40
101-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	т	46991	47961,83	47986,94	48035,32	48087,10	48143,23	48207,72	48253,
101-1704	Войлок строительный	т	37333	38118,39	38149,76	38210,18	38274,86	38344,96	38425,51	38483,
101-1705	Пакля пропитанная	кг	6,80	6,98	7,01	7,07	7,14	7,22	7,30	7,36
101-1706	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм	т	16667	17031,35	17056,46	17104,84	17156,62	17212,75	17277,24	17323,
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	4138	4504,79	4546,85	4627,86	4714,58	4808,57	4916,58	4993,9
101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	12667	12951,35	12976,46	13024,84	13076,62	13132,75	13197,24	13243,
101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	18330	18727,61	18752,72	18801,10	18852,88	18909,01	18973,50	19019,
101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	16667	17031,35	17056,46	17104,84	17156,62	17212,74	17277,24	17323,
101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	18254	18650,09	18675,20	18723,58	18775,36	18831,49	18895,98	18942,
101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	18254	18650,09	18675,20	18723,58	18775,36	18831,49	18895,98	18942,1
101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	18254	18650,09	18675,20	18723,58	18775,36	18831,49	18895,98	18942,1
101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	6,06	6,22	6,26	6,32	6,39	6,46	6,55	6,61
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	5633	5776,67	5801,78	5850,16	5901,94	5958,06	6022,56	6068,7
101-1756	Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм	т	6583	6745,67	6770,78	6819,16	6870,94	6927,06	6991,56	7037,7
101-1757	Ветошь	кг	1,61	1,69	1,73	1,81	1,90	1,99	2,10	2,17
101-1763	Мастика битумно-полимерная	т	2939	3036,51	3067,88	3128,30	3192,98	3263,08	3343,63	3401,3

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
101-1777	Паста антисептическая	т	13500	13808,73	13840,10	13900,52	13965,20	14035,30	14115,85	14173,56
101-1779	Краска огнезащитная	т	50000	51051,93	51093,99	51175	51261,72	51355,71	51463,72	51541,09
101-1805	Гвозди строительные	т	7917	8106,35	8131,46	8179,84	8231,62	8287,75	8352,24	8398,44
101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	11788	12075,69	12117,75	12198,76	12285,48	12379,47	12487,48	12564,85
101-1825	Олифа натуральная	кг	21,89	22,37	22,40	22,46	22,52	22,59	22,67	22,73
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	16,21	16,56	16,59	16,64	16,69	16,74	16,81	16,85
101-1851	Резина прессованная	кг	25	25,53	25,56	25,60	25,65	25,71	25,77	25,82
101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм	1000м2	7450	7792,65	7949,50	8251,59	8574,98	8925,48	9328,27	9616,80
101-1934	Ерши металлические строительные	кг	9,34	9,56	9,58	9,63	9,68	9,74	9,80	9,85
101-1935	Глухари металлические	т	9341	9558,83	9583,94	9632,32	9684,10	9740,22	9804,72	9850,92
101-1936	Скобы металлические	кг	5,66	5,80	5,83	5,88	5,93	5,98	6,05	6,09
101-1974	Пигмент тертый	кг	54,23	55,35	55,37	55,42	55,47	55,52	55,59	55,63
101-1975	Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм	100м	2210	2255,19	2255,99	2257,53	2259,19	2260,98	2263,04	2264,51
101-9919	Шайбы	т	7080	7252,61	7277,72	7326,10	7377,88	7434	7498,50	7544,70
102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см	м3	400	428,07	441,04	469,15	497,69	529,11	564,99	590,94
102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	400	428,07	441,04	469,15	497,69	529,11	564,99	590,94
102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород. Лесоматериалы для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта	м3	400	428,07	441,04	469,15	497,69	529,11	564,99	590,94
102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	1000	1038,04	1049,19	1073,33	1097,85	1124,85	1155,68	1177,97
102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	1000	1038,04	1049,19	1073,33	1097,85	1124,85	1155,68	1177,97
102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	866	901,36	912,51	936,65	961,17	988,17	1019	1041,29

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	1100	1140,04	1151,19	1175,33	1199,85	1226,85	1257,68	1279,97
102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	1100	1140,04	1151,19	1175,33	1199,85	1226,85	1257,68	1279,97
102-0033	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта	м3	1019	1057,42	1068,57	1092,71	1117,23	1144,23	1175,06	1197,35
102-0044	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0045	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0056	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	920	956,44	967,59	991,73	1016,25	1043,25	1074,08	1096,37
102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	880	915,64	926,79	950,93	975,45	1002,45	1033,28	1055,57
102-0069	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	616	646,36	657,51	681,65	706,17	733,17	764	786,29
102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	616	646,36	657,51	681,65	706,17	733,17	764	786,29
102-0078	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	616	646,36	657,51	681,65	706,17	733,17	764	786,29
102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	616	646,36	657,51	681,65	706,17	733,17	764	786,29
102-0143	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м	м3	198,42	223,54	237,49	267,70	298,38	332,15	370,73	398,62
102-0144	Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м	м3	278	301,60	312,75	336,89	361,41	388,41	419,24	441,53
102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3 мм	м3	6360	6504,05	6519,22	6552,07	6585,44	6622,17	6664,13	6694,46
104-0002	Вата минеральная	м3	150	160,64	166,83	178,75	191,50	205,33	221,22	232,61
104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125	м3	1100	1140,04	1154,66	1182,81	1212,94	1245,60	1283,13	1310,02
104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	276	284,43	286,78	291,32	296,17	301,43	307,48	311,81
104-9225	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	м	5,22	5,43	5,51	5,67	5,84	6,02	6,24	6,39
104-9230	Термолит	м3	354	392,09	392,09	396,74	401,39	406,04	412,24	419,38
113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	7125	7298,51	7323,62	7372	7423,78	7479,90	7544,40	7590,60
113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	2468,90	2549,29	2574,40	2622,78	2674,56	2730,68	2795,18	2841,38
113-0302	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	21728	22201,29	22232,66	22293,08	22357,76	22427,86	22508,41	22566,12
113-0304	Клей резиновый N 88-Н	кг	62,50	63,78	63,81	63,85	63,90	63,96	64,02	64,07
113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	15	15,34	15,37	15,44	15,51	15,58	15,66	15,73
114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	813	860,27	885,38	933,76	985,54	1041,66	1106,16	1152,36

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	9341	9570,04	9595,15	9643,53	9695,31	9751,43	9815,93	9862,13
203-0066	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, пл.1.71 м2	м2	392,50	407,51	408,82	411,33	414,02	416,94	420,29	422,69
203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30.1, пл.3.42 м2; ПВД 12-30.1П, пл.3.42 м2	м2	327,17	340,51	341,51	343,46	345,53	347,79	350,37	352,23
203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30.1, пл.5.18 м2; ПВД 18-30,1П, пл.5.18 м2	м2	327,17	340,51	341,51	343,46	345,53	347,79	350,37	352,23
203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30.2, пл.5.18 м2; ПВД 18-30.2П, пл.5.18 м2	м2	327,17	340,51	341,51	343,46	345,53	347,79	350,37	352,23
203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, пл.1.89 м2; БС 24-7.5, пл.1.71 м2	м2	587,42	606,75	608,39	611,56	614,95	618,62	622,84	625,87
203-0182	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, пл.1.89 м2; БР 24-7.5, пл.1.71 м2	м2	587,42	606,75	608,39	611,56	614,95	618,62	622,84	625,87
203-0190	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, пл.3.22 м2	м2	587,42	606,75	608,39	611,56	614,95	618,62	622,84	625,87
203-0193	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, пл.3.22 м2	м2	587,42	606,75	608,39	611,56	614,95	618,62	622,84	625,87
203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	м2	211,75	223,47	225,04	228,06	231,30	234,81	238,84	241,73
203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2	м2	211,75	223,47	225,04	228,06	231,30	234,81	238,84	241,73
203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	276,83	289,31	290,44	292,62	294,96	297,49	300,39	302,48
203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2	м2	276,83	289,31	290,44	292,62	294,96	297,49	300,39	302,48
203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, пл.1.89 м2	м2	434,80	451,45	453,62	458,31	463,08	468,33	474,32	478,65

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13), пл.1.2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), пл.1.4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), пл.1.6 м2	м2	200	212,30	214,53	218,83	223,43	228,41	234,14	238,25
203-0275	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19), пл.2.07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), пл.2.53 м2	м2	200	212,30	214,53	218,83	223,43	228,41	234,14	238,25
203-0321	Коробки оконные размером 134х54 мм	м	17	18,05	18,17	18,39	18,63	18,89	19,19	19.40
203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм	м	22,12	23,25	23,34	23,51	23,70	23,90	24,14	24,30
203-0339	Нащельник размером 34х13 мм	м	5,19	5,43	5,44	5,47	5,51	5,55	5,59	5,62
203-0340	Нащельник размером 40х13 мм	м	3,71	3,93	3,95	4	4,05	4,11	4,17	4,22
203-0357	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	м	2,51	2,69	2,71	2,74	2,78	2,81	2,85	2,88
203-0359	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	3,52	3,73	3,76	3,81	3,86	3,91	3,98	4,02
203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	3,85	4,08	4,11	4,18	4,24	4,32	4,40	4,46
203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1572	1621,28	1632,24	1655,99	1680,10	1706,65	1736,98	1758,90
203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	2091,67	2151,34	2162,30	2186,05	2210,17	2236,72	2267,04	2288,96
203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	м	56,10	57,72	58,04	58,64	59,29	59,99	60,80	61,37
203-0400	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строгаными досками, глухие ВРГ 30-30, пл. 8.56 м2; ВРГ 30-27, пл. 7.67 м2	м2	509	526,12	528,16	532,09	536,29	540,85	546,09	549,85
203-0407	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строгаными досками, глухие ВРГ 24-24Н, пл.5.4 м2	м2	387	401,68	403,72	407,65	411,85	416,41	421,65	425,41
203-0436	Щиты нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350,400,450 мм	м2	58,33	65,95	66,42	67,31	68,26	69,29	70,48	71,33
203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0.80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0.93 м2	м2	193	202,94	203,37	204,20	205,08	206,04	207,15	207,94

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП	м2	186	195,80	196,23	197,06	197,94	198,90	200,01	200,80
203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	3,06	3,24	3,25	3,27	3,28	3,30	3,32	3,34
203-0509	Щиты забора глухие	м2	67,60	75,96	76,87	78,62	80,49	82,52	84,86	86,53
203-0510	Щиты забора решетчатые	м2	50	58,01	58,92	60,67	62,54	64,57	66,90	68,58
203-0534	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5	шт.	60	62,13	62,88	64,33	65,88	67,56	69,49	70,87
203-0538	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	м3	2421	2490,10	2499,96	2518,96	2539,30	2561,34	2586,67	2604,82
203-0539	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	м3	1912	1970,92	1980,78	1999,78	2020,12	2042,16	2067,49	2085,64
203-0541	Полотна ворот глухие	м2	274	285,68	287,13	289,91	292,89	296,12	299,84	302,50
203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м	м2	317	329,54	330,99	333,77	336,75	339,98	343,70	346,36
203-0543	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м	м2	317	329,54	330,99	333,77	336,75	339,98	343,70	346,36
203-0544	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	м2	317	329,54	330,99	333,77	336,75	339,98	343,70	346,36
203-0545	Полотна калиток глухие	м2	142	149,92	150,46	151,49	152,60	153,80	155,18	156,17
203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м	м2	156	164,20	164,74	165,77	166,88	168,08	169,46	170,45
203-0547	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м	м2	156	164,20	164,74	165,77	166,88	168,08	169,46	170,45
203-0548	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	м2	156	164,20	164,74	165,77	166,88	168,08	169,46	170,45
203-0549	Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм	м	36,32	37,92	38,17	38,65	39,16	39,71	40,35	40,81
203-0561	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м2	м2	237	248,63	248,97	249,64	250,36	251,13	252,02	252,66
203-0562	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-0563	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2	м2	237	248,63	248,97	249,64	250,36	251,13	252,02	252,66
203-0564	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-0565	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-0566	Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-0567	Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-0568	Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 м2	м2	160	170,09	170,43	171,10	171,82	172,59	173,48	174,12
203-9052	Щиты перегородок	м2	48,32	54,62	55,45	57,24	59,05	61,06	63,34	64,99

Код ресурса	Наименование ресурса	Ед. изме-рения	Отпускная цена, руб.	Сметная цена по зонам, руб.						
				Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4	Зона 5	Зона 6	Зона 7
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий	м2	237,50	249,14	249,48	250,15	250,87	251,64	252,53	253,17
203-9062	Полотна дверные деревянные	м2	200	212,30	214,53	218,83	223,43	228,41	234,14	238,25
203-9129	Щиты нефрезированные антисептированные, толщиной 73 мм	м2	58	65,82	66,45	67,66	68,95	70,36	71,97	73,12
401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	596,23	645,55	645,55	651,16	656,77	662,37	669,85	678,45
402-0002	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50	м3	361,63	432,14	432,14	441,64	451,13	460,62	473,28	487,83
402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25	м3	408,43	479,88	479,88	489,37	498,86	508,36	521,01	535,57
402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:3	м3	456,57	528,98	528,98	538,47	547,97	557,46	570,11	584,67
402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0	м3	408,43	479,88	479,88	489,37	498,86	508,36	521,01	535,57
404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1000	1128,31	1196,82	1345,26	1531,76	1511,21	1559,17	1572,87
406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка: 400	м3	554,33	603,77	629,08	684,31	739,15	736,47	755,64	761,40
407-0001	Глина	м3	58	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31	102,31
411-0001	Вода	м3	1,54	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57