

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 63

**СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ**

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И
РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Сборник 63

**СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ
РАБОТЫ**

*Утвержден приказом
Министра России
от 23 июля 1992 г. № 176*

МИНСТРОЙ РОССИИ

Москва - 1995

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Раздел 1. Стекольные работы

1. Общие указания

1.1. В нормах настоящего сборника, кроме оговоренных случаев, предусмотрено использование оконного стекла тонкого толщиной 2-3 мм и толстого толщиной 4-6 мм.

1.2. Нормы сборника не предусматривают снятие и навеску оконных створок, переплетов и фрамуг. Нормирование этих работ выполняется по сборнику 56 "Проемы" СНиР-91Р.

1.3. Нормы учитывают выполнение работ по остеклению с земли или лесов. При производстве работ в других условиях к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются коэффициенты: при работах с лестниц - 1,25; при работах с подвесных люлек - 1,2.

1.4. Перестановка подвесных люлек по горизонтали с укреплением блоков нормируется дополнительно по сборнику 69 "Прочие ремонтно-строительные работы" СНиР-91Р.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. При использовании норм настоящего сборника объем работ следует исчислять по площади остекления, т.е. по размеру стекол.

Раздел 2. Обойные работы

1. Общие указания

1.1. Нормы табл. 8-10 учитывают выполнение работ готовыми к применению материалами централизованного приготовления - с обрезанными кромками (на простых обоях с одной стороны, на плотных - с двух сторон), с вырезанными полотнищами по высоте, с подобранными обоями и скомплектованными полотнищами.

1.2. Нормы сборника табл. 5 предусматривают заготовку моющихся обоев по размерам непосредственно на объекте.

1.3. При производстве работ в помещениях площадью менее 5 м² затраты труда и заработная плата рабочих-строителей для соответствующих норм принимаются с коэффициентом 1,2.

1.4. Нормами настоящего раздела предусмотрены следующие работы:

- очистка поверхности;
- грунтование и заполнение трещин и раковин (табл. 8-11, гр. 1-3);
- оклеивание стыков бумагой (табл. 8-11, гр. 3,4);
- нанесение клеевого состава на поверхность стен;
- нанесение клеевого состава на полотнища обоев;
- наклеивание полотнищ внахлестку (табл. 8);
- наклеивание обоев встык (табл. 9-11).

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста следует исчислять по площади очищенной от обоев поверхности.

2.2. Объем работ по оклеиванию обоями следует определять по площади оклеиваемой поверхности.

2.3. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен следует определять по наружному обводу коробок.

РАЗДЕЛ 2. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

1. РАЗБОРКА

СНЯТИЕ ОБОЕВ

Таблица 63-7

Измеритель - 100 м² оклеенной поверхности

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Обои	
			простые и улучшенные	высококачественные и линкруст
			63-7-1	63-7-2
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	11,7	9,95
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,01	0,82
Прочие машины		руб.	0,04	0,1
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	7,51	6,36
Эксплуатация машин		руб.	0,04	0,1
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	7,55	6,46

3. УСТРОЙСТВО

Таблица 63-8

ОКЛЕИВАНИЕ ПРОСТЫМИ И СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ ОБОЯМИ

Измеритель - 100 м² оклеиваемой поверхности

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оклеивание			
			по штукатурке и бетону	по гипсовым и гипсо-литовым поверхностям	по поверхностям из листовых материалов	по деревянным поверхностям
			63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	28,4	23,7	24,8	25,6
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,02	0,01	0,01	0,1
Прочие машины		руб.	0,07	0,05	0,02	0,37
Бязь суровая арт. 6804	(101-0113)	10 м ²	-	-	1,2	1,2
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	0,0025
Паста меловая ПМ-1	(101-0636)	т	0,007	-	-	-
Грунтовка	(101-9732)	т	0,0286	0,0286	-	-
Шпатлевка клеевая	(610-1012)	т	0,005	0,005	0,005	-
Ветошь	(610-1057)	кг	0,02	0,02	0,02	-
Бумага ролевая	(610-1129)	т	0,007	-	-	0,007
Обои обыкновенного качества	(610-1130)	100 м ²	1,12	1,12	1,12	1,12
Клей малярный жидкий	(610-1140)	кг	3,06	1,49	2,11	3,16
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	13,5	16,4	18,1	18,7
Эксплуатация машин		руб.	0,07	0,05	0,02	0,37
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,01	0,04
Всего - прямые затраты		руб.	13,57	16,45	18,12	19,07

ОКЛЕИВАНИЕ ТИСНЕННЫМИ И ПЛОТНЫМИ ОБОЯМИ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оклеивание			
			по штукатурке и бетону	по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	по поверхностям из листовых материалов	по деревянным поверхностям
			63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	39,1	32,7	26,4	34,1
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,03	0,02	0,01	0,11
Прочие машины		руб.	0,1	0,08	0,05	0,41
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	0,0025
Паста меловая ПМ-1	(101-0636)	т	0,0097	-	-	-
Грунтовка	(101-9732)	т	0,0286	0,0286	-	-
Шпатлевка клеевая	(610-1012)	т	0,005	0,005	0,005	0,005
Ветошь	(610-1057)	кг	0,02	0,02	0,02	-
Бумага ролевая	(610-1129)	т	0,0071	-	-	0,0071
Обои улучшенные грунтованные	(610-1131)	100 м ²	1,12	1,12	1,12	1,12
Клей малярный жидкий	(610-1140)	кг	5,82	3,54	4,44	5,51
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	30,5	26	20,8	26,3
Эксплуатация машин		руб.	0,1	0,08	0,05	0,41
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,01	0,01	0,01	0,05
Всего - прямые затраты		руб.	30,6	26,08	20,85	26,71

Таблица 63-10

ОКЛЕИВАНИЕ ЛИНКРУСТОМ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оклеивание			
			по штукатурке и бетону	по гипсовым и гипсолиновым поверхностям	по поверхностям из листовых материалов	по деревянным поверхностям
			63-10-1	63-10-2	63-10-3	63-10-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	45,64	45,6	40,6	41,86
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,07	0,07	0,06	0,16
Прочие машины		руб.	0,26	0,25	0,22	0,59
Бязь суровая арт. 6804	(101-0113)	10 м ²	-	-	1,2	1,2
Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм	(101-0162)	т	-	-	-	0,0025
Линкруст	(101-0575)	м ²	112	112	112	112
Грунтовка	(101-9732)	т	0,0286	0,0286	-	-
Шпатлевка клеевая	(610-1012)	т	0,005	0,002	0,005	0,005
Ветошь	(610-1057)	кг	0,02	0,02	0,02	-
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	37,79	37,8	25,4	33,76
Эксплуатация машин		руб.	0,26	0,25	0,22	0,59
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,03	0,03	0,03	0,16
Всего - прямые затраты		руб.	38,05	38,05	25,62	34,35

ОКЛЕИВАНИЕ МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ

Измеритель - 100 м²

Элементы затрат	Код	Единица измерения	Оклеивание обоями			
			на бумажной основе		на тканевой основе	
			по штукатурке и бетону	по гипсо-бетонным и гипсо-литовым поверхностям	по штукатурке и бетону	по гипсо-бетонным и гипсо-литовым поверхностям
			63-11-1	63-11-2	63-11-3	63-11-4
Затраты труда рабочих-строителей		чел.-ч	82,03	64,4	87,92	69,57
Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,05	0,03	0,05	0,03
Прочие машины		руб.	0,19	0,1	0,21	0,11
Шпатлевка клеевая	(610-1012)	т	0,0794	0,005	0,0794	0,005
Клей бустилат	(610-1043)	т	0,0257	0,0257	0,0341	0,0341
Ветошь	(610-1057)	кг	0,25	0,2	0,25	0,2
Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	(610-1132)	м ²	108	108	-	-
Обои - кожа искусственная на тканевой основе с поливинилхлоридным покрытием	(610-1133)	100 м ²	-	-	1,07	1,07
Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	(610-3005)	кг	28,6	-	28,6	28,6
Заработная плата рабочих-строителей		руб.	66,18	53,86	70,49	58,96
Эксплуатация машин		руб.	0,19	0,1	0,21	0,11
В том числе заработная плата машинистов		руб.	0,02	0,01	0,02	0,01
Всего - прямые затраты		руб.	66,37	53,96	70,7	59,07

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	3
Раздел 1. Стекольные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-1. Выемка целых стекол из переплетов	5
Таблица 63-2. Удаление битых стекол из деревянных переплетов на замазке	6
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-3. Перемазка фальцев замазкой в деревянных переплетах	6
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-4. Остекление деревянных переплетов на штапиках с промазкой фальцев и стекол	7
Таблица 63-5. Остекление переплетов на замазке	8
Таблица 63-6. Остекление витринным стеклом переплетов	9
Раздел 2. Обойные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-7. Снятие обоев	10
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-8. Оклеивание простыми и средней плотности обоями ...	11
Таблица 63-9. Оклеивание тисненными и плотными обоями	12
Таблица 63-10. Оклеивание линкрустом	13
Таблица 63-11. Оклеивание моющимися обоями	14
Раздел 3. Облицовочные работы	
1. РАЗБОРКА	
Таблица 63-12. Разборка облицовки стен из плит	15
2. РЕМОНТ	
Таблица 63-13. Ремонт облицовки из мраморных плит	16
Таблица 63-14. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток	17
Таблица 63-15. Промывка облицованных поверхностей	18
3. УСТРОЙСТВО	
Таблица 63-16. Облицовка рядовыми керамическими глазурованными плитками	19
Таблица 63-17. Облицовка керамическими глазурованными плитками с карнизными, плинтусными и угловыми элементами	20

Редактор *Н.В.Шалимова*

Технический редактор *Л.Г.Смущенко*

Подписано в печать 7.02.95
Изд. № 5008 Уч.-изд. л. 1,3
Тираж 2000

Формат 60x84 1/16
Усл.печл. 1,2
Зак. № 127

Ротапринт
Усл.кр.-отт. 1,5

Типография ИНПА

117949, Москва, ул. Б.Якиманка, 38а

© ИНПА, 1995