



СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-4-139с.13.87
ЦИТП	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ $\rho = 0,6 \pm 0,8$	УДК 697.34
МАЙ 1988	ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР	На 3 листах На 6 страницах Страница I


ФАСАД I-5



ПЛАН НА ОТМ. 0.000



РАЗРЕЗ I-I



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ


Но- мер	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>
1	Машинный зал ЦТП	280,2
2	Санузел	1,67

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ  $\rho=0,6+0,8$ . ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР.

ЗОНАЛЬНЫЙ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-4-139с.13.87

Лист I  
Страница 2


ПЛАН РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОТМ. 0.000



ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз.	Наименование и марка	Кол.	Поз.	Наименование и марка	Кол.
1	Хозяйственные насосы К 90/20 N = 7,5 кВт (каждый)	4	6	Водоподогреватель горячего водоснабжения (I ступень) I2-34-588-68 F = 84,0 м <sup>2</sup>	2
2	Пожарные насосы	2	7	Водоподогреватель горячего водоснабжения (II ступень) I2-34-588-68 F = 36,0 м <sup>2</sup>	2
3	Циркуляционно-повысительные насосы горячего водоснабжения К 20/30 N = 4,0 кВт (каждый)	3	8	Водоподогреватель отопления I4-34-589-68 F = 166,64 м <sup>2</sup>	1
4	Циркуляционные насосы отопления	2	9	Бак для раствора жидкого стекла	1
5	Подпиточные насосы К 8/18 N = 1,5 кВт (каждый)	2	10	Бак напорный	1
			II	Монорельс	1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ




ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.  $p=0,6+0,8$ . ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР.


ЗОНАЛЬНЫЙ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-4-139с.13.87

Лист 2  
Страница 3

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИЛИКАТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. $\rho=0,6+0,8;0,9$ . ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР.		ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-4-139с.13.87	Лист 2 Страница 4
D2BA	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	H5UA	ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ
	Фундаменты		- лицевая кладка с расшивкой швов
	- ленточные, сборные железобетонные плиты по ТК 7-2, том I типоразмеров - I бетонные блоки по ТК 7-2 том I типоразмеров - 5		ВНУТРЕННЯЯ
			- масляная и клеевая окраска по цементной штукатурке, глазурированная плитка
	Балки	S3GA	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	- сборные железобетонные по ТК 7-1, том I типоразмеров - I		Водопровод
	Плиты покрытия		- хозяйственно-питьевой от магистральной сети холодного водоснабжения, напор на вводе 5 м в.ст.
	- сборные железобетонные по ТК-7-1, том I типоразмеров - 2		Канализация
	Стены		- хозяйственно-бытовая в наружную сеть
	- мелкие или средние блоки пильного известняка		Вентиляция
	Перегородки		- приточно-вытяжная с механическим побуждением и естественная
	- кирпичные		Горячее водоснабжение
	Кровля		- от магистральной сети горячего водоснабжения, напор на вводе 5 м в.ст.
	- рулонная, из 4-х слоев рубероида марки РКМ50 с утеплителем газобетон $\gamma=500$ кг/м <sup>3</sup>		Электро-снабжение
	Полы		- от сети напряжением 380/220 В
	- бетонные, "плавающей" конструкции, керамическая плитка		Освещение
	Двери наружные		- лампы накаливания
	- деревянные по ТК 7-2, том 4 типоразмеров - I		Слаботочный устройства
	Двери внутренние		- телефонная связь
	- деревянные по ТК 7-2 том 4 типоразмеров - I		
	Перемычки		
	- сборные железобетонные по ТК 7-1, том I типоразмеров - 2		
	Ворота		
	- металлические распашные по ТК 7-1, том I типоразмеров - I		
	Наибольшая масса монтажного элемента		
	- 5,0 т (балка)		
J30B	СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА	G2D D	КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ МССР -ПВ, ШБ
	- $\underline{30 \text{ кгс/м}^2}$ 0,30 КПа		
R2CO	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ	J3NB	ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА
	- вторая		- $\underline{50 \text{ кгс/м}^2}$ 0,50 КПа
N1BD	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	G2EE	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
	- минус 18 <sup>0</sup> С		- обычные
		G2MQ	СЕЙСМИЧНОСТЬ
			- 7 баллов
	ТК 7-2		
	- Территориальный каталог типовых строительных конструкций и изделий для жилищно-гражданского строительства ТК 7-2, тома I, 2, 3, 4 в Молдавской ССР, утвержден постановлением Госстроя СССР от 30.06.1983г. № 138, введен в действие с 01.П.1983г.		

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт. ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ.  $\rho=0,6+0,8$ . ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР

ЗОНАЛЬНЫЙ  
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ  
903-4-139с.13.87

Лист 3  
Страница 5

### СЗД Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Центральный тепловой пункт предназначен для присоединения к тепловым сетям источника тепла – ТЭЦ и к городским водопроводным сетям местных систем холодного и горячего водоснабжения для жилых городских микрорайонов с максимальной этажностью застройки – 16-ти этажные здания. В ЦТП поступает высокотемпературная вода с параметрами  $150^{\circ}-70^{\circ}\text{C}$  от городской ТЭЦ и водопроводная вода от городских сетей.

Соотношение нагрузок горячего водоснабжения и отопления принято  $\rho=0,6;0,7;0,8$ .

Для централизованного снабжения присоединяемых зданий теплом и водой принята двухступенчатая смешанная схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с ограничением максимального расхода воды из тепловой сети на вводе при применении регулирующих клапанов тепла на отопление с независимым присоединением системы отопления.

В ЦТП размещено оборудование, приборы контроля и управления, посредством которых осуществляется:

- преобразование параметров теплоносителя
- контроль параметров теплоносителя
- регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления тепла
- заполнение и подпитка систем потребления тепла
- учет расхода тепла, теплоносителя
- защита местных систем от аварийного повышения давления
- работа осуществляется без постоянного пребывания обслуживающего персонала

### СЗВД ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

### ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И РЕСУРСАХ

Расчетная тепловая нагрузка	МВт	Гкал/ч		Расчетный расход теплоносителя на вводе	т/ч	
	7,0	6,0		74,12		( $\rho=0,6$ )
Отопление и вентиляция	4,4	3,75	( $\rho=0,6$ )	73,0		( $\rho=0,7$ )
	4,0	3,5	( $\rho=0,7$ )	72,17		( $\rho=0,8$ )
	3,8	3,3	( $\rho=0,8$ )			в том числе:
Горячее водоснабжение /максимальная часовая/	2,6	2,25	( $\rho=0,6$ )			на отопление и вентиляцию
	3,0	2,5	( $\rho=0,7$ )			"
	3,2	2,7	( $\rho=0,8$ )	53,6		( $\rho=0,6$ )
Горячее водоснабжение /среднечасовая/	0,95	0,82	( $\rho=0,6$ )			"
	1,07	0,92	( $\rho=0,7$ )	50,0		( $\rho=0,7$ )
	1,16	1,00	( $\rho=0,8$ )	47,14		( $\rho=0,8$ )
						на горячее водоснабжение (средняя)
				20,52		( $\rho=0,6$ )
				23,0		( $\rho=0,7$ )
				25,03		( $\rho=0,8$ )
						Расчетные расходы теплоносителя во внутриквартальных сетях
						Отопление и вентиляция
				62,5		( $\rho=0,6$ )
				58,3		( $\rho=0,7$ )
				55,0		( $\rho=0,8$ )
						Горячее водоснабжение
				38,5		( $\rho=0,6$ )
				42,8		( $\rho=0,7$ )
				46,1		( $\rho=0,8$ )
Вид теплоносителя и параметры						
Теплофикационная вода	-	$150^{\circ}-70^{\circ}\text{C}$		Напор холодного водопровода на вводе	м	5
Внутриквартальные сети отопления	-	$130^{\circ}-70^{\circ}\text{C}$		Потребная электрическая мощность	кВт	48,5
Внутриквартальные сети горячего водоснабжения	-	$60^{\circ}\text{C}$				

СЗДД РЕЖИМ РАБОТЫ  
Круглосуточный

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ДЛЯ ГОРОДСКИХ МИКРОРАЙОНОВ С ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ 7 МВт, ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И НЕЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ. $\rho=0,6+0,8$ . ВАРИАНТ СО СТЕНАМИ ИЗ БЛОКОВ ПИЛЬНОГО ИЗВЕСТНЯКА. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОЛДАВСКОЙ ССР.				ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-4-139с.13.87		Лист 3 Страница 6	
Наименование		Всего	Удельный показатель	Наименование	Всего	Удельный показатель	
У11А	СТОИМОСТЬ			Бетон и железобетон	м3	144,3	
У11В	Общая сметная стоимость	тыс. руб.	86,44	-			
	в том числе:			в том числе:			
У11С	строительно-монтажных работ	"	77,37	монолитный	"	79,0	
У11О	оборудования	"	9,07	сборный	"	65,3	
	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м2 общей площади	руб.	-	Лесоматериалы	"	0,38	
У11Р	Стоимость строительно-монтажных работ на 1м3 строительного объема	руб.	-	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	0,65 (0,40)	
			273,2	Мелкие блоки пильного известняка	"	230,92	
У11У	Стоимость общая на расчетный показатель	тыс. руб.	-	Кирпич	тыс. шт	0,6	
			12,35	В скобках указана потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.			
У11А	ТРУДОЕМКОСТЬ			У4КА	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
У11Е	Построечные трудовые затраты	чел. дн.	836,07	У4КН	Расход воды	м3/сут.	0,075
У11Р	То же, на 1м3 строительного объема	"	-	У4К1	Канализационные стоки	"	0,075
			0,4	У4КК	Потребная электрическая мощность	кВт	2,3
У11У	То же, на расчетный показатель	"	-	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
			119,43	С3НВ	Объем строительный	м3	2073,82
У11А	РАСХОДЫ			У1НР	Объем строительный на расчетный показатель	"	-
У11В	Расход строительных материалов						296,26
	Цемент	т	57,85	С3ОС	Площадь застройки	м2	319,05
	Цемент, приведенный к М 400	"	55,52 (38,56)	С3ОВ	Общая площадь	"	283,2
	То же, на расчетный показатель	"	-	У1ОК	Общая площадь на расчетный показатель	"	-
	Сталь	"	11,59				40,46
	Сталь, приведенная к классам А-1 и Ст.3	"	11,98 (9,11)				
	То же, на расчетный показатель	"	1,71				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ							
Проект разработан на базе ТП 903-4-39.86.							
Расчетный показатель - 1МВт. Всего расчетных показателей - 7.							
$\rho$ - соотношение нагрузок горячего водоснабжения и отопления.							
Сметная документация в нормах и ценах 1984 г.							
В7ЕА	СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ						
	Альбом 1	Пояснительная записка, технология производства, автоматизация технологии производства, силовое электрооборудование, электрическое освещение, связь и сигнализация (из ТП 903-4-38.86).					
	Альбом 2	Архитектурно-строительные решения. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация.					
	Альбом 3	Спецификация оборудования (из ТП 903-4-38.86).					
	Альбом 4	Ведомости потребности в материалах.					
	Альбом 5	Сметы.					
	Альбом 6	Изделия заводского изготовления.					
	Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 314 форматок						
В7ВА	АВТОР ПРОЕКТА	ГПИ "Молдгипрострой", г.Кишинев, 277012, ул.Ленина, 198.					
В7НА	УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден и введен в действие Госстроем МССР. Приказ от 30.10.87 г. № 128. Срок действия зонального типового проекта - 1991 г.					
В7КА	ПОСТАВЩИК	ГПИ "Молдгипрострой", 277012, г.Кишинев, ул.Ленина, 198.					
		Инв. № Катал. л. № 060285					