






СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.501.2-139 Вып. I-2 УДК 624.21.093
ЦИТП	ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ММЕН
ДЕКАБРЬ 1986		На 3 листах На 5 страницах Страница I


Рис. I1-1Фасад3-34-4Рис. 2

Остальное - см. рис. I

Рис. 3

Остальное - см. рис. I

направление монтажа



ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ, ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.50I.2-I39 Вып. I-2	Лист I Страница 2
---	---	----------------------

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Пролетное строение $L_p = 33,8$ м предназначено для пропуска одного железнодорожного пути. Составные части пролетного строения приведены в табл. I. Главные фермы высотой 8500 мм включают верхний и нижний пояса, а также опорные раскосы коробчатого замкнутого сечения; прочие раскосы, стойки и подвески – Н-образного сечения. Ширина всех элементов главных ферм 420 мм. Высота поясов 460 мм, опорных раскосов 620 мм, высота прочих элементов от 260 до 420 мм. Номинальная панель главных ферм без учета заводских длин – 5500 мм. Расстояние между осями главных ферм 5600 мм. Основное конструктивное отличие настоящей серии – герметичные замкнутые элементы поясов и опорных раскосов, что обеспечивает возможность отказа от защиты их внутренних поверхностей от коррозии. Верхние продольные связи – крестовой системы с панелью 5500 мм; элементы связей Н-образного сечения без перфорации. Нижние продольные связи – крестовой системы с панелью 5500 мм обеспечивают включение проезжей части в совместную работу с главными фермами; элементы связей таврового сечения. Портальные и поперечные связи расположены в плоскости порталных раскосов и стоек. Проезжая часть включает продольные и поперечные балки высотой 880 мм двутаврового симметричного сечения. Полотно мостовое, в зависимости от рода езды, выполнено на безбалластной железобетонной плите и на деревянных поперечинах.

Разработаны смотровые приспособления и элементы для навесного монтажа.

В зависимости от конкретных условий применения пролетное строение имеет один из четырех порядковых номеров исполнения и на каждый из них три дополнительных номера исполнения. Порядковые номера исполнений отражают различие в устройстве проезжей части, а дополнительные номера исполнений – различия в строительно-климатических зонах эксплуатации пролетного строения.

Основные материалы пролетного строения:

для исполнения с дополнительным номером 01 (обычное исполнение) – сталь марки I5ХСНД по ГОСТ 6713-75^x;

для исполнения с дополнительным номером 02 (северное исполнение, зона А) – сталь марки I5ХСНД-2 по ГОСТ 6713-75^x;

для исполнения с дополнительным номером 03 (северное исполнение, зона Б) – сталь марки I0ХСНД-3 по ГОСТ 6713-75^x.

Проектом предусмотрен монтаж первого пролетного строения на подмостях, в полунавес, а каждого последующего – в полный навес с применением соединительных элементов.

Расход материалов на пролетное строение дан в табл. 2.

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ,
ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСКОПРОЧНЫХ
БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.50I.2-I39
Вып. I-2

Лист 2
Страница 3

Таблица 1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Рис.
I	3.50I-35 Тип III	Часть опорная подвижная	2	I
2	3.50I-35 Тип III	То же неподвижная	2	I
3	3.50I.2-I39.I-2-100.000	Фермы главные	I	I
4	3.50I.2-I39.I-2-200.000	Связи верхние	I	I
5	3.50I.2-I39.I-2-300.000	Связи нижние	I	I
6	3.50I.2-I39.I-2-400.000	Связи порталные	I	I
7	3.50I.2-I39.I-2-500.000	Связи поперечные	I	I
8	3.50I.2-I39.I-2-600.000	Часть проезжая	I	I
9	3.50I.2-I39.I-2-700.000	Приспособления смотровые	I	2
10	3.50I.2-I39.I-2-800.000	Элементы для навесного монтажа	I	3
II	3.50I.2-I39.I-2-900.000	Полотно мостовое	I	I

Таблица 2

Наименование	Кол. на исполн. 3.50I.2-I39.I-2-000.000 -									
	-				OI					
	Конст- рукции	масса, т	Нагрузка тс/м	Процент от главных ферм по массе	Конст- рукции	масса, т	Нагрузка тс/м	Процент от главных ферм по массе		
<u>Металл</u>										
Фермы главные	46,9	2,9	49,8	1,5 100	46,9	2,9	49,8	1,5 100		
Связи верхние	4,5	0,1	4,6	0,1 9,0	4,5	0,1	4,6	0,1 9,0		
Связи нижние	2,6	0,3	2,9	0,1 5,8	2,6	0,3	2,9	0,1 5,8		
Связи порталные	2,1	0,2	2,3	0,1 4,6	2,1	0,2	2,3	0,1 4,6		
Связи поперечные	0,4	0,1	0,5	0,1 1,0	0,4	0,1	0,5	0,1 1,0		
Приспособления смотровые	7,6	0,2	7,8	0,2 15,8	7,6	0,2	7,8	0,2 15,8		
Полотно мостовое	15,1	0,2	15,3	0,4 30,7	19,3	0,2	19,5	0,6 39,1		
Часть проезжая	24,6	1,0	25,6	0,8 51,5	24,6	1,0	25,6	0,8 51,5		
Итого:	103,8	5,0	108,8	3,3	108,0	5,0	113,0	3,5		
<u>Железобетон</u>										
Полотно мостовое*			5,7	0,4						
<u>Древесина</u>										
Полотно мостовое*			17,1	0,4						
Всего:	103,8	5,0	135,2	4,1	108,0	5,0	125,0	3,9		

* - расход в м³

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ,
ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ
БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.501.2-139
Вып. I-2

Лист 2
Страница 4

Продолжение табл. 2

	Кол. на исполн. 3.501.2-139. I-2-000.000 -									
	02					03				
	Конст- рукции	Високо- прочных болтов	масса, т	Нагрузка тс/м	Процент от главных ферм по массе	Конст- рукции	Високо- прочных болтов	масса, т	Всего	Нагрузка тс/м
<u>Металл</u>										
Фермы главные	46,9	2,9	49,8	1,5	100	46,9	2,9	49,8	1,5	100
Связи верхние	4,5	0,1	4,6	0,1	9,0	4,5	0,1	4,6	0,1	9,0
Связи нижние	2,6	0,3	2,9	0,1	5,8	2,6	0,3	2,9	0,1	5,8
Связи порталные	2,1	0,2	2,3	0,1	4,6	2,1	0,2	2,3	0,1	4,6
Связи поперечные	0,4	0,1	0,5	0,1	1,0	0,4	0,1	0,5	0,1	1,0
Приспособления смотровые	7,6	0,2	7,8	0,2	15,8	7,6	0,2	7,8	0,2	15,8
Полотно мостовое	13,6	0,1	13,7	0,4	24,7	17,7	0,1	17,8	0,5	35,8
Часть проезжая	24,4	1,0	25,4	0,8	51,1	24,4	1,0	25,4	0,8	51,1
Итого:	102,1	4,9	107,0	3,2		106,2	4,9	111,1	3,3	
<u>Железобетон</u>										
Полотно мостовое*			24,9	1,8					19,2	1,4
<u>Древесина</u>										
Полотно мостовое*										
Всего:	102,1	4,9	169,3	5,0		106,2	4,9	159,1	4,8	

C2B1 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пролетное строение предназначено для применения в составе железнодорожных мостов, расположенных на прямой в плане, с продольным уклоном до 0,004 при езде как на безбалластной железобетонной плите, так и на деревянных поперечинах.

Сейсмичность района расположения пролетного строения не более 6 баллов.

Расчетная временная нагрузка – С14 по СНиП 2.05.03-84 с одного пути.

Временная нагрузка на тротуары и убежища – 3,92 кПа (400 кгс/м²).

C2D1 КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР

- I, II, III и IV

N1B1 РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

- до минус 40°C включительно – дополнительный номер исполнения 01
- ниже минус 40°C до минус 50°C включительно – дополнительный номер исполнения 02
- ниже минус 50°C – дополнительный номер исполнения 03

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ, ПРОЛЕТАМИ 33-110 м, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СО СВАРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАМКНУТОГО СЕЧЕНИЯ И МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ В ОБЫЧНОМ И СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.50I.2-I39 Вып. I-2	Лист 3 Страница 5
---	---	----------------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Опорные части приняты по серии 3.50I-35 "Литые опорные части под металлические пролетные строения железнодорожных мостов". (Распространяется Мосгипротрансом инв. № 583).

Смотровые приспособления включают механизмы по серии 3.50I-49 "Металлические железнодорожные пролетные строения с ездой поверху на балласте пролетами 18,2-66,0 м в северном исполнении. Рабочие чертежи. Пролетное строение $L_p = 45,0$; $L_p = 55,0$ м. Раздел Ш. Привод нижней смотровой тележки". (Распространяется Мосгипротрансом инв. № 739/9).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I-2 "Пролетное строение $L_p = 33,8$ м. Рабочие чертежи".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 140 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Гипротрансмост, 129278, Москва, ул. Павла Корчагина, 2

В7ГА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены МПС СССР, указание от 23.08.86 № А-3292у.

Введены в действие с 01.01.87. Срок действия 1991 г.

В7КА ПОСТАВЩИК Мосгипротранс, 129278, Москва, ул. Павла Корчагина, 2

Инв. №

Катал.л. № 055676