



ЧАСТЬ

3

Раздел I  
Подгруппа  
I.43I

## ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА

Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Узлы и деревянные обвязки  
Рабочие чертежиВыпуск 2. Стальные изделия  
Рабочие чертежиОбласть применения: Для районов с обычными  
геологическими условиямиТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  
Серия I.43I-13 Выпуски 0, I, 2

У.К. 69.022.5

Разработаны институтами  
ГПИ Промстройпроект  
(119048, г.Москва, Комсо-  
мольский проспект, 42) и  
Гипронисельхоз (121002,  
г.Москва, М.Могилицевский  
переулок, 3)  
Утверждены и введены в дей-  
ствие Госстроем СССР с  
1.01.77 г. Постановление  
№ 135 от 19.08.76 г.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки предназначены для многоэтажных (с высотой этажей: 3,3; 3,6; 4,2 и 4,8 м) и одноэтажных (с высотой: 4,8; 6,0 и 7,2 м) производственных зданий промышленных предприятий и одноэтажных зданий сельскохозяйственных предприятий (с высотой: 2,4; 2,7; 3,0 и 3,6 м).

Материал серии представлен в виде:

- примеров решения перегородок для наиболее распространенных случаев расположения их в производственных зданиях, состоящих из различных типовых конструктивных элементов;

- основных узлов соединения элементов перегородок из профильного стекла между собой и с конструкциями здания.

В серии разработаны два типа перегородок:

- на всю высоту помещения,
- консольные высотой до 3,3 м.

Поперечные и продольные перегородки одноэтажных производственных зданий промышленных и поперечные перегородки сельскохозяйственных предприятий по высоте состоят из двух частей: нижняя часть - кирпичного цоколя и профильного стекла, верхняя часть - асбестоцементных волнистых листов, по стальным прогонам.

В перегородках предусмотрено устройство кирпичного цоколя высотой 200, 600 и 1200 мм, а для сельскохозяйственных зданий только 600 мм. Обвязки приняты стальные и деревянные.

Факверковые стойки перегородок приняты стальными.

Узлы крепления перегородок к каркасам зданий решены без закладных стальных изделий, исключение составляют крепления каркасов перегородок к колоннам здания.

Установка профильного стекла коробчатого и швеллерного типа производится поэлементно после монтажа верхней и нижней обвязки.

Расчет конструкций перегородок произведен по СНиП П-В.3-72, СНиП П-В.2-71, СНиП П-В.4-71 и СН 428-74.

Объем проектных материалов

Выпуск 0 - 51 форматка

Выпуск I - 67 форматок

Выпуск 2 - 18 форматок

Рабочие чертежи распространяет:

Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2.

Инв. № 13826  
Катал. л. № 034591

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ  
Гл. инж. института *Александр*  
Гл. специалист *Зерин*  
Н. Сыров  
Э. Герцева

Зам. гл. инж. института  
Гл. инж. проекта  
Д. Хорошилкин  
И. Дулко

3.01.П-4.94  
На одной странице. Серия I.43I-13