



<p>СК-2</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-59.83 УДК 621.642.3</p>
<p>ОАО «ЦПП»</p>	<p>РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 м³ (С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ)</p>	<p>ОПН</p>
<p>ОКТАБРЬ 1983</p>		<p>На 2-х листах на 4-х страницах Страница I</p>



Номинальная емкость м ³	L мм
500	12000
700	18000
1000	24000
1200	30000

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1.	Трубопровод подводящий	I	5.	Камера приборов сигнализации уровней	I
2.	- " - отводящий с решеткой	I	6.	Люк-лаз со стремянкой и вентиляционным устройством	I
3.	- " - переливной	I			
4.	- " - спускной	I			

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 М ³ /С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ/	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-59.83	Лист I Страница 2
D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА		
Резервуары предназначены для аккумуляции и хранения воды в системах хозяйственно-питьевого или производственного водоснабжения.		
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	H5UA ОТДЕЛКА	
Днище - монолитный железобетон М200	ВНУТРЕННЯЯ - в резервуарах для питьевой	
Стены - сборные панели из бетона М200 по серии 3.900-3 выпуск 4/82	воды бетонные поверхности, контактирующие	
двух типов: с обвязочной балкой и без нее	с водой в резервуарах, должны быть глад-	
Угловые участки стен - сборные угловые	кими без раковин и пор. При изготовлении	
блоки одного типоразмера из бетона	сборных конструкций заглаживаются поверх-	
М200 (основное решение)	ности, свободные от опалубки.	
Вариант угловых участков - монолитный	G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные	
железобетон М200	N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА	
Фундаменты под колонны - сборные одного	не ниже -40°С	
типоразмера из бетона М200	J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{150 \text{ кгс/м}^2}{1,47 \text{ кПа}}$	
Колонны - сборные одного типоразмера	G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I, II, III, IV	
из бетона М300	G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС	
Ригели - сборные из бетона М400 по серии	В зависимости от назначения резервуар	
ИС-01-19 двух типов:	содержит регулирующий, пожарный, аварийный	
крайние - с подрезкой опоры и рядовые	и контактный объемы воды.	
Покрытие - плиты сборные по серии I.442.I-I	Контроль и сигнализация уровней воды	
вып. I, 3 двух типоразмеров: предварительно	обеспечиваются уровнемерами ЭРСУ-3, ЭИУ-2,	
напряженные из бетона М250 и ненапряжен-	УКС-I и РУС в различных сочетаниях.	
ные из бетона М200 (при засыпке покрытия		
слоем грунта толщиной I м оба типоразмера		
плит из бетона М300)		
Камеры на покрытии - сборные по серии 3.900-3		
вып. I5 одного типоразмера из бетона М200		
Наибольшая масса монтажного элемента -		
стенная панель - 4,8 т		

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 М ³ /С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ/		ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-59.83	Лист 2 Страница 3			
Наименование		при номинальной емкости резервуара М ³				
		500	700	1000	1200	
V1IA	СТОИМОСТЬ					
V1IB	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	14,82	19,82	24,06	29,95
	в том числе:					
V1IL	строительно-монтажных работ	то же	14,65	19,65	23,77	29,66
V1IO	оборудования		0,17	0,17	0,29	0,29
V1IV	Стоимость общая на расчетный показатель	руб.	32,86	28,64	25,81	25,55
V1JA	ТРУДОЕМКОСТЬ					
V1JF	Построечные трудовые затраты	чел.-дн.	270	325	384	433
V1JV	То же на расчетный показатель	то же	0,599	0,470	0,412	0,369
V1KA	РАСХОДЫ					
V1KB	Расход строительных материалов					
	Цемент	т	36,3	48,8	61,2	73,6
	Цемент, приведенный к М400	"	36,1	48,4	60,7	73,0
	То же на расчетный показатель	кг	80,0	69,9°	65,1	62,3
	Сталь	т	7,79	10,44	13,10	15,76
	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	10,9	14,74	18,54	22,35
	То же на расчетный показатель	кг	24,19	21,30	19,89	19,07
	Бетон и железобетон	М ³	112,0	154,2	196,2	238,4
	в том числе:					
	монолитный	"	60,3	84,0	107,6	131,3
	сборный	"	51,7	70,2	88,6	107,1
	То же на расчетный показатель	"	0,250	0,223	0,211	0,203
	Лесоматериалы	"	1,5	2,0	2,5	3,0
	Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу	"	2,3	3,0	3,8	4,5
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
G3NB	Полезная емкость	"	451	692	932	1172
G3OC	Площадь застройки	М ²	164,09	240,95	317,81	394,67

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ
ЕМКОСТЬЮ ОТ 500 ДО 1200 М³
/С ПРИМЕНЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ПРОМЗДАНИЙ/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-4-59.83

Лист 2
Страница 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Проект разработан взамен ТП 4-18-842, 4-18-850.

Предусмотрено 2 исполнения резервуаров по назначению: для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и для систем производственного водоснабжения.

В зависимости от режима эксплуатации, климатических условий и уровня грунтовых вод принимается одно из 4^х исполнений строительных конструкций:

Марка исполнения	Толщина слоя грунта на покрытии см	Максимальный уровень грунтовых вод над дном см
РЕ50	50	-
РЕ75	75	-
РЕ100	100	-
РЕ100М	100	220

Технико-экономические показатели приведены для резервуаров систем хозяйственно-питьевого водоснабжения марки РЕ50 (основное исполнение).

Расчетный показатель - 1 м³ полезной емкости.

Сметная документация составлена в нормах и ценах 1984 г.

Альбом УП.84 введен в действие взамен альбома УП институтом "Совзводоканалпроект" приказом от 28 апреля 1984 г. № 94.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Альбом I - Общие материалы для проектирования резервуаров емк. 50-20000 м³ (из ТП 901-4-63.83)
- Альбом II - Материалы для проектирования специальных мероприятий для резервуаров емк. 50-20000 м³ систем хозяйственно-питьевого водоснабжения (из ТП 901-4-63.83)
- Альбом III - Конструкции железобетонные
- Альбом IV - Узлы резервуаров емк. 50-20000 м³ (из ТП 901-4-63.83)
- Альбом V - Строительные изделия для резервуаров емк. 50-20000 м³ (из ТП 901-4-63.83)
- Альбом VI - Технологические трубопроводы и сигнализация для резервуаров емк. 50-20000 м³ (из ТП 901-4-63.83)
- Альбом УП.84 - Сметы
- Альбом УШ - Ведомость потребности в материалах

Примененная проектная документация: ТП 0901-9-1.83; 0901-9-2.83; 0901-9-8.83; 0901-9-9.83 "Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды", распространяемые Тбилиским филиалом ЦТП.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 135 форматок.

- В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Совзводоканалпроект, И7941 ГСП-I, В-331, проспект Вернадского, д.29.
- В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Технические решения одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо № 2/3-409 от 17 ноября 1978 г. Рабочая документация введена в действие В/О Совзводоканалпроект приказ № 160 от 23 июня 1983 г.
- В7КА ПОСТАВЩИК ОАО «ЦТП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2

Инв. № 18747
Кат. л. № 048121