



<p>СК-2</p>	<p>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</p>	<p>ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-382.84 УДК 628.32</p>
<p>ОАО «ЦПП»</p>	<p>ОТСТОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ДИАМЕТРОМ 40 М</p>	<p>0100</p>
<p>НОЯБРЬ 1984</p>		<p>На 2-х листах На 3-х страницах Страница I</p>

РАЗРЕЗ А-А



ПЛАН ОТСТОЙНИКА



ОТСТОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ДИАМЕТРОМ 40 М	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-382.84	Лист I Страница 2
--	--------------------------------	----------------------

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поз	Наименование	Кол.	Поз	Наименование	Кол.
1	Подающий трубопровод	I		трубы	I
2	Отводящий трубопровод	I	7	Илоскреб-нефтесборник во взрывозащи-	
3	Трубопровод выпуска осадка	I		щенном исполнении	I
4	Трубопровод выпуска уловленной		8	Водораспределитель шайбовый	I
5	нефти	I	9	Нефтесборная труба	I
5	Теплоноситель к нефтесборной		10	Колонка управления для поворота	
	трубе	I		нефтесборной труб	I
6	Теплоноситель от нефтесборной				

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Отстойник предназначен для удаления из сточных вод НПЗ нефтепродуктов и механических примесей после сооружений основного нефтеулавливания, а также может быть применен для очистки нефтесодержащих сточных вод других отраслей промышленности. Пропускная способность отстойника определена в зависимости от гидравлической крупности задерживаемых частиц, величина которых принята 0,15 мм/с; 0,30 мм/с; 0,50 мм/с. Оборудование отстойника выполнено во взрывозащищенном исполнении.

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

ОТСТОЙНИК

Основание - монолитное бетонное М 50.
 Днище - монолитное железобетонное М 200.
 Стены - сборные железобетонные панели по серии 3.900-3 в.5 Типоразмеров - I.
 Лотки - сборные железобетонные индивидуальные. Типоразмеров - I.
 Обслуживающая площадка и лестница - металлические индивидуального изготовления.

Наибольшая масса монтажного элемента (стенная панель) - 4,1 т

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЧАША, НЕФТЕСБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ

Днище, стены - монолитные железобетонные М 200.

Перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 3.006-2, в П-2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
 минус 20, 30, 40°С

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР -
 - II, III, IV, IVB

G3DT ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Сточная вода по подводящему трубопроводу поступает снизу в центральную часть отстойника, где с помощью шайбового водораспределителя равномерно растекается по высоте и в радиальном направлении. Осветленная вода собирается периферийным кольцевым лотком, расположенным внутри отстойника, откуда отводится по трубопроводу на дальнейшую обработку. Всплывшие нефтепродукты периодически подгоняются илоскребом - нефтесборником к целевой нефтесборной трубе, откуда направляются в колодец. Одновременно осадок сгребается в иловой приямок и удаляется под гидростатическим давлением.

**КОЛОДЕЦ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ
 КОЛОДЕЦ ДЛЯ ВЫПУСКА ОСАДКА -**

- сборно-монолитный, бетон М 200 и сборные изделия по сер.3.900-3

N5UA ОТДЕЛКА НАРУЖНАЯ

Металлоконструкции окрашиваются краской БГ-577 за 2 раза по оштукатурке ГФ-020; эмалью ХС-717 за 3 раза по оштукатуренной поверхности ХС-010

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
 - обычные

ОТСТОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ДИАМЕТРОМ 40 М				ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-382.84	Лист 2 Страница 3		
Наименование	Показатели при гидравлической крупности задерживаемых частиц, мм/с			Наименование	Показатели при гидравлической крупности задерживаемых частиц, мм/с		
V11A СТОИМОСТЬ	0,15	0,30	0,50	V1KA РАСХОДЫ	0,15	0,30	0,50
V11B Общая сметная стоимость	тыс. руб.	93,76	94,20	99,93	V1KB Расход строительных материалов		
в том числе:				Цемент	т	92,25	93,17
V11L строительного-монтажных работ	то же	79,38	79,82	84,51	Цемент, приведенный к М 400	"	(59,30)(59,30)(64,30)
V110 оборудования	"	14,38	14,38	15,42	Сталь	"	(59,30)(59,30)(64,30)
V11R Стоимость строительного-монтажных работ на I м ³ строительного объема	руб.	15,80	15,89	16,82	Сталь, приведенная к классам А-I и С38/23	"	(31,72)(31,72)(33,05)
То же на I м ³ пропускной способности	"	212,82	107,00	68,0	То же, на расчетный показатель	кг	38,61 39,77 50,06
V11V Стоимость общая на расчетный показатель	"	251,37	126,27	80,40	Бетон и железобетон	м ³	90,1 45,3 29,0
V1JA ТРУДОЕМКОСТЬ					В том числе:		
V1JF Построечные трудовые затраты чел.-дн.	II49	II48	II14		монолитный	"	223,3 223,3 240,9
V1JR То же, на I м ³ строительного объема	то же	0,19	0,19	0,20	сборный	"	118,34 121,76 128,12
V1JV То же, на расчетный показатель	"	3,08	1,54	0,98	То же, на расчетный показатель	"	0,916 0,463 0,293
В скобках указывается потребность строительных материалов без учета расходов на изготовление сборных изделий, конструкций.				ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
				G3NB Объем строительный	м ³	5934	
				V1NP Объем строительный на расчетный показатель	м ³	15,21	7,9 4,77
				Пропускная способность	"	373	746 1243
				G3OC Площадь застройки	м ²	1350	1350 1350
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ							
<p>Проект разработан для нефтесодержащих сточных вод с гидравлической крупностью частиц 0,15; 0,30; 0,50 мм/с, которые необходимо выделить для обеспечения требуемого эффекта очистки. В составе проекта приведена компоновочная схема сооружений, разработаны вспомогательные устройства - распределительная чаша, нефтесборный колодец, для выпуска осадка, колодец с гидравлическим затвором, сборная камера. Сметная документация составлена в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984г..</p> <p>За расчетный показатель принят I м³/ч пропускных способностей 373м³/ч, 746м³/ч, 1243м³/ч</p>							
В7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ							
Альбом I - Технологическая часть, строительная часть, электрооборудование и автоматика.							
Альбом II - Изделия.							
Альбом III - Ведомости потребности в материалах.							
Альбом IV - Спецификации оборудования. Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта.							
Альбом V - Сметы.							
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 458 форматок.							
V7BA АВТОР ПРОЕКТА	"Союзводоканалпроект" II7832, ГСП-I В-331, проспект Вернадского, д.29						
V7BA УТВЕРЖДЕНИЕ	Утвержден Главпромстройпроектот от 13.02.81, введен в действие письмом № 19/5-488 В/О "Союзводоканалпроект" приказ от 13 июля 1984 г. № 156						
V7KA ПОСТАВЩИК	ОАО «ЦПП», 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, к. 2						
							Инв. № 19773
							Катал. л. № 050249