

## **ГЭСН-2001-08 « КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ »**

### ***ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ***

***Дополнить пункт 1.3 общих указаний абзацем следующего содержания:***

Нормы настоящего сборника разработаны из условий выполнения работ с требованиями и допусками, предусмотренных п.7.90 и табл.34 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». В случаях, когда проектными решениями предусмотрены более жесткие требования к точности кирпичной кладки стен, чем это предусмотрено п.7.90 и табл.34 СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», надлежит разрабатывать индивидуальные сметные нормы, либо, индивидуальные повышающие коэффициенты к нормам таблиц Сборника № 8 ГЭСН-2001, учитывающие все усложняющие факторы, связанные с повышенными требованиями к производству работ по кирпичной кладке стен и перегородок.

***Дополнить общие указания технической части пунктами 1.24, 1.25, 1.26 следующего содержания:***

1.24. Затраты на подвозку деталей наружных и внутренних лесов с центрального склада на объект ( на приобъектный склад), а также на их отвозку с приобъектного склада на центральный склад строительной организации, либо на приобъектный склад другого объекта, нормами таблиц Сборника ГЭСН 08-07-001 и 08-07-002 не учтены. Указанные затраты надлежит учитывать непосредственно при составлении локальных смет по данным проекта организации строительства» (ПОС).

1.25. При выполнении работ по кирпичной кладке в котловане с высоким уровнем грунтовых вод, когда водопонижение проектом не предусмотрено, работы по водоотливу в период производства работ по кирпичной кладке стен ниже уровня грунтовых вод следует учитывать в сметной документации отдельно на основании данных проекта организации строительства (ПОС).

1.26. В нормах учтены затраты по переноске кирпича на 5 м. В случаях переноски кирпича на расстояния свыше нормативного, подтвержденное проектом организации строительства (ПОС), затраты по его переноске надлежит учитывать в локальных сметах дополнительно.

## ПОПРАВКИ К НОРМАМ

Таблицы ГЭСН 08-01-003 и ГЭСН 08-01-004 исключить, смотреть Сборник ГЭСН №12 «Кровли» раздел 2 «Гидроизоляции».  
п.3.7. таблицы 1 раздела 3 исключить, смотреть таблицу ГЭСН 08-02-017

Таблица ГЭСН 08-01-002 Устройство основания под фундаменты

напечатано:

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. изм	08-01-002-1	08-01-002-2	08-01-002-3
1	Затраты труда рабочих	Чел.-ч	0,9	0,99	0,99
1.1	Средний разряд рабочих		2	2,2	2,2
2	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0,21	0,21	0,21
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331101	Трамбовки пневматические	маш-ч	0,42	0,42	0,42
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давления до 686 кПа (7ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш-ч	0,21	0,21	0,21
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	1,1	—	—
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	—	1,15	—
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	—	—	1,15
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,25	0,25	0,25

следует читать:

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. изм	08-01-002-1	08-01-002-2	08-01-002-3
1	Затраты труда рабочих	Чел.-ч	2,3	2,4	2,5
1.1	Средний разряд рабочих		2,5	2,5	2,5
2	Затраты труда машинистов	Чел.-ч	0,29	0,54	0,54
3	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
331101	Трамбовки пневматические	маш-ч	0,42	0,92	0,92
050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давления до 686 кПа (7ат) 2,2 м <sup>3</sup> /мин	маш-ч	0,21	0,46	0,46
031812	Погрузчик одноковшовый, универсальный, фронтальные пневмоколесные 3т	маш-ч	0,08	0,08	0,08
4	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>				
408-9040	Песок для строительных работ природный	м <sup>3</sup>	1,2	—	—
408-9080	Щебень	м <sup>3</sup>	—	1,3	—
408-9280	Гравий	м <sup>3</sup>	—	—	1,28
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,15	0,15	0,15

Таблица ГЭСН 08-07-001 Установка и разборка наружных инвентарных лесов

напечатано:

Состав работ:

05. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

следует читать:

Состав работ:

05. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

Таблица ГЭСН 08-07-002 Установка и разборка внутренних инвентарных лесов

напечатано:

Состав работ:

04. Завозка готовых элементов лесов со склада на объект и отвозка их после разборки на склад или другой объект.

следует читать:

Состав работ:

04. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад.

## ДОПОЛНЕНИЯ К НОРМАМ

**Таблица ГЭСН 08-02-017 Кладка закругленных стен из кирпича**

08-02-017-01 Кладка стен закругленных

*Состав работ:*

01. Кладка закругленных стен наружных и внутренних из кирпича. 02. Околка кирпича в процессе кладки для обеспечения закругления.

**Измеритель: 1 м<sup>3</sup> кладки**

Шифр ресурса	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	08-02-017-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	14,5
1.1	Средний разряд работы		3,7
<b>2</b>	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,50
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования). 8 т	маш.ч.	0,50
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
404-9032	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,49
402-9070	Раствор готовый кладочный (состав и марка по проекту)	м <sup>3</sup>	0,22
102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м <sup>3</sup>	0,0005
411-0001	Вода	м <sup>3</sup>	0,44