ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-47

# Скульптурно-декоративный фонтан с бассейном площадью до 300 м2, тип 3.

## А Л Ь Б О М Ш.84

## СМЕТЫ

г. Москва - 1984 г.

13106-03

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-47

## СКУЛЬПТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300 м$^2$, тип 3

## АЛЬБОМ III.84

## СМЕТЫ

Введен в действие
приказом ЦНИИП
градостроительства
№ 465 от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие в
ценах 1984 г. приказом
ЦНИИП градостроительства
№ 989 от 19 декабря 1983 г.


Главный инженер отделения проектных работ — Ю.Максимов

Руководитель мастерской № 3 — А.Овчинников

Начальник сметного отдела — Ю.Штеренгерц


13106-03


Центральный институт типовых проектов
г. Москва - 1984 г.

Т.пр. 320-47 АШ. 84

# ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ


| №№ пп | № смет | Наименование работ | стр. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | | Перечень сметных стоимостей | 3 |
| 2 | | Пояснительная записка | 4 |
| 3 | Объектная смета №I | На строительство скульптурно-декоративного фонтана с бассейном, тип 3 | 5 |
| 4 | Локальная см.№I-I | Общестроительные работы фонтана, тип 3 | 6 |
| 5 | Локальная см.№I-2 | Водоснабжение фонтана, тип3 | I3 |
| 6 | Объектная смета №2 | На строительство насосной станции | 20 |
| 7 | Локальная см.№2-I | Общестроительные работы по насосной станции | 2I |
| 8 | Локальная см.№2-2 | Сантехническое оборудование насосной станции | 30 |
| 9 | Локальная см.№2-3 | Электроосвещение насосной станции | 35 |
| I0 | Локальная см.№2-4 | Электроосвещение силовое оборудование насосной станции | 40 |
| II | Локальная см.№ 2-5 | Автоматизация насосной станции | 46 |
| I2 | Локальная см.№ 2-6 | Подпиточная камера | 50 |

Т.пр. 320-47 АШ.В4

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

| №№ пп | № смет | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Объектная смета № I | На строительство скульптурно-декоративного фонтана с бассейном, тип 3 | 2I,90 |
| 3 | Локальная смета № I-I | Общестроительные работы фонтана, тип 3 | I7,726 |
| 4 | Локальная смета № I-2 | Водоснабжение фонтана, тип 3 | 4,I68 |
| 5 | Объектная смета №2 | На строительство насосной станции | 6,72 |
| 6 | Локальная смета № 2-I | Общестроительные работы по насосной станции | 2.307 |
| 7 | Локальная смета № 2-2 | Сантехнические оборудования насосной станции | 3,693 |
| 8 | Локальная смета № 2-3 | Электроосвещение насосной станции | 0,I3I |
| 9 | Локальная смета № 2-4 | Электроосвещение силовое оборудование насосной станции | 0,269 |
| I0 | Локальная смета № 2-5 | Автоматизация насосной станции | 0,095 |
| II | Локальная смета № 2-6 | Подпиточная камера | 0,2I9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТА к типовому проекту "Скульптурно-декоративный фонтан с бассейном площадью до 300 м2" тип 3 пересчитана в цены, введенные с I.OI.I984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области.

Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% для общестроительных работ от прямых затрат
Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%
В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые
2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками
3. Полы - дощатые и бетонные
4. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая
5. Перекрытия - деревянные клеевые балки и прогоны
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная

Составила О.Симакова

Т.пр. 320-47 Ал. 84



# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство скульптурно-декоративного фонтана
с бассейном площадью до 300 м2, тип 3

Сметная стоимость 2I,90 тыс.руб.
нормативно условно-чистая продукция 5,30 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

| №№ п/п | № смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин | Единица измерения | Количество ед. измерения | Стоимость единицы измерения |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I. | Локальная смета № I-I | Общестроительные работы фонтана, тип 3 | I7,73 | | | | | I7,73 | I,29 | 0,3I | | 9,72 | |
| 2. | Локальная смета № I-2 | Водоснабжение фонтана, тип 3 | 4,I7 | | | | | 4,I7 | 0,5I | 0,3I | | I,58 | |
| | | Итого: | 2I,90 | | | | | 2I,90 | I,80 | 0,62 | | 5,30 | |

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1

НА ФОНТАН ТИП.3,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,726 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,716 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР, | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Е1-1132 | -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М2 | 9,10 | 7,15 | 65 | 125 | 65 | - |
| | | | | | | | 65 | | - |
| 2. | Е1-234 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,10 | 26,29 | 2 | 5 | - | 3 |
| | | | | | | | 3 | | 1 |
| 3. | Е1-241 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235 | 1000М3 | 0,10 | 21,34 | 2 | 4 | - | 2 |
| | | | | | | | 2 | | 1 |
| 4. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,03 | 144,55 | 4 | 8 | - | 4 |
| | | | | | | | 4 | | 2 |
| 5. | Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА | 1000М3 | 0,68 | 170,81 | 116 | 223 | 5 | 111 |
| | | | | | | | 116 | | 46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | |
| 6. | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 1190,00 | 0,29 | 345 | 663<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 7. | Е1-106 | -СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,40 | 49,70 | 20 | 38<br>20 | 10 | 10<br>4 |
| 8. | Е1-948 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,13 | 144,00 | 19 | 36<br>19 | 19 | -<br>- |
| 9. | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,08 | 20,79 | 2 | 3<br>2 | - | 2<br>1 |
| 10. | Е1-268 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 | 1000М3 | 0,08 | 17,82 | 1 | 3<br>2 | - | 2<br>1 |
| 11. | Е1-1185 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 100М3 | 0,63 | 11,60 | 7 | 14<br>8 | 5 | 3<br>2 |
| 12. | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 189,00 | 10,35 | 1956 | 588<br>306 | 306 | -<br>- |
| 13. | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100М2 | 2,70 | 49,90 | 135 | 62<br>32 | 29 | 3<br>1 |
| 14. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 3,60 | 70,04 | 252 | 75<br>39 | 36 | 3<br>1 |
| 15. | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 3,60 | 54,40 | 196 | 11<br>5 | 2 | 3<br>1 |
| 16. | Е6-177 | -Ж/Б ДНИЩЕ И СТЕНКИ БАССЕЙНА | М3 | 46,40 | 52,94 | 2456 | 820<br>427 | 367 | 60<br>18 |
| 17. | Е6-13 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ | М3 | 1,20 | 34,36 | 41 | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| 18. | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 2,77 | 270,00 | 748 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | Т | 0,12 | 355,00 | 43 | 9<br>5 | 5 | -<br>- |
| 20. | Е6-177 | -УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ПОДИУМ) | М3 | 30,30 | 107,75 | 3265 | 535<br>279 | 240 | 39<br>12 |
| 21. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,07 | 270,00 | 289 | -<br>- | - | -<br>- |
| 22. | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 3,86 | 70,04 | 271 | 80<br>42 | 38 | 4<br>1 |
| 23. | Е11-56 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 3,86 | 27,20 | 105 | 6<br>3 | 1 | 2<br>1 |
| 24. | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | М2 | 386,24 | 1,30 | 502 | 44<br>23 | 23 | -<br>- |
| 25. | Е6-86 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАМЕР | Т | 0,09 | 355,00 | 32 | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| 26. | С1ГМС8-55 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПОДИУМА СТЕКЛОМ | М3 | 0,05 | 29,62 | 1 | -<br>- | - | -<br>- |
| 27. | Е7-427 | -УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 10,00 | 2,50 | 25 | 48<br>24 | 11 | 13<br>5 |
| 28. | Е7-439 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 7,00 | 24,50 | 172 | 115<br>61 | 29 | 32<br>11 |
| 29. | 608-1581=ц=СЦ8-575 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК | М3 | 17,89 | 78,80 | 1410 | -<br>- | - | -<br>- |
| 30. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 3,60 | 22,40 | 81 | -<br>- | - | -<br>- |
| 31. | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 33,19 | 22,40 | 743 | -<br>- | - | -<br>- |
| 32. | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | Т | 0,38 | 362,00 | 138 | 73<br>38 | 35 | 3<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 3,80 | 40,80 | 155 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 34. | Е7-668 | -УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 22.00 | 0,72 | 16 | 30 | 13 | 3 |
| | | | | | | | 16 | | 1 |
| 35. | 608-74=ЦСЦ 9-92 | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ТАРЕЛОК | М3 | 0,50 | 66,18 | 33 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 36. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,78 | 22,40 | 17 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 37. | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,03 | 22,40 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 38. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,29 | 40,80 | 12 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 39. | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | Т | 0,44 | 362,00 | 159 | 84 | 40 | 3 |
| | | | | | | | 43 | | 1 |
| 40. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 4,37 | 40,80 | 178 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 41. | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 4,37 | 17,30 | 76 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 17726 | 3716 | 1285 | 305 |
| | | | | | | | 1590 | | 112 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 14091 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 2104 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 193 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 112 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 1285 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 1397 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 3743 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 6309 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 2323 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 932 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1312 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 852 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 17726 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 3716 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 17726 | 3716 | 1285 | 305 |
| | | | | | | | 1590 | | 112 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 14091 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 2104 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 193 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 112 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 1285 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 1397 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 3743 | | | |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | | | РУБ | 6309 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2323 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 932 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1312 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 852 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 17726 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 3716 | | | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ФОНТАН ТИП.3.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1,С1ГМС8-55 | | -ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПОДИУМА СТЕКЛОМ | М3 | 0,05 |
| | 2.608-74=ЦСЦ9-92 | | -СТОИМОСТЬ Ж/Б ТАРЕЛОК | М3 | 0,50 |
| | 3.608-1581=ЦСЦ8-57 5 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК | М3 | 17,89 |
| | 4,С124-1 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 2,77 |
| | 5.С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 1,07 |
| | 6.С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 4,38 |
| | 7.С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 33,22 |
| | 8.С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 8,44 |
| | 9.С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 4,37 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 10. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 2277,60 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 11. | | 203 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С. | МАШ.-Ч | 0,99 |
| 12. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,39 |
| 13. | | 206 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 140Л.С. | МАШ.-Ч | 1,34 |
| 14. | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 7,98 |
| 15. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 138,76 |
| 16. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 8,19 |
| 17. | | 959 | -ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ | МАШ.-Ч | 1,57 |
| 18. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0.5 М3 | МАШ.-Ч | 24,49 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2020 | -АСБЕСТ | Т | 0,03 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | | 2054 | -БИТУМ | Т | 0,35 |
| 21. | | 2261 | -ДОСКИ 2С.25-32ММ | М3 | 1,07 |
| 22. | | 2262 | -ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 3,29 |
| 23. | | 2266 | -ДОСКИ 3С 40ММ | М3 | 0,16 |
| 24. | | 2936 | -ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ | КГ | 11,59 |
| 25. | | 3022 | -РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 299,70 |
| 26. | | 3045 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ | М2 | 405,55 |
| 27. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 283,95 |
| 28. | | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 0,82 |
| 29. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,21 |
| 30. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 1,40 |
| 31. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 124,30 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 32. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 1,22 |
| 33. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 47,10 |
| 34. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 30,75 |
| 35. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,72 |
| 36. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 19,03 |
| 37. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 211,68 |
| 38. | | 8663 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,03 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 39. | | 10597 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ | М2 | 175,65 |
| 40. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 1,22 |
| 41. | | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ, М-200 | М3 | 77,85 |
| 42. | | 16031 | -КЕРОСИН | Т | 0,16 |
| 43. | | 16406 | -МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 0,30 |
| 44. | | 17270 | -ТАЛЬК | КГ | 34,02 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,168 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,580 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,92 | 150,82 | 139 | 267 / 139 | 6 | 133 / 55 |
| 2. | Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,01 | 178,21 | 2 | 5 / 2 | - | 2 / 1 |
| 3. | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | Т | 24,50 | 0,29 | 7 | 14 / - | - | - / - |
| 4. | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,01 | 13,20 | 1 | - / - | - | - / - |
| 5. | Е1-948 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 1,27 | 144,00 | 183 | 351 / 183 | 183 | - / - |
| 6. | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ | 100М3 | 1,06 | 46,00 | 49 | 94 | 49 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 49 | | - |
| 7 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,94 | 20,79 | 20 | 38<br>20 | - | 20<br>7 |
| 8 | Е1-268 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 | 1000М3 | 0,94 | 11,88 | 11 | 21<br>11 | - | 11<br>4 |
| 9 | Е1-1185 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 100М3 | 9,42 | 11,60 | 109 | 210<br>110 | 70 | 40<br>26 |
| 10 | Е16-55 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | М | 5,00 | 2,18 | 11 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 11 | Е16-58 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | М | 40,00 | 3,73 | 149 | 46<br>24 | 21 | 3<br>1 |
| 12 | Е16-60 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5 | М | 85,00 | 0,93 | 79 | 135<br>71 | 63 | 8<br>3 |
| 13 | С113-179 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-159 Т-7 | М | 85,00 | 4,46 | 379 | -<br>- | - | -<br>- |
| 14 | Е22-71 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300ММ | М | 80,00 | 0,80 | 64 | 100<br>52 | 30 | 22<br>6 |
| 15 | С113-204 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8 | М | 80,00 | 10,30 | 824 | -<br>- | - | -<br>- |
| 16 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | М | 20,00 | 1,58 | 32 | 9<br>5 | 5 | -<br>- |
| 17 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | М | 2,00 | 2,67 | 5 | 1<br>1 | 1 | -<br>- |
| 18 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ | М | 2,00 | 2,67 | 5 | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ (ДИАМ.80ММ) | | | | | 1 | | - |
| 19. | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 10,00 | 2,21 | 22 | 6<br>3 | 3 | -<br>- |
| 20. | Е22-144 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 5,00 | 0,56 | 3 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 21. | Е22-146 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 40,00 | 0,89 | 36 | 15<br>7 | 4 | 3<br>1 |
| 22. | Е22-148 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ | М | 85,00 | 1,29 | 110 | 46<br>23 | 10 | 13<br>4 |
| 23. | Е22-149 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ | М | 35,00 | 1,71 | 60 | 22<br>12 | 5 | 7<br>2 |
| 24. | Е22-152 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 350ММ | М | 80,00 | 2,90 | 232 | 73<br>39 | 12 | 27<br>8 |
| 25. | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | 0,79 | 4,22 | 3 | 6<br>3 | 3 | -<br>- |
| 26. | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 100М | 0,80 | 5,47 | 4 | 6<br>3 | 3 | -<br>- |
| 27. | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 1,00 | 2,28 | 2 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 28. | С147-24 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ | 100КГ | 0,40 | 40,80 | 16 | -<br>- | - | -<br>- |
| 29. | Е16-191 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ | ШТ | 2,00 | 1,17 | 2 | 3<br>2 | 2 | -<br>- |
| 30. | С147-24 | -СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ | 100КГ | 0,80 | 40,80 | 33 | -<br>- | - | -<br>- |
| 31. | С130-1781 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | ШТ | 1,00 | 2,55 | 3 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | С130-644 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | ШТ | 1,00 | 44,50 | 45 | - / - | - | - / - |
| 33. | Е16-214 | -ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125ММ | ВРЕЗКА | 1,00 | 39,00 | 39 | 12 / 6 | 6 | - / - |
| 34. | 1 ПРИМЕН. | -НАСАДКА БРОНЗОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 18,00 | 3,60 | 65 | - / - | - | - / - |
| 35. | 2 ПРИМЕН. | -ТО ЖЕ,25ММ | ШТ | 4,00 | 3,60 | 14 | - / - | - | - / - |
| 36. | 3 ПРИМЕН. | -ТО ЖЕ,32 | ШТ | 2,00 | 4,20 | 8 | - / - | - | - / - |
| 37. | С111-950 | -СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ | КГ | 97,00 | 0,88 | 85 | - / - | - | - / - |
| 38. | С130-2016 | -ТРОЙНИКИ 32ММ | ШТ | 18,00 | 0,46 | 8 | - / - | - | - / - |
| 39. | С130-2016 | -ТО ЖЕ ОТ 50 ДО 80ММ | ШТ | 6,00 | 0,92 | 6 | - / - | - | - / - |
| 40. | Е22-446 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ | М3 | 2,56 | 106,00 | 271 | 64 / 33 | 15 | 18 / 5 |
| 41. | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 2,00 | 25,00 | 50 | - / - | - | - / - |
| 42. | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 100М2 | 0,12 | 156,00 | 19 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 43. | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | 100М2 | 0,12 | 230,00 | 28 | 5 / 3 | 2 | 1 / - |
| 44. | Е16-121 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 150ММ | ШТ | 2,00 | 49,10 | 98 | 16 / 8 | 7 | 1 / - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 4168 | 1580 | 507 | 309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 816 | | 123 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2646 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 651 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 178 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 119 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 388 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 507 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 1302 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 436 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 329 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 248 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 302 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 3330 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 1331 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 685 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 324 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 8 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 4 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 119 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 123 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 62 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 91 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 62 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 62 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 57 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 838 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 249 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ФОНТАНА 3

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1.1 | ПРИМЕН. | | -НАСАДКА БРОНЗОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 18,00 |
| 2.2 | ПРИМЕН. | | -ТО ЖЕ,25ММ | ШТ | 4,00 |
| 3.3 | ПРИМЕН. | | -ТО ЖЕ,32 | ШТ | 2,00 |
| 4. | С111-950 | | -СВИНЦОВЫЕ ПАТРУБКИ | КГ | 97,00 |
| 5. | С113-179 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-159 Т-7 | М | 85,00 |
| 6. | С113-204 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т,ДН-325 Т-8 | М | 80,00 |
| 7. | С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 2,00 |
| 8. | С130-644 | | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | ШТ | 1,00 |
| 9. | С130-1781 | | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | ШТ | 1,00 |
| 10. | С130-2016 | | -ТРОЙНИКИ 32ММ | ШТ | 24,00 |
| 11. | С147-24 | | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ ВОРОНКИ | 100КГ | 1,20 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 12. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 858,99 |
| 13. | | 2 | -ШЕФМОНТАЖ | ШТ | 116,92 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 14. | | 203 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С. | МАШ.-Ч | 11,10 |
| 15. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,05 |
| 16. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-Ч | 0,18 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,07 |
| 18. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 105,29 |
| 19. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 122,46 |
| 20. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 27,84 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 21. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,01 |
| 22. | | 2065 | -БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ | КГ | 10,32 |
| 23. | | 2081 | -БРИЗОЛ | М2 | 221,05 |
| 24. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 16,04 |
| 25. | | 2673 | -МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ | Т | 0,52 |
| 26. | | 3128 | -СТЕКЛОХОЛСТ | М2 | 206,70 |
| 27. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,16 |
| 28. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 46,69 |
| 29. | | 6273 | -СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 0,61 |
| 30. | | 6511 | -АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ | ШТ | 1,00 |
| 31. | | 6514 | -АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-150ММ | ШТ | 5,00 |
| 32. | | 6716 | -ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ | ШТ | 2,00 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 33. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,24 |
| 34. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,40 |
| 35. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 2,09 |
| 36. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,06 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 37. | | 10307 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 480ММ | М | 165,00 |
| 38. | | 10308 | -ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОТ 114 ДО 48ММ | Т | 7,23 |
| 39. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.0,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | М | 2,87 |
| 40. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.0,29М ДИАМ,700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | М | 0,61 |
| 41. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 1,05 |
| 42. | | 11087 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ | М | 20,00 |
| 43. | | 11089 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ | М | 10,00 |
| 44. | | 11090 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 65ММ | М | 4,00 |
| 45. | | 11094 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ | М | 40,00 |
| 46. | | 11096 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 159Х4,5ММ | М | 85,00 |
| 47. | | 11106 | -ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 133Х4ММ | М | 0,40 |
| 48. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 2,3,ТИП В | Т | 0,86 |
| 49. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,40 |
| 50. | | 17264 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ | М | 5,00 |

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство насосной станции

Сметная стоимость 6,72 тыс.руб.

Нормативно- условно-чистая продукция 2,37 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

| №№ пп | № смет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | оборудования мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего | в том числе | | НУЧП | Единица измерения | Количество единицы измерения | Стоимость единицы измерения |
| | | | | | | | | Основная зарплата | Эксплуатация машин | | | | |
| I. | Локальная смета № 2-I | Общестроительные работы по насосной станции | 2,3I | | | | 2,3I | 0,I2 | 0,08 | 0,40 | | | |
| 2. | Локальная смета № 2-2 | Сантехническое оборудование насосной станции | 3,69 | | | | 3,69 | 0,9I | 0,03 | I,80 | | | |
| 3. | Локальная смета № 2-3 | Электроосвещение насосной станции | | 0,I3 | | | 0,I3 | 0,0I | 0,0I | 0,04 | | | |
| 4. | Локальная смета № 2-5 | Автоматизация насосной станции | | 0,I0 | | | 0,I0 | 0,0I | 0,0I | 0,03 | | | |
| 5. | Локальная смета № 2-4 | Электросиловое оборудование насосной станции | | 0,27 | | | 0,27 | 0,03 | 0,0I | 0,07 | | | |
| 6. | Локальная смета № 2-6 | Подпиточная камера | 0,22 | | | | 0,22 | 0,0I | 0,0I | 0,03 | | | |
| | | Итого: | 5,22 | 0,50 | | | 6,72 | 1,09 | 0,I5 | 2,37 | | | |

Главный инженер проекта

начальник сметного отдела

Составила

См –

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-1

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,307 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,395 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. .ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| 1. | E1-56 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ4НОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,27 | 150,82 | 40 | 77 / 40 | 2 | 38 / 16 |
| 2. | E1-106 | -СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,15 | 49,70 | 7 | 14 / 7 | 4 | 3 / 1 |
| 3. | E1-948 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕ4ЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,05 | 144,00 | 7 | 14 / 7 | 7 | - / - |
| 4. | E1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000М3 | 0,19 | 20,79 | 4 | 7 / 4 | - | 4 / 1 |
| 5. | E1-268 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К | 1000М3 | 0,19 | 11,88 | 2 | 4 | - | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАСЦЕНКЕ Н 257 | | | | | 2 | | 1 |
| 6. | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 2,89 | 29,33 | 85 | 9 / 5 | 5 | - / - |
| 7. | Е6-232 | - УСТРОЙСТВО ДНИЩ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ИЗ БЕТОНА М-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ ДНИЩ ДО 400ММ | М3 | 20,00 | 32,62 | 652 | 124 / 65 | 46 | 19 / 6 |
| 8. | С124-17 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,40 | 256,00 | 102 | - / - | - | - / - |
| 9. | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,55 | 270,00 | 149 | - / - | - | - / - |
| 10. | Е7-177 | - УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | ШТ | 3,00 | 3,75 | 11 | 18 / 10 | 4 | 6 / 2 |
| 11. | 608-7110 ЦСЦ9-215 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 2,43 | 66,50 | 162 | - / - | - | - / - |
| 12. | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 4,20 | 22,40 | 94 | - / - | - | - / - |
| 13. | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,15 | 22,40 | 3 | - / - | - | - / - |
| 14. | Е8-30-1 | -КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН КОЛОДЦА | М3 | 1,19 | 27,66 | 33 | 7 / 4 | 3 | 1 / - |
| 15. | Е23-157 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ | ШТ | 2,00 | 1,27 | 3 | 3 / 2 | 2 | - / - |
| 16. | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 | 25,00 | 25 | - / - | - | - / - |
| 17. | С121-1986 | -СТАЛЬНОЙ ЛЮК | Т | 0,23 | 246,00 | 57 | - / - | - | - / - |
| 18. | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100М2 | 0,26 | 51,61 | 13 | 6 / 2 | 2 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Е12-300 | -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 | 100М2 | 0,26 | 2,53 | 1 | - / - | - | - / - |
| 20. | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100М2 | 0,26 | 49,90 | 13 | 6 / 3 | 3 | - / - |
| 21. | Е26-50 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | М2 | 25,53 | 1,30 | 33 | 3 / 2 | 2 | - / - |
| 22. | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 1,01 | 90,00 | 91 | 41 / 21 | 20 | 1 / - |
| 23. | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0,01 | 58,00 | 1 | 1 / - | - | - / - |
| 24. | С121-1976 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 | Т | 0,01 | 384,00 | 4 | - / - | - | - / - |
| 25. | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 0,60 | 2,21 | 1 | - / - | - | - / - |
| 26. | Е16-63 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ | М | 0,60 | 15,70 | 9 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 27. | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | Т | - | 362,00 | - | - / - | - | - / - |
| 28. | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,05 | 40,80 | 2 | - / - | - | - / - |
| 29. | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | КГ | 5,00 | 0,32 | 2 | - / - | - | - / - |
| 30. | Е6-90 | -УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ | М3 | 0,44 | 32,25 | 14 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 31. | Е10-110 | -ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2М2 | М2 | 1,19 | 3,38 | 4 | 7 / 3 | 3 | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 32.С122-308 | -ПОЛОТНА ЛАЗОВ И ЛЮКОВ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ.ВЫСОТОЙ 872ММ МАРКА ПЛ9-5 | М2 | 1,19 | 28,30 | 34 | - / - | - | - / - |
| | 33.Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,01 | 192,00 | 2 | 1 / - | - | - / - |
| | | Б)ВЕНТШАХТА | | | | | | | |
| | 34,Е7-247 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | ШТ | 1.00 | 16,30 | 16 | 19 / 10 | 4 | 6 / 2 |
| | 35.Е7-668 | -МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 0,1Т | ШТ | 1,00 | 0,72 | 1 | 1 / 1 | 1 | - / - |
| | 36,608-1422 ЦСЦП8-395 | -БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | М3 | 0,05 | 57,60 | 3 | - / - | - | - / - |
| | 37,С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,18 | 22,40 | 4 | - / - | - | - / - |
| | 38,Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | Т | 0,02 | 362,00 | 7 | 4 / 2 | 2 | - / - |
| | 39,С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,15 | 40,80 | 6 | - / - | - | - / - |
| | 40.Е20-409 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25 | 1ШТ | 2,00 | 1,05 | 2 | 3 / 2 | 2 | - / - |
| | 41.С130-1479 | -СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК | М2 | 0,17 | 35,00 | 6 | - / - | - | - / - |
| | 42.Е16-62 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ | М | 7,74 | 13,10 | 101 | 22 / 12 | 10 | 2 / 1 |
| | 43,С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0.74 | 40,80 | 30 | - / - | - | - / - |
| | 44,Е22-130 | -УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200ММ | М | 4,30 | 1,34 | 6 | 2 / - | - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.Е15-616 | | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100М2 | - | 60,50 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 2307 | 395 | 124 | 82 |
| | | | | | | | 206 | | 30 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1662 | | | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 171 | | | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 51 | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 29 | | | |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 111 | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 140 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 616 | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 685 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 274 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 90 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 154 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 84 | | | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2090 | | | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 367 | | | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 62 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 61 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 5 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5 | | | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 72 | | | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 1 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 119 | | | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 99 | | | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 1 | | | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 | | | |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 13 | | | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 14 | | | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 6 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 15 | | | |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 6 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 11 | | | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 6 | | | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 145 | | | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 27 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | 2307 | 395 | 124 | 82 |
| | | | 206 | | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1662 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 171 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 51 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 29 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 111 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 140 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 616 | | | |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | | | РУБ | 685 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 274 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 90 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 154 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 84 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2090 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 367 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 62 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 61 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 119 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 99 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 13 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 14 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 145 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 27 | | | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | 1.608-1422 ЦСЦП8-395 | | -БЛОКИ ДЛЯ УГЛОВ ЗДАНИЙ ИЗ БЕТОНОВ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | М3 | 0,05 |
| 2. | 2.608-7110 ЦСЦ9-215 | | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 2,43 |
| 3. | С111-342 | | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1,6 КГ | КГ | 5,00 |
| 4. | С113-823 | | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | ШТ | 1,00 |
| 5. | С121-1976 | | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:КРИВОЛИНЕЙНЫЕ,ПОЖАРНЫЕ 6 | Т | 0,01 |
| 6. | С121-1986 | | -СТАЛЬНОЙ ЛЮК | Т | 0,23 |
| 7. | С122-308 | | -ПОЛОТНА ЛАЗОВ И ЛЮКОВ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ,ВЫСОТОЙ 872ММ МАРКА ПЛ9-5 | М2 | 1,19 |
| 8. | С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,55 |
| 9. | С124-17 | | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,40 |
| 10. | С130-1479 | | -СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК | М2 | 0,17 |
| 11. | С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 0,33 |
| 12. | С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 4,20 |
| 13. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,94 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 14. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 209,24 |
| 15. | | 2 | -ШЕФМОНТАЖ | ШТ | 12,22 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 16. | | 203 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С. | МАШ.-Ч | 2,18 |
| 17. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 0,14 |
| 18. | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ.-Ч | 0,03 |
| 19. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 0,90 |
| 20. | | 462 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т | МАШ.-Ч | 0,69 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 26,94 |
| 22. | | 959 | -ЭКСКАВАТОРЫ-ДРАГЛАЙНЫ С КОВШОМ 0,65 М3 СО СПЛОШНОЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ | МАШ.-4 | 0,59 |
| 23. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-4 | 7,87 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 24. | | 2054 | -БИТУМ | Т | 0,03 |
| 25. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 0,53 |
| 26. | | 2081 | -БРИЗОЛ | М2 | 3,74 |
| 27. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС.50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 28. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС.25-35ММ | М3 | 0,10 |
| 29. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 0,05 |
| 30. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 0,04 |
| 31. | | 2673 | -МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ | Т | 0,01 |
| 32. | | 2756 | -ОТВОДЫ КОНЦЕВЫЕ | ШТ | 0,90 |
| 33. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 5,00 |
| 34. | | 2936 | -ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ | КГ | 0,77 |
| 35. | | 2958 | -ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 13,90 |
| 36. | | 3022 | -РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 28,34 |
| 37. | | 3045 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ | М2 | 26,81 |
| 38. | | 3128 | -СТЕКЛОХОЛСТ | М2 | 3,48 |
| 39. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 2,92 |
| 40. | | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 0,02 |
| 41. | | 4245 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100 | М3 | 0,03 |
| 42. | | 4385 | - | | 0,32 |
| 43. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,01 |
| 44. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 35,35 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 45. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 2,95 |
| 46. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,45 |
| 47. | | 8065 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 0,20 |
| 48. | | 8072 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 20,30 |
| 49. | | 8224 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50 | М3 | 0,02 |
| 50. | | 8225 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75 | М3 | 0,43 |
| 51. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,03 |
| 52. | | 8231 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25 | М3 | 0,27 |
| 53. | | 8479 | -КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150 | 1000ШТ | 0,45 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 54. | | 10878 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 0,24 |
| 55. | | 11089 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ | М | 0,60 |
| 56. | | 11098 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 273Х8ММ | М | 7,20 |
| 57. | | 11099 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 325Х8ММ | М | 0,56 |
| 58. | | 11532 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | М3 | 0,20 |
| 59. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ | М3 | 0,45 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | | |
| 60. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ, М-300 | М3 | 20,30 |
| 61. | | 16031 | -КЕРОСИН | Т | 0,02 |
| 62. | | 16400 | -МАСТИКА УМС | КГ | 3,70 |
| 63. | | 17270 | -ТАЛЬК | КГ | 3,22 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ФОНТАНУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,693 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,801 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Е18-168 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т | ШТ | 1,00 | 24,20 | 24 | 33 / 18 | 16 | 2 / 1 |
| 2. | С130-1953 | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 | ШТ | 1,00 | 101,00 | 101 | - / - | - | - / - |
| 3. | Е18-165 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т | ШТ | 1,00 | 11,60 | 12 | 16 / 8 | 8 | - / - |
| 4. | С130-1985 | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2 | ШТ | 1,00 | 441,00 | 441 | - / - | - | - / - |
| 5. | Е16-55 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | М | 15,00 | 2,18 | 33 | 13 / 6 | 6 | - / - |
| 6. | Е16-58 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | М | 5,00 | 3,73 | 19 | 6 / | 3 | - / |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | | | | | 3 | | - |
| 7 | Г16-63 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ | М | 5,00 | 15,70 | 79 | 16<br>---<br>8 | 7 | 1<br>---<br>- |
| 8 | Е22-144 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 15,00 | 0,56 | 8 | 5<br>---<br>3 | 2 | 1<br>---<br>- |
| 9 | Е22-148 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ | М | 5,00 | 1,29 | 6 | 3<br>---<br>2 | 1 | 1<br>---<br>- |
| 10 | Е22-151 | -УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 300ММ | М | 5,00 | 2,50 | 13 | 4<br>---<br>2 | 1 | 1<br>---<br>- |
| 11 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 4,00 | 17,40 | 70 | 8<br>---<br>4 | 4 | -<br>---<br>- |
| 12 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 1,00 | 29,00 | 29 | 4<br>---<br>2 | 2 | -<br>---<br>- |
| 13 | Е16-124 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 300ММ | ШТ | 2,00 | 143,00 | 286 | 33<br>---<br>17 | 14 | 3<br>---<br>1 |
| 14 | Е18-226 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ | КОМПЛ | 1,00 | 3,91 | 4 | -<br>---<br>- | | -<br>---<br>- |
| 15 | Е16-194 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ | УЗЕЛ | 1,00 | 161,00 | 161 | 24<br>---<br>12 | 11 | 1<br>---<br>- |
| 16 | Е16-170 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРИЕМНЫХ 16Ч42Р С СЕТКОЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1,00 | 5,94 | 6 | 1<br>---<br>1 | 1 | -<br>---<br>- |
| 17 | Е16-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ | М | 5,00 | 4,82 | 24 | 4<br>---<br>2 | 2 | -<br>---<br>- |
| 18 | Е22-362 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ | Т | 0,12 | 777,00 | 93 | 81<br>---<br>43 | 23 | 20<br>---<br>6 |
| 19 | Е22-314 | -ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ | КМ | 20,00 | 41,30 | 826 | 1144<br>---<br>596 | 596 | -<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20.Е22-319 | -ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 300ММ | КМ | 5.00 | 145,00 | 725 | 406 | 211 | - |
| | | | | | | | 211 | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 3693 | 1801 | 908 | 30 |
| | | | | | | | 938 | | 8 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1671 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 815 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 17 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 6 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 834 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 840 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 275 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 411 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 157 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 377 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2103 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 1643 |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 1289 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 663 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 5 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 74 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 76 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 542 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 183 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 38 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 118 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 37 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 1590 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 158 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ИЛЬИН

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2

ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ К ФОНТАНУ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.С130-1953 | | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 | ШТ | 1,00 |
| | 2.С130-1985 | | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНО-ВИХРЕВЫЕ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦВ-6,3/160 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А2-72-2 | ШТ | 1,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 3. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 1696,83 |
| 4. | | 2 | -ШЕФМОНТАЖ | ШТ | 72,87 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 5. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 32,54 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 6. | | 2065 | -БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ | КГ | 40,86 |
| 7. | | 2081 | -БРИЗОЛ | М2 | 12,90 |
| 8. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 6120,00 |
| 9. | | 2673 | -МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ | Т | 0,04 |
| 10. | | 2756 | -ОТВОДЫ КОНЦЕВЫЕ | ШТ | 0,45 |
| 11. | | 3128 | -СТЕКЛОХОЛСТ | М2 | 12,05 |
| 12. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 30,81 |
| 13. | | 6273 | -СЧЕТЧИКИ ОДНОФАЗНЫЕ | ШТ | 0,03 |
| 14. | | 6512 | -АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ | ШТ | 9,00 |
| 15. | | 6513 | -АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-100ММ | ШТ | 2,00 |
| 16. | | 6517 | -АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-300ММ | ШТ | 4,00 |
| 17. | | 6716 | -ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ | ШТ | 10,00 |
| 18. | | 6814 | -КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ Д ДО 50ММ | ШТ | 1,00 |
| 19. | | 6856 | -КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ | ШТ | 1,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | | 6861 | -КРЕПЛЕНИЯ | КГ | 10,00 |
| 21. | | 6873 | -МАНОМЕТРЫ | КОМПЛ | 2,00 |
| 22. | | 7240 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ | Т | 0,11 |
| 23. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,12 |
| 24. | | 7270 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | ШТ | 4,00 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 25. | | 11094 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ | М | 5,00 |
| 26. | | 11099 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 325Х8ММ | М | 4,65 |
| 27. | | 11103 | -ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ | М | 1,80 |
| 28. | | 11169 | -ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 15ММ | М | 0,20 |
| 29. | | 11263 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ | ШТ | 8,00 |
| 30. | | 17252 | -ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ | М | 5,05 |
| 31. | | 17264 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ 57Х3,5ММ | М | 15,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ТИП3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАХ С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2,ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,131 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,039 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 1. | Ц8-526-5 | -ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А | ШТ | 1,00 | 4,77 | 5 | 4 / 2 | 2 / - | - / - |
| 2. | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 100ШТ | 0,04 | 93,00 | 4 | 6 / 3 | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 3. | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 100ШТ | 0,01 | 179,00 | 2 | 2 / 1 | 1 / - | - / - |
| 4. | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 100ШТ | 0,01 | 30,00 | 1 | - / - | - | - / - |
| 5. | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | 0,01 | 49,80 | 1 | 1 / | - | - / |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 6. | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,28 | 54,00 | 15 | 23 / 13 | 6 | 7 / 3 |
| 7. | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,25 | 4,88 | 1 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 8. | Ц8-409-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 100М | 0,03 | 6,02 | 1 | - / - | - | - / - |
| 9. | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,25 | 1,21 | 1 | 1 / - | - | - / - |
| 10. | Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 100М | 0,10 | 1,38 | 1 | - / - | - | - / - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 46 | 39 / 20 | 11 | 9 / 4 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 32 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 6 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 5 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 4 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 11 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 15 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 11 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 6 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 3 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 9 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 46 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 39 |

## РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 1517-2252 | -ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ-ЯВ3-31ТУ16-526.052-78-- | ШТ | 1,00 | 27,98 | 28 | - / - | - | - / - |
| 12. | С153-41 | -СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01УЗ,ППР-100-02УЗ | ШТ | 4,00 | 5,57 | 22 | - / - | - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С156-240 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 1,00 | 13,70 | 14 | - | - | - |
| 14 | С152-166 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,05 | 22,00 | 1 | - | - | - |
| 15 | С152-167 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | 1000М | 0,01 | 29,50 | 1 | - | - | - |
| 16 | С152-168 | ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 1000М | 0,01 | 39,20 | 1 | - | - | - |
| 17 | С153-214 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2 | ШТ | 1,00 | 2,48 | 2 | - | - | - |
| 18 | С153-276 | ЛАМПЫ Б220-230-100 | 10ШТ | 0,40 | 1,08 | 1 | - | - | - |
| 19 | С153-307 | ЛАМПЫ МО36-25 | 10ШТ | 0,10 | 0,88 | 1 | - | - | - |
| 20 | 0113 Т1,1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20 | М | 25,00 | 0,29 | 7 | - | - | - |
| 21 | 0113 Т1,1 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.25 | М | 3,00 | 0,39 | 1 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 85 | - | - | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 79
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ 75
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 85 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 131 | 39 | 11 | 9 |
| | | | | | | | 20 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 111 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ = | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | | | РУБ | 5 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ | 11 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | | РУБ | 15 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | | РУБ | 75 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 11 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 9 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 131 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 39 | | | |

СОСТАВИЛ Курт КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-3

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ТИП3

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1. | 0113 Т1,1 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20 | М | 28,00 |
| 2. | 1517-2252 | | -ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31ТУ16-526.052-78== | ШТ | 1,00 |
| 3. | С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,05 |
| 4. | С152-167 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | 1000М | 0,01 |
| 5. | С152-168 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 1000М | 0,01 |
| 6. | С153-41 | | -СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3 | ШТ | 4,00 |
| 7. | С153-214 | | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛИНОЙ ПРОВОДА 12М ТИПА ПЛ-64Р1У2 | ШТ | 1,00 |
| 8. | С153-276 | | -ЛАМПЫ Б220-230-100 | 10ШТ | 0,40 |
| 9. | С153-307 | | -ЛАМПЫ МО36-25 | 10ШТ | 0,10 |
| 10. | С156-240 | | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 1,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 11. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 21,78 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2 ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,269 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,074 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | |
| | 1,5104-3700 | -ЯЩИК Я3134-25 | ШТ | 1,00 | 10,60 | 11 | - | - | - |
| | 2,Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 2,88 | 3 | 2 / 1 | 1 | - |
| | 3.1504-3690 | -ЯЩИК Я3124-25 | ШТ | 1,00 | 76,32 | 76 | - | - | - |
| | 4,Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 2,88 | 3 | 2 / 1 | 1 | - |
| | 5,1504-1009 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ | ШТ | 1,00 | 2,38 | 2 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75== | | | | | - | | - |
| 6. | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | ШТ | 1,00 | 2,88 | 3 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 7. | 1504-4225 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-1320СТ 16.0.536.001-72== | ШТ | 1,00 | 7,00 | 7 | -<br>- | - | -<br>- |
| 8. | Ц8-531-2 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 100А | ШТ | 1,00 | 6,55 | 7 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 9. | 1504-4043 | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ=ПАЕ-435У2ТУ 16-536.489-75== | ШТ | 1,00 | 28,62 | 29 | -<br>- | - | -<br>- |
| 10. | Ц8-532-2 | -ПУСКАТЕЛЬ РУЧНОЙ НА ТОК ДО 25А УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ | ШТ | 1,00 | 2,16 | 2 | 2<br>1 | 1 | -<br>- |
| 11. | 1504-18009 | -ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ КУ-123,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗМЫКАЮЩИХ 2,ЗАМЫКАЮЩИХ 2,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2=КУ123-12ТУ 16-526.278-76== | ШТ | 2,00 | 4,93 | 10 | -<br>- | - | -<br>- |
| 12. | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | ШТ | 2,00 | 1,99 | 4 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 13. | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,12 | 54,00 | 6 | 10<br>6 | 3 | 3<br>1 |
| 14. | Ц8-406-2 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 100М | 0,25 | 64,10 | 16 | 24<br>13 | 7 | 6<br>2 |
| 15. | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100М | 0,10 | 32,00 | 3 | 3<br>2 | 1 | 1<br>- |
| 16. | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,20 | 4,88 | 1 | 2<br>- | - | -<br>- |
| 17. | Ц8-409-4 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И | 100М | 0,25 | 12,30 | 3 | 5 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | | | | | 2 | | - |
| 18.Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 100М | 0,20 | 1,21 | 1 | - | - | - |
| 19.Ц8-409-14 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | | 100М | 0,50 | 2,88 | 1 | 2 | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 20.Ц8-471-1 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ | | 10ШТ | 0,40 | 19,30 | 8 | 4 | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 21.Ц8-472-3 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 | | 100М | 0,20 | 39,30 | 8 | 8 | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 235 | 74 | 27 | 11 |
| | | | | | | | 38 | | 3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 135 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 135 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 69 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 28 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 8 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 3 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 27 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 30 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 25 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 12 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 6 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 16 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 100 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 74 |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | | 1000М | 0,04 | 22,00 | 1 | - | - | - |
| 23.С152-171 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | | 1000М | 0,05 | 138,00 | 6 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 | | | | | - | | - |
| 24. | С152-172 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 | 1000М | 0,03 | 187,00 | 6 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |
| 25. | 0113Т1,1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ | М | 12,00 | 0,29 | 3 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |
| 26. | 0113 Т1.1 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д40ММ | М | 25,00 | 0,61 | 15 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |
| 27. | 241649-1052 | -МЕТАЛЛОРУКАВ Д.20ММ | М | 10,00 | 0,18 | 2 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 34 | -<br>-------<br>- | - | -<br>-------<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 33 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 34 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | 269 | 74<br>-------<br>38 | 27 | 11<br>-------<br>3 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 135 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 135 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 102 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 28 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 8 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 3 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 27 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 30 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 34 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 25 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 12 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 16 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 134 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 74 | | | |

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-4

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.0113Т1.1 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Д.20ММ | М | 37,00 |
| | 2.1504-1009 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ 16-522.066-75== | ШТ | 1,00 |
| | 3.1504-3690 | | -ЯЩИК Я3124-25 | ШТ | 1,00 |
| | 4.1504-4043 | | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ=ПАЕ-435У2ТУ 16-536.489-75== | ШТ | 1,00 |
| | 5.1504-4225 | | -ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-132ОСТ 16.0.536.001-72== | ШТ | 1,00 |
| | 6.1504-18009 | | -ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ КУ-123,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,440В ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ РАЗМЫКАЮЩИХ 2,ЗАМЫКАЮЩИХ 2,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2=КУ123-12ТУ 16-526.278-76== | ШТ | 2,00 |
| | 7.5104-3700 | | -ЯЩИК Я3134-25 | ШТ | 1,00 |
| | 8.241649-1052 | | -МЕТАЛЛОРУКАВ Д.20ММ | М | 10,00 |
| | 9.С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,04 |
| | 10.С152-171 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 | 1000М | 0,05 |
| | 11.С152-172 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 | 1000М | 0,03 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 12. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 52,36 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-5

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КУЛЬТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ФОНТАН С БАССЕЙНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 300М2 ТИП3

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-47АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,095 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР, | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ЗАРПЛАТА ОСНОВНАЯ | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1.1704 П50339 | | -РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-2 | ШТ | 1,00 | 46,22 | 46 | - / - | - | | - / - |
| 2.Ц11-405-1 | | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ | КОМПЛ | 1,00 | 2,66 | 3 | 5 / 3 | 3 | | - / - |
| 3.Ц8-522-1 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | ШТ | 1,00 | 2,60 | 3 | 2 / 1 | 1 | | - / - |
| 4.Ц11-582-2 | | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 | ШТ | 1,00 | 1,04 | 1 | 1 / 1 | 1 | | - / - |
| 5.Ц8-406-1 | | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 0,21 | 54,00 | 11 | 17 | 5 | | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10 | | 2 |
| 6.Ц8-409-1 | | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПДЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,25 | 4,88 | 1 | 2 / 1 | 1 | - / - |
| 7.Ц8-409-11 | | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,65 | 1,21 | 1 | 1 / 1 | 1 | - / - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 77 | 28 / 17 | 12 | 5 / 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 46 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 46 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 20 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 3 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 3 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 2 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 12 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 14 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 10 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 4 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 1 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 7 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 31 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 28 |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1504-6162 -71Г | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2-10/Н2 | ШТ | 1,00 | 3,97 | 4 | - / - | - | - / - |
| 9,2405-1390 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-16ТУ36-1753-75- | ШТ | 1,00 | 3,70 | 4 | - / - | - | - / - |
| 10,С152-179 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 1000М | 0,09 | 31,60 | 3 | - / - | - | - / - |
| 11,0113 Т1,1 | -ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д,20ММ | М | 12,00 | 0,29 | 3 | - / - | - | - / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0113 Т.1.1 | | -ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.25ММ | М | 9,00 | 0,39 | 4 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 18 | - | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 95 | 28 | 12 | 5 |
| | | | | | | | 17 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 46 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 38 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 14 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 4 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 49 | | | |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | | РУБ | 28 | | | |

СОСТАВИЛ КУРТИК

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-5

АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1,0113 Т1,1 | | -ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д.20ММ | М | 21,00 |
| | 2,1704 П50339 | | -РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР ЭРСУ-2 | ШТ | 1,00 |
| | 3,1504-6162-71Г | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГППМ2-10/И2 | ШТ | 1,00 |
| | 4,2405-1390 | | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75= | ШТ | 1,00 |
| | 5,С152-179 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 | 1000М | 0,09 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 6. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ,-Ч | 18,33 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-6

НА ПОДПИТОЧНАЯ КАМЕРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-47

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,219 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР. | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕР. | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-964 | КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,03 | 139,00 | 4 | 8 / 4 | 4 | - / - | |
| 2 | Е1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,01 | 46,00 | 1 | 1 / - | - | - / - | |
| 3 | Е11-11 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 0,13 | 29,33 | 4 | - / - | - | - / - | |
| 4 | Е11-67 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ | 100М2 | 0,13 | 118,56 | 15 | 5 / 3 | 3 | - / - | |
| 5 | Е11-68 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 100М2 | 0,13 | 15,81 | 2 | - / - | - | - / - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е7-351 | -УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ | М3 | 0,32 | 13,30 | 4 | 8<br>4 | 1 | 3<br>1 |
| 7. | 608-7120<br>ЦСЦ9-236 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ | ШТ | 8,00 | 13,30 | 106 | -<br>- | - | -<br>- |
| 8. | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | 0,08 | 58,00 | 5 | 7<br>4 | 1 | 3<br>1 |
| 9. | С121-1968 | -КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 | Т | 0,08 | 342,00 | 27 | -<br>- | - | -<br>- |
| 10. | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 100М2 | 0,10 | 90,00 | 9 | 4<br>2 | 2 | -<br>- |
| 11. | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШКИ ЗА 2 РАЗА | 100М2 | 0,01 | 60,50 | 1 | 1<br>- | - | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ | | | 219 | 34<br>17 | 11 | 6<br>2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 146 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 8 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 2 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 10 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 11 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 106 |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ- | РУБ | 17 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 25 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 6 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 12 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 6 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 183 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 27 |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 32 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 1 |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН - | РУБ | 2 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ - | РУБ | 1 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 1 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | | РУБ | 27 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 36 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 219 | 34 | 11 | 6 |
| | | | | | | | 17 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 146 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ = | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | | РУБ | 11 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | | РУБ | 106 | | | |
| | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ= | | | РУБ | 17 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 25 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 12 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 183 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 27 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 32 | | | |
| | | МАТЕРИАЛЫ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА= | | | РУБ | 2 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ = | | | РУБ | 27 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | | РУБ | 36 | | | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | | | РУБ | 7 | | | |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ИЛЬИН

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР2-6

ПОДПИТОЧНАЯ КАМЕРА

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.608-7120 | | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ | ШТ | 8,00 |
| | ЦСЦ9-236 2.С121-1968 | | -КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 | Т | 0,08 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 3. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 22,62 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 4. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-Ч | 0,47 |
| 5. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-Ч | 0,44 |
| 6. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 1,16 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 7. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 1,07 |
| 8. | | 2549 | -КРАСКИ РАЗНЫЕ | КГ | 0,30 |
| 9. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,03 |
| 10. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 0,19 |
| 11. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,08 |
| 12. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 1,47 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 13. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 0,13 |
| 14. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,46 |
| 15. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 0,01 |
| 16. | | 8228 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,02 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 17. | | 10878 | *МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 0,02 |
| 18. | | 11533 | *БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,46 |