ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-28

БАССЕЙН

/В ДЕРЕВОКЛЕЁНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/
С КРЫТЫМИ ВАННАМИ : 50×21 М
С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ДЕТСКОЙ

АЛЬБОМ-I

ЧАСТЬ-2

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ВИТРАЖИ

16312-03
ЦЕНА

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Генеральская, 3а
Заказ № 2285 Инв.№ 1631-2-03 тираж 120
Сдано в печать 11.06 1980г цена 7-75

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-28

БАССЕЙН

/В ДЕРЕВОКЛЕЁНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ/
С КРЫТЫМИ ВАННАМИ : 50×21 М
С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ДЕТСКОЙ

АЛЬБОМ-I ЧАСТЬ-2

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ О	МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ И ЧЕРТЕЖИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА
АЛЬБОМ I /часть 1/	АРХИТЕКТУРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ
АЛЬБОМ I /часть 2/	КОНСТРУКТИВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ВИТРАЖИ
АЛЬБОМ II /часть 1/	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ II /часть 2/	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ III /часть 1/	АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ III /часть 2/	АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХУСТРОЙСТВ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ
АЛЬБОМ IV /часть 1/	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. РАДИО И СВЯЗЬ
АЛЬБОМ IV /часть 2/	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ
АЛЬБОМ V	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АЛЬБОМ VI	ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
АЛЬБОМ VII	СМЕТЫ
ПРИМЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 284-4-48 АЛЬБОМ I

РАЗРАБОТАН ЦНИИЭП
зрелищных зданий и спортивных
сооружений им Б.С.Мезенцева
Главный инженер института Ю. Герчиков
Главный архитектор проекта М. Гельфер

Технический проект утвержден
Госгражданстроем приказом №12 от 17.I.1978г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных
сооружений им. Б.С.Мезенцева.
приказом № 161 от 10. IX. 1979

КОПИЯ ВЕРНА

ЧЕРТЕЖИ МАРКИ КС

НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	Лист	Стр.	Примеч.
Заглавный лист (начало)	1	2	
Заглавный лист (окончание)	2	3	
План каркаса на отм. 0.000; 3.600 Развертки каркаса по осям 2; 3; 6; 7.	КС-1	4	
План каркаса на отм. 6.900; 9.650. Развертки каркаса по осям Г; 9; 10.	КС-2	5	
Развертки каркаса по осям А-Б; 4. Спецификация сборных жел. бетонных изделий	КС-3	6	
Узлы каркаса „1" и „2"	КС-4	7	
Узлы каркаса „3" ÷ „8"	КС-5	8	
План перекрытия на отм 3.600 в осях „А ÷ Г" – „1 ÷ 6". Узлы „2 ÷ 6"	КС-6	9	
План перекрытия на отм. 3.600 в осях „А ÷ Г" – „6 ÷ 11".	КС-7	10	
План перекрытия на отм. 6.900 в осях А ÷ Г – 1 ÷ 6 Разрезы 1-1; 2-2; 3-3. Узел „6"	КС-8	11	
План перекрытия на отм. 6.900 в осях „А ÷ Г" – „6 – 11" Узлы „12", „13".	КС-9	12	
Узлы трибуны „7" ÷ „11"	КС-10	13	
План покрытия. Узлы „14"; „15".	КС-11	14	
Узлы покрытия „16"; „17". Спецификация железобетонных элементов.	КС-12	15	
Монолитные участки перекрытий МУ-2; МУ-3; МУ-5. Сечения 7-7 ÷ 11-11.	КС-13	16	
Монолитные участки перекрытий МУ-4. Армирование по сечению 8-8 ÷ 2÷2. Каркасы	КС-14	17	
Монолитные участки перекрытий. Спецификация и выборка арматуры	КС-15	18	
Обходная дорожка ванны на отм. 3.600. Армирование. Сечение 1-1 Таблица расхода материалов	КС-16	19	
Балконная часть обходной дорожки. Армирование. Сечение 9-9. Таблица расхода материалов	КС-17	20	
Обходная дорожка ванны и балконная часть обходной дорожки. Сечения 2-2 ÷ 8-8.	КС-18	21	
Обходная дорожка ванны и балконная часть обходной дорожки. Сварные элементы. Спецификация и выборка арматуры.	КС-19	22	
Монолитные козырьки МК-1 ÷ МК-3. Опалубка и армирование.	КС-20	23	
Монолитные козырьки МК-1 ÷ МК-3. Армирование спецификация арматуры.	КС-21	24	
План деревоклееных арок, балок и металлических связей.	КС-22	25	
Разрез 2-2. Узлы арок „1"; „2"	КС-23	26	
Опорный узел арки „4".	КС-24	27	
Металлические связи. Разрез 3-3. Развертка. Узлы.	КС-25	28	
План покрытия в осях В ÷ Д / 1 ÷ 11	КС-26	29	
Покрытие в осях В ÷ Д / 1 ÷ 11. Разрез 2-2. Спецификация деревянных изделий.	КС-27	30	
Покрытие в осях В – Д / 1 – 11. Узел 2. Расход древесины и спецификация стали.	КС-28	31	
Покрытие в осях В ÷ Д / 1 ÷ 11. Вентшахта №3 Сечения 5-5; 6-6. Узел 1.	КС-29	32	
Торцевой фахверк по осям „1". и „11" Расход древесины и стали.	КС-30	33	
Торцевой фахверк по осям „1" и „11" Узлы „1" ÷ „4"	КС-31	34	
Лестница Л-1; Л-2. Разрезы 1-1 ÷ 4-4 Выборки.	КС-32	35	
Лестница Л-1 и Л-2. Узлы „А" и „Б". Сечения 5-5 ÷ 9-9. Спецификация.	КС-33	36	
	КС-34	37	

НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ	Лист	Стр.	Прим.
План перемычек 2 этажа	КС-35	38	
План перемычек 3 этажа	КС-36	39	
План „раскладки подоконных досок, ношей ИШ-12, ИШ-13. Узлы.	КС-37	40	
Ванна 50×21 м. Общий вид. План ванны	КС-38	41	
Ванна 50×21 м. Общий вид. Разрез 1-1. Выборка закладных деталей	КС-39	42	
Ванна 50×21 м. Общий вид. Разрез 2-2. Сечения 3-3 ÷ 7-7	КС-40	43	
Ванна 50×21 м. Общий вид. Сечения 8-8 ÷ 11-11	КС-41	44	
Ванна 50×21 м. Опалубка. План ванны.	КС-42	45	
Ванна 50×21 м. Опалубка, разрез 1-1. Выборка закладных деталей.	КС-43	46	
Ванна 50×21 м. Опалубка. Разрез 2-2. Сечения 3-3 ÷ 5-5.	КС-44	47	
Ванна 50×21 м. План разбивки колонн ванны. Армирование КМ-1 ÷ КМ-5	КС-45	48	
Ванна 50×21 м. Армирование колонн. Каркасы. Спецификация и выборка арматуры	КС-46	49	
Ванна 50×21 м. Схема балок. Опалубка балок.	КС-47	50	
Ванна 50×21 м. Армирование балки БМ-1.	КС-48	51	
Ванна 50×21 м. Армирование балок БМ-2Т (БМ-2") и БМ-3.	КС-49	52	
Ванна 50×21 м. Армирование балок. Каркасы и сетки. Спецификация и выборка арматуры	КС-50	53	
Ванна 50×21 м. Опалубочный план днища.	КС-51	54	
Ванна 50×21 м. План армирования днища ванны.	КС-52	55	
Ванна 50×21 м. Армирование днища. Разрезы 1-1; 2-2. Узлы „А" „Б".	КС-53	56	
Ванна 50×21 м. Армирование днища. Сетки Спецификация и выборка арматуры.	КС-54	57	
Ванна 50×21 м. Армирование стенки у оси „Г" и торцевых стенок ванны	КС-55	58	
Ванна 50×21 м. Армирование продольной стенки у оси „А" и торцевых стенок ванны	КС-56	59	
Ванна 50×21 м. Армирование торцевых и продольных стенок. Сечения 1-1 ÷ 3-3	КС-57	60	
Ванна 50×21 м. Армирование стенок. Сварные элементы. Спецификация арматуры	КС-58	61	
Ванна 50×21 м. Закладные детали ЗД-1, ЗД-2	КС-59	62	
Ванна 50×21 м. Закладные детали ЗД-3 ÷ ЗД-7. ИМ-2 ÷ ИМ-6.	КС-60	63	
Ванна 50×21 м. Закладные детали ЗД-8. ИМ-7. ИМ-8. Спецификация и выборка стали	КС-61	64	
Детская ванна 12,5×6 м. Общий вид. План и разрезы 1-1 ÷ 3-3.	КС-62	65	
Детская ванна 12.5×6 м. Опалубка. План. Разрезы 4-4; 5-5. Сечения	КС-63	66	
Детская ванна 12.5×6 м. Армирование днища и стенок ванны.	КС-64	67	
Детская ванна 12.5×6 м. Армирование и спецификации	КС-65	68	
План подвесного потолка на ▽ 3.150 Сечения 1-1 (6-6). Спецификация.	КС-66	69	
Подвесной потолок. Сечения. 2-2 ÷ 5-5.	КС-67	70	
План подвесного потолка на ▽ 9.500 и на ▽ 5.85. Спецификации.	КС-68	71	
Вентиляционные шахты ВШ-1; ВШ-2. Фрагменты плана на отм. 6.70 и 9.70 с деталями крепл. проек. торц.	КС-69	72	
Кладочный план с разбивкой закладных деталей для крепления витражей.	КС-70	73	

ЧЕРТЕЖИ МАРКИ КМ (ВИТРАЖЕЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ КМ	Лист	Стр.	Прим.
Заглавный лист витражей.	КМ-1	74	
Спецификация монтажных элементов	КМ-2	75	
Технические условия	КМ-3	76	
Монтажная схема витража по оси „1" в осях „1 ÷ 6"	КМ-4	77	
Монтажная схема витража по оси „Д" в осях „6 ÷ 11"	КМ-5	78	
Монтажная схема тамбура по оси „А"	КМ-6	79	
Монтажная схема витража по оси „Д" в осях „4 – 8"	КМ-7	80	
Монтажная схема витража по оси „Д" в осях „4 – 8"	КМ-8	81	
Монтажная схема витражей лестничных клеток	КМ-9	82	
Монтажная схема внутренних перегородок, буфета, фойе, детского бассейна и акустического окна	КМ-10	83	
Монтажная схема витража по оси „1" в осях: „Д ÷ 8"	КМ-11	84	
Монтажная схема витражей по оси „1" в осях „Д" ÷ В" и по оси „11" в осях „В – Д"	КМ-12	85	
Монтажная схема витража по оси „11" в осях: „В – Д"	КМ-13	86	
Монтажные сечения: 1–1 ÷ 8–8	КМ-14	87	
Монтажные сечения 9–9 ÷ 16–16	КМ-15	88	
Монтажные сечения 17–17 ÷ 23–23	КМ-16	89	
Монтажные сечения 24–24 ÷ 30–30	КМ-17	90	
Монтажные сечения 31–31 ÷ 37–37	КМ-18	91	
Монтажные сечения: 38–38 ÷ 42–42 Монтажный узел: 13	КМ-19	92	
Монтажные узлы: 1 ÷ 3	КМ-20	93	
Монтажные узлы: 4 ÷ 6	КМ-21	94	
Монтажные узлы: 7 ÷ 9	КМ-22	95	
Монтажные узлы: 10 ÷ 12	КМ-23	96	
Узлы установки замка, ручек и петли	КМ-24	97	
Узлы установки завертки и шпингалета	КМ-25	98	
Узлы установки фрамужного прибора	КМ-26	99	
Узел установки защелки	КМ-27	100	

			1979	ТП 294-3-28		
			Бассейн (с деревоклееных конструкциях) с крытыми ваннами 50×21 м с трибунами для зрителей и детской.			
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс			Р	1	2
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Гл. инж. пр.	Лаврова		Заглавный лист (начало)	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Сроверил	Лаврова					
Разработал	Полтавская					

Копиров [illegible] 16.12.83 3 Формат А3 г

Инв. № подл.

Конструктивные решения надземной части здания
/ выше отметки 0.000 /

Здание бассейна запроектировано с несущими кирпичными стенами и каркасом по серии ИИ-04. Наружные и внутренние стены выкладываются из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича пластического прессования марки „100" на цементно-известковом растворе марки „25" с облицовкой фасада лицевым кирпичом.

Сборные железобетонные колонны каркаса приняты по серии ИИ-04-2, ригели по серии ИИ-04-3.

Перекрытия и покрытие здания в осях „А÷В" – 1÷4" запроектированы из сборных железобетонных предварительно напряженных многопустотных и ребристых панелей из тяжелого бетона.

Покрытие помещения бассейна выполнено из деревоклеевых трехшарнирных арок с затяжкой.

Устойчивость покрытия обеспечивается металлическими связями, устанавливаемыми в двух пролетах здания, и деревоклеевыми балками по осям "Д" и „В".

Арки монтируются из двух полуарок на стройплощадке. Полуарки необходимо изготавливать в специализированных цехах, оснащенных оборудованием для склейки, запрессовки и контрольных испытаний клеев и клеевых соединений в соответствии с ГОСТ 20850-75 "Конструкции деревянные клееные несущие".

Полуарки сплошного сечения 200×1000÷1500(h) склеиваются из сосновых досок толщиной 38мм в заготовке, толщиной 32мм после остружки.

Влажность древесины 10±2%.

Припуски на механическую обработку приняты по ГОСТ 7307-75. Размер пиломатериалов по ГОСТ 6446-66.

При изготовлении полуарок необходимо пользоваться „Руководством по индустриальному изготовлению деревянных клееных конструкций для строительства", разработанных ЦНИИСК им. Кучеренко в 1975г.

Правила приемки, транспортирования, хранение и испытания указаны в ГОСТ 20850-75, а также на рабочих чертежах полуарок.

По аркам укладываются сборные деревянные утепленные панели с обшивкой снизу – реечным алюминиевым профилем с перфорацией и сверху – обшивкой из асбестоцементных листов δ = 10 мм. Кровля – рулонная из 3 слоев рубероида и 1 слоя фольгоизола (один слой рубероида накатывается при изготовлении панелей)

Кровля помещения в осях "А÷В – 1÷4 совмещенная невентилируемая с внутренним водостоком. Утеплитель – пенобетон плитный с γ = 400 кг/м³ *

Лестницы предусмотрены из сборных железобетонных маршей и площадок.

Подвесные потолки приняты алюминиевые (в детском бассейне), из плитки „Акмигран" в вестибюле, фойе, буфете, методкабинете, штукатурные в коридорах.

Ведомость применяемых документов

Обозначение		Наименование	Примечания
Типовые изделия			
ИИ-04-2 В 7÷9		Колонны	
ИИ-04-3 В. 4		Балки	
ИИ-04-4 В.17,20,23		Панели перекрытия	
ИИ-04-02 Альбом 108		Опорные плиты	
		Прогон	
1.141-1	В. 11	Панели перекрытия	
	В. 9	Панели перекрытий	
	В. 6	Панели перекрытий	
	В. 2	Панели перекрытий	
	В. 27	Панели перекрытий	
1.465-5	В. 3	Плиты покрытий	
1. 251-3	В. 1	Лестничные марши	
	В. 1	Проступь	
1. 252	В. 1	Лестничные площадки	
1. 139-1	В. 1	Перемычки	

*Толщина утеплителя принята:
для температуры наружного воздуха
-20° – 80мм
-30 – 120мм
-40 – 140мм.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн в деревоклеевых конструкциях с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детский		
Нач. маст.	Гольшков				
Гл. инж. пр.	Расс			Стадия	Лист	Листов
Гл. арх. пр.	Гельфер			Р	2	
Гл. инж. пр.	Аврова					
Проверил	Шашина		Заглавный лист (окончание)	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработал	Полтавская					

Копировал

16312 03 4 Формат А2

План каркаса на отм. 0.00

М 1:200



План каркаса на отм. 3.60



Развертка по осям „2", „3"



Развертка по осям „6", „7"



Примечание

Данный лист читать совместно с л. КС-2, КС-3, КС-4, КС-5.

			1979	ТП 294-3-28		КО
Нач. маст.	Горьянков		Бавсени/в деревоклеевых конструкциях/с крытыми ваннами: 50 х 21м с местами для зрителей и детской			
Гл. инж. п.	Покраве					
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Н. инж. пр.	Лаврова			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Полтавская			Р	КС-1	70
Проверил	Лаврова		План каркаса на отм. 0.00; 3.60. Развертки каркаса по осям „2", „3", „6", „7"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.В. Мезенцева		

Копировал Мал

16312-03 5

Формат А2

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

План каркаса на отм. 6.90

М 1:200



План каркаса на отм. 0.65

М 1:200



Развертка по осям „Г"



Развертка по осям „9", „10"



Примечания.

1. Монтаж сборных железобетонных конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП III-16.73, ИИ-04-10, вып. 5 Кэ-01-56 вып. 1 и правилами производства работ.
2. Сварочные работы на монтаже выполнять в соответствии с указаниями СНиП III-16.73, СНиП II-18.75 ГОСТ 10922-64 и ГОСТ 14098-68.
3. Мероприятия по антикоррозийной защите закладных и монтажных деталей должны выполняться согласно требованиям СНиП III-28-73 в зависимости от местных условий агрессивного воздействия среды.
4. Данный лист читать совместно с листами КЖ-1, КЖ-3.

Условное обозначение узла по ИИ-04-10 вып. 5
1-3 – номер узла, 4 – лист альбома.

Инв. № подл.	Отд. №1	Жирошин					
	Отд. №2	Юнакеев					
	Отд. №3	Косова					

Гл. инж. проекта		Гильман					
Нач. отд.		Рыбаков					
Гл. инж. пр.		Гельфер					
Гл. инж. пр.		Кузва					
Проверил		Давыдова					
Разработал		Платонова					

ТП 294-3-28 КЖ

Бассейн в железобетонных конструкциях с крытыми ваннами: 450×21 м. Мостами для зрителей и детской

Стадия	Лист	Листов
Р	КЖ-2	

План каркаса на отм. 6.90; 0.65, развертка каркаса по осям Г, 9, 10

ЦНИИЭПзрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

Копировал

Формат А2

1972-03 6

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Книга 2

Развертка по оси „А"

М 1:200



Развертка по оси „Б"



План каркаса на у 9.650





Развертки по оси „4"



Соединительные элементы

Наименование	Кол-во	Примечания
МР – 2	83	ИИ-04-8 8.3
МР – 6	20	— " —
ММД – 4	12	— " —
МС – 1	30	Альбом V
МС – 2	40	— " —
МС – 3	12	— " —
МС – 4	2	— " —
МДН – 1	7	ИИ-04-10 8.7
МДН – 2	9	— " —

	Позиц. обозн.	Наименование	Кол.	Масса ед. т	Примеч.
Колонны	К 1	КР – 336 – 14а	3	1.00	Альбом V
	К 2	КСР – 342 – 14	12	0.95	ИИ-04-2 8.9
	К 3	КНР – 336 – 14а	5	1.15	Альбом V
	К 4	КНР – 336 – 14б	8	1.15	— " —
	К 5	КНР – 342 – 14а	3	1.30	ИИ-04-2 8.9 Альбом V
	К 6	КВР – 336 14	6	0.68	ИИ-04-2 8.8
	К 7	КВР – 336 – 14а	3	0.68	Альбом V
	К 8	КСР – 336 – 14а	3	0.83	— " —
	К 9	КВР – 333 – 14	6	0.60	ИИ-04-2 8.7
	К 10	КВК – 333 – 14а	2	0.60	Альбом V
	К 11	КСР – 333 – 14а	6	0.75	— " —
	К 12	КСК – 333 – 14а	2	0.75	— " —
	К 13	ИШ – 1	3	1.25	— " —
	К 14	ИШ – 2	8	0.50	Альбом V
Балки	Б – 1	Р2 – 72 – 57	26	1.97	ИИ-04-38.4
	Б – 2	ИШ – 3	12	1.61	Альбом V
	Б – 3	ИШ – 3а	4	1.61	— " —
	Б – 4	НП 5,2 – 60 – 4,5а	6	2.08	1.225-1
	Б – 4а	НП 5,2 – 60 – 4,5б	6	2.08	— " —
	Б – 4б	НП 5,2 – 60 – 4,5в	4	2.08	— " —
	Б – 4в	НП 5,2 – 60 – 4,5г	4	2.08	— " —
	Б – 5	Р – 52 – 57	4	1.61	ИИ-04-38.4
	Б – 6	Р2 – 90 – 56а	2	1.95	ИИ-04-3
	Б – 7	ИШ – 4	7	3.00	Альбом V
	Б – 8	Р40 – 27	8	0.75	ИИ-04-38.4
	Б – 9	БМ – 1	1	0.12	Альбом V
	Б – 10	ИШ – 5	6	2.08	— " —
	Б – 11	ИШ – 3б	6	1.61	— " —
	Б – 11а	ИШ – 3г	4	1.61	— " —
	Б – 12	ИШ – 6Т	1	6.35	— " —
	Б – 12а	ИШ – 6М	1	6.35	— " —
Ограждение лестниц	ОП 1	ОПБ – 4	17	0.133	
	ОП 2	ИШ – 8	1	0.245	Альбом V
Перемычки		БУ – 19а	2	0.27	1.139-1
		БУ – 24	2	0.335	— " —
		БУ – 27	2	0,370	— " —

Нач. маст.	Горлышков		1979	ТП 294-3-28	КС
Гл. инж. пр.	Покрасс		Бассейн в деревокаеных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м в местами для зрителей на 1200		
Гл. арх. пр.	Гельфед				
Гл. инж. пр.	Лаврова		Развертки, каркаса по осям А, Б, 4; Спецификация сборных ж/б изделий	Стадия: Р; Лист: КС-3; Листов:	
Проверил	Лаврова				
Разработал	Полтавская			Зрелищных зданий и спортивных сооружений	

Копировал

Инв. № подл.

16312-23 7 Формат 22г



2 — 2





4 — 4

1 — 1



3 — 3





Деталь „А"



Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-1 ÷ КС-3

			1979	ТП 294-3-28	КС
Нач.маст.НБ	Горьшков		Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Гл.инж.маст	Терасс				
Гл.арх. пр.	Шефер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			Р	КС-4	
Сп. инж.	Полгавская		Узлы каркаса „1" и „2".			
Проверил	Лаврова			Зрелищных зданий и спортивных сооружений им Б.С.Мезенцева		
Разработ.	Шашина					

Копировал Вендина

Формат 22

16312-03 8

Инв. № подл.

Копия верна















Б – Б



7 – 7



8 – 8



Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-1 ÷ КС-3

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков				
Гл. инж. мар.	Покраве				
Гл. арх. пр.	Гельфер		Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова		Р	КС-5	
Проверил	Лаврова		Узлы каркаса "3" ÷ "8"		
Разработал	Полтавская		ЦНИИЭПзрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		

Инв. № подл.













Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-7, КС-12
2. Армирование монолитных участков смотри листы КС-13 ÷ КС-15

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков			стадия	лист/листов
Гл. инж. пр.	окрасс			Р	КС-6
Гл. арх. пр.	Гельфер				
Гл. инж. пр.	Лаврова		План перекрытий на ▽ 3.600. Узлы „2"–„5"		
Разработ.	Полтавская				Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Проверил	Лаврова				

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

СОГЛАСОВАНО
Отд. №3 Косова
Отд. №4 Тильман





Спецификация металла на 1 марку

Марка	NN поз.	Сечение Ø мм	Длина мм	Кол-во шт.	Масса кг поз.	Масса кг общий	Примеч.
А-1 шт. 163	1	L 50×5	150	1	0.57	1.48	Гост 8509-72
	2	Ф 10 А I	980	1	0.64		5781-75
А-2 шт. 298	1	L 50×5	150	1	0.57	0.81	8509-72
	3	Ф 10 А I	350	1	0.24		5781-75
А-3 шт. 16	1	L 50×5	150	1	0.57	0.99	8509-72
	4	Ф 10 А I	630	1	0.42		5781-75
А-4 шт. 243	1	L 50×5	150	1	0.57	0.96	8509-72
	5	Ф 10 А I	580	1	0.39		5781-75
А-5 шт. 40	1	L 50×5	150	1	0.57	1.05	8509-72
	6	Ф 10 А I	710	1	0.48		5781-75

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-6, КС-12.
2. Армирование монолитных участков смотри листы КС-13, КС-14, КС-15.

Крепление подвески в швах между плитами





			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.		
Нач. маст.	Горлышков				
Гл. инж. м.	Покрасс				
Гл. арх. пр.	Гельфер		Стадия	Лист	Листов
Гл. конс. пр.	Лаврова		Р	КС-7	
Разраб.	Полтавская		План перекрытия на ▼ 3.60 в осях „6-11"		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Провери л	Лаврова				

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Фрагмент ограждений см. лист КС-9

Отв. „ОВ" 2200×1400

Отв. „ВК" 500×230

МУ-5

МУ-4

Отв. „ОВ" 700×2400

Отв. „ОВ" 800×600

А-1 шт. 16

А-1 шт. 45

П1 П2 П3 П4 П5 П11 П12 П13 П14



1—1



2—2



3—3

Б

				1979	ТП 294-3-28	КС
				Бассейн с деревоклеенных конструкциях с скрытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст. №6	Горошков				Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс				Р	КС-8	
Гл. арх. пр.	Гельфер						
Гл. инж. пр.	Лаврова			План перекрытия на отм. 6.90 в осях „1" – „6". Сечения 1-1; 2-2; 3-3			
Разраб.	Полтавская				Зрелищных зданий и спортивных сооружений		
Проверил	Лаврова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Составил: Гонитель, Косова, Гильман

16312-03 12

Копировал Вендина

Формат 22

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2











1. Работать совместно с листами КС-8, КС-10, КС-2
2 Спецификацию на металл см. лист КС-10.

				1979	ТП 294-3-28 КС
				Бассейн/в деревоклееных конструкциях/с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детской	
				Стадия	Лист	Листов
Нач. мастерской	Горлышкова			Р	КС-9	
Гл. инж. М.	Покрасс					
Гл. арх. пр	Гельфер					
Гл. инж. пр	Лаврова			План перекрытия на отм 6.90 в осях „6"–„11", „12"–„13", узлы		
Провер.	Лаврова					
Разраб.						

Зрелищных зданий и спортивных сооружений ГПИ БССР

Копировал 16312-03 13 Формат

Согласовано

Инв. N подл.	Отд. V2	Гинзель
	Отд. N3	Кострова
	Отд. N4	Гильман

Типовой проект 294-5-28 Альбом I часть 2













Расход стали на трибуны

№ поз.	Эскиз	Сечение ф мм	Длина 1 поз. мм	Кол-во шт.	Общая длина м	Масса кг	ГОСТ
1		L 50×5	980	53	51.94	196.20	8509-72
2		ф 8 А III	930	370	344.10	137.80	5781-75
3		ф 8 А III	6000	—	385.0	154.00	-"-
4		ф 8 А III	от 930 до 1480	20	24.00	9.60	-"-
5		ф 8 А III	850	28	23.80	9.50	-"-
6	хромировать	С 5	—	—	190.30	920.00	8240-72
7	340, 150	С 8	490	116	56.80	400.00	-"-
8		□ 25×25	1050	44	46.20	226.20	2591-71
9		□ 25×25	820	44	36.08	177.30	-"-
10		□ 25×25	1150	274	315.00	3200.0	-"-
11		– 150×10	300	44	13.20	155.50	103-76
12	Анкерный болт ф 16		230	44	10.10	16.20	

Ограждение из бетона марки „200"
Расход бетона 6.5 м³

Примечания:
Данный лист рассматривать совместно с листом КС-8.

			1979	ТП 294-5-28		КС
			Бассейн в деревокаменных конструкциях с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детской			
Нач. маст. гр.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. проекта	Тарасс			Р	КС-10	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Аврова					
Проверил	Аврова		Узлы трибуны „7" ÷ „11"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработал	Полтавская					

Копировал малых

16312-03 14 Формат

Инв. № подл.









Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листом КС-12.
2. Отверстия пробивать, не нарушая рёбер плит.



			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми экранами: 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс			Р	КС-11	
Гл. арх. пр.	Гельфер		План покрытия. Узлы „14" „15"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Гл. инж. пр.	Лаврова					
Разраб.	Полтавская					
Провер	Лаврова					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Согласовано

Копировал Вендина

Формат 22

163 12-03 15

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2



Спецификация железобетонных элементов

Поз обозначение	Серия, альбом, лист проекта	Марка	Кол-во на этаж 1	2	покрыт	Всего	Масса т	Примеч
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Панели перекрытий железобетонные						
П1	1.141-1 вып.2	ПТ 60 - 12		30		30	2.11	
П2	1.141-1 вып. 6	ПТ 60 - 10				10	1.70	
П3	ИИ-04-4 вып.27 лист 8	ПК 8 - 88.12	15	12		27	2.40	
П4	ИИ-04-4 вып.27 лист 5	ПК 8 - 88.15	19	9		28	3.20	
П5	ИИ-04-4 в. 27 лист 11	ПК 8 - 88.15с	7	4		11	3.16	
П6	ИИ-04-4 в. 27 лист 12	ПР 8 - 88.15с		1		1	3.38	
П7	ИИ-04-4 в. 17 лист 5	ПК 8 - 58. 15	11			11	2.71	
П8	ИИ-04-4 в. 17 лист 15	ПК 8 - 58. 15с	8			8	2.65	
П9	ИИ-04-4 в. 17 лист 17	ПР 8 - 58.15с	13			13	2.63	
П10	ИИ-04-4 в.17 лист 11	ПК 8 - 58.12	5			5	2.04	
П11	ИИ-04-2-Ч в.20 лист 7	ПК 8 - 28.15	19	9		28	1.32	
П12	ИИ-04-4 в.20 лист 6	ПК 8 - 28.15с	7	4		11	1.28	
П13	ИИ-04-4 в.20 лист 4	ПК 8 - 28.12	10	6		16	1.00	
П14	Альбом V	ИЖ - 7		28		28		
		Железобет. плиты покрытия						
П15					40	40		
		Опорные плиты						
ОП3	Альбом V	ОП 3			27	27	0,08	
		Монолитные участки						
МУ-2	Лист КС-13	МУ-2	1			1		
МУ-3	Лист КС-13	МУ-3	1			1		
МУ-4	Лист КС-14	МУ-4	1	1		2		
МУ-5	Лист КС-13	МУ-5		1		1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Элементы соединительн.							
	ИИ-04-10 в. 5 лист 38	ММД - 16	28	8	–	36			
	–"– лист 38	ММД - 18	28	8	–	36			
	ИИ-04-10 в. 7 лист 20	МДН - 12	13	36	–	49			
	ИИ-04-10 в. 7 лист 21	МДН - 8	4	9	–	13			
	ИИ-04-10 в. 7 лист 22	МДН - 11	6	4	–	10			

Примечания:

1. Перекрытия и покрытие возводить в соответствии с требованиями СН и П III-16-73
2. Панели укладывать по слою цементного раствора с тщательной заделкой швов между панелями раствором марки 100.
3. На внутренние стены следует укладывать панели с концами, заделанными в заводских условиях, противоположные торцы заделать по месту на глубину 200 мм бетоном М 200
4. Кладку стен вышележащего этажа возводить после окончания монтажа перекрытия под нижележащим этажом и анкеровки панелей.
5. Анкеры покрыть цементным раствором марки 100, толщина слоя раствора 400 мм.
6. Необходимые отверстия в панелях сверлить по месту в пределах пустот.
7. Мероприятия по антикоррозийной защите закладных и монтажных деталей выполнять в соответствии со СН и П III-23-76
8. Данный лист рассматривать совместно с листами КС-6 ÷ КС-11.

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.		
Нач.маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.м.	Краснер				КС-12	
Гл.арх.пр.	Альфер					
Гл.инж.пр.	Аврова		Узлы покрытия „16", „17":	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева		
Разраб.	Полтавская		Спецификация железобетонных элементов			
Провер.	Аврова					

Инв. № подл.

16312 03 16

Копировал Вендина

Формат 22

Типовой проект 294-5-28 Альбом I Часть 2

МУ-2



МУ-3 (МУ-5)

(РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ ДЛЯ МУ-5)



7-7



8-8



9-9



10-10



11-11



Примечания.

1. Данный лист читать совместно с листами КС-14.
2. Пазухи перекрытий заполнить керамзитобетоном $\gamma = 600$ кг/м³

			1979	ТП 294-5-28 КС	
Нач. маст.	Горлышков		Бассейны деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.		
Гл. инж. м.	Покрасс				
Гл. арх. пр.	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			Р	КС-13	
Ст. инжен.	Полтавская		Монолитные участки перекрытий МУ-2; МУ-3; МУ-5. Сечения 7-7 ÷ 11-11	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Проверил	Полтавская				
Разраб.					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

11.312-03 17 Копировал Векдина

Формат 22

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть II

МУ-4



12-12



в-в, 2-2



д-д, е-е



К-4



К-5



К-6



М-1



Примечания

1. Данный лист читать совместно с листами КС-8; КС-13.
2. Сварку каркасов производить в соответствии с СН 393-69.

			1979	ТП 294-3-28 КС			
Нач. маст.	Горлышков		Бассейны деревоклеенных конструкциях/с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.				
Гл.инж.м.	Покрасс						
Гл.арх.пр.	Гельфер				Стадия	Лист	Листов
Гл. инж.пр.	Суворова				Р	КС-14	
Ст. инж.	Полтавская						
Инженер	Суворова		Монолитные участки перекрытий. МУ-4. Ар-ие по сеч. В-В+е-е. Каркасы К-4÷К-6		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская						
Разраб.	Суворова						

Инв. № подл.

16312-03 18 Копировал Вендина Формат 22

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Спецификация арматуры

Наимен. конструкц.	Наименов. сварного элемента	NN п.п.	Эскиз	Сечен. ⌀ мм	Длина мм	Кол. шт. На 1 свар. эл-т	Кол. шт. на все	Общая длина м	Выборка арматуры: Сечение ⌀ мм	Длина м	Масса кг	Общая масса кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МУ-2	К-4 шт. 9	1	5780	18 AIII	5780	1	9	51,84	6 AI	157,0	35,6	273,2
		2	5780	8 AIII	5780	1	9	51,84	8 AI	30,0	11,9	
		3	200	6 AI	200	22	198	43,2	8 AIII	228,6	90,4	
	Отдельные стержни	4	630	8 AI	630	-	24	15,0	18 AIII	51,9	103,8	
		5	480	8 AI	480	-	24	11,5	L 63×6	5,51	31,52	
		6	750	8 AIII	750	-	72	54,0				
		7	500	8 AIII	500	-	39	19,5				
		8	800	8 AIII	800	-	39	31,2		Итого	273,2	
		9	2000	8 AIII	2000	-	36	72,0				
		10	5780	6 AI	5780	-	6	34,6				
		11	5280	6 AI	5280	-	15	79,2				
		15										
	М-1	12	L	L 63×6	626	-	2	1,252				
		13	L	L 63×6	2126	-	2	4,252				
		14	250	8 AI	250	-	14	3,50				
		15	200	8 III	200	4	36	7,2				
МУ-3	К-5 шт. 4	16	2780	18 AIII	2780	1	4	11,04	6 AI	23,0	4,5	41,2
		17	2780	8 AIII	2780	1	4	11,04	8 AI	5,04	2,0	
		3	200	6 AI	200	14	56	11,3	8 AIII	25,1	9,9	
	К-6 (шт. 1)	18	1140	18 AIII	1140	1	1	1,14	18 AIII			
		19	1140	8 AIII	1140	1	1	1,14	18 AIII	12,4	24,8	
		3	200	6 AI	200	5	5	1,0				
	Отдельные стержни	20	420	8 AI	420	-	12	5,04		Итого	41,2	
		21	500	8 AIII	500	-	8	4,0				
		22	890	8 AIII	890	-	10	8,9				
		23	1170	6 AI	1170	-	6	10,6				
МУ-5	К-5 шт. 7	16	2780	18 AIII	2780	1	7	19,32	6 AI	26,8	5,95	65,1
		17	2780	8 AIII	2780	1	7	19,32	8 AI	12,44	4,91	
		3	200	6 AI	200	14	78	15,4	8 AIII	33,4	13,2	
	К-6 (шт. 1)	18	1140	18 AIII	1140	1	1	1,14				
		19	1140	8 AIII	1140	1	1	1,14	18 AIII	20,5	41,0	
		3	200	6 AI	200	5	5	1,0				
	Отдельные стержни	26	1020	8 AI	1020	-	12	12,44		Итого	65,1	
		21	500	8 AIII	500	-	8	4,0				
		22	890	8 AIII	890	-	10	8,9				
		23	1170	6 AI	1170	-	6	10,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
МУ-4 (шт. 2)	К-5 шт. 12	16	2780	18 AIII	2780	1	12	33,12	6 AI	32,4	7,2	192,4
		17	2780	8 AIII	2780	1	12	33,12	8 AI	18,7	8,6	
		3	200	6 AI	2000	14	132	26,4	8 AIII	43,5	17,2	
	Отдельные стержни	27	720	8 AI	720	-	12	8,64				
		28	670	8 AI	670	-	12	8,04	18 AIII	33,1	66,2	
		29	600	8 AIII	600	-	8	4,8				
		30	1400	8 AIII	1400	-	4	5,6		Итого	98,2	
		31	600	6 AI	600	-	10	6,0				
МУ по сеч. 6-6	отд. стержни	32	640	12 AIII	640	-	30	19,2	6 AI	57,7	12,8	86,3
		34	150 270	12 AIII	1060	-	60	63,6	12 AIII	82,8	73,5	
		36	общ.	6 AI				57,7				
										Итого	86,3	
МУ по сеч. 2-2	отд. стержни	33	800	12 AIII	800	-	26	20,8	8 AI	42,6	16,8	92,0
		35	150 470	12 AIII	1230	-	52	64,0	12 AIII	84,8	75,2	
		37	общ	8 AI				42,6		Итого	92,0	
МУ по сеч. д-д	К-4 шт. 5	1	5780	8 AIII	5780	1	5	28,8	8 AI	13,7	5,4	81,3
		2	5780	18 AIII	5780	1	5	28,8	8 AIII	32,8	13,0	
		3	200	8 AIII	200	22	110	24,0	18 AIII	28,8	57,6	
		15	200	6 AI	200	4	20	4,0	6 AI	24,0	5,3	
	отд. стерж.	38	570	8 AI	570	-	24	13,7		Итого	81,3	
МУ по сеч. е-е	К-5 шт 12	16	2780	18 AIII	2780	1	12	33,2	6 AI	33,6	7,4	106,8
		17	2780	8 AIII	2780	1	12	33,2	8 AI	50,5	20,0	
		3	200	6 AI	200	14	168	33,6	8 AIII	33,2	13,0	
	отд. стерж.	27	720	8 AI	720	-	24	17,3	18 AIII	33,2	66,4	

Таблица расхода материалов

Наименов. конструкц.	Наименов. элемента	Марка бетона	Расход стали, кг на 1 м³ бет.	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт.	На все эл-ты: Бетон м³	На все эл-ты: Сталь кг	Лист проекта
МУ-2	Балка	200	94,4	1,45	136,8	1	1,45	136,8	КС-13
	Плита	200	107,0	1,27	136,4		1,27	136,4	
МУ-3	Балка	200	103,0	0,31	31,9	1	0,31	31,9	КС-13
	Плита	200	111,7	0,08	9,3		0,08	9,3	
МУ-4	Балка	200	95,6	0,89	85,2	2	1,78	170,4	КС-14
	Плита	200	113,0	0,07	11,0		0,14	22,0	
МУ-5	Балка	200	84,0	0,67	55,8	1	0,67	55,8	КС-13
	Плита	200	111,7	0,08	9,3		0,08	9,3	
Сеч. по 6-6	Балка	200	99,4	0,87	86,3	-	0,87	86,3	КС-14
Сеч. по 2-2	Балка	200	98,0	0,94	92,0	-	0,94	92,0	
Сеч. по д-д	Балка	200	112,0	0,72	81,3	-	0,72	81,3	
Сеч. по е-е	Балка	200	113,0	0,94	106,8	-	0,94	106,8	

Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-13, 14.

			1979	ТП 294-3-28 КС
Нач. маст.	Горлышков		Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской	
Гл. инж. про.	Покрасс			
Гл. арх. пр.	Гельфер			
Гл. инж. пр.	Лаврова			
Ст. инженер	Полтавская			
Инженер	Суворова			
Проверил	Полтавская		Монолитные участки перекрытий. Спецификация и выборка арматуры	Стадия Р; Лист КС-15; Листов
Разраб	Суварова			ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Мельникова

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Формат 22п

10512-03 19

Армирование обходной дорожки на отм. +3.60



Деталь обходной дорожки

М 1:20



Керамическая плитка (ГОСТ 6787-69) на цем. растворе – 30
1 слой пергамина
Песок и мелкий щебень – 50
Гидроизоляция – 2 слоя гидроизола на битумной мастике – 10
Цементная стяжка – 20
Ш. Б. плита – 160 (120)

а – а

М 1:20



1 – 1

М 1:20



Таблица расхода материалов

Наименование элемента	Марка бетона	Расход стали кг на 1 м³ бет.	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт.	На все: Бетон м³	На все: Сталь кг	Лист проекта
Обходная дорожка	200	70.300	62.00	5152,00	1	62.00	5152.00	КС-18

Выбовка металлических балок

№№ п/п	Марка элемента	Кол. шт.	Альбом, лист пр-та
1	МБ-2	4	Альбом IV А. И-39
2	МБ-3	2	А. И-40
3	МБ-4	10	А. И-40

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листом КС-18.

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн с деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст. б	Г. Мышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. мас	Пикрасе			Р	КС-16	
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Гл. инж. пр.	А. Аврова		Обходная дорожка ванны на отм. 3.60. Армирование. Сечение 1-1. Таблица расхода материалов	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б. С. Мезенцева	
Проверил	Полтавская				
Разработал	Захарова				

Копировал: Гусева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Армирование балконной части обходной дорожки на отм. 3.60

м 1:50



9–9

м 1:50



Таблица расхода материалов

Наименов. элемента	Марка бетона	Расход стали кг. на 1м³ бет.	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт.	На все: Бетон м³	На все: Сталь кг	Акст проекта
Балконная часть обх. дор.	200	84.60	20.430	1725.40	1	20.430	1725.40	КС-18

Выборка сварных элементов

NN п/п	Марка сварного элемента	Кол. шт.	Вес кг	Лист проекта
1	К-1	20	14.280	КС-19
2	К-2	18	6.320	—"—
3	С-1	16	22.800	—"—
4	С-2	18	1.990	—"—
5	С-3	4	12.300	—"—

Примечания

1. При возведении консолей балкона предусмотреть временные опоры, которые следует разобрать после окончания кирпичной кладки.
2. Данный акст читать совместно с А. КС-18; КС-19.

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст. б	Рарлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Покрасс			Р	КС-17	
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Гл. инж. пр.	Каврова		Балконная часть обходной дорожки. Армирование. Сечение 9-9. Таблица расхода материалов	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Проверил	Полтавская				
Разработал	Захарова				

Инв. № подл.

Копировал

Формат А2

Типовой проект 294-3-28/79 Альбом 2 Часть 2

2 — 2 М 1:20



3 — 3 М 1:20



Б — Б



4 — 4 М 1:20



5 — 5 М 1:20



8 — 8 М 1:10



6 — 6 М 1:20



7 — 7 М 1:20



Сечение 1-1



Сечение по „А-А"

Примечание

Данный лист смотри с лист. КС-19 и ТЧ-3

Расход трубы ф 6 А-I — 18,40 м
— 176,00 м

					1979	ТП 294-3-28	КС
					Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горшков					Стадия	Лист	Листов
Рук. инж. гр.	Пучкасс					Р	КС-18	
Гл. арх. пр.	Гельфер							
Гл. инж. пр.	Лаврова				Обходная дорожка ванны и балконная часть обходной дорожки. Разрезы 2-2 ÷ 8-8	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Кармелюка	
Проверил	Полтавская						
Разработал	Захарова						

Копировал

16312-03 22 Формат А2г

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Каркас К-1



Каркас К-2



Сетка С-1



Сетка С-2



Сетка С-3



Анкер А-6



Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС16÷КС-18

Согласовано:

Нормоконтроль:

Инв. № подл.

Спецификация арматуры

Наимен. констр.	Марка сб. элемента	NN поз	Эскиз позиции	ø мм	Длина мм	Кол. поз. шт. на 1 сварн. эл-т	Кол. поз. шт. на все	Общ. длина м	Выборка арм-ры ø мм	Длина м	Масса кг	Общая масса кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обходная дорожка ванны	Отдельные стержни	1	3020	12AIII	3020	—	481	1452,62	12AIII	4297,20	3825,00	4357,00
		2	Робщ=1160000	6AI	–	—	—	1160,00	6AI	2418,00	532,00	
		3	4290	12AIII	4290	—	420	1801,80				
		4	1290	6AI	1290	—	510	657,90	Итого: 4357,00			
		5	5760	12AIII	5760	—	78	449,30				
		6	3650	12AIII	3650	—	118	430,70				
		7	1850	12AIII	1850	—	88	162,80				
Балконная часть обходной дорожки	Каркас К-1 (шт. 20)	18	5800	16AIII	5800	1	20	116,00	22AIII	28,08	83,75	1725,400
		19	5800	6AI	5800	1	20	116,00	16AIII	228,76	361,45	
		20	245	8AIII	245	39	780	191,100	12AIII	156,00	139,00	
	Каркас К-2 (шт. 18)	21	1560	22AIII	1560	1	18	28,08	8AIII	2322,48	929,00	
		22	500 1070 1050 ∞	8AIII	1570	1	18	28,26	6AI	964,18	212,20	
		23	180÷280	8AIII	ср 230	11	198	45,54	Итого: 1725,40			
		24	1130	16AIII	1130	2	32	36,160				
	Сетка С-1 (шт. 16)	25	1130	12AIII	1130	4	64	72,32				
		26	5830	8AIII	5830	4	64	373,12				
		27	730	8AIII	730	20	320	233,60				
	Сетка С-2 (шт. 18)	28	630	8AIII	630	4	72	45,36				
		29	490	8AIII	490	5	90	44,10				
	Сетка С-3 (с шт. 4)	30	1130	12AIII	1130	4	16	18,08				
		31	2900	8AIII	2900	4	16	50,50				
		32	730	8AIII	730	11	44	32,12				
	Отдельные стержни	33	33 100 300 34 3000	16AIII	1000	—	18	18,000				
		34		16AIII	3000	—	18	54,00				
		35	1150	16AIII	1150	—	4	4,600				
		36	600	8AIII	600	—	18	10,800				
		37	5500	8AIII	5500	—	40	220,00				
		38	400	8AIII	400	—	280	112,00				

Спецификация арматуры (продолжение)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Балконная часть обходной дорожки	Отдельные стержни	39	190 500 350 40 320 39 1370	6AI	1340	-	27	36,180
		40		8AIII	1370	-	490	671,30
		41	5800	6AI	5800	-	100	580,00
		42	40 500	8AIII	540	-	490	264,60
		43	790	6AI	790	-	80	63,20
		44	440	6AI	440	-	60	26,40
		45	320÷350	6AI	ср 335	-	80	26,800
		46	390 250 46 155	6AI	2135	-	40	85,40
		47	250 490 47 460 360	12AIII	820	-	80	65,60
		48	190	6AI	190	-	100	19,000
		49	140	6AI	140	-	80	11,200

Выборка арм-ры

10	11	12	13

Спецификация стали

Наимен. констр.	NN поз.	Сечен. профиля мм	Длина мм	Кол. шт.	Масса, кг 1 поз.	Масса, кг всех	ГОСТ
1	2	3	4	5	6	7	8
Обходная дорожка ванны	8	ø6AI	5300	30	1.16	34,80	5781-61*
	9	∠25×3	Робщ=58200	-		65,20	8509-72
	10	-10×200	150	32	2.35	75,20	103-57*
	11	ø6AI	260	64	0.057	3,650	5781-61*
	12	-6×150	100	64	0,70	44,80	103-57*

Спецификация стали

1	2	3	4	5	6	7	8
Обходная дорожка ванны	13	∠50×5	1024	64	3,840	245,80	8509-72
	14	∠50×5	840	64	3,16	202,20	—"—
	15	ø12AI	290	64	0,26	16,65	5781-61*
	16	∠50×5	200	64	0,754	48,25	8509-72
	17	ø12AI	1460	45	1,30	58,50	5781-61*

Выборка стали к листам КС-17 ÷ КС-18

Сечение профиль, мм	22AIII	16AIII	12AIII	8AIII	12AI	6AI	∠50×5	∠25×3	-10	-6	Всего
Вес, кг	83,750	361,450	3964,00	929,00	75,15	182,60	496,30	65,20	15,20	44,80	6877,50
Характеристика класса стали, ГОСТ	Класс А-III ГОСТ 5,1459-72*				Класс А-I ГОСТ 57,81-75*		ГОСТ 8509-72		ГОСТ 103-76		
Расчетное сопротивление Ra кгс/см²	3600				2100						

Нач. маст.	Гринько		1979	ТП 294-3-28 КС
Гл. инж. мас.	Краснова		Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детской	
Гл. арх. пр.	Гельфер			
Гл. инж. пр.	Гаврова		Обходная дорожка ванны и балконная часть обходной	Стадия Р; Лист КС-19; Листов
Пров.	Полтавская		Спецификация стали. Сварные элементы. Спецификация и выборка арматуры	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Ремезовой
Разраб.	Захарова			

16312-03 23

Формат 22г

Копия серия

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

МК-1



МК-2



МК-3



1-1



2-2





5-5



3-3 (БМ-1)



4-4



План кровли козырька МК-3



План кровли козырька МК-1 (МК-2)



3 слоя рубероида на гор битумной мастике	
Цементная стяжка	20
Керамзитобетон (γ=600)	200
Монолитная ж/б плита (МБ300-100)	

Примечание

Данный лист рассматривать совместно с листом КС-21

			1978	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн 8 деревоклеенных конструкций с крытыми ваннами 50×21м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	НБ Горышков				
Гл. инж. маст.	Покрасс			Стадия	Лист	Листов
Гл. арх. пр.	Гельфер			Р	КС-20	
Гл. инж. пр.	Лаврова		Монолитные козырьки МК-1–МК-3. Опалубка и армирование			
	Лаврова			ЦИТП Госгражданстроя при Госстрое СССР		
Разраб.	Полтавская					

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

16312-03 24 Формат А2

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2



Таблица расхода материалов

Наимен. констр.	Наимен. эл-та	Марка бетона	Расход стали кг/м³	На 1 эл-т: бетон м³	На 1 эл-т: сталь кг	Кол. шт.	На все: бетон м³	На все: сталь кг	Лист проекта
МК-1 (3 шт.)	Плита	300	54,4	0,2	10,77	1	0,6	32,3	КС-20 КС-21
	Балка БМ-1	—"—	43,2	0,25	30,63	2	0,75	92,0	—"—
МК-2 (2 шт.)	Плита	—"—	60,0	0,15	9,0	1	0,30	18,0	—"—
	Балка БМ-1	—"—	43,2	0,25	30,60	2	0,50	61,2	—"—
МК-3 (1 шт.)	Плита	—"—	167,0	3,8	634,5	1	3,8	634,5	—"—
	Балка БМ-2	—"—	237,0	0,87	207,0	1	0,87	207,0	—"—
	Балка БМ-3	—"—	117,0	0,623	73,5	1	0,623	73,5	—"—

Примечания

1. Данный лист рассматривать совместно с листом КС-20.
2. Для создания уклонов МК-1 и МК-2 принять цементный раствор (толщина 0÷20мм) с железнением.

Спецификация арматуры

Наимен. констр.	Марка эл-та	N N поз.	Эскиз позиции	Ф мм	Длина мм	Кол. поз. шт. на 1 сварн. эл-т	Кол. поз. шт. на все	Общ. длина м	Выборка на 1 конст-цию Ф мм	Выборка на 1 конст-цию длина м	Выборка на 1 конст-цию масса кг	Выборка на все общ. масса кг
МК-1 (3 шт.)	К-1 (4 шт.)	1	1480	16А-III	1480	1	4	5,92	16А-III	5,92	9,35	123,3
		2	1480	8А-I	1480	1	4	5,92	8А-III	19,6	7,84	
		3	1540	8А-I	1540	1	4	3,20	8А-I	28,8	11,10	
		4	700	6А-I	700	10	40	28,00	6А-I	57,7	12,81	
	От.д. стер.	5	180	6А-I	180	20	80	16,80	Итого:		41,1	
	С-1 (4 шт.)	6	490	8А-I	490	4	16	8,00				
		7	360	8А-I	360	6	24	8,64				
	С-2 (1 шт.)	8	2370	8А-III	2370	8	8	19,60				
		9	1140	6А-I	1140	12	12	13,70				
МК-2 (2 шт.)	К-1 (4 шт.)	1	1480	16А-III	1480	1	4	5,92	16А-III	5,92	9,34	79,2
		2	1480	8А-I	1480	1	4	5,92	8А-III	16,0	6,4	
		3	1540	8А-I	1540	1	4	6,20	8А-I	28,8	11,51	
		4	700	6А-I	700	10	40	28,0	6А-I	55,4	12,3	
	От.д. стер.	5	180	6А-I	180	20	80	16,0	Итого:		39,6	
	С-1 (4 шт.)	6	490	8А-I	490	4	16	8,0				
		7	360	8А-I	360	6	24	8,64				
	С-3 (1 шт.)	9	1140	6А-I	1140	10	10	11,40				
		10	1980	8А-III	1980	8	8	16,00				
МК-3 (1 шт)	К-2 (5 шт.)	11	3150	20А-III	3150	1	6	19,20	32А-III	17,6	112,0	915,0
		12	1550	10А-III	1550	1	6	9,30	20А-III	38,7	95,6	
		13	280	8А-I	280	10	60	16,80	12А-III	546,0	492,0	
	К-3 (3 шт.)	14	5870	32А-III	5870	1	3	17,60	8А-III	188,7	75,48	
		15	5870	14А-III	5870	1	3	17,60	14А-III	17,6	21,3	
		13	280	8А-I	280	33	99	28,00	8А-I	73,4	29,4	
	От.д. стер.	16	280	6А-I	280	40	40	12,00	6А-I	324,9	72,0	
	К-4 (3 шт.)	17	6480	20А-III	6480	1	3	19,5	10А-III	28,8	17,8	
		18	6480	10А-III	6480	1	3	19,5	Итого: 915,0			
		13	280	8А-I	280	34	102	28,6				
	От.д. стер.	16	280	6А-I	280	28	28	7,9				
	С-4 (1 шт.)	18	2880	8А-III	2880	44	44	127,0				
		19	6470	6А-I	6490	14	14	91,0				
	С-5 (1 шт.)	20	1400	8А-III	1400	44	44	61,7				
		19	6490	6А-I	6490	14	14	91,0				
	Отдел. стерж.	21	3900	12А-III	3900	—	140	546,0				
		22	5870	6А-I	5870	—	21	123,0				
		23										
		24										

1979 ТП 294-3-28 КС

Бассейны деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.

			Стадия	Лист	Листов
Нач. маст.	Горлышков			КС-21	
Гл. инж. м.	Расс				
Гл. арх. пр.	Гельфер				
Гл. инж. пр.	Лаврова		Монолитные козырьки МК-1÷МК-3. Армирование. Спецификация арматуры		
Провер.	Лаврова			ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разраб.	Шашина				

16312 03 25 Копировал Вендина Формат 22 г

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

План деревоклееных арок, балок и металлических связей



1-1



Спецификация деревянных изделий

Наименов. элемента	Марка элемента	Объем м³	Кол-во шт.	Серия альбом
Деревоклеевая полуарка	ДКА-1	4,26	9	альбом V
	ДКА-2	5,38	9	— " —
	ДКА-3	4,26	2	— " —
	ДКА-4	5,38	2	— " —
Деревоклеевая балка	ДКБ-1	0,93	16	альбом V
	ДКБ-2	0,93	4	— " —
	ДКБ-3	0,34	16	— " —
	ДКБ-4	0,35	4	— " —

Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами КС-23 ÷ 25.
2. Все металлические элементы огрунтовать и окрасить высококачественной масляной краской белого цвета.
3. Расчетная схема загружения арки дана в альбоме V.
4. Опирание арок на кирпичные стены осуществляется через стальной шарнир. Опорный узел арок по оси „В" устраняется подвижным.
5. Сопряжение полуарок в коньке выполнено непосредственным упором части сечений, центрированной по оси арки.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн /в деревоклеевых конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской.		
Нач. отдела	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Вокрасс			Р	КС-22	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Лаврова					
Проверила	Лаврова		План деревоклеевых арок, балок и металлических связей		Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработ.	Полтавская					

Копировал Фендина

Формат 22 г

16312-03 26

Инв. № подл.

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

2-2



Узел „1"



5-5



4-4



Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами КС-22, КС-24.
2. Перед монтажом арки необходимо провести ее контрольную сборку.
3. Все металлические детали крепления арок должны быть покрыты вспучивающимися красками.

Техническая спецификация стали

Марка конструкции	№№ поз. марка	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт.	Масса кг поз. марка	Масса кг общая	ГОСТ альбом	Примеч.
Деревоклеенных арок	МД-1	—	—	22	10,1	222,0	альбом V	
	МД-2	—	—	20	41,8	836	—"—	
	МД-3	—	—	11	34,8	382	—"—	
	МД-5	—	—	11	34,8	389	—"—	
	МД-4	—	—	9	499,8	4480	—"—	
	МД-5	—	—	22	41,0	902	—"—	
	МД-6	—	—	81	19,4	1570	—"—	
	Стяжн. изделия	—	—	9	30,6	275	—"—	
Узлы крепления	1	Болты Ф20	1000	110	2,47	272,0	ГОСТ 2590-71	
	2	Болты Ф20	260	66	0,74	46,8	ГОСТ 7798-70	
	3	Шурупы Ф8	80	162	0,028	4,5	ГОСТ 11473-75	
	4	Шурупы Ф16	80	88	0,12	10,6	—"—	
	5	Гайки Ф20	—	66	0,062	4,1	ГОСТ 5915-70	
	6	Шайбы Ф20	—	66	0,023	1,5	ГОСТ 11371-78	

Б-Б



			1979	ТП 294-3-28 КС
Нач. маст.	Горлышков		Бассейн с деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской	
Гл. инж. мас.	Покрасс			
Гл. арх. пр.	Альфер			
Рук. науч. сотр.	Мак			Стадия Р; Лист КС-23; Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			
Проверил	Лаврова		Разрез 2-2. Узлы арок „1", „2"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Разраб.	Полтавская			

10312-03 17 Клюева Вендина

Формат 22 г

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Узел „4"





Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листами КС-22, КС-23.
2. Опорный узел арок по оси „В" устраивается подвижным.
3. МД-3а дана только для полуарки ДКА-1.

			1979	ТП 294-3-28 КС		
Нач. маст.	Горлышков		Бассейн с деревоклееными конструкциями с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской			
Гл. инж. м.	Покрасс			Стадия	Лист	Листов
Гл. арх. пр.	Гельфер			Р	КС-24	
Ст. научн. сотр.	Жак					
Гл. инж. пр.	Лаврова		Опорный узел арки „4"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Лаврова					
Разраб.	Полтавская					

Копировал Вендина

Формат 22 г

16312-03 28

Инв. № подл.

Копия верна

3 - 3



Развертка





10 — 10





11 — 11



Техническая спецификация стали.

Наименование конструкции	NN поз. Марка	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт	Масса кг: марка	Масса кг: общая	ГОСТ альбом	Примеч.
Металлические связи	С-1	—	—	12	45,4	544,8	Альбом V	
	Р-1	—	—	20	36,4	728,0	—"—	
	УД-1 лев	—	—	4	7,1	28,4	—"—	
	УД-1 пр	—	—	4	7,1	28,4	—"—	
	УД-2 пр	—	—	8	10,2	81,6	—"—	
	УД-2 лев	—	—	8	10,2	81,6	—"—	
	Стяжная муфта	—	—	20	2,50	50,0	—"—	
Крепежные элементы	Болт Ф20	260	96	0,71	68,2	ГОСТ 7798-70		
	Гайка Ф20	—	96	0,063	6,1	ГОСТ 5915-70		
	Шайба Ф20	—	96	0,023	2,2	ГОСТ 11371-78		

Примечания:

1. Металлические связи жесткости состоят из поперечных связевых ферм, располагаемых в плоскости покрытия, и панелей, соединенных в одну систему, предназначенную для восприятия горизонтальных усилий, действующих вдоль здания, и передачи их на продольные стены.
2. Монтаж решетки связевых ферм рекомендуется выполнять в следующем порядке:
   а) устанавливаются арки в проектное положение на опоры и соединяются коньковыми накладками;
   б) устанавливаются стойки (распорки) связевой фермы и при помощи гаек приводятся в проектное положение с одновременным контролем прямолинейности арок в плане и их параллельности,
   в) при помощи контргаек фиксируется окончательное положение стоек;
   г) устанавливаются болты в косынках узловых деталей, надеваются на них концевые накладки раскосов и прихватываются гайками;
   д) при помощи муфт раскосы натягиваются с одновременным контролем прямолинейности арок в плане, после чего затягиваются гайки и фиксируются контргайками.
3. Все металлические связи окрасить масляной краской за 2 раза. в белый цвет.
4. Данный лист читать совместно с листом КС-22.

			1979	ТП 294-3-28 КС			
Нач. маст.	Горлышков		Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской				
Гл. инж. маст.	Покрасс						
Гл. арх. пр.	Гольфер				Стадия	Лист	Листов
Ст. научн. сотр.	Жак				Р	КС-25	
Гл. инж. пр.	Лаврова		Металлические связи. Разрез 3-3. Развёртка. Узлы		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Лаврова						
Разраб.	Полтавская						

Инв. № подл.

Копировал Вендина

План покрытия в осях В÷Д / 1÷11



1 — 1

М1:10



а — а



Примечания:

1. Панели покрытия разработаны для нормативной снеговой нагрузки 100 кг/м² и состоят из продольных ребер, соединенных торцевыми ребрами в единый каркас, обшивок из асбестоцементных листов и ребристого алюминиевого профиля. Рабочие чертежи панелей даны в альбоме V.
2. Данный лист рассматривать совместно с листами КС-27 ÷ КС-29.

			1979	ТП 294-3-28 КС		
			Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской.			
Нач. маст.	Горышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс			Р	КС-26	
Гл. арх-р-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Аврова					
Проверил	Аврова		План покрытия в осях В÷Д/1-11			
Разработал	Полтавская					

Хорчров. Вендина

Формат 22

16312 03 30

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

2 — 2



3 — 3





4 — 4



Спецификация деревянных изделий

Наименование изделия	Марка изделия	Масса кг	Кол. шт.	Серия, альбом
Деревоклеёная панель покрытия	ПКД – 1	481.0	162	Альбом V
	ПКД – 2	556.0	32	—"—
	ПКД – 2а	622.0	16	—"—
	ПКД – 3	565.0	16	—"—
	ПКД – 4	691,0	18	—"—
	ПКД – 5	799.0	8	—"—
	ПКД – 5а	905.0	4	—"—
	ПКД – 6	865.0	4	—"—

Наименов. изделия	Марка изделия	Кол. шт.	Об'ем м³	Серия
Деревоклеёная лицевая доска	ДКД – 1т	1	2.24	Альбом V
	ДКД – 1н	1	2.24	—"—
	ДКД – 2т	1	1.68	—"—
	ДКД – 2н	1	1.68	—"—

Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листом КС-26, КС-28.
2. Места контакта древесины и металлических крепежных элементов рекомендуется промазывать тиоколовой мастикой или герметиком.
3. Во избежание попадания атмосферной влаги в зазоры между сплачиваемыми элементами рекомендуется все швы по периметру герметизировать, тиоколовой или бутилкаучуковой мастикой.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн 8 деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей на 1500		
Нач.маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.пр.	Расс			Р	КС-27	
Гл.арх.пр-та	Гельфер					
Гл.инж.пр-та	Лаврова					
Проверил	Лаврова		Покрытие в осях В÷А/1÷11. Разрез 2-2. Спецификация деревянных изделий	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработ.	Полтавская				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16312-03 31

Копировала Вендина

Формат А4

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

2
КС-27
М 4:20



а — а
М 1:20



б — б
М 1:20



Расход древесины

Наим. конст.	№ поз.	Наимен. элемента	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт.	Объем м³	Примечание
Покрытие	1	Брус	120×120	ℓ общ. 84 м	—	1,17	
	2	Брус	60×40	ℓ общ. 252 м	—	0.10	
	3	Доски	б 19	—	—	3.78	
	4	Брус	120×220	5990	4	0.64	
	5	Брус	100×60	740	12	0.053	
	6	Брус	100×235	5990	16	2.26	
	7	Брус	120×140	1030	4	0.07	
	8	Брус	40×40	ℓ общ. 152 м	—	0.24	
	9	Доска	40×140	1500	94	0.79	
	10	Брус	60×150	360	94	0.31	
	11	Доска	40×70	230	94	0.06	
	12	Брус	50×200	1900	4	0.08	

Спецификация стали

Наим. конст.	№ поз.	Сечение	Длина 1 поз. мм.	Кол-во шт.	Масса кг 1 поз.	Масса кг общ.	Примечания ГОСТ
	13	L 100×8	2130	8	25.7	205,0	ГОСТ 8509-72
	14	L 100×8	1230	8	15.0	120,0	—"—
	15	L 50×5	2030	8	7.65	61.2	—"—
	16	L 50×5	2800	6	10.50	63.0	—"—
	17	L 50×5	1000	4	3.77	15.1	—"—
	18	L 50×5	1130	8	4.2	33.6	—"—
	19	L 140×90×8	150	88	2.11	185.7	ГОСТ 8510-72
	20	L 50×5	150	56	0,57	32,0	ГОСТ 8509-72

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-26, КС-27.
2. Места перехода деревоклеенных арок через ограждающие конструкции антисептируются и затем защищаются армированными бандажами на основе смолы К-153 без наполнителя. Защитный бандаж выступает на 5-10 см от плоскости кирпичной стены (детали даны на чертежах полуарок в альбоме V).

			1979	ТП 294-3-28 КС
Нач. маст.	Горлышков		Бассейны деревоклеенных конструкциях/с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.	
Гл. инж. м.	Покрасс			Стадия / Лист / Листов
Гл. арх. пр.	Гельфер			КС-28
Ст. научн. сотр.	Жак			
Гл. инж. пр.	Лаврова		Покрытие в осях В÷Д, 1÷11. Узел 2. Расход древесины и спецификация стали	ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ им. Б.С. Мезенцева
Проверил	Лаврова			
— — —	Полтавская			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

16312-03 32 Копировал: Вендина Формат А2

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Вентшахта N3

5 — 5



6 — 6





Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-26 ; КС-27
2. Спецификации расхода древесины и металла см. лист КС-28.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков				
Гл. инж. пр.	Покрасс			Стадия	Лист	Листов
Гл. архитектор	Трфер			Р	КС-29	
Гл. конструктор	Жак					
Гл. инж. пр.	Лаврова		Покрытия в осях В÷Д / 1÷14. Вентшахта N3. Сечения 5-5, 6-6. Узел 1		
Проверил	Лаврова				
Разраб.	Полтавская				

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

16312 03 33 Копировал Вендина Формат 22

Инв. N подл.

Торцевой фахверк по осям „1" „11"



1–1



Расход древесины

Наим конст	№№ поз.	Наименован. эл-та	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт.	Общий об'ем м³	Примечан.
Торцевой фахверк (шт. 2)		ДКИ – 1	160 × 1000	2950	2	0.64	
		ДКИ – 2	160 × 1000	5900	2	1.46	
		ДКИ – 3	160 × 1000	8600	2	2.30	
		ДКИ – 4	160 × 1000	9550	2	2.60	
		ДКИ – 5	160 × 1000	10200	2	2.86	
		ДКИ – 6	160 × 1000	10450	2	2.94	
		ДКИ – 7	160 × 1000	9900	2	2.76	
		ДКИ – 8	160 × 1000	7900	2	2.34	
		ДКИ – 9	160 × 1000	6900	2	1.74	
		ДКИ – 10	160 × 1000	4130	2	1.08	
		ДКИ – 11	160 × 1000	3100	2	0.56	
		ДКД – 7	120 × 800	2840	18	4.90	
		ДКД – 13	120 × 800	2000	2	0.384	
		ДКД–3 ÷ ДКД – 6 ДКД – 8 ÷ ДКД–12	120 × 800	$\ell_{ср.}$ 3100	9×2	5.40	

Техническая спецификация стали

Наим конс.	№№ поз. марка	Сечение мм	Кол. шт.	Масса кг: 1 поз марки	Масса кг: общ.	ГОСТ	Примеч.
Торцевой фахверк (шт. 2)	МД-7	см. лист КС-31	22	5.40	118.8	103-76	см. лист КС – 31
	3	∟140×90×8 ℓ=150	42	2.11	88,62	8510-72	
	4	Алюминий ∟70×70×7 ℓ=100	256	0.25	64,00	ПС1-89	
	5	Шурупы ф 6 ℓ=60	1024	0.01	10,3	ГОСТ11473-75	
	6	Шурупы ф 8 ℓ=100	168	0.03	5,1	—"—	

Примечания:

1. Данный лист рассматривать совместно с листом КС-31.
2. В местах опирания полуарок ДКА-1 и ДКА-2 по осям „1", „11" на импосты в случае неплотного прилегания произвести подклинку.
3. Места контакта древесины и металлических крепежных элементов рекомендуется промазывать высокоадовой мастикой или герметиком.

Нач. маст.	Горлышков		1979	ТП 294-3-28 КС	
Гл. инж. м.	Покрасс		Бассейн 6 деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской		
Гл. арх. пр.	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			Р	КС-30	
Проверил	Лаврова		Торцевой фахверк по осям „1" „11". Расход древесины и стали	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработ	Полтавская				

Инв. № подл.

16312-03 34 Копировала Бендина Формат А2 г.

Копия верна





















Спецификация стали на монтажную марку

Наимен. марки	№№ поз	Сечение мм	Длина мм	Кол. шт.	Масса кг 1 поз.	Масса кг всех	Масса кг марки	ГОСТ
МД-7 (шт. 22)	1	-220×6	300	1	3.12	3.12	5.40	103-76
	2	-80×6	300	2	1.14	2.28		—"—

1. Лист смотреть совместно с листом КС-30

			1979	ТП 294-3-28 КС		
			Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 30×21 м с местами для зрителей и детской.			
Нач. маст.	Колышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Бокрасс			Р	КС-31	
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Гл. инж. пр.	Лаврова		Торцовой фахверк по осям "1", "11". Узлы 1 ÷ 4			
Провер.	Лаврова					
Разраб.	Полтавская					

Инв. N подл.

16312-03 35 Копировал Бендина Формат 22

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2.

Инв. № подл.

1 – 1
М 1:50



2 – 2
М 1:50



3 – 3
М 1:50



4 – 4
М 1:50



Выборка сборных жел.-бет. элементов на лестницы А-1 и А-2

Марка эл-та	Наименование элемента	Масса кг	Кол. шт.	Каталог, альбом, лист
АМ-17.15	Лестничный марш	1536	4+4	1.251-3 вып.1, л.9
АМ-17.12	—"—	1285	1+1	—"— лист 5
АН-15	Проступь	40	40+40	—"— лист 26
АН-15В	—"—	35	4+4	—"—
АН-15Н	—"—	28	4+4	—"—
АН-12	—"—	33	10+10	—"— лист 25
АН-12В	—"—	28	1+1	—"—
АН-12Н	—"—	23	1+1	—"—
ПТ 36-15	Панель	1700	1+1	1.141-1, вып.9
ПТ 36-10	—"—	1055	3+3	—"— вып. 11
АП-31.13К	Лестничная площадка	1312	5+5	1.252-3 вып.1, л.17
Б 18	Перемычки	75	10+10	1.139-1 вып. 1
Б 13	—"—	25	12+12	—"—
ОПБ-2	Опорная плита	45	10+10	ИИ-03-02 альб 108, л.18
П-36	Прогон	430	3+3	—"— лист 8

Выборка металлических марок на лестницы А-1 и А-2

Марка	Наименование	Масса кг	Кол шт.	Альбом лист проекта
МО-1	Металлическое ограждение	44.110	5+5	Альбом V И-42
МО-2	—"—	29.880	1+1	—"— И-42
МО-3	—"—	40.530	1+1	—"— И-43
МА-2	Металлическая лестница	166.656	1+1	—"— И-41

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-33.
2. Лестница А-2 зеркальна лестнице А-1.
3. Монтаж элементов лестницы вести в соответствии с требованиями СНиП III-В.5-62*.
4. Металлические балки и косоуры после монтажа оштукатурить цементно-песчаным раствором.
5. Типовые детали лестницы разработаны по серии 2.250-2, выпуск 1.

			1979	ТП 294-3-28		КС	
			Бассейн (в деревоклеенных конструкциях) с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детский				
					Стадия	Лист	Листов
Нач. маст.	Горышков				Р	КС-32	
Гл. инж. мас.	Покрасс						
Гл. арх. проф.	Гельфер						
Гл. инж. пр.	Аврова		Лестницы А-1, А-2 разрезы 1-1 – 4-4. Выборки		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская						
Разработ.	Захарова						

Копировал Инв. № 16312 02 30 Формат 22г

Типовой проект 294-5-28 Альбом ... Часть 2

А

М 1:10



Б

М 1:10



МУл-5 М 1:20



5-5 (МУл-1)

М 1:20



6-6 (МУл-2)

М 1:20



7-7 / МУл-3 /

М 1:20



9-9

М 1:50



МУл-4 М 1:100



Спецификация арматуры на один монолит

Наимен. констр.	Марка эл-та	№№ поз.	Эскиз позиции	ф мм	Длина мм	Кол. поз. шт. на 1 сварн. эл-т	Кол. поз. шт. на всё	Общая длина м
МУл-1 (шт.6)	Отдел. стержни	1	580 ÷ 2700	8 А III	ср. 1640	—	6	9.840
		2	200 ÷ 690	6 А I	ср. 445	—	9	4.000
МУл-2 (шт.2)	Отдельные стержни	3	3660	16 А III	3660	—	2	7.320
		4	950	8 А III	950	—	22	20.900
		5	305 / 250 / 470	6 А I	950	—	13	12.350
		6	150 / 390 / 100	6 А I	690	—	16	11.040
		7	290 / 600 / 140	6 А I	500	—	16	8.000
		8	3160	6 А I	3160	—	4	12.640
МУл-3 (шт.2)	Отдельн. стержни	9	1180	8 А III	1180	—	22	25.960
		10	3160	6 А I	3160	—	6	18.960
МУл-4 (шт.2)	Отдельные стержни	11	1450	16 А III	1450	—	4	5.800
		12	1030	8 А III	1030	—	12	12.360
		13	890	8 А III	890	—	8	7.120
		14	580 ÷ 3660	8 А III	ср. 2120	—	13	27.560
		15	ср. 790	6 А I	ср. 790	—	15	12.640
		16	580	6 А I	580	—	10	5.800
		17	200 ÷ 850	6 А I	ср. 525	—	13	6.825
МУл-5 (шт.4)	Отдельные стержни	18	280 / 450	8 А III	730	—	19	13.870
		19	280 / 220 / 280 / 200	8 А III	1200	—	19	22.800
		20	3660	8 А III	3660	—	5	18.300

Выборка арматуры

ф мм	Длина м	Масса кг	Итого кг	Общая масса кг
8 А III	9.840	3.940		28.920
6 А I	4.000	0.880		
Итого:		4.820		
16 А III	7.320	11.600		59.320
8 А III	20.900	3.360		
6 А I	44.030	9.700		
Итого:		29.660		
8 А III	25.960	10.400		29.200
6 А I	18.960	4.200		
Итого:		14.600		
16 А III	5.800	9.200		67.180
8 А III	47.04	18.820		
6 А I	25.300	5.570		
Итого:		33.590		
8 А III	55.000	22.000		88.000
Итого:		22.000		

Таблица расхода материалов

Наименование элемента	Марка бетона	Расход стали кг/м³	на 1 эл-т: бетон м³	на 1 эл-т: сталь кг	Кол. шт.	на все: бетон м³	на все: сталь кг	Лист проекта
МУл-1 (шт-6) Плита	200	43.60	0.110	4.820	6	0.660	28.920	КС-32
МУл-2 (шт.2) Плита	200	56.00	0.235	12.910	2	0.470	25.820	—"—
МУл-2 (шт.2) Балка	200	84.00	0.200	16.750	2	0.400	33.500	—"—
МУл-3 (шт.2) Плита	200	49.00	0.300	14.600	2	0.600	29.200	—"—
МУл-4 (шт.2) Плита	200	76.00	0.187	13.790	2	0.374	27.58	—"—
МУл-4 (шт.2) Балка	200	66.00	0.300	19.800	2	0.600	39.600	—"—
МУл-5 (шт.4) Плита	200	73.00	0.315	22.000	4	1.260	88.000	—"—

Выборка арматуры на монолитные участки

Сечение, профиль, мм	16 А III	8 А III	6 А I		Всего
Масса, кг	41.600	186.800	44.220		272.620
Характеристика, класс стали ГОСТ	Класс А-III ГОСТ 5781-75		Класс А-I ГОСТ 5781-75		
Расчетное сопротивление Ra кгс/см²	3400		2100		

1979 ТП 294-5-28 КС

Бассейнов деревянных конструкциях) с крытыми ванками: 50×21 м с местами для зрителей и детской

			Стадия	Лист	Листов
Нач. маст.	Горлышков		Р	КС-33	
Гл. инж. мас.	Окрасс				
Гл. арх. пр-та	Гельфер				
Гл. инж. пр.	Лаврова				
Проверил	Полтавская				
Разработал	Захарова				

Лестница А-1 и А-2. Узлы А и Б. Сечения 5-5 ÷ 9-9. Спецификация

Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

Копировал

16312-02 37 Формат А2

Копия верна



Марка проема	Эскиз	Кол-во проемов на этаж 1	2	3
ПР-1	640; 3.040; 3.105; 5.27; БУ 27	2	—	—
ПР-2 (ПР-2а)	640; (2.700); 3.040; (2.765); 3.105; Б 27; БУ 30	36	—	—
ПР-3 (ПР-3а)	640; (2.840); 3.040; (2.840); 3.105; Б 18	4	—	—
ПР-4	640; 8.850; 3.040; 3.105; БУ 19	2	—	7
ПР-5	120; 8.980; 5.680; 2.080; Б 13	25	21	5
ПР-6	380; 2.080; Б 13	1*	—	—
ПР-7	640; 3.105; Б 10 (ИН-5)	1	—	—

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн /в деревокаменных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской.		
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс			Р	КС-34	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Аврова					
Проверил	Щагина		План перемычек на 3 этаж	Зрелищных зданий и спортивных сооружений		
Разработ.	Полтавская					

Инв. № подл.

16312-02 38 Копировала Вендина

Формат А2

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2



Марка проема	Эскиз	Кол-во проемов на этаж 1	2	3
ПР-8 (ПР-8а)	5.760, 5.680, 2.840; 640; Бу 15	2	4	—
ПР-9	2.080; 510; Бу 15	4	—	—
ПР-10	3.080; 640; Бу 19	—	2	—
ПР-11 (ПР-11а)	9.280, 6.060, 5.980; 120; Б 18	—	5	4
ПР-12	2.500; 510; Бу 30	2	—	—

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-34, КС-36
2. Сборные ж. б. перемычки укладывать по слою свежеуложенного цементного раствора марки 50.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн с деревоклеенных конструкциях с крытыми зданиями: 50×21м с местами для зрителей и детской.		
Нач. маст.	Рудышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Покрасс			Р	КС-35	
Гл. арх. пр-та	Гельфер		План перемычек 2 го этажа	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Гл. инж. пр-та	Лаврова				
Проверил	Шашина				
Разработ.	Полтавская				

Инв. № подл.

Копировал Вешина

Типовой проект 294-5-28 альбом I часть 2



Спецификация сб. железобетона

Марка эл-та	Вес т	Кол-во шт.	Серия или лист
БУ 30	0.410	72	1.139-1в.1
БУ 27	0.370	4	—"—
БУ 19	0.130	55	—"—
БУ 15	0.105	46	—"—
Б 10(им-5)		2	Альбом V
Б 27	0.115	38	1.139-1в.1
Б 18	0.075	29	—"—
Б 13	0.025	54	—"—

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-34-35

1979	ТП 294-5-28 КС					
Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми вариами: 50×21 м - местами для зрителей и детской.						
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр-та	Покрасс			Р	КС-36	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Аврова		План 3 го этажа	НИИЗС		
Проверил	Шашина					
Разработ	Полтавская					

Инв. № подл.

16312-03 40 Копировал Збицина Формат 22в

Типовой проект 294-3-28 Альбом I. Часть 2

План раскладки подоконных досок и ножей





План раскладки ИЖ-12;13 на ▽ 9.200



Спецификация сборных элементов

Позиц. обозн.	Наименование	Кол-во	Масса ед., т	Примечания
ИЖ-9	Подоконная доска 5980 × 860	4	1.41	см. альбом V сб. ЖБ. элемент.
ИЖ-10	Подоконная доска 2980 × 400	6	0.35	—"—
ИЖ-11	Подоконная доска 2310 × 400	2	0.235	—"—
ИЖ-12	ножи	14	0.170	—"—
ИЖ-13	"	2	0.130	—"—
ИЖ-14	"	2	0.245	—"—
ИЖ-15	"	13	0.575	—"—







Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листом КС-70.
2. ИЖ-12;15 монтировать после установки витражей.
3. Все закладные детали покрыть антикоррозийным лаком за 2 раза.

			1979	ТП 294-3-28 КС
			Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской.	
Нач. маст.	Горлышков			Стадия: Р; Лист: КС-37; Листов:
Гл. инж. м.	Покрасс			
Гл. арх. пр.	Тильфер			
Гл. инж. пр.	Лаврова			
Ст. инженер	Полтавская		План раскладки подоконных досок, ножей, ИЖ-12; ИЖ-13. Узлы	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Разраб.	Полтавская			
Провер.	Лаврова			

Копировал Вендина

Формат А3

16312 03 41

Инв. № подл.

План ванны. Общий вид

М 1:100



Примечания:

1. Общие примечания даны на листе КС-43.
2. Данный лист читать совместно с листами КС-39÷КС-40

			1979	ТП 294-3-28		КС
			Бассейн / в деревоклееных конструкциях / с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской			
Нач. маст. гр.	Горлышков				Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Покрасс						
Гл. арх. пр-та	Гельфер				Р	КС-38	
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Общий вид. План ванны				
Проверил	Полтавская				ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработал	Захарова						

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Инв. № подл. | Отм. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Копировал Вендина

16312 03 42 Формат 22 г

Разрез 1-1

М1:100



Выборка закладных деталей

Наим. конструкции	Марка закладной детали	Масса, кг.	Кол. шт.	ГОСТ, серия, альбом, лист проекта
1	2	3	4	5
Днище ванны	ИМ-7	19.33	4	КС-61
	ЗД-8	8.28	4	—"—

Выборка закладных деталей

1	2	3	4	5
Стенки ванны	ЗД-7	0.53	14	КС-60
	ИМ-1	0.16	24	КС-60
	ИМ-2	2.30	8	—"—
	ИМ-3	5.60	6	—"—
	ИМ-4	4.10	6	—"—
	ИМ-5	1.41	150	—"—
	ИМ-6	1.80	100	—"—
	ИМ-8	0.05	42	КС-61

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-38; КС-41.

1979	ТП 294-3-28		КС	
Бассейн с деревоклеенных конструкциях с ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской				
Нач. маст. гр.	Горлышков		Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Покрасс		Р	КС-37	
Гл. арх. гр-та	Фер				
Гл. инж. гр-та	Лаврова				
Проверил	Полтавская		Ванна 50×21. Общий вид. Разрез 1-1. Выборка закладных деталей	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработал	Захарова				

Копировала Вендина 18312 03 43 Формат А2г

Инв. № подл. | Отд. № | Косова | Взам. | Справочно

Копия верна

2 – 2

М1:100



3 – 3

М1:20



4 – 4

М1:20



6 – 6

М1:10



7 – 7

М1:10



5 – 5

М1:20



Примечания:

1. Общие примечания см. на листе КС-43
2. Лист читать совместно с листами КС-38 ÷ КС-39
3. Нумерация сечений относится только к л. КС-38; 39.

			1979	ТП 294-3-28		КС
			Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской.			
Нач. маст.	Горышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Якрасс			Р	КС-40	
Гл. арх.-пр-та	Гельфер					
Гл. инж.-пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Общий вид. Разрез 2-2 Сечения 3-3 ÷ 7-7	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская					
Разработал	Захарова					

Копировал Вендина 16312-03 44 Формат А2 г

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Косова

8–8
М 1:10



9–9
М 1:10



10–10
М 1:10



11–11
М 1:5



Примечания:

1. Общие примечания см. на листе КС-43.
2. Данный лист читать совместно с листами КС-38÷÷КС-40.
3. Углы ванны дополнительно оклеить двумя слоями стеклохолста между слоями гидроизоляции.

			1979	Т.П 294-3-28 КС.	
			Бассейн 1 в деревоклееных конструкциях с крытыми зданиями: 50×21 м, с местами для зрителей и детской.		
				Стадия	Лист	Листов
Нач.маст.б	Колышков			Р	КС-41	
Гл.инж.мас	Покрасс					
Гл.арх.пр-та	Тельфер					
Гл.инж.пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Общий вид. Сечения 8-8÷11-11	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская					
Разработ	Захарова					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировала Бубнина 16312-03 45 Формат 22г.

Копия верна

План ванны. Опалубка

М 1:100



Примечания:

1. Общие примечания см. на листе КС-43
2. Опалубочный план днища с маркировкой балок дан на листе КС-51
3. План разбивки колонн ванны дан на листе КС-45
4. Ванна симметрична относительно продольной оси, кроме оговоренных мест.

1979	ТП 294-3-28 КС			
Бассейн /в дерев. конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской				
			Стадия	Лист	Листов
			Р	КС-42	
Нач. маст. №2	Горлышков		Ванна 50×21 м. Опалубка. План ванны	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Гл. инж. м.	Покрасс				
Гл. арх. пр-та	Гельфер				
Гл. инж. пр-та	Авророва				
Проверил	Полтавская				
Разработал	Захарова				

Инв. № подл.

Копировала Вендина 16.12.03 46 Формат А2 г

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Книга 2

Разрез 1-1

М 1:100



Примечания:

1. Бетонирование ванны производить в полном соответствии с требованиями СНиП III-В. 1-70 „Бетонные и железобетонные конструкции монолитные. Общие правила производства и приёмки работ" Бетонирование ванны вести непрерывно, с установкой закладных деталей в днище и стенках ванны до начала бетонирования:
2. До устройства гидроизоляции железобетонную чашу ванны следует тщательно обследовать. Все обнаруженные при осмотре раковины расчистить и заторкретировать бетоном марки 400 на расширяющемся цементе. Особое внимание обратить на качество бетона у трехгранных углов и в местах установки закладных деталей. Чаша ванны испытывается на водонепроницаемость путем пробной заливки водой.
3. С внутренней стороны стенок ванны дать выпуски ФВАI с шагом 2×2 м для крепления арматуры (штукатурная сетка) защитного ограждения гидроизоляции.
4. Данный лист читать совместно с листами КС-38÷КС-44.

Таблица расхода материалов

Наимен. констр.	Наимен. эл-та		Марка бетона	Расход стали кг, на 1 м³ бет	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт	На все эл-ты: Бетон м³	На все эл-ты: Сталь кг	Лист проекта
Чаша ванны	Днище	Плита	200	95,00	216,50	20408,70	1	216,50	20408,70	КС-51÷КС-52
		Балки	200	146,20	86,20	12575,30		86,20	12575,30	КС-47÷КС-50
	Стенки		200	64,10	92,80	5963,30		92,80	5963,30	КС-55÷58
Торкрет-штукатурка	Днище		300	—	36,75	1470,00	—	36,75	1470,00	
	Стенки		300	—	9,20	331,20		9,20	331,20	

Выборка закладных деталей

Наим. конст.	Марка закладной детали	Масса 1 дет кг	Кол шт	ГОСТ, серия, альбом, лист проекта
Днище ванны	ЗД-4	13.95	4	КС-60
Стенки ванны	ЗД-1	171.24	2	КС-59
	ЗД-2	22.28	35	—"—
	ЗД-3	3.64	42	КС-60
	ЗД-5	3.34	40	—"—
	ЗД-6	9.17	12	—"—

			1979	ТП 294-3-28 КС
			Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской	
Нач. маст. №6	Колышков			Стадия: Р; Лист: КС-43; Листов:
Гл. инж. маст.	Покрасс			
Гл. арх.-пр-та	Гельфер			
Гл. инж.-пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Опалубка. Разрез 1-1. Выборка закладных деталей	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Проверил	Полтавская			
Разработ.	Захарова			

Инв. № подл.

2–2

М 1:100



а – а



б – б



5 – 5

М 1:20



3 – 3

М 1:20



4 – 4

М 1:20



Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-42, КС-43

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн /в деревоклеевых конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. мастерс.	Горышков			Р	КС-44	
Гл. инж. мастерс.	Покрасс					
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Лаврова					
Проверила	Полтавская		Ванна 50×21м. Опалубка. Разрез 2-2. Сечения 3-3 ÷ 5-5			
Разработала	Захарова			ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		

Копировала Вешнина 16312-03 48 Формат А2 Р.

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

План разбивки колонн ванны

м1:200



Армирование колонн Км-1 ÷ Км-5 (1-1)



2-2 м1:20



3-3 м1:20



Таблица расхода материалов

Наименование элемента	Марка бетона	Расход стали кг, на 1м³ бет.	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт	На все эл-ты: Бетон м³	На все эл-ты: Сталь кг	Лист проекта
Колонна Км-1	200	204.30	0,177	36.15	5	0.885	180.75	КС-45
Колонна Км-2	200	200.00	0,187	37.10	10	1.870	371.00	—"—
Колонна Км-3	200	198.00	0,197	38.60	10	1.970	386.00	—"—
Колонна Км-4	200	190.00	0,206	38.90	10	2.060	389.00	—"—
Колонна Км-5	200	187.00	0,217	40.60	10	2.170	406.00	—"—

Примечания:

1. Опалубка ванны дана на листе КС-42÷КС-44.
2. Перед установкой в опалубку плоские каркасы объединяются в объёмные позицией „2".
3. Данный лист читать совместно с листом КС-46

			1979	ТП 294-3-28		КС
			Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50х21м, с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. маст. №6	Горлышков			Р	КС-45	
Гл. инж. маст.	Окрасс					
Гл. арх. пр-та	Гельфер		Ванна 50×21м План разбивки колонн ванны. Армирование Км-1÷Км-5		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им Б.С. Мезенцева	
Гл. инж. пр-та	Лаврова					
Проверил	Полтавская					
Разработ.	Захарова					

Инв. № подл.

Копировала Вендина 16312-03 49 Формат 22 г

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2.

Каркасы К-1, К-2, К-3, К-4, К-5



Объёмные каркасы ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5





Спецификация арматуры

Наименование конструкции	Марка сварного эл-та	N поз.	Эскиз позиции	ф мм	Длина мм	Кол. поз., шт. на 1 сварной эл-т	Кол. поз., шт. на все	Общая длина м	Выборка арматуры ф мм	Выборка арматуры длина м	Выборка арматуры масса кг	Общая масса кг
Колонна Км-1 (шт.5)	ОК-1 (шт.1)	1	550 1620	25 AIII	2140	2	4	8,44	25 AIII	8,44	32,5	180.75
	К-1 (шт.2)	2	380	8 AI	380	6	12	4,56	8 AI	9,12	3,65	
									Итого: 36,15			
	отд. стерж.	2	см. выше	8 AI	380	—	12	4,56				
Колонна Км-2 (шт.10)	ОК-2 (шт.1)	3	650 1620	25 AIII	2170	2	4	8,68	25 AIII	8.68	33,45	371,00
	К-2 (шт.2)	2	см. выше	8 AI	380	6	12	4,56	8 AI	9.12	3.65	
									Итого: 37.10			
	отд. стерж.	2	см. выше	8 AI	380	—	12	4,56				
Колонна Км-3 (шт.10)	ОК-3 (шт.1)	4	550 1680	25 AIII	2230	2	4	8,92	25 AIII	8,92	34,34	386,00
	К-3 (шт.2)	2	см. выше	8 AI	380	7	14	5,32	8 AI	10,64	4,26	
									Итого: 38,60			
	отд. стерж.	2	см. выше	8 AI	380	—	14	5,32				
Колонна Км-4 (шт.10)	ОК-4 (шт.1)	5	550 1740	25 AIII	2290	2	4	9,16	25 AIII	3,16	35,25	389.00
	К-4 (шт.2)	2	см. выше	8 AI	380	6	12	4,36	8 AI	9,12	3,65	
									Итого: 38,90			
	отд. стерж.	2	см. выше	8 AI	380	—	12	4,56				
Колонна Км-5 (шт.10)	ОК-5 (шт.1)	6	550 1810	25 AIII	2360	2	4	9,44	25 AIII	9,44	36,34	406.00
	К-5 (шт.2)	2	см. выше	8 AI	380	7	14	5,32	8 AI	10,64	4,26	
	отд. стерж.	2	см. выше	8 AI	380	—	14	5,32	Итого: 40,60			

Выборка арматуры на лист

Сечение, профиль, мм	ф25 AIII		ф8 AI		Всего
Масса, кг	1556,30		176,45		1732,75
Характеристика класс стали, ГОСТ	Класс А-III ГОСТ 5781-75		Класс А-I ГОСТ 5781-75		
Расчётное сопротивление R_a кгс/см²	3400		2100		

Примечание:

Данный лист читать совместно с листом КС-45

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн 18 дереклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
Нач. маст-нб	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс			Р	КС-46	
Гл. арх-вета	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м Армирование колонн. Каркасы Спецификация и выборка арматуры	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская					
Разработ.	Захарова					

Копировал Венд. на 16312-03 50 Формат А4

Инв. № подл.

Схема балок М 1:400



1–1
М 1:20



2–2
М 1:20



Опалубочный чертёж балки Бм-1
М 1:100



Опалубочный чертёж балки Бм-2т(н)
М 1:100



Опалубочный чертёж балки Бм-3
М 1:100



Таблица расхода материалов

Наименование конструкции	Наименование элемента	Марка бетона	Расход стали, кг на 1 м³ бетона	На 1 эл-т: Бетон м³	На 1 эл-т: Сталь кг	Кол. шт.	На все: Бетон м³	На все: Сталь кг	Лист проекта
Днище ванны	Балка Бм-1	200	157,50	3,21	505,70	9	28,90	4551,30	КС-47
	Балка Бм-2т	200	126,30	1,62	204,20	5	8,10	1021,00	—"—
	Балка Бм-2н	200	126,30	1,62	204,20	5	8,10	1021,00	—"—
	Балка Бм-3	200	145,00	1,37	199,40	30	41,10	5932,00	—"—

Примечания:

1. Опалубочный план ванны см. на листе КС-51
2. Армирование балок Бм-1, Бм-2, Бм-3 см. листы КС-48÷КС-50

Нач. маст-я	Горлышков		1979 ТП 294-3-28 КС
Гл. инж. маст.	Краес		Бассейн /в деревоклеёных конструкциях/ с крытыми ваннами 50×21 м, с местами для зрителей и детской
Гл. арх. пр-та	Гельфер		Стадия Р; Лист КС-47; Листов -
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Схема балок. Опалубка балок
Проверил	Полтавская		ЦНИИЭП Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Разработ.	Захарова		

Копировала Вендина 16312-03 51 Формат 22 г

Инв. № подл.

Армирование балки Бм-1



1—1 м 1:20



Армирование днища условно не показано

2—2 м1:20



Армирование балок Бм-3 условно не показано

3—3 м1:20



4—4 м1:20



Выборка сварных элементов

Наименование конструкции	Наименование элемента	Марка сварного элемента	Количество, шт. на 1 балку	Количество, шт. на все	Лист проекта
1	2	3	4	5	6
Днище ванны	Бм-1 (шт. 9)	Кб-1	8	72	КС-50
		Кб-2	6	54	—"—
		Сб-1	3	27	—"—
	Бм-2* (шт. 5) Бм-2" (шт. 5)	Кб-3	3	30	КС-50
		Кб-4	4	40	—"—

Выборка сварных элементов

1	2	3	4	5	6
Днище ванны	Бм-3 (шт. 30)	Кб-3	3	90	КС-50
		Сб-2	1	30	—"—

Примечания:

1 Данный лист читать совместно с листами КС-47; КС-50; КС-51.

Нач. маст.	Горлышков		1979	ТП 294-3-28 КС	
Гл. инж. маст.	Покрасс		Бассейн [в деревоклеёных конструкциях] с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
Гл. арх. гр-та	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. гр-та	Лаврова			Р	КС-48	
Проверил	Полтавская		Ванна 50×21 м. Армирование балки Бм-1	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработ.	Захарова					

Инв. № подл.

Копировал Вечкина

16312-03 52 Формат 22 г.

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть С

Армирование балки Бм-2т (Бм-2н)



5 – 5 м 1:20



6 – 6 м 1:20



7 – 7 м 1:20



Армирование балки Бм-3



Примечание: Данный лист читать совместно с листами КС-47, КС-50.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн (в деревоклеёных конструкциях) с крытыми ваннами 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
Нач. маст. №6	Горчиков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Прокасс			Р	КС-49	
Гл. арх. гр-та	Рельфер					
Гл. инж. гр-та	Лазрова		Ванна 50×21 м. Армирование балок Бм-2т (Бм-2н) и Бм-3			
Проверил	Полтавская			ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.С. Мезенцева		
Разработ.	Захарова					

16312 03 Копировала Вендина Формат 22 г.

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Каркас Кб-1



Каркас Кб-2



Каркас Кб-3



Каркас Кб-4



Сетка Сб-1



Сетка Сб-2



Спецификация арматуры

Наименование конструк.	Наимен. сб. эл-та	NN поз.	Эскиз позиции	Ø мм	Длина м	Кол. поз., шт. на 1 сварн. эл-т	Кол. поз., шт. на все	Общая длина м
Балка Бм-1 (шт. 9)	Кб-1 (шт. 8)	1	4500	28AIII	4500	1	8	36,00
		2	4500	10AIII	4500	1	8	36,00
		3	390	10AI	390	27	216	84,24
	Кб-2 (шт. 6)	4	2260	28AIII	2260	1	6	13,56
		5	680	10AIII	680	1	6	4,08
		6	445	10AI	445	5	30	13,35
	Сб-1 (шт. 3)	13	2760	28AIII	2760	4	12	33,12
		14	330	8AI	330	8	24	7,92
	Отдел. стерж.	17	280	8AI	280	–	92	25,76
		19	1200	10AI	1200	–	10	12,00
Балки Бм-2т, Бм-2н (шт. 5+5)	Кб-3 (шт. 3)	7	5600	28AIII	5600	1	3	16,80
		8	5600	10AIII	5600	1	3	16,80
		9	490	10AI	490	29	87	41,63
	Кб-4 (шт. 4)	10	2700	32AIII	2700	1	4	10,80
		11	980	10AIII	980	1	4	3,92
		12	520	10AI	520	7	28	14,56
	Отдел. стерж.	18	380	8AI	380	–	28	10,56
		19	см. выше	10AI	1200	–	4	4,80
Балка Бм-3 (шт. 30)	Кб-3 (шт. 3)	7	см. выше	28AIII	5600	1	3	16,80
		8	см. выше	10AIII	5600	1	3	16,80
		9	см. выше	10AI	490	29	87	41,63
	Сб-2 (шт. 1)	15	3060	32AIII	3060	4	4	12,24
		16	400	8AI	400	9	9	3,60
	Отдел. стерж.	18	см. выше	8AI	380	–	22	8,36
		19						

Выборка арматуры

Ø мм	Длина м	Масса кг	Общ. масса кг
28AIII	82,68	399,40	4551,30
10AIII	40,08	24,85	
10AI	109,60	67,95	
8AI	33,68	13,50	
Итого: 505.70			
32AIII	10,80	68,15	1021,00
28AIII	16,80	81,15	
10AIII	20,72	12,85	
10AI	61,00	37,80	
8AI	10,56	4,25	
Итого: 204.20			
32AIII	12,24	77,25	5982,00
28AIII	16,80	81,15	
10AIII	16,80	10,40	
10AI	41,63	25,80	
8AI	12.00	4,80	
Итого: 199,40			

Выборка арматуры к листам КС-48; КС-49

Сечение, профиль мм	Ø32AIII	Ø28AIII	Ø10AIII	Ø10AI	Ø8AI	Всего
Масса, кг	2999,00	6840,60	664,15	1763,15	308,00	12575,30
Характеристика класс стали, ГОСТ	Класс A-III ГОСТ 5781-75			Класс A-I ГОСТ 5781-75		—
Расчётное сопротивление Ra, кгс/см²	3400			2100		—

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-48, КС-49
2. Сварку производить в соответствии с указаниями СН 393-78.

Инв. № подл.

1979 ТП 294-3-28 КС

Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м с местами для зрителей и детской

				Стадия	Лист	Листов
Нач. маст. гр.	Горлышков			Р	КС-50	
Гл. инж. маст.	Покрасс					
Гл. арх.-пр-та	Гельфер					
Гл. инж.-пр-та	Лаврова					
Проверил	Полтавская					
Разработ.	Захарова					

Ванна 50×21 м. Армирование балок каркасы и сетки. Спецификация и выборка арматуры

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

Копировала Вишина 16312 03 54 Формат 22р

Типовой проект 294-3-28 Альб. I лист 2

Опалубочный план днища

М 1:100



Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-47÷КС-50

			1979	ТП 294-3-28 КС		
			Бассейн в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской			
Нач.маст.гр	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.маст	Грасс			Р	КС-51	
Гл.арх.пр-та	Гельфер					
Гл.инж.пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Опалубочный план днища	ЦНИИЗ зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская					
Разработал	Захарова					

Копировал Вендина 16312-03 58 Формат А2

Инв. № подл.

План армирования днища ванны

М 1:100



Примечания:

1. Работать совместно с листами КС-53; КС-54.

1979	ТП 294-3-28		КС
Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской			
		Стадия	Лист	Листов
		Р	КС-52	
Ванна 50×21 м. План армирования днища ванны		ЗНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Гл. инж. мастерской	Горлышков		
Гл. инж.-пр-та	Покрасс		
Гл. арх. пр-та	Гельфер		
Гл. инж.-пр-та	Лаврова		
Проверил	Полтавская		
Разработ.	Захарова		

Копировала Вендина 16312-03 5Б Формат 22р

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Разрез 1-1



Разрез 2-2







Выборка сварных элементов

№№ п/п	Марка сварного эл-та	Кол. шт.	Лист проекта
1	Сg-1	32	КС-54
2	Сg-2	16	— " —
3	Сg-3	24	— " —
4	Сg-4	28	— " —
5	Сg-5	4	— " —
6	Сg-6	4	— " —

Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-52, КС-54.

Нач. маст.-нб.	Мышков		1979	ТП 294-3-28 КС	
Гл. инж.-маст.	Покрасс		Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской		
Гл. арх. пр-та	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр-та	Аврова			Р	КС-53	
Проверил	Полтавская		Ванна 50×21м. Армирование днища. Разрезы 1-1, 2-2; Узлы А, Б	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработ.	Захарова				

Копиров. Бендина 16312-03 57 Формат А2г

Инв. № подл.

Сетка C_g-1



Сетка C_g-2



Сетки C_g-3, C_g-4



Сетка C_g-5



Сетка C_g-6



Выборка арматуры к листам КС-52,53				
Сечение, профиль мм	ф10AIII		ф6 AI	Всего
Масса, кг.	19100,40		1308,30	20408.70
Характеристика, класс стали, ГОСТ	Класс А-III ГОСТ 5781-75		Класс А-I ГОСТ 5781-75	—
Расчетное сопротивление Ra, кгс/см2	3400		2100	—

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-52, КС-53.
2. Сварку сеток выполнять в соответствии с требованиями СН 393-78

Спецификация арматуры

Наимен. констр.	Наимен. св. эл-та	NN поз.	Эскиз позиции	ф мм	Длина м	Кол. поз., шт. на 1 сварн. эл-т	Кол. поз., шт. на все	Общ. длина м
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Плита днища	C_g-1 (шт.32)	1	5700	10 А III	5700	46	1472	8390,40
		2	4500	10 А III	4500	58	1856	8422,00
	C_g-2 (шт.16)	3	2120	10 А III	2120	58	928	1967,40
		4	5700	6 AI	5700	10	160	912,00
	C_g-3 (шт.24)	5	2630	10 А III	2630	58	1392	3661,00
		4	см. выше	6 AI	5700	14	336	1915,2
	C_g-4 (шт.28)	6	3030	10 А III	3030	45	1260	3817,80
		7	4500	6 AI	4500	16	448	2016,00
	C_g-5 (шт.4)	8	2670	10 А III	2670	45	180	480,60
		7	см. выше	6 AI	4500	12	48	216,00
	C_g-6 (шт.4)	8	см выше	10 А III	2670	52	208	555,40
		9	5570	6 AI	5570	12	48	267,40
Отдельные стержни		10	10 — 660 — 11, 1020, 660	10 А III	1680	—	216	362,90
		11		10 А III	1450	—	430	623,50
		12	12 — 150 — 790, 740, 520, 150, 520	10 А III	1040	—	718	746,80
		13		10 А III	1330	—	504	670,30
		14	13 — 660 — 14 — 660, 670, 440	10 А III	1100	—	1008	1109,00
		15	15, Собщ.	6 AI	-	-	-	620 00

Выборка арматуры

ф мм	Длина м	Масса кг.	Общ. масса кг.
10 А III	30807.10	19100,	40
6 AI	5946,60	1308,30	

Итого: 20408.70

20408.70

Нач. маст. НС	Горлышков		1979	ТП 294-3-28 КС
Гл. инж. мас	Покрасс		Бассейн 1/8 дере клееных конструкциях/с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской.	
Гл. арх. пр-та	Гельфер		Стадия: Р	Лист: КС-54
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Армирование днища. Сетки. Спецификация и выборка арматуры	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им Б.С. Мезенцева
Проверил	Полтавская			
Разработал	Захарова			

Инв. № подл.

Копировала Вендина 16312-03 58 Формат А2 г

Копия верна

Продольная стенка ванны у оси „Г".
Раскладка сеток по внутренней грани



Продольная стенка ванны у оси „Г"
Раскладка сеток по наружной грани



Торцевая стенка ванны.
Раскладка сеток по внутренней грани



19 ϕ 10 AIII шаг 200

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-57; КС-58.

			1979	ТП 294-5-28 КС	
			Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской		
Нач. маст. гр.	Горышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Покрасс			Р	КС-55	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Аброва		Ванна 50×21 м. Армирование стенки у оси „Г" и торцевых стенок ванны	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Проверил	Полтавская				
Разработ.	Захарова				

Копировала Вендина 16312-03 59 Формат А2 г

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Продольная стенка ванны у оси „Д".
Раскладка сеток по внутренней грани



Продольная стенка ванны у оси „Д".
Раскладка сеток по наружной грани



Торцевая стенка ванны.
Раскладка сеток по наружной грани.



Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-57; КС-58.

			1979	ТП 294-3-28 КС		
			Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами 50×21 м, с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. маст. гр.	Горлышков			Р	КС-56	
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Армирование продольной стенки у оси „Д" и торцевых стенок ванны	ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА		
Проверил	Полтавская					
Разработал	Захарова					

Инв. № подл.

Копировала Вендина 16312-03 50 формат 22 г

1–1 М 1:20



2–2 М 1:20



Выборка сварных элементов

Наим. конструкции	Марка сварн. эл-та	Кол. шт.	Лист проекта
Стенки ванны	Сст-1	30	КС-58
	Сст-2	41	—"—
	Сст-3	14	—"—
	Сст-4	4	—"—
	Сст-5	6	—"—

3–3 (3а–3а)

М 1:20



Армирование вертикального угла ванны

М 1:10



Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС–55; КС-56; КС-58.
2. Поз. 12 на углах на длине $\ell = 1{,}0$ м поставить с шагом 100 мм.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской		
				Стадия	Лист	Листов
				Р	КС-57	
Нач. маст. №	Крышков		Ванна 50×21 м. Армирование торцевых и продольных стенок. Сечение 1-1÷3-3	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Гл. инж. пр-та	Покрасс				
Гл. арх. пр-та	Гельфер				
Гл. инж. пр-та	Аврова				
Проверил	Полтавская				
Разработал	Захарова				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Сетка Сст-1



Сетка Сст-2



Сетка Сст-3



Сетка Сст-4



Сетка Сст-5



Выборка арматуры к листам КС-

Сечение, профиль мм	10AIII	10AI	6AI	Всего
Масса, кг	4343,40	267,70	1352,20	5963,30
Характеристика, класс стали, ГОСТ	Класс А-III ГОСТ 5781-75	Класс А-I ГОСТ 5781-75		
Расчетное сопротивление Ra кгс/см²	3400	2100		

Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-55÷КС-57.

Спецификация арматуры

Наимен. констр.	Наимен. св. эл-та	NN поз.	Эскиз позиции	ф мм	Длина м	Кол. поз., шт. на 1 св. эл.	Кол. поз., шт. на все	Общ. длина м
Ванны	Сетка Сст-1 (шт. 30)	1	1470	10AIII	1470	32	960	1411,20
		2	3125	6AI	3125	8	240	750,00
	Сетка Сст-2 (шт. 44)	3	220 150 970	10AIII	1390	17	697	968,90
		4	3260	6AI	3260	8	328	1069,30
	Сетка Сст-3 (шт. 14)	5	1830	10AIII	1830	32	448	820,00
		6	3130	6AI	3130	10	140	438,20
	Сетка Сст-4 (шт. 4)	3	см выше	10AIII	1390	15	60	83,40
		7	2720	6AI	2720	8	32	87,00
	Сетка Сст-5 (шт. 6)	8	1530	10AIII	1530	13	78	119,40
		9	1230	6AI	1230	9	54	66,40
Стенки	Отдельные стержни	10	580 370	10AIII	950	—	418	397,10
		11	110 150 100 11 600 80 560	6AI	1140	—	724	825,40
		12	150 250 250 12	10AIII	650	—	750	487,50
		13	250	10AIII	780	—	1420	1107,60
		14	580 200 14 13	6AI	780	—	212	165,40
		15	200 510 150	10AIII	950÷1300	—	1000	1125,00
		16	580÷930 370 15 180	6AI	940	—	724	650,60
		17	370 180 540 150 16	10AIII	980	—	52	51,00
		18	610 370 17	10AIII	1300	—	96	33,80
		19	930 370 18 19 max 550	10AIII	max 550	—	510	280,50
		20	230 50 280 20 lобщ=20000 750	6AI	650	—	144	93,60
		21	750 150 22 150 250	6AI	—	—	—	2000,00
		22	23 24 750 80 550 lобщ 150 150	10AI	1150	—	168	193,20
		23		10AI	1650	—	84	138,60
		24		10AI	1190	—	84	100,00
		25		10AIII	lобщ 120000	—	—	120,00

Выборка арматуры

ф мм	Длина м	Масса кг	Общая масса кг
10AIII	7005,40	4343,40	5963,30
10AI	431,80	267,70	
6AI	6146,00	1352,20	
Итого: 5963,30			

Нач. маст. №5	Горлышков		
Гл. инж. маст	Покрасс		
Гл. арх.-пр-та	Гельфер		
Гл. инж. пр-та	Лаврова		
Проверил	Полтавская		
Разработ.	Захарова		

1979 ТП 294-3-28 КС

Бассейн 18 дет. с эллиптическими конструкциями с крытыми ваннами: 50×21 м., с местами для зрителей и детской

Стадия	Лист	Листов
Р	КС-58	

Ванна 50×21 м. Армирование стенок. Сварные элементы. Спецификация арматуры

Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

Копировала Вендина 16312-03 62 Формат А2

Инв. № подл.

3Д-1

М 1:10



3-3

М 1:10



3Д-2

М 1:5



1-1



2-2



4-4



Позиция 15 (14)



Позиция 15 (17)



Позиции 19 и 16



Позиция 7 (8)



Примечания:

1. Сварку закладных деталей и контроль качества их изготовления следует выполнять согласно требованиям ГОСТ 10922-75, ГОСТ 14098-68 и СН 393-69.
2. Данный лист читать совместно с листами КС-38÷41.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн/в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей наземной		
Нач.маст.гр	Тышков			Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.маст	Покрасс			Р	КС-59	
Гл.арх.пр-та	Гельфер					
Гл.инж.пр-та	Лаврова		Ванна 50×21 м. Закладные детали ЗД-1,3А-2	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Полтавская					
Разработал	Захарова					

Копировала Вендина 16312 03 63 Формат А2 г

Инв.№ подл.

Копия верна

Типовой проект 294-5-28 "Альбом I Часть 2

3Д-3

М1:5



3Д-4

М1:10



3Д-5

М1:10



3Д-6

М1:10



7-7



Позиция 23



6-6



ИМ-3(ИМ-4)

М1:20



ИМ-6



ИМ-2

М1:2



Позиция 25



5-5



ИМ-5

М1:10



3Д-7



8-8



Позиция 31



Позиция 33

М1:2



Позиция 32



Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-38÷41.
2. Марки изготавливать при помощи сварки в соответствии с требованиями СНИП III-В.5-62* электроды типа Э-42.

			1979	ТП 294-5-28	КС
			Бассейн в деревянных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей идейской		
				Стадия	Лист	Листов
Нач.мастер	Горлышков			Р	КС-60	
Гл.инж.маст.	Покрасс					
Гл.арх.пр-та	Гельфер					
Гл.инж.пр-та	Лаврова					
Проверил	Полтавская		Ванна 50×21 м. Закладные детали 3Д 3÷3Д-7, ИМ-2 ÷ ИМ-6	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработал	Захарова					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Векшина 15.12.83 64 Формат А2г

Копия верна

Спецификация стали на 1 закладную деталь

Марка закл. детали	NN поз.	Профиль, сечение мм	Длина 1 поз. мм	Кол. шт.	Масса, кг: 1 позиц.	Масса, кг: Всех позиц.	Масса, кг: Марки	ГОСТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	−6×130	1896	2	11,62	23,24		82-70
	2	−6×130	756	2	4,65	9,30		—"—
	3	−6×336	1884	2	29,73	59,46		—"—
	4	−6×336	496	2	7,80	15,60		—"—
	5	−6×58	1800	2	4,92	9,84		—"—
	6	−6×58	516	2	1,42	2,84		—"—
	7	−20×80	80	10	1,00	10,00		—"—
ЗД-1 шт. 2	8	−20×80	128	10	1,61	16,10	171,24	—"—
	9	−10×30	315	10	0,76	7,60		—"—
	10	∠56×36×5	472	2	1,63	3,26		8510-72
	11	∠56×36×5	1872	2	6,50	13,00		—"—
	12	Болт М12	100	10	0,05	0,50		5781-75
	13	Гайка М12	—	20	0,025	0,50		5915-70*
	14	Фланец δ=20	Эскиз см. л. КС-59	1	9,70	9,70		82-70
ЗД-2 шт 35	15	Фланец δ=20	—"—	1	9,70	9,70		—"—
	16	Фланец δ=6	—"—	2	0,77	1,54	34,12	—"—
	17	Фланец δ=6	—"—	1	0,72	1,44		—"—

Спецификация стали на 1 закладную деталь

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	Фланец δ=6	Эскиз см. л. КС-	1	5.95	5.95		82-70
	19	Труба 152×45	319	1	4.65	4.65		10704-76
	20	Труба 95×3	80	1	0.54	0.54		—"—
	12	Болт М12	100	6	0.05	0.30		5781-75
	13	Гайка М12	—	12	0.025	0.30		5915-70*
ЗД-3 шт 42	21	Труба 50×3	500	1	2.80	2.80	3.64	10704-76
	22	Труба 57×3	35	1	0.14	0.14		—"—
	23	Фланец δ=6	Эскиз см. л. КС-60	1	0.70	0.70		82-70
ЗД-4 шт. 4	24	Труба 152×45	500	1	7.30	7.30	13,95	10704-76
	25	Фланец δ=6	Эскиз см. на КС-60	1	6,65	6,65		82-70
ЗД-5 шт. 22	26	−6×100	200	1	0,94	0,94	8,34	103-76
	27	ф10 AI	300	4	1,85	7,40		5781-75
ЗД-6 (шт. 12)	28	−6×150	250	1	1,77	1,77	9,17	103-76
	27	ф10 AI	300	2	1,85	3,70		5781-75
	29	ф10 AI	300	2	1,85	3,70		—"—
ЗД-7 (шт. 14)	38	ф12 AI	595	1	0,53	0,53	0,53	5781-75

Спецификация стали на 1 закладную деталь

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЗД-8 (шт. 4)	39	∠50×5	460	4	1,73	6,92	8,28	8509-72
	40	ф10 AI	270	8	0,17	1,36		5781-75
ИМ-1 шт. 24	30	Труба 45×3	50	1	0,16	0,16	0,16	10704-76
ИМ-2 шт. 8	31	•ф62 см. КС-60	56	1	0,60	0,60	2,30	2590-71
	32	Фланец δ=4	-	1	0,80	0,80		82-70
	33	•ф53 см. КС-60	55	1	0,90	0,90		2590-71
ИМ-3 шт. 6	34	Труба 40×3	2350	1	6,40	6,40	6,40	нержавеющ. 11068-64
ИМ-4 шт. 6	35	Труба 40×3	1730	1	4,70	4,70	4,70	нержавейка 11068-64*
ИМ-5 шт. 150	36	−1×180	1000	1	1,41	1,41	1,41	нержав
ИМ-6 шт. 100	37	−1×230	1000	1	1,80	1,80	1,80	нержав
ИМ-7 шт. 4	41	−10×445	445	1	14,85	14,85	19,33	82-70
	42	−10×35	405	4	1.12	4,48		103-76
ИМ-8 шт. 42	43	Решётка δ=5	d=50	1	0.05	0,05	0,05	103-76

Примечание:

Данный лист читать совместно с листами КС-59 ÷ КС-60.

Выборка стали на все закладные детали ванны 50×21 м

Сечение, профиль, мм	Труба 152×4,5	Труба 95×3	Труба 57×3	Труба 50×3	Труба 45×3	...	Труба 40×3		•ф 62	•ф 53	δ=4	δ=1	δ=20	δ=10	δ=6	δ=5	ф 12 AI	ф 10 AI	∠ 56×36×5	∠ 50×5	Болт М12	Гайка М12	Всего
Масса кг	194,95	18,90	5,88	117,60	3,84	...	66,60		4,80	7,20	6,40	391,50	731,20	92,52	667,95	2,10	20,12	390,24	32,52	27,68		12,70	2791,00
Характеристика, класс стали, ГОСТ	ГОСТ 10704-76						Нержав. сталь 11068-64*		ГОСТ 2590-71		Нержав. сталь		ВСт3кп2 ГОСТ 82-70				Класс А-I 5781-75		ВСт3кп2 8510-72	ВСт3кп2 8509-72	ВСт3кп2 5915-70*		—



Нач. маст. №6	Лышков		1979	ТП 294-3-28 КС	
Гл. инж. маст.	Покрасс		Бассейн / в деревоклеёных конструкциях / с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
Гл. арх.-пр-та	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж.-пр-та	Лаврова			Р	КС-61	
Проверил	Полтавская		Ванна 50×21 м Закладные детали ЗД-8, ИМ-7, ИМ-8 Спецификация и выборка стали	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработал	Захарова				

Копировала Вендина 16.12.03

Инв. № подл.

Общий вид. План

М 1:100



3–3

М 1:10



Глазурованная плитка (ГОСТ 6141-76)	
на цементном растворе	– 25
Торкрет-штукатурка по штукатурной	
сетке (ГОСТ 3826-66**)	– 30
Битумно-латексная гидроизоляция	– 5
Цементная выравнивающая	
стяжка	– 10
Жел-бет стенка ванны	– 120

Выборка закладных деталей

Наименование конструкции		Марка закладной детали	Масса 1 дет. кг.	Кол. шт.	ГОСТ, серия, альбом, лист проекта
Чаша ванны	Днище	ЗД-4	13,95	1	КС-46
	Стенки	ЗД-3	3,64	6	КС-49
		ЗД-9	26,42	6	—"—
Торкрет-штукатурка	Днище	ММ-2	19,33	1	2.270-1 вып.2 ; л.52
		М-3	8,28	1	—"— л.52
		М-7	0,64	2	—"— л.54
	Стенки	ММ-3	0,05	6	2.270-1 вып. 2 л. 52
		ИМ-9	30,70	1	КС-49
		ИМ-10	16,58	2	—"—
		ИМ-11	0,49	6	—"—

1–1

М 1:100



2–2

М 1:100



Керамическая плитка (ГОСТ 6787-69)	
на цементном растворе	– 35
Торкрет-штукатурка по штукатурной	
сетке (ГОСТ 3826-66**)	– 30
Защитный слой бетона М50 на мел-	
ком заполнителе	– 50
Битумно-латексная гидроизоляция	– 5
Цементная выравнивающая	
стяжка	– 20
Жел.-бет. днище ванны	– 150

Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-63÷65
2. Лестницу ИМ-9 приварить к закладным деталям М-7 электродом Э42, $h_ш$ = 4 мм.
3. В проекте предусмотрена битумно-латексная гидроизоляция.
4. В качестве защитного ограждения гидроизоляции принята торкрет-штукатурка по штукатурной сетке, которая крепится к выпускам из стенок ванны (поз. 20, шаг 1×1 м в шахматном порядке).

Гл.инж.мас.	Горлышков		1979	ТП 294-3-28 КС
Гл.инж.мас.	Покрасс		Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской	
Гл.арх.пр-та	Гельфер			Стадия Р; Лист КС-62; Листов
Гл.инж.пр-та	Лаврова		Детская ванна 12,5×6 м. Общий вид. План и разрезы 1-1 ÷ 3-3	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева
Проверил	Полтавская			
Разработ.	Захарова			

Копировала Осинина 05 05 00

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Опалубочный план

М 1:100



6–6

М 1:10



4–4



5–5



7–7

М 1:20



8–8

М 1:20



Таблица расхода материалов

Наимен. конструк.	Наименов. элемента	Марка бетона	Расход стали кг. на 1м³ бет.	На 1 элемент: Бетон м³	На 1 элемент: Сталь кг	Кол. шт.	На все эл-ты: Бетон м³	На все эл-ты: Сталь кг	Лист проекта
Чаша ванны	Днище	200	141,04	12,85	1812,30	1	12,85	1812,30	КС-61,65
	Стенки	200	107,22	4.90	525,40		4,90	525,40	— " —
Торкрет. штукатурка	Днище	300	39,70	2.48	98,50	–	2,48	98,50	
	Стенки	300	38,47	1,95	75,10		1,95	75,10	

Примечания:

1. Бетонирование ванны производить непрерывно. Закладные детали установить до начала бетонирования в соответствии с требованиями СНиП III-В.1-70.
2. Данный лист читать совместно листами КС-62, КС-64, КС-65.

				1979	ТП 294-3-28	КС	
				Бассейн /в деревоклееных конструкциях/ с. крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской			
Нач. маст-ской	Крышков				Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. м.	Покрасс				Р	КС-63	
Гл. арх-пр-та	Рельфер						
Гл. инж. пр-та	Лаврова			Детская ванна 12,5×6м. Опалубка. План. Разрезы 4-4; 5-5. Сечения	ЦНИИЗ	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Проверил	Полтавская						
Разработал	Захарова						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировала Вендина 16312-03 67 Формат А2

Копия верна

Армирование плиты днища и продольных стенок ванны

М1:20



Армирование плиты днища и торцовых стенок ванны

М1:20

Глубокая часть



Мелкая часть



Армирование вертикальных углов стенок



ЗД-9

М1:5



ИМ-9

М1:20



1-1



Армирование ниши лестницы

М1:20



Позиция 34



ИМ-11



Примечания:

1. Данный лист читать совместно с листами КС-62; 63; КС-65

			1979	ТП 294-3-28	КС	
			Бассейн /в дерееклеенных конструкциях/ с крытыми вдвинами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской			
Нач. мастер	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. мастер	Покрасс			Р	КС-64	
Гл. архитектор	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Лаврова		Детская ванна 12,5×6 м. Армирование днища и стенок ванны			
Проверил	Полтавская			Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработ	Захарова					

Инв. № подл.

Копировал Бендина 16312-03 68 Формат А2г

Позиция 25



Позиция 26(27)



Позиция 28(29)



ИМ-10



Спецификация арматуры

Наименование конструкции	Наименование сборочной единицы	№ поз.	Эскиз позиции	Ø мм	Длина мм	Кол. поз., шт. на 1 сб. ед.	Кол. поз., шт. на все	Общая длина м	Выборка арм-ры			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Плита днища ванны	Отдельные стержни	1	6360	14 AI	6570	–	172	1130,20	14 AI	1130,20	1365,30	1812,30
		2	6500	6 AI	6590	–	164	1080,80	10 AI	331,30	204,50	
		3	300 300 425 300 300	10 AI	1180	–	235	277,30	6 AI	1092,30	242,50	
		4	300 900	10 AI	1350	–	40	54,00	Итого:		1812,30	
		5	100	6 AI	190	–	60	11,50				
Моркрет-штукатурка днища	–		Сетка штукатурная ГОСТ 3826-66*						Сетка	–	98,50	58,50

Спецификация арматуры

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Выборка арм-ры 10	11	12	13
Стенки	Отдельные стержни	6	860÷1130 200 770÷1030 200	8 AI	ср. 1310	–	86	112,70	8 AI	1005,70	397,30	525,40
		7		8 AI	ср. 1510	–	86	129,90	6 AI	576,70	128,10	
		8		8 AI	680	–	86	58,50	Итого:		525,40	
		9	180 300 220 190	8 AI	ср. 1600	–	92	147,20				
		10		8 AI	ср. 1600	–	92	147,20				
		11	1150÷1400 200 1150÷1400 200	8 AI	1710	–	41	70,15				
		12		8 AI	1710	–	41	70,15				
		13		8 AI	1450	–	41	59,45				
		14		8 AI	1450	–	41	59,45				
		15	(1130) 1690 200 1390 (1430) 200	6 AI	ℓ общ. 515000	–	–	515,00				
		16		8 AI	620	–	30	18,60				
		17		8 AI	830	–	30	24,90				
		39	ℓ общ. 250 250 270 150 410 290 150	6 AI	1820	–	5	9,10				
		5		6 AI	1880	–	5	9,40				
		20	18 19 200 200 200 200 200 750 200 (250) (710) (250)	6 AI	190	–	80	15,20				
				6 AI	280	–	100	28,00				
			130 20 100 39 200 210 200 39 70	8 AI	790	–	136	107,50				
Моркрет-штукатурка стенок	1		Сетка штукатурная ГОСТ 3826-66*						Сетка	–	75,10	83,60
									6 AI	38,10	8,50	
Отд. стерж.	21		6300	6 AI	6390	–	4	25,60				
	22		150	6 AI	240	–	52	12,50				

Спецификация стали на 1 закладную деталь

Марка закл. дет.	№ поз.	Профиль, сечение, мм	Длина мм	Кол. шт.	Масса, кг 1 поз.	Масса, кг всех	Масса, кг марки	ГОСТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3Д-9 (шт. 6)	23	Труба 102×4	164	1	1,59	1,59	26,42	10704-76
	24	Труба 57×3	80	1	0,32	0,32		—"—
	25	Фланец δ=6	см. чертеж	1	6,11	6,11		82-70
	26	Фланец δ=6	—"—	2	0,40	0,80		—"—
	27	Фланец δ=6	—"—	1	0,38	0,38		—"—
	28	Фланец δ=20	—"—	1	8,31	8,31		—"—
	29	—"— δ=20	—"—	1	8,31	8,31		—"—
	30	Болт М12	100	6	0,05	0,30		5781-75
	31	Гайка М12	–	12	0,025	0,30		5915-70*

Спецификация стали на 1 закладную деталь

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИМ-9 (шт. 1)	32	Труба 40×3	2980	2	8,15	16,30	30,70	Нержав 11068-64*
	33	Труба 40×3	600	5	1,64	8,20		—"—
	34	–6×60	220	10	0,62	6,20		103-76
ИМ-10 (шт. 2)	35	Труба 40×3	5900	1	16,14	16,14	16,58	11068-64* Нержав
	36	Труба 40×3	160	1	0,44	0,44		—"—
ИМ-11 (шт. 6)	37	Труба 48×3	54	1	0,18	0,18	0,49	10704-63*
	38	–4×100	100	1	0,31	0,31		103-76

Выборка стали на детскую ванну

Сечение, профиль, мм	Ø 14	Ø 12	Ø 10	Ø 8	Ø 6	Итого	Труба 152×4,5	Труба 102×4	Труба 57×3	Труба 50×3	Труба 48×3	Труба 40×3	– δ=6	– δ=5	– δ=4	– δ=10	– δ=20	∠ 50×5	Гайка М12	Всего
Масса, кг	1365,30	1,80	204,50	397,30	379,10	2348,00	7,30	9,54	2,76	16,80	1,74	57,66	60,80	0,30	2,48	19,35	99,75	6,92	1,80	2638,30
Характеристика, класс стали, ГОСТ	Класс А-I; ГОСТ 5781-75						10704-6					Нерж. ГОСТ 11068-64*	Вст.3кп2 ГОСТ 82-70					ГОСТ 8509-72	ГОСТ 5915-70*	

Инв. № подл.

			1979	ТП 294-3-28 КС	
			Бассейн /в дереводклееных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. маст.	Покрасс			Р	КС-65	
Гл. арх. пр-та	Гельфер					
Гл. инж. пр-та	Лаврова					
Проверил	Полтавская		Детская ванна 12,5×6 м. Армирование и спецификации	Союзгипроспортзрелищ	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработал	Захарова					

Копировала Рындина Формат А2

План подвесного потолка 1го этажа на ▽ 3.150



Деталь крепления стержня подвески вешалки



1—1 (6—6)

Таблица расхода материалов

Тип потолка	№№ поз.	Наименование элемента	Сечение мм	Ед. измерения	Общее кол-во	Материал ГОСТ
Подвесной потолок с рейками 300×6000 из алюминиевого сплава	15	Подвеска из оцинкованной проволоки	– 16×1	шт. / кг	121 / 1.81	оцинков. сталь ГОСТ 14918-69
	16	Несущий профиль из оцинкованной стали	– 115×1	шт. / кг	31 / 89.5	—"—
	17	Накладка из оцинкованной стали	– 87×1	шт. / кг	31 / 14.5	—"—
	18	Винт с гайкой М5 ℓ = 15 мм	ф5	шт. / кг	150 / 1.46	Ст 3 ГОСТ 10338-63
	19	Реечный элемент	– 0.8×394	шт. / кг	121 / 396	Алюминий ГОСТ 12592-67
	20	Соединит. эл-т	– 0.8×342	шт. / кг	121 / 33.3	—"—
	21	Полимерная пленка ПЭТФ	0.025×280	шт. / кг	121 / ≈3.6	МРТУ 6-05-1065-68
	22	Минераловатная плита на синт. связке	30×262	шт. / кг	542 / 528	ГОСТ 9573-72
	23	Пристенный профиль	– 56×1.2	шт. / кг	– / 15.2	Алюминий ГОСТ 12592-67

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-67, КС-68
2. Все швы варить электродом Э-42. Высота шва $h_ш$ = 6мм
3. Детали алюминиевого потолка выполнены в соответствии в альбомом „Унифицированные конструкции из алюминиевых сплавов. „Подвесные потолки" ЦНИИЭП з.з. и в.в.
4. Поверхность реечного элемента поз. 19 – матовая
5. Монтаж подвесных потолков осуществлять после разводки труб электроосвещения и вентканал.

			1979	ТП 294-3-28	КС
			Бассейн (в деревоклеенных конструкциях) с крытыми ваннами: 50×21м с местами для зрителей и детской		
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Покрасс			Р	КС-66	
Гл. арх. пр.	Гельфер					
Гл. инж. пр.	Лаврова					
Проверил	Лаврова		План подвесного потолка на ▽ 3.150. Сечения 1-1(6-6) Спецификация	ЗНИИЭП зрелищных зданий и сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разработал	Полтавская					

Копировал

16312-03 70 Формат А2г

Альбом I часть 2

Типовой проект 294-3-28

Инв. № подл. | Отд. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

2 — 2



4 — 4



3 — 3



5 — 5



Общий вид потолка с рейками 300×6000 из алюминиевого сплава



План штукатурного подвесного потолка на ▽ 2.900



Общий вид потолка из плитки „Акмигран"



Общий вид штукатурного потолка



Лист смотреть совместно с листами КС-65, КС-66

			1979	ТП 294-5-28		КР
			Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами 50×24 м с местами для зрителей и детской			
Нач. мастерской	Малышков			стадия	лист	листов
ГА. инж. мастерской	Покрасс			Р	КС-67	
ГА. арх. пр.	Гельфер					
ГА. инж. пр.	Каврова					
Проверил	Каврова		Подвесной потолок. Сечения 2-2 ÷ 5-5	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Е.С. Мезенцева		
Разработал	Полтавская					

Копировал

16312 03 71 Формат 22г

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

71

План подвесного потолка на ▽ 9.500



План штукатурного потолка на ▽ 5.850



План штукатурного потолка на ▽ 2.900



Таблица расхода материалов

	№ поз.	Наименование элемента	Сечение мм	Един. изм.	Общее кол-во	Материал ГОСТ
Подвесной потолок из „Акмигран"	1	Направляющая	[28	п.м. / кг	2040 / 415	АД 31Т1 нормаль 5ПА-2020
	2	Соединит. накладка	- 50 х 1	шт. / кг	670 / 13.4	Оцинков. кровельн. сталь ГОСТ 8075-56
	3	Подвеска	- 18х0.75	шт. / кг	2018 / 36.6	
	4	Скоба подвески	- 18х0.75	шт. / кг	2018 / 17.7	
	5	Гребенка	пр. 100-1	п м / кг	386 / 25.0	А - 16
	6	Наездник	- 50 х 1	шт / кг	2018 / 12.2	Оцинк. кровел. сталь ГОСТ 8075-56
	7	Шпонка фибровая		шт.	6760	ГОСТ 6910-54
	8	Плитка „Акмигран"	300х300х20	шт.	6760	
	9	Несущая ар-ра	ф 18 А I	п м / кг	606 / 1040	ГОСТ 5781-75
	10	Болт М8х20 с ш.а. гайкой и пруж. шайбой.	—	шт.	2018	ГОСТ 7798-70
Штукатурный подвесной потолок	11	Несущий уголок	L 40х4	п м / кг	125 / 303	ГОСТ 8509-72
	12	Несущая ар-ра	ф 10 А I	п м / кг	500 / 310	ГОСТ 5781-69
	13	Приимимая ар-ра	ф 6 А I	п м / кг	400 / 89	ГОСТ 5781-75
	14	Штукатурн. сетка	—	м²	100	

Примечания:

1. Лист смотреть совместно с листами КС-66, 67
2. Все швы варить электродом Э-42. Высота шва kш=6мм
3. Детали штукатурного потолка и из плитки „Акмигран" выполнены в соответствии с альбомом „Типовые детали жилых и гражданских зданий" раздела 6, „Моспроект-2."
4. Все металлические конструкции окрасить масляной краской за 2 раза в белый цвет.

				1979	ТП 294-3-28	КС
				Бассейн (в деревоклееных конструкциях) с крытыми ваннами: 50х21 м с местами для зрителей и детекон		
Нач. маст.	Горлышков			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Покрасс			Р	КС-68	
Гл. арх. пр.	Рельфер			План подвесного потолка на ▽ 9.500 и на ▽ 5.850. Спецификации		
Гл. инж. пр.	Каврова			ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Каврова					
Разработал	Полтавская					

Копировал

15312-03-72

Формат 22г

Инв. № подл. | Отд. и дата | Взам. инв. № | Отд. нач. Гонкевич | Отд. нач. Гильман

Согласовано:

Копия верна

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

1-1

ВШ-1, (ВШ-2)



2-2



Примечания:

1. Расположение и маркировку вентиляционных шахт см. план кровли.
2. Все металлические элементы для крепления прожекторов окрасить в белый цвет.

Фрагмент плана на ▽ 6.70



Фрагмент плана на ▽ 9.70 9.20



4-4



5-5



1



Б-6



3-3



Техническая спецификация стали

Сталь ЗГОСТ	Профиль мм	Длина в п.м. ВШ-1	ВШ-2	Другие	Общая масса, кг
8239-72	I 12	6,0	6,0	-	138,0
8510-72	L 63×6	5,72	6,74	-	60,1
—"—	L 50×5	10,00	11,00	-	79,2
103-76	δ=1,4	2,0м²	2,4м²	-	48,0
12184-66*	сетка №10-100	0,9м²	1,04м²	-	1,5
	алюминиев. лист δ=0,8мм	—	—	57,6м²	141,8
8240-72	Г 6,5	—	—	118,0	697,0
8239-72	I 27	—	—	17,4	545,0
—"—	I 12	—	—	58,6	662,0
8510-72	L 50×5	—	—	15,0	56,5
5781-75	Ф6А-I	—	—	600,0	133,0
103-76	-90×6	—	—	12,0	51,0
12184-66*	штукатурная сетка	—	—	100 м²	6,2

Нач. маст.	Горлышков		1979	ТП 294-3-28	КС
Гл. инж. пр.	Укрась		Бассейн в деревоклеенных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской		
Гл. арх. пр.	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			Р	КС-69	
Проверил	Лаврова		Вентиляционные шахты ВШ-1, ВШ-2 Фрагменты плана на ▽ 6.70 и 9.70 с деталями крепления прожекторов	Зрелищных зданий и спортивных сооружений		
Разраб.	Шашина					

Инв. № подл.

Копировал Вендина









Кладочный план с разбивкой закладных деталей М-2

на ▽ 7.600



Кладочный план с разбивкой закладных деталей М-3

на ▽ 3.900



Кладочный план с разбивкой закладных деталей М-3

на ▽ 4.740



Спецификация металла на 1 марку

Марка	NN поз	Сечение Ф мм	Длина мм	Кол-во шт.	Масса (кг) поз.	Масса (кг) марки
М-2 (шт. 60)	1	-120×10	770	1	7.25	8.36
	2	Ф10АI	600	3	0.37	
М-3 (шт. 116)	3	-120×8	250	1	1.88	2.62
	4	Ф10АI	600	2	0.37	

Примечание:

1. Лист смотреть совместно с листом КС-37.

Нач. маст.	Горлышков		1979	Т П 294-3-28 КС	
Гл. инж. м.	Покрасс		Бассейн в деревянных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с трибунами для зрителей и детской		
Гл. арх. пр.	Гельфер			Стадия	Лист	Листов
Гл. инж. пр.	Лаврова			Р	КС-70	
Проверил	Лаврова		Кладочный план с разбивкой закладных деталей для крепления витражей	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Разраб.	Полтавская					

Инв. N подл.

16312-03 74

Копировал Вендина

Формат 22

Типовой проект 294-3-23 Альбом I часть 2

Ведомость чертежей

NN п/п	Наименование	Марка-лист
1	Заглавный лист витражей	КМ-1
2	Спецификация монтажных эл-тов	КМ-2
3	Технические условия	КМ-3
4	Монтажная схема витража по оси „Д" в осях 1÷6"	КМ-4
5	Монтажная схема витража по оси „Д" в осях „6÷11"	КМ-5
6	Монтажная схема тамбура по оси „А"	КМ-6
7	Монтажная схема витража по оси „А" в осях: „4÷8"	КМ-7
8	Монтажная схема витража по оси „А" в осях: „4÷8"	КМ-8
9	Монтажная схема витражей лестничных клеток	КМ-9
10	Монтажная схема внутренних перегородок: буфета, фойе, детского бассейна и акустического окна	КМ-10
11	Монтажная схема витража по оси „1" в осях: „Д÷В"	КМ-11
12	Монтажная схема витражей по оси „1" в осях „Д÷В" и по оси „11" в осях „В÷Д"	КМ-12
13	Монтажная схема витража по оси „11" в осях „В÷Д"	КМ-13
14	Монтажные сечения: 1-1÷8-8	КМ-14
15	Монтажные сечения: 9-9÷16-16	КМ-15
16	Монтажные сечения: 17-17÷23-23	КМ-16
17	Монтажные сечения: 24-24÷30-30	КМ-17
18	Монтажные сечения: 31-31÷37-37	КМ-18
19	Монтажные сечения: 38-38÷42-42. Монтажный узел 13	КМ-19
20	Монтажные узлы: 1÷3	КМ-20
21	Монтажные узлы: 4÷6	КМ-21
22	Монтажные узлы: 7÷9	КМ-22
23	Монтажные узлы: 10÷12	КМ-23
24	Узлы установки замка, ручек и петель	КМ-24
25	Узлы установки завертки и шпингалета	КМ-25
26	Узел установки фрамужного прибора	КМ-26
27	Узел установки защелки	КМ-27

Выборка материалов

NN п/п	Наименование	Матер.	ГОСТ или ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
	Алюминий					
1	ПI-01	АД31-Т1	Б/к, г. Воронеж	кг	5280	
2	ПI-02*	—"—	—"—	кг	400	
3	ПI-03*	—"—	—"—	кг	2000	
4	ПI-05	—"—	—"—	кг	220	
5	ПI-08	—"—	—"—	кг	1325	
6	ПI-09	—"—	—"—	кг	750	
7	ПI-10	—"—	—"—	кг	2835	
8	ПI-11	—"—	—"—	кг	300	
9	ПI-14	—"—	—"—	кг	25	
10	ПI-15	—"—	—"—	кг	220	
11	ПI-16	—"—	—"—	кг	50	
12	ПI-17	—"—	—"—	кг	210	
13	ПI-18	—"—	—"—	кг	50	
14	ПI-19	—"—	—"—	кг	1120	
15	ПI-21	—"—	—"—	кг	160	
16	ПI-22	—"—	—"—	кг	160	
17	ПI-23	—"—	—"—	кг	300	
18	ПК601-140	—"—	—"—	кг	280	для стеклопакет
19	Алюм. лист б=2			кг	15	
	Итого алюминия:				15700 кг	
	Сталь					
20	∠40×28×4	Вст3кп2	8510-72	кг	55	
21	−б=28	—"—	19903-74	кг	2815	
22	⌀16	—"—	2590-71	кг	340	
23	−б=10	—"—		кг	600	
	Итого сталь:				3810 кг	
24	Стекло	—	738068	м²	1270	
25	Стеклопакет	—	ТУ21-24-324-70	м²	155	Саратовск. з-д
26	Герметик УТ-31	—	13489-68	кг	600	
27	Резина 4×10	Р-35	МРТУ 38-5-204-71	кг	290	
28	Резина 4×30	Р-35	—"—	кг	85	

NN п/п	Наименование	Матер.	ГОСТ или ТУ	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
29	Минеральная вата	—	4640-66	м³	8,1	
30	Минераловатная плита	—	9573-72	м²	2,8	
31	Замок „ЗВС"	—	5089-73	шт.	16	
32	Завертка „ЗВ"	—	5090-73	шт.	264	
33	Шпингалет „Ш3"	—	5090-73	шт.	14	

Спецификация стеклопакетов

NN п/п	Марка	Габариты в мм² Н	Габариты в мм² В	Кол-во	Площадь м² одного	Площадь м² общ.
1	СП-1	890	1240	2	1,1	2,2
2	СП-2	550	1240	2	0,68	1,36
3	СП-3	2105	650	4	1,37	5,48
4	СП-4	2155	440	2	0,95	1,9
5	СП-5	890	1450	20	1,3	26
6	СП-6	470	1370	20	0,64	12,8
7	СП-7	1590	1450	20	2,3	46
8	СП-8	390	1070	18	0,9	16,2
9	СП 9	550	1070	18	0,59	10,62
10	СП-10	1590	1070	18	1,7	30,6
11	СП-11	2155	270	2	0,58	1,16

Примечание:

Спецификацию монтажных элементов см. КМ-2

			1979	ТП 294-3-28 КМ	
			Бассейн /в деревокаменных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21 м. с местами для зрителей в детской		
				Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Мирошин			Р	КМ-1	27
Нач.сект	Уманский					
Г.И.П.	Буш					
Разработ.	Князькова		Заглавный лист витражей	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.С. Мезенцева	
Проверил	Соболев				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал 16312-03 75 Формат А2

КОПИЯ ВЕРНА

Спецификация монтажных элементов

NN п/п	Марка	Наименование	кол.	прим.
1	2	3	4	5
1	М — 1	монтажная марка	1	
2	М — 2	— " —	6	
3	М — 3	— " —	1	
4	М — 4	— " —	6	
5	М — 5	— " —	1	
6	М — 6	— " —	1	
7	М — 7	— " —	1	Зерк. М-1
8	М — 8	— " —	1	Зерк. М-3
9	М — 9	— " —	1	Зерк. М-5
10	М — 10	— " —	1	Зерк. М-6
11	М — 11	— " —	1	
12	М — 12	— " —	2	
13	М — 13	— " —	1	
14	М — 14	— " —	1	
15	М — 15	— " —	4	
16	М — 16	— " —	1	
17	М — 17	— " —	1	Зерк. М-16
18	М — 18	— " —	1	
19	М — 19	— " —	1	Зерк. М-18
20	М — 20	— " —	1	
21	М — 21	— " —	1	Зерк. М-20
22	М — 22	— " —	1	
23	М — 23	— " —	1	Зерк. М-22
24	М — 24	— " —	1	
25	М — 25	— " —	1	Зерк. М-24
26	М — 26	— " —	1	
27	М — 27	— " —	1	Зерк. М-26
28	М — 28	— " —	2	
29	М — 29	— " —	4	
30	М — 30	— " —	2	
31	М — 31	— " —	2	
32	М — 32	— " —	4	
33	М — 33	— " —	2	
34	М — 34	— " —	4	
35	М — 35	— " —	4	
36	М — 36	— " —	4	
37	М — 37	— " —	4	
38	М — 38	— " —	8	
39	М — 39	— " —	1	
40	М — 40	— " —	2	
41	М — 41	— " —	2	
42	М — 42	— " —	1	
43	М — 43	— " —	1	
44	М — 44	монтажная марка	2	
45	М — 45	— " —	1	
46	М — 46	— " —	1	
47	М — 47	— " —	1	
48	М — 48	— " —	1	
49	М — 49	— " —	1	
50	М — 50	— " —	1	
51	М — 51	— " —	1	
52	М — 52	— " —	1	
53	М — 53	— " —	1	
54	М — 54	— " —	1	
55	М — 55	— " —	1	
56	М — 56	— " —	1	
57	М — 57	— " —	1	
58	М — 58	— " —	1	
59	М — 59	— " —	3	
60	М — 60	— " —	1	
61	М — 61	— " —	1	
62	М — 62	— " —	1	
63	М — 63	— " —	1	
64	М — 64	— " —	1	
65	М — 65	— " —	1	
66	М — 66	— " —	1	
67	М — 67	— " —	1	
68	М — 68	— " —	1	
69	М — 69	— " —	1	
70	М — 70	— " —	1	
71	М — 71	— " —	1	
72	М — 72	— " —	1	
73	М — 73	— " —	1	
74	М — 74	— " —	3	
75	М — 75	— " —	1	
76	М — 76	— " —	1	
77	М — 77	— " —	1	
78	М — 78	— " —	1	
79	М — 79	— " —	1	Зерк М-45
80	М — 80	— " —	1	Зерк. М-46
81	М — 81	— " —	1	Зерк. М-47
82	М — 82	— " —	1	Зерк. М-48
83	М — 83	— " —	1	Зерк. М-49
84	М — 84	— " —	1	Зерк. М-50
85	М — 85	— " —	1	Зерк. М-51
86	М — 86	— " —	1	Зерк. М-52
87	М — 87	— " —	1	Зерк. М-53
88	М — 88	— " —	1	Зерк. М-54
89	М — 89	монтажная марка	1	Зерк.М-55
90	М — 90	— " —	1	Зерк. М-56
91	М — 91	— " —	1	Зерк. М-57
92	М — 92	— " —	1	Зерк. М-58
93	М — 93	— " —	3	Зерк. М-59
94	М — 94	— " —	1	Зерк. М-60
95	М — 95	— " —	1	Зерк. М-61
96	М — 96	— " —	1	Зерк. М-62
97	М — 97	— " —	1	Зерк. М-63
98	М — 98	— " —	1	Зерк. М-64
99	М — 99	— " —	1	Зерк. М-65
100	М — 100	— " —	1	Зерк. М-66
101	М — 101	— " —	1	Зерк. М-67
102	М — 102	— " —	1	Зерк. М-68
103	М — 103	— " —	1	Зерк. М-69
104	М — 104	— " —	1	Зерк. М-70
105	М — 105	— " —	1	Зерк. М-71
106	М — 106	— " —	1	Зерк. М-72
107	М — 107	— " —	1	Зерк. М-73
108	М — 108	— " —	3	Зерк. М-74
109	М — 109	— " —	1	Зерк. М-75
110	М — 110	— " —	1	Зерк. М-76
111	М — 111	— " —	1	Зерк. М-77
112	М — 112	— " —	1	Зерк. М-78
113	Р — 1	Ригель	4	
114	Р — 2	— " —	4	
115	Р — 3	— " —	24	
116	Р — 4	— " —	14	
117	Р — 5	— " —	1	
118	Р — 6	— " —	2	
119	РС — 1	Ригель связи	50	
120	РС — 2	— " —	14	
121	РС — 3	— " —	12	
122	РС — 4	— " —	108	
123	СТ — 1	Стойка	2	
124	СТ — 2	Стойка	3	
125	Н — 1	Нашельник	—	3685 м.п

Примечание:
Закладные листы витражей см. КМ-1

			1979	ТП 284-3-28 КМ	
			Бассейн 16 деревокаркасных конструкций с крытым вниманиц: 50×21 м. с местами для зрителей и детского		
				Стадия: Р	Лист: КМ-2
Нач. отд.	Мирошин				Листов:
Нач. сект.	Умнякин				
Т. к. н.	Буш				
Разработ.	Князькова		Спецификация монтажных элементов	ЦИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Проверил	Соболев				

Копировал 16312-03 76 Формат А2 Г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 284-3-28 Альбом I часть 2

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Инв.№ подл.

Технические условия:

1. Настоящий проект алюминиевых витражей разработан на основании альбомов „Унифицированных конструкций из алюминиевых сплавов для первоочередного промышленного изготовления и применения в гражданском строительстве", разработанных ЦНИИЭПзрелищных зданий и спортивных сооружений и одобренных Госгражданстроем письмом № ЮР 6-934 от 6 марта 1974г.
2. Все основные нормали алюминиевых профилей данной серии, технология их безвалтовых соединений, а также конструкция фрамужных приборов были отработаны на опытных образцах витражей на заводе алюминиевых конструкций в г. Видное, Московской обл.
3. Изготовление нормалей алюминиевых профилей, а также самих витражей должно производиться на заводах алюминиевых конструкций.
4. Конструктивные решения всех витражей предусматривают безвалтовые соединения ригелей с несущими стойками, где пустотелые ребристые вкладыши привариваются к стойкам на электрозаклепках, а ригели к ним прикрепляются методом заводского или монтажного обжима, который выполняется ручным или механическим /пневматическим/ обжимом. Также методом обжима осуществляется скрепление углов рам, дверей, фрамуг, створок.
5. Все несущие профили стоек витражей подобраны потребуемым сечениям для III ветрового района.
6. Проектом предусматривается, что все витражи имеют верхнюю подвеску несущих стоек, а нижний узел - скользящий, воспринимающий только горизонтальные ветровые нагрузки.
7. Места подходов стоек и ригелей к строительным конструкциям обрамляются специальными скользящими переходными элементами, которые, для обеспечения свободы температурных и усадочных деформаций витражей, крепятся к строительным конструкциям, примыкающим к витражу.
8. Все витражные конструкции решены в укрупненной системе заводских отправочных элементов. Все монтажные элементы витражей должны иметь полную заводскую готовность и должны быть укомплектованы всеми необходимыми скобяными изделиями, приборами и герметизирующими уплотнителями притворов, нащельников и др.
9. Уплотнение всех мест примыканий витражей к строительным конструкциям производится полужесткой минераловатной плитой или минеральной ватой с последующей обмазкой герметиком с наружной стороны всего периметра витража.
10. Для остекления витражных конструкций применяется витринное неполированное стекло, а также стеклопакеты заводского изготовления из этого же стекла. Монтаж стекла или стеклопакетов в витражные конструкции, согласно проекта, производится на месте строительства, а их герметизация осуществляется только губчатой резиной /створок/ и герметиком лювой марки.
11. Все технические требования по изготовлению самих конструкций витражей на заводе-изготовителе в части допусков, сборки, отделки поверхностей, маркировки, упаковки и приемки должны быть не ниже требований по этим разделам ГОСТ 21519-76 на окна, двери, витражи и витрины из алюминиевых сплавов.
12. Строповка алюминиевых конструкций при подъеме и транспортировке должна осуществляться специальными траверсами и стропами с мягкими обкладками, исключающими механические повреждения и обеспечивающими геометрическую неизменяемость элементов конструкций.
13. Не допускается хранение и складирование конструкций на открытом воздухе, без навеса, на земле, а также на полу без эластичных прокладок и подкладок.
14. Конструкции на монтаже должны быть защищены от попадания на них искр от электросварки, строительных растворов, извести, цемента и др. строительных материалов, вызывающих коррозию алюминия.
15. Монтаж алюминиевых конструкций должен производиться в следующем порядке:
    а. установка марок панелей, дверей и др.;
    б. установка отдельных стоек;
    в. вставка отдельных ригелей;
    г. отрихтовка всего витража;
    д. закрепление всех элементов витражей в эксплуатационное положение;
    е. конопатка и герметизация всех мест примыкания витражей к строительным конструкциям согласно проекта;
    ж. установка нащельников по всему периметру витражных конструкций;
    и. остекление витражей, согласно специальных чертежей проекта.
16. Заказ стеклопакетов и нарезку стекол производить исключительно почерт. „КМ".
17. В зоне монтажа алюминиевых конструкций запрещается производить какие-либо строительные работы. Витражи должны монтироваться после окончания всех строительных и отделочных работ.
18. В случае попадания строительных и малярных растворов и материалов на поверхность конструкций из алюминиевых сплавов, их необходимо немедленно, до высыхания, удалить, промывая конструкции чистой водой и протереть насухо. В период эксплуатации алюминиевых конструкций, запрещается мыть стекла и сами конструкции мелом, аммиачной водой, а также щелочным мылом. Промывку конструкций следует производить раствором мягкого мыла с промывкой чистой водой.

Примечание:

Заглавный лист витражей см. КМ-1. КМ-2

			1979	ТП 294-3-28 КМ		
			Бассейн /в деревоклеёных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской			
					Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин				Р	КМ-3	
Нач. сект.	Уманский						
Гл. инж. пр.	Буш		Технические условия.		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Исполнил	Князькова						
Проверил	Соболев						

Формат А4

16312 03 77

Витраж по оси "Д" в осях 1÷6"

/ наружный витраж /





II — II



ПРИМЕЧАНИЕ:

ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СМ. КМ-1; КМ-2; КМ-3;

Спецификация монтажных элементов.

№№ поз	Марка	Наименование	Кол.	Примеч.
1	М — 1	Монтажная марка	1	
2	М — 2	—"—	3	
3	М — 3	—"—	1	
4	М — 4	—"—	3	
5	М — 5	—"—	1	
6	М — 6	—"—	1	
7	ФП — 1	Фрамужный прибор	10	
8	Н — 1	Нащельник	—	350 м.п.
9	СП — 1	Стеклопакет	1	890 × 1240
10	СП — 2	Стеклопакет	1	550 × 1240
11	СП — 3	—"—	2	2105 × 650
12	СП — 4	—"—	1	2155 × 440
13	СП — 5	—"—	10	890 × 1450
14	СП — 6	—"—	10	470 × 1370
15	СП — 7	—"—	10	1590 × 1450
16	СП — 8	—"—	9	890 × 1070
17	СП — 9	—"—	9	550 × 1070
18	СП — 10	—"—	9	1590 × 1070
19	СП — 11	—"—	1	2155 × 270
20	РС — 1	Ригель связи	25	

1979 ТП 294-3-28 КМ

Бассейн / в деревоклеенных конструкциях / с крытыми ваннами: 50 × 21 м, с местами для зрителей и детской

			Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин		Р	КМ-4	
Нач. сект.	Уманский				
Гл. инж. пр.	Буш				
Разработ.	Соболев				
Проверил	Буш				

Монтажная схема витража по оси "Д" в осях 1÷6"

Зрелищных зданий и сооружений им. Б.С. Мезенцева

Гл. архитектор Гельфер

Согласовано

Инв. № подл.

16312-03 78

Формат 22Г

Витраж по оси „Д" в осях „6÷11"

/ наружный витраж /











/ внутренний витраж /



Спецификация монтажных элементов.

поз	Марка	Наименование	Кол.	Примеч.
1	М — 7	монтажная марка	1	зерк. М-1
2	М — 2	——— " ———	3	
3	М — 8	——— " ———	1	зерк. М-3
4	М — 4	——— " ———	3	
5	М — 9	——— " ———	1	зерк. М-5
6	М — 10	——— " ———	1	зерк. М-6
7	ФП — 1	фрамужный прибор	10	
8	Н — 1	нащельник	—	350 м.п.
9	СП — 1	стеклопакет	1	890 × 1240
10	СП — 2	——— " ———	1	550 × 1240
11	СП — 3	——— " ———	2	2105 × 650
12	СП — 4	——— " ———	1	2155 × 440
13	СП — 5	——— " ———	10	890 × 1450
14	СП — 6	——— " ———	10	470 × 1370
15	СП — 7	——— " ———	10	1590 × 1450
16	СП — 8	——— " ———	9	890 × 1070
17	СП — 9	——— " ———	9	550 × 1070
18	СП — 10	——— " ———	9	1590 × 1070
19	СП — 11	——— " ———	1	2155 × 270
20	РС — 1	Ригель связи	25	

Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

1979 | ТП 294-3-28 КМ

Бассейн / в деревоклеёных конструкциях / с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской.

			Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин		Р	КМ-5	
Нач. сект.	Уманский				
Гл. инж. пр.	Буш.				
Разработ.	Собрадв		Монтажная схема витража по оси „Д" в осях „6÷11".		
Проверил	Буш		ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		

Альбом I часть 2

Типовой проект 294-3-28

Согласовано

Инв. № подл. | Гл. арх. пр. Гельфер

16312-03 7.9

Формат 22 Г

КОПИЯ ВЕРНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-28 АЛЬБОМ I ЧАСТЬ 2

ТАМБУР ГЛАВНОГО ВХОДА ПО ОСИ А



ВИД ПО А



III — III



I — I



IV — IV



II — II



V — V



VI — VI



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

№№ поз.	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАН
1	М — 11	МОНТАЖНАЯ МАРКА	1	
2	М — 12	——— " ———	2	
3	М — 13	——— " ———	1	
4	М — 14	——— " ———	1	
5	Н — 1	НАЩЕЛЬНИК	—	105 м.п.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3;

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской		
				Стадия: Р	Лист: КМ-6
Нач. отд.	Мирошин		Монтажная схема тамбура по оси „А".	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенц	
Нач. сект.	Уманский				
Гл. инж. пр.	Буш.				
Разработ	Соболев				
Проверил	Буш.				

Инв. № подл. | Гл. арх. пр. Гельфер
Согласовано

Формат 22г

Витраж по оси А" в осях 4÷8"

/ наружный витраж /



I — I



II — II



II — II



IV — IV



V — V



/ внутренний витраж /



Спецификация монтажных элементов.

№№ поз.	Марка	Наименование	Кол	Примечание
1	М — 15	монтажная марка	4	
2	М — 16	— " —	1	
3	М — 17	— " —	1	Зерк. М-16
4	М — 18	— " —	1	
5	М — 19	— " —	1	Зерк. М-18
6	СТ — 1	стойка	2	
7	СТ — 2	— " —	3	
8	Р — 1	ригель	4	
9	Р — 2	— " —	4	
10	Р — 3	— " —	12	
11	Р — 4	— " —	12	
12	ФП — 1	фрамужный прибор	8	
13	Н — 1	нащельник	—	270 п.м.
14	РС — 2	ригель связи	14	

Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3;

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21м, с местами для зрителей и детской.		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	М. Прошин			Р	КМ-7	
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш					
Разраб.	Соволев		Монтажная схема витража по оси „А" в осях: „4÷8"	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.С. Мезенцева		
Проверил	Буш					

Согласовано: Гл. арх. пр. Гельфер

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

16312-03 81

Формат А2г

КОПИЯ ВЕРНА

ВИТРАЖ ПО ОСИ „А" В ОСЯХ „4÷8"

/НАРУЖНЫЙ ВИТРАЖ/



I — I



II — II



/ВНУТРЕННИЙ ВИТРАЖ/



II — II



IV — IV



V — V



СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

№№ поз	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАН
1	М — 20	МОНТАЖНАЯ МАРКА	1	
2	М — 21	——— " ———	1	ЗЕРК: М-20
3	М — 22	——— " ———	1	
4	М — 23	——— " ———	1	ЗЕРК: М-22
5	М — 24	——— " ———	1	
6	М — 25	——— " ———	1	ЗЕРК: М-24
7	М — 26	——— " ———	1	
8	М — 27	——— " ———	1	ЗЕРК: М-26
9	Р — 3	РИГЕЛЬ	4	
10	Р — 4	——— " ———	2	
11	РС — 3	РИГЕЛЬ СВЯЗИ	12	
12	ФП — 1	ФРАМУЖНЫЙ ПРИБОР	6	
13	Н — 1	НАЩЕЛЬНИК	—	205 м.п.
14	ОД — 1	ОТБОЙНАЯ ДОСКА	—	6,0 м.п

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3;

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн/деревоклеенных конструкциях/ с крытыми ваннами: 30х21 м, с местами для зрителей и детской.		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-8	
Нач. сект.	Умавский					
Гл. инж. пр.	Буш		Монтажная схема витража по оси „А" в осях: „4÷8".	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева	
Разработ	Соболев				
Проверил	Буш				

Альбом I Лист 2

Типовой проект 294-3-28

Согласовано

Гл. арх. пр. Гельфер

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16312-03 82

Формат 22г

КОПИЯ ВЕРНА

Витраж лестничной клетки у осей: 8 и 4 / 2 шт /

/ наружный витраж /



Витраж лестничной клетки / 4 шт /

/ внутренний витраж / / наружный витраж / / внутренний витраж /





I — I

II — II



III — III



Спецификация монтажных элементов

№ поз.	Марка	Наименование	Кол.	Примеч.
1	М — 28	монтажная марка	2	
2	М — 29	— " —	4	
3	М — 30	— " —	2	
4	М — 31	— " —	2	
5	М — 32	— " —	4	
6	М — 33	— " —	2	
7	М — 34	— " —	4	
8	М — 35	— " —	4	
9	М — 38	— " —	4	
10	М — 37	— " —	4	
11	М — 38	— " —	8	
12	—	алюминиевый лист	—	2,6 м²
13	—	минераловатная плита	—	1,3 м²
14	Н — 1	нащельник	—	535 м.п

Примечание:

Заглавный лист и технические условия см КМ-1; КМ-2; КМ-3;

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн в деревоклеёных конструкциях с крытыми ваннами: 50×21 м, с местами для зрителей и детской.		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-9	
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш.		Монтажная схема витражей лестничных клеток.	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.С. Мезенцева		
Разработ.	Соколов					
Проверил	Буш.					

Формат 22 г

Внутренняя перегородка буфета по оси "2" у оси "А"











Внутренняя перегородка фойе по оси "В" /2 шт./







Внутренняя перегородка детского бассейна в осях: Б÷А'







Акустическое окно /2 шт./





Спецификация монтажных элементов

Поз.	Марка	Наименование	Кол.	Примеч.
1	М – 39	Монтажная марка	1	
2	М – 40	—"—	2	
3	М – 41	—"—	2	
4	М – 42	—"—	1	
5	М – 43	—"—	1	
6	М – 44	—"—	2	
7	Р – 5	Ригель	1	
8	Р – 6	—"—	2	
9	Н – 1	Нащельник	—	190 м.п.

Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3;

Нач. отд.	Мирошин		1979	ТП 294-3-28 КМ	
Нач. сект.	Учанский		Бассейн для детей в деревокаменных конструкциях с крытыми двойными: 50×21 м, с местами для зрителей и детей.		
Гл. инж.	Бут			Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Соболев			Р	КМ-10	
Проверил	Бут		Монтажная схема внутренних перегородок буфета, фойе детского бассейна и акустического окна	Организация сдана и сборочных сооружений им. Б.Е. Веденеева		

ФРАГМЕНТ I

ВИТРАЖ ПО ОСИ „1" В ОСЯХ „Д÷В"

/ НАРУЖНЫЙ ВИТРАЖ /



/ ВНУТРЕННИЙ ВИТРАЖ /



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СМ. КМ-1; КМ-2; КМ-3;
2. РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ КМ-12;

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№№ поз	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
1	М — 45	МОНТАЖНАЯ МАРКА	1	
2	М — 46	——— " ———	1	
3	М — 47	——— " ———	1	
4	М — 48	——— " ———	1	
5	М — 49	——— " ———	1	
6	М — 50	——— " ———	1	
7	М — 51	——— " ———	1	
8	М — 52	——— " ———	1	
9	М — 53	——— " ———	1	
10	М — 54	——— " ———	1	
11	М — 55	——— " ———	1	
12	М — 56	——— " ———	1	
13	М — 57	——— " ———	1	
14	М — 58	——— " ———	1	
15	М — 59	——— " ———	3	
16	М — 60	——— " ———	1	
17	М — 61	——— " ———	1	
18	М — 62	——— " ———	1	
19	М — 63	——— " ———	1	
20	М — 64	——— " ———	1	
21	М — 65	——— " ———	1	
22	М — 66	——— " ———	1	
23	М — 67	——— " ———	1	
24	М — 68	——— " ———	1	
25	М — 69	——— " ———	1	
26	М — 70	——— " ———	1	
27	М — 71	——— " ———	1	
28	М — 72	——— " ———	1	
29	М — 73	——— " ———	1	
30	М — 74	——— " ———	3	
31	М — 75	——— " ———	1	
32	М — 76	——— " ———	1	
33	М — 77	——— " ———	1	
34	М — 78	——— " ———	1	
35	ГС — 4	РИГЕЛЬ СВЯЗИ	54	
36	Н — 1	НАЩЕЛЬНИК	—	840 мл.

1979 ТП 294-3-28 КМ

БАССЕЙН В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С СКРЫТЫМИ ВЛИВАМИ: 50×2 м, С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ДЕТСКОЙ.

			Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин		Р	КМ-11	
Нач. сект.	Унаевский				
Гл. инж. пр.	Буш				
Разработ.	Соболев				
Проверил	Буш				

МОНТАЖНАЯ СХЕМА ВИТРАЖА ПО ОСИ „1" В ОСЯХ: Д÷В"

ЗЕЛЕНОГОРСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ИМ. В.С. МИЛЕНИНА

ФОРМАТ 22Г

16312-03 85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-28 АЛЬБОМ I ЧАСТЬ 2

Инв. № подл. | Гл. арх. пр. Пельзов

Согласовано



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3;
2. Работать совместно с КМ-11 ; КМ-13.

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн в деревокаменных конструкциях с крытыми дорожками 50×21 м, с местами для зрителей и детской.		
Нач. отд.	Мирошин			Стадия	Лист	Листов
Нач. сект.	Умланский			Р	КМ-12	
Гл. инж. пр.	Буш		Монтажная схема вытражей по осям 1* в осях: Д÷В* и по оси 11* в осях: В÷Д.	ЭЗ		
Разработ.	Соболев					
Проверил	Буш					

Зрелищных залов и спортивных сооружений им. К.С. Мельцера

Формат 22Г.

ВИТРАЖ ПО ОСИ „11" В ОСЯХ „В÷Д"

/ НАРУЖНЫЙ ВИТРАЖ. /





/ ВНУТРЕННИЙ ВИТРАЖ /



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ЗАГЛАВНЫЙ ЛИСТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СМ. КМ-1; КМ-2; КМ-3.
2. РАБОТАТЬ СОВМЕСТНО С ЛИСТОМ КМ-12.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№№ поз.	МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧ.
1	М — 79	МОНТАЖНАЯ МАРКА	1	ЗЕРК! М-45
2	М — 80	—"—	1	—"— М-46
3	М — 81	—"—	1	—"— М-47
4	М — 82	—"—	1	—"— М-48
5	М — 83	—"—	1	—"— М-49
6	М — 84	—"—	1	—"— М-50
7	М — 85	—"—	1	—"— М-51
8	М — 86	—"—	1	—"— М-52
9	М — 87	—"—	1	—"— М-53
10	М — 88	—"—	1	—"— М-54
11	М — 89	—"—	1	—"— М-55
12	М — 90	—"—	1	—"— М-56
13	М — 91	—"—	1	—"— М-57
14	М — 92	—"—	1	—"— М-58
15	М — 93	—"—	3	—"— М-59
16	М — 94	—"—	1	—"— М-60
17	М — 95	—"—	1	—"— М-61
18	М — 96	—"—	1	—"— М-62
19	М — 97	—"—	1	—"— М-63
20	М — 98	—"—	1	—"— М-64
21	М — 99	—"—	1	—"— М-65
22	М — 100	—"—	1	—"— М-66
23	М — 101	—"—	1	—"— М-67
24	М — 102	—"—	1	—"— М-68
25	М — 103	—"—	1	—"— М-69
26	М — 104	—"—	1	—"— М-70
27	М — 105	—"—	1	—"— М-71
28	М — 106	—"—	1	—"— М-72
29	М — 107	—"—	1	—"— М-73
30	М — 108	—"—	3	—"— М-74
31	М — 109	—"—	1	—"— М-75
32	М — 110	—"—	1	—"— М-76
33	М — 111	—"—	1	—"— М-77
34	М — 112	—"—	1	—"— М-78
35	РС — 4	РИГЕЛЬ СВЯЗИ	54	
36	М — 1	НАЩЕЛЬНИК	—	840 м.п.

			1979	ТП 294-3-28 КМ	
			БАССЕЙНЫ В ДЕРЕВОКЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СКРЫТЫМИ ЗАНЯТИЯМИ: 50×21 м, С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ДЕТСКОЙ	
				Стадия: Р	Лист: КМ-13
Нач. отд.	Мирошин		МОНТАЖНАЯ СХЕМА ВИТРАЖА ПО ОСИ „11" В ОСЯХ „В÷Д".	ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ им. Б.С. МЕЛЬНИКОВА	
Нач. сект.	Уманский				
Гл. инж. пр.	Буш.				
Разработ.	Соболев				
Проверил	Буш.				

КОПИЯ ВЕРНА

1 - 1



2 - 2



3 - 3



4 - 4



ПГ-01

7 - 7



5 - 5



6 - 6



8 - 8



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

				1979	ТП 294-3-28 КМ	
				Бассейн 6 деревокласных конструкциях с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской		
					Стадия	Лист	Листов
					Р	КМ-14	
Нач. отд.	Мирошин			Монтажные сечения: 1-1; 8-8	Ленпромзданпроект		
Гл. спец.	Чуманский						
Гл. инж. пр.	Бачш						
Разработ.	Михеева						
Проверил	Соболев						

Инв. № подл.

КОПИЯ ВЕРНА

9 - 9



10 - 10



11 - 11



12 - 12



13 - 13



14 - 14



15 - 15



16 - 16



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

				1979	ТП 294-3-28 КМ	
				Бассейн /в деревокаменных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50х21м местами для зрителей в детской		
					Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Ухрошин				Р	КМ-19	
Нач. сект.	Уфимский						
Гл. инж. пр.	Бэш						
Разработ.	Инкеева			Монтажные сечения: 9-9; 10-10			
Проверил	Соболев				ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. В.С. Немцинова		

Инв. № подл.

16312-03 89 Формат А4р

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

17-17



18-18



19-19



20-20



21-21



22-22



23-23



Примечание:

Ведомость листов и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-5;

			1979	ТП 294-3-28	КМ	
			Бассейны из сборных железобетонных конструкций с крытыми павильонами-зонами смешанных для зрителей и детской			
					Стадия	Лист	Листов
Гл.инж.	Мирошин				Р	КМ-16	
Нач.отд.	Кузнецов						
Н.к.	Бум		Монтажные сечения; 17-17 ÷ 23-23				
Проверил	Соболев						
Разработал	Калиновская				Экспедиция зданий и сооружений им. В.С. Мезенцева		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

16312-03 90

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Инв. № подл.

24 - 24



25 - 25



26 - 26



27 - 27



28 - 28



29 - 29



30 - 30



Примечание

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3

			1979	ТП 294-3-28	КМ	
Бассейн /в деревокаменных конструкциях/ с крытыми ваннами 50х21м с местами для зрителей в детской						
				Стадия	Лист	Листов
				Р	КМ-17	
Нач. отд.	Мирошин		Монтажные сечения: 24-24÷30-30			
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш					
Разработ.	Михеева					
Проверил	Соболев					

Зрелищных зданий и сборных сооружений им. Б.С. Мезенцева

16312 03 91 Формат А4.

КОПИЯ ВЕРНА

31 - 31



32 - 32



33 - 33



34 - 34



35 - 35



36 - 36



37 - 37



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28 КМ		
			Бассейн 7в деревоклееных конструкциях с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-18	
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш					
Разработ.	Михеева		Монтажные сечения: 31-31; 37-37			
Проверил	Есюлев					

Инв. № подл.

КОПИЯ ВЕРНА

38 - 38



39 - 39



40 - 40



А - А

41 - 41



Узел 13



42 - 42





Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2, КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28 КМ	
			Бассейн /в деревоклеёных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-19	
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш		Монтажные сечения; 38-38÷42-42. Монтажный узел 13			
Разработ.	Михеева					
Проверил	Соболев					

Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева

КОПИЯ ВЕРНА

Узел 1



А - А



Узел 3



В - В



Узел 2



Б - Б



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-5-28 КМ		
			Бассейн 6х6 деревокаменных конструкциях с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-20	
Нач. сект.	Уманский					
Гл. инж. пр.	Буш		Монтажные узлы: 1÷3			
Разработ.	Микеева					
Проверил	Соболев					

Инв. № подл.

Типовой проект 294-3-28 Альбом I листа

Инв. № подл.

Узел 4



А - А



В - В



В

Узел 6



Узел 5



Б - Б

Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28 КМ		
			Бассейн /в деревоклеёных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-91	
Нач. сект.	Уманский					
Рук. инж. пр.	Буш					
Разработ.	Михеева		Монтажные узлы: 4 ÷ 6	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Соболев					

16312 03 95

Формат А2 г

КОПИЯ ВЕРНА

Типовой проект 294-3-28 Альбом I часть 2

Узел 7



А - А



Узел 9



В - В



Узел 8



Б - Б



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28 КМ		
			Бассейн /в деревоклеёных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
				Р	КМ-22	
Нач.отд.	Мирошин		Монтажные узлы: 7÷9	Зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С.Мезенцева		
Нач.сект	Чиланский					
Гл.инж.пр.	Бун					
Разработ.	Михеева					
Проверил	Соболев					

Инв. № подл.

16312-03 96 Формат А2 Р

Узел 10



Узел 12



Б - Б



А - А

Узел 11





Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28	КИ	
			Бассейн /в деревокаркасных конструкциях/ с крытыми ваннами: 50х21м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-23	
Нач. сект.	Уманский					
Рук. инж. пр.	Буш					
Разработ.	Михеева		Монтажные узлы: 10÷12	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Проверил	Соболев					

Инв. № подл.

16312 03 97

Формат А2р

КОПИЯ ВЕРНА

Узел установки замка и ручек



I - I



II - II

Узел установки петли



Капроновая прокладка

III - III



Примечание:

Заглавный лист и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3.

			1979	ТП 294-3-28 КМ		
			Бассейн в сборно-монолитных конструкциях с крытыми вантами 50×21 м с местами для зрителей и детской			
				Стадия	Лист	Листов
				Р	КМ-24	
Нач. отд.	Мироненко		Узлы установки замка, ручек и петли	Государственный институт по проектированию зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Б.С. Мезенцева		
Нач. сект.	Змиевский					
Гл. инж.	Бучш					
Разраб.	Князькова					
Провер.	Собакарь					

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал 16312 03 98 Формат А2,г

КОПИЯ ВЕРНА

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Инв. № подл.

Узел установки заверткИ

I - I



II - II



III - III



Узел установки шпингалетА

/вид изнутрИ/



IV - IV



Примечание:

Заглавный и технические условия см. КМ-1; КМ-2; КМ-3

			1979	ТП 294-3-28 КМ	
			Бассейн в деревокаменных конструкциях с крытыми ваннами 50×21 м с местами для зрителей и детской		
				Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Мирошин			Р	КМ-25	
Нач. сект.	Тимонин					
Н. контр.	Бунш		Узлы установки заверток и шпингалета			
Разраб.	Князьков					
Провер.	Соболев					

Копировал 16312-03 99 Формат А2

Узел установки фрамужного прибора





Д - Д

Б - Б



В - В



Г - Г



Примечания:

1. Заглавный лист и технические условия см. КМ-1, КМ-2, КМ-3.
2. Работать совместно с КМ-27.

			1979	ТП 294-3-28	КМ
			Бассейн с деревокаменных конструкциях с крытыми ваннами 50х21 м. с местами для зрителей и с сеткой		
Нач. отд.	Мирошин			стадия	лист	листов
Нач. сект.	Ушанский			Р	КМ-26	
Т. к. т.	Бэш		Узел установки фрамужного прибора	ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им. Ю.С. Железнова		
Разраб.	Князьков					
Проверил	Сербалев					

Типовой проект 294-3-28 Альбом I Часть 2

Инв. № подл.

16312 03 100 Формат А2

КОПИЯ ВЕРНА

Вид „Д"



1 – 1



Примечания:

1. Заглавный лист и технические условия см. КМ-1÷КМ-3
2. Работать совместно с КМ-26.

			1979	ТП 294-3-28 КМ	
			Бассейн 6 дорожках с конструкциями из стали размерами 16,0×21 м с местами для зрителей в детском		
				Стадия	Лист	Листов
Гл. арх.	Жирякин			Р	КМ-27	
Нач. отд.	Уманский					
Гл. инж.	Бунь					
Разраб.	Кузьмина		Узел установки защелки	Элементы зданий и спортивных сооружений ЦНИИЭП им. В.С. Мезенцева		
Провер.	Сидоров					

Инв. № подл.

16312-03

Формат А2