

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

186-214-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ
С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

22781 - 02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

22781-02

186-214-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	14,53 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	14,47 тыс.руб.
I м3 здания	52,45 руб.
I м2 общей площади	149,58 руб.
I м2 жилой площади	344,97 руб.
I квартиры	14530 руб.

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 308 от 4.II.81 г.

Зам.главного инженера института

Главный архитектор проекта

/Начальник отдела АПР

 М.Х.Атабаев

В.Б.Петросов

 Б.Е.Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета № I - Общестроительные работы	7
4 Локальная смета № 2 - Сантехнические работы	54
5 Локальная смета № 3 - Электроосвещение	72
6 Локальная смета № 4 - Устройства связи	79
7 Локальные сметы на варианты решения	91
8 Ведомость потребности в производственных ресурсах	119

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации по чертежам рабочего проекта на строительство одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии рабочая документация в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и указаниями по применению ЕРЕР-84 в сметных ценах, введенных с 1 января 1984 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определены по базисным ценам, а привозных материалов по сборнику "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы - 16,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - 8%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормативной влажностью и расчетной температурой -30°C .

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

1. Фундаменты - столбчатые бутобетонные.
2. Стены - рубленые из бревен.
3. Перекрытие чердачное - деревянные щиты по деревянным балкам, утеплитель - минватные плиты.
4. Перегородки - деревянные щиты, кирпичные.

5. Окна - с отдельными переплетами по ГОСТу 2660I-85.
6. Двери наружные - по серии I.I36.5-I9 внутренние по серии I.I36.5-I9, I-I36-I0.
7. Крыша - чердачная, стропильной конструкции.
8. Кровля - из асбестоцементных листов унифицированного профиля.
9. Полы - дощатые из керамической плитки.
10. Встроенные шкафы - по серии I.I72.4.
- II. Внутренняя отделка - масляная и водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой, оклейка обоями.

Составила

А. С. -

Р.Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Сметная стоимость 14,53 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) 149,58 руб.
 2. I м² общей площади здания 149,58 руб.
 3. I м³ объема здания 52,45 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ п/п	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			стро- ит. работ	мон- таж. работ	обор. меб.и инв.	про- чих зат- рат	всего	в т.ч. осн.экс- з/пл.пл. машин	норм. усл.- чист. прод.	наим ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим един. изм.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Общестроительные работы	12,81	-	-	-	12,81	-	-	-	м ² общ. плоч.	97,14	101,90
2		Сантехнические работы	1,26	-	-	-	1,26	-	-	-	"	"	8,96
3		Электроосвещение	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	"	1,71

186-214-9.87 (П)

- 6 -

22781-02

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
4		Устройства связи	-	0,16	0,06	-	0,22	-	-	-	м ² общ. площ.	97,14	1,56
		ИТОГО:	14,31	0,16	0,06	-	14,53	-	-	-	"	"	149,58

Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР
Составила рук. группы
Проверила гл. специалист

В.Б.Петросов
Б.Е.Черкасов
Р.А.Форафонова
Б.М.Мильман

В.Б.Петросов
Б.Е.Черкасов
Р.А.Форафонова
Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АС1-АС34

На общестроительные работы

Сметная стоимость 12,808 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:
расчетную единицу 131,85 руб.

I м² общей площади здания 131,85 руб.

I м³ объема дома 46,24 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в т.ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

А. Подземная часть
Раздел I. Земляные работы

I	Е1-230 29-1 таб.3 т.ч. п.1.11тб.3 п.5 К=1,1	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт I группы	1000 м ³	0,03	37,18	I	$\frac{2}{1}$	-	I
---	---	--	------------------------	------	-------	---	---------------	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ЕI-237 29-8 таб.3 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 K=1,1	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 Объем 4	1000 м3	0,12	30,47	4	$\frac{7}{3}$	-	$\frac{3}{1}$
3	ЕI-183 23-4 таб.3 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 K=1,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	"	0,03	161,28	5	$\frac{10}{5}$	-	$\frac{5}{2}$
4	ЕI-194 25-1 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 K=1,1	Работе на отвале при доставке грунта автотранспортными средст- вами грунт I группы	"	0,03	11,63	1	1	-	-
5	С310-1	Перевозка до 1 км	т	35,30	0,29	10	21	-	-
6	ЕI-65 12-5 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 K=1,2	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	1000 м3	0,06	170,52	10	$\frac{21}{10}$	-	$\frac{10}{4}$
7	ЕI-960 80-2 т.ч. п.3.67 K=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидной грунта в траншеях разработанных механизированным способом	100м3	0,02	89,40	2	$\frac{4}{2}$	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	EI-967 8I-I	Засыпка вручную пазух котлованов и ям грунт I группы	100м3	0,47	41,50	20	<u>39</u> 20	20	-
9	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3,4 групп	"	0,93	11,60	11	<u>22</u> 11	7	<u>4</u> 3
10	EI-I84 23-5 т.ч. п.1,II таб.3 п.4. K=1,2	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	1000 м3	0,04	200,42	8	<u>16</u> 8	-	<u>8</u> 3
11	C310-I	Перевозка до I км	т	67,00	0,29	19	39	-	-
12	EI-I94 25-I т.ч. п.1,II таб.3 п.5 K=1,1	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	1000 м3	0,04	11,63	1	1	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	115	<u>183</u> 60	29	<u>31</u> 13
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	92	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	15	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	52	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		плановые НУЧП	руб	-	-	42	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	115	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	183	-	-	-
Раздел 2. Фундаменты и стены подвала									
I3	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	9,06	31,80	288	<u>68</u> 34	31	<u>3</u> 1
I4	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	7,96	34,20	272	<u>49</u> 25	18	<u>7</u> 2
I5	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	13,00	1,83	24	<u>28</u> 14	11	<u>3</u> 1
I6	E13-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	13,00	0,69	9	<u>8</u> 4	4	-
I7	E11-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	100м2	0,13	70,00	9	<u>3</u> 1	1	-
I8	E8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	"	0,10	86,50	9	<u>4</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	E8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,11	194,18	21	$\frac{6}{3}$	3	-
20	E10-198 36-6	Рабочий настил толщиной 50 мм разрезанный	м2	8,42	2,74	23	$\frac{3}{1}$	1	-
21	E10-141 26-2	Конопатка паклей	"	12,80	0,95	12	$\frac{4}{2}$	2	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	840	$\frac{173}{86}$	73	$\frac{13}{4}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	667	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	111	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	49	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	62	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	840	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	173	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы I этажа							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
22	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,41	29,30	12	<u>1</u> 1	1	-
23	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,05	43,30	2	-	-	-
24	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	7,01	16,00	112	<u>41</u> 20	13	<u>7</u> 2
25	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным стол- бикам	100м2	0,88	187,00	165	<u>49</u> 25	22	<u>3</u> 1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	365	<u>91</u> 46	36	<u>10</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	291	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	48	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	365	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	91	-	-	-

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по подземной части:	руб	-	-	1320	<u>447</u> 192	138	<u>54</u> 20
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1050	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	174	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	127	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	96	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	101	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1320	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	447	-	-	-
		Б. Надземная часть							
		Раздел 4. Стены							
26	E10-15 2-5	Рубка стен из бревен диаметром 240 м	м2	105,97	13,90	1473	<u>578</u> 286	247	<u>39</u> 13
27	E10-14 2-4	То же, диаметром 200 м	"	48,63	12,50	608	<u>255</u> 126	112	<u>14</u> 4
28	E14-52 19-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,06	51,40	3	<u>2</u> 1	1	-

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
29	Е10-19 3-2	Острожка брусьев	м2	48,63	0,04	2	<u>4</u> 2	2	-
30	Е10-20 3-3	Острожка бревен	"	105,97	0,14	15	<u>30</u> 15	15	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	2642	<u>869</u> 430	377	<u>53</u> 17
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2101	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	346	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	249	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	195	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	190	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2642	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	869	-	-	-
		Раздел 5. Перекрытие чердачное							
31	Е10-54 9-5	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из щитов	м2	94,32	4,55	429	<u>185</u> 91	78	<u>13</u> 4

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
32	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в пере- крытиях	м2	0,96	1,34	1	<u>2</u> 1	1	-
		Стоимость материалов и изделий							
33	С122-394	Балки одинарные из цельной древе- сины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50х150 мм и 50х180 мм марка БДЦ-1.24.1, БДЦ-1.27.1, БДЦ-1.33.1, БДЦ-1.36.1	м3	2,34	135,00	316	-	-	-
34	С122-270	Люки ДЛ9-9	м2	0,96	30,40	29	-	-	-
35	С111-448	Комплекты для люка	компл	1,00	3,11	3	-	-	-
36	С114-123	Плиты теплоизоляционные минера- ловатные на синтетическом связу- ющем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 М100	м3	9,40	20,40	192	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	1221	<u>187</u> 92	79	<u>13</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	970	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	161	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	53	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	90	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	40	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1221	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	187	-	-	-
		Раздел 6. Кровля							
37	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	1,87	213,00	398	<u>106</u> 53	46	<u>7</u> 2
38	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	2,10	112,00	235	<u>62</u> 30	26	<u>4</u> 1
39	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	"	0,98	110,00	108	<u>28</u> 14	13	<u>1</u> -
40	E10-69 10-8	Укладка ходовых досок	м	46,00	0,14	6	<u>2</u> 1	1	-
41	E10-22 3-5	Устройство фронтонов	м2	24,00	3,03	73	<u>21</u> 10	9	1
42	E10-32 3-5	Подшивка лобовой доски	"	14,08	2,14	30	<u>7</u> 3	3	-
43	E10-23 3-6	Устройство карнизов	"	21,00	3,04	64	<u>35</u> 17	17	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
44	Е10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	3,08	3,82	12	<u>4</u> 1	1	-
45	Е10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	1,87	12,20	23	<u>8</u> 4	3	1
		Всего по разделу 6	руб	-	-	1196	<u>273</u> 133	119	<u>14</u> 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	949	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	158	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	78	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	89	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	61	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1196	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	273	-	-	-
		Раздел 7. Полы							
46	Е11-182 27-2	Устройство покрытий дощатых, толщи- ной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	100м2	0,88	390,00	343	<u>83</u> 41	38	<u>3</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	ЕП1-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	100м ²	0,05	363,00	18	<u>7</u> 3	3	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	455	<u>90</u> 44	41	<u>3</u> 1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	361	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	60	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	34	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	455	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	90	-	-	-
		Раздел 8. Окна и балконные двери							
48	Е10-78 13-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами отдельными и отдельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	м ²	9,38	5,74	54	<u>64</u> 31	30	1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
49	E10-II8 23-3	Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема до 3 м ²	м ²	1,57	5,18	8	$\frac{10}{5}$	5	-
50	E10-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2 м	"	9,38	0,92	9	$\frac{7}{3}$	3	-
51	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	100м ²	0,09	156,00	15	$\frac{5}{2}$	2	-
92	E15-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	"	0,02	151,00	2	1	-	-
93	E10-7I I2-I	Слуховые окна	шт	4,00	16,30	65	$\frac{31}{15}$	14	1
		Стоимость изделий							
54	CI22-27	Оконные блоки ОРМ I5-I3.5	м ²	7,72	22,60	174	-	-	-
55	CI22-20	Марки ОРМ I5-6	"	1,66	26,30	44	-	-	-
56	CI22-358	Доски подоконные	м	6,97	1,17	8	-	-	-
57	CI22-206	Балконные блоки марки БРМ22-7.5	м ²	1,57	25,10	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	СIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м	компл	6,00	2,06	12	-	-	-
59	СIII-444	Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами однопольных с фрамугой	"	1,00	6,66	7	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	549	<u>118</u> 56	54	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	437	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	71	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	33	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	41	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	549	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	118	-	-	-
		Раздел 9. Двери							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
60	Е10-107 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	16,31	2,00	33	$\frac{26}{13}$	11	$\frac{2}{1}$
61	Е15-729 201-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	100м ²	0,02	196,00	4	$\frac{2}{1}$	1	-
62	Е10-142 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м ²	м ²	5,61	1,24	7	$\frac{2}{1}$	1	-
		Стоимость изделий							
63	С122-230	Блоки дверные марки ДН21-9	м ²	5,61	16,90	95	-	-	-
64	С122-218	Марки ДГ21-9	"	1,90	14,20	27	-	-	-
65	С122-224	Марки Д021-13	"	2,63	9,79	26	-	-	-
66	С122-220	Марки Д021-9	"	1,80	9,46	17	-	-	-
67	С122-217	Марки ДГ21-7	"	2,78	15,00	42	-	-	-
68	С122-218	Марки ДГ21-8	"	1,59	14,20	23	-	-	-
69	С111-446-1	Скобяные изделия для дверей входных в здание однополных	компл	3,00	6,73	20	-	-	-
70	С111-448-1	То же, в помещение однополных	"	6,00	2,97	18	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	393	$\frac{30}{15}$	13	$\frac{2}{1}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	312	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	51	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	393	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	30	-	-	-
		Раздел 10. Встроенная мебель							
71	E10-150 29-1	Установка по месту шкафов и антре- сольных стенок	м2	3,74	0,81	3	$\frac{4}{1}$	1	-
72	E10-151 29-2	То же, полки	"	11,81	0,90	11	$\frac{16}{8}$	8	-
73	E10-152 29-3	Установка шкафов дверных блоков	10 блоков	0,80	8,99	7	$\frac{8}{4}$	3	1
74	E10-153 29-4	Установка блоков дверных антре- сольных	"	2,00	4,81	10	$\frac{9}{4}$	3	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников Стоимость изделий	100м	0,09	4,43	1	1	-	-
76	CI22-436	Марки ДШ20-10	м2	8,00	14,80	118	-	-	-
77	CI22-452	Марки ДАЗ-10	"	1,32	36,30	48	-	-	-
78	CI22-451	Марки ДАЗ-9С	"	1,50	38,80	58	-	-	-
79	CI22-450	Марки ДАЗ-8	"	0,10	42,50	4	-	-	-
80	CI22-478	Марки СБ2	"	2,52	10,20	26	-	-	-
81	CI22-482	Марки ЗСП-2	"	1,22	9,81	12	-	-	-
82	CI22-489	Марки ЗПА-10	"	2,39	10,70	26	-	-	-
83	CI22-485	Марки ЗПП-10	"	7,41	10,70	79	-	-	-
84	CI22-489	Полка антресольная индивидуальная	"	2,04	10,70	22	-	-	-
85	CI22-490	Наличники Н-3	м	9,20	0,18	2	-	-	-
86	CI22-494	Плинтус	"	4,40	0,87	4	-	-	-
87	CI22-499	Штанга ШГ-10	шт	1,00	0,55	1	-	-	-
88	CI22-497	Штанга ШГ-5	"	1,00	0,39	1	-	-	-
89	CI22-500	Штангодержатель ШД-1	"	4,00	0,34	1	-	-	-
90	CI22-501	Полкодержатель ПД-1	"	26,00	0,23	6	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
91	CI22-495	Монтажный брус МБ-6	шт	6,00	1,45	9	-	-	-
		Всего по разделу 10	руб	-	-	562	<u>38</u> 17	15	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	449	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	562	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел II. Перегородки							
92	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	100м ²	0,04	472,00	19	<u>6</u> 2	2	-
93	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в 1/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	"	0,11	305,00	34	<u>16</u> 7	7	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
94	E10-37 7-I	Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщиной 48 мм	м2	30,10	4,70	141	<u>23</u> 12	9	<u>3</u> 1
95	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материа- лов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,86	35,90	31	<u>24</u> 12	11	1
		Стоимость материалов							
96	С114-123	Плиты теплоизоляционные минерало- ватные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573- 72 М100	м3	0,83	20,40	17	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	305	<u>69</u> 33	29	<u>4</u> 1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	242	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	40	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	305	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	69	-	-	-
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
97	E15-256 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зда- ний цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	100м2	0,25	110,00	28	<u>27</u> 14	12	<u>2</u> 1
98	E15-325 65-2 KI,5 к зарпл.	Обшивка потолков листами сухой штукатурки	"	0,86	145,25	125	<u>103</u> 51	47	<u>4</u> 2
99	E15-326 65-3	Облицовка гипсовыми и гипсоволок- нистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями	"	1,32	115,00	152	<u>94</u> 47	41	<u>6</u> 3
100	E15-325 65-2	То же, под окраску	"	0,95	127,00	121	<u>79</u> 39	35	<u>4</u> 2
101	E15-805 252-4	Оклейка стен по листовым материа- лам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности обыкновенного качества	"	1,32	22,50	30	<u>28</u> 14	14	-
102	E15-658 I68-I	Простая окраска поливинилацетатны- ми водоземulsionными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	0,95	44,80	43	<u>16</u> 8	8	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I03	EI5-659 I68-2	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	I00м2	0,86	45,90	39	<u>I6</u> 7	7	-
I04	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	"	0,88	71,20	63	<u>5I</u> 24	24	-
I05	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	"	0,09	422,00	38	<u>I8</u> 9	9	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	806	<u>432</u> 2I3	I97	<u>I6</u> 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	639	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I06	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I26	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	95	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	806	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	432	-	-	-
		Раздел I3. Наружная отделка							
I06	E10-32 6-I	Установка декоративных досок и наличников	м2	9,48	2,57	24	<u>6</u> <u>3</u>	3	-
I07	E21-I5I 59-30	Проолифка стен олифой за 2 раза		309,20	0,17	53	<u>62</u> <u>3I</u>	-	<u>3I</u> <u>3I</u>
I08	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	100м2	3,09	3I,80	98	<u>60</u> <u>30</u>	30	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	220	<u>I28</u> <u>64</u>	33	<u>3I</u> <u>3I</u>
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I75	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	37	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	28	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	128	-	-	-
		Раздел I4. Дымоventиляционный стояк							
I09	E6-I4 I-I4	Фундамент бутобетонный под стояк	м3	1,09	31,80	35	<u>8</u> 4	4	-
I10	E8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные, с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	"	3,70	45,80	169	<u>58</u> 29	26	<u>3</u> 1
I11	E8-2I2 25-2	Оштукатуривание печей и очагов глиняным раствором без сетки	100м2	0,21	24,83	5	<u>5</u> 2	2	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	263	<u>71</u> 35	32	<u>3</u> 1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	209	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	19	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	263	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	71	-	-	-
		Раздел I5. Веранда и крыльцо							
II2	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	1,78	31,80	57	<u>13</u> 6	6	-
II3	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	1,83	34,20	63	<u>11</u> 5	4	I
II4	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	5,00	1,83	9	<u>11</u> 5	4	I
II5	E13-226 25-2	То же, каждого последующего слоя	"	5,00	0,69	3	<u>3</u> 2	2	-
II6	E10-I5 2-5	Рубка стен из бревен, диаметром 24 см	"	8,92	13,90	124	<u>49</u> 24	21	<u>3</u> I
II7	E10-20 3-3	Острожка бревен	"	8,92	0,14	1	<u>3</u> I	1	-
II8	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,40	110,00	44	<u>11</u> 5	5	-
II9	E10-I92 36-2	Укладка балок пола	м3	0,25	118,00	30	<u>5</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I20	EII-18I 27-I	Устройство покрытий дощатых, тол- щиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм	100м2	0,17	405,00	69	$\frac{16}{7}$	7	-
I21	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкно- венного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	"	0,25	213,00	53	$\frac{14}{7}$	6	I
I22	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	0,22	112,00	25	$\frac{7}{3}$	3	-
I23	E10-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,22	3,82	I	-	-	-
I24	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	0,25	12,20	3	I	-	-
I25	E10-79 13-8	Установка оконных блоков в дере- вянных рубленых стенах с раз- дельными и раздельно-спаренными переплетами, площадью проемов более 2 м2	м2	13,91	4,10	57	$\frac{70}{35}$	33	$\frac{2}{1}$
I26	E10-107 20-3	Установка дверных блоков в пере- городках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	"	1,80	2,00	4	$\frac{3}{1}$	I	-
I27	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных пере- плетов во временных и жилых и об- щественных деревянных зданиях окон- ным 2 мм стеклом двойных, открываю- щихся в одну сторону	100м2	0,14	156,00	22	$\frac{7}{3}$	3	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I28	E15-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3 мм	100м2	0,02	196,00	4	$\frac{2}{1}$	I	-
I29	E10-62 10-I	Подшивка потолков строганными досками	м2	17,30	2,49	43	$\frac{5}{2}$	2	-
I30	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	"	7,23	2,14	15	$\frac{4}{2}$	2	-
I31	E11-11 I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,25	29,30	7	I	-	-
I32	E10-32 6-I	Ограждение веранды из досок	м2	2,48	2,14	5	$\frac{1}{1}$	I	-
I33	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	"	3,00	1,83	5	$\frac{6}{3}$	3	-
I34	E13-226 25-2	То же, каждого последующего слоя	"	3,00	0,69	2	$\frac{2}{1}$	I	-
I35	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2	0,08	13,10	I	$\frac{2}{1}$	I	-
I36	E21-151 59-30	Проолифка деревянных элементов	м2	104,00	0,11	11	$\frac{11}{5}$	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37	E15-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	100м2	0,27	31,80	9	<u>5</u> 3	3	-
I38	E21-152 59-30Б	Проалифка потолков по дереву	м2	34,60	0,15	5	<u>2</u> 1	1	-
I39	E15-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100м2	0,17	71,20	12	<u>10</u> 5	5	-
I40	CI22-16 тех.часть п.53	Стоимость рам веранды с одинарными переплетами	м2	13,91	19,30	268	-	-	-
I41	CI22-220	Блоки дверные марки Д021-9	"	1,80	9,46	17	-	-	-
I42	СIII-446-1	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	1,00	6,73	7	-	-	-
I43	СIII-424	Приборы для рам веранды	"	6,00	0,86	5	-	-	-
I44	СЦЗМЦ том 3 п.775	Стоимость ступеней	шт	5,00	5,15	26	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	1264	<u>275</u> 131	123	<u>8</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1007	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	166	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	81	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	91	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1264	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	275	-	-	-
		Отдел I. Хозпостройка							
		Раздел I6. Земляные работы							
I45	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,05	74,50	4	$\frac{8}{4}$	4	-
I46	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	"	0,03	46,00	1	$\frac{3}{1}$	1	-
I47	EI-968 81-2	Подсыпка под полы	"	0,02	46,00	1	$\frac{2}{1}$	1	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	7	$\frac{13}{6}$	6	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	7	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Раздел I7. Фундаменты							
I48	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	1,86	31,80	59	$\frac{14}{6}$	6	-
I49	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	"	1,95	34,20	67	$\frac{12}{5}$	4	I
I50	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	3,00	1,83	5	$\frac{6}{3}$	3	-
I51	E13-226 25-2	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	3,00	0,69	2	$\frac{2}{1}$	I	-
I52	E11-55 8-I	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм	100м2	0,03	70,00	2	I	-	-
I53	E8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,03	194,18	6	$\frac{2}{1}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54	E14-52 I9-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,02	51,40	1	1	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	179	<u>38</u> 16	15	1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	142	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	179	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел I8. Подготовка под полы							
I55	E11-8 I-8	Устройство подстилающих слоев гли- нобитных с масляными добавками	м3	15,57	14,30	223	<u>117</u> 58	58	-
I56	E11-63 9-3	Укладка лаг по основанию из глины	100м2	0,16	72,90	11	<u>5</u> 2	2	-
I57	E11-181 27-1	Устройство покрытий дощатых, тол- щиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм	"	0,16	405,00	63	<u>15</u> 7	7	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по разделу I8	руб	-	-	374	<u>I37</u> 67	67	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	49	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	30	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	374	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	I37	-	-	-
		Раздел I9. Стены							
I58	EI0-I7 2-7	Рубка стен из пластин	м2	26,80	7,10	I90	<u>92</u> 45	42	<u>3</u> I
I59	EI0-I9 3-2	Острожка брусьев	"	26,80	0,04	I	<u>2</u> I	I	-
I60	EI4-52 I9-3	Изготовление и установка цоколя из досок	I00м	0,02	5I,40	I	I	-	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	24I	<u>95</u> 46	43	<u>3</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	192	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	31	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	20	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	241	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	95	-	-	-
Раздел 20. Кровля									
I61	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,25	213,00	53	<u>14</u> 7	6	I
I62	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	0,41	112,00	46	<u>12</u> 6	5	I
I63	E10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,41	3,82	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I64	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м ²	0,25	12,20	3	I	-	-
		Всего по разделу 20	руб	-	-	131	<u>27</u> 13	II	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	104	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	18	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	131	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	27	-	-	-
		Раздел 21. Перегородки							
I65	E10-39 7-3	Перегородки под штукатурку одно- слойные забранные в обвязки	м ²	21,30	3,19	68	<u>24</u> 12	II	I
I66	E26-50 10-5	Натягивание металлической сетки	"	4,50	1,30	6	I	-	-
		Всего по разделу 21	руб	-	-	93	<u>25</u> 12	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	74	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	12	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
Раздел 22. Двери									
I67	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	1,87	2,00	4	$\frac{3}{1}$	I	-
I68	E10-I42 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м ²	"	1,87	1,24	2	I	-	-
I69	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	"	1,60	2,00	3	$\frac{3}{1}$	I	-
Стоимость изделий									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I70	CI22-229	Блоки дверные марки ДН2I-9-I	м2	I,87	I7,80	33	-	-	-
I7I	CI22-2I8	То же ДГ2I-8	"	I,60	I4,20	23	-	-	-
I72	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	I,00	6,73	7	-	-	-
I73	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольных	"	I,00	2,97	3	-	-	-
		Всего по разделу 22	руб	-	-	93	$\frac{7}{2}$	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	75	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	93	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-
		Раздел 23. Окна							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I74	E10-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов до 2 м ²	м ²	1,44	5,74	8	$\frac{10}{5}$	5	-
I75	E15-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойным, открывающихся в одну сторону	100м ²	0,01	156,00	2	I	-	-
		Стоимость изделий							
I76	CI22-I6	Оконные блоки ОР6-6	м ²	1,44	26,80	39	-	-	-
I77	CIII-406-I	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до 1,5 м	компл	4,00	1,78	7	-	-	-
		Всего по разделу 23	руб	-	-	70	$\frac{11}{5}$	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	56	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		плановые НУЧП	руб	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Раздел 24. Лестницы							
I78	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	0,30	34,20	10	$\frac{2}{I}$	I	-
I79	E10-I46 28-I	Лестницы внутриквартирные с подшивкой строганными досками	м2	1,35	27,30	37	$\frac{9}{4}$	4	-
		Всего по разделу 24	руб	-	-	59	$\frac{II}{5}$	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	47	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	59	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	II	-	-	-
		Раздел 25. Наружная отделка							
I80	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2	0,07	13,10	I	<u>2</u> I	I	-
I8I	E2I-I5I 59-30	Проолифка наружных стен олифой за 2 раза		I24,80	0,17	2I	<u>25</u> I2	-	<u>I2</u> I2
I82	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен за 2 раза	100м2	0,04	3I,80	I	I	-	-
		Всего по разделу 25	руб	-	-	29	<u>28</u> I3	I	<u>I2</u> I2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	23	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	29	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	28	-	-	-
		Раздел 26. Внутренняя отделка							
I83	E15-510 I53-3	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по дереву	100м ²	0,76	2,73	2	<u>3</u> 2	2	-
I84	E15-562 I59-3	Масляная окраска лестниц	"	0,01	82,50	1	1	-	-
		Всего по разделу 26	руб	-	-	3	<u>4</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	4	-	-	-
		Раздел 27. Прочие работы							
I85	E11-9 I-9	Глинощебеночная отмостка	м ³	3,10	15,90	49	<u>26</u> 13	13	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по разделу 27	руб	-	-	62	<u>26</u> I3	I3	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	62	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	26	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	I34I	<u>422</u> 200	I8I	<u>I9</u> I3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I068	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I74	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	99	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1341	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	422	-	-	-
		Отдел 2. Жижесборник							
I86	EI-65 I2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	1000 м3	0,01	143,00	1	$\frac{3}{2}$	-	$\frac{2}{1}$
I87	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м3	0,10	74,50	7	$\frac{15}{7}$	7	-
I88	EI-231 29-2 т.ч. п.1.11 таб.3 п.4 K=1,2	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы	1000 м3	0,01	48,96	1	1	-	-
I89	EI-238 29-9 т.ч. п.1.11 таб.3 п.5 K=1,1	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 231	1000 м3	0,01	35,53	1	1	-	-
I90	EI-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,05	46,00	2	$\frac{5}{2}$	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I91	Е11-11 I-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,26	29,30	8	I	-	-
I92	Е8-38 5-5	Стены прямков и каналов из керамического кирпича	"	2,11	37,90	80	<u>19</u> 9	8	I
I93	Е8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная	"	4,86	5,38	26	<u>53</u> 26	I6	<u>10</u> 3
I94	Е15-261 55-2-11	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону потолков	100м2	0,05	82,70	4	<u>4</u> 2	2	-
I95	Е11-77 11-11	Железнение цементных покрытий	"	0,05	9,83	I	I	-	-
I96	Е23-8 2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб, диаметром 150 мм	м	I,72	2,09	4	I	-	-
I97	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	м2	I,17	I,34	2	<u>2</u> I	I	-
I98	Е15-563 159-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	100м2	0,01	71,20	I	I	-	-
I99	Е11-9 I-9	Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	м3	0,51	I5,90	8	<u>4</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость изделий							
200	CI22-270	Люк марки ДЛ9-9	м2	1,21	30,40	37	-	-	-
		Раздел 28. Прочие работы							
201	EII-9 I-9	Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня	м3	0,88	15,90	14	$\frac{7}{4}$	4	-
202	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,06	293,00	18	1	-	-
203	EII-II I-II	Устройство бетонного крыльца	м3	0,12	29,30	4	-	-	-
		Всего по разделу 28	руб	-	-	45	$\frac{8}{4}$	4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	45	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	8	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по отделу 2	руб	-	-	271	<u>119</u> 55	42	<u>13</u> 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	219	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	31	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	18	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	271	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	119	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	11488	<u>3121</u> 1518	1335	<u>183</u> 86
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9138	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1505	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	893	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	845	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	673	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	11488	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3121	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	12808	<u>3568</u> 1710	1473	<u>237</u> 106
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	10188	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1679	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1020	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	941	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	774	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	12808	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3568	-	-	-
		Главный архитектор проекта							
		/Начальник отдела АПР							
		Исходные данные:							
		составила рук. группы							
		проверила рук. группы							
		Перфорация:							
		подготовила техник							
		проверила рук. группы							

В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов

Р.А.Форафонова

А.С.Крючкова

Н.Е.Арсентьева
Е.М.Пятигорская

В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов

Р.А.Форафонова

А.С.Крючкова

Н.Е.Арсентьева

Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР I

№№ пп	Наименование конструктив- ных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Прямых затрат	Накладных расходов %	сумма	Плано- вых накоп- лений	Всего по графам 5,7,8	Удельный вес конструктивных элементов и видов работ стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Земляные работы	м3	I79	92	I6,5	I5	8	II5	0,90/0,64
2	Фундаменты и стены под- вала	"	I7,02	667	"	III	62	840	6,56/49,35
3	Подготовка под полы I этажа	м2	88,0	29I	"	48	26	365	2,85/4, I5
4	Стены	"	I54,60	2I0I	"	346	I95	2642	20,63/I7,09
5	Перекрытие чердачное	"	94,32	970	"	I6I	90	I29I	9,53/I2,95
6	Кровля	"	I87	949	"	I58	89	II96	9,34/6,40
7	Полы	"	88	36I	"	60	34	455	3,55/5, I7
8	Окна и балконные двери	"	I0,95	437	"	7I	4I	549	4,29/50, I4
9	Двери	"	I6,3I	3I2	"	5I	30	393	3,07/24, I0
IO	Встроенная мебель	"	26,50	449	"	74	39	562	4,39/2I,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Перегородки	м ²	45,10	242	16,5	40	23	305	2,38/6,76
12	Внутренняя отделка	"	347	639	"	106	61	806	6,29/2,32
13	Наружная отделка	"	309,2	175	"	29	16	220	1,72/0,71
14	Дымоventиляционный стояк	м ³	4,79	209	"	35	19	263	2,05/54,91
15	Веранда и крыльцо	м ²	17	1007	"	166	91	1264	9,87/74,35
16	Земляные работы	пола м ³	5	6	"	1	-	7	0,05/1,40
17	Фундаменты	"	3,81	142	"	23	14	179	1,40/46,98
18	Подготовка под полы	м ²	16	297	"	49	28	374	2,92/23,38
19	Стены	"	26,8	192	"	31	18	241	1,88/8,99
20	Кровля	"	25	104	"	18	6	131	1,02/5,24
21	Перегородки	"	21,3	74	"	12	7	93	0,73/4,37
22	Двери	"	3,47	75	"	12	6	93	0,73/26,80
23	Окна	"	1,44	56	"	8	6	70	0,55/48,61
24	Лестницы	"	1,35	47	"	8	2	59	0,46/43,70
25	Наружная отделка	"	124,8	23	"	4	2	29	0,23/0,23
26	Внутренняя отделка	"	76	3	"	-	-	3	0,02/-
27	Прочие работы	м ² общ.пл.	97,14	268	"	42	23	333	2,60/3,42
	ИТОГО:		-	10188		12808	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На сантехнические работы

Основание: чертежи ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость	1,26 тыс.руб.
в том числе:	
а) строительных работ	1,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	12,97 руб.
1 м ² общей площади здания	12,97 руб.
1 м ³ объема здания	4,55 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в том числе:		
						прям. затр.	осн. з/пл. машин	в т.ч. з/пл.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Отдел I. Отопление										
Раздел I. Сантехнические работы										
I	EI8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	19,30	0,66	13	<u>13</u> 6	5	I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	С130-1444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные	экм	1,36	4,87	7	-	-	-
3	С130-2319 доп.1	Радиатор стальной РСГ2-2	"	17,94	7,61	137	-	-	-
4	Е18-198 11-6	Установка воздухоотборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	1,00	15,20	15	$\frac{3}{1}$	1	-
5	Е16-35 7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	4,00	0,86	3	$\frac{2}{1}$	1	-
6	Е16-36 7-1	диаметром 20 мм	"	44,00	0,91	40	$\frac{20}{9}$	9	-
7	Е16-37 7-1	диаметром 25 мм	"	30,00	1,03	31	$\frac{14}{6}$	6	-
8	Е16-38 7-1	диаметром 32 мм	"	24,00	1,14	27	$\frac{11}{5}$	5	-
9	Е16-39 7-1	диаметром 40 мм	"	9,00	1,29	12	$\frac{4}{2}$	2	-
10	Е16-40 7-1	диаметром 50 мм	"	10,00	1,61	16	$\frac{6}{3}$	3	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
I1	CI30-I08	Вентили проходные муфтовые I5кч I8п2 для воды, давлением I.6 МПа, диаметром 50 мм	шт	I,00	4,32	4	-	-	-
I2	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	I,2I	3,94	5	<u>I0</u> 5	5	-
I3	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт	7,00	I,50	II	-	-	-
I4	EI8-20 I-I	Котлы чугунные секционные на твердом топливе водогрейные теплопроизводительностью до 0,06 МВт	"	I,00	I9,IO	I9	<u>34</u> I6	I5	I
I5	CI30-2289 доп. I	Котел КЧМ-2М Жарок	"	I,00	242,00	242	-	-	-
I6	EI8-76 3-I	Установка водоподогревателей скоростных односекционных, поверхность нагрева одной секции до 4 м ²	"	I,00	II,70	I2	<u>I2</u> 5	5	-
I7	Цена з-да комплекта- ции метал- лоизделий Мордовской АССР	Водоподогреватель	"	I,00	76,58	77	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	832	<u>I29</u> 59	57	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	671	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	101	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	832	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
Раздел 2. Строительные работы									
I8	E15-647 I66-3-31	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	100м2	0,03	37,10	1	$\frac{---}{1}$	1	-
I9	E26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,12	22,70	3	$\frac{---}{3}$	3	-
20	С114-355	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пуховый ШАП-I	т	0,02	1170,00	23	-	-	-
21	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклснной или стеклопластиком рулонным	100м2	0,05	12,60	1	$\frac{---}{1}$	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С1114-697 доп. I	Стеклоткань	м2	5,23	1,09	6	-	-	-
23	E15-614 I64-8	Окраска неизолированных труб и радиаторов	100м2	0,15	60,50	9	<u>6</u>	6	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	53	<u>6</u> II	II	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	885	<u>129</u> 70	68	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	43	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	IOI	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	832	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
24	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р 200 размером 200x200 120x200 мм	шт	10,00	1,63	16	<u>8</u>	8	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	19	<u>8</u>	8	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	16	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	19	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
25	E20-99 3-6	Установка асбестоцементных коробов периметром до 1000 мм	м2	3,50	0,53	2	<u>1</u>	I	-
26	604-802	Стоимость коробов разм. 150x200	м	6,00	1,58	9	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	14	<u>1</u>	I	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	33	<u>1</u> 9	9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	11	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		плановые накопления	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	I9	-	-	-
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
27	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20	I8	<u>3</u>	3	-
28	EI6-43 7-3	диаметром 25 мм	"	I,00	I,36	I	-	-	-
29	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0, I6	3,94	I	<u>I</u>	I	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
30	С130-85	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, давлением 1.6 МПа, диаметром 15 мм	шт	5,00	1,25	6	-	-	-
31	С130-87	диаметром 25 мм	"	1,00	1,82	2	-	-	-
32	Е16-33 6-1 С159-547 С159-502	Гибкая подводка к унитазу из труб ПНД(Т), диам. 12 мм Цена: 1,54-0,55+0,09	м	0,50	1,46	1	-	-	-
33	С130-848	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16ч11р для воды давлением 1.6 МПа, диаметром 15 мм	шт	1,00	0,78	1	-	-	-
34	С130-1947	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием полированные КВ-15	компл	1,00	0,82	1	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	37	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	31	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 6. Строительные работы									
35	Е26-15 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,01	22,70	1	-	-	-
36	С114-355	Шнуры асбестовые ГОСТ 1779-72 пуховый ШАП-1	т	-	1170,00	-	-	-	-
37	Е26-73 13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклосной или стеклопластиком рулонным	100м2	0,01	12,60	1	-	-	-
38	С114-697 доп.1	Стеклоткань	м2	1,00	1,09	1	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	3	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	40	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	31	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	37	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
39	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	13,00	1,20	16	<u>3</u>	3	-
40	EI6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	100м	0,13	3,94	1	-	-	-
41	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	1,00	11,90	12	<u>1</u>	1	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	35	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	35	<u>4</u>	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	29	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	35	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
42	EI6-33 6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	7,00	1,92	13	<u>3</u>	3	-
43	EI6-34 6-2	диаметром 100 мм	"	15,00	3,10	47	<u>6</u>	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E17-I I-I	Установка ванн купальных прямо- бортных чугунных эмалированных без смесителя ВЧ-1500	компл	1,00	47,60	48	$\frac{1}{2}$	2	-
45	E17-10 I-3	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых без подводки воды полукруглых без спинки, размером 550x420x150 мм	"	1,00	13,90	14	$\frac{1}{1}$	1	-
46	E17-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых та- рельчатых с цельноотлитой полоч- кой, со смывным бачком непосред- ственно присоединенным к унита- зу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	"	1,00	23,20	23	$\frac{1}{1}$	1	-
47	E17-83 6-I	Установка моек чугунных эмалиро- ванных без спинки на одно отделе- ние со смесителем на кронштейнах М4-1-Б	"	2,00	28,90	58	$\frac{1}{2}$	2	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	247	$\frac{1}{15}$	15	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	247	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по отделу 5	руб	-	-	247	<u> </u> 15	15	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	17	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	247	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
48	Е19-76 I4-I	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	1,00	13,00	13	<u> </u> 1	1	-
49	С130-1483	Рукав 10x19	м	1,00	1,81	2	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	18	<u> </u> 1	1	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	15	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	18	-	-	-
		Всего по отделу 6	"	-	-	18	<u>1</u>	1	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	15	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	18	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	1258	<u>129</u> 103	101	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	70	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	965	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	39	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	84	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	1188	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	129	-	-	-
		Главный архитектор проекта		<i>Петросов</i>					В.Б.Петросов
		Начальник отдела АПР		<i>Черкасов</i>					Б.Е.Черкасов
		Исходные данные:							
		составила ст.инженер		<i>Иванова</i>					И.А.Иванова
		проверила рук. группы		<i>Осипова</i>					Т.А.Осипова
		Перфорация:							
		подготовила техник		<i>Севостьянова</i>					А.А.Севостьянова
		проверила рук. группы		<i>Пятигорская</i>					Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ
РАБОТ ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Отопление</u>							
I	Сантехнические работы	-	-	671	832	-	-	66,14
2	Строительные работы	-	-	43	53	-	-	4,21
	<u>Вентиляция</u>							
3	Сантехнические работы	-	-	16	19	-	-	1,51
4	Строительные работы	-	-	11	14	-	-	1,11
	<u>Холодное водоснабжение</u>							
5	Сантехнические работы	-	-	31	37	-	-	2,94
6	Строительные работы	-	-	3	3	-	-	0,24
	<u>Горячее водоснабжение</u>							
7	Сантехнические работы	-	-	29	35	-	-	2,78

I86-2I4-9.87 (П)

- 7I -

22781-02

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
	<u>Канализация</u>							
8	Сантехнические работы	-	-	203	247	-	-	19,63
	<u>Газоснабжение</u>							
9	Сантехнические работы	-	-	15	18	-	-	1,43
	ИТОГО:	-	-	1022	1258	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированный с хозяйственной постройкой

Основание: чертеж Э0-1

На электроосвещение

Сметная стоимость	0,24 тыс.руб.
в том числе:	
а) строительных работ	0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу.	2,47 руб.
1 м ² общей площади здания	2,47 руб.
1 м ³ объема здания	0,87 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в том числе: осн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Раздел I. Монтажные работы

I	Е21-146 27-1	Монтаж щитка 8502-УХЛ4	100шт	0,01	238,00	2	2	-	-
---	-----------------	------------------------	-------	------	--------	---	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2	ЦСКЦЭ-84 I242	Ящик ЯРВМ-6I22	шт	I,00	II,70	I2	$\frac{---}{2}$	2	-
3	E2I-I32 25-8	Монтаж светильников для ламп нака- ливания патроны стенной или пото- лочный	IOOшт	0,0I	28,70	I	-	-	-
4	E2I-I33 25-9	Монтаж светильников для ламп нака- ливания патрон подвесной	"	0,0I	35,40	I	-	-	-
5	E2I-I33 25-9	Монтаж клеммы люстровой	"	0,05	35,40	2	$\frac{---}{I}$	I	-
6	Ц8-84-I	Монтаж звонка	шт	I,00	0,38	I	-	-	-
7	E2I-II8 23-6	Установка штепсельных розеток не- утопленного типа при открытой про- водке	IOOшт	0,02	II,30	I	-	-	-
8	E2I-II8 23-6	То же, сдвоенных	"	0,06	II,30	I	$\frac{---}{I}$	I	-
9	E2I-II3 23-I	Установка выключателей неутоплен- ного типа при открытой проводке	"	0,04	II,30	I	-	-	-
IO	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,0I	I3,30	I	-	-	-
II	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметичес- ких и полугерметических	"	0,06	33,60	2	$\frac{---}{I}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для про- водки открытой	I00шт	0,02	I9,50	I	-	-	-
I3	Ц8-522-5	Установка розетки штепсельной с 3-м заземляющим контактом	компл	2,00	2,32	5	$\frac{-}{2}$	2	-
I4	E2I-67I2	Установка номерного указателя дома	шт	I,00	2,55	3	$\frac{-}{2}$	2	-
I5	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп на- каливания бра и плафоны с коли- чеством ламп до 2	I00шт	0,07	85,20	6	$\frac{-}{2}$	2	-
I6	E2I-I22 23-I0	Блоки, устанавливаемые в готовое гнездо с количеством установочных аппаратов 4	"	0,0I	27,30	I	-	-	-
I7	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой обо- лочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм ² АНРГ	I00м	0,50	39,80	20	$\frac{-}{I8}$	I4	$\frac{4}{I}$
I8	E2I-I09 20-2	То же, кабель сечением до I0 мм ²	"	0,25	43,60	II	$\frac{-}{II}$	8	$\frac{3}{I}$
I9	E2I-I04 I8-2	Монтаж провода АПРФ	"	I,20	6,60	8	$\frac{-}{6}$	6	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I26	$\frac{-}{46}$	4I	$\frac{7}{2}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	80	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	126	-	-	-
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником									
20	CI54-2I9	Щиток ЩКИ-8502-УХЛ4 со счетчиком	шт	1,00	27,60	28	-	-	-
21	CI53-I37	Светильник НБ0-0,7x60	"	4,00	1,91	8	-	-	-
22	CI53-I40	Светильник НПО-20x100	"	2,00	2,22	4	-	-	-
23	CI53-I	Светильник НСП02x100	"	1,00	3,62	4	-	-	-
24	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУЗ	"	1,00	2,71	3	-	-	-
25	I507-70I9	Патрон подвесной	1000шт	-	113,61	1	-	-	-
26	I507-7020	Патрон настенной	"	-	281,32	1	-	-	-
27	CI54-I63	Вилка	шт	2,00	0,24	1	-	-	-
28	CI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом типа РШ-Ц-20-0-01-10/220	"	2,00	0,24	1	-	-	-
29	CI54-I42	Розетка штепсельная для открытой установки	"	2,00	0,21	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	CI54-I39	Розетка штепсельная для открытой установки сдвоенная	шт	6,00	0,56	3	-	-	-
31	I504-I7074	Блок выключателя до 220В, частотой 50Гц-В-РК-ОТУ I6-536.I62-75	"	1,00	0,41	1	-	-	-
32	I504-I7075	Блок выключателя до 220В, частотой 50Гц=2В-РКТУ I6-536.I62-75	"	1,00	0,86	1	-	-	-
33	I504-6I61	Выключатель однополюсный для открытой установки	"	4,00	0,70	3	-	-	-
34	I504-6I63	Выключатель сдвоенный	"	2,00	1,30	3	-	-	-
35	I504-6I62	Выключатель брызгозащищенный	"	6,00	0,97	6	-	-	-
36	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220В укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП	"	1,00	1,80	2	-	-	-
37	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	I000м	0,01	238,00	2	-	-	-
38	CI5I-I54	То же, с числом жил и сечением 3x6 мм ²	"	0,01	364,00	4	-	-	-
39	CI5I-I55	То же, с числом жил и сечением 3x10 мм ²	"	0,02	501,00	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	I5092-0503 3	Кабель двухжильный напряжением до 660В, сечением 2x2,5 мм ² АНРГ	I000м	0,04	209,95	8	-	-	-
4I	CI52-427	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 2x2,5 мм ²	"	0,09	I36,00	I2	-	-	-
42	CI52-429	Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией ГОСТ I843-78 в фальцованной оболочке из сплава марки АМЦ, с алюминиевыми жилами АПРФ с числом жил и сечением 3x2,5 мм ²	"	0,03	I63,00	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	II6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	II0	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	II6	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	242	<u>48</u>	4I	<u>7</u> 2
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	242	-	-	-

Главный архитектор проекта *Петросов* Б.В.Петросов
 /Начальник отдела АПР *Черкасов* Б.Е.Черкасов
 Исходные данные:
 составила ст.инженер *Иванова* И.А.Иванова
 проверила рук.группы *Осипова* Т.А.Осипова
 Перфорация:
 подготовила техник *Севостьянова* А.А.Севостьянова
 проверила рук.группы *Пятигорская* Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

На устройства связи

Основание: чертеж СС-1

Сметная стоимость	0,22 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	0,06 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
расчетную единицу	2,26 руб.
1 м ² общей площади здания	2,26 руб.
1 м ³ объема здания	0,79 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						прям. затр.	осн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.

Отдел I. Телефонизация

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I	E34-646 I25-I	Установка стоек телефонных одинарных	шт	1,00	7,78	8	3	-	-
---	------------------	--------------------------------------	----	------	------	---	---	---	---

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Ц10-972-18	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-1 со столба или стойки на стену	ввод	1,00	3,17	3	$\frac{1}{2}$	2	-
3	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,06	15,90	1	-	-	-
4	Ц8-409-1	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	"	0,06	4,88	1	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	18	$\frac{1}{5}$	5	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	13	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	18	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
5	С152-501	Провода с жилами из медных проволок с поливинилхлоридной изоляцией с параллельно уложенными жилами марки ЛТВ-П с числом жил и сечением 2x0,6 мм ²	1000м	0,01	23,10	1	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
6	503-80I24 II	Труба винипластовая Д-25 мм	I000пм	0,0I	333,56	2	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	3	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	2I	<u>5</u>	5	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
7	E34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240В	шт	I,00	I7,65	I8	<u>8</u>	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц10-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25вт на столбе или трубойстойке	шт	1,00	1,49	I	<u> </u> I	I	-
9	Ц10-605-I	Монтаж коробки УК-2С	"	1,00	0,58	I	-	-	-
10	Ц10-381-II	Розетка микрофонная	"	3,00	0,36	I	<u> </u> I	I	-
11	Ц8-417-5	Труба виниловая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	100м	0,06	15,90	I	-	-	-
12	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ²	"	0,10	4,88	I	-	-	-
13	Ц8-402-2	Проложить провод ППЖ скрыто	"	0,10	12,70	I	<u> </u> I	I	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	36	<u> </u> II	II	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	36	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
I4	290220- I25I	Трансформатор абонентский для трехпрограммного вещания ТАМУ-10Т	шт	1,00	3,6I	4	-	-	-
I5	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	"	3,00	0,16	I	-	-	-
I6	CI55-I2	Коробка УК-2С	"	1,00	0,16	I	-	-	-
I7	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ППШ с числом жил и диаметром 2x1,2 мм ²	1000м	0,02	22,90	I	-	-	-
I8	503- 80I24II	Труба винипластовая Д=25 мм	1000пм	0,0I	333,56	2	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	9	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	9	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	9	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	45	<u> </u> II	II	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	33	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	10	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	45	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
I9	I60I-2395	Усилитель ОГУ	компл	I,00	58,00	58	-	-	-
20	Ц10-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт	I,00	2,26	2	$\frac{-}{I}$	I	-
2I	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	100м	0,06	10,00	I	-	-	-
22	Ц10-604-I	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт	I,00	10,10	10	$\frac{-}{10}$	2	$\frac{8}{3}$

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
23	ЦIО-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4M вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8 м на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт	I,00	I4,30	I4	<u>---</u> I3	7	<u>6</u> 2
24	ЦIО-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала одного	измер.	I,00	I2,20	I2	<u>---</u> I2	I2	-
25	ЦIО-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнивательная, распределительная или фильтров сложения	шт	I,00	0,58	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I28	<u>---</u> 36	22	<u>I4</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	64	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
26	I60I-2484	Антенна с мачтой АТГК27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	компл	I,00	10,28	10	-	-	-
27	I60I д.10 2549	Коробка УАР-6.1	шт	I,00	0,98	1	-	-	-
28	CI5I-2758	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоля- цией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79, марки РК75-9-13	1000м	0,01	257,00	2	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	14	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	13	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	14	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	142	<u>36</u>	22	<u>14</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тара и упаковка	руб	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	78	-	-	-
		Отдел 4. Молниезащита							
		Раздел 7. Монтажные работы							
29	Ц8-472-8	Шины заземления Д 6 мм	100м	0,15	51,80	8	<u>2</u>	2	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	11	<u>2</u>	2	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		всего, стоимость монтажных работ	руб	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 4	"	-	-	II	<u>2</u>	2	-
		в том числе:					2		
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	219	<u>54</u>	40	<u>14</u> 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	58	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		заготов.-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	10	-	-	-
		всего, стоимость монтажных работ	"	-	-	155	-	-	-

Главный архитектор проекта.	<i>Петросов</i>	В.Б.Петросов
/Начальник отдела АПР	<i>Черкасов</i>	Б.Е.Черкасов
Исходные данные:		
составила ст.инженер	<i>Иванова</i>	И.А.Иванова
проверила рук. группы	<i>Осипова</i>	Т.А.Осипова
Перфорация:		
подготовила техник	<i>Севостьянова</i>	А.А.Севостьянова
проверила рук. группы	<i>Пятигорская</i>	Е.М.Пятигорская

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
НОМЕР 4

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	пря- мых зат- рат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накопле- ниями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Телефонизация</u>							
1	Оборудование и монтажные работы	-	-	13	18	-	-	8,22
2	Материалы, неучтенные сборником	-	-	3	3	-	-	1,37
	<u>Радиофикация</u>							
3	Оборудование и монтажные работы	-	-	24	36	-	-	16,44
4	Материалы, не учтенные сборником	-	-	9	9	-	-	4,11
	<u>Телевидение</u>							
5	Оборудование и монтажные работы	-	-	104	128	-	-	58,45
6	Материалы, не учтенные сборником	-	-	13	14	-	-	6,39
	<u>Молниезащита</u>							
7	Монтажные работы	-	-	8	11	-	-	5,02
	ИТОГО:			174	219			100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного с хозяйственной постройкой

Основание: чертежи АС1-АС34

Вариантные решения на общестроительные работы

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм. усл.- чист. прод.	в т.ч.:		
						прям. затр.	осн. з/пл.	экспл. машин	в т.ч. з/пл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Вариант I - Планировочное решение дома с возможностью введения расширенного по объему подсобного хозяйства

В. Надземная часть

Хозпостройка

Раздел I. Земляные работы

I	Е1-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100м ³	0,10	74,50	7	15 7	7	-	
---	----------------	---	-------------------	------	-------	---	---------	---	---	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух кот- лованов и ям грунт 2 группы	100м3	0,06	46,00	3	<u>6</u> 3	3	-
3	EI-968 8I-2	Подсыпка под полы	"	0,04	46,00	2	<u>4</u> 2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	14	<u>25</u> 12	12	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	12	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	1	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	25	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты и стены							
4	E6-I4 I-I4	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бутобетонных	м3	4,09	31,80	130	<u>30</u> 15	14	1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>IO</u>
5	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	2,12	34,20	73	$\frac{13}{7}$	5	$\frac{2}{1}$
6	E13-225 25-I	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой	м2	8,00	1,83	15	$\frac{17}{8}$	7	I
7	E13-226	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	"	8,00	0,69	6	$\frac{5}{2}$	2	-
8	E11-55 5-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	0,08	70,00	6	$\frac{2}{1}$	I	-
9	E8-59 7-3	Укладка арматурных стержней	т	0,06	194,18	12	$\frac{4}{2}$	2	-
IO	E14-52 19-3	Изготовление и установка цоколя из досок	100м	0,05	51,40	2	$\frac{1}{1}$	I	-
II	E10-14I 26-2	Конопатка стен	м2	8,02	0,95	8	$\frac{2}{1}$	I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	316	$\frac{74}{37}$	33	$\frac{4}{1}$
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	252	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	40	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	16	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	316	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	74	-	-	-
		Раздел 3. Подготовка под полы I этажа и покрытия							
I2	EII-8 I-8	Устройство подстилающих слоев глинобитных с масляными добавками	м3	28,80	14,30	412	<u>217</u> 107	107	-
I3	EII-63 I9-3	Лаги по основанию из глины	100м2	0,29	72,90	21	<u>9</u> 4	4	-
I4	EII-18I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78мм	"	0,29	405,00	117	<u>27</u> 13	12	1
		Всего по разделу 3	руб	-	-	691	<u>253</u> 124	123	1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	550	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные НУЧП	руб	-	-	73	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	51	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	55	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	691	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	253	-	-	-
		Раздел 4. Стены							
15	Е10-17 2-7	Рубка стен из пластин	м2	40,76	7,10	289	<u>140</u> 69	64	<u>5</u> 2
16	Е10-18 3-1	Обшивка рубленых стен	"	6,38	2,25	14	<u>3</u> 1	1	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	381	<u>143</u> 70	65	<u>2</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	303	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	41	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	31	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	381	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	143	-	-	-
		Раздел 5. Кровля							
I7	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100м2	0,87	231,00	185	<u>49</u> 24	21	<u>3</u> 1
I8	E10-70 II-I	Установка стропил	м3	0,45	112,00	50	<u>13</u> 7	6	1
I9	E10-201 37-I	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	"	0,45	3,82	2	1	-	-
20	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	100м2	0,87	12,20	11	<u>4</u> 1	1	-
21	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	4,32	2,14	9	<u>2</u> 1	1	-
22	E10-22 3-5	Устройство фронтонов	"	14,89	3,03	45	<u>13</u> 6	6	-
23	E10-32	Подшивка лобовой доски	"	1,13	2,14	2	1	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	382	<u>83</u> 39	35	<u>4</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	304	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	24	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	18	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	382	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	83	-	-	-
Раздел 6. Чердачное перекрытие									
24	E10-56 9-2	Устройство перекрытий с укладкой балок по рубленным стенам с накатом из досок	м2	37,62	3,02	114	<u>87</u> 44	39	<u>5</u> 2
25	E10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях	"	0,81	1,34	1	<u>1</u> 1	1	-
		Стоимость изделий							
26	CI22-270	Стоимость люка на чердак	м2	0,81	30,40	25	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
27	CI22-394	Балки одинарные из цельной древесины с односторонним расположением черепного бруска сечение 50x150 мм и 50x180 мм марки БДЦ-1.24.1, БДЦ-1.27.1, БДЦ-1.33.1, БДЦ-1.36.1	м3	0,63	135,00	85	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	283	<u>88</u> 45	40	<u>5</u> 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	37	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	21	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	19	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	283	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	88	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки							
28	E10-37 7-1	Перегородки под штукатурку щитовые неодранкованные толщиной 48 мм	м2	7,80	4,70	37	<u>6</u> 2	2	-
29	E10-45 8-2	Перегородки чистые дощатые одно-слойные	"	24,30	4,91	119	<u>32</u> 16	15	1

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по разделу 7	руб	-	-	196	<u>38</u> 18	17	1
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	156	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	26	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	11	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	196	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	38	-	-	-
		Раздел 8. Двери							
30	E10-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	6,90	2,00	14	<u>11</u> 6	5	1
31	E10-I42 26-3	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 3 м ²	"	1,40	1,24	2	-	-	-
32	E10-I07 20-3	Установка калиток	"	6,30	2,00	13	<u>10</u> 5	4	1
		Стоимость изделий							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	С122-269	Марки ДС20-7.7У	м2	1,40	25,30	35	-	-	-
34	С122-267	Марки ДС20-8У	"	3,70	24,90	92	-	-	-
35	С122-267	Марки ДС20-9У	"	1,80	24,90	45	-	-	-
36	С122-273	Калитки	"	6,30	14,80	93	-	-	-
37	С111-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	компл	1,00	6,94	7	-	-	-
38	С111-448	Двери входные в помещение однопольные	"	4,00	3,11	12	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	392	<u>21</u> 11	9	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	313	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	50	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	29	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	392	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	21	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел 9. Окна							
39	EIO-78 I3-7	Установка оконных блоков в деревянных рубленых стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м ²	м ²	0,72	5,74	4	$\frac{5}{2}$	2	-
40	EI5-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	IOOm ²	0,0I	I56,00	I	-	-	-
		Стоимость изделий							
4I	CI22-I6	Марки ОР6-6	м ²	0,72	26,80	I9	-	-	-
42	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой до I,5 м	компл	2,00	2,06	4	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	35	$\frac{5}{2}$	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	28	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		плановые НУЧП	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	35	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-
		Раздел 10. Наружная отделка							
43	E8-57 7-1	Расшивка швов кладки из кирпича	100м2	0,10	13,10	1	<u>3</u> 1	1	-
44	E21-151 59-30	Проолифка наружных стен олифой за 2 раза		81,52	0,17	14	<u>13</u> 7	-	<u>7</u> 7
		Вариант 2 - Отделка дома без внутренней отделки стен сухой штукатуркой используя обратную поверхность бруса							
		Исключается							
45	E15-806 252-4	Оклейка стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям обоями простыми и средней плотности улучшенными грунтованными	100м2	1,32	28,70	38	<u>28</u> 14	14	-
46	E15-326 65-2	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под оклейку обоями	"	1,32	115,00	152	<u>94</u> 47	41	<u>6</u> 3
		Добавляется							

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
47	E27-151 59-30	Проолифка стен по дереву за 2 раза		264,00	0,17	45	<u>53</u> 26	-	<u>26</u> 26
		Всего по разделу 10	руб	-	-	-168	<u>53</u> -27	54	<u>27</u> 30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-144	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-19	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-14	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-14	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-182	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	-66	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел II. Фундаменты окна									
Исключается									
48	EI5-7II 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых и общественных деревянных зданиях оконным 2 мм стеклом двойных, открывающихся в одну сторону	100м2	0,09	156,00	15	$\frac{5}{2}$	2	-
Стоимость изделий									
49	CI22-27	Оконные блоки ОРМ15-13.5	м2	7,72	22,60	174	-	-	-
50	CI22-20	Марки ОРМ15-6	"	1,66	26,30	44	-	-	-
51	CI22-206	Балконные блоки БРМ22-7.5	"	1,57	25,10	39	-	-	-
Добавляется									
52	EI5-7I5	Остекление деревянных оконных переплетов во временных и жилых общественных деревянных зданиях тройное	100м2	0,09	249,00	23	$\frac{8}{4}$	4	-
Стоимость изделий									
53	CI22-82	Марки ОРС15-13.5	м2	7,72	30,30	234	-	-	-
54	CI22-73	Марки ОРС15-13.5	"	1,66	39,10	65	-	-	-
55	CI22-2I2	Марки БРС22-7.5	"	1,57	31,20	49	-	-	-

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Всего по разделу II	руб	-	-	I26	<u>3</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	99	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I26	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по надземной части:	"	-	-	2648	<u>680</u> 333	284	<u>49</u> 36
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2098	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	342	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I92	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I94	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2634	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	667	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	2648	<u>680</u> 333	284	<u>49</u> 36
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2098	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	342	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	192	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	194	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	144	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	2634	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	667	-	-	-
		стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость прочих работ	"	-	-	14	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	13	-	-	-

Главный архитектор проекта

Начальник отдела АПР

Исходные данные:

составила рук. группы

проверила рук. группы

Перфорация:

подготовила техник

проверила рук. группы

В.Б. Петросов
Б.Е. Черкасов

А.С. -

Крючкова

Лейзерович

Пятигорская

В.Б.Петросов

Б.Е.Черкасов

Р.А.Форафонова

А.С.Крючкова

О.М.Лейзерович

Е.М.Пятигорская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту одноэтажного многоквартирного 3-комнатного дома, сблокированного
с хозяйственной постройкой
На варианты решения к смете № 2

Основание: чертежи ОВ-1, ВК-1

Сметная стоимость

0,24 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-тов, УСН, рас- ценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.				
						всего	норм.	в т.ч.:		
						чист. прод.	осн. з/пл.	экспл. машин		
						прям. затр.	в т.ч. з/пл.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Вариантные решения Отдел I. Отопление При температуре наружного воздуха -35 Раздел I. Сантехнические работы Добавить								
I	Е18-112 5-1	Установка радиаторов отопительных	экм	3,66	0,66	2	2 I	I	-	
2	С130-2319 доп. I	Радиатор стальной РСТ2-2	"	3,66	7,61	28	-	-	-	
		Всего по разделу I	руб	-	-	37	2 I	I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
			руб	-	-	30	-	-	-
			"	-	-	4	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	3	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	37	-	-	-
			"	-	-	2	-	-	-
			"	-	-	37	2 1	1	-
в том числе:									
			руб	-	-	30	-	-	-
			"	-	-	4	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	3	-	-	-
			"	-	-	1	-	-	-
			"	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		норматив. условно-чистая продукция	руб	-	-	2	-	-	-
		Отдел 2. Отопление I							
		При температуре наружного воздуха -35 и тройном остеклении							
		Раздел 2. Сантехнические работы							
		Добавить							
3	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	2,46	0,66	2	$\frac{2}{I}$	I	-
4	CI30-23I9 доп. I	Радиатор стальной PCT2-2	"	2,46	7,6I	19	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	25	$\frac{2}{I}$	I	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	25	$\frac{2}{I}$	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	21	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	25	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	2	-	-	-
Отдел 3. Отопление 2									
При температуре наружного воздуха -40									
Раздел 3. Сантехнические работы									
Добавить									
5	E18-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	4,57	0,66	3	$\frac{3}{1}$	I	-
6	CI30-23I9 доп. I	Радиатор стальной PCT2-2	"	4,57	7,61	35	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	46	$\frac{3}{1}$	I	-
в том числе:									
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	46	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	3	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	46	<u>3</u> 1	1	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	38	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	46	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-		-	-	-

Отдел 4. Отопление 3

При варианте с чугунными радиаторами МС-140

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
		Исключить							
7	E18-112 5-1	Установка радиаторов отопительных	экм	19,30	0,66	13	<u>13</u> 6	5	1
8	С130-1444	Радиаторы стальные панельные РСГ1, РСГ2 10-канальные	"	1,36	4,87	7	-	-	-
9	С130-2319 доп.1	Радиатор стальной РСТ2-2	"	17,94	7,61	137	-	-	-
		Добавить							
10	E18-109 5-1	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-140А, М-140А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм МС-140	"	19,50	7,66	149	<u>13</u> 6	5	1
		Раздел 4. Строительные работы							
11	E15-614 164-8	Окраска радиаторов масляной крас- кой	100м2	0,05	60,50	3	<u>---</u> 2	2	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	3	<u>---</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по отделу 4	руб	-	-	-6	<u>1</u> 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	3	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-1	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	-9	-	-	-
		Отдел 5. Газоснабжение							
		При температуре наружного воздуха -20							
		Исключить							
I2	EI9-76 I4-1	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	1,00	13,00	13	<u>1</u> 1	1	-
I3	CI30-I483	Рукав 10x19	м	1,00	1,81	2	-	-	-
		Добавить							
I4	EI9-77 I4-2	Установка баллонов для сжиженного газа в шкафу при количестве баллонов до 2	шт	1,00	52,10	52	<u>1</u> 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5	EI6-50 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм, диам. 18x2 мм	м	8,50	1,03	9	<u>2</u>	2	-
I6	CI30-100I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ПБЮБКИ для газа давле- нием 9,8 КПА, диаметром 15 мм	шт	1,00	0,92	1	-	-	-
I7	EI9-73I2	Пневматическое испытание газопро- водов	м	8,50	0,29	2	<u>2</u>	2	-
Раздел 5. Строительные работы									
I8	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добав- лением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технические при- боров, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,01	60,50	1	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	1	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	1	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	1	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	61	<u>5</u>	5	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	49	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего, стоимость слантехнических работ	"	-	-	60	-	-	-
		Отдел 6. Газоснабжение							
		Природный газ							
		Исключить							
I9	EI9-76 I4-I	Установка баллонов для сжиженного газа в кожухе	шт	I,00	I3,00	I3	<u>1</u>	I	-
20	CI30-I483	Рукав I0xI9	м	I,00	I,8I	2	-	-	-
		Добавить							
2I	2407ДЗ-I6 074 2407ДИ0- I667	Автоматика АПОК I50-88=62	шт	I,00	67,83	68	-	-	-
22	ЦII-596-8	Установка АПОК	шт	I,00	I,94	2	<u>2</u>	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Е16-51 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 25 мм	м	2,00	1,09	2	-	-	-
24	С130-1001	Краны проходные натяжные муфтовые латунные ПБЮБКИ для газа давле- нием 9,8 КПА, диаметром 15 мм	шт	2,00	0,92	2	-	-	-
25	Е16-50 7-6	Прокладка трубопроводов из стальных м водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диам. 20 мм	м	7,50	1,03	8	<u>2</u>	2	-
		Всего по отделу 6	руб	-	-	81	<u>2</u> 3	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	67	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	81	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	244	<u>7</u> 13	13	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	197	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	19	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2	-	-	-
		всего, стоимость сантехнических работ	"	-	-	240	-	-	-
		норматив. условно-чистая продукция	"	-	-	7	-	-	-

Главный архитектор проекта: *В.Б.Петросов*
 / Начальник отдела АПР: *Б.Е.Черкасов*
 Исходные данные:
 составила ст.инженер: *И.А.Иванова*
 проверила рук.группы: *Т.А.Осипова*
 Перфорация:
 подготовил техник: *Л.Г.Дикусар*
 проверила рук.группы: *Е.М.Пятигорская*

186-214-9.87 (II)

121

22781-02

I-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----

Итого по смете:

Нормативная трудоемкость чел.ч	3219	-	-	-	-	-	-	-
Затраты труда, чел/час	2890,13	-	-	-	-	-	-	-
Заработная плата, руб	1655	-	-	-	-	-	-	-
Строительные машины, руб	239	-	-	-	-	-	-	-

/ Начальник отдела АПР
 Составила ст.инженер
 Проверила рук. группы

Б.Е.Черкасов
И.А.Иванова
Р.А.Форафонова

Б.Е.Черкасов
 И.А.Иванова
 Р.А.Форафонова

Иванова