

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
320-064.84

ТИПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
С ТИПОВЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Альбом X

С М Е Т Ы

Часть I. Типовые площадки
Книга I. (стр. I-I93)

ЦНБ. № 19502-11

СФ ЦИТИ 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Заказ № 1930 инв. 19501-11 тираж 50
Сдано в печать 6.03 19 90 Цена 1.38

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

320-064.84

"Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Альбом X. Сметы. Часть I.

Книга I (стр. I-193), Книга 2 (стр. 194-314)

Сметная стоимость по типам

Тип III I-64	I,5 тыс.руб.
Тип III 2-72	I,82 тыс.руб.
Тип III 3-80	2,53 тыс.руб.
Тип III 4-133	4,19 тыс.руб.
Тип III 5-150	3,25 тыс.руб.
Тип III 6-210	5,31 тыс.руб.
Тип III 7-300	7,79 тыс.руб.
Тип III 8-420	8,72 тыс.руб.
Тип III 9-450	9,67 тыс.руб.
Тип III 10-500	11,19 тыс.руб.
Тип III 11-1250	19,81 тыс.руб.
Тип III 12-1600	25,87 тыс.руб.
Тип III 13-1725	29,68 тыс.руб.
Тип III 14-1800	30,05 тыс.руб.
Тип III 15-2000	31,66 тыс.руб.

Разработан ЦНИИП
градостроительства

Введен в действие приказом
по институту № 127
от 20 февраля 198 г

Главный инженер отделения
проектных работ

Д.Н. Максимов

Гл. архитектор проекта

Н.А. Савина

СО Д Е Р Ж А Н И Е

№ п/п	Наименование	№ стра ниц
1	2	3
Книга I		
I	Содержание	3
2	Пояснительная записка	9
3	Объектная смета № I-I Типовая площадка ПЛ I-64 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	10
4	Локальная смета № I-I. Благоустройство площадки ПЛ I-64	12
5	Локальная смета № I-2. Озеленение площадки ПЛ I-64	15
6	Локальная смета № I-3. Скамья-ограничитель зеленых на- саждений тип СО-I	18
7	Локальная смета № I-4. Электроосвещение площадки ПЛ I-64	20
8	Локальная смета № I-5. Поливочный водопровод ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80, ПЛ 5-150	24
9	Объектная смета № I-2. Типовая площадка ПЛ 2-72 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	28
10	Локальная смета № 2-I. Благоустройство площадки ПЛ 2-72	30
11	Локальная смета № 2-2. Озеленение площадки ПЛ 2-72	33
12	Локальная смета № 2-3. Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6	36
13	Локальная смета № 2-4. Электроосвещение площадки ПЛ 2-72	38
14	Объектная смета № I-3. Типовая площадка ПЛ 3-80 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	42
15	Локальная смета № 3-I. Благоустройство площадки ПЛ 3-80	44
16	Локальная смета № 3-2. Озеленение площадки ПЛ 3-80	47
17	Локальная смета № 3-3. Электроосвещение площадки ПЛ 3-80	51
18	Объектная смета № I-4. Типовая площадка ПЛ 4-133 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте альбом X, часть II)	56

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
19	Локальная смета № 4-1. Благоустройство площадки Ш 4-133	58
20	Локальная смета № 4-2. Озеленение площадки Ш 4-133 .	61
21	Локальная смета № 4-3. Ограждение площадки Ш 4-133 .	64
22	Локальная смета № 4-4. Электроосвещение площадки Ш 4-133	67
23	Локальная смета № 4-5. Поливочный водопровод площадок Ш 4-133, Ш 7-300, Ш 8-420	73
24	Объектная смета № 1-5. Типовая площадка Ш 5-150 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	77
25	Локальная смета № 5-1. Благоустройство площадки Ш 5-150	80
26	Локальная смета № 5-2. Озеленение площадки Ш 5-150 .	84
27	Локальная смета № 5-3. Электроосвещение площадки Ш 5-150	89
28	Локальная смета № 5-4. Ограждение площадки Ш 5-150 .	94
29	Объектная смета № 1-6. Типовая площадка Ш 6-210 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	96
30	Локальная смета № 6-1. Благоустройство площадки Ш 6-210	99
31	Локальная смета № 6-2. Озеленение площадки Ш 6-210 .	102
32	Локальная смета № 6-3. Беседка, тип I	107
33	Локальная смета № 6-4. Скамья без спинки тип II-I . .	109
34	Локальная смета № 6-5. Урна для мусора, тип 3	111
35	Локальная смета № 6-6. Электроосвещение площадки Ш 6-210	113
36	Локальная смета № 6-7. Поливочный водопровод площадки Ш 6-210	118
37	Локальная смета № 6-8. Ограждение площадки Ш 6-210 .	122
38	Объектная смета № 1-7. Типовая площадка Ш 7-300 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	125

I	2	3
39	Локальная смета № 7-1. Благоустройство площадки Пл 7-300	I28
40	Локальная смета № 7-2. Озеленение площадки Пл 7-300 .	I31
41	Локальная смета № 7-3. Скамья со спинкой тип С-56 . .	I34
42	Локальная смета № 7-4. Электроосвещение площадки Пл 7-300	I36
43	Локальная смета № 7-5. Ограждение площадки Пл 7-300 .	I41
44	Объектная смета № I-8. Типовая площадка Пл 8-420 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	I43
45	Локальная смета № 8-1. Благоустройство площадки Пл 8-420	I45
46	Локальная смета № 8-2. Озеленение площадки Пл 8-420 .	I48
47	Локальная смета № 8-3. Скамья без спинки тип А-2 . .	I51
48	Локальная смета № 8-4. Электроосвещение площадки Пл 8-420	I53
49	Локальная смета № 8-5. Ограждение площадки Пл 8-420 .	I58
50	Объектная смета № I-9. Типовая площадка Пл 9-450 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	I60
51	Локальная смета № 9-1. Благоустройство площадки Пл 9-450	I63
52	Локальная смета № 9-2. Электроосвещение площадки Пл 9-450	I66
53	Локальная смета № 9-3. Поливочный водопровод площадки Пл 9-450	I71
54	Локальная смета № 9-4. Ограждение площадки Пл 9-450 .	I75
55	Объектная смета № I-10. Типовая площадка Пл 10-500 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II) .	I77
56	Локальная смета № 10-1. Благоустройство площадки Пл 10-500	I80

I	2	3
---	---	---

57	Локальная смета № 10-2. Электроосвещение площадки ПЛ 10-500	183
58	Локальная смета № 10-3. Поливочный водопровод площадки ПЛ 10-500	188
59	Локальная смета № 10-4. Ограждение площадки ПЛ 10-500	192

Книга 2

60	Объектная смета № I-II. Типовая площадка ПЛ II-1250 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	194
61	Локальная смета № II-I. Благоустройство площадки ПЛ II-1250	197
62	Локальная смета № II-2. Озеленение площадки ПЛ II-1250	200
63	Локальная смета № II-3. Комбинированная площадка для волейбола и баскетбола	204
64	Локальная смета № II-4. Питевой фонтанчик, тип 5	206
65	Локальная смета № II-5. Электроосвещение площадки ПЛ II-1250	208
66	Локальная смета № II-6. Поливочный водопровод площадки ПЛ II-1250	213
67	Локальная смета № II-7. Ограждение площадки ПЛ II-1250	216
68	Объектная смета № I-12. Типовая площадка ПЛ 12-1600 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	218
69	Локальная смета № 12-1. Благоустройство площадки ПЛ 12-1600	221
70	Локальная смета № 12-2. Озеленение площадки ПЛ 12-1600	224
71	Локальная смета № 12-3. Электроосвещение площадки ПЛ 12-1600	229
72	Локальная смета № 12-4. Поливочный водопровод и канализация площадки ПЛ 12-1600	234
73	Локальная смета № 12-5. Ограждение площадки ПЛ 12-1600	238

I	2	3
74	Объектная смета № I-13. Типовая площадка ПЛ I3-I725 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	240
75	Локальная смета № I3-1. Благоустройство площадки ПЛ I3-I725	243
76	Локальная смета № I3-2. Озеленение площадки ПЛ I3-I725	246
77	Локальная смета № I3-3. Площадка для волейбола	254
78	Локальная смета № I3-4. Электроосвещение площадки ПЛ I3-I725	256
79	Локальная смета № I3-5. Поливочный водопровод и канали- зация площадки ПЛ I3-I725	262
80	Локальная смета № I3-6. Ограждение площадки ПЛ I3-I725	266
81	Объектная смета № I-14. Типовая площадка ПЛ I4-I800 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	268
82	Локальная смета № I4-1. Благоустройство площадки ПЛ I4-I800	271
83	Локальная смета № I4-2. Озеленение площадки ПЛ I4-I800	273
84	Локальная смета № I4-3. Электроосвещение площадки ПЛ I4-I800	279
85	Локальная смета № I4-4. Поливочный водопровод и канали- зация площадки ПЛ I4-I800	284
86	Локальная смета № I4-5. Ограждение площадки ПЛ I4-I800	288
87	Объектная смета № I-15. Типовая площадка ПЛ I5-2000 (Локальные сметы на физкультурно-игровые устройства расположены в настоящем проекте, альбом X, часть II)	290
88	Локальная смета № I5-1. Благоустройство площадки ПЛ I5-2000	293
89	Локальная смета № I5-2. Озеленение площадки ПЛ I5-2000	296
90	Локальная смета № I5-3. Электроосвещение площадки ПЛ I5-2000	302
91	Локальная смета № I5-4. Поливочный водопровод и канали- зация площадки ПЛ I5-2000	308
92	Локальная смета № I5-5. Ограждение площадки ПЛ I5-2000	312

I	2	3
---	---	---

93. Калькуляция I. Стоимость приготовления резино-
-битумной смеси 314

Составила *Машкина* Я.И. Сандлер.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" составлены на пятнадцать типовых площадок и выполнены в соответствии с требованиями СН 227-82 п. 3.8.

Сметная стоимость определена в сметных нормативах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по ценнику Мособлисполкома для условий строительства во втором поясе Московской области.

Для составления смет на электроосвещение использованы ценники № 8 и № 21 издания 1983 г.

При составлении смет приняты накладные расходы:

на строительные работы	- 16,5 %
на металлоконструкции	- 8,6 %
плановые накопления	- 8,0 %

Сметы расположены в альбомах X и XI типового проекта и содержат:

Альбом X. Часть I. Типовые площадки. Книга I (стр.1-193)
Книга 2 (стр.194-314)

Альбом XI. Часть 2. Физкультурно-игровые устройства и малые формы архитектуры.

Нумерация смет

В части I :

1. Объектные сметы - индекс части и номер по порядку в соответствии с нумерацией типовых площадок.
2. Локальные сметы, входящие в объектные, имеют номер объектной сметы и через точку номер по порядку в объектной смете.

В части 2 :

Частные сметы на физкультурно-игровые устройства и малые архитектурные формы имеют индекс II и сквозную нумерацию по порядку комплектов по материалу: металл, железобетон, дерево.

Главный архитектор проекта *А. Савина* Савина Я.А.

Составила ст. инженер *Я. Сандлер* Сандлер Я.Л.

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

типовая площадка ПЛ I-64

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 23,4 руб.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной	единица измерения	кол-во	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	I.1	Благоустройство площадки ПЛ I-64	0,75				0,75	0,038	0,02		м ²	64	11,64
2.	I.2	Озеленение площадки ПЛ I-64	0,05				0,05	0,01	0,01		м ²	64	0,84
3.	П-46	Рекламно информационная установка тип I	0,11				0,11	0,014			шт	I	109

Г.П. № 520 034.84 ЛЛ.Х, Ч.1

- 10 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	П-20	Стационарный эспандер, тип 5Б	0,2				0,2	0,01	0,006		шт	I	199
5.	П-16	Штанга для упражнения стоя тип I-Б	0,12				0,12	0,005	0,003		шт	I	123
6.	I.3	Скамья-ограничитель зе- леных насаждений тип СО-I	0,08				0,08	0,005	0,002		шт	I	82
7.	I.4	Электроосвещение пло- щадки ПЛ I-64	0,06	0,06			0,12	0,008	0,007		м ²	64	187
8.	I.5	Поливочный водопровод площадки ПЛ I-64	0,07				0,07	0,006	0,004		м ²	64	1,08
Итого			1,44	0,06			1,50	0,09	0,05		м ²	64	23,4

Главный инженер отделения
проектных работ

Главный архитектор проекта

начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Минд
Мавин
Клемен
К. Савина

Ю. Н. Максимов

Я. А. Савина

Ю. В. Штеренгерц

Я. Л. Сандлер

Г. П. № 320-064. В 4 А. А. X, Ч. I

— II —

1950-2-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ I-64

Основание: ГП. I,2-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,75 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 745 руб.

Стоимость I кв.м площадки II,64 руб.

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					все-го	в том числе		все-го	в том числе		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную для корыта глубиной 30см	100 м ³	0,22	74,5	74,5	-	16	16,39		
2	I-186 23-7	Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшем емкостью 0,15 м ³	1000 м ³	0,02	285	22,8	<u>262,2</u> 90	6	0,46	<u>5,24</u> 1,8	

Г.П. №320 064.84 Лп.Х.ч.1

-12-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Ценник № 3 стр. 28	Вывозка грунта автосамосва- лами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	30,49	0,29			9			
4.	27-19 7-1	Устройство песчано-дрениру- ющего слоя толщиной 20 см	1 м ³	11,9	8,87	0,07	$\frac{0,40}{0,11}$	106	0,88	$\frac{4,76}{1,31}$	
5.	27-43 11-1-5 27-50 прим.	Устройство щебеночного осно- вания толщиной 13 см Цена: 193-10,9x2 = 171,2	100 м ²	0,59	171,2	1,74	$\frac{11,56}{3,66}$	101	1,03	$\frac{6,82}{2,16}$	
6.	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезернистым го- рячим асфальтобетоном толщ. 4 см	100 м ²	0,59	201	2,08	$\frac{4,74}{1,78}$	119	1,23	$\frac{2,8}{1,05}$	
7.	п/с 27-164-1 27-165-1 Кальк. № 1	Устройство покрытия из рези- но-битумной смеси толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453=293,72	100 м ²	0,59	293,72			173			
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бетона М300 на бетонной подушке	100 м	0,32	195	40,1	$\frac{0,71}{0,21}$	62	12,83	$\frac{0,23}{0,07}$	
Итого			руб.					592	32,77	$\frac{19,85}{6,39}$	
Нормативная условно-чистая продукция			руб.								52,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инструк. СН 227-82	Накладные расходы 16,5%		руб.					98			
Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III-83	Плановые накопления 8%		руб.					55			
ВСЕГО			руб.					745			

Гл. архитектор проекта *Мавин* Я. А. Савина
 Начальник сметного отдела *Коржов* Ю. Б. Штеренгерц
 Составила ст инженер *Дивнов* Н. В. Дивнова
 Проверила ст. инженер *Мавин* Я. Л. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 Ам.Х,ч.Г —14—

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПД-I-64

Основание: ПП I.2-I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I площадки 54 руб.
Стоимость I кв.м площадки 0,84 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции	
					все-го	в том числе	все-го	в том числе			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вручную	100 м2	0,05	5,01	5,01		I	0,25		
2.	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м2	0,05	4,3	4,3		I	0,22		

Г.П. № 32 / 064.84 Дл.Х,ч.Т

-15-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	48-47 5-8	Подготовка мест для посадки дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,1	19,1	19,1	-	2	1,91		
4.	48-197 7-2	Посадка дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м	10 дер.	0,1	22,0	9,75	$\frac{10,19}{2,37}$	2	0,98	$\frac{1,02}{0,24}$	
5.	ЦСЦ треста Моссорг- строй р. №4 п. 10	Стоимость дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м (вяз листоватый)	шт	1	14,6			15			
6.	48-182 22-2	Заготовка дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м	10 дер.	0,1	91,5	44,4	$\frac{4,5}{1,4}$	9	4,44	$\frac{0,45}{0,14}$	
7.	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,06	11,9	11,9	-	1	0,71		
8.	1-174 22-13	Погрузка растительной земли на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,001	131	6,41	$\frac{124,39}{51,8}$	1	0,01	$\frac{0,12}{0,05}$	
9.	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	0,84	0,29			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10. 48-220 25-2	Уход за деревом с коном земли размером 0,8х0,6м	10 дер.	0,1	104	7,7	$\frac{94,92}{13,72}$	10	0,77	$\frac{9,49}{1,37}$		
Итого		руб.					43	9,29	$\frac{11,08}{1,8}$		
	Нормативная условно- чистая продукция	руб.									20,37
Инструк. СН 227- 82	Накладные расходы 16,5%	руб.						7			
Итого		руб.						50			
Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III-83	Плановые накопления 8%	руб.						4			
ВСЕГО		руб.						54			

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Мавешин
Яковлев
Дубин
А. П. Сандлер

Я. А. Савина
Ю. Б. Штеренгерц
Н. В. Дивнова
Я. Л. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х.ч.1 — 17 — 19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на скамью-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I

Основание: ТП 320-25
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I скамью 82 руб.

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х,ч.1

—18—

19502-11

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					все-го	в том числе		все-го	в том числе		Нормативной условной-числотой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						основ-ной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы		основ-ной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	

I.	Пр-нт малые формы ч. I, вып. 2 I-54I	Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-I (типовой проект 320-25)	шт	I	64,8	5,39	<u>1,78</u> 0,64	65	5,39	<u>1,78</u> 0,64	
----	--------------------------------------	---	----	---	------	------	---------------------	----	------	---------------------	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Нормативная условно-
чистая продукция

руб.

7,17

Инстр.
СН 227-
82

Накладные расходы 16,5%

руб.

11

Итого

руб.

76

Постан.
Госстроя
СССР от
28/III-83

Плановые накопления 8%

руб.

6

Итого

руб.

82

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверил

Л. Алексеева
Ю. Штеренгерц

Я. Сандлер

Л. Алексеева

Ю. Штеренгерц

Я. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 АДХ,ч.1

—19—

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.4

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на электроосвещение площадки ПЛ I-64

Основание черт: ПП I.2-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования тыс.руб.

б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

1. Стоимость на I площадку 120 руб.

2. Стоимость I кв.м площадки 1,87 руб.

Т.П. № 320-064. 84 Ал.Х.ч.1

№ пп	Шифр и № позиции, преискурента, УСН, центра и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса т	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			
						брутто	нетто	Единицы	Общая	Оборудования	монтажных работ	в том числе	Основной заработной платы	эксплуатационной заработной платы	в т.ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

I. Строительные работы

I.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншею для прокладки кабеля	100	0,01	м ³			84,5	74,5			-	I	0,74
----	---------------	--	-----	------	----------------	--	--	------	------	--	--	---	---	------

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы в траншею	100 м ³	0,01				46	46			I	0,46	
3.	33-819 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт	I				3,79	1,68	$\frac{1,94}{0,49}$		4	1,68	$\frac{1,94}{0,49}$
4.	ССЦ. Т. I Ч. II п. 9-368	Стоимость опоры	шт	I				39,3				39		
Итого												45	2,88	$\frac{1,94}{0,49}$
Нормативная условно-чистая продукция			руб.									(4,82)		
Накладные расходы			%	16,5								7		
Итого												52		
Плановые накопления			%	8								4		
Итого												56		
<u>II. Монтажные работы</u>														
I.	8-370- -3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	I				2	0,79	$\frac{1,16}{0,36}$		2	0,79	$\frac{1,16}{0,36}$

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х,ч.1

— 21 —

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт	I				5,35	1,54	$\frac{3,33}{1,02}$		5	1,54	$\frac{3,33}{1,02}$
3.	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	I				2,02	0,9	$\frac{0,05}{0,01}$		2	0,9	$\frac{0,05}{0,01}$
4.	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м		0,25			4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$		1	0,59	$\frac{0,58}{0,18}$
5.	8-153-2I	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	2				1,33	0,46	-	-	3	0,92	
Итого												13	4,74	$\frac{5,12}{1,57}$
Нормативная условно-чистая продукция												руб.		(9,86)
Накладные расходы												%	87	4
Итого														17
Плановые накопления												%	8	1
Итого														18
<u>П. Материалы, не учтенные ценником</u>														
I.	Ц. I, ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУОI-250/Б03-05	шт	I				18,8					19	

Т.П. № 320-064.34 Ал.Х.ч.1

- 22 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	24-05-6I МГ п. I Ц. I, ч. 5 табл. 7	Бронштейн металличе- ский К-2 Цена: II, 40xI, 072 = 12,22	шт	I				12,22				12		
3.	Ц. I, ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	I				8,6				9		
4.	15-04 п. 01-006 Ц. I, ч. 5 табл. 5	Автоматический выключи- тель А-63М Цена: I, 45xI, 08 = 1,57	шт	I				1,57				2		
5.	Ц. I, ч. 5 стр. 190 п. 166	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм ²	км	0,025				22				1		
Итого												43		
Плановые накопления			%	8								3		
Итого												46		

Сводка затрат
 I. Строительные работы - 56 руб.
 2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником - 64 руб.
 ВСЕГО - 120 руб.

Гл. архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Савина
[подпись]
(Савина)

Я. Савина
 Ю. Штеренгерц
 В. Горшневая
 Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I.5

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на поливочный водопровод ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80, ПЛ 5-150

Основание:

ПЛ I-64 черт. ГП. I, 2-2
 ПЛ 2-72 черт. ГП. I, 2-2
 ПЛ 3-80 черт. ГП-3-2
 ПЛ 5-150 черт. ГП. 5-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость: ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80
 ПЛ 5-150 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки ПЛ I-64, ПЛ 2-72, ПЛ 3-80
 ПЛ 5-150 - 69 руб.

Стоимость I м² ПЛ I-64 - 1,08 руб.
 I м² ПЛ 2-72 - 0,96 руб.
 I м² ПЛ 3-80 - 0,86 руб.
 I м² ПЛ 5-150 - 0,46 руб.

Г.П. № 320-064.84 А.Х.Ч.1

— 24 —

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					все-го	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	все-го	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. I-56 II-I4		Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м ³ в отвал	1000 м ³	0,005	132	6,53	125,47 52	I	0,03	0,68 0,26	

1984-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-175 22-14	То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 м ³	0,001	156	7,64	$\frac{148,09}{61,4}$	I	0,01	$\frac{0,15}{0,06}$	
3.	Ц.3 стр.28	Вывоз грунта автосамо- свалами на расстояние I км	т	1,75	0,29			I			
4.	I-950 80-I	Работа на отвале	100 м ³	0,01	62,3	62,3	-	I	0,62		
5.	I-936 78-I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 101x1,2 = 121	100 м ³	0,004	121,2	121,2	-	I	0,48		
6.	I-967 81-I	Обратная засыпка грун- та вручную	100 м ³	0,01	41,5	41,5		I	0,41		
7.	I-230 29-I I-237 29-8 I-1185 118-II	То же, бульдозером с уплотнением Цена: 33,8+27,7x3+116=232,9 33,8+27,7x3+4,2 = 121,1 11,8+9,68x3+2,73 = 43,57	1000 м ³	0,005	232,9	7,4	$\frac{121,1}{43,57}$	I	0,04	$\frac{0,61}{0,22}$	
8.	23-I I-I	Устройство песчаного основания по дну тран- шеи под трубопроводы	м ³	0,8	9,46	0,89	-	8	0,71		
9.	22-86 6-I	Укладка стальных водо- газопроводных труб диа- метром 25 мм с пневмати- ческим испытанием	м	10	0,47	0,25	$\frac{0,16}{0,05}$	5	2,50	$\frac{1,6}{0,5}$	

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х,И.Т

-25-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	ССЦ ч. I стр. 66 п. 13	Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	10	0,42	-	-	4			
11.	22-312 20-I	Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм	Г км	0,01	33,6	29,8	-	1	0,30		
12.	22-144 10-I	Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм	м	10	0,56	0,11	$\frac{0,08}{0,02}$	6	1,1	$\frac{0,8}{0,2}$	
13.	16-185 16-2	Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25 мм	шт	1	2,07	0,19	$\frac{0,01}{-}$	2	0,19	$\frac{0,01}{-}$	
14.	ССЦ. ч. III п. 1484	Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм	м	10	2,23	-	-	22	-		
		Итого	руб.					55	6,39	$\frac{3,80}{1,24}$	
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								10,19
	Инструк. СН 227- 82	Накладные расходы 16,5%	руб.					9			
		Итого	руб.					64			

Т.п. № 320-064.84 АД.Х, ч. I

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Постан.
 № 249
 Госстроя
 СССР от
 28/III-83

Плановые накопления 8% руб.

5

Итого руб.

69

Гл. архитектор проекта

А. Савина

Я. Савина

Начальник сметного отдела

Ю. Штеренгерц

Ю. Штеренгерц

Составил ст. инженер

В. Горшнев

В. Горшнев

Проверил ст. инженер

Я. Сандлер

Я. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 АД.Х.ч.1

-27-

19502-11

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" Типовая площадка ПИ 2-72.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,82 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 25,3 руб.

Т.П.№ 320-064.84 Ал.Х,ч.1

-28-

19502-11

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	2.1	Благоустройство площадки ПИ 2-72	0,7				0,7	0,03	0,02		м ²	72	9,75
2.	2.2	Озеленение площадки ПИ 2-72	0,05				0,05	0,01	0,01		м ²	72	0,64
3.	П-46	Рекламно информационная установка тип I	0,11				0,11	0,014			шт	1	109
4.	П-I	Штанга для упражнения стоя, тип I-M	0,08				0,08	0,003	0,002		шт	1	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	П-2	Штанга для упражнения лежа, тип 2-М	0,12				0,12	0,007	0,003		шт	1	119
6.	П-14	Бегунки, тип 14-М	0,37				0,37	0,023	0,007		шт	1	375
7.	2.3	Скамья-ограничитель зеленых насаждений, тип СО-6	0,2				0,2	0,008	0,006		шт	2	102
8.	2.4	Электроосвещение пло- щадки ПЛ 2-72	0,06	0,06			0,12	0,008	0,007		м ²	72	1,67
9.	1.5	Поливочный водопровод площадки ПЛ 2-72	0,07				0,07	0,006	0,004		м ²	72	0,96
Итого			1,76	0,06			1,82	0,11	0,06		м ²	72	25,28

Главный инженер отделения
проектных работ

Главный архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Ю.Н. Максимов

Я.А. Савина

Ю.Б. Штеренгерц

Я.Л. Сандлер

Ю.Н. Максимов

Я.А. Савина

Ю.Б. Штеренгерц

Я.Л. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2. I

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 2-72

Основание: П. I, 2- I.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,7 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 702 руб.

Стоимость I кв.м площадки 9,75 руб.

Т.П. № 320-064.84 АЛ.Х, ч. I

- 30 -

№№ пп	№ преис-курентов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-числовой продукции
					все-го	в том числе		Все-го	в том числе		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную для корыта глубиной 30 см	100 м³	0,24	74,5	74,5	-	18	17,88		

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-186 23-7	Погрузка грунта на авто- мобили-самосвалы экска- ватором с ковшом емкостью 0,15 м ³	1000 м ³	0,02	285	22,8	$\frac{262,2}{90}$	6	0,46	$\frac{5,24}{1,8}$	
3.	Ценник № 3 стр. 28	Вывозка грунта автосамо- свалами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	33,47	0,29			10			
4.	27-19 7-1	Устройство песчаного дре- нирующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	12,1	8,87	0,07	$\frac{0,40}{0,11}$	107	0,85	$\frac{4,84}{1,33}$	
5.	27-43 II-I-5 прим. 27-50	Устройство щебеночного основания толщиной 13 см Цена: 193-10,9x2 = 171,2	100 м ²	0,58	171,2	1,74	$\frac{11,56}{3,66}$	99	1,01	$\frac{6,71}{2,12}$	
6.	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезернистым асфальтобетоном толщиной 4 см	100 м ²	0,58	201	2,08	$\frac{4,74}{1,78}$	117	1,21	$\frac{2,75}{1,03}$	
7.	п/с 27-164- -1 27-165- -1 кальк. № 1	Устройство покрытия из резино-битумной смеси толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453=293,72	100 м ²	0,58	293,72			170			
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного борто- вого камня БР 100.20.8 из бетона М300 на бетон- ной подушке	100 м	0,16	195	40,1	$\frac{0,71}{0,21}$	31	6,42	$\frac{0,11}{0,03}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.					558	27,83	<u>19,65</u> 6,31	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								47,48
Инструк- ция СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					92			
		Итого	руб.					650			
Поста- новление №249 Госстроя СССР от 28/III-83		Плановые накопления 8%	руб.					52			
		ВСЕГО	руб.					702			

Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Мавин
Круж -
Дивин
А. Сандлер

Я. А. Савина
 Ю. Б. Штеренгерц
 Н. В. Дивнова
 Я. Л. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 Лп.Х, ч.1

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.2

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На озеленение площадки ПЛ 2-72

Основание: ГП.1,2-1.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки 46 руб.

Стоимость I кв.м. площадки 0,64 руб.

№ п/п	№ преис-курентов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативной условно-чистой продукции
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вручную	100 м2	0,14	5,01	5,01	-	1	0,70		
2.	48-3 3-3	разбивка участка для озеленения	100 м2	0,14	4,3	4,3		1	0,60		

Г.П. № 320-064.84 Лп.Х, ч.1

-33-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	48-42 5-3	Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,5x0,4 м вручную, с добавлением растительной земли до 50%	100 ям	0,2	7,04	7,05	-	I	1,41		
4.	48-196 7-1	Посадка дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 дер.	0,2	14,6	6,59		3	1,32		
5.	ЦСЦ Треста Мосорг- строя р. № 4 п. 16	Стоимость дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м (ива древовидная)	шт	2	4,8			10			
6.	48-181 22-1	Заготовка деревьев с комом размером 0,5x0,4 м	10 дер.	0,2	56,6	26,5		11	5,3		
7.	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,05	11,9	11,9		I	0,59		
8.	1-174 22-13	Погрузка растительной земли на автомобиль-самосвал экскаватором с ковшем емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,001	131	6,41	$\frac{124,39}{51,3}$	I	0,01	$\frac{0,12}{0,05}$	
9.	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т, на расстояние 1 км	т	0,71	0,29			I			

Т.П. № 520-064. 84 ДЛ.Х, 4.1

-34-

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	48-219 25-I	Уход за деревьями с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 дер.	0,2	34,4	3,73	<u>30,33</u> 4,39	7	0,75	<u>6,07</u> 0,88	
		Итого	руб.					37	10,68	<u>6,19</u> 0,98	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								16,87
	Инст- рукция СН 227- 82	Накладные расходы 16,5%	руб.					6			
		Итого	руб.					43			
	Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III/83	Плановые накопления 8%	руб.					3			
		ВСЕГО	руб.					46			

Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Мавини
Дивно
Сандлер

Я. А. Савина
 Ю. Б. Штеренгерц
 Н. В. Дивнова
 Я. Л. Сандлер

Т.П. № 320-064. 84 АЛХ. Ч. I — 35 —

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на скамью-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6

Основание: ТП 320-25
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,1 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 скамью 102 руб.

№ преис- курентов, УСН, рас- ценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивной условно- чистой продук- ции	
				Все- го	В том числе		Все- го	В том числе			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					основ- ной зара- ботной платы	эксплу- атации машин в т.ч. зара- ботной платы			основ- ной зара- ботной платы	эксплу- атации машин в т.ч. зара- ботной платы	

Пр-ит малые формы ч. I, вып. 2 I-543	Скамья ограничитель зеленых насаждений, тип СО-6 (типовой проект 320-25)	шт	I	81,2	3,63	<u>2,6</u> 0,94	81	3,63	<u>2,6</u> 0,94	
--	---	----	---	------	------	--------------------	----	------	--------------------	--

Г.П. № 320-064.84 А.Х, ч. I

- 36 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								6,23
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					13			
Итого			руб.					94			
Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III-83		Плановые накопления 8%	руб.					8			
Итого			руб.					102			

Гл. инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверил

Л. Алексеева
Ю. Штеренгерд
Я. Сандлер
А. Сандлер

Л. Алексеева
 Ю. Штеренгерд
 Я. Сандлер

Г.П. № 520-064.84 Ал.Х, ч.1

-37-

1952-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2.4
 к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
 на электроосвещение площадки ПЛ 2-72

Основание: черт. ГП.1,2-2
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,12 тыс.руб.

в том числе:

- а) оборудования тыс.руб.
- б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

- 1) Стоимость на 1 площадку 120 руб.
- 2) Стоимость 1 кв.м площадки 1,67 руб.

№ пп	Шифр и № позиции, преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса Т брутто нетто	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.						
						Оборудования	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	I-960 80-2	I. Строительные работы Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля	100 м	0,01				74,5	74,5	-	-	1	0,74	

Т.П. № 320-064.84
Ал.Х,ч.1

138

1982-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы в траншею	100 м ³	0,01				46	46	-	-	I	0,46	
3.	33-819 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт	I				3,79	1,68	$\frac{1,94}{0,49}$		4	1,68	$\frac{1,94}{0,49}$
4.	Ц.т. I Ч. II п. 9-368	Стоимость опоры	шт	I				39,8				39		
		Итого										45	2,88	$\frac{1,94}{0,49}$
		Нормативная условно-чистая продукция										(4,82)		
		Накладные расходы	%	16,5								7		
		Итого:										52		
		Плановые накопления	%	8								4		
		Итого										56		
		II. Монтажные работы												
I.	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	I				2	0,79	$\frac{1,16}{0,36}$		2	0,79	$\frac{1,16}{0,36}$

Т.П. № 320-064.84 Дл.Х, Ч. I

- 39 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт	I				5,35	1,54	$\frac{3,33}{1,02}$	-	5	1,54	$\frac{3,33}{1,02}$
3.	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	I				2,02	0,9	$\frac{0,05}{0,01}$		2	0,9	$\frac{0,05}{0,01}$
4.	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,25				4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$		1	0,59	$\frac{0,58}{0,18}$
5.	8-153-2I	Заделка кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	2				1,33	0,46			8	0,92	
Итого			руб.									13	4,74	$\frac{5,12}{1,57}$
Нормативная условно-чистая продукция			руб.										(9,86)	
накладные расходы			%	87									4	
Итого			руб.										17	
Плановые накопления			%	8									1	
Итого			руб.										18	
<u>Ш. Материалы, не учтенные ценником</u>														
I.	Ц. I, ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУО1-250/Б03-05	шт	I				18,8					19	

Т.п. № 320-064.84

Ап.Х.ч.1

- 40 -

18502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	24-05-6I МГ.п. I Ц. I, ч. 5 табл. 7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: 11,40x1,072=12,22	шт	I				12,22				12			
3.	Ц. I, ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	I				8,6				9			
4.	15-04 п. 01-006 Ц. I, ч. 5 табл. 5	Автоматический вык- лючатель А-63М Цена: 1,45x1,08 = 1,57	шт	I				1,57				2			
5.	Ц. I, ч. 5 стр. 190 п. 166	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	0,025				22				1			
Итого											43				
Плановые накопления											%	8		3	
Итого													46		

Сводка затрат
I. Строительные ра-
боты - 56 руб.

2. Монтажные работы
и материалы не
учтенные ценником - 64 руб.
ВСЕГО: - 120 руб.

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшнева
Я. Сандлер

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшнева
Я. Сандлер

Т.П. № 320-064. 84 Ал.Х, ч. I - 41 -

19502-11

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 3-80

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 31,6 руб.

Г.П. № 320-064. 24Ал.Х, ч. I

№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	3.1	Благоустройство площадки ПЛ 3-80	1,02				1,02	0,093	0,04		м ²	80	12,7
2.	3.2	Озеленение площадки ПЛ 3-80	0,11				0,11	0,03	0,02		м ²	80	1,43
3.	П-46	Рекламно-информационная установка тип I	0,22				0,22	0,03			шт	2	109

-42

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. П-16	Штанга для упражнения стоя тип I-Б		0,12				0,12	0,005	0,003		шт	I	123
5. П-29	Бегунки тип I4-Б		0,36				0,36	0,023	0,007		шт	I	356
6. П-18	Силовой маятник тип 3-Б		0,11				0,11	0,006	0,003		шт	I	112
7. 2.3	Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6		0,1				0,1	0,004	0,003		шт	I	102
8. 3.3	Электроосвещение пло- щадки ПЛ 3-80		0,27	0,15			0,42	0,04	0,02		м ²	80	5,31
9. 1.5	Поливочный водопровод ПЛ 3-80		0,07				0,07	0,006	0,004		м ²	80	0,86
Итого			2,38	0,15			2,53	0,24	0,1		м ²	80	31,62

Главный инженер отделения
проектных работ

Главный архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст.инженер

Минд

Ю.Н.Максимов

Савина

Я.А.Савина

Штеренгерц

Ю.Б.Штеренгерц

Сандлер

Я.Л.Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.1
к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 3-80

Основание: ПП.3-1
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 1016 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 12,7 руб.

Г.П. № 320-064. 84 Ал.Х, ч.1

№ п/п	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры СНП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					все- го	в том числе		Все- го	в том числе		Норма- тивной услов- ной произ- вод- ности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
I.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную для ко- рыта глубиной 30 см	100 м ³	0,9	74,5	74,5	-	67	67,05			

44

1952-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-186 23-7	Погрузка грунта на авто- мобилю-самосвалы экска- ватором с ковшом емкостью 0,15 м ³	1000 м ³	0,09	285	22,8	$\frac{262,2}{90}$	26	2,05	$\frac{23,6}{8,1}$	
3.	Ценник № 3 стр.28	Вывозка грунта автосамос- валами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	125,31	0,29			86			
4.	27-19 7-1	Устройство песчано-дре- нирующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	15,0	8,87	0,07	$\frac{0,40}{0,11}$	133	1,05	$\frac{6,02}{1,65}$	
5.	27-43 II-1-5 примеч. 27-50	Устройство щебеночного основания толщиной 13 см Цена: 193-10,9x2 = 171,2	100 м ²	0,67	171,2	1,74	$\frac{11,56}{3,66}$	115	1,17	$\frac{7,75}{2,45}$	
6.	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезернистым асфальтобетоном толщиной 4 см	100 м ²	0,67	201	2,08	$\frac{4,74}{1,78}$	135	1,39	$\frac{3,18}{1,19}$	
7.	п/с 27-164-1 27-165-1 кальк. № 1	Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453=293,72	100 м ²	0,67	293,72			197			
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного борто- вого камня БР 100.20.8 из бетона М 300 на бетонной подушке	100 м	0,51	195	40,1	$\frac{0,71}{0,21}$	99	20,45	$\frac{0,36}{0,11}$	
		Итого	руб.					808	93,16	$\frac{40,91}{13,5}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								134,07
Инструк. СН 227- 82		Накладные расходы 16,5%	руб.					133			
Итого			руб.					941			
Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III-83		Плановые накопления 8%	руб.					75			
ВСЕГО			руб.					1016			

Главный архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила ст. инженер

Я. А. Савина
Ю. Б. Штеренгерц
Н. В. Дивнова
Я. Л. Сандлер

Я. А. Савина

Ю. Б. Штеренгерц

Н. В. Дивнова

Я. Л. Сандлер

Т.П. № 320-064. 84 Ал.Х, ч. I

- 46 -

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.2
к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 3-80

Основание: П. 3-1
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,11 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 114 руб.
Стоимость 1 кв.м площадки 1,43 руб.

№ п/п	№ укруп- ленных сметных норм, еди- ничных расценок, шифры СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Все- го	в том числе		Все- го	в том числе		Норма- тивной условно чистой продук- ции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вруч- ную	100 м2	0,13	5,01	5,01		1	0,65		
2.	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м2	0,13	4,3	4,3		1	0,56		

Г.П. № 320-064.84 Ал.Х, ч.1

-47-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	48-47 5-8	Подготовка места для посадки дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,1	19,1	19,1		2	1,91		
4.	48-197 7-2	Посадка дерева с комом земли размером 0,8x0,6	10 дер	0,1	22,0	9,75	$\frac{10,19}{2,37}$	2	0,98	$\frac{1,02}{0,24}$	
5.	ЦСЦ Треста Мосорг- строй р. № 4 п. 16	Стоимость дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м (береза)	шт	1	14,0			14			
6.	48-152 14-18	Подготовка посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	10 м	1,05	4,34	4,34		5	4,56		
7.	48-212 16-2	Посадка кустарников в живую двухрядную изгородь	10 м	1,05	6,28	6,17		7	6,48		
8.	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4, п. 55	Стоимость смородины альпийской	шт	52	0,4			21			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	48-182 22-2	Заготовка дерева с комом размером 0,8x0,6 м	10 дер	0,1	91,5	44,4	$\frac{4,5}{1,4}$	9	4,44	$\frac{0,45}{0,14}$	
10.	48-195 23-4-9	Заготовка кустарников вруч- ную без упаковки	100 кус- тарн.	0,52	0,37	0,37		1	0,19		
11.	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,26	11,9	11,9		3	3,09		
12.	1-174 22-13	Разработка растительного грунта в карьере с погруз- кой на автомобили-самосва- лы экскаватором с ковшем емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,003	131	6,41	$\frac{124,39}{51,8}$	1	0,02	$\frac{0,37}{0,15}$	
13.	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами гру- зоподъемностью 3 т на рас- стояние 1 км	т	8,64	0,29			1			
14.	48-220 25-2	Уход за деревом с комом зем- ли 0,8x0,6 м	10 дер.	0,1	104	7,7	$\frac{94,92}{13,72}$	10	0,77	$\frac{9,49}{1,37}$	
15.	48-229 26-4	Уход за саженцами двух- рядной живой изгороди	10 м	1,1	12,0	2,85	$\frac{9,08}{1,31}$	13	3,14	$\frac{9,99}{1,44}$	
Итого			руб.					91	26,8	$\frac{21,32}{3,34}$	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								48,12
Инструк. СН 227- 82		Накладные расходы 16,5%	руб.					15			
		Итого	руб.					106			
Постан. № 249 Госстроя СССР от 28/III-88		Плановые накопления 8%	руб.					8			
		ВСЕГО	руб.					114			

Гл. архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила ст. инженер

А. А. Савина
Ю. Б. Штеренгерц
Н. В. Дивнова
Я. Л. Сандлер

Я. А. Савина

Ю. Б. Штеренгерц

Н. В. Дивнова

Я. Л. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3.3

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на электроосвещение площадки ПЛ 3-80

Основание: черт. ПЛ.3-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 установку 425 руб.

Стоимость 1 м2 площадки 5,31 руб.

Т.П. № 320-064.84 Л.Х.ч.1

- 51 -

№ пп	Шифр и № позиции, преискурента, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.					
						брутто	нетто	еди-об-ни-ца	об-щая	Обо-ру-до-ва-ния	монтажных работ	Обо-ру-до-ва-ния	монтажных работ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								все-го	в том числе	основ-ной заработной платы	эксп-луата-ция машин в т.ч. заработной платы	все-го	в том числе	основ-ной заработной платы	эксп-луата-ция машин в т.ч. заработной платы

I. Строительные работы

19802-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля	100 м ³	0,175				74,5	74,5	-	-	13	13,04	
2.	I-968 81-2	Обратная засыпка грунта II группы в траншею	100 м ³	0,175				46	46			8	8,05	
3.	33-819 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт	2				3,79	1,68	$\frac{1,94}{0,49}$		8	8,36	$\frac{3,88}{0,98}$
4.	ССЦ. т. I 9-37I	Стоимость опор электроосвещения площадки	шт	2				94				188		
Итого												217	24,45	$\frac{3,88}{0,98}$
Нормативно-условно-чистая продукция												(28,33)		
Накладные расходы 16,5%												36		
Итого												253		
Плановые накопления 8%												20		
Итого												273		
П. Монтажные работы														
I.	8-370-8	Монтаж светильника наружного освещения	шт	2				2	0,79	$\frac{1,16}{0,36}$		4	1,58	$\frac{2,32}{0,72}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт	2				5,85	1,54	$\frac{3,33}{1,02}$		11	3,08	$\frac{6,66}{2,04}$	
3.	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	2				2,02	0,9	$\frac{0,05}{0,01}$		4,0	1,8	$\frac{0,1}{0,02}$	
4.	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,5				4,88	2,36	$\frac{2,33}{0,71}$		2,0	1,18	$\frac{1,16}{0,35}$	
5.	8-142-I	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м тран.	0,25				9,57	2,56	$\frac{6,96}{2,74}$		2,0	0,64	$\frac{1,74}{0,68}$	
6.	8-141-2	Прокладка кабеля весом до 2-х килограмм в траншее	100 м	0,25				15,2	7,29	$\frac{3,29}{1,32}$		4	1,82	$\frac{0,82}{0,33}$	
7.	8-153-2I	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	4				1,33	0,46			5,0	1,84		
Итого												32	11,94	$\frac{12,80}{4,14}$	
Нормативная условно-чистая продукция												руб.	(24,74)		

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х.ч.1 -53-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы	%	87								10		
		Итого	руб.									42		
		Плановые накопления	%	8								3		
		Итого	руб.									45		
<u>III. Материалы, не учтенные ценником</u>														
1.	Ц. I, ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУОI-250/Б03-05	шт	2				18,8				38		
2.	24-05-0I МГ п. I Ц. I, ч. 5 табл. 7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: II,40xI,072 = 12,22	шт	2				12,22				24,0		
3.	Ц. I, ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	2				8,6				17,0		
4.	I5-04 п. 0I-006 Ц. I, ч. 5 табл. 5	Автоматический вык- лючатель А-63М Цена I,45xI,08 = I,57	шт	2				I,57				3,0		
5.	Ц. I, ч. 5 стр. 150 п. 166	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	0,05				22				I,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Ц. I, ч. 5 стр. 88 п. 1256	Кабель марки АПВБ-1кв сеч. 3x16	км	0,025				567				16,0		
Итого												99		
Плановые накопления			%	8									8	
Итого												107,0		

Сводка затрат

1. Строительные работы - 273 руб.
 2. Монтажные работы
 и материалы, не
 учтенные ценником - 152 руб.
-
- Всего - 425 руб.

Главный архитектор проекта *А. Савина* Савина Я.А.
 Начальник сметного отдела *Д. Штеренгерц* Штеренгерц Д.Б.
 Составила ст. инженер *В. Горшнев* Горшнев В.С.
 Проверила ст. инженер *Я. Сандлер* Сандлер Я.Л.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА В I-А

шифр

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка III 4-133

Сметная стоимость 4,19 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 31,5 руб.

Составлена в ценах 1984г.

Т.П.№ 320-064.84 АЛХ,ч.1

№ пп	В смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция	Единица измерения	Количество	Стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4.1	Благоустройство площадки III 4-133	1,51				1,51	0,03	0,04		м ²	133	11,37
2	4.2	Озеленение площадки III 4-133	0,03				0,03	0,005	0,004		м ²	133	0,20
3	II-46	Рекламно-информационная установка тип I	0,11				0,11	0,014			шт	1	109
4	II-31	Штанга для упражнений стоя тип I-А	0,28				0,28	0,03	0,004		шт.	2	145

3592-14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	II-35	Стационарный эспандер тип 5-Д	0,23				0,23	0,02	0,004		шт	I	232
6	II-45	Стенка для метания тип 15-Д	0,5				0,5	0,07	0,012		шт	I	496
7	II-39	Балансирные качели тип 9-Д	0,23				0,23	0,03	0,005		шт	I	235
8	I.3	Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип С0-1	0,08				0,08	0,005	0,002		шт	I	82
9	4.3	Ограждение площадки III 4-133	0,33				0,33	0,03	0,02		шт	I	334
10	4.4	Электроосвещение пло- щадки III 4-133	0,13	0,17			0,30	0,032	0,017		м ²	I33	2,23
11	4.5	Поливочный водопровод III 4-133	0,59				0,59	0,03	0,02		м ²	I33	4,42
Итого			4,02	0,17			4,19	0,30	0,13		м ²	I33	31,5

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х, ч.1
-57-

Главный инженер отделения
проектных работ

Максимов Ю.Н.

Главный архитектор проекта

Савина Я.А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерц Д.Б.

Составила ст. инженер

Сандлер Я.Л.

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4. I

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 4-133

Основание: ПЛ. 4-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,51 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 1512 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 11,37 руб.

№ пп	№ преискурентов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-23I 29-2	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 15 м	1000 м ³	0,04	56,9	-	56,9 19,95	2	-	2,28 0,8	

Т.П. № 320-064 84 Ал.Х,ч.1

58

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I-238 29-9 с К-0,5	Цена: 40,8+32,2x0,5= =56,9 I4,3+II,3x0,5= =I9,95									
2	I-183 23-4	Погрузка грунта на автомобили-самосва- лы экскаватором с ковшом, емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,04	I36	9,6I	<u>I26,39</u> 49,8	5	0,38	<u>5,06</u> I,99	
3	Ценник № 3 стр. 28	Вывозка грунта авто- самосвалами грузо- подъемностью 3 т на расстояние I км	т	6I,08	0,29			I8			
4	27-19 7-1	Устройство песчано- дренирующего слоя толщиной 20 см	I м ³	25,6	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,II	227	I,79	<u>10,24</u> 2,82	
5	27-43 II-I-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеноч- ного основания тол- щиной I3 см Цена: I93-I0,9x2= =I7I,2	100 м ²	I,28	I7I,2	I,74	<u>II,56</u> 3,66	2I9	2,28	<u>I4,8</u> 4,69	
6	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезер- нистым горячим ас- фальтобетоном тол- щиной 4 см	100 м ²	I,28	20I	2,08	<u>4,74</u> I,78	257	2,66	<u>6,07</u> 2,28	

Т.П. № 320-064.84 Д.Р.Х.ч.1

- 59 -

19502-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	п/с 27-164-I 27-165-I Кальку- ляция № I	Устройство покрытия из резинобитумной сме- си толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453= =293,72	100 м ²	1,28	293,72			376			
8	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бето- на М-300 на бетонной подушке	100 м	0,5	195	40,1	0,71 0,21	98	20,05	0,36 0,11	
		Итого	руб.					1202	27,11	38,81 12,69	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								65,92
	Инструк- ция СН 227-82	Накладные расходы 16,5%	руб.					198			
		Итого	руб.					1400			
	Постанов. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 83г	Плановые накопления 8%	руб.					112			
		Всего	руб.					1512			

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Машин
Дубов
М. Сидорова

Савина Я.А.
Штеренгерц Ю.Б.
Дивнова Н.В.
Сандлер И.Л.

Г.П. № 320-064.84
А.Х.Ч.Г
-60-

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На озеленение площадки ПЛ 4-133

Основание: П. 4-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 26 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 0,20 руб.

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вручную	100 м ²	0,04	5,01	5,01	-	I	0,20		

Г.П. № 320-064.84 Ал.Х, ч.1

-61-

19502-7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м ²	0,04	4,3	4,3	-	I	0,17		
3	48-42 5-3	Подготовка мест для посадки дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,1	7,04	7,04		I	0,70		
4	48-196 7-1	Посадка дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 деревьев	0,1	14,6	6,59	<u>6,12</u> 1,64	I	0,66	<u>0,61</u> 0,16	
5	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 16	Стоимость дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м (тополь белый)	шт	I	4,8			5			
6	48-181 22-1	Заготовка дерева с комом размером 0,5x0,4 м	10 деревьев	0,1	56,6	26,5	<u>3,6</u> 1,1	6	2,65	<u>0,36</u> 0,11	
7	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,03	11,9	11,9		I	0,36		
8	1-174 22-13	Погрузка растительной земли на автомобиль-самосвал экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,001	131	6,41	<u>124,39</u> 51,3	I	0,001	<u>0,12</u> 0,05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка раститель- ного грунта автоса- мосвалами грузо- подъемностью 3 т на расстояние I км	т	0,42	0,29			I			
10	48-219 25-I	Уход за деревом с комом земли разме- ром 0,5x0,4 м	10 де- ревьев	0,1	34,4	3,73	<u>30,33</u> 4,39	3	0,37	<u>3,03</u> 0,44	
Итого			руб.					21	5,11	<u>4,12</u> 0,76	
	Инструк- ция СН-227-82 ↓	Нормативная условно- чистая продукция	руб.								9,23
		Накладные расходы 16,5%	руб.					3			
		Итого	руб.					24			
	Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш- 1983 г.	Плановые накопления 8%	руб.					2			
		Всего	руб.					26			

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Савина
Штеренгерц
Дивнова
Сандлер

Савина Я. А.
Штеренгерц Ю. Б.
Дивнова Н. В.
Сандлер Я. Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На ограждение площадки ПЛ 4-133

Основание: ТП М 4А серия 3.017-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 ограду 334 руб.

Т.П.№ 320-064,84 Ал.Х,ч.1

№№ пп	№ преи- скуран- тов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость,руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Норма- тивная услов- но- чистая продук- ция
						Основ- ная зара- ботная плата	Эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата		Основ- ная зара- ботная плата	Эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Пр-нт Малые формы ч. I Вы- пуск I I-234	Металлическая ог- рада из сетчатых панелей по железо- бетонным столбам без цоколя, высо- той 1,2 м
---	--	---

- 64 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(тип М4А. Серии 3.0Г7-1)									
		I. Строительные работы	100 м	0,425	351	30,4	<u>37,5</u> 13,6	149	12,92	<u>15,94</u> 5,78	
		II. Монтаж металло- конструкций	100 м	0,425	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	124	16,96	<u>0,33</u> 0,11	
		Итого	руб.					273	29,88	<u>16,27</u> 5,89	
		Нормативная услов- но-чистая продукция	руб.								46,15
Инструк- ция СН 227-82		Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					25			
-"-		Накладные расходы на монтаж металлоконст- рукции 8,6%	руб.					11			
		Итого	руб.					309			

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х, ч. I

-65-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28/III- 1983 г.		Плановые накопле- ния 8%	руб.					25			
		Итого	руб.					334			

Гл. инженер проекта

Л.Алексеева

Л.Алексеева

Начальник сметного отдела

Ю.Штеренгерц

Ю.Штеренгерц

Составила ст. инженер

Я.Сандлер

Я.Сандлер

Проверил

Л.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.4

шифр

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На электроосвещение площадки ПЛ 4-133

Основание: чертежи ПЛ 4-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудование тыс.руб.

б) монтажных работ 0,17 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

1) Стоимость на 1 площадку 297 руб.

2) Стоимость 1 кв.м площадки 2,23 руб.

Т.П. № 320-064.84 А.Х.ч.1

№ пп	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
						брутто	нетто	Об-ва-ния	Монтажных работ	Об-ва-ния	Монтажных работ			
						Единицы	Общая	Все-го	В том числе	Единицы	Общая	Все-го	В том числе	
						10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Строительные работы														
I.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншею для	100 м ³	0,14				74,5	74,5			10	10,43	

-67-

13502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		прокладки кабеля												
2.	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы в траншею	100 м ³	0,14				46	46			6	6,44	
3.	33-8I9 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт.	2				3,79	1,68	<u>1,94</u> 0,49		8	3,36	<u>3,88</u> 0,98
4.	ССЦ т. I ч. II п. 9-368	Стоимость опор	шт.	2				39,3	-	-		79	-	-
		Итого	руб.									103	20,23	<u>3,88</u> 0,98
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.									(24,11)		
		Накладные расходы	%	16,5								17		
		Итого	руб.									120		
		Плановые накопления	%	8								10		
		Итого	руб.									130		
		П. Монтажные работы												
I.	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	2				2	0,79	<u>1,16</u> 0,36		4	1,58	<u>2,32</u> 0,72

Т.п. № 320-064.84 Ал.Х, ч. I - 68 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт.	2				5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02		11	3,08	<u>6,66</u> 2,04
3	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт.	2				2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01		4	1,8	<u>0,1</u> 0,02
4	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,5				4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71		2	1,18	<u>1,16</u> 0,35
5	8-I42-I	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м траншеи	0,25				9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74		2	0,64	<u>1,74</u> 0,68
6	8-I4I-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	0,25				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32		4	1,82	<u>0,82</u> 0,33
7	8-I53-2I	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	4				1,33	0,46	-		5	1,84	-
Итого			руб.									32	11,94	<u>12,8</u> 4,14

Т.П. № 320-064. 84 Ам.Х, 4.1 -69-

19502-11

Нормативная условно-чистая продукция

руб.

(24,74)

Накладные расходы

%

87

10

Итого

руб.

42

Плановые накопления

%

8

3

Итого

руб.

45

Ш. Материалы, не учтенные ценником

1 Ц. I ч. 5 стр. 187 п. 190

Светильник типа РК УО1-250/Б03-05 шт

2

18,8

38

2 24-05-01 МГ п. I Ц. I ч. 5 табл. 7

Кронштейн металлический К-2 шт
Цена: 11,40 x 1,072 = 12,22

2

12,22

24

3 Ц. I ч. 5 стр. 190 п. 246

Лампа ртутная ДРЛ-250 шт

2

8,6

17

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	И5-04 п.01-006 Ц.1 ч.5 табл.5	Автоматический вы- ключатель А-63М Цена: 1,45x1,08= =1,57	шт.	2				1,57				3		
5	Ц.1 ч.5 стр.150 п.166	Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм ²	км	0,05				22				1		
6	Ц.1 ч.5 стр.88 п.1236	Кабель марки АПВБ-1 кв сечени- ем 3x16	км	0,025				1207				30		
Итого			руб.									113		
Плановые накопле- ния			%	8								9		
Итого			руб									122		

Г.П. № 320-04. 84 АЛ.Х.ч.1 - 71 -

1952-11

СВОДКА ЗАТРАТ

1. Строительные работы	-	130 руб.
2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником	-	167 руб.
<hr/>		
Всего		297 руб.

Главный архитектор проекта *А. Савина* Я. Савина
Начальник сметного отдела *С. Буря* Ю. Штеренгерц
Составила ст. инженер *В. Горшова* В. Горшова
Проверила ст. инженер *Я. Сандлер* Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПЛ 4-133, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420

Основание: чертежи ПП 4-3, ПП7-4, ПП8-2

Сметная стоимость: ПЛ 4-133, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420

0,59 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция

тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I площадки ПЛ 4-133, ПЛ 7-300, ПЛ 8-420

588 тыс.руб.

Стоимость I м² ПЛ 4-133

4,42 руб.

I м² ПЛ 7-300

1,96 руб.

I м² ПЛ 8-420

1,40 руб.

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативная условно-чистая продукция		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата	Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	I-56 II-I4	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м ³ в отвал	1000 м ³	0,019	132	6,53	<u>125,24</u> 52	3	0,12	<u>2,38</u> 0,99	
---	---------------	---	---------------------	-------	-----	------	---------------------	---	------	---------------------	--

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х.ч.1 - 73 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I75 22-I4	То же, с погрузкой на автомобили-са- мосвалы	1000 м ³	0,004	156	7,64	<u>148,09</u> 61,4	1	0,03	<u>0,59</u> 0,25	
3	Ц. № 3 стр. 28	Вывоз грунта авто- самосвалами на расстояние 1 км	т	7	0,29	-	-	2	-	-	
4	I-959 80-I	Работа на отвале	100 м ³	0,04	62,3	62,3	-	2	2,49	-	
5	I-936 78-I т.ч. п. I. 21	Зачистка дна тран- шеи вручную Цена: 101x1,2= =121,2	100 м ³	0,02	121,2	121,2	-	2	2,42	-	
6	I-967 81-I	Обратная засыпка грунта вручную	1000 м ³	0,02	41,5	41,5	-	1	0,83	-	
7	I-230 29-I I-237 29-8 I-II85 II8-II	То же, бульдозером с уплотнением Цена: 33,8+27,7x x3+II6=232,9 33,8+27,7x3+4,2=121,1 II,8+9,68x3+2,73=43,57	1000 м ³	0,017	232,9	7,4	<u>121,1</u> 43,57	4	0,13	<u>2,06</u> 0,74	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	23-I I-I	Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубопровод	м ³	2,4	9,46	0,89	-	23	2,14	-	
9	23-II5 I8-I	Устройство железобетонных дождеприемных колодцев, диаметром 700 мм	м ³	0,76	110	8,28	<u>6,98</u> 2,09	84	6,29	<u>5,8</u> 1,59	
10	Ц. I ч. I п. 819	Стоимость дождеприемного люка с решеткой	шт	2	32,9	-	-	66	-	-	
11	23-25 4-I	Укладка железобетонных безнапорных труб диаметром 300 мм Цена: 12x0,995=11,94	м	20	11,94	0,52	<u>0,24</u> 0,07	239	10,4	<u>4,8</u> 1,4	
12	22-86 6-I	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	м	10	0,47	0,25	<u>0,16</u> 0,05	5	2,5	<u>1,6</u> 0,5	
13	ССЦ ч. I стр. 66 п. 13	Стоимость водопроводных труб диаметром 25 мм	м	10	0,42	-	-	4	-	-	
14	22-312 20-I	Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм	км	0,01	33,6	29,8	-	1	0,3	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	22-I44 I0-I	Противокоррозионная изоляция стальных труб диаметром 25 мм	м	10	0,56	0,11	<u>0,08</u> 0,02	6	1,1	<u>0,8</u> 0,2	
I6	I6-I85 I6-2	Установка поливочно- го крана с полугай- кой диаметром 25 мм	шт	1	2,07	0,19	<u>0,01</u> -	2	0,19	<u>0,01</u> -	
I7	ССЦ ч. III п. I484	Стоимость поливочно- го рукава диаметром 25 мм	м	10	2,23	-	-	22	-	-	
Итого								467	28,94	<u>17,54</u> 5,67	
Нормативная условно- чистая продукция			руб.								46,48
Инстр. СН 227- -82	Накладные расходы 16,5%		руб.								77
Итого			руб.								544
Пост. 249 Госстроя СССР от 28. III. 83	Плановые накопления 8%		руб.								44
Итого			руб.								588

Гл. архитектор проекта *А. Савина* Я. Савина
 Начальник сметного отдела *А. Савина* Ю. Штеренгерц
 Составила ст. инженер *В. Горшова* В. Горшова
 Проверила ст. инженер *А. Савина* Я. Сандлер

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х.ч.1 -76-

19502.11

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 5-150

Сметная стоимость 3,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 21,7 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Г.П. № 320-064. 84 АнХ, ч. I

№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция	Единица измерения	Количество	Стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	5.1	Благоустройство площадки ПЛ 5-150	1,54				1,54	0,04	0,04		м ²	150	10,23
2	5.2	Озеленение площадки ПЛ 5-1500	0,18				0,18	0,03	0,04		м ²	150	1,22

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
3	П-46	Рекламно-информационная установка, тип I	0,22				0,22	0,03	-		шт.	2	109
4	П-I	Штанга для упражнения стоя, тип I-M	0,08				0,08	0,003	0,002		шт.	I	8I
5	П-2	Штанга для упражнения лежа, тип 2-M	0,12				0,12	0,007	0,003		шт.	I	119
6	П-5	Стационарный эспандер, тип 5-M	0,17				0,17	0,007	0,005		шт.	I	170
7	П-15	Стенка для метания, тип 15-M	0,23				0,23	0,022	0,005		шт.	I	232
8	П-3	Силовой маятник, тип 3-M	0,06				0,06	0,003	0,002		шт.	I	64
9	2.3	Скамья ограничитель зеленых насаждений, тип CO-6	0,1				0,1	0,004	0,003		шт.	I	102
10	5.3	Электроосвещение площадки ПЛ 5-150	0,13	0,17			0,3	0,032	0,017		м ²	150	1,98
II	5.4	Ограждение площадки ПЛ 5-150	0,18				0,18	0,017	0,01		шт.	I	185

Т.П. № 320-064. 84 Ам.Х, ч. I

- 78 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I2	I.5	Поливочный водопровод площадки III 5-150	0,07				0,07	0,006	0,004		м ²	150	0,46
Итого			3,08	0,17			3,25	0,21	0,13		м ²	150	21,7

Главный инженер отделения
проектных работ

Главный архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

М.М.М.

Савина

Штеренгерц

Сандлер

Максимов Ю.Н.

Савина Я.А.

Штеренгерц Ю.Б.

Сандлер Я.Л.

Т.П. № 320-064.84 Ал.Х.И

- 79 -

19502.11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
На благоустройство площадки ПЛ 5-150

Основание: ПП 5-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 1535 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 10,23 руб.

№№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I	I-231 29-2	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 13 м	1000 м ³	0,05	50,49	-	50,49	3		2,52	
	I-238	Цена: 40,8+32,3x x0,3=50,49					17,69			0,88	

Г.П. № 320-064.84 Ам.Х, ч.1

180-

19502-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29-9 с К-0,3	$14,3 + 11,3 \times 0,3 = 17,69$									
2	I-183 23-4	Погрузка грунта на автомобили-самосва- лы экскаватором с ковшом, емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,05	136	9,61	<u>126,39</u> 49,8	7	0,48	<u>6,32</u> 2,49	
3	Ценник № 3 стр. 28	Вывозка грунта ав- тосамосвалами грузо- подъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	68,46	0,29			20			
4	27-19 7-1	Устройство песчано- дренирующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	26,43	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,11	234	1,85	<u>10,57</u> 2,91	
5	27-43 II-1-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеноч- ного основания тол- щиной 13 см Цена: $193 - 10,9 \times 2 =$ $= 171,2$	100 м ²	1,2	171,2	1,74	<u>11,56</u> 3,66	205	2,09	<u>13,87</u> 4,39	
6	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезер- нистым горячим ас- фальтобетоном тол- щиной 4 см	100 м ²	1,2	201	2,08	<u>4,74</u> 1,78	241	2,5	<u>5,69</u> 2,14	

Т.П. № 320-06-84
Ал.Х, ч. I
- 81 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	п/с 27-164-1 27-165-1 Кальку- ляция № 1	Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453= =293,72	100 м ²	1,2	293,72			352			
8	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бе- тона М-300 на бетон- ной подушке	100 м	0,81	195	40,1	<u>0,71</u> 0,21	158	32,48	<u>0,57</u> 0,17	
Итого			руб					1220	39,4	<u>39,54</u> 12,98	
Нормативная условно- чистая продукция			руб.								78,94
Инструк- ция СН 227-82			Накладные расходы 16,5%	руб.				201			
Итого			руб.					1421			

Т.П. № 320-064,84 Ал.Х,ч.1

-82-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28. III - 1983г.	Плановые накопления 8%	руб.					114			
Всего			руб.					1535			

Главный архитектор проекта

Савина

Савина Я.А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерц

Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер

Дивнова

Дивнова Н.В.

Проверила ст. инженер

Сандлер

Сандлер Я.Л.

Т.п. № 320-064, 24 А.п.Х, ч. I

-83-

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 5-150

Основание: П 5-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость. 0,18 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 183 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 1,22 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вручную	100 м ²	0,3	5,01	5,01		I	1,5		

Г.П. № 320-864 2/4 Л. X, Ч. 1

- 84 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м ²	0,3	4,3	4,3	-	I	1,29		
3	48-12 4-8	Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,8x0,6 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,2	11	8,74	<u>2,6</u> 0,83	2	1,75	<u>0,52</u> 0,17	
4	48-197 7-2	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8x0,6 м	10 деревьев	0,2	22,0	9,75	<u>10,19</u> 2,37	4	1,95	<u>2,04</u> 0,47	
5	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 10	Стоимость дерева с комом земли размером 0,8x0,6 м (клен серебристый)	шт	2	14,6	-	-	29	-	-	
6	48-137 14-3	Подготовка мест для посадки однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	2,5	1,57	1,06	<u>0,51</u> 0,24	4	2,65	<u>1,27</u> 0,6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	48-211 16-1	Посадка однорядной живой изгороди	10 м	2,5	2,05	1,99	-	5	4,97	-	
8	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 55	Стоимость кизильника обыкновенного	шт.	75	0,4	-	-	30	-	-	
9	48-168 18-4	Подготовка почвы для устройства обыкновен- ного газона с внесе- нием растительной зем- ли слоем 15 см вруч- ную	100 м ²	0,04	18,3	18,3	-	1	0,73	-	
10	48-214 18-6	Посев обыкновенного газона вручную	100 м ²	0,04	3,42	2,42	-	1	0,1	-	
11	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 255	Стоимость семян газон- ных трав	кг	0,1	5,85	-	-	1	-	-	
12	48-182 22-2	Заготовка деревьев с комом размером 0,8x0,6 м	10 де- реьев	0,2	91,5	44,4	<u>4,5</u> 1,4	18	8,88	<u>0,9</u> 0,28	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	48-193 23-3-9	Заготовка кустарников механизированным спо- собом без упаковки	100 кус- тарников	0,75	0,21	0,14	<u>0,07</u> 0,02	1	0,10	<u>0,05</u> 0,01	
I4	48-176 24-1	Заготовка раститель- ной земли механизиро- ванным способом	10 м ³	0,53	0,69	-	<u>0,69</u> 0,24	1	-	<u>0,37</u> 0,13	
I5	1-174 22-13	Погрузка экскаватором растительной земли на автомобили-самосвалы с ковшем емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,01	131	6,41	<u>124,39</u> 51,3	1	0,06	<u>1,24</u> 0,51	
I6	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительно- го грунта автосамосва- лами грузоподъемностью 3 м на расстояние 1 км	т	7,39	0,29	-	-	2	-	-	
I7	48-220 25-2	Уход за деревьями с комом земли размером 0,8x0,6 м	10 де- реьев	0,2	104	7,7	<u>94,92</u> 13,72	21	1,54	<u>18,98</u> 2,74	
I8	48-228 26-3	Уход за кустарниками однорядной живой изго- роди	10 м	2,5	8,52	2,07	<u>6,37</u> 0,92	21	5,17	<u>15,92</u> 2,3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	48-232 27-3	Уход за обыкновенны- ми газонами	100 м ²	0,04	34,9	16,91	<u>16,95</u> 2,45	1	0,68	<u>0,68</u> 0,1	
		Итого	руб.					145	81,37	<u>41,97</u> 7,31	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								73,34
	Инструкция СИ-227-82	Накладные расходы 16,5%	руб.						24		
		Итого	руб.						169		
	Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III-83г.	Плановые накопления 8%	руб.						14		
		Всего	руб.						183		

Главный архитектор проекта *Марин* Савина Я.А.
 Начальник сметного отдела *Копыт* Штеренгерц Ю.Б.
 Составила ст. инженер *Дивнов* Дивнова Н.В.
 Проверила ст. инженер *Александр* Сандлер Я.Л.

Т.П. № 1320-064, АЛ. X. Ч. 1

- 88 -

1320 2-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.3

Т.п. №320-064.64 ДА. Х 4 1

- 89 -

195202-11

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 5-150

шифр

Основание: чертежи ПП 5-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,30 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,17 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
1) Стоимость на I площадку 297 руб.
2) Стоимость I кв.м площадки 1,98 руб.

№ пп	Шифр и позиция, преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				
						брутто	нетто	еди- ницы	об- щая	Обо- рудова- ния	Монтаж- ных работ	Всего	В том числе	Основ- ная за- работная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Строительные работы

I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручн.	100 м ³	0,14			74,5	74,5			10	10,43		
---	---------------	------------------------------------	-----------------------	------	--	--	------	------	--	--	----	-------	--	--

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы в траншею	100 м ³	0,14	-	-	-	46	46			6	6,44	-
3	33-8I9 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт.	2	-	-	-	3,79	1,68	<u>1,94</u> 0,49		8	3,36	<u>3,88</u> 0,98
4	ССЦ Т. I Ч. П п. 9-368	Стоимость опор	шт	2				39,3	-	-		79	-	-
Итого			руб.									103	20,23	<u>3,88</u> 0,98
Нормативная условно-чистая продукция			руб.									(24,11)		
Накладные расходы			%	16,5								17		
Итого			руб.									120		
Плановые накопления			%	8								10		
Итого			руб.									130		
П. Монтажные работы														
I	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	2				2	0,79	<u>1,16</u> 0,36		4	1,58	<u>2,32</u> 0,72

Г.П. №320.064.24АЛ. X. Ч. 1

- 90 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт	2				5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02	11	3,08	<u>6,66</u> 2,04	
3	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	2				2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01	4	1,8	<u>0,1</u> 0,02	
4	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,5				4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71	2	1,18	<u>1,16</u> 0,35	
5	8-I42-I	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м траншей	0,25				9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74	2	0,64	<u>1,74</u> 0,68	
6	8-I4I-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	0,25				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32	4	1,82	<u>0,82</u> 0,33	
7	8-I53-2I	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	4				1,33	0,46	-	5	1,84	-	
Итого			руб.									32	11,94	<u>12,8</u> 4,14

Т.П. № 320 064. 34 А.П. X, Ч. 1

-91

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.									(24,74)		
		Накладные расходы	%	87								10		
		Итого	руб.									42		
		Плановые накопления	%	8								3		
		Итого	руб.									45		
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц. I ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУОI-250/Б03-05	шт	2				18,8				38		
2	24-05-0I МГ п. I Ц. I ч. 5 табл. 7	Кронштейн металличе- ческий К2 Цена: $11,40 \times 1,072 =$ $= 12,22$	шт	2				12,22				24		
3	Ц. I ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	2				8,6				17		
4	I5-04 п. 0I-006 Ц. I ч. 5 табл. 5	Автоматический вы- ключатель А-63М Цена: $1,45 \times 1,08 = 1,57$	шт	2				1,57				3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Ц. I ч. 5 стр. 150 п. 166	Провод АПВ-660 сече- нием 2,5 мм ²	км	0,05				22				I		
6	Ц. I ч. 5 стр. 88 п. 1236	Кабель марки АПВБ-I кв сечением 3xI6	км	0,025				I207				30		
Итого			руб.									II3		
Плановые накопления			%	8								9		
Итого			руб.									I22		

СВОДКА ЗАТРАТ

1. Строительные работы	-	I30 руб.
2. Монтажные работы и мате- риалы, не учтенные цен- ником	-	I67 руб.
Всего		297 руб.

Гл. архитектор проекта *А. Савина* Я. Савина
 Начальник сметного отдела *Ю. Штеренгерц* Ю. Штеренгерц
 Составила ст. инженер *В. Горшиева* В. Горшиева
 Проверила ст. инженер *Я. Сандлер* Я. Сандлер

Т. П. № 320-064. 84 Л. X, ч. 1

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

на ограждение площадки ПЛ 5-150

Основание ТИ М4А Серия 3.017-1
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,18 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 ограду 185 руб.

№ пп	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата	

Пр-нт
Малые
формы
ч. I
Выпуск I
I-234

Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип № 4А. Серии 3.017-1)

Г. П. № 320-064. 84АД. X, ч. 1

- 94 -

19802-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы	100 м	0,235	351	30,40	<u>37,5</u> 13,6	82	7,14	<u>8,81</u> 3,2	
		II. Монтаж металлоконструкции	100 м	0,235	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	69	9,38	<u>0,18</u> 0,06	
		Итого	руб.					151	16,52	<u>8,99</u> 3,26	
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								25,51
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					14			
"		Накладные расходы на монтаж металлоконструкции 8,6%	руб.					6			
		Итого	руб.					171			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 83г		Плановые накопления 8%	руб.					14			
		Итого	руб.					185			

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

Проверил

Л. Алексеева
Л. Алексеева

Д. Штеренгерц
Д. Штеренгерц

Я. Сандлер
Я. Сандлер

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Типовая площадка ПЛ 6-210

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,31 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 25,3 руб.

Г. П. № 320 064.24Л. X, Ч. 1

№№ пп	№ смет и рас- чётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономичес- кие показатели				
			Строй- тель- ных работ	Мон- таж- ных ра- бот	Обору- дова- ния, мебели и ин- вента- ря	Про- чих зат- рат	Все- го	В том числе		Нор- ма- тив- ная ус- лов- но- чи- стая про- дук- ция	Еди- ница из- ме- ре- ния	Коли- чест- во еди- ниц изме- рения	Стои- мость едини- цы измере- ния	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I	6.1	Благоустройство пло- щадки ПЛ 6-210	2,15				2,15	0,016	0,063		м ²	210	10,21	
2	6.2	Озеленение площадки ПЛ 6-210	0,11				0,11	0,022	0,019		м ²	210	0,51	

-96-

1982-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	П-52	Архитектурно-декоративный вход, тип I	0,08				0,08	0,008	0,002		шт	I	85
4	П-53	Архитектурно-декоративный вход, тип 2	0,16				0,16	0,013	0,003		шт	I	163
5	П-46	Рекламно-информационная установка, тип I	0,22				0,22	0,03	-		шт	2	109
6	П-8	Кольцевой рукоход, тип 8-М	0,32				0,32	0,02	0,01		шт.	I	325
7	П-9	Балансирные качели тип 9-М	0,12				0,12	0,004	0,006		шт.	I	124
8	П-3	Силовой маятник, тип 3-М	0,06				0,06	0,004	0,002		шт.	I	64
9	П-1	Штанга для упражнений стоя, тип I-М	0,08				0,08	0,004	0,002		шт.	I	81
10	6.3	Беседка, тип I	0,39				0,39	0,04	0,004		шт.	I	387
11	2.3	Скамья - ограничитель зеленых насаждений тип Г-1	0,2				0,2	0,008	0,006		шт.	2	102
12	6.4	Скамья без спинки тип А-1	0,07				0,07	0,008	-		шт.	I	66
13	6.5	Урна для мусора тип 3	0,03				0,03	0,003	-		шт.	2	15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4	6.6	Электроосвещение площадки ПЛ 6-210	0,13	0,21			0,34	0,023	0,024		м ²	210	1,6
I5	6.7	Поливочный водопровод площадки ПЛ 6-210	0,53				0,53	0,04	0,026		м ²	210	2,55
I6	6.8	Ограждение площадки ПЛ 6-210	0,45				0,45	0,04	0,022		шт.	1	446
Итого			5,1	0,21			5,31	0,3	0,2		м ²	210	25,3

Г. П. № 320-014 84 Л. X, Ч. 1

Гл. инженер отделения проектных работ

Максим

Максимов Ю. Н.

Главный архитектор проекта

Савина

Савина Я. А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерд

Штеренгерд Ю. Б.

Составила ст. инженер

Сандлер

Сандлер Я. Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
 На благоустройство площадки III 6-210

Основание: П.6-1
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,15 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость I площадки 2145 руб.
 Стоимость I кв.м площадки 10,21 руб.

П. № 320-064.84

Л.Х.Ч.1

-99-

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-231 29-2 I-238 29-9 с к-1,5	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 25 м	1000 м ³	0,07	89,1	-	89,1 31,25	6	-	6,24 2,19	

1972-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: $40,8+32,2 \times 1,5=89,1$ $14,3+11,3 \times 1,5=31,25$									
2	I-183 23-4	Погрузка грунта на автомо- били-самосвалы экскавато- ром с ковшем емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,07	136	9,61	<u>126,39</u> 49,8	10	0,67	<u>8,85</u> 3,49	
3	Ценник № 3 стр.28	Вывозка грунта автосамос- валами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	92,89	0,29			27			
4	27-19 7-1	Устройство песчано-дрени- рующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	39,16	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,11	347	2,74	<u>15,66</u> 4,31	
5	27-43 II-I-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеночного осно- вания толщиной 13 см Цена: $193-10,9 \times 2 = 171,2$	100 м ²	1,94	171,2	1,74	<u>11,56</u> 3,66	332	3,38	<u>22,43</u> 7,1	
6	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см	100 м ²	1,94	201	2,08	<u>4,74</u> 1,78	390	4,04	<u>9,2</u> 3,45	
7	п/с 27-164-I 27-165-I Кальку- ляция № I	Устройство покрытия из ре- зино-битумной смеси толщи- ной 3,5 см Цена: $8,265 + 285,453 = 293,72$	100 м ²	1,94	293,72			570			
8	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бето- на М 300 на бетонной подуш- ке	100 м	0,12	195	40,1	<u>0,71</u> 0,21	23	4,81	<u>0,09</u> 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб					1705	15,64	<u>62,47</u> 20,57	
		Нормативная условно-чистая продукция	руб								78,11
Инструкция СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб					281			
		Итого	руб					1986			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III 1983 г.		Плановые накопления 8%	руб					159			
		Всего:	руб					2145			

Гл. архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Маврин
Савина
Штеренгерц
Дивнова
Сандлер

Савина Я.А.
 Штеренгерц Ю.Б.
 Дивнова Н.В.
 Сандлер Я.Л.

Шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". На озеленение площадки ПЛ 6-210

Основание: ПЛ.6-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,11 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 108 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 0,51 руб.

№ п/п	№ преис-курантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе	Основная заработная плата	Всего	в том числе	Основная заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вручную	100 м2	0,16	5,01	5,01	-	1	0,80		
2	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м2	0,16	4,3	4,3		1	0,69		

Г. П. № 320-664 24 АЛ. X, ч. 1

- 102 -

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	48-7 4-3	Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,5x0,4 м механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,2	2,31	2,28	<u>0,03</u> 0,01	I	0,46	<u>0,01</u> -	
4	48-196 7-I	Посадка деревьев с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 де- ре- вьев	0,2	14,6	6,59	<u>6,12</u> 1,64	3	1,32	<u>1,22</u> 0,33	
5	ЦСЦ трест Мос- орг- строй р. № 4 п. 9	Стоимость дерева с комом земли размером 0,5x0,4 м (клен татарский)	шт	2	5,3			II			
6	48-II7 II-3	Подготовка мест для посадки кустарников в группу механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,7	2,11	1,76	<u>0,35</u> 0,1	I	1,23	<u>0,25</u> 0,07	
7	48-209 13-2	Посадка кустарников в группу в ямы размером 0,7 x 0,5 м	10 кус- тар- ни- ков	0,7	0,87	0,83	-	I	0,58		
8	ЦСЦ трест "Мос- орг- строй" р. № 4 п. 55	Стоимость кустарников (калина обыкновенная)	шт.	7	0,4			3			

Г. П. № 320-064, 84 Д. X, ч. 1

1950-2-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	48-142 14-8	Подготовка мест для посадки двухрядной живой изгороди механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	10 м	0,8	3,17	2,66	<u>0,51</u> 0,24	3	2,13	<u>0,41</u> 0,19	
10	48-212 16-2	Посадка кустарников в 2-х рядную живую изгородь	10 м	0,8	6,28	6,17	-	5	4,94	-	
11	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 55	Стоимость кустарников (кизильник обыкновенный)	шт	40	0,4			16			
12	48-168 18-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м ²	0,03	18,3	18,3	-	1	0,55		
13	48-214 18-6	Посев обыкновенного газона вручную	100 м ²	0,03	3,42	2,42	-	1	0,07		
14	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 255	Стоимость семян газонных трав	кг	0,06	5,85			1			
15	48-181 22-1	Заготовка деревьев с комом размером 0,5 x 0,4 м	10 дере- вьев	0,2	56,6	26,5	<u>3,6</u> 1,1	11	5,3	<u>0,72</u> 0,22	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	48-193 23-3-9	Заготовка кустарников механизированным способом без упаковки	100 кус- тар- ни- ков	0,4	0,21	0,14	<u>0,07</u> 0,02	I	0,06	<u>0,03</u> 0,01	
17	48-193 23-3-9	Заготовка кустарников-саженцев механизированным способом без упаковки	100 кус- тар- ни- ков	0,07	0,21	0,14	<u>0,07</u> 0,02	I	0,01	<u>0,01</u> -	
18	48-176 24-1	Заготовка растительной земли механизированным способом	10 м ³	0,3	0,69	-	<u>0,69</u> 0,24	I	-	<u>0,21</u> 0,07	
19	1-174 22-13	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем емкостью 0,5 м ³	1000 м ³	0,003	131	6,41	<u>124,39</u> 51,3	I	0,02	<u>0,37</u> 0,15	
20	Ценник № 3 стр.28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	4,24	0,29			I			
21	48-219 25-1	Уход за деревьями с комом земли размером 0,5x0,4 м	10 де- ре- вьев	0,2	34,4	3,73	<u>30,33</u> 4,39	7	0,75	<u>6,07</u> 0,88	
22	48-227 26-2	Уход за саженцами кустарников в групповой посадке	10 кус- тар- ни- ков	0,7	4,09	1,0	<u>3,05</u> 0,44	3	0,7	<u>2,14</u> 0,31	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	48-229 26-4	Уход за саженцами двухряд- ной живой изгороди	10 м	0,8	12,0	2,85	<u>9,08</u> 1,31	10	2,28	<u>7,26</u> 1,05	
24	48-232 27-3	Уход за обыкновенными га- зонами	100 м ²	0,03	34,9	16,91	<u>16,95</u> 2,45	1	0,51	<u>0,51</u> 0,07	
Итого:			руб					86	22,4	<u>19,21</u> 3,35	
Нормативная условно-чистая продукция			руб								41,61
Инструк- ция СН- 227-82			руб					14			
Итого:			руб					100			
Пост. № 249 Госст- роя СССР от 28. III- 1983г.			руб					8			
Всего:			руб					108			

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

М. Савина
Ю. Б. Штеренгерц
Н. В. Дьянова
Я. Л. Сандлер

Савина Я. А.
Штеренгерц Ю. Б.
Дьянова Н. В.
Сандлер Я. Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на беседку, тип I

Основание: ПИ 320-13

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I беседку 387 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Пр-нт малые формы Часть I выпуск I I-19	Беседка, тип I (типовой проект 320-13)	шт.	I	307	39,9	<u>4,12</u> I,19	307	39,9	<u>4,12</u> I,19	
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.					51			44,02

Т. П. № 320-064. 84 АЛ.Х, ч. 1

- 107 -

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы 16,5%	руб					51			
		Итого	руб					358			
	Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III- 1983 г.	Плановые накопления 8%	руб					29			
		Итого	руб					387			

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверил

Л. Алексеева
Ю. Штеренгерц
Я. Сандлер
И. Сидоров
И. Сидоров

Л. Алексеева

Ю. Штеренгерц

Я. Сандлер

Г. П. № 320-664. 84 Ал. X, ч. 1

1983-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на скамью без спинки тип А-1

Основание П 320-11
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на 1 скамью 66 руб.

Г.П. № 320-064-84 Ал.Х. ч. 1

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Пр-нт малые формы ч. I выпуск 2 I-482	Скамья без спинки, тип А-1	шт.	I	52,3	8,25	0,61 0,18	52	0,61 0,18			
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.									8,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Инстр. СН 227-82	Накладные расходы 16,5%	руб						9			
	Итого	руб						61			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 22/III- 1983 г.	Плановые накопления, 8%	руб						5			
	Итого	руб						66			

Гл. инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверил

Лич
Колесов
А. И. Ивонина
И. Сидоров

Л. Алексеева
 Ю. Штеренгерц
 Я. Сандлер

Г. П. № 320-064.2АДЛ.Х, Ч. 1

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.5

к Типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на урну для мусора, тип 3

Основание ТП 320-10
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,025 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на I урну 15 руб.

Т.П. № 320-064 84 Ал.Х, ч. 1

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
					Основная заработная плата	Эксплуатация машин		Основная заработная плата	Эксплуатация машин		
						В том числе заработная плата			В том числе заработная плата		

- III -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Пр-нт малые формы ч. I, выпуск 2 I-623	Урна, тип 3 (типовой проект 320-10)	шт.	I	11,6	1,32	0,18 0,05	12	1,32	0,18 0,05	

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция									1,5
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб					2			
		Итого	руб					14			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III 1983 г.		Плановые накопления, 8%	руб					1			
		Итого	руб					15			

Гл. инженер проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверил

Лин
Корень — Л. Алексеева
Иванов — Ю. Штеренгерц
Чехов — Я. Сандлер

Т. П. № 320-064.84 Ал. X, ч. 1 — 112 — 1982

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.6

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПИ 6-210

Основание: черт. ПИ 6-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,34 тыс. руб.

В том числе:

а) оборудования тыс. руб.
б) монтажных работ 0,21 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

1) Стоимость на I площадку 337 руб.
2) Стоимость I кв.м площадки 1,6 руб.

Г. П. № 320-06484 Л. Х, ч. 1 - 113 -

№ п/п	Шифр и позиция, преysкуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса		Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.					
					брутто	нетто	Оборудования	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Единица	Общая	Все	В том числе	В том числе	Основная плата	Эксплуатационная плата	В т.ч. заработная плата	Основная плата	Эксплуатационная плата

I. Строительные работы

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I-68 I2-8	Разработка сухого грунта II группы экска- ватором вместимостью ковша 0,15 м ³ в тран- шее в отвал	1000 м ³	0,0132				275	11,7	<u>263,3</u> 90,7		4	0,15	<u>3,48</u> 1,20
2	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в тран- шее для прокладки ка- беля	100 м ³	0,05				74,5	74,5			4	3,72	
3	I-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками	100 м ³	0,182				11,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73		2	1,35	<u>0,76</u> 0,5
4	I-257 3I-2 т.ч.	Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею	1000 м ³	0,0182				18,9		<u>20,79</u> 6,92		1		<u>0,38</u> 0,13
5	33-819 303-I	Установка железобетон- ных опор со стоимос- тью земляных работ и с кабельным вводом	шт	2				3,79	1,68	<u>1,94</u> 0,49		8	3,36	<u>3,88</u> 0,98
6	ССЦ т. I ч. II л. 9-368	Стоимость опор	шт	2				39,3				79		
Итого			руб									98	8,58	<u>8,50</u> 2,81
Нормативная условно- чистая продукция			руб									(17,08)		
Накладные расходы			%	16,5								16		

Т.П. № 320-064. 84
ДЛ. X, Ч. 1

- 114 -

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		руб.								114		
		Плановые накопления	%	8								9		
		Итого:		руб								123		
		<u>II. Монтажные работы</u>												
1	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт.	2				2	0,79	<u>1,16</u> 0,36		4	1,58	<u>2,32</u> 0,72
2	8-363-1	Монтаж кронштейна	шт.	2				5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02		11	3,08	<u>6,66</u> 2,04
3	8-525-1	Монтаж автоматического выключателя А-63 М	шт.	2				2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01		4	1,8	<u>0,1</u> 0,02
4	8-409-1	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,5				4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71		2	1,18	<u>1,16</u> 0,35
5	8-142-1	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м траншеи	0,52				9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74		5	1,33	<u>3,62</u> 1,42
6	8-141-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	0,52				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32		8	3,79	<u>1,71</u> 1,19
7	8-153-21	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	4				1,33	0,46			5	1,84	

Г.П. № 320-064.84АЛ.Х, Ч. 1 - 115 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого										39	14,6	<u>15,57</u> 5,74
		Нормативная условно- чистая продукция	руб									(30,17)		
		Накладные расходы	%	87								13		
		Итого:	руб									52		
		Плановые накопления	%	8								4		
		Итого:	руб									56		
		<u>III. Материалы, не учтенные ценником</u>												
1.	Ц. I ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУО-1-250/Б03-05	шт	2				18,8				38		
2	24-05- -01 МГ. п. I Ц. I ч. 5 табл. 7	Кронштейн металличе- ский К-2 Цена: 11,40x1,072=12,22	шт	2				12,22				24		
3	Ц. I ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	2				8,6				17		

Т. П. № 320-064. 84 АП. X, ч. 1

- 116 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	I5-04 п. 01- -006 Ц. I ч. 5 табл. 5	Автоматический выключатель А-63М Цена: 1,45x1,08 = 1,57	шт	2				1,57				3			
5	Ц. I ч. 5 стр. 150 п. 166	Провод АПВ-660 сечен. 2,5 мм ²	км	0,05				22				1			
6	Ц. I ч. 5 стр. 88 п. 1236	Кабель марки АПВБ-1 кв сеч 3 x 16 мм	км	0,052				1207				63			
Итого												146			
Плановые накопления			%	8									12		
Итого:												158			

Сводка затрат

1. Строительные работы - 123
 2. Монтажные работы и материалы не учтенные ценником - 214
Всего - 337

Гл. архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Савина
Штеренгерц
Горшова
Сандлер

Я. Савина
 Ю. Штеренгерц
 В. Горшова
 Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.7

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПИ 6-210

Основание: черт. ПИ 6-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на I площадку 535 руб.
 Стоимость м2 площадки 2,55 руб.

Г. П. № 320-04.84 Ап. Х, ч. 1

№ п/п	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе	В т.ч.	Всего	В том числе	Нормативная	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-56 II-14	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 в отвал	1000 м ³	0,03	132	6,53	<u>125,24</u> 52	4	0,20	<u>3,76</u> 1,56	

118-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I75 22-I4	То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 м3	0,004	156	7,64	<u>148,09</u> 61,4	1	0,03	<u>0,59</u> 0,25	
3	Ц. № 3 стр.28	Вывоз грунта автоса- мосвалами на расстоя- ние I км	т	7	0,29	-	-	2	-	-	
4	I-959 80-I	Работа на отвале	100 м3	0,04	62,3	62,3	-	2	2,49	-	
5	I-936 78-I Т.Ч. п. I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: $101 \times 1,2 = 121,2$	100 м3	0,03	121,2	121,2	-	4	3,64	-	
6	I-967 81-I	Обратная засыпка грунта вручную	100 м3	0,03	41,5	41,5	-	1	1,24	-	
7	I-230 29-I I-237 29-8 I-II85 II8-II	То же, бульдозером с уплотнением Цена: $33,8 + 27,7 \times 3 +$ $+ 116 = 232,9$ $33,8 + 27,7 \times 3 + 4,2 = 121,1$ $11,8 + 9,68 \times 3 + 2,73 = 43,57$	1000 м3	0,027	232,9	7,4	<u>121,1</u> 43,57	6	0,20	<u>3,27</u> 1,18	
8	23-I I-I	Устройство песчаного основания по дну тран- шеи под трубопроводы	м3	4	9,46	0,89	-	38	3,56		

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
9	23-115 18-I	Устройство железобетонных дождеприемных колодцев диаметром 700 мм	м3	0,76	110	8,28	<u>6,98</u> 2,09	84	6,29	<u>5,3</u> 1,59	
10	Ц. I ч. I п. 819	Стоимость дождеприемного люка с решеткой	шт	2	32,9	-	-	66	-	-	
11	23-25 4-I	Укладка железобетонных безнапорных труб, диаметром 400 мм Цена: 12x0,995=11,94	м	10	11,94	0,52	<u>0,24</u> 0,07	119	5,2	<u>2,1</u> 0,7	
12	22-86 6-I	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	м	40	0,47	0,25	<u>0,16</u> 0,05	19	10	<u>6,4</u> 2,0	
13	ССЦ I ч. I стр. 66 п. 13	Стоимость водопроводных труб диаметром 25 мм	м	40	0,42	-	-	17	-	-	
14	22-312 20-I	Промывка с хлорированием трубопровода 25 мм	км	0,04	33,6	29,8	-	1	1,19	-	
15	22-144 10-I	Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм	м	40	0,56	0,11	<u>0,08</u> 0,02	22	4,4	<u>3,2</u> 0,8	

Т. П. № 320-064.14 ДП. X, ч. 1

- 120 -

19502-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	16-185 16-2	Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25мм	шт.	3	2,07	0,19	<u>0,01</u>	6	0,57	<u>0,03</u>	
							-			-	
17.	23-101 11-3	Покрытие битумной мастикой железобетонных труб диа- метром 400 мм	м	10	0,78	0,17	<u>0,1</u> 0,03	8	1,7	<u>1,0</u> 0,3	
18.	ССЦ I Ч.8 п.1484	Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм	м	10	2,23	-	-	22	-	-	

Итого:

422 40,71 25,95
8,38

Нормативная условно-чистая
продукция руб.

66,66

Иностр. Накладные расходы 16,5% руб.
СН 227-82

70

Итого: руб.

492

Пост. 249 Плановые накопления 8% руб.

39

Госотроя СССР от 28-III-83 Итого: руб.

531

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Мавши
Вару
В. Горшова

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшова
Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6.8

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ-6-210

Основание ТП. М 4А Серия 3.017-1

Сметная стоимость 0,45 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I ограду 446 руб.

№ п/п	№ преysку-рантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативная условно-чистая продукция		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I Пр-нт Малые формы ч. I Вы-пуск I I-234
 Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип М 4А, Серии 3.017-1)

Г.П. №320 04.84 ДЛ.Х, ч.1

122-

1982-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы	100 м	0,57	351	30,40	<u>37,5</u> 13,6	200	17,33	<u>21,37</u> 7,75	
		II. Монтаж металло- конструкций	100 м	0,57	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	166	22,74	<u>0,44</u> 0,15	

		Итого:	руб.					366	40,07	<u>21,81</u> 7,9	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								61,88
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы на общестроительные ра- боты 16,5%	руб.					33			
"		Накладные расходы на монтаж металлокон- струкций 8,6%	руб.					14			
		Итого	руб.					413			

Т. П. №320-064.84 Лп. X, Ч. 1

- 123 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Поот. № 249 Госстроя СССР от 28/III-1983г	Плановые накопле- ния 8%	руб.					33			
		Итого:	руб.					446			

Гл. инженер проекта *Л.А.* Л.Алексеева
 Начальник сметного отдела *Ю.Ш.* Ю.Штеренгерд
 Составила от.инженер *Я.С.* Я.Сандлер
 Проверил *Я.С.*

ШИФР

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". Типовая площадка ПЛ 7-300

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 7,79 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость I кв.м площадки 26,0 руб.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	эксплуатационных		Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения		Количество	Стоимость	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	7.1	Благоустройство площадки ПЛ 7-300	3,39				3,39	0,044	0,085		м2	300	11,31	
2	7.2	Озеленение площадки ПЛ 7-300	0,01				0,01	0,002	0,001		м2	300	0,04	
3	П-53	Архитектурно-декоративный вход, тип 2	0,16				0,16	0,013	0,003		шт.	1	165	

Г.П. № 320-064.84Лп.Х, ч.1

-125-

19502-11

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
4	П-55	Архитектурно-декоративный вход, тип 4	0,54				0,54	0,035	0,01		шт	I	543
5	П-48	Рекламно-информационная установка, тип 3	0,15				0,15	0,02	0,002		шт	3	53
6	П-18	Силовой маятник, тип 3-Б	0,11				0,11	0,006	0,003		шт	I	112
7	П-23	Кольцевой рукоход, тип 8-Б	0,35				0,35	0,02	0,01		шт	I	351
8	П-24	Балансирные качели, тип 9-Б	0,18				0,18	0,01	0,005		шт	I	179
9	П-20	Стационарный эспандер, тип 5-Б	0,2				0,2	0,01	0,006		шт	I	199
10	П-30	Стенка для метания, тип 15-Б	0,65				0,65	0,05	0,02		шт	I	569
11	6.3	Беседка, тип I	0,39				0,39	0,04	0,004		шт	I	387
12	7.3	Скамья со спинкой, тип Б-2 (С-5Б)	0,2				0,2	0,02	0,011		шт	4	54
13	6.4	Скамья без спинки, тип А-1	0,07				0,07	0,008	-		шт	I	66
14	6.5	Урна для мусора, тип 3	0,015				0,015	0,001	-		шт	I	15
15	7.4	Электроосвещение площадки ПЛ 7-300	0,12	0,21			0,33	0,023	0,024		м2	300	I, II

Г. П. № 320 644.84 Ал. X, ч. 1

-126-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I6. 4.5		Поливочный водопровод площадки ПЛ-7-300	0,59				0,59	0,03	0,02		м2	300	1,96
I7. 7.5		Ограждение площадки ПЛ 7-300	0,46				0,46	0,041	0,023		шт.	1	462
Итого			7,58	0,21			7,79	0,37	0,23		м2	300	26,0

Главный инженер отделения проектных работ

М.М.М.

Д.Н. Маконмов

Главный архитектор проекта

А.А.С.

Я.А. Савина

Начальник сметного отдела

К.Б.Ш.

Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст. инженер

Я.Л.С.

Я.Л. Сэндлер

Г.П. № 320-064 84
Ал.Х, ч.1

-127-

1952-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
 На благоустройство площадки ПЛ 7-300

Основание: ПЛ. 7-1
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,39 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость I площадки 3394 руб.
 Стоимость I кв.м площадки 11,31 руб.

Г.П. № 328 064.14 Лп. X, ч. 1 - 128

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-231 29-2 I-238 29-9 с к-0,6	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 16 м Цена: 40,8+32,2x0,6=60,12 14,3+11,3x0,6=21,08	1000 мЗ	0,06	60,12	-	60,12 21,08	4	-	3,61 1,26	

19802-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-I83 23-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м ³	I000 м ³	0,06	I36	9,6I	<u>I26,39</u> 49,8	8	0,58	<u>7,58</u> 2,99	
3.	Ценник № 3 стр.28	Вывозка грунта авто- самосвалами грузоподъем- ностью 3 т на расстояние I км	т	77,69	0,29			23			
4.	27-I9 7-I	Устройство песчано- дренирующего слоя тол- щиной 20 см	I м ³	60,0	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,II	532	4,2	<u>24,0</u> 6,6	
5.	27-43 II-I-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеночного основания толщиной I3 см	I00 м ²	3,0	I7I,2	I,74	<u>II,56</u> 3,66	5I4	5,22	<u>34,68</u> I0,98	
		Цена: I93-I0,9x2=I7I,2									
6.	27-I64 39-I 40-I	Покрытие среднезернис- тым горячим асфальтобе- тоном толщиной 4 см	I00 м ²	3,0	20I	2,08	<u>4,74</u> I,78	603	6,24	<u>I4,22</u> 5,34	
7.	п/с 27-I64- -I 27-I65- -I Кальку- ляция №I	Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см	I00 м ²	3,0	293,72			88I			
		Цена: 8,265+285,453= =293,72									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бор- тового камня БР 100.20. 8 из бетона М-300 на бетонной подушке	100 м	0,68	195	40,1	0,71 0,21	133	27,27	0,48 0,14	
Итого:			руб.					2698	43,51	84,57 27,31	
Нормативная условно- чистая продукция			руб.								128,08
Инструкц. СН 227-82 Накладные расходы 16,5%								445			
Итого:			руб.					3143			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 1983 г.								251			
Всего:			руб.					3394			

Главный архитектор проекта

Савина Я.А.

Савина Я.А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерц Ю.Б.

Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер

Дивнова Н.В.

Дивнова Н.В.

Проверила ст. инженер

Сандлер Я.Л.

Сандлер Я.Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 7-300

Основание: ПЛ.7-1, ПЛ.7-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на I установку 12 руб.
Стоимость I кв.м площадки 0,04 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСП, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Нормативная условно-чистая продукция		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	48-122 II-8	Подготовка места для посадки кустарника вручную с добавлением растительной земли до 50%	ЮЯМ	0,3	3,13	3,13		1	0,94		

Т.П. № 528.014.14Ап.Х, ч.1 - 131
19572-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	48-208 13-1	Посадка кустарников в группу	10 кустарников	0,3	0,58	0,54	-	1	0,16		
3.	ЦСЦ треста Мосорг- строй р. № 4 п. 64	Стоимость кустарников (опирея Вангутта)	шт	3	0,5			2			
4.	48-195 23-4-9	Заготовка кустарников вручную, без упаковки	100 кустарников	0,03	0,37	0,37		1	0,01		
5.	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,01	11,9	11,9		1	0,12		
6.	1-174 22-13	Погрузка на автомоби- ли-самосвалы экска- ватором с ковшем ем- костью 0,5 м ³	1000 м ³	0,0001	131	6,41	<u>124,39</u> 51,3	1	-	<u>0,01</u> 0,01	
7.	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на рас- стояние 1 км	т	0,14	0,29			1			
8.	48-227 26-2	Уход за кустарниками в групповой посадке	10 кустарников	0,3	4,09	1,0	<u>3,05</u> 0,44	1	0,3	<u>0,92</u> 0,13	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		руб.					9	1,53	<u>0,93</u> 0,14	
	Нормативная условно- чистая продукция		руб.								2,46
Инотрумп. СН 227-82	Накладные расходы 16,5%		руб.					2			
	Итого:		руб.					11			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.И. 1983г.	Плановые накопления 8%		руб.					1			
	Всего:		руб.					12			

Гл. архитектор проекта *Мадина* Савина Я.А.
 Начальник сметного отдела *Штеренгерц* Штеренгерц Ю.Б.
 Составила ст. инженер *Дивнова* Дивнова Н.В.
 Проверила ст. инженер *Сандлер* Сандлер Я.Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На скамью со спинкой тип С-56

Основание: ТП 320-25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на I скамью 54 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	
I	Пр-нт Малые формы ч. I Выпуск 2 I-506	Скамья со спинкой тип С-56 (типовой проект 320-25)	шт	I	43,5	5,06	<u>2,72</u> 0,93	43	5,06	<u>2,72</u> 0,93	

Т.П. № 320-25 ч. I

- 134 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								7,78
Инструкц. СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					7			
		Итого:	руб.					50			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III.1983г		Плановые накопления 8%	руб.					4			
		Итого:	руб.					54			

Гл. инженер проекта

Л. Алексеева

Л. Алексеева

Начальник сметного отдела

Ю. Штеренгерд

Ю. Штеренгерд

Составила ст. инженер

Я. Сандлер

Я. Сандлер

Проверил

(Иванов)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.4

шифр

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 7-300

Основание: черт. П.7-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

в том числе:

а) Оборудования тыс.руб.
 б) Монтажных работ 0,21 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

1) Стоимость на I площадку 332 руб.
 2) Стоимость I кв.м площадки I,11 руб.

№ п/п	Шифр и позиция, преискуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	Оборудования	Монтажных работ	В том числе	Оборудования	Монтажных работ	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Строительные работы

I. I-68 I2-8	Разработка сухого грунта II группы экскаватором вместимостью ковша 0,15 м ³ в траншее в отвале	I000 м ³	0,0125					275	11,7	263,3 90,7	-	3	0,15	3,29 1,13
-----------------	---	---------------------	--------	--	--	--	--	-----	------	---------------	---	---	------	--------------

Г.П. № 320-064.84 Ал.Х. Ч.

136

13522.11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля	100 м3	0,05				74,5	74,5	-		4	3,72	-	
3.	I-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	100 м3	0,175				11,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73		2	1,29	<u>0,73</u> 0,48	
4.	I-257 3I-2 т.ч.	Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею	1000 м3	0,0175				18,9	-	<u>20,79</u> 6,92		1	0,36	<u>0,36</u> 0,12	
5.	33-8I9 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земляных работ и с кабельным вводом	шт	2				3,78	1,68	<u>1,94</u> 0,49		8	3,36	<u>3,88</u> 0,98	
6.	ССЦ т. I ч. II п. 9-368	Стоимость опор	шт	2				39,3	-	-		79		-	
Итого												97	8,88	<u>8,26</u> 2,71	
Нормативная условно-чистая продукция руб.												(17,14)			
Накладные расходы %				16,5											16
Итого:				руб.											113
Плановые накопления %				8											9
Итого:				руб.											122

Т. П. № 320-064.84 Ал. X, ч. 1

- 137 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П. Монтажные работы														
1.	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	2				2	0,79	<u>1,16</u> 0,36		4	1,58	<u>2,32</u> 0,72
2.	8-363-1	Монтаж кронштейна	шт	2				5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02		11	3,08	<u>6,66</u> 2,04
3.	8-525-1	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	2				2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01		4	1,8	<u>0,1</u> 0,02
4.	8-409-1	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	0,5				4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71		2	1,18	<u>1,16</u> 0,35
5.	8-142-1	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м траншеи	0,50				9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74		5	1,28	<u>3,48</u> 1,37
6.	8-141-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	0,5				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32		8	3,64	<u>1,64</u> 0,66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	8-153- -21	Заделки кабеля с пластмассовой изо- ляцией	шт	4				1,33	0,46	-		5	1,84	
Итого:			руб.									39	14,4	15,36 5,16
Нормативная условно- чистая продукция			руб.									(29,76)		
Накладные расходы			% 87									13		
Итого:			руб.									52		
Плановые накопления			% 8									4		
Итого:			руб.									56		
<u>III. Материалы, не уч-</u> <u>тенные ценником</u>														
1.	ц.1ч.5 стр.187 п.190	Светильник типа РКУО1-250/Б03-05	шт	2				18,8				38		
2.	24-05- -01 М.п.1 ц.1ч.5 табл.7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: 11,4x1,072= =12,22	шт	2				12,22				24		
3.	ц.1ч.5 стр.190 п.246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	2				8,6				17		

Т. П. № 320 064.84 Ал. Х., Ч. 1

- 139 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	I5-04 п.01-006 ц.Ич.5 табл.5	Автоматический выключатель А-63М	шт	2				1,57				3		
		Цена: $1,45 \times 1,08 = 1,57$												
5.	ц.Ич.5 стр.150 п.166	Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм ²	км	0,05				22				1		
6.	ц.Ич.5 стр.88 п.1236	Кабель марки АПВБ-1 кв. сеч. 3x16 мм	км	0,05				1207				60		

Итого: руб. 143

Плановые накопления % 8 11

Итого: руб. 154

Сводка затрат

1. Строительные работы - 122

2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 210

Всего: 332

Главный архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила ст.инженер

М.А. Савина
Ю. Штеренгерц

Я.Савина
Ю.Штеренгерц
В.Горшневна
Я.Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ 7-300

Основание: П.М4А Серия 3.017-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,46 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете
 Стоимость на 1ограду 462 руб.

Г. П. № 320-064.84
 Лп.Х, ч. 1

№ п/п	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативная условно-чистая продукция		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Основной заработной платы	Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы		

I. пр-нт
 Малые формы ч. I
 Выпуск I
 I-234
 Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип М4А.Серии 3.017-1)

- 141 -

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы	100 м	0,59	351	30,40	<u>37,5</u> 13,6	207	17,94	<u>22,12</u> 8,02	
		II. Монтаж металлокон- струкций	100 м	0,59	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	172	23,54	<u>0,45</u> 0,15	
		Итого:	руб.					379	41,48	<u>22,57</u> 8,17	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								64,05
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					34			
"		Накладные расходы на монтаж металлоконструк- ций 8,6%	руб.					15			
		Итого:	руб.					428			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.11 83г		Плановые накопления 8%	руб.					34			
		Итого:	руб.					462			

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила от. инженер

Проверил

Л. Алексеева
Л. Алексеева

Ю. Штеренгерц
Ю. Штеренгерц

Я. Сандлер
Я. Сандлер

А. Сандлер
А. Сандлер

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I.8

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Составлена в ценах 1984 г.

Типовая площадка ПЛ-8-420

Сметная стоимость 8,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость I кв.м площадки 20,76 руб.

№ п/п	№ смет и рас-четов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатационная машина	Нормативная условно-чистая продукция	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8.1	Благоустройство площадки ПЛ 8-420	4,71				4,71	0,058	0,13		м2	420	11,22
2	8.2	Озеленение площадки ПЛ 8-420	0,1				0,1	0,017	0,023		м2	420	0,24
3	П-52	Архитектурно-декоративный вход тип I	0,08				0,08	0,008	0,002		шт	1	85
4	П-46	Рекламно-информационная установка тип I	0,22				0,22	0,03			шт	2	109
5	П-3	Силовой маятник тип З-М	0,06				0,06	0,003	0,002		шт	1	64

Г.П.И.
320-064.84
Л.Х, ч. 1

- 143 -

19502 - 11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	П-7	Кольцевой рукоход тип 7-М	0,360				0,36	0,019	0,009		шт	I	36I
7	П-9	Балансирные качели тип 9-М	0,12				0,12	0,004	0,006		шт	I	124
8	П-10	Лабиринт тип 10-М	0,27				0,27	0,016	0,037		шт	I	27I
9	П-11	Разновысокий бум тип 11-М	0,1				0,1	0,009	0,009		шт	I	102
10	П-12	Спираль тип 12-М	0,09				0,09	0,005	0,002		шт	I	90
11	П-13	Пружинящий балансир тип 13-М	0,13				0,13	0,006	0,004		шт	I	134
12	6.3	Беседка тип I	0,39				0,39	0,04	0,004		шт	I	387
13	2.3	Скамья-ограничитель зеленых насаждений тип СО-6	0,2				0,2	0,008	0,006		шт	2	102
14	8.3	Скамья без спинки тип А-2	0,04				0,04	0,005			шт	I	43
15	6.5	Урна для мусора тип 3	0,015				0,015	0,001			шт	I	15
16	8.4	Электроосвещение площадки III 8-420	0,24	0,38			0,62	0,043	0,044		м ²	420	1,47
17	4.5	Поливочный водопровод площадки III 8-420	0,59				0,59	0,03	0,02		м ²	420	1,40
18	8.5	Ограждение площадки III 8-420	0,63				0,63	0,056	0,03		шт	I	627
Итого			8,34	0,38			8,72	0,36	0,33		м ²	420	20,76

Главный инженер отделения
 проектных работ
 Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер

Мини
Савина
Штеренгерц
Сандлер

Максимов Ю.Н.
 Савина Я.А.
 Штеренгерц Ю.В.
 Сандлер Я.Л.

Г.П. № 320-064.84 Ал.Х, ч.1

- 144 -

1952-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами".

На благоустройство площадки ПЛ 8-420

Основание: П 8-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 4,71 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 4713 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 11,22 руб.

№№ № пре- п скурран- тов, УСН, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Норма- тивная услов- но-чи- стая продук- ция	
				Всего	В том числе		Всего	В том числе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Основ- ная зара- ботная плата	Эксплу- атация машин в том числе зара- ботная плата		Осно- вная зара- ботная плата	Эксплу- атация машин в т.ч. зара- ботная плата	
I. I-231 29-2 I-238	Устройство корыта глубиной 30 см буль- дозером с перемеще-	1000 м3	0,13	98,76	-	98,76	34,64	13	-	12,84	4,5

Г.П. № 320-064.84 Ал. X, ч. 1

- 145 -

19572-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	29-9 с к-1,8	нием грунта на 28 м Цена: $40,8+32,2 \times 1,8 = 98,76$ $14,3+11,3 \times 1,8 = 34,64$									
2	I-183 23-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ковшем емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,13	136	9,61	<u>126,39</u> 49,8	18	1,25	<u>16,43</u> 6,47	
3	Ценник № 3 стр. 28	Вывозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	185,17	0,29			54			
4	27-19 7-1	Устройство песчано-дренирующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	82,7	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,11	734	5,79	<u>33,08</u> 9,1	
5	27-43 II-1-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеночного основания толщиной 13 см Цена: $193-10,9 \times 2 = 171,2$	100 м ²	4,14	171,2	1,74	<u>11,56</u> 3,66	709	7,2	<u>47,86</u> 15,15	
6	27-164 39-1 40-1	Покрытие средnezернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см	100 м ²	4,14	201	2,08	<u>4,74</u> 1,78	832	8,61	<u>19,62</u> 7,37	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	27-164-I 27-165-I Калькуля- ция № I	Устройство покрытия из резинобитумной сме- си толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453= =293,72	100 м2	4,14	293,72			1216			
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бор- тового камня БР 100. 20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке	100 м	0,87	195	40,1	0,71 0,21	170	34,89	0,62 0,18	
Итого:			руб.					3746	57,74	130,45 42,77	
Нормативная условно- чистая продукция			руб.								188,19
Инструкция СН 227-82			Накладные расходы 16,5%	руб.				618			
Итого:			руб.					4364			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 1983г.			Плановые накопления 8%	руб.				349			
Всего:			руб.					4713			

Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Савина
Штеренгерц
Дивнова
Сандлер

Савина Я.А.
 Штеренгерц Ю.Б.
 Дивнова Н.В.
 Сандлер Я.Л.

Г. П. № 320-064. В4 Л.Х. Ч. 1

-147-

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На озеленение площадки ПЛ 8-420

Основание: ПЛ.8-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,1 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 100 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 0,24 руб.

№	№ преис- пш курантов, УСН, рас- ценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Еди- ница изме- ре- ния	Коли- чест- во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Норма- тивная условно- чистая продук- ция	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						Основ- ная за работ- ная плата	Эксплуа- тация машин в т.ч. зара- ботная плата		Основ- ная зара- ботная плата	Эксплу- атация машин в т.ч. заработ- ная пла- та		
I	48-2 3-2	Планировка участка для озеленения вруч- ную	100 м2	0,07	5,01	5,01		I	0,35			

Г.П. № 320-014.24ЛЛ.Х, Ч.1

- 148 -

1984 г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	48-3 3-3	Разбивка участка для озеленения	100 м ²	0,07	4,3	4,3		1	0,30		
3.	48-12 4-8	Подготовка мест для посадки деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м вручную с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0,2	11	8,74	<u>2,6</u> 0,83	2	1,75	<u>0,52</u> 0,17	
4.	48-197 7-2	Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6м	10 де- ревь- ев	0,2	22,0	9,75	<u>10,19</u> 2,37	4	1,95	<u>2,04</u> 0,47	
5.	ЦСЦ треста Мособрстрой р. № 4 п. 10	Стоимость дерева с комом земли размером 0,8х0,6 м (ясень обыкновенный)	шт	2	14,6			29			
6.	48-182 22-2	Заготовка деревьев с комом размером 0,8х0,6 м	10 де- ревьев	0,2	91,5	44,4	<u>4,5</u> 1,4	18	8,88	<u>0,9</u> 0,28	
7.	48-177 24-2	Заготовка растительной земли вручную	10 м ³	0,15	11,9	11,9	-	2	1,79		
8.	1-174 22-13	Погрузка на автосамосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5м ³	1000 м ³	0,001	131	6,41	<u>124,39</u> 51,3	1	0,01	<u>0,12</u> 0,05	
9.	Ценник № 3 стр. 28	Подвозка растительного грунта автосамосвалами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	2,1	0,29			1			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	48-220 25-2	Уход за деревьями с комом земли размером 0,8x0,6 м	10 де- ревь- ев	0,2	104	7,7	<u>94,92</u> 13,72	21	1,54	<u>18,98</u> 2,74	
		Итого:	руб.					80	16,57	<u>22,56</u> 3,71	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								39,13
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы 16,5%	руб.					13			
		Итого:	руб.					93			
	Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III.1983г	Плановые накопле- ния - 8%	руб.					7			
		Всего:	руб.					100			

Гл. архитектор проекта

Мавин

Савина Я.А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерц

Штеренгерц Ю.Б.

Составила ст. инженер

Дивнова

Дивнова Н.В.

Проверила ст. инженер

Сандлер

Сандлер Я.Л.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На скамью без спинки тип А-2

Основание: ТП 320-II
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I скамью 43 руб.

№ п/п	№ преис-курентов, УСН, расценки, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		Основная заработная плата	Эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	Пр-нт Малые формы ч. I, выпуск 2 I-483	Скамья без спинки, тип А-2 (типовой проект 320-II)	шт	I	33,6	5,12	<u>0,39</u> 0,12	34	5,12	<u>0,39</u> 0,12	

Т.П. №320-ВМ.МАЛ.Х.ч.1

-151-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								5,51
Инструкция СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					6			
		Итого:	руб.					40			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 1983 г		Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого:	руб.					43			

Гл. инженер проекта *Лус* Л. Алексеева
 Начальник сметного отдела *Ю. Штеренгерц* Ю. Штеренгерц
 Составила от. инженер *Я. Сандлер* Я. Сандлер
 Проверил *И. Сандлер*
И. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ПЛ 8-420

Основание: черт. ПЛ.8-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,62	тыс. руб.
в том числе:		
а) оборудования		тыс. руб.
б) монтажных работ	0,38	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб.
Показатели по смете:		
1) Стоимость на 1 площадку	617	руб.
2) Стоимость 1 кв.м площадки	1,47	руб.

№ п/п	Шифр и № позиции, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса		Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.						
					брутто	нетто	Оборудования	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Единицы	Общая	Оборудования	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ	Все	В том числе	Все	В том числе
								Го	Го	Го	Го	Го	Го	Го	Го
								Основная плата	Основная плата	Основная плата	Основная плата	Основная плата	Основная плата	Основная плата	Основная плата
								Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата	Эксплуатационная плата
								в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата	в т.ч. заработная плата

I. Строительные работы

Г.П. №20-064.84 АЛХ, Ч.1 - 153 -

1992.11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	I-68 I2-8	Разработка сухого грунта II группы экскаватором вме- стимостью ковша 0,15 м3 в тран- шее в отвал	I000 м3	0,02I				275	II,7	<u>263,3</u> 90,7		6	0,25	<u>5,53</u> 1,90
2.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее для про- кладки кабеля	I00 м3	0,09				74,5	74,5	-		7	6,7	-
3.	I-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,3				II,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73		3	2,22	<u>1,26</u> 0,82
4.	I-257 3I-2 т.ч.	Обратная засыпка грунта бульдозе- ром в траншее	I000 м3	0,03				18,9	-	<u>20,79</u> 6,92		I	-	<u>0,62</u> 0,2I
5.	33-8I9 303-I	Установка железобетонных опор со стоимостью земля- ных работ и с ка- бельным вводом	шт	4				3,79	I,68	<u>1,94</u> 0,49		15	6,72	<u>7,76</u> 1,96
6.	ССЦ т. I ч. II п. 9-368	Стоимость опор	шт	4				39,3	-	-		157	-	-
Итого:			руб.									189	15,89	<u>15,17</u> 4,89

Т. П. № 320-064.84 АД. X, ч. 1

-154-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.									(31,06)		
		Накладные расходы	%	16,5								31		
		Итого:	руб.									220		
		Плановые накопления	%	8								18		
		Итого:	руб.									238		
		<u>II. Монтажные работы</u>												
I	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	4			2	0,79	<u>1,16</u> 0,36			8	3,16	<u>4,64</u> 1,44
2	8-363-I	Монтаж кронштейна	шт	4			5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02			21	6,16	<u>13,32</u> 4,08
3	8-525-I	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	4			2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01			8	3,6	<u>0,2</u> 0,04
4	8-409-I	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	I			4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71			5	2,36	<u>2,33</u> 0,71
6	8-142-I	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100м	0,85			9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74			8	2,18	<u>5,92</u> 2,33

Г. П. № 320 064,84 Л. X, Ч. 1

- 155 -

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-141- -2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	0,85				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32		13	6,2	<u>2,8</u> 1,12
7	8-153- -21	Заделки кабеля с пластмассовой изоляцией	шт	8				1,33	0,46	-		11	3,68	
Итого:			руб.									74	27,34	<u>29,21</u> 9,72
Нормативная услов- но-чистая продук- ция			руб.									(56,55)		
Накладные расходы %			%	87								24		
Итого:			руб.									98		
Плановые накоп- ления			%	8								8		
Итого:			руб.									106		
<u>III. Материалы, не учтенные ценником</u>														
1	Ц. I ч. 5 стр. 186 п. 188	Светильник типа РКУ01-125/Б03-05	шт	4				17				68		
2	24-05-01 МГ п. I ц. I ч. 5 таб. 7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: 11,4х1,072= = 12,22	шт	4				12,22				49		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	ц.Ич.5 стр.190 п.245	Лампа ртутная ДРЛ-125	шт	4				6,24				25		
4.	И5-04 п.01-006 ц.Ич.5 табл.5	Автоматический выключатель А-63М Цена: $1,45 \times 1,08 = 1,57$	шт	4				1,57				6		
5.	ц.Ич.5 стр.150 п.166	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм ²	км	0,1				22				2		
6.	ц.Ич.5 стр.88 п.1236	Кабель марки АПВБ-1 кв сеч. 3х16 мм ²	км	0,085				1207				103		
Итого:			руб.									253		
Плановые накопле- ния			%	8								20		
Итого:			руб.									273		

Сводка затрат

- I. Строительные работы - 238 руб.
 2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 379 руб.
 Всего: - 617 руб.

Гл. архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшиева
Я. Сандлер

Я. Савина
 Ю. Штеренгерц
 В. Горшиева
 Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8.5

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадок ШЛ 8-420

Основание: ТП.М4А Серия 3.0Г7-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на 1 ограду 627 руб.

Т.П.№-320-064.84
Лп.Х, ч.

№ п/п	№ преysку-рантов, УСИ, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Нормативная условно-чистая продукция
					Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	Основная заработная плата	Эксплуатационная машин в т.ч. заработная плата	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Пр-нт Малые формы ч. I Выпуск I 1984	Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип М4А. Серии 3.0Г7 - I)										

-158-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Строительные работы	100 м	0,80	351	30,40	<u>37,5</u> 13,6	281	24,32	<u>30</u> 10,88	
		П. Монтаж металлоконструкций	100 м	0,80	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	234	31,92	<u>0,62</u> 0,21	
		Итого:	руб.					515	56,24	<u>30,62</u> 11,08	
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								86,86
Иinstr. СН 227-82		Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					46			
-"-		Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	руб.					20			
		Итого:	руб.					581			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28. III. 1983г.		Плановые накопления 8%	руб.					46			
		Итого:	руб.					627			

Гл. инженер проекта
Начальник сметного отдела
Сооставила ст. инженер
Проверил

Лус
Колупов
М. Сидорова
Л. Алексеева

Л. Алексеева
Ю. Штеренгерц
Я. Сандлер

шифр

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами". Типовая площадка ПЛ 9-450

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 9,67 тыс.руб.

Нормативная условно-
чистая продукция

Показатели по смете

Стоимость I кв.м площадки 21,5 руб.

№	№ смет и рас- четов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономи- ческие показатели					
			Строй- тель- ных работ	Мон- таж- ных ра- бот	Обору- дова- ния, мебели и ин- вента- ря	Про- чих зат- рат	Всего	В том числе	Норма- тивная услов- но-чис- лая про- дукция	Еди- ница ре- ния	Колл- чест- во еди- ниц ме- ро- ния	Стои- мость одни- цы из- мере- ния	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	9.1	Благоустройство площадки ПЛ 9-450	5,11				5,11	0,06	0,14		м2	450	11,35
2	П-4	Силовой маятник, тип 4-М	0,13				0,13	0,006	0,003		шт	1	133
3	П-7	Кольцевой руко- ход, тип 7-М	0,36				0,36	0,02	0,01		шт	1	361

Г.П. № 320-04/84 АЛХ, Ч.1

160-

1982-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4. П-9	Балансирные качели, тип 9-М	0,12					0,12	0,004	0,007		шт	I	124
5. П-5	Стационарный эспандер, тип 5-М	0,17					0,17	0,007	0,005		шт	I	170
6. П-15	Стенка для метания, тип 15-М	0,23					0,23	0,022	0,004		шт	I	232
7. П-14	Бегунки, тип 14-М	0,37					0,37	0,023	0,007		шт	I	375
8. П-46	Рекламно-информационная установка, тип I	0,22					0,22	0,03			шт	2	109
9. П-11	Разновысокий бум, тип 11-М	0,10					0,10	0,009	0,009		шт	I	102
10. П-10	Лабиринт, тип 10-М	0,27					0,27	0,017	0,037		шт	I	271
11. П-12	Спираль, тип 12-М	0,09					0,09	0,005	0,002		шт	I	90
12. П-13	Пружинящий балансир, тип 13-М	0,13					0,13	0,006	0,004		шт	I	134
13. 7.3	Скамьи со спинкой, тип Д-1	0,2					0,2	0,02	0,011		шт	4	54
14. П-52	Архитектурно-декоративный вход, тип I	0,24					0,24	0,023	0,005		шт	3	85
15. 6.5	Урна для мусора, тип 3	0,03					0,03	0,002	-		шт	2	15

Г. П. № 320-064.84 Ал. X, ч. 1 - 161-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
I6. 9.2	Электроосвещение площадки ПЛ 9-450	0,24	0,39				0,63	0,045	0,046		м2	450	1,41
I7. 9.3	Поливочный водо- провод площадки ПЛ 9-450	0,69					0,69	0,047	0,03		м2	450	1,54
I8. 9.4	Ограждение пло- щадки ПЛ 9-450	0,58					0,58	0,05	0,03		шт	1	577
Итого:		9,28	0,39				9,67	0,4	0,35		м2	450	21,5

Гл. инженер отделения
проектных работ

Гл. архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Максимов
Савина
Штеренгерц
Сандлер

Максимов Ю.Н.

Савина Я.А.

Штеренгерц Ю.Б.

Сандлер Я.Л.

Г. П. № 320-064.84

АП. X, ч. 1

- 162 -

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На благоустройство площадки ПЛ 9-450

Основание: ПЛ.9-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,11 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость 1 площадки 5106 руб.

Стоимость 1 кв.м площадки 11,35 руб.

№ п/п	№ преискурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Всего	В том числе	Эксплуатация машин	Всего	В том числе	Эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-231 29-2 I-238 29-9 с К-1,6	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 26 м Цена: 40,8+32,2x1,6= = 92,32	1000 м3	0,14	92,32	-	92,32 32,38	13	-	12,92 4,53	

Г.П. № 3-10-0000 АЛХ, Ч.1

- 163 -

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		$14,3 + 11,3 \times 1,6 = 32,38$									
2.	I-183 23-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаватором с ков- шом емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,14	136	9,61	$\frac{126,39}{49,8}$	19	1,35	$\frac{17,69}{6,97}$	
3.	Ценник № 3 стр.28	Вывозка грунта авто- самосвалами грузо- подъемностью 5 т на расстояние 1 км	т	198,51	0,29			58			
4.	27-19 7-1	Устройство песчано дренирующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	90	8,87	0,07	$\frac{0,40}{0,11}$	798	6,3	$\frac{36}{9,9}$	
5.	27-43 II-I-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеночного основания толщиной 13 см Цена: $193 - 10,9 \times 2 =$ $= 171,2$	100 м ²	4,5	171,2	1,74	$\frac{11,56}{3,66}$	770	7,83	$\frac{52,02}{16,47}$	
6.	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезерни- стым горячим асфальто- бетоном толщиной 4 см	100 м ²	4,5	201	2,08	$\frac{4,74}{1,78}$	904	9,36	$\frac{21,33}{8,01}$	
7.	п/с 27-164-1 27-165-1 КАЛЬКУЛ №1	Устройство покрытия из резинобитумной смеси толщиной 3,5 см Цена: $8,265 + 285,453 =$ $= 293,72$	100 м ²	4,5	293,72			1322			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР.100.20.8 из бетона М-300 на бетонной подушке	100	0,89	195	40,1	0,71 0,21	174	35,69	0,63 0,19	
Итого:			руб.					4058	60,53	140,59 46,07	
Нормативная условно-чистая продукция			руб.								201,12
Инструкция СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					670			
Итого:			руб.					4728			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III.1983г		Плановые накопления - 8%	руб.					378			
Всего:			руб.					5106			

Гл. архитектор проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверила ст. инженер

М. Савина
В. Штеренгерд
Дивнова
М. Сандлер

Савина Я.А.

Штеренгерд Ю.Б.

Дивнова Н.В.

Сандлер Я.Л.

Г. П. № 320-064.84

Лл. X, ч. 1

- 165 -

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на электроосвещение площадки ШЛ 9-450

Основание: черт. ПП.9-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс. руб.
В том числе:
а) оборудование тыс. руб.
б) монтажные работы 0,39 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете:
1) Стоимость на I площадку 634 руб.
2) Стоимость I кв.м площадки 1,41 руб.

№	Шифр и № позиции, преискуранта, УСН, ценика и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					брутто	нетто	Оборудование	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ	В том числе			
					Единицы	Общая	Основная	Эксплуатационная	Основная	Эксплуатационная				
					шт	руб	плата	в т.ч.	плата	в т.ч.				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I. Строительные работы

Г. П. № 320-084.84 Лт. X, ч. 1

-166-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	I-68 I2-8	Разработка сухого грунта II группы экс- каватором емкостью ковша 0,15 м3 в траншее	I000 м3	0,0235				275	11,7	<u>263,3</u> 90,7	6	0,27	<u>6,19</u> 2,13		
2	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее для прок- ладки кабеля	I00 м3	0,1				74,5	74,5	-	7	7,45	-		
3	I-II85 II8-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м3	0,335				11,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73	4	2,48	<u>1,41</u> 0,91		
4	I-257 3I-2 т.ч.	Обратная засыпка грунта бульдозером в транше	I000 м3	0,0335				18,9	-	<u>20,79</u> 6,92	I	-	<u>0,70</u> 0,23		
5	33-8I9 303-I	Установка железобе- тонных опор со сто- имостью земляных работ и с кабельным вводом	шт	4				3,79	1,68	<u>1,94</u> 0,49	15	6,72	<u>7,76</u> 1,96		
6	ССЦ т. I ч. II п. 9- -368	Стоимость опор	шт	4				39,3	-	-	157				

Итого:			руб.									190	16,92	<u>16,06</u> 5,23	
Нормативная условно- чистая продукция			руб.									(32,92)			

Т.П. № 320000000000. X, Ч. 1 - 167-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы	%	16,5								31		
		Итого:	руб.									221		
		Плановые накопления	%	8								18		
		Итого:	руб.									239		
		<u>II. Монтажные работы</u>												
I	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	4				2	0,79	<u>1,16</u> 0,36		8	3,16	<u>4,64</u> 1,44
2	8-363-1	Монтаж кронштейна	шт	4				5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02		21	6,16	<u>13,32</u> 4,08
3	8-525-1	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	4				2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01		8	3,6	<u>0,2</u> 0,04
4	8-409-1	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100м	1				4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71		5	2,36	<u>2,33</u> 0,71
5	8-142-1	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100м траншеи	0,95				0,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74		9	2,43	<u>6,61</u> 2,6
6	8-141-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100м	0,95				15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32		14	6,93	<u>3,12</u> 1,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-153 -21	Заделки кабеля с пластмассовой изолирующей	шт	8				1,33	0,46	-		11	3,68	-
Итого:												76	28,32	<u>30,22</u> 10,12
Нормативная услов- но-чистая продукция руб.												(58,54)		
Накладные расходы				%	87							25		
Итого:												101		
Плановые накопления				%	8							8		
Итого:												109		
<u>III. Материалы, не учтен- ные ценником</u>														
1	Ц. I ч. 5 стр. 186 п. 188	Светильник типа РКУО1-125/Б03-05	шт	4				17				68		
2	24-05- -01 МГ. п. I Ц. I ч. 5 таб. 7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: 11,40x1,072= = 12,22	шт	4				12,22				49		
3	Ц. I ч. 5 стр. 190 п. 245	Лампа ртутная ДРЛ-125	шт	4				6,24				25		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4.	15-04 п.01- -006 ц.1ч.5 таб.5	Автоматический выключатель А-63М Цена: $1,45 \times 1,08 = 1,57$	шт	4				1,57				6			
5.	ц.1ч.5 стр.150 п.660	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм ²	км	0,1				22				2			
6.	ц.1ч.5 стр.88 п.1236	Кабель марки АПВБ-1 кв сеч. 3х16 мм ²	км	0,095				1207				115			
Итого:			руб.										265		
Плановые накопления			%	8									21		
Итого:			руб.										286		

Сводка затрат

1. Строительные работы - 239 р.
2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 395 р.
Всего: 634 р.

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

М. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшниева
Я. Сандлер

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшниева
Я. Сандлер

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на поливочный водопровод ПД 9-450

Основание: черт. ПД.9-3
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I площадку 694 руб.
Стоимость I кв.м площадки 1,54 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Нормативная условно-чистая продукция		
					Всего	В том числе Основная заработная плата	Всего	В том числе Основная заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-56 II-14	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м ³ в отвал	1000 м ³	0,037	132	6,53	<u>125,24</u> 52	5	0,24	<u>4,63</u> 1,92	

Г.П. № 220.000.000 Д.Х.ч.1

-174-

1952-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I-I75 22-I4	То же, с погрузкой на автомобили-само- свалы	1000 м ³	0,004	156	7,64	<u>148,09</u> 61,4	1	0,03	<u>0,59</u> 0,25	
3	ц. № 3 стр. 28	Вывоз грунта авто- самосвалами на рас- стояние 1 км	т	7	0,29	-	-	2	-	-	
4	I-959 80-I	Работа на отвале	100 м ³	0,04	62,3	62,3	-	2	2,49	-	
5	I-936 78-I т. ч. п. 1.21	Зачистка дна тран- шеи вручную Цена: 101x1,2=121,2	100 м	0,03	121,2	121,2	-	4	3,64	-	
6	I-967 81-I	Обратная засыпка грунта вручную	100 м ³	0,04	41,5	41,5	-	2	1,66	-	
7	I-230 29-I I-237 29-8 I-II85 II8-II	То же, бульдозером с уплотнением Цена: 33,8+27,7x3 + + 116 = 232,9 33,8+27,7x3+4,2 = = 121,1 11,8+9,68x3+2,73= = 43,57	1000 м ³	0,033	232,9	7,4	<u>121,1</u> 43,57	8	0,24	<u>4,0</u> 1,44	
8	23-I I-I	Устройство песчаного основания по дну траншеи под трубо- проводы	м ³	5,12	9,46	0,89	-	48	4,56	-	

Г.П. № 320-04/04 ДЛ.Х, Ч.1

- 172 -

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	23-115 18-1	Устройство железобетонных дождеприемных колодцев, диаметром 700 мм	м3	0,76	110	8,28	<u>6,98</u> 2,09	84	6,29	<u>5,3</u> 1,59	
10	ц. I ч. I п. 819	Стоимость дождеприемного люка с решеткой	шт	2	32,9	-	-	66	-	-	
11	23-25 4-1	Укладка железобетонных безнапорных труб, диаметром 300м Цена: 12x0,995=11,94	м	20	11,94	0,52	<u>0,24</u> 0,07	239	10,4	<u>4,8</u> 1,4	
12	22-86 6-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	м	44	0,47	0,25	<u>0,16</u> 0,05	21	11	<u>7,04</u> 2,2	
13	ССЦ ч. I стр. 65 п. 13	Стоимость водопроводных труб диаметром 25 мм	м	44	0,42	-	-	18	-	-	
14	22-312 20-1	Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм	км	0,044	33,6	29,8	-	1	1,31	-	
15	22-144 10-1	Противокоррозийная изоляция стальных труб диаметром 25 мм	м	44	0,56	0,11	<u>0,08</u> 0,02	25	4,84	<u>3,52</u> 0,88	
16	16-185 16-2	Установка поливочного крана с полугай-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		кой диаметром 25 мм	шт	2	2,07	0,19	<u>0,01</u>	4	0,38	<u>0,02</u>	
							-			-	
I7.	ССЦ ч.Ш п.1484	Стоимость поливоч- ного рукава диамет- ром 25 мм	м	10	2,23	-	-	22	-	-	
		Итого:	руб.					552	47,08	<u>29,9</u> 9,68	
		Нормативная условно- чистая продукция	руб.								76,98
	Инструк- ция СН 227-82	Накладные расходы 16,5%	руб.					91			
		Итого:	руб.					643			
	Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г	Плановые накопле- ния - 8%	руб.					51			
		Итого:	руб.					694			

Гл.архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст.инженер
Проверила ст.инженер

А. Савина
В. Горшкова
Я. Сандлер

Я. Савина
Ю. Штеренгерц
В. Горшкова
Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТ № 9.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

На ограждение площадки ПЛ 9-450

Основание: ТП. М4А. Серия 3.017-1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на I ограду 577 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе	Основная заработная плата	Всего	В том числе	Нормативная условно-чистая продукция	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Пр-нт Малые формы ч. I Выпуск I I-234	Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип М4А. Серия 3.017-1)									
---	---------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Т.П. № 320 от 01.01.84

-175-

1984-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Строительные работы	100 м	0,735	351	30,4	<u>37,5</u> 13,6	258	22,34	<u>27,56</u> 10		
	П. Монтаж металлоконструкций	100 м	0,735	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	215	29	<u>0,57</u> 0,19		
	Итого:	руб.					473	51,34	<u>28,13</u> 10,19		
	Нормативная условно-чистая продукция	руб.									79,47
Инструкц. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					43				
-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций - 8,6%	руб.					18				
	Итого:	руб.					534				
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.1983г	Плановые накопления 8%	руб.					43				
	Итого:	руб.					577				

Гл. инженер проекта *Л. Алексеева*
 Начальник сметного отдела *Ю. Штеренгерц*
 Составила ст. инженер *Я. Сандлер*
 Проверил *С. Сандлер*

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-IO

шифр

к типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"

Составлена в ценах 1984 г.

Типовая площадка ШЛ IO-500
 Сметная стоимость II,19 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость I кв.м площадки 22,4 руб.

Г.П. № 200-00/001.1.1.ч.1

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе Основная заработная плата	Эксплуатационная машина	Нормативная условно-чистая продукция	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IO.I	Благоустройство площадки ШЛ IO-500	5,69				5,69	0,07	0,16		м2	500	11,39
2	П-18	Силовой маятник тип 3-Б	0,11				0,11	0,006	0,003		шт	1	112
3	П-22	Кольцевой рукоход тип 7-Б	0,41				0,41	0,022	0,01		шт	1	408
4	П-20	Стационарный эспандер тип 5-Б	0,2				0,2	0,01	0,006		шт	1	199

-177-

19502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
5	II-29	Бегунки тип I4-Б	0,36				0,36	0,023	0,007		шт	I	356
6	II-30	Стенка для метания тип I5-Б	0,65				0,65	0,05	0,02		шт	I	654
7	II-25	Лабиринт тип I0-Б	0,31				0,31	0,022	0,026		шт	I	310
8	II-26	Разновысокий бум тип II-Б	0,11				0,11	0,007	0,01		шт	I	111
9	II-27	Спираль тип I2-Б	0,10				0,10	0,006	0,002		шт	I	102
10	II-28	Пружинящий балансир тип I3-Б	0,09				0,09	0,017	0,006		шт	I	93
11	II-48	Рекламно-информацион- ная установка тип Э	0,2				0,2	0,025	0,002		шт	4	53
12	7.3	Скамья со спинкой тип Д-2	0,2				0,2	0,02	0,011		шт	4	54
13	II-52	Архитектурно-декора- тивный вход тип I	0,16				0,16	0,016	0,004		шт	2	85
14	6.3	Беседка тип I	0,39				0,39	0,04	0,004		шт	I	387
15	8.3	Скамья без спинки тип А-2	0,04				0,04	0,005			шт	I	43
16	6.5	Урна для мусора тип 3	0,06				0,06	0,006			шт	4	15
17	10.2	Электроосвещение пло- щадки III IO-500	0,24	0,44			0,68	0,05	0,05		м ²	500	I,36
18	10.3	Поливочный водопровод площадки III IO-500	0,71				0,71	0,05	0,03		м ²	500	I,42

Т.П. № 320-064.84

Ал.Х,ч.1

-178-

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I9	10.4	Ограждение площадки Пл 10-500	0,72				0,72	0,065	0,035		шт	1	721
		Итого	10,75	0,44			11,19	0,51	0,39		м ²	500	22,4

Главный инженер отделения
проектных работ

Максимов

Максимов Д.Н.

Главный архитектор проекта

Савина

Савина Я.А.

Начальник сметного отдела

Штеренгерц

Штеренгерц Д.Б.

Составила ст. инженер

Сандлер

Сандлер Я.Л.

Т.П. № 320-004.84

Ал.Х, ч.1

-179-

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.1

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
 На благоустройство площадки ПЛ 10-500

Основание: П. 10-1
 Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,69 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость 1 площадки 5694 руб.
 Стоимость 1 кв.м площадки 11,39 руб.

Г.П.№ 320-064.84

Ал.Х, ч.1

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция
					Все-го	В том числе		Все-го	В том числе		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I-231 29-2	Устройство корыта глубиной 30 см бульдозером с перемещением грунта на 37 м	1000 м ³	0,16	127,74	-	127,74	20	-	20,44	7,17	
I-238 29-9 с к-2,7	Цена: 40,8+32,2x2,7=127,74 14,3+11,3x2,7=44,81										

19802-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1-183 23-4	Погрузка грунта на автомо- били-самосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,25 м ³	1000 м ³	0,16	136	9,61	<u>126,39</u> 49,8	22	1,54	<u>20,22</u> 7,97	
3	Ценник № 3 стр. 28	Бывозка грунта автосамосва- лами грузоподъемностью 3 т на расстояние 1 км	т	222,71	0,29			65			
4	27-19 7-1	Устройство песчано дрена- рующего слоя толщиной 20 см	1 м ³	100	8,87	0,07	<u>0,40</u> 0,11	887	7	<u>40</u> 11	
5	27-43 11-1-5 Примеч. 27-50	Устройство щебеночного ос- нования толщиной 13 см Цена: 193-10,9x2=171,2	100 м ²	5,0	171,2	1,74	<u>11,56</u> 3,66	856	8,7	<u>57,8</u> 18,3	
6	27-164 39-1 40-1	Покрытие среднезернистым горячим асфальтобетоном толщиной 4 см	100 м ²	5,0	201	2,08	<u>4,74</u> 1,78	1005	10,4	<u>23,7</u> 8,9	
7	п/с 27-164- -1 27-165- -1 Кальку- ляция № 1	Устройство покрытия из рези- нобитумной смеси толщиной 3,5 см Цена: 8,265+285,453=293,72	100 м ²	5,0	293,72			1469			
8	27-79 19-2-9	Укладка бетонного бортового камня БР 100.20.8 из бето- на М 300 на бетонной подушке	100 м	1,03	195	40,1	<u>0,71</u> 0,21	201	41,3	<u>0,73</u> 0,22	
Итого			руб					4525	68,94	<u>162,89</u> 53,56	

Г. П. № 320-064/84

Дл. X, Ч. 1

- 181 -

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.								231,83
Инструк-ция СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб.					747			
		Итого:	руб.					5272			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28.III-1983 г.		Плановые накопления 8%	руб.					422			
		Всего:	руб.					5694			

Главный архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

Мавин
Д. В. В.
М. С. Сидорова

Савина Я. А.
 Штеренгерц Ю. Б.
 Дивнова Н. В.
 Сандлер Я. Л.

Т.П. № 320-064.84

ЛД. X, ч. 1

- 182 -

19502-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.2

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами"
на электроосвещение площадки ПЛ 10-500

Основание: черт. ПЛ.10-2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
В том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,44 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
1) Стоимость на I площадку 682 руб.
2) Стоимость I кв.м площадки I,36 руб.

№	Шифр и № позиции, преysкуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т	Стоимость единицы, руб.		Стоимость единицы, руб.						
						брутто	нетто	Оборудования	Монтажных работ	Оборудования	Монтажных работ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Единица	Общая	Все-го	В том числе	Основная заработная плата	Эксплуатационная машин	Все-го	В том числе	Основная заработная плата

I. Строительные работы

Т.П. № 320-00/11 Лп.Х, ч.1 - 183-

19522.11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I-68 I2-8	Разработка сухого грунта II группы экс- каватором вместимо- стью ковша 0,15 м ³ в траншее в отвал	1000 м ³	0,0275				275	11,7	<u>263,3</u> 90,7		8	0,32	<u>7,24</u> 2,49
2	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля	100 м ³	0,11				74,5	74,5	-		8	8,19	-
3	I-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трам- бовками	100 м ³	0,385				11,6	7,4	<u>4,2</u> 2,73		4	2,85	<u>1,62</u> 1,05
4	I-257 3I-2 т.ч.	Обратная засыпка грунта бульдозером в траншею	1000 м ³	0,0385				18,9	-	<u>20,79</u> 6,92		1	-	<u>0,80</u> 0,27
5	33-8I9 303-I	Установка железобе- тонных опор со стои- мостью земляных ра- бот и с кабельным вводом	шт	4				3,79	1,68	<u>1,94</u> 0,49		15	6,72	<u>7,76</u> 1,96
6	ССЦ т. I ч. II п. 9-368	Стоимость опор	шт	4				39,3	-	-		157	-	-

Итого:

193 18,08 17,42
5,77

Нормативная условно-
чистая продукция руб

(35,5)

Г. П. № 320-064.84
Дл. X, Ч. 1

- 184 -

15502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы	%	16,5								32		
		Итого:	руб									225		
		Плановые накопления	%	8								18		
		Итого	руб									243		
		<u>II. Монтажные работы</u>												
I	8-370-3	Монтаж светильника наружного освещения	шт	4			2	0,79	<u>1,16</u> 0,36			8	3,16	<u>4,64</u> 1,44
2	8-363-1	Монтаж кронштейна	шт	4			5,35	1,54	<u>3,33</u> 1,02			21	6,16	<u>13,32</u> 4,08
3	8-525-1	Монтаж автоматического выключателя А-63М	шт	4			2,02	0,9	<u>0,05</u> 0,01			8	3,6	<u>0,2</u> 0,04
4	8-409-1	Затягивание провода сечением до 2,5 мм ² в конструкции опоры	100 м	1			4,88	2,36	<u>2,33</u> 0,71			5	2,36	<u>2,33</u> 0,71
5	8-142-1	Устройство постели для одного кабеля в траншее	100 м траншеи	1,1			9,57	2,56	<u>6,96</u> 2,74			11	2,82	<u>7,66</u> 3,01
6	8-141-2	Прокладка кабеля весом до 2-х кг в траншее	100 м	1,1			15,2	7,29	<u>3,29</u> 1,32			17	8,02	<u>3,62</u> 1,45

Г. П. № 320-041.84

АП. X, Ч. 1

- 185 -

1952-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-153-21	Заделки кабеля с пластмассовой изо- ляцией	шт	8				1,33	0,46	-		11	3,68	
		Итого	руб									81	29,8	<u>31,77</u> 10,73
		Нормативная условно- чистая продукция	руб									(61,57)		
		Накладные расходы	%	87								26		
		Итого	руб									107		
		Плановые накопления	%	8								9		
		Итого	руб									116		

III. Материалы, не учтенные ценником

I	Ц. I ч. 5 стр. 187 п. 190	Светильник типа РКУ01-250/Б03-05	шт	4				18,8				75		
2	24-05-01 МГ п. I Ц. I ч. 5 таб. 7	Кронштейн металли- ческий К-2 Цена: 11,4 x 1,072 = 12,22	шт	4				12,22				49		
3	Ц. I ч. 5 стр. 190 п. 246	Лампа ртутная ДРЛ-250	шт	4				8,6				34		

Т. П. № 320-064. 84

Л. X, Ч. 1

- 186 -

1950 2-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	I5-04 п. 01-006 Ц. I ч. 5 таб. 5	Автоматический выключатель А-63 М Цена: 1,45x1,08=1,57	шт	4				1,57				6		
5	Ц. I ч. 5 стр. 150 п. 166	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм ²	км	0,1				22				2		
6	Ц. I ч. 5 стр. 88 п. 1236	Кабель марки АПВБ-1 кв сеч. 3 x 16 мм ²	км	0,11				1207				133		

Итого : руб 299
 Плановые накопления % 8 24
 Итого : руб 323

Сводка затрат
 I. Строительные работы - 243 р.
 2. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником - 439 р.
 Всего: 682 р.

Гл. архитектор проекта
 Начальник сметного отдела
 Составила ст. инженер
 Проверила ст. инженер

А. Савина — Я. Савина
Ю. Штернгерц — Ю. Штернгерц
В. Горшнева — В. Горшнева
Я. Сандлер — Я. Сандлер

Т. П. № 322-004-84 Ал. X, ч. 1 - 187-

1952-11

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.3

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами на поливочный водопровод III 10-500

Основание: черт. П.10-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,71 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I площадку 712 руб.

Стоимость I кв.м площади 1,42 руб.

№	№ прейс-курантов, УСП, расценок, цанников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Нормативная условно-чистая продукция		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	I-56 II-14	Разработка сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м ³ в отвал	1000 м ³	0,038	132	6,53	<u>125,24</u> 52	5	0,25	<u>4,76</u> 1,98	
2	I-175 22-14	То же, с погрузкой на автомобили-самосвалы	1000 м ³	0,004	156	7,64	<u>148,09</u> 61,4	1	0,03	<u>0,59</u> 0,25	

Г. П. № 320-00-04
ЛЛ. X, ч. 1

128-

12502-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц. № 3 стр. 28	Вывоз грунта автосамос- валами на расстояние I км	т	7	0,29	-	-	2	-	-	
4	I-959 80-I	Работа на отвале	100 м³	0,04	62,3	62,3	-	2	2,49	-	
5	I-936 78-I т.ч. п. I. 21	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 101 x 1,2 = 121,2	100 м³	0,03	121,2	121,2	-	4	3,64	-	
6	I-967 81-I	Обратная засыпка грунта вручную	100 м³	0,04	41,5	41,5	-	2	1,66	-	
7	I-230 29-I I-237 29-8 I-II85 II8-II	То же, бульдозером с уп- лотнением Цена: 33,8+27,7x3+116=232,9 33,8+27,7x3+4,2=121,1 11,8+9,68x3+2,73=43,57	1000 м³	0,034	232,9	7,4	<u>121,1</u> 43,57	8	0,25	<u>4,12</u> 1,48	
8	23-I I-I	Устройство песчаного ос- нования по дну траншеи под трубопроводы	м³	5,2	9,46	0,89	-	49	4,63	-	
9	23-II5 I8-I	Устройство железобетон- ных дождеприемных колод- цев диам. 700 мм	м³	0,76	110	8,28	<u>6,98</u> 2,09	84	6,29	<u>5,3</u> 1,59	
10	Ц. I ч. I п. 819	Стоимость дождеприемного люка с решеткой	шт	2	32,9	-	-	66	-	-	
11	23-25 4-I	Укладка железобетонных безнапорных труб диамет- ром 300 мм Цена: 12x0,995 = 11,94	м	20	11,94	0,52	<u>0,24</u> 0,07	239	10,4	<u>4,8</u> 1,4	

Т. П. № 220-064.84

ЛЛ. X, ч. 1

- 189 -

19572-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	22-86 6-I	Укладка стальных водогазо- проводных труб диаметром 25 мм с пневматическим ис- пытанием	м	45	0,47	0,25	<u>0,16</u> 0,05	21	11,25	<u>7,2</u> 2,25	
I3	ССЦ ч. I стр. 66 п. I3	Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	45	0,42	-	-	19	-	-	
I4	22-3I2 20-I	Промывка с хлорированием трубопровода диаметром 25 мм	км	0,045	33,6	29,8	-	2	1,34	-	
I5	22-I44 10-I	Противокоррозийная изо- ляция стальных труб диамет- ром 25 мм	м	45	0,56	0,11	<u>0,08</u> 0,02	25	4,95	<u>3,6</u> 0,9	
I6	23-I00 II-2	Покрытие битумной мастикой железобетонных труб диамет- ром 300 мм	м	20	0,57	0,12	<u>0,07</u> 0,02	11	2,4	<u>1,4</u> 0,4	
I7	I6-I85 I6-2	Установка поливочного крана с полугайкой диаметром 25 мм	шт	2	2,07	0,19	<u>0,01</u> -	4	0,38	<u>0,02</u> -	
I8	ССЦ ч. III п. I484	Стоимость поливочного ру- кава диаметром 25 мм	м	10	2,23	-	-	22	-	-	
Итого:			руб					566	49,96	<u>31,79</u> 10,25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная условно- чистая продукция	руб								81,75
Инстр. СН 227-82		Накладные расходы 16,5%	руб					93			
		Итого	руб					659			
Пост. 249 Госстроя СССР от 28. III-83г.		Плановые накопления 8%	руб					53			
		Итого	руб					712			

Гл. архитектор проекта
Начальник сметного отдела
Составила ст. инженер
Проверила ст. инженер

Я. Савина Я. Савина
Ю. Штеренгерц Ю. Штеренгерц
В. Горшнев В. Горшнев
Я. Сандлер Я. Сандлер

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10.4

К типовому проекту "Типовые площадки с типовыми физкультурно-игровыми устройствами" на ограждение площадки ПЛ 10-500

Основание: ТП. М4А. Серия 3.017-1
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на I ограду 721 руб.

Г.П.№ 320-04484 Ал.Х, Ч.1

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Нормативная условно-чистая продукция	
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Основная заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Пр-нт Малые формы ч. I Выпуск I. I-234	Металлическая ограда из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя, высотой 1,2 м (тип М4А. Серии 3.017-1)									
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-192-

1984-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I. Строительные работы		100 М	0,92	351	30,4	<u>37,5</u> 13,6	323	27,97	<u>34,5</u> 12,51	
	II. Монтаж металлоконструкций		100 М	0,92	292	39,9	<u>0,77</u> 0,26	269	36,71	<u>0,71</u> 0,24	
	Итого		руб					592	64,68	<u>35,21</u> 12,75	
	Нормативная условно-чистая продукция		руб								99,89
Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%		руб					53			
-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкции 8,6%		руб					23			
	Итого		руб					668			
Пост. № 249 Госстроя СССР от 28/III-1983 г.	Плановые накопления 8%		руб					53			
	Итого		руб					721			

Гл. инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила ст. инженер

Проверил

Л. Алексеева
Ю. Штеренгерц
Я. Сандлер
М. Сандлер
М. Сандлер

Л. Алексеева

Ю. Штеренгерц

Я. Сандлер