ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
282-1-163.84

КШП НА 15 РАБОЧИХ МЕСТ,ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРАЧЕЧНОЙ,АПТЕКИ,
ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ,СБЕРКАССА.

(БЛОК - 10)

АЛЬБОМ - У1

СМЕТЫ

20561-06

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чобышева,4
Заказ №3202 Инв.№2056/-06 тираж 20
Сдано в печать 25/VII 1986г цена 1-65

Т И П О В О И П Р О Е К Т
282-1-163.84

КПП НА 15 РАБОЧИХ МЕСТ,ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ПРАЧЕЧНОЙ,АПТЕКИ,ОТДЕЛЕНИЕ СВЯЗИ,СБЕРКАССА.

(БЛОК - 10)

А Л Ь Б О М - У1

С М Е Т Ы

Стоимость :

О б щ а я	331,92	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	249,00	тыс.руб.
1 м³ здания	34,61	руб.
1 м² рабочей площади	161,61	руб.

Утвержден Госгражданстроем .
Приказ № 38
от " 30 " января 1981 г.

Разработан ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий
и туристских комплексов

Введен в действие ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов
" 4 " апреля 1985 г.
Приказ № 38

20561-06

Главный инженер института В.Носков
Главный архитектор проекта Э.Андрашников
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

О Г Л А В Л Е Н И Е

			стр.
1.	Пояснительная записка		4
2.	Объектная смета № 1	на строительство КПП на 15 рабочих мест, приемного пункта прачечной, аптеки, отделения связи, сберкассы (Блок-10).	6
3.	Локальная смета № ОС-1-1	на общестроительные работы.	9
4.	Расчеты сметной стоимости изделий.		49
5.	Локальная смета № ОВ-1-1	на отопление.	60
6.	Локальная смета № ОВ-1-2	на вентиляцию.	64
7.	Локальная смета № ОВ-1-3	на теплоснабжение калориферов.	70
8.	Локальная смета № ОВ-1-4	на тепловой узел.	74
9.	Локальная смета № ВК-1-1	на холодное водоснабжение.	78
10.	Локальная смета № ВК-1-2	на горячее водоснабжение.	83
11.	Локальная смета № ВК-1-3	на внутреннюю канализацию.	87
12.	Локальная смета № ВК-1-4	на в о д о с т о к .	90
13.	Локальная смета № ЭО-1-1	на силовое электрооборудование.	92
14.	Локальная смета № ЭО-1-2	на электроосвещение.	101
15.	Локальная смета № СТ-1-1	на внутренние слаботочные устройства.	105
16.	Локальная смета № СТ-1-2	на охранно-пожарную сигнализацию.	112
17.	Локальная смета № АВ-1-1	на автоматизацию устройств инженерного оборудования.	115
18.	Локальная смета № ТО-1-1	на технологическое оборудование КПП на 15 рабочих мест.	117
19.	Локальная смета № ТО-1-2	на подъемно-транспортное оборудование КПП на 15 рабочих мест.	127
20.	Локальная смета № ТО-1-3	на технологическое оборудование приемного пункта прачечной.	129
21.	Локальная смета № ТО-1-4	на технологическое оборудование аптеки 1У категории.	131
22.	Локальная смета № ТО-1-5	на подъемно-транспортное оборудование аптеки 1У категории.	137
23.	Локальная смета № ТО-1-6	на технологическое оборудование отделения связи.	139
24.	Локальная смета № ТО-1-7	на подъемно-транспортное оборудование отделения связи.	144
24а.	Локальная смета № ТО-1-8	на технологическое оборудование сберкассы.	146

ТП 282-I-163.84 - СМ.АЛ.УI

ВАРИАНТ НА ТЕМПЕРАТУРЫ:

26. Общестроительные работы. I50

27. Локальная смета № ОВ-I-5 на устройство центрального отопления при Т=-20° I54

28. Локальная смета № ОВ-I-6 на устройство центрального отопления при Т=-40° I56

29. Локальная смета № ОВ-I-7 на устройство вентиляции при Т=-20° I57

30. Локальная смета № ОВ-I-8 на устройство вентиляции при Т=-40° I59

3I. Ведомость потребности в производственных ресурсах I6I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете по типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемного пункта прачечной,аптеки,отделения связи, сберкассы. (Блок- 10).

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проекту- проектированию СН-227-82 в ценах и нормах с 1/1-1984 г. на основании нижеперечисленных принятых проектом конструктивных решений :

Фундаменты	-плиты железобетонные для ленточных фундаментов по серии 1,112-5 вып.0 и блоки бетонные по ГОСТу 13579-78
Стены наружные	-панели керамзитобетонные по серии 1,090 1-1 вып.2-1, 1-1.
Стены внутренние	-панели внутренних стен по серии 1,090 1-1 вып,4-1, 3-1 и стены из керамического кирпича.
Перекрытия и покрытие	-панели перекрытий многопустотные и ребристые из тяжелого бетона по серии 1,090 1-1 вып.5-1.
К р о в л я	-плоская,с внутренним водостоком четырехслойная из рубероида с утеплителем из ячеистых плит, объемным весом 400 кг/мз,толщиной 140 мм, для основного варианта,
	а)вариант для плит из тяжелого бетона толщиной 100 мм - Т-20^0.
	толщиной 140 мм - Т-30^0.
	толщиной 180 мм - Т-40^0.
Перегородки	-из керамического кирпича толщиной в 1/2 кирпича, сухой штукатурки.
В и т р а ж и	-из алюминиевых сплавов с остеклением витринным неполированным стеклом толщиной 6,5 мм.
Окна и двери	-блоки заводского изготовления по серии 1.136-10, 1-136-11, 1-236-6 вып.1.
П о л ы	-в зависимости от назначения помещений : из керамической плитки,линолеума,цементные.
Л е с т н и ц ы	-лестницы железобетонные по серии 1,050,1-2 вып.1,2.
Наружная отделка	-облицовка участков стен и цоколя керамической плиткой типа"кабанчик".
Внутренняя отделка	-глазурованная плитка,водоэмульсионная окраска,клеевая, улучшенная масляная.

За основной вариант принят проект предусматривающий расчетную температурную -температуру наружную -30^0С.

При составлении смет приняты накладные расходы :

на общестроительные работы -	16.50 %
на внутренние сантехнические работы	13,30 %
на металлоконструкции	8,60 %
плановые накопления	8,00 %

Стоимость общестроительных и санитарно-технических работ определена на основании объемов работ, составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым районным единичным расценкам для территориального района- 1.

Стоимость электротехнических работ и монтажа технологического оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР, в ценах и нормах с 1/01- 1984 года.

Стоимость материалов и оборудования для указанных выше работ определена по прейскурантам Госстроя СССР.

Объектная смета составлена для основного варианта, Кроме того, в сметной документации приведены объемы и стоимость работ по разделам для вариантов на температуры -20^0 и -40^0 .

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л. КУДИНОВА

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1

На строительство КПП на 15 рабочих мест ,приемного пункта прачечной,аптеки,отделения связи,сберкассы. (Блок-10).

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	331,92	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1. Расчетную единицу	215,43	руб.
2. 1 м^2 общей площади здания	164,54	руб.
3. 1 м^3 объема здания	46,14	руб.

№№ пп	№ № смет	Наименование работ и затрат	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ , ТЫС. РУБ.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудование, приспособления, мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе : Основная заработная плата	Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция	Наимен. единиц измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единиц измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ОС-1-1	Общестроительные работы.	207,10	-	-	-	207,10	-	-	-	м^3	7193,86	28,79
2	ОС-1-1	Компенсация за алюминиевые конструкции.	-	-	-	8-06	8,06				м^3	7193,86	1,12
3	ОВ-1-1	Отопление.	4,33	-	-	-	4,33				м^3	"	0,60
4	ОВ-1-2	Вентиляция.	8,07	-	-	-	8,07				м^3	"	1,12
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов.	1,31	-	-	-	1,31				м^3	"	0,18
6	ОВ-1-4	Тепловой узел.	0,41	-	-	-	0,41				м^3	"	0,06
7	ВК-1-1	Холодное водоснабжение.	2,93	-	-	-	2,93				м^3	"	0,41
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение.	1,02	-	-	-	1,02				м^3	"	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ВК-1-3	Внутренняя канализация.	2,34	-	-	-	2,34	-	-	-	м³	7193,86	0,32
10	ВК-1-4	В о д о с т о к .	0,25	-	-	-	0,25				м³	7193,86	0,03
11	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование.	-	5,47	1,08	-	6,55				м²	"	0,91
12	ЭО-1-2	Электроосвещение.	-	9,93	0,09	-	10,02				м²	"	1,39
13	СТ-1-1	Внутренние слаботочные устройства.	-	2,01	3,15	-	5,16				м²	"	0,72
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигнализация.	-	2,24	1,71	-	3,95				м²	"	0,55
15	АВ-1-1	Автоматизация устройств инженерного оборудования.	-	0,37	0,35	-	0,72				м²	"	0,10
16	ТО-1-1	Технологическое оборудование КШП на 15 рабочих мест.	-	0,43	20,61	-	21,04				м²	"	2,92
17	ТО-1-2	Подъемно-транспортное оборудование КШП на 15 рабочих мест.	-	-	0,33	-	0,33				м²	"	0,05
18	ТО-1-3	Технологическое оборудование приемного пункта прачечной.	-	-	1,20	-	1.20				м²	"	0,17
19	ТО-1-4	Технологическое оборудование аптеки 1У категории.	-	0,28	19,92	-	20,20				м²	"	2,81
20	ТО-1-5	Подъемно-транспортное оборудование аптеки 1У категории.	-	0,12	1,08	-	1,20				м²	"	0,17
21	ТО-1-6	Технологическое оборудование отделения о в я з и .	-	0,05	14,12	-	14,17				м²	"	1,97
22	ТО-1-7	Подъемно-транспортное оборудование отделения о в я з и .	-	0,31	2,54	-	2,85				м²	"	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	ТО-1-8	Технологическое оборудование оборкасс.	-	0,03	8,68	-	8,71	-	-	-	м³	7193,86	1,21
		Итого по объектной смете.	227,76	21,24	74,86	8,06	331,92				тыс	7193,86	46,14

Гл.архитектор проекта Э.Андрианников

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Кудинова

Проверила Г.Холостова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту КШП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, обменника.

Блок- 10.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Основание : р.д.черт.№ 1.43 АС-1, Ал.1
черт.№ 1.6 АС-1, Ал.1

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	207,10	тыс.руб.
Кроме того-компенсация	8,06	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	134,42	руб.
1 м^2 общей площади здания	102,66	руб.
1 м^3 объема здания	28,79	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			Нормативная условно-чистая продукц.
					Всего	в том числе :		Всего	в том числе :		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1-230 табл. к1.29-1 1-237 табл. 1.29-8 тех.ч. п.1.11	Срезка растительного слоя толщиной 10 см, бульдозером мощн. 59 квт. с перемещением до 50 метров. Цена (33,8+ 27,7х4)х1,11	1000 м3 грунта	0,13	160,51			20,87			
2	1-174 табл. 1.22-13	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3.	"	0,13	131,00			17,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	С С Ц часть-1 стр.28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км. Цена 0,29 х 1,20	м³	130,00	0,35			45,50			
4	1-194 табл. 1.25-1	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы.	1000 м³	0,13	10,70			1,39			
5	1-175 табл. 1.22-14-1.11	Разработка грунта II группы в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 мз с погрузкой на автосамосвалы. Цена 156,0+148,09х0,15	"	1,38	178,21			245,93			
6	1-56 табл. 1.11-14-1.11	Тоже в отвал. Цена 132 +125,47х0,15	"	1,78	150,82			268,46			
7	С С Ц часть-1 стр.28	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами. Цена 0,29 х 1,75	1м³ грунта	1380,00	0,51			703,80			
8	1-195 табл. 1.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы.	1000 м³	1,38	13,20			18,22			
9	1-948 табл. 1.79-2-3,67	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки . Цена 120,0 х 1,20	100 м³	2,20	144,00			316,80			
10	1-231 табл. 1.29-2-3.48 табл. тех.ч. п.1.11 1.238 табл. 1.29-9-	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн.59 квт. с перемещением на расстояние до 50 м. Цена (40,8х0,85+32,3х4)х1,1	1000 м³	2,00	180,27			360,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1-257 табл. 131-2 -1.11 1.268 табл. 1.31.13 К-4,0	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов и подсыпка под полы бульдозером с перемещением до 50 метров Цена:(18,90+10,80х4)х1,10	1000 м3	1,60	68,31			109,30			
12	1-968 табл. 1.81-1	То же,вручную с уплотнением	100 м3	4,00	46,00			184,00			
13	1-1184 табл. 1.118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	16,00	9,69			155,04			
14	1-276 табл. 1.32-1	Предварительная планировка площадей бульдозером мощностью 59 квт	1000 м2	0,89	0,86			0,77			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						2447,65			
		II.ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО ОТМ.+ 0,00.									
1	8-10 табл. 8.3-1	Подстилающий слой из песка под фундаменты	м3	21,70	9,32			202,24			
2	7-2 табл. 7.1.2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4-х метров,массе конструкции до 1,5 тн	шт	39,00	2,09			81,51			
3	7-3	То же,массой до 3,5 тн	"	94,00	2,99			281,06			
4	С С Ц том 3 п.67	Стоимость плит по серии 1.112-5 вып.2 марки ФЛ 16.24-2	"	45,00	60,50			2722,50			
5	п.68	То же,марки ФЛ 16.12-2	"	2,00	29,20			58,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ том 3 п.73	Стоимость плит по серии 1.112.5 в.2 марки ФЛ 12.24-2	шт	10,00	41,70			417,00			
7	—"— п.70	То же, марки ФЛ 14.24-2	"	27,00	50,70			1368,90			
8	—"— п.77	То же, марки ФЛ 10.12-2	"	12,00	17,50			210,00			
9	—"— п.76	То же, марки ФЛ-10.24-2	"	12,00	35,20			422,40			
10	—"— п.74	То же, марки ФЛ 12.12-2	"	3,00	20,70			62,10			
11	—"— п.80	То же, марки ФЛ 8.12-2	"	12,00	15,70			188,40			
12	—"— п.79	То же, марки ФЛ 8.24-2	"	10,00	31,60			31,60			
13	7-400 табл. 7.36-1	Укладка бетонных блоков массой до 0,5 тн	"	16,00	1,27			20,32			
14	7-401 табл. 7.36-2	То же, массой до 1 тонны	"	40,00	1,65			66,00			
15	7-403 табл. 7.36-4	То же, массой более 1,5 тн	"	55,00	2,90			159,50			
16	ССЦ том 1 ц.2-4	Раствор кладочный тяжелый М-100 не учтенных расценками № 7-400, 7-401, 7-403	" $м^3$	3,90	24,40			95,16			
17	ССЦ т.2 12-4	Стоимость бетонных блоков ГОСТ 13579-78 марки ФБС 24.6.6-т	шт	41,00	33,90			1389,90			
18	—"— 12-10	То же, марки ФБС 12.6.3-т	шт	4,00	8,75			35,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ССЦ Том-2 12-7	Стоимость бетонных блоков марки ФБС 12.6.6-т.	шт	16,00	17,50			280,00			
20	12- 6	То же, марки ФБС 12.5-6-т.	шт	18,00	14,60			262,80			
21	ССЦ Том-2 12-13	То же, марки ФБС 9.5.6-т	шт	6,00	11,30			67,80			
22	ССЦ Том-2 12-3	То же, марки ФБС 24.5,6-т	шт	14,00	28,20			394,80			
23	ССЦ Том-2 12-9	То же, марки ФБС 12.5.3-т	шт	12,00	7,29			87,48			
24	6-5 табл. 6.1-5	Монолитные железобетонные фундаменты -столбы из бетона М-200, объемом до 3 м³.	м³	19,32	38,90			751,55			
25	С124-1	Арматура для монолитных фундаментов класса А-1.	тн	0,11	270,00			29,70			
26	С124-3	То же, класса А-Ш.	тн	0,33	270,00			89,10			
27	6-13 табл. 6.1-13	Заделка бетоном М-100 между фундаментами.	м³	3,60	34,40			123,84			
28	7-546 табл. 7.43-1	Установка цокольных панелей площадью до 12 м2.	шт	50,00	7,27			363,50			
29	ССЦ Том-1 п.2-4	Раствор тяжелый кладочный цементный С М-100 не учтенный расценками № 7-546.	м³	16,35	24,40			398,94			
30	Расч.1	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.1-1,марки ПСЦ 30.21.3,0-П.	шт	29,00	120,43			3492,47			
31	Расч.2,3	То же, марки ПСЦ 33.21.3,0-П.	шт	6,00	131,07			786,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Расчет № 2,3	Стоимость панелей по серии 1.090.1-1 вып.1-1 марки 1,2 ПСЦ 29.21.3,0-П.	шт	4,00	116,89			467,56			
33	—"—	То же,марки 2 ПСЦ 30.21.3,0-П.	шт	11,00	96,06			1056,66			
34	7-573 табл. 7.44-1 - 1.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн.	шт	8,00	4,55			36,40			
35	7-576 табл. 7.44-2- -1.8	То же, площадью до 10 м2.	шт	20,00	4,95			99,00			
36	Расч. 3	Стоимость панелей по серии 1,090.1-1 вып.3-1 марки ПВЦ 60.19-1т.	шт	10,00	87,31			873,10			
37	—"—	То же, марки ПВЦ 59.19-1т.	шт	10,00	85,79			857,90			
38	—"—	То же, марки ПВЦ 30..19-1т	шт	5,00	46,17			230,85			
39	—"—	То же, марки ПВЦ 29,19-1т.	шт	3,00	44,55			133,65			
40	8-30 табл. 8.5-1	Стены из кирпича керамического.	м³	6,20	34,20			212,04			
41	11-55 табл. 11.8-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором толщиной 20 мм.	100 м2	0,15	70,00			10,50			
42	8-27 табл. 8.4-7	Вертикальная обмазочная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза.	"	0,33	90,00			29,70			
43	7-445 табл. 7,38-10- -1.8	Укладка перемычек до 0,7 тн, и наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн.	шт	5,00	0,23			1,15			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С С Ц том 1 п.2-2	Раствор цементный тяжелый кладочный М-50, не учтенный расценкой № 7-445	$м^3$	0,01	21,90			0,22			
45	С С Ц том 3 п.911	Стоимость перемычек и по серии 1.138-10 вып.2 марки 2 ПР 5.14-51.14	шт	5,00	7,22			36,10			
36	22-1 табл. 22.1-1	Укладка асбестоцементных труб диам100 мм	п.м.	3,00	1,67			5,01			
		ИТОГО ПО РАЗД.П РУБ:						19145,26			
		Затраты труда ч-час:						670,29			
		Ш. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ.									
1	7-461 табл. 7.39-6-1.8	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн	шт	7,00	2,25			15,75			
2	7-464 7.39-6-1,8	То же, площадью до 10 м2	"	34,00	3,29			111,86			
3	7-454 7-39.2-1,8	То же, площадью до 20 м2	"	13,00	3,48			45,24			
4	7-470 7-39-8-1.8	Установка ребристых плит площадью до10 м2 при наибольшем весе монтажных элементов до 8 тонн	"	21,00	1,98			41,58			
5	Расчет 5	Стоимость плит по серии 1.090.1-1 вып.5-1 марки ПР 60.15.8 Ат Ут	"	21,00	86,96			1826,16			
6	—"—	То же, марки ПК 60.15.12,5 Ат Ут	"	9,00	72,21			649,89			
7	—"—	То же, марки ПК 60.12.8 Ат Ут	"	12,00	69,30			831,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Расчет 5	То же,марки ПК 60.6.8 Ат Ут	шт	3,00	38,59			115,77			
9	—"—	То же,марки ПК 60.15.8 Ат Ут	"	13,00	89,06			1157,78			
10	—"—	То же,марки ПК 60.30.8 Ат Ут	"	13,00	175,37			2279,81			
11	С С Ц том 3 п.176	Стоимость плит по серии 1.141-1 вып.11 марки ПГ 27-10	"	1,00	21,20			21,20			
12	С С Ц п.217	То же,марки ПК 8.24.12	"	3,00	23,30			69,90			
13	С С Ц том 1 табл.3-1	Дополнительные арматурные изделия класса А- Ш	тн	0,01	250,00			2,50			
14	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный М-100,не учтенный в расценке № 7-461, 7-464. 7-454, 7-470	$м^3$	3,24	24,40			79,06			
15	7-446 7-38.10--1,8	Установка железобетонных перемычек массой до 0,3 тн	шт	3,00	0,27			0,81			
16	С С Ц том 3 п.906	Стоимость перемычек по серии 1.138-10 вып.2 марки 2 ПР 5.16.38.14	"	3,00	6,51			19,53			
17	12-287 табл. 12.9-4	Заполнение ребристых плит керамзитобетоном	$м^3$	25,70	35,20			904,64			
18	6-181 табл. 6.16-9	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200,площадью до 5м2	"	1,04	44,50			46,28			
19	Ц-1-П п.10	Арматура класса А-1 для перекрытия	кг	31,94	0,34			10,86			
20	п.12	То же,класса А-Ш	кг	42,50	0,33			14,03			
		ИТОГО по разд.Ш РУБ:	Затраты труда ч-ч		179,63			8131,89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического.	м^2	23,00	4,72			108,56			
2	11-11 табл. 11.1-11	Устройство бетонного основания под перегородки.	м^3	1,50	29,30			43,95			
		Итого по разделу- 1У	руб.					152,51*			
		Затраты труда	ч/час.	26,45							
		У. Д В Е Р И .									
1	10-105 табл. 10.20-1 тех.ч. табл.1	Установка наружных дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах площадью до 3 м2.	м^2	2,82	1,63			4,60			
2	Ц1 чП п.267 стр.152	Стоимость утепленных служебных дверных блоков марки ДС-15.8-у.	м^2	2,82	24,90			70,22			
3	Ц1 ч1 п.446 стр.38	Приборы для дверей входных в здание однопольных.	к-т	2,00	6,73			13,46			
4	Ц1 ч1 разд.1 п.398 стр.34	Стоимость пружин ПСП для наружных дверей.	шт	2,00	2,30			4,60			
5	10-140 табл. 10..26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2.	м2	2,82	1,34			3,78			
		Итого по разделу- У	руб.					96,66*			
		Затраты труда	ч/час.	4,26							
		У1. П О Л Ы .									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щ е б н е м .	100м2 уплотн.	0,00	43,30			3,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100.	м³	0,72	29,30			21,10			
3	11-67 табл. 11.11-1	Верхнее покрытие монолитное бетонное толщиной 20 мм. Цена 123,0 - 15,8 х 2	100 м2	0,09	91,40			8,23			
4	11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонных полов.	100 м2 покр.	0,09	91,10			8,20			
		Итого по разделу- У1	руб.					41,43*			
		Затраты труда	ч/час.	13,47							
		УП. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Подпольные каналы.									
1	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слои из бетона М-100.	м³	7,00	29,30			205,10			
2	8-38 табл. 8.5-5	Кладка стенок из кирпича глиняного обыкновенного.	м3	10,55	37,90			399,85			
3	8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стенок горячим битумом за 2 раза.	100 м2	0,88	90,00			79,20			
4	7-199 табл. 7.12-1	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м3.	шт	80,00	0,48			38,40			
5	С С Ц п.2-4	Раствор цементный тяжелый кладочный не учтенный расценками № 7-199.	м³	0,14	24,40			3,42			
6	6-83 табл.	Обрамление каналов угловой сталью.	тн	0,15	441,00			66,15			
		б) Приямки.									
7	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слои из бетона М-100.	м³	0,38	29,30			11,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-38 табл. 8.5-5	Кладка стенок из кирпича глиняного обыкновенного.	м³	0,98	37,90			37,14			
9	8-27 табл. 8.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стенок горячим битумом за 2 раза.	100 м2	0,09	90,00			8,10			
10	8-61 табл. 8.7-5	Перекрытие приямков металлическими решетками.	тн	0,03	335,00			10,05			
11	8-61 табл. 8.7-5	Установка решеток для вытирания ног.	тн	0,23	335,00			77,05			
		в) Отмостка.									
12	27-173 табл. 27.43-1 27-174 табл. 27.43-2 К-2	Основание под отмостку из щебня рядового толщиной 100 мм. Цена 230,0-9,06х2,0	100 м2	1,07	211,88			226,71			
13	27-169 табл. 27.42-1 27-172 табл. 27.42-2	Покрытие отмостки из асфальтовой смеси толщиной 25 мм. Цена 156,0-25,30	100 м2	1,07	130,70			139,85			
		г) Входные площадки.									
14	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем под площадку.	100 м2	0,42	43,30			18,19			
15	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100.	м³	0,04	29,30			1,17			
16	11-83 табл. 11.13-1 11-84 табл. 11.13-2, К-3.	Покрытие из асфальтобетона толщиной 40 мм. Цена 121,0+ 18,8 х 3,0	100	0,42	177,40			74,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		д) Входы в техподполье.									
17	8-30 табл. 8.5-1	Стены из керамического кирпича при высоте этажа до 4 метров.	м³	7,93	34,20			271,21			
18	8-45 табл. 8.5-9	Ограждение входа в техподполье из керамического кирпича толщиной 120 мм.	100 м2	0,09	472,00			42,48			
19	7-668 табл. 7.47-11--1,8	Установка лестничных ступеней массой до 0,5 тн.	шт	31,00	0,72			22,32			
20	С С Ц Том-2 п.12-59	Стоимость лестничных ступеней по серии 1.055-1-1 вып.1 марки ЛС 11-17.	м	34,10	1,15			39,22			
21	С С Ц п.2-4	Раствор цементный М-100.	м³	0,56	24,40			13,66			
22	15-79 табл. 15.13-1 Ц-1-1 п.132 п.125	Облицовка плиткой типа "кабанчик" ограждения входа в техподполье. Цена 474,0+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,19	684,00			129,96			
23	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором.	"	0,38	85,30			32,41			
24	15-541 табл. 15.156-4--23.24	Окраска стен по штукатурке перхлорвиниловыми красками.	"	0,38	50,60			19,23			
		е) Прочие работы.									
25	7-1 табл. 7.1-1	Устройство виброизолирующего основания из бетона М-200.	м	1,00	1,52			1,52			
26	С С Ц 9-96	Стоимость виброизолирующего основания под оборудование массой до 5 тн, объемом до 0,2 м³.	м³	0,11	62,70			6,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С С Ц том-1 табл. 3-1	Стоимость арматуры класса А-III с К-1.45 Цена 250,0 х 1,45	тн	0,02	362,50			7,25			
28	—"—	Закладные детали. Цена 413,0 х 1,45	тн	0,07	598,85			41,92			
29	Ц-1-П п.231	Виброизоляторы марки ДО- 45.	шт	4,00	4,91			19,64			
30	20-696 табл. 20.18-1	Установка виброизоляторов.	100 кг	0,43	35,90			15,44			
		Итого по разделу- УП	руб.					2059,18*			
		Затраты труда	ч/час.	366.71							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
1	7-549 табл. 7.43-3--1,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в бескаркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн.	шт	4,00	3,93			15,72			
2	7-552	То же, площадью до 15 м2,	шт	112,00	4,78			535,36			
3	7-285 7.17-1	Установка монтажных элементов сверх норм, учтенных ЭСН.	тн	0,21	362,00			76,02			
4	С С Ц п.2-4	Раствор тяжелый кладочный цементный М-100 не учтенный расценками № 7-549, 7-552.	м3	2,86	24,40			69,78			
5	Расчет-2	Стоимость панелей по серии 1,090 1-1 вып.2-1 марки ПС 30.33.3,5-П, п-А.	шт	12,00	215,02			2580,24			
6	-"-	То же, марки ПС 30.16.3,5-П.	шт	4,00	106,65			426,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчет № 2	Стоимость панелеи марки 4ПСО 30.33.3,5-П-1, П-1Г. П-2-Б, -П-2.	шт	58,00	149,87			8692,46			
8	-"-	То же, марки 1,2 ПС 33.33-3,5-П, П-А.	шт	17,00	237,97			4045,49			
9	-"-	То же,марки 9ПСО 30.33,3.5-П, П-2А.	шт	1,00	185,21			185,21			
10	-"-	То же,марки 8ПСО 30.33.3,5-П-2	шт	2,00	185,21			370,42			
11	-"-	Тоже,марки И4ПСД 30.33.3,5-П-2.	шт	15,00	164,95			2474,25			
12	-"-	То же,марки И2ПСД 30.33.3,5-П-2	шт	7,00	194,14			1358,98			
13	С С Ц табл. 3-1	Дополнительные закладные д е т а л и .	тн	0,61	413,00			251,93			
14	7-549 табл. 7.43.3--1,8	Установка парапетных панелеи площадью до 6 м2.	шт	56,00	3,93			220,08			
15	Расчет -2	Стоимость панелеи по серии 1,090-1-1 вып.2-1 марки ПСП 30.10.26-П,А П-А.	шт	48,00	54,70			2625,60			
16	Расчет-2	То же марки, 1,2 ПСП 33.10-26-П, П-А.	шт	8,00	60,77			486,16			
17	С С Ц Прил.2 табл.Б Ц1 ч1 п.112	Отделка фасаднои поверхности панели в заводских условиях керамическои плиткои глазурованноi цветноi. Цена 1,55 + 3,18	м2	964,95	4,73			4564,21			
18	С С Ц табл.2 Шифр	Отделка фасадноi поверхности в заводских условиях декоративным раствором.	м2	85,05	0,84			71,44			
19	Расчет-5	Установка и стоимость комплектующих изделии окон ОС-18-18г Цена 67,29 + 13,50	шт	37,00	80,79			2989,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Расчет-5	Установка и стоимость комплектующих изделий окон марки ОС-18-9г. Цена 25,67 + 9,66	шт	3,00	35,33			105,99			
21	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд.	100 м шва	4,78	42,30			202,19			
22	7-704 табл. 7-51-4	То же,горизонтальных стыков полистиролом. пенополистиролом.	100 м шва	2,62	37,30			97,73			
23	7-705 табл. 7.51-5	То же, вертикальных.	"	2,16	73,80			159,41			
24	7-707 табл. 7.51-6	То же,горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой.	"	4,78	91,80			438,80			
25	7-712 табл. 7.51-12	Устроиство солнцезащиты полимерцементным составом.	"	4,78	13,40			64,05			
26	7-711 табл. 7.51-11	Водоотводящий фактук вертикальных стыков.	"	2,16	41,40			89,42			
27	8-45 табл. 8,5-9	Перегородки из керамического кирпича толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м.	100 м2	0,32	472,00			151,04			
28	26-31 табл. 26.8-4 Ц-1-1 п.116	Теплоизоляция стен жесткими минераловатными плитками с объемным весом 400 кг/м³. Цена 35,9+ 0,97 х43,60	м²	2,31	78,19			180,64			
29	15-298 табл. 15.60-1 15-304 табл. 15.61-1	Улучшенная штукатурка по сетке стен с устроиством каркаса. Цена 386,0 + 73,0	100 м2	0,40	459,00			183,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	15-760 табл. 15.203-1	Стеновые панели из профильного стекла коробчатого сечения	м^2	23,49	17,10			401,68			
31	26-63 табл. 26.11-7	Облицовка стеклопрофилита асбоцементными листами толщ.10 см	100 м2	0,02	64,40			1,29			
32	Ц-1-1 п.30	Листы асбестоцементные Цена:640,00:(2,50х1,20)	"	0,02	213,33			4,27			
33	8-30 табл. 8.5-1	Стены из керамического кирпича высотом до 4-х метров	м^3 кладки	3,02	34,20			103,28			
34	6-132 табл. 6.13-8	Заделка стыков бетоном М-200	м^3	11,30	49,60			560,48			
25	Ц-1-П разд.4 п.43	Арматура класса В-1	т	0,17	392,00			66,64			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						34849,67			
		Затраты труда ч-час:						955,21			
		П. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ.									
1	7-576 табл. 7.44-2--1.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тонн	шт	70,00	4,95			346,50			
2	7-581 табл. 7.44-4-1,8	То же,площадью до 25 м2	"	26,00	5,85			152,10			
3	ССЦ ч.2 разд.9 п.11-72	Стоимость элементов внутренних стен из бетона М-150,объемом массы 2500 кг/м^3,массой до 5 тн,с расходом стали до 4 кг,длиной до 3 м (ПВ 30.30.1т,	м2	487,93	9,53			4649,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1ПВП 30.30.13-1т, 1ПВГ 30,30.13-1т,1ПВГ 29.30.13-1т, 3ПВГ 29.33.13-1т,1ПВ -29,30-1т, 1ПВ28.30-1т,2ПВ 30.33-1т, 1ПВГ 29,30-13-1т,1ПВ 29.30-1т, 1ПВП 30,30.10-1т, 1ПВП30.30-10-1т, ПВ30,30-1тв, ПВГ30,30.13-1тв, 1ПВ 29,30-1тв, 4ПВГ 29,33-13-1т									
4	С С Ц часть-2 разд-9 п.11-106	То же .длиной более 3 м (1ПР 59,33-1т, 1ПВ 59,30-1т, 2ПВГ 59.33.15-1т).	м2	197,03	10,00			1970,30			
5	С С Ц п.11-72 Прим. п.17-1,2	То же,длиной 3м с расходом арматуры 7 кг,из бетона М-250, (1ПР 30,30.15-3т.) Цэна 9,53+0,12х2+0,31х3	м2	38,43	10,70			411,20			
6	—"— п11-106	То же,длиной более 3 м. Цена 10,0+0,12х2+0,31х3	м2	120,75	11,17			1348,76			
7	8-36 табл. 8.5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте этажа до 4 метров.	м3	11,90	34,30			408,17			
8	7-446 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн, при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн.	шт	10,00	0,27			2,70			
9	С С Ц том-3 п.866	Стоимость перемычек марки 1ПР2-15.12.14.	шт	10,00	2,12			21,20			
		Итого по разделу- II	руб.					9286,17*			
		Затраты труда	ч/час.	28	,60						
		III. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ.									
1	7-461 7.39-5--1,8	Установка панелей площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 тн.	шт	29,00	2,25			65,25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	7-464 7.39-6--1,8	Установка панелей площадью до 10 м2.	шт	51,00	3,29			167,79			
3	7-454 7.39-3--1,8	То же. площадью до 20 м2.	шт	54,00	3,48			187,92	0,00		
4	7-470 табл. 7.39-8--1,8	Установка ребристых плит площадью до 10 м2 при наибольшем весе монтажных элементов до 8 тн.	шт	45,00	1,98			89,10			
5	Расчет-4	Стоимость плит по серии 1,090-1-1 вып.5-1 марки ПК 60.12-8Ат Ут.	шт	13,00	69,30			900,90			
6	—"—	То же,марки ПК 60.15-8Ат Ут.	шт	16,00	89,06			1424,96			
7	—"—	То же, марки ПК 60,30-8АтУт.	шт	23,00	175,37			4033,51			
8	—"—	То же..марки ПК 60,6-8АтУт.	шт	5,00	38,59			192,95			
9	—"—	То же,марки ПК 30,15-8т.	шт	4,00	38,40			153,60			
10	—"—	То же,марки ПК 60,30-4,5АтУт	шт	31,00	162,28			5030,68			
11	—"—	То же,марки ПК 30,15-4,5АШт	шт	16,00	37,14			594,24			
12	—"—	То же,марки ПК 60,15-4,5АтУт	шт	15,00	82,43			1236,45			
13	—"—	То же,марки ПК 60,12-4,5АтУт	шт	6,00	64,20			385,20			
14	—"—	То же,марки ПК 60,6-4,5 АтУт	шт	3,00	35,71			107,13			
15	—"—	То же,марки ПР 60,15-6АтУт	шт	23,00	78,23			1799,29			
16	—"—	То же,марки ПР 60,15-8АтУт	шт	22,00	86,96			1913,12			
17	С С Ц Том-3 п.176	Стоимость плит перекрытия по серии 1,141-1 вып.11 марки ПТ 27-10.	шт	1,00	21,20			21,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С С Ц Том-3 п.207	Стоимость плит перекрытия по серии 1,.141-1 вып.15 марки ПК8-45.12.	шт	1,00	47,60			47,60			
19	С С Ц Том-1 табл. 3-1	Дополнительные арматурные изделия.	тн	0,05	250,00			12,50			
20	7-446 7.38-10--1.8	Установка перемычек массой до 0,3 тн.	шт	3,00	0,27			0,81			
21	С С Ц Том-3 п.906	Стоимость перемычек по серии 1.138-10, вып.2 марки 2ПР5-16.38-14.	шт	3,00	6,51			19,53			
22	12-287 табл. 12.9-4	Заполнение ребристых плит керамзитобетоном.	$м^3$	52,14	35,20			1835,33			
23	С С Ц п.2-4	Стоимость раствора цементного М-100 не учтенного расценками.	$м^3$	7,04	24,40			171,78			
24	6-181 табл. 6.16-9	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200, площадью до 5 м2.	$м^3$	0,94	44,50			41,83			
25	Ц-1-П разд-4 п,10	Арматура класса А-1.	кг	21,94	0,34			7,46			
26	Ц-1-П п.12	Арматура класса А-III.	кг	42,50	0,33			14,03			
		Итого по разделу- III	руб.					20454,16*			
		Затраты труда	ч/час.	419,06							
		1У. К Р О В Л Я .									
1	12-289 табл. 12.9-6	Устройство пароизоляции из одного слоя рубероида.	100 м2 изол. пов.	10,37	49,90			517,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	12-286 табл. 12,9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 140 мм. Цена 17,30 х 1,40	100 м2	10,37	24,22			251,16			
3	С С Ц часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400.	м^{03}	106.81	16,00			1708,80			
4	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15 мм.	100 м2	10,37	51,60			535,09			
5	12-153 12.2-6-2	Устройство рулонных кровель на битумной мастике из 4-х слоев рубероида РМ-350.	"	10,37	319,00			3308,03			
6	12-297 табл. 12.9-10	Огрунтовка основании из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной мастикой.	"	10,37	7,71			79,95			
7	12-280 табл. 12.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали.	"	0,11	192,00			21,12			
8	12-277 табл. 12,8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали.	100 м2 фас. без вычета проема	13,86	9,43			130,70			
9	8-30 табл. 8.5-1	Стенки вентшахт из керамического кирпича.	м^3	5,50	34,20			188,10			
10	7-668 табл. 7.47-1.8	Перекрытие вентшахт плоскими плитами.	шт	28,00	0,72			20,16			
11	С С Ц Том-2 п.12-79	Стоимость плит марки ПТ 12,5-8-6.	шт	24,00	3,02			72,48			
12	С С Ц п.12-80	То же, марки ПТП 12,5-11-9.	шт	4,00	6,22			24,88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С С Ц Том-1 п.2-4	Раствор цементный М-100.	м³	0,78	24,40			19,03			
14	12-299 табл. 12,10-1	Выравнивающая цементная стяжка по плитам.	100 м2	0,20	51,60			10,32			
15	6-84 табл. 6.9-8	Установка закладных деталей на кровле для крепления радиостоек и канализационных стояков весом до 20 кг.	тн	0,09	355,00			31,95			
16	6-85 табл. 6.9-9	То же, весом более 20 кг.	тн	0,31	329,00			101,99			
17	8-45	Стенка из керамического кирпича толщиной 120 мм.	100 м2	0,22	472,00			103,84			
		Итого по разделу- 1У	руб.					7125,06*			
		Затраты труда	ч/час.	1765,25							
		У. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4х м. из кирпича керамического.	100 м2	5,19	472,00			2449,68			
2	10-2 табл. 10.56-2	Устройство перегородок обшитых гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой.	м²	982,68	3,83			3763,66			
3	10-2 табл. 10.56-8	То же, в два слоя.	м²	57,30	6,26			358,70			
4	С С Ц часть-1 разд-7 п.7-51	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм.	м²	2260,40	1,80			4068,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10-271 табл. 10.55-1	Обшивка стояков и ниш гипсокартонными листами толщиной 10 мм.	м2	66,00	1,76			116,16			
6	С С Ц ч1 р7 п.7-50 стр.37	Листы гипсокартонные толщиной 10 мм.	м2	135,96	1,29			175,39			
7	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция перегородок тамбуров жесткими минераловатными плитками.	м3	5,72	35,50			203,06			
8	Ц1 ч1 п.116 стр.90	Плиты жесткие минераловатные.	м3	5,61	43,60			244,60			
9	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка перегородок по сетке.	100 м2	0,57	386,00			220,02			
10	15-304 табл. 15.61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен.	"	0,57	73,00			41,61			
11	7-445 табл. 7.38-10--1,8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн,	шт	44,00	0,23			10,12			
12	С С Ц Том-3 п,865	Стоимость перемычек марки 1ПР1-12.12.6.	шт	19,00	0,85			16,15			
13	—"— п.867	То же,марки 1ПР2-15.12.14.	шт	7,00	2,12			14,84			
14	—"— п.863	То же,марки 1ПР1-10.12.6	шт	18,00	0,81			14,58			
15	С С Ц том-1 п.2-4	Добавляется стоимость цементного раствора М-100 к расц.№445.	м3	0,11	24,40			2,68			
		Итого по разделу- У	руб.	Затраты труда ч/час.	4737,34			11699,97			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У1. В И Т Р А Ж И .									
1	9-105 табл. 9.14-5	Сборка и установка алюминиевых конструкции оконных блоков.	100 м^2	1,00	259,00			259,00			
2	9-106 табл. 9..14-6	То же, витражеи.	"	0,88	595,00			523,60			
3	Письмо Госстроя СССР № 63-Д Ц-1-П разд-1У	Стоимость алюминиевых конструкции окон. Цена (2700,0+51.91)х1,0075	тн	1,19	2772,55			3299,33			
4	—"—	То же, двереи. Цена (2700+44,95)х1,0075	тн	0,59	2765,54			1631,67			
5	—"—	То же, витражеи. Цена (2700+52,85)х1,0075	тн	0,87	2773,50			2412,95			
6	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации прокладками из гернита.	100 м	0,30	42,30			12,69			
7	7-707 табл. 7.51-7	То же, герметиком.	100 м	6,92	91,80			635,26			
8	26-27 табл. 26.7-4	Укладка утеплители из минеральнои ваты.	м^3	1,70	6,21			10,56			
9	Ц-1-1 п.122	Стоимость минеральнои в а т ы .	м3	1,79	14,30			25,60			
10	Ц-1-1 п.364	Стоимость уплотнительнои резины.	кг	18,10	1,57			28,42			
11	11-211 табл. 11.29-1	Установка подкладок ПЭ-3.	100 м2	0,02	964,00			19,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	15-740 табл. 15.201-8	Остекление витражей с металлическими переплетами на эластичных прокладках витринным стеклом толщиной 6,5 мм ,неполированным.	100 м2	0,63	419,00			263,97			
13	15-762 табл. 15.203-3 Ц-1-1 п.601 п.603	То же,стеклопакетами. Цена 11,4+(14,8-6,49)х1,01	м2	90,20	19,79			1785,06			
14	7-285 табл. 7.17-1	Установка монтажных элементов.	тн	0,48	362,00			173,76			
15	10-145 табл. 10.27-2	Навеска стеклодверей.	м2	43,20	0,62			26,78			
16	Ц-1-1 п.405	Стоимость приборов автоматического закрывания.	к-т	13,00	18,50			240,50			
17	26-63 табл. 26.11-7	Зашивка верха витражей асбестоцементными листами.	100 м2	0,03	64,40			1,93			
18	Ц-1-1 п.30	Стоимость асбестоцементных листов. Цена 640,0:(100х2,5х1,2)	м2	3,03	2,13			6,45			
19	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей.	тн	0,15	441,00			66,15			
20	6-13 табл. 6.1-13	Устройство подбетонки из бетона М-200, для установки закладных деталей.	м3	0,30	34,40			10,32			
21	Пр-т 01-23 п.1-284	Компенсация за алюминиевые конструкции оконных блоков. Цена(82+ 51,91х0,013)х1,0075х х100-1,19х2772,55 =	руб.					(5030,00)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Пр-т 01-23 п.2-058	Компенсация за алюминиевые конструкции дверей. Цена (81,2+44,95х0,02)х1,0075х х43,2-0,59х2765,54 =	руб.					(1941,00)			
23	Пр-т 01-23 п.3-096	Компенсация за алюминиевые конструкции витражей. Цена (39+52,85х0,01)х1,0075х х88-0,87х2773,5 =	руб.					(1092,00)			
24	10-103 табл. 10..19-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 метров.	м2 проема	25,92	0,92			23,85			
25	Ц-1-П п.361	Стоимость подоконных досок.	м	19,20	1,38			26,50			
		Итого по разделу- У1	руб.					11483,63*			
		а) общестроительные работы	руб.					3357,08			
		б) металлоконструкции (поз. 1,2,3,4,5)	руб.					8126,55			
		в) Кроме того- компенсация	руб.					(8063,00)			
		УП. Д В Е Р И .									
1	10-105 табл. 10.20-1 тех.ч. табл.31.	Установка наружных дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах площадью до 3 м2.	м2	49,41	1,63			80,59			
2	10-140 табл. 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных каменных стенах площадью до 3 м2.	м2 проема	49,41	1,34			66,25			
3	10-107 табл. 10.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2.	м2	243,84	2,00			487,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	10-136 табл. 10.25-5 тех.ч. п.3.2	Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту с 2-х сторон.	м^2	21,80	6,83			148,89			
5	С С Ц часть-II п.256	Стоимость дверных блоков марки ДН 20-4,8-17.	м^2	31,92	16,10			513,91			
6	—"— п.255	То же, марки ДН 20-9-16.	м^2	4,12	15,00			61,80			
7	—"— п.218	То же,марки ДГ 21-8.	м^2	28,62	14,20			406,40			
8	—"— п.219	То же,марки ДГ 21-12.	м^2	26,62	13,50			359,37			
9	—"— п.219	То же,марки ДГ 21-10.	м^2	104,00	13,50			1404,00			
10	—"— п.218	То же,марки ДГ 21-9.	м^2	84,60	14,20			1201,32			
11	С С Ц часть-1 п.447	Стоимость приборов для дверей входных в здание двупольных.	к-т	12,00	8,94			107,28			
12	—"— п.446	То же,для однопольных.	к-т	2,00	6,73			13,46			
13	—"— п.448	То же,для дверей входных в комнаты помещении однопольные.	к-т	128,00	2,97			380,16			
14	15-733 табл. 15.201-6 тех.ч. п.131	Остекление дверных полотен 4-х мм стеклом на штапиках по эластичном прокладке.	100 м^2 площ. остекл.	0,15	267,00			40,05			
15	С С Ц ч-1 п.398	Стоимость пружин ПСП для наружных и тамбурных дверей.	шт	14,00	2,30			32,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С С Ц часть-II тех.ч. табл.18 стр.12	Облицовка нижней части полотен дверей бумажно-слоистым декоративным пластиком.	м^2	2,84	5,97			16,95			
17	10-72 табл. 10.13-1	Установка над дверями фрамужных блоков площадью до 2 м2.	м2	17,25	3,01			51,92			
18	С С Ц часть-II стр.126 п.2	Стоимость фрамужных блоков марки Ф-1.	м2	9,19	17,30			158,99			
19	—"— п.1	То же, марки Ф-2.	м^2	1,22	20,30			24,77			
20	—"— п.12	То же,марки ФНА-12-15.	м^2	6,84	18,40			125,86			
21	15-707 табл. 15-201-2	Остекление фрамужных переплетов оконным 3-х мм стеклом.	100 м2	0,18	242,00			43,56			
22	С С Ц часть-1 п.395	Стоимость фрамужных приборов.	к-т	18,00	1,23			22,14			
		Итого по разделу- УП	руб.					5747,55*			
		Затраты труда	ч/час.	437,54							
		УШ. П О Л Н .									
		а) Подготовка под полы									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щ е б н е м .	100 м2 уплот.	3,80	43,30			164,54			
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100.	м^3 подст.	30,46	29,30			892,48			
3	12-287 табл. 12.9-4	То же, из керамзитобетона.	м^3 подст. слой	73,20	35,20			2576,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	11-53 табл. 11.7-4	Устроиство теплоизоляции из древесноволокнистых плит толщиной 12,5 мм.	100 м2	0,67	85,00			56,95			
5	11-53 табл. 11.7-4 К-3	То же. площадью 37,5 мм. Цена 85,0 х 3,0	100 м2	2,99	255,00			762,45			
6	11-53 табл. 11.7-4 К-2	Тепло и звукоизоляция из древесно-волокнистых плит толщиной 25 мм. Цена 85,0 х 2,0	100 м2	1,37	170,00			232,90			
7	11-16 табл. 11.3-1 11-17 табл. 11,3-2	Гидроизоляция из гидроизола на битумной мастике. Цена 118,0 + 77,00	100 м2 изол. пов.	1,63	195,00			317,85			
8	11-55 табл. 11.8-1	Стяжка цементная толщиной 20 мм.	100 м2	1,93	70,00			135,10			
9	11-55 табл. 11-8-1 11-56 табл. 11.8-2	Стяжка цементная толщиной 40 мм. Цена 70,0+ 13,60 х 4,0	"	5,58	124,40			694,15			
10	11-57-1 табл. 11.8-3	Стяжка керамзитобетонная толщиной 20 мм.	100 м2	8,76	82,60	14,60	1,12	723,58			
		Итого по подразделу- а)	руб.					6556,64*			
		Затраты труда	ч/час.	654,65							
		б) Верхнее покрытие.									
11	11-71 табл. 11.11-5	Покрытия монолитные мозаичные (теращо) толщиной 20 мм.	100 м2	3,03	628,00			1902,84			
12	11-78 т.11-11-12	Шлифовка бетонных поверхностей полов.	"	3,03	91,10			276,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	11-206 табл. 11.28-1	Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе.	100 м2	9,20	421,00			3873,20			
14	11-135 табл. 11.20-3	Верхнее покрытие полов из плитки керамической с красителем на цементном растворе.	100 м2	5,11	417,00			2130,87			
15	11-69 табл. 11.11-3	Цементное покрытие полов толщиной 20 мм.	100 м2	0,42	84,70			35,57			
		Итого по подразделу- б)	руб.					8218,51*			
		Затраты труда	ч/час.	2007,16							
		Итого по разделу- УШ	руб.					14775,15*			
		Затраты труда	ч/час.	2661,81							
		IX. Л Е С Т Н И Ц Ы .									
1	7-510 табл. 7.41-6--1.8	Укладка лестничных маршей-площадок массой более 1 тн.	шт	6,00	3,11			18,66			
2	7-499 табл. 7.41-1--1,8	Укладка лестничных площадок массой до 1 тн.	шт	3,00	2,22			6,66			
3	С С Ц Том-1 п.2-4	Добавляется стоимость цементного раствора М-100.	м³	0,12	24,40			2,93			
4	С С Ц Том-1 п.11-171	Лестничные марши с полуплощадками ,с бетонными площадками, массой до 5 тн.	м²	46,20	12,40			572,88			
5	--"-- п.11-169	Лестничные площадки с бетонным полом.	м²	6,90	9,94			68,59			
6	9-46 т.9.7-1	Сборка и установка стальных конструкции ограждения лестниц.	тн	0,3	58,00			17,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц-1-П п.1981 тех.ч. табл.12	Стоимость стальных конструкции ограждения лестниц с окраской. Цена 327,0+7,10+15,60	тн	0,31	349.70			108,41			
8	7-668 табл. 7.47-1--1,8	Установка проступеи на лестничных маршах весом до 0,3 тн.	шт	114,00	0,72			82,08			
9	С С Ц Том-1 п.2-4	Добавляется стоимость цементного раствора М-100 ,к расценке № 7- 668.	м3	3,18	24,40			77,59			
10	С С Ц Том-1 п.11-173	Стоимость проступеи с лицевыми бетонными поверхностями,не требующими дополнительной отделки,длиной до 3 метров.	м	131,22	1,67			219,14			
11	18-210 табл. 24-30а Письмо Госстроя СССР № ВА-3861-4	Установка пластмассовых поручней. Цена 84,0+0,1х0,15+75,7х0,25	100 м	0,38	103,92			39,49			
12	7-285 табл. 7.17-1	Установка соединительных элементов.	тн	0,03	362,00			10,86			
13	С С Ц Том-1 табл. 3-1	Металлизация соединительных элементов.	тн	0,03	178,00			5,34			
		Итого по разделу- 1Х	руб.					1230,61			
		а) общестроительные работы	руб.					1104,22			
		б) металлоконструкции (поз. 6,7)	руб.					126,39			
		Затраты труда	ч/час.	46,73							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.									
1	15-79 табл. 15.13-1 Ц-1-1 п.132, 135	Облицовка цоколя и участков стен плиткой типа "кабанчик" Цена 474,04+(5,39-3,29)х100	100 м2	0,28	684,00			191,52			
2	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен вентшахт цементно-известковым раствором.	100 м2	0,66	85,30			56,30			
		Итого по разделу- X	руб.					247,82*			
		Затраты труда	ч /час.	67,56							
		XI. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Штукатурные работы.									
1	15-256 табл. 15.55-11	Улучшенная штукатурка по камню стен и перегородок.	100 м2	3,24	110,00			356,40			
2	15-295 табл. 15.59-2	Отделка поверхностей перегородок из плит под окраску.	"	21,46	30,70			658,82			
3	15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхностей потолков из плит под окраску.	"	17,48	20,70			361,84			
4	15-225 табл. 15.53-2	Высококачественная штукатурка стен декоративным раствором с прорезными рустами.	"	2,70	459,00			1239,30			
		Итого по подразделу- а)	руб.					2616,36*			
		Затраты труда	ч/час.	2050,38							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) Облицовочные работы.									
5	15-92 табл. 15.15-3	Облицовка стен глазурованными гладкими белыми плитками без карнизных и плинтусных элементов по кирпичу и бетону.	100 м2	2,36	532,00			1255,52			
		Итого по подразделу- б)	руб.					1255,52*			
		Затраты труда	ч/час.	954,84							
		в) Малярные работы.									
6	15-502 табл. 15.152-2	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков.	100 м2	18,17	12,90			234,39			
7	15-660 табл. 15.168-3	Внутренняя водоэмульсионная окраска стен по штукатурке.	"	4,38	76,30			334,19			
8	15-662 табл. 15.168-3	То же, по беспесчаной накрывке.	"	42,53	58,80			2500,76			
9	15-564 табл. 15.159-4	Улучшенная окраска колером масляным, разбеленным по дереву наличников.	"	0,73	75,00			54,75			
10	15-563 табл. 15.159-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов.	"	0,92	71,20			65,50			
		Итого по подразделу- в)	руб.					3189,59*			
		Затраты труда	ч/час.	1553,83							
		XII. РАЗНЫЕ РАБОТЫ .									
		а) Венткамеры.									
1	34-318 табл. 34.59-2	Устройство каркаса на стене для крепления плит АПШ.	100 м2	2,16	276,00			596 16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	34-328 табл. 34.60-1	Заполнение каркаса стен неперфорированными минераловатными плитами ПП-80, толщиной 50 мм.	100 м2	2,16	153,00			330,48			
3	34-332 табл. 34-60-5	Оклеика в один слои стен стеклотканью.	"	2,16	168,00			362,88			
4	34-349 табл. 34-61-10 Ц-1-1 п.143	Облицовка каркасов стен перфорированными акустическими плитками АПШ. Цена 97,7 + 103,0х1,25х0,02	"	2,16	355,20			767,23			
5	11-52-3 табл. 11.7-3	Изоляция перекрытия жесткими минераловатными плитками с объемным весом 300 кг/мз.	"	1,06	147,00			155,82			
6	11-57 табл. 11-8-3 11-58 табл. 11-8-4	Стяжка бетонная толщиной 100 мм. Цена 81,5 + 15,4 х 16,0	"	1,06	327,90			347,57			
7	6-86 табл. 6.9-10.	Армирование бетонной стяжки.	тн	0,29	15,30			4,44			
8	Ц-1-П п.28	Стоимость арматуры класса А-1.	тн	0,29	232,00			67,28			
9	6-84 табл. 6.9-8	Обрамление пола по периметру стен угловой сталью.	тн	0,95	355,00			337,25			
10	11-69 табл. 11.11-3	Цементное покрытие полов.	100 м2	1,06	84,70			89,78			
11	9-107 табл. 9.15-2	Сборка и установка стальных конструкции обрамления проемов.	тн	0,48	55,80			26,78			
12	Ц-1-П п.1974	Стоимость стальных конструкции обрамления проемов с огрунтовкой	тн	0,48	309,70			148,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Тех.ч. табл.12	за 2 раза и окраской эмалями. Цена 287,0+7,1+15,60	тн	0,48							
13	15-522 табл. 15.152-1	Клеевая окраска потолков.	100 м2	1,06	12,90			13,67			
14	20-409 табл. 20.7-1	Установка вентрешеток площадью до 0,25 м2.	шт	15,00	1,05			15,75			
15	20-410 табл. 20.7-2	То же, площадью до 1 м2.	шт	23,00	1,50			34,50			
16	Ц-1-Ш п.1473	Стоимость вентрешеток площадью до 0,25 м2.	м2	3,75	4,96			18,60			
17	Ц-1-Ш п.1474	То же, площадью 0,5 м2.	м2	11,50	4,95			56,93			
18	15-622	Окраска вентрешеток масляными составами.	100 м2	0,15	53,40			8,01			
		б) Воздуховоды асбесто-цементные.									
19	15-299 табл. 15.60-2	Улучшенная штукатурка по сетке.	100 м2	4,10	396,00			1623,60			
20	15-305 табл. 15.61-2	Устроиство каркаса при оштукатуривании воздуховодов.	"	4,10	121,00			496,10			
		в) Передаточные окна и люки.									
21	10-107	Установка передаточных окон ОП4,ОП6,ОП7, площадью до 3 м2	м2	4,23	2,18			9,22			
22	Ц.1-П п.217	Стоимость передаточных окон марки ОП4, ОП7.	м2	2,43	15,00			36,45			
23	п.218	То же, марки ОП6.	м2	1,80	14,20			25,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	10-124 табл. 10.24-5	Установка коробок в перегородках для окна ОП1.	$м^2$	0,96	0,46			0,44			
25	9-34 табл. 9.5-1	Установка оконного блока марки ОП-1.	100 м2	0,01	279,00			2,79			
26	Ц-1-II п.1973 тех.ч. табл.12	Стоимость оконных блоков с окраской эмалью. Цена 464,0+ 7,1 + 15,60	тн	0,01	486,70			4,87			
27	10-105 табл. 10.20-1	Установка люка площадью до 3 $м^2$.	$м^2$	0,72	1,45			1,04			
28	Ц-1-II п.270	Стоимость люка ЛС-1.	$м^2$	0,72	30,50			21,96			
29	Ц-1-1 п.450	Стоимость скобяных изделий для окон выдачи и люков.	к-т	6,00	2,83			16,98			
30	10-103 табл. 10.19-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 метров.	$м^2$	5,18	0,92			4,77			
31	Ц-1-II п.360	Стоимость подоконных д о с о к .	м	3,83	2,61			10,00			
32	Ц-1-II тех.ч. табл.18	Облицовка подоконных досок бумажно-слоистым пластиком.	$м^2$	2,70	5,97			16,12			
		г) Ш к а ф ы.									
33	10-28 табл. 10.4-1	Устройство каркаса из брусков.	$м^3$	0,15	110,00			16,50			
34	10-34 табл. 10.6-3	Обшивки каркаса древесно-стружечными плитками.	$м^2$	25,00	1,95			48,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц-1-П тех.ч. табл.18	Облицовка шкафов пластиком.	м^2	33,00	5,97			197,01			
36	10-150 табл. 10.29-1	Установка дверок в шкафах.	м^2	6,00	0,81			4,86			
37	Ц-1-П п.292	Стоимость дверных полотен.	м^2	6,00	10,90			65,40			
38	Ц-1-1 п.450	Стоимость приборов для д в е р е й .	к-т	3,00	3,17			9,51			
39	Ц-1-П тех.ч. табл.18	Облицовка дверей пластиком.	м^2	6,00	5,97			35,82			
		д) Кладовая ценностей.									
40	6-16 табл. 6.1-16	Монолитная плита из бетона М-200.	м^3	12,60	30,90			389,34			
41	Ц-1-П п.1	Арматура класса А-1.	тн	0,11	270,00			29,70			
42	6-192 табл. 6.18-4	Монолитная железобетонная оболочка из бетона М-200. Цена 43.3-(32.1-28,2)х1,015	м3	12,30	39,34			483,88			
43	Ц-1-П разд-4 п.16	Арматура класса А-1.	тн	1,20	270,00			324,00			
44	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей.	тн	0,01	441,00			4,41			
45	26-45 табл. 26.9-2	Установка бронированной д в е р и .	м2	1,60	14,60			23,36			
46	Пр-т 29-Д.10-02 50	Стоимость бронированной двери. Цена 188,0 х 1,25	шт	1,00	235,00			235,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	11-14 табл. 11.3-1 11-15 табл. 11.3-2	Гидроизоляция из 2х слоев рубероида. Цена 96,6 + 55,80	100 м2	0,10	152,40			15,24			
48	11-55 табл. 11.8-1	Стяжка цементная толщ.20 мм.	100 м	0,18	70,00			12,60			
49	11-206 табл. 11.28-1	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе.	100 м2	0,09	421,00			37,89			
50	20-409 табл. 20.7-1	Установка вентиляционных решеток площадью до 0,25 м^2.	шт	2,00	1,05			2,10			
51	Ц-1-Ш п.1487	Стоимость сеток в рамках при площади в свету до 0,2 м^2.	м^2	0,08	3,75			0,30			
		е) Подшивные потолки.									
52	34-324 табл. 34.59-8	Каркасы подшивных потолков из брусков при относе от потолков на 5 см.	100 м2	0,22	324,00			71,28			
53	26-34 табл. 26.8-7	Теплоизоляция потолков жесткими минераловатными плитками.	м^3	1,10	43,80			48,18			
54	15-299 табл. 15.60-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке.	100 м2	0,22	396,00			87,12			
55	15-305 табл. 15.61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков.	"	0,22	121,00			26,62			
		ж) Лестница наружная.									
56	9-46 табл. 9.7-1	Установка пожарной металлической лестницы.	тн	0,24	58,00			13,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Ц-1-П п.1975 тех.ч. табл.12	Стоимость пожарной лестницы с окраской эмалью. Цена 358,0 + 7,1 + 15,60	тн	0,24	380,70			91,37			
		З) Элементы входа.									
58	7-572 табл. 7.44-1--1.8	Установка элементов в х о д а .	шт	36,00	4,28			154,08			
59	Расчет сметн. стоим. инд.изд.	Стоимость элементов входа марки ЭВ-13,35-06.	шт	36,00	23,20			835,20			
60	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающии слои из цементного раствора.	100 м2	0,24	51,60			12,38			
		И) Прочие работы.									
61	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей в лифтах, весом до 4 кг.	тн	0,07	441,00			30,87			
62	6-84 табл. 6.9-8	То же, весом до 20 кг.	тн	0,09	355,00			31,95			
63	9-94 табл. 9.12-1	Установка стальных конструкции б а л о к .	тн	0,09	29,20			2,63			
64	Ц-1-П п.1924 тех.ч. табл.12	Стоимость стальных конструкции б а л о к с окраской. Цена 219,0+ 7,10 + 15,60	тн	0,09	241,70			21,75			
65	6-15 т.6.1-15	Бетонная плита из бетона М-200. Цена 27,8+(27,4-25,8)х1,02	м³	0,20	29,43			5,89			
66	11-67 т.11.11-1	Бетонный пол в лифтах.	100 м2	0,99	123,00			121,77			
		Итого по разделу- XII	руб.					9142,37*			
		а) общестроительные работы	руб.					8837,26			
		б) металлоконструкции(п11.12.56,57,63,64)						305,11			
					Затраты труда ч/чел. 3010,61						

СВОДКА

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

№№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измерения	Кол-во единиц измер.	Сметная стоимость в рублях: Прямые затраты	Накладные расх. %	Накладные расх. Сумма	Планов. накопления 8% от стоимости по гр. 5,7.	Всего по граф. 5,7, 8.	Нормативная условно-чистая продукция: в том числе: Основная зарплата	в том числе: Экспл. машин в т.ч. зарплата	В накл. расход. % от стоимости по гр. 10,11 о/с-м/к-	В планов. накоплениях 44% от гр. 10, 11.	Всего по данным граф 10,11, 12,13.	Удельный вес стоимости конструктивных элементов или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоим.ед. изм.в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1.	Земляные работы	м³	3510	2448	16,5	404	228	3080						1,49/0,88
2.	Фундаменты до отм. ∔ 0,00.	м³	326,5	19145	16,5	3159	1784	24088						11,63/73,78
3.	Перекрытие над подвалом.	м²	738	8132	16,5	1342	758	10232						4,94/13,86
4.	Перегородки.	м2	23	153	16,5	25	14	192						0,09/ 8,35
5.	Двери	м2	2,82	97	16,5	16	9	122						0,06/13,56
6.	Полы	м2	9	41	16,5	7	4	52						0,02/ 5,78
7.	Разные работы	м³ здан.	7193,86	2059	16,5	340	192	2591						1,25/ 0,36
	Итого по подземной части	м³	7193,86	32075		5293	2989	40357						19,48/ 5,61
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1.	Стены наружные	м2	1117	34850	16,5	5750	3248	43848						21,17/39,26
2.	Стены внутренние	м2	892	9286	16,5	1532	865	11683						5,64/13,10
3.	Перекрытие и покрытие	м2	2028	20454	16,5	3375	1906	25735						12,43/12,69
4.	Кровля	м2	1037	7125	16,5	1176	664	8965						4,32/ 8,65
5.	Перегородки	м2	1625	11700	16,5	1930	1090	14720						7,11/ 9,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Витражи	м2	229											
	а) общестроительные работы			3357	16,5	554	313	4224						2,04/18,45
	б) металлоконструкции			8127	8,6	699	706	9532						4,60/ 1,17
	в) кроме того-компенсация			(8063)										
7.	Двери	м2	310,53	5748	16,5	948	536	7232						3,49/23,29
8.	Полы													
	а) основание под полы	м2	1776	6557	16,5	1082	611	8250						3,99/4,65
	б) верхнее покрытие	м2	1776	8218	16,5	1356	766	10340						4,99/5,82
9.	Лестницы	м2 гор. проекц.												
	а) общестроительные работы		1104	1104	16,5	182	103	1389						0,67/1,26
	б) металлоконструкции			127	8,6	11	11	149						0,08/1,17
10.	Наружная отделка	м2	94	248	16,5	41	23	312						0,15/3,32
11.	Внутренние отделочные работы:													
	а) штукатурные работы	м2	4488	2616	16,5	432	244	3292						1,59/3,73
	б) облицовочные работы	м2	236	1256	16,5	207	117	1580						0,76/6,69
	в) малярные работы	м2	11161	3190	16,5	526	297	4013						1,94/0,36
12.	Разные работы	м3 здан.	7193,86											
	а) общестроительные работы			8837	16,5	1458	824	11119						5,37/1,55
	б) металлоконструкции			305	8,6	26	26	357						0,18/0,05
	Итого по надземной части	м3 здан.	7193,86	133105		21285	12350	166740						80,52/24,32
	Всего по зданию	м3 здан.	7193,86	165180		26578	15339	207097						100%/ 29,92
	Кроме того- компенсация	руб.		(8063)										

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.архитектор проекта Э.Андрашников
Составила Л.Кудинова
Проверила Г.Холостова

ТП 282-1-163.84 - СМ. АЛ.У1

РАСЧЕТ № 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ.

№ № п п	Марка изделия	Толщина см	Маасса тн	Объем м³	Транспортные расходы (руб.)		Тара и реквизит руб		Металлизация закладных деталей)0,17 руб./кг.)		Стоимость руб/ шт.			
					На 1 тн.	На изделие	1 м³	На изделие	Масоа кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготовит. складских расход.	Заготскладские расходы -2 %	Всего сметная (без комплектующих изделии)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ПСЦ 30.21.3,0-П	30	2,16	1,73	5,04	10,89	0,80	1,38	1,76	0,30	105,50	118,07	2,36	120,43
		35	2,51	2,03		12,65		1,62			112,41	126,98	2,54	129,52
2.	2,3 ПСЦ 33.21.3,0-П.	30	2,16	1,76	6,20	13,39	0,80	1,41	1,76	0,30	113,40	128,50	2,57	131,07
		35	2,61	2,12		16,18		1,70			122,79	140,97	2,82	143,79
3.	1,2 ПСЦ 29.21.3,0-П.	30	2,11	1,70	5,04	10,63	0,80	1,36	1,76	0,30	102,31	114,60	2,29	116,89
		35	2,40	1,96		12,10		1,57			109,01	122,98	2,46	125,44
4.	2 ПСЦ 30.21.3,0-П	30	1,55	1,24	5,04	7,81	0,80	0,99	1,76	0,30	85,08	94,18	1,88	96,06
		35	1,64	1,47		8,27		1,18			90,57	100,32	2,01	102,33

Р А С Ч Е Т № 1

ОПТОВЫХ ЦЕН,ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА ОДНОСЛОЙНЫЕ.

№№ пп	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 пр-т 06-08 п.9,95, п.9,96.	Надбавки(+) и скидки (-) руб./ м2				Цена с учетом надбавок(+) и скидок (-) на:	
						Несущую способность	Длина более 3,9 м без проема	Длина до 3,9м, без проема	Итого	1 м^2	Изделие.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ПСЦ 30.21.3,0-П	30 / 35	2,99	6,28	16,30 / 17,40	+ 0,75	-	- 0,25	+ 0,50	16,80 / 17,90	105,50 / 112,41
2.	2,3 ПСЦ 33.21.3,06-П.	30 / 35	3,22 / 3,27	6,75 / 6,86	16,30 / 17,40	+ 0,75	-	- 0,25	+ 0,50	16,80 / 17,90	113,40 / 122,79
3.	1,2 ПСЦ 29,21,3,0-П	30 / 35	2,90	6,09	16,30 / 17,40	+ 0,75	-	- 0,25	+ 0,50	16,80 / 17,90	102,31 / 109,01
4.	2 ПСЦ 30.21.3,0-П	30 / 35	2,99	4,99	16,30 / 17,40	+ 0,75	-	-	+ 0,75	17,05 / 18,15	85,08 / 90,57

РАСЧЕТ № 2 СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

Серия 1,090 1-1 вып.2-1

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ.

№ № п п	Марка изделия	Толщина см	Масса тн	Объем м3	Транспортные расходы (руб.)		Тара и реквизит на: (руб).		Металлизация закладных деталей (0,17р/кг)	Стоимость руб/ шт.				
					На 1 тн.	На изделие	1 м3	Изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготскладских расходов	Заготскладские расходы-2%	Всего сметн. (без комплектующ. издел.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ПС 30.33.3,5-П, П-А.	35	3,25	3,25	5,04	16,38	0,80	2,60	1,38	0,23	191,59	210,80	4,22	215.02
2.	ПС 30.33.4,0-П,ПА.	40	3,74	3.74	5,04	18,85	0,80	2,99	1,38	0,23	199,52	221,59	4,43	226,02
3.	ПС 30.16.3,5-П.	35	1,58	1,58	5,04	7,96	0,80	1,26	1,38	0,23	95,11	104,56	2,09	106,65
4.	ПС 30,16.4,0-П.	40	1,82	1,82	5,04	9,17	0,80	1,46	1,38	0,23	99,05	109,91	2,20	112,11
5.	4ПСО 30.33.3,5-П-1, П-1-Б, П-1-Г.	35	2,11	2,11	5,04	10,63	0,80	1,69	1,38	0,23	134,38	146,93	2,94	149,87
6.	4ПСО 30.33,4,0-П-1, П-1-Б, П-1-Г.	40	2.43	2,43	5,04	12,25	0,80	1,94	1,38	0,23	139,87	154,29	3,09	157,38
7.	1,2 ПСО 33.33.3,5-П-1	35	2,27	2,27	6,20	14,07	0,80	1,82	1,38	0,23	152,22	168,34	3,37	171,71
8.	1,2 ПСО 33,33,4,0-П-1	40	2,72	2,72	6,20	16,86	0,80	2,18	1,38	0,23	161,95	181,22	3,62	184,84
9.	1,2 ПС 33.33. 3,5-П. П-А.	35	3,41	3,41	6,20	21,14	0,80	2,73	1,38	0,23	209,20	233,30	4,67	237,97
10.	1,2 ПС 33.33.-4,0-П	40	4,02	4,02	6,20	24,92	0,80	3,22	1,38	0,23	221,33	249,70	4,99	254,69
11.	8 ПСО 30,33,3,5-П-2	35	2,68	2,68	5,04	13,51	0,80	2.14	1,38	0,23	165,70	181,58	3,63	185,21
12.	8 ПСО 30.33.4,0-П-2	40	3,08	3,08	5,04	15,52	0,80	2.46	1,38	0,23	172,47	190,68	3,81	194,49
13.	9 ПСО 30,33,3,5-П, П 2-А.	35	2,68	2,68	5,04	13,51	0,80	2,14	1,38	0,23	165,70	181,58	3,63	185,21
14.	9 ПСО 30.33.4,0-П, П-2А.	40	3,08	3,08	5,04	15,52	0,80	2,46	1,38	0,23	172,47	190,68	3,81	194,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15.	2 ПСД 3С.33.3,5-П-2	35	2.49	2,49	5,04	12,55	0,80	1,99	1,38	0,23	156,38	171,15	3,42	174,57
16.	2 ПСД 30.33.4,0-П-2	40	2,87	2,87	5,04	14,46	0,80	2,30	1,38	0,23	162,77	179,76	3,60	183,36
17.	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,19	2,19	5,04	11,04	0,80	1,75	1,38	0,23	177,31	190,33	3,81	194,14
18.	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	2,34	2,34	5,04	11,79	0,80	1,87	1,38	0,23	184,56	198,45	3,97	202,42
19.	И4 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	1,71	1,71	5,04	8,62	0,80	1,37	1,38	0,23	151,50	161,72	3,23	164,95
20.	И4 ПСД 30,33,3,5-П-2	40	1.94	1,94	5,04	9,78	0,80	1,55	1,38	0,23	157,70	169,26	3,39	172,65
21.	ПСП 30.10.26-П, П-А.	26	0,78	0,78	5,04	3,93	0,80	0,62	2,68	0,46	48,62	53,63	1,07	54,70
22.	ПСП 30,10.3,1-П,П-А.	31	0,93	0,93	5,04	4,69	0,80	0,74	2,68	0,46	52,44	58,33	1,17	59,50
23.	1,2 ПСП 33,10.26-П, П-А.	26	0,85	0,85	6,20	5,27	0,80	0,68	2,68	0,46	53,17	59,59	1,19	60,77
24.	1,2 ПСП 33,10.3,1-П,П-А.	31	1,03	1,03	6,20	6,39	0,80	0,82	2,68	0,46	58,23	65,90	1,32	67,22

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

№ № п п	Марка изделия	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 (пр-т 06-08 пп.9-60, 9-61)	Надбавки(+) и скидки(-) руб/м2. Несущая способность	Длина более 3,9 м	Длинон до 3,9м без проема или площ. проема более 5м2	Готовн. под улучшенную отделку красками внутренней поверхности панели	Итого	Цена с учетом надбавок(+) и скидок(-) руб. 1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ПС 30.33.3,5-П, П-А	35	2,99	9,79	18,93	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	191,59
2.	ПС 30.33.4,0-П,пА	40	2,99	9,79	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	20,38	199,52
3.	ПС 30,16.3,5-П	35	2,99	4,86	18,93	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	95,11
4.	ПС 30,16.4,0-П	40	2,99	4,86	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	20,38	99.05
5.	4ПСО 30..33,3,5-П-1, П-1-6, П-1-Г.	35	2,99	6,78	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+ 0,89	19,82	134,38
6.	4ПСО 30.33.4,0-П-1, П-1-Б. п-1-Г.	40	2,99	6,78	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	139,87
7.	1,2 ПСО 33.33.3,5-П-1	35	3,27	7,68	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	152,22
8.	1,2 ПСО.33.33.4,0-П-1	40	3,32	7,85	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	161,95
9.	8 ПСО 30.33.3,5-П-2	35	2,99	8,36	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	165,70
10.	8 ПСО 30.35.40 -П-2	40	2,99	8,36	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	172,47
11.	1,2 ПС 33.33.3,5-П	35	3,27	10,69	18,93	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	19,57	209,20
12.	1,2 ПС 33.33.4,0-П	40	3,32	10,86	19,74	+0,75	-	-0,25	+0,14	+0,64	20,38	221,33
13.	9 ПСО 30,33,3,5-П,П-2-А.	35	2,99	8,36	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	165,70
14.	9 ПСО 30.33.4,0-П-П-2-А	40	2,99	8,36	9,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	172,47
15.	2 ПСД 30.33,3,5-П-2	35	2,99	7,89	8,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	19,82	156,38
16.	2 ПСД 30,33,4,0-П-2	40	2,99	7,89	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	20,63	162,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	35	2,99	6,39	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{19,82 \times 1,4}{27,75}$	177,31
18.	И2 ПСД 30.33.3,5-П-2	40	2,99	6,39	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{20,63 \times 1,4}{28,88}$	184,56
19.	И4 ПСД 30,33,3,5-П-2	35	2,99	5,88	18,93	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{19,82 \times 1,3}{25,77}$	151,50
20.	И4 ПСД 30.33.4,0-П-2	40	2,99	5,88	19,74	+0,75	-	-	+0,14	+0,89	$\frac{20,63 \times 1,3}{26,82}$	157,70
	ПАНЕЛИ ПАРАПЕТНЫЕ ОДНОСЛОИНЫЕ.											
21.	ПСП 30,10.26-П, П-А.	26	2,99	2,99	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	48,62
22.	ПСП 30.10.31-П, П-А.	31	2,99	2,99	17,99	-	-	-0,45	-	-0,45	17,54	52,44
23.	1,2 ПСП 33,10.26-П, П-А.	26	3,26	3,26	16,71	-	-	-0,45	-	-0,45	16,26	53,17
24.	1,2 ПСП 33,10.31-П. П-А.	31	3,32	3,32	17,99	-	-	-0,45	-	-0,45	17,54	52,44

РАСЧЕТ № 3 СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА.

№ № п п	Марка изделия	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы (руб.)		Тара и реквизит (руб.)		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/ кг)		Стоимость руб./шт.			
				1 тн	На изделие	1 м³	На изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготовит-складских расходов	Заготовительно-складск. расходы - 2 %	Всего сметная стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ПВЦ 60,19.-1Т	3,16	1,27	5,88	18,58	0,80	1,02	1,36	0,23	65,77	85,60	1,71	87,31
2.	ПВЦ 30,19 -1Т	1,75	0,73	4,95	8,66	0,80	0,58	1,36	0,23	35,79	45,26	0,91	46,17
3.	ПВЦ 59,19 -1Т	3,12	1,27	5,88	18,35	0,80	1,02	1,36	0,23	64,51	84,11	1,68	85,79
4.	ПВЦ 29,19 -1Т	1,69	0,70	4,95	8,37	0,80	0,56	1,36	0,23	34,52	43,68	0,87	44,55

РАСЧЕТ № 3 ОПТОВЫХ ЦЕН

ПАНЕЛИ ВНУТРЕННИХ СТЕН НУЛЕВОГО ЦИКЛА

№ № п п	Марка изделия	Приведенная толщина изделия см	Марка бетона	Площадь за вычетом проема м2	Превышение расхода стали сверх 4-х кг кг/ м2	Оптовая цена руб/м2 (пр-т 06-08 п.9-1042/	Надбавка за превышение расхода стали на 1 кг. 0,30руб/м2	Цена с учетом надбавок (+) руб. на : 1 м2	Изделие.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ПВЦ 60,,19.-1Т	15-16	150	8,14	2,93	7,20	0,88	8,08	65,77
2.	ПВЦ 30,19 -1Т	15-16	150	4,49	2,55	7,20	0,77	7,97	35,79
3.	ПВЦ 59,19 -1Т	15-16	150	7,97	2,98	7,20	0,89	8,09	64,51
4.	ПВЦ 29,19 -1Т	15-16	150	4,32	2,63	7,20	0,79	7,99	34,52

РАСЧЕТ № 4 СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

№ № пп	Марка изделия	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы (руб)		Тара и реквизит (руб)		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг)		Стоимость руб/шт.			
				На 1 тн.	На изделие	На 1 м³	На изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт.	Оптовая	Сметн. без заготовительно-складских расходов	Заготовительно-складские расходы - 2 %	Всего сметная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ПК 60,30-4,5 АТ УТ,-1	5,32	2,13	5,40	28,73	0,80	1,70	17,91	3,04	125,63	159,10	3,18	162,28
2.	ПК 60,15-4,5 АТ УТ,-1	2,78	1,11	4,89	13,59	0,80	0,89	11,22	1,91	64,42	80,81	1,62	82,43
3.	ПК 60.12-4,5 АТ УТ- 1	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	11,22	1,91	50,20	62,94	1.26	64,20
4.	ПК 30,15-4,5 А Ш Т	1,38	0,55	4,67	6,44	0,80	0,44	8,66	1,47	28,06	36,41	0,73	37,14
5.	ПР 60,15-6 АТ УТ.	2,60	1,04	6,44	16,74	0,80	0,83	9,21	1,57	57,56	76,70	1,53	78,23
6.	ПК 60.6 -4,5 АТ УТ	1,30	0,52	4,89	6,36	0,80	0,42	8,66	1,47	26,76	35,01	0,70	35,71
7.	ПР 30,15-8 А Ш Т	1,33	0,53	6,44	8,57	0,80	0,42	7,81	1,33	26,82	37,14	0,74	37,88
8.	ПР 60,15-8 АТ УТ	2,60	1,04	6,44	16,74	0,80	0,83	9,21	1,57	66,11	85,25	1,71	86,96
9.	ПК 60,15-8 АТ Ут	2,78	1,11	4,89	13,59	0,80	0,89	10,13	1,72	71,11	87,31	1,75	89,06
10.	ПК 60,30-8 АТ УТ	5,32	2,13	5,40	28,73	0,80	1,70	16,82	2,86	138,64	171,93	3,44	175,37
11.	ПК 60,15-12,5 АТ Ут	2,08	0,83	4,89	10,17	0,80	0,66	10,13	1,72	58,24	70,79	1,42	72,21
12.	ПК 60.12 -8 АТ Ут	2,08	0,83	4,89	10,17	-	0,66	10,13	1,72	55,39	67,94	1,36	69,30
13.	ПК 60, 6 -8 АТ УТ	1,30	0,52	4,89	6,36	0,80	0,42	8,66	1,47	29,58	37,83	0,76	38,59

РАСЧЕТ № 4 ОПТОВЫХ ЦЕН
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

№№ пп	Марка изделия	Приведенная толщина плит см	Пролет м	Нормативная нагрузка (включая собственный вес) кг/ м2	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена (пр-т 06-08 п.9,1055 п.9.1056) руб/м2	Надбавки(+) скидки)-) руб/ м2			Цена с учетом надбавок(+) и скидок (-) руб.	
							Пролет и нормативную нагрузку	Приведенную толщину	Итого	На 1 м2	На изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,	ПК 60,30-4,5 АТ УТ,-1	12	5,98	650	17,82	6,20	+0,65	+0,20	+0,85	7,05	125,63
2.	ПК 60,15-4,5 АТ УТ,-1	13	5,98	660	8,91	6,20	+0,83	0,40	+1,03	7,23	64,42
3.	ПК 60.12-4,5 АТ УТ,-1	12	5,98	640	7,12	6,20	+0,65	+0,20	+0,85	7,05	50,20
4.	ПК 30,15-4,5 А Ш Т	12	2,98	660	4,44	6,20	-0,08	+0,20	+0,12	6,32	28,06
5.	ПР 60,15-6 АТ УТ	12	5,98	785	8,91	5,24	+1,02	+0,20	+1,22	6,46	57,56
6,	ПК 60.6 -4,5 АТ УТ	15	5,28	720	3,53	6,20	+10,58	+0,80	+1,38	7,58	26,76
7.	ПР 30,15-8 А Ш Т	12	2,98	955	4,44	5,24	-	+0,80	+0,80	6,04	26,82
8.	ПР 60.15-8 АТ УТ,-1	12	5,98	955	8,91	5,24	+1,38	+0,80	+2,18	7,42	66,11
9.	ПК 60,15-8 АТ УТ	13	5,98	980	8,91	6,20	+1,38	+0,40	+1,78	7,98	71,11
10.	ПК 60.30-8 АТ УТ,-1	12	5,98	970	17,82	6,20	+1,38	+0,20	+1,58	7,78	138,64
11.	ПК 60,15-12,5 АТ УТ	12	5,98	1340	7,12	6,20	+1,78	+0,20	+1,98	8,18	58,24
12.	ПК 60,12-8 АТ УТ	12	5,98	960	7,12	6,20	+1,38	+0,20	+1,58	7,78	55,39
13.	ПК 60,6 -8 АТ УТ	15	5,98	1040	3,53	6,20	+1,38	+0,80	+2,18	8,38	29,58

РАСЧЕТ № 5 СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ И ПОЛОТНАМИ.

№№ пп	Марка изделия	Площадь м² Блоков	Площадь м² Сливов	Периметр наличников сеч. м 54х13	Подоконных досок м	Блоков С 122-	Стоимость комплектующих изделий руб. Надбавка за остекление пр-нт 07-27-01 1м2-3,74р.	Сливов С111--524 1,46 м²	Наличников С122-323 0,18м2	Подоконных досок с С122-362 2,26 м	Приборы С111- комплект.	Всего руб. / панель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ОС 18-18Г ОРС 18-18Г	3,10	0,4	6,3	1,9	47,12 71,92	11,59	0,58	1,13	4,29	2,58 5,57	67,29 95,08
2	ОС 18-9Г ОРС 18-9Г	1,53	0,2	4,5	1,0	15,3 25,2	5,72	0,29	0,81	2,26	1,29 2,63	25,67 36,91

РАСЧЕТ НАДБАВОК НА УСТАНОВКУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ .

№№ пп	Марка изделий	Периметр ,м Блоков	Подоконных досок	Наличников	Сливов	Установка руб. Блоков 1,55 р/м	Подоконных досок 0,5р/м	Наличников 0,06 р/м	Сливов 0,5р/м	(ПР-т 06-08 стр.202) Итого	Заготовительно-складские расходы-2%	Всего на панель
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ОРС ОС-18-9Г	5,26	1,0	4,5	1,10	8,15	0,50	0,27	0,55	9,47	0,19	9,66
2.	ОРС ОС-18-18Г	7,04	1,9	6,3	2,00	10,91	0,95	0,38	1,00	13,24	0,26	13,50

РАСЧЕТ-6. РАСЧЕТ СМЕТНОЙ ЦЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА.

№ № п п	Марка	Вес тн	Объем м³	Транспортные расходы за 1 тн. груза	Оптовая цена руб/ шт	Транспортные расходы на изделие	Тара и реквизит 0,80руб/м³	Итого	Заготовительно-складские расходы - 2%	Сметная стоимость руб./ шт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,	ЭВ 1,5,06 ЭВ 1,5,35.06	1.54	0,56	4,95	23,20	7,62	0,45	31,27	0,63	31,90

РАСЧЕТ-6. РАСЧЕТ ОПТОВОЙ ЦЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ВХОДА.

№ № п п	Марка	Длина м	Толщина см	Площадь за вычетом проемов	Позиция гр-нта 06-08	Оптовая цена руб/ м²	Оптовая цена руб/ шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ЭВ 13.35-06	1,30	20	2,90	9, 1046	8,00	23,20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОР-1-1

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест ,приемный пункт прачечной,аптеки,отделения связи, оберкасон. (Блок- 10)

НА устройство отопления.

Основание: рд ОВ.СО. лист 1 - 11 Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,33	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на.		
Расчетную единицу	2,81	руб.
1 м^2 общей площади здания	2,15	руб.
1 м^3 объема здания	0,60	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа-"Ритм"	3км.	94,40	8,90			840,16			
2	16-35 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д-15 мм.	м	450,00	0,86			387,00			
3	16-36 16.7-1	То же, диам. 20 мм.	м	320,00	0,91			291,20			
4	16-37 16.7-1	То же, диам. 25 мм.	м	125,00	1,03			128,75			
5	16-38 16.7-1	То же, диам. 32 мм.	м	300,00	1,14			342,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16-39 16.7-1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм.	м	55,00	1,29			70,95			
7	16-40 16.7-2	То же, диам, 50 мм.	м	50,00	1,61			80,50			
8	16-67 табл. 16.8-2	Прокладка стальных электро-сварных труб диам. 76х3,5 мм.	пм	70,00	2,21			154,70			
9	16-220 табл. 1622	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	13,70	4,22			57,81			
10	18-229 18.15-5	Установка кранов воздуш-ных радиаторных.	шт	55,00	0,49			26,95			
11	16-135 табл. 16.12-1	Установка чугунной задвижки марки 31ч 6 нж диам. 50 мм.	шт	2,00	1,60			3,20			
		Итого по ЕРЕР	руб.					2383,22*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
12	С С Ц часть-III п..103	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П2 д-15 мм.	шт	20,00	1,47			29,40			
13	—"— п.104	То же, диам. 20 мм.	шт	6,00	1,69			10,14			
14	—"— п.105	То же, диам. 25 мм.	шт	2,00	2,02			4,04			
15	—"— п.106	То же, диам. 32 мм.	шт	2,00	2,53			5,06			
16	—"— п..107	То же, диам, 40 мм.	шт	2,00	3,54			7,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	23-07 п.1-0025	Кран спускной марки 10Б 9бк д-15 мм. Цена 1,20 х 1,098	шт	14,00	1,32			18,48			
18	п.1-0026	То же, диам. 25 мм. Цена 1,68 х 1,098	шт	8,00	1,84			14,72			
19	С С Ц часть-Ш п..641	Задвижка чугунная марки 31ч 6нж диам.50 мм.	шт	2,00	23,00			46,00			
		Итого по матер. руб.						134,92*			
		Итого руб.						2518,14*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						2518,14*			
		Накладные расходы			13,30%			334,91			
		Итого руб.						2853,05*			
		Плановые накопления			8,00%			228,24			
		Итого по разделу- 1	руб.					3081,29*			
		II. Строительные работы.									
20	15-643 табл. 15.166-1-31	Антикоррозийное покрытие труб печным лаком.	100 м2	0,83	15,20			12,62			
21	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция труб матами минераловатными.	м3	4,94	20,40			100,78			
22	26-49 табл. 26,,10-4	Каркас из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	192,90	1,34			258,49			
23	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание труб по изоляции стеклотканью.	100 м2	2,08	12,60			26,21			
24	26-76 табл. 26..14-2	Окраска изолированных труб масляной краской за 2 раза.	"	2,08	46,70			97,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированных труб белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	1,31	60,50			79,26			
		Итого по ЕРЕР	руб.					574,50*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
26	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные Цена 49,5 х 1,03	м3	4,94	50,99			251,89			
26а	С С Ц часть-1 п.180 отр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	207,53	0,80			166,02			
		Итого по матер. руб.						417,91*			
		Итого руб.						0,00			
		Накладные расходы			16,50%			992,41* 163,75			
		Итого руб.						0,00			
		Плановые накопления			8,00%			1156,16* 92,49			
		Итого по разделу- П	руб.					1248,65*			
		ВСЕГО по смете	руб.					4329,94*			
		Затраты труда	ч/час. 924,39								

Гл.инженер проекта Зайцева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ТП 282-1-163.84-СМ. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

К типовому проекту КНП на 15 рабочих мест ,приемный пункт прачечной,аптеки,отделение связи, сберкасса. Блок-10.

На устройство вентиляции.

Основание: РД ОВ. СО. лист 1- 11 Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,07	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	5,24	руб.
1 м2 общей площади здания	4,00	руб.
1 м3 объема здания	1,12	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н, расценков, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	20-706 табл. 20.20-2 15-01 01-394 01-398	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А80А4. Цена 90,6-34,0+42,0	к-т	4,00	98,60			394,40			
2	20-706 табл. 20.20-2	То же, Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А71А4.	к-т	2,00	90,60			181,20			
3	20-705 табл. 20.20-1 15-01 01-392 01-393	Установка агрегата вентиляторного Ц4- 70 № 3.15 с электродвигателем 4АА63В4. Цена 66,5-24,0+ 25,0	к-т	3,00	67,50			202,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20-704 табл. 20,20-1 15-01 10-059 03-050	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем ВАО-071-4. Цена 59,6-23,0+330,0	к-т	1,00	366,60			366,60			
5	20-468 табл. 20.9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600х1000 мм с электроприводом.	шт	3,00	104,00	2,47		312,00	7,41		
6	20-429 табл. 20.8-14	Установка лепесткового обратного клапана ЛК-1 ,размером 160х 100 мм.	шт	1,00	2,45			2,45			
7	20-449 табл. 20,9-3	Установка заслонки воздушной с ручным приводом КВУ 600х1000.	шр	1,00	20,50			20,50			
8	20-760 табл. 20,25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн.	шт	4,00	6,09			24,36			
9	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калорифер.	100 кг	0,40	36,10			14,44			
10	20-656 20-15-1	Установка двери герметической размером 1,25х0,5.	шт	3,00	16,20			48,60			
11	20-657	То же, размером 0,4х0,9.	шт	1,00	12,20			12,20			
12	20-766 20.27-3	Установка фильтров тканевых рамных.	м2	2,91	13,30			38,70			
13	20-438 табл. 20.9-1	Установка заслонки неутепленной регулирующей. Р200 х 200 мм.	шт	5,00	8,91			44,55			
14	20-440 табл. 20,9-1	То же, размером 250 х 250 мм.	шт	1,00	9,23			9,23			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20-621 20.14-1	Установка шумоглушителей трубчатых марки ШТП-5.	шт	6,00	30,80			184,80			
16	20-622 20.14-1	То же, марки ШТП-6.	шт	6,00	32,00			192,00			
17	20-623 20.14-2	То же, марки ГТП-7.	шт	2,00	38,30			76,60			
18	20-624 20.14-1	То же, марки ШТП-8.	шт	2,00	35,20			70,40			
19	20-627 20.14-2	То же, марки ШТП-11.	шт	2,00	43,90			87,80			
20	20-3 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм.	$м^2$	81,80	5,35			437,63			
21	20-2 табл. 20.1-1	То же, диам. 200 мм.	$м^2$	4,00	5,35			21,40			
22	20-10 20.1-1	То же, толщиной 0,7 мм периметром до 1000 мм.	$м^2$	25,00	5,59			139,75			
23	20-11 20.1-2	То же, периметром до 1600 мм.	м2	63,00	5,30			333,90			
24	20-12 20.1-2	То же, периметром до 1800 мм.	м2	20,00	5,43			108,60			
25	20-308 20.5-2	Установка асбестоцементных воздуховодов периметром до 1000 мм.	$м^2$	420,50	1,57			660,19			
26	20-309 20.5-3	То же, более 1000 мм.	$м^2$	75,50	1,54			116,27			
27	20-405 табл. 20.7-1	Установка воздухозаборной решетки размером 225х490мм.	шт	4,00	4,20			16,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	20-406 табл. 20.7-1	Установка воздухозаборной решетки размером 225 х 580 мм.	шт	7,00	5,26			36,82			
29	20-402 20,7-1	Установка решеток регулирующих типа РРА-1.	шт	30,00	2,66			79,80			
30	20-404 20.7-1	То же, типа РРА-3.	шт	16,00	2,99			47,84			
31	20-405 20.7-1	То же, типа РРА-4.	шт	1,00	4,20			4,20			
32	20-406 табл. 20.7-1	То же, типа РРА-5.	шт	2,00	5,26			10,52			
33	20-407 20.7-1	Установка решетки регулирующей Р-150.	шт	100,00	1,48			148,00			
34	20-408 20.7-1	То же, Р-200.	шт	30,00	1,63			48,90			
35	20-408 20.7-1	То же, Р-400. Цена 1,63 х 2,0	шт	1,00	3,26			3,26			
36	20-496 табл. 20.11-1	Установка зонта к шахте размером 250 х 250 мм.	шт	4,00	4,63			18,52			
37	20-696 20.18-1	Установка кронштейнов под оборудование. (сталь угловая).	100 кг	0,50	35,90			17,95			
38	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети. Цена 2,62+ 1,88х0,87	шт	13,00	4,26			55,38			
		Итого по ЕРЕР	руб.					4589,06*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
39	23-08-02 п.49	Фильтр ФЯП. Цена 4,35 х 1,098	шт	11,00	4,78			52,58			
40	Пр-т 06-04 п.805	Асбестоцементные воздуховоды. Цена 2,12 х 1,098	м	665,00	2,33			1549,45			
41	С С Ц часть-Ш п.788	Лепестковый клапан обратный ЛК-1.	шт	1,00	7,95			7,95			
42	С С Ц часть-Ш п.757	Калорифер КВСА-6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
43	п.758	Калорифер КВСА-7П.	шт	1,00	46,30			46,30			
41	п.759	Калорифер КВСА-8П.	шт	1,00	52,90			52,90			
45	п.760	Калорифер КВСА-9П.	шт	1,00	59,50			59,50			
46	С С Ц часть-Ш п.1487	Сетка металлическая.	$м^2$	2,00	3,75			7,50			
47	С С Ц часть-Ш п.515	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам.	$м^2$	4,35	11,20			48,72			
		Итого по материалам	руб.					1863,50*			
		Итого руб.						6452,56*			
		Пуск и регулировка			5,00%						
		Итого руб.						6452,56*			
		Накладные расходы (без п.5)			13,30%			858,19			
		Накладные расходы (по п.5)		7,41	80,00%			5,93			
		Итого руб.						7275,18*			
		Плановые накопления			8,00%			582,01			
		Итого по разделу- 1	руб.					7857,19*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П.Строительные работы.									
48	15-614 15.164-8	Окраска решеток ,воздуховодов, сетки металлическои белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	1,99	60,50			120,40			
49	26-19 табл. 26.4-6	Изоляция поверхности воздухо-водов матами минераловатными.	м3	0,50	8,05			4,03			
50	26-50 26..10-5	Устроиство каркаса из сетки плетенои на воздуховодах.	м2	8,33	1,30			10,83			
51	26-73 26.13-9	Обертывание изолированнои поверхности воздуховодов стеклотканью.	100 м2	0,08	12,60			1,01			
52	26-76 26.14-2	Окраска изолированнои поверхности воздуховодов масляным составом за 2 раза.	"	0,08	46,70			3,74			
		Итого по ЕРЕР	руб.					140,01*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
53	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	0,50	50,99			25,50			
54	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань для обертывания изолированнои поверхности воздуховодов. Цена 0,73 х 1,10	м2	8,33	0,80			6,66			
		Итого по материалам	руб.					32,16*			
		Итого руб.						172,17*			
		Накладные расходы			16,50%			28,41			
		Итого руб.						200,58*			
		Плановые накопления			8,00%			16,05			
		Итого по разделу- II	руб.					216,63*			
		Всего по смете	руб.	З/труда ч/час.	1657,03			8073,82			

Гл.инж.проекта Дубкина
Нач.смет и ПОС Бехов
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ТП 282-1-163.84 - См. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест ,приемныи пункт прачечной,аптеки,отделения связи, сбербассы. (Блок- 10)

На устроиство теплоснабжения калориферов.

Основание: чертежи РД. ОВ.СО Лист 1- 11 Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,31	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	0,84	руб.
1 м² общей площади здания	0,65	руб.
1 м³ объема здания	0,18	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов. У С Н . расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-35 табл. 16.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.15 мм.	м	10,00	0,86			8,60			
2	16-36 табл. 16.7-1	То же, диам,, 20 мм.	м	130,00	0,91			118,30			
3	16-37 табл. 16.7-1	То же, диам. 25,мм.	м	140,00	1,03			144,20			
4	16-38 табл. 16.7-1	То же, диам. 32 мм.	м	40,00	1,14			45,60			
5	16-39 т.16.7-1	То же, диам. 40 мм.	м	20,00	1,29			25,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	10	11	12
6	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	3,40	4,22			14,35				
7	12-698-1	Установка бобышек с расширителем.	шт	32,00	1,16			37,12				
8	16-134 табл. 16.12-1	Установка вентиля запорного фланцевого д-25 мм марки 15кч 19п2.	шт	4,00	1,68			6,72				
		Итого по ЕРЕР	руб.					400,69*				
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.										
9	ССЦ часть-III п.103	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч 18П2 д-15 мм.	шт	12,00	1,47			17,64				
10	ССЦ часть-III п.104	То же, диам. 20 мм.	шт	6,00	1,69			10,14				
11	—"— п.105	То же, диам. 25 мм.	шт	6,00	2,02			12,12				
12	Пр-нт 23-07 п.1-0378	То же, диам. 25 мм фланцевого вентиля марки 15кч 19п2.	шт	4,00	2,85			11,40				
13	ССЦ часть-III п.1014	То же, диам. 20 мм. крана спускного 11Б 9бк.	шт	4,00	1,32			5,28				
14	ССЦ часть-III п.1022	Кран воздушный д-15 мм.	шт	8,00	1,00			8,00				
		Итого по материалам	руб.					64,58*				
		Итого руб.						465,27*				
		Пуск и регулировка			2,00%							
		Итого руб.						465,27*				
		Накладные расходы			13,30%			61,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						527,15			
		Плановые накопления			8,00%			42,17			
		Итого по разделу- 1	руб.					569,32			
		П. Строительные работы.									
15	15-643 табл. 15.166--1-31	Антикоррозиинная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,51	15,20			7,75			
16	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м³	3,02	20,40			61,61			
17	26-49 табл. 26,10-4	Устроиство каркаса из сетки плетенои на трубопроводах.	м²	127,29	1,34			170,57			
18	26-73 табл. 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	1,38	12,60			17,39			
19	26-76 табл. 26,14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	"	1,38	46,70			64,45			
20	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	"	0,01	60,50			0,61			
		Итого по ЕРЕР	руб.					322,38			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
21	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,50 х 1,03	м³	3,02	50,99			153,99			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ССЦ часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	137,58	0,80			110,06			
		Итого по материалам	руб.					264,05			
		Итого руб.						586,43			
		Накладные расходы			16,50%			96,76			
		Итого руб.						683,19			
		Плановые накопления			8,00%			54,66			
		Итого по разделу- II	руб.					737,85			
		ВСЕГО по смете	руб.					1307,17			

Затраты труда ч/час. 307,1

Гл.инженер проекта Дубкина

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 28Л-1-163.84 - См. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

К типовому проекту КНП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкасс. (Блок- 10).

На устройство теплового узла.

Основание : РД ОВ.СО. Лист-1 - 11 Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,41	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	0,26	руб.
1 м2 общей площади здания	0,20	руб.
1 м3 объема здания	0,06	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Норматив-ная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-40 табл. 16.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм.	м	5,00	1,61			8,05			
2	16-39 табл. 16.7-1	То же, диам. 40 мм.	м	5,00	1,29			6,45			
3	11-155-1	Установка водомера горячеводного д-40 мм. Цена 2,41+ 1,84х0,80	шт	1,00	3,88			3,88			
4	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	0,10	4,22			0,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-135 табл. 16.12-1	Установка задвижки стальной ЗКЛ 2-16 диаметром 50 мм.	шт	2,00	1,60			3,20			
6	16-117 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной д-50 мм марки 30ч 6бр.	шт	2,00	17,40			34,80			
7	18-185 табл. 18,11-1	Установка грязевика диам. 50 мм.	шт	2,00	23,00			46,00			
8	18-226 табл. 18.15-2	Установка манометра.	шт	3,00	3,91			11,73			
9	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра.	шт	6,00	2,41			14,46			
10	18-211 табл. 18.13-3	Установка ручного насоса" Родник"	шт	1,00	4,60			4,60			
11	16-135 табл. 16.12-1	Установка фланцевого вентиля диам. 40 мм. марки 15кч 19П2.	шт	2,00	1,60			3,20			
		Итого по ЕРЕР	руб.					136,79*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
12	С С Ц часть-Ш п.1036	Кран трехходовой диам. 15 мм.	шт	5,00	1,03			5,15			
13	С С Ц п.1024	Кран проходной диам. 25 мм.	шт	3,00	1,67			5,01			
14	23-01 п.16-001	Насос "Родник" Цена 39,0 х 1,098	шт	1,00	42,82			42,82			
15	С С Ц ч-Ш п.1522	Водомер диам. 40 мм.	шт	1,00	42,40			42,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	23-07 п.2-0159	Задвижка стальная диам. 50 мм,марки ЗКЛ 2-16 Цена 30,0 х 1,098	шт	2,00	32,94			65,88			
17	23-07 п.1-0380	Вентиль 15кч 19П2 диам. 40 мм. Цена 4,90 х 1,098	шт	2,00	5,38			10,76			
		Итого по матер. руб.						172,02*			
		Итого руб.						308,81*			
		Пуск и регулировка			2,00%						
		Итого руб.						308,81*			
		Накладные расходы			13,30%			41,07			
		Итого руб.						349,88*			
		Плановые накопления			8,00%			27,99			
		Итого по разделу- 1	руб.					377,87*			
		II. Строительные работы.									
18	15-643 и табл. 15.166-1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза.	100 м2	0,02	15,20			0,30			
19	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция трубопроводов матами минераловатными.	м3	0,14	20,40			2,86			
20	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство а каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м2	4,84	1,34			6,49			
21	26-73 табл. 26,13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью.	100 м2	0,05	12,60			0,63			
22	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов.	"	0,05	46,70			2,34			
		Итого по ЕРЕР	руб.					12,62*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
23	ССЦ часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	0,14	50,99			7,14			
24	ССЦ часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	5,15	0,80			4,12			
		Итого по матер. руб.						11,26*			
		Итого руб.						23,88*			
		Накладные расходы			16,50%			3,94			
		Итого руб.						27,82*			
		Плановые накопления			8,00%			2,23			
		Итого по разделу- II	руб.					30,05*			
		ВСЕГО по смете	руб.					407,92*			
		Затраты труда	ч/час.	38,25							

Гл.инженер проекта Дубкина

Нач,отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 262-1-163.84 – См. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной,аптеки,отделения связи, сберкассы. (Блок- 10).

На устройство холодного водоснабжения.

Основание: РД. ВК. СО. Лист 1-8, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,93	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	1,90	руб.
1 м^2 общей площади здания	1,45	руб.
1 м^3 объема здания	0,41	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплат	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д-15 мм.	м	80,00	1,20			96,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	40,00	1,35			54,00			
3	16-43 табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	65,00	1,36			88,40			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам. 32 мм.	м	15,00	1,58			23,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб оцинкованных д-40 мм.	м	10,00	1,79			17,90			
6	16-46 табл. 16.7-4	То же, диам. 50 мм.	м	100,00	2,21			221,00			
7	16-47 табл. 16.7-5	То же, диам. 70 мм.	м	40,00	2,67			106,80			
8	16220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением.	100 м	3,50	4,22			14,77			
9	16-165 табл. 16.8-1	Установка насоса вихревого с электродвигателем марки ВК-1/ 16.	к-т	1,00	11,60	7,89		11,60	7,89		
10	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам. 25 мм.	шт	3,00	2,07			6,21			
11	16-184 табл. 16.16-1	Установка крана пожарного диам. 50 мм.	шт	8,00	47,70			381,60			
12	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной диам. 100 мм.	шт	3,00	2,98			8,94			
13	11-155--2	Установка счетчика холодной воды ВВ-65. Цена 2,55 + 1,88 х 0,80	шт	1,00	4,05			4,05			
14	18-226 табл. 18.15-3	Установка манометра.	шт	3,00	4,43			13,29			
15	16-134 табл. 16.12-1	Установка клапана обратного поворотного д-25 мм.	шт	1,00	1,68			1,68			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1049,94*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
16	С С Ц часть-Ш п.115	Вентили запорные муфтовые марки 15К4/8Р2. диаметром 15 мм.	шт	25,00	1,31			32,75			
17	С С Ц часть-Ш п.116	То же, диам. 20 мм.	шт	10,00	1,53			15,90			
18	С С Ц часть-Ш п.117	То же, диам. 25 мм.	шт	12,00	1,87			22,44			
19	п.118	То же,ковкого чугуна марки 15кч 18Р2. диам. 32 мм.	шт	1,00	2,32			2,32			
20	23-07 1-1095	Задвижка марки 30ч 47бр диам. 100 мм. Цена 40,0 х 1,098	шт	3,00	43,92			131,76			
21	С С Ц часть-Ш п.1485	Рукава пожарные д-50 мм.	м	80,00	3,05			244,00			
22	п.1484	Рукава для поливочного крана диам. 25 мм.	м	90,00	2,23			200,70			
23	С С Ц часть-Ш п.866	Клапан обратных д-25 мм. мварки 19ч 16р.-марки.	шт	1,00	13,40			13,40			
24	С С Ц часть-Ш п.1522	Водомер ВВ-65.	шт	1,00	42,40			42,40			
25	23-01 01-171	Насос вихревой ВК-1/16 с электродвигателем, Цена 265,0 х 1,098	шт	1,00	290,97			290,97			
		Итого по материалам	руб.					996,04*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						2045,98*			
		Накладные расходы (без поз. 9,25)		1743,41	13,30%			231,87			
		Накладные расходы на поз.9 з/пл.		7,89	80,00%			6,31			
		Итого руб.						2284,16*			
		Плановые накопления			8,00%			182,73			
		Итого по разделу- 1	руб.					2466,89*			
		II. Строительные работы.									
26	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м³	1,94	20,40			39,58			
27	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м²	50,00	1,34			67,00			
28	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание поверхности изоляции трубопроводов пергамином в один слой с промазкой швов битумной мастикой.	100 м	0,50	81,10			40,55			
29	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	"	0,50	12,60			6,30			
30	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,50	46,70			23,35			
31	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	"	0,30	60,50			18,15			
32	16-4 табл. 16.1-3	Прокладка трубопровода из чугунных напорных труб диам. 100 мм.	м	3,00	4,82			14,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1-960 табл. 1.80-2	Разработка земли II группы вручную.	100 м3	0,08	74,50			5,96			
34	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную.	100 м3	0,08	46,00			3,68			
		Итого по ЕРЕР	руб.					219,03*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
35	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м3	1,94	50,99			98,92			
36	С С Ц часть-1 п.297	Пергамин, Цена 16,0 х 1,15	100 м2	0,50	18,40			9,20			
37	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	м2	50,00	0,80			40,00			
		Итого по материалам	руб.					148,12*			
		Итого руб.						367,15*			
		Накладные расходы			16,50%			60,58			
		Итого руб.						427,73*			
		Плановые накопления			8,00%			34,22			
		Итого по разделу- II	руб.					461,95*			
		Всего по смете	.руб.					2928,84*			
		Затраты труда	ч/час.	341,62							

Гл.инженер проекта Заицева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Васильева
Проверила Симонова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкассы. (Блок-10).

На устройство горячего водоснабжения.

Основание: РД.ВК.СО.лист 1-8, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	1,02	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	0,66	руб.
1 м2 общей площади здания	0,51	руб.
1 м3 объема здания	0,14	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-41 табл. 16.7-3	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм.	м	70,00	1,20			84,00			
2	16-42 табл. 16.7-3	То же, диам. 20 мм.	м	15,00	1,35			20,25			
3	16-43 .табл. 16.7-3	То же, диам. 25 мм.	м	50,00	1,36			68,00			
4	16-44 табл. 16.7-3	То же, диам, 32 мм.	м	45,00	1,58			71,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	16-45 табл. 16.7-3	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.40 мм.	м	20,00	1,79			35,80			
6	16-46 табл. 16.7-3	То же, диам. 50 мм.	м	20,00	2,21			44,20			
7	16-219 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением.	100 м	2,20	3,94			8,67			
8	16-135 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной диаметром 50 мм. марки 30ч 47бр.	шт	1,00	1,60			1,60			
		Итого по ЕРЕР	руб.					333,62*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
9	С С Ц часть-Ш п.78	Вентили муфтовые запорные марки 15Б 1бк. диам.15 мм.	шт	15,00	0,95			14,25			
10	С С Ц часть-Ш п.79	То же, диам. 20 мм.	шт	8,00	1,17			9,36			
11	С С Ц часть-Ш п.80	То же, диам, 25 мм.	шт	5,00	1,63			8,15			
12	С С Ц часть-Ш п.81	То же, диам. 32 мм.	шт	3,00	2,07			6,21			
13	23-07 п.1-1093	Задвижка диам.50 мм марки 30ч 47бр. Цена 22,0 х1,098	шт	1,00	24,16			24,16			
14	24-07 18-38	Смесители на гибком шланге с душевой сеткой для парикмахерских. Цена 12,55 х 1,098	шт	3,00	13,78			41,34			
		Итого по материалам	руб.					103,47*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						437,09*			
		Накладные расходы			13,30%			58,13			
		Итого руб.						495,22*			
		Плановые накопления			8,00%			39,62			
		Итого по разделу- 1	руб.					534,84*			
		П. Строительные работы.									
15	26-16 табл. 26.4-3	Изоляция поверхности трубопроводов матами минераловатными.	м³	2,27	20,40			46,31			
16	26-49 табл. 26.10-4	Устроиство каркаса из сетки плетеной на трубопроводах.	м²	79,20	1,34			106,13			
17	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью.	100 м2	0,79	12,60			9,95			
18	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза.	100 м2	0,79	46,70			36,89			
19	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза.	100 м2	0,17	60,50			10,29			
		Итого по ЕРЕР	руб.					209,57*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
20	С С Ц часть-1 п.75	Маты минераловатные прошивные. Цена 49,5 х 1,03	м³	2,27	50,99			115,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С С Ц часть-1 п.180 стр.170	Стеклоткань. Цена 0,73 х 1,10	$м^2$	79,20	0,80			63,36			
		Итого по материалам	руб.					179,11*			
		Итого руб.						388,68*			
		Накладные расходы			16,50%			64,13			
		Итого руб.						452,81*			
		Плановые накопления			8,00%			36,22			
		Итого по разделу- П	руб.					489,03*			
		ВСЕГО по смете	руб.					1023,87*			
		Затраты труда	ч/час.	185,36							

Гл.инженер проекта Зайцева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Симонова

Проверила Васильева

ТП 282-1-163. 84 - СМ. АЛ.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № НК-1-3

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкасс. (Блок- 10).

На устройство внутренней канализации.

Основание: РД. НК. СО лист 1-8, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,34	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	1,52	руб.
1 м^2 общей площади здания	1,16	руб.
1 м^3 объема здания	0,32	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ.			Нормативная условно-чистая продукц.
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Сантехнические работы.									
1	16-30 табл. 16.5-1	Прокладка чугунных канализационных труб диам. 50 мм.	м	100,00	3,21			321,00			
2	16-31 табл. 16.5-2	То же, диам. 100 мм.	м	160,00	4,59			734,40			
3	17-57 табл. 17.4-1	Установка унитазов.	шт	8,00	23,20			185,60			
4	17-25 табл. 17.1-5	Установка умывальника со смесителем.	шт	12,00	18,70			224,40			

1	2	3	44	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Строительные работы.									
11	15-614 табл. 15.164-8	Масляная окраска труб за 2 раза.	100 м2	1,14	60,50			68,97			
		Итого руб.						68,97*			
		Накладные расходы			16,50%			11,38			
		Итого руб.						80,35*			
		Плановые накопления			8,00%			6,43			
		Итого по разделу- II	руб.					86,78*			
		ВСЕГО по смете	руб.					2337,72*			
		Затраты труда	ч/час.	346,24							

Гл.инженер проекта Заицева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17-89 табл. 17.6-4 С С Ц часть-Ш п.1943 п.1510	Установка раковины РС-2 со смесителем. Цена 9,18-1,51 +5,83	шт	14,00	13,50			189,00			
6	17-38 табл. 17.2	Установка гигиенического душа " Биде".	шт	2,00	47,30			94,60			
7	17-36 табл. 17.1-9	Установка трапа чугунного эмалированного д-50 мм.	шт	3,00	6,31			18,93			
8	17-37 табл. 17.1-10	То же, диам. 100 мм.	шт	2,00	14,60			29,20			
		Итого по ЕРЕР	руб.					1797,13*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
9	24-07 18-38	Смеситель на гибком шланге и с душевой сеткой для парикмахерских. Цена 12,55х1,098	шт	3,00	13,78			41,34			
10	С С Ц часть-Ш п.1493	Сифон-ревизия д-50 мм.	шт	1,00	1,07			1,07			
		Итого по материалам	руб.					42,41*			
		Итого руб.						1839,54*			
		Накладные расходы			13,30%			244,66			
		Итого руб.						2084,20*			
		Плановые накопления			8,00%			166,74			
		Итого по разделу- 1	руб.					2250,94*			

ТП 282-1-163.84 - СМ. АЛ.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,принимая пункт прачечной,аптеки,отделения связи, сберкассы. (Блок- 10).

На устройство водостока.

Основание : РД ВК. СО. лист 1-8, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,25	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели поСмете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	0,16	руб.
1 м² общей площади здания	0,12	руб.
1 м³ объема здания	0,03	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ			
					Всего	В том числе :		Всего	В том числе :		Нормативная условно-чистая продукция
						Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	22-25 табл. 22.2-1	Прокладка асбестоцементных труб диам. 100 мм.	м	65,00	2,16			140,40			
2	16-188 табл. 16.17-1	Установка водосточной воронки ВР-1.	шт	4,00	2,28			9,12			
		Итого по ЕРЕР	руб.					149,52*			
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	24-07-08 п.1-001	Водосточная воронка ВР-1. Цена 11,20 х 1,098	шт	4,00	12,30			49,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	01-15 Доп.1 Табл.7	Компенсационный патрубок. Цена 2,33 х 1,098	шт	2,00	2,56			5,12			
		Итого по материалам	руб.					54,32*			
		Итого руб.						203,84*			
		Накладные расходы			13,30%			27,11			
		Итого руб.						230,95*			
		Плановые накопления			8,00%			18,48			
		ВСЕГО по смете	руб.					249,43*			
		Затраты труда	ч/час.	31,60							

Гл.инженер проекта Заицева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 282-1-163.84 - См. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-1

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкасса.

Блок- 10.

На силовое электрооборудование.

Основание: РД ЭОМ-СО.
лист 1÷ 7, Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	6,55	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	1,08	тыс.руб.
б) монтажные работы	5,47	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на:		
1.Расчетную единицу	4,25	руб.
2.1м^2 общей площади здания	3,25	руб.
3.1м^3 объема здания	0,91	руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ			Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.			Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего / в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 п.1-18	Вводная панель ВРУ-1-11	шт	3,00		185,00	11,40	0,98		555,00	34,20	2,94	
2	СКЦЭ-84 1-39	Распределительная панель ВРУ 1-47.	шт	3,00		149,00	11,30	0,98		447,00	33,90	2,94	
3	СКЦЭ-84 п.1-155	Щиток ОПМ- 1.	шт	1,00		46,70	1,62	0,06		46,70	1,62	0,06	
4	Кальк.1	Пункт распределительный ПР 11-3035-21.	шт	1,00	179,28	22,42	11,18	0,79	179,28	22,42	11,18	0,79	
5	Кальк.2	Пункт распределительный ПР 11-3036-21 УЗ.	шт	1,00	210,60	24,19	12,14	0,79	210,60	24,19	12,14	0,79	
6	Кальк.3	Пункт распределительный ПР-11-3025-21 УЗ.	шт	1,00	131,76	13,84	7,82	0,79	131,76	13,84	7,82	0,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Калък.4	Пункт распределительный ПР 11-3078-21 УЗ.	шт	1,00	264,28	18,22	10,46	0,79		264,28	18,22	10,46	0,79	
8	СКЦЭ-84 п.1-156	Щиток ОПМ-3.	шт	3,00		64,00	1,62	0,06			192,00	4,86	0,18	
9	15-04 доп.8 04-548 8-531-4	Пускатель ПМЛ-122002.	шт	9,00	11,60	3,40	1,49	0,08		104,40	30,60	13,41	0,72	
10	15-04 04-549 8-531-4	Пускатель ПМЛ-124002.	шт	1,00	12,20	3,40	1,49	0,08		12,20	3,40	1,49	0,08	
11	15-04 04-046 8-531-5	Пускатель ПМА-4120УЗ.	шт	1,00	22,00	4,93	2,05	0,11		22,00	4,93	2,05	0,11	
12	04-552 8-531-4	Пускатель ПМА-2158УЗ.	шт	1,00	16,90	3,40	1,49	0,08		16,90	3,40	1,49	0,08	
13	15-04 п.18-097 8-529-5	Кнопка управления ПКЕ- 712-2	шт	15,00	0,95	1,99	1,09	0,05		14,25	29,85	16,35	0,75	
14	15-04 18-094 8-529-5	Кнопка управления ПКЕ- 712-3	шт	2,00	2,80	1,99	1,09	0,05		5,60	3,98	2,18	0,10	
15	15-04 18-119 8-529-7	Кнопка управления ПКУ 15-17	шт	3,00	10,40	3,33	1,58	0,06		31,20	9,99	4,74	0,18	
16	8-522-1	Выключатель ПВМ 2-10.	шт	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
17	8-522-1	Выключатель ПВМЗ-10	шт	1,00		2,60	1,26	0,07			2,60	1,26	0,07	
18	8-522-5	Розетка А-700.	шт	6,00		2,32	1,02	0,05			13,92	6,12	0,30	
19	8-522-13	Розетка У-210.	шт	60,00		3,90	1,73	0,09			234,00	103,80	5,40	
20	15[illegible]-05 п.11-074	Трансформатор ТБС- 3-06	шт	1,00	15,40	1,52	1,13	0,06		15,40	1,52	1,13	0,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8-53-1													
21	8-408-3	Гибкий ввод.	м	20,00		0,83	0,32				16,60	6,40		
22	8-172-1	Лоток К-420.	100 м	3,70		18,40	10,20	0,94			68,08	37,74	3,48	
23	8-147-7	Полка К-1161.	"	3,70		1,34	1,12	0,13			4,96	4,14	0 48	
24	8-147-4	Стойка К-1151.	"	1,85		27,80	15,50	1,90			51,43	28,68	3,52	
25	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм.	"	21,20		15,90	7,65	0,22			337,08	162,18	4,66	
26	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2.	"	20,00		4,88	2,36	2,33			97,60	47,20	46,60	
27	8-409-2	То же, сеч. до 6 мм2.	"	1,00		6,02	2,90	2,85			6,02	2,90	2,85	
28	8-409-11	Провод последующий сеч. до 2,5 мм2.	"	20,00		1,21	1,14				24,20	22,80		
29	8-409-12	То же, сеч. до 6 мм2.	"	1,60		1,38	1,26				2,21	2,02		
30	8-146-1	Проложить кабель АОВВГ при весе 1м до 1 кг.	"	6,60		48,00	18,20	12,70			316,80	120,12	83,82	
31	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч. до 16 мм2.	шт	20,00		3,55	1,08				71,00	21,60		
32	Ц1 чУ стр.202	Стоимость розетки У- 210.	шт	60,00		0,70					42,00			
33	—"*—	Стоимость розетки А-700.	шт	6,00		0,84					5,04			
34	Ц1 чУ стр.197	Стоимость выключателя ПВМ 3-10.	шт	1,00		2,06					2,06			
35	—"—	То же, ПВМ 2-10.	шт	1,00		2,17					2,17			
36	24-05 п.1-010	Стоимость гибкого ввода К-1080. 1,40 х 1,047	шт	20,00		1,47					29,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	24-05 1-469	Стоимость лотков К-420. 2,25 х 1,072	шт	370,00		2,41					891,70			
38	24-05 п.1-696	Стоимость полок К-1161 0,13 х 1,072	шт	370,00		0,14					51,80			
39	24-05 п.1-862	Стоимость стоек К-1151. 0,32 х 1,072	шт	185,00		0,34					62,90			
40	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб виниласт- товых диам. 15 мм.	10 м	70,00		1,18					82,60			
41	—"—	То же, диам. 20 мм.	"	140,00		1,51					211,40			
42	—"—	То же, диам. 25 мм.	"	2,00		2,15					4,30			
43	24-05 1-364	Стоимость коробки КОР-73. 0,40 х 1,073	шт	30,00		0,43					12,90			
44	24-05 1-365	То же, КОР-74. 0,41 х1,073	шт	15,00		0,44					6,60			
45	24-05 п.1-338	Стоимость коробки У-196. 0,06 х 1,073	шт	170,00		0,06					10,20			
46	24-05 п.1-372	То же. У- 197. 0,07 х 1,073	шт	30,00		0,08					2,40			
47	Ц1 чУ стр.65	Стоимость кабеля АОНВГ сеч. 2х 6 мм2.	км	0,33		261,00					86,13			
48	Ц1 чУ стр.67	То же, сеч.3х6+1х4 мм2 315,0 х 1,2	км	0,22		378,00					83,16			
49	—"—	То же, сеч.3х16+1х10мм2 591,0 х 1,2	км	0,11		709,20					78,01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сечением 2 мм2.	км	5,00		22,00					110,00			
		Итого руб.								1007,87*	4430,91*	727,24*	162,61*	
		Тара и упаковка			2,00%					20,16				
		Итогоруб.								1028,03*				
		Транспортные расходы				4,00%				41,12				
		Итого руб.								1069,15*				
		Заготовительно-складские р а с х о д ы			1,20%					12,83				
		Накладные расходы на з/пл.		727,24		87,00%					632,70			
		Итого руб.									5063,61*			
		Плановые накопления				8,00%					405,09			
		Итого руб.								1081,98*	5468,70*	727,24*	162,61*	
		Всего по смете руб.								6550,68				

Затраты труда ч/час. 1128,29

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.инженер проекта М.Гинзбург
Составила Л.Башина
Проверил М.Гинзбург

ТП 282-1-163.84 - СМ. АЛ.У1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3035-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 800х650х150.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить автомат АЕ- 2030-3-х полюсный. 7,80 ÷ 5,00	шт	10,00	12,80	1,77	0,96			128,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								166,00*	22,42*	11,18*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					13,28				
		Итого по калькуляции.	руб.							179,28*	22,42*	11,18*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Гл.инженер проекта М.Гинзбург

Составил М.Гинзбург

ТП 282-1-163.84 - СМ. АЛ.У1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11-3036-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 1000х650х250.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-257 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить вводной автомат А- 3720ф. 24,0 ÷ 5,00	шт	1,00	29,00	1,77	0,96			29,00	1,77	0,96		
3	15-04 п,01-058 15-17 п.1-352 8-574-24	Установить 3-х полюсный автомат АЕ- 2030. 7,80 ÷ 5,00	шт	10,00	12,80	1,77	0,96			128,00	17,70	9,60		
		Итого руб.								195,00*	24,19*	12,14*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					15,60				
		Итого по калькуляции руб.								210,60*	24,19*	12,14*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Гл.инженер проекта М.Гинзбург

Составила Л.Башина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА ПР 11- 3025-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция распределительного шкафа размером 800х650х150.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-058 15-17 п.1-351 8-574-23	Установить автомат 3-х полюсный АЕ- 2030 7,80 + 2,70	шт	8,00	10,50	1,14	0,78			84,00	9,12	6,24		
		Итого руб.								122,00*	13,84*	7,82*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					9,76				
		Итого по калькуляции	руб.							131,76*	13,84*	7,82*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Гл.инженер проекта М.Гинзбург

Составила Л.Башина

ТП 282-1-163.84 - См. АЛ.У1

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩИТА ПР 11.-3078-21 УЗ.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкция шкафа размером 1000х800х250.	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 п,01-259 15-17 п.1-353 8-574-25	Установить автомат А3720ф. 29,0 + 5,70	шт	1,00	34,70	2,10	1,08			34,70	2,10	1,08		
3	15-04 п,01-060 15-17 п.1-352 8-574-23	Установить 3-х полюсный автомат АЕ- 2040. 12,20 + 5,00	шт	10,00	17,20	1,14	0,78			172,00	11,40	7,80		
		Итого руб.								244,70*	18,22*	10,46*	0,79*	
		Комплектация и регулировка		8,00%						19,58				
		Итого по калькуляции	руб.							264,28*	18,22*	10,46*	0,79*	

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Гл.инженер проекта М.Гинзбург

Составила Л.Башина

ТП 282-1-163.84 - См. Ал.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30-1-2

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптеки,отделения связи, сберкасса. Блок- 10.

На электроосвещение.

Основание: РД ЭОМ-СО.
лист 1 ÷ 7. Ал.1У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	10,02	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,09	тыс.руб.
б) монтажных работ	9,93	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	6,50	руб.
2.1м2 общей площади здания	4,97	руб.
3.1м3 объема здания	1,39	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. гр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ		
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :	
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 п.1-172	Щит ОЩВ- 6.	шт	7,00		41,30	1,62	0,06			289,10	11,34	0,42	
2	СКЦЭ-84 п.1-155	Щит ОПМ- 1	шт	11,00		46,70	1,62	0,06			513,70	17,82	0,66	
3	29-04-16 п.2-001 8-531-4	Автомат освещения типа АО- 77.	шт	3,00	27,00	3,40	1,49	0,08		81,00	10,20	4,47	0,24	
4	8-604-3	Монтаж светильника НБ005.	шт	28,00		1,13	0,37	0,40			31,64	10,36	11,20	
5	8-603-1	Монтаж светильника НП-019.	шт	9,00		1,03	0,35				9,27	3,15		
6	8-593-1	Монтаж светильника НСП-02.	шт	50,00		0,93	0,32	0,52			46,50	16,00	26,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-603-1	Монтаж светильниика НП001-100.	шт	20,00		1,03	0,35				20,60	7,00		
8	8-592-2	Патрон 01220.	шт	10,00		0,38	0,23				3,80	2,30		
9	8-599-1	Монтаж светильника ЛП002-2х40.	шт	116,00		1,27	0,54	0,35			147,32	62,64	40 60	
10	8-599-1	Монтаж светильника ОЛС-3.	шт	6,00		1,27	0,54	0,35			7,62	3,24	2,10	
11	8-599-4	Монтаж светильника ЛС002.	шт	82,00		1,67	0,68	0,51			136,94	55,76	41,82	
12	8-599-1	То же, ЛСП02.	шт	100,00		1,27	0,54	0,35			127,00	54,00	35,00	
13	8-402-2	Прокладка провода АПВС.	100 м	0,50		12,70	7,55	3,71			6,35	3,78	1,86	
14	8-591-2	Выключатель для скрытои установки.	шт	145,00		0,20	0,11				29,00	15,95		
15	8-591-3	Выключатель герметическии.	шт	35,00		0,50	0,38	0,01			17,50	13,30	0,35	
16	8-591-7	Розетка штепсельная , РШ.	шт	15,00		0,21	0,12				3,15	1,80		
17	8-610-2	Ящик ЯТП- 0,25.	шт	5,00		1,79	0,94	0,03			8,95	4,70	0,15	
18	8-416-1	Прокладка кабеля АВВГ сеч. 3 х 2,5 мм2	100 м	1,10		0,38	0,11	0,23			0,42	0,12	0,25	
19	8-146-1	Прокладка кабеля АОВВГ при весе 1м- до 1 кг.	"	5,00		48,00	18,20	12,70			240,00	91,00	63,50	
20	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч. до 16 мм2.	шт	20,00		3,55	1,08				71,00	21,60		
21	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм.	100 м	16,00		15,90	7,65	0,22			254,40	122,40	3,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч. 2,5 мм2.	100 м	16,00		4,88	2,36	2,33			78,08	37,76	37,28	
23	8-409-11	Затянуть в трубы провод последующий.	100 м	34,00		1,21	1,14				41,14	38,76		
24	Ц1 чУ стр.182	Стоимость светильника НБ 005 х 60.	шт	28,00		1,91					53,48			
25	Ц1 чУ стр.183	Стоимость свевтильника НПО19.	шт	9,00		2,22					19,98			
26	Ц1 чУ стр.176	Стоимость светильника НСП 02.	шт	50,00		3,62					181,00			
27	15-07 3-011	Стоимость светильника НПО01. 2,55 х 1,099	шт	20,00		2,80					56,00			
28	Ц1 чУ стр.183	Стоимость светильника ЛПО02-2х40.	шт	116,00		18,10					2099,60			
29	Ц1 чУ 15-07 5-141	То же, ОЛС-1х40 7,85 х1,099	шт	6,00		8,63					51,78			
30	Ц1 чУ 3-098	То же, ЛСО02-2х40 15,55 х 1,099	шт	82,00		17,09					1401,38			
31	15-07 п.1-137 Общ.ч Цен.1	То же, ЛСП02-2х40 15,9 х 1,099	шт	100,00		17,47					1747,00			
32	092-02-06	Стоимость патрона. 0,23 х 1,08	шт	10,00		0,25					2,50			
33	092-02 Общ.ч Цен.1	Стоимость выключателя 02850. 0,60 х 1,08	шт	145,00		0,65					94,25			
34	092-15 Общ.ч Ц-1	Стоимость выключателя герметического.	шт	35,00		0,97					33,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0,90 х 1,08												
35	Ц1 чУ стр.202	Розетка штепсельная РШ-Ц.	шт	15,00		0,24					3,60			
36	Ц1 чУ стр.218	Стоимость ящика ЯТП- 0,25.	шт	5,00		13,70					68,50			
37	Ц1 чУ стр.189	Стоимость ламп ЛБ-40.	шт	420,00		0,72					302,40			
38	Ц1 чУ стр.192	Стоимость ламп 220в , 200вт.	шт	112,00		0,25					28,00			
39	Ц1 чУ стр.191	Стоимость стартера СК-220.	шт	420,00		0,16					67,20			
40	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПВ сеч. 2 мм2.	км	5,00		22,00					110,00			
41	Ц1 чУ стр.65	Стоимость кабеля АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	км	0,06		179,00					10,74			
42	--"--	То же, сеч. 3х2,5 мм2	км	0,05		222,00					11,10			
43	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб виниплас-товых диам. 20 мм.	10 м	160,00		1,51					241,60			
		Итого руб.	руб.								81,00*	8677,74*	599,25*	264,95*
		Тара и упаковка			2,00%						1,62			
		Итого руб.									82,62*			
		Транспортные расходы			4,00%						3,30			
		Итого руб.									85,92*			
		Заготовительно-складские расходы			1,20%						1,03			
		Накладные расходы на з/пл.		599,25		87,00%						521,35		
		Итого руб.										9199,09*		
		Плановые накопления				8,00%						735,93		
		Итого руб.									86,95*	9935,02*	599,25*	264,95*
		Всего по смете руб.	Затраты труда ч/час.			1060,28					10021,97			

Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Гл.инж. проекта Гинзбург
Составила Вашина
Проверил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту - КПП на 15 рабочих мест ,приемный пункт прачечной,аптеки,отделения связи,обмундирования . Блок-10.

Внутренние слаботочные устройства.

Основание: РД. СС-СО
лист 1 ÷5 . Ал.1У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,16	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	3,15	тыс.руб.
б) монтажных работ	2,01	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
1.Расчетную единицу	3,35	руб.
2.1м2 общей площади здания	2,56	руб.
3.1 м^3 объема здания	0,72	руб.

№ № пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ			Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.			Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего / в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10	11	12	13	14	15
		1. Городская телефонизация.											
1	62-03 п.2 10-127-2	Телефонный аппарат АТСЦБ.	шт	19,00	10,35	0,37	0,31		197,00	7,03	5,89		
2	10-972	Коробка КРТП-10.	шт	4,00		4,01	1,62	0,55		16,04	6,48	2,20	
3	10-966-1	Муфта соединительная емк. 10х2.	шт	4,00		4,50	2,33	0,70		18,00	9,32	2,80	
4	10-966-3	Муфта соединительная емк. 30х2.	шт	1,00		7,02	3,50	1,02		7,02	3,50	1,02	
5	29-02-20 п.1-122 10-127-4	Междугородный автомат МТА- 15.	шт	2,00	325,00	4,12	0,70		650,00	8,24	1,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	10-967-2	Муфта разветвительная емк. 30х2.	шт	1,00		8,45	3,85		1,11		8,45	3,85	1.11	
7	10-967-1	Муфта разветвительная емк. 20х2.	шт	2,00		6,71	3,11		0,87		13,42	6,22	1,74	
8	8-149-1	Прокладка кабеля ТШП при весе 1м до 1 кг.	100 м	1,00		10,00	6,24		0,27		10,00	6,24	0,27	
9	8-409-1	Прокладка провода ТРП- 1х2х0,5	100 м	5,00		4,88	2,36		2,33		24,40	11,80	11,65	
10	Ц1 чУ стр.120	Стоимость кабеля ТШП-30х2х0,5	км	0,02		4,55					0,09			
11	—"—	То же, емк. 20х2х0,5.	км	0,065		330,00					21,45			
12	—"—	То же, ТШП-10х2х0,5	км	0,015		202,00					3,03	3,03		
13	Ц1 чУ стр.163	Стоимость провода ТРП- 1х2х0,5.	км	0,50		13,00					6,50			
		Итого руб.									846,65*	143,67*	54,70*	20,79
		Тара и упаковка,			2,00%						16,93			
		Итого руб.									863,58*			
		Транспорт,упаковка,заг-скл.расходы			4,00%						34,54			
		Итого руб.									898,12*			
		Заготовительно-скл.расходы			1,20%						10,78			
		Итого руб.									908,90*			
		Накладные расходы на з/пл.		54,70		77,00%					42,12			
		Итого руб.									185,79*			
		Плановые накопления				8,00%					14,86			
		Итого по разделу- 1	руб.								908,90*	200,65*	54,70*	
		II. РАДИОФИКАЦИЯ.												
1	10-397	Трансформатор ТАМУ-10Т.	шт	1,00		1,49	1,24				1,49	1,24		
2	34-641	Радиостойка РС-1.	шт	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	084 п,01-77 10-397-7	Громкоговоритель 0,15 вт.	шт	23,00	5,00	2,73	2,34			115,00	62,79	53,82		
4	10-605	Коробка УК.	шт	38,00		0,58	0,46				22,04	17,48		
5	8-591-8	Розетка, 6а.	шт	23,00		0,30	0,20	0,01			6,90	4,60	0,23	
6	8-409-1	Прокладка провода ПТПЖ в трубе.	100 м	6,00		4,88	2,36	2,33			29,28	14,16	13,98	
7	16-02 п.1-251	Стоимость трансформатора ТАМУ- 10Т. 3,35 х 1,077	шт	1,00		3,61					3,61			
8	092-06	Стоимость розетки .6а. 0,6 х 1,08	шт	23,00		0,65					14,95			
9	Ц1 чУ стр.163	Стоимость провода ПТПЖ -2х1,2 мм2	км	0,10		22,90					2,29			
10	—"—	То же, 2х0,6 мм2.	км	0,50		15,10					7,55			
		Итого руб.								115,00*	164,90*	95,64*	14,21*	
		Тара и упаковка			2,00%					2,30				
		Итого руб.								117,30*				
		Транспорт,расходы				4,00%				4,69				
		Итого руб.								121,99*				
		Заготовительно-скл.расходы				1,20%				1,46				
		Накладные расходы на з/пл.		95,64		77,00%					73,64			
		Итого руб.									238,54*			
		Плановые накопления				8,00%					19,08			
		Итого по разделу- II	руб.							123,45*	257,62*	95,64*	14,21*	
		III. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой сеч. 40 х4 мм.	100 м	0,30		27,00	6,80	0,90			8,10	2,04	0,27	
2	8-472-1	Прокладка проволоки стальной диам. 8 мм.	"	0,40		22,10	8,20	0,90			8,84	3,28	0,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	8-471-1	Забить в грунт сталь угловую 50х50х5.	шт	3,00		1,93	0,46	0,07			5,79	1,38	0,21	
		Итого руб.									22,73*	6,70*	0,84*	
		Накладные расходы на з/пл.		6,70		77,00%					5,16			
		Итого руб.									27,89*			
		Плановые накопления				8,00%					2,23			
		Итого по разделу- III	руб.								30,12*	6,70*	0,84*	
		1У. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ.												
1	17-03 п.1-047 10-841-1	Электропервичные часы ПЧМЗ- 2 БР.	шт	1,00	57,00	2,94	2,79	0,06		57,00	2,94	2,79	0,06	
2	36-05 10-116	Выпрямительный агрегат ВУ- 24/0,6 А.	шт	1,00	7,00	5,80	5,30			7,00	5,80	5,30		
3	10-841	Электровторичные часы.	шт	23,00		3,16	2,85	0,03			72,68	65,55	0,69	
4	10-605	Коробка УК-2П.	шт	28,00		0,58	0,46				16,24	12,88		
5	8-409-1	Прокладка провода ТРП- 1х2х0,5	100 м	6,00		4,88	2,36	2,33			29,28	14,16	13,98	
6	17-03 1-052 Общ.ч. Цен.1	Стоимость электровторичных часов ВЧС. 7,0 х 1,077	шт	23,00		7,54					173,42			
7	Ц1 чУ отр.163	Стоимость провода ТРП- 1х2х0,5	км	0,60		13,00					7,80			
		Итого руб.								64,00*	308,16*	100,68*	14,73*	
		Тара и упаковка			2,00%					1,28				
		Итого руб.								65,28*				
		Транспортные расходы			4,00%					2,61				
		Итого руб.								67,89*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,81				
		Накладные расходы на з/пл.		100,68		77,00%					77,52			
		Итого руб.									385,68*			
		Плановые накопления				8,00%					30,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,	15
		Итого по разделу- 1У	руб.							68,70*	416,53*	100,68*	14,73*	
		У. ТЕЛЕВИДЕНИЕ.												
1	10-604-1	Определение места установки антенны.	шт	1,00		10,10	2,35	7,70			10,10	2,35	7,70	
2	10-604-2	Установка антенны.	шт	2,00		11,10	4,94	5,60			22,20	9,88	11,20	
3	16-01 2-394 10-605-2	Телевизионное оборудование УТТО.	к-т	1,00	54,00	2,26	1,31			54,00	2,26	1,31		
4	10-605	Коробка телевизионная.	шт	3,00		0,58	0,46				1,74	1,38		
5	8-149-1	Затянуть в трубы кабель РК-75.	100 м	0,40		10,00	6,24	0,27			4,00	2,50	0,11	
6	16-01 п.2-482	Стоимость телеантенны ТВК. 2,80 х 1,029	шт	2,00		2,88					5,76			
7	16-01 2-493	Стоимость коробки А М К. 1,76 х1,073	шт	1,00		1,89					1,89			
8	16-01 2-496	Стоимость коробки К Ф С Т. 0,43 х1,073	шт	1,00		0,46					0,46			
9	16-01 п.2-490	Стоимость коробки КРТ-6. 0,33 х1,073	шт	1,00		0,35					0,35			
10	Ц1 чУ стр.134	Стоимость кабеля РК-75-9-12.	км	0,04		342,00					13,68			
		Итого руб.								54,00*	62,44*	17,42*	19,01*	
		Тара и упаковка			2,00%					1,08				
		Итого руб.								55,08*				
		Транспортные расходы			4,00%					2,20				
		Итого руб.								57,28*				
		Заготовительно-складские расходы		17,42		77,00%					13,41			
		Накладные расходы на з/пл.			1,20%					0,69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого руб.									75,85*			
		Плановые накопления				8,00%					6,07			
		Итого по разделу- У	руб.							57,98*	81,92*	17,42*	19,01*	
		У1. ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ.												
1	16-03 01-087 10-192-1 10-193-1	Телеграфный аппарат СТА- 67М.	шт	4,00	420,00	10,89	8,58			1680,00	43,56	34,32		
2	29-02-20 п.2-001 10-105-1	Выпрямительный блок ВБ-60/5.	шт	1,00	147,00	16,00	13,70			147,00	16,00	13,70		
3	16-02 доп.13 10-168-12	Плата манипуляции С П М.	шт	1,00	30,00	1,31	1,28			30,00	1,31	1,28		
4	8-409-1	Прокладка провода ТРП- в трубах.	100 м	1,00		4,88	2,36	2,33			4,88	2,36	2,33	
5	Ц1 чУ стр.163	Стоимость провода ТРП- 1х2х0,5	км	0,10		13,00					1,30			
		Итого руб.								1857,00*	67,05*	51,66*	2,33*	
		Тара и упаковка			2,00%					37,14				
		Итого руб.								1894,14*				
		Транспортные расходы			4,00%					75,77				
		Итого руб.								1969,91*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					23,64				
		Накладные расходы на з/пл.		51,66		77,00%					39,78			
		Итог% руб.									106,83*			
		Плановые накопления				8,00%					8,55			
		Итого по разделу- У1	руб.							1993,55*	115,38*	51,66*	2,33*	
		УП. КАНАЛИЗАЦИЯ.												
1	8-534-13	Коробка подпольная.	кг	500,00		0,39	0,04	0,01			195,00	20,00	5,00	
2	10-975-13	Коробка КП-04.	шт	21,00		0,17	0,03				3,57	0,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	24-05 п.1-338	Коробка У-196. 0,06 х 1,073	шт	65,00		0,06					3,90			
4	24-05 п.1-373	Коробка У-198. 0,14 х1,073	шт	210,00		0,15					31,50			
5	8-417	Прокладка труб винипластовых диам. до 25 мм.	100 м	16,00		15,90	7,65	0,22			254,40	122,40	3,52	
6	8-417-7	То же, диам. до 40 мм.	"	0,80		15,30	9,46	0,75			12,48	7,57	0,60	
7	Ц1 чУ стр.296	Стоимость труб винипластовых диам. 40 мм.	10 м	8,00		4,20					33,60			
8	Ц1 чУ стр.296	То же, диам. 20 мм.	10 м	130,00		1,20					156,00			
9	—"—	То же, диам. 15 мм.	10 м	30,00		1,18					35,40			
		Итого руб.									725,85*	150,60*	9,12*	
		Накладные расходы на з/пл.		150,60		77,00%					115,96			
		Итого руб.									841,81*			
		Плановые накопления				8,00%					67,34			
		Итого по разделу- УП	руб.								909,15*	150,60*	9,12*	

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ :

1. Городская телефонизация	908,90	200,65	54,70	20,79
П. Радиофикация	123,45	257,62	95,64	14,21
Ш. Заземление		30,12	6,70	0,84
1У. Электрочасофикация	68,70	416,53	100,68	14,73
У. Телевидение	57,98	81,92	17,42	19,01
У1. Телеграфная связь	1993,55	115,38	51,66	2,33
УП. Канализация		909,15	150,60	9,12
Итого руб.	3152,58*	2011,37*	477,40*	80,24*
Всего по смете руб.	5163,95			
Затраты труда ч/час. 886,43				

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл. инженер проекта М.Гинзбург

Составила Башина
Проверил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-2

К типовому проекту КПП на 15 мест,приемный пункт прачечной,аптека,отделение связи,сберкасса. Блок-10.

На охранно-пожарную сигнализацию.

Основание: РД СС-СО
лист 1÷5 , Ал.1У.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3.95	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	1,71	тыс.руб.
б) монтажные работы	2,24	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	2,56	руб.
2.1 м^2 общей площади здания	1,96	руб.
3.1 м^3 объема здания	0,55	руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ			Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :			Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.			Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего / в т.ч. зарплата				Всего / в т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 / 10	11	12	13	14 / 15	
1	16-02 03-0033 10-742-1	Базовый блок "Рубин- 3"	шт	3,00	305,00	20,20	17,70		915,00	60,60	53,10		
2	16-02 доп.13 10-742-9	Прибор типа"Сигнал-37"	шт	9,00	40,00	9,61	9,33		360,00	86,49	83,97		
3	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель КВ- 24М.	шт	3,00	44,00	5,80	5,30		132,00	17,40	15,90		
4	10-743-1	Извещатель ДТЛ.	шт	300,00		0,45	0,40			135,00	120,00		
5	10-743-4	Датчик ДИМК.	шт	80,00		0,88	0,76			70,40	60,80		
6	10-743-1	Сигнализатор СМК-1.	шт	80,00		0,88	0,76			70,40	60,80		
7	10-605	Коробка УК.	шт	200,00		0,58	0,46			116,00	92,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	10-744-5	Звонок МЗ-1.	шт	5,00		1,18	1,04				5,90	5,20		
9	16-02 03-0028 10-743-5	Датчик типа"Барьер"	шт	2,00	95,00	8,34	8,09			190,00	16,68	16,18		
10	10-744	Блокировка деревянных поверхностей.	м^2	60,00		1,03	0,82				61,80	49,20		
11	10-744	Блоктровка на стеклянной поверхности.	100 м	7,50		40,00	34,50				302,25	258,75		
12	10-745	Оконечные устроиства.	Луч	40,00		0,84	0,79				33,60	31,60		
13	8-409-1	Затянуть в трубы провод ТРП и АШВС.	100 м	23,50		4,88	2,36	2,33			114,68	55,46	54,76	
14	24-02 04-002	Стоимость извещатели ДТЛ. 0,11 х 1,077	шт	300,00		0,12					36,00			
15	16-02 03-0065	Стоимость датчика "ДИМК" 1,30 х 1,077	шт	80,00		1,40					112,00			
16	16-02 03-0064	Стоимость сигнализатора СМК-1. 0,80 х 1,077	шт	80,00		0,86					68,80			
17	16-02 05-0120	Стоимость звонка МЗ-1 3,3 х 1,077	шт	5,00		3,55					17,75			
18	Ц1 чУ стр.150	Стоимость провода АПШВС сеч. 2х2,5 мм2.	км	0,05		39,20					1,96			
19	—"—	Стоимость провода ПМВ- 0,2 мм2.	км	1,00		12,50					12,50			
20	Ц1 чУ отр.163	Стоимость провода ТРП-1х2х0,5	км	2,30		13,00					29,90			
		Итого руб.									1597,00*	1370,11*	902,96*	54,76*
		Тара и упаковка			2,00%						31,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого руб.								1628,94*				
		Транспортные расходы			4,00%					65,16				
		Итого руб.								1694,10*				
		Заготовительно-складские расходы.			1,20%					20,33				
		Накладные расходы на з/пл.		902,96		77,00%					695,28			
		Итого руб.									2065,39*			
		Плановые накопления				8,00%					165,23			
		Итого руб.								1714,43*	2230,62*	902,96*	54,76*	
		ВСЕГО по смете руб.								3945,05				

Затраты труда ч/час. 1490,5

Нач.сметного отдела И.Бехов
Гл.инженер проекта М.Гинзбург
Составила Л.Башина
Проверил М.Гинзбург

ТП 282-1-163.84- СМ. АЛ.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной ,аптеки,отделение связи,обменкасса.Блок-10.

На автоматизацию устройств инженерного оборудования.

Основание: РД.АУ-00
лист 1-2 Ал.1У.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,72	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	0,35	тыс.руб.
б) монтажные работы	0,37	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	0,46	руб.
2.1м^2 общей площади здания	0,35	руб.
3.1м^3 объема здания	0,10	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудование	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-753 11-1-1	Термометр технический У-2-0,5^9	шт	16,00	2,70	0,21	0,21			43,20	3,36	3,36		
2	17-06-48 п.1-158	Термометр технический без оправы.	шт	2,00	0,70					1,40				
3	17-06-48 п.1-456	Термометр бытовой ТБ- 2М.	шт	5,00	0,26					1,30				
4	17-04 п.1-0040 11-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ- 4,	шт	4,00	20,60	0,36	0,36			82,40	1,44	1,44		
5	8-522	Переключатель ГПП2-10.	шт	4,00		2,60	1,26	0,07			10,40	5,04	0,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	15-04 04-221 8-93-1	Пускатель магнитный ПМЕ- 121.	шт	4,00	3,60	3,40	1,49	0,08		14,40	13,60	5,96	0,32	
7	23-07 1-0393 12-790-2	Вентиль типа 15кч 892П диам. 25 мм. 1,87+1,62х0,25 1,62х1,25	шт	4,00	46,00	2,28	2,03	0,30		184,00	9,12	8,12	1,20	
8	11-582	Коробка КСК-16.	шт	4,00		1,04	0,77	0,04			4,16	3,08	0,16	
9	8-146-1	Прокладка кабеля АКВВГ при весе 1м до 1 кг.	100 м	2,50		48,00	18,20	12,70			120,00	45,50	31,75	
10	8-147-3	Металлоконструкции.	тн	0,044		377,00	24,90	4,10			16,59	1,10	0,18	
11	8-143-1	Сухая разделка силового кабеля.	шт	10,00		0,49	0,22				4,90	2,20		
12	Ц1 ч.У стр.197	Стоимость переключателя ГПП 2-10.	шт	4,00		5,20					20,80			
13	Ц1 чУ стр.109	Стоимость кабеля АКВВГ сеч. 4х 2,5 мм2.	км	0,20		195,00					39,00			
14	--"--	То же, сеч.10х2,5 мм2.	км	0,05		277,00					13,85			
15	24-05 1-390 Общ.ч. Цен.1	Стоимость коробки КСК-16. 3,45 х 1,073	шт	4,00		3,70					14,80			
		Итого руб.								326,71*	272,02*	75,80*	33,89*	
		Тара и упаковка			2,00%					6,53				
		Итого руб.								333,23*				
		Транспортные расходы			4,00%					13,33				
		Итого руб.								346,56*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					4,16				
		Накладные расходы на з/пл.		75,80		87,00%					65,95			
		Итого руб.									337,97*			
		Плановые накопления				8,00%					27,04			
		Итого руб.								350,72*	365,01*	75,80*	33,89*	
		Всего по смете руб.			Затраты труда ч-час. 133,3					715,73				

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Гл.инж.проекта Гинзбург

Составила Башина

Проверил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптека, отделение связи,сберкасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж технологического оборудования КПП на 15 раб.мест

Основание: ТХМ,СО лист 1-6

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	21,04 тыс.руб.
В том числе: оборудование	20,61 тыс.руб.
" монтаж	0,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	13,65 руб.
1 м^2 общей площади здания	10,43 руб.
1 м^3 объема здания	2,92 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основная з/плата	эксп.машин				Основная зарплата	эксп.машин	
								Всего	в т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТА ОБУВИ.												
1	24-01 п.2-126 33-307-2	Швейная машина для ремонта заготовок 378 кл.	шт	1,00	510,00	5,51	5,34			510,00	5,51 0,00	5,34		
2	24-08-01 доп.2 п.6 К-1,09 33-321-3	Машина для крепления набоек к женской обуви ПНЖ-Р Цена: 710,00х1,09	"	1,00	774,00	5,43	5,29			774,00	5,43	5,29		
3	24-08 п.5-005 33-314-2	Машина для прикрепления каблуков ПК 1-Р	"	1,00	90,00	5,41	5,27			90,00	5,41	5,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4 .	24-08 п.5-010 33-292-1	Машина для обработки деталей низа обуви ДСО-Р	шт	1,00	420,00	9,63	8,74			420,00	9,63	8,74		
5	24-08 п.5-012 33-321-1	Машина для отделочных операций И 2-Р	"	1,00	1300,00	9,69	8,85			1300,00	9,69	8,85		
6	24-08 п.5-004 33-307-1%	Машина для вставки дублочек и крючков ВБК-Р	"	1,00	146,00	5,63	5,45			146,00	5,63	5,45		
7	Елецкий механ. завод 33-319-4	Стойка с комплектом съемных колодок УР	"	1,00	182,00	9,41	8,62			182,00	9,41	8,62		
8	17-08 п.1-113 28-901-1	Кассовый аппарат "ОКА"	"	1,00	400,00	4,06	3,63			400,00	4,06	3,63		
9	24-18--202-01 п.2-13	Стеллаж для хранения обуви ТО.058.76 994х400х2000	"	5,00	34,00					170,00				
10	--"-- п.2-15	Тележка для обуви ТО.059.76	"	2,00	30,00					60,00				
11	24-18--202-01 п.3-45	Стул поворотно-подъемный РТПР-18	"	1,00	16,00					16,00				
12	Вологодск. литейно-механич. завод 33-701-3	Станок для растяжки обуви РОС-2-70	"	2,00	87,00	12,80	11,90			174,00	25,60	23,80		
13	24-08-73 п.5-005 к-1,09 33-318-3	Ручной пресс для приклеивания подметок ПНР Цена:370,0х1,09	"	1,00	403,30	9,92	9,03			403,30	9,92	9,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	24-08 п.-5-009 33-320-7	Термостат -активатор Т-Р	шт	1,00	105,00	5,41	5,27			105,00	5,41	5,27		
15	24-18--202-01 п.7-106	Стойка для срочного ремонта обуви ТО.023.73 600 х 1060 х 1100	"	6,00	50,00					300,00				
16	—"— п.7-109	Стол приемщика ТО.001.79 1400х630х770	"	1,00	100,00					100,00				
17	Черемхов. мебельн. ф-ка	Стол обувщика демонтажника СР 600х460х1795	"	1,00	54,00					54,00				
18	24-18--202-01 п.6-93	Стол журнальный ТН 006.78	"	1,00	16,50					16,50				
19	—"— п.5-66	Банкетка ТН.006.27.78	"	8,00	37,00					296,00				
20	—"— п.5-65	Цветочница ТН 006.26.78	"	1,00	38,00			38,00						
21	—"— п.6-91	Стол для ручных работ 1500х750х870	"	1,00	109,00					109,00				
22	56-01-01 п.162	Стол конторский	"	1,00	47,00					47,00				
23	—"— п.189	С т у л	"	2,00	13,00					26,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								5736,80*	95,70*	89,29*		
		П. ПУНКТ ПРОКАТА.												
1	Приказ №167 от 29/4-80г. МБОН РСФСР	Стол приемщика ТОО/Н.79 1500х750х742	"	1,00	167,00					167,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	24-19-73 п.238	Стол для упаковки 3 СУТ-1- А 900 х 600 х 750	шт	1,00	26,50					26,50				
3	24-19-73 доп.3 поз.477	Горка пристенная для лыж и удилищ 3 ГП 3-14 960 х 560 х 2800	"	1,00	55,00					55,00				
4	24-18- -202-01 п.5-57	Секция ТН 006.02.78 970 х 509 х 1872	"	4,00	133,00					532,00				
5	23-19-73 п.18	Горка пристенная для промышленных товаров 1 МГС-1 А	"	1,00	67,00					67,00				
6	—"— п.212	Шкаф для посуды ШП-1	"	1,00	192,00					192,00				
7	—"— Перовск. З Т М	Тележка с подъемной платформой ТПП-1	"	2,00	84,00					168,00				
8	24-19-73 доп.242	С т е л л а ж 1500 х 500 х 1750	"	1,00	54,50					54,50				
9	24-19-73 доп.8 п.7548	Подтоварник 1500х800х280	"	1,00	19,00					19,00				
10	29-10-04 п.4-001	Верстак слесарный 1600х800 х1300	"	1,00	46,30					46,30				
11	56-01-01 п.189	Стол конторский	"	1,00	47,00					47,00				
12	—"— п.189	С т у л	"	2,00	13,00					26,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.П РУБ:								1400,30*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ш. МАСТЕРСКАЯ РЕМОНТА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.												
1	24-01 п.2-033 33-490-1	Швейная машина кл.51 А	шт	1,00	200,00	4,54	4,27			200,00	4,54	4,27		
2	24-01 п.2-187 33-490-1	Швейная машина кл.1022	"	2,00	289,00	4,54	4,27			578,00	9,08	8,54		
3	24-18--202-01 п.6-95 33-492-2	Стол ручных работ (с электро-утюгом) ТО .011.74 1325х750х800	"	3,00	109,00	4,96	4,77			327,00	14,88	14,31		
4	--"-- п.7-109	Стол приемщика ТО.001.79 1500х750х742	"	1,00	100,00					100,00				
5	--"-- п.2-12	Вешало для готового платья ВШ-4 М 1533 х 630х1560	"	5,00	22,90					114,50				
6	--"-- п.3-45	Стул поворотно-подъемный ПТП 0-18	"	6,00	16,00					96,00				
7	Техно-пром-импорт Венгрия 36-24-3	Пресс-автомат электрический с парогенератором С-3-313 1260х1260х1360	"	1,00	3200,00	16,20	13,50			3200,00	16,20	13,50		
8	24-19-73 п.207	Ш к а ф 1500х600х2000	"	2,00	149,00					298,00				
9	36-01-01 п.162	Стол конторский	"	1,00	47,00					47,00				
10	113-01/224 арт. 7227/20	Зеркало 1000х2000	"	2,00	72,60					145,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	В.О. Союзторг-оборудов.	Вешалка гардеробная круглая (на 5 крючков)	шт	2,00	20,00					40,00				
12	56-01-01 п.189	С т у л	"	2,00	13,00					26,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:								5171,70*	44,70*	40,62*		
		1У. ЗАЛ ПРИЕМА И ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ.												
1	56-01-01 п.158	Стол конторский ТН 006.25.78	шт	1,00	77,00					77,00				
2	24-18--202-01 п.5-66	Банкетка ТН 006.27.78	"	4,00	37,00					148,00				
3	--"-- п.5-65	Цветочница ТН 006.26.78	"	2,00	38,00					76,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ9 :								301,00*				
		У. ПАРИКМАХЕРСКАЯ.												
1	24-18--202-01 п.5-48	Стол-туалет парикмахерский ТО 086.01.80 1576 х 400 х 1858	шт	4,00	165,00					660,00				
2	--"--	Стол-туалет парикмахерский ТО 086.00.80 1576х400 х1858	"	2,00	165,00			330,00						
3	--"-- п.8-111	Стол маникюрши ТО 051.80 1000х500х730	"	1,00	42,00					42,00				
4	24-10-01 п.86 28-923-2	Аппарат для сушки волос СА-1	"	7,00	43,00	1,85	1,76			301,00	12,95	12,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	24-18- -202-01 п.5-87	Секция ТО 014.07.77 970 х 594 х 1946	шт	3,00	71,00					213,00				
6	—"— п.5-89	Ларь ТО 027.75 970 х 514 х 170	"	1,00	33,00					33,00				
7	Таллинск. О М З "Терас" 28-923-2	Аппарат для электро- завивки волос ЕП-5	"	3,00	105,00	1,85	1,76			315,00	5,55	5,28		
8	24-18- -202-01 п.3-42	Шкаф сушильный ШСП-3 920 х 590 х 2110	"	1,00	265,00	4,47	4,11			265,00	4,47	4,11		
9	56-01-01 п-200	Кресло парикмахерское с гидроподъемником КП 02 М	"	6,00	64,50					387,00				
10	Вологод. литейно- мех.з-д 46-22-2	Машина для чистки белья ОВ-1 775 х420 х 800	"	1,00	460,00	23,20	17,00			460,00	23,20	17,00		
11	24-19-73 п.225	Кабина кассира 3 КК-1-5	"	1,00	136,00					136,00				
12	17-08 п.1-113 28-901-1	Кассовый аппарат "Ока"	"	1,00	400,00	4,06	3,63			400,00	4,06	3,63		
13	24-19-73 п.259	Стол производственный 1500 х 750х 900	"	1,00	21,50					21,50				
14	092-01 об.1 арт. 1212р	Электроплитка 2-х конфорочная	2	1,00	12,00					12,00				
15	56-01-01 п.226	Кресло (под аппараты для сушки волос)	"	7,00	37,00					259,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	113-01/224 арт. 7227/20	Зеркало 1000х2000	шт	1,00	72,60					72,60				
17	24-18--202-01 п.5-63	Стол приемщика ТН.006.20.78 1200х750х650	"	1,00	91,00					91,00				
18	В.О. Союзторгоборудов.	Салонная мебель	комп.	2,00	95,00					190,00				
19	24-19-73 п.189	С т у л	шт	5,00	13,00					65,00				
20	Калинин. ЭФТО 28-528-1	Установка для мытья волос ТО.093.80 820 х 590 х 900	"	3,00	82,00	13,40	11,30			246,00	40,20	33,90		
21	В.О. Союзторгоборудов.	Вешалка круглая гардеробная (на 5 крючков)	"	2,00	20,00					40,00				
22	Сб.34 прилож.	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	43,00		0,03					1,29			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ/								4539,10*	91,72*	76,24*		
		У1. БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.												
1	24-19-73 п.261	Стол производственный 1500х 750 х 900	шт	1,00	83,00					83,00				
2	56-01-01 п.162	Стол конторским	шт	2,00	47,00					94,00				
3	56-01-01 п.294	Шкаф канцелярским	шт	2,00	64,00					128,00				
4	п.189	С т у л	шт	7,00	13,00					91,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	092-01 сб.1 арт. 1212Р	Электроплитка 2-х конфорочная	шт	1,00	12,00					12,00				
6	24-19-73 п.208	Шкаф для одежды ШО-3 840 х 630 х 2000	"	12,00	106,00					1272,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:								1680,00*				
		УП. ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ХИМЧИСТКИ.												
	24-18--202-01 п.5-89	Ларь ТО.027.75 970 х 514 х 670	шт	4,00	33,00					132,00				
	24-19-73 п.238	Стол для упаковки З СУТ -1 А	"	1,00	26,50					26,50				
	—"— п.207	Шкаф 1500х600х2000	"	1,00	149,00					149,00				
	56-01-01 п.162	Стол конторский	"	1,00	47,00					47,00				
	—"— п.189	С т у л	"	1,00	13,00					13,00				
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:								367,50*				
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.												
		1. Мастерская ремонта обуви								5736,80	95,70	89,29		
		П. Пункт проката								1400,30				
		Ш. Мастерская ремонта швейных изделий								5171,70	44,70	40,62		
		1У. Зал приема и выдачи заказов								301,00				
		У. Парикмахерская								4539,10	91,72	76,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		У1. Бытовые помещения								1680,00				
		УП. Приемный пункт химчистки								367,50				
		ИТОГО РБЦ:								19196,40*	232,12*	206,15*		
		Тара и упаковка			2,00%					383,93				
		ИТОГО РУБ:								19580,33*				
		Трансп.расходы			4,00%					783,21				
		ИТОГО РУБ:								20363,54*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					244,36				
		Начисление на з/пл			80,00 %						164,92			
		ИТОГО РУБ:									397,04*			
		Плановые накопления			8,00 %						31,76			
		ИТОГО РУБ:								20607,90*	428,80*	206,15*		
		ВСЕГО РУБ:								21036,70*				
		Затраты труда ч-час:			318,00									

Гл.инженер проекта Н.Дурченко
Нач.отдела смет и ПДС И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-2

К типовому проекту КШИ на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптека, отделение связи,сберкасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования КШИ на 15 р.мест

Основание: ТХМ, СО лист 6

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	0,33	тыс.руб.
В том числе:		
оборудование	0,33	тыс.руб.
монтажных работ	-	
Нормативная условно-чистая продукция		
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	0,21	руб.
1 м^2 общей площади здания	0,16	руб.
1 м^3 объема здания	0,05	руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основная зарплата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. зар-плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.	13	14	15
1	19-14 п.16-007	Тележка грузовая ТГ-125	шт	1,00	39,00					39,00				
2	В.О. Союзторг-оборудов.	Тележка грузовая ТГ-50	"	2,00	7,80					15,60				
3	24-10 п.05-009	Машина палотерная КУ-103	"	1,00	250,00					250,00				
		ИТОГО РУБ:								304,60*				
		Тара и упаковка			2,00%					6,09				
		ИТОГО РУБ:								310,69*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								310,69*				
		Транспортные расходы			4,00%					12,43				
		ИТОГО РУБ:								323,12*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					3,88				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:								327,00*				

Гл.инженер проекта А.Грибанов
Нач.отдела смет и ПДС И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-3

К типовому проекту КШИ на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптека, отделение связи,сберкасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж технологического оборудования приемного пункта прачечной.

Основание: ТХМ СО лист1-2-

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	1,20 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудование	1,20 тыс.руб.
монтажные работы	-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	0,78 руб.
1 м^2 общей площади здания	0,80 руб.
1 м^3 объема здания	0,17 руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-03-1 п.5-275	Весы шкальные РП-50 Ш-13 П-1	шт	1,00	33,00					33,00				
2	24-19-73 п.208	Шкаф для одежды ШО-3	"	1,00	106,00					106,00				
3	24-19-73 доп.8 п.7537	Стол подсобный 1200х750х740	"	3,00	31,00					93,00				
4	24-19-73 п.249	Стол производственный 1500х 750 х 900	"	2,00	57,00					114,00				
5	24-19-73 доп.8 п.7548	Подтоварник 1500 х 800 х 600	"	6,00	19,00					114,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	24-19-73 доп.73 поз.410	Стеллаж 1500 х 500 х 1750	шт	5,00	23,00					115,00				
7	24-19-73 п.409	Стеллаж 1000х500х1750	"	2,00	18,60					37,20				
8	56-01-01 п.146	Шкаф 1500х500х2000	"	1,00	138,50					138,50				
9	56-01-01 п.75	Вешало для сеток (на 3 сетки)	"	1,00	11,50					11,50				
10	56-01-01 п.162	Стол конторский	"	2,00	47,00					94,00				
11	092-01 сб.1 арт. 1212р	Электроплитка 2-х конфорочная	"	1,00	12,00					12,00				
12	В.О. Союзторг-оборудов.	Салонная мебель	" комп.	1,00	95,00					95,00				
13	56-01-01 п.189	Стул	шт	6,00	13,00					78,00				
14	19-14 п.16-007	Тележка грузовая ТГ-1525	"	2,00	39,00					78,00				
		ИТОГО РУБ:								1119,20*				
		Тара и упаковка			2,00%					22,38				
		ИТОГО РУБ:								1141,58*				
		Трансп.расходы			4,00%					45,66				
		ИТОГО РУБ:								1187,24*				
		Загот.складск.расходы			1,20%					14,25				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:								1201,49*				

Гл.инженер проекта Н.Дурченко
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-4

К типовому проекту КИП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптека, отделение связи, оберкасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж технологического оборудования аптеки 1У категории.

Основание: ТХМ, СО лист 1-4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	20,20 тыс.руб.
В т.ч. оборудование	19,92 тыс.руб.
" м о н т а ж	0.28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	13,11 руб.
1 м^2 общей площади здания	10,01 руб.
1 м^3 объема здания	2,81 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. пр-ита Ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	28-02-22 п.15-041 34-1-2 М	Стерилизатор паровой ВК-30	шт	1,00	340,00	15,00	14,20			340,00	15,00	14,20		
2	28-02-22 п.16-002 34-11-4М	Аквидистилятор апирогенный АЭВ-10	шт	1,00	176,00	12,10	11,60			176,00	12,10	11,60		
3	28-02-22 п.16-006 34-11-4 М	Аквидистилятор электрический ДЭ-25	шт	1,00	195,00	12,10	11,60			195,00	12,10	11,60		
4	28-02-22 п.16-132 34-13-2	Сборник для дистиллированной воды С-6	шт	1,00	230,00	8,92	8,63			230,00	8,92	8,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	28-02-22 п.16-174 34-165-3	Шкаф сушильно-стерилизационный Ш С С- 80 П	шт	1,00	280,00	15,60	14,80			280,00	15,60	14,80		
6	24-17 п.6-002 28.927-2М	Плита электрическая бытовая ЭШБ (К) - 311 500 х 654 х 862	"	1,00	78,00	7,46	7,27			78,00	7,46	7,27		
7	24-06 п.06-003 28.923-1М	Электрокипятильник КНЭ - 50	"	1,00	69,00	2,85	2,77			69,00	2,85	2,77		
8	24-06 п.15-018 28.923-2	Электрополотенце ЕР-4	"	2,00	22,30	1,85	1,76			44,60	3,70	3,52		
9	Кибарт. З Т М 28.528-1	Ванна для замачивания посуды В-3 900 х 450 х 500	"	2,00	52,00	13,40	11,30			104,00	26,80	22,60		
10		Поддон душевой чугунный 800 х 800 х 350	"	3,00						Учитывается сметой на сантехническую часть				
11	24-06 п.01-004 28.911-4	Холодильный ш к а ф ШХ 0,80 М	"	1,00	370,00	7,82	7,55			370,00	7,82	7,55		
12	28-02-22 п.16-023 34-3-1 М	Аппарат инфундирный с электроподогревом АИ-3	"	1,00	70,00	9,88	9,34			70,00	9,88	9,34		
13	28-02-22 д.16-011 34-12-1М	Аппарат для фильтрования растворов АФРП	"	1,00	270,00	6,30	6,00			270,00	6,30	6,00		
14	Москов. З В И	Стиральная машина "ЭВРИКА" 0,6 квт	"	1,00	165,00					165,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	092/244 п.4150	Холодильный шкаф ЗИЛ	шт	1,00	351,00					351,00				
16	17-08 п.1-113 28-901-1	Кассовый аппарат ОКА-1401	"	1,00	400,00	4,06	3,63			400,00	4,06	3,63		
17	17-03 п.5-279	Весы товарные РП-100	"	1,00	42,00					42,00				
18	56-01-01 п.130 п.137	Стол обеденный в комплекте со стульями 800 х 800 х 780 Цена: 19,00+7,50х4	"	1,00	49,00					49,00				
19	28-02-22 п.16-131 34-13-2	Сборник для дистиллированной воды С-40	"	1,00	166,00	8,92	8,63			166,00	8,92	8,63		
20	Каталог ЦАНИИ	Стол аналитическийСАХ -3 1450х800х1740	"	1,00	137,00					137,00				
21	28-02-22 п.14-084	Тележка аптечная ТА-2 650х500х800	"	1,00	59,00					59,00				
22	В.О. Союзторг-оборудов.	Стол производственный С А А 1450х800х780	"	1,00	48,00					48,00				
23	--"--	Стол производственный С А Р 1450х800х780	"	1,00	48,00					48,00				
24	--"--	Стол для вспомогательных работ С А В 1150х 650х780	"	2,00	38,00					76,00				
25	56-01-01 п.162	Стол рабочий однотумбовый ОН-4-375/3 А 1200х700х740	"	3,00	47,00					141,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Каталог ГипроНИИ здрава	Шкаф материальный с полками Ш М - 0,6 1200 х 570 х 2500	шт	34,00	154,00					5236,00				
27	—"— п.14-093	Шкаф металлический обычный 2 Ш М 0 1000 х 528 х 1870	"	4,00	26,00					104,00				
28	29-02-22 п.14-095	Шкаф материальный ШМ-2 900 х 440 х 1650	"	17,00	95,00					1615,00				
29	Техно-пром-импорт Н Р Б предпр. "Дружба"	Набор спецмебели для ассистенсткой комнаты на 4 рабочих места (поставляется комплектно) АК-4 (поз.30А-30 и специф.)	комп.	1,00	1983,00					1983,00				
30	Каталог мебели главного аптечного управления Минздрава СССР	Набор мебели для оснащения торгового зала АН.01/3 поставляется комплектно (пп 31-40 специф.)	"	1,00	1970,00					1970,00				
31	24-19-73 п.208	Шкаф для одежды Ш0-3	шт	19,00	106,00					2014,00				
32	24-19-73 доп.8 п.7548	Подтоварник П Т 1050 х 840 х 280	"	10,00	19,00					190,00				
33	В.О. Союзторг-оборудов.	С т е л л а ж 1050х 840 х 2000	"	5,00	67,00					335,00				
34	24-19-73 доп.54 поз.719	Стол производственный СП 1470 1470 х 840 х 860	"	2,00	51,00					102,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	24-19-73 п.213	Шкаф для белья Ш Б 1050 х 630 х 2000	шт	4,00	180,00					720,00				
36	24-18--202-01 п.6-96	Стол для утюжильных работ	"	1,00	51,00					51,00				
37	56-01-01 п.162	Стол письменный одно-тумбовый ОН-4-48/1 1100 х 700 х 737	"	3,00	47,00					141,00				
38	—"— п.324	Шкаф книжный типа Н-12-260/8	"	2,00	71,00					142,00				
39	56-01-01 доп.5 поз.596	Стул полужесткий 400 х 420 х 804	"	4,00	11,50					46,00				
40	Сб.28,24 прилож. указан.к ЕРЕР-84 п.1,7	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	176,00	0,03					5,28				
41	—"— п.2-22	Стоимость воды	м³	19,00	0,10					1,90				
42	—"— п.1-7	Стоимость сжатого воздуха	м³	20,00	0,01					0,20				
		ИТОГО РУБ:								18557,60	151,59		134,44	
		Тара и упаковка			2,00 %					371,15				
		ИТОГО РУБ:								18928,75	151,59		134,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								18928,75	151,59	134,44		
		Трансп.расходы	4,00 %							757,15				
		ИТОГО РУБ:								19685,90				
		Заготовительно-складские расходы	1,20 %							236,23				
		Начисление на з/пл	80,00 %								107,55			
		ИТОГО РУБ:									259,14			
		Плановые накопления	8,00 %								20,73			
		ИТОГО РУБ:								19922,13	279,87	134,44		
		ВСЕГО РУБ:								20202,00				
		Затраты труда ч-час:								253,50				

Гл.инженер проекта Р.Цаплинова

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила В.Фролова

Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-5

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечная,аптека, отделения связи,сберкасса (БЛОК 10).

На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования аптеки 1У категории.

Основание: ТХМ, СО лист 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	1,20 тыс.руб.
В том числе:	
оборудование	1,08 тыс.руб.
монтажных работ	0,12 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	0,78 руб.
1 м^2 общей площади здания	0,59 руб.
1 м^3 объема здания	0,17 руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-024 п.15-049 3-563-2 3-563-4 3-563-6	Лифт малый грузовой г/п 100 кг. Кабина непроходная Количество остановок-2 Высота подъема 3,3 М Цена:680,00+22,0х(3,3-2,7) 312,0-35,5х4-4,89х(21-3,3) 206,0-26,4х4-3,82х(21-3,3)	шт	1,00	693,20	83,45	32,79			693,20	83,45	32,79		
2	В.О. Союзторг-оборудов.	Тележка грузовая ТГ-50	шт	3,00	7,80					23,40				
3	19-14 п.16-007	Тележка грузовая ТГ-125	шт	1,00	39,00					39,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	24-10 п.05-009	Машина полотерная КУ -103	шт	1,00	250,00					250,00				
		ИТОГО РУБ:								1005,60*	83,45*	32,79*		
		Тара и упаковка			2,00%					20,11				
		ИТОГО РУБ:								1025,71*				
		Трансп.расходы			4,00%					41,03				
		ИТОГО РУБ:								1066,74*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					12,80				
		Накладные расходы на з/платы			80,00 %						26,23			
		ИТОГО РУБ:									109,68*			
		Плановые накопления			8,00%						8,77			
		ИТОГО РУБ:								1079,54*	118,45*	32,79*		
		ВСЕГО РУБ:								1197,99*				
		Затраты труда ч-час:		61,80										

Гл.инженер проекта А.Грибанов
Нач.отдела смет и НОС И.Бахов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-6

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемник пункт пречечной,аптека, отделение связи,сберкасса) БЛОК 10)

На приобретение и монтаж технологического оборудования отделения связи.

Основание: ТХМ, СО,лист 2-3

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	14,17 тыс.руб.
В том числе:	
Оборудование	14,12 тыс.руб.
Монтажных работ	0,05 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	9,20 руб.
1 м^2 общей площади здания	7,02 руб.
1 м^3 объема здания	1,97 руб.

№ пп	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ . Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	56-01-01 п.360	Секция барьера основная ОН-12-729/1 1300 х 800 х 1060	шт	9,00	65,00					585,00				
2	--"-- п.362	Секция барьера низкая ОН-12-729/3 1300 х 800 х 840	"	3,00	50,00					150,00				
3	--"-- п.363	Секция барьера для весов ОН-12-729/5 1300 х 800 х 840	"	2,00	56,00					112,00				
4	--"-- п.364	Секция барьера проходная ОН 12-729/9 700 х 420 х 840	"	6,00	26,00					156,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	56-01-01 п.361	Секция барьера с картотекой ОН-12-729/2 1300 х 800 х 840	шт	1,00	80,00					80,00				
6	—"— п.365	Стол-приставка типа ОН-12-729/12 1100х650х750	"	3,00	58,00					174,00				
7	—"—	Стол-приставка по приему и упаковке заказных почтовых отправлении ОН-12-7290/13 1100х900х750	"	3,00	58,00					174,00				
8	56-01-01 п.369	Тумоа основная типа ОН-12-729/23 620 х 430 х 705	"	4,00	40,00					160,00				
9	—"— п.370 п.377	Стол картотечный типа ОН-12-729/19 1500х650х750 Цена: 58,00+7,00	"	1,00	65,00					65,00				
10	28-02-20 п.3-213	Сейф Ш М Ц-1 Цена: 800х505х1500	"	2,00	42,00					84,00				
11	29-02-20 п.3-001	Электромагнитный штемпелевальный аппарат Э Ш А - 3	"	6,00	26,50					159,00				
12	В.О. Союзторгоборудов.	Стеллаж 2 еч.139.000 1500х500х2000	"	12,00	52,00					624,00				
13	—"—	Стеллаж 2 еч.139.001 2000х500х2000	"	9,00	86,00					774,00				
14	56-01-01 п.372	Шкаф абонентский ОН-12-729/39 1244х475х1650	"	2,00	72,00					144,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	29-02-20 п.3-099	Мешкодержатель передвижной на 2 места М П Д	шт	1,00	26,00			26,00						
16	56-01-01 п.370	Стол для клиентов типа ОН42 -729/30 1300 х 1300 х 1060	"	4,00	116,00					464,00				
17	—"— п.373	Банкетка ОН-12-729/40	"	16,00	10,50					168,00				
18	29-02-22 п.3-189	Стул рабочий	"	15,00	13,70					205,50				
19	56-01-01 п.377	Надстройка к столу рабочему 521-00-00 1100х200 х 350	"	2,00	21,00					42,00				
20	—"— п.366	Стол общего назначения ОН-12-729/16 1100х650х795	"	8,00	90,00					720,00				
21	17-08 п.1-113 28-901-1	Машина кассовая "ОКА"	"	2,00	400,00	4,06	3,63			800,00	8,12	7,26		
22	17-03-1 п.5-274	Весы т почтовые типа РН-25 Ц-13	"	2,00	190,00					380,00				
23	—"— п.5-273	Весы почтовые РН-3Ц 13 П	"	1,00	110,00					110,00				
24	24-03 п.16-027 28.315-3	Машина для сварки полимерных пленок М6-АП-2 С	"	1,00	410,00	12,40	11,00			410,00	18,12*	11,00		
25	29-02-20 п.3-211 34-55-2М	Шкаф сушильный ШСП-220-2	"	1,00	384,00	4,47	4,11			384,00	4,47	4,11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	17-08 п.1-122	Счетно-суммирующая машина "Онега-Ш-3 Э"	шт	2,00	2200,00					4400,00				
27	17-08 п.101	Суммирующая машина "Искра-108 "	"	1,00	330,00					330,00				
28	24-19-73 п.208	Шкаф для одежды ШО-3 840 х 630 х 2000	"	9,00	106,00					954,00				
29	24-19-73 п.249	Стол производственный 1500 х 750 х 900	"	2,00	57,00					114,00				
30	56-01-01 п.311	Шкаф канцелярский 1200 х 650 х 1750	"	1,00	94,00					94,00				
31	092-01 об.1 арт.12.12р	Электроплитка 2-х конфорочная	"	1,00	12,00					12,00				
32	56-01-01 п.130 п.137	Стол обеденный (со стульями)	" комп.	2,00	49,00					98,00				
33	об.34 прилож.	Стоимость электроэнергии	квт.ч.	43,00		0,03					1,29			
		ИТОГО РУБ:								13152,50*	28,16*	22,37*		
		Тара и упаковка			2,00%					263,05				
		ИТОГО РУБ:								13415,55*				
		Трансп.расходы			4,00%					536,62				
		ИТОГО РУБ:								13952,17*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								13952,17	26,28	22,37		
		Заготовительно-складские расходы		1,20 %										
		ИТОГО РУБ:								14119,60*				
		Накладные расходы		80,00 %							17,90			
		ИТОГО РУБ:									44,18*			
		Плановые накопления		8,00 %							3,53			
		ИТОГО РУБ:								14119,60*	47,71*	22,37*		
		ВСЕГО РУБ:								14167,31*				
		Затраты труда ч-час:		41,00										

Гл.инженер проекта Н.Дурченко
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-7

К типовому проекту КШП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптека, отделение связи,сбербасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования отделения связи.

Основание: ТХМ,СО,лист 3-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,85	тыс.руб.
В том числе:		
оборудование	2,54	тыс.руб.
монтажных работ	0,31	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете:		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	1,85	руб.
1 м^{2}общей площади здания	1,42	руб.
1 м^3 объема здания	0,40	руб.

№ № п.п	Шифр и № поз. ц-ра ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	В т.ч. з/плата				Всего	В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	13	14	15
1	29-02-20 п.3-181 3-302-1	Транспортер универсальный для ложовых окон ТЛУ-650-2.2	шт	1,00	870,00	55,50	41,40			870,00	55,00	41,40		
2	29-02-20 п.3-101 10-909-13	Окно обмена почты ТООП-800 Л - 2	"	1,00	230,00	6,19	5,87			230,00	6,19	5,87		
3	19-06 п.15-024 п.15-049 п.15-3-563-2 3-563-4 3-563-6	Лифт грузовой малый г/п 100 кг. Кабина непроходная Количество остановок-2 Высота подъема 3,3 М Цена:680+22х(3,3-2,7) 312-35,5х4-4,89х(21-3,3)	"	1,00	693,20	83,45	32,79			693,20	83,45	32,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	В.О. Союзторг-оборудов.	Тележка и грузовая типа ТГ - 50	шт	4,00	7,80					31,20				
5	29-02-20 п.3-104 3-301-11	Роликовая дорожка РД-50 2538 х 380 х 1000	"	1,00	296,00	48,40	37,10			296,00	48,40	37,10		
6	24-10 п.05-009	Машина полотерная КУ-103	"	1,00	250,00					250,00				
		ИТОГО РУБ:								2370,40*	193,54*	117,16*		
		Тара и упаковка			2,00%					47,41				
		ИТОГО РУБ:								2417,81*				
		Трансп.расходы			4,00%					96,71				
		ИТОГО РУБ:								2514,52*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					30,17				
		Начисление на з/пл			80,00 %						93,72			
		ИТОГО РУБ:									287,26*			
		Плановые накопления			8,00 %						22,98			
		ИТОГО РУБ:								2544,69*	310,24*	117,16*		
		ВСЕГО РУБ:								2854,93*				
		Затраты труда ч-час:		204,80										

Гл.инженер проекта А.Грибанов
Нач.отдела смет и НОР И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила Т.Терновая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-8

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптека, отделение связи,сберкасса (БЛОК 10)

На приобретение и монтаж технологического оборудования сберкассы.

Основание: ТХМ,СО,лист 1-2

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	8,71	тыс.руб.
В том числе:		
Оборудование	8,68	тыс.руб.
монтажных работ	0,03	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

1. Расчетную единицу	5,66	руб.
2. 1м^2 общей площади здания	4,32	руб.
3. 1 м^3 объема здания	1,21	руб.

№ п	Шифр и № пов. пункта ценника и др.	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основн. з/плата	экспл.машин Всего	экспл.машин В т.ч. з/плата	Оборудования	Монтажных работ ВСЕГО	В том числе Основн. з/плата	экспл.машин Всего	экспл.машин В т-ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	56-01-01 п.375	Секция барьера со столом ОН 9.927/2 1400 x 845 x 1685	шт	1,00	109,00					109,00				
2	56-01-01 п.374	Секция барьера без стола ОН.9.927/1 1700 x 498 x 1685	"	1,00	76,00					76,00				
3	56-01-01 п.378	Кабина кассира ОН.9.927/7 1400 x 1728x1685	"	1,00	330,00					330,00				
4	Объедин. "Воронеж-мебель"	Картотека вращающаяся ОН.9.927/22 570 x 570 x 1468	"	1,00	160,00					160,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	56-01-01 п.382	Шкаф картотечный алфавитный ОН.9.927/16 1076 х 325 х 782	шт	1,00	110,00					110,00				
6	—"— п.383	Шкаф картотечный пристенный ОН.9.927/17 1076 х 325 х 782	"	1,00	117,00					117,00				
7	—"— п.384	Шкаф для бумаг ОН 9.927/18 1076х325х.82	"	1,00	80,00					80,00				
8	—"— п.379	Секция барьера с дверью ОН 9.927/8 910х440 х 1685	"	1,00	80,00					80,00				
9	Объедин. "Воронежмебель"	Витрина секционная ОН.9.927/20 780 х 46 х 1468	"	1,00	10,00					10,00				
10	56-01-01 п.380	Тумба большая односторонняя ОН 9.927/12 804 х 450 х 564	"	1,00	67,00					67,00				
11	—"— п.181	Стул на металлических ножках ОС 8.901/1 485 х 468 х 770	"	4,00	14,50					58,00				
12	—"— п.168	Стул подъемно-поворотный ОС 8.902/1 А 500 х 420 х 670/805	"	5,00	26,50					132,50				
13	В.О. Союзторгоборудов.	Стеллаж секционный стационарный 1000 х 216 х 2010	"	6,00	57,00					342,00				
14	56-01-01 п.161	Стол вспомогательный малый ОР 02.234/5 1200 700 х 730	"	2,00	45,00					90,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	56-01-01 п.163	Стол вспомогательный большой ОР 02.234/5 А 1500 х 750 х 730	шт	1,00	55,00					55,00				
16	В.О. Союзторг-оборудов.	Сейф 2 ШН-1	"	2,00	96,00					192,00				
17	—"—	Подставка для м о г	"	3,00	8,00					24,00				
18	17-08 п.1-119 28-901-1	Кассовая машина "Искра-341"	"	1,00	1350,00	4,06	3,63			1350,00	4,06	3,63		
19	Техно-промимпорт ГДР	Механическая суммирующая машина "Аскота-314"	"	1,00	244,00					244,00				
20	17-08 п.1-105 11-907-3	Электронная фактурно-бухгалтерская машина "Искра-23"	"	1,00	4000,00	14,40	12,00			4000,00	14,40	12,00		
21	092-01 сд1 арт.12-12р	Электроплитка 2-х конфорочная	"	1,00	12,00					12,00				
22	24-19-73 п.207	Шкаф для одежды ШО-1 1680 х 630 х 2000	"	1,00	149,00					149,00				
23	24-19-73 доп.19 пов.6004	С т е л л а ж 1500 х 500 х 1750	"	1,00	54,50					54,50				
24	56-01-01 п.146	Ш к а ф 1500х600х2000	"	1,00	138,50					138,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	24-19-73 п.249	Стол производственный 1000 х 750 х 900	шт	1,00	57,00					57,00				
26	56-01-01 п.130 п.137	Стол обеденный (со стульями) Цена: 18,00+7,50х4	компл.	1,00	49,00					49,00				
		ИТОГО РУБ:								8086,50*	18,46*	15,63*		
		Тара и упаковка			2,00%					161,73				
		ИТОГО РУБ:								8248,23*				
		Трансп.расходы			4,00%					329,93				
		ИТОГО РУБ:								8578,16*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					102,94				
		Начисление на з/пл			80,00 %					12,50				
		ИТОГО РУБ:								30,96*				
		Плановые накопления			8,00 %					2,48				
		ИТОГО РУБ:								8681,10*	33,44*	15,63*		
		ВСЕГО РУБ:								871454				
		Затраты труда ч-час:		27,00										

Гл.инженер проекта Н.Дурченко
Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила В.Фролова
Проверила В.Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту КНП на 15 рабочих мест,приемного пункта прачечной,аптеки,отделения связи, сберкассы. (Блок- 10) Варианты на температуры.

Основание :

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете :	
Стоимость на :	
Расчетную единицу	руб.
1 м² общей площади здания	руб.
1 м³ объема здания	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и пр.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ Всего	в том числе : Основная зарплата	в том числе : Эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Варианты на температуру- 40°С.									
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		Раздел- П. "Фундаменты и стены до отм. ± 0,00."									
		Итого по разд-П,основной сметы.	руб.					19145,26			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОС-1-1 поз. 30 ÷ 33.	руб.					5803,11			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
1	Расчет-1	Стоимость панелей по серии 1.090 1-1 вып.1-1,марки ПСЦ 30.21.3,5- Ц.	шт	29,00	129,62			3756,08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Расчет-1	Стоимость панелеи по серии 1.090-1-1 вып.1-1,марки 2,3 ПСЦ 33.21.3,5-П.	шт	6,00	143,79			862,74			
3	-"-	То же, марки 1,2 ПСЦ 29.21.3,5-П	шт	4,00	125,44			501,76			
4	-"-	То же, марки 2 ПСЦ 30.21.3,5-П.	шт	11,00	102,33			1125,63			
		Итого добавляется	руб.					6246,21*			
		Итого по разделу- II	руб.					19588,36			
		Затраты труда	ч/час.	835,59							
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
		Итого по разделу- 1 Основной сметы	руб.					34849,67			
		Затраты труда	ч/час.	955,21							
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ из сметы № ОС-1-1									
		поз.5÷12, 15÷16, 19÷20.	руб.					26340,63			
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
1	Расчет-2	Стоимость панелеи по серии 1,090 1-1, вып.2-1 ,марки ПС 30,33,4,0-П, П-А.	шт	12,00	226,02			2712,24			
2	-"-	То же,марки ПС 30.16-4,0-П.	шт	4,00	112,14			448,56			
3	-"-	То же, марки 4ПСО 30.33.4,0-П-1.	шт	58,00	157,38			9128,04			
4	-"-	То же,марки 1,2 ПС 33.33.4,0-П-, П-А.	шт	17,00	254,69			4329,73			
5	-"-	То же, марки 9ПСО.30.33.4,0-П, П-2А.	шт	1,00	194,49			194,49			
6	-"-	То же, марки 8ПСО 30,33,-4,0-П-2	шт	2,00	194,49			388,98			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчет-2	Стоимость панелей по серии 1,090-1-1 вып.2-1,марки И4 ПСД 30.33.4,0-П-2.	шт	15,00	172,65			2589,75			
8	-"-	То же, марки И2 ПСД 30.33.4,0-П-2	шт	7,00	202,42			1416,94			
9	-"-	То же, марки ПСП 30.10.31-П,П-А.	шт	48,00	59,50			2856,00			
10	-"-	То же, марки 1,2ПСП 33,10-31-П, П-А.	шт	8,00	67,22			537,76			
11	Расч-5	То же, марки ОРС 18-18т.	шт	37,00	95,08			3517,96			
12	-"-	То же, марки ОРС 18-9т.	шт	3,00	36,91			110,73			
		Итого добавляется	руб.					28231,18*			
		Итого по разделу- 1	руб.					36740,22			
		Затраты труда	ч/час.	955,21							
		РАЗДЕЛ-1У. "КРОВЛЯ" при Т = -20°.									
		Итого по разделу- 1У Основной сметы	руб.					7808,90			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ :									
1	С С Ц часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона с объемным весом 400 кг/м³.	м³	42,73	16,00			683,68			
		Итого исключается	руб.					683,68*			
		Итого по разделу- 1У	руб.					7125,22			
		Затраты труда	ч/час.	1715,25							
		РАЗДЕЛ-1У "Кровля" при Т = -40°С.									
		Итого по разделу- 1У Основной сметы	руб.					7808,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯЕТСЯ :									
1	ССЦ часть-1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона с объемным весом 400 кг/м³.	м³	42,73	16,00			683,68			
		Итого добавляется	руб.					683,68*			
		Итого по разделу- 1У	руб.					8492,58			
		Затраты труда	ч/час.	1785,25							

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов
Гл.архитектор проекта Э.Андрагников
Составила Л.Кудинова
Проверила Г.Холостова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкасса. (Блок- 10)

На устройство отопления для варианта при Т = -20°.

Основание: РД. ОВ. СО. лист 1- Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,10	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную ед-ницу	2,66	руб.
1 м² общей площади здания	2,03	руб.
1 м³ объема здания	0,57	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		Основная смета № ОВ-1-1									
		Сметная стоимость	руб.					4329,94			
		Затраты труда	ч/час.	924,39							
		П. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы ОВ-1-1									
2	18-114 табл. 18.5-2	Установка конвекторов "Ритм"	3км.	20,80	8,90			185,12			
		Итого руб.						185,12*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого руб.						185,12			
		Накладные расходы			13,30%			24,62			
		Итого руб.						209,74*			
		Плановые накопления			8,00%			16,78			
		Итого по разделу- II исключается	руб.					226,52*			
		Всего по смете с учетом исключается	руб.					4103,42			
		Затраты труда	ч/час.	916,49							

Гл.инженер проекта Дубкина

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 282-1-163.84-СМ. АЛ.У1

20561-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест, приемный пункт прачечной, аптеки, отделения связи, сберкассы. (Блок- 10).

На устройство отопления для варианта при Т = -40°.

Основание: РД. ОВ. СО. Лист-1 - Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,36	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	2,83	руб.
1 м2 общей площади здания	2,16	руб.
1 м3 объема здания	0,61	руб.

№№ п п	№№ прейскурантов, У С/Н, Расценок ценников и др	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ-1. Основная смета № ОВ-1-1									
1		Сметная стоимость	руб.					4329,94			
		Затраты труда	ч/час.	924,39							
		II. ДОБАВЛЯЕТСЯ к основной смете № ОВ-1-1									
2	18-114 табл. 19.5-2	Установка конвекторов " Ритм"	Экм.	2,40	8,90			21,36			
		Итого руб.						21,36*			
		Накладные расходы			13,30%			2,84			
		Итого руб.						24,20*			
		Плановые накопления			8,00%			1,94			
		Итого добавляется	руб.					26,14*			
		Всего по смете	руб.					4356,08			
		Затраты труда	ч/час.	925,30							

Гл.инж.проекта Дубкина

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемный пункт прачечной,аптеки,отделения связи, сберкассы. (Блок-10).

На устройство вентиляции для варианта при Т = -20^0.

Основание: РД. ОВ.СО. лист 1- Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,05	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
Расчетную единицу	5,22	руб.
1 $м^2$ общей площади здания	3,99	руб.
1 $м^3$ объема здания	1,12	руб.

№ № п п	№ № прейскуранта, У С Н, расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ- 1									
1		Основная смета № ОВ-1-2									
		Сметная стоимость	руб.					8073,82			
		П. ИСКЛЮЧАЕТСЯ из основной сметы № ОВ-1-2									
2	ССЦ часть-Ш п.760	Стоимость калориферов КВСА-9П.	шт	1,00	59,50			59,50			
		Итого исключается	руб.					59,50*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. ДОБАВЛЯЕТСЯ к основной смете № ОВ-1-2									
3	С С Ц часть-Ш п.757	Стоимость калориферв КВСА -6П.	шт	1,00	38,60			38,60			
		Итого добавляется	руб.					38,60*			
		Итого исключается	руб.					20,90			
		Накладные расходы			13,30%			2,78			
		И.ого руб.						23,68*			
		Плановые накопления			8,00%			1,89			
		Итого исключается	руб.					25,57*			
		ВСЕГО по смете	руб.					8048,25			
		Затраты труда	ч/час.	1662.10							

Гл.инженер проекта Дубина

Нач.отделан смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ТП 252-1-163.84- СМ. АЛ.У1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-8

К типовому проекту КПП на 15 рабочих мест,приемник пункт прачечной,аптеки,отделения связи. сберкассы. (Блок- 10)

На устройство вентиляции для варианта при Т = -40^0.

Основание: РД. ОВ. СО Лист 1- Ал.1У

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,17	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	5,31	руб.
1 $м^2$ общей площади здания	4,05	руб.
1 $м^3$ объема здания	1,14	руб.

№ № п п	№ № прейскурантов, У С Н , расценок ценников и др.	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	В том числе : Эксплуатац. машин	в т.ч. зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. Всего	В том числе : Основная зарплата	Эксплуатац. машин	в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ-1											
		Основная смета № ОВ-1-2											
1		Сметная стоимость	руб.						8073,82				
		П. ДОБАВЛЯЕТСЯ к основной смете № ОВ-1-2											
2	20-761 табл. 20.25-2	Установка калорифера КВСА- 10П.	шт	1,00	7,59				7,59				
		Итого по ЕРЕР	руб.						7,59*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.									
3	ССЦ часть-III п.761	Калорифер КВСА- 10П.	шт	1,00	74,90			74,90			
		Итого по матер. руб.						74,90*			
		Итого руб.						82,49*			
		Накладные расходы			13,30%			10,97			
		Итого руб.						93,46*			
		Плановые накопления			8,00%			7,48			
		Итого по разделу добавляется	руб.					100,94*			
		Всего по смете с учетом добавляется	руб.					8174,76*			
		Затраты труда	ч/час.	1663,21							

Гл.инженер проекта Дубкина

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КПП НА 15 РАБОЧИХ МЕСТ, ПРИЕМНОГО ПУНКТА ПРАЧЕЧНОЙ, АПТЕКИ, ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ, СБЕРКАССЫ. (БЛОК - 10).

Наименование ресурсов		Количество: Варианты на температуру		
		- 30°	- 20°	- 40°
1		2	3	4
1. Общестроительные работы.				
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	чел/час.	2490,54	2490,54	2490,54
Заработная плата	руб.	1404,66	1404,66	1404,66
Строительные работы	руб.	2886,54	2886,54	2886,54
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.				
Затраты труда	чел/час.	20385,63	20385,63	20385,63
Заработная плата	руб.	23015,38	23015,38	23015,38
Строительные машины	руб.	2242,42	2242,42	2242,42
Итого по общестроительным работам:				
Затраты труда	чел/час.	22876,17	22876,17	22876,17
Заработная плата	руб.	24420,04	24420,04	24420,04
Строительные машины	руб.	5128,96	5128,96	5128,96
П. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ .				
Затраты труда	чел/час.	3831,59	3823,69	3838,68
Заработная плата	руб.	2276,47	2271,89	2280,29
Строительные машины	руб.	95,29	94,67	96,09

1		2	3	4
Ш. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.				
Затраты труда	чел/час.	2189	2189	2189
Заработная плата	руб.	1326	1326	1326
Строительные машины	руб.	428	428	428
1У. КИП И АВТОМАТИКА, ДР				
Затраы труда	чел/час.	133	133	133
Заработная плата	руб.	76	76	76
Строительные машины	руб.	34	34	34
У. ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
Связь,радиофикация и др.				
Затраты труда	чел/час.	2377	2377	2377
Заработная плата	руб.	1380	1380	1380
Строительные машины	руб.	135	135	135
Монтаж технологического оборудования.				
Затраты труда	чел/час.	906,1	906,1	
Заработная плата	руб.	528,54	528,54	
В С Е Г О :				
Затраты труда	чел/час.	32312,86	32304,96	32319,95
Заработная плата	руб.	30007,05	30002,47	30010,87
Строительные машины	руб.	5821,25	5820,63	5822,05

Нач.отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Кудинова