ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

АЛЬБОМ III. 84

С М Е Т Ы

г.Москва - 1984 г.

16483-03

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-6I

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

АЛЬБОМ Ш. 84

С М Е Т Ы

Введен в действие приказом ЦНИИП градостроительства
№ 465 от I9 сентября I975 г.

Введен в действие в ценах I984 г.
приказом ЦНИИП градостроительства
№ 989 от I9 декабря I983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю. Максимов

Руководитель 3-й мастерской — А. Овчинников

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

16483-03

Центральный институт типовых проектов

г. Москва - I984 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета № I	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип I	5
3.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы рекламы. Тип I	6
4.	Локальная смета № I-2	Электроосвещение рекламы. Тип I	I1
5.	Объектная смета № 2	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип 2	I5
6.	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 2	I6
7.	Локальная смета № 2-2	Электроосвещение рекламы. Тип 2	21
8.	Объектная смета № 3	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип 3	25
9.	Локальная смета № 3-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 3	26
I0.	Локальная смета № 3-2	Электроосвещение рекламы. Тип 3	31
II.	Объектная смета № 4	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип 4	35
I2.	Локальная смета № 4-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 4	36
I3.	Локальная смета № 4-2	Электроосвещение рекламы. Тип 4	41
I4.	Объектная смета № 5	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип 5	45
I5.	Локальная смета № 5-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 5	46

I	2	3	4
I6.	Локальная смета № 5-2	Электроосвещение рекламы. Тип 5	51
I7.	Объектная смета № 6	На строительство рекламы для кинотеатров. Тип 6	55
I8.	Локальная смета № 6-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 6	56
I9.	Локальная смета № 6-2	Электроосвещение рекламы. Тип 6	61
20.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	54

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

отдельностоящие рекламы для кинотеатров пересчитана в цены, введенные с I.0I.I984 г. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены II пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% - для общестроительных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкций от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые.
2. Стены - деревянные, каркас с обшивкой досками.
3. Перекрытия - деревянные клееные балки и прогоны.
4. Полы - дощатые и бетонные.
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая.
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждение дверей, металлоконструкций.
7. Ограда - деревянная.

Составила О.Симакова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

На строительство рекламы для кинотеатров, тип I

Сметная стоимость - 0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - 0,05 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экон.показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основ. зарплата	в том числе: экспл. машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы рекламы. Тип I	0,38				0,38	0,0I7	0,004	0,04			
2.	Локальная смета № I-2	Электроосвещение рекламы. Тип I		0,02			0,02	0,002	-	0,006			
		Итого:	0,38	0,02			0,40	0,02	0,004	0,05			

Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела
Составила

320-61

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-1.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ,ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,375 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,043 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 / 1	1	- / -
	2.Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,01	11,60	1	- / -	-	- / -
	3.Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т	ШТ	1,00	3,20	3	6 / 4	1	3 / 1
	4.С608-78 ЦСЦ9-97	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	М3	0,20	52,40	10	- / -	-	- / -
	5.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	24,50	1	- / -	-	- / -
	6.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,06	31,60	2	- /	-	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,03	40,80	1	-	-	-
							-		-
8.	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	8,00	0,72	6	11	5	1
							6		-
9.	С608-76 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,40	66,04	92	-	-	-
							-		-
10.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,59	24,50	14	-	-	-
							-		-
11.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,78	31,60	25	-	-	-
							-		-
12.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,18	40,80	7	-	-	-
							-		-
13.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,21	17,30	4	-	-	-
							-		-
14.	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,01	21,60	1	-	-	-
							-		-
15.	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,27	61,20	16	7	3	-
							3		-
16.	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	5,78	3,23	19	9	4	-
							4		-
17.	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,07	50,20	4	4	2	-
							2		-
18.	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07	357,00	25	-	-	-
							-		-
19.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1	-	-	-
							-		-
20.	Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ	Т	0,02	79,70	2	3	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДВЕРИ,ШТОРЫ,ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ					1		-
21,С1	ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ БУКВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,02	1200,00	24	-	-	-
22,С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02	2800,00	56	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	375	43	17	4
							21		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	204
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	27
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	14
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	53
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	33
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	256
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	36
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	63
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	56
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	56

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТИНА

2389

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ,ТИП 1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СТОИМОСТЬ БУКВ ИЗ АЛЮМИНИФ	Т	0,02
2.	С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02
3.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07
4.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,61
5.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,84
6.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,22
7.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,21
8.	С608-76 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	1,40
9.	С608-78 ЦСЦ9-97		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	М3	0,20
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	30,20
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-Ч	0,01
12.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,26
13.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,38
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,38
15.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
16.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,39
17.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	М3	0,05

2389

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,98
19.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,79
20.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	15,65
21.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	2,65
22.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	М3	0,04
23.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	3,18
24.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,15
25.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	5,03
26.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,09
27.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,66
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
28.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП1

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,05	12,90	1	1 / -	-	- / -
2	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,10	4,88	1	1 / -	-	- / -
3	Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,09	38,20	3	4 / 2	2	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	7	6 / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	6			
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4.С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,01	22,00	1	-	-	-
5.1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ В ММ23.2,5+1.1,5	КМ	0,01	1135,26	11	-	-	-
6.С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	0,90	1,78	2	-	-	-
7.1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,01	138,50	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	16	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	23	6	2	-
							2		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			

2680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	2			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	6			

СОСТАВИЛ Курт КУРТИК

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1,1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ В ММ23,2,5+1,1,5	КМ	0,01
	2,1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,01
	3,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,01
	4,С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	0,90
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
	5,	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	4,83

Т.пр.320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 2

Сметная стоимость - 0,63 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,08 тыс.руб.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основ. зарплата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № 2-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 2	0,60				0,60	0,03	0,002	0,07			
2.	Локальная смета № 2-2	Электроосвещение рекламы. Тип 2		0,03			0,03	0,005	-	0,0I			
		Итого:	0,60	0,03			0,63	0,04	0,002	0,08			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

2390

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2-1.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 2

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР,320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,602 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,070 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1,Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 1		-
	2,Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,03	4,58	1	-	-	-
							-		-
	3,Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	16,00	0,72	12	22	9	2
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 11		1
	4,С608-76 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	2,74	66,04	181	-	-	-
							-		-
	5,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,18	24,50	29	-	-	-
							-		-
	6,С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,29	31,60	41	-	-	-

2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,29	40,80	12	-	-	-
							-		-
8.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29	17,30	5	-	-	-
							-		-
9.	Е15-575	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,01	120,00	1	2	1	-
							1		-
10.	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,41	61,20	25	11	5	-
							5		-
11.	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	11,56	3,23	37	17	9	-
							9		-
12.	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,06	192,00	12	5	3	-
							3		-
13.	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,14	50,20	7	7	3	-
							3		-
14.	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,14	357,00	50	-	-	-
							-		-
15.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1	-	-	-
							-		-
16.	Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ,ШТОРЫ,ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ	Т	0,02	79,70	2	3	1	-
							1		-
17.	С1 ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,02	1200,00	24	-	-	-
							-		-
18.	С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02	2800,00	56	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	602	70	32	2
							34		1

2390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ;							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	358			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	57			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	28			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	29			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	88			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	449			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	50			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	97			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	56			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	56			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

2390

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С1 ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,02
	2.С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,02
	3.С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,14
	4.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,18
	5.С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,29
	6.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,31
	7.С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,29
	8.С608-76 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М300	М3	2,74
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	57,20
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-Ч	0,01
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,52
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,72
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ	0,33
14.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,62
15.		2108	-БРУСКИ 4С,50-60ММ	М3	0,09
16.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	6,22
17.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	1,58
18.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	24,47

2390

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,02
20.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	4,15
21.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,02
22.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	М3	0,07
23.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,43
24.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,98
25.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	2,22
26.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	10,06
27.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,16
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,71
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
29.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,45
30.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП2

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,033 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,010 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-148-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,10	12,90	1	1 / 1	1	- / -
2	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	2 / -	-	- / -
3	Ц8-592-2	ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,18	38,20	7	7 / 4	4	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	15	10 / 5	5	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	10			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5		1000М 0,02	22,00	1	-	-	-
5.	1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕЧ,ММ23,2,5+1,1,5		КМ 0,01	1135,26	11	-	-	-
6.	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100		10ШТ 1,80	1,78	3	-	-	-
7.	1507-7012	-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=		1000ШТ 0,02	138,50	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	33	10	5	-
							5		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			

2681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	33			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	10			

СОСТАВИЛ Курт КУРТИК

2681

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕЧ.ММ23.2,5+1,1,5	КМ	0,01
2	1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02
3	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02
4	С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,80
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9,66

Т.пр. 320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 3

Сметная стоимость - I,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,I6 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основ. зарплата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № 3-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 3	I,36				I,36	0,06	0,009	0,I35			
2.	Локальная смета № 3-2	Электроосвещение рекламы. Тип 3		0,097			0,097	0,0I2	0,00I	0,023			
		Итого:	I,36	0,097			I,46	0,07	0,0I	0,I6			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

2391

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 3

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,357 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,135 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-
							1		-
	2.Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,05	4,58	1	-	-	-
							-		-
	3.Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	32,00	0,72	23	44	19	5
							24		2
	4.СЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	5,60	65,64	368	-	-	-
							-		-
	5.С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,35	24,50	58	-	-	-
							-		-
	6.С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,11	31,60	98	-	-	-

2391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,71	40,80	29	-	-	-
							-		-
8.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71	17,30	12	-	-	-
							-		-
9.	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,02	21,60	1	1	-	-
							-		-
10.	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	1,06	61,20	65	28	14	1
							15		-
11.	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	23,12	3,23	75	35	18	-
							18		-
12.	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,29	50,20	15	15	7	1
							8		-
13.	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,29	357,00	104	-	-	-
							-		-
14.	Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ,ШТОРЫ,ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ	Т	0,07	79,70	6	9	3	2
							5		1
15.	С1ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,07	1200,00	84	-	-	-
							-		-
16.	С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,07	2800,00	196	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1357	135	62	9
							71		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	731
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	107
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	52

2391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	120			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	67			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	918			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	111			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	209			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	104			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	243			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	24			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	196			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ — ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: — МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	5,60
2.	С1ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,07
3.	С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,07
4.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,29
5.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,35
6.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,11
7.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,71
8.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,71
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	106,50
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-Ч	0,04
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	1,04
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,25
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,52
14.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	М3	0,18
15.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	15,91
16.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	3,17
17.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	62,60
18.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	10,61
19.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	М3	0,14

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
20.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	12,73
21.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	4,73
22.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	20,11
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,36
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,64
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
25.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,89
26.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01
27.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,20

2682

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП3

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,097 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,023 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,40	12,90	5	5 / 3	3	- / -
2.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,40	4,88	2	3 / 2	1	1 / -
3.	Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,36	38,20	14	15 / 8	8	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	35	23 / 13	12	1 / -

2682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,04	22,00	1	-	-	-
5,1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ.ММ23.2,5+1,1,5	КМ	0,04	1135,26	45	-	-	-
6,С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,60	1,78	6	-	-	-
7,1507-7012		-ПАТРОН-С13Л-01УХЛ4-	1000ШТ	0,04	138,50	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	62	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	97	23	12	1
							13		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

2682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	78			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	57			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	97			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			

СОСТАВИЛ КУРТИК

2682

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1509742		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ.ММ23,2,5+1,1,5	КМ	0,04
2	1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,04
3	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,04
4	С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,60
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	21,92

Т.пр. 320-6I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 4

Сметная стоимость - 0,67 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,08 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основ. зарплата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № 4-I	Общестроительные работы рекламы. Тип 4	0,64				0,64	0,03	0,006	0,07			
2.	Локальная смета № 4-2	Электроосвещение рекламы. Тип 4		0,03			0,03	0,004	-	0,008			
		Итого:	0,64	0,03			0,67	0,03	0,0I	0,08			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

2392

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА Н4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ
ТИП 4

ОСНОВАНИЕ: Т,ПР,320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,637 ТЫС,РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,068 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-
							1		-
2	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	0,01	11,60	1	-	-	-
							-		-
3	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	3,20	3	6	1	3
							4		1
4	С ЦСЦ9-97	-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,41	52,40	21	-	-	-
							-		-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03	24,50	1	-	-	-
							-		-
6	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,12	31,60	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,06	40,80	2	-	-	-
							-		-
8	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	16,00	0,72	12	22	9	2
							11		1
9	С ЦСЦ 9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ М200	М	2,20	66,04	145	-	-	-
							-		-
10	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,58	24,50	39	-	-	-
							-		-
11	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,28	31,60	40	-	-	-
							-		-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,33	40,80	13	-	-	-
							-		-
13	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,01	21,60	1	-	-	-
							-		-
14	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,41	61,20	25	11	5	-
							5		-
15	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	11,56	3,23	37	17	9	-
							9		-
16	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,07	50,20	4	4	2	-
							2		-
17	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07	357,00	25	-	-	-
							-		-
18	Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ,ШТОРЫ,ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ	Т	0,04	79,70	3	5	2	1
							3		-
19	С1ПРЕД.ЦЕНА	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,04	1200,00	48	-	-	-
							-		-
20	С2	-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,04	2800,00	112	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	637	68 / 35	29	6 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	345			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	48			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	99			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	31			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	433			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	80			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	92			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	112			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	112			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

2392

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ
ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ ТИП 4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С ЦСЦ9-97		-СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ	М3	2,61
2.	С1ПРЕД,ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,04
3.	С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,04
4.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,07
5.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,61
6.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,40
7.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,39
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	51,25
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
9.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-4	0,02
10.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-4	0,52
11.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-4	0,38
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,10
13.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-4	0,13
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,55
15.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	М3	0,09
16.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	6,18
17.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	1,58
18.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	24,31
19.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	4,12
20.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	М3	0,07

2392

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	4,94
22.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	1,24
23.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	10,06
24.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,11
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,08
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
26.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,45
27.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01

2683

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП4

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,030 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,05	12,90	1	1 / -	-	- / -
2.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,15	4,88	1	1 / -	-	- / -
3.	Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,15	38,20	6	6 / 4	4	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	12	8 / 4	4	- / -

2683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	8			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02	22,00	1	-	-	-
							-		-
5,1509Т42		-КАБЕЛЬ АПВБ СЕЧ,ММ 3,2,5+1,1,5	КМ	0,01	1135,26	11	-	-	-
							-		-
6,С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,50	1,78	3	-	-	-
							-		-
7.1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02	138,50	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	30	8	4	-
							4		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	4			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	30			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	8			

СОСТАВИЛ КУРТИК

2683

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-2

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1,1509Т42		-КАБЕЛЬ АПВБ СЕЧ,ММ 3.2,5+1,1,5	КМ	0,01
	2,1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02
	3,С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02
	4,С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	1,50
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
	5,	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	7,55

Т.пр. 320-6I

ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство рекламы для кинотеатров, тип 5

Сметная стоимость - I,23 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - 0,I6 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ п/п	№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительные работы	монтажные работы	оборудование мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе: основ. зарплата	в том числе: эксплуатация машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Локальная смета № 5-I	Общестроительные работы. Тип 5	I,I9				I,I9	0,06	0,008	0,I4			
2.	Локальная смета № 5-2	Электроосвещение рекламы. Тип 5		0,04			0,04	0,009	-	0,02			
		Итого:	I,I9	0,04			I,23	0,07	0,0I	0,I6			

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составила

4015705

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5-1

НА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОРТЫ ПО УСТРОЙСТВУ РЕКЛАМЫ
ТИП-5

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,193 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРОДУКЦИЯ 0,135 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-964	-КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3	1	-
							1		-
2	Е11-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	100М2	0,05	4,58	1	-	-	-
							-		-
3	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	32,00	0,72	23	44	19	5
							24		2
4	С698-7,6 ЦСЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М 3-	М3	4,28	66,04	283	-	-	-
							-		-
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,17	24,50	78	-	-	-
							-		-
6	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,03	31,60	64	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,42	40,80	17	-	-	-
							-		-
8.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,42	17,30	7	-	-	-
							-		-
9	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,02	21,60	1	1	-	-
							-		-
10.	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	23,12	3,23	75	35	18	-
							18		-
11.	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,09	192,00	17	8	4	-
							4		-
12.	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,24	50,20	12	13	6	1
							7		-
13.	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,24	357,00	86	-	-	-
							-		-
14.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
							-		-
15.	Е15-535	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,82	61,20	50	22	11	-
							11		-
16.	Е9-125	-МОНТАЖ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ,ШТОРЫ,ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ	Т	0,07	79,70	6	9	3	2
							5		1
17.	С1ПРЕД.ЦЕН-А	-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН	0,07	1200,00	84	-	-	-
							-		-
18.	С2ЦСЦ	-КОМПЕНСАЦИЯ	ТН	0,07	2800,00	196	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1193	135	62	8
							70		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	619			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	109			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	53			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	55			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	168			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	102			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	58			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	779			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	113			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	86			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	196			

СОСТАВИЛ _____ ШТЕРЕНГЕРЦ

ПРОВЕРИЛ _____ ЛОПАТКИНА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С1ПРЕД.ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН	0,07
	2.С2ЦСЦ		-КОМПЕНСАЦИЯ	ТН	0,07
	3.С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,24
	4.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,17
	5.С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,03
	6.С147-4		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,46
	7.С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,42
	8.С698-7,6 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ ИЗ БЕТОНА М 3-	М3	4,28
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	107,29
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10.		449	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 3Т	МАШ.-Ч	0,04
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	1,04
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,90
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	1,35
14.		2108	-БРУСКИ 4С.50-60ММ	М3	0,18
15.		2188	-ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	12,30
16.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	3,17
17.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	48,38
18.		2982	-РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)	КГ	8,20
19.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,04
20.		3232	-ФАНЕРА 3 ММ	М3	0,14

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
21.		3335	-ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	9,84
22.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	3,97
23.		4578	-ГАЛТЕЛИ	М	20,11
24.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,31
25.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
26.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,89
27.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,01
28.		8542	-ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	0,20

16483-03

320-61

4015715

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 5

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП 5

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ РКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,044 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,015 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ПРЕЙСКУРАНТ, ТОВ УСЧ, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,10	12,90	1	1 1	1	- -
2.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,30	4,68	1	2 1	1	- -
3.	Ц8-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,30	38,20	11	12 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	22	15 9	9	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	15			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4.C152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,03	22,00	1	- / -	- / -	- / -
5.150914		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ 3,25+1,15	КМ	0,01	1135,01	11	- / -	- / -	- / -
6.C153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,00	1,78	5	- / -	- / -	- / -
7.1507-7012		-ПАТРОН=C134-01УХЛ4=	1000ШТ	0,03	138,50	4	- / -	- / -	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	22	- / -	- / -	- / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	44	15 / 9	9 / -	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	44			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	15			

СОСТАВИЛ Куртик КУРТИК

16483-03

320-61

54

4015715

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП 5

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБ СЕЧ 3.25+1,15	КМ	0,01
2.	1507-2012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,03
3.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,03
4.	С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	10ШТ	3,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	13,10

16483-03

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N6

на строительство рекламы для кинотеатров, тип УI

Сметная стоимость I,OI тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ смет и пп расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Показатели единичной стоимости, руб.
		строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		Нормативная условно-чистая продукция	
							основная заработная плата	эксплуатация машин		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Общестроительные работы устройства рекламы для кинотеатров, тип УI	0,97				0,97	0,05	0,0I	0,I24	
2.	Устройство освещения рекламы для кинотеатров. Тип УI	0,04				0,04	0,005	-	0,0I	
	Итого:	I,0I				I,0I	0,06	0,0I	0,I3	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ ТИП 6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.320-61

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,969 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,124 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-964	РОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	139,00	1	3 / 1	1	- / -
2.	Е1-1185	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	100М3	0,01	11,60	1	- / -	-	- / -
3.	Е7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	1,00	3,20	3	6 / 4	1	3 / 1
4.	С608-78 ЦСЦ9-97	ФУНДАМЕНТ	М3	0,61	52,40	32	- / -	-	- / -
5.	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	24,50	1	- / -	-	- / -
6.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,10	31,60	3	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С 47-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,09	40,00	4	-	-	-
8.	Е7-668	УСТАНОВКА МАЛОЙ КОНСТРУКЦИИ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НА БОЛЬШОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ (0,5Т) В ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	40,00	1,72	20	55 29	24	5 2
9.	С608-7,6 ЦСЦ9-92	СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКОЗМЫ И3208М3	М3	3,03	64,14	20	-	-	-
10.	С147-8	АРМАТУРА	100КГ	2,06	24,50	51	-	-	-
11.	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,74	31,60	55	-	-	-
12.	С47-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,40	40,00	16	-	-	-
13.	С47-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ВЫПУСКОМ АРМАТУРЫ	100КГ	0,40	17,30	7	-	-	-
14.	Е15-275	ПРОЛОЩКА ЗАГРУНТОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,02	35,70	1	1	-	-
15.	Е15-535	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,62	61,20	38	16 8	6	-
16.	Е10-46	ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	17,34	3,23	56	26 13	13	-
17.	Е9-122	МОНТАЖ ДОСКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,17	50,20	9	9 4	4	-
18.	С121-1967	РЕШЕТКИ СВАРНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,17	357,10	61	-	-	-
19.	Е9-125	МОНТАЖ ПРОТИВОЗАЩИТНОЙ ДВЕРИ,ШТОРМ.ЗАНАВЕСЫ,КУЛИСЫ	Т	0,06	70,70	5	8 3	2	1 -
20.	С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ А	Т	0,06	1200,00	70	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
21.02	-КОМПЕНСАЦИЯ		Т	0,06	2907,83	165	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	905	104	53	9
							42		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	507
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	47
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	57
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	132
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ НУЖД -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	48
ПЛАНОВЫЕ НУЖД -	РУБ	25
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	639
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	167
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	147
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ НУЖД -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЖД -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	171
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	17
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	165
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	165

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЛОПАТИНА

ПРОВЕРИЛ ДУБРОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА РЕКЛАМЫ
ТИП 6

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1.С1ПРЕД.ЦЕНА		-БУКВЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ	Т	0,06
	2.С2		-КОМПЕНСАЦИЯ	Т	0,06
	3.С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА	Т	0,17
	4.С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,11
	5.С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,92
	6.С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,49
	7.С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,40
	8.С608-7,6 ЦСЦ9-92		-СТОИМОСТЬ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМЫ М300ВМ3		3,03
	9.С608-78 ЦСЦ9-97		-ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,61
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	93,20
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	1,30
12.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	0,38
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,72
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	1,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	м3	4,01

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НА УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-61 АЛЬБОМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,03 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.	48-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	0,05	12,90	1	1	-	-
2.	48-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	2	-	-
3.	48-592-2	-ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ	100ШТ	0,21	38,20	8	9	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	15	12	5	-
							5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО_ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
4.	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02	22,00	1	-	-	-
							-		-
5.	1509Т42	-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕЧ.ММ2:3.2,5+1.1,5	КМ	0,01	1135,26	11	-	-	-
							-		-
6.	С153-277	-ЛАМПЫ БК220 23-100	100ШТ	2,10	1,78	4	-	-	-
							-		-
7.	1527-7012	-ПАТРОН=С13Л.01Ухл4=	1000ШТ	0,02	138,50	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	20	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	35	12	5	-
							5		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	35			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	12			

СОСТАВИЛ КУРТИК

16483-03

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ТИП5

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	1509Т42		-КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕЧ.ММ23.2,5+1.1,5	КМ	0,01
2.	1507-7012		-ПАТРОН=С13Л-01УХЛ4=	1000ШТ	0,02
3.	С152-166		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,02
4.	С153-277		-ЛАМПЫ БК220-230-100	100ШТ	2,10
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4	10,27

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Р.Г 30)

```
2667   1   Э2685' Н9'1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2668   2   Ю' ' ' ' ' ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ РЕКЛАМЫ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТДЕЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ ТИП6' ТИПОВОЙ ПРОЕК
                 Т 320-61 АЛЬБОМ2' *
2669   3   Н15=32  Н'7=87*
2670   4   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2671   5   Ц8-148-1' 5*
2672   6   Ц8-439-1' 21*
2673   7   Ц8-592-2' 21*
2674   8   Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2675   9   С152-166' 20*
2676  10   Т1509Т42(=13)(Н9=1,113)' 0,01' 850.1,2' КАБЕЛЬ МАРКИ АПВБСЕН.ММ23.2,5+1.1,5' КМ*
2677  11   С153-277' 21*
2678  12   1507-7,12(=13)(Н9=1,082)' 21*
2679  13   К' КУРЗИК*
```