ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-467.86

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ) В КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Часть I

(стр. 1-110)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-I-467.86

ШКОЛА НА I3 КЛАССОВ (489-504 УЧАЩИХСЯ) В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.020-I/83

АЛЬБОМ УШ

СМЕТЫ

Стоимость: 597,92 / общая - 620,49 тыс.руб.

строительно-монтажных работ - 447,39 / 467,48 тыс.руб.

I м3 объема здания 29,83 / 27,4I руб.

I м2 общей площади здания I22,35 / III,82 руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № I53 от 20 мая I983 года

Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 13 от 13.02.86

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Страница
I	2
Часть I. Пояснительная записка	4
Объектная смета № I	6
Локальная смета I-I на общестроительные работы подземной части	8
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-I	42
Локальная смета I-2 на общестроительные работы надземной части	44
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете I-2	74
Локальная смета I-3 на отопление	76
Локальная смета I-4 на вентиляцию	81
Локальная смета I-5 на теплоснабжение	90
Локальная смета I-6 на узел управления	95
Локальная смета I-7 на водопровод	101
Локальная смета I-8 на горячее водоснабжение	106
Часть II. Локальная смета I-9 на канализацию	111
Локальная смета I-I0 на ливневую канализацию	115
Локальная смета I-II на электроосвещение	118
Локальная смета I-I2 на силовое электрооборудование	128
Калькуляция № I	137
Калькуляция № 2	139
Локальная смета I-I3 на связь и сигнализацию	141
Локальная смета I-I4 на КИП и автоматику	163
Калькуляция № 3	169
Калькуляция № 4	172
Калькуляция № 5	174
Калькуляция № 6	176
Калькуляция № 7	178
Калькуляция № 8	180

I	2
Локальная смета I-I5 на приобретение и монтаж технологического оборудования	182
Локальная смета I-I6 на приобретение мебели и инвентаря	184
Объектная смета № 2	186
Локальная смета № 2-I на общестроительные работы подземной части (вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями)	188
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	224
Часть III. Локальная смета № 2-2. Отопление (вариант)	226
Локальная смета № 2-3. Вентиляция (вариант)	231
Локальная смета № 2-4. Водопровод (вариант)	240
Локальная смета № 2-5. Горячее водоснабжение (вариант)	245
Локальная смета № 2-6. Канализация (вариант)	250
Локальная смета № 2-7. Ливневая канализация (вариант)	254
Локальная смета № 2-8. Электроосвещение (вариант)	257
Локальная смета № 2-9. Связь и сигнализация (вариант)	267
Локальная смета № 2-I0. Приобретение мебели и инвентаря (вариант)	289
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ)	292
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗОН СТРОИТЕЛЬСТВА С РАЗЛИЧНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ)	308
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	320

222-1-467.86 АЛ. VIII 4.1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта школы на I3 классов (489-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83

Сметная стоимость строительства определена в ценах введенных в действие с I.I.I984 г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН 227-82.

2. Чертежей типового проекта школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району.

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области.

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен.

В смете приняты:

Плановые накопления - 8%

Накладные расходы на строительные работы - I6,5%

На металлоконструкции - 8,6%

На внутренние санитарно-технические работы - I3,3%

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха - 30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты - из бетонных блоков, железобетонных башмаков и монолитных железобетонных плит.

Стены - керамзитобетонные стеновые панели.

Каркас - из сборных железобетонных колонн и ригелей серии I.020-I/83.

Перекрытия и покрытия - многопустотные и ребристые плиты.

Кровля - совмещенная из рулонных материалов, утепленная плитами из ячеистого бетона.

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

222-467.86 Ал.VIII 4.1

Перегородки - крупнопанельные и кирпичные.

Окна - блоки с раздельными переплетами.

Двери - из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами.

Полы - из линолеума, релина, наборного паркета, реек, керамических плиток, бетонные.

Внутренняя отделка - водоэмульсионная, клеевая, масляная, селикатная, известковая, облицовка глазурованной плиткой.

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся только по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Сметы составлены по программе АВС-ЗЕС (редакция 5,2). Листинги находятся в архиве института разработчика.

Составила Г.Сибекина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

Сметная стоимость 597,92 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу II86,35 руб.

I м2 общей площади здания I63,5I руб.

I м3 объема здания 39,86 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	кол-во ед. изм.	стоимость единицы измер. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы подземной части	I47,6I	-	-	-	I47,6I	-	-	-	м3	I4999,9	9,84
2	I-2	Общестроительные работы надземной части	23I,98	-	-	-	23I,98	-	-	-	м3	I4999,9	I5,47
3	I-3	Отопление	9,I7	-	-	-	9,I7	-	-	-	м3	I4999,9	0,6I
4	I-4	Вентиляция	I0,68	-	-	-	I0,68	-	-	-	м3	I4999,9	0,7I
5	I-5	Теплоснабжение	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-	м3	I4999,9	0,05
6	I-6	Узел управления	I,2I	-	-	-	I,2I	-	-	-	м3	I4999,9	0,08
7	I-7	Водопровод	2,7	-	-	-	2,7	-	-	-	м3	I4999,9	0,I8
8	I-8	Горячее водоснабжение	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-	м3	I4999,9	0,I5
9	I-9	Канализация	3,6I	-	-	-	3,6I	-	-	-	м3	I4999,9	0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I0	Ливневая канализация	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-	м3	I4999,9	0,04
II	I-II	Электроосвещение	26,28	-	0,29	-	26,37	-	-	-	м3	I4999,9	I,77
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	3,5	0,94	-	4,44	-	-	-	м3	I4999,9	0,30
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	6,09	4,39	-	I0,48	-	-	-	м3	I4999,9	0,70
I4	I-I4	КИП и автоматика	-	0,6I	I,0	-	I,6I	-	-	-	м3	I4999,9	0,II
I5	I-I5	Технологическое оборудование	-	0,45	23,74	-	24,I9	-	-	-	мест	504	47,99
I6	I-I6	Мебель и инвентарь	-	-	I20,I7	-	I20,I7	-	-	-	"	504	238,43
		Итого по смете	436,74	I0,65	I50,53	-	597,92	-	-	-	м3	I4999,9	39,86

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

222-I-467.86 Ал.УШ ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на общестроительные работы подземной части

Основание: АСI по АС-43

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I47,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу 292,88 руб.

I м2 общей площади здания 40,37 руб.

I м3 объема здания 9,84 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
I	EI-230 29-I T4-I.II	Разработка грунта бульдозерами мощностью от 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (растительного грунта)	I000 м3	0,54	37,I8	20	-/20	-	20/7
2	EI-237 29-8 T4-I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 до 50 м	I000м3	0,54	I2I,88	66	-/66	-	I6/23
3	EI-I74 22-I3 T4-I.II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000м3	0,54	I49,66	8I	-/8I	3	78/32
4	CI30-I	Перевозка до I км	т	65I,60	0,29	I89	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
5.	Е1-56 11-14 Т4-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	3,42	150,82	316	- 516	22	494 205
6.	Е1-175 22-14 Т4-1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,76	178,21	315	- 314	13	301 125
7.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	3088,75	0,29	896	- -	-	- -
8.	Е1-231 29-2 Т4-1.11	-СРЕЗКА ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	1000М3	0,23	44,88	11	- 11	-	11 4
9.	Е1-960 80-2 Т4-3.67	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ	100М3	0,78	89,40	70	- 70	70	- -
10.	Е1-230 29-1 Т4-1.11 3.48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ И ОБРАТНО	1000М3	3,42	63,21	216	- 217	-	217 [illegible]
11.	Е1-237 29-8 Т.4.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 ДОЗОМ	1000М3	3,42	60,94	209	- 209	-	209 73
12.	Е1-55 11-13 Т41.11 3.1	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ЕМКО,5М3	1000М3	2,05	131,76	271	- 270	10	260 108
13.	Е1-230 29-1 Т4-1.11	-ТО ЖЕ БУЛЬДОЗЕРОМ	1000М3	0,69	31,60	22	- 22	-	22 8
14.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,03	46,00	47	- 47	47	- -
15.	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	33,20	9,69	322	- 322	206	116 76
16.	Е1-194 25,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,54	10,70	6	- 6	1	5 2
17.	Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3	1000М3	1,76	13,20	23	-	3	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУППЫ					23		6
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	4126	-	375	1819
							2194		745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3280			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1074			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	745			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	375			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1120			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	542			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	304			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4126			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
18.Е6-16 1-16		-ПОДБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	70,00	30,90	2163	-	70	54
							124		16
19.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,28	270,00	346	-	-	-
							-		-
20.С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	1,78	392,00	698	-	-	-
							-		-
21.Е7-2 1-2		-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	11,00	2,09	23	-	6	17
							23		6
22.СССЦ 9-10		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,88	53,88	155	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:54,7-0,82							
23.СССЦ ТАБЛ3-1		-АРМАТУРА КЛ А-3	КГ	20,70	0,29	6	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:0,25.1,16							
24.СССЦ ТАБЛ3-1		-АРМАТУРА КЛ ВР-1,ВР-1	КГ	6,73	0,37	2	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:0,321.1,16							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е7-7 1-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	47,00	7,59	357	- --- 357	82	275 --- 100
26.	СССЦ 9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200МАССОЙ ДО5Т ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ1ДО4М3	М3	7,00	52,50	368	- --- -	-	- --- -
27.	СССЦ 9-127	-ТО ЖЕ МАССОЙ БОЛЕЕ5Т	М3	33,60	52,90	1777	- --- -	-	- --- -
28.	ССЦ 9-127	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	58,80	54,54	3207	- --- -	-	- --- -
		ЦЕНА:52,9+0,82,2							
29.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-1	КГ	525,30	0,23	121	- --- -	-	- --- -
30.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-3	КГ	2266,70	0,25	567	- --- -	-	- --- -
31.	Е7-17 1-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	1,54	49,00	76	- --- 2	1	1 --- -
32.	Е6-6 1-6 ССЦ 1-19	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО5М3 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	16,54	41,78	691	- --- 67	46	21 --- 6
33.	Е6-7 1-7 ССЦ 1-19	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО10М3	М3	57,33	39,56	2268	- --- 191	127	64 --- 19
34.	Е6-8 1-8 ССЦ 1-19	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ ДО25М3	М3	38,34	38,18	1464	- --- 95	59	36 --- 11
35.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,88	270,00	508	- --- -	-	- --- -
36.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	270,00	22	- --- -	-	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18644	-	391	468
							859		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14819			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	6182			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	310			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	158			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	391			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	549			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7777			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2446			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1379			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18644			
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС							
37.Е7-404 37-1		-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 2Т	ШТ	34,00	10,10	343	-	97	167
							264		51
38.Е7-405 37-2		-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 3Т	ШТ	31,00	11,80	366	-	105	190
							295		69
39.Е7-406 37-3		-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОННЫ,ДО 4Т	ШТ	10,00	13,40	134	-	39	72
							111		26
40.Е7-407 37-4-1,8		-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	47,00	10,10	475	-	243	108
							351		38
41.Е7-410 37-5-1,8		-УСТАНОВКА КОЛОННЫ МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	14,00	11,30	158	-	85	40
							125		14
42.ССЦ П9-31		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-500ОБЪЕМОМ ДО 2М3ДЛИНОЙ БОЛЕЕ12	М3	20,74	82,31	1707	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:76,60+0,82+1,63.3							
43.ССЦ 9-53		-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	М3	23,74	84,71	2011	-	-	-
							-		-
		ЦЕНА:79+0,82+1,63.3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	ССЦ 9-8	-ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ	М3	3,33	79,21	264	-	-	-
		ЦЕНА:73,50+0,82+1,63.3							
45.	ССЦ 9-25	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ДЛИНОЙ ДО3М ИЗ БЕТОНА М-300ОБЬЕМОМ ДО0,2	М3	0,56	88,30	49	-	-	-
46.	ССЦ 9-47	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	М3	0,90	91,50	82	-	-	-
47.	ССЦ 9-2	-ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ ОБЬЕМОМ ДО1М3	М3	1,23	77,80	96	-	-	-
48.	ССЦ 9-48	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	М3	2,15	84,30	181	-	-	-
49.	ССЦ 9-26	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ	М3	0,84	81,40	68	-	-	-
50.	ССЦ 9-51	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ДЛИНОЙ ДО12М ОБЬЕМОМ ДО1М3ИЗ БЕТОНА М-300	М3	24,14	87,10	2103	-	-	-
51.	ССЦ 9-29	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ	М3	14,60	84,20	1229	-	-	-
52.	ССЦ 9-5	-ТО ЖЕ БЕЗ КОНСОЛЕЙ	М3	7,95	80,60	641	-	-	-
53.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	48,00	0,30	14	-	-	-
		ЦЕНА:0,229.1,3							
54.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	КГ	316,90	0,32	101	-	-	-
		ЦЕНА:0,250.1,3							
55.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	293,50	0,54	158	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:0,413.1,3							
56.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	389,40	0,27	105	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:0,229.1,18							
57.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛАССА А-3	КГ	4360,20	0,29	1264	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:0,250.1,18							
58.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	1220,70	0,49	598	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:0,413.1,18							
59.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	КГ	423,50	0,23	97	- / -	-	- / -
60.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3	КГ	4160,60	0,25	1040	- / -	-	- / -
61.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	1834,70	0,41	752	- / -	-	- / -
62.	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	27,00	2,61	70	- / 61	27	34 / 12
63.	Е7-433 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	36,00	3,94	142	- / 121	57	64 / 23
64.	Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	110,00	12,99	1429	- / 679	346	333 / 115
65.	Е7-439 38-8-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	34,00	24,74	841	- / 291	140	151 / 51
66.	ССЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ ПОЛОК ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ ДО4М ОБЬЕМОМ ДО1М3	М3	1,19	68,50	82	- / -	-	- / -
67.	ССЦ П9-299	-ТО ЖЕ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ ДО6М ОБЬЕМОМ ДО1,5М3	М3	33,91	69,60	2360	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68.	ССЦ П9-299 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400	М3	124,10	72,05	8941	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:69,60+0,82+1,63							
69.	ССЦ П9-301	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6М ОБЬЕМОМ ДО2М3	М3	14,14	70,80	1001	- / -	-	- / -
70.	ССЦ П9-301 ТАБЛ3-3	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-500	М3	2,02	74,06	150	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:70,8+1,63.2							
71.	ССЦ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	КГ	1731,60	0,23	398	- / -	-	- / -
72.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ А-3	КГ	11232,40	0,25	2808	- / -	-	- / -
73.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ВР-1	КГ	2033,70	0,32	651	- / -	-	- / -
74.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ АТ-5	КГ	3378,30	0,24	811	- / -	-	- / -
75.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	5342,20	0,41	2190	- / -	-	- / -
76.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	3870,00	0,41	1587	- / -	-	- / -
77.	Е7-285 7-2	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	0,39	362,00	141	- / 39	36	3 / 1
78.	ССЦ ТЕХ4ТАБ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	12951,10	0,18	2331	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	50291	- / 2337	1175	1162 / 410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39969			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1765			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	752			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	410			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1175			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1585			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	35870			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6596			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3726			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50291			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ							
79.	Е7-546	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	ШТ	12,00	8,07	97	-	20	39
	43-1	ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2							
	ССЦТОМ1						59		14
	П2-4								
80.	Е7-547	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	ШТ	26,00	9,94	258	-	56	98
	43-2	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2							
	ССЦТОМ1						154		34
	П2-4								
81.	С608-9.96	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	24,68	20,81	514	-	-	-
	Т41.6	ТОЛЩИНОЙ 35СМ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ							
	ССЦП197	1200КГ/М3ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ					-		-
		ЦЕНА:(17,4+5,04.0,54+0,8.0,35+0,75-0,25-0,45).1,02							
		ЦЕНА:(17,4+5,04.0,53+0,8.0,35+0,75-0,25-0,45).1,02							
82.	С608-9.96	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	М2	380,90	21,95	8361	-	-	-
	Т41.6								
	ПРИМЕ4						-		-
	ССЦП199								
		ЦЕНА:(17,4+6,2.0,53+0,8.0,35+0,75+0,25-0,45).1,02							
83.	Е6-151	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4,50	45,20	203	-	25	6
	14-9								
							31		2
84.	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21	270,00	57	-	-	-
							-		-
85.	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	100М	4,26	42,30	180	-	17	-
	51-1	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ							
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД					17		-
86.	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И	100М	4,26	88,70	378	-	40	63
	51-6	ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ					103		19
87.	Е7-714 51-14 ССЦП2-4	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ	100М	4,26	9,73	41	- 20	19	1 -
88.	ССЦТОМ1 ТАБЛ СТР130	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	405,58	0,56	227	- -	-	- -
89.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	365,02	3,29	1201	- -	-	- -
90.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	62,00	34,20	2120	- 187	137	50 15
91.	Е7-400 36-1 ССЦ П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	29,00	1,50	44	- 29	6	23 8
92.	Е7-401 36-2 ССЦ П2-4	-ТО ЖЕ ДО1Т	ШТ	62,00	1,95	121	- 87	19	68 25
93.	Е7-402 36-3 ССЦ П2-4	-ТО ЖЕ ДО1Н5Т	ШТ	22,00	2,97	65	- 46	10	36 13
94.	Е7-403 36-4 ССЦ П2-4	-ТО ЖЕ БОЛЕЕ1,5Т	ШТ	15,00	3,75	56	- 39	9	30 11
95.	ССЦ ТОМ2 П12-8	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12,4.3-Т	ШТ	4,00	5,83	23	- -	-	- -
96.	ССЦ ТОМ2 П12-9	-ФБС12,5.3-Т	ШТ	5,00	7,29	36	- -	-	- -
97.	ССЦ ТОМ2 П12-12	-ФБС9.4,6-Т	ШТ	18,00	9,01	162	- -	-	- -
98.	ССЦ ТОМ2 П12-13	-ФБС9,5,6-Т	ШТ	10,00	11,30	113	- -	-	- -
99.	ССЦ	-ФБС9.6,6-Т	ШТ	24,00	13,50	324	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ2 П12-14						- -		- -
100.	ССЦ ТОМ2 П12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	7,00	12,10	85	- -	-	- -
101.	ССЦ ТОМ2 П12-6	-ФБС12.5.6-Т	ШТ	5,00	14,60	73	- -	-	- -
102.	ССЦ ТОМ2 П12-7	-ФБС12.6.6-Т	ШТ	16,00	17,50	280	- -	-	- -
103.	ССЦ ТОМ2 П12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	22,00	22,60	497	- -	-	- -
104.	ССЦ ТОМ2 П12-4	-ФБС24.6.6-Т	ШТ	15,00	33,90	508	- -	-	- -
105.	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	6,50	32,52	211	- 14	10	4
106.	Е7-585 44-5-1.8 ССЦТОМ1 П2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	3,00	28,91	87	- 33	16	17 5
107.	Е7-588 44-6-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1,00	34,71	35	- 15	7	8 2
108.	ССЦ ТОМ1 П11-102 ПРИМЕ4 П17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	М2	10,95	9,62	105	- -	-	- -
		ЦЕНА:9,26+0,12,3							
109.	ССЦ ТОМ1 П11-68 ПРИМЕ4 П17	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М	М2	16,78	9,21	155	- -	-	- -
		ЦЕНА:8,85+0,12,3							
110.	Е7-691 49-6-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	ШТ	12,00	4,19	50	-	16	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					47		9
111.	Е7-694 49-7-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	11,00	5,63	62	- 58	20	38 11
112.	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕ4 П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ ДО3М ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	113,56	11,74	1333	- -	-	- -
		ЦЕНА:12,3+0,12,2-0,2,4							
113.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,18	362,00	65	- 18	17	1 -
114.	ССЦ Т4 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	180,00	0,18	32	- -	-	- -
115.	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	1,12	86,50	97	- 24	22	2 1
116.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	3,32	90,00	299	- 69	65	4 1
117.	Е7-445 38-10-1.8 ССЦ.Т1 П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	0,29	1	- -	-	- -
118.	ССЦ ТОМ3 П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР-12.12.6	ШТ	3,00	0,85	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	23348	- 1050	531	519 171

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	18559
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3416
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	348
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	171
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	531
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	14089			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3061			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1728			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23348			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОД ТЕХПОДПОЛЬЕМ							
119.	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО	ШТ	30,00	3,31	99	-	29	26
	39-5-1.8	5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					55		8
120.	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО	ШТ	91,00	4,92	448	-	126	115
	39-6-1.8	10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					241		34
121.	Е7-467	-УСТАНОВКА РЕБРИСТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ	ШТ	3,00	1,62	5	-	2	3
	39-7-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40Т					5		1
122.	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ	ШТ	34,00	2,06	70	-	23	43
	39-8-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М					66		13
123.	ССЦ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ Ж/Б ПЛИТ	М2	15,93	9,10	145	-	-	-
	11-158	ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ					-		-
	ПРИМЕ4	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2							
	П25.27								
		ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,89							
124.	ССЦ	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	М2	526,82	8,90	4689	-	-	-
	11-158	800-820КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ					-		-
	ПРИМЕ4								
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
125.	ССЦ	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2	М2	163,14	9,24	1507	-	-	-
	11-158						-		-
	ПРИМЕ4								
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23							
126.	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ	М2	21,04	7,82	165	-	-	-
	11-146	12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2					-		-
	ПРИМЕ4								
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,11							
127.	ССЦ	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ	М2	18,90	7,61	144	-	-	-
	11-146	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 700КГ/М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМЕ4						-		-
		ЦЕНА:7,74-0,13							
128.	ССЦ 11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 950КГ/М2	М2	12,60	7,66	97	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74-0,08							
129.	ССЦ 11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	55,30	8,03	444	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2.2-0,11							
130.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ/М2	М2	252,60	8,38	2117	- / -	-	- / -
		ЦЕНА6,29+0,2.6+0,89							
131.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1190КГ/М2	М2	33,68	9,06	305	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2,6+1,57							
132.	ССЦ 11-144 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГ/М2	М2	11,85	7,38	87	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,06+0,2,7-0,08							
133.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,16	362,00	58	- / 16	15	1 / -
134.	ССЦ Т4ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	160,00	0,18	29	- / -	-	- / -
135.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	10,00	0,33	3	- / 3	1	2 / 1
136.	ССЦ Т0М3 П905	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК МАРКИ 2ПР4-14.38.14	ШТ	10,00	5,78	58	- / -	-	- / -
137.	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЕ У4АСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	7,58	42,70	324	- / 41	35	6 / 2
138.	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ У4АСТКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,89	41,52	37	-	4	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-1	М-200					5		-
139.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,16	338,00	54	-	-	-
							-		-
140.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	325,00	7	-	-	-
							-		-
141.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,28	355,00	99	-	11	-
							11		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	13826	-	246	197
							443		59

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10991
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	701
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	138
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	59
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	246
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	305
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	9848
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1814
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1021
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13826

РАЗДЕЛ 6, ЛЕСТНИЦЫ

142.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО	ШТ	12,00	1,50	18	-	3	9
	36-1	0,5Т							
	ССЦТ1						12		3
	П2-4								
143.	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ	ШТ	12,00	9,01	108	-	-	-
	ТОМ2	ФБС9,4,6-Т							
	П12-12						-		-
144.	Е8-30	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД СТУПЕНИ	М3	1,41	34,20	48	-	3	1
	5-1								
							4		-
145.	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б	100М	0,19	86,00	16	-	14	1
	57-1	СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ							
							15		-
146.	ССЦ	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	18,90	3,72	70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П11-172						-		-
147.	Е7-737 58-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,04	823,00	31	- 1	1	- -
148.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,04	60,50	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	370	- 34	23	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	293
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	49
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	370

РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ

149.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,20	1,45	6	- 3	2	1 -
150.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,20	1,34	6	- 1	1	- -
151.	С122-264	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДС16-9ГУ-СЛУЖЕБНЫЕ	М2	4,20	28,30	119	- -	-	- -
152.	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	6,73	20	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	191	- 4	3	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	151			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	7			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	139			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	191			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							
		А)ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ							
153.Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	13,43	43,30	581	- 61	48	13 4
154.Е11-11 1-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ80ММ	М3	107,40	29,30	3147	- 174	174	- -
155.Е11-67 11-1		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	12,07	123,00	1485	- 269	248	2[illegible] 6
156.Е11-68 11-2		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩ20ММ	100М2	- 12,07	31,60 -	382 -	- - 21	14 -	7 2
157.Е11-135 20-3		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1,35	417,00	564	- 89	83	6 2
		Б)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
158.Е11-2 1-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,99	43,30	130	- 14	11	3 1
159.Е11-47 6-2		-ПРОПИТКА БИТУМОМ ЩЕБНЯ	100М2	2,99	45,80	137	- 74	63	11 3
160.Е11-53 7-4		-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В ДВА СЛОЯ	100М2	4,03	170,00	685	- 47	33	14 4
161.Е11-52 7-3		-ТО ЖЕ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	6,33	122,00	772	- 105	91	14 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,44	70,00	31	- 4	4	- -
163.	Е11-55 8-1	-ТО ЖЕ 2СЛОЙ	100М2	0,44	70,00	31	- 4	4	- -
164.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	10,36	70,00	725	- 112	102	10 3
165.	Е11-56 8-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ СЛОЯ 40ММ	100М2	10,36	54,40	564	- 17	7	10 3
166.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,44	118,00	52	- 18	15	3 1
167.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,44	77,00	34	- 9	8	1 -
168.	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,99	187,00	560	- 84	75	9 3
169.	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,46	72,90	107	- 22	21	1 -
170.	Е11-51 7-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	М3	129,60	11,70	1516	- 399	260	139 41
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	13512	- 1481	1233	248 73

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10739
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9256
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	175
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	73
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1233
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1306
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1772
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1001
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	13512

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171.	Е15-256 35-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,67	110,00	74	- 36	31	5 3
172.	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,35	35,80	12	- 7	7	- -
173.	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,81	20,70	17	- 15	15	- -
174.	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,83	5,84	11	- 9	9	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	144	- 67	62	5 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	47
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	62
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	65
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	144

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

175.	Е15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,07	461,00	32	- -	-	- -

ЦЕНА:452+(3,29-3,2).100

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	40	- -	-	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		А)ОТМОСТКА							
176.	Е27-42 11-1 ПРИМЕЧ	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 10СМ	100М2	2,40	140,00	336	- 35	4	31 10
177.	Е27-169 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	100М2	2,40	156,00	374	- 20	20	- -
		)КРЫЛЬЦО1							
178.	Е7-400 36-1 ССЦ П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	16,00	1,50	24	- 17	4	13 5
179.	Е7-401 36-2 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	49,00	1,88	92	- 69	15	54 20
180.	Е7-402 36-3 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	5,00	2,59	13	- 10	2	8 3
181.	Е7-403 36-4 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	28,00	2,70	76	- 74	17	57 21
182.	ССЦ ТОМ2 12-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.3.6-Т	ШТ	13,00	6,76	88	- -	-	- -
183.	ССЦ ТОМ2 12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	3,00	9,01	27	- -	-	- -
184.	ССЦ ТОМ2 12-14	-ФБС9.6.6-Т	ШТ	7,00	13,50	95	- -	-	- -
185.	ССЦ ТОМ2 12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	7,00	12,10	85	- -	-	- -
186.	ССЦ	-ФБС12.6.6-Т	ШТ	16,00	17,50	280	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ2 12-7						- -		- -
187.	ССЦ ТОМ2 12-1	-ФБС24.3.6-Т	ШТ	19,00	17,60	334	- -	-	- -
188.	ССЦ ТОМ2 12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	5,00	22,60	113	- -	-	- -
189.	ССЦ ТОМ2 12-4	-ФБС24.6.6-Т	ШТ	28,00	33,90	949	- -	-	- -
190.	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	8,00	2,99	24	- 24	6	18 6
191.	ССЦ ТОМ3 П76	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ ФЛ10.24-2	ШТ	8,00	35,20	282	- -	-	- -
192.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	120,00	34,20	4104	- 362	265	97 29
193.	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,90	194,00	175	- 26	25	1 -
194.	Е8-47 6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,47	39,30	215	- 27	23	4 1
195.	Е7-434 36-6-1.8 ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПРОГОНОВ МАССОЙ ДО2Т	ШТ	2,00	4,27	9	- 7	3	4 1
196.	Е7-440 38-8-1.8 ССЦ П2-4	-ТО ЖЕ МАССОЙ ДО5Т	ШТ	4,00	25,34	101	- 36	16	20 6
197.	ССЦ ТОМ1 9-304	-ПРОГОНЫ Ж/Б ИЗ БЕТОНА М-200ДЛИНОЙ ДО6М	М3	1,50	64,06	96	- -	-	- -
		ЦЕНА:65,7-0,82,2							
198.	ССЦ ТОМ1 9-304	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-400	М3	5,28	68,15	360	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:65,7+0,82+1,63							
199.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-1	КГ	233,00	0,23	54	- / -	-	- / -
200.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-3	КГ	44,00	0,25	11	- / -	-	- / -
201.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-2	КГ	73.00	0,23	17	- / -	-	- / -
202.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ А-5	КГ	191,00	0,24	46	- / -	-	- / -
203.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ТО ЖЕ КЛ ВР-1	КГ	2,70	0,32	1	- / -	-	- / -
204.	ССЦ ТАБЛ3-1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	23,20	0,41	10	- / -	-	- / -
205.	Е7-446 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	14,00	0,33	5	- / 4	1	3 / 1
206.	Е7-128 9-1-1.8 ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	17,00	1,77	30	- / 29	8	21 / 6
207.	ССЦ ТОМ3 П906	-ПЕРЕМЫ4КИ Ж/Б МАРКИ 2ПР5-16,38,14	ШТ	5,00	6,51	33	- / -	-	- / -
208.	ССЦ П913	-2ПР7-18,51,14	ШТ	17,00	9,36	159	- / -	-	- / -
209.	ССЦ П867	-1ПР2-16,12,14	ШТ	4,00	2,12	8	- / -	-	- / -
210.	ССЦ П869	-1ПР3-22,12,14	ШТ	4,00	3,07	12	- / -	-	- / -
211.	ССЦ П881	-1ПР28-18,25,22У	ШТ	1,00	7,68	8	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212.	Е7-669 47-11-1.8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО0,5Т	ШТ	8,00	1,43	11	- 6	5	1 -
213.	ССЦ ТОМ1 9-97	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,21	52,40	11	- -	-	- -
214.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-1	КГ	3,40	0,27	1	- -	-	- -
		ЦЕНА:0,229.1,16							
215.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ А-3	КГ	11,30	0,29	3	- -	-	- -
		ЦЕНА:0,25.1,16							
216.	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	7,00	3,31	23	- 13	7	6 2
217.	Е7-464 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	23,00	4,92	113	- 61	32	29 9
218.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 3,6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	11,40	7,93	90	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2-0,08							
219.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	42,88	8,13	349	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2,2-0,08							
220.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	12,12	8,08	98	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,07							
221.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	48,24	8,28	399	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:7,81+0,2,2+0,07							
222.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,4М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	11,78	8,75	103	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,74							
223.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2	М2	12,86	8,31	107	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,3							
224.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,7М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	5,64	8,73	49	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,72							
225.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	5,64	8,90	50	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89							
226.	ССЦ П11-146 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	4,44	7,99	35	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,15							
227.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,47	92,10	43	- / 40	37	3 / 1
228.	ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М	46,50	4,65	216	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:3,72+3,09,0,3							
229.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	2,90	30,90	90	- / 6	3	3 / 1
230.	С124-1	-АРМАТУРА А-1	Т	0,14	270,00	38	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,97	70,00	68	- 11	10	1 -
232.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	1,26	628,00	793	- 128	125	3 1
233.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,97	120,60	117	- 11	11	- -
234.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 50ММ	100М2	0,29	124,60	36	- 3	3	- -
235.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,91	51,60	47	- 7	7	- -
236.	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,91	319,00	290	- 61	48	13 4
237.	Е7-736 58-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,31	851,00	260	- 28	27	1 -
238.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	2,64	85,30	225	- 107	94	13 6
239.	Е15-203 51-3	-ТО ЖЕ СТОЛБОВ	100М2	0,34	99,60	34	- 19	18	1 -
240.	Е15-535 -156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ	100М2	3,90	61,20	239	- 54	51	3 1
241.	Е15-79 13-1 С111-132 С111-124	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,84	461,00	387	- -	-	- -
		ЦЕНА;452+(3,29-3,2).100							
242.	Е8-26 4-6	-ОБМАЗКА БИТУМОМ КИРПИЧНЫХ СТЕН СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ	100М2	0,73	131,00	96	- 11	10	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
243.	Е26-31 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,83	35,90	66	- 26	23	3 1
244.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,78	43,60	78	- -	-	- -
245.	Е15-298 60-1	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	386,00	31	- 5	5	- -
246.	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100М2	0,08	73,00	6	- 1	1	- -
247.	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БЕТОНОМ М-100	М3	0,70	31,70	22	- 1	1	- -
248.	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,05	335,00	17	- 1	1	- -
		)КРЫЛЬЦА 2,3,4,5И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА							
249.	Е7-400 36-1 ССЦ П2-4	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	78,00	1,50	117	- 79	17	6 23
250.	Е7-401 36-2 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	32,00	1,88	60	- 45	10	35 13
251.	Е7-402 36-3 ССЦ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	9,00	2,59	23	- 18	4	14 5
252.	ССЦ ТОМ2 12-11	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС9.3.6-Т	ШТ	38,00	6,76	257	- -	-	- -
253.	ССЦ ТОМ2 12-12	-ФБС9.4.6-Т	ШТ	40,00	9,01	360	- -	-	- -
254.	ССЦ ТОМ2 12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	35,00	12,10	424	- -	-	- -
255.	ССЦ	-ФБС24.3.6-Т	ШТ	7,00	17,60	123	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ2 12-1						- -		- -
256.	ССЦ ТОМ2 12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	9,00	22,60	203	- -	-	- -
257.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	16,30	34,20	557	- 49	36	13 4
258.	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	30,00	0,33	10	- 8	2	6 2
259.	Е7-128 9-1-1,8 ССЦ П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	14,00	1,77	25	- 23	6	17 5
260.	ССЦ ТОМ3 П906	-ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МАРКИ 2ПР5-16.38.14	ШТ	5,00	6,51	33	- -	-	- -
261.	ССЦ П869	-1ПР3-22.12.14	ШТ	1,00	3,07	3	- -	-	- -
262.	ССЦ П867	-1ПР2-15.12.14	ШТ	2,00	2,12	4	- -	-	- -
263.	ССЦ П885	-1ПР38-24.25.22У	ШТ	4,00	12,00	48	- -	-	- -
264.	ССЦ П908	-2ПР6-20.38.14	ШТ	7,00	7,96	56	- -	-	- -
265.	ССЦ П909	-2ПР7-23.38.14	ШТ	8,00	8,98	72	- -	-	- -
266.	ССЦ П896	-2ПР72-20.38.22У	ШТ	1,00	15,30	15	- -	-	- -
267.	ССЦ П901	-2ПР73-20.51.22У	ШТ	1,00	19,30	19	- -	-	- -
268.	ССЦ П879	-1ПР38-15.12.22У	ШТ	15,00	3,45	52	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
269.	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	5,00	3,31	17	- 9	5	4 1
270.	Е7-464 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	2,00	4,92	10	- 6	3	3 1
271.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ 3,6М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	8,52	7,93	68	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,02-0,08							
272.	ССЦ П11-146 П25,27	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	8,88	8,07	72	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,74-0,07+0,2.2							
273.	ССЦ П11-146 П25,27	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	М2	3,55	7,87	28	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,74-0,07+0,2							
274.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4 П25,27	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,2М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 540КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ	М2	12,46	8,20	102	- -	-	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2.2-0,01							
275.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,58	92,10	54	- 50	47	3 1
276.	ССЦ ТОМ1 П11-172	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ	М	58,20	4,65	271	- -	-	- -
		ЦЕНА:3,72+3,09,0,3							
277.	Е6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	0,30	30,90	9	- -	-	- -
278.	С124-1	-АРМАТУРА А-1	Т	0,01	270,00	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279.	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,21	628,00	129	- 20	20	- -
280.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	100М2	0,21	120,60	25	- 2	2	- -
281.	Е11-73 11-7	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	100М2	0,04	124,60	5	- -	-	- -
282.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,21	70,00	14	- 2	2	- -
283.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,23	51,60	12	- 2	2	- -
284.	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	0,23	319,00	75	- 15	12	3 1
285.	Е7-736 58-1	-ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ДЕРЕВЯННЫМ ПОРУЧНЕМ	100М	0,11	851,00	96	- 10	10	- -
286.	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	0,81	85,30	69	- 33	29	4 2
287.	Е15-535 156-4-23	-ОКРАСКА СТЕН И КОЗЫРЬКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВОЙ КРАСКОЙ	100М2	1,04	61,20	64	- 15	14	1 -
288.	Е8-26 4-6	-ОБМАЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕН СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ БИТУМОМ	100М2	0,61	131,00	80	- 9	8	1 -
289.	Е20-696 18-1	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	100 КГ	1,88	35,90	68	- 12	11	1 -
290.	Е20-413 7-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	2,00	3,07	6	- 4	4	- -
291.	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	Т	0,02	464,00	9	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
292.	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,10	335,00	34	- 2	2	- -
		)ВХОДЫ В ТЕХПОДПОЛЬЕ							
293.	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	9,00	1,50	14	- 10	2	8 3
294.	Е7-401 36-2	-ТО ЖЕ ДО1Т	ШТ	2,00	1,95	4	- 3	1	2 1
295.	Е7-402 36-3	-ТО ЖЕ ДО1,5Т	ШТ	3,00	2,42	7	- 6	1	5 2
296.	ССЦ ТОМ2 П12-12	-БЕТОННЫЕ БЛОКИ ФБС9.4.6-Т	ШТ	5,00	9,01	45	- -	-	- -
297.	ССЦ ТОМ2 П12-5	-ФБС12.4.6-Т	ШТ	2,00	12,10	24	- -	-	- -
298.	ССЦ ТОМ2 П12-8	-ФБС12.4.3-Т	ШТ	4,00	5,83	23	- -	-	- -
299.	ССЦ ТОМ2 П12-2	-ФБС24.4.6-Т	ШТ	3,00	22,60	68	- -	-	- -
300.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	10,75	34,20	368	- 33	24	9 3
301.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК	ШТ	6,00	0,29	2	- 1	-	1 -
302.	ССЦ П878	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР38-12.1222У	ШТ	6,00	2,40	14	- -	-	- -
303.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,14	86,00	12	- 12	11	1 -
304.	ССЦ Т-1 П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	14,40	3,72	54	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305.	E15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА СТЕНОК КРЫЛЕЦ	100М2	0,09	85,30	8	- 3	3	- -
306.	E15-535 156-4-23	-ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ	100М2	0,09	61,20	6	- 1	1	- -
307.	E15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ СТЕН КРЫЛЕЦ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,09	461,00	41	- -	-	- -
308.	E11-11 1-11	-ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,42	30,45	13	- 1	1	- -
309.	E11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА ПЛОЩАДКАХ	100М2	0,04	84,70	4	- 1	1	- -
310.	E8-27 4-7	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНОК БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,27	90,00	24	- 5	5	- -
		)ВЕНТКАМЕРА							
311.	E8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,17	472,00	79	- 11	10	
312.	E26-35 8-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,33	35,50	47	- 18	17	1 -
313.	C114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	1,30	43,60	57	- -	-	- -
314.	E26-46 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,17	17,30	3	- 2	2	- -
315.	E7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	19,00	0,29	6	- 5	2	3 1
316.	ССЦ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	1,00	0,85	1	- -	-	- -
317.	ССЦ П906	-2ПР5-16.38.14	ШТ	15,00	6,51	98	- -	-	- -
318.	ССЦ	-1ПР38-12.1222У	ШТ	3,00	2,40	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П878						-		-
319.	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б У4АСТКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,30	42,70	13	- 1	1	- -
320.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	Т	0,01	338,00	3	- -	-	- -
321.	Е15-298 60-1	-УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,13	315,00	41	- 10	9	1 -
322.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУ4ШЕННАЯ	100М2	0,34	12,90	4	- 2	2	- -
		ЛЕСТНИЦА В ВЕНТКАМЕРЕ							
323.	Е7-401 36-2 ССЦТ П2-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	5,00	1,95	10	- 7	2	5 2
324.	ССЦ Т0М2 П12-5	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12.4.6-Т	ШТ	5,00	12,10	61	- -	-	- -
325.	Е8-30 5-1	-СТЕНКИ ИЗ КИРПИ4А КЕРАМИ4ЕСКОГО	М3	2,10	34,20	72	- 7	5	2 1
326.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	3,00	0,29	1	- -	-	- -
327.	ССЦ П903	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК МАРКИ 2ПР3-11-38.6	ШТ	3,00	2,21	7	- -	-	- -
328.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,08	86,00	7	- 6	6	- -
329.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	8,40	3,72	31	- -	-	- -
330.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	70,00	1	- -	-	- -
331.	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,02	123,00	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-1	30ММ					-		-
332.Е8-27 4-7		-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,03	90,00	2	-	1	-
							1		-
		)РАЗНОЕ							
333.Е23-8 2-1		-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	12,50	2,09	26	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	23115	-	1284	618
							1902		206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18369			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8637			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	412			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	206			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1284			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1490			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7399			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3031			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1704			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23104			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	147607	-	5323	5048
							10371		1828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	117316			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	30092			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3220			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1828			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	5323			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	7151			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	75300			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19360			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10920			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I47596			
		стоимость металломонтажных работ			руб	9			
		стоимость материалов и конструкций			руб	9			
		накладные расходы			руб	I			
		плановые накопления			руб	I			
		всего, стоимость металломонтажных работ			руб	II			
		Всего по смете:			руб	I47607	- / I037I	5323	5048 / I828
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб	II73I6			
		материалы			руб	30092			
		эксплуатация машин			руб	3220			
		заработная плата машинистов			руб	I828			
		основная заработная плата			руб	5323			
		всего заработная плата			руб	7I5I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	75300			
		накладные расходы			руб	I9360			
		плановые накопления			руб	I0920			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I47596			
		стоимость металломонтажных работ			руб	9			
		стоимость материалов и конструкций			руб	9			
		накладные расходы			руб	I			
		плановые накопления			руб	I			
		всего, стоимость металломонтажных работ			руб	II			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах,% от суммы по графе 7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0, II	Нормативная условно-чистая продукция всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	582I	3280	I6,5	542	304	4I26	-	-	-	-	-	2,80 / 0,7I
2	Фундаменты	м3	284	I48I9	I6,5	2446	I379	I8644	-	-	-	-	-	I2,63 / 65,65
3	Каркас	м3	276	39969	I6,5	6596	3726	5029I	-	-	-	-	-	34,07 / I82,6[illegible]
4	Стены	м3	276	I8559	I6,5	306I	I728	23348	-	-	-	-	-	I5,82 / 84,59
5	Перекрытие	м2	II54	I099I	I6,5	I8I4	I02I	I3826	-	-	-	-	-	9,37 / II,98
6	Лестницы	м2	6	293	I6,5	49	28	370	-	-	-	-	-	0,25 / 6I,67
7	Двери	м2	4	I5I	I6,5	25	I5	I9I	-	-	-	-	-	0,I3 / 47,75
8	Полы	м2	2495	I0739	I6,5	I772	I00I	I35I2	-	-	-	-	-	9,I5 / 5,42
9	Внутренняя отделка	м2	264	II4	I6,5	I9	II	I44	-	-	-	-	-	0,I0 / 0,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Наружная отделка	м2	7	32	I6,5	5	3	40	-	-	-	-	-	0,03 / 5,7I
II	Разные работы	м3 здания	I4999,9	I8378	I6,5	3032	I705	23II5	-	-	-	-	-	I5,65 / I,54
	в т.ч. металлоконструкции			(9)	8,6	(I)	(I)	(II)						
	Итого	руб		II7325		I936I	I092I	I47607						I00%

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила: рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила инженер К.Бубнова

Проверила рук.группы Н.Дорохина

222-I-467.86 Ал.УШ ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на общестроительные работы надземной части

Основание: АСI4 по АС-I7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 23I,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 460,28 руб.
I м2 общей площади здания 63,44 руб.
I м3 объема здания I5,47 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. СТЕНЫ							
I	Е7-563 43-8-I.8 ССЦТОМI П2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3I3,00	6,56	2053	- / I709	820	889 / 322
2	Е7-566 43-9-I.8 ССЦ, ТОМI П2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	87,00	9,03	786	- / 68I	304	377 / I36
3	Е7-569 43-I0-I.8 ССЦ, ТОМI	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	36,00	I3,58	489	- / 404	I77	227 / 8I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П2-4								
4.	С608-9-42 Т41.6 ПРИМЕ4 ССЦ СТР123 П197	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТО-БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩ35СМ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3ДЛИНОЙ ДО3М БЕЗ ПРОЕМОВ		428,57	22,17	9501	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+5,04.0,41+0,75-0,45-0,25),1,02							
5.	С608-9.42 Т4.1.6 ПРИМЕ4 ССЦП199	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М		1307,34	23,17	30291	- -------- -	-	- -------- -
		ЦЕНА:(19,34+0,8.0,35+6,2.0,41+0,75-0,45-0,25),1,02							
6.	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	100М	18,23	42,30	771	- -------- 74	73	1 -------- -
7.	Е7-706 51-6	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	18,23	88,70	1617	- -------- 440	172	268 -------- 80
8.	Е7-713 51-3	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	100М	18,23	2,40	44	- -------- 10	10	- -------- -
9.	Е7-714 51-14 ССЦП2-4	-4ЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ РАСТВОРОМ	100М	18,23	9,73	177	- -------- 89	83	6 -------- 2
10.	ССЦТОМ1 ТАБЛ.А СТР130	-ОБЛИЦОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	М2	1735,91	0,56	972	- -------- -	-	- -------- -
11.	С111-132	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	1562,32	3,29	5140	- -------- -	-	- -------- -
12.	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	23,70	38,20	905	- -------- 72	52	20 -------- 6
13.	Е7-585 44-5-1.8 ССЦТОМ1 П2-6	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	6,00	28,91	173	- -------- 66	32	34 -------- 10
14.	Е7-597 44-9-1.8	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	ШТ	4,00	43,40	174	- --------	36	40 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М					76		12
15.	ССЦ ТОМ1 П11-102 ПРИМЕ4 П17	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	54,54	9,62	525	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:9,26+0,12,3							
16.	ССЦ ТОМ1 П11-68 ПРИМЕ4. П17	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	71,06	9,21	654	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:8,85+0,12,3							
17.	Е7-691 49-6-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	12,00	4,19	50	- / 47	16	31 / 9
18.	Е7-694 49-7-1.8	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	45,00	5,63	253	- / 243	84	159 / 47
19.	ССЦ ТОМ1 П11-124 ПРИМЕ4 П17	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М-300ДЛИНОЙ ДО3М ТОЛЩИНОЙ 26СМ	М2	442,11	11,74	5190	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:12,3+0,12,2-0,2,4							
20.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	1,75	362,00	633	- / 175	161	14 / 4
21.	ССЦТ4 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	1747,00	0,18	314	- / -	-	- / -
22.	Е8-47 6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,72	43,60	162	- / 18	15	3 / 1
23.	Е7-668 47-11-1.8	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	ШТ	196,00	1,40	274	- / 142	116	26 / 10
	ССЦ П2-4								
24.	ССЦ ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	11,15	69,90	779	- /	-	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-233						-		-
25.	ССЦ ТАБЛ3-1	-АРМАТУРА КЛ В-1	КГ	77,65	0,32	25	-	-	-
26.	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	0,29	1	-	-	-
27.	ССЦ П865	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.126	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
28.	ССЦ П882	-1ПР8-12,22У	ШТ	2,00	3,64	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	77964	-	2151	2095
							4246		720

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	61962
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4317
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1375
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	720
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2151
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2871
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	53400
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10225
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5777
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	77964

РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

29.	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	95,00	3,31	314	-	93	83
							176		25
30.	Е7-464 39-6-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	273,00	4,92	1343	-	379	344
							723		101
31.	Е7-467 39-7-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40Т	ШТ	4,00	1,62	6	-	2	4
							6		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	Е7-470 39-8-1.8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	42,00	2,06	87	- 82	29	53 16
33.	Е7-475 39-10	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО25М2	ШТ	4,00	9,01	36	- 25	11	14 5
34.	Е7-477 39-12	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО30М2	ШТ	11,00	11,48	126	- 92	39	53 19
35.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ П25,27	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ ПРОЛЕТОМ5,65М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГ/М2 ЦЕНА:7,81+0,2+1,23	М2	407,24	9,24	3763	- -	-	- -
36.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800-840КГ/М2 ЦЕНА:7,81+0,2+0,89	М2	1122,68	8,90	9992	- -	-	- -
37.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 620КГ/М2 ЦЕНА:7,81+0,2+0,54	М2	580,74	8,55	4965	- -	-	- -
38.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 640КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,54	М2	10,62	8,75	93	- -	-	- -
39.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 820КГ/М2 ЦЕНА:7,81+0,2.2+0,89	М2	26,55	9,10	242	- -	-	- -
40.	ССЦ П11-158 ПРИМЕ4	-ТО НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1170КГ/М2 ЦЕНА:7,81+0,2.2+1,57	М2	10,62	9,78	104	- -	-	- -
41.	ССЦ П11-146	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 620КГ/М2 ЦЕНА:7,74+0,2.2-0,18	М2	17,09	7,76	133	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	ССЦ П11-146	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 700КГ/М2ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11СМ	М2	69,30	7,61	527	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74-0,13							
43.	ССЦ П11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 950КГ/М2	М2	25,20	7,69	194	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74-0,05							
44.	ССЦ П11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	57,88	7,83	453	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,11							
45.	ССЦ П11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 800КГ/М2	М2	98,75	8,03	793	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,11							
46.	ССЦ П11-146 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 620КГ/М2	М2	75,05	7,98	599	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:7,74+0,2,2-0,16							
47.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ ПРОЛЕТОМ 5,65М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 840КГ/М2	М2	218,92	8,38	1835	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2.6+0,89							
48.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1190КГ/М2	М2	84,20	9,06	763	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2.6+1,57							
49.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2	М2	50,52	8,21	415	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2.6+0,72							
50.	ССЦ 11-144 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,65М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ	М2	7,90	7,33	58	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,06+0,2,7-0,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	ССЦ 11-144 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГ/М2	М2	11,90	7,38	88	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,06+0,2,7-0,08							
52.	ССЦ 11-156 ПРИМЕ4	-ТО ЖЕ ПРОЛЕТОМ 11,6СМ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 14СМ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 680КГ/М2	М2	441,56	11,77	5197	- / -	-	- / -
		ЦЕНА:6,29+0,2,6+4,28							
53.	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,72	362,00	261	- / 72	66	6 / 2
54.	ССЦ Т4ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	716,00	0,18	129	- / -	-	- / -
55.	Е6-173 16-1	-МОНОЛИТНЫЕ У4АСТКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНАМ-200	М3	17,53	42,70	749	- / 95	81	14 / 4
56.	Е6-173 16-1 ССЦ.П2-6	-МОНОЛИТНЫЕ У4АСТКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200	М3	2,52	41,52	105	- / 14	12	2 /
57.	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,41	338,00	139	- / -	-	- / -
58.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	325,00	7	- / -	-	- / -
59.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,77	355,00	273	- / 30	29	1 / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	42514	- / 1315	741	574 / 174

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33789
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1988
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	400
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	174
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	741
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	915
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	30489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5576			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3149			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	42514			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ							
60.Е12-289 9-6		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕ4НОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	17,15	49,90	856	- 207	184	23 7
61.Е12-288-1 9-5		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЕРЛИТОМ ПО УКЛОНУ	М3	172,00	17,90	3079	- 387	201	186 55
62.Е12-286 9-3		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	17,15	17,30	297	- 297	266	31 9
63.ССЦ П3-147		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ Я4ЕИСТЫХ БЕТОНОВ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	283,00	16,00	4528	- -	-	- -
64.Е12-299 10-1		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	17,15	51,60	885	- 144	131	13 4
65.Е12-300 10-2		-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ20ММ	100М2	17,15	12,65	217	- 8	3	5 2
66.Е12-153 2-6-1		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОДА РМ-350	100М2	17,15	319,00	5471	- 1155	899	256 77
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	19292	- 2198	1684	514 154

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15333
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	8610
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	360
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	154
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1684
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1838
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	4528
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1429			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19292			
		РАЗДЕЛ 4. ЛЕСТНИЦЫ							
67,Е7-506 41-4-1.8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	10,00	3,26	33	- 31	12	19 7
68,Е7-502 41-2-1.8		-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	3,51	18	- 17	7	10 4
69,ССЦ П11-167		-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМП 57,11,17-5	М2	64,98	10,80	702	- -	-	- -
70,ССЦ П11-169		-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ЛПП14.13В	М2	9,29	9,94	92	- -	-	- -
71,Е7-668 47-11-1.8		-УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	177,00	1,40	248	- 127	104	23 9
72,ССЦ П11-173 ТАБ.А		-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	229,59	2,81	645	- -	-	- -
73,Е7-737 58-3		-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,34	823,00	282	- 13	12	1 -
74,Е15-614 164-8		-МАЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М2	0,36	60,50	22	- 14	14	- -
75,Е7-285 17-1		-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,04	362,00	14	- 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	2586	- 206	153	53 20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2056
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	409
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	173			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1347			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	339			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	191			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2586			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ							
76.	Е7-630 46-3-1.8 ССЦП2-3	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	244,00	3,92	956	- 500	264	236 68
77.	Е7-633 46-4-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.ДО 10М2	ШТ	57,00	4,52	258	- 144	76	68 20
78.	Е7-636 46-5-1.8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 15М2	ШТ	12,00	6,04	72	- 40	21	19 6
79.	ССЦ-1 П3-222	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТИПА 8-5Г,ПЛОЩ.ДО 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	157,23	4,68	736	- -	-	- -
80.	ССЦ-1 П.3-206	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2	М2	136,49	4,55	621	- -	-	- -
81.	ССЦ-1 П.3-190	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 6М2, ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	113,70	4,17	474	- -	-	- -
82.	ССЦ-1 П.3-174	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	215,65	4,07	878	- -	-	- -
83.	ССЦ-1 П.3-182	-ПЕРЕГОРОДКИ НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ ТИПА 8-5ГЦ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М	М2	60,34	4,28	258	- -	-	- -
84.	ССЦ-1 П.3-198	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.ДО 6М2	М2	77,17	4,27	330	- -	-	- -
85.	ССЦ-1 П.3-214	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	257,59	4,78	1231	- -	-	- -
86.	ССЦ-1 П.3-230	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М	М2	202,28	4,79	969	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87.	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,93	472,00	911	- 134	120	14 4
88.	Е8-44 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	2,67	481,00	1283	- 176	156	20 6
89.	Е8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	1,83	71,10	130	- 76	75	1 -
90.	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ТАМБУРА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	2,41	35,50	86	- 33	30	3 1
91.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	2,42	43,60	106	- -	-	- -
92.	Е10-48 8-5	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В САНУЗЛАХ	М	8,50	2,40	20	- 11	9	2 1
93.	С122-461	-СТОИМОСТЬ ЭКРАНОВ В САНУЗЛАХ	М2	9,80	13,00	127	- -	-	- -
94.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРПЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	100 КГ	0,15	35,90	5	- 1	1	- -
95.	Е15-623 165-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА С 2-Х СТОРОН ЭКРАНОВ	100М2	0,20	65,00	13	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	11908	- 1115	752	363 106

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9464
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2607
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	257
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	106
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	752
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	858
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5730
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1560
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	884
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА							
96.	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	5,44	4,47	24	- 10	8	2 1
97.	Е10-75 13-4	-ТО ЖЕ,ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2М2	М2	533,78	3,25	1735	- 758	614	144 43
98.	С122-63	-ОКОННЫЕ БЛОКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ МАРКИ ОР18-18В	М2	34,32	22,40	769	- -	-	- -
99.	С122-62	-ОР 15-18В	М2	5,18	24,10	125	- -	-	- -
100.	С122-64	-ОР18-24В	М2	417,00	20,80	8674	- -	-	- -
101.	С122-55	-ОР18-12В	М2	2,06	23,50	48	- -	-	- -
102.	С122-52	-ОР18-12Г	М2	22,66	18,30	415	- -	-	- -
103.	С122-51	-ОР12-12В	М2	5,44	20,30	110	- -	-	- -
104.	С122-58	-ОР12-21В	М2	14,40	21,80	314	- -	-	- -
105.	С122-60	-ОР18-21Г	М2	21,84	19,20	419	- -	-	- -
106.	С122-120	-ОРА21-13,5В	М2	16,32	52,70	860	- -	-	- -
107.	Е7-669 47-11-1,8	-УСТАНОВКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ	ШТ	131,00	1,43	187	- 98	77	21 7
108.	ССЦ-1 П.9-340	-ПОДОКОННЫЕ Ж/Б ПЛИТЫ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ	М2	75,87	8,13	617	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	5,23	229,00	1198	- 130	123	7 2
110.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ОКОН ВЫСОТОЙ ДО 1,2М БЕЗ ФРАМУГИ	КОМПЛ	15,00	1,78	27	- -	-	- -
111.	С111-417-1	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	7,00	3,00	21	- -	-	- -
112.	С111-419-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М,БЕЗ ФРАМУГИ	КОМПЛ	12,00	5,57	67	- -	-	- -
113.	С111-420-1	-ТО ЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 2,1М,С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	13,00	5,93	77	- -	-	- -
114.	С111-421-1	-ТО ЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 2,7М	КОМПЛ	100,00	6,68	668	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ			20576	- 996	822	174 53

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	16355
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2147
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	121
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	53
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	822
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	875
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	13211
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2698
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1523
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20576

РАЗДЕЛ 7, ДВЕРИ

115.	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,63	1,45	13	- 8	5	3 1
116.	Е10-106 20-2	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	33,50	1,19	40	- 27	17	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2	185,41	2,00	371	- 148	124	24 7
118.	Е10-108 20-4	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 3М2	М2	52,35	1,58	83	- 38	31	7 2
119.	Е10-115 22-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	17,77	3,38	60	- 30	26	4 1
120.	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	8,63	1,34	12	- 2	2	- -
121.	Е10-141 26-2	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	42,64	0,95	41	- 6	6	- -
122.	С122-222	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АН21-15ЩР1П,АН-21-15АЩР1П	М2	30,70	8,06	247	- -	-	- -
123.	С122-226	-АН24-19ЩР1П	М2	8,94	13,00	116	- -	-	- -
124.	С122-225	-АО24-15	М2	41,88	8,90	373	- -	-	- -
125.	С122-223	-АГ24-15	М2	10,47	13,80	144	- -	-	- -
126.	С122-224	-АО21-13	М2	5,26	9,79	51	- -	-	- -
127.	С122-219	-АГ21-10	М2	104,00	13,50	1404	- -	-	- -
128.	С122-218	-АГ21-9	М2	55,60	14,20	790	- -	-	- -
129.	С122-218	-АГ21-8	М2	6,36	14,20	90	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130.	С122-217	-АГ21-7	М2	16,68	15,00	250	-	-	-
131.	С122-211	-БР28-18	М2	4,89	25,90	127	-	-	-
132.	С122-211	-БР28-12Т/Н	М2	12,88	25,90	334	-	-	-
133.	Е15-730 201-6 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛМ	100М2	0,33	277,12	91	-	-	-
134.	Е10-130 25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	14,00	5,59	78	-	11	-
							11		-
135.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	10,00	8,94	89	-	-	-
136.	С111-449-1	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	19,00	3,23	61	-	-	-
137.	С111-448-1	-ТО ЖЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	99,00	2,97	294	-	-	-
138.	Е15-720 201-4-33 С111-576 С111-586	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ	100М2	0,18	283,40	50	-	-	-
139.	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,66	27	-	-	-
140.	С111-445	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ БАЛКОННЫХ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	9,41	9	-	-	-
141.	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	63,62	3,01	191	-	59	19
							78		6
142.	С122-17 Т4-53	-СТОИМОСТЬ ВНУТРЕННИХ ФРАМУЖНЫХ БЛОКОВ	М2	42,03	13,89	584	-	-	-
143.	С122-1	-ТО ЖЕ,НАРУЖНЫХ	М2	21,59	20,30	438	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
144,	Е15-705 201-1-35	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОДИНАРНЫХ	100М2	0,42	121,00	51	- 5	5	-
145,	Е15-707 201-2	-ТО ЖЕ, СПАРЕННЫХ	100М2	0,22	242,00	52	- 5	5	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	8257	- 358	291	67 20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6561
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	630
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	47
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	291
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	311
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5428
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1084
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	612
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8257

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ

А) ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-ГО И 3-ГО ЭТАЖЕЙ

146,	Е11-50 7-1	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ КЕРАМЗИТА ТОЛЩ.СЛОЯ 50ММ	М3	10,27	16,10	165	- 29	18	11 3
147,	Е11-51 7-2	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА	М3	0,43	11,70	5	- 1	1	-
148,	Е11-53 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ В 2 СЛОЯ	100М2	9,86	170,00	1676	- 115	81	34 10
149,	Е11-52 7-3	-ТО ЖЕ, ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	6,08	122,00	742	- 101	87	14 4
150,	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,44	70,00	171	- 27	24	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151.	Е11-55 8-1	-ТО ЖЕ,2-ОЙ СЛОЙ	100М2	0,60	70,00	42	- 6	6	- -
152.	Е11-55 8-1	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.30ММ	100М2	2,05	70,00	144	- 22	20	2 1
153.	Е11-56 8-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.30ММ	100М2	2,05	27,20	56	- 2	1	1 -
154.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	15,94	70,00	1116	- 172	157	15 4
155.	Е11-56 8-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ.40ММ	100М2	15,94	54,40	867	- 24	10	14 4
156.	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	100М2	0,21	72,90	16	- 3	3	- -
157.	Е11-16 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,50	118,00	59	- 20	17	3 1
158.	Е11-17 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,50	77,00	38	- 10	9	1 -
		Б)ЧИСТЫЕ ПОЛЫ							
159.	Е11-202 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	100М2	19,19	411,00	7886	- 851	837	14 4
160.	Е11-136 20-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ	100М2	1,99	362,00	719	- 115	108	7 2
161.	Е11-210 28-1	-ТО ЖЕ,ИЗ РЕ	100М2	2,01	564,00	1136	- 89	88	1 -
162.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	3,90	417,00	1626	- 256	239	17 5
163.	Е11-197 27-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК КЛЕНОВОГО, ДУБОВОГО,ЯСЕНЕВОГО,ИЛЬМОВОГО	М2	190,22	10,10	1921	- 147	141	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164,	E11-185 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	1,78	473,00	842	- 92	83	9 3
165,	E11-181 27-1	-ТО ЖЕ,ИЗ РЕЙКИ 60-60ММ	100М2	3,10	810,00	2509	- 289	265	24 7
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	27346	- 2371	2195	176 51

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21736
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	19362
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	125
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	51
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2195
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2246
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3586
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2024
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	27346

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

166,	E15-256 55-5-11 КАЛЬК,НР1	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 4М	100М2	0,23	118,26	27	- 13	11	2 1
167,	E15-256 55-5-11 КАЛЬК П1	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	0,17	113,34	20	- 8	7	1 1
168,	E15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	7,05	110,00	776	- 375	327	48 28
169,	E15-256 55-5-11 Т,4.П,3.1 0	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	2,14	105,08	225	- 103	89	14 9
170,	E15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	31,56	20,70	653	- 588	584	4 1
171,	E15-297 59-4 Т,4.П,3.1 0	-ТО ЖЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	4,76	18,84	90	- 79	79	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172.	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУ4ШЕННАЯ	100М2	29,86	12,90	385	- 205	203	2 1
173.	Е15-502 152-2 Т.4.П3.18	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	100М2	3,10	13,58	42	- 23	23	- -
174.	Е15-663 168-6	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	100М2	2,95	60,80	180	- 49	46	3 1
175.	Е15-663 168-6 Т.4.П.3.18	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	1,03	64,85	67	- 21	20	1 -
176.	Е15-569 159-9	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	3,13	90,10	282	- 110	106	4 1
177.	Е15-660 168-3	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	30,67	76,30	2340	- 735	708	27 8
178.	Е15-568 159-8	-УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	15,03	76,70	1152	- 430	418	12 4
179.	Е15-568 159-8 Т.4.П.3.18	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	3,93	79,54	313	- 123	120	3 1
180.	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИ4У И БЕТОНУ	100М2	1,00	422,00	423	- 97	95	2 1
181.	Е15-587 160-6	-ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,57	103,00	161	- 74	73	1 -
182.	Е15-587 160-6 Т.4.П.3.18	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М	100М2	1,91	107,74	206	- 100	98	2 1
183.	Е15-574 159-4-26	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ НАЛИ4НИКОВ	100М2	0,71	93,00	66	- 36	36	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184.	E15-563 159-3	-ТО ЖЕ ПЛИНТУСОВ ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	2,12	71,20	151	- 61	59	2 1
185.	E15-608 163-2	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2РАЗА	100М2	1,90	40,20	76	- 14	14	- -
186.	E8-194 22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	4,76	71,10	339	- 198	195	3 1
187.	E15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	4,88	71,20	347	- 140	136	4 1
188.	E15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,53	5,84	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	10475	- 3585	3450	135 61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8324
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4737
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	74
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	61
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3450
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3511
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1377
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	774
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10475

РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

189.	E12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	23,45	9,43	221	- 54	54	- -
190.	E15-79 13-1	-ОБЛИЦОВКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	100М2	0,14	461,00	66	- -	-	- -
		ЦЕНА:452+(3,29-3,2).100							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	361	- 54	54	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	287			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	167			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	54			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	54			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	361			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		)БУДКА ВЫХОДА НА КРОВЛЮ							
191.	E8-30 5-1	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН	М3	1,83	34,20	63	- / 5	4 / -	1
192.	E7-445 38-10-1.8 ССЦ,Т1 П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	14,00	0,29	4	- / 3	1 / -	2 / 1
193.	ССЦ ТОМ3 П866	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	2,00	1,43	3	- / -	- / -	- / -
194.	ССЦ П867	-1ПР2-15.12.14	ШТ	2,00	2,10	4	- / -	- / -	- / -
195.	ССЦ П906	-2ПР5-16.38.14	ШТ	10,00	6,51	65	- / -	- / -	- / -
196.	E10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	М2	1,94	1,34	3	- / 1	1 / -	- / -
197.	E10-105 20-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛАЗА В СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	М2	2,52	1,45	4	- / 2	1 / -	1 / -
198.	C122-270	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ЛАЗОВ И ЛЮКОВ МАРКИ ДЛ10-10,ДЛ13-10	М2	4,46	30,40	136	- / -	- / -	- / -
199.	C111-446	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
200	E9-46 7-I	Установка металлических стремянок	т	0,04	58,00	2	-/2	I	I/-
20I	CI2I-I975	Стоимость металлических стремянок	т	0,04	358,00	I4	-/-	-	-/-
202	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза стремянок	I00м2	0,0I	60,50	I	-/-	-	-/-
203	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,I3	5I,60	4	-/I	I	-/-
204	EI2-300 I0-2	Добавляется до толщины 20 мм	I00м2	0,I3	I2,65	2	-/-	-	-/-
205	EI2-I76 2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	0,I3	338,00	42	-/9	7	2/I
206	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,23	85,30	I9	-/I0	8	2/I
207	EI5-535 I56-4-23	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,25	6I,20	I5	-/3	3	-/-
208	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,02	84,70	2	-/-	-	-/-
209	EII-70 II-4	Добавляется до толщины 25 мм	I00м2	0,02	I5,00	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		б) Вентиляционные устройства на кровле							
2I0	Е8-45 5-9	Кладка стен каналов из керамического кирпича толщиной I2 см	I00 м2	0,04	472,00	I7	- / 2	2	- / -
2II	Е7-688 49-5-I.8	Установка вентиляционных крышных блоков массой до I т	шт	9,00	2,I8	20	- / I8	6	I2 / 4
2I2	Е7-69I 49-6-I.8	То же, массой до 2,5 т	шт	4,00	4,I9	I7	- / I5	5	I0 / 3
2I3	ССЦ ПII-24I	Стоимость сборных ж/б вентблоков из бетона М-200	м3	4,70	53,50	25I	- / -	-	- / -
2I4	ССЦ табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	56,40	0,23	I3	- / -	-	- / -
2I5	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	I6,00	2,43	39	-	I6	I6
2I6	ССЦ П8-236	Стоимость стаканов и подстаканников из бетона М-I50 Цена: 90,2-0,82	м3	I,04	89,38	93	- / -	-	- / -
2I7	ССЦ Табл.3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	37,84	0,23	9	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218.	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	48,00	3,31	159	- 88	47	41 12
219.	ССЦ 11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 0,8М,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,МАРКИ ПТ12,5-8-6 ЦЕНА:6,94-0,2.2-0,25	М2	23,04	6,29	145	- -	-	- -
220.	Е12-286 9-3	-УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ПЛИТАМИ ПЕНОБЕТОННЫМИ	100М2	0,35	17,30	6	- 5	5	- -
221.	ССЦ П3-146	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	2,11	16,20	34	- -	-	- -
222.	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	0,06	192,00	12	- 3	3	- -
223.	Е15-201 51-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВЕНТШАХТ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,80	85,30	68	- 33	29	4 2
224.	Е15-541 156-4-23, 24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	0,80	50,60	41	- 7	7	- -
225.	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,23	51,60	12	- 2	2	- -
		В)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ							
226.	Е20-412 7-4	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 2,25	1ШТ	2,00	2,59	5	- 3	3	- -
227.	С121-1973	-СТОИМОСТЬ ВЕНТРЕШЕТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	Т	0,24	464,00	111	- -	-	- -
228.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ВЕНТРЕШЕТОК	100М2	0,11	60,50	6	- 4	4	- -
		Г)ЛЕСТНИЦА И ПОЛ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ							
229.	Е8-30 5-1	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД ЛЕСТНИЦУ И ПОЛЫ КИНОПРОЕКЦИОННОЙ	М3	2,13	34,20	73	- 7	5	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230.	Е7-733 57-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	0,05	86,00	4	- 4	4	- -
231.	ССЦ П11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	4,80	3,72	18	- -	-	- -
232.	Е7-445 38-10-1.8 ССЦ.Т1 П2-4	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	11,00	0,29	3	- 3	1	2 1
233.	ССЦ П868	-1ПР3-19.12.14	ШТ	10,00	2,23	22	- -	-	- -
234.	ССЦ П914	-2ПР8-20.51.14	ШТ	1,00	10,80	11	- -	-	- -
235.	Е7-460 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	48,00	3,15	151	- 81	47	34 12
236.	ССЦ 11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ Ж/Б ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 8СМ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1250КГ/М2 ПРОЛЕТОМ ДО 1М	М2	23,04	6,29	145	- -	-	- -
		ЦЕНА:6,94-0,2,2-0,25							
		Д)ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ,ОКОН СПОРТЗАЛА							
237.	Е10-28 4-1	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	М3	0,16	110,00	18	- 2	2	- -
238.	Е10-150 29-1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ПЛИТАМИ	М2	27,00	0,81	22	- 13	9	4 1
239.	С122-465	-СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ	М2	27,00	10,00	270	- -	-	- -
240.	Е20-696 18-1	-МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	2,31	35,90	83	- 15	14	1 -
241.	Е15-623 165-1	-ПОКРЫТИЕ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ НИТРОЭМАЛЬЮ	100М2	0,27	65,00	18	- 9	9	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
242.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ	100М2	0,06	60,50	4	- 2	2	- -
243.	ПР-НТ 43-12 П149	-СТОИМОСТЬ КАПРОНОВОЙ СЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН	М2	117,00	3,99	467	- -	-	- -
244.	Е10-202 37-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ	М3	0,16	7,51	1	- -	-	- -
		Е)ЭСТРАДА И ПОДИУМ							
245.	Е8-49 6-2	-КЛАДКА СТОЛБОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	1,66	37,20	62	- 7	6	1 -
246.	Е10-28 4-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	М3	1,45	110,00	159	- 21	19	2 1
247.	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА КАРКАСА СТОЛЯРНОЙ ПЛИТОЙ	М2	13,67	1,95	27	- 4	4	- -
248.	Е11-184 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	0,38	488,00	184	- 20	18	2 1
249.	Е10-146 28-1	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ЛЕСТНИЦЫ НА ЭСТРАДЕ	М2	1,20	27,30	33	- 4	4	- -
250.	Е10-202 37-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭСТРАДЫ И ПОДИУМА	М3	1,45	7,51	11	- 2	2	- -
251.	Е15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ СТОЛЯРНОЙ ПЛИТЫ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,14	35,70	5	- 1	1	- -
		Ж)ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ							
252.	Е10-193 36-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ	М2	13,68	0,54	7	- 3	2	1 -
253.	С122-401	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ	М2	13,68	3,95	54	- -	-	- -
254.	Е15-635 165-4-29,	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РЕШЕТКИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,14	35,70	5	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30						1		-
		3)ПОДРЕЗКА И ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК							
255	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	100 КГ	0,65	35,90	23	- / 4	4	- / -
256	Е26-36 8-9	-УТЕПЛЕНИЕ ПОДРЕЗКИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	86,00	7,68	660	- / 661	568	93 / 28
257	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М3	87,72	43,60	3825	- / -	-	- / -
258	Е15-299 60-2	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ ПОТОЛКОВ С УСТРОЙСТВО КАРКАСА	100М2	0,90	396,00	356	- / 73	67	6 / 2
259	Е15-305 6-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,90	121,00	109	- / 23	22	1 / -
260	Е15-523 156.4	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	0,86	56,80	49	- / 7	7	- / -
		И)РАДИОСТОЙКА И ТЕЛЕАНТЕННА							
261	Е34-233 37-15	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ	ШТ	2,00	80,60	161	- / 14	11	3 / 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	10698	- / 1193	958	235 / 75

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8384
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1431
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	160
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	75
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	958
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1033
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	5357
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1383
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	782
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	10549
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	127
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	127
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	149			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	231977	-	13278	4395
							17673		1437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	184251			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	46529			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2957			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1437			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13277			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14714			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	119725			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30405			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	231828			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	127			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	149			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	231977	-	13278	4395
							17673		1437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	184251			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	46529			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2957			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1437			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13277			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	14714			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	119725			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	92			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30405			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	231828			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	127			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	125			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы			руб	II			
		плановые накопления			руб	II			
		всего, стоимость металломонтажных работ			руб	I49			

222-I-467.86 Ал.УШ ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимость гипсоперлитового р-ра

на I м3

№№ пп	Обоснование единичной стоимости	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измер.	Сметная стоимость единица р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	СНиП -2-82 т.6-42-I С.30	Затраты труда	ч/ч	3,34	-	-
		Заработная плата	руб	-	-	0,58
	ССЦ п.I439	Растворосмесители передвижные I50 л	м/ч	0,535	0,8I 0,7I	0,I5 0,25
	СНиП IУ-2-82 т.6-42-I	Прочие машины	руб	-	-	0,59
	СЦМ-I п.I	Гипс строительный	т	0,25	23,6	5,90
	СЦМ-I п.I56	Перлит М-I00 (песок)	м3	I,I9	I8,9	22,49
	СЦМ-I п.I0I	Известь	т	0,I32	33,4	4,4I
	Указ. к ЕРЕР	Вода	м3	0,55	0,I	0,06
		Итого	руб			34,48
		Накладные расходы от зарплаты 54%		0,58	0,54	0,3I
		Итого стоимость I м3 р-ра				34,79

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	плановые накопления, % от стоимости по графам 5,6	всего по графам 5,6,7	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах,% от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
I	Стены	м2	2398	6I962	I6,5	I0225	5777	77964	-	-	-	-	-		33,6 / 32,5I
2	Перекрытие и покрытие	м2	34I7	33789	I6,5	5576	3I49	425I4	-	-	-	-	-		I8,33 / I2,44
3	Кровля	м2	I7I5	I5333	I6,5	2530	I429	I9292	-	-	-	-	-		8,32 / II,25
4	Лестницы	м2	74	2056	I6,5	339	I9I	2586	-	-	-	-	-		I,II / 34,95
5	Перегородки	м2	I690	9464	I6,5	I560	884	II908	-	-	-	-	-		5,I3 / 7,05
6	Окна	м2	539	I6355	I6,5	2698	I523	20576	-	-	-	-	-		8,87 / 38,I7
7	Двери	м2	36I	656I	I6,5	I084	6I2	8257	-	-	-	-	-		3,56 / 22,87
8	Полы	м2	3387	2I736	I6,5	3586	2024	27346	-	-	-	-	-		II,79 / 8,07
9	Внутренняя отделка	м2	I0432	8324	I6,5	I377	774	I0475	-	-	-	-	-		4,52 / I,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	Наружная отделка	м2 фасада	2345	287	I6,5	47	27	36I	-	-	-	-	-	0,I6 / 0,I5
II	Разные работы	м3 здания	I4999,9	85II	I6,5	I394	793	I0698	-	-	-	-	-	4,60 / 0,7I
	в т.ч.металлоконструкции			(I27)	8,6	(II)	(II)	(I49)						
	Итого			I84378		304I6	I7I83	23I977						I00% / I5,47

Главный архитектор проекта М.Дрожжин

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Исходные данные:

Составила рук.группы Г.Сибекина

Проверил гл.специалист И.Колесников

Перфорация:

Подготовила: инженер М.Жигалкина

Проверила рук.группы Н.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту школы на I3 классов (489-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83

на отопление

Основание: ОВ.СО-6-8

Сметная стоимость 9,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу I8,20 руб.

I м2 общей площади 2,5I руб.

I м3 объема здания 0,6I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	498,80	7,66	382I	- / I55	I25	30 / I0
2	EI8-II4 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями низких, типа КО-20-I, 6, КО-20-2, 4, КО-20-3,75	экм	I6,80	8,90	I50	- / -	4	- / -
3	CI30-8I	Вентиль I5БIП	шт	8,00	2,07	I7	- / -	-	- / -
4	CI30-82	То же	шт	4,00	3,I6	I3	- / -	-	- / -
5	CI30-I002	Краны проходные натяжные муфтовые	шт	40,00	0,86	34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15					-		-
6.	С130-1003	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	20,00	1,02	20	-	-	-
7.	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	5,00	1,53	8	-	-	-
8.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,03	10	-	-	-
9.	С130-1037	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	40,00	1,10	44	-	-	-
10.	Е18-229 15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	45,00	0,49	22	- / 4	4	-
11.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	80,00	0,86	69	- / 18	17	1
12.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	25,00	0,91	23	- / 5	5	-
13.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	115,00	1,03	118	- / 25	24	1
14.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	200,00	1,14	228	- / 44	42	2
15.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	65,00	1,29	84	- / 15	14	1
16.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	55,00	1,61	89	- / 17	15	2 / 1
17.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	140,00	0,86	120	- / 30	29	1
18.	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	485,00	0,91	441	- / 107	102	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,03	36	- 7	7	- -
20.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	85,00	1,14	97	- 19	18	1 -
21.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	45,00	2,21	99	- 23	21	2 1
22.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	12,85	3,94	51	- 48	48	- -
23.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,45	4,22	2	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	6861	- 523	477	46 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5596
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4926
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	34
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	477
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	489
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	146
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	746
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	510
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6861

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,70	7,71	5	- 1	1	- -
25.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,70	7,13	5	- 1	1	- -
26.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	6,50	22,70	148	- 144	142	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	6,50	71,50	465	-	-	-
28.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	2,40	24,70	59	- 36	35	1
29.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	276,00	0,22	61	-	-	-
30.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	2,40	12,60	30	- 28	28	-
31.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	26,40	27,90	737	-	-	-
32.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	2,40	66,30	159	- 25	25	-
33.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	3,86	60,50	234	- 148	148	-
34.	Е15-614 164-8	-НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ	100М2	0,65	60,50	39	- 25	25	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2312	- 408	405	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	737
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	737
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	59
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	796
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1205
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	271
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	405
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	406
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	526
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	197

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб	II4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I5I6			
		Всего по смете:			руб	9I73	- / 93I	882	49 / I3
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	737			
		стоимость материалов и конструкций			руб	737			
		плановые накопления			руб	59			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	796			
		стоимость общестроительных работ			руб	I205			
		материалы			руб	27I			
		эксплуатация машин			руб	2			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	405			
		всего заработная плата			руб	406			
		стоимость материалов и конструкций			руб	526			
		накладные расходы			руб	I97			
		плановые накопления			руб	II4			
		всего стоимость общестроительных работ			руб	I5I6			
		стоимость сантехнических работ			руб	5596			
		материалы			руб	4926			
		эксплуатация машин			руб	34			
		заработная плата машинистов			руб	I2			
		основная заработная плата			руб	477			
		всего заработная плата			руб	489			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I46			
		пуск и регулировка			руб	9			
		накладные расходы			руб	746			
		плановые накопления			руб	5I0			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	686I			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер В. Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4
к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на вентиляцию

Основание: ОВ.СО-3-5, I3-I5

Сметная стоимость I0,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 2I,I8 руб.
I м2 общей площади 2,92 руб.
I м3 объема здания 0,7I руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейкурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6.3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	3,00	233,00	699	- / 20	I8	2 / I
2	Е20-750 23-2	Вентилятор крышный ВКР-4	шт	6,00	8,88	53	- / 43	34	9 / 3
3	СI30-2I9	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном.4А с э/двигателем 4А7IА4 на ременной передаче	компл	6,00	68,80	4I3	- / -	-	- / -
4	Е20-75I 23-3	Вентилятор крышный ВКР-6,3	шт	I,00	I2,90	I3	- / I0	7	3 / I
5	СI30-22I	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из у глеродистой стали ном.6,3 с э/двигателем	компл	I,00	I36,00	I36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ					-		-
6.	Е20-735 22-1	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВК-6У4	ШТ	3,00	42,20	127	- 7	7	- -
7.	Е20-764 27-1	-ФИЛЬТР ФЯУ	М2	1,60	3,46	6	- 5	5	- -
8.	2308-4381	-ФИЛЬТР ФЯУ	ШТ	6,00	117,70	706	- -	-	- -
9.	Е20-459 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ,ММ 250Х500	1ШТ	3,00	72,50	218	- 6	6	- -
10.	Е20-761 25-2	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	ШТ	9,00	7,59	68	- 36	30	6 2
11.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	3,00	71,50	215	- -	-	- -
12.	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25	ШТ.	6,00	79,30	476	- -	-	- -
13.	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,40	35,90	14	- 2	2	- -
14.	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	3,00	16,20	49	- 7	6	1 -
15.	Е20-72 2-3	-ПРИЕМНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ,ОВН-2-ОВН-5	М2	41,04	7,78	319	- 20	18	2 1
16.	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	15,00	0,13	2	- -	-	- -
17.	1906-1601 9	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТИП 4	ШТ	1,00	148,50	149	- -	-	- -
18.	Е20-407 7-1	-РЕШЕТКА ПЛАСТМАССОВАЯ РВП-3	1ШТ	110,00	1,48	163	- 97	92	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	23,00	1,48	34	- 20	19	1 -
20.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	50,00	1,63	82	- 45	42	3 1
21.	Е20-704 7-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	ШТ	10,00	59,60	596	- 24	23	1 -
22.	Е20-405 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-4 РАЗМЕРОМ, ММ; 200 Х 400	1ШТ	6,00	4,20	25	- 5	5	- -
23.	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	2,00	1,44	3	- 2	2	- -
24.	С130-790	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р315Р	ШТ	2,00	8,27	17	- -	-	- -
25.	Е20-479 9-6	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ, С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	1,00	2,50	3	- 2	2	- -
26.	С130-792	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ Р400Р	ШТ	1,00	9,28	9	- -	-	- -
27.	Е20-438 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 200Х200	1ШТ	3,00	8,91	27	- 2	2	- -
28.	Е20-444 9-2	-ЗАСЛОНКА РАЗМ.300 Х 400Р	1ШТ	4,00	14,10	56	- 5	5	- -
29.	Е20-616 14-2	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТК1-6	ШТ	1,00	47,70	48	- 1	1	- -
30.	Е20-603 14-1	-ТО ЖЕ,ГТП1-3	ШТ	1,00	28,80	29	- 1	1	- -
31.	Е20-606 14-2	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТП1-4	ШТ	1,00	33,90	34	- 1	1	- -
32.	Е20-309	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ АСБЕТОЦЕМЕНТЫХ ЛИСТОВ	М2	8,40	1,54	13	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5-2	ПЕР.1000ММ					7		-
33.	Е20-310 5-4	-ТО ЖЕ ПЕРИМ.ДО3000МММ	М2	45,00	1,36	61	- 27	26	1 -
34.	С111-29	-ТО ЖЕ	100ШТ	0,12	1367,00	162	- -	-	- -
35.	Е20-1 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	18,00	7,31	132	- 17	16	1 -
36.	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	28,00	5,21	146	- 26	25	1 -
37.	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	21,20	4,69	99	- 15	14	1 -
38.	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	25,20	4,84	122	- 18	17	1 -
39.	Е20-8 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710	М2	9,00	4,67	42	- 4	4	- -
40.	Е20-9 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	М2	5,00	4,57	23	- 2	2	- -
41.	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	7,20	5,35	39	- 6	6	- -
42.	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	58,00	5,59	324	- 54	51	3 1
43.	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	187,00	5,30	991	- 133	125	8 2
44.	Е20-12 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	М2	7,20	5,43	39	- 5	5	- -
45.	Е20-13 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	М2	100,00	5,72	572	- 62	58	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46.	E20-14 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	М2	79,40	5,53	439	- / 34	31	3 / 1
47.	C111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	М2	1,00	2,13	2	- / -	-	- / -
48.	C111-363	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	КГ	7,00	1,62	11	- / -	-	- / -
49.	C130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	35,00	0,29	10	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	9857	- / 771	715	56 / 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	175
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	175
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	220
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7841
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4930
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	40
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	16
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	715
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	731
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2133
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	35
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1051
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	710
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9637

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

50.	E13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,24	7,71	2	- / -	-	- / -
51.	E13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,24	7,13	2	- / -	-	- / -
52.	E26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,30	66,30	20	- /	3	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
53.	Е15-613 164-8	-ВОЗДУХОВОДЫ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ОКРАСИТЬ ЗА 2 РАЗА	100М2	5,70	43,50	248	-	122	-
							122		-
54.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1,00	20,40	20	-	8	-
							8		-
55.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	1,34	49,50	66	-	-	-
							-		-
56.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,30	24,70	7	-	4	-
							4		-
57.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	34,50	0,22	8	-	-	-
							-		-
58.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,30	12,60	4	-	4	-
							4		-
59.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503.ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	3,30	27,90	92	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	572	-	141	-
							141		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	99
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	377
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	160
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	141
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	141
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	74
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	473

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	Ц8-481-1	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,03Т	ШТ	3,00	1,86	6	- 3	3	- -
61.	Ц8-481-3	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	7,00	4,85	34	- 30	25	5 2
62.	Ц8-481-4	-УСТАНОВКА МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ,НА САЛАЗКАХ,РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	3,00	10,80	32	- 18	13	5 2
63.	ЦВПРИЛ.1 19	-РЕВИЗИЯ ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,03Т	ШТ	3,00	0,65	2	- 1	1	- -
64.	Ц8ПРИЛ.1 21	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,25Т	ШТ	7,00	1,70	12	- 10	10	- -
65.	Ц8ПРИЛ.1 22	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	3,00	5,93	18	- 6	5	1 -
66.	Ц8ПРИЛ.1 145	-СУШКА ЭЛ.МАШИН ВЕСОМ ДО 0,05Т	ШТ	3,00	5,43	16	- 15	15	- -
67.	Ц8ПРИЛ.1 147	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,35Т	ШТ	7,00	7,68	54	- 49	49	- -
68.	Ц8ПРИЛ.1 148	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	3,00	9,50	29	- 26	26	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	248	- 158	147	11 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	72
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	41
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления			руб	9			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	II7			
		стоимость прочих работ			руб	I3I			
		эксплуатация машин			руб	I			
		основная заработная плата			руб	I06			
		всего заработная плата			руб	I06			
		всего, стоимость прочих работ			руб	I3I			
		всего по смете:			руб	I0677	- / I070	I003	67 / 20
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	I64			
		материалы			руб	2I			
		эксплуатация машин			руб	6			
		заработная плата машинистов			руб	4			
		основная заработная плата			руб	4I			
		всего заработная плата			руб	45			
		стоимость материалов и конструкций			руб	92			
		накладные расходы			руб	36			
		плановые накопления			руб	I6			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	2I6			
		стоимость общестроительных работ			руб	552			
		материалы			руб	I60			
		основная заработная плата			руб	I4I			
		всего заработная плата			руб	I4I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	249			
		накладные расходы			руб	90			
		плановые накопления			руб	5I			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	693			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ			руб	784I			
		материалы			руб	4930			
		эксплуатация машин			руб	40			
		заработная плата машинистов			руб	I6			
		основная заработная плата			руб	7I5			
		всего заработная плата			руб	73I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	2I33			
		пуск и регулировка			руб	35			
		накладные расходы			руб	I05I			
		плановые накопления			руб	7I0			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	9637			
		стоимость прочих работ			руб	I3I			
		эксплуатация машин			руб	I			
		основная заработная плата			руб	I06			
		всего заработная плата			руб	I06			
		всего, стоимость прочих работ			руб	I3I			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составила ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил инженер Жигалкина

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся) в конструкциях серии I.020-I/83
на теплоснабжение

Основание: ОВ.СО-I-2,9-I0

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу I,39 руб.
I м2 общей площади 0,I9 руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	№№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	ЦII-390-4	Регулятор температуры дистанционный прямого действия, с фланцевым креплением термобаллона, устанавливаемый на вертикальном участке трубопровода, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,94	3	- / 3	3	- / -
2	I704-50482	Регулятор температуры прямого действия =РТ-25 ТУ25-02-I053-76	шт	I,00	79,20	79	- / -	-	- / -
3	ЦI2-792-I	Клапан 25Г939НЖ	шт	2,00	2,64	5	- / -	-	- / -
4	ном.кат. стр.87	То же	шт	2,00	9I,30	I83	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 1561П	ШТ	10,00	0,95	10	-	-	-
							-		-
6.	С130-80	-ТО ЖЕ	ШТ	3,00	1,63	5	-	-	-
							-		-
7.	С130-82	-ТО ЖЕ	ШТ	3,00	3,16	9	-	-	-
							-		-
8.	С130-83	-ТО ЖЕ	ШТ	6,00	4,26	26	-	-	-
							-		-
9.	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	5,00	0,86	4	-	1	-
							1		-
10.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,03	10	-	2	-
							2		-
11.	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	6,00	1,14	7	-	1	-
							1		-
12.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	10,00	1,29	13	-	2	-
							2		-
13.	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	1,61	40	-	7	1
							8		-
14.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	8,00	2,21	18	-	4	-
							4		-
15.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	10,00	2,62	26	-	5	1
							6		-
16.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,56	3,94	2	-	2	-
							2		-
17.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,18	4,22	1	-	1	-
							1		-
18.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ	100 КГ	-	35,90	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-1		ОБОРУДОВАНИЕ					- -		- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	540	- 30	28	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	3			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	434			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	95			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	25			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	25			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	312			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	57			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	530			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
19.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	- 4	4	- -
20.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,20	71,50	14	- -	-	- -
21.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,30	22,70	7	- 7	7	- -
22.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,30	71,50	21	- -	-	- -
23.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,20	24,70	5	- 3	3	- -
24.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	23,00	0,22	5	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,20	12,60	3	- 2	2	- -
26.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	2,20	27,90	61	- -	-	- -
27.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,07	7,71	1	- -	-	- -
28.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,07	7,13	1	- -	-	- -
29.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,20	66,30	13	- 2	2	- -
30.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,07	60,50	4	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			163	- 21	21	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			61			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			61			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			66			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			79			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			15			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			21			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			21			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			97			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			703	- 51	49	2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость монтажных работ			руб	69			
		основная заработная плата			руб	3			
		всего заработная плата			руб	3			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6I			
		Накладные расходы			руб	2			
		Плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	76			
		Стоимость общестроительных работ			руб	79			
		материалы			руб	I5			
		основная заработная плата			руб	2I			
		всего заработная плата			руб	2I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	40			
		Накладные расходы			руб	I3			
		Плановые накопления			руб	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	97			
		Стоимость сантехнических работ			руб	434			
		материалы			руб	95			
		эксплуатация машин			руб	2			
		основная заработная плата			руб	25			
		всего заработная плата			руб	25			
		стоимость материалов и конструкций			руб	3I2			
		Накладные расходы			руб	57			
		Плановые накопления			руб	39			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	530			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.В.Бубнова

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6
к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на узел управления

Основание: ОВСО-2-3, I0-I2

Сметная стоимость I,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 2,39 руб.
I м2 общей площади 0,33 руб.
I м3 объема здания 0,08 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,79	3	- / 3	3	- / -
2	I704-50064	Клапан регулирующий =УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	77,00	77	- / -	-	- / -
3	EI6-20I I9-3	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода I00мм, диаметром водомера до 80 мм	узел	I,00	95,30	95	- / 8	7	I / -
4	CI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I,00	46,80	47	- / -	-	- / -
5	EI8-2II I3-3	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	5	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							3		-
6.	2301-16001	-НАСОС-ГН-60	ШТ	1,00	42,90	43	-	-	-
							-		-
7.	Е18-227 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	5,00	4,43	22	-	1	-
							1		-
8.	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	5,00	2,41	12	-	1	-
							1		-
9.	Е18-188 11-3	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 133ММ	ШТ	2,00	55,60	111	-	10	1
							11		-
10.	С130-1036	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,03	5	-	-	-
							-		-
11.	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,53	9	-	-	-
							-		-
12.	Е16-138 12-3	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1	ШТ	2,00	5,94	12	-	7	
							8		-
13.	С130-1781	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ	4,00	2,55	10	-	-	-
							-		-
14.	2307-20162	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ1	ШТ	2,00	99,00	198	-	-	-
							-		-
15.	Е16-136 12-2	-ЗАДВИЖКА 31Г6НЖ	ШТ	4,00	2,98	12	-	7	1
							8		-
16.	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	8,00	0,94	8	-	-	-
							-		-
17.	С130-641	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ДВУХДИСКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 31 Ч6НЖ ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА И ДРУГИХ СРЕД,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	4,00	23,00	92	-	-	-
							-		-
18.	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,03	15	-	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	1,00	1,29	1	- --	-	-
20.	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,21	11	- 2	2	- -
21.	Е16-68 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	5,00	2,62	13	- 3	3	- -
22.	Е16-70 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	10,00	4,15	42	- 8	7	1 -
23.	Е16-71 8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	3,00	5,08	15	- 2	2	- -
24.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,16	3,94	1	- 1	1	- -
25.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,23	4,22	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1040	- 63	58	5 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	857
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	305
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	55
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	55
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	489
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	103
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
26.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	- 4	4	- -
27.	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,20	71,50	14	- -	-	- -
28.	Е26-16 4-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,40	20,40	8	- 3	3	- -
29.	С114-75	-МАТЫ ПРОШИВНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ВФ РУЛОНИРОВАННОЙ ТУ 95.321-80 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	М3	0,40	66,28	27	- -	-	- -
30.	Е26-70 13.7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,20	24,70	5	- 3	3	- -
31.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	23,00	0,22	5	- -	-	- -
32.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,20	12,60	3	- 2	2	- -
33.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	2,20	27,90	61	- -	-	- -
34.	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,08	7,71	1	- -	-	- -
35.	Е13-168 18-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,08	7,13	1	- -	-	- -
36.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,20	66,30	13	- 2	2	- -
37.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	- 1	1	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2			руб	I66	- / I5	I5	- / -
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	6I			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6I			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	66			
		стоимость общестроительных работ			руб	83			
		материалы			руб	I8			
		основная заработная плата			руб	I5			
		всего заработная плата			руб	I5			
		стоимость материалов и конструкций			руб	46			
		накладные расходы			руб	I2			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I00			
		всего по смете			руб	I206	- / 78	73	5 / -
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб	64			
		основная заработная плата			руб	3			
		всего заработная плата			руб	3			
		стоимость материалов и конструкций			руб	6I			
		накладные расходы			руб	2			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость монтажных работ			руб	7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ			руб	83			
		материалы			руб	I8			
		основная заработная плата			руб	I5			
		всего заработная плата			руб	I5			
		стоимость материалов и конструкций			руб	46			
		накладные расходы			руб	I2			
		плановые накопления			руб	5			
		всего, стоимость общестроительных работ			руб	I00			
		стоимость сантехнических работ			руб	857			
		материалы			руб	305			
		эксплуатация машин			руб	5			
		основная заработная плата			руб	55			
		всего заработная плата			руб	55			
		стоимость материалов и конструкций			руб	489			
		накладные расходы			руб	I03			
		плановые накопления			руб	75			
		всего, стоимость сантехнических работ			руб	I035			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составил ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.В.Бубнова

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7
к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на водопровод

Основание: ВК.СО-I-3

Сметная стоимость 2,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 5,37 руб.
I м2 общей площади 0,74 руб.
I м3 объема здания 0,I8 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-I92 I8-I	Счетчик холодной воды ВСКМ-32	узел	I,00	83,90	84	- / 7	7	- / -
2	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
3	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I,00	4,43	4	- / -	-	- / -
4	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	3	- / 2	2	- / -
5	CI30-I943	Краны водоразборные настенные латунные с гальванопокрытием: КВ-I5А	компл	2,00	I,5I	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00	0,49	2	- / -	-	- / -
7.	Е16-185 16-2	-КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ Д-20	ШТ	2,00	2,07	4	- / -	-	- / -
8.	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	10,00	1,81	18	- / -	-	- / -
9.	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	- / 1	1	- / -
10.	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	70,00	2,23	156	- / -	-	- / -
11.	С130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б16К	ШТ	70,00	0,95	67	- / -	-	- / -
12.	С130-79	-ТО ЖЕ	ШТ	5,00	1,17	6	- / -	-	- / -
13.	С130-80	-ТО ЖЕ	ШТ	11,00	1,63	18	- / -	-	- / -
14.	С130-81	-ТО ЖЕ	ШТ	1,00	2,07	2	- / -	-	- / -
15.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	- / 4	4	- / -
16.	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	340,00	1,20	408	- / 81	78	3 / -
17.	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	100,00	1,35	135	- / 24	23	1 / -
18.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	125,00	1,36	170	- / 30	29	1 / -
19.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	10,00	1,58	16	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ					/ 2		/ -
20.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,79	36	- / 5	5	- / -
21.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	2,21	33	- / 4	4	- / -
22.	Е16-47 7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	95,00	2,67	254	- / 37	33	4 / 1
23.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,10	3,94	24	- / 23	23	- / -
24.	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,95	4,22	4	- / 4	4	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1906	- / 224	215	9 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1560
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1024
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	215
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	216
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	309
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	207
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	139
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1906

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,90	22,70	43	- / 41	41	- / -
26.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,54	66,90	170	- / -	-	- / -
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	1,01	12,60	13	- /	12	- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		-
28.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	11,11	27,90	310	- / -	-	- / -
29.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,86	24,70	21	- / 12	12	- / -
30.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	98,90	0,22	22	- / -	-	- / -
31.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	1,01	66,30	67	- / 10	10	- / -
32.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	- / 21	21	- / -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			798	- / 96	96	- / -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	310	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	310	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	335	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	369	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	78	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	96	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	96	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	192	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	463	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2704	- / 320 — 311 — 9 / 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	310
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	310

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб	25			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	335			
		Стоимость общестроительных работ			руб	369			
		материалы			руб	78			
		основная заработная плата			руб	96			
		всего заработная плата			руб	96			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I92			
		Накладные расходы			руб	60			
		Плановые накопления			руб	34			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	463			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I560			
		материалы			руб	I024			
		эксплуатация машин			руб	8			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	2I5			
		всего заработная плата			руб	2I6			
		стоимость материалов и конструкций			руб	309			
		Накладные расходы			руб	207			
		Плановые накопления			руб	I39			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I906			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составила: ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовил ст.инженер Т.В.Бубнова

Проверил рук.группы Н.М.Дорохина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8
к типовому проекту школы на I3 классов (480-504 учащихся)
в конструкциях серии I.020-I/83
на горячее водоснабжение

Основание: ВК.СО-I,3-4

Сметная стоимость 2,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 4,46 руб.
I м2 общей площади 0,6I руб.
I м3 объема здания 0,I5 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
I	EI6-I99 I9-I	Счетчик горячей воды ВСКМ-32	шт	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
2	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	- / -	-	- / -
3	EI6-I99 I9-I	Счетчик горячей воды ВСКМ-20	шт	I,00	45,20	45	- / 3	3	- / -
4	I704ДОПI, 2,3 П3077	Счетчик ВСКМ-20	шт	I,00	26,40	26	- / -	-	- / -
5	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	2,00	4,43	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
6.	E16-134 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	3,00	1,68	5	- 3	3	- -
7.	C130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ	3,00	1,51	5	- -	-	- -
8.	C130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	0,49	3	- -	-	- -
9.	E17-50 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	5,00	4,59	23	- 3	3	- -
10.	E17-53 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	10,00	0,59	6	- 5	5	- -
11.	2407-1822	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК, ЛАТУННЫЙ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ, ДИАМЕТР ПОДВОДКИ 15 ММ ГОСТ 19802-74=СМ-М-ННР	ШТ	10,00	4,84	48	- -	-	- -
12.	C130-78	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК	ШТ	42,00	0,95	40	- -	-	- -
13.	C130-79	-ТО ЖЕ	ШТ	5,00	1,17	6	- -	-	- -
14.	C130-80	-ТО ЖЕ	ШТ	6,00	1,63	10	- -	-	- -
15.	C130-81	-ТО ЖЕ	ШТ	1,00	2,07	2	- -	-	- -
16.	C130-82	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК	ШТ	4,00	3,16	13	- -	-	- -
17.	E16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	- 4	4	- -
18.	E16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	280,00	1,20	336	- 67	64	3 -
19.	E16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	120,00	1,35	162	-	28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					29		-
20.	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	100,00	1,36	136	- 24	23	1 -
21.	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	30,00	1,58	47	- 7	7	- -
22.	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	40,00	1,79	72	- 9	9	- -
23.	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	60,00	2,21	133	- 19	17	2 1
24.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	6,30	3,94	25	- 23	23	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1593	- 199	192	7 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1304
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	908
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	192
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	193
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	190
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	174
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	115
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1593

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

25.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	1,50	22,70	34	- 33	33	- -
26.	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	2,01	66,90	134	- -	-	- -
27.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,83	12,60	10	-	10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							10		-
28.	С1511-281	-СТЕКЛОТКАНЬ ПОЛУПРОВОДЯЩАЯ ТУ16-503,ТУ095-76 МАРКИ ЛСК-5 ШИРИНОЙ 690,790,890,990ММ ТОЛЩИНОЙ 0,2ММ	10М2	9,13	27,90	255	-	-	-
							-		-
29.	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,70	24,70	17	-	10	-
							10		-
30.	С111-298	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	М2	80,50	0,22	18	-	-	-
							-		-
31.	Е26-76 14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,83	66,30	55	-	9	-
							9		-
32.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,51	60,50	31	-	20	-
							20		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			653	-	82	-
							82		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			255			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			275			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			299			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			66			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			82			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			82			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			152			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			50			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			378			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			2246	-	274	7
							281		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			255			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			255			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления			руб	20			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	275			
		Стоимость общестроительных работ			руб	299			
		материалы			руб	66			
		основная заработная плата			руб	82			
		всего заработная плата			руб	82			
		стоимость материалов и конструкций			руб	I52			
		Накладные расходы			руб	50			
		Плановые накопления			руб	29			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	378			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I304			
		материалы			руб	908			
		эксплуатация машин			руб	6			
		заработная плата машинистов			руб	I			
		основная заработная плата			руб	I92			
		всего заработная плата			руб	I93			
		стоимость материалов и конструкци			руб	I90			
		Накладные расходы			руб	I74			
		Плановые накопления			руб	II5			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб	I593			

Главный инженер проекта В.П.Анофриев

Начальник отдела ОС и ПОС М.И.Леонов

Исходные данные:

Составила ст.инженер Л.А.Евдокимова

Проверил гл.специалист И.А.Колесников

Перфорация:

Подготовила ст.инженер Т.В.Бубнова

Проверила рук.группы Н.М.Дорохина