ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-3-22

ИНТЕРНАТ ПРИ ШКОЛЕ
(СПАЛЬНЫЙ КОРПУС) (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)
НА I60 МЕСТ

АЛЬБОМ П.86

С М Е Т Ы

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-3-22

ИНТЕРНАТ ПРИ ШКОЛЕ (СПАЛЬНЫЙ КОРПУС) (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА I60 МЕСТ

АЛЬБОМ П.86

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I48,02 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I2I,68 тыс.руб.
I м3 здания	26,22 руб.
I м2 общей площади	84,2I руб.
I м2 рабочей площади	II6,99 руб.
I места	925,I2 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № I68 от 25/УП-79г.

Сметы введены в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I00/Т от 27.I0.86г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Локальная смета № I – Общестроительные работы	7
4. Локальная смета № 2 – Сантехнические работы	6I
5. Локальная смета № 3 – Электроосвещение	87
6. Локальная смета № 4 – Силовое электрооборудование	98
7. Локальная смета № 5 – Устройства связи	I06
8. Локальная смета № 6 – Технологическое оборудование	I29
9. Вариантные решения	I33
I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах	I82

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта "Интернат при школе (спальный корпус) (стены кирпичные) на I60 мест " в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82. Указаниями по применению ЕРЕР-84, в сметных ценах, введенных с I января I984 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, подрайон "I" I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов – по сборнику "средних районных сметных цен часть I" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования: стоимость материалов, не учтенных ценниками, – по сборнику средних районных сметных цен ч.I Госстроя СССР и прейскурантам Комитета цен.

Сметная стоимость оборудования определена по прейскурантам Комитета цен, введенным в действие с I января I982 года.

Накладные расходы в смете приняты:

– на общестроительные работы	I6,5%
– на металлоконструкции	8,6%
– на внутренние санитарно-технические работы	I3,3%
– плановые накопления	6%.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с расчетной температурой -30°С.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

- фундаменты – бутобетонные;
- стены наружные – из глиняного пустотелого кирпича пластического прессования;
- стены внутренние – из кирпича глиняного обыкновенного;
- перекрытия – из сборных железобетонных панелей;
- перемычки – сборные железобетонные;
- покрытие – совмещенное с рулонной кровлей;
- лестницы – сборные железобетонные;
- полы – дощатые и из керамической плитки;
- окна – с раздельными переплетами;
- перегородки – кирпичные и железобетонные.

Отделка внутренняя – водозмульсионная и клеевая окраска, в санузлах и постирочной – облицовка глазурованной плиткой.

Локальная смета выпущена с помощью ЭВС ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Исходные данные находятся в архиве института.

Составила Л.Плотникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест (спальный корпус)
(стены кирпичные)

Сметная стоимость - I48,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, произв. и т.д.) - 925,I2 руб.
2. I м2 общей площади здания - I02,43 руб.
3. I м3 объема здания - 3I,89 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№№ смет (смет-ных расче-тов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строи-тель-ных работ	мон-таж-ных ра-бот	оборуд. мебели и инв.	про-чих зат-рат	всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксп-луат. машин	норм. услов-но-чи-стой про-дукции	наимен. ед. изм.	к-во ед. изм.	стоим. ед. изм.
I	2	3	4							II	I2	I3	I4
I.	I	Общестроительные работы	I08,68	-	-	-	I08,68	-	-	-	м2 об. пр.пл.	I445,0I	75,2I
2.	I	Сантехнические работы	7,84	-	-	-	7,84	-	-	-	-"-	-"-	5,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	3	Электроосвещение	2,46	-	-	-	2,46	-	-	-	м2 общ. привед. площ.	I445,0I	I,70
4.	4	Силовое электро-оборудование	0,59	-	-	-	0,59	-	-	-	-"-	-"-	0,4I
5.	5	Устройства связи	-	I,85	0,57	-	2,42	-	-	-	-"-	-"-	I,67
6.	6	Технологическое оборудование	0,26	-	25,77	-	26,03	-	-	-	-"-	-"-	I8,0I
		Итого	II9,83	4,85	26,34	-	I48,02	-	-	-	-"-	-"-	I02,43

Главный инженер института А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта О,Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила руководитель группы Л.А.Калошина

Проверила главный специалист Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
к типовому проекту интерната при школе (спальный корпус)
(стены кирпичные) на I60 мест
Общестроительные работы

Основание: АС-I, АС-I5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I08,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 679,25 руб.
2. I м2 общей площади здания - 75,2I руб.
3. I м3 объема здания - 23,42 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Отдел I. Нулевой цикл							
		Раздел I. Земляные работы							
I.	EI-230 29-I таб.3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт I группы (срезка растительного слоя)	I000 м3	0,I2	36,59	4	9/4	-	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЕI-237 29,8 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000м3	0,48	29,99	I5	29 I5	-	I5 5
3.	ЕI-I83 23-4 табл.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I Группы (погрузка растительного грунта)	I000м3	0,I2	I56,30	I9	38 I9	I	I8 7
4.	СЗI0-I	Перевозка до I км	т	I45,00	0,29	42	85	-	-
5.	ЕI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,I2	I0,70	I	3 I	-	I
6.	ЕI-65 I2- табл.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,I9	I65,07	32	64 32	I	3I I2
7.	ЕI-I84 23-5 Табл.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,06	I94,26	II	22 II	I	I0 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	EI-936 78-2 т.ч.3,67 3,72	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы	I00м3	0,08	96,96	7	I5 7	7	-
9.	EI-23I 29-2 табл.3 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв)	I000м3	0,20	37,54	8	I5 8	-	8 3
I0.	EI-238 29-9 табл.3 3.48	Дополнительное перемещение грунта в резерв на 40 м	I000м3	0,80	29,24	23	47 24	-	24 8
		Объем 200.4							
II.	EI-257 3I-2 табл.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозарами грунт 2 группы	I000м3	0,II	20,46	2	5 3	-	3 I
I2.	EI-268 3I-I3 табл.3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000м3	0,45	II,69	5	II 5	-	5 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Объем II2,4							
I3.	EI-23I 29-2 табл.3 3.482	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м грунт 2 группы (перемещение грунта для обратной засыпки вручную)	I000м3	0,03	37,54	I	2 / I	-	I
I4.	EI-238 29-2 табл.3 3.48 А3,I,I	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000м3	0,I2	27,94	3	7 / 3	-	3 / I
		Объем 29,4							
I5.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,29	46,00	I3	26 / I3	I3	-
I6.	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты 3, 4 групп	I00м3	I,I2	II,60	I3	26 / I3	8	5 / 3
I7.	EI-995 85-2	Подсыпка грунта под полье вручную с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	0,60	69,30	4I	83 / 40	3I	9 / 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8.	СЗI0-I	Перевозка до I км	т	96,50	0,29	28	57	–	–
I9.	ЕI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы	I000м3	0,06	I3,20	I	I	–	–
		Всего по разделу I	руб.	–	–	337	545 I99	62	I37 5I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	269	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	44	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	24	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	337	–	–	–
		Раздел 2. Фундаменты							
20.	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	II4,00	6,49	740	560 277	I98	79 24
2I.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе	шт.	3,00	0,23	I	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		монтажных злементов до 5 т и высоте зданий до 30 м							
22.	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	0,99	230,00	227	30 I5	II	4 I
23.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,77	90,00	69	33 I6	I5	I
		Материалы							
24.	ССЦП.I-I	Бетон М-50	м3	80,94	24,80	2007	-	-	-
25.	ССЦП.4-I8	Камень бутовый	м3	50,I6	I0,80	542	-	-	-
26.	ССЦП2-I	Раствор цементный М-25	м3	2,45	I9,80	49	-	-	-
27.	ССЦП9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,09	64,40	6	-	-	-
28.	ССЦТ.4 табл.3 III.6		кг	I,68	0,32	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29.	ССЦП. 3-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,07	24,40	2	–	–	–
		Всего по разделу 2	руб.	–	–	4582	624 308	224	84 25
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3644	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	599	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	339	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	4582	–	–	–
		Раздел 3. Стены							
30.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	24,60	3,36	83	I59 79	59	20 6
		Материалы							
3I.	ССЦП. 6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	9,45	68,00	643	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	ССЦП. 2-I2	Раствор цементноизвестковый М-50	м3	5,66	23,50	I33	–	–	–
		Всего по разделу 3	руб.	–	–	I08I	I59 79	59	20 6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	859	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	I42	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	80	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I08I	–	–	–
		Раздел 4. Подпольные каналы и приямки							
33.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I6,00	2,50	40	52 26	26	–
34.	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	7,I9	5,44	39	63 3I	27	4 I
35.	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	5I,00	0,72	37	74 37	30	7 3
36.	E9-47 7-2	Покрытие приямков рифленной сталью	т	0,08	46,80	4	6 3	2	I
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I50	I95 97	85	I2 4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II6	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I46	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	4	-	-	-
		Раздел 5. Фундаментные материалы							
37.	ССЦП I-I	Бетон М-50	м3	4,49	24,80	III	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38.	ССЦП6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	2,73	68,00	I86	–	–	–
39.	ССЦП2-2	Раствор цементный М-50	м3	I,65	2I,90	36	–	–	–
40.	ССЦП8-505 т.ч. табл.3	Стоимость плиты перекрытия каналов ПТ I2.5-8-6 из бетона М-200	м3	I,94	59,I6	II5	–	–	–
		Цена 60,80-0,82.2							
4I.	ССЦТ. ЧТБЗП.I	Стоимость арматуры AI	кг	28,3I	0,23	7	–	–	–
42.	ССЦТ. ЧТБЗП 6	Стоимость арматуры BI	кг	37,79	0,32	I2	–	–	–
43.	ССЦП2-4	Раствор цементный М-I0	м3	0,20	24,40	5	–	–	–
44.	CI2I-I979	Стоимость рифленной стали	т	0,08	326,00	26	–	–	–
		Всего по разделу 5	руб.	–	–	623	–	–	–
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	472	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	78	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	43	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	593	–	–	–
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	–	–	26	–	–	–
		Накладные расходы	руб.	–	–	2	–	–	–
		Плановые накопления	руб.	–	–	2	–	–	–
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	–	–	30	–	–	–
		Всего по отделу I	руб.	–	–	6773	I523 683	430	253 86
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	5360	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	882	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	497	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	6739	–	–	–
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	–	–	30	–	–	–
		Накладные расходы	руб.	–	–	2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	–	–	2	–	–	–
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	–	–	34	–	–	–
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 6. Подготовка под полы I этажа							
45.	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,83	4,58	8	I7 9	7	2 I
46.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	55,40	2,50	I38	I8I 90	90	–
47.	EII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00м2	5,09	I32,00	672	285 I4I	I27	I4 4
		Материалы							
48.	ССЦП4-3I	Щебень	м3	7,47	I0,70	80	–	–	–
49.	ССЦПI-3	Бетон М-I00	м3	56,5I	25,80	I458	–	–	–
50.	ССЦП6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	3,5I	68,00	239	–	–	–
5I.	ССЦП2-2	Раствор цементный М-50	м3	I,88	2I,90	4I	–	–	–
		Всего по разделу 6	руб.	–	–	33I7	483 240	224	I6 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	2636	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	435	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	246	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3317	–	–	–
		Раздел 7. Наружная отделка							
52.	ЕI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,65	40,50	26	53 27	23	4 2
53.	ЕI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,0I	56,80	I	–	–	–
		Материалы							
54.	ССЦП2-30	Раствор цементно-известковый	м3	I,22	23,70	29	–	–	–
		Всего по разделу 7	руб.	–	–	70	53 27	23	4 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	56	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	–	–	9	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	5	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	70	–	–	–
		Всего по отделу 2	руб.	–	–	3387	536 267	247	20 7
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	2692	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	444	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	25I	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3387	–	–	–
		Отдел 3. Прочие работы							
		Раздел 8. Крыльцо							
55.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,60	2,50	4	5 3	3	–
56.	Е6-90 II-I	Устройство подпорных стен и стен подвалов из бетона М-I00 бетонных	м3	0,40	5,93	2	2 I	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
57.	Е6-86 9-I0	Укладка арматурной сетки	т	0,0I	I5,30	I	–	–	–
58.	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	0,30	5,44	2	3 I	I	–
59.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,33	4,58	I	3 I	I	–
60.	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,09	22,90	2	3 I	I	–
6I.	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,09	9,83	I	I I	I	–
62.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,77	90,00	69	33 I6	I5	I
		Материалы							
63.	ССЦП.I-I	Бетон М-50	м3	I,63	24,80	40	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64.	СПI-I	Бетон М-50	м3	0,4I	24,80	I0	-	-	-
65.	ССЦТ. ЧТБЗП.I	Стоимость арматуры AI	т	0,I2	229,00	27	-	-	-
66.	ССЦПI-6	Кирпич керамический	тыс.шт.	0,I2	68,00	8	-	-	-
67.	ССЦП4-3I	Щебень	м3	I,33	I0,70	I4	-	-	-
68.	ССЦП.2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,I9	28,I0	5	-	-	-
69.	ССЦП2-30	Раствор цементно-известковый	м3	0,06	23,70	I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	233	50 24	23	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I87	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	233	-	-	-
		Раздел 9. Отмостка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
70.	Е27-42 II-7	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00м2	I,I2	I4,50	I6	33 I7	2	I5 5
7I.	Е27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мклкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2	I,I2	I0,80	I2	I9 9	9	-
		Материалы							
72.	ССЦП4-42	Щебень 40-70 мм	м3	2I,I7	9,95	2II	-	-	-
73.	ССЦП4-29	Щебень I0-20 мм	м3	I,68	I2,00	20	-	-	-
74.	ССЦП5-3	Асфальтобетон	т	8,00	I9,30	I54	-	-	-
75.	ССЦП4-20	Песок	м3	0,56	7,79	4	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	525	52 26	II	I5 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	4I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	69	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	39	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	525	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	758	I02 50	34	I6 5
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	604	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	99	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	55	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	758	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	I09I8	2I6I I000	7II	289 98
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8656	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I425	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.	-	-	803	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I0884	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	30	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	34	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила старший инженер Л.П.Плотникова

Проверила руководитель группы Л.А.Калошина

Перфорация:

Подготовил техник А.Н.Казарин

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б. Надземная часть							
		Раздел I. Стены наружные							
I.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	360,00	3,36	I2I0	2320 II49	868	28I 83
2.	Е7-662 47-9-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	30,00	0,8I	24	4I 20	I0	I0 4
3.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	282,00	0,23	65	I3I	23	42
4.	Е7-I30 9-2-I8	Укладка перемычек массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	45,00	I,77	80	I6I 80	24	56 20
5.	Е7-I36 9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	2,I3	4	9 4	I	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	Е7-668 47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	2,00	0,72	I	3 / I	I	–
		Материалы и изделия							
7.	ССЦ6-8	Кирпич пустотелый	тыс.шт.	I38,24	73,60	I0I74	–	–	–
8.	ССЦП2-I2	Раствор цементно-известковый М-8	м3	82,80	23,50	I946	–	–	–
9.	ССЦ9-92	Стоимость перемччек из бетона М-200	м3	I3,38	64,40	862	–	–	–
I0.	ССЦТЧТБ3-I.II	Стоимость арматуры AI	кг	32,06	0,23	7	–	–	–
II.	ССЦТ. ЧТБ3 II3	Стоимость арматуры A3	т	467,06	0,25	II7	–	–	–
I2.	ССЦТ. 4ТБ3 III.6	Стоимость арматуры B-I	кг	22I,I6	0,32	7I	–	–	–
I3.	ССЦП.9-287	Стоимость прогонов из бетона М-300, марки П40-60-2 шт.	м3	I,20	70,40	84	–	–	–
I4.	ССЦТЧТБ3-I-п.3	Стоимость арматуры A3	т	268,96	0,25	67	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	ССЦП9-92	Стоимость опорных плит из бетона М-200	м3	0,03	64,40	2	–	–	–
I6.	ССЦ ТЧТЗ-I П.3	Стоимость арматуры А3	кг	3,24	0,25	I	–	–	–
I7.	ССЦ П.II-239	Стоимость карнизных плит из бетона М-200	м3	4,4I	7I,I0	3I4	–	–	–
I8.	ССЦТ. ЧТБ3 IIII	Стоимость арматуры АI	кг	96,90	0,23	22	–	–	–
I9.	ССЦТ.ЧТБ3 II6		кг	I22,48	0,32	39	–	–	–
20.	ССЦТ. НТБ3-IIIВ	Стоимость закладных деталей	т	0,03	4I3,00	I2	–	–	–
		Всего по разделу I	руб.	–	–	I9000	2665 I3I9	927	392 I25
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I5I02	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	2492	–	–	–
		накладные НУЧП	руб.	–	–	765	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.	–	–	I406	–	–	–
		плановые НУЧП	руб.	–	–	58I	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I9000	–	–	–
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	–	–	2665	–	–	–
		Раздел 2. Стены внутренние							
2I.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	88,52	3,36	297	570 282	2I3	69 20
22.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	35,50	3,36	II9	229 II4	86	28 8
23.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	60,00	0,23	I4	28	5	9
24.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,05	I94,00	I0	3 I	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
25.	ССЦП6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	47,24	68,00	32I2	–	–	–
26.	ССЦП2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	28,29	23,50	665	–	–	–
27.	ССЦП9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	2,58	64,40	I66	–	–	–
28.	ССЦТ. ЧТБ3 III	Стоимость арматуры AI	кг	I9,09	0,23	4	–	–	–
29.	ССЦТЧТБ3 П6	Стоимость арматуры BI	кг	22,32	0,32	7	–	–	–
30.	ССЦТ. ЧТБ3 III.3	То же, А-3	кг	I74,43	0,25	44	–	–	–
3I.	ССЦП4-2	Раствор цементный М-I00	м3	0,I5	24,40	4	–	–	–
		Всего по разделу 2	руб.	–	–	57I4	830 4II	305	I06 32
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	4542	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	750	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	239	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	422	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	I8I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	57I4	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	830	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие междуэтажное							
32.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	82,00	3,09	253	406 20I	II4	87 3I
33.	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте эданий до 30 м	шт.	5,00	2,09	I0	I7 8	5	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	Е6-I75 I6.3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,44	8,72	30	28 / I4	II	3 / I
		Изделия и материалы							
35.	ССЦП.II-I5-8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м2,приведенной толщиной I2, 6 см, марки ПК4-60-I3-I4Т	м2	I24,74	9,26	II55	-	-	-
36.	ССЦ п.II-I5-8 прим. стр.344,345 п.24,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной II,82, марки ПК4-60-I2-4 шт.	м2	28,48	9,42	268	-	-	-
37.	ССЦПII-I58 прим. стр.344,345 п.2427	Стоимость плит многопустотных с нормативной нагрузкой 970 кг/м2 приведенной толщиной II,72 см, марки ПК8-60-I0-5 шт., ПК8-60-I2-I3 шт.	м2	93,68	9,42	882	-	-	-
38.	ССЦПII-I58- прим. стр.344,345 п.24,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщиной I2,6 см марки ПК6-60-I5-23 шт.	м2	204,93	9,45	I937	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39.	ССЦПI-I58 прим. стр.344, 345 п.24, 27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщиной II,82 см марки ПК 6-60-I2-9 шт.	м2	64,08	I0,05	644	-	-	-
40.	ССЦПI-I58 прим. стр.3,44; 345 п.2, 4,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см. марки ПК8-60-I5-I8 шт.	м2	I60,38	9,82	I575	-	-	-
4I.	ССЦПI-233	Стоимость плит перекрытия из бетона М-200, марки ПТПI8-I6-I4-5 шт.	м3	0,90	69,90	63	-	-	-
42.	ССЦ т.ч. табл.3 IПI	Стоимость арматуры А-I кг		5,93	0,23	I	-	-	-
43.	ССЦ т.ч. табл.3 П6	Стоимость арматуры ВI	кг	3I,20	0,32	I0	-	-	-
44.	ССЦПI-I5	Бетон М-200	м3	3,49	26,30	92	-	-	-
45.	СI24-I0	Арматура класса АI	т	0,I7	338,00	57	-	-	-
46.	ССЦП4-2	Раствор цементный М-I00	м3	27,39	24,40	668	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по раэделу 3	руб.	-	-	9620	45I 223	I30	93 33
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7645	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I262	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	I30	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7I3	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	98	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	9620	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	45I	-	-	-
		Раздел 4. Покрытие							
47.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт.	88,00	3,09	272	436 2I5	I22	93 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48.	Е6-I75 I6-3	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной более 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,66	8,72	23	2I II	9	2 I
		Изделия и материалы							
49.	ССЦПII-I58 прим. стр.344,345 п.25,7	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м2, приведенной толщиной I2,6см марки ПК4-60-I5-38 шт.	м2	338,58	9,26	3I35	-	-	-
50.	ССЦПII-I58 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной II,82 марки ПК4-60-I2-25 шт.	м2	I78,00	9,42	I677	-	-	-
5I.	ССЦПII-I58 прим. стр.344, 345, п.25,27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 970 кг/м2 приведенной толщиной II,72 см, марки ПКВ-60-I0-9 шт.	м2	53,28	9,42	502	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	ССЦПII-I58 прим.стр. 344, 345 п.2,5,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800кг/м2, приведенной толщиной I2,6 см марки ПК6, 60-I5-I5 шт	м2	I33,65	9,45	I263	-	-	-
53.	ССЦПII-I58 прим.стр. 344,345 п.2,5,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800кг/м2 приведенной толщиной II,82 марки ПК-60-I2- I шт	м2	7,I8	8,36	60	-	-	-
54.	ССЦПI-I5	Бетон М-200	м3	2,74	26,30	26	-	-	-
55.	СI24-I0	Арматура класса AI	т	0,I2	338,00	4I	-	-	-
56.	ССЦП2-4	Раствор цементный М-I00	м3	5,87	24,40	I43	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	8985	457 226	I3I	95 34
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7I42	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	II78	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	II8	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	665	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб.	-	-	86	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8985	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	457	-	-	-
		Раздел 5. Перегородки							
57.	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	450,00	3,56	I602	I69I 837	486	35I I30
58.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,I9	75,40	90	I67 83	74	9 3
59.	ЕI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	7,00	2,40	I7	I8 8	7	I
		Материалы							
60.	ССЦПЗ- I75	Стоимость крупнопанельных гипсобетонных перегородок М-75 толщиной 80 мм	м2	I328,48	4,24	5633	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I.	ССЦП2-3	Раствор цементный М-75	м3	3,33	23,40	78	-	-	-
62.	ССЦП6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	6,00	68,00	408	-	-	-
63.	ССЦП2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2,74	23;50	64	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	9929	I876 928	567	36I I33
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7892	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I302	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	538	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	735	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	408	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	9929	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	I876	-	-	-

Раздел 6. Лестницы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64.	Е7-292 I8-II.8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	3,00	2,68	8	I6 / 8	3	5 / 2
65.	СЕ7-298 I8-3-I.8	-		4,00	-4,I2	-I6	-	-	-
66.	Е9-47 7-3	Металлическое ограждение лестничных маршей и площадок	т	0,I4	46,80	7	I0 / 6	3	3 / I
		Изделия и материалы							
67.	ССЦПI-I68	Лестничные марши	м2	I3,44	I2,30	I65	-	-	-
68.	ССЦПI-I69	Лестничные площадки	м2	I3,35	9,94	I33	-	-	-
69.	СI2I-I98I	Металлическое ограждение лестниц	т	0,I4	327,00	46	-	-	-
70.	ССЦПI-I5	Бетон М-200	м3	0,02	26,30	I	-	-	-
7I.	ССЦП4-2	Раствор цементный М-I00	м3	0,03	24,40	I	-	-	-
		Всего по разделу 6	рб.	-	-	470	26 / I4	6	8 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	324	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	53	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2830	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	407	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Раздел 7. Кровля							
72.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350I на битумной мастике	I00м2	7,52	49,90	375	I82 90	80	I0 3
73.	EI2-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	67,70	70,0	4739	-	-	-
74.	EI2-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной I40 мм	I00м2	7,52	I7,30	I30	263 I3I	II7	I4 4
75.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	8,02	I4,80	II9	I36 67	6I	6 2
76.	EI2-I33 2-II	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00м2	8,02	329,00	2639	70I 347	267	80 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77.	EI2—77 8-2	Устройство обрамлений на фасадах без водосточных труб	I00м2	9,47	9,43	89	44 22	22	–
		Материалы							
78.	ССЦП7-24	Керамзит	м3	74,47	I4,I0	I050	–	–	–
79.	ССЦП3-I47	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м3	м3	I05,28	I6,00	I684	–	–	–
80.	ССЦП2-2	Раствор цементный М-50	м3	I2,67	2I,90	277	–	–	–
		Всего по разделу 7	руб.	–	–	I3868	I326 657	547	II0 33
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	III02	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	I832	–	–	–
		накладные НУЧП	руб.	–	–	380	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	I035	–	–	–
		плановые НУЧП	руб.	–	–	290	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I3969	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-		-	-	-
		Раздел 8. Окна и балконные двери							
8I.	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	54,86	4,47	245	203 I00	82	I8 5
82.	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	I08,53	3,25	353	3II I55	I25	30 9
83.	EI0-II4 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3м2	м2	5,I9	4,24	22	I8 9	7	2 I
84.	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00м2	I,63	229,00	374	83 4I	38	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85.	EI5-7I9 2I0I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,05	I5I,00	8	2 I	I	-
86.	EI0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при выоте проема до I м	м2	5,44	I,65	9	7	3	-
87.	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	I57,95	0,92	I45	II8 59	54	5 2
		Изделия							
88.	CI22-22	Блоки оконные 0PI5-09	м2	9,I0	23,00	209	-	-	-
89.	CI22-27	То же, 0PI5-I2A	м2	40,32	22,60	9II	-	-	-
90.	CI22-28	То же, 0PI5-I8	м2	97,28	2I,60	2I0I	-	-	-
9I.	CI22-30	То же, 0PI5-2I	м2	9,09	20,50	I86	-	-	-
92.	CI22-I7	То же, 0P09-09	м2	I,54	22,40	34	-	-	-
93.	CI22-24	То же, 0P09-I5	м2	3,90	24,60	96	-	-	-
94.	CI22-28	То же, 0PI5-I5	м2	2,I6	2I,60	47	-	-	-
95.	CI22-207	Блоки балконные ИБР22-09	м2	I,92	23,40	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96.	СI22-2II	То же, БР22-I5	м2	3,27	25,90	85	-	-	-
97.	СI22-359	Доски подоконные шириной 200 мм	м	II9,64	I,92	230	-	-	-
98.	СIII-407	Приборы для одностворных окон с раздельными переплетами	к-т	I2,00	-2,64	-32	-	-	-
99.	СIII-4I0	То же, двухстворные	к-т	25,00	3,56	89	-	-	-
I00.	СIII-4I4	То же, трехстворные	к-т	4I,00	7,98	327	-	-	-
I0I.	СIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	компл.	I,00	5,43	5	-	-	-
I02.	СIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	компл.	I,00	9,4I	9	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	6998	742 368	3I0	58 I8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	5562	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	9I8	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	5I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6998	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
I03.	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I0,28	I,45	I5	I9 9	6	3 I
I04.	EI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	I37,78	I,I9	I64	223 II0	70	40 I2
I05.	EI5-729 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках на замазке оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,I0	I96,00	I9	I0 5	5	-
		Изделия							
I06.	CI22-235	Стоимость дверного блока ДВ7-7-3	м2	6,I6	I6,00	99	-	-	-
I07.	CI22-235	То же марки ДВ9-9	м2	4,I2	I6,00	66	-	-	-
I08.	CI22-2I7	То же ДГ2I-7Л, ДГ2I-7П	м2	I9,46	I5,00	292	-	-	-
I09.	CI22-2I8	То же ДГ2I-9	м2	34,20	I4,20	486	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0.	CI22-2I9	То же ДГ2I-I0	м2	68,34	I3,50	923	–	–	–
III.	CI22-224	То же, Д02I-I3	м2	I5,78	9,79	I54	–	–	–
II2.	CIII-446	Двери входные в здание однопольные	компл.	4,00	6,94	28	–	–	–
II3.	CIII-448	–		67,00	–	–	–	–	–
II4.	CIII-449	Двери входные в помещение двупольные	компл.	6,00	3,5I	2I	–	–	–
		Всего по разделу 9	руб.	–	–	2849	252 I24	8I	43 I3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	2267	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	372	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	2I0	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	2849	–	–	–
		Раздел I0. Полы							
II5.	E26-I9 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными	м3	I2,50	8,05	I0I	I23 6I	59	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6.	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00м2	6,27	72,90	457	I92 95	89	6 2
II7.	EII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	I,96	363,00	7I0	26I I29	I20	9 3
II8.	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,22	22,90	5	7 3	3	-
II9.	EII-I82 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	I00м2	II,36	390,00	4432	I070 529	486	43 I3
		Материалы							
I20.	CII4-I25	Плиты жесткие минераловатные	м3	I2,75	25,60	326	-	-	-
I2I.	ССЦП2-5	Раствор цементный М-I50	м3	4,37	25,90	II3	-	-	-
I22.	ССЦП2-6	Раствор цементный М-200	м3	0,48	280,00	I34	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	7899	I653 8I7	757	60 I9
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	6278	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	I036	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	585	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	7899	–	–	–
		Раздел II. Наружная отделка							
I23.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	9,47	I3,I0	I24	25I I24	I24	–
		Всего по разделу II	руб.	–	–	I56	25I I24	I24	–
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I24	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	20	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	I2	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I56	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
I24.	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	I5,24	40,50	6I7	I247 6I8	543	75 36
I25.	EI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	26,57	6,27	I67	294 I45	I4I	4 I
I26.	EI5-295 59-2	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит	I00м2	II,56	2I,70	25I	406 20I	I9I	I0 3
I27.	EI5-296 59-3	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных	I00м2	0,59	3,93	2	4 2	2	-
I28.	EI5-82 I4I0	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	I00м2	2,72	422,00	II47	53I 263	257	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещения высотой до 4 м по штукатурке	I00м2	I,I3	5,84	7	II / 6	6	-
I30.	EI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	I00м2	4,90	58,80	288	I45 / 72	68	4 / I
I3I.	EI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	0,42	76,70	32	24 / I2	I2	-
I32.	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке потолков	I00м2	0,74	90,I0	66	52 / 26	25	I
I33.	EI5-584 I60-3	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00м2	II,37	95,00	I080	I020 / 505	504	I
I34.	EI5-585 I60-4	Высококачественная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений	I00м2	I,48	I2I,0C	I79	263 / I30	I30	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
I35.	ССЦП2-30	Раствор цементно-известковый	м3	35,05	23,70	831	–	–	–
		Всего по разделу I2	руб.	–	–	5872	3997 I980	I879	I0I 43
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	4667	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	769	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	436	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	5872	–	–	–
		Раздел I3. Прочие работы							
I36.	Е7-460 35-59-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт.	2,00	2,09	4	7 4	2	2 I
I37.	Е8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщинов в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,I4	85,60	I2	20 9	9	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38.	E8-59 7-3	Монтаж металлические перемычек	т	0,I8	I94,00	35	II 5	5	-
I39.	EI5-503 6I-2	Клеевая окраска внутри помещения высотой до 4 м высококачественная по штукатурке	I00м2	0,I4	43,80	6	9 4	4	-
I40.	EI6-38 I7-7	Металлический натрубок для сброса воды	м	0,30	I,I4	I	-	-	-
		Материалы							
I4I.	ССЦПII-233	Стоимость плит перекрытия ПТП8-I6-I4-2 шт из бетона М-200	м3	0,36	69,90	25	-	-	-
I42.	ССЦТ. ЧТБ3 III	Стоимость арматуры А-I	кг	2,37	0,23	I	-	-	-
I43.	ССЦТ. Ч.ТБ3-II6	Стоимость арматуры В-I	кг	I2,49	0,32	4	-	-	-
I44.	ССЦII-6	Кирпич керамический	тыс.шт.	0,4I	68,00	28	-	-	-
I45.	ССЦ2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,I2	I890,00	227	-	-	-
I46.	ССЦ2-4	Раствор цементный М-I00	м3	4,I8	960,00	40I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,07	49,90	4	2 I	I	-
I48.	E26-36 8-9	Утепление плитами минераловатными	м3	0,74	7,68	6	II 6	5	I
I49.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,07	I4,80	I	I I	I	-
I50.	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299	I00м2	I,II	0,08	I	-	-	-
I5I.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0I	I94,00	2	I	-	-
I52.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	0,07	49,90	4	2 I	I	-
I53.	EI2-300 9-7	Дополнительные 4 слоя толя	I00м2	0,30	0,08	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Объем 7,4.4							
I54.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	0,07	49,90	4	2 I	I	-
I55.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	0,I4	I4,80	2	2 I	I	-
I56.	EI2-300 I0-2	Дополнительная цементная стяжка на I0 мм	I00м2	2,04	0,08	I	-	-	-
		Объем I3,6,I5 Материалы							
I57.	СII4-I25	Плиты жесткие минераловатные	м3	0,76	25,60	I9	-	-	-
I58.	ССЦП2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,58	24,40	I4	-	-	-
I59.	EII-50 7-I	Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	29,40	2,88	85	I7I 84	53	3I
I60.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,II	I94,00	2I	6 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I.	Е8-6I 7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,04	3I8,00	I3	2 / I	I	-
I62.	ЕI0-49-8-6	Барьеры в гардеробных	м	3,00	3,60	II	4 / I	I	-
		Материалы							
I63.	ССЦП7-24	Керамзит	м3	32,34	I4,I0	456	-	-	-
I64.	ССЦП2-26	Раствор цементный I:3	м3	0,03	22,30	I	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб.	-	-	6290	25I / I22	88	34 / I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	500I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	825	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	463	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6289	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего по надземной части	руб.	-	-	97697	I4777 73I3	5852	I46I 496
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	77648	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I28I2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7237	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	97697	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	I4650	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	2	-	-	-
		Заработная плата машинистов	руб.	-	-	I	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего заработная плата	руб.	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	IO	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	97758	I4777 73I3	5852	I46I 496
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	77648	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		материал	руб.	-	-	II395	-	-	-
		эксплуатация машин	руб.	-	-	963	-	-	-
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	495	-	-	-
		Основная заработная плата	руб.	-	-	5849	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	6344	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	6470	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I28I2	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	4237	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7236	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	32I6	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	97696	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.	-	-	I4767	-	-	-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Эксплуатация машин	руб.	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		заработная плата машинистов	руб.	-	-	I	-	-	-
		основная заработная плата	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	4	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.	-	-	46	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	63	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	IO	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова
Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова
Составил старший инженер Л.Е.Плотникова
Проверил руководитель группы Л.А.Калошина
Перфорация:
Подготовил техник А.Н.Казарин
Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Сметная стоимость - 7,84 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 49,0 руб.
2. I м2 общей площади здания - 5,42 руб.
3. I м3 объема здания - I,69 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		Раздел I. Сантехнические работы							
I.	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I66,25	7,66	I273	I09 52	42	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	30,00	0,86	26	I4 / 6	6	-
3.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	I65,00	0,9I	I50	77	35	2
4.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	2I3,00	I,03	2I9	99 / 47	45	2
5.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	40,00	I,I4	46	I9 / 8	8	-
6.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	33,00	I,6I	53	2I / I0	9	I
7.	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	73,00	0,49	36	I2 / 6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8.	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	шт.	66,00	I,50	99	-	-	-
9.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	4,5I	3,94	I8	36 / I7	I7	-
I0.	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5 кч I8П2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: I5	шт.	5,00	I,47	7	-	-	-
II.	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:20	шт	4,00	I,69	7	-	-	-
I2.	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5 КЧ I8П2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм:25	шт.	5,00	2,02	I0	-	-	-
I3.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	5,00	0,86	4	2 / I	I	-
I4.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	5,00	I,6I	8	3 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт.	2,00	23,00	46	II / 5	5	-
I6.	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	2,00	2,62	5	3 / I	I	-
I7.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	I,64	0,29	I	-	-	-
I8.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	2,00	2,4I	5	I	-	-
I9.	EI8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2,00	4,43	9	I	-	-
20.	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт.	5,00	I5,20	76	8 / 3	3	-
2I.	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам. 25 мм	шт.	I,00	I,68	2	2 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22.	ЕI6-I35 I2-I	То же, диам. 32 мм	шт.	3,00	I,60	5	7 3	3	-
23.	2307-I023 5	Стоимость вентилей фланцевых I5Ч9П2 диам. 25 мм	шт.	I,00	2.47	2	-	-	-
24.	2307-I023 6	То же, диам. 32 мм	шт.	3,00	3,07	9	-	-	-
25.	СI30-I790	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт.	2,00	0,73	I	-	-	-
26.	СI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 32	шт.	6,00	0,86	5	-	-	-
27.	СI30-I00I	Краны проходные натяжные муфтовые латунные IIБI0БКI для газа давлением 9,8 кпа, диаметром I5 мм	шт.	5,00	0,92	5	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2605	425 I98	I83	I5
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	283	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I92	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	89	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2605	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	425	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
28.	EI5-647	Окраска трубопроводов перед изоляцией лаком	I00м2	0,I2	37,I0	4	- 4	4	-
29.	E26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,60	I6,80	I0	= 7	7	-
30.	CII4-I49	Стоимость полуцилиндров минераловатных	м3	0,60	30,I0	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I.	Е26-73	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,33	I2,60	4	= 4	4	-
32.	СII4-528	Стоимость стеклоткани	м3	0,33	3I,30	I0	-	-	-
33.	ЕI5-6I4	Окраска неизолированных труб и радиаторов	I00м2	2,79	55,60	I55	= I07	I07	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	254	= I22	I22	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	20I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	254	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	2859	425 320	305	I5 3
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	20I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	35	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	254	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2I27	-	-	-
		Пуск и регулировка	руб.	-	-	3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	283	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	I28	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I92	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	89	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2605	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	425	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
34.	E20-735 22-I	Вентилятор ВК-7-У4 САМАЛ	шт.	3,00	42,20	I27	I6 / 7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35.	Е20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200	I шт.	54,00	I,48	80	I04 48	45	3 I
36.	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х 200	I шт.	35,00	I,63	57	68 3I	29	2 I
37.	Е20-525 I2-I	Установка рефлекторов диаметром патрубка мм: 200	шт.	2,00	8,3I	I7	I0 5	5	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	337	I98 9I	86	5 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	28I	-	-	-
		пуск и регулировка	руб.	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	27	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	6I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	337	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	I98	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
38.	EI8-I4 24-4Б	Установка асбестоцементных коробов перим. до I000 мм	м2	40,30	0,53	2I	$\frac{-}{I8}$	I8	-
		0,39.I,I2=0,44 0,0I.I,I5=0,0I 0,06.I,25=0,08 0,78.0,9=0,7 Цена: 0,44+0,0I+0,08=0,53							
39.	EI8-I5 24-4В	Установка коробов асбестоцементных перим. бол.. I000мм	м2	6,60	0,37	2	$\frac{-}{2}$	2	-
		0,27.I,I2 =0,30 0,0I.I,I5= 0,0I 0,05.I,25=0,06 0,54.0,9==0,49 Цена: 0,30+0,0I+0,06=0,37							
40.	0604-802 К=0,75	Стоимость коробов асбестоцементных разм.I50xI50 мм	м	4,00	I,I8	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	0604-804	То же, разм.200х200 мм	м	I3,00	I,84	24	–	–	–
42.	0604-802	То же, разм. I50х200 мм	м	I9,00	I,58	30	–	–	–
43.	0604-804 К=I,25	То же, разм. 200х250 мм	м	I5,00	2,30	35	–	–	–
44.	0604-805 К=I,25	То же, разм. 250х300 мм	м	6,00	2,85	I7	–	–	–
45.	Е23-4I 30-9-А 23-42 30-9-Б	Стояки из асбестоцементных труб диам. II8 мм дл.3,6 м	шт	2,00	6,44	I3	– 4	4	–
		I,49.I,I2+0,47.I,I2.0,6=I,99 0,04.I,I5+0,0I.I,I5.0,6=0,06 3,I2.I,25+0,65.I,25.0,6=4,39 3,I .0,9 +0,95 .0,9.0,6=3,3I Цена: I,99 +0,06+4,39 = I,44							
46.	Е23-4I 30-9-А 23-42 30-9-Б	Стояки из асбестоцементных труб диам. II8 мм дл.0,8 м		2,00	2,65	5	– I	I	–
		I,49.I,I2-0,47.I,I2.2,2=0,50 0,04.I,I5-0,0I.I,I5.2,2=0,03 3,I2.I,25-0,65.I,25.2,2=2,I2							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		3,I.0,9-0,95.0,9.2,2=0,90 Цена: 0,50+0,03+2,I2=2,65							
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	I9I	- 25	25	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9I	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	528	I98 II6	III	5 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I52	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	28I	–	–	–
		Пуск и регулировка	руб.	–	–	4	–	–	–
		Накладные расходы	руб.	–	–	27	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб.	–	–	6I	–	–	–
		Плановые накопления	руб.	–	–	25	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб.	–	–	4I	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	337	–	–	–
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	–	–	I98	–	–	–
		Отдел 3. Холодное водоснабжение							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
47.	EI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм	м	3,00	3,29	I0	– I	I	–
48.	CII3-697	Трубы чугунные напорные раструбные ГОСТ 9583-75 диаметр условного прохода в мм – ДУ: толщина стенок в мм – Т: ДУ – 65;Т – 7,4	м	3,00	2,88	9	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
49.	EI6-2I 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм	т	0,0I	468,00	5	-	-	-
50.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	65,00	I,20	78	I6	I5	I
5I.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	I8,00	I,35	24	4	4	-
52.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	95,00	I,36	I29	23	22	I
53.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	I0,00	I,58	I6	2	2	-
54.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	7,00	I,79	I3	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
55.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	5,00	2,2I	II	— I	I	—
56.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: I5	шт	I6,00	I,25	20	—	—	—
57.	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 20	шт	3,00	I,48	4	—	—	—
58.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт	I4,00	I,82	25	—	—	—
59.	CI30-89	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 40	шт.	2,00	3,I2	6	—	—	—
60.	EI6-I05 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	6,00	2,07	I2	— I	I	—
6I.	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа, диаметром в мм 25	м	60,00	2,23	I34	—	—	—
62.	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	I,00	I5,20	I5	— I	I	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
63.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,00	3,94	8	=/7	7	-
		Раздел 6. Строительные работы							
64.	E26-I9 4-6	Изоляция трубопровода минеральной ватой	м3	0,I8	8,05	I	=/I	I	-
65.	CII4-3I	Стоимость матов из минеральной ваты	м3	0,I8	34,60	6	-	-	-
66.	E26-5I II-I	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	I00м2	0,09	I04,00	I0	=/5	5	-
67.	E26-70 I3-7	Оклейка пергаментом поверхности изоляции	I00м2	0,I0	24,70	3	=/I	I	-
68.	CIII-299	Пергамент марки А	м2	I0,24	0,08	I	-	-	-
69.	E26-76 I4-2	Окраска трубопроводов по изоляции	I00м2	0,32	46,70	I5	=/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	44	- IO	IO	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	678	- 68	66	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	44	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	5I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	69	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	46	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	634	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
70.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	80,00	I,20	96	I9	I8	I
7I.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	40,00	I,35	54	9	9	-
72.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	60,00	I,36	82	I5	I4	I
73.	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	I5,00	I,58	24	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	I8,00	I,79	32	— 4	4	—
75.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	I5,00	2,2I	33	— 4	4	—
76.	CI30-I03	Вентили I5Ч8П2 диам.I5 мм	шт	3,00	I,47	4	—	—	—
77.	CI30-I04	То же, диам. 20 мм	шт.	2,00	I,69	3	—	—	—
78.	CI30-I05	То же, диам. 25 мм	шт.	9,00	2,02	I8	—	—	—
79.	CI30-I06	То же, диам. 32 мм	шт.	I,00	2,53	3	—	—	—
80.	CI30-I07	То же, диам.40 мм	шт.	2,00	3,54	7	—	—	—
8I.	CI30-I08	То же, диам. 50 мм	шт.	I,00	4,32	4	—	—	—
82.	EI7-52 3-3	Смесители для душа СМ-Д-ШЛ	шт.	3,00	II,90	36	— 2	2	—
83.	EI7-50 3-3 CI30-I50I 2407-I820	Смеситель для раковин	шт	2,00	3,77	8	— I	I	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: 4,59 - 4,0 +2,9.I,098							
84.	EI7-5I 3-3	Смеситель для ножной ванны СМ-УМ-ВКСЦ	шт.	I4,00	6,59	92	= 7	7	-
85.	EI7-52 3-3	Смесители для ванны СМ-В-В	шт.	I,00	II,90	I2	= I	I	-
86.	EI7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт.	I,00	II,90	I2	= I	I	-
87.	EI7-4I 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,2 м2	шт.	5,00	2,62	I3	= 2	2	-
88.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,28	3,94	9	= 9	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 8. Строительные работы							
89.	E26-I9 4-6	Изоляция трубопровода минеральной ватой	м3	0,33	8,05	3	— 2	2	–
90.	CII4-3I	Стоимость матов из минеральной ваты	м3	0,I8	34,60	6	–	–	–
9I.	E26-5I II-I	Штукатурка асбестоцементным раствором по металлической сетке	I00м2	0,I8	I04,00	I8	— 9	9	–
92.	E26-76 I4-2	Окраска трубопроводов по изоляции	I00м2	0,I9	46,70	9	— 2	2	–
		Всего по разделу 8	руб.	–	–	45	— I3	I3	–
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	36	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	5	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	4	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	45	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	63I	- / 90	88	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	45	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	542	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	72	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	663	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
93.	EI6-30 5 I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I00,00	3,2I	32I	- / 47	45	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
94.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	90,00	4,59	4I3	— 47	44	3 I
95.	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50	компл.	25,00	I8,I0	452	— 35	34	I
96.	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	2,00	9,I8	I8	— I	I	—
97.	EI7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл.	3,00	37,90	II4	— 3	3	—
98.	EI7-86 6-2	Мойки чугунные на два отделения со смесителем	компл.	I,00	37,00	37	— 2	2	—
99.	EI7-8 I-2	Установка ванн ножных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем	компл.	I4,00	35,00	490	— 28	27	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00.	ЕI7-I I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I500	компл.	2,00	47,60	95	— 4	4	—
I0I.	ЕI7-38 2	Устройство душей гигиенических	компл.	2,00	47,30	95	— 3	3	—
I02.	ЕI7-57 4-I	Унитазы компакт	компл.	I4,00	23,20	325	— 23	2I	2 I
I03.	ЕI6-75 5-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 7 мм	м	4,00	I4,20	57	— 7	6	I
I04.	ЕI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	9,00	6,3I	57	— 3	3	—
I05.	ЕI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	2,00	I4,60	29	— 2	2	—
		Всего по разделу 9	руб.	—	—	3063	— 205	I95	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2503	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	334	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	226	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3063	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	3063	205	I95	I0 3
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2503	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	334	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	226	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3063	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	784I	623 799	765	84 8
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	425	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	70	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	39	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	534	–	–	–
		Стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	5972	–	–	–
		Пуск и регулировка	руб.	–	–	7	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб.	–	–	794	–	–	–
		Плановые накопления	руб.	–	–	541	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб.	–	–	130	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	7307	–	–	–
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	–	–	623	–	–	–

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составила старший инженер Н.А.Князева

Проверила руководитель группы Е.Н.Пятигорская

Перфорация: Подготовил техник В.И.Бычкова

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На электроосвещение

Основание: Э0-I

Сметная стоимость – 2,46 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – тыс.руб.
б) монтажных работ – 2,46 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – I5.37 руб.
2. I м2 общей площади здания – I,70 руб.
3. I м3 объема здания – 0,53 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I.	E2I-I50 27-5	Щиток осветительный УОШВ-6, ОШВ-6, ОПМ-I	I00шт.	0,06	238,00	I4	– II	II	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E2I-I52 27-7	Трансформатор ЯТП-0,25	I00шт.	0,06	I24,00	7	= 5	5	-
3.	E2I-I26 25-2	Светильники ШПР-I00,ШПР-200	I00шт.	0,2I	I20,00	25	= 23	I0	I3 4
4.	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	I00шт.	2,83	85,20	24I	= 93	89	4 3
5.	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт.	0,49	I3,30	7	-	5	-
6.	E2I-II4 23-2	Выключатель для открытой проводки сдвоенный	I00шт.	0,35	I3,30	5	= 4	4	-
7.	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00шт.	0,05	33,60	2	= I	I	-
8.	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт.	0,08	I2,90	I	= I	I	-
9.	Ц8-84-I	Звонок	шт.	I,00	0,38	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	E2I-I23 24-I	Выключатель АП-50-3МТ	шт.	I,00	2,58	3	— I	I	-
II.	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 АВВГ	I00м	0,50	39,80	20	— I8	I4	4 I
I2.	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок АППВС	I00м	I8,00	6,60	II9	— 97	97	-
I3.	E2I-93 I7-I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00м	0,30	3,28	I	— I	I	-
I4.	E2I-94 I7-2	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарный сечением до 6 мм2	I00м	0,25	4,56	I	— I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарный сечением до I6 мм2	I00м	0,65	6,67	4	— 4	3	I
I6.	E2I-98 I7-6	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	I00м	0,30	I,47	I	—	—	—
I7.	E2I-99 I7-7	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	0,75	I,69	I	— I	I	—
I8.	E2I-I00 I7-8	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2	I00м	I,95	3,08	6	— 6	6	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	E2I-8I I6-I	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с неподвижным креплением, диаметром условного прохода до 25 мм	I00м	0,55	34,40	I9	- I6	I3	3 I
20.	E2I-82 I6-2	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, по стенам и колоннам с неподвижным креплением, диаметром условного прохода до 32 мм	I00м	0,65	35,I0	23 I9	-	I6	3 I
		Всего по разделу I	руб.	-	-	786	- 307	279	28 I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	50I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	243	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	60	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	804	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Материалы,не учтенные сборником							
2I.	I5I7-2232	Щиток осветительный количество автоматических выключателей 6 шт. ток I5А, 20А, 25А 500х600хI50мм = УОЩВ-6У4ТУ 36-I888-75 =	шт.	5,00	35,5I	I78	-	-	-
22.	I5I7-2222	Щиток осветительный 788х22IхI90мм=ОПМ-IIОСТ 8709-76 =	шт.	I,00	44,I2	44	-	-	-
23.	I5I7-2346	Ящик с понижающим трансформатором 282х205хI30 мм = ЯТП-0,25 ТУ 36,63I - 76 =	шт.	6,00	I3,67	82	-	-	-
24.	CI53-4I	Светильники без отражателя ШПР-I00-0IУ3, ШПР-I00-02У3	шт.	II,00	5,57	6I	-	-	-
25.	CI53-42	Светильники без отражателя ШПР-200-0IУ3, ШПР-200-02У3	шт.	I0,00	7,44	74	-	-	-
26.	CI53-I38	Светильник П0-02	шт.	I80,00	2,60	468	-	-	-
27.	Цена Таллинского з-да Эстопласт	Светильник арт.38	шт.	45,00	4,97	224	-	-	-
28.	CI53-I40	Светильник НП020,I00	шт.	7,00	2,22	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29.	CI53-I40	Светильник НПОI9,60	шт.	6,00	2,22	I3	-	-	-
30.	CI53-I37	Светильник НБО-05,60	шт.	II,00	I,9I	2I	-	-	-
3I.	CI53-I33	Светильник НБО-02	шт.	36,00	3,05	II0	-	-	-
32.	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0шт.	II,30	0,99	II	-	-	-
33.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт.	I4,40	I,08	I6	-	-	-
34.	CI53-28I	Лампа накаливания Б220-I50	I0 шт.	I,20	I,I9	I	-	-	-
35.	CI53-307	Лампы МО36-25	I0шт.	I,90	0,88	2	-	-	-
36.	CI54-2I8	Звонок безыскровый на напряжение 220 в укомплектован звонковой кнопкой корпус пластмассовый двухцветный типа ЗП	шт.	I,00	I,80	2	-	-	-
37.	I504-I009	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А 50, исполнение расцепителей м, т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,4 I0 I6 40 50 = АП50-3МТУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3ТУ I6-522,066-75 =	шт.	I,00	2,43	2	-	-	-
38.	I504-6I60	Выключатель для скрытой установки	шт.	49,00	0,43	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39.	I504-6I60	То же, сдвоенный	шт.	35,00	0,43	I5	-	-	-
40.	I504-6I62	То же, герметический	шт.	5,00	0,97	5	-	-	-
4I.	CI54-I42	Розетка штепсельная для скрытой установки	шт.	8,00	0,2I	2	-	-	-
42.	CI5I-II96	Кабели силовые на напряжение I000в двужильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000м	0,05	I79,00	9	-	-	-
43.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 : 2х5	I000м	0,06	28,40	2	-	-	-
44.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 : 6	I000м	0,I0	45,60	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 : I0	I000м	0,I0	72,90	7	-	-	-
46.	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660 в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I6	I000м	0,I6	I05,00	I7	-	-	-
47.	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2 : 2Х2,5	I000м	I,40	39,20	55	-	-	-
48.	CI52-205	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2:3х2,5	I000м	0,40	56,80	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	0503-8012 2	То же, диам. 20 мм	м	55,00	0,22	I2	-	-	-
50.	0503-8012 5	То же, диам.32 мм	м	65,00	0,53	34	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I654	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I532	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I22	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I654	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	2458	- 307	279	28 I0
		в том числе;							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2033	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	243	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2458	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составила старший инженер Н.А.Князева

Проверила руководитель группы Е.М.Пятигорская

Перфорация:

Подготовил техник В.И.Бычкова

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест
(спальный корпус) (стены кирпичные)
На силовое электрооборудование

Основание: Э0-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,59 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 3,69 руб.
2. I м2 общей площади здания - 0,4I руб.
3. I м3 объема здания - 0,I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I.	Ц8-572-7	Вводно-распределительная панель ВРУ-I-2I	шт.	I,00	I0,70	II	3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Подготовка к включению ВРУ-I-2I							
2.	Ц8-574-2	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: рубильник на ток до 630 а	полюс	3,00	I,42	4	2	2	-
3.	Ц8-574-6	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; предохранитель плавкий на ток до 250а	шт.	6,00	0,66	4	2	2	-
4.	Ц8-574-7	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: предохранитель плавкий на ток до 400а	шт.	2,00	I,03	2	I	I	-
5.	Ц8-574-55	Счетчик	шт.	I,00	I,I9	I	I	I	-
6.	Ц8-574-53	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: шунт, трансформатор тока или напряжения, стабилизирующий трансформатор	шт.	3,00	0,5I	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	Ц8-6I2-7	Пункт силовой распределительный СУ	I00шт.	0,0I	508,00	5	3	3	-
		Подготовка к включению СУ							
8.	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50а	шт.	5,00	0,23	I	I	I	-
9.	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63а	шт.	3,00	I,I4	3	2	2	-
I0.	Ц8-522-I	Выключатель пакетный ВПКМ	шт.	3,00	2,60	8	4	4	-
II.	Ц8-522-5	Розетки с заземляющим контактом	компл.	II,00	2,32	26	II	II	-
I2.	Ц8-6I3-I	Счетчик однофазный	I00шт.	0,0I	27,60	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до I2,5 мм2	I00м	I,70	4,88	8	$\frac{-}{8}$	4	$\frac{4}{I}$
I4.	Ц8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до : I6 мм2	I00м	0,I0	0,29	I	-	-	-
I5.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм2	I00м	5,60	I,2I	7	$\frac{-}{6}$	6	-
I6.	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до: 6 мм2	I00м	0,I0	I,38	I	-	-	-
I7.	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до: I6 мм2	I00м	0,20	2,53	I	-	-	-
I8.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	I,90	I5,90	30	$\frac{-}{I5}$	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,I0	20,60	2	— I	I	-
20.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	0,40	60,80	24	— I8	9 3	9
		Всего по разделу I	руб.	-	-	2I2	— 78	64	I4 4
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I42	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2I2	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
2I.	Письмо треста Экмп-460т	Вводная панель ВРУ-I-2I	шт.	I,00	I89,80	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22.	I5I7-2I50	Щиток групповой осветительный величиной с выключателями автоматическими типа А3I6I 5 шт. типа А3I63 3 шт. 680х604хI55мм = СУ-9443-I6ТУ I6,536,I98 - 75 =	шт.	I,00	55,95	56	-	-	-
23.	I504I-060 59	Выключатель пакетный ВПКМ-2-I0	шт.	3,00	I,09	3	-	-	-
24.	I70I-0037	Счетчик активной энергии СА4-И672М	шт.	I,00	II,36	II	-	-	-
25.	CI54-I65	Розетка У-220 с заземляющим контактом	шт.	7,00	0,70	5	-	-	-
26.	CI54-I63	То же, вилка	шт.	7,00	0,24	2	-	-	-
27.	CI54-I50	Розетка с заземляющим контактом А-700	шт.	4,00	0,44	2	-	-	-
28.	CI54-I5I	То же, вилка	шт.	4,00	0,40	2	-	-	-
29.	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:2х5	I000м	0,73	28,40	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30.	CI52-230	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 : 6	I000м	0,0I	45,60	I	-	-	-
3I.	CI52-23I	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I0	I000м	0,03	72,90	2	-	-	-
32.	0503-80I22	Трубы винипластовые диам.20мм	м	I90,00	0,24	46	-	-	-
		Цена: 0,2.I,076 = 0,22							
33.	0503-80I25	То же, диам. 32 мм	м	I0,00	0,57	6	-	-	-
		Цена: 0,49 , I,076 = 0,53							
34.	CI5I-I252	Кабели силовые на напряжение I000в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2 : 3х2,5	I000м	0,04	222,00	9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	383	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	–	–	356	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	27	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	–	–	383	–	–	–
		Всего по смете:	руб.	–	–	595	– 78	64	I4 4
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	–	–	498	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	56	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	4I	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	–	–	595	–	–	–

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составил старший инженер Н.А.Князева

Проверил руководитель группы Е.М.Пятигорская

Перфорация:

Подготовил техник В.И.Бычкова

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
к типовому проекту интерната при школе на I60 мест
(спальный корпус) (стены кирпичные)
На устройство связи

Основание: СС-I

Сметная стоимость – 2,42 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования – 0,57 тыс.руб.
б) монтажных работ – I,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу – I5,I2 руб.
2. I м2 общей площади – I,67 руб.
3. I м3 объема здания – 0,52 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Радиофикация							
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I.	Е34-64I I24-I	Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240в	шт.	I,00	I7,65	I8	–	8	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЦI0-972-I8	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ-I со столба или стойки на стену	ввод	I,00	3,I7	3	— 2	2	—
3.	ЦI0-397-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 вт на столбе или трубостойке	шт	I,00	I,49	I	— I	I	—
4.	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	45,00	2,42	I09	— I00	I00	—
5.	Ц8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт,	0,43	25,I0	II	— 7	7	—
6.	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	2,85	49,80	I42	— I05	5I	54 I7
7.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2	I00м	3,30	4,88	I6	— I5	8	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	4I,00	2,73	II2	— 96	96	-
9.	Цена Муром-ского завода	Громкоговоритель 0,25 гд	шт	4I,00	7,60	3I2	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I022	— 334	273	6I I9
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	3I2	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-
		заготов.-складские расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	34I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	4I2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	237	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	70I	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
I0.	290220-I2 5I	Абонентский трансформатор ТАМУ-I0Т	шт.	I,00	3,6I	4	-	-	-
		Цена: 3,35.I,077 = 3,6I							
II.	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт.	43,00	0,I6	7	-	-	-
I2.	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I, 2 мм2	I000м	0,33	22,90	8	-	-	-
I3.	0503-80I2 5	Труба винипластовая диам.32мм	м	285,00	0,53	I5I	-	-	-
		Цена: 0,49.I,076 = 0,53							
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	I84	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I70	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I84	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	I226	- 334	273	6I I9
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	3I2	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	6	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	I9	-	-	-
		заготов. складские расходы	руб.	-	-	4	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	34I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	582	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	237	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	66	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	885	-	-	-
		Отдел 2. Телефонизация							
		Раздел 3. Монтажные работы и оборудование							
I4.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная типа КРТП-I0	коробка	I,00	4,0I	4	- 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	Ц8-4I7-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,45	49,80	22	— I7	8	9 3
I6.	Ц8-534-I3	Шкаф электрослаботочных устройств ЩЭСУ	кг	28,00	0,39	II	— I	I	—
I7.	Ц8-409-I	Провод ТРП в трубе	I00м	0,45	4,88	2	— 2	I	I
I8.	I602-0400 48 доп.5	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2,00	9,07	I8	—	—	—
		Цена: 9,55.0,95 = 9,07							
I9.	Ц10-I27-5	Монтаж телефонного аппарата ТА-72	шт.	2,00	0,37	I	= I	I	—
		Всего по разделу 3	руб.	—	—	72	— 23	I3	I0 3
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	—	—	I8	—	—	—
		транспортные расходы	руб.	—	—	I	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	40	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	53	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником							
20.	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,06	I3,00	I	-	-	-
2I.	0503-80I2 5	Труба винипластовая диам.32мм	м	45,00	0,53	24	-	-	-
		Цена: 0,49.I,076 = 0,53							
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	27	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	25	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	99	- 23	I3	I0 3
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	I8	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	65	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	80	-	-	-
		Отдел 3. Телевидение							
		Раздел 5. Оборудование и монтажные работы							
22.	ЦI0-604-I	Определение места установки антанны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей	шт.	I,00	I0,I0	I0	- I0	2	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	ЦI0-604-3	Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4 м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле: бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек	шт.	I,00	I4,30	I4	— I3	7	6 2
24.	ЦI0-606-I7	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	измер.	I,00	I2,20	I2	— I2	I2	-
25.	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	I	— I	I	-
26.	ЦI0-54-4	Кабель по стене кирпичной, масса I м, кг, до I	I00 м	0,40	30,70	I2	— 8	6	2 I
27.	Цена п/я 6653	Усилитель УТО	шт	I,00	83,00	83	-	-	-
28.	ЦI0-605-2	Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство	шт.	I,00	2,26	2	— I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	I73	- 45	29	I6 6
		в том числе;							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		заготов. -складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	9I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	5I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	82	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником							
29.	I60I-2484	Антенна телевизионная АТВК	компл.	I,00	I0,28	I0	-	-	-
		Цена: 9,0.I,I42 = I0,3							
30.	I60I-2493	Коробка КРТ-6	компл.	2,00	I,9I	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: I,76 . I,086 = I,9I							
3I.	CI5I-2768	Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326, 22-79, марки РК75-4-I5	I000м	0,04	I50,00	6	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	2I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	I94	- 45	29	I6 6
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	83	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		заготов. -складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	9I	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	7I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I03	-	-	-
		Отдел 4. Электрочасофикация							
		Раздел 7. Оборудование и монтажные работы							
32.	Ц10-84I-2	Часы электрические; вторичные	шт.	2,00	3,I6	6	6	6	-
33.	Ц10-605-I	Коробка телевизионная развет-вительная, соединительная, уравнительная, распредели-тельная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	I	I	I	-
34.	Ц8-409-I	Прокладка провода ПРППМ в тру-бе	I00м	0,40	4,88	2	2	I	I
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	I7	9	8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником							
35.	I7032-II3 6	Электровторичные часы ВП-30А73К Цена: 5,7.I,I42=6,5	шт.	2,00	6,5I	I3	-	-	-
36.	CI5I-2727	Кабели радиофикации и сельские телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в мм: 0,8	I000м	0,04	35,20	I	-	-	-
37.	CI55-I3	Коробка разветвительная УК-2П	шт.	2,00	0,I4	I	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	I6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	33	- 9	8	I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	24	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	33	-	-	-
		Отдел 5. Пожарная сигнализация							
		Раздел 9. Оборудование и монтажные работы							
38.	I602-30047	Концентратор малой емкости комар-сигнал-I2АМСВ 2,402. 00I ТУ	шт.	I,00	79,00	79	-	-	-
39.	Ц10-742-I	Монтаж сигнала I2АМ	шт.	I,00	20,20	20	- I8	I8	-
40.	Ц8-523-I	Шкаф в защитном исполнении разм. 800.I200.3I0	шт.	I,00	5,00	5	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	I5II-I007	Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин =6СТ-45 эм	шт.	I,00	I7,00	I7	-	-	-
42.	Ц8-I2I-5	Монтаж аккумуляторной батареи	шт.	2,00	3,08	6	= 4	4	-
43.	ЦI0-743-2	Датчик тепловой ФТЛ	шт.	I02,00	0,97	99	= 90	90	-
44.	Ц8-I25-3	Формирование батарей переносных аккумуляторов щелочных	шт.	I,00	43,70	44	= 43	43	-
45.	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт.	I,00	I,I8	I	-	I	-
46.	Ц8-592-I	Патрон стенной или потолочный	I00шт.	0,0I	I5,40	I	-	-	-
47.	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт.	48,00	0,58	28	= 22	22	-
48.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	3,60	20,60	74	= 34	32	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м	3,90	4,88	I9	— I8	9	9
50.	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке АППВС	I00м	0,45	I2,70	6	— 5	3	2
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	633	— 236	223	I3 5
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	96	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		заготов.-складские расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I05	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	303	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I86	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	528	-	-	-
		Раздел I0. Материалы, не учтенные сборником							
5I.	2405-I87I	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении	шт.	I,00	I7,58	I8	-	-	-
		Цена: I3,0.I,076.I,I=I5,4							
52.	CI54-2I6	Звонок МЗ-I	шт.	I,00	3,49	3	-	-	-
53.	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла ГОСТ 2239-79 типа В220-230-25	I0 шт.	0,I0	0,98	I	-	-	-
54.	CI52-489	Провода с медными жилами с полизтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000м	0,39	I3,00	5	-	-	-
55.	2402-4002	Датчик тепловой - АТЛ	шт.	I02,00	0,I2	I2	-	-	-
		Цена: 0,II.I,08 = 0,I2							
56.	CI55-I3	Коробки ответвительные УК-2П	шт.	48,00	0,I4	7	-	-	-
57.	I507-7020	Патрон стенной	шт.	I,00	0,32	I	-	-	-
		Цена: 0,26.I,082 = 0,28							
58.	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией	I000м	0,05	39,20	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами,плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПВС, с числом жил и сечением, мм2:2х х2,5							
59.	0503-80I2 5	Труба винипластовая диам.25мм	м	360,00	0,38	I37	-	-	-
		Цена: 0,3I.I,076 = 0,33							
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	200	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	I2	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I74	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I87	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	833	- 236	223	I3 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	–	–	I08	–	–	–
		тара и упаковка	руб.	–	–	2	–	–	–
		транспортные расходы	руб.	–	–	7	–	–	–
		заготов.-складские расходы	руб.	–	–	I	–	–	–
		Всего, стоимость оборудования	руб.	–	–	II8	–	–	–
		стоимость монтажных работ	руб.	–	–	477	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	I86	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	52	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	–	–	7I5	–	–	–
		Отдел 6. Молниезащита							
60.	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	I00 м	0,25	5I,80	I3	– 4	4	–
		Всего по отделу 6	руб.	–	–	I7	– 4	4	–
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I3	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I7	-	-	-
		Отдел 7. Звонковая сигнализация							
		Раздел II. Монтажные работы							
6I.	ЦI0-744-5	Звонок тревоги для внутренней или наружной установки	шт.	I,00	I,I8	I	-	I	-
62.	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная развет-вительная, соединительная, уравнительная, распределитель-ная или фильтров сложения	шт.	2,00	0,58	I	-	I	-
63.	Ц8-402-2	Провод АППВС сеч.2.2,5 мм2	I00м	0,50	I2,70	6	-	4	2
		Всего по разделу II	руб.	-	-	I4	-	6	2
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I4	-	-	-
		Раздел I2. Материалы, не учтенные сборником							
64.	CI54-2I6	Звонок с мелодичным боем на напряжение I27 или 220в корпус пластмассовый	шт.	I,00	3,49	3	-	-	-
65.	CI55-I3	Коробки разветвительные УК-2П	шт.	2,00	0,I4	I	-	-	-
66.	CI52-202	Провода силовые для электрические установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АПШВС, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5	I000м	0,05	39,20	2	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	6	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 7	руб.	-	-	20	- 8	6	2 I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I4	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	-	-	20	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	2422	- 659	556	I03 34
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	-	-	52I	-	-	-
		тара и упаковка	руб.	-	-	I0	-	-	-
		транспортные расходы	руб.	-	-	32	-	-	-
		заготов.-складские расходы	руб.	-	-	6	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб.	-	-	569	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб.	-	-	I27I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	445	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	–	–	I37	–	–	–
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.	–	–	I853	–	–	–

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составил старший инженер Н.А.Князева

Проверил руководитель группы Е.М.Пятигорская

Перфорация:

Подготовил техник В.И.Бычкова

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест

(спальный корпус) (стены кирпичные)

На технологическое оборудование

Основание : ТХ-I

Сметная стоимость - 26,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 25,77 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
в) строительных работ - 0,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция -тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - I62,69 руб.
2. I м2 общей площади здания - I8,0I руб.
3. I м3 объема здания - 5,6I руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	560I0I-2	Стол ученический двухместный	шт.	32,00	I7,00	544	-	-	-
2.	560I0I-28	Стул ученический	шт.	64,00	6,50	4I6	-	-	-
3.	560I0I-23	Стол учителя	шт.	4,00	48,00	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	092	Электроплитка бытовая	шт.	3,00	I2,00	36	-	-	-
5.	560I0IМГ-I7	Доска классная	шт.	3,00	35,00	I05	-	-	-
6.	56040I-I6	Кровать	шт.	I65,00	25,50	4208	-	-	-
7.	560I0I-98	Тумба прикроватная	шт.	I64,00	32,00	5248	-	-	-
8.	560I0I-I24	Стол производственный СП-I050А	шт.	3,00	I5,00	45	-	-	-
9.	560I0I-I36	Стул твердо-мягкий	шт.	I4,00	8,50	II9	-	-	-
I0.	560I0I-2II	Кресло	шт.	4,00	34,00	I36	-	-	-
II.	560I0I-I66	Стол канцелярский	шт.	2,00	70,00	I40	-	-	-
I2.	560I0I-58	Тумба-шкаф приставка	шт.	I,00	34,00	34	-	-	-
I3.	560I0I-270	Шкаф Ш0-I	шт.	30,00	97,00	29I0	-	-	-
I4.	560I0I-273	Шкаф Ш0-2	шт.	4,00	92,00	368	-	-	-
I5.	560I0I-95	Шкаф Ш0-3	шт.	20,00	I46,0	2920	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	092	Стиральная машина Эврика	шт.	2,00	I53,00	306,00	-	-	-
I7.	560I0I-II 4	Кушетка смотровая	шт.	I,00	36,00	36	-	-	-
I8.	2802222-I 4074	Столик медицинский инструментальный	шт.	I,00	9,00	9	-	-	-
I9.	280222-I5 03I	Стерилизатор С-8I	шт.	I,00	I3,00	I3	-	-	-
20.	2802222-I 4093	Шкаф медицинский	шт.	I,00	26,00	26	-	-	-
2I.	280323-I9	Бачок педальный	шт.	3,00	2,70	8	-	-	-
22.	560I0I-75	Вешало В-9	шт.	5,00	II,50	58	-	-	-
23.	5I0I02-I6 7	Вешало В-2	шт.	I3,00	65,00	845	-	-	-
24.	Сборник сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий Сборник 5 I табл.2	Противопожарный инвентарь	мест	I60,00	I,2	I92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25.	То же	Инвентарь	мест	I60,0	29,0	4640	–	–	–
		Всего по смете:	руб.	–	–	2603I	–	–	–
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.	–	–	23554	–	–	–
		тара и упаковка	руб.	–	–	47I	–	–	–
		транспортные расходы	руб.	–	–	I442	–	–	–
		заготов.-складские расходы	руб.	–	–	306	–	–	–
		комплектация	руб.	–	–	258	–	–	–
		Всего, стоимость оборудования	руб.	–	–	2603I	–	–	–

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составила старший инженер Н.А.Князева

Проверила руководитель группы Е.М.Пятигорская

Перфорация:

Подготовил техник В.И.Бычкова

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ

к локальной смете на общестроительные работы к типовому проекту интерната при школе (спальный корпус, стены кирпичные) на I60 мест

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант I. Ограждающие конотрукции и фундаменты для расчетов температуры -20С							
		Исключить							
		Раздел I. Фундаменты							
I.	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	-6,00	6,49	-39	29 / -I4	I0	4 / -I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	E8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	-0,05	230,00	-I2	2 -I	I	-
3.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	-0,04	90,00	-4	2 -I	I	-
		Материалы							
4.	ССЦП.I-I	Бетон М-50	м3	-4,26	24,80	-I06	-	-	-
5.	ССЦП.4-I8	Камень бутовый	м3	-2,64	I0,80	-29	-	-	-
6.	ССЦП.2-I	Раствор цементный М-25	м3	-0,I3	I9,80	-3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-242	33 -I6	I2	4 -I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I93	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-3I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-242	-	-	-
		Раздел 2. Наружные стены							
7.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	-90,70	3,36	-305	584 -290	2I9	7I -2I
8.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	-78,00	0,23	-I8	36 -I8	6	I2 -5
		Материалы							
9.	ССЦП.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	-34,83	73,60	-2563	-	-	-
I0.	ССЦП.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	-20,86	23,50	-490	-	-	-
II.	ССЦП.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	-2,0I	64,40	-I29	-	-	-
I2.	ССЦТ.Ч. табл.3-Iп.I	Стоимость арматуры А-I	т	-67,I4	0,23	-I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	ССЦТ.Ч. табл.3-I п.6	То же, В-I	кг	-38,32	0,32	-I2	-	-	-
I4.	ССЦП.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	-0,02	24,40	-I	-	-	-
		Всего по разделу 2	рб.	-	-	-4445	620 -308	225	83 -26
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-3533	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-583	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-329	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-4445	-	-	-
		Раздел 3. Кровля							
I5.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	-0,I9	49,90	-9	5 -2	2	-
I6.	EI2-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	-I9,00	2,25	-43	86 -42	22	20 -6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	EI2-286 9-4	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной I40 мм	I00м2	-0,I9	I7,30	-3	7 / -3	3	-
I8.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	-0,03	I4,80	-I	I	-	-
I9.	EI2-I33 2-II	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00м2	-0,03	329,00	-I0	3	I	-
		Материалы							
20.	ССЦП.7-24	Керамзит	м3	-2,09	I4,I0	-29	-	-	-
2I.	ССЦП.3-I47	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м3	м3	-2,66	I6,00	-43	-	-	-
22.	ССЦП.2-2	Раствор цементный М-50	м3	-0,05	2I,90	-I	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-I76	I02 / -48	28	20 / -6
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	-24	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I76	-	-	-
		Раздел 4. Окна и балконные двери							
23.	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм	I00 м2	-I,63	229,00	-374	83 -4I	38	3 -I
24.	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм	I00 м2	-0,05	I5I,00	-8	2 -I	I	-
		Материалы							
25.	CI22-22	Блоки оконные ОРI5-09	м2	-9,I0	23,00	-209	-	-	-
26.	CI22-27	То же, ОРI5-I2А	м2	-40,32	22,60	-9II	-	-	-
27.	CI22-28	То же, ОРI5-I8	м2	-97,28	2I,60	-2I0I	-	-	-
28.	CI22-30	То же, ОРI5-2I	м2	-9,09	20,50	-I86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29.	CI22-I7	То же, ОР09-09	м2	-I,54	22,40	-34	-	-	-
30.	CI22-24	То же, ОР09-I5	м2	-3,90	24,60	-96	-	-	-
3I.	CI22-28	То же, ОРI5-I5	м2	-2,I6	2I,60	-47	-	-	-
32.	CI22-207	Блоки балконные ИБР22-09	м2	-I,92	23,40	-45	-	-	-
33.	CI22-2II	То же, БР22-I5	м2	-3,27	25,90	-85	-	-	-
34.	CIII-407	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой I,8 м	компл.	-I2,00	2,92	-35	-	-	-
35.	CIII-4I0	Скобяные изделия для двухстворчатого окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий без форточки независимо от высоты	компл.	-25,00	4,I2	-I03	-	-	-
36.	CIII-4I4	Скобяные изделия для трехстворчатого окна с форточкой с раздельными двойными переплетами жилых зданий высотой I,8 м	компл.	-4I,00	9,I0	-373	-	-	-
37.	CIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	компл.	-I,00	5,43	-5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38.	СIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	компл.	-I,00	9,4I	-9	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-58I8	85 -42	39	3 -I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-462I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-765	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-432	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-58I8	-	-	-
		Раздел 5. Окна и балконные двери							
39.	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	I,63	I2I,00	I97	43 20	20	-
40.	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,05	I60,00	8	2 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
4I.	CI22-7	Блоки оконные 0CI5-09	м2	9,03	I8,50	I67	–	–	–
42.	CI22-I2	То же, 0CI5-I2	м2	40,32	I8,40	742	–	–	–
43.	CI22-I4	То же, 0CI5-I8	м2	97,28	I8,I0	I76I	–	–	–
44.	CI22-2	То же, 0C09-09	м2	I,52	I7,30	26	–	–	–
45.	CI22-I0	То же, 0C09-I5	м2	3,87	I8,00	70	–	–	–
46.	CI22-I3	То же, 0CI5-I5	м2	2,I5	I7,60	38	–	–	–
47.	CI22-I5	То же, 0CI5-2I	м2	9,03	I6,80	I52	–	–	–
48.	CIII-424	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,5 м	компл.	I2,00	0,86	I0	–	–	–
49.	CIII-427	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплатами жилых зданий для двухстворных переплетов без форточки независимо от высоты	компл.	25,00	I,72	43	–	–	–
50.	CIII-430	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для трехстворных переплетов с форточкой высотой до I,5 м	компл.	4I,00	3,0I	I23	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I.	СI22-204	Блоки балконные ИБС22-09	м2	I,92	2I,00	40	–	–	–
52.	СI22-204	То же, БС22-I5	м2	3,24	2I,00	68	–	–	–
53.	СIII-446	Двери входные в здание одно-польные	компл.	I,00	6,94	7	–	–	–
54.	СIII-447	Двери входные в здание двух-польные	компл.	I,00	9,36	9	–	–	–
		Всего по разделу 5	руб.	–	–	4355	45	2I	–
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	346I	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	57I	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	323	–	–	–
		Всего, стоимость общестрои-тельных работ	руб.	–	–	4355	–	–	–
		Всего по смете:	руб.	–	–	–6326	795 –393	283	II0 –34
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	–5025	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	–832	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	–469	–	–	–
		Всего, стоимость общестрои-тельных работ	руб.	–	–	–6326			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант 2. Ограждающие конструкции и фундаменты для расчетной температуры - 40С							
		Раздел I. Фундаменты							
		Добавить							
I.	Е6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	7,70	6,49	50	38 / I9	I3	6 / 2
2.	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	0,07	230,00	I6	2 / I	I	-
3.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,05	90,00	5	2 / I	I	-
		Материалы							
4.	ССЦП.I-I	Бетон М-50	м3	5,47	24,80	I36	-	-	-
5.	ССЦП.4-I8	Бутовый камень	м3	3,39	I0,80	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6.	ССЦП.2-I	Раствор цементный М-25	м3	0,I8	I9,80	4	–	–	–
		Всего по разделу I	руб.	–	–	3I2	42 2I	I5	6 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	248	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	4I	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	23	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3I2	–	–	–
		Раздел 2. Стены							
		Добавить							
7.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	8,42	3,36	28	54 27	20	7 2
		Материалы							
8.	ССЦП.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	3,23	73,60	238	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	ССЦП.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,94	23,50	46	–	–	–
		Всего по разделу 2	руб.	–	–	393	54 27	20	7 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	3I2	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	52	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	29	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	393	–	–	–
		Раздел 3. Стены наружные							
I0.	Е8-32 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	I3I,00	3,36	440	844 4I8	3I6	I02 30
II.	Е7-445 8-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте эданий до 30 м	шт	78,00	0,23	I8	36 I8	6	I2 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
I2.	ССЦП.6-8	Кирпич керамический пустотелый	тыс.шт.	50,30	73,60	3702	–	–	–
I3.	ССЦП.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	30,I3	23,50	708	–	–	–
I4.	ССЦП.2-4	Раствор цементный М-I00	м3	I,95	24,40	48	–	–	–
I5.	ССЦП.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	7,28	64,40	469	–	–	–
I6.	ССЦТ.Ч. табл.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3	кг	67,I4	0,25	I7	–	–	–
I7.	ССЦТ.Ч. табл.3-I п.6	То же, В-I	кг	38,32	0,32	I2	–	–	–
		Всего по разделу 3	руб.	–	–	68I3	880 436	322	II4 35
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	54I4	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	894	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	505	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	68I3	-	-	-
		Раздел 4. Кровля							
		Добавить							
I8.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,I9	I4,80	3	3/I	I	-
I9.	EI2-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	I,70	2,25	4	8/4	2	2/I
20.	EI2-286 9-4	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщ.I40 мм	I00м2	0,I9	I7,30	3	7/3	3	-
2I.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,03	I4,80	I	I	-	-
22.	EI2-I33 2-II	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00м2	0,03	329,00	I0	3/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
23.	ССЦП.7-24	Керамзит	м3	I8,70	I4,I0	264	–	–	–
24.	ССЦП.3-I47	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400 кг/м3	м3	2,66	I6,00	43	–	–	–
25.	ССЦП.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,05	2I,00	I	–	–	–
		Всего по разделу 4	руб.	–	–	4I4	22 9	7	2 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	329	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	55	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	30	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	4I4	–	–	–
		Раздел 5. Окна и балконные двери Добавить							
26.	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях	I00м2	I,60	366,00	586	I38 68	64	4 I
27.	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом 3 ММ деревянных балконных дверных полотен	I00м2	0,03	2I0,00	6	2 I	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы и изделия							
28.	CI22-73	Блоки оконные марки 03PCI5-09Ф	м2	I07,90	39,I0	42I9	–	–	–
29.	CI22-82	Блоки оконные 03PCI5-I2	м2	40,56	30,30	I229	–	–	–
30.	CI22-83	То же, марки 03PCI5-I5	м2	2,I6	28,20	6I	–	–	–
3I.	CI22-86	То же, марки 03PCI5-2IФ	м2	9,09	26,90	245	–	–	–
32.	CI22-2I2	Блоки балконные БЗРС-22-07	м2	3,I0	3I,20	97	–	–	–
33.	CI22-204	То же, марки ИБС-22-09	м2	I,92	2I,00	40	–	–	–
34.	CIII-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для одностворчатых переплетов высотой до I,8м	компл.	83,00	I,29	I07	–	–	–
35.	CIII-427	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплатами жилых зданий для двухстворных переплетов без форточки независимо от высоты	компл.	25,00	I,72	43	–	–	–
36.	CIII-43I	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами жилых зданий для трехстворных переплетов с форточкой высотой I,8 м	компл.	3,00	3,87	I2	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37.	CIII-443	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами однопольные	компл.	I,00	5,43	5	–	–	–
38.	CIII-445	Блоки дверные балконные с раздельными двойными полотнами двупольные с фрамугой	компл.	I,00	9,4I	9	–	–	–
		Всего по разделу 5	руб.	–	–	8382	I40 69	65	4 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	6659	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	II00	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	623	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	8382	–	–	–
		Всего по смете:	руб.	–	–	I63I4	II38 562	429	I33 4I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I2962	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	2I42	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	I2I0	–	–	–
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	–	–	I63I4	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант 3. Вариант панелей из легкого бетона							
		Раздел I. Междуэтажное перекрытие							
		Исключить							
		Изделия и материалы							
I.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных панелей покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м2, приведенной толщиной I2,6 см. марки ПК4-60-I5-I4 шт.	м2	-I24,74	9,26	-II55	-	-	-
2.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.25,27	стоимость многопустотных панелей покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м2, приведенной толщиной II,82, марки ПК4-60-I2- 4шт.	м2	-28,48	9,42	-268	-	-	-
3.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость плит многопустотных с нормативной нагрузкой 970 кг/м2, приведенной толщиной II,72 см. марки ПК8-60-I0-5 шт., ПК8-60-I2-I3 шт.	м2	- 93,68	9,42	-882	-	-	-
4.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщ. I2,6 см. марки ПК6-60-I5-23 шт.	м2	-204,93	9,45	-I937	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость плит многопустотных нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщиной II,82 марки ПК6-60-I2 - 9 шт	м2	-64,08	9,05	-580	-	-	-
6.	ССЦП.II-I5-8 прим.стр. 344,345, п.24,27	Стоимость многопустотных плит перекрытия, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см, марки ПК8-60-I5 - I8 шт.	м2	-I60,38	9,82	-I575	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-8050	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6397	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I057	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-596	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8050	-	-	-
		Раздел 2. Перекрытие							
		Изделия и материалы							
7.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 590 кг/м2 и приведенной толщиной I2,6см, марки ПК4-60-I5 - I4 шт.	м2	I24,74	9,07	II3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона нормативной нагрузкой 590 кг/м2 и приведенной толщиной II,82 см. марки ПК4-60-I2 - 4 шт.	м2	28,48	8,67	247	-	-	-
9.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 900кг/м2 и приведенной толщиной II,72 см марки ПК8-60-I0-5ШТ и ПК8-60-I2-9ШТ	м2	93,68	9,22	864	-	-	-
I0.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия из ячеистого бетона с нормативной нагрузкой 730 кг/м2 и приведенной толщиной I2,6 см, марки ПК6-60-I5-23ШТ	м2	204,93	9,26	I898	-	-	-
II.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия с нормативной нагрузкой 900 кг/м2 и приведенной толщиной I2,6 см марки ПК8-60-I5-I8ШТ	м2	I60,38	9,62	I543	-	-	-
I2.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит перекрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м2 и приведенной толщиной II,82 см марки ПК6-60-60-I2-9ШТ	м2	64,08	I0,86	696	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	8027	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6379	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I054	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	594	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8027	-	-	-
		Раздел 3. Покрытие							
		Исключить							
		Изделия и материалы							
I3.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных панелей покрытия нормативной нагрузкой 660 кг/м2 приведенной толщиной I2,6 см марки ПК4-60-I5-38ШТ	м2	338,58	9,26	3I35	-	-	-
I4.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных плит покрытия, нормативной нагрузкой 660 кг/м2, приведенной толщиной II,82 марки ПК4-60-I2-25ШТ	м2	I78,00	8,86	I577	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345, п.25,27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 970 кг/м2,приведенной толщиной II,72 см. марки ПК8-60-I0-9ШТ	м2	-53,28	9,42	-502	-	-	-
I6.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость многопустотных плит с нормативной нагрузкой 800 кг/м2, приведенной толщиной I2,6 см. марки ПК6-60-I5-I5ШТ	м2	-I33,65	9,45	-I263	-	-	-
I7.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345,	Стоимость многопустотных плит, нормативной нагрузкой 800 кг/м2 приведенной толщиной II,82 см. марки ПК6-60-I2-IIШТ	м2	-I33,65	8,36	-III7	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	2302	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I830	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	302	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I70	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	2302	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Покрытие							
I8.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 590 кг/м2 и приведенной толщиной I2,6 см, марки ПК4-60-I5-38Шт	м2	338,58	9,07	307I	-	-	-
I9.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 590 кг/м2 и приведенной толщиной II,82 см, марки ПК4-60-I2-25Шт	м2	I78,00	8,67	I543	-	-	-
20.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 900 кг/м2 и приведенной толщиной II,72 см марки ПК8-60,-I0-9Шт	м2	53,28	9,22	49I	-	-	-
2I.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м2 и приведенной толщиной I2,6 см марки ПК6-60-I5-I5Шт	м2	I33,65	9,26	I238	-	-	-
22.	ССЦП.II-I5 8 прим.стр. 344,345 п.25,27	Стоимость плит покрытия с нормативной нагрузкой 730 кг/м2 и приведенной толщиной II,82 см марки ПК6-60-I2-IШт	м2	7,I2	8,86	63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	8060	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	6406	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I057	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	597	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	8060	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I0339	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	82I8	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	I356	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	765	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I0339	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант 4. Перегородки из сухой гипсовой штукатурки							
		Раздел I. Перегородки							
		Исключить							
I.	Е7-629 56-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	-450,00	3,56	-I602	I69I	486	35I
2.	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00 м2	-I,I9	75,40	-90	I67 -83	74	9 -3
		Материалы							
3.	ССЦП.3-I75	Стоимость крупнопанельных гипсобетонных перегородок М-75 толщиной 80 мм	м2	-I328,48	4,24	-5633	-	-	-
4.	ССЦП.2-3	Раствор цементный М-75	м3	-3,33	23,40	-78	-	-	-
5.	ССЦП.6-I	Кирпич керамический	тыс.шт.	-6,00	68,00	-408	-	-	-
6.	ССЦП.2-I2	Раствор цементно-известковый М-50	м3	-2,74	23,50	-64	-	-	-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7.	EI0-28I 56-3	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с изоляционной прокладкой, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78 мм	м2	446,80	4,98	2225	I336 66I	630	3I 9
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-7I08	522 -259	70	329 -I24
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5650	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-932	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-526	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-7I08	-	-	-
		Раздел 2. Материалы							
8.	CIII-249	Листы гипсовые,обшивочные (сухая штукатурка), толщиной I0-I2 мм	м2	9I8,76	0,57	524	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	659	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	524	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	86	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	49	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	659	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-6449	522 -259	70	329 -I24
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-5I26	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-846	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-477	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6449	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант 5 с чердачной крышей							
		Раздел I. Кровля							
		Исключить							
I.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	-7,52	49,90	-375	-	-80	I0
2.	EI2-288 9-5	Утепление керамзитом	м3	-67,70	2,25	-I52	= -I52	-79	73 -22
3.	EI2-286 9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона, толщиной I40 мм	I00м2	-7,52	I7,30	-I30	= -I3I	-II7	I4 -4
4.	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	-8,02	I4,80	-II9	= -67	-6I	6 2
5.	EI2-I33 2-22	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной мастике из трехслоев стеклорубероида С-РМ с защитным слоем: из рубероида РК-420	I00м2	-8,02	329,00	-2639	= -347	-267	80 -24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Материалы							
6.	ССЦ7-24	Керамзит	м3	-74,47	I4,I0	-I050	-	-	-
7.	ССЦП.3-I47	Плиты из ячеистого бетона объемным весом 400кг/м3	м3	-I05,28	I6,00	-I684	-	-	-
8.	ССЦП.2-2	Раствор цементный М-50	м3	-I2,67	2I,90	-277	-	-	-
		Добавить							
9.	ЕI0-70 II-I	Установка стропил	м3	I9,30	II2,00	2I62	— 283	243	40 I2
I0.	ЕI0-32 3-6	Обшивка каркасных стен строганными досками	м2	32,30	2,I4	69	— 8	7	I
II.	ЕI0-23 3-6	Устройство карнизов	м2	I46,20	3,04	444	— I2I	II7	4 I
I2.	ЕI2-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	I00м2	9,59	2I3,00	2042	— 268	235	33 I0
I3.	ЕI0-20I 37-I	Огнезащита деревянных конструкций: фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты	м3	I9,30	3,82	74	— I2	9	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	ЕI0-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций, обрешетка под кровлю покрытия и настилы по фермам	I00м2	9,59	I2,20	II7	= I9	I5	4 I
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-I9I0	= -76	22	98 -30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I5I8	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	249	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	I43	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I9I0	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-I9I0	= -76	22	98 -30
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I5I8	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-249	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.	-	-	-I43	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I9I0	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Составил старший инженер Л.П.Плотникова

Проверил руководитель группы Л.А.Калошина

Перфорация:

Подготовил техник А.Н.Казарин

Проверил инженер Е.Ф.Полякова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту интерната при школе на I60 мест
(спальный корпус) (стены кирпичные)

На сантехнические работы (варианты)

Основание ОВ-I

Составлена
в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,690 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Отдел I. Отопление I

При варианте с температурой наружного воздуха -20С

Раздел I. Сантехнические работы

Исключить

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I,	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	зкм	-28,00	7,66	-2I4	I8 -9	7	2 -I
		Всего по разделу I	руб.	-	-	-262	I8 -9	7	2 -I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-2I4	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-29	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I9	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-262	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Строительные работы							
2.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	-0,24	55,60	-I3	-9	-9	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-I6	-9	-9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I6	-	-	-
		всего по отделу I	руб.	-	-	-278	I8 -I8	I6	2 -I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I6	-	-	-
		Всего по отделу I	руб.	-	-	-270	I8 -I8	I6	2 -I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I6	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-2I4	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-29	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-6	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I9	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-262	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Отдел 2. Отопление 2							
		При варианте с температурой наружного воздуха -25С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
3.	EI8-I09	Исключить							
5-I		Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-I9,95	7,66	-I53	I3 -6	5	I
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	-I87	I3 -6	5	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I53	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-20	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I87	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
4.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	-0,I7	55,60	-I0	-7	-7	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	-I3	-7	-7	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I0	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по отделу 2	руб.	-	-	-200	I3 -I3	I2	I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I0	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I3	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I53	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-20	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I4	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I87	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 3. Отопление 3							
		при варианте с температурой наружного воздуха -35С							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Исключить							
5.	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I00А,М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-I7,85	7,66	-I37	I2 -5	4	I
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	-I67	I2 -5	4	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I37	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
6.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	-0,I5	55,60	-8	-6	-6	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	-I0	-6	-6	-
		в том числе:							
		стои мость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I0	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб.	-	-	-I77	I2 -II	I0	I
		в том числе:							
		стоимооть общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-I0	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I37	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-I8	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I67	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		Отдел 4. Отопление 4							
		При температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
7.	EI8-I09 5-I	Исключить Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-II,90	7,66	-9I	8/-3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	-III	8 -3	3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-9I	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I2	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-8	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	-2	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-III	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Раздел 8. Строительные работы							
8.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	-0,I0	55,60	-6	- -4	-4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	-8	-4	-4	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Всего по отделу 4	руб.	-	-	-II9	-7	7	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-6	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	-I	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-8	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-9I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	–	–	–I2	–	–	–
		Накладные НУЧП	руб.	–	–	–2	–	–	–
		Плановые накопления	руб.	–	–	–8	–	–	–
		Плановые НУЧП	руб.	–	–	–2	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	–III–	–	–	–
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	–	–	–8	–	–	–
		Отдел 5. Отопление 5							
		При варианте с элеваторным узлом управления							
		Исключить							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
9.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	–3,00	I,6I	–5	2 –I	I	–
I0.	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	–0,70	2,62	–2	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	-2,50	0,29	-I	-	-	-
I2.	EI6-I44 I2-I-3	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	-2,00	I5,20	-30	3 -I	I	-
		Добавить							
I3.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	3,00	I,I4	3	I I	I	-
I4.	EI8-I84 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт.	3,00	20,60	62	I7 8	7	I
I5.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	I,00	2,4I	2	-	-	-
I6.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей фланцевых диам.32 мм и 40 мм	шт.	2,00	I,60	3	5 2	2	-
I7.	2307-I023 6	Стоимость вентилей фланцевых I5Ч9П2 диам. 32 мм	шт.	2,00	3,07	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8.	CI30-I79I	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 32	шт.	4,00	0,86	3	–	–	–
I9.	E23-678	Элеватор I40CI0БК	шт.	I,00	27,73	28	5 2	2	–
		I,99.I,I2 = 2,23 0,I8 . I,I5 = 0,2I 20,23 . I,25 = 25,29 3,9 . 0,9 = 3,5I							
		Всего по разделу 9	руб.	–	–	84	22 II	I0	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	69	–	–	–
		накладные расходы	руб.	–	–	8	–	–	–
		накладные НУЧП	руб.	–	–	6	–	–	–
		плановые накопления	руб.	–	–	7	–	–	–
		плановые НУЧП	руб.	–	–	5	–	–	–
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	–	–	84	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего по отделу 5	руб.	-	-	84	22 II	I0	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	69	-	-	-
		накладные расходы	руб.	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	руб.	-	-	5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	84	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	22	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-690	29 -38	32	3 -I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб.	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	руб.	-	-	-4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	-47	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-526	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	-7I	-	-	-
		Накладные НУЧП	руб.	-	-	-I0	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-46	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.	-	-	-6	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-643	-	-	-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.	-	-	-29	-	-	-

Главный архитектор проекта О.Д.Добролюбова

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Исходные данные:

Составила старший инженер Н.А.Князева

Проверила руководитель группы Е.М.Пятигорская

Перфорация:
Подготовил техник В.И.Бычкова
Проверил инженер Е.Ф.Полякова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту интерната при школе на 160 мест (спальный корпус) (стены кирпичные)

Наименование ресурсов	Количество								
	Варианты								
	Основной	-20°	-40°	Панели из легкого бетона	Перегородки из сухой гипсовой штукатурки	С чердачной крышей	-25°	-35°	С элеватором
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы									
Затраты труда, чел.ч,	11521,12	11209,4	11823,37	11521,12	11383,42	11327,77	-	-	-
Заработная плата, руб.	5852	5569	6281	5852	5782	5830	-	-	-
Строительные машины, руб.	963	887	1055	963	758	895	-	-	-
Санитарно-технические работы									
Затраты труда, чел.ч.	1222,15	1193,35	1209,55	-	-	-	1200,55	1204,15	1240,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Заработная плата, руб.	765,0	749,0	758,0	–	–	–	753,0	755,0	775,0
Строительные машины, руб. или маш.ч.	5,43	5,35	5,4I	–	–	–	5,39	5,40	5,5I
Монтажные работы									
(отдельно монтаж технологического оборудования, электрического, КИП и автоматика и др.)									
Затраты труда, чел.ч	696,8	696,8	696,8	–	–	–	696,8	696,8	696,8
Заработная плата, руб.	343,0	343,0	343,0		–	–	343,0	343,0	343,0
Строительные машины, руб. или маш. ч.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Прочие работы (связь, радиофикация и др.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Затраты труда, чел.ч	822,II	822,II	822,II	–	–	–	822,II	822,II	822,I
Заработная плата, руб.	556,0	556,0	556,0–	–	–	–	556,0	556,0	556,0
Строительные машины, руб. или маш.ч.	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Всего:									
Затраты труда, чел.ч.	I4262,I8	–	–	–	–	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
Заработная плата, руб.	75I6	–	–	–	–	–	–	–	–
Строительные машины, руб. или маш.ч.	968,43	–	–	–	–	–	–	–	–

Начальник отдела смет и ПОС Е.Д.Герасимова

Составила старший инженер Н.С.Князева

Проверила руководитель группы Т.А.Осипова