ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-1-50

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К – 63А, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4,2(3,14)м³/с[252(189) м³/мин] ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

8157/2
6-84

КФ ЦИТП

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Зодчего Горина № 12
1149/2
Заказ № 5875 Инв. № 8107/2 Тираж 200
Сдано в печать 5.9. 1983 Цена 6-84

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-50

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 4(3)К — 63А,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 4.2(3.14)М³/С [252(189)М³/МИН]ВОЗДУХА С ВАРИАНТАМИ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ

АЛЬБОМ 2

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ 2	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ 3	АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЧЕРТЕЖИ
АЛЬБОМ 4	АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП. ЗАДАНИЕ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ
АЛЬБОМ 5	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 6	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ И САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 7	НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
АЛЬБОМ 8	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 9	ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 10	ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 11	СМЕТЫ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 12	СМЕТЫ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 13	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ
АЛЬБОМ 14	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ 3 КОМПРЕССОРОВ

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ „ШУМОГЛУШИТЕЛИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ" АЛЬБОМЫ 1,5

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,4,7,9,10,11,12
РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 5,6,8,9,10,11,12,13,14

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Ю.Н. МЕХАНЦЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА С.М. ЛЕОНОВ

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ
РЕШЕНИЕМ ОТ 30.03.82г.
С ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ С 1.05.1982.

КТО ЦИТП ИНВ № 8107/2

Альбом 2

Типовой проект 9044-1-50

N п/п	Наименование	Станция	Стр
1	Титульный лист	4(3)К-63А	1
2	Содержание альбома	4(3)К-63А	2,3
3	Общие данные	4(3)К-63А	4
4	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 0.000	4К-63А	5
5	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 0.000	3К-63А	6
6	Строительное задание на установку катер КРУ2-10-20. Варианты 1,2	4(3)К-63А	7
7	Прокладка кабелей на отм. 0.000. План	4К-63А	8
8	Прокладка кабелей на отм. 0.000. План	3К-63А	9
9	Распредустройство 6(10)кВ. Принципиальная однолинейная схема	4(3)К-63А	10
10	Распредустройство 6(10)кВ Принципиальная однолинейная схема.	4К-63А	11
11	Распредустройство 6(10)кВ. Принципиальная однолинейная схема	3К-63А	12
12	Схема электрическая принципиальная катер синхронного электродвигателя	4(3)К-63А	13, 14
13	Схема электрическая принципиальная катер 5(11) Ввода 1(2). Начало.	4(3)К-63А	15
14	Схема электрическая принципиальная катеры 7 секционного выключателя. Начало	4(3)К-63А	16
15	Схема электрическая принципиальная катер 5(11) Ввода 1(2) Окончание	4(3)К-63А	17
16	Схема электрическая принципиальная катеры 7 секционного выключателя Окончание	4(3)К-63А	17
17	Схема электрическая принципиальная катеры 4 трансформатора оперативных цепей №1. Начало.	4(3)К-63А	18
18	Схема электрическая принципиальная катер 6(9) трансформатора напряжения. Начало	4(3)К-63А	19
19	Схема электрическая принципиальная катеры 4 трансформатора оперативных цепей 1		
	Окончание	4(3)К-63А	20
20	Схема электрическая принципиальная катеры 6(9) трансформатора напряжения		
	Окончание	4(3)К-63А	20
21	Схема электрическая принципиальная катеры 8 секционного разъединителя	4(3)К-63А	21
22	Цепи оперативной блокировки	4(3)-63А	22
23	Дооборудование катеры 8 секционного разъединителя. Схема соединений	4(3)К-63А	23
24	Дооборудование катер синхронного электродвигателя. Схема соединений	4(3)К-63А	23
25	Катеры КРУ 1,2, 3. Схема подключения.	4(3)К-63А	24
26	Катеры КРУ 4,5,6,7. Схема подключения	4(3)К-63А	25
27	Катеры КРУ 8,9,10,11. Схема подключения	4(3)К-63А	26
28	Катеры КРУ 12, 13,14 Схема подключения	4К-63А	27
29	Катеры КРУ 12,13. Схема подключения	3К-63А	28
30	Опросный лист для заказа катер КРУ2-10-20 6(10) кВ	4(К)-63А	29
31	Опросный лист для заказа катер КРУ2-10-20 6(10) кВ	3К-63А	30
32	Общие данные	4(3)К-63А	31, 32
33	Технические данные электроприемников	4(3)К-63А	33, 34
34	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	3К-63А	35
35	Прокладка кабелей на отм. 4.200. План	4К-63А	35
36	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	3К-63А	36
37	Прокладка кабелей на отм. 4.200. План	3К-63А	36
38	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	4К-63А	37
39	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	3К-63А	37
40	Строительное задание на установку ТВУ, КТП. Варианты 1,2	4(3)К-63А	38
41	Подкладка кабелей на отм. 0.000, -3.000. План.	4К-63А	39
42	Прокладка кабелей на отм. 0.000, -3.000 План	3К-63А	40
43	Прокладка кабелей на отм. 0.000. Вариант 1 для блокирования	4К-63А	41
44	Прокладка кабелей на отм. 0.000 Вариант 2 для блокирования	4К-63А	42
45	Прокладка кабелей. Разрезы	4К-63А	43
46	Прокладка кабелей. Разрезы	3К-63А	44
47	Кабельный журнал	4К-63А	45-49
48	Кабельный журнал	3К-63А	50-54
49	Щит управления 1ЩКУ(2ЩКУ÷4ЩКУ) Расчетная схема. Схема подключения	4(3)К-63А	55
50	Трансформаторная подстанция 1КТПН. 2КТПН. Принципиальная однолинейная схема	4(3)К-63А	56
51	Шкаф распределительный 1ШР, 2ШР. Расчетная схема.	4К-63А	57
52	Шкаф распределительный 1ШР, 2ШР Расчетная схема	3К-63А	58
53	Шкаф распределительный 3ШР. Расчетная схема.	4К-63А	59
54	Шкаф распределительный 3ШР. Расчетная схема.	3К-63А	60

Инв. № 8107/2

2

			ТП9СЧ-1-50
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 4(3)К-63А с вариантами для блокирования
Нач. отд.	Лаковлов		
Гл. спец.	Нашельская		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 2
Н. контр.	Зарстарева		
Рук. гр.	Чалмы		
Ст. инж.	Крабцова		Содержание альбома
Инж.	Носова		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина		

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

N п/п	Наименование	Станция	Стр
55	Схема подключения контрольных цепей тиристорного возбудительного устройства	4(3)К-63Я	61
56	Схема подключения силовых цепей привода компрессорного агрегата	4(3)К-63Я	61
57	Заземление	4К-63Я	62
58	Заземление	3К-63Я	63
59	Заземление	4К-63Я	64
60	Заземление	3К-63Я	64
61	Комплектная трансформаторная подстанция 1КТПН. Опросный лист	4(3)К-63Я	65
62	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН. Опросный лист	4(3)К-63Я	65
63	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком	4К-63Я	66
64	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком	3К-63Я	67
65	Ведомость объёмов монтажных работ	4К-63Я	68
66	Ведомость объёмов монтажных работ	3К-63Я	69
67	Ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца	4К-63Я	70
68	Ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца	3К-63Я	70
69	Общие данные	4(3)К-63Я	71
70	Рабочее электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	4К-63Я	72
71	Рабочее электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	3К-63Я	73
72	Ремонтное и аварийное электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	4К-63Я	74
73	Ремонтное и аварийное электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	3К-63Я	75
74	Электрическое освещение. Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д	4(3)К-63Я	76
75	Электрическое освещение. Питательная сеть 380В. Принципиальная однолинейная схема	4К-63Я	77
76	Электрическое освещение. Питательная сеть 380В. Принципиальная однолинейная схема	3К-63Я	78
77	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком	4К-63Я	79
78	Ведомость объемов монтажных работ	4К-63Я	79
79	Ведомость объемов монтажных работ	3К-63Я	80
80	Общие данные	4(3)К-63Я	81
81	Пояснения. Условные обозначения	4(3)К-63Я	82
82	Выкопировки из планов на отм. 0.000, 3.600 и 4.200	4К-63Я	83
83	Выкопировки из планов на отм. 0.000, 3.600 и 4.200	3К-63Я	84
84	Схемы расположения сетей. Таблица загрузки кабеля	4К-63Я	85
85	Схема расположения сетей. Таблица загрузки кабеля.	3К-63Я	86
86	Ведомость объемов монтажных работ	4К-63Я	87
87	Ведомость объемов монтажных работ	3К-63Я	88

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

ГИП	Леонов		ТП90Ч-1-50
Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 4(3)К-63Я с вариантами для блокирования
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект
Н. контр.	Запорожева		Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Рук. гр.	Чаплы		
Ст. инж.	Кравцова		Содержание альбома
Инженер	Носова		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина		

Альбом 2

Типовой проект 901-1-50

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
ЭС	Электроснабжение	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
А	Автоматизация	
АР	Архитектурно-строительные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
ВК	Внутренние водопровод и канализация	
ОВ	Отопление и вентиляция	

Ведомость чертежей основного комплекта ЭС

Лист	Наименование	Привязать для: 4К-63Д	3К-63Д
1	Общие данные	+	+
2	Размещение электрооборудования Элемент плана на отм. 0.000	+	
3	Размещение электрооборудования Элемент плана на отм. 0.000		+
4	Строительное задание на установку катер КРУ-2-10-20. Варианты 1.2	+	+
5	Прокладка кабелей на отм. 0.000 План	+	
6	Прокладка кабелей на отм. 0.000. План		+
7	Распредустройство 6(10) кВ. Принципиальная однолинейная схема. Начало	+	+
8	Распредустройство 6(10) кВ. Принципиальная однолинейная схема. Окончание	+	
9	Распредустройство 6(10) кВ. Принципиальная однолинейная схема. Окончание		+
10	Схема электрическая принципиальная катер синхронного электродвигателя. Начало.	+	+
11	Схема электрическая принципиальная катер синхронного электродвигателя. Окончание	+	+
12	Схема электрическая принципиальная катер 5(11) ввода 1(2) Начало.	+	+
13	Схема электрическая принципиальная катеры 7 секционного выключателя. Начало.	+	+
14	Схема электрическая принципиальная катер 5(11) ввода 1(2) Окончание.	+	+
15	Схема электрическая принципиальная катеры 7 секционного выключателя. Окончание.	+	+
16	Схема электрическая принципиальная катеры 4 трансформатора оперативных цепей №1. Начало.	+	+
17	Схема электрическая принципиальная катер 6(9) трансформатора напряжения. Начало.	+	+
18	Схема электрическая принципиальная катеры 4 трансформатора оперативных цепей №1. Окончание.	+	+
19	Схема электрическая принципиальная катеры 6(9) трансформатора напряжения. Окончание	+	+
20	Схема электрическая принципиальная катеры в секционного разъединителя	+	+
21	Цепи оперативной блокировки	+	+
22	Дооборудование катеры в секционного разъединителя. Схема соединений.	+	+
23	Дооборудование катер синхронного электродвигателя. Схема соединений	+	+
24	Катеры КРУ 1,2,3, Схема подключения	+	+
25	Катеры КРУ 4,5,6,7 Схема подключения	+	+
26	Катеры КРУ 8,9,10,11 Схема подключения	+	+
27	Катеры КРУ 12,13,14. Схема подключения	+	
28	Катеры КРУ 12,13. Схема подключения.		+
29	Опросный лист для заказа катер КРУ2-10-20 6(10) кВ	+	
30	Опросный лист для заказа катер КРУ2-10-20 6(10) кВ		+

Продолжение

Продолжение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 2.755-74	Обозначения условные графические в электрических схемах.	
ГОСТ 2.756-76		
Серия 4.407-254	Установка шкафов комплектного распределительного устройства 6-10 кВ серии КРУ2-10-20 Запорожского трансформаторного завода	
Серия 4.407-260 А 150	Прокладка кабелей на конструкциях	
Серия 4.407-263	Прокладка кабелей и проводов на сварных лотках.	

Общие указания смотреть на листе ЭМ-2 (стр. 32)

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта

Инв. № 8107/2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГП 901-1-50 ЭС

ГИП	Леонов		Компрессорная станция 4К-63Д с вариантами ЭС блокирования
Нач. отд.	Давыдов		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2
Н. отд.	Нешевский		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 30
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чалых		
Ст. инж.	Крупицкая		Общие данные
Инж.	Носова		Гипростроймаш г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина		



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1	4.407-254-010	Установка шкафа КРУ	6	
2	4.407-254-011	Установка шкафа КРУ	4	
3	4.407-254-022	Установка шкафа КРУ	4	
4	1КТПН, 2КТПН	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки	2	левое исполнение

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Инв.№ 8107/2

5

				ТП 904-1-50	ЭС
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования	
Нач.отд.	Кабыков				
Ук.спец.	Нашельская			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
Н.контр.	Заплатарев				
Рук.гр.	Чалмы				
Гл.инж.	Фадькова		10.12.87	Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 0.000	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инж.	Носова				
Ст.техн.	Пушина				

Привязан

Инв.№

Типовой проект 9ОЧ-1-50 Альбом

План на отм. 0.000



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1	4.407-254-010	Установка шкафа КРУ	5	
2	4.407-254-011	Установка шкафа КРУ	4	
3	4.407-254-022	Установка шкафа КРУ	4	
4	1КТПН, 2КТПН	Комплектная трансформаторная подстанций наружной установки	2	

Инв. № 8107/2

6

					ТП 904-1-50	ЭС
	ГИП	Лесков			Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования	
	Нач.отд.	Давыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
Привязан	Гл.спец.	Нашельский				
	Н.контр.	Золотарева				
	Рук.гр.	Чапны				
	Ст.инж.	Кравцова			Размещение электрооборудования. Заземл. плана на отм. 0.000	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
	Инж.	Носова				
Инв.№	Ст.техн.	Гурина				

Д-Д
1:20





А-А
М1:20



План



I
М1:5



II
М1:5



1. Несущие поверхности швеллеров под камеры КРУ на всём протяжении должны находиться в одной горизонтальной плоскости и быть параллельными. Неровность несущих поверхностей не должна превышать 1мм на 1м длины, но не более 5мм на всю длину швеллеров.
2. Сетчатое ограждение должно иметь высоту 1900мм с размером ячеек не более 10×10мм.
3. Пол в помещении КРУ должен выдерживать частые перемещения выкатных тележек весом 500кг без повреждений.
4. Чертёж разработан на основании типового проекта А121-9. Установка комплектных трансформаторных подстанций".
5. Типовые указания к строительному заданию отопления и вентиляции смотреть в типовом проекте А164.
6. Размер внешнего кабельного канала, определяется по конкретному строительному заданию.
7. Размеры определяются при конкретной привязке.
8. Тепловыделения в КРУ - 7кВт;

7

Привязан

Инв.№

Инв. № 8107/2

ГИП	Леонов			ТП 904-1-30 ЭС
Нач.отд.	Давыдов			Компрессорная станция 4(3)К-63Н с вариантами для фланкирования
Гл.спец.	Наценьский			Варианты 1,2
Рук.гр.	Чапны			Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Н.контр.	Золоторева			Строительное задание на установку камер КРУ2-10-20
Гл.инж.	Кравцова		10.12.81	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Типовой проект 904-1-30 Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 9041-50 Альбом 2



Узел I



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1	4.407-260-024 вариант 2	Вертикальная прокладка кабелей с защитой коэуэлом	4	
2	4.407-263-042 исп. 1	Конструкция для прокладки лотков по стене	4	

1. Смотреть совместно с листами ЭМ-6, ЭМ-16, 18, 19, 22
2. Кабели В1, В2, 305, 316 прокладываются привязывающей организацией.

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2

ГИП	Лернов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашерская		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Налны		
Ст. инж.	Кравцова		10.12.86
Инж.	Носова		
Ст. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция КС-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Прокладка кабелей на отм. 0.000. План

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Копировал Формат А3



Узел I



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примеч.
1	4.407-260-024 Вариант 2	Вертикальная прокладка кабелей с защитой каркасом	4	
2	4.407-263-042 исп. 1	Конструкция для прокладки лотков по стене	4	

1. Смотреть совместно с листами ЭТ-8, 17, 23, 24, 25, 27
2. Кабели В1, В2, 305, 316 прокладываются привязывающей организацией.

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2

Подп. и дата | Взам. инв. №

ГИП	Лежнов		
Нач. отд.	Павлыбаев		
Гл. спец.	Нашельский		
Н. контр.	Заостровский		
Рук. гр.	Чалны		
Ст. инж.	Кравцова		
Т. инж.	Носова		
Ст. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	6	

Прокладка кабелей на отм. 0.000. План

Гипростроймаш г. Ростов-на-Дону



Номер камеры	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование ячейки	Электродвигатель 1М	Электродвигатель 2М	Комплектная трансформаторная подстанция ТКПН-400 кВА	трансформатор 1 оперативных цепей	Ввод 1	Трансформатор напряжения 1	Секционный выключатель	Секционный разъединитель
Номер чертежа схемы электрической принципиальной	ЭС-10	ЭС-10, 11		ЭС-16, 18	ЭС-12, 14	ЭС-17, 19	ЭС-13, 15	ЭС-20

Инв № 8107/2 10

				ТП 904-1-50	ЭС
				Компрессорная станция КС-63А с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			Типовой проект	Стадия: Р; Лист: 7; Листов:
Нач.отд.	Давыдов				
Гл.спец.	Нашельская				
Н.контр.	Золотарева				
Рук.гр.	Чалны			Распредустройство 6(10) кВ принципиальная однолинейная схема. Начало.	Гипростроймаш г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Кравцова		10.84		
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв.№



Номер колонки	9	10	11	12	13	14
Наименование линии	Трансформатор напряжения 2	Трансформатор 2 (трансформаторных цепей)	Ввод 2	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-1000/6/0,4	Электродвигатель ЭМ	Электродвигатель ЧМ
Номер чертежа схемы электрической принципиальной	ЭС-17,19	ЭС-16,18	ЭС-12,14		ЭС-10,11	ЭС-10,11

1. Напряжение сети 6кВ или 10кВ решает привязывающая организация.
2. В шкафах КРУ установлены конечные выключатели положения тележек и заземляющего разъединителя.
3. Корпус выдвижного элемента должен иметь непрерывный электрический контакт с корпусом шкафа при помощи заземляющих контактов в рабочем, контрольном и во всех промежуточных положениях выдвижного элемента.
4. Цепи оперативной блокировки вводов, трансформаторов напряжения, секционного выключателя и секционного разъединителя даны на листе ЭС/1. Предусмотрены следующие блокировки согласно ТУ16-536.081.76:
   а) блокировка, не допускающая передвижений выдвижного элемента из рабочего положения в контрольное, и наоборот при включенном положении установленного на выдвижном элементе выключателе.
   б) блокировка, не допускающая перемещения выдвижного элемента из контрольного в рабочее при включенном заземляющем разъединителе.
   в) блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания тележки с разъединяющими контактами главной цепи под нагрузкой (шкафы без выключателей).
   г) блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя в шкафу секционирования, с разъединяющими контактами главной цепи при рабочем положении выдвижного элемента секционного выключателя.
   д) блокировка, не допускающая включения вводного или секционного выключателя при включённом заземляющем разъединителе сборных шин на секции.

Инв. № 8107/2

11

ГИП	Леонов			ТП 904-1-50		ЭС
Начото.	Дакылов			Компрессорная станция ИК-6,3А с вариантами для блокирования		
Гл.спец.	Надеждин			Типовой проект	Стадия: РП	Лист: 8	Листов:
Н. контр.	Золотарёв					
Вед.пр.	Чорный			Распредустройство 6(10) кВ. Принципиальная однолинейная схема. Освещение.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Ст.инж.	Арабыева					
Ст.техн.	Гурина					

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Номер камеры	9	10	11	12	13
Наименование линии	Трансформатор напряжения №2	Трансформатор №2 оперативных цепей	Ввод 2	Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-400 кВА	Электродвигатель 3М
Номер чертежа схемы электрической принципиальной	ЭС-19,20		ЭС-12,14		ЭС-10,11

1. Напряжение сети 6 кВ или 10 кВ решает привязывающая организация
2. В шкафах КРУ установлены концевые выключатели положения тележек и заземляющего разъединителя.
3. Корпус выдвижного элемента должен иметь непрерывный электрический контакт с корпусом шкафа при помощи заземляющих контактов в рабочем, контрольном и во всех промежуточных положениях выдвижного элемента.
4. Цепи оперативной блокировки вводов, трансформаторов напряжения, секционного выключателя и секционного разъединителя даны на листе Э-21, где предусмотрены следующие блокировки согласно ТУ16-536.081.76:
   а) блокировка, не допускающая передвижений выдвижного элемента из рабочего положения в контрольное, и наоборот при включённом положении установленного на выдвижном элементе выключателе.
   б) блокировка, не допускающая перетещения выдвижного элемента из контрольного в рабочее при включенном заземляющем разъединителе.
   в) блокировка, не допускающая вкатывания и выкатывания тележки с разъединяющими контактами главной цепи под нагрузкой (шкафы без выключателей).
   г) блокировка, не допускающая включения заземляющего разъединителя в шкафу секционирования с разъединяющими контактами главной цепи при рабочем положении выдвижного элемента секционного выключателя.
   д) блокировка, не допускающая включения вводного или межсекционного выключателя при включенном заземляющем разъединителе сборных шин на секции.

Инв.№ 8107/2

Привязан

Инв.№

ГИП	Леонов		
Нач.отд.	Кабыдов		
Гл.спец.	Ясинский		
Н.контр.	Золотарев		
Рук.гр.	Чалых		
Ст.инж.	Кравцова		10.11.81
Ст.техн.	Гурина		

ТП-904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 3К-63А с вакуматами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	9	

Распредустройство 6(10) кВ. Принципиальная однолинейная схема. Окончание

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Схема главных цепей ХРУ

~ 6(10) кВ

В — Выключатель ВМПП-10-630-11600

ТТа, ТТс, ТТЗ1

Синхронный электродвигатель СДН2-16-24-10КУХЛ4-400кВт

ТТа1, ТТВ1, ТТс1, ЯЧ11, ОЧ11, 17ВУ, ВЭ, РТМ1, РТМ2, РТП, ОЧ12

ТТа2, ТТВ2, ТТс2, Я421, С421, О421, О422, Wh, Не используется

~100В: ШНа, ШНВ, ШНС, Wh, Wh

ТТВ1, РТ, О432, О431

1ШМК, 2ШТН, ШТНВ, РНВ

Пояснительная схема

Токовая отсечка защита от перегрузки

Счётчик амперметр

Счётчик, защита от замыкания на землю

Цепи освещения шкафа

Защита минимального напряжения

~220В

1ШУ, 2ШУ, 1ШЯ1, 2ШЯ1, 1ШЯ2, 2ШЯ2, 1ШЯ3, 2ШЯ3

АВ01, АВ02, АВ03, АВ04, АВ05, АВ06, АВ07, АВ08

РП, ЩКУ, 17ВУ, ВЭ, БКВ, БКП, ЭВ, ЭО, БКЗ, М, ВД, РП2, РТП, РУЗ, РУ4, РУ5, РТ, ЩД, ЩР, 1ШО, 2ШО

Щит управления ЩКУ

Шинки управления и автомат

Реле отключения при АЧР

Цепи включения высоковольтного выключателя

Цепи отключения высоковольтного выключателя

Электрическая защита от внутренних повреждений электродвигателя

Защита от дуговых замыканий

Защита от перегрузки и асинхронного хода

Технологическая защита не используется

Защита от замыкания на землю

Данный лист рассматривать совместно с листом А-17 (Альбом 3)

Инв. № 8107/2

13

				ТП 904-1-50	ЭС
				Компрессорная станция 4(3)А-63Д с вариантами для блокирования	
				Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
ГИП	Леонов			Схема электрическая принципиальная батер синхронного электродвигателя. Р. 2×4000	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Нач. гр.	Давыдов				
Гл. спец.	Нешельский				
Рук. гр.	Чапны				
Н. контр.	Зонтаева				
Гл. инж.	Кравцова				
Гл. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №















1. Данный лист рассматривать с листом ЭС-10, 11, 24, 27
2. Схема электрическая принципиальная управления двигателем компрессора выполнена на основании чертежей 6ВБ.071.820ПЭ3; 6ВБ.071.820.Э3 технической информации ОВБ.131.530.ТИ завода высоковольтной аппаратуры г. Запорожье, технических описаний и инструкции по эксплуатации на возбудители серии ТЕВ-320 харьковского завода "Электротяжмаш", автоматизированной системы контроля, управления и защиты воздушных компрессоров общего назначения паспорт 288-21/291-10ПС по пенз компрессорстаж.
3. Необходимость использования АЧР решается привязывающей организацией. Номер схемы вторичных соединений камеры электровигателя уточнить в опросном листе
4. Схема выполнена для двигателя 1, для остальных аналогична
5. Для 4К-63Я - камеры двигателя 1, 2, 13, 14; для 3К-63Я - камеры 1, 2, 13

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R2	Резистор ПЭВ 75; R 5000м; допуск 10%	1	
Wh	Счетчик САЗУ-И670м; U=100В; I=5А	1	
АВ	Выключатель АП50-2МУЗ;		
	Трасц - 4А/3,5; к/б - 1п; с/з - 1Р20	1	
ВД	Выключатель ВПК 4141У2; исп.5	1	
ВО	Выключатель О-1-ОС-6/250	1	
ЛЗ	Арматура ЛС-53У2; U=220В;		
	светофильтр зеленый	1	
ЛК	Арматура ЛС-53У2; U=24В;		
	Светофильтр красный	1	
ЛС	Арматура ЛС-53У2; U=220В;		
	Светофильтр молочный	1	
ЛО	Лампа МО-12-25	1	
	Патрон Е27ФП-04	1	
РУ1, РУ2	Реле указательное РУ-21У4;		
	Iном - 0,15А; монтаж - утоплен	2	
ШР	Розетка РШ-Ц-2-0-00-6/250	1	
РП, РП2	Реле промежуточное РП-25У4		
	U=220В; пр/передн.	2	
РУЧ	Реле указательное РУ-21У4;		
	Iном - 0,5А; монтаж утоплен.	1	
РУ3, РУ5	Реле указательное РУ-21У4;		
	Iном - 0,25А; монтаж утоплен	3	
	Перетенные данные □ аппараты, определяемые заказом		
А	Амперметр Э378П; шкала □А		
	т.т. □/5 кл. 1.5		или 9378
РТ	Реле тока РТ-40/□У4; пр/переднее	1	
РТП	Реле тока РТ-84/□4; пр/переднее		или РТ-83/□
ТТА, ТТС	Трансформатор тока ТПЛ-10У3-□/р-□/5	2	
ТТБ	Трансформатор тока ТПЛ-10У3-□/р-□/5	1	установить дополнительно
ТТЗЛ	Трансформатор тока ТЗЛМУ3	1	
ВЭ	Выдвижной элемент	1	смотреть ОВБ-337640-ЭО
Н	Накладка	1	
К1	Блок зажимов	1	см. 5ВБ.579315
К2	Блок зажимов	1	см. 5ВБ.579.310
РК1	Разъём контактный	1	см. БХФ.266.002Л0
РК2	Разъём контактный	1	см. БХФ.266.002Л0

Инв. № 8107/2

14

				ТП 9ОЧ-1-50	ЭС
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4Р3,5К-63Я/С	
Нач.отд.	Давыдов			воздухом для блокировки	
Гл.спец.	Чашельский			типовой проект	Стадия / Лист / Листов
Рук.гр.	Чарны			Вариант 1	РП / 11 /
Н.контр.	Золотарев			Вариант 2	
Ст.инж.	Трабцова			Схема электрическая принципиальная управления электродвигателем компрессора	ПРОЕКТРЕМДОРМАШ
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Схема главных цепей шкафов КРУ



Цепи тока	
	Максимальная токовая защита (не используется)
	Счётники
	Амперметр
Цепи напряжения	Пуск АВР по напряжению
	Счетчики
	Цепи освещения
	Резервные контакты



Цепи управления выключателя	
	Шинки управления автомат
	Цепи включения реле положения „Отключено"
	Реле положения „Включено"
	АВР
	Защитой
	Электродвигатель заводки пружин
	Реле повторитель положения выключателя
Защита от дуговых замыканий	
АВР	Пуск АВР по напряжению
	Выходное промежуточное реле.
	В схему секционного выключателя
	В схему ввода №2
Цепи сигнализации	Аварийное отключение
	Контроль цепей управления
	Лампа „Отключено"
	Лампа „Включено"
	Лампа „Блинкер не поднят."

Обозначение	Кол wh	Кол VARh
6.88.071.792-100, -200	1	1
688 071.792-001,-101,-201	1	—
688-071-792-002-102-202	—	—

Выбор схемы решается при конкретной привязке.

1. Схема электрическая принципиальная выполнена на основании чертежей 6В6.071.792.ЭЗ, 6В5.071.792 ПЭЗ технической информации 086.131.53а завода Высоковольтной аппаратуры г. Запорожье для камеры 5, для камеры 11-аналогично.

2. Смотреть совместно с листами ЭС-14, 24, 25

Инв. № 8107/2 15

Привязан

Инв.№

ГИП	Леонов		
Нач.отд	Лавыдов		
Гл.спец.	Шишельский		
Н.контр.	Зарецкая		
Рук.гр.	Цепкун		
Ст.инж.	Кравцова		10.11.81
Ст.техн.	Сурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 4(3)К-65А с вводами для блокирования

Стадия	Лист	Листов
РП	12	

Типовой проект. Варианты 1.2

Схема электрическая принципиальная Камер 5(11) Ввода 1(2). Начала.

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Гирина Копировал ЭГМ формат А2

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Схема главных цепей секционного выключателя

~6(10) кВ

Выключатель ВМПП-10-630-22000

ТТd1 А411 РТВ1

ТТc1 С4И РТВ2

0411

ТТd2 А421

ТТc2 С421

0421 (А) 1 2

ПБ А1-I 50-I 3 4

ПБ А1-II 50-II 5 6

1ШО 12В 2ШО

723 ШР 724 1 2

ВО 725 ЛО 2 1 2 1

ВЭ-БКВ 813 814 817 818 8И 812

ВЭ-БКВ ВЭ-БКП

819 РПВ 820

821 РПВ 822

823 РПО 824

825 РФ 826

Максимальная токовая защита	Цепи тока
Амперметр	
В схему ввода №1	
В схему ввода №2	
Цепи освещения шкафа	
Резервные контакты	

~1ШУ АВ А1 ПБ 9 1

Из схемы ввода 1 РПП 54

Из схемы ввода 2 РП7 17 РПП

РП7 17 РПП 14 РФ

РПО 11 12

Из схемы ввода 2

~220В ВЭ-БКВ 50 12 51 Н

~2ШУ АВ С1 11

Из схемы ввода 1

ВЭ

ВЭ-БКА 8 57

БКВ БКП ЭВ

БКВ ЭО

33 R2 31 РПВ 14 12

БКА

РПД 9 10

БКП М

ВД 2 2 200 ШД РПД 11 12

~220В

~1ШС А701 РУ1 РУ1 90 ВЭ БКВ БКА

ШЗА А705 ШЗП А709 ⊖ШС А703

РУ2 РУ2 92 РПВ 93 РПО

РПО 3 4 993 ЛЗ 1 7 3 4

РПВ 3 4 995 ЛК 2 7

РУ1 4 6 990 ЛС 2 1 3 4

РУ2 4 6

Шинки управления и выключатели	Цепи управления и защиты	
Цепи АВР		
Цепи включения и реле положения „отключено"		
Цепи отключения и реле положения „включено"		
Электродвигатель завода пружины привода		
Защита от дуговых замыканий		
Аварийное отключение	Звуковая сигнализация	
Контроль цепей управления		
Лампа „Отключено"	Световая сигнализация	
Лампа „Включено"		
Лампа „Блинкер" не поднят		

ПБ
Переключатель блокировки

УП5312-С79				
Номер секции	Номер контакта	Отключено	0	Включено
I	1-2	X		X
II	3-4	X		X
III	5-6	X		X
IV	7-8	X		X *

*) не используются

1. Схема электрическая принципиальная составлена на основании чертежей 6ВБ.071.802 ЭЗ, 6ВБ.071.802.ПЭ3 технической информации ОВБ.130.530 завода высоковольтной аппаратуры г. Запорожье.

2. Смотреть совместно с листами ЭС-15, 25

Инв. № 8107/2 16

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 4(3)К-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект. Варианты 1, 2 — Стадия: РП; Лист: 13; Листов:

Схема электрическая принципиальная камеры секционного выключателя Начала

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

ГИП	Леонов	
Нач.отд.	Давыдов	
Гл.спец.	Нацельский	
Рук.гр.	Чапны	
Н.контр.	Золотарева	
Ст.инж.	Кравцова	
Ст.техн.	Гурина	

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А2

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	Резистор ПЭВ-50; R1кОм; допуск 10пр	1	
АВ	Выключатель АП50-2МУ3; Iрасц. - ЧА/3.5; с/з - 1р20	1	
ВД	Выключатель ВПК 4141У2; исп.5	1	
ВО	Выключатель О-1-00-6/250	1	
ЛЗ	Арматура ЛС-53У2; U~220В; светофильтр зеленый	1	
ЛК	Арматура ЛС-53У2; U~24В светофильтр красный	1	
ЛС	Арматура ЛС-53У2 U~220В; светофильтр молочный	1	
ЛО	Лапма МО-12-25	1	
	Патрон Е27ФП-04		
РН1	Реле РН-53/60ДУ4; пр/переднее	1	
РН2	Реле РН-54/160У4 пр/переднее	1	
РПД	Реле промежуточное РП-25У4; U~220В пр/переднее	1	
РПО; РПВ	Реле промежуточное РП-25У4; U~220В; пр/переднее	2	
РПП	Реле промежуточное РП-12У4; U~220В; пр/переднее	1	
РУ1; РУ2;	Реле указательное РУ-21У4; Iнот-0,15А монтаж утоплен.	2	
РУ3	Реле указательное РУ-21У4; Iнот-0,6А; монтаж утоплен.	1	
ШР	Розетка РШ-Ц-2-0-00-6/250	1	
Varh	Счетчик СРЧУ-И673М; U~100В; I-5А	1	
Wh	Счетчик СА3У-И670М; U~100В; I-5А	1	
РВ1	Реле времени ЭВ-238У4; U~220В;	1	
РП1	Реле промежуточное РП-25У4; U~220В; пр/переднее	1	
	Перетенные данные определяетые заказот и конструкцией		
А	Ампертетр Э378П; шк.□ А; т.т □/5; кр. 1.5	1	
ТТА, ТТС	Трансформатор тока ТПОЛ-10У3-□/Р-□/5	2	
ТВ	Выключатель ВПК-4141У2; исп. 6	1	
Рз	Выключатель ВПК4141У2; исп.5(90градус)	1	
ЭРЗ ЭТВ	Замок ЗБ-1У3	2	
	Ключ КЭ3-1У3; U=220В	2	
ВЭ	Выдвижной элетент с выключателем ВМПП-10/22000		см. чертёж ОВБ35763630
К1	Блок зафитов	1	
К2	Блок зафитов	1	
РК1	Разъём контактный	1	
РК2	Разъём контактный	1	

Инв. № 8107/2

ТП904-1-				ЭС	
Компрессорная станция 4(3)К-63/1 с вариантати для блокирования					
ГИП	Леонов		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Давыдов			РП	14	
Гл.спец.	Нашаткин					
Н.контр.	Зарстарова					
Рук.гр.	Чалны					
Ст.инж.	Карасцай		Схема электрическая принципиальная камер 6,11 ввода (2) освещение	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Ст.техн.	Гурина					

Привязан

Инв.№

Альбом 2

Типовой проект 904-1

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R2	Резистор ПЭВ-50; R1кОм; допуск 10 проц.	1	
АВ	Выключатель АП50-2МУ3; Iрасц.- ЧА/3.5; с/з - 1р20	1	
ВД	Сигнализатор дуговых замыканий	1	
ВО	Выключатель О-1-00-6/250	1	
ЛЗ	Арматура ЛС-53У2; U~220В; светофильтр зелёный	1	
ЛК	Арматура ЛС-53У2; U~24В; светофильтр красный	1	
ЛС	Арматура ЛС-53У2; U~220В; светофильтр молочный	1	
ЛО	Лапма МО-12-25-1	1	
	Патрон Е27ФП-С-4	1	
ПБ	Переключатель УП53Р-679У3; рукоятка овальная	1	
РПВ; РПО	Реле промежуточное РП-25У4;		
РПД	U~220В; пр/переднее	3	
РПО	Реле промежуточное РП-12У4;		
РУ1	U~220В; пр/переднее	1	
РУ2	Реле указательное РУ-21У1; Iнот-0,15А; монтаж утоплен	2	
ШР	Розетка РШ-Ц-2-0-00-6/250	1	
	Перетенные данные, опредетяетые заказот и конструкцией		
А	Ампертетр Э378; шк.□ А; т.т □/5; кл. 1.5	1	
ТТА, ТТС	Трансформатор тока, ТПОЛ-10У3-0,5/Р-□/5	2	
ТБ, Рз	Выключатель ВПК4141У2; исп.5	2	
	Ключ КЭ3-1У3; U=220В	2	
ЭТВ, ЭРЗ	Замок ЗБ-1У3	2	
ВЭ	Выдвижной элетент (ВМПП-10/22000)	1	статор ОВБ35764630

Инв. № 8107/2 17

ТП904-1-50				ЭС	
Компрессорная станция 4(3)К-63/1 с вариантати для блокирования					
ГИП	Леонов		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.	Давыдов			РП	15	
Гл.спец.	Нашаткин					
Н.контр.	Зарстарова					
Рук.гр.	Чалны					
Ст.инж.	Карасцай		Схема электрическая принципиальная камер 7 секционного выключателя. освещение	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Ст.техн.	Гурина					

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Схема главных цепей шкафов КРУ
трансформатора оперативных цепей

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



ПИ

УП 5313-Х106

Номер секции	Номер контакта		Положение рукоятки									
			-90°		-45°		0°		+45°		+90°	+135°
	левый	правый	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П	Л	Л
I	1	2	X							X		
II	3	4			X							X
III	5	6					X	X				
IV	7	8					X		X			
V	9	10			X							X
VI	11	12	X								X	

ПС

УП 5312-С79

Номер секции	Номер контакта	Отключено		Включено
I	1-2	X		X
II	3-4	X		X
III	5-6	X		X
IV	7-8	X		X



Силовой трансформатор питания оперативных цепей.

Цепи контроля напряжения.

Шинки управления и устройств АВР оперативных шинок управления

Шинки сигнализации и устройств АВР шинок сигнализации.

Вольтметр. Предохранители. Изоляторы. Цепи контроля

Цепи освещения шкафа

Резерв



Цепи выдержки центральной сигнализации.

Выходное реле центральной сигнализации.

Ревун

Лампы сигнализации повреждения

Лампы контроля автоматов сигнализации

Реле аварийной сигнализации.

Выходное реле предупреждающей сигнализации.

Контроль цепей напряжения. Автоматы отключены

Лампа „Блинкер не поднят.

Защита от дуговых замыканий.

Цепи центральной сигнализации.

1. Данный лист рассматривать с листом ЭС-18,25,26
2. Схема электрическая принципиальная трансформатора оперативных цепей № 1 выполнена на основании чертежей 686.071.800 ПЭ3, 686.071.800-ЭЗ технической информации 086, 131, 530 ТИ завода высоковольтной аппаратуры г. Запорожье.
3. Для трансформатора оперативных цепей № 2 (камера 10) схема соответствует чертежам 686.071.801-93, 686.071.801 ПЭ3.

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Подвыдов		
Гл. спец.	Ищенельский		
Рук. гр.	Чапны		
Н. контр.	Захтарева		
Ст. инж.	Кравцова		10.12.91
Ст. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 4(3)К-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект. Варианты 1, 2

Стадия	Лист	Листов
РП	16	

Схема электрическая принципиальная камеры и трансформатора оперативных цепей №1

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Формат А3

Схема главных цепей шкафов КРУ
Трансформатор напряжения







В схему вводов 1(2)

Цепи напряжения
Шинки защиты минимального напряжения
Защита от самопроизвольных смещений нейтрали
Шинки напряжения
Автомат
Вольтметр
Переключатель контроля изоляции
Реле контроля цепей напряжения
Цепи освещения шкафа
Блокировка устройства АВР



Цепи сигнализации
Автомат отключён
Защита от замыкания на землю
Контроль цепей напряжения
Лампа „Блинкер напряжения"
Реле-повторитель
Защита от дуговых замыканий

ПИ

УП5313-Х10б

Номер секции	Номер контакта	Положение рукоятки											
		-90°		-45°		0°		+45°		+90°		+135	
	Левый	Правый	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П	Л	П
I	1	2		X						X				X
II	3	4				X						X		
III	5	6						X	X					
IV	7	8					X			X				
V	9	10			X									X
VI	11	12	X								X			

1. Схема электрическая принципиальная составлена на основании чертежей 6В5.071.804.93, 6В5.071.804.ПЭ3 технической информации 0В5.131.530 завод'а высоковольтной аппаратуры г Запорожье для камеры 6, для камеры 9 - аналогично.
2. Смотреть совместно с листами. ЭС-19,25,26

Инв. № 8107/2 19

				ТП 904-1-50	ЭС
				Компрессорная станция 4(3)К-63А с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			Типовой проект Варианты 1, 2.	Стадия: РП; Лист: 17; Листов:
Нач.отд	Давыдов				
Гл.спец.	Нашельский				
Рук.гр.	Чапны				
Н.контр.	Золотарева			Схема электрическая принципиальная кат. 6(9) трансформатора напряжения с. Михайл.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Кравцова				
Ст.техн.	Гурина				

Привязан
Инв. №

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Кальку сверил: Гурина · Копировал

Формат А2

Альбом 2

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
R1; R2	Резистор ПЭВ-50; R 3000м; допуск 10%	2	
V	Вольтметр Э378; шк.250В; кл.1.5	1	
АВ1	Выключатель АП50-2ТУ3;		
	Iрасц. - 10А к/в-1П; с/з-1Р20	1	
АВ2	Выключатель АП50-2МУ3;		
	Iрасц. -4А/3.5; к/в-2П; с/з-1Р20	1	
ВО	Выключатель О-1-00-6/250	1	
КС1, КО1; КО2	Пост ПКЕ112-1АУ3; толк.и.Ч; к-1з.1р	3	
ЛС; ЛС1, ЛС2, ЛС3	Арматура ЛС-53У2; U≠220В:		
	Светофильтр молочный	4	
ЛО	Лампа МО-12-25	1	
	Патрон Е27ФП-04	1	
ПИ	Переключатель УП5313-Х106У3;		
	рукоятка овальная	1	
ПС	Переключатель УП5312-С76У3;		
	рукоятка овальная	1	
ВЭ-ПП	Предохранитель ПП-А/3У3; U≠220/230В	1	Устанавливаются на выдвижном элементе
ВЭ-АВ	Выключатель АП50-3Т У3;		
	Iрасц. - 10А к/в-1П; с/з-1Р20	1	
РВ	Реле времени РВ248У4; U≠220В:		
	пр/переднее	1	
Рев.	Ревун РВП 220 м4	1	шк ССг ≠220В
РС1, РС2, РС3	Реле РН-54/160 У4; пр/переднее	3	
РП	Реле промежуточное РП-12У4;		
	U≠220В; пр/переднее	1	
РУ; РУ1; РУ2	Реле указательное РУ-21У4;		
	Iном-0.15А; монтаж утопленн	3	
ШР	Розетка РШ-Ц-2-0-00-6/250	1	
ТП	Трансформатор ОСМ-0,25У3;		
	U≠220В; U2≠12В; U21≠5В	1	
РП1÷	Реле промежуточное РП-25У4, U≠220В		
РП4	присоединение переднее	4	
	Перетенные данные, определяетые		
	заказом и конструкцией		
ВЭ	Выдвижной элемент	1	смотри ОВБ.357.691.90
К1	Блок зажимов		
РК1	Разъём контактный		

Типовой проект 90Ч-1-50

Инв.№ 8107/2

				ТП90Ч-1-	Э
				компрессорная станция 4(3)К-63/9 с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 18; Листов:
Нач.отд.	Давыдов				
Гл.спец.	Нашельский				
Н.контр.	Хотяшкей				
Рук.гр.	Чалых			Схема электрическая принципиальная камеры 4 трансформатора 1 альтернативных цепей включения.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Кравцова				
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
АВ	Выключатель АП50-2МУ3,		
	Iрасц. - 2.5А/3.5; с/з - 1Р20	1	
ВД	Выключатель ВПК-4141У2; исп.5	1	
ВО	Выключатель О-1-00-6/250	1	
ЛО	Лампа МО-12-25	1	
	Патрон Е27ФП-04	1	
ЛС	Арматура ЛС-53У2; U≠220В;		
	светофильтр молочный	1	
РН	Реле РН-53/60 ДУ4; пр/переднее	1	
ПИ	Переключатель УП5313-Х106У3;		
	рукоятка овальная	1	
ШР	Розетка РШ-Ц-2-0-00-6/250	1	
ВЭ-АВ1	Выключатель АП50-3МУ3;		Устанавливаются на выдвижном элементе.
	Iрасц. - 2.5А/3.5; к/в-2П; с/з-1Р20	1	
RВ R1, R2	Регистор ПЭВ-100; R150 Ом;		
	допуск - 10 проц.	6	
РНФ	Реле РНФ-1 МУ4; пр/переднее	1	
РПФ	Реле промежуточное РП-25У4;		
	U≠220В; пр/переднее	1	
РУ, РУ2, РУ3	Реле указательное РУ-21У4;		
	Iном. - 0.15А; монтаж утоплен.	3	
РН1	Реле РН-54/160 У4; пр/переднее	1	
	Перетенные данные, определяетые		
	заказом и конструкцией		
V	Вольтметр Э378; шк. □В; кл.1.5	1	
Р3	Выключатель ВПК 4141У2; исп.5;		
	190 градус)	1	
ТВ	Выключатель ВПК 4141У2; исп.5	1	
ЭР3; ЭТВ	Замок ЗБ-1У3	2	
	Ключ КЭ3-1У3; U≠220В	2	
ВЭ	Выдвижной элемент для НТМИ		смотри ОВБ.357.549.90
К1, К2	Блок зажимов	2	
РК1	Разъём контактный	1	

Типовой проект 90Ч-1

Инв.№ 8107/2 20

				ТП90Ч-1-50	Э
				компрессорная станция 4(3)К-63/9 с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 19; Листов:
Нач.отд.	Давыдов				
Гл.спец.	Нашельский				
Н.контр.	Хотяшкей			Схема электрическая принципиальная камеры 4 трансформатора напряжения. Сборные	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Рук.гр.	Чалых				
Ст.инж.	Кравцова				
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Схема главных цепей шкафа КРУ
Секционный разъединитель







Секционирование цепей управления и сигнализации

Защита от дуговых замыканий

Цепи освещения шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
КВ	Выключатель 0.4-00-6/250	1	
ЛО	Лампа МО-12-25-1	1	
	Патрон Е27ФП-0.4	1	
ШР	Розетка РШ1-Ц-2-0-00-6/250	1	
ТВ	Выключатель ВПК 4141У2; исп 5	1	
Р1, Р2,	Рубильник Р16 У3; пр/переднее		
Р5, Р6	штифт 11	8	
АВ1	Выключатель АП50-2МТУ3		
	Трэц-10А/3,5	1	
АВ2	Выключатель АП50-2МТУ3		
	Трэц-6,4/А/3,5	1	
ВД	Сигнализатор дуговых замыканий	2	
$Р_2$	Выключатель ВПК 4141У2;		
	исп.5 (90 градус)	1	
ЭТВ; $ЭР_2$	Замок ЗО-1У3	2	
	Ключ КЭ3-1У3; U=220В	2	
К1	Блок зажимов.	1	

1. Чертёж составлен на основании схемы электрической принципиальной 6В6.071.767.33 завода высоковольтной аппаратуры г. Запорожье для переменного оперативного тока.
2. Смотреть совместно с листами ЭС-21.26

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2 21

ГИП	Ледов			ТП 904-1-50 ЭС	
Нач. отд.	Лобызов			Компрессорная станция 417К-63А с вариантами для блокирования.	
Гл. спец.	Нарельский			Типовой проект. Варианты 1,2	Стадия: РП; Лист: 20; Листов:
Н. контр.	Заюпарева			Схема электрическая принципиальная камеры с выкатным разъединителем	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Рук. гр.	Чалых				
Ст. инж.	Кравцова				
Инж.	Нагова				
Ст. техн.	Гурина				

Копировал Галина







Секционный Выключатель

~220В



1. Питание шинок +ШБ, -ШБ смотреть лист ЭС-22
2. Схема электрическая принципиальная ввода 1(2) листы ЭС-14
3. Схема электрическая принципиальная секционного выключателя листы ЭС-13,15
4. Схема электрическая принципиальная трансформатора напряжения 1(2) листы ЭС-17,19
5. Схема электрическая принципиальная секционного разъединителя лист ЭС-20

Инв. № 8107/2 22

				ТП 904-1-50	ЭС
				Компрессорная станция 4(3)Х-634 с вариантами блокирования	
ГИП	Леонов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 21; Листов:
Нач.отд.	Лабыдов				
Гл.спец.	Нашельский				
Н.контр.	Зарапаев				
Рук.гр.	Чалых			Цепи оперативной блокировки	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Храбцова				
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Типовой проект 903-1-108 Альбом 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2



Автоматический выключатель установлен в шкафу р.управительном 2ШР — АЕ2046 Т16

2ШР Н800

1. Блок питания БПЗ-401 установить в катере 8 дополнительно.
2. Монтаж в катере вести проводом ПРГЛ сечением 4 мм²

Инв. № 8107/2

				ТП 904-1		ЭС	
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4ГМ К-63А с вариантами для блокирования			
Начотд.	Цавыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Нашельская				РП	22	
Н.контр.	Золотарева						
Рук.гр.	Чапны						
Ст.инж.	Кравцова						
Инж.	Носова			Дооборудование катера в секционного разъединителя. Схема соединений.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Ст.техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Альбом 2 Типовой проект 904-1



1. Трансформатор тока ТТВ1, ТТВ2 установить в катере синхронного электродвигателя дополнительно.
2. Монтаж в катере выполнить проводом ПРГЛ сечением 2,5 мм²
3. Схему соединений выполнить для катер
   ЧК-63А - 1, 2, 13, 14
   ЭК-63А - 1, 2, 13

Инв. № 8107/2 23

				ТП 904-1-50		ЭС	
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4ГМ К-63А с вариантами для блокирования			
Начотд.	Цавыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Нашельская				АР	23	
Н.контр.	Золотарева						
Рук.гр.	Чапны						
Ст.инж.	Кравцова						
Инж.	Носова			Дооборудование катера синхронного электродвигателя. Схема соединений	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Ст.техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Копировал Формат А3

Альбом 2

Типовой проект 9041-1-50

Камера №1 — Электродвигатель 1М — Камера №2 — Электродвигатель 2М — Камера №3 — Комплектная трансформаторная подстанция 1КТПН



— Присоединить
* Доаркировать
—✕— Отсоединить

Клетники К1, К2 расположены на полу релейных шкафов камер смотреть совместно с листами ЭС-10, 11.

Инв. № 8107/2

24

				ТП 904-1-50	ЭС
				Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования	
Привязан	ГИП	Леонов		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: Р11 / Лист: 24 / Листов:
	Нач.отд	Давыдов			
	Гл.спец.	Пашенькин			
	Н.контр.	Запорожец			
	Рук.гр.	Чалых		Камеры КРУ 1, 2, 3. Схема подключения	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инв.№	Ст.инж.	Кравцова	10.11.88		
	Ст.техн.	Гурина			

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Катера №4 — Трансформатор оперативных цепей №1

Катера №5 — Ввод №1

Катера №6 — Трансформатор напряжения №1

Катера №7 — Секционный выключатель



К300 Катера КРУ 10 АКРВГ-1(4×6)

К301 Катера КРУ 10 АКРВГ-1(4×4)

К302 Катера КРУ 11 АКРВГ-1(4×2,5)

К303 Катера КРУ 6 АКРВГ-1(7×2,5)

К304 Катера КРУ 7 АКРВГ-1(7×2,5)

К305 Источник питания 1(4×2,5)

К306 Шкаф 1ТВУ АКРВГ-1(4×2,5)

К307 Шкаф 2ТВУ АКРВГ-1(4×2,5)

К303 Катера КРУ 5 АКРВГ-1(7×2,5)

К308 Катера КРУ 7 АКРВГ-1(4×2,5)

К309 Катера КРУ 9 АКРВГ-1(4×2,5)

К304 Катера КРУ 5 АКРВГ-1(7×2,5)

К310 Катера КРУ 11 АКРВГ-1(7×2,5)

К311 Катера КРУ 8 АКРВГ-1(4×2,5)

К308 Катера КРУ 6 АКРВГ-1(4×2,5)

К312 Катера КРУ 9 АКРВГ-1(4×2,5)

Смотреть совместно с листами ЭС-12, 14, 16, 18, 17, 19, 13, 15

— Присоединить

* Дотаркировать

—*— Отсоединить

Клетники К1, К2 расположены на полу релейных шкафов катер

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Дадыбов		
Гл. спец.	Нашатырь		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чапчы		
Гл. инж.	Грабцова		
Гл. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 4(3)К-62А с вариантами для блокирования

Типовой проект
Вариант 1
Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
РП	25	

Катеры КРУ 4, 5, 6, 7. Схема подключения

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Камера №8 — секционный разъединитель

Камера №9 — трансформатор напряжения №2

Камера №10 — трансформатор собственных нужд №2

Камера №11

Ввод №2



Смотреть совместно с листами ЭС-20, 17, 19, 12, 14

— Присоединить

* Дотаркировать

—*— Отсоединить

Клетники К1, К2 расположены на полу релейных шкафов камер

Инв. № В107/2

Привязан

Инв. №

ГИП	Пернов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашатырский		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чалых		
Ст. инж.	Крабцова		11.84
Ст. техн.	Узрина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция 4Г3,5К-63А с вариантами для блокирования

типовой проект — Стадия: РП; Лист: 26; Листов:

Вариант 1

Вариант 2

Камеры КРУ 8, 9, 10, 11

Схема подключения

ГИПРОСТРОЙМОНТАЖ г. Ростов-на-Дону

26

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Камера № 12 — Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН

Камера № 13 — Электродвигатель 3М

Камера № 14 — Электродвигатель 4М



— Присоединить

* Дотаркировать

—*— Отсоединить

Клетники К1, К2 расположены на полу релейных шкафов камер

Смотреть совместно с листами ЭС-10,11

Инв. № 8107/2

27

				ТП 904-1-50	ЭС
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4К-63Я с вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 27; Листов:
Гл. спец.	Нищенкова			Камеры КРУ 12, 13, 14 Схема подключения	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Н. ссктр	Зотарева				
Рук. гр.	Чалны				
Ст. инж.	Грабцова				
Инж.	Носова				
Ст. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Катера № 12 | Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН | Катера № 13 | Электродвигатель ЭМ



— Присоединить
* Дотаркировать
— Отсоединить

Клетники К1, К2 расположены на полу релейных шкафов катер

Стотреть совтестно с листами ЭС-10,11

Инв. № 8107/2

28

				ТП 904-1-50		ЭС
ГИП	Леонов			Компрессорная станция ЗК-63/9 с вариантами для блокирования		
Нач. отд.	Давыдов					
Гл. спец.	Нашельский			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Золотарева				Р11	28	
Рук. гр.	Чапны						
Ст. инж.	Кравцова			Катеры КРУ 12, 13 Схема подключения	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Инж.	Носова						
Ст. техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Заполняется заказчиком

№ п/п	Запрашиваемые данные			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Порядковый номер шкафа																
2	Номинальное напряжение КРУ	6(10)	кВ														
3	Номинальный ток сборных шин	630	А														
4	Схема первичных соединений																
5	Номенклатурные обозначения шкафа			КВПБ(10)-13-630	САПБ(10)-13-630	КВПБ(10)-13-630	КТМ-6(10)-607-630	КВПБ(10)-17-630	КТМТМ-6(10)-28-630	КВПБ(10)-07-630	КРЦБ(10)-403-630	КТМТМ-6(10)-28-630	КТМБ(10)-602-630	КВПБ(10)-17-630	КВПБ(10)-13-630	КВПБ(10)-13-К30	КВПБ(10)-13-630
6	Номер схемы вторичных соединений			6БЕ-07-820-33	6ББ-071-820-33	6БЕ-071-817-006-33	6ББ-071-600-33	6БЕ-071-702-33	6ББ-071-804-33	6БЕ-071-802-33	6БЕ-071-767-33	6БЕ-071-804-33	6БЕ-071-801-33	6БЕ-071-702-33	6БЕ-071-817-006-33	6ББ-071-820-33	6БЕ-071-820-33
7	Выключатель, тип, ток, А			ВМПП-10 630	ВМПП-10 630	ВМПП-10 630		ВМПП10-630	—	ВМПП-10 630	—	—	—	ВМПП-10-630	ВМПП-10-630	ВМПП 10 630	ВМПП-10 630
8	Пружинный	Номер схемы привода		11600	11600	11220	—	22000	—	22000	—	—	—	22000	11220	11600	11600
9		Пределы уставок реле РТМ, А					—		—		—	—	—				
10		Пределы уставок реле РТВ, А					—		—		—	—	—				
11	Тип, классы точности и коэффициенты трансформации трансформаторов тока			ТЛП-10-0,6/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	—	ТПОЛ-10 0,5/Р □/5	—	ТПОЛ-10 0,5/Р □/5	—	—	—	ТПОЛ-10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	ТЛП-10 0,5/Р □/5	ТЛП-10 0,5/Р □/5
12	Количество и сечение кабелей			1(3×70)	1(3×70)	1(3×70)	—		—	—	—	—	—		1(3×70)	1(3×70)	1(3×70)
13	Количество трансформаторов тока по кабельной последовательности			1	1	—									—	1	1
14	Реле предупредительной сигнализации	РТ-40 (РТ)		РТ40/□	РТ-40/□	—									—	РТ-40/□	РТ40/□
15		РТ-80		РТП РТ-84/□	РТП РТ-84/□	—									—	РТП РТ-84/□	РТП РТ-84/□
16		РТ-80															
17		РТ-40/ термистик															
18		РТ-40/ по заказу															
19		РТ-40/															
20																	
21	Соленоидный привод	Напряжение включения, В															
22		Напряжение отключения, В															
23	Заземляющий нож (по заказу)	ЗБТ КСО-4 или КПК-4Ч1						2	2	2	2	2		2			
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	

1	Наименование объекта	
II	Наименование заказчика, его адрес, Министерство	
III	Проектная организация и её адрес	
IV	Платежные реквизиты заказчика	
V	Отгрузочные реквизиты заказчика	
VI	Номер фондового наряда Союзглавэлектро Дата выдачи	

План расположения камер КРУ
М 1:200

Фасад



1. КРУ выполняются по ТУ 16.536.081.76
Температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С
2. Наименование и количество магистральных шинок вторичных соединений определяется монтажными схемами вторичных соединений
3. Магистральные шинки вторичных соединений выполняются проводом. сечение шинок +ШП, шп 25 мм² (по меди)
Сечение шинок управления ±ШУ 4 мм² (по меди)
4. Сечения шинок сигнализации трансформаторов напряжения и освещения 2,5 мм² (по меди)
5. Монтаж шкафов КРУ произвести в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.
6. Номер схемы вторичных соединений состоит из буквенного индекса и цифрового индекса, приведенного в соответствующих графах таблицы.
7. Амперметры и вольтметры устанавливаются со стандартными шкалами в зависимости от установленных измерительных трансформаторов.

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

ГИП	Перлов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чалых		
Ст. инж.	Кравцова		Июль
Ст. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭС

Компрессорная станция КК-6ЭМ с вариантами для блокирования

Типовой проект Вариант 1 Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
РП	29	

Опросный лист для заказа камер КРУ2-10-20 6(10) кВ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Альбом 2

Типовой проект ТП 407-1-50

Заказчиков

Заказчиков документации КРУ

Номер п/п	Запрашиваемые данные		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Порядковый номер шкафа														
2	Номинальное напряжение КРУ	6(10) кВ													
3	Номинальный ток сборных шин	630 А													
4	Схема первичных соединений														
5	Номенклатурное обозначение шкафа		КВП6(10) 13-630	КВП6(10) 13-630	КВП6(10) 13-630	КТП-6(10) 607-630	КВП6(10) 17-630	КМТМН-6(10)-630-8 Р2В	КВП6(10) 07-630	КРЦ6(10) 403-630	КМТМН-6(10)-630-8 Р2В	КТП-6(10) 607-630	КВП6(10) 17-630	КВП6(10) 13-630	КВП6(10) 13-630
6	Номер схемы вторичных соединений		ВВБ.071 820-33	ВВБ.071 820-33	ВВБ.071 81-006-33	ВВБ-071 800-33	ВВБ-071 702-33	ВВБ-071 804-33	ВВБ-071 802-33	ВВБ-071 167 33	ВВБ.071 804-33	ВВБ.071 801.33	ВВБ.071 792 33	ВВБ.071 81-006-33	ВВБ-071 820-33
7	Выключатель, тип, ток, А		ВГМП-10 630	ВГМП-10 630	ВГМП-10 630	—	ВГМП-10 630	—	ВГМП-10 630	—	—	—	ВГМП-10 630	ВГМП-10 630	ВГМП-10 630
8	Пружинный привод — Номер схемы привода		11600	11600	11220	—	22000	—	22000	—	—	—	22300	11220	11600
9	Пружинный привод — Пределы уставок реле РТВ, А		▱	▱	▱	—		—		—	—	—		▱	▱
10	Пружинный привод — Пределы уставок реле РТВ, А				▱	—	▱	—	▱	—	—	—	▱	▱	▱
11	Тип, классы точности и коэффициент трансформации трансформаторов тока		ТПЛ-10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	—	ТПОЛ-10 0,5/Р □/5	—	ТПОЛ-10 0,5/Р □/5	—	—	—	ТПОЛ10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5	ТПЛ-10 0,5/Р □/5
12	Количество и сечение кабелей		1(3х70)	1(3х70)	1(3х70)	—	▱	—	▱	—	—	—	▱	1(3х70)	1(3х70)
13	Количество трансформаторов тока нулевой последовательности		1	1	—									—	1
14	Реле предупреждающие — РТ-40 (РТ)		РТ-40/□	РТ-40/□	—									—	РТ-40/□
15	Реле предупреждающие — РТ-80		РТП РТ-84/□	РТП РТ-84/□	—									—	РТП РТ-84/□
16	Реле предупреждающие — характеристика	РТ-80													
17	Реле предупреждающие — перистик	РТ-40													
18	Реле предупреждающие — по заказу														
19															
20															
21	Электромагнитный привод — Напряжение включения, В														
22	Электромагнитный привод — Напряжение отключения, В														
23	Зб1. КСА-У, ВПК (по заказу заземляющего ножа)		2	2	2	2	2		2						
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															

1. КРУ выполняются по ТУ 16.535.081.76
Температура окружающего воздуха от +5°С до +40°С
2. Наименование и количество магистральных шинок вторичных соединений определяется монтажными схемати вторичных соединений.
3. Магистральные шинки вторичных соединенй выполняются проводом сечение шинок + ШП, - ШП 2,5 мм² (по меди)
сечение шинок управления ± ШУ 4 мм² (по меди)
4. Сечение шинок сигнализации трансформаторов напряжения и освещения 2,5 мм² (по меди)
5. Монтаж шкафов КРУ произвести в соответствии с инструкцией предприятия - изготовителя.
6. Номер схемы вторичных соединений состоит из буквенного индекса и цифрового индекса, приведенного в соответствующих графах таблицы.
7. Амперметры и вольтметры устанавливаются со стандартными шкалами в зависимости от установленных трансформаторов.

I	Наименование объекта	
II	Наименование заказчика, его адрес	
III	Проектная организация и её адрес	
IV	Платежные реквизиты заказчика	
V	Отгрузочные реквизиты заказчика	
VI	Номер фондового наряда Союзглавэлектро Дата выдачи	

План расположения катер КРУ
М1:200

фасад

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Инв. № 8107/2

30

привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. инж.	Нашатырский		
Н. контр.	Зиновеева		
Рук. гр.	Чапины		
Ст. инж.	Кофанова		10.14
Ст. техн.	Гурина		

ТП УОЧ-1-50 ЭС

Компрессорная станция 3Х-63Н с вариантами для оборудования

Типовой проект
Вариант 1
Вариант 2

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

Опросный лист с/т № 1 заказа катер КРУ 2-10-20 Б(10) хВ

ГИПРОСТРОЙДРЕВМАШ г. Ростов-на-Дону

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
ЭС	Электроснабжение	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
А	Автоматизация	
АР	Архитектурно-строительные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
ВК	Внутренние водопровод и канализация	
ОВ	Отопление и вентиляция	

Ведомость чертежей основного комплекта ЭП

Лист	Наименование	Применить для 4К-63/7	Применить для 3К-63/7
1	Общие данные. Начало	+	+
2	Общие данные. Окончание	+	+
3	Технические данные электроприёмников	+	
4	Технические данные электроприёмников		+
5	Размещение электрооборудования	+	
	Элемент плана на отм. 4.200		
6	Прокладка кабелей на отм. 4.200 План	+	
7	Размещение электрооборудования		+
	Элемент плана на отм. 4.200		
8	Прокладка кабелей на отм. 4.200. План		+

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами

Главный инженер проекта

Продолжение

Лист	Наименование	Применить для 4К-63/7	Применить для 3К-63/7
9	Размещение электрооборудования. Элемент		
	плана на отм. 4.200.	+	
10	Размещение электрооборудования. Элемент		+
	плана на отм. 4.200.		
11	Строительное задание на установку ТВУ,	+	+
	КТП. Варианты 1,2		
12	Прокладка кабелей на отм. 0.000; -3,000	+	
	План		
13	Прокладка кабелей на отм. 0.000; -3.000. План		+
14	Прокладка кабелей на отм. 0.000.	+	
	Вариант 1 для блокирования		
15	Прокладка кабелей на отм. 0.000.	+	
	Вариант 2 для блокирования		
16	Прокладка кабелей. Разрезы	+	
17	Прокладка кабелей. Разрезы		+
18	Кабельный журнал. Начало	+	
19	Кабельный журнал. Продолжение	+	
20	Кабельный журнал. Продолжение	+	
21	Кабельный журнал. Продолжение	+	
22	Кабельный журнал. Окончание	+	
23	Кабельный журнал. Начало		+
24	Кабельный журнал. Продолжение		+
25	Кабельный журнал. Продолжение		+
26	Кабельный журнал. Продолжение		+
27	Кабельный журнал. Окончание		+
28	Щит управления 1ЩКУ (2ЩКУ; 4ЩКУ)	+	+
	Расчётная схема. Схема подключения		
29	Трансформаторная подстанция 1КТПН,	+	+
	2КТПН. Принципиальная однолинейная схема.		
30	Шкаф распределительный 1ШР, 2ШР	+	
	Расчётная схема		
31	Шкаф распределительный 1ШР, 2ШР.		+
	Расчётная схема.		
32	Шкаф распределительный 3ШР. Расчетная схема	+	
33	Шкаф распределительный 3ШР. Расчётная схема.		+
34	Схема подключения контрольных цепей ти-	+	+
	ристорного возбудительного устройства.		
35	Схема подключения силовых цепей привода	+	+
	компрессорного агрегата		

Продолжение

Лист	Наименование	Применить для 4К-63/7	Применить для 3К-63/7
36	Заземление. Начало	+	
37	Заземление. Начало		+
38	Заземление. Окончание	+	
39	Заземление. Окончание		+
40	Комплектная трансформаторная подстан-	+	+
	ция 1КТПН. Опросный лист		
41	Комплектная трансформаторная подстан-	+	+
	ция 2КТПН. Опросный лист		
42	Ведомость изделий и материалов, комплек- туемых подрядчиком	+	
43	Ведомость изделий и материалов, комплек- туемых подрядчиком		+
44	Ведомость объёмов монтажных работ	+	
45	Ведомость объёмов монтажных работ		+
46	Ведомость потребности в кабелях и прово-	+	
	дах с использованием меди и свинца		
47	Ведомость потребности в кабелях и проводах		+
	с использованием меди и свинца		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Шифр А172	Прокладка кабелей в каналах. Материалы для проектирования	
Серия 5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	

Инв. № 8107/2 31

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

				ТП 90Ч-1-50 ЭП
ГИП	Пермов			Компрессорная станция 4(3)К-63/7 с вариантами для блокирования
Нач. отд.	Давыдов			
Н. спец.	Нашельский			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2
Н. контр.	Зорькина			Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 47
Рук. гр.	Чалых			
Ст. инж.	Грязнова		10.73	Общие данные Начало
Инж.	Новоселова			ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина			

Альбом 2

ТП 904-1-50

Типовой проект

Общие указания

	4К-63Я	3К-63Я
Количество компрессоров, шт	4	3
Напряжение источников питания, кВ	6(10)	6(10)
Тип вводов	Кабельный	
Количество питающих линий 6(10)кВ	2	2
Количество резервных мест для установки катер КРУ2-10-20, шт	—	1
Электродвигатель компрессора	СДК-2-16-24-10ГУХЛ4	
Установленная мощность электродвигателя, кВт	400	
Установленная мощность токоприёмников 6(10)кВ, кВт	1600	1200
cos φ	0,9	
Максимальная потребная мощность токоприёмников 6(10)кВ, кВт (мощность на валу эл. двигателей)	1330	1000
Установленная мощность токоприёмников 0,38 кВ, кВт	198	149
Расчётная мощность токоприёмников 0,38 кВ, кВт	121	101
cos φ на стороне 0,38 кВ	0,7	
Расчетная мощность на шинах 6(10)кВ, кВт	1371	991
Годовой расход электроэнергии, млн. квт час.	$8,2 \cdot 10^6$	$6,75 \cdot 10^6$
Оперативный ток, В	переменный 220В	
Возбудитель	тиристорный	
Пуск электродвигателя компрессора	прямой	
Коэффициент полезного действия компрессора	0,93	

Проект электротехнической части разработан для отдельно стоящей компрессорной станции 4(3)К-63Я, имеющей четыре (три) поршневых компрессора 2ВМ10-63/9 ПО «Пенз компрессормаш».
Компрессоры комплектуются электродвигателями СДК-2-16-24-10КУХЛ4 напряжением 6000В, 10000В. При применении компрессоров с электродвигателями напряжением 10000В заказ на компрессор должен быть оформлен не 1 год до срока поставки

Электротехническая часть настоящего типового проекта выполнена на основании технологической части проекта, разработанной отделом противентиляции и теплоснабжения Гипростройворташа
-задания отдела вентиляции и теплоснабжения института „Ростовский Промстройниипроект."

Электроснабжение компрессорной станции предусматривается от ближайшего распределительного пункта или ГПП предприятия по двум кабельным линиям напряжением 6(10)кВ.

Распредустройство 6(10)кВ скомпоновано из катер типа КРУ2-10-20 завода высоковольтной аппаратуры г. Запорожье и имеет 2 секции шин с устройством АВР на вводах.

Защита и управление масляными выключателями приняты на переменном оперативном токе от трансформаторов оперативных цепей, имеющих устройство АВР оперативных шинок управления и сигнализации.

В РУ предусмотрено место для первичных средств пожаротушения, эти средства выбирает, специфицирует и заказывает строящееся предприятие согласно действующим общесоюзным или ведомственным нормам (письмо ГОССтроя СССР №2/4-1328 от 11.10.78г).

Питание потребителей напряжением 380/220В компрессорной станции осуществляется от двух комплектных трансформаторных подстанций наружной установки мощностью 400кВА каждая через станции автоматического переключения на резерв п/я М-5739 г. Чебоксары и шкафы распределительные типа ПР24Н. При наличии источника 380/220В вблизи компрессорной станции 1КТПН, 2КТПН не заказываются.

Щиты управления ЩСКУ-УЩСКУ и возбудительные тиристорные устройства для синхронных электродвигателей поставляются комплектно с компрессорами.

Для вариантов блокирования принимаются все принципиальные решения основных вариантов типового проекта.

Изменения производятся в части трасс кабелей.

На установку катер КРУ, ТВУ, трансформаторных подстанций наружной или внутренней установки представлены строительные задания привязывающим организациям.

Указания по привязке

В проекте выполнены чертежи для компрессорных станций с четырьмя и тремя компрессорами. При привязке необходимо оставить чертежи, соответствующие количеству компрессоров.

При привязке необходимо выполнить:

1. проверку устойчивости оборудования и кабелей воздействию токов короткого замыкания
2. Расчёт релейной защиты.
3. Определить необходимый наружный контур заземления.
4. Компенсация реактивной мощности должна выполняться комплексно для всего предприятия при привязке.

Инв. № 8107/12 32

				ТП 904-1-50 ЭМ			
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4(3)К-63Я с вариантами для блокирования			
Нач.отд.	Лавыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Гл.спец.	Нашельский				РП	2	
Н.контр.	Золотарева						
Рук.гр.	Чапны			Общие данные. Окончание	ГИПРОСТРОЙФОРМАН г. Ростов-на-Дону		
Ст.инж.	Кравцова		10.81				
Инж.	Носова						
Ст.техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Начальник отдела Гурина Начальник сектора Жеребова

Формат А2

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Таблица

Номер по плану	Наименование электроприемника	Тип или марка	Технические данные: Номинальная мощность кВт	Напряжение В	Ток А: Номинальный	Ток А: Пусковой	Число об/мин	Источник питания	Примеч.
1М	Двигатель компрессора	СДК2-16 24-10КУХЛ4	400 400	6000 10000	45,5 27,4	224 140	600 600	РУ-6кВ РУ-10кВ	
1ТВУ	Тиристорный возбудитель	ТЕВ-320/ 47-5У4	17	380		—	—	1ШР	
1М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800	Щит управления	
1М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
1М/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АО1-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390	1ЩКУ	
1М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
2М	Двигатель компрессора	СДК2-16-24-10КУХЛ4	400 400	6000 10000	45,5 27,4	224 140	600 600	РУ-6кВ РУ-10кВ	
2ТВУ	Тиристорный возбудитель	ТЕ-8-320/ 47-5У4	17	380		—	—	1ШР	
2М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ-11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800	Щит управления	
2М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ-11 2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
2М/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АОЛ-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390	2ЩКУ	
2М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100 S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
3М	Двигатель компрессора	СДК2-16 24-10КУХЛ4	400 400	6000 10000	45,5 27,4	224 140	600 600	РУ-6кВ РУ-10кВ	
3ТВУ	Тиристорный Возбудитель	ТЕ8-320/ 47-5У4	17	380		—	—	2ШР	
3М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ-11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800	Щит управления	
3М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
3М/3	Двигатель насоса стазки цилиндрров и сальников	АСЛ-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390	3ЩКУ	
3М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
ЧМ	Двигатель компрессора	СДК2-16 24-10КУХЛ4	400 400	6000 10000	45,5 27,4	224 1.0	600 600	РУ-6кВ РУ-10кВ	
ЧТВУ	Тиристорный Возбудитель	ТЕ8-320/ 47-5У4	17	380		—	—	2ШР	
ЧМ/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800	Щит управления ЧЩКУ	
ЧМ/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
ЧМ/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АО1-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390		

Продолжение табл.

Номер по плану	Наименование электроприёмника	Тип или марка	Технические данные: Номинальная мощность кВт	Напряжение, В	Ток А: Номинальный	Ток А: Пусковой	Число об/мин	Источник питания	Примеч.
ЧМ/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425	ЧЩКУ	
1	Двигатель насоса охлаждённой воды	4А132-М2У3	11	380	21	157,5	2900	1ШР	
2	——"——	4А132 М2У3	11	380	21	157,5	2900	1ШР	
3	——"——	4А132 М2У3	11	380	21	157,5	2900	2ШР	
4	Двигатель насоса нагретой воды	4А132М2-У3	11	380	21	157,5	2900	2ШР	
5	——"——	4А132М2 У3	11	380	21	157,5	2900	2ШР	
6	——"——	4А132 М2-У3	11	380	21	157,5	2900	1ШР	
7	Двигатель откачки дренажных вод	ГНОМ-10-10	1,1	380			2900	1ШР	
8	Двигатель крышного вентилятора В1	ЧАВОВБ У2	1,1	380	10	70	920	3ШР	
9	Двигатель крышного вентилятора В1	ЧАВОВБ У2	1,1	380	10	70	920	3ШР	
10	Двигатель вытяжной установки В2	ЧАВОА4	1,1	380	2,7	13,5	1400	3ШР	
11	Двигатель вытяжной установки В3	ЧАВОАБ У2	0,75	380	2,2	8,8	915	3ШР	
12	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
13	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
14	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3Ш.?	
15	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
16	Двигатель крышного вентилятора В1	ЧАВОВБУ2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
Б/Н	Двигатель насоса для очистки трасс	АОЛ2-12 4	0,8	38С	2,1	14,7	1350	3ШР	перетащается по тайкинскому залу
П1	Автономный кондиционер АПВС-50-30	БК-2500	1,6	220					Помещение оператора

Инв.№ В107/2

33

Привязан

Инв.№

ГИП	Леонов		ТП 904-1-50	ЭМ
Нач.отд.	Давыдов		Компрессорная станция КС-63А с вариантами для блокирования	
Гл.спец.	Начельсон		Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 3; Листов: -
Н.контр.	Золотарева			
Рук.гр.	Чалый		Технические данные электроприёмников	Госпроектдорнии г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Куравлёва			
Инж.	Носова			
Ст.техн.	Чечина			

Альбом 2

Типовой проект 0ОЧ-1-50

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Таблица

Номер по плану	Наименование электроприёмника	Тип или марка	Технические данные: Номинальная мощность кВт	Напряжение В	Ток, А: Номинальный	Ток, А: Пиковый	Число об/мин	Источник питания	Примеч.
1М	Двигатель компрессора	СДК2-16	400	6000	45,5	224	600	РУ-6 кВ	
		2А-10КУХЛ4	400	10000	27,4	140	600	РУ-10 кВ	
1ТВУ	Тиристорный возбудитель	ТЕВ-320/ 4ВТ-5УЧ	17	380		—	—	1ШР	
1М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ-11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800	Щит управления 1ШКУ	
1М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ 11-2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
1М/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АОЛ-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390		
1М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
2М	Двигатель компрессора	СДК-2-16	400	6000	45,5	224	600	РУ-6 кВ	
		2А-10КУХЛ4	400	10000	27,4	140	600	РУ-10 кВ	
2ТВУ	Тиристорный возбудитель	ТЕВ-320/ 4ВТ-5УЧ	17	380		—	—	1ШР	
2М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ-11 2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
2М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ11 2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
2М/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АОЛ-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390	2ЩКУ	
2М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
3М	Двигатель компрессора	СДК2-16-2А-10КУХЛ4	400	6000	45,5	224	600	РУ-6 кВ	
			400	10000	27,4	140	600	РУ-10 кВ	
3ТВУ	Тиристорный Воздудитель	ТЕВ-320/ 4ВТ-5УЧ	17	380		—	—	2ШР	
3М/1	Двигатель задвижки в атмосферу	АОЛ-11 2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
3М/2	Двигатель задвижки на воде	АОЛ-11 2ф3	0,18	380	0,6	2,4	2800		
3М/3	Двигатель насоса стазки цилиндров и сальников	АОЛ-012-4	0,08	380	0,36	1,08	1390	3ЩКУ	
3М/4	Двигатель насоса стазки механизмов движения	4А100S4У	3,0	380	6,8	44,2	1425		
1	Двигатель насоса охлаждённой воды	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	1ШР	
2	— • —	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	1ШР	
3	— • —	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	2ШР	

Продолжение табл.

Номер по плану	Наименование электроприемника	Тип или марка	Технические данные: Номинальная мощность кВт	Напряжение В	Ток, А: Номинальный	Ток, А: Пиковый	Число об/мин	Источник питания	Примеч.
4	Двигатель насоса нагретой воды	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	2ШР	
5	Двигатель насоса нагретой воды	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	2ШР	
6	Двигатель насоса нагретой воды	4А112М2 У3	7,5	380	15	11,25	2900	1ШР	
7	Двигатель насоса откачки дренажных вод	ГНОМ-10-10	1,1	380			2900	1ШР	
8	Двигатель крышного вентилятора В1	4А13258 У2	1,1	380	10	70	920	3ШР	
9	Двигатель крышного вентилятора В1	4А13258 У2	1,1	380	10	70	920	3ШР	
10	Двигатель вытяжной установки В2	4А80А4	1,1	380	2,7	13,5	1400	3ШР	
11	Двигатель вытяжной установки В3	4А80А6У2	0,75	380	2,2	9,8	915	3ШР	
12	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
13	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
14	Двигатель отопительного агрегата А1	АО2-12-2	1,1	380	2,4	16,8	2800	3ШР	
В/Н	Двигатель насоса для очистки трасс	АО12-12-4	0,8	380	2,1	14,7		3ШР	Перемещается по машинному залу
П1	Автономный кондиционер АПВС-50-30	БК-2500	1,6	220					Помещение агрегата

Инв. № 8107/2 34

ТП90Ч-1-50 ЭМ

Компрессорная станция ЗК-63Н с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия: Р.П. | Лист: 4 | Листов: -

Технические данные электроприёмников

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

ГИП	Леонов	
Нач.отд.	Давыдов	
Гл.спец.	Нашельская	
Н.контр.	Золотарева	
Рук.гр.	Чалых	
Отд.ЭС	Кравцова	10.12.91
Инж.	Носова	
Отдел.	Гурина	

Привязан

Инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

План на отм. 4.200



Поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1	ТЕ8-320/487-54У4	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	4	800×800×1900
2	ТСЗВ-40/0,5	Трансформатор тиристорного возбудительного устройства	4	790×690×480
3	ПР24Н (1ШР.... 3ШР)	Шкаф силовой распределительный	3	1100×1100×350
4	ШУВ2.53-42У2 (1ШУ, 2ШУ)	Шкаф автоматического переключения на резерв	2	1800×1000×600
5		Щит гравирни	1	
6	серия 4.407-242 лист 4.407-242-001	Установка комплектов из двух пускателей ПАЕ	3	исп2
7	серия 4.407-229 лист 4.407-229-015	Установка одиночных магнитных пускателей ПМЕ	1	исп3
8	серия 4.407-235 лист 4.407-235-024	Установка автоматического выключателя АП50-3	4	

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГИП	Леонов		ТП 904-1		ЭМ
Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования		
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП	Лист: 5	Листов:
Н. контр.	Золотарева					
Рук. гр.	Чалмы					
Ст. инж.	Кравцова		Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Инж.	Носова				
Ст. техн.	Гусина				

Копировал Гусина Копировал Терехова

Типовой проект 904-1 Альбом 2

План на отм. 4.200



Стотреть совместно с листами ЭМ-12, 16, 18÷22

Инв. № 8107/2

35

Привязан

Инв. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

ГИП	Леонов		ТП 904-1-50		ЭМ
Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования		
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП	Лист: 6	Листов:
Н. контр.	Золотарева					
Рук. гр.	Чалмы					
Ст. инж.	Кравцова		Прокладка кабелей на отм. 4.200 Гипп	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Инж.	Носова				
Ст. техн.	Гусина				

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

План на отм. 4.200



Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примеч.
1	ТЕВ-320/48Т-5УЧ	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	3	800×800×1900
2	ТСЗВ-40/0,5	Трансформатор тиристорного возбудительного устройства	3	700×550×400
3	ПРВИН	Шкаф силовой распределительный	3	
4	ШУ8253-42.12(1ШУ, 2ШУ)	Шкаф автоматического переключения на резерв	2	
5		Щит вводящий	1	
6	Серия 4.407-219 Лист 4.407-219-3	Установка комплектов из двух пускателей ПМЕ	3	исп.4
7	Серия 4.407-289 4.407-289-015	Установка одиночных магнитных пускателей ПМЕ	1	исп.3
8	Серия 4.407-235 Лист 4.407-235-084	Установка автоматического выключателя АП50-3	3	

Инв. № 8107/2

ГИП	Леонов		ТП904-1	ЭМ
Нач.отд.	Давыдов		Комрессорная станция 3К-63Д с вариантами для блокирования	
Гл.спец.	Кашельский		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
Н.контр.	Золотарева		Размещение электрооборудования. Элемент плана на отм. 4.200	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Рук.гр.	Чалны			
Ст.инж.	Кравцова			
Инж.	Носова			
Ст.техн.	Гурина			

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Взам.инв.№

Копировал Терехов Формат А3

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1

План на отм. 4.200



Стотреть совместно с листами ЭМ-17, 40, ЭМ-23÷27

Инв. № 8107/2

ГИП	Леонов		ТП904-1-50	ЭМ
Нач.отд.	Давыдов		Комрессорная станция 3К-63Д с вариантами для блокирования	
Гл.спец.	Кашельский		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 8; Листов:
Н.контр.	Золотарева		Прокладка кабелей на отм. 4.200. План	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Рук.гр.	Чалны			
Ст.инж.	Кравцова			
Инж.	Носова			
Ст.техн.	Гурина			

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Взам.инв.№

Копировал Терехов Формат А3

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2


+3600
+4200
+4800
8
7
6
4
3
2
1
300
4×790=3160
4×800=3200
4ТВУ
3ТВУ
2ТВУ
1ТВУ
помещение оператора
600
100
300
6000
1500
2000
2000
1500
1000
1000
1000

Альбом 2

Типовой проект 90И-1-50

1КТПН, 2КТПН наружной установки



КТП-2×400 внутренней установки



Узел А



В-В



А-А



Б-Б
1:20



Г-Г



Размеры уточняются при конкретной привязке.



Инв. № 8107/2

38

				ТП 90И-1-50	ЭМ
				Компрессорная станция 4К-53Н, с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			Варианты 1.2	Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
Нач. отд.	Павыдов				
Гл. спец.	Кашельский				
Н. контр.	Золотарева				
Рук. гр.	Чалны				
Ст. инж.	Кравцова		10.12.84	Строительное задание на установку ТВУ КТП	Гипростроммаш г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2



План на отм. -3.000



Типовой проект 901-1-50 Альбом 2



План на отм. -3,000



Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол	Примеч.
1	4.407-208	Подвод питания к крышным вентиляторам	2	
2	4.407-235; лист 4.407-235.024	Установка автоматического выключателя АП50-3	1	
3	4.407-229-014 исп. 4	Установка одиночных магнитных пускателей ПМЕ	3	

Лист смотреть совместно с листами ЭС-6, ЭМ-8, 11, 23÷27

Инв. № 8107/2

40

			ТП 901-1-50
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 3Х-53Д с вариантами для бурового-ния
Нач.отд.	Хабидов		Типовой проект
Гл.спец.	Нашельский		Стадия: Р.Т. Лист: 13 Листов:
Н.контр.	Золотарева		
Рук.гр.	Чалмы		
Ст.инж.	Грабцова		Прокладка кабелей на отм. 0.000; -3.000 План
Инж.	Носова		ГИПРОСТРОЙДОРТРАНС г.Ростов-на-Дону
Ст.техн.	Гурина		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50







Переменный ток

Постоянный ток

1. Общие пояснения смотреть на листе 2, стр 32
2. Для питания передвижных насосных установок установить розетки 1Ш; 2Ш на колоннах
3. Чертеж смотреть совместно с листами 12, 16, 18 ÷ 22
4. Количество сборных кабельных конструкций, длина кабельного канала, длины кабелей определяются при конкретной привязке проекта.

Инв. № 8107/2

41

					ТП904-1-50	ЭМ	
ГИП	Лехнов				Компрессорная станция ИК-6ЭД с вариантами для блокирования		
Нач.отд.	Давыдов				Типовой проект	Стадия	Лист	Листов
Гл.техн.	Нижегородова				Вариант 1	РП	14	
Н.контр.	Золотарева							
Рук.гр.	Чалчы							
Ст.инж.	Кравцова			1982	Прокладка кабелей на отм. 0,000. Вариант 1 для блокирования	ГИПРОСТРОЙДОРТРАНС г. Ростов-на-Дону	
Инж.	Орлова						
Ст.техн.	Гурина						

привязан

Инв. №

Типовой проект 9004-1-50 Альбом 2



перетенный ток

постоянный ток

1. Общие пояснения стотреть на листе 2, стр 32
2. Для питания передвижных насосных установок установить розетки 1Ш, 2Ш на колоннах.
3. Чертеж стотреть совместно с листами 12, 16, 18÷22
4. Количество сборных кабельных конструкций, длина кабельного канала, длины кабелей определяются при конкретной привязке проекта.





Инв. № 8107/2 42

				ТП904-1-50		ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция ДК-6ЗА с вариантами для блокирования		
Нач. отд.	Давыдов					
Гл. спец.	Нашехкин			Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Болтарева				РП	16	
Рук. гр.	Чопны			Проклейка кабелей на отм. 0.000. Вариант 2 Эм1 блокирование	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Ст. инж.	Кравцова					
Инж.	Носова					
Ст. техн.	Гурина					

Привязан

Инв. №

Типовой проект 90Ч-1-50 Альбом 2

А-А



Г-Г



Ж-Ж



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение сортамент	Технические данные размеры	Масса единицы		Примечание
160	1	Полка кабельная	К1162	ℓ=350			
80	2	Полка кабельная	К1161	ℓ=250			
40	3	Стойка	К1152	H=800			
20	4	Стойка	К1151	H=600			
30	5	Основание	К1155				
240	6	Прижим	К425				
50	7	Подвеска закладная	К340				
80	8	Подвески	К1165				
110	9	Подвески	К1166				
100	10	Соединитель перегородок	К168				
10	11	Уголок разделительный	К421				
75	12	Стойка универсальная	К120				
75	13	Стойка	К121				
150	14	Шпирька	К123				
60	15	Лоток дарной	К422				
15	16	Плита асбоцементная	ГОСТ 18124-75				

Б-Б



Е-Е



3-3



1. Лист стотреть совтестно с листати ЭС-5, ЭМ-5, 12, 18÷22.
2. Асбоцетентные плиты поз. 16 нарезать по тесту

В-В



Д-Д



И-И



Инв. № 8107/2 43

					ТП 90Ч-1-50		ЭМ
					Компрессорная станция КК-6ЭА с вариантами для блокирования		
ГИП	Леонов				Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Давыдов					РП	16	
Гл. спец.	Нашельская							
Н. контр.	Золоторева							
Рук. гр.	Чалых				Прокладка кабелей. Разрезы.	ГПИ Росстройэлектромонтаж г. Ростов-на-Дону		
Ст. инж.	Кравцова			10.11.81				
Инж.	Носова							

привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

А-А



Г-Г



Х-Х



Б-Б



Е-Е



3-3



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение серия, альбом	Технические данные, размеры	Масса ед.	Масса общ.	Примечание
150	1	Полка кабельная	К1162	ℓ=350			
55	2	Полка кабельная	К1161	ℓ=250			
30	3	Стойка	К1152	H=800			
20	4	Стойка	К1151	H=600			
25	5	Основание	К1155				
200	6	Прижим	К425				
50	7	Подвеска закладная	К340				
60	8	Подвески	К1165				
90	9	Подвески	К1166				
80	10	Соединитель перегородок	К168				
10	11	Уголок разделительный	К421				
50	12	Стойка универсальная	К120				
50	13	Стойка	К121				
100	14	Шпилька	К123				
50	15	Лоток сварной	К422				
42	16	Плита асбоцементная	ГОСТ 18124-75				

1. Лист смотреть совместно с листами ЭС-6, ЭМ-7, 13, 23-27
2. Асбоцементные плиты поз. 15 нарезать по месту.

В-В



Д-Д



И-И



Инв. 8107/2

44

				ТП 904-1-50 ЭМ		
				Компрессорная станция ЭК-63А с вариантами для блокирования		
Привязан				Типовой проект Вариант I Вариант	Стадия	Лист	Листов
					РП	17	
Инв. №				Прокладка кабелей. Разрезы.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
	ГИП	Леонов				
	Нач. отд.	Давыдов				
	Н. спец.	Нашпекский				
	Н. констр.	Золоторева				
	Рук. гр.	Чапны				
	Ст. инж.	Кравцова		10.12.81		
	Инж.	Носова				

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	По проекту: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	По проекту: Длина, м	Пропозен: Марка	Пропозен: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Пропозен: Длина, м
В1	Источник питания	КРУ-6(10)кВ						
	№1 (Ввод 1)	Камера 5						
В2	Источник питания	КРУ-6(10)кВ						
	№2 (Ввод 2)	Камера 11						
В3	КРУ-6(10)кВ	Комплектная транс-						
	Камера 3	форматорная под-						
		станция 1КТПН	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	20			
В4	КРУ-6(10)кВ	Комплектная транс-						
	Камера 12	форматорная под-						
		станция 2КТПН	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	10			
В1М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный элект-						
	Камера 1	родвигатель 1М	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	10			
В2М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный элект-						
	Камера 2	родвигатель 2М	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	15			
В3М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный элект-						
	Камера 13	родвигатель 3М	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	35			
В4М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный элект-						
	Камера 14	родвигатель 4М	АПвШв	1(3×70) – 6000/10000	40			
1Н-1	Комплектная транс-	Шкаф 1ШУ						
	форматорная под-	Нормальное пита-						
	станция 1КТПН	ние	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	20			
1Н-2	То же	Шкаф 2ШУ						
		Аварийное питание	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	20			
2Н-1	Комплектная транс-	Шкаф 2ШУ						
	форматорная под-	Нормальное						
	станция 2КТПН	питание	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	15			
2Н-2	То же	Шкаф 1ШУ						
		Аварийное питание	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	15			
1Н-3	Шкаф 1ШУ	Шкаф распредели-						
		тельный 1ШР	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	5			
2Н-3	Шкаф 2ШУ	Шкаф распредели-						
		тельный 2ШР	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	5			
2Н-4	Шкаф распредели-	Шкаф распредели-						
	тельный 2ШР	тельный 3ШР	АВРГ	1(3×150+1×50)-1000	15			
Н1М-2	Шкаф распредели-	Щит управления						
	тельный 1ШР	1ЩКУ	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	30			
Н2М-2	Щит управления	Щит управления						
	1ЩКУ	2ЩКУ	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	10			

1. Жилы кабелей НПМ-5А; НПМ-5Б, НЗМ-5А, НЗМ-5Б, НЗП-5А, НЗП-5Б, НЧП-6А, НЧМ-5Б запараллелить по две.
2. Сечения кабелей 6(10)кВ уточняются по фактическому току короткого замыкания на шинах 6(10)кВ при привязке проекта.
3. Кабели В1, В2, к305, к316 учесть сметой питающих сетей при привязке.

Инв. № 8107/2

45

ТП 9Д4-1-50 ЭМ

Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект Вариант 1 Вариант 2

Стадия: РП; Лист: 18; Листов:

Кабельный журнал. на 1 стр.

Гипронефтеспецстрой г. Ростов-на-Дону

ГИП Леонов; Нач. отд. Давыдов; Гл. спец. Пащенский; Рук. гр. Чалых; Н. контр. Гроссман; Спец. Ярцева; Спец. Макарова; Спец. Гроссман

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 9Д4-1-50

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	Кабель: По проекту: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: По проекту: Длина, м	Кабель: Проложено: Марка	Кабель: Проложено: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: Проложено: Длина, м
Н3М-2	Шкаф распредели-	Щит управления						
	тельный 2ШР	ЗЩКУ	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	45			
Н4М-2	Щит управления	Щит управления						
	ЗЩКУ	4ЩКУ	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	10			
Н1М-3	Шкаф распредели-	Трансформатор						
	тельный 1ШР	1ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
Н2М-3	То же	Трансформатор 2ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
Н3М-3	Шкаф распредели-							
	тельный 2ШР	Трансформатор 3ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
Н4М-3	То же	Трансформатор 4ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
Н1М-4	Трансформатор 1ТВУ	Шкаф 1ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
Н2М-4	Трансформатор 2ТВУ	Шкаф 2ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
Н3М-4	Трансформатор 3ТВУ	Шкаф 3ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
Н4М-4	Трансформатор 4ТВУ	Шкаф 4ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
Н1М-5А	Шкаф 1ТВУ	Синхронный элект-	АВРГ	1(2×70)-660	30			
Н1М-5Б		родвигатель 1М	АВРГ	1(2×70)-660	30			
Н2М-5А	Шкаф 2ТВУ	Синхронный элект-	АВРГ	1(2×70)-660	35			
Н2М-5Б		родвигатель 2М	АВРГ	1(2×70)-660	35			
Н3М-5А	Шкаф 3ТВУ	Синхронный элект-	АВРГ	1(2×70)-660	40			
Н3М-5Б		родвигатель 3М	АВРГ	1(2×70)-660	40			
Н4М-5А	Шкаф 4ТВУ	Синхронный элект-		1(2×70)-660	45			
Н4М-5Б		родвигатель 4М	АВРГ	1(2×70)-660	45			
Н1М-6	Трансформатор 1ТВУ	Шкаф 1ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
Н2М-6	Трансформатор 2ТВУ	Шкаф 2ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
Н3М-6	Трансформатор 3ТВУ	Шкаф 3ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
Н4М-6	Трансформатор 4ТВУ	Шкаф 4ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
ГЩ-1	Шкаф распредели-	Щиток рабочего				смотреть раздел		
	тельный 1ШР	освещения				электроосвещения		
Н1-2	То же	Пускатель 1П	АВРГ	1(3×10)-660	10			
Н1-1	Пускатель 1П	Насос охлажденной						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×10)-660	15			
Н2-2	Шкаф распреде-	Пускатель 2П						
	лительный 1ШР		АВРГ	1(3×10)-660	10			
Н2-1	Пускатель 2П	Насос охлажденной						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×10)-660	15			
Н6-2	Шкаф распредели-							
	тельный 1ШР	Пускатель 6П	АВРГ	1(3×10)-660	10			
Н6-1	Пускатель 6П	Насос нагретой во-						
		ды (резервный)	АВРГ	1(3×10)-660	15			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка					
труба	кабель	труба	кабель	труба	кабель
Н1-1		Н2-1		Н6-1	
ТМ40-5м	АВРГ-1(3×10)	ТМ40-5м	АВРГ-1(3×10)	ТМ40-1м	АВРГ-1(3×10)

Альбом 2

Типовой проект 9041-1-30

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2

46

			ТП9041-1-50 ЭМ
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект Вариант 1, Вариант 2 — Стадия: РП; Лист: 19; Листов: —
Рук. гр.	Чалый		
Н. конт.	Золотарева		
Ст. инж.	Крайнова		Кабельный журнал. Прокладка
Инж.	Носова		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина		

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	Кабель: По проекту: Кол., сечение жил, напряжение	Кабель: По проекту: Длина, м	Кабель: Проложен: Марка	Кабель: Проложен: Кол., сечение жил, напряжение	Кабель: Проложен: Длина, м
Н7-2	Шкаф распредели-	Пускатель 7П						
	тельный 1ШР		АВРГ	1(3×4)-660	15			
Н7-1	Пускатель 7П	Дренажный насос	АВРГ	1(3×4)-660	25			
ПЩ-1Я	Шкаф распредели-	Щиток аварийно-						
	тельный 2ШР	го освещения		Смотреть разбел электроосвещения				
Н4-2	То же	Пускатель 4П	АВРГ	1(3×10)-660	5			
Н4-1	Пускатель 4П	Насос нагретой во-						
		ды (рабочий)	АВРГ	1(3×10)-660	15			
Н5-2	Шкаф распредели-	Пускатель 5П						
	тельный 2ШР		АВРГ	1(3×10)-660	5			
Н5-1	Пускатель 5П	Насос нагретой						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×10)-660	15			
Н3-2	Шкаф распредели-							
	тельный 2ШР	Пускатель 3П	АВРГ	1(3×10)-660	5			
Н3-1	Пускатель 3П	Насос охлажденной						
		воды (резервный)	АВРГ	1(3×10)-660	15			
Н8-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 8П	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	5			
Н8-1	Пускатель 8П	Крышный вентиля-	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5)-660	2			
		тор В1	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	25			
Н9-2	Пускатель 8П	Пускатель 9П	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	5			
Н9-1	Пускатель 9П	Крышный вентиля-	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5)-660	2			
		тор В1	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	45			
Н11-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 11П	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	5			
Н11-1	Пускатель 11П	Вытяжная установ-	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5)-660	2			
		новка В3	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	20			
Н10-2	Пускатель 11П	Пускатель 10П	АВРГ	1(3×4)-660	30			
Н10-1	Пускатель 10П	Вытяжная установ-	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5)-660	2			
		ка В2	АВРГ	1(3×4)-660	5			
Н12-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 12П	АВРГ	1(3×4)-660	20			
Н12-1	Пускатель 12П	Отопительный аг-						
		регат А1	АВРГ	1(3×4)-660	5			
Н13-2	Пускатель 12П	Пускатель 13П	АВРГ	1(3×4)-660	10			
Н13-1	Пускатель 13П	Отопительный						
		агрегат А1	АВРГ	1(3×4)-660	5			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка					
труба	кабель	труба	кабель	труба	кабель
Н4-1		Н5-1		Н8-1	
ТМ40-3м	АВРГ-1(3×10)	ТМ40-25м	АВРГ-1(3×10)	ТМ40-7м	АВРГ-1(3×10)

Инв. № 8107/2

				ТП 904-1-50	ЭМ
ГИП	Пронтс			Трансформаторная станция КТ-63А с распределительным устройством для блокирования	
Нач. отд.	Дубинин				
Гл. спец.	Нешитов			Типовой проект Альбом 1 Часть 2	Стадия / Лист / Листов
Н. контр.	Чалин				РП / 20 /
Гл. инж.	Кравцов				
Инж.	Носова			Кабельный журнал. Заполнение	ГИПРОСТРОЙДОРТРАНС г. Ростов-на-Дону
Гл. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	Кабель: По проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: По проекту: Длина, м	Кабель: Проложен: Марка	Кабель: Проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: Проложен: Длина, м
Н16-1	Шкаф ЗШР	Пускатель 16П	АВРГ	1(3×4+1×25)-660	5			
Н16-2	Пускатель 16П	Крышный вентиля-	АВРГ	1(3×4+1×25)-660	35			
		тор В1	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5)-660	2			
Н14-2	Шкаф распредели-							
	тельный ЗШР	Пускатель 14П	АВРГ	1(3×4)-660	30			
Н14-1	Пускатель 14П	Отопительный агре-						
		гат А1	АВРГ	1(3×4)-660	5			
Н15-2	Пускатель 14П	Пускатель 15П	АВРГ	1(3×4)-660	10			
Н15-1	Пускатель 15П	Отопительный агрегат А1	АВРГ	1(3×4)-660	5			
Н17-1	Шкаф распредели-							
	тельный ЗШР	Розетка 1	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	20			
Н17-2	Розетка 1	Розетка 2	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	10			
Н200	Шкаф распредели-	Питание блока						
	тельный 2ШР	БПЗ	АВРГ	1(2×4)-660	15			
Н201	Шкаф распредели-	Центральный щит						
	тельный ЗШР	компрессорной	АВРГ	1(3×4+1×2,5)-660	10			
Н202	То же	Щит градирни	АВРГ	1(3×25+1×10)-660	10			
Н1М/1-1	Щит управления 1ЩКУ	Задвижка в						
		„атмосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
Н1М/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н1М/3-1	"	Насос смазки ци-						
		линдров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н1М/4-1	"	Насос смазки меха-						
		низмов движения	АВРГ	1(3×4)-660	10			
Н2М/1-1	Щит управления	Задвижка в						
	2ЩКУ	„атмосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
Н2М/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н2М/3-1	"	Насос смазки ци-						
		линдров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н2М/4-1	"	Насос смазки ме-						
		ханизмов движения	АВРГ	1(3×4)-660	10			
Н3М/1-1	Щит управления 3ЩКУ	Задвижка в „ат-						
		мосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
Н3М/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н3М/3-1	"	Насос смазки ци-						
		линдров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
Н3М/4-1	"	Насос смазки меха-						
		низмов передви-						
		жения	АВРГ	1(3×4)-660	10			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка: труба	кабель	труба	кабель	труба	кабель
Н1М/1-1		Н2М/1-1		Н3М/1-1	
РЗ-ЦХ-20-2М ТП20-5М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М ТП20-5М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М ТП20-5М	АВРГ-1(3×2,5)
Н4М/1-1		Н1М/3-1		Н2М/3-1	
РЗ-ЦХ-20-2М ТП20-5М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×2,5)
Н3М/3-1		Н4М/3-1		41М/4-1	
РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×2,5)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×4)
Н2М/4-1		Н3М/4-1		Н4М/4-1	
РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×4)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×4)	РЗ-ЦХ-20-2М	АВРГ-1(3×4)

Альбом 2

Типовой проект 4ПУ-1-50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № 8107/2

			ТП904-1-50 ЭМ
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 4Г-63А с вариантами для блокирования
Нач. отд.	Давыдов		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2 — Задание: РП 21 — Лист: — Листов:
Гл. спец.	Нашельская		
Рук. гр.	Чапны		
Н. контр.	Золотарева		Кабельный журнал. Продолжение
Ст. техн.	Кравцова		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инж.	Носова		
Ст. техн.	Гурина		

Привязан

Инв. №

Копировал Тележкина Формат А2

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	По проекту: Кол-во кабелей, число и сечение жил, напряжение	По проекту: Длина, м	Проложен: Марка	Проложен: Кол-во кабелей, число и сечение жил, напряжение	Проложен: Длина, м
НЧМ1-1	Щит управления ЩУ-КУ	Задвижка в атмосфере	АВРГ	1(3х2,5)-660	10			
НЧМ2.1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3х2,5)-660	5			
НЧМ3-1	"	Насос смазки цилиндров	АВРГ	1(3х2,5)-660	5			
НЧМ4-1	Щит управления ЩУ-КУ	Насос смазки механизмов перевидения	АВРГ	1(3х4)-660	10			
К1М-1	КРУ-6(10)кВ Камера 1		АКРВГ	1(10х2,5)-660	20			
К1М-2	То же	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4х4)-660	20			
К1М-3	"	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4х4)-660	20			
К2М-1	КРУ-6(10)кВ. Камера 2	Шкаф 2ТВУ	АКРВГ	1(10х2,5)-660	20			
К2М-2	КРУ-6(10)кВ. Камера 2	То же	АКРВГ	1(4х4)-660	20			
К2М-3	"	"	АКРВГ	1(4х4)-660	20			
К3М-1	КРУ-6(10)кВ. Камера 13	Шкаф 3ТВУ	АКРВГ	1(10х2,5)-660	15			
К3М-2	То же	То же	АКРВГ	1(4х4)-660	15			
К3М-3	"	"	АКРВГ	1(4х4)-660	15			
К4М-1	КРУ-6(10)кВ Камера 14	Шкаф 4ТВУ	АКРВГ	1(10х2,5)-660	15			
К4М-2	То же	То же	АКРВГ	1(4х4)-660	15			
К4М-3	"	"	АКРВГ	1(4х4)-660	15			
К300	КРУ-6(10)кВ Камера 4	КРУ-6(10)кВ Камера 10	АКРВГ	1(4х6)-660	10			
К301	То же	То же	АКРВГ	1(4х4)-660	10			
К302	КРУ-6(10)кВ Камера 5	К.РУ-6(10)кВ Камера 11	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К303	КРУ-6(10)кВ Камера 5	КРУ-6(10)кВ Камера 6	АКРВГ	1(7х2,5)-660	5			
К304	То же	КРУ-6(10)кВ Камера 7	АКРВГ	1(7х2,5)-660	5			
К305	Источник питания №1	КРУ-6(10)кВ. Камера 5		1(4х2,5)-660				
К306	КРУ-6(10)кВ. Камера 6	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К307	То же	Шкаф 2ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К308	"	КРУ-6(10)кВ. Камера 7	АКРВГ	1(4х2,5-660	5			
К309	"	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К310	КРУ-6(10)кВ. Камера 7	КРУ-6(10)кВ. Камера 11	АКРВГ	1(7х2,5)-660	10			
К311	То же	К.РУ-6(10)кВ. Камера 8	АКРВГ	1(4х2,5)-660	5			
К312	"	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	АКРВГ	1(4х2,5)-660	5			
К313	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	Шкаф 3ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К314	То же	Шкаф 4ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К315	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	КРУ-6(10)кВ Камера 11	АКРВГ	1(7х2,5)-660	5			
К316	Источник пита-							
	ния №2	КРУ-6(10)кВ. Камера 11		1(4х2,5)-660				
К317	Станция пожарной	Шкаф ЗШР						
	сигнализации объекта							

Сводка кабелей

Число фил сечение, напряжение	Марка: АПШВ	АВРГ-660,1000	АКРВГ 660	КРПТ-660	
1(3х70)	130				
1(2х4)		40			
1(2х70)		300			
1(3х2,5)		80			
1(3х4)		210			
1(3х10)		140			
1(3х35)		40			
1(3х2,5+1х1,5)				10	
1(3х4+1х2,5)		280			
1(3х2,5+1х10)		10			
1(3х70+1х35)		20			
1(3х150+1х50)		100			
1(4х2,5)			80		
1(4х4)			150		
1(4х6)			10		
1(7х2,5)			30		
1(10х2,5)			70		

Инв. № 8107/2

49

Альбом 2

ТПЭЧ-1-50

Типовой проект

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПЭЧ-1 – 50			ЭМ
Компрессорная станция 4К-63Я с вариантами для блокирования			
Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП	Лист: 22	Листов:
Кабельный журнал. Окончание	ГИПРОСТРОНДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		

ГИП	Леонов	
Нач. отд.	Павлыдов	
Гл. спец.	Кашельский	
Рук. гр.	Чалых	
Н. комп.	Золотарева	
Ст. инж.	Кравцова	
Ин. т.	Носова	
Ст. техн.	Гурина	

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	Кабель: По проекту: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: По проекту: Длина, м	Кабель: Проложен: Марка	Кабель: Проложен: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель: Проложен: Длина, м
В1	Источник питания	КРУ-6(10)кВ						
	№1 (Ввод1)	Катера 5	☐	☐	☐			
В2	Источник питания	КРУ-6(10)кВ						
	№2 (Ввод2)	Катера 11	☐	☐	☐			
В3	КРУ-6(10)кВ	Комплектная трансформаторная подстанция 1КТПН	АПвШв	1(3х70)- 6700/10000	20			
В4	КРУ-6(10)кВ	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН	АПвШв	1(3х70)- 6000/10000	10			
В1М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный электродвигатель 1М	АПвШв	1(3х70)- 6000/10000	10			
	Катера 1							
В2М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный электродвигатель 2М	АПвШв	1(3х70)- 6000/10000	15			
	Катера 2							
В3М-1	КРУ-6(10)кВ	Синхронный электродвигатель 3М	АПвШв	1(3х70)- 6000/10000	35			
	Катера 13							
1Н-1	Комплектная трансформаторная подстанция 1КТПН	Шкаф 1ШУ						
		Нормальное питание	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	20			
1Н-2	То же	Шкаф 2ШУ						
		Аварийное питание	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	20			
2Н-1	Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН	Шкаф 2ШР						
		Нормальное питание	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	15			
2Н-2	То же	Шкаф 1ШУ						
		Аварийное питание	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	15			
1Н-3	Шкаф 1ШУ	Шкаф распределительный 1ШР	АВРГ	1(3х185+1х50)-1000	5			
2Н-3	Шкаф 2ШУ	Шкаф распределительный 2ШР	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	5			
2Н-4	Шкаф распределительный 2ШР	Шкаф распределительный 3ШР	АВРГ	1(3х150+1х50)-1000	15			
М1М-2	Шкаф распределительный 1ШР	Щит управления 1ЩКУ	АВРГ	1(3х4+1х25)-660	30			
М2М-2	Щит управления 1ЩКУ	Щит управления 2ЩКУ	АВРГ	1(3х4+1х25)-660	10			
М3М-2	Шкаф распределительный 2ШР	Щит управления 3ЩКУ	АВРГ	1(3х4+1х25)-660	45			

1. Жилы кабелей Н1М-5А, Н1М-5Б, Н2М-5А, Н2М-5Б, Н3М-5А, Н3М-5Б, НЧМ-5А, НЧМ-5М запараллелить по две.
2. Сечения кабелей 6(10)кВ уточняются по фактическому току короткого замыкания на шинах 6(10)кВ при привязке проекта.
3. Кабели В1, В2, к305, к316 учесть сметой питающих сетей при привязке.

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № 8107/2 50

				ТП 90Ч-1-50	ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 3К-63Р с вариантами для брокирования	
Нач. отд.	Добытов			Типовой проект Вариант 1, Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 23; Листов:
Гл. спец.	Нашатова				
Рук. гр.	Чапны				
Н. контр.	Золотарев				
Ст. инж.	Крайнова		10.89	Кабельный журнал к Эчало	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инж.	Насова				
Гл. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель по проекту: Марка	Кабель по проекту: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель по проекту: Длина, м	Кабель проложен: Марка	Кабель проложен: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель проложен: Длина, м
н1м-3	Шкаф распредели-	Трансформатор 1ТВУ						
	тельный 1ШР		АВРГ	1(3×35)-660	10			
н2м-3	То же	Трансформатор 2ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
н3м-3	Шкаф распредели-							
	тельный 2ШР	Трансформатор 3ТВУ	АВРГ	1(3×35)-660	10			
н1м-4	Трансформатор 1ТВУ	Шкаф 1ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
н2м-4	Трансформатор 2ТВУ	Шкаф 2ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
н3м-4	Трансформатор 3ТВУ	Шкаф 3ТВУ	АВРГ	1(3×70+1×35)-660	5			
н1м-5А	Шкаф 1ТВУ	Синхронный элект-	АВРГ	1(2×70)-660	30			
н1м-5Б		родвигатель 1М	АВРГ	1(2×70)-660	30			
н2м-5А	Шкаф 2ТВУ	Синхронный элект-	АВРГ	1(2×70)-660	35			
н2м-5Б		родвигатель 2М	АВРГ	1(2×70)-660	35			
н3м-5А	Шкаф 3ТВУ	Синхронный элект-		1(2×70)-660	40			
н3м-5Б		родвигатель 3М	АВРГ	1(2×70)-660	40			
н1м-6	Трансформатор 1ТВУ	Шкаф 1ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
н2м-6	Трансформатор 2ТВУ	Шкаф 2ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
н3м-6	Трансформатор 3ТВУ	Шкаф 3ТВУ	АВРГ	1(2×4)-660	5			
ГЩ-1	Шкаф распредели-	Щиток рабочего				стотреть раздел		
	тельный 1ШР	освещения				электроосвещения		
н1-2	То же	Пускатель 1П	АВРГ	1(8×4)-660	10			
н1-1	Пускатель 1П	Насос охлажденной						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×4)-660	15			
н2-2	Шкаф распредели-							
	тельный 1ШР	Пускатель 2П	АВРГ	1(3×4)-660	10			
н2-1	Пускатель 2П	Насос охлажденной						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×4)-660	15			
н6-2	Шкаф распредели-							
	тельный 1ШР	Пускатель 6П	АВРГ	1(3×4)-660	10			
н6-1	Пускатель 6П	Насос нагретой						
		воды (резервный)	АВРГ	1(3×4)-660	15			
н7-2	Шкаф распредели-							
	тельный 1ШР	Пускатель 7П	АВРГ	1(3×4)-660	15			
н7-1	Пускатель 7П	Дренажный насос	АВРГ	1(3×4)-660	25			
ГЩ-1А	Шкаф распредели-	Щиток аварийно-						
	тельный 2ШР	го освещения	стотреть раздел			электроосвещения		
н4-2	То же	Пускатель 4П	АВРГ	1(3×4)-660	5			
н4-1	Пускатель 4П	Насос нагретой во-						
		ды (рабочий)	АВРГ	1(3×4)-660	15			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка					
труба	кабель	труба	кабель	труба	кабель
Н1-1		Н2-1		Н6-1	
тп40-5м	АВРГ-1(3×4)	тп40-5м	АВРГ-1(3×4)	тп40-1м	АВРГ-1(3×4)
Н4-1					
тп40-3м	АВРГ-1(3×4)				

Альбом 2

Типовой проект 9ГЧ-1-50

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Леонов		ТП 9ГЧ-1-50 ЭМ
Нач.отд.	Давыдов		Компрессорная станция 2К-6,3А с вариантами для блокирования
Гл.спец.	Чаплыгин		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2 — Стадия: РП; Лист: 24; Листов:
Рук.гр.	Чаплыгин		
Н.контр.	Золотарева		
Гл.инж.	Кравцова		Кабельный журнал. Прокладка
Инж.	Носова		Гипростроммаш г. Ростов-на-Дону
Гл.техн.	Гурина		

Инв.№ 8107/2

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	По проекту: Кол-во, сечение жил, напряжение	По проекту: Длина, м	Проложен: Марка	Проложен: Кол-во, сечение жил, напряжение	Проложен: Длина, м
Н5-2	Шкаф распредели-							
	тельный 2ШР	Пускатель 5П	АВРГ	1(3×4) -660	5			
Н5-1	Пускатель 5П	Насос нагретой						
		воды (рабочий)	АВРГ	1(3×4) -660	15			
Н3-2	Шкаф распредели-							
	тельный 2ШР	Пускатель 3П	АВРГ	1(3×4) -660	5			
Н3-1	Пускатель 3П	Насос охлажденной						
		воды (резервный)	АВРГ	1(3×4) -660	15			
Н8-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 8П	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	5			
Н8-1	Пускатель 8П	Крышный венти-	КАПТ	1(3×2,5+1×1,5) -660	2			
		лятор В1	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	25			
Н9-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 9П	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	5			
Н9-1	Пускатель 9П	Крышный венти-	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5) -660	2			
		лятор В1	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	45			
Н11-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 11П	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	5			
Н11-1	Пускатель 11П	Вытяжная установка В3	КРПТ АВРГ	1(3×2,5+1×1,5) -660 1(3×4+1×2,5) -660	2 20			
Н10-2	Пускатель 11П	Пускатель 10П	АВРГ	1(3×4) -660	30			
Н10-1	Пускатель 10П	Вытяжная установка	КРПТ	1(3×2,5+1×1,5) -660	2			
		В2	АВРГ	1(3×4) -660	5			
Н12-2	Шкаф распреде-	Пускатель 12П						
	лительный 3ШР		АВРГ	1(3×4) -660	20			
Н12-1	Пускатель 12П	Отопительный агрегат А1	АВРГ	1(3×4) -660	5			
Н13-2	Пускатель 12П	Пускатель 13П	АВРГ	1(3×4) -660	10			
Н13-1	Пускатель 13П	Отопительный ат-						
		регат А1	АВРГ	1(3×4) -660	15			
Н14-2	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Пускатель 14П	АВРГ	1(3×4) -660	30			
Н14-1	Пускатель 14П	Отопительный агрегат А1	АВРГ	1(3×4) -660	5			
Н17-1	Шкаф распредели-							
	тельный 3ШР	Розетка 1	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	20			
Н17-2	Розетка 1	Розетка 2	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	10			
Н200	Шкаф распредели-	Питание блока						
	тельный 2ШР	БП3	АВРГ	1(2×4) -660	15			
Н201	Шкаф распредели-	Центральный щит						
	тельный 3ШР	компрессорной	АВРГ	1(3×4+1×2,5) -660	10			

Таблица заполнения труб кабелями

Маркировка труба	Маркировка кабель	Маркировка труба	Маркировка кабель	Маркировка труба	Маркировка кабель
Н5-1		Н3-1			
ТПО-25 м	АВРГ-1(3×4)	ТПО-7 м	АВРГ-1(3×4)		

Альбом 2

Типовой проект 9ОЧ-1-50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № 8107/2 52

				ТП 9ОЧ-1-50 ЭМ			
ГИП	Лесунов			Компрессорная станция 2К-6,3А с вариантами для блокирования			
Нач. отд.	Давыдов			типовой проект вариант 1 вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Нашетский				РП	25	
Рук. гр.	Чалины						
Н. контр.	Золотарева			Кабельный журнал проложения	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Сметчик	Кравцова						
Инж.	Орлова						
Ст. техн.	Турина						

Привязан

Инв. №

Маркировка кабеля	Трасса		Кабель						
			По проекту			Проложен			
	Начало	Конец	Марка	Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
н202	То же	Щит градирни	АВРГ	1(3×25+1×10)-660	10			
н1М/1-1	Щит управления	Задвижка в						
	1ЩУ	„атмосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
н1м/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н1м/3-1	"	Насос стазки						
		цилиндров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н1м/4-1	"	Насос стазки те-						
		ханизмов движения	АВРГ	1(3×4)-660	10			
н2м/1-1	Щит управления	Задвижка в „ат-						
	2ЩУ	тосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
н2м/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н2м/3-1	"	Насос стазки ци-						
		линдров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н2м/4-1	"	Насос стазки меха-						
		низмов движения	АВРГ	1(3×4)-660	10			
н3м/1-1	Щит управления	Задвижка в „ат-						
	3ЩУ	тосферу"	АВРГ	1(3×2,5)-660	10			
н3м/2-1	То же	Задвижка на воде	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н3м/3-1	"	Насос стазки ци-						
		линдров	АВРГ	1(3×2,5)-660	5			
н3м/4-1	"	Насос стазки механи-						
		змов передвижения	АВРГ	1(3×4)-660	10			
к1м-1	КРУ-6(10)кВ. Камера1	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(10×2,5)-660	20			
к1м-2	То же	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4×4)-660	20			
к1м-3	"	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4×4)-660	20			
к2м-1	КРУ-6(10)кВ. Камера2	Шкаф 2ТВУ	АКРВГ	1(10×2,5)-660	20			
к2м-2	КРУ-6(10)кВ. Камера2	То же	АКРВГ	1(4×4)-660	20			
к2м-3	"	"	АКРВГ	1(4×4)-660	20			
к3м-1	КРУ-6(10)кВ. Камера13	Шкаф 3ТВУ	АКРВГ	1(10×2,5)-660	15			
к3м-2	То же	То же	АКРВГ	1(4×4)-660	15			
к3м-3	"	"	АКРВГ	1(4×4)-660	15			
к300	КРУ-6(10)кВ. Камера4	КРУ-6(10)кВ. Камера10	АКРВГ	1(4×6)-660	10			
к301	То же	То же	АКРВГ	1(4×4)-660	10			
к302	КРУ-6(10)кВ. Камера5	КРУ-6(10)кВ. Камера11	АКРВГ	1(4×2,5)-660	10			
к303	КРУ-6(10)кВ. Камера5	КРУ-6(10)кВ. Камера6	АКРВГ	1(7×2,5)-660	5			
к304	То же	КРУ-6(10)кВ. Камера7	АКРВГ	1(7×2,5)-660	5			

Альбом 2

Типовой проект 9041-1-50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2 53

ТП9041-1-50 ЭМ				
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 3К-63Я с вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов			
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 26; Листов:
Рук. гр.	Чалых			
Н. контр.	Зарогатская			
Ст. инж.	Кравцова	10.8.81		
Инж.	Носова		Кабельный журнал. Проложение	ГИПРОСТРЕЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина			

Маркировка кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель: По проекту: Марка	По проекту: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	По проекту: Длина, м	Проложен: Марка	Проложен: Колич. кабелей, число и сечение жил, напряжение	Проложен: Длина, м
К305	Источник питания №1	КРУ-6(10)кВ. Камера 5		1(4х25)-660				
К306	КРУ-6(10)кВ. Камера 6	Шкаф 1ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К307	То же	Шкаф 2ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К308	"	КРУ-6(10)кВ. Камера 7	АКРВГ	1(4х2,5)-660	5			
К309	"	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К310	КРУ-6(10)кВ. Камера 7	КРУ-6(10)кВ. Камера 11	АКРВГ	1(7х2,5)-660	10			
К311	То же	КРУ-6(10)кВ. Камера 8	АКРВГ	1(4х2,5)-660	5			
К312	То же	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	АКРВГ	1(4х2,5)-660	5			
К313	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	Шкаф 3ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10			
К314	То же	Шкаф 4ТВУ	АКРВГ	1(4х2,5)-660	10	только для УК-63А		
К315	КРУ-6(10)кВ. Камера 9	КРУ-6(10)кВ. Камера 11	АКРВГ	1(7х2,5)-660	5			
К316	Источник питания №2	КРУ-6(10)кВ. Камера 11		1(4х2,5)-660				
К317	Станция пожарной сигнализации объекта	Шкаф 3 ШР						

Сводка кабелей

Число жил, сечение, напряжение	Марка: ААШв	АВРГ-660,1000	АКРВГ 660	КРПТ-660	
1(3х70)	90				
1(2х4)		30			
1(2х70)		260			
1(3х2,5)		60			
1(3х4)		320			
1(3х35)		30			
1(3х2,5+1х1,5)				10	
1(3х4+1х2,5)		230			
1(3х25+1х10)		10			
1(3х70+1х35)		20			
1(3х150+1х50)		100			
1(4х2,5)			60		
1(4х4)			120		
1(4х6)			10		
1(7х2,5)			30		
1(10х2,5)			60		

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2 54

ТП 904-1-50 ЭМ				
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 3К-63Н с Вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов			
Гл. спец.	Кашельков		Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Листов: 27
Н. контр.	Захарова			
Рук. гр.	Чапны			
Ст. инст.	Кравцова		М-1281	
Инст.	Носова		Кабельный журнал. Окончание	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Гл. техн.	Гирина			

Альбом 2

Типовой проект 901-1-50



Данные питающей сети								
Аппарат защиты линии	Тип Iн, А Расцепитель, А							
Распределительный пункт	Тип, напряжение, сечение (шинопровода) Расчетный ток, А Установл. мощность, кВт							
Пусковой аппарат	Тип Iн, А Расцепитель автомата. Уставка, А Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А							
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети							
Электроприемник	Условное графическое изображение							
	Номер по плану		1М/1	1М/2	1М/3	1М/4		
	Тип		4АМН-2У3	4АМН-2У3	4АМН-4	4А160S4У		
	$P_н$, кВт		0,18	0,18	0,08	3		
	Ток, А Iн		0,6	0,6	0,36	6,8		
	Ток, А Iр		2,4	2,4	1,08	44,2		
	Наименование механизма по плану	Ввод 380В от шкафа 1ШР, 2ШР	Задвижка в „атмосферу"	Задвижка на „воде"	Насос стазы шпиндоров и сальников	Насос стазы гидравлического движения		

Таблица питания

Номер щита	Номер привода / Маркировка кабелей				Ввод
1ЩКУ	1М/1 / Н1М/1	1М/2 / Н1М/2	1М/3 / Н1М/3	1М/4 / Н1М/4	1ШР / Н1М-2
2ЩКУ	2М/1 / Н2М/1	2М/2 / Н2М/2	2М/3 / Н2М/3	2М/4 / Н2М/4	1ШР / Н2М-2
3ЩКУ	3М/1 / Н3М/1	3М/2 / Н3М/2	3М/3 / Н3М/3	3М/4 / Н3М/4	2ШР / Н3М-2
4ЩКУ	4М/1 / Н4М/1	4М/2 / Н4М/2	4М/3 / Н4М/3	4М/4 / Н4М/4	2ШР / Н4М-2



1. Данный чертёж выполнен на основании чертежей 291-10-33Ч(л10), 291-10-33(лб), 291-10-33(л5) по Пензхимтрессорсташ.
2. Схема подключения и расчётная схема выполнены для щита 1ЩКУ. Для щитов 2ЩКУ, 3ЩКУ, 4ЩКУ схема аналогична за исключением номеров приводов и маркировок кабелей (смотреть таблицу)
3. Для 3К-120А используются щиты 1ЩКУ, 2ЩКУ, 3ЩКУ.
4. Чертёж смотреть с расчетной схемой лист ЭМ-30,31.

Инв.№ 8107/2

55

						ТП 901-1-50	ЭМ
				ГИП	Леонов	Компрессорная станция 4(3)К-60/9 с вариантами для блокировки	
				Нач. отд.	Давыдов		
				Гл. спец.	Нашельский	Типовой проект: вариант 1 - вариант 2	Лит. Р,Т / Лист 28 / Листов -
				Н. контр.	Золотарева		
				Рук. гр.	Чалова		
				Ст. инж.	Кравцова	Щит управления 1ЩКУ-4ЩКУ. Расчетная схема. Схема подключения.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
				Инж.	Носова		
				Ст. техн.	Ирина		

Привязан

Инв.№



поз	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол.	Примеч.
1	Трансформатор	ТМФ-400/6(10)кВ	2	левое испол.
2	Шкаф ввода низкого напряжения	КБН-1	2	"
3	Шкаф ввода высокого напряжения	ВВН-2	2	"

План М1:100



Напряжение 6кВ или 10кВ решается при привязке проекта.

Инв № 8107/2

				ТП 9ПУ-1-50	ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4131К-63А с вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 29; Листов:
Гр. спец.	Кашельский				
Н. контр.	Золотарева				
Рук. гр.	Чалны				
Ст. инж.	Крабцова			Трансформаторная подстанция 1КТПН, 2КТПН. Принципиальная однолинейная схема.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инж.	Носова				
Ст. техн.	Урина				

Привязан

Инв. №

Альбом 2

9ПУ-1-50

Типовой проект

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал Тарехова

Формат А2

Альбом 2

Типовой проект 9ОЧ-1-50

Электрооборудование



Данные питающей сети		1ТВУ	2ТВУ	1Ц-1	1ЩКУ	2ЩКУ	1	2	6	7
Аппарат распределительного пункта	Тип Iн, А Расцепитель, А	ТЕВ-320/687 5У4	ТЕВ-320/687 5У4				ЧА132М2 У3	ЧА132М2 У3	ЧА132М2 У3	ПКЛ14-400
	Тип, напряжение, сечение (шинопровода) Расчетный ток, А Установ. мощность, кВт	Выпрям. 17	Выпрям 17	16,6	4,5	4,5	11	11	11	4,1
Аппарат защиты или линия	Тип Iн, А Расцепитель или плавкая вставка, А			25,6	8	8	21	21	21	
							157,5	157,5	157,5	
Марка и сечение провод-ника	Маркировка или длина участка сети	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Рабочее освещение	Щит управления компрессором №1	Щит управления компрессором №2	Насос артезианской воды (рабочий)	Насос артезианской воды (рабочий)	Насос нагретой воды (резервный)	Насос для откачки фреонатной воды
Пусковой аппарат	Тип Iн, А Расцепитель автомата Уставка, А Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А									
Марка и сечение провод-ника	Маркировка или длина участка сети									
Условное графическое изображение	Номер по плану	3ТВУ	4ТВУ	ГЦ-1А	3ЩКУ	4ЩКУ	4	5	3	
	Тип	ТЕВ-320/687 5У4	ТЕВ-320/687 5У4				ЧА132М2 У3	ЧА132М2 У3	ЧА132М6 У3	
	Рн, кВт	Выпрям. 17	Выпрям. 17	4,51	4,5	4,5	11	11	11	
	Iн			7,3	8	8	21	21	21	
	Iп						157,5	157,5	157,5	
	Наименование механизма по плану	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Аварийное освещение	Щит управления компрессором №3	Щит управления компрессором №4	Насос артезианской воды (рабочий)	Насос нагретой воды (рабочий)	Насос артезианской воды (резервный)	Питание блока БГЗ

Схема питания шкафов распределительных 1ШР, 2ШР, 3ШР



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № 8107/2 57

				ТП 904-1-50	ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция КК-63Я с вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 30; Листов: -
Гл. спец.	Нашетный				
Н. контр.	Золотарева				
Рук. гр.	Чалых			Шкафы распределительные 1ШР, 2ШР. Расчетная схема.	ГИПРОСПЕЦГАЗМОНТАЖ г. Ростов-на-Дону
Ст. инж.	Хлевцова				
Инж.	Несова				
Ст. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Альбом 2

ТП 904-1-50

Типовой проект

Электрощитная

		1ТВУ	2ТВУ	ГЩ-1	1ЩКУ	2ЩКУ	1	2	6	7
Данные питающей сети	Номер по плану									
Распределительный щит	Тип	ТЕВ-320/4В1 5У4	ТЕВ-320/4В1 5У4				4А112-М2У3	4А112М2 У3	4А112М2 У3	ГНОМ-10-40
	Рн, кВт	Выпрям. 17	Выпрям. 17	15,3	4,5	4,5	7,5	7,5	7,5	1,1
	Ток, А Iн			24,6	8	8	15	15	15	
	Iр						11,25	11,25	11,25	
Аппарат защитный	Тип Iн, А Расцепитель или плавкая вставка, А									
Марка и сечение проводника	Протяженность участка сети									
Аппарат защитный	Тип Iн, А Расцепитель автомата Уставка, А Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А									
Марка и сечение проводника	Протяженность участка сети									
Условное графическое изображение										
Назначение присоединения по плану		Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Шкаф тиристорного возбудительного устройства	Рабочее освещение	Щит управления компрессором №1	Щит управления компрессором №2	Насос откачки конденсата (рабочий)	Насос откачки конденсата (резервный)	Насос горячей воды (резервный)	Насос для откачки дренажных вод

		3ТВУ	.	ГЩ-4А	3ЩК'		4	5	3			
Данные питающей сети	Номер по плану											
Распределительный щит	Тип	ТЕВ-320/4В1 5У4					4А112 М2У3	4А112М2 У3	4А112М2 У3			
	Рн, кВт	Выпрям. 17		4,25	4,5		7,5	7,5	7,5			
	Ток, А Iн			6,8	8		15	15	15			
	Iр						11,25	11,25	11,25			
Назначение присоединения по плану		Шкаф тиристорного возбудительного устройства		Аварийное освещение	Щит управления компрессором №3		Насос нагретой воды (рабочий)	Насос нагретой воды (рабочий)	Насос откачки конденсата (резервный)	Питание блока БПЗ		

1ШР — ПР24Н 7312-21У3 — А3714В СУ3 — 380/220В — Руст = 81 кВт; Iр = 104А

2ШР — ПР24Н 7312-21У3 — А3714В СУ3 — 380/220В — Руст = 48 кВт; Iр = 89А


А3716 160 Т80
АЕ2046 63 Т63
АЕ2046 63 Т25
АЕ2046 63 Т20
АЕ2046 63 Т16
Н1ПТ-3
Н2ПТ-3
ТС3В-40/0,5
Смотреть раздел освещения
Н1ПТ-2
Н2ПТ-2
Н3ПТ-2
Н4ПТ-2
1П ПМЕ-222 Т16
2П ПМЕ-222 Т16
3П ПМЕ-222 Т16
4П ПМЕ-222 Т16
5П ПМЕ-222 Т16
6П ПМЕ-222 Т16
7П ПМЕ-221
Н1Т-1
Н2-1
Н3-1
Н4-1
Н5-1
Н6-1
Н7-1
АП50-3МТ
КРПТ-1(3х2,5+1х1,5)
Н2ПТ-4
Н1ПТ-4
Н2ПТ-1
Н3ПТ-4
Н3ПТ-3
Н3ПТ-2
Н2ПТ-1
Н2ПТ-2
Н2ПТ-3
Н2ПТ-4
Н2ПО
Н2ПТ-1
Н2ПТ-2
Н2ПТ-3
Н2ПТ-4
Н2ПО
Н1ПТ-1
Н1ПТ-2
Н1ПТ-3
Н1ПТ-4

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Электрооборудование



Номер по плану		8	9	10	11	12	13	14	15	б/н	б/н			16
Тип		ЧЛ90В4Б2Р	ЧЛ90В4Б2Р	ЧЛ90В4У	ЧЛ90В4Б2Р	2ЭД2-12-2	2ЭД2-12-2	2ЭД2-12-2	2ЭД2-12-2	2ЭД2-12-4	2ЭД2-12-4			ЧЛ90В4Б2Р
Рн, кВт		1,1	1,1	1,1	0,75	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	0,8	45	9	1,1
Ток, А	Iн	3,0	3,0	2,7	2,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,1	2,1			3,0
	Iм	12	12	13,5	8,8	16,8	16,8	16,8	16,8	14,7	14,7			12
Наименование механизма по плану		Приточный вентилятор В1	Приточный вентилятор В1	Вытяжной вентилятор В2	Вытяжной вентилятор В3	Откачивающий агрегат А1	Откачивающий агрегат А1	Откачивающий агрегат А1	Откачивающий агрегат А1	Насос передвижения	Насос передвижения	Щит управления компрессорной	Щит управления	Крышный вентилятор В1

Данные питающей сети

Тип аппарата: Тип; Iн, А; Расцепитель, А

Тип, напряжение, сечение (шинопровода); Расчетный ток, А; Установл. мощность, кВт

Тип; Iн, А; Расцепитель или плавкая вставка, А

Марка и сечение проводника | Маркировка или длина участка сети

Пусковой аппарат: Тип; Iн, А; Расцепитель автомата, Уставка, А; Нагревательный элемент теплового реле, Т-тепловой, уставка, А

Марка и сечение проводника | Маркировка или длина участка сети

Условное графическое изображение

1. Лист смотреть совместно с листом ЭМ-30
2. Производительность систем В1, В2, В3 дана при температуре 28°С
3. Автоматы АП50-3 насосов передвижения установить на передвижной тележке.
4. Опключение вентиляции компрессорной при пожаре осуществляется по сигналу с центрального пульта пожарной сигнализации объекта независимым расцепителем вводного автомата шкафа ЗШР. Прокладка сети управления от пульта к автомату решается при привязке проекта.

Инв. № 810712

59

				ТП 904-1-50	ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция ИК-63А с вариантами для блокирования	
Нач.отд	Давыдов				
Гл.спец.	Нашерская			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: РП; Лист: 32; Листов:
Рук.гр.	Чапны-				
Н.контр.	Золотарева				
Ст.инж.	Кравцова			Шкаф распределительный ЗШР. Расчётная схема	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст.техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

ТП 901-1-50

Типовой проект

Электрооборудование



Данные питающей сети														
Данные шинопровода, распределительного пункта	Тип													
	Iн, А													
	Расцепитель, А													
	Тип, напряжение, сечение (шинопровода)													
	Расчетный ток, А													
	Установ. мощность, кВт													
Данные питающей линии	Тип													
	Iн, А													
	Расцепитель или плавкая вставка, А													
Пусковой аппарат	Тип													
	Iн, А													
	Расцепитель автомата Уставка, А													
	Нагревательный элемент теплового реле Т-тепловой, уставка, А													
Марка и сечение проводника														
Маркировка на или длина участка сети														
Условное графическое изображение														
Номер по плану		8	9	10	11	12	13	14		0/14	0/14			
Тип		ЧА80В6Б4У3	ЧА80В6Б4У3	ЧА80А4У	ЧА80А2УЗ	АОС2-82-2	АОС2-82-2	АОС2-82-2		2А132М4У3	4А112М4У3			
Рн, кВт		1,1	1,1	1,1	0,75	1,1	1,1	1,1		0,8	0,8	4,5	6	
Ток, А	Iн	3,0	3,0	2,7	2,2	2,4	2,4	2,4		2,1	2,1			
	Iп	12	12	13,5	8,8	16,8	16,8	16,8		14,7	14,7			
Наименование механизма по плану		Кормовой вентилятор В1	Кормовой вентилятор В1	Вытяжной вентилятор В2	Вытяжной вентилятор В3	Отопительный агрегат А1	Отопительный агрегат А1	Отопительный агрегат А1		Насос передвижения	Насос передвижения	Центробежный вентилятор	Щит градирни	

1. Лист стотреть совтестно с листом ЭМ-31
2. Производительность систем В1,В2,В3 дана при температуре 28°С
3. Автоматы АП50-3 насосов передвижения установить на передвижной тележке.
4. Отключение вентиляции компрессорной при пожаре осуществляется по сигналу с центрального пульта пожарной сигнализации объекта независимым расцепителем вводного автомата шкафа ЗШР прокладка сети управления от пульта к автомату решается при привязке проекта.

Инв. № 8107/2

60

				ТП 901-1-50	ЭМ
ГИП	Леонов			компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования	
Нач. отд.	Давыдов				
Гл. спец.	Нашельский			Типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия: Р17; Лист: 33; Листов:
Рук. гр.	Чарны				
Н. контр.	Запотарек				
Ст. инж.	Кравцова		10.82	Шкаф распределительный ЗШР. Расчетная схема	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Инж.	Носева				
Ст. техн.	Гурина				

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Схема контрольных цепей составлена для агрегата 1, для остальных - аналогично

Привязан

Инв.№

ГИП	Денисов									ТП 904-1	ЭМ
Нач.отд.	Давыдов									Компрессорная станция 4ГЭК-63/7 с вариантами для блокирования	
Гл.спец.	Кашенкова										
Н.контр.	Капитанова									типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия / Лист / Листов: Р / 34 / -
Рук.гр.	Чалина										
Ст.инж.	Грибкова										
Инж.	Носова										
Разраб.	Ирина									Схема логических контроля цепей привода компрессорного агрегата	ГИПРОСПЕЦГАЗМАШ г.Ростов-на-Дону
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Инв.№ 8107/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



1. Схема дана для агрегата 1, для остальных аналогично
2. Чертеж смотреть совместно с ЭМ-34, ЭМ18÷27

Привязан

Инв.№

ГИП	Денисов									ТП 904-1-50	ЭМ
Нач.отд.	Давыдов									Компрессорная станция 4ГЭК-63/7 с вариантами для блокирования	
Гл.спец.	Кашенкова										
Н.контр.	Капитанова									типовой проект Вариант 1 Вариант 2	Стадия / Лист / Листов: Р / 35 / -
Рук.гр.	Чалина										
Ст.инж.	Грибкова										
Инж.	Носова										
Разраб.	Ирина					Схема логических контроля цепей привода компрессорного агрегата					ГИПРОСПЕЦГАЗМАШ г.Ростов-на-Дону
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Инв.№ 8107/2

План на отм. 0.000



План на отм. 3.600 и 4.200



План на отм. -3.000



Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

62

Инв. № 8107/2

Привязан				ТП 904-1-50		ЭМ
Инв. №				Компрессорная станция 4К-63/6 с вариантами для блокирования		
				типовой проект	Стадия	Лист	Листов
					РП	36	
ГИП	Петров			Заземление. Начало	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Нач.отд.	Давыдов					
Гл.спец.	Надеинский					
Н.контр.	Золотарева					
Рук.гр.	Чалых					
Ст.инж.	Кравцова					

План на отм. 0.000



План на отм. 3.600 и 4.200



План на отм. -3.000



Типовой проект 90Ч-1-50 Альбом 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Инв. № 8107/2 63

Привязан				ТП90Ч-1-50	ЭП
				Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для апокирования	
ГИП	Яронов			Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 37; Листов:
Нач.отд.	Навыдов				
Гл.спец.	Нашельский				
Н.контр.	Залтаорех			Заземление	ГИПРОСТРОКДОРНАШ
Рук.гр.	Чалны			Начсло	г. Ростов-на-Дону
Ст.инж.	Кравцова				
Инв.№					

А-А



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные размеры	Общая масса, кг	Примечание
80	1	4х40 ГОСТ 103-76			101	Наружный контур заземления
130	2	Полоса Ст.3 пс ГОСТ 5.35-79			164	Внутренний контур заземления
200	3	4х25 ГОСТ 103-76 Полоса В Ст.3 пс ГОСТ 535-79			158	Ответвление к шкафам и машинам
Бит	4	Круг В16 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79		L=5000	47,4	Для электрооборудования
90	5	Круг В8 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79			35	Заземление подкрановых рельсов
30	6	Канат стальной ГОСТ 2688-80		ф16	47	Гибкие перемычки

1. Все электрооборудование, нормально не находящееся под напряжением подлежит занулению. Занулению подлежат также корпуса компрессоров, холодильников.
2. В качестве магистралей зануления использовать подкрановый путь, опорные металлические балки КРУ, обрамления каналов и другие протяженные металлоконструкции, обеспечив надежную электрическую цепь по всей длине.
3. Магистрали заземления, выполняемые полосовой сталью 4х40 мм, проложить по стенам на высоте 200 мм от уровня пола.
4. Ответвления к электрическим машинам, аппаратам, шкафам, КРУ, сетчатым ограждениям выполнить полосовой сталью 4х25 мм.
5. Внутренний контур зануления присоединить к наружному контуру заземляющего устройства. Величину сопротивления растеканию тока, а также расположение контура заземления определить при привязке проекта в соответствии с конкретными данными-удельным сопротивлением грунта и током однофазного замыкания на землю.
6. Прокладка, крепление и защита проводников зануления, а также осуществление всех переходов и соединений с естественными проводниками заземления выполнить по типовому альбому 5.407-11 „Заземление и зануление электроустановок."
7. Заземление выполнить в соответствии с „Правилами устройств электроустановок" и „Инструкцией по выполнению сетей заземления в электроустановках" (СН102-76).

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Инв. № 8107/2

ТП904-1				ЭМ		
Компрессорная станция 4К-63Д с вариантами для блокирования						
Типовой проект				Стадия	Лист	Листов
				РП	38	
Заземление Окончание				ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
ГИП	Леонов					
Нач.отд.	Давыдов					
Гр.спец.	Нашельский					
Н.контр.	Заботарева					
Рук.гр.	Чарны					
Ст.инж.	Кравцова					

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2

А-А



Кол.	Поз.	Наименование	Обозначение, сортамент	Технические данные размеры	Общая масса, кг	Примечание
80	1	4х40 ГОСТ 103-76			101	Наружный контур заземления
130	2	Полоса В Ст.3 пс ГОСТ 535-79			164	Внутренний контур заземления
180	3	4х25 ГОСТ 103-76 Полоса В Ст.3 пс ГОСТ 535-79			142	Ответвление к шкафам и машинам
Бит	4	Круг В16 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79		L=5000	47,4	Для электрооборудования
70	5	Круг В8 ГОСТ 2590-71 Ст.3 ГОСТ 535-79			27,3	Заземление подкрановых рельсов
25	6	Канат стальной ГОСТ 2688-80		ф16	40	Гибкие перемычки

1. Все электрооборудование, нормально не находящееся под напряжением, подлежит занулению. Занулению подлежат также корпуса компрессоров, холодильников.
2. В качестве магистралей зануления использовать подкрановый путь, опорные металлические балки КРУ, обрамления каналов и другие протяженные металлоконструкции, обеспечив надежную электрическую цепь по всей длине.
3. Магистрали заземления, выполняемые полосовой сталью 4х40 мм, проложить по стенам на высоте 200 мм от уровня пола.
4. Ответвления к электрическим машинам, аппаратам, шкафам, КРУ, сетчатым ограждениям выполнить полосовой сталью 4х25 мм.
5. Внутренний контур зануления присоединить к наружному контуру заземляющего устройства. Величину сопротивления растеканию тока, а также расположение контура заземления определить при привязке проекта в соответствии с конкретными данными-удельным сопротивлением грунта и током однофазного замыкания на землю.
6. Прокладка, крепление и защита проводников зануления, а также осуществление всех переходов и соединений с естественными проводниками заземления выполнить по типовому альбому 5.407-11 „Заземление и зануление электроустановок."
7. Заземление выполнить в соответствии с „Правилами устройств электроустановок" и „Инструкцией по выполнению сетей заземления в электроустановках" (СН102-76).

Альбом 2

Типовой проект 904-1

Инв. № 8107/2 64

ТП904-1-50				ЭМ		
Компрессорная станция 3К-63Д с вариантами для блокирования						
Типовой проект				Стадия	Лист	Листов
				РП	39	
Заземление Окончание				ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
ГИП	Леонов					
Нач.отд.	Давыдов					
Гр.спец.	Нашельский					
Н.контр.	Заботарева					
Рук.гр.	Чарны					
Ст.инж.	Кравцова					

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Наименование и адрес:

Заказчика _____

проектной организации _____

объекта _____

Реквизиты заказчика:

платежные _____

отгрузочные _____

Данные подстанции

Силовой трансформатор

Тип _____ ТМФ-400

Номинальная мощность, кВА _____ 400

Номинальное напряжение, кВ _____ 6(10)

Количество, шт _____ 1

Шкаф ввода ВН:

Тип _____ ВВН-2

Количество, шт _____ 1

Шкаф ввода НН:

Тип _____ КБН-1

Количество, шт _____ 1

Исполнение подстанции однотрансформаторная наружной установки левая

План подстанции



Схема подстанции



Примечания заказчика: _____

Заказ на изготовление подстанции типа в количестве шт _____ (прописью)

Наряд № _____ от _____ 197

Подпись заказчика _____

Инв. № 8107/2

				ТП 90Ч-1		ЭМ
ГИП	Резнов			Компрессорная станция 4(3)К-63Я с вариантами для блокирования		
Нач. отд.	Добрынов					
Гл. спец.	Нашивочкин			Типовой проект Вариант 1 - - Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Заспарёва				РП	40	
Рук. гр.	Чапны						
Ст. инж.	Кравцова			Комплектная трансформаторная подстанция 1КТПН. Опросный лист	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Инж.	Носова						
Ст. техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1

Наименование и адрес:

Заказчика _____

Проектной организации _____

объекта _____

Реквизиты заказчика: _____

платежные _____

отгрузочные _____

Данные подстанции

Силовой трансформатор

тип _____ ТМФ-400

Номинальная мощность, кВА _____ 400

Номинальное напряжение, кВ _____ 6(10)

Количество, шт _____ 1

Шкаф ввода ВН:

Тип _____ ВВН-2

Количество, шт _____ 1

Шкаф ввода НН:

Тип _____ КБН-1

Количество, шт _____ 1

Исполнение подстанции однотрансформаторная наружной установки левая

План подстанции



Схема подстанции



Примечания заказчика: _____

Заказ на изготовление подстанции типа в количестве шт _____ (прописью)

Наряд № _____ от _____ 197

Подпись заказчика _____

Инв. № 8107/2 65

				ТП 90Ч-1-50		ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция 4(3)К-63Я с вариантами для блокирования		
Нач. отд.	Лобызов					
Гл. спец.	Нашивочкин			Типовой проект Вариант 1 - - Вариант 2	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Заспарёва				РП	41	
Рук. гр.	Чапны						
Ст. инж.	Кравцова			Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН. Опросный лист.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		
Инж.	Носова						
Ст. техн.	Гурина						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

№№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, Марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
	1. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ			
	Сборные кабельные конструкции			
1.1	Стойка H=800	К1152	шт	40
1.2	Стойка H=600	К1151	шт	20
1.3	Основание	К1155	шт	30
1.4	Полка e=350	К1162	шт	160
1.5	Полка e=250	К1161	шт	80
1.6	Подвеска закладная	К340	шт	50
1.7	Подвески	К1165	шт	80
1.8	Подвески	К1166	шт	110
1.9	Соединитель перегородок	К168	шт	100
1.10	Скобы	К427	шт	200
1.11	Лоток сварной e=200	К422	шт	60
1.12	Прижим	К425	шт	240
1.13	Накладка	НТ-2	шт	16
1.14	Уголок разделительный	К421	шт	10
1.15	Стойка универсальная	К120	шт	75
1.16	Стойка	К121	шт	75
1.17	Шпилька	К123	шт	150
1.18	Корсб защитный	У1050	шт	30
1.19	Профиль монтажный перфорированный	К235	шт	5
1.20	Профиль монтажный перфорированный С-образный	К108	шт	5
1.21	Профиль монтажный перфорированный Г-образный	К238	шт	5
1.22	Полоса монтажная перфорированная	К106	шт	5

№№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, Марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
1.23	Полоса монтажная перфорированная	К202	шт	5
1.24	Заделки концевые эпоксивные	КНЭ10-1	шт	2
1.25	Заделки концевые эпоксивные	КНЭ1-2	шт	4
1.26	То же	КВЭН-6	шт	20
	Изделия для прокладки кабелей и труб			
1.27	Скоба однолапковая	СО-22	шт	50
1.28	Ввод гибкий	К1087	шт	6
1.29	Втулка	В28	шт	30
1.30	Втулка	В54	шт	5
1.31	Рейка	К109	шт	3
1.32	Колодка маркировочная	КМ-5	шт	3
1.33	Зажимы надорные	КН	шт	30
1.34	Ящик протяжной	У997	шт	3
	2. Прокат чёрных металлов			
2.1	Полоса 4х25 ГОСТ 103-76 / ВСт3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	200/158
2.2	Полоса 4х40 ГОСТ 103-76 / ВСт3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	300/375
2.3	Канат стальной 16 ГОСТ 2688-80		т/кг	30/47
2.4	Круг 16 ГОСТ 2590-71 / Ст3 пс2 ГОСТ 535-79		т/кг	30/48
2.5	Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3 пс 2 ГОСТ 535-79		т/кг	5/3,1
2.6	Круг 8 ГОСТ 2590-71 / Ст3 пс2 ГОСТ 535-79		т/кг	90/35

№№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, Марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
2.7	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72 / Ст3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	30/103
	3. Трубы неметаллические			
3.1	Труба ПНП 25С ГОСТ 18599-73		км/т	0,05/0,025
3.2	Труба ПНП 50С ГОСТ 18599-73		км/т	0,03/0,012
3.3	Труба 100 ГОСТ 1839-72		км	0,03

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		ТП90Ч-1-50 ЭМ
Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 4К-63Й с вариантами для блокирования
Гл. спец.	Нашельский		Типовой проект
Н. контр.	Золотарева		Стадия: Р/Т; Лист: 42; Листов:
Рук. гр.	Чалых		
Ст. инж.	Кравцова	10.11.81	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком.
Инж.	Носова		ГИПРОСТРОЙГОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст. техн.	Гурина		

Инв. № 8107/2

Альбом 2

№№ п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип. Марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
	1. Электромонтажные			
	изделия заводов ГЭП			
	Сборные кабельные конструкции			
1.1	Стойка H=800 мм	К 1152	шт	30
1.2	Стойка H=600 мм	К 1151	шт	20
1.3	Основание	К 1155	шт	25
1.4	Полка ℓ=350 мм	К 1162	шт	150
1.5	Полка ℓ=250 мм	К 1161	шт	65
1.6	Подвеска закладная	К 340	шт	50
1.7	Подвески	К 1165	шт	60
1.8	Подвески	К 1166	шт	90
1.9	Соединитель перегородок	К 168	шт	80
1.10	Скобы	К 427	шт	180
1.11	Лоток сварной ℓ=200 мм	К 422	шт	50
1.12	Прижим	К 425	шт	200
1.13	Накладка	НТ-2	шт	12
1.14	Уголок разделительный	К 421	шт	10
1.15	Стойка универсальная	К 120	шт	50
1.16	Стойка	К 121	шт	50
1.17	Шпилька	К 123	шт	100
1.18	Коров защитный	У1050	шт	30
1.19	Профиль монтажный перфорированный	К 235	шт	5
1.20	Профиль монтажный перфорированный С-образный	К 108	шт	5
1.21	Профиль монтажный перфорированный Г-образный	К 238	шт	5
1.22	Полоса монтажная перфорированная	К 106	шт	5
1.23	Полоса монтажная перфорированная	К 202	шт	5
1.24	Заделки концевые эпоксидные	КНЭ10-1	шт	2
1.25	Заделки концевые эпоксивные	КНЭ1-2	шт	4
1.26	То же	КВЭН-6	шт	18
	Изделия для прокладки кабелей и труб			
1.27	Скоба однолапковая	СО-22	шт	50
1.28	Ввод гибкий	К1082	шт	6
1.29	Втулка	В28	шт	20
1.30	Втулка	В54	шт	4
1.31	Рейка	К 109	шт	2
1.32	Колодка маркировочная	КМ-5	шт	2
1.33	Зажимы наборные	КН	шт	20
1.34	Ящик протяжной	У997	шт	2
	2. Прокат чёрных металлов			
2.1	Полоса 4×25 ГОСТ 103-76 / В Ст.3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	180/142
2.2	Полоса 4×40 ГОСТ 103-76 / В Ст3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	300/375
2.3	Канат стальной 15 ГОСТ 2688-80		т/кг	25/40
2.4	Круг 16 ГОСТ 2590-71 / Ст 3 пс2 ГОСТ 535-79		т/кг	30/48
2.5	Круг 10 ГОСТ 2590-71 / Ст3 пс2 ГОСТ 535-79		т/кг	5/3,1
2.6	Круг 8 ГОСТ 2590-71 / Ст3 пс2 ГОСТ 535-79		т/кг	7/28
2.7	Уголок Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72 / Ст3 пс ГОСТ 535-79		т/кг	20/75
	3. Трубы неметаллические			
3.1	Труба ПНП 25С ГОСТ 18599-73		км/т	0,04/0,0043
3.2	Труба ПНП 50С ГОСТ 18599-73		км/т	0,04/0,012
3.3	Труба 100 ГОСТ 1839-72		км	0,025

Типовой проект 904-1-50

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

Инв.№ 8107/2 . . 67

				ТП 904-1-50 ЭМ
ГИП	Леонов			Компрессорная станция ЗК-63А с вариантами для блокирования
Нач.отд.	Давыдов			
Гл.спец.	Нашельский			Типовой проект
Н.контр.	Зоргтарева			Стадия: РП; Лист: 43; Листов:
Рук.гр.	Чалны			
Ст.инж.	Кравцова		10.12.84	Ведомость изделий и материалов, комплектуемые подрядчиком.
Инж.	Носова			ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Ст.техн.	Гурина			

Альбом 2

№№ строк	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	1. Распредустройство 6(10) кВ			
1.1	Установка комплектного распределительного устройства серии КРУ2-10-20, состоящего из 14 камер	компл	1	
1.2	Установка трансформаторов тока ТПЛ-10 в камере	шт	4	
1.3	Установка блока питания БПЗ-400У4 в камере	шт	1	
1.4	Прокладка дополнительных проводов в камере КРУ сечением до 6 мм²	100м	2,3	
	Прокладка кабеля до 10 кВ в каналах на конструкциях на лотках при массе до:			
1.5	1 кг/м	100м	1,1	
1.6.	2 кг/м (6 кВ) / 3 кг/м (10 кВ)	100м	0,3	
1.7	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм² с количеством жил до 7	шт	22	
1.8	То же, для кабеля сечением 4 мм² с количеством жил до 7	шт	4	
1.9	Заделка 2-х жильного кабеля 1 кВ до 16 мм²	шт	2	
1.10	Заделка концевая до 70 мм² наружной установки	шт	2	
1.11	То же, внутренней установки	шт	2	
	2. Силовое электрооборудование			
2.1	Установка шкафов тиристорного возбудительного устройства ТЕВ-320/4ВТ-5У4	шт	4	
2.2	Установка силовых трансформаторов 51 кВА, 0,4 кВ с массой до 1 т в помещении	шт	4	
2.3	Сушка и ревизия трансформаторов с массой до 1 т	шт	4	
2.4	Установка комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА наружной установки	компл	2	
2.5	Установка станций переключения на резерв защищенного исполнения размером 1900×1000×600	шт	2	
2.6	Установка шкафов распределительных размером 1700×1100×350	шт	3	
	Подготовка к включению автоматов, расположенных в шкафу			
2.7	до 630 А	шт	3	
2.8	до 160 А	шт	6	
2.9	до 63 А	шт	18	
2.10	Установка магнитных пускателей на ток до 25 А			
	на стене	шт	5	
2.11	То же, до 50 А	шт	6	
2.12	Установка автоматического выключателя на ток 50 А на стене	шт	7	
2.13	Установка штепсельных разъёмов на ток 25 А на стене	шт	2	
	Установка сборных кабельных конструкций:			
2.14	Стойка с массой до 1,6 кг	100 шт	0,9	
2.15	Полка с массой до 0,8 кг	100 шт	2,4	
2.16	Установка плит асбестоцементных между кабельными полками на конструкциях	100 м²	0,15	
2.17	Установка сварных лотков шириной 200 мм на кабельных конструкциях	т	0,4	
	Прокладка кабеля до 10 кВ по установленным конструкциям и лоткам при массе до кг/м: 1	100м	8,5	
2.18	2	100м	3,2	
2.19	2/3 (6 кВ) / (10 кВ)	100м	0,7	
2.20	4	100м	1,0	
2.21	Прокладка кабеля КРПТ свободно по станинам машин	100м	0,1	
	Затяжка кабеля в проложенные трубы при массе до кг/м			
2.22	1	100м	1,05	
2.23	2/3 (6 кВ) / (10 кВ)	100м	0,3	
2.24	Прокладка кабеля весом до 1 кг по фермам	100м	0,75	
2.25	Прокладка контура заземления сечением 160 мм² в здании	м	130	
2.26	То же, сечением 100 мм²	м	200	
	Заделка двух, четырёх жильного кабеля до 1 кВ, сечением в мм², до:			
2.27	16	шт	132	
2.28	70	шт	32	
2.29	150	шт	14	
	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм² с количеством жил до:			
2.30	7	шт	8	
2.31	14	шт	6	
2.32	Заделка для контрольного кабеля, сечением до 6 мм² с количеством жил до 7	шт	15	
2.33	Прокладка контура заземления сечением 160 мм² вне здания	м	80	
2.34	Заделка концевая 6(10) кВ внутренней и наружной установки	шт	12	
2.35	Проложить трубу полиэтиленовую с наружным диаметром 50 мм	100м	0,3	
2.36	То же, с наружным диаметром 25 мм	100м	0,5	
2.37	Проложить трубу асбестоцементную с условным проходом 100 мм	100м	0,3	
2.38	Проложить гибкий металлорукав с условным проходом 20 мм	100м	0,25	

Типовой проект 901-1-50 Альбом 2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Инв. № 8107/2

68

ТП 901-1-50 ЭМ			
ГИП	Леонов		Компрессорная станция 4К-63 А с вариантами для блок. обвязки
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		
Рук. гр.	Чалых		Типовой - проект
Н. контр.	Зорохович		Стадия: РП; Лист: 44; Листов:
Ст. инж.	Кравцова	10.88	Ведомость объёмов монтажных работ
Инж.	Носова		
Ст. техн.	Гурина		Гипронефтеспецмонтаж г. Ростов-на-Дону

Альбом

Типовой проект 904-1-50

№№ строк	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	1. Распредустройство 6(10) кВ			
1.1	Установка комплектного распределительного устройства серии КРУ2-10-20, состоящего из 13 камер	компл.	1	
1.2	Установка трансформаторов тока ТПЛ-10 в камере	шт	3	
1.3	Установка блока питания БПЗ-401У4 в камере	шт	1	
1.4	Прокладка дополнительных проводов в камерах КРУ сечением до 6 мм²	100м	1.8	
	Прокладка кабеля до 10 кВ в каналах на конструкциях и на лотках при массе до:			
1.5	1 кг/м	100м	1.1	
1.6	2 кг/м / 3 кг/м	100м	0.3	
1.7	Заделка для контрольного кабеля сечением 2.5 мм² с количеством жил до 7	шт	20	
1.8	То же, для кабеля сечением 4 мм² с количеством жил до 7	шт	4	
1.9	Заделка 2ух жильного кабеля 1 кВ до 16 мм²	шт	2	
1.10	Заделка концевая до 70 мм² наружной установки	шт	2	
1.11	То же, внутренней установки	шт	2	
	2. Силовое электрооборудование			
2.1	Установка шкафов тиристорного возбудительного устройства ТЕ8-320/48Т.5УЧ	шт	3	
2.2	Установка силовых трансформаторов 31 кВА, 0.4 кВ с массой до 1т в помещении	шт	3	
2.3	Сушка и ревизия трансформаторов с массой до 1т	шт	3	
2.4	Установка комплектной трансформаторной подстанции 400 кВА наружной установки	компл	2	
2.5	Установка станций переключения на резерв защищённого исполнения размером 1900×1000×600	шт	2	
2.6	Установка шкафов распределительных размером 1700×1100×350	шт	3	
	Подготовка к включению автоматов, расположенных в шкафу			
2.7	до 630А	шт	3	
2.8	до 160А	шт	6	
2.9	до 63А	шт	18	
2.10	Установка магнитных пускателей на ток до 50А на стене	шт	10	
2.11	Установка автоматического выключателя на ток до 50А на стене	шт	6	
2.12	Установка штепсельных разъёмов на ток 25А на стене	шт	2	
	Установка сборных кабельных конструкций			
2.13	Стойка с массой до 1,6 кг	100шт	0.75	
2.14	Полка с массой до 0.8 кг	100шт	2.15	
2.15	Установка плит асбоцементных между кабельными полками на конструкциях	100м²	0.12	
2.16	Установка сварных лотков шириной 200 мм на кабельных конструкциях	т	0.33	
	Прокладка кабеля до 10 кВ по установленным конструкциям и лоткам в каналах			
2.17	при массе до кг/м: 1	100м	7.2	
2.18	2	100м	2.8	
2.19	2 (6 кВ) / 3 (10 кВ)	100м	0.35	
2.20	4	100м	1.0	
2.21	Прокладка кабеля КРПТ свободно по станинам машин	100м	0.1	
2.22	Затяжка кабеля в проложенные трубы и металлорукава при массе до кг/м:			
2.23	1	100м	0.90	
2.24	2 (6 кВ) / 3 (10 кВ)	100м	0.25	
2.25	Прокладка кабеля весом до 1 кг по фермам	100м	0.5	
2.26	Прокладка контура заземления сечением 160 мм² в здании	м	130	
2.27	То же, сечением 100 мм²	м	180	
	Заделка 2ух, 4ух жильного кабеля до 1 кВ, сечением, в мм², до:			
2.28	16	шт	119	
2.29	70	шт	28	
2.30	150	шт	14	
	Заделка для контрольного кабеля сечением 2.5 мм² с			
2.31	количеством жил до 7	шт	6	
2.32	14	шт	4	
2.33	То же, сечением 6 мм² с количеством жил до 7	шт	12	
2.34	Прокладка контура заземления сечением 160 мм² вне здания	м	80	
2.35	Заделка концевая 6(10) кВ внутренней установки	шт	10	
2.36	Проложить трубу полиэтиленовую с наружным диаметром 50 мм	100м	0.3	
2.37	То же, с наружным диаметром 25 мм	100м	0.4	
2.38	Проложить трубу асбоцементную с условным проходом 100 мм	100м	0.25	
2.39	Проложить гибкий металлорукав с условным проходом 20 мм	100м	0.2	

Инв. № 8107/2

69

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		
Ст. констр.	Золотарев		
Рук. гр.	Чалый		
Ст. инж.	Кравцова		
Инж.	Носова		
Ст. техн.	Гурина		

ТП 904-1-50 ЭМ

Компрессорная станция 3К-63,9 с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	45	

Ведомость объёмов монтажных работ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Ведомость

потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца

(наименование предприятия объекта)

Всего листов _____

Лист № _____

№№ п.п.	Наименование, тип, марка изделия, ГОСТ или ТУ	Потребность в кабеле (проводе): км	кг (масса меди)	кг (масса свинца)	Назначение кабеля (провода), характеристика теста (зоны) прокладки и среды	Условия эксплуатации: рабочее напряжение (В)	механич. воздействия (ударные, вибрация, изгиб)	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Провод с медной жилой в оплетке ПРПТ-660 ГОСТ 20520-75 сечением, мм²:								
	1×1,5	0,15	2,07		Для монтажа на щитах	220		ПУЭ-66 IV-4-5	Распределительное устройство 6(10) кВ.
	1×2,5	0,05	1,15						
	1×4	0,03	1,08						
1.2	Кабель переносный гибкий с медными жилами ГОСТ 13497-77Е КРПТ-660 сечением 3×2,5+1×1,5 мм²	0,01	0,818		Подвод к электродвигателям, установленным на виброосновании	380	вибрация	ПУЭ-76 V-3-28	Силовое электрооборудование

Инв. № 8107/2

Привязан	ГИП	Леонов		ТП 90Ч-1 ЭМ
	Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования
	Гл. спец.	Нашельская		Типовой проект — Стадия: РП; Лист: 46; Листов:
	Н. контр.	Золотарева		
	Рук. гр.	Чалых		
	Ст. инж.	Кравцова	10.12.81	Ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца
Инв. №	Ст. техн.	Гурина		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Гурина Копировал Терехова Формат А3

Ведомость

потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца

(наименование предприятия объекта)

Всего листов _____

Лист № _____

№№ п.п.	Наименование, тип, марка изделия, ГОСТ или ТУ	Потребность в кабеле (проводе): км	кг (масса меди)	кг (масса свинца)	Назначение кабеля (провода), характеристика теста (зоны) прокладки и среды	Условия эксплуатации: рабочее напряжение (В)	механич. воздействия (ударные, вибрация, изгиб)	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Провод с медной жилой, гибкий в оплетке ГОСТ 20520-75, ПРПТ-660, сечением, мм²:								
	1×1,5	0,13	1,79		Для монтажа на щитах	220		ПУЭ-66 IV-4-5	Распределительное устройство 6(10) кВ
	1×2,5	0,03	0,69						
	1×4	0,02	0,72						
1.2	Кабель переносный гибкий с медными жилами ГОСТ 13497-77Е сечением 3×2,5+1×1,5 мм²	0,01	0,818		Подвод к электродвигателям, установленным на виброоснования	380	вибрация	ПУЭ-76 V-3-28	Силовое электрооборудование

Инв. № 8107/2

70

Привязан	ГИП	Леонов		ТП 90Ч-1-50 ЭМ
	Нач. отд.	Давыдов		Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования
	Гл. спец.	Нашельская		Типовой проект — Стадия: РП; Лист: 47; Листов:
	Н. контр.	Золотарева		
	Рук. гр.	Чалых		
	Ст. инж.	Кравцова	10.12.81	Ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца
Инв. №	Ст. техн.	Гурина		ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Кальку сверил Гурина Копировал Терехова Формат А3

70

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
ЭС	Электроснабжение	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
А	Автоматизация	
АР	Архитектурные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
ВК	Внутренние водопровод и канализация	
ОВ	Отопление и вентиляция	

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Применить для: 4К-63Л	3К-63Л
1	Общие данные	+	+
2	Рабочее электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	+	
3	Рабочее электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000		+
4	Ремонтное и аварийное электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	+	
5	Ремонтное и аварийное электрическое освещение. План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000		+
6	Электрическое освещение. Разрезы А-А; Б-Б В-В, Г-Г, Д-Д	+	+
7	Электрическое освещение. Питательная сеть 380В. Принципиальная однолинейная схема	+	
8	Электрическое освещение. Питательная сеть 380В. Принципиальная однолинейная схема		+
9	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком. Ведомость объемов монтажных работ	+	
10	Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком. Ведомость объемов монтажных работ		+

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Типовой проект серия 4.407-236	Установка светильников с люминесцентными лампами на железобетонных фермах и перекрытиях	
Типовой проект серия 4.407-233	Прокладка осветительных электропроводок и установка светильников с лампами накаливания и ДРЛ на кронштейнах	
Типовой проект серия 4.407-149	Установка одиночных светильников с лампами накаливания	

Условные обозначения

- светильник с люминесцентными лампами потолочный
- комплектная линия с люминесцентными светильниками
- светильник с лампой накаливания подвесной
- светильник с лампой накаливания настенный
- розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом
- розетка штепсельная двухполюсная брызгозащищенная, 36В
- трансформатор понижающий однофазный
- линия сети рабочего освещения
- линия сети аварийного освещения
- линия сети ремонтного освещения 36В
- $\frac{2\times40}{3,0}$ — количество × мощность лампы в светильнике / высота подвеса от пола до низа светильника
- выключатель однополюсный брызгозащищенный
- выключатель однополюсный для открытой и скрытой проводки.

Чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами.

Главный инженер проекта

8107/2 71

Инв. №

Привязан

ТП 904-1-50 ЭО

Компрессорная станция 4Г3К-63Л с вариантами для блокирования

ГИП	Леонов			Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 1; Листов:
Нач. отд.	Давыдов				
Гл. спец.	Нашельский				
Н. контр.	Золотарева			Общие данные	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Рук. гр.	Чапны				
Ст. инж.	Кравцова		10.81		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

План на отм. 0.000



План на отм. 3.600 и 4.200



План на отм. -3.000



лист рассматривать совместно с листами ЭО-6, ЭО-7

72

Инв. № 8107/2

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

				ТП 904-1-50	ЭО
				Компрессорная станция 4К-63А с вариантами для блокирования	
Привязан				типовой проект	Стадия: РП; Лист: 2; Листов:
	ГИП	Лесной		Рабочее электроосвещение. Планы на отм. 0.000, 3.600 и 4.200, -3.000	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
	Нач. отд.	Давыдов			
	Гл. спец.	Нащекина			
	Н. контр.	Золотарева			
	Рук. гр.	Чапкин			
Инв. №	Ст. инж.	Кравцова			

Кальку сверил Кравцова · Копировал Долгова

Формат А2

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

План на отм. 0.000



План на отм. 3.600 и 4.200



План на отм. -3.000



Лист рассматривать совместно с листами 90-6, 90-8.

Инв.№ 8107/2

73

						ТП 904-1-50	90
						Компрессорная станция ЗК-63А с вариантами для блокирования	
						Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
						Рабочее электроосвещение планы на отм. 0.000; 3.600 и 4.200; -3.000	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Привязан				ГИП	Леснов		
				Нач.отд.	Лапиков		
				Гл.спец.	Нашельский		
				Н.контр.	Загорова		
				Рук.гр.	Чалых		
Инв.№				Инж.	Кравцова		

Копировал Долгова Рамки сверил Кравцова Формат А2

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

План на отм. 0.000

12×3000=36000

3000

А лист 6

Б лист 6

СПО-200

2.АПВ2(1×2,5) тр25 ↑5.5

3.АПВ2(1×2,5) тр25 ↑3.0

1.АПВ2(1×2,5) тр25 ↑2.8

6.АПВ2(1×2,5) т.п.25 ↑1.1

5.АВРГ2×2,5

6.АВРГ2×2,5

7.АВРГ2×2,5

8.АВРГ2×2,5

БУН-60 4,4

БУН-60 2,5

ГЦ.-И

+2.400

+3.000

ЯТП-0,25 220/36В

К-У114

150/3

1. АПВ2 (1×2,5) т.. 5
2. АПВ2 (1×2,5) т.п. 25
3. АПВ2 (1×2,5) т.п. 25
4. АВРГ 2×2,5
5. АВРГ 2×2,5 АПВ2 (1×2,5) т.п. 25
6. АПВ2 (1×2,5) т.п. 25 АВРГ 2×2,5
7. АВРГ 2×2,5 АПВ2 (1×2,5) т.п. 25
8. АВРГ 2×2,5

Машинный зал

5.АВРГ2×2,5

4.АВРГ2×2,5

5.АПВ2(1×2,5) т.п.25 ↑1.1

2×6000=12000

7500

6000

Б Лист 6

7×6000=42000

А

1 2 3 4 5 6 7 8

План на отм. 3.600 и 4.200

Б Лист 6

Помещение обслуживающего персонала

+3.600

7.АВРГ2×2,5

8.АВРГ2×2,5

Помещение оператора

Помещение щсу

+4.200

2×6000=12000

Б Лист 6

План на отм. -3.000

0.000

6.АПВ2(1×2,5) тр25 ↑-1.9

Насосная

Данный лист рассматривать совместно с листами ЭО-6, ЭО-7.

Инв.№ 8107/2

74

				ТП 90Ч-1-50		ЭО
				Компрессорная станция 4К-53А с вариантами для дожим. компр.		
ГИП	Леонов			Типовой проект	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд	Давыдов				РП	4	
Гл.спец.	Нашельский			Ремонтное и аварийное электроосвещение.	ТИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Н.контр.	Запотарева					
Рук.гр.	Чалых					
Ст.инж.	Кравцова			Планы на отм. 0.000; 3.600; 4.200; -3.000		

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 90Ч-1-50 Альбом 2

План на отм. 0.000

10×3000=30000



План на отм. 3.600 и 4.200



План на отм. -3,000



Данный лист рассматривать совместно с листами ЭО-6, ЭО-8.

Инв. № 8107/2

75

				ТП 904-1-50		ЭО
				Компрессорная станция ЭК-63А с вариантами для блокирования		
ГИП	Петров			Типовой проект	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Лабузов				РП	5	
Н. отд.	Нашельская			Ремонтное и аварийное электроосвещение.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ	
Н. конто.	Зарогорец					
Рук. гр.	Чалых					
Ст. инж.	Кравцова			План на отм. 0.000, 3.600 и 4.200. План на отм. -3.000		

Привязан

Инв. №

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

А-А лист 2-5



Б-Б Лист 2-5



В-В Лист 2-5



Г-Г лист 23
m1:20



Д-Д Лист 23
m1:20



1. Светильники с коробами на кронштейнах устанавливаются под углом 45°.
2. Кронштейны крепятся к стене через деревянные накладки толщиной 30-40мм

76

8107/2

				ТП90Ч-1-50	ЭО
				Компрессорная станция 4(3,1)К-63А с вариантами для блокирования	
				Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
				Электроосвещение	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
				Разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д	

Привязан

Инв. №:

ГИП Леонов
Нач.отд. Павыдов
Гл.спец. Нашельская
Н.контр. Золотарева
Рук.гр. Чалпы
Ст.инж. Кравцова

Копировал Тростова Формат А3

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50



Перечень комплектных линий

№ строки	№ поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	№2	Типовой проект	Крепление коробов КЛ-1		
		4.407-236-030	с 3 тип люминесцентными		
		Исп.1	светильниками ЛСПО2-2×40		
			на подвесе длинной		
			900мм к сборному		
			железобетонну	3	
2	№2	Типовой проект	Крепление коробов КЛ-1		
		4.407-236-030	с 3 тип люминесцентными		
		Исп.1	светильниками ЛСПО2-		
			-2×80 на подвесе длин-		
			ной 900мм к сборноту		
			железобетонну	3	
3	№2	Типовой проект	Крепление коробов КЛ-1		
		4.407-236-030	с 3 тип люминесцентными		
		Исп.2	светильниками ЛСПО2-		
			-2×80 на подвесе		
			длинной 900мм к сборно-		
			ту железобетонну	6	
4	№2	Типовой проект	Крепление коробов КЛ-1		
		4.407-236-029	с 8 ю люминесцентными		
		Исп.5	светильниками ЛСПО2		
			-2×40 на подвесе		
			длинной 300мм к пустот-		
			ным плитам	6	
5	№2	Типовой проект	Ввод кабелей в короб		
		4.407-236-032 Исп.3		12	
6	№2	Типовой проект	Установка кронштейна		
		4.407-233-001	У114 со светильником		
		Исп.3	СПО для ламп накали-		
			вания 200 Вт	14	
7	№2	Типовой проект	Установка светильника		
		4.407-149	ПЛД-100 на крюке под		
		А 92.38	потолочным перекрытием		
			из пустотных плит	6	

Таблица щитков

Распределительный пункт			Номера автоматов				Расцепитель автомата, А
			Занятые		Резервные		
Номера	Тип	Установленная мощность, кВт	однофазные	трехфазные	однофазные	трехфазные	
ГЩ-1	ПР41-4305	16,58	1,6,7, 10	2,3,4, 5,9,8	—	11,12	16
ГЩ-АВ	ОЩВ-12	4,51	1-8	—	9-12	—	15

1. Напряжение сети рабочего освещения 380/220В, ремонтного - 36В
2. Рабочее освещение питается от силового шкафа 1ШР, аварийное - от силового шкафа 2ШР
3. Максимальная потеря напряжения в сети 2,5%
4. Освещаемая площадь 650 м²
5. Установлены мощность:
   рабочего освещения - 16,58 кВт
   аварийного освещения - 3,76 кВт
   ремонтного освещения - 0,75 кВт
6. Светильников с люминесцентными лампами установлено - 114 шт
   с лампами накаливания - 53 шт
   штепсельных розеток - 18 шт
7. Питательная и групповые сети выполняются кабелем АВРГ, в помещениях ЩСУ и операторной проводом АПВС скрыто.
8. Сети ремонтного освещения и наружные сети аварийного освещения выполняются проводом АПВ в полиэтиленовых трубах.
9. В помещении оператора предусмотрена розетка У-94-0 с заземляющим контактом для возможности подключения бытового кондиционера БК-2500 при t=+28°. Питание розетки осуществить от трехфазной группы №10 ГЩ-1, с которой подается 1 фаза и ноль от общей фазы.
10. Светильники обслуживаются со стремянок.
11. Спецификацию материалов для электроосвещения см. альбом 9
12. Данный лист рассматривать совместно с листами ЭО-2, ЭО-4

Инв. № 8107/2

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельник		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чалых		
Ст. инж.	Кравцова		10.12.91

ТП 90Ч-1 - 50 ЭО

Компрессорная станция 4К-63/7 с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Электроосвещение. Питательная сеть 380В принципиальная однолинейная схема.

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Альбом 2

Типовой проект 901-1-50



Перечень комплектных линий

Поз. по плану	Формат	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	А2	Типовой проект 4.407-236-030 Исп.1	Крепление коробов КЛ-1 с 3 мя люминесцентными светильниками ЛСП02х40 на подвесе длинной 900мм к сборному железобетонну	3	
2	А2	Типовой проект 4.407-236-030 Исп.1	Крепление коробов КЛ-1 с 3 мя люминесцентными светильниками ЛСП02-2х80 на подвесе длинной 900мм к сборному железобетонну	3	
3	А2	Типовой проект 4.407-236-030 Исп.2	Крепление коробов КЛ-1 с 3 мя люминесцентными светильниками ЛСП02-2х80 на подвесе длинной 900мм к сборному железобетонну	6	
4	А2	Типовой проект 4.407-236-029 Исп. 5	Крепление коробов КЛ-1 с 8 ю люминесцентными светильниками ЛСП02-2х40 на подвесе длинной 300мм к пустотным плитам	6	
5	А2	Типовой проект 4.407-236-032 Исп.3	Ввод кабелей в короб	12	
6	А2	Типовой проект 4.407-233-001 Исп.3	Установка кронштейна У114 со светильником СПО для ламп накаливания 200Вт	13	
7	А2	Типовой проект 4.407-149 А92.38	Установка светильника ППД-100 на крюке под потолочным перекрытием из пустотных плит	6	

Таблица щитков

Распределительный пункт			Номера автоматов				Расцепитель автомата, А
			Занятые		Резервные		
Номера	Тип	Установленная мощность, кВт	Однофазные	Трехфазные	Однофазные	Трехфазные	
ЩЦ-1	ПРУ1-4305	15,3	1,6,7,10	2,3,4,5,9,8	—	11,12	16
ЩЦ-1А	ОЩВ-12	4,25	1-8	—	9-12	—	15

1. Напряжение сети рабочего освещения 380/220В, ремонтного -36В
2. Рабочее освещение питается от силового шкафа 1ШР, аварийное - от силового шкафа 2ШР
3. Максимальная потеря напряжения в сети 2,5%
4. Освещаемая площадь 580 м²
5. Установленная мощность:
   рабочего освещения - 15,3 кВт
   аварийного освещения - 3,5 кВт
   ремонтного освещения - 0,75 кВт
6. Светильников с люминесцентными лампами установлено - 106 шт
   с лампами накаливания - 51 шт
   штепсельных розеток - 17 шт
7. Питательная и групповые сети выполняются кабелем АВРГ, в помещениях ЩСУ и операторной проводом АПВС скрыто.
8. Сети ремонтного освещения и наружные сети аварийного освещения выполняются проводом АПВ в полиэтиленовых трубах.
9. В помещении оператора предусмотрена розетка У-94-0 с заземляющим контактом для возможности подключения бытового кондиционера БК-2500 при t = +28°. Питание розетки осуществить от трехфазной группы №10. ГЩ-1, с которой подается 1 фаза и ноль от общей фазы
10. Светильники обслуживаются со стремянок.
11. Спецификацию материалов для электроосвещения см. альбом 10.
12. Данный лист рассматривать совместно с листами ЭО-3, ЭО-5.

Инв. № 8107/2

78

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Перков		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		
Н. контр.	Зоротарева		
Рук. гр.	Чапны		
Ст. инж.	Крабцова		

ТП 901-1-50 ЭО

Компрессорная станция 3Х-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
ЭП	8	

Электроосвещение. Питательная сеть 380/220 трехфазная однолинейная схема

Гипростройиндустрия г. Ростов-на-Дону

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком

Поз. по п.п.	Наименование и техническая характеристика изделия, материалов	Тип, марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
	1. Изделия заводов ГЭП			
1.1	Щиток групповой осветительный с вводным автоматом А3114/7 без теплового расцепителя с 12 групповыми автоматами А3161, тепловые расцепители 15А (ГЦ-1А)	ОЩВ-12	шт	1
1.2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	3
1.3	Короб для подвески светильников двухрядный КП-2	К841	шт	42
1.4	Короб для подвески светильников однорядный КП-1	К833	шт	30
1.5	Подвес тросовый	К837	шт	18
1.6	Втулка	Л84	шт	12
1.7	Кронштейн	У114	шт	14
1.8	Кронштейн поворотный КП-КП	К838	шт	50
1.9	Коробка ответвительная	У409	шт	14
1.10	Полоса монтажная перфорированная	К202	шт	1
1.11	Дюбель	У655	шт	56
1.12	Заглушка КП-3	К839	шт	24
1.13	Крюк	У623	шт	6
1.14	Скоба потолочная	К834	шт	104
	2. Прокат черных металлов			
2.1	Круг $\frac{\text{А10 ГОСТ 2590-71}}{\text{Ст.3 ГОСТ 535-79}}$		м/кг	5/3,1
2.2	Полоса $\frac{4\times40 \quad \text{ГОСТ 103-76}}{\text{В Ст3пс ГОСТ 535-79}}$		м/кг	1/1,26
2.3	Лента 3х30 Б Ст2пс ГОСТ 6009-74		м	16
	3. Трубы неметаллические			
3.1	Труба ПНП 25л ГОСТ 18599-73		км/т	0,3/0,06

Ведомость объемов монтажных работ

Поз.	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
	Установить:			
1	Щиток осветительный ПРИ1-4305 на стене	шт	1	
2	Щиток осветительный ОЩВ-12 на стене	шт	1	
3	Ящик с понижающим трансформатором АТП-0,25 на стене	шт	3	
4	Арматуру настенную пыльевлагозащищенную БУН-60М	шт	33	
5	Арматуру подвесную пыленепроницаемую ППД-100 на крюке	шт	6	
6	Арматуру подвесную для наружного освещения СПО-200 на кронштейне	шт	14	
7	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 80 Вт ЛСП02-2х80 на кронштейне на стене в коробах КП-2	шт	64	
8	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 80 Вт ЛСП02-2х80 на подвесах в коробах КП-1	шт	9	
9	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40 Вт ЛСП02-2х40 на крюках	шт	4	
10	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40 Вт ЛСП02-2х40 на штангах	шт	12	
11	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40 Вт ЛСП02-2х40 на кронштейне на стене в коробах КП-1	шт	6	
12	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40 Вт ЛСП02-2х40 на подвесах в коробах КП-1	шт	19	
13	Розетку штепсельную для скрытой проводки	шт	2	
14	Розетку штепсельную брызгозащищенную	шт	16	
15	Выключатель для открытой проводки	шт	14	
16	Выключатель для скрытой проводки	шт	6	
17	Выключатель брызгозащищенный	шт	6	
18	Кронштейн поворотный К836	шт	50	
19	Кронштейн У114	шт	14	
20	Коробку ответвительную У409	шт	14	
	Проложить кабель АВРГ по стене с креплением скобами, сечением в мм²			
21	2х2,5	100 м	4,00	
22	3х4+1х2,5	100 м	1,50	
23	3х6+1х4	100 м	0,30	
24	3х16+1х10	100 м	0,30	
25	Проложить провод АППВС сечением 2х2,5 мм² скрыто	100 м	1,00	
26	Затянуть первый провод АПВ в проложенные трубы сечением в мм²:			
	2,5	100 м	3,00	
27	То же, каждый последующий	100 м	3,00	
28	Проложить трубу полиэтиленовую по стене с креплением скобами наружным диаметром 25 мм	100 м	3,00	
29	Зарядка коробов КП-1 и КП-2 проводом АПВ сечением 2,5 мм²	100 м	5,60	

Инв. № 8107/2

79

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 904-1-50			ЭО
Компрессорная станция ИК-6,3/1 с вариантами для блокирования			
Типовой проект	Стадия	Лист	Листов
	РП	9	
Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком. Ведомость объемов монтажных работ. Смета 2 вида.	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону		

ГИП	Леонов	
Нач.отд.	Давыдов	
Гл.спец.	Нашельский	
Н.контр.	Зоторева	
Рук.гр.	Чалны	
Ст.инж.	Гравцова	

Альбом 2

Типовой проект 901-1-50

Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком

Позиция	Наименование и техническая характеристика изделия, материала	Тип, Марка	Ед. изм.	Потребность по проекту
	1. Изделия заводов ГЭП			
1.1	Щиток групповой осветительный с вводным автоматом А3114/17 без теплового расцепителя с 12 групповыми автоматами А3161, тепловые расцепители 15А (ПЦ-19)	ОЩВ-12	шт	1
1.2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25	шт	3
1.3	Короб для подвески светильников двухрядный КЛ-2	К841	шт	38
1.4	Короб для подвески светильников однорядный КЛ-1	К833	шт	30
1.5	Подвес тросовый	К837	шт	18
1.6	Втулка	Л84	шт	12
1.7	Кронштейн	У114	шт	13
1.8	Кронштейн поворотный КЛ-КП	К836	шт	46
1.9	Коробка ответвительная	У409	шт	13
1.10	Полоса монтажная перфорированная	К202	шт	1
1.11	Дюбель	У655	шт	56
1.12	Заглушка КЛ-3	К839	шт	24
1.13	Крюк	У623	шт	6
1.14	Скоба потолочная	К834	шт	96
	2. Прокат черных металлов			
2.1	Круг В10 ГОСТ 2590-71 / Ст3 ГОСТ 535-79		м/кг	5/3,1
2.2	Полоса 4×40 ГОСТ 103-76 / В ст 3пс ГОСТ 535-79		м/кг	1/1,26
2.3	Лента 3×30 Б Ст2пс ГОСТ 6009-74		м	16
	3. Трубы неметаллические			
3.1	Труба ПНП25л ГОСТ 18599-73		км/т	0,265/0,053

Ведомость объемов монтажных работ

Позиция	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Установить:			
1	Щиток осветительный ПРИ1-4305 на стене	шт	1	
2	Щиток осветительный ОЩВ-12 на стене	шт	1	
3	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 на стене	шт	3	
4	Арматуру настенную пылевлагозащищенную БУН-60М	шт	32	
5	Арматуру подвесную пыленепроницаемую ППД-100 на крюке	шт	6	
6	Арматуру подвесную для наружного освещения СПО-200 на кронштейне	шт	13	
7	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 80Вт ЛСПО2-2×80 на кронштейне на стене в коробах КЛ-2	шт	56	
8	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 80Вт ЛСПО2-2×80 на подвесах в коробах КЛ-1	шт	9	
9	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40Вт ЛСПО2-2×40 на крюках	шт	4	
10	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40Вт ЛСПО2-2×40 на штангах	шт	12	
11	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40Вт ЛСПО2-2×40 на кронштейне на стене в коробах КЛ-1	шт	6	
12	Арматуру осветительную на две люминесцентные лампы по 40Вт ЛСПО2-2×40 на подвесах в коробах КЛ-1	шт	19	

Продолжение

Позиция	Наименование работ	Ед. изм	Кол-во	Примечание
13	Розетку штепсельную для скрытой проводки	шт	2	
14	Розетку штепсельную брызгозащищенную	шт	15	
15	Выключатель для открытой проводки	шт	14	
16	Выключатель для скрытой проводки	шт	6	
17	Выключатель брызгозащищенный	шт	6	
18	Кронштейн поворотный К836	шт	46	
19	Кронштейн У114	шт	13	
20	Коробку ответвительную У409	шт	13	
	Проложить кабель АВРГ по стене с креплением скобами, сечением в мм²:			
21	2×2,5	100 м	3,90	
22	3×4+1×2,5	100 м	1,40	
23	3×6+1×4	100 м	0,30	
24	3×16+1×10	100 м	0,30	
25	Проложить провод АППВС сечением 2×2,5 мм² скрыто	100 м	1,00	
26	Затянуть первый провод АПВ в проложенные трубы сечением в мм²: 2,5	100 м	2,65	
27	То же, каждый последующий	100 м	2,65	
28	Проложить трубу полиэтиленовую по стене с креплением скобами наружным диаметром 25 мм	100 м	2,65	
29	Зарядка коробов КЛ-1 и КЛ-2 проводом АПВ сечением 2,5 мм²	100 м	5,20	

Инв. № 8107/2 80

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Кашельская		
Н. контр.	Золотарева		
Рук. гр.	Чалпы		
Ст. инж.	Кравцова		

ТП 904-1-50 30

Компрессорная станция 3К-6,3А с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	10	

Ведомость изделий и материалов, комплектуемых подрядчиком. Ведомость объемов монтажных работ

ГПКПромстройдормаш г. Ростов-на-Дону

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Типовой проект 90Ч-1-50

Таблица 1

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
ТХ	Технология производства	
ЭС	Электроснабжение	
ЭМ	Силовое электрооборудование	
ЭО	Электрическое освещение	
СС	Связь и сигнализация	
А	Автоматизация	
АР	Архитектурные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	
ВК	Внутренние водопровод и	
	канализация	
ОВ	Отопление и вентиляция	

Таблица 2

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Применять для: 4К-6ЭД	3К-6ЭД
	Связь и сигнализация		
1.	Общие данные	+	+
2.	Пояснения. Условные обозначения	+	+
3.	Выкопировки из планов на отм. 0.000;		
	3.600 и 4.200	+	
4.	Выкопировки из планов на отм. 0.000;		
	3.600 и 4.200		+
5.	Схемы расположения сетей. Таблица загрузки кабеля.	+	
6.	Схемы расположения сетей. Таблица загрузки кабеля.		+

Продолжение табл. 2

Лист	Наименование	Применять для 4К-6ЭД	3К-6ЭД
7	Ведомость объемов монтажных работ	+	
8	Ведомость объемов монтажных работ		+

Таблица 3

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ВСН-348-75 ММСС СССР	Инструкция по проектированию связи на промышленных предприятиях.	
	Общая инструкция по строительству линейных сооружений Г.Т.С. изд. Москва. „Связь." 1978г.	
НТП 322-68	Линии кабельные городских телефонных сетей.	
СН и П III-47-75	Сооружения и устройства телефонной и телеграфной связи.	
	Рекомендации по применению электрической пожарной сигнализации изд. Москва - 1971г	

Инв. № 8107/2

81

Привязан				ТП 904-1-50		СС
				Компрессорная станция 4(3)К-6ЭД с вариантами для блокирования		
				Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 1; Листов:	
				Общие данные	ГИПРОСТРОЙДОРТРАНС г. Ростов-на-Дону	
Инв. №				ГИП Леонов; Нач. отд. Павлов; Гл. спец. Новиков; Рук. гр. Чекурина; Н. контр. Золотарева; Инженер Лебедева; Лит. -		

Типовой проект 90Ч-1-50 Альбом 2

1. Все точки связи и сигнализации компрессорной станции включить в комплексную сеть связи и сигнализации объекта.
2. Ввод комплексной сети осуществить от вводной коробки на стену кабелем ТПП10×2×□(ТППБ10×2×□) с защитой угловой сталью 25×25×3 на высоту 3м
3. Распределительный кабель комплексной сети между отметками 0 и Ч.200. проложить в поливинилхлоридной трубе диаметром 25мм
4. Распределительный кабель комплексной сети ТПП10×2×0,4 проложить открыто под скобами.
5. Абонентскую телефонную проводку, а так же сети пожарной, охранной сигнализации и часофикации выполнить открыто на скобах кабелем АТРП1×2×0,7
6. В помещении оператора вместо телефонов, отмеченных скобкой, установить концентратор телефонный К-3-1.
7. Питание К-3-1 переменным током, напряжением 220В осуществить от аварийного щита освещения ГЩ-1А; группа-9;
8. Абонентскую телефонную проводку к аппарату К-3-1 выполнить кабелем АТРП1×2×0,7
9. В помещении К.Р.У; помещении ремонтного персонала, ЩСУ, помещении обслуживающего персонала и в помещении оператора установить извещатели ДТЛ.
10. Датчики установить на потолке. Максимальная удаленность от стен 2,5м.
11. Извещатели включить в шлейф проводом АТРП1×2×0,7 с подключением его в коробку комплексной сети связи и сигнализации, а в помещении П-I проводом ТРВ 1×2×0,5.
12. Датчики рассчитаны на подключение в станцию пожарной сигнализации завода типа ТАЯ-10/100
13. Ввод радиотрансляционной сети осуществить от подземной радиосети U=30В (от воздушной радиосети U=30В) на стену с защитой угловой сталью на высоту 3м.
14. Радиопроводку в помещении выполнить проводом ПТПЖ2×1,2 открыто под скобки, на вводе ограничительных коробок - ПТПЖ 2×0,6, радиостояк в лестничных клетках выполнить проводом ПТПЖ 2×1,2 скрыто в слое штукатурки.
15. Для организации громкоговорящей связи по компрессорной, в помещении оператора на 2 этаже в машинном зале и в помещении ремонтного персонала установить аппарат производственной громкоговорящей связи ПГС-10
16. Все аппараты ПГС-10 включить на одну линию, которую выполнить кабелем АТРП1×2×0,7
17. Электропитание ПГС-10 выполнить от сети переменного тока ~220В - АВВГ 2×2,5 (от ГЩ-1А; группа-9)
18. Заземление извещателей, ПГС-10; К-3-1 осуществить проводом АПР 1×6.
19. Связь и сигнализацию на плане компрессорной смотри ЭЛ-
20. Заказные спецификации смотри листы в альбоме
21. Ведомость объемов работ смотри ЭЛ-

Таблица 1

Условные обозначения	Наименование
○	Телефонный аппарат административно-хозяйственной связи
⊗	Телефонный аппарат связи с диспетчера
⊗	Телефонный аппарат связи гл. энергетика
◔	Вторичные электрочасы
◁	Громкоговоритель абонентский
◁	Звуковая колонка
⊡	Извещатель пожарной сигнализации
◭	Извещатель охранной сигнализации
◁	Аппарат производственной громкоговорящей связи
⊡	Извещатель пожарной сигнализации
——	Провод радиосети
—#—	Провод радиосети проложен в слое штукатурки
- - -	Кабель распределительной сети
10×2 —○—	Кабельная муфта прямая, указанной емкости
30×2 —○=<	То же, разветвительная
//	Кабель прошел вниз или вверх
⊂⊃	Кабель распределительной сети в трубе 26 мм
□	Ответвительная коробка радиосети
КР-01/10	Распределительная коробка комплексной сети с указанием номера коробки и загрузки (параллельная)
⊠	Ограничительная коробка радиосети
(1)	Номер помещения
▭	Резистор МЛТ-2-1
δ	Выключатель однополюсный

Указания по привязке:

В проекте выполнены чертежи двух вариантов компрессорных станций с четырьмя и тремя турбокомпрессорами. При привязке необходимо оставить чертежи, соответствующие выбранному варианту.

Инв. № 8107/2 82

Привязан				ГИП	Пронов	
				Нач. отд.	Давыдов	
				Гл. спец.	Нашельский	
				Рук. гр.	Качурина	
				Н. контр.	Золотарева	
Инв. №				Инжен.	Педдева	

ТП 90Ч-1-50 СС

Компрессорная станция Ч(3)К-63А с вариантами блокирования.

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Типовой проект

Связь и сигнализация. Пояснения. Условные обозначения.

ГИПРОСТРОЙНЕФТЕМАШ г. Ростов-на-Дону

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Выкопировка из плана на отм. 0.000
м 1:100



Выкопировка из плана на отм. 3.600 и 4.200
м 1:100



Инв. № 8107/2 83

				ТП 904-1-50	СС
				Компрессорная станция 4К-63,1 с вариантами для блокирования	
ГИП	Леонов			Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
Нач. отд.	Павлов				
Гл. спец.	Нашельская				
Рук. гр.	Ткачурина			Связь и сигнализация. Выкопировки из планов на отм. 0.000 и 3.600	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону
Н. контр.	Золотарева				
Инженер	Передерий				

Привязан

Инв. №

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Выкопировка из плана на отм. 0.000
М 1:100



Выкопировка из плана на отм. 3.600 и 4.200
М 1:100



Инв. № 8107/2

84

				ТП 904-1-50		СС
				Компрессорная станция ЗК-63А с вариантами для блокирования		
				Типовой проект	Стадия: РП	Лист: 4	Листов:
Привязан				Связь и сигнализация. Выкопировки из планов на отм. 0.000 и 3.600	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Инв. №						

ГИП	Леонов	
Нач. отд.	Давыдов	
Гл. спец.	Нашельский	
Рук. гр.	Кочурина	
Н. контр.	Золотарева	
Инжен.	Ледовская	

Альбом 2

Типовой проект 904-1-50

Схема расположения комплексной сети и сети громкоговорящей связи



Схема расположения радиотрансляционной сети



Схема расположения сети пожарной сигнализации

отм.3.600; отм.4.200	потещение обслуживающего персонала	Щ.С.У.	Потещение оператора	лестничная клетка
	ЯТРП1×2×0,7; ℓ=30м	2	2	ст. лист СС
отм. 0.000	потещение ремонтного персонала	К.Р.У.	Помещение промывки фильтров	лестничная клетка
	ЯТРП1×2×0,7; ℓ=30м	2 / 6	2 / 6	ТРВ1×2×0,5; ℓ=15м. ст. лист СС

Таблица загрузки кабеля

№ коробки загрузки	Наименование потещений	◎	⊗	⊘	202	323	▯	▮	▯	
КР-01/5 отм.0,000	Потещение ремонтного персонала	1	—	—	—	—	—	—	—	1ИП
	Коридор в осях 2; Б÷В:	—	—	—	—	—	1	1	—	
	Машинный зал в осях 8÷Б	—	—	—	1	—	1П	—	—	
	К.Р.У.	—	—	—	—	—	—	—	—	6П
КР-02/5 отм.4.200	Потещение оператора	1А	1А	1А	—	1	—	—	—	1ТФ
	Потещение обслуживающего персонала	—	—	—	—	—	—	—	—	2П
	Коридор в осях 1÷Б	—	—	—	—	—	1П	—	—	
	Щ.С.У.	—	—	—	—	—	—	—	—	2П
КР-01	Помещение промывки фильтров	—	—	—	—	—	—	—	—	1+1П
	Всего линий	2	1	1	1	1	1	1	3	
	Всего аппаратов	1	—	—	1	1	3	1	16	

„П" - извещатели, включенные на один луч.

„А" - линии телефонной связи включенные в концентратор телефонный К-3-1

85

Инв.№ 8107/2

Привязан						ТП 904-1-50		СС
						Компрессорная станция КК-63А с вариантами для блокирования		
						Типовой проект	Стадия: РП	Лист: 5	Листов:
						Связь и сигнализация. Схемы расположения сетей. Таблица загрузки кабеля	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону	
Инв.№								

ГИП Перов; Нач.отд. Давыдов; Гл.спец. Нашельский; Рук.гр. Хонурина; Н.контр. Завогреева; Инженер Передеева; 10.81

Альбом 2

Типовой проект 90Д-1-50

Схема расположения комплексной сети и сети громкоговорящей связи



Схема расположения радиотрансляционной сети



Схема расположения сети пожарной сигнализации



Таблица загрузки кабеля

№ трассы загрузка	Наименование потещений	◎	⊗	⊘	303	323	▭	▯	▭
КР-01 5 отм.0,000	Потещение ремонтного персонала	1	—	—	—	—	—	—	1+1п
	Коридор в осях 2; Б÷В	—	—	—	—	—	1	1	—
	Машинный зал в осях 7÷Б	—	—	—	1	—	1п	—	—
	К.Р.У.	—	—	—	—	—	—	—	6п
КР-02 5 отм.+4,200	Потещение оператора	1А	1А	1А	—	1	—	—	1+1п
	Потещение обслуживающего персонала	—	—	—	—	—	—	—	2п
	Коридор в осях 1÷Б	—	—	—	—	—	1п	—	—
	Щ.С.У	—	—	—	—	—	—	—	2п
КР-01	Помещение промывки фильтров	—	—	—	—	—	—	—	1+1п
	Всего линий	2	1	1	1	1	1	1	3
	Всего аппаратов	1	—	—	1	1	3	1	16

„П" – извещатели, включенные на один луч.

„А" – линии телефонной связи включенные в концентратор телефонный К-3-1

Инв. № 8107/2

86

				ТП 904-1-50	СС
				Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования	
Привязан	ГИП	Леонов		Типовой проект	Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
	Нач. отд.	Давыдов			
	Гл. спец.	Нашельская			
	Рук. гр.	Канурина		Связь и сигнализация. Схемы расположения сетей. Таблица загрузки кабеля	ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Горький-на-Волге
Инв. №	Инж.	Лебедева			

№ поз.	Наименование работ	Ед. изм	Кол	Примечание
	1. Связь и сигнализация			
1.1	Установка телефонных аппаратов системы АТС настольных	шт	1	
	Установка телефонного концентратора К-3-1 в составе:	шт	1	
1.2	блока питания	шт	1	
1.3	блока коммутации	шт	1	
1.4	Установка вторичных электрочасов на бетонной стене	шт	2	
1.5	Установка извещателя пожарной сигнализации ПКИП-9 на бетонной стене	шт	3	
1.6	Установка извещателя охранной сигнализации ПКИП-9	шт	1	
1.7	Установка извещателей ДТЛ	шт	16	на потолке
1.8	Установка громкоговорителя комнатного	шт	3	
	Установка прибора громкоговорящей связи ПГС-10 в составе:			
1.9	блока усилителей	шт	4	
1.10	блока питания	шт	4	
1.11	громкоговорителя мощностью 10Вт	шт	4	
1.12	Заземление пожарных, охранных извещателей; К-3-1; ПГС-10	шт	9	
1.13	Установка разветвительной коробки радиосети	шт	2	
1.14	Установка распределительной коробки КРТ 10×2 на кирпичной стене	шт	2	
1.15	Включение концов кабеля в распределительную коробку	шт	2	

№ поз.	Наименование работ	Ед. изм	Кол	Примечание
1.16	Установка ответвительной коробки часофикации	шт	4	
1.17	Прокладка кабеля ТПП по бетонной стене с креплением скобами	м	10	
1.18	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	5	диам 25мм
1.19	Прокладка кабеля ПТПЖ по бетонной стене	м	45	
1.20	То же, в слое штукатурки	м	5	
1.21	Прокладка провода АТРП по бетонной стене	м	215	
1.22	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	15	
1.23	Прокладка кабеля АВВГ 2×2.5 по бетонной стене	м	85	
1.24	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	5	
1.25	Прокладка поливинилхлоридных труб диам 25мм между этажами	м	6	
1.26	Вывод кабеля радиосети на стену из канализации	вывод	1	
1.27	Вывод кабеля комплексной сети из канализации на стену	вывод	1	
1.28	Защита кабеля уголовой сталью 25×25×3	м	6	
1.29	Муфта соединительная плоская для кабеля с неметаллической оболочкой емкостью 10×2	шт	1	
1.30	Установка резистора	шт	3	
1.31	Установка выключателя ВА; 250В	шт	3	
1.32	Прокладка провода ТРВ по стене	М	15	

Типовой проект 904-1-50 Альбом 2

Привязан

Инв.№

ГИП	Леонов		
Нач.отд.	Давыдов		
Гл.спец.	Нашельская		
Рук.гр.	Качурина		
Н.контр.	Залтарева		
Инжен.	Лебедева		1026

ТП 904-1-50 СС

Компрессорная станция КА-63А с вариантами для эпюрирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	7	

Ведомость объемов монтажных работ.

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Ростов-на-Дону

Инв. № 8107/2

Альбом 2

Типовой проект 9ОЧ-1-50

№ строки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	1. Связь и сигнализация			
1.1	Установка телефонных аппаратов системы АТС настольных	шт	1	
	Установка телефонного концентратора К-3-1 в составе:	шт	1	
1.2	блока питания	шт	1	
1.3	блока коммутации	шт	1	
1.4	Установка вторичных электрочасов на бетонной стене	шт	2	
1.5	Установка извещателя пожарной сигнализации ПКИП-9 на бетонной стене	шт	3	
1.6	Установка извещателя охранной сигнализации ПКИП-9	шт	1	
1.7	Установка извещателей ДТЛ	шт	14	на потолке
1.8	Установка громкоговорителя комнатного	шт	3	
	Установка прибора громкоговорящей связи ПГС-10 в составе:			
1.9	блока усилителей	шт	4	
1.10	блока питания	шт	4	
1.11	громкоговорителя мощностью 10Вт	шт	4	
1.12	Заземление пожарных охранных извещателей; К-3-1; ПГС-10	шт	9	
1.13	Установка разветвительной коробки радиосети	шт	2	
1.14	Установка распределительной коробки КРТ 10×2 на кирпичной стене	шт	2	
1.15	Включение концов кабеля в распределительную коробку	шт	2	
1.16	Установка ответвительной коробки часофикации	шт	4	
1.17	Прокладка кабеля ТПП по бетонной стене с креплением скобами	м	10	
1.18	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	5	диам 25мм
1.19	Прокладка кабеля ПТПЖ по бетонной стене	м	45	
1.20	То же, в слое штукатурки	м	5	
1.21	Прокладка провода АТРП по бетонной стене	м	200	
1.22	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	15	
1.23	Прокладка кабеля АВВГ 2×2,5 по бетонной стене	м	60	
1.24	То же, в трубе поливинилхлоридной	м	5	
1.25	Прокладка поливинилхлоридных труб диам. 25мм между этажами	м	6	
1.26	Вывод кабеля радиосети на стену из канализации	вывод	1	
1.27	Вывод кабеля комплексной сети из канализации на стену	вывод	1	
1.28	Защита кабеля угловой сталью 25×25×3	м	6	
1.29	Муфта соединительная плоская для кабеля с неметаллической оболочкой емкостью 10×2	шт	1	
1.30	Установка резистора	шт	3	
1.31	Установка выключателя ВА-250В	шт	3	
1.32	Прокладка провода ТРВ по стене	М	15	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Леонов		
Нач. отд.	Давыдов		
Гл. спец.	Нашельский		
Рук. гр.	Качурина		
Н. контр.	Золотарева		
Инженер	Передеева		

ТПУОЧ-1-50 СС

Компрессорная станция 3К-63А с вариантами для блокирования

Типовой проект

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

Ведомость объемов монтажных работ

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ г. Орехово-Зуево

Инв. № 8107/2