КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
218-1-384.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180 С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

22028-05

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ 25 ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
218-1-384.87

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180 С НАРУЖНЫМИ СТЕНАМИ ИЗ МОНОЛИТНОГО КЕРАМЗИТОБЕТОНА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	162,06 тыс.руб.
Строительно-монт.работ	127,58 -"-
1 м2 общей площади	121,86 руб.
1 м2 рабочей площади	141,33 -"-
1 м3 здания	31,61 -"-
1 место	1800,67 -"-

Разработан Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева

Утвержден Государственным комитетом Госстроя РСФСР Постановление № 19-12/1492 от 19.11.86

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Приказ № 196 от 19.11.86.

Начальник Конструкторского бюро по железобетону		В.А.Болтинский
Главный инженер Конструкторского бюро по железобетону		В.С.Сабуров
Главный конструктор проекта		А.В.Ивановский
Заведующий расчетным отделом		Е.П.Степочкин

22028-05

О Г Л А В Л Е Н И Е

I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	4
3. Локальная смета № I. Общестроительные работы.	5
4. Локальная смета № 2. Санитарно-технические работы	59
5. Локальная смета № 3. Электрооборудование	79
6. Локальная смета № 4. Слабые токи	93
7. Локальная смета № 5. Автоматика приточной системы	106
8. Локальная смета № 6. Приобретение мебели, инвентаря и оборудования	114
9. Вспомогательные таблицы	116
I0. Ведомость потребности в производственных ресурсах	125

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80 в конструкциях серии 25, разработанного Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госстроя РСФСР, составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января I984 года и Сборнику сметных цен на местные материалы и железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области, разработанному проектным институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному распоряжением исполкома Моссовета от 7 января I983г. № 22-Р.

Накладные приняты в следующих размерах на:

Общестроительные работы - I6,5%
Сантехнические работы - I3,3%
Металлоконструкции - 8,6%
Плановые накопления - 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

I. Фундаменты - сборные железобетонные плиты.
2. Стены наружные - монолитные керамзитобетонные.
3. Стены внутренние - сборные железобетонные панели толщ. I6 см.
4. Перекрытие - многопустотные толщ. 22 см.
5. Перегородки - гипсобетонные и столярные.
6. Кровля - совмещенная, невентилируемая с засыпным утеплителем.
7. Полы - из линолеума и керамические.
8. Внутренняя отделка - силикатная, клеевая и масляная покраска стен, облицовка стен санузлов, постирочной, кухонь глазурованной плиткой.
9. Наружная отделка - окраска гидрофобными красками.
I0. Инженерное оборудование - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроосвещение, радио.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

Сметная стоимость I62,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I место) I800,67 руб.
I м2 общей площади I54,79 руб.
I м3 объема здания 40,I6 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономические показатели			
			Строит. работ	Монт. работ	Оборуд. мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	в том числе осн. зарпл. / экспл. машин	Нормат. условно-чистая продукц.	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I	Общестроительные работы	I09,29				I09,29			м2 общ. площ.	I046,94	I04,39
2.	-"- № 2	Санитарно-технические работы	II,53				II,53			-"-	I046,94	II,0I
3.	-"- № 3	Электрооборудование	0,II	4,56	0,56		5,23			-"-	I046,94	4,99
4.	-"- № 4	Слабые токи	I,64				I,64			-"-	I046,94	I,58
5.	-"- № 5	Автоматика приточной системы	0,3I				0,3I			-"-	I046,94	0,30
6.	-"- № 6	Приобретение мебели, инвентаря и оборудования		0,I4	33,92		34,06			-"-	I046,94	32,53
		И т о г о :	I22,88	4,7	34,48		I62,06			-"-	I046,94	I48,I3
		Возврат от реализации тары					(0,II)					

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский
Заведующий расчетным отделом Е.П.Стеночкин
Составил старший инженер Г.В.Андрейченкова
Проверил руководитель бригады Р.С.Черняева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	109,286 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	20,807 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	15086 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	10,826 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	30,33 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	16,34	0,35	0,35	6	-	6	-	-	-	-	
				-	0,11			2	0,16	3			
2	Е1-106 17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,45	49,70	24,20	122	62	59	48,60	119			
				25,30	9,00			22	12,96	32			
3	Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,14	175,14	167,23	24	1	23	15,50	2			
				7,64	67,54			9	97,26	13			
4	Е1-56 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	148,22	141,69	121	5	116	13,20	11			
				6,53	57,20			47	82,37	67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-106 17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,50	49,70 25,30	24,20 9,00	25	13	13 5	48,60 12,96	24 6
6	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,17	74,50 74,50	- -	12	12	- -	154,00 -	26 -
7	Е1-231 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	44,16 -	44,16 15,01	36	-	36 12	- 21,61	- 18
8	Е1-238 29-9 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,82	69,93 -	69,93 23,73	57	-	57 19	- 34,17	- 28
9	Е1-231 29-2	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 1000М3	0,82	44,16 -	44,16 15,01	36	-	36 12	- 21,61	- 18
10	Е1-238 29-9 К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,82	69,93 -	69,93 23,73	57	-	57 19	- 34,17	- 28
11	Е1-56 11-14	-ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ ПОД ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3	0,49	148,22 6,53	141,69 57,20	73	3	70 28	13,20 82,37	7 41
12	Е1-257 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,32	20,46 -	20,46 6,92	7	-	6 2	- 9,96	- 3
13	Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,25	175,14 7,64	167,23 67,54	43	2	41 17	15,50 97,26	4 24
14	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	532,20	0,29 0,06	- -	154	32	- -	0,09 -	48 -
15	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	6,16	9,69 6,20	3,49 2,29	79	51	29 19	11,20 3,30	91 27
16	Е1-439 50-2	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА ТРАКТОРЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ 100 ШТ	-	47,50 9,31	38,19 12,70	-	-	- -	20,00 18,29	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			852	181	549		332
			РУБ.					213		308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			852	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	336		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	213		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	394	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	552	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	374	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1070	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1780	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1070	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1780	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		653
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	18,88	0,74	0,32	14	8	6	0,80	15
	3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
18	Е6-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,75	5,37	0,76	4	1	-	2,86	2
	1-20	М3								
				1,55	0,23			-	0,30	-
19	Е6-1	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М-100	1,04	1,60	0,28	2	1	-	1,37	1
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-
20	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	24,00	1,01	0,79	24	5	19	0,39	9
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			7	0,37	9
21	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	5,00	1,39	1,09	7	2	5	0,53	3
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ								
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			2	0,52	3
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
22	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	120,00	2,09	1,59	251	60	190	0,86	103
	1-2	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			68	0,74	89
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
23	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ	-	1,60	0,28	-	-	-	1,37	-
	1-1	М3								
				0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ									
24	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	20,77	7,79	-	162	-	-	-	-
25	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	М3	1,83	26,30	-	48	-	-	-	-
26	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	М3	0,27	27,20	-	7	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
27	РСЦ 1-84	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-10,12-2	ШТ	35,00	17,68	-	619	-	-	-	-
28	РСЦ 1-84	-ФЛ-6,24-4	ШТ	22,00	22,97	-	505	-	-	-	-
29	РСЦ 1-84	-ФЛ-6,12-4	ШТ	63,00	11,63	-	733	-	-	-	-
30	РСЦ 2-84	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6-Т	ШТ	5,00	17,26	-	86	-	-	-	-
31	РСЦ 2-84	-ФБС-9,3,6-Т	ШТ	19,00	6,65	-	126	-	-	-	-
32	РСЦ 2-84	-ФБС-12,6,3-Т	ШТ	5,00	8,45	-	42	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2630	77	220		133
			РУБ.						79		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2630	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	141		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	79		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	77	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	156	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2111	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	195	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				244	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	131	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3307	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	624	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	233	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				3307	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	624	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
33	Е6-93	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ	90,00	11,30	1,00	1017	285	90	5,67	510
	11-4	КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		М3		3,17	0,30			27	0,39	35
34	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	160,00	1,01	0,79	162	35	126	0,39	62
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			46	0,37	59
35	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	36,00	1,39	1,09	50	11	39	0,53	19
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		---	---			---	---	---
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			14	0,52	19
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
36	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	1
	38-10-1.8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		ШТ								
37	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	8,00	3,02	0,81	24	17	7	3,90	31
	5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ		---	---			---	---	---
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
38	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	1,08	23,10	1,50	27	21	1	38,10	41
	4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		---	---			---	---	---
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	1
		100М2								
39	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,44	90,00	1,50	129	28	3	33,60	48
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
40	Е6-93	-ВНУТРЕННИЕ МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ	-	11,30	1,00	-	-	-	5,67	-
	11-4	ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100		---	---			---	---	---
		М3		3,17	0,30			-	0,39	-
		МАТЕРИАЛЫ								
41	ССЦ	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100	91,35	31,50	-	2878	-	-	-	-
	П1-74	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
42	ССЦ	-БЕТОН М-150	1,80	27,20	-	49	-	-	-	-
	П1-16	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
43	ССЦ	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	3,04	68,00	-	207	-	-	-	-
	П6-1	1000ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
44	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	1,84	23,50	-	43	-	-	-	-
	П2-12	50		---	---			---	---	---

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	М3 М3	3,36	- 19,80	- -	67	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
46	РСЦ 2-84	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24.3.6-Т	ШТ	38,00	17,26	-	656	-	-	-	-
47	РСЦ 2-84	-ФБС-24.5.6-Т	ШТ	8,00	- 27,78	- -	222	-	- -	- -	- -
48	РСЦ 2-84	-ФБС-9,3,6-Т	ШТ	102,00	- 6,65	- -	678	-	- -	- -	- -
49	РСЦ 2-84	-ФБС-9,5.6-Т	ШТ	7,00	- 10,80	- -	76	-	- -	- -	- -
50	РСЦ 2-84	-ФБС-24,4,6-Т	ШТ	28,00	- 22,20	- -	622	-	- -	- -	- -
51	РСЦ 2-84	-ФБС-9,4,6-Т	ШТ	13,00	- 8,62	- -	112	-	- -	- -	- -
52	РСЦ 15-84	-ПЕРЕМЫЧКИ 2ПВ10-1-П	ШТ	4,00	- 1,41	- -	6	-	- -	- -	- -
53	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,04	- 283,00	- -	294	-	- -	- -	- -
54	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1	Т	0,37	- 392,00	- -	145	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				7465	397	266		712
			РУБ.						90		117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7465	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				746	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	90		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	397	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	487	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2811	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				3244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	433	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	220	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				696	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	291	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9390	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9390	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
55	Е7-451	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,00	2,99	1,22	12	6	5	2,67	11
	39-2-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ		---	---			---	---	---
		ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,44			2	0,57	2
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
56	Е6-175	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-01	0,40	8,72	0,73	3	1	-	5,91	2
	16-3	М3		---	---			---	---	---
				3,24	0,22			-	0,28	-
57	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
58	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	0,24	17,60	-	4	4	-	28,00	7
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ								
59	ССЦ	-БЕТОН М-200	0,41	28,20	-	12	-	-	-	-
	П1-17	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
60	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК-72.12К	3,00	80,09	-	240	-	-	-	-
	А3	ШТ		---	---			---	---	---
	Ч13-46			-	-			-	-	-
	П109									
61	ТО ЖЕ	-ПК-72,12-2К	1,00	80,09	-	80	-	-	-	-
	П110	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
62	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
63	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00	-	3	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			357	11	5		20
			---					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			357	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			326	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ								
64	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,40	2,50	-	8	6	-	2,90	10
	1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
65	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,28	22,90	1,02	6	4	-	28,50	8
	11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА								
66	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	4,07	17,20	0,95	70	40	4	18,80	77
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
67	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,45	125,00	6,94	181	48	10	46,90	68
	3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			3	2,68	4
		100М2								
68	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	1,45	83,80	3,30	122	25	4	25,50	37
	3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			1	1,28	2
		100М2								
69	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	24,41	2,50	-	61	40	-	2,90	71
	1-11	М-100								
		М3		1,62	-			-	-	-
70	Е11-11	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-150	38,72	2,50	-	97	63	-	2,90	112
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
71	Е11-11	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНОМ М-100	39,15	2,50	-	98	63	-	2,90	114
	1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
72	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,19	4,58	0,99	5	4	1	7,19	9
	1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
73	Е11-50	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ	1,52	2,88	1,08	4	3	1	3,58	5
	7-1	КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,80	0,32			-	0,41	1
74	Е11-18	-УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ БУМАГИ	0,44	125,00	6,94	55	15	3	46,90	21

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	3-1		100М2		33,40	2,68				2,68	1
75	Е,1-55	-ИЗОЛЯЦИЯ		12,25	85,00	1,76	1041	50	21	8,22	101
	7-4	ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ									
		В 2 СЛОЯ УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО			4,09	0,53			6	0,68	8
			100М2								
76	Е11-53	-ТО ЖЕ ПОЛУТВЕРДЫМИ		6,12	85,00	1,76	520	25	11	8,22	50
	7-4	ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ									
		НА МАСТИКЕ			4,09	0,53			3	0,68	4
			100М2								
		МАТЕРИАЛЫ									
77	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150		8,31	25,90	-	215	-	-	-	-
	П2-5		М3		-	-			-	-	-
78	ССЦ	-БЕТОН М-100		65,97	26,30	-	1735	-	-	-	-
	П1-15		М3		-	-			-	-	-
79	ССЦ	-БЕТОН М-150		39,49	27,20	-	1074	-	-	-	-
	П1-16		М3		-	-			-	-	-
80	ССЦ	-ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ		4,85	12,00	-	58	-	-	-	-
	П7-1		М3		-	-			-	-	-
81	ССЦ	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100		1,67	31,50	-	53	-	-	-	-
	П1-74		М3		-	-			-	-	-
82	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2		0,63	24,10	-	15	-	-	-	-
	П2-27		М3		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	5418	386	55		683
	РУБ.			15		21
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5418	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1826	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	40		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	15		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	386	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	401	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.	3150	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	895	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	290	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		81
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	161	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	506	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	195	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6819	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	927	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		785
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	562	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.	6819	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	927	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	562	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
83	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,68	1,45	0,35	2	1	-	0,91	2
		М2		0,55	0,11			-	0,14	-
		МАТЕРИАЛЫ								
84	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
85	С122-267	-АС-19-9	1,68	24,90	-	42	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			51	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
86	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,29	3,13	0,05	4	3	-	4,60	6
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
87	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,06	315,00	5,90	18	4	-	115,00	7
				66,00	1,77			-	2,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
88	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,06	323,00	6,00	20	5	-	128,00	8
	60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
89	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,06	73,00	0,50	4	1	-	22,30	1
	61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
90	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,06	121,00	0,80	8	2	-	41,20	3
	61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ								
91	ССЦ	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,38	22,80	-	9	-	-	-	-
	П2-36	М3		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			63	15	-		25
			---					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	31	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		А)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
92	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	23,60	5,44	0,62	128	88	14	6,86	162
	5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА		---	---			---	---	---
		М3		3,75	0,19			4	0,25	6
93	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,88	90,00	1,50	169	37	3	33,60	63
	4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	11,79	1,60 0,70	0,28 0,08	19	8	3 1	1,37 0,10	16 1
95	Е7-668 47-11-1,8	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ШТ	270,00	0,72 0,59	0,13 0,05	194	159	36 14	1,01 0,06	273 16
96	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	1,88	49,30 37,10	6,20 3,85	93	70	11 7	65,00 4,97	122 9
97	Е7-287 17-2	-ОПОРНЫЕ УГОЛКИ И РАМА Т	0,41	293,00 8,18	- -	120	3	- -	13,30 -	5 -
		Б)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И ВЕНТКАМЕРА								
98	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	1,36	0,74 0,40	0,32 0,10	1	1	- -	0,80 0,13	1 -
99	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,33	3,19 2,21	0,81 0,24	7	5	2 1	4,05 0,31	9 1
100	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,01	25,10 19,60	1,50 0,45	1	-	- -	38,10 0,58	- -
101	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,06	90,00 19,50	1,50 0,45	5	1	- -	33,60 0,58	2 -
102	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	-	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	28,50 0,40	- -
103	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	0,01	28,90 20,50	1,74 0,52	1	-	- -	40,20 0,67	- -
104	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,08	49,30 37,10	6,20 3,85	4	3	- -	65,00 4,97	5 -
105	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	0,01	254,00 34,90	10,40 3,14	2	-	- -	58,40 4,05	- -
106	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ	-	0,01 49,90	1,30-	1	-	- -	18,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2	-	10,70	0,39			-	0,50	-
107	Е12-291 9-7	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ	- 0,01	40,50	1,02	1	-	-	12,80	-
		100М2	-	7,56	0,31			-	0,40	-
108	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
109	Е26-13 3-4	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ КАМЕРЫ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,83	11,60	0,31	21	13	-	12,80	23
		М3		6,94	0,09			-	0,12	-
110	Е26-79 14-5	-ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ	0,18	50,00	1,66	9	5	-	48,60	9
		100М2		28,10	0,50			-	0,65	-
111	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,16	315,00	5,90	49	10	1	115,00	18
				66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
112	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,02	323,00	6,00	7	2	-	128,00	3
				74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
113	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,16	73,00	0,50	11	2	-	22,30	3
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
114	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,02	121,00	0,80	3	1	-	41,20	1
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
115	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,09	194,00	1,38	17	3	-	54,30	5
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
116	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
				92,00	2,40			-	3,10	-
117	Е11-47 3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,07	45,80	3,75	3	1	-	29,50	2
				20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
118	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	1,35	1,68	-	2	2	-	3,16	4
		М3		1,67	-			-	-	-
119	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	17,20	0,95	1	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
120	Е6-73 8-2	-ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100М2	0,07	40,40	0,90	3	2	-	44,80	3
				25,30	0,27			-	0,35	-
		ВХОДЫ								
121	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	116,50	0,74	0,32	86	47	38	0,80	93
		М3		0,40	0,10			12	0,13	15
122	Е6-92 11-3	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК	15,51	16,70	1,10	259	73	17	8,44	131
		М3		4,73	0,33			5	0,43	7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,96	22,90 15,50	1,02 0,31	22	15	1 -	28,50 0,40	27 -
124	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,84	3,02 2,10	0,81 0,24	3	2	- -	3,90 0,31	3 -
125	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0,08	318,00 23,00	6,32 1,90	25	2	- -	37,40 2,45	3 -
126	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,03	25,10 19,60	1,50 0,45	1	1	- -	38,10 0,58	1 -
		МАТЕРИАЛЫ									
127	ССЦ П4-20	-ПЕСОК	М3	128,15	7,79 -	- -	998	-	- -	- -	- -
128	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	10,65	68,00 -	- -	724	-	- -	- -	- -
129	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	1,69	14,60 -	- -	25	-	- -	- -	- -
130	ССЦ П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150	М3	0,14	25,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
131	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,14	24,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
132	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50	М3	5,66	21,90 -	- -	124	-	- -	- -	- -
133	ССЦ П1-13	-БЕТОН М-50	М3	12,03	25,30 -	- -	304	-	- -	- -	- -
134	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	2,96	23,70 -	- -	70	-	- -	- -	- -
135	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	М3	0,54	22,40 -	- -	12	-	- -	- -	- -
136	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	М3	0,12	19,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
137	ССЦ П2-8	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 300	М3	1,27	33,[illegible]0 -	- -	42	-	- -	- -	- -
138	ССЦ 2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	-	24,40 -	- -	-	-	- -	- -	- -
139	ССЦ П1-16	-БЕТОН 150	М3	15,82	27,20 -	- -	430	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50 М3	0,02	23,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
141	ССЦ П2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 М3	0,06	22,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
142	ССЦ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	0,55	22,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
143	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66 М3	1,88	18,30 -	- -	34	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
144	КАЛЬК А3 Ч13-46 П178	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ12,5-8,6 ШТ	270,00	2,20 -	- -	594	-	- -	- -	- -
		ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
145	Е7-733 57-1 ДОП ВЫП1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ 100М	0,13	79,90 74,00	5,90 1,80	10	10	1 -	128,00 2,32	16 -
146	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,23	3,02 2,10	0,81 0,24	13	9	3 1	3,90 0,31	16 1
147	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,09	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
148	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,01	25,10 19,60	1,50 0,45	1	-	- -	38,10 0,58	1 -
149	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ М3	0,13	1,45 0,52	0,34 0,10	1	-	- -	0,99 0,13	- -
150	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,01	22,90 15,50	1,02 0,31	1	-	- -	28,50 0,40	- -
151	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	16,00	1,01 0,22	0,79 0,29	16	4	13 5	0,39 0,37	6 6
152	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ	10,00	1,39 0,30	1,09 0,40	14	3	11 4	0,53 0,52	5 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ								
153	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК ШТ	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
154	Е10-195 36-4 ТЕХ.Ч П3.3	-КОСОЙ НАСТИЛ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ДОСОК ТОЛЩ.19ММ	13,47	1,71	0,05	23	2	-	0,30	4
		М2		0,17	0,02			-	0,03	-
155	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,13	254,00	10,40	34	5	1	58,40	8
		100М2		34,90	3,14			-	4,05	1
156	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	- 0,07	49,90	1,30-	3-	1	- -	18,90-	1
		100М2	-	10,70	0,39			- -	0,50	-
157	Е12-291 9-7	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	- 0,07	40,50	1,02-	3-	1	- -	12,80-	1
		100М2	-	7,56	0,31			- -	0,40	-
158	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,18	40,50	4,90	7	6	-	57,40	10
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	1
		МАТЕРИАЛЫ								
159	ССЦ П1-16	-БЕТОН М-150	0,24	27,20	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
160	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1,61	68,00	-	109	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
161	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	0,97	23,50	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	ССЦ П2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25	0,04	19,80	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
163	ССЦ П1-13	-БЕТОН М-50	0,13	25,30	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
164	ССЦ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 200	0,02	28,10	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
165	ССЦ П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,34	23,70	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
166	СОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
167	РСЦ	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ	8,00	17,26	-	138	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	2-84	ФБС-24,3,6Т			-	-			-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
168	РСЦ	-ФБС-24,5,6-Т		2,00	27,78	-	56	-	-	-	-
	2-84		ШТ		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
169	РСЦ	-ФБС-9,3,6-Т		12,00	6,65	-	80	-	-	-	-
	2-84		ШТ		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
170	РСЦ	-ФБС-9,5,6-Т		4,00	10,80	-	43	-	-	-	-
	2-84		ШТ		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
171	РСЦ	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-11-17		12,00	3,86	-	46	-	-	-	-
	14-84		ШТ		-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				5294	599	155		1059
			---						---		---
			РУБ.						55		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5294	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				636	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	100		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	55		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	599	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	654	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				991	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.				2904	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				870	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	493	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				490	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	332	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1585	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				6654	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1585	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	810	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				22130	1667	1250		2966
			---						---		---
			РУБ.						454		621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				22130	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3254	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	796		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	454		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1667	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				6288	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ,			9536	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3647	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1985	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		329
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	652	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2055	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1338	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27832	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	6374	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2773	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		27832 -		-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		-		6374	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-		-	-	3916	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-		2773	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ								
172	Е6-147	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ	221,03	13,20	0,99	2918	864	219	6,81	1505
	14-5	КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100								
		М3		3,91	0,30			66	0,39	86
173	Е7-572	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	14,00	4,28	1,09	60	18	16	2,12	30
	44-1-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,29	0,41			6	0,53	7
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
174	Е7-575	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	12,00	4,67	1,31	56	17	16	2,35	28
	44-2-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,45	0,48			6	0,62	7
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
175	Е7-578	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	20,00	4,97	1,49	99	31	30	2,54	51
	44-3-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2								
		ПРИНАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,57	0,54			11	0,70	14
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
176	Е6-147	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ	-	13,20	0,99	-	-	-	6,81	-
	14-5	КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-50								
		М3		3,91	0,30			-	0,39	-
177	Е7-442	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО	12,00	25,80	3,37	310	96	53	7,27	87
	38-9-1,8	6ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		4,53	1,78			21	2,30	28
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
178	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	362,00	8,00	76	19	2	141,00	30
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
179	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,49	3,19	0,81	8	6	2	4,05	10
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3		2,21	0,24				0,31	
		МАТЕРИАЛЫ									
180	ССЦ П1-74	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100	М3	224,35	31,50	-	7067	-	-	-	-
181	ССЦ П1-72	-КЕРАМЗИТОБЕТОН М-50	М3	-	29,70	-	-	-	-	-	-
182	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	0,95	68,00	-	64	-	-	-	-
183	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25	М3	0,57	22,40	-	13	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
184	КАЛЬК А3 Ч13-46 П48	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-49,25-6	ШТ	12,00	94,43	-	1133	-	-	-	-
185	ТО ЖЕ П11	-В-49,25П	ШТ	4,00	128,62	-	514	-	-	-	-
186	ТО ЖЕ П47	-В-49,25-3К	ШТ	4,00	109,87	-	439	-	-	-	-
187	ТО ЖЕ П46	-В-6,25К	ШТ	7,00	17,86	-	125	-	-	-	-
188	ТО ЖЕ П30	-В-6,25-1К	ШТ	5,00	18,85	-	94	-	-	-	-
189	ТО ЖЕ П16	-В-32,30К	ШТ	6,00	103,43	-	621	-	-	-	-
190	ТО ЖЕ П17	-В-30,30К	ШТ	4,00	98,62	-	394	-	-	-	-
191	ТО ЖЕ П19	-В-30,30-3К	ШТ	2,00	83,74	-	167	-	-	-	-
192	ТО ЖЕ П29	-В-9,30	ШТ	2,00	32,48	-	65	-	-	-	-
193	КАЛЬК А3 Ч13-46 П190	-РИГЕЛЬ В-99,5К	ШТ	12,00	83,17	-	998	-	-	-	-
194	ССЦ ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,25	178,00	-	45	-	-	-	-
195	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,93	283,00	-	263	-	-	-	-
197	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР-1 Т	0,19	392,00	-	74	-	-	-	-
198	С124-28	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,07	232,00	-	16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		15627	1009	348		1741
				РУБ,				112		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		15627	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		2170	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	236		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	112		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1009	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	1121	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		4956	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ,		7144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2581	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	883	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	464	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1460	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	598	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		19668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	2837	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,		19668	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	2837	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1585	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ								
199	Е7-451	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	130,00	2,99	1,22	389	205	158	2,67	347
	39-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ		1,58	0,44			57	0,57	74
200	Е7-424	-УКЛАДКА ВКЛАДЫШЕЙ	12,00	1,44	0,79	17	8	10	1,10	13
	38-3-1,8	ШТ		0,65	0,30			4	0,39	5
201	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
	17-1	Т		92,00	2,40			-	3,10	-
202	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	7,26	17,60	-	128	127	-	28,00	203
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ			17,50	-			-	-	-
203	Е6-175 16-3	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1,МУ-2	100М М3	3,79	8,72	0,73	33	12	3	5,91	22
					3,24	0,22			1	0,28	1
204	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-200	М3	4,18	5,37	0,76	22	6	3	2,86	12
					1,55	0,23			1	0,30	1
		МАТЕРИАЛЫ									
205	ССЦ П1-17	-БЕТОН М-200	М3	8,11	28,20	-	229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
206	КАЛЬК А3 Ч13-46 П111	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-64,12К	ШТ	52,00	70,09	-	3645	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	ТО ЖЕ П112	-ПК-64,12-1К	ШТ	24,00	74,90	-	1798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	КАЛЬК А3 Ч13-46 П114	-ПК-64,12-10К	ШТ	4,00	75,05	-	300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	ТО ЖЕ П135	-ПК-64,12Л	ШТ	8,00	73,09	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	ТО ЖЕ П135	-ПК-64,12П	ШТ	8,00	73,09	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	ТО ЖЕ П109	-ПК-72,12К	ШТ	24,00	80,09	-	1922	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
212	ТО ЖЕ П134	-ПК-72,12-1К	ШТ	3,00	80,09	-	240	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	ТО ЖЕ П110	-ПК-72,12-2К	ШТ	7,00	80,09	-	561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	ТО ЖЕ П166	-ВКЛАДЫШ В-64,2	ШТ	12,00	22,03	-	264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	338,00	-	27	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.				10778	360	174		600
			РУБ.						63		81

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10778	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	111		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	63		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	360	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	423	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9953	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1777	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	348	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	320	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1004	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	236	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13559	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	743	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			13559	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		843
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	743	-		-
		РАЗДЕЛ 11, КРОВЛЯ								
217	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	10,59	49,90 10,70	1,30 0,39	528	113	14 4	18,90 0,50	200 5
218	Е12-288 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ М3	254,12	2,25 1,17	1,08 0,32	572	297	274 81	2,32 0,41	590 104
219	Е12-284 9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	1,08	54,70 28,40	4,00 1,20	59	31	4 1	48,20 1,55	52 2
220	Е7-662 47-9-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	4,00	0,81 0,34	0,34 0,13	3	1	2 1	0,56 0,17	2 1
221	Е7-665 47-10-1,8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	26,00	2,14 0,57	0,44 0,16	56	25	11 4	1,55 0,21	40 5
222	Е12-299 10-1	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ЗАСЫПНОМУ УТЕПЛИТЕЛЮ 100М2	11,96	14,80 7,64	0,74 0,22	177	91	9 3	14,30 0,28	171 3
223	Е12-299 10-1	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО НАРУЖНЫМ ПЛИТАМ	1,08	14,80	0,74	16	8	1	14,30	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
224	Е6-86 9-10	-АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ Т	1,73	15,30	1,10	27	18	3	12,30	22
				6,76	0,42			1	0,54	1
225	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО РАЗУКОЛОК 100М2	0,41	14,80	0,74	6	3	-	14,30	6
				7,64	0,22			-	0,28	-
226	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420 100М2	12,20	254,00	10,40	3098	426	127	58,40	712
				34,90	3,14			38	4,05	49
227	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	1,70	192,00	0,41	327	78	-	83,00	141
				45,80	0,12			-	0,15	-
228	Е10-155 29-6	-ПРИБИВКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ ПО ПАРАПЕТУ ТОРЦА ЗДАНИЯ 100М	0,41	4,43	0,13	2	2	-	7,94	3
				4,16	0,04			-	0,05	-
229	Е6-125 13-1	-ОБЕТАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ М3	0,26	53,30	1,14	14	3	-	21,90	6
				12,00	0,34			-	0,44	-
230	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,11	362,00	8,00	40	10	1	141,00	16
				92,00	2,40			-	3,10	-
231	ЕС120 ТЕХ.Ч. ТАБЛ,12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,11	15,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
232	Е12-279 8-4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ СО СВЕСАМИ; ПОДВЕСНЫХ 100М	0,12	151,00	0,41	18	2	-	28,60	3
				15,90	0,12			-	0,15	-
233	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	8,76	9,43	0,01	83	20	-	4,14	36
				2,30	-			-	-	-
234	Е12-276 8-1	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100М2	1,01	28,90	0,08	29	10	-	13,30	13
				9,63	0,02			-	0,03	-
235	Е7-466 39-7-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	29,00	1,35	0,77	39	15	22	0,91	26
				0,53	0,29			8	0,37	11
236	Е8-38 5-6	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ М3	19,44	5,44	0,62	106	73	12	6,86	133
				3,75	0,19			4	0,25	5
237	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,62	40,50	4,90	25	22	3	57,40	36
				33,60	2,33			1	3,01	2
238	Е15-529 156-4-24	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ СТЕН ВЕНТШАХТ 100М2	0,62	47,50	0,71	30	4	-	9,73	6
				6,09	0,21			-	0,27	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ									
239	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75	М3	21,26	23,30	-	495	-	-	-	-
240	ССЦ П7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ	М3	279,53	14,60	-	4081	-	-	-	-
241	ССЦ П1-15	-БЕТОН М-100	М3	0,27	26,30	-	7	-	-	-	-
242	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100	М3	2,24	17,10	-	38	-	-	-	-
243	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1000ШТ	7,78	68,00	-	529	-	-	-	-
244	ССЦ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50	М3	4,67	21,90	-	102	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
245	С124-43	-АРМАТУРНАЯ СЕТКА ИЗ СТАЛИ А-1	Т	1,78	392,00	-	698	-	-	-	-
246	С122-330	-РЕЙКА	М	46,14	0,13	-	6	-	-	-	-
247	КАЛЬК А3 Ч13-46 П184	-КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП-32,13	ШТ	18,00	29,89	-	538	-	-	-	-
248	КАЛЬК А3 Ч13-46 П187	-КП-32,13-1	ШТ	4,00	30,56	-	122	-	-	-	-
249	КАЛЬК А3 Ч13-46 П185	-КП-20,13	ШТ	4,00	41,45	-	166	-	-	-	-
250	КАЛЬК А3 Ч13-46 П186	-КП-8,13	ШТ	4,00	18,31	-	73	-	-	-	-
251	КАЛЬК А3 Ч13-46 П178	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПТ-12,5-8,6	ШТ	19,00	2,20	-	42	-	-	-	-
252	КАЛЬК А3 Ч13-46 П179	-ПТ-12,5-11,9	ШТ	2,00	4,60	-	9	-	-	-	-
253	КАЛЬК А3 Ч13-46	-ПТ-12,5-13,3	ШТ	8,00	8,21	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П180										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			12229	1246	483		2230
			РУБ.					146		188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12229	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3522	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	337		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	146		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1246	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1392	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1758	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			5214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2017	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	363	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1140	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	763	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15386	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3622	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1755	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			15386	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3622	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2605
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1755	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
254	Е7-629	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	50,00	3,56	0,78	178	54	40	1,73	86
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		1,08	0,29			15	0,37	18
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
255	Е7-632	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	50,00	4,01	0,97	201	66	49	2,15	107
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,36			18	0,46	23
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
256	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,21	362,00	8,00	76	19	2	141,00	30
	17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
257	Е10-48	-ПЕРЕГОРОДКИ	10,20	2,40	0,24	24	10	3	1,80	18
	8-5	КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫЕ В								
		САНУЗЛАХ		1,00	0,07			1	0,09	1
		М								
258	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,34	75,40	7,59	25	21	3	115,00	39
	5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			1	2,94	1
259	Е8-57 7-1	100М2 -РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,34	13,10	-	4	4	-	21,00	7
		100М2		13,10	-			-	-	-
260	Е10-34 6-3	-ЗАПОЛНЕНИЕ НЕКРАТНЫХ МЕСТ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ	1,56	1,95	0,02	3	-	-	0,54	1
		М2		0,30	0,01			-	0,01	-
261	Е14-37 17-1	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	0,18	844,00	4,91	153	9	1	92,60	17
				51,60	1,47			-	1,90	-
262	Е10-155 29-6	100М2 -УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ	0,59	4,43	0,13	3	2	-	7,94	5
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
263	Е10-44 8-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	12,36	1,20	0,12	15	5	1	0,72	9
		М2		0,38	0,04			-	0,05	1
264	Е15-741 202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,17	224,00	1,10	37	2	-	27,80	5
				14,90	0,33			-	0,43	-
265	Е10-155 29-6	100М2 -УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,96	4,43	0,13	4	4	-	7,94	8
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ								
266	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	1,70	68,00	-	116	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
267	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50	0,78	23,50	-	18	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								
268	ССЦ П3-191	-ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.6М2 И МЕНЕЕ	115,65	4,34	-	502	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
269	ССЦ П3-175	-ТО ЖЕ ПЛОЩ.6М2 И БОЛЕЕ	420,82	4,24	-	1784	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
270	КАЛЬК А3 Ч13-46 П144	-КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-31,30	-	70,07	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
271	ТО ЖЕ П143	-ПП-31,30-2	-	55,58	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
272	ТО ЖЕ П149	-ПС-30	-	66,96	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
273	КАЛЬК А3 Ч13-46 П150	-ПС-30,1	-	53,32	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
274	ТО ЖЕ П158	-ПС-25	ШТ	-	54,79	-	-	-	-	-	-
275	ТО ЖЕ П159	-ПС-25-1	ШТ	-	41,16	-	-	-	-	-	-
276	ТО ЖЕ П151	-ПС-20	ШТ	-	44,39	-	-	-	-	-	-
277	ТО ЖЕ П152	-ПС-15	ШТ	-	32,93	-	-	-	-	-	-
278	ТО ЖЕ П156	-ПС-15-1	ШТ	-	20,18	-	-	-	-	-	-
279	ТО ЖЕ П153	-ПС-15-2	ШТ	-	22,52	-	-	-	-	-	-
280	ТО ЖЕ П154	-ПС-9	ШТ	-	19,93	-	-	-	-	-	-
281	ТО ЖЕ П155	-ПС-6	ШТ	-	13,15	-	-	-	-	-	-
282	ПР-КТ 07-27-01 П1491	-ЭКРАН ДЛЯ САНУЗЛОВ	ШТ	12,00	5,82	-	70	-	-	-	-
283	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	173,24	0,20	-	35	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				3248	196	99		332
			РУБ.						36		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				3248	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				427	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.				-	-	63		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.				-	-	36		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	196	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	232	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				2391	-	-		-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ.				134	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				536	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	193	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	96	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				301	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	130	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				4085	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	617	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		425
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	328	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.				4085	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	617	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		425
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	328	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
284	Е11-201 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН 100М2	1,26	366,00	0,75	461	55	1	75,50	95
				43,60	0,22			-	0,28	-
285	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	6,12	453,00	0,75	2774	267	4	75,50	462
				43,60	0,22			1	0,28	2
286	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	2,72	363,00	4,52	986	167	13	108,00	293
				61,40	1,36			4	1,75	5
		МАТЕРИАЛЫ								
287	ССЦ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫМ М-100 М3	6,06	24,40	-	148	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			4369	489	18		850
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3715	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	13		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	489	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	494	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			148	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			721	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	329	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			407	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5497	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1059	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			5497	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1059	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		923
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	623	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ДВЕРИ								
288	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	16,45	1,45	0,35	24	9	6	0,91	15
				0,55	0,11			2	0,14	2
289	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	10,56	1,19	0,29	13	5	3	0,83	9
				0,51	0,09			1	0,12	1
290	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	134,69	2,00	0,13	269	90	17	1,16	156
				0,67	0,04			5	0,05	7
291	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	27,01	1,34	-	36	5	-	0,36	10
				0,20	-			-	-	-
292	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ФРАМУГ М2	30,24	3,01	0,30	91	28	9	1,60	48
				0,93	0,09			3	0,12	4
293	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,59	4,43	0,13	3	2	-	7,94	5
				4,16	0,04			-	0,05	-
294	Е11-201 28-1	-ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ ГЕТИНАКСА 100М2	0,03	366,00	0,75	10	1	-	75,50	2
				43,60	0,22			-	0,28	-
295	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,12	222,00	1,40	27	6	-	86,50	11
				47,80	0,36			-	0,46	-
296	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	196,00	1,40	9	2	-	86,50	4
				47,80	0,36			-	0,46	-
297	Е15-706 201-1-33,3 5	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ 100М2	0,19	187,00	1,60	36	6	-	59,40	11
				32,40	0,31			-	0,40	-
298	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ФРАМУГ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ М2	1,28	1,95	0,02	2	-	-	0,54	1
				0,30	0,01			-	0,01	-
299	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ М3	0,30	11,60	0,31	3	2	-	12,80	4
				6,94	0,09			-	0,12	-
300	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ПО УТЕПЛЕНИЮ М2	1,51	1,95	0,02	3	-	-	0,54	1
				0,30	0,01			-	0,01	-

22028-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТАРИАЛЫ								
301	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	7,00	6,94	-	49	-	-	-	-
302	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
303	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	24,00	3,11	-	75	-	-	-	-
304	С111-449	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	48,00	3,51	-	168	-	-	-	-
305	С111-395	-ПРИБОР ФРАМУЖНЫЙ ПФ-2-2 ШТ	44,00	1,23	-	54	-	-	-	-
306	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100 М3	0,31	17,10	-	5	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
307	С122-250	-ДН-24-15А М2	10,56	14,60	-	154	-	-	-	-
308	С122-255	-ДН-24-10А М2	16,45	15,00	-	247	-	-	-	-
309	С122-217	-АГ-21-7 М2	6,95	15,00	-	104	-	-	-	-
310	С122-218	-АГ-21-8 М2	4,77	14,20	-	68	-	-	-	-
311	С122-218	-АГ-21-9 М2	48,80	14,20	-	693	-	-	-	-
312	С122-219	-АГ-21-10 М2	64,32	13,50	-	868	-	-	-	-
313	С122-221	-АО-21-10 М2	10,05	8,76	-	88	-	-	-	-
314	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	66,09	0,20	-	13	-	-	-	-
315	С122-192	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ М2	30,24	7,82	-	236	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		3367	156	35		277
				РУБ.				11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3367	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			331	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	11		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2841	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			553	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	100	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			312	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4232	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	410	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4232	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	410	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА								
316	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	33,22	4,47	0,34	157	52	12	2,56	90
	13-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,49	0,10			4	0,13	5
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ								
		ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2								
		М2								
317	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	210,40	3,25	0,27	684	242	57	1,93	406
	13-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		РАЗДЕЛЬНЫМИ И		1,15	0,08			17	0,10	21
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ								
		ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
318	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	-	3,01	0,30	-	-	-	1,60	-
	13-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО		0,93	0,09			-	0,12	-
		2М2								
		М2								
319	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	-	2,18	0,24	-	-	-	1,21	-
	13-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		---	---			---	---	---
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ		0,71	0,07			-	0,09	-
		БОЛЕЕ 2М2								
		М2								
320	Е10-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	9,60	4,24	0,33	41	13	3	2,33	22
	22-3	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,34	0,10			1	0,13	1
		ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И								
		РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ								
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
321	Е10-115	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	4,89	3,38	0,26	17	7	1	2,51	12
	22-4	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,49	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2								
322	Е10-112 22-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	-	2,86	0,29	-	-	-	1,45	-
				0,83	0,09			-	0,12	-
323	Е10-113 22-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	-	2,04	0,23	-	-	-	1,26	-
				0,71	0,07			-	0,09	-
324	Е10-103 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	185,10	0,92	0,03	170	63	6	0,59	109
				0,34	0,01			2	0,01	2
325	Е10-104 19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 М2	60,52	0,62	0,02	38	14	2	0,41	25
				0,23	0,01			1	0,01	1
326	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	5,42	4,43	0,13	24	23	-	7,94	43
				4,16	0,04			-	0,05	-
327	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	2,46	229,00	1,50	562	58	4	43,10	106
				23,50	0,45			1	0,58	1
328	Е15-719 201-4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,14	151,00	0,90	22	3	-	31,60	5
				17,40	0,27			-	0,35	-
329	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	-	242,00	1,50	-	-	-	46,90	-
				25,20	0,45			-	0,58	-
330	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	-	366,00	2,30	-	-	-	75,00	-
				40,30	0,66			-	0,85	-
331	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	-	160,00	1,00	-	-	-	33,60	-
				18,20	0,30			-	0,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е15-727 201-5-37	-ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН 100М2	-	210,00 25,50	1,30 0,39	-	-	- -	47,00 0,50	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
333	С111-417	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	71,00	3,57	-	253	-	-	-	-
334	С111-420	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	32,00	6,78	-	217	-	-	-	-
335	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП	-	2,09	-	-	-	-	-	-
336	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	-	3,38	-	-	-	-	-	-
337	С111-444	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	4,00	6,66	-	27	-	-	-	-
338	С111-445	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВУХПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	1,00	9,41	-	9	-	-	-	-
339	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	-	3,54	-	-	-	-	-	-
340	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ М2	-	9,87	-	-	-	-	-	-

СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
341	C122-64	-OP-21-21B	M2	34,08	20,80	-	709	-	-	-	-
342	C122-56	-OP-21-13,5B	M2	10,88	22,00	-	239	-	-	-	-
343	C122-55	-OP-21-9B	M2	10,74	23,50	-	252	-	-	-	-
344	C122-56	-OP-21-12B	M2	4,82	22,00	-	106	-	-	-	-
345	C122-56	-OP-18-13,5B	M2	88,16	22,00	-	1940	-	-	-	-
346	C122-55	-OP-18-12B	M2	10,30	23,50	-	242	-	-	-	-
347	C122-62	-OP-18-15B	M2	62,16	24,10	-	1498	-	-	-	-
348	C122-54	-OP-18-9B	M2	24,48	25,30	-	619	-	-	-	-
349	C122-210	-БР-28-9	M2	9,60	28,20	-	271	-	-	-	-
350	C122-211	-БР-28-18	M2	4,89	25,90	-	127	-	-	-	-
351	C122-36	-OC-21-21B	M2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
352	C122-37	-OC-21-13,5B	M2	-	16,70	-	-	-	-	-	-
353	C122-35	-OC-21-9B	M2	-	19,00	-	-	-	-	-	-
354	C122-36	-OC-21-12B	M2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
355	C122-36	-OC-18-13,5B	M2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
356	C122-36	-OC-18-12B	M2	-	17,60	-	-	-	-	-	-
357	C122-44	-OC-18-15B	M2	-	18,70	-	-	-	-	-	-
358	C122-34	-OC-18-9B	M2	-	19,90	-	-	-	-	-	-
359	C122-208	-БС-28-9	M2	-	22,60	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
360	С122-209	-БС-28-18	М2	-	20,80	-	-	-	-	-	-
361	С122-107	-ОРС-21-21В	М2	-	23,10	-	-	-	-	-	-
362	С122-95	-ОРС-21-13,5В	М2	-	25,50	-	-	-	-	-	-
363	С122-94	-ОРС-21-9В	М2	-	30,20	-	-	-	-	-	-
364	С122-93	-ОРС-21-12В	М2	-	26,90	-	-	-	-	-	-
365	С122-93	-ОРС-18-13,5В	М2	-	26,90	-	-	-	-	-	-
366	С122-92	-ОРС-18-12В	М2	-	28,40	-	-	-	-	-	-
367	С122-104	-ОРС-18-15В	М2	-	30,20	-	-	-	-	-	-
368	С122-91	-ОРС-18-9В	М2	-	32,10	-	-	-	-	-	-
369	С122-214	-БРС-28-9	М2	-	31,00	-	-	-	-	-	-
370	С122-216	-БРС-28-18	М2	-	30,50	-	-	-	-	-	-
371	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	М	167,86	1,92	-	322	-	-	-	-
372	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	607,02	0,18	-	109	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.				8655	475	85		818
			РУБ.						26		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8655	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1156	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	59		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.				-	-	26		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	475	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	501	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				6940	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1431	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	364	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	257	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			808	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	245	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10894	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			10894	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1169	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	758	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
373	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	17,15	6,27	0,18	108	91	3	9,70	166
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		---	---			---	---	---
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
374	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	10,18	3,93	0,15	40	32	1	6,00	61
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ		---	---			---	---	---
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			-	0,05	1
		100М2								
375	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,81	65,40	6,80	53	37	5	74,00	60
	55-5-11	ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			3	5,20	4
		СТЕН								
		100М2								
376	Е15-270	-ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	6,32	75,30	8,00	476	352	50	88,80	561
	55-5-11-12	ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		---	---			---	---	---
		НАРУЖНЫХ СТЕН,КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ		55,70	4,32			27	5,57	35
		ПОВЕРХНОСТИ НЕ								
		ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕ								
		СТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ								
		100М2								
377	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,77	11,90	0,03	164	106	-	13,50	186
	153-4	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
378	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,33	5,84	0,05	78	65	-	9,70	129
	153-1	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
379	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,41	76,70	0,80	185	67	2	49,30	119
	159-8	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
380	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,10	70,10	0,69	7	3	-	56,00	6
	159-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ СТЕН		31,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
381	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	1,89	422,00	2,00	799	179	4	170,00	322
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И		---	---			---	---	---
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			1	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
382	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,74	71,20	0,80	53	21	-	49,20	36
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
383	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	1,08	91,20	0,80	99	30	1	49,30	53
	159-8-26	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
384	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,55	70,10	0,69	39	17	-	56,00	31
	159-1	100М2								
				31,50	0,21			-	0,27	-
		МАТЕРИАЛЫ								
385	ССЦ	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	15,30	23,70	-	363	-	-	-	-
	П2-30	М3								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			2464	1000	66		1730
			РУБ.					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2464	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1029	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	33		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	33		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1000	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1033	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			407	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	696	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	74	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	471	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1107	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			3100	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2237	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1811
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1107	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
386	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	8,89	40,50	4,90	360	316	44	57,40	510
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			21	3,01	27
		100М2								
387	Е15-529	-ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ	8,89	47,50	0,71	422	54	6	9,73	86
	156-4-24	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,09	0,21			2	0,27	2
388	ССЦ П2-30	МАТЕРИАЛЫ -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М3	16,80	23,70 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1180	370	50		596
			РУБ.					23		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1180	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	27		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	370	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	393	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			398	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	273	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	185	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1485	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	878	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			1485	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	878	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	429	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
389	РАСЧ НР1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1 ШТ	24,00	48,68 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
390	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ САНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	9,18	11,60 6,94	0,31 0,09	106	64	3 1	12,80 0,12	118 1
391	Е10-33 6-2	-ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО УТЕПЛЕНИЮ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ М2	152,97	1,10 0,10	0,02 0,01	168	15	4 2	0,19 0,01	29 2
392	Е7-285 17-1	-КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ. Т	0,01	362,00 92,00	8,00 2,40	4	1	- -	141,00 3,10	1 -
393	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,24	362,00 92,00	8,00 2,40	87	22	2 1	141,00 3,10	34 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДЫ								
394	СТ-550 47-5-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	3,78 --- 1,46	2,12 --- 0,81	30	12	16 --- 6	2,49 --- 1,04	20 --- 8
		ШТ								
395	Е7-572 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	4,28 --- 1,29	1,09 --- 0,41	43	13	11 --- 4	2,12 --- 0,53	21 --- 5
		ШТ								
396	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	0,23 --- 0,08	0,15 --- 0,06	1	-	- --- -	0,13 --- 0,08	- --- -
		ШТ								
397	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,51	14,80 --- 7,64	0,74 --- 0,22	7	4	- --- -	14,30 --- 0,28	7 --- -
		100М2								
398	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,51	254,00 --- 34,90	10,40 --- 3,14	129	18	6 --- 2	58,40 --- 4,05	30 --- 2
		100М2								
399	Е12-289 9-6	-ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	0,38	49,90 --- 10,70	1,30 --- 0,39	19	4	- --- -	18,90 --- 0,50	7 --- -
		100М2								
400	Е12-291 9-7	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ	0,38	40,50 --- 7,56	1,02 --- 0,31	16	3	- --- -	12,80 --- 0,40	5 --- -
		100М2								
401	Е8-45 5-9	-ЦВЕТОЧНИЦА КИРПИЧНАЯ	0,01	75,40 --- 62,00	7,59 --- 2,28	1	1	- --- -	115,00 --- 2,94	1 --- -
402	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,57	3,19 --- 2,21	0,81 --- 0,24	18	12	4 --- 1	4,05 --- 0,31	23 --- 2
		М3								
403	Е10-221 42-2	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	3,23	2,38 --- 1,82	0,17 --- 0,05	8	6	- --- -	3,46 --- 0,06	11 --- -
		М2								
404	Е26-13 3-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,94	11,60 --- 6,94	0,31 --- 0,09	23	13	- --- -	12,80 --- 0,12	25 --- -
		М3								
405	Е9-80 10-12	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПОД КОЗЫРЕК	0,29	20,40 --- 3,45	10,50 --- 4,02	6	1	3 --- 1	5,78 --- 5,19	2 --- 2
		Т								
406	ЕС120	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,34	15,60	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.Ч. ТАБЛ12	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ Т		-	-			-	-	-
407	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,09	362,00 92,00	8,00 2,40	33	8	1 -	141,00 3,10	13 -
408	Е12-280 8-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	-	192,00 45,80	0,41 0,12	1	-	- -	83,00 0,15	- -
409	Е9-122 17-5	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ Т	0,03	50,20 23,10	4,10 1,22	2	1	- -	34,90 1,57	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
410	ССЦ П6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1000ШТ	2,17	68,00	-	148	-	-	-	-
411	ССЦ П2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75 М3	0,80	23,30	-	19	-	-	-	-
412	ССЦ П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50 М3	0,02	23,50	-	1	-	-	-	-
413	ССЦ П2-11	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25 М3	1,28	22,40	-	29	-	-	-	-
414	С114-118	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА КРАХМАЛЬНОЙ СВЯЗКЕ ТУ 400-1-81-78 ПОЛУЖЕСТКИЕ М-100 М3	2,00	17,10	-	34	-	-	-	-
415	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10 100ШТ	-	640,00	-	1	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
416	КАЛЬК А3 Ч13-46 П182	-КОЗЫРЕК КР-33,25К ШТ	4,00	60,45	-	242	-	-	-	-
417	КАЛЬК А3 Ч13-46 П183	-КР-33-15 ШТ	4,00	39,77	-	159	-	-	-	-
418	ТО ЖЕ П48	-В-10,30-2 ШТ	10,00	29,60	-	296	-	-	-	-
419	РСЦ 15-84	-ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ19-3-П ШТ	2,00	2,21	-	4	-	-	-	-
420	С121-1982	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ПОД КОЗЫРЕК Т	0,29	264,00	-	77	-	-	-	-
421	С121-1967	-ОГРАЖДЕНИЯ ДВЕРЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,03	357,00	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			2826	184	50		324
			РУБ.					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2730	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			394	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	30		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	17		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	199	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			735	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			450	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	149	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3436	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	477	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	281	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			3548	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	487	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	458	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			64743	5485	1408		9498
			РУБ.					473		605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64647	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13168	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	933		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	472		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5483	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5955	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29574	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			13826	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10668	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4486	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1921	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6027	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3037	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81342	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11076
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7876	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			81454	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14433	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8053	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86873	7152	2658		12464
			----					--------		--------
			РУБ.					927		1226
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86777	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16422	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1729		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	926		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7150	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8076	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			35862	-	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			23362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14315	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6471	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2573	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8082	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4375	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109174	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20797	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10649	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11284	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	177	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			109286	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	20807	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10826	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ ГЛЯНЦЕВА В.П.

ПРОВЕРИЛ ЧЕРНЯЕВА Р.С.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА М.В.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1263,90	852	1070	-	-	0,87
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	40,52	2630	3307	64	81	2,70
3	СТЕНЫ	М2	349,14	7465	9390	21	26	7,67
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	34,24	357	449	10	13	0,37
5	ПОЛЫ	М2	1038,27	5418	6819	5	6	5,57
6	ДВЕРИ	М2	1,68	51	64	30	38	0,05
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	128,73	63	79	-	-	0,06
8	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			5294	6654	-	-	5,44
9	СТЕНЫ	М2	964,93	15627	19668	16	20	16,07
10	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1035,20	10778	13559	10	13	11,08
11	КРОВЛЯ	М2	1219,70	12229	15386	10	12	12,57
12	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	536,47	3248	4085	6	7	3,34
13	ПОЛЫ	М2	1009,91	4369	5497	4	5	4,49
14	ДВЕРИ	М2	191,94	3367	4232	17	22	3,46
15	ОКНА	М2	260,11	8655	10894	33	41	8,90
16	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3380,10	2464	3100	-	-	2,53
17	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	888,65	1180	1485	1	1	1,21
18	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			2826	3548	-	-	13,63

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	4035,68	86873	109286	24	30	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)
==========

```
1259    1    Э86241' Н9Г181М1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1260    2    Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕР
                 ИОД ДО 180' Р.П.' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ1*
1261    3    Н10=16,5' Н15=65*
1262    4    А2-Б*
1263    5    А2-С*
1264    6    А3-Д*
1265    7    А*
1266    8    РЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ' М3' 1263,9*
1267    9    Е1-1129#116-2' 1634,5*
1268   10    Е1-106#17-2' 245,2*
1269   11    Е1-175#22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 136*
1270   12    Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 816*
1271   13    Е1-106#17-2' 50*
1272   14    Е1-960#80-2' 16,7*
1273   15    Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 816*
1274   16    Е1-238#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 816*
1275   17    Е1-231#29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 816' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА*
1276   18    Е1-238#29-9(А3,1,1)(А4,1,05)(А1,2)#К=2' 816*
1277   19    Е1-56#11-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 494,4' ' ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ ПОД ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ
                 *
1278   20    Е1-257#31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 321,6*
1279   21    Е1-175#22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 245,2*
1280   22    С310-1' 532,2*
1281   23    Е1-1184#118-10' 816*
1282   24    Е1-439#50-2' 0*
1283   25    РФУНДАМЕНТЫ' М3' 40,52*
1284   26    Е8-10#3-1' 18,88*
1285   27    Е6-20#1-20' 0,75' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
1286   28    Е6-1#1-1' 1,04' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М-100*
1287   29    Е7-400#36-1' 24*
1288   30    Е7-401#36-2' 5*
1289   31    Е7-2#1-2' 120*
1290   32    Е6-1#1-1' 0' ' УСТРОЙСТВО БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ*
1291   33    П2#МАТЕРИАЛЫ*
1292   34    ТССЦ#П4-20(=11)' 20,77' 7,79' ПЕСОК' М3*
1293   35    ТССЦ#П1-15(=11)' 1,83' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
1294   36    ТССЦ#П1-16(=11)' 0,27' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1295   37    П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1296   38    ТРСЦ#1-84(=19)' 35' 17,68' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-10,12-2' ШТ*
1297   39    ТРСЦ#1-84(=19)' 22' 22,97' ФЛ-6,24-4' ШТ*
1298   40    ТРСЦ#1-84(=19)' 63' 11,63' ФЛ-6,12-4' ШТ*
1299   41    ТРСЦ#2-84(=19)' 5' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6-Т' ШТ*
1300   42    ТРСЦ#2-84(=19)' 19' 6,65' ФБС-9,3,6-Т' ШТ*
1301   43    ТРСЦ#2-84(=19)' 5' 8,45' ФБС-12,6,3-Т' ШТ*
1302   44    РСТЕНЫ' М2' 349,14*
1303   45    Е6-93#11-4' 90' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100*
1304   46    Е7-400#36-1' 160*
1305   47    Е7-401#36-2' 36*
1306   48    Е7-445#38-10-1,8' 4*
1307   49    Е8-36#5-4' 8,0*
1308   50    Е8-13#4-1' 108,32*
1309   51    Е8-27#4-7' 143,88*
1310   52    Е6-93#11-4' 0' ' ВНУТРЕННИЕ МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100*
1311   53    П2#МАТЕРИАЛЫ*
1312   54    ТССЦ#П1-74(=11)' 91,35' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
```

```
1313   55   ТССЦ#П1-16(=11)' 1,80' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1314   56   ТССЦ#П6-1(=11)' 3040' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1315   57   ТССЦ#П2-12(=11)' 1,84' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1316   58   ТССЦ#П2-1(=11)' 3,36' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1317   59   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1318   60   ТРСЦ#2-84(=19)' 38' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6-Т' ШТ*
1319   61   ТРСЦ#2-84(=19)' 8' 27,78' ФБС-24,5,6-Т' ШТ*
1320   62   ТРСЦ#2-84(=19)' 102' 6,65' ФБС-9,3,6-Т' ШТ*
1321   63   ТРСЦ#2-84(=19)' 7' 10,8' ФБС-9,5,6-Т' ШТ*
1322   64   ТРСЦ#2-84(=19)' 28' 22,2' ФБС-24,4,6-Т' ШТ*
1323   65   ТРСЦ#2-84(=19)' 13' 8,62' ФБС-9,4,6-Т' ШТ*
1324   66   ТРСЦ#15-84(=19)' 4' 1,41' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР1-10,12,14' ШТ*
1325   67   С124-18' 1,04*
1326   68   С124-43' 0,37' ' АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
1327   69   РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 34,24*
1328   70   Е7-451#39-2-1,8' 4*
1329   71   Е6-175#16-3' 0,4' ' МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-01*
1330   72   Е7-285#17-1' 0,001*
1331   73   Е7-715#51-15' 23,97*
1332   74   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1333   75   ТССЦ#П1-17(=11)' 0,41' 28,2' БЕТОН М-200' М3*
1334   76   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1335   77   ТКАЛЬК#А3#Н13-46#П109(=19)' 3' 80,09' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК-72,12К' ШТ*
1336   78   ТТО ЖЕ#П110(=19)' 1' 80,09' ПК-72,12-2К' ШТ*
1337   79   С124-10' 0,01*
1338   80   С124-12' 0,01*
1339   81   РПОЛЫ' М2' 1038,27*
1340   82   Е11-11#1-11' 3,40*
1341   83   Е11-69#11-3' 28,36*
1342   84   П2#А)ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА*
1343   85   Е11-55#8-1' 407,25*
1344   86   Е11-18#3-1' 145,05*
1345   87   Е11-19#3-2' 145,05*
1346   88   Е11-11#1-11' 24,41' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100*
1347   89   Е11-11#1-11' 38,72' ' ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
1348   90   Е11-11#1-11' 39,15' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНОМ М-100*
1349   91   Е11-2#1-2' 118,77*
1350   92   Е11-50#7-1' 1,52' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
1351   93   Е11-18#3-1' 44,1' ' УКЛАДКА ОДНОГО СЛОЯ БУМАГИ*
1352   94   Е11-53#7-4' 1224,54' ' ИЗОЛЯЦИЯ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В 2 СЛОЯ УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО*
1353   95   Е11-53#7-4' 612,27' ' ТО ЖЕ ПОЛУТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ*
1354   96   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1355   97   ТССЦ#П2-5(=11)' 8,31' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1356   98   ТССЦ#П1-15(=11)' 65,97' 26,3' БЕТОН М-100' М3*
1357   99   ТССЦ#П1-16(=11)' 39,49' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1358  100   ТССЦ#П7-1(=11)' 4,85' 12' ЩЕБЕНЬ КИРПИЧНЫЙ' М3*
1359  101   ТССЦ#П1-74(=11)' 1,67' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
1360  102   ТССЦ#П2-27(=11)' 0,63' 24,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 112' М3*
1361  103   РДВЕРИ' М2' 1,68*
1362  104   Е10-105#20-1' 1,68*
1363  105   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1364  106   С111-446' 1*
1365  107   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1366  108   С122-267' 1,68' ' ДС-19-9*
1367  109   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 128,73*
1368  110   Е15-509#153-2' 128,73*
1369  111   Е15-298#60-1' 5,7*
1370  112   Е15-299#60-2' 6,24*
1371  113   Е15-304#61-1' 5,7*
```

22028-05


```
1372   114   Е15-305#61-2' 6,24*
1373   115   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1374   116   ТССЦ#П2-36(=11)' 0,38' 22,8' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1375   117   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1376   118   П2#А)ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ*
1377   119   Е8-38#5-5' 23,6*
1378   120   Е8-27#4-7' 188,12*
1379   121   Е6-1#1-1' 11,79*
1380   122   Е7-668#47-11-1,8' 270' ' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ*
1381   123   Е15-254#55-1-11' 188*
1382   124   Е7-287#17-2' 0,41' ' ОПОРНЫЕ УГОЛКИ И РАМА*
1383   125   П2#Б)ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА И ВЕНТКАМЕРА*
1384   126   Е8-10#3-1' 1,36*
1385   127   Е8-30#5-1' 2,33*
1386   128   Е8-13#4-1' 1,01*
1387   129   Е8-27#4-7' 5,9*
1388   130   Е11-69#11-3' 0,4*
1389   131   Е11-67#11-1' 0,74*
1390   132   Е15-254#55-1-11' 7,78*
1391   133   Е12-159#2-1-2' 0,78*
1392   134   Е12-289#9-6(ВП)' 0,78' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ*
1393   135   Е12-291#9-7(БП)' 0,78' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОГО ПОКРЫТИЯ*
1394   136   Е7-285#17-1' 0,01*
1395   137   Е26-13#3-4' 1,83' ' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ КАМЕРЫ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1396   138   Е26-79#14-5' 17,7' ' ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ*
1397   139   Е15-298#60-1' 15,54*
1398   140   Е15-299#60-2' 2,16*
1399   141   Е15-304#61-1' 15,54*
1400   142   Е15-305#61-2' 2,16*
1401   143   Е8-59#7-3' 0,09*
1402   144   Е7-285#17-1' 0,002*
1403   145   Е11-47#3-5' 6,75*
1404   146   Е11-5#1-5' 1,35*
1405   147   Е11-55#8-1' 6,75*
1406   148   Е6-73#8-2' 6,75' ' ПРОЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
1407   149   П2#ВХОДЫ*
1408   150   Е8-10#3-1' 116,5*
1409   151   Е6-92#11-3' 15,51' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК*
1410   152   Е11-69#11-3' 96,0*
1411   153   Е8-36#5-4' 0,84*
1412   154   Е8-61#7-5' 0,084*
1413   155   Е8-13#4-1' 2,94*
1414   156   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1415   157   ТССЦ#П4-20(=11)' 128,15' 7,79' ПЕСОК' М3*
1416   158   ТССЦ#П6-1(=11)' 10650' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1417   159   ТССЦ#П7-19(=11)' 1,69' 14,6' ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ' М3*
1418   160   ТССЦ#П2-5(=11)' 0,14' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 150' М3*
1419   161   ТССЦ#П2-4(=11)' 0,14' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100' М3*
1420   162   ТССЦ#П2-2(=11)' 5,66' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50' М3*
1421   163   ТССЦ#П6-13(=11)' 12,03' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
1422   164   ТССЦ#П2-30(=11)' 2,96' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1423   165   ТССЦ#П2-11(=11)' 0,54' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
1424   166   ТССЦ#П2-1(=11)' 0,12' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1425   167   ТССЦ#П2-8(=11)' 1,27' 33,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 300' М3*
1426   168   ТССЦ#2-4(=11)' 0,001' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100' М3*
1427   169   ТССЦ#П1-16(=11)' 15,82' 27,2' БЕТОН 150' М3*
1428   170   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,02' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЮ-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1429   171   ТССЦ#П2-26(=11)' 0,06' 22,3' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3' М3*
1430   172   ТССЦ#П2-36(=11)' 0,55' 22,8' РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
```

```
1431  173   С114-115' 1,88*
1432  174   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1433  175   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П178(=19)' 270' 2,20' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПТ12,5-8,6' ШТ*
1434  176   П2#ВХОД В ТЕПЛОПРОВОД*
1435  177   Е7-733#57-1#ДОП#ВЫП1' 12,84*
1436  178   Е8-36#5-4' 4,23*
1437  179   Е8-27#4-7' 8,61*
1438  180   Е8-13#4-1' 1,32*
1439  181   Е6-15#1-15' 0,13*
1440  182   Е11-69#11-3' 1,07*
1441  183   Е7-400#36-1' 16*
1442  184   Е7-401#36-2' 10*
1443  185   Е7-285#17-1' 0,02*
1444  186   Е10-195#36-4#ТЕХ.Ч#П3,3' 13,47' ' КОСОЙ НАСТИЛ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ДОСОК ТОЛЩ.19ММ*
1445  187   Е12-159#2-1-2' 13,47*
1446  188   Е12-289#9-6(ВП)' 6,74' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1447  189   Е12-291#9-7(ВП)' 6,74' ' ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1448  190   Е15-201#51-1' 17,97*
1449  191   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1450  192   ТССЦ#П1-16(=11)' 0,24' 27,2' БЕТОН М-150' М3*
1451  193   ТССЦ#П6-1(=11)' 1607' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1452  194   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,97' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1453  195   ТССЦ#П2-1(=11)' 0,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 25' М3*
1454  196   ТССЦ#П1-13(=11)' 0,13' 25,3' БЕТОН М-50' М3*
1455  197   ТССЦ#П2-6(=11)' 0,02' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 200' М3*
1456  198   ТССЦ#П2-30(=11)' 0,34' 23,7' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
1457  199   СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1458  200   ТРСЦ#2-84(=19)' 8' 17,26' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС-24,3,6Т' ШТ*
1459  201   ТРСЦ#2-84(=19)' 2' 27,78' ФБС-24,5,6-Т' ШТ*
1460  202   ТРСЦ#2-84(=19)' 12' 6,65' ФБС-9,3,6-Т' ШТ*
1461  203   ТРСЦ#2-84(=19)' 4' 10,8' ФБС-9,5,6-Т' ШТ*
1462  204   ТРСЦ#14-84(=19)' 12' 3,86' ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-11-17' ШТ*
1463  205   Б*
1464  206   РСТЕНЫ' М2' 964,93*
1465  207   Е6-147#14-5' 221,03' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-100*
1466  208   Е7-572#44-1-1,8' 14*
1467  209   Е7-575#44-2-1,8' 12*
1468  210   Е7-578#44-3-1,8' 20*
1469  211   Е6-147#14-5' 0' ' ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-50*
1470  212   Е7-442#38-9-1,8' 12*
1471  213   Е7-285#17-1' 0,21*
1472  214   Е8-30#5-1' 2,49*
1473  215   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1474  216   ТССЦ#П1-74(=11)' 224,35' 31,5' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100' М3*
1475  217   ТССЦ#П1-72(=11)' 0' 29,7' КЕРАМЗИТОБЕТОН М-50' М3*
1476  218   ТССЦ#П6-1(=11)' 946' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1477  219   ТССЦ#П2-11(=11)' 0,57' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25' М3*
1478  220   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1479  221   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П48(=19)' 12' 94,43' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ В-49,25-6' ШТ*
1480  222   ТТО ЖЕ#П11(=19)' 4' 128,62' В-49,25П' ШТ*
1481  223   ТТО ЖЕ#П47(=19)' 4' 109,87' В-49,25-3К' ШТ*
1482  224   ТТО ЖЕ#П46(=19)' 7' 17,86' В-6,25К' ШТ*
1483  225   ТТО ЖЕ#П30(=19)' 5' 18,85' В-6,25-1К' ШТ*
1484  226   ТТО ЖЕ#П16(=19)' 6' 103,43' В-32,30К' ШТ*
1485  227   ТТО ЖЕ#П17(=19)' 4' 98,62' В-30,30К' ШТ*
1486  228   ТТО ЖЕ#П19(=19)' 2' 83,74' В-30,30-3К' ШТ*
1487  229   ТТО ЖЕ#П29(=19)' 2' 32,48' В-9,30' ШТ*
1488  230   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П190(=19)' 12' 83,17' РИГЕЛЬ В-99,5К' ШТ*
1489  231   ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,25' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
```

```
1490  232  С124-16! 0,03*
1491  233  С124-18! 0,93*
1492  234  С124-43! 0,19! ! АРМАТУРА КЛАССА ВР-1*
1493  235  С124-28! 0,07! ! ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
1494  236  РПЕРЕКРЫТИЕ! М2! 1035,2*
1495  237  Е7-451#39-2-1,8! 150*
1496  238  Е7-424#38-3-1,8! 12! ! УКЛАДКА ВКЛАДЫШЕЙ*
1497  239  Е7-285#17-1! 0,02*
1498  240  Е7-715#51-15! 725,54*
1499  241  Е6-175#16-3! 3,79! ! МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1,МУ-2*
1500  242  Е6-20#1-20! 4,18! ! ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-200*
1501  243  П2#МАТЕРИАЛЫ*
1502  244  ТССЦ#П1-17(=11)! 8,11! 28,2! БЕТОН М-200! М3*
1503  245  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1504  246  ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П111(=19)! 32! 70,09! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК-64,12К! ШТ*
1505  247  ТТО ЖЕ#П112(=19)! 24! 74,90! ПК-64,12-1К! ШТ*
1506  248  ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П114(=19)! 4! 75,05! ПК-64,12-10К! ШТ*
1507  249  ТТО ЖЕ#П135(=19)! 8! 73,09! ПК-64,12Л! ШТ*
1508  250  ТТО ЖЕ#П135(=19)! 8! 73,09! ПК-64,12П! ШТ*
1509  251  ТТО ЖЕ#П109(=19)! 24! 80,09! ПК-72,12К! ШТ*
1510  252  ТТО ЖЕ#П134(=19)! 3! 80,09! ПК-72,12-1К! ШТ*
1511  253  ТТО ЖЕ#П110(=19)! 7! 80,09! ПК-72,12-2К! ШТ*
1512  254  ТТО ЖЕ#П166(=19)! 12! 22,03! ВКЛАДЫШ В-64,2! ШТ*
1513  255  С124-10! 0,08*
1514  256  С124-12! 0,08*
1515  257  РКРОВЛЯ! М2! 1219,7*
1516  258  Е12-289#9-6! 1058,85*
1517  259  Е12-288#9-5! 254,12*
1518  260  Е12-284#9-1! 108,5*
1519  261  Е7-662#47-9-1,8! 4*
1520  262  Е7-665#47-10-1,8! 26*
1521  263  Е12-299#10-1! 1195,81! ! ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ЗАСЫПНОМУ УТЕПЛИТЕЛЮ*
1522  264  Е12-299#10-1! 108,5! ! ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО НАРУЖНЫМ ПЛИТАМ*
1523  265  Е6-86#9-10! 1,776! ! АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
1524  266  Е12-299#10-1! 41! ! УСТРОЙСТВО РАЗУКОЛОК*
1525  267  Е12-159#2-1-2! 1219,73*
1526  268  Е12-280#8-5! 170,37*
1527  269  Е10-155#29-6! 41,2! ! ПРИБИВКА ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ ПО ПАРАПЕТУ ТОРЦА ЗДАНИЯ*
1528  270  Е6-125#13-1! 0,26! ! ОБЕТАНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ*
1529  271  Е7-285#17-1! 0,11*
1530  272  ЕТС120#ТЕХ,Ч,#ТАБЛ.12(=1)! 0,11! 15,6! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ! Т*
1531  273  Е12-279#8-4! 12*
1532  274  Е12-277#8-2! 875,54*
1533  275  Е12-276#8-1! 101,2*
1534  276  Е7-466#39-7-1,8! 29*
1535  277  Е8-38#5-6! 19,44! ! КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТ И КАНАЛОВ*
1536  278  Е15-201#51-1! 62,41*
1537  279  Е15-529#156-4-24! 62,41! ! ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ СТЕН ВЕНТШАХТ*
1538  280  П2#МАТЕРИАЛЫ*
1539  281  ТССЦ#П2-3(=11)! 21,26! 23,3! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75! М3*
1540  282  ТССЦ#П7-19(=11)! 279,53! 14,6! ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ! М3*
1541  283  ТССЦ#П1-15(=11)! 0,27! 26,3! БЕТОН М-100! М3*
1542  284  С114-118! 2,24*
1543  285  ТССЦ#П6-1(=11)! 7776! 68! КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ! 1000ШТ*
1544  286  ТССЦ#П2-2(=11)! 4,67! 31,9! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 50! М3*
1545  287  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1546  288  С124-43! 1,78! ! АРМАТУРНАЯ СЕТКА ИЗ СТАЛИ А-1*
1547  289  С122-330! 46,14! ! РЕЙКА*
1548  290  ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П184(=19)! 18! 29,89! КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ КП-32,15! ШТ*
```

```
1549  291   ТКАЛЬК#А3#413-46#П187(=19)' 4' 30,56' КП-32,13-1' ШТ*
1550  292   ТКАЛЬК#А3#413-46#П185(=19)' 4' 41,45' КП-20,13' ШТ*
1551  293   ТКАЛЬК#А3#413-46#П186(=19)' 4' 18,31' КП-8,13' ШТ*
1552  294   ТКАЛЬК#А3#413-46#П178(=19)' 19' 2,20' ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ПТ-12,5-8,6' ШТ*
1553  295   ТКАЛЬК#А3#413-46#П179(=19)' 2' 4,40' ПТ-12,5-11,9' ШТ*
1554  296   ТКАЛЬК#А3#413-46#П180(=19)' 8' 8,21' ПТ-12,5-13,3' ШТ*
1555  297   РПЕРЕГОРОДКИ' М2' 536,47*
1556  298   Е7-629#46-3-1,8' 50*
1557  299   Е7-632#46-4-1,8' 50*
1558  300   Е7-285#17-1' 0,21*
1559  301   Е10-48#8-3' 10,20*
1560  302   Е8-45#5-9' 33,76*
1561  303   Е8-57#7-1' 33,76*
1562  304   Е10-34#6-3' 1,56' ' ЗАПОЛНЕНИЕ НЕКРАТНЫХ МЕСТ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ*
1563  305   Е14-37#17-1' 18,09*
1564  306   Е10-155#29-6' 58,84' ' УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ*
1565  307   Е10-44#8-1' 12,36*
1566  308   Е15-741#202-1-41' 16,58*
1567  309   Е10-155#29-6' 95,84*
1568  310   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1569  311   ТССЦ#П6-1(=11)' 1702' 68' КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ' 1000ШТ*
1570  312   ТССЦ#П2-12(=11)' 0,78' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50' М3*
1571  313   П2#СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ*
1572  314   ТССЦ#П3-191(=19)' 115,65' 4,34' ПАНЕЛИ ГИПСОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.6М2 И МЕНЕЕ' М2*
1573  315   ТССЦ#П3-175(=19)' 420,82' 4,24' ТО ЖЕ ПЛОЩ.6М2 И БОЛЕЕ' М2*
1574  316   ТКАЛЬК#А3#413-46#П144(=19)' 0' 70,07' КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-31,30' ШТ*
1575  317   ТТО ЖЕ#П145(=19)' 0' 55,58' ПП-31,30-2' ШТ*
1576  318   ТТО ЖЕ#П149(=19)' 0' 66,96' ПС-30' ШТ*
1577  319   ТКАЛЬК#А3#413-46#П150(=19)' 0' 53,32' ПС-30,1' ШТ*
1578  320   ТТО ЖЕ#П158(=19)' 0' 54,79' ПС-25' ШТ*
1579  321   ТТО ЖЕ#П159(=19)' 0' 41,16' ПС-25-1' ШТ*
1580  322   ТТО ЖЕ#П151(=19)' 0' 44,39' ПС-20' ШТ*
1581  323   ТТО ЖЕ#П152(=19)' 0' 32,93' ПС-15' ШТ*
1582  324   ТТО ЖЕ#П156(=19)' 0' 20,18' ПС-15-1' ШТ*
1583  325   ТТО ЖЕ#П153(=19)' 0' 22,52' ПС-15-2' ШТ*
1584  326   ТТО ЖЕ#П154(=19)' 0' 19,93' ПС-9' ШТ*
1585  327   ТТО ЖЕ#П155(=19)' 0' 13,15' ПС-6' ШТ*
1586  328   ТПР-КТ#07-27-01#П1491(=19)' 12' 5,3.1,098' ЭКРАН ДЛЯ САНУЗЛОВ' ШТ*
1587  329   С122-322' 173,24*
1588  330   РПОЛЫ' М2' 1009,91*
1589  331   Е11-201#28-1' 126,08*
1590  332   Е11-207#28-1' 612,27*
1591  333   Е11-135#20-3' 271,56*
1592  334   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1593  335   ТССЦ#П2-4(=11)' 6,06' 24,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1594  336   РДВЕРИ' М2' 191,94*
1595  337   Е10-105#20-1' 16,45*
1596  338   Е10-106#20-2' 10,56*
1597  339   Е10-107#20-3' 134,69*
1598  340   Е10-140#26-1' 27,01*
1599  341   Е10-72#13-1' 30,24' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
1600  342   Е10-155#29-6' 59,01*
1601  343   Е11-201#28-1' 2,84' ' ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ ИЗ РЕТИНАКСА*
1602  344   Е15-730#201-6' 12,28*
1603  345   Е15-729#201-6' 4,4*
1604  346   Е15-706#201-1-33,35' 19,35' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ*
1605  347   Е10-34#6-3' 1,28' ' ОБШИВКА ФРАМУГ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ*
1606  348   Е26-13#3-4' 0,3' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ*
1607  349   Е10-34#6-3' 1,51' ' ОБШИВКА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНОЙ ПЛИТОЙ ПО УТЕПЛЕНИЮ*
```

```
1608   350   П2#МАТАРИАЛЫ*
1609   351   С111-446! 7*
1610   352   С111-447! 2*
1611   353   С111-448! 24*
1612   354   С111-449! 48*
1613   355   С111-395! 44*
1614   356   С114-118! 0,31*
1615   357   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1616   358   С122-250! 10,56! ! АН-24-13А*
1617   359   С122-255! 16,45! ! АН-24-10А*
1618   360   С122-217! 6,95! ! АГ-21-7*
1619   361   С122-218! 4,77! ! АГ-21-8*
1620   362   С122-218! 48,80! ! АГ-21-9*
1621   363   С122-219! 64,32! ! АГ-21-10*
1622   364   С122-221! 10,05! ! АО-21-10*
1623   365   С122-322! 66,09*
1624   366   С122-192! 30,24*
1625   367   РОКНА! М2! 260,11*
1626   368   Е10-74#13-3! 35,22*
1627   369   Е10-75#13-4! 210,4*
1628   370   Е10-72#13-1! 0*
1629   371   Е10-73#13-2! 0*
1630   372   Е10-114#22-3! 9,6*
1631   373   Е10-115#22-4! 4,89*
1632   374   Е10-112#22-1! 0*
1633   375   Е10-113#22-2! 0*
1634   376   Е10-103#19-2! 185,10*
1635   377   Е10-104#19-3! 60,52*
1636   378   Е10-155#29-6! 541,98*
1637   379   Е15-701#201-1! 245,62*
1638   380   Е15-719#201-4! 14,49*
1639   381   Е15-707#201-2! 0*
1640   382   Е15-709#201-2-36! 0*
1641   383   Е15-725#201-5! 0*
1642   384   Е15-727#201-5-37! 0*
1643   385   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1644   386   С111-417! 71*
1645   387   С111-420! 32*
1646   388   С111-434! 0*
1647   389   С111-437! 0*
1648   390   С111-444! 4*
1649   391   С111-445! 1*
1650   392   С111-442! 0*
1651   393   С111-599! 0*
1652   394   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1653   395   С122-64! 34,08! ! ОР-21-21В*
1654   396   С122-56! 10,88! ! ОР-21-13,5В*
1655   397   С122-55! 10,74! ! ОР-21-9В*
1656   398   С122-56! 4,82! ! ОР-21-12В*
1657   399   С122-56! 88,16! ! ОР-18-13,5В*
1658   400   С122-55! 10,3! ! ОР-18-12В*
1659   401   С122-62! 62,16! ! ОР-18-15В*
1660   402   С122-54! 24,48! ! ОР-18-9В*
1661   403   С122-210! 9,6! ! БР-28-9*
1662   404   С122-211! 4,89! ! БР-28-18*
1663   405   С122-36! 0! ! ОС-21-21В*
1664   406   С122-37! 0! ! ОС-21-13,5В*
1665   407   С122-35! 0! ! ОС-21-9В*
1666   408   С122-36! 0! ! ОС-21-12В*
```

```
1667   409   С122-36! 0! ! ОС-18-13,5В*
1668   410   С122-36! 0! ! ОС-18-12В*
1669   411   С122-44! 0! ! ОС-18-15В*
1670   412   С122-34! 0! ! ОС-18-9В*
1671   413   С122-208! 0! ! БС-28-9*
1672   414   С122-209! 0! ! БС-28-18*
1673   415   С122-107! 0! ! ОРС-21-21В*
1674   416   С122-95! 0! ! ОРС-21-13,5В*
1675   417   С122-94! 0! ! ОРС-21-9В*
1676   418   С122-93! 0! ! ОРС-21-12В*
1677   419   С122-93! 0! ! ОРС-18-13,5В*
1678   420   С122-92! 0! ! ОРС-18-12В*
1679   421   С122-104! 0! ! ОРС-18-15В*
1680   422   С122-91! 0! ! ОРС-18-9В*
1681   423   С122-214! 0! ! БРС-28-9*
1682   424   С122-216! 0! ! БРС-28-18*
1683   425   С122-359! 167,84*
1684   426   С122-323! 607,02*
1685   427   РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА! М2! 3388,4*
1686   428   Е15-294#59-1! 1714,72*
1687   429   Е15-296#59-3! 1018,4*
1688   430   Е15-256#55-5-11! 80,62*
1689   431   Е15-270#55-5-11-12! 631,51*
1690   432   Е15-511#153-4! 1377,29*
1691   433   Е15-508#153-1! 1332,64*
1692   434   Е15-568#159-8! 241,4*
1693   435   Е15-561#159-1! 10,08*
1694   436   Е15-82#14-1! 189,4*
1695   437   Е15-563#159-3! 73,83! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
1696   438   Е15-578#159-8-26! 108,40! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ*
1697   439   Е15-561#159-1! 55,36! ! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
1698   440   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1699   441   ТССЦ#П2-30(=11)! 15,3! 23,7! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
1700   442   РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА! М2! 888,65*
1701   443   Е15-201#51-1! 888,65*
1702   444   Е15-529#156-4-24! 888,65! ! ОКРАСКА ГИДРОФОБНЫМИ КРАСКАМИ*
1703   445   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1704   446   ТССЦ#П2-30(=11)! 16,80! 23,7! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ! М3*
1705   447   РПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1706   448   П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1707   449   ТРАСЧ НР1(=1)! 24! 48,68! ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1! ШТ*
1708   450   Е26-13#3-4! 9,18! ! УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ТАМБУРОВ И ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ САНОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
1709   451   Е10-33#6-2! 152,97! ! ОТДЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПО УТЕПЛЕНИЮ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
1710   452   Е7-285#17-1! 0,01! ! КРЕПЛЕНИЕ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ РАДИАТОРОВ*
1711   453   Е7-285#17-1! 0,24*
1712   454   П2#ВХОДЫ*
1713   455   Е7-650#47-5-1,8! 8*
1714   456   Е7-572#44-1-1,8! 10*
1715   457   Е7-445#38-10-1,8! 2*
1716   458   Е12-299#10-1! 50,6*
1717   459   Е12-159#2-1-2! 50,6*
1718   460   Е12-289#9-6(ВП)! 38,4! ! ВЫЧИТАЕТСЯ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1719   461   Е12-291#9-7(ВП)! 38,4! ! ВЫЧИТАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛИ*
1720   462   Е8-45#5-9! 0,99! ! ЦВЕТОЧНИЦА КИРПИЧНАЯ*
1721   463   Е8-30#5-1! 5,57*
1722   464   Е10-221#42-2! 3,23! ! ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1723   465   Е26-13#3-4! 1,94! ! УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
1724   466   Е9-80#10-12! 0,29! ! УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ПОД КОЗЫРЕК*
1725   467   ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ12(=1)! 0,34! 15,6! МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ! Т*
```

22028-05


```
1726   468   Е7-285#17-1! 0,09*
1727   469   Е12-280#8-5! 0,35*
1728   470   Е9-122#17-5! 0,03! ! РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ АВЕРЕЯ*
1729   471   П2#МАТЕРИАЛЫ*
1730   472   ТССЦ#П6-1(=11)! 2170! 68! КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ! 1000ШТ*
1731   473   ТССЦ#П2-3(=11)! 0,8! 23,3! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-75! М3*
1732   474   ТССЦ#П2-12(=11)! 0,02! 23,5! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 50! М3*
1733   475   ТССЦ#П2-11(=11)! 1,28! 22,4! РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 25! М3*
1734   476   С114-118! 2,0*
1735   477   С111-30! 0,01*
1736   478   П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1737   479   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П182(=19)! 4! 60,45! КОЗЫРЕК КР-33,25К! ШТ*
1738   480   ТКАЛЬК#А3#Ч13-46#П183(=19)! 4! 39,77! КР-33-15! ШТ*
1739   481   ТТО ЖЕ#П48(=19)! 10! 29,60! В-10,30-2! ШТ*
1740   482   ТРСЦ#15-84(=19)! 2! 2,21! ПЕРЕМЫЧКА 1ПР3-19,12,14! ШТ*
1741   483   С121-1982! 42,7! ! МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЙКИ ПОД КОЗЫРЕК*
1742   484   С121-1967! 0,03! ! ОГРАЖДЕНИЯ АВЕРЕЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ*
1743   485   КСТЕПОЧКИН Е.П.! ГЛЯНЦЕВА В.П.! ЧЕРНЯЕВА Р.С.! ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: ОВ1-6,ВК1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,532 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,483 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1975 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,326 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	2,86 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	0,92	-	7	-	-	-	-		
2	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,32	-	8	-	-	-	-		
3	С130-1015	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	8,00	1,96	-	16	-	-	-	-		
4	С130-1016	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,95	-	6	-	-	-	-		
5	С130-1035	-КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ КРД ДИАМ.20ММ ШТ	32,00	1,50	-	48	-	-	-	-		
6	2307-1	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ	24,00	1,50	-	36	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0029	САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3ДИАМ.15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е18-229 15-5	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1	87,00	0,49	-	43	7	-	0,13	12
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
8	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	196,00	7,67	0,06	1503	49	12	0,46	90
				0,25	0,02			4	0,03	6
		9КМ								
9	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	480,00	0,91	0,01	437	101	5	0,36	171
				0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	140,00	1,03	0,01	144	29	1	0,36	50
				0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	154,00	1,14	0,01	176	32	2	0,36	55
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	19,00	1,29	0,01	25	4	-	0,36	7
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	1,62	0,03	13	2	-	0,44	4
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.76Х2,8ММ	10,00	2,22	0,05	22	5	-	0,79	8
				0,48	0,02			-	0,03	-
		М								
15	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,11	4,01	-	33	31	-	5,26	43
				3,80	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				2517	260	20		440
		РУБ.						4		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				36	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2481	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2112	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	16		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	260	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	264	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			85	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			330	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	184	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			225	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3042	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	602	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3081	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	602	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
16	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ.65ММ	1,00 ШТ	1,62 / 0,99	0,13 / 0,04	2	1	-	1,54 / 0,05	2 / -
17	1704 ДОП.40-42 П5-1322	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ.65ММ	1,00 ШТ	100,00 / -	- / -	100	-	-	- / -	- / -
18	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	2,00 ШТ	1,43 / -	- / -	3	-	-	- / -	- / -
19	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	5,00 ШТ	1,65 / -	- / -	8	-	-	- / -	- / -
20	Е16-145 12-2-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00 ШТ	21,73 / 1,22	0,17 / 0,05	87	5	-	1,91 / 0,06	8 / -
21	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	2,00 ШТ	0,92 / -	- / -	2	-	-	- / -	- / -
22	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР МТП160-16	4,00 КОМПЛ	3,91 /	0,01 /	16	1	-	0,22 /	1 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,14	-			-	-	-
23	2307-АОП.1 7 1-407	-КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76 ШТ	4,00	1,34	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П-5,1-240-66 КОМПЛ	4,00	2,41	-	10	1	-	0,32	1
				0,20	-			-	-	-
25	170648 1-753	-ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА 1П-250-63-160 ШТ	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е18-186 11-2	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ,80ММ ШТ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
27	Е16-201 19-3	-УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТГ ДИАМ,80ММ УЗЕЛ	1,00	95,45	0,93	95	7	1	11,42	11
				6,85	0,28			-	0,36	-
28	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ ШТ	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	2307-АОП,2 0,21 П.1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ,25ММ ШТ	1,00	83,00	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,50	1,03	0,01	3	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
31	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	2,50	0,91	0,01	2	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
32	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	3,00	1,29	0,01	4	1	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
33	Е16-67 8-2	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,76Х2,8ММ М	5,00	2,22	0,05	11	2	-	0,79	4
				0,48	0,02			-	0,03	-
34	Е16-69 8-3	-ТО ЖЕ 108Х3,5 М	0,50	3,13	0,07	2	-	-	0,88	-
				0,54	0,02			-	0,03	-
35	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,14	4,01	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			570	27	2		42
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			196	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			212	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			284	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			455	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			667	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
36	Е20-707 20-3	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЦ4-70НОМЕР 5	1,00	139,33	0,72	139	6	1	10,92	11
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	-
37	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО МНОГОХОДОВОГО КВБ-7А-П	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
38	С130-735	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ7А-П,; ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,84	1,00	60,60	-	61	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
39	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ КВУ600Х1000А	1,00	1,50	0,05	2	1	-	2,08	2
		ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
40	С130-818	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	ДОП,2К ЕРЕР П,3013	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ	0,75	9,25	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ШТ	4,00	3,23 2,49	0,08 0,02	13	10	- -	3,99 0,03	16 -
43	092 72/441	-СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ ШТ	4,00	14,00 -	- -	56	-	- -	- -	- -
44	Е20-750 23-2	-УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР40025,6 ШТ	2,00	9,24 5,94	1,54 0,46	18	12	3 1	10,07 0,59	20 1
45	С130-219	-СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР40025,6 КОМПЛ,	2,00	68,80 -	- -	138	-	- -	- -	- -
46	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	3,00	16,32 1,97	0,50 0,15	49	6	1 -	3,12 0,19	9 1
47	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	1,00	13,42 1,97	0,50 0,15	13	2	- -	3,12 0,19	3 -
48	Е20-673 17-7	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20 ШТ	1,00	31,58 1,62	0,15 0,04	32	2	- -	2,93 0,05	3 -
49	Е20-683 17-4	-ВСТАВКА ГИБКАЯ ВН-13 ШТ	1,00	14,84 0,89	0,05 0,02	15	1	- -	1,62 0,03	2 -
50	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100КГ	0,08	36,29 3,67	0,26 0,08	3	-	- -	6,02 0,10	- -
51	Е20-407 7-1	-РЕШЕТКА ШЕЛКОВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р150 1ШТ	29,00	1,52 0,88	0,05 0,02	44	26	2 1	1,41 0,03	41 1
52	Е20-408 7-1	-ТО ЖЕ Р200 1ШТ	12,00	1,67 0,88	0,05 0,02	20	11	- -	1,41 0,03	17 -
53	Е20-408 7-1	-ТО ЖЕ Р300 1ШТ	5,00	1,67 0,88	0,05 0,02	8	4	- -	1,41 0,03	7 -
54	Е20-107 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	5,50	6,11 0,92	0,04 0,01	34	5	- -	1,62 0,01	9 -
55	Е20-110 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	13,20	5,45 0,70	0,04 0,01	72	9	- -	1,25 0,01	16 -
56	Е20-115 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	62,40	6,41 0,70	0,04 0,01	400	44	3 1	1,25 0,01	78 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е20-117 1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000 М2	4,00	6,92 0,61	0,04 0,01	28	2	- -	1,07 0,01	4 -
58	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	30,60	5,40 0,92	0,04 0,01	165	28	1 -	1,62 0,01	49 -
59	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	3,50	5,40 0,92	0,04 0,01	19	3	- -	1,62 0,01	6 -
60	Е20-3 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	21,60	5,40 0,92	0,04 0,01	117	20	1 -	1,62 0,01	35 -
61	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	5,40	5,26 0,92	0,04 0,01	28	5	- -	1,62 0,01	9 -
62	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	4,00	5,26 0,92	0,04 0,01	21	4	- -	1,62 0,01	6 -
63	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	3,14	5,26 0,92	0,04 0,01	17	3	- -	1,62 0,01	5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.	1625	207	12 3	353 4
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	63	-	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	63	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	5	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	68	-	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	1562	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1040	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	9	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	3	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	207	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	210	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	299	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.	7	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	197	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	149	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	32	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	141	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	102	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1907	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	482	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	482	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	242	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
64	1703-01 П9	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-40 ДИАМ,40ММ	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	Е13-226 15-2	-МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ-100	1,00	3,91	0,01	4	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
66	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	Е16-144 12-1-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	15,20	0,08	46	2	-	1,06	3
		ШТ		0,68	0,02			-	0,03	-
68	С130-85	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ 15Ч8Р ДИАМ,15ММ	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	49,00	1,31	-	64	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
70	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	9,00	1,53	-	14	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
71	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
72	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,22	-	6	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
73	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
74	С130-1947	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-15Б ДИАМ,15ММ	2,00	0,82	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
75	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	10,00	0,94	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ		0,27	0,02			-	0,03	-
77	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	25,00	2,21	0,03	55	7	1	0,48	12
				0,29	0,01			-	0,01	-
78	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	27,00	1,79	0,01	48	6	-	0,37	10
				0,23	-			-	-	-
79	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	75,00	1,36	0,01	102	17	1	0,37	28
				0,23	-			-	-	-
80	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	27,00	1,35	0,01	36	6	-	0,37	10
				0,23	-			-	-	-
81	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	140,00	1,20	0,01	168	32	1	0,37	52
				0,23	-			-	-	-
82	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,94	3,94	-	12	11	-	5,16	15
				3,73	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		620	83	3		133
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		599	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		407	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	83	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУНП -		РУБ.		-	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			754	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
83	С130-78	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БК ДИАМ.15ММ	51,00	0,95	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	С130-80	-ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
85	С130-81	-ТО ЖЕ ДИАМ,32ММ	3,00	2,07	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	С130-82	-ТО ЖЕ ДИАМ,40ММ	3,00	3,16	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	С130-79	-ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ,20ММ	43,00	1,17	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Е18-229 15-5	-ВОЗДУШНЫЙ КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ,15ММ	18,00	0,49	-	9	1	-	0,13	2
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
89	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	35,00	1,79	0,01	63	8	-	0,37	13
		М		0,23	-			-	-	-
90	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	44,00	1,58	0,01	70	10	-	0,37	16
		М		0,23	-			-	-	-
91	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	100,00	1,36	0,01	136	23	1	0,37	37
		М		0,23	-			-	-	-
92	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	110,00	1,35	0,01	148	23	1	0,37	41
		М		0,23	-			-	-	-
93	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	120,00	1,20	0,01	144	28	1	0,37	44
				0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
94	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 1М	18,00	12,52	0,16	225	15	3	1,44	26
				0,82	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
95	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,09	3,94	-	16	15	-	5,16	21
				3,73	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			931	125	6		200
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			931	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			678	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	125	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	84	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1139	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1139	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
96	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А	1,00	11,77	0,40	12	8	-	13,57	14
		ШТ		8,05	0,12			-	0,15	-
97	2301-06 060	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А	1,00	73,00	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
98	2307-1 0380	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.40ММ	1,00	4,90	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	2307-1 0745	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ 16Ч3Р ДИАМ.40ММ	1,00	3,00	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
100	Е17-58	-УНИТАЗ ТП-КВ	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-1	КОМПЛ,		---	---			---	---	---
				1,49	0,04			-	0,05	-
101	Е17-60	-УНИТАЗ ДЕТСКИЙ АТ-КВ	10,00	18,00	0,13	180	15	1	2,44	24
	4-1	КОМПЛ,		---	---			---	---	---
				1,49	0,04			-	0,05	-
102	Е17-20	-УМЫВАЛЬНИК РАЗМЕРОМ 550Х420	13,00	18,10	0,07	235	18	1	2,19	28
	1-5	ТИП1		---	---			---	---	---
		КОМПЛ,		1,37	0,02			-	0,03	-
103	Е17-28	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА	18,00	1,81	0,07	33	25	1	2,19	39
	1-5	ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300		---	---			---	---	---
		ТИП1		1,37	0,02			-	0,03	1
		КОМПЛ,								
104	С130-1668	-СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКА	18,00	15,90	-	286	-	-	-	-
		ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300		---	---			---	---	---
		ТИП1		-	-			-	-	-
		КОМПЛ,								
105	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
	6-4	ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ		---	---			---	---	---
		СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		0,63	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ,								
106	Е17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	1,00	18,30	0,15	18	1	-	1,60	2
	1-8	СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ		---	---			---	---	---
		ПМС-1		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ,								
107	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	5,00	37,90	0,15	189	5	-	1,60	8
	1-8	ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ		---	---			---	---	---
		ГЛУБОКИХ		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ,								
108	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ	5,00	69,40	0,24	347	16	1	5,09	25
	4-6	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И		---	---			---	---	---
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ		3,11	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ,								
109	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ	6,00	26,70	-	160	-	-	-	-
		УМЫВАЛЬНИКОВ ТСВБ-50		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
110	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ	11,00	1,07	-	12	-	-	-	-
		ДВУХОБОРОТНЫЙ СФ150Д		---	---			---	---	---
		ДИАМ,50ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
111	2407	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ	4,00	11,50	-	46	-	-	-	-
	1828	ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
112	Е17-52	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ	1,00	11,90	0,01	12	1	-	0,82	1
	3-3	ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С		---	---			---	---	---
		ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ		0,51	-			-	-	-
		ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ								
		ШТ								
113	2407	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-ВКСУ (ДЛЯ МОЕК	8,00	4,00	-	32	-	-	-	-
	1821	В БУФЕТЕ)		---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
114	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	128,00	4,59	0,03	588	63	4	0,79	101
	5-2	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ		---	---			---	---	---
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В		0,49	0,01			1	0,01	1
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
115	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	71,00	3,21	0,02	228	32	2	0,72	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1	ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,45	0,01			1	0,01	1
		М'								
116	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,29	0,01	19	3	-	0,35	5
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
117	Е16-71	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	2,50	5,08	0,09	13	2	-	1,24	3
	8-4	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х4,5ММ		0,74	0,03			-	0,04	-
		М								
118	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6
	1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100		1,14	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
119	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,46	1
	1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50		0,29	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2587	195	10		312
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			159	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1765	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	8		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			458	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	128	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			220	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	89	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2976	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	426	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3148	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	426	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		343
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
120	Е26-78	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,58	20,40	0,01	12	11	-	32,10	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		18,60	-			-	-	-
121	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	2,25	20,40	0,17	46	19	-	13,80	31
	4-3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
		М3								
122	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ	2,32	14,30	-	33	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
		М-50,75ГОСТ 9573-72								
		М3								
123	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И	121,82	1,29	0,02	157	32	2	0,44	54
	13-4	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ		0,26	0,01			1	0,01	1
		ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ								
		М2								
124	С1511-256	-СТЕКЛОЛАКОТКАНЬ МАРКИ	12,79	11,30	-	145	-	-	-	-
		ЛСБ-120/130 ШИРИНОЙ								
		690,790,890,940,990,1060,1140М		-	-			-	-	-
		М ТОЛЩИНОЙ 0,12ММ								
		10М2								
125	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	3,74	60,50	0,03	226	144	-	68,00	255
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П,								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
126	Е15-643	-ОКРАСКА ПЕННЫМ ЛАКОМ	0,80	15,20	-	12	10	-	23,10	18
	166-1-31	КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		100М2		13,10	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.	631	216	2		377
	РУБ.			1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	145	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	145	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	12	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	157	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	486	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	236	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	1		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	1		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	216	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	217	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	33	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	80	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУНП -	РУБ.	-	138	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	14	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	45	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			768	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9481	1113	55		1857
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			620	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			620	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			671	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			486	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	217	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			611	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	454	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8375	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6286	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	43		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	10		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	897	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	907	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1126	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	618	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	188	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			755	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	431	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10250	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2029	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1095	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			11532	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	2483	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1326	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П.

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ ПИЖОНКОВА Л.И.

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЛАДКОВА М.В.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			2523	3081	-	-	26,72
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			570	667	-	-	5,78
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			1632	1975	-	-	17,13
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			620	754	-	-	6,54
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			931	1139	-	-	9,88
6	КАНАЛИЗАЦИЯ			2587	3148	-	-	27,30
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			631	768	-	-	6,66
	ИТОГО:	М3	4035,68	9494	11532	2	2	100,00

22028-05

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)
==========

```
2451   1   Э86245' Н9Г1В1М1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
2452   2   Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИО
                 Д ДО 180' Р,П,' ' 2' САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ОВ1-6,ВК1-7*
2453   3   Н15=63*
2454   4   Д2-Б*
2455   5   Д2-С*
2456   6   Д3-Д*
2457   7   РОТОПЛЕНИЕ*
2458   8   Н21=2*
2459   9   С130-1013' 8*
2460  10   С130-1014' 6*
2461  11   С130-1015' 8*
2462  12   С130-1016' 2*
2463  13   С130-1035' 32' ' КРАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРОХОДНОЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ЛАТУННЫЙ КРД ДИАМ,20ММ*
2464  14   Т2307-1#0029(=22)(Н25=9,8)' 24' 1,50' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б19БК ИСП.3ДИАМ.15ММ' ШТ*
2465  15   Е18-229#15-5' 87' ' КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА ТИПА МАЕВСКОГО 14М1*
2466  16   Е18-109#5-1' 196,00*
2467  17   Е16-36#7-1' 480*
2468  18   Е16-37#7-1' 140*
2469  19   Е16-38#7-1' 154*
2470  20   Е16-39#7-1' 19*
2471  21   Е16-40#7-2' 8*
2472  22   Е16-67#8-2' 10' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,76Х2,8ММ*
2473  23   Е16-219#22' 811*
2474  24   РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
2475  25   Н21=2*
2476  26   Е16-135#12-1' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ,65ММ*
2477  27   Т1704#ДОП,40-42#П5-1322(=22)(Н25=9,8)' 1' 100' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО РТ-2217-5-ДП65 ДИАМ.65ММ' ШТ
                 *
2478  28   С130-92' 2*
2479  29   С130-93' 5*
2480  30   Е16-145#12-2-3' 4*
2481  31   С130-1013' 2*
2482  32   Е18-226#15-2' 4' ' МАНОМЕТР МТП160-16*
2483  33   Т2307-ДОП,17#1-407(=22)(Н25=9,8)' 4' 1,34' КОНТРОЛЬНЫЙ КРАН 14М1-76' ШТ*
2484  34   Е18-228#15-4' 4' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ П-5,1-240-66*
2485  35   Т170648#1-753(=22)(Н25=9,8)' 4' 2' ОПРАВА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА 1П-250-63-160' ШТ*
2486  36   Е18-186#11-2' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ,80ММ*
2487  37   Е16-201#19-3' 1' ' УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТГ ДИАМ,80ММ*
2488  38   С130-1523' 1*
2489  39   Т2307-ДОП,20,21#П.1-2783(=22)(Н25=9,8)' 1' 83' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ,25ММ' ШТ*
2490  40   Е16-37#7-1' 2,5*
2491  41   Е16-36#7-1' 2,5*
2492  42   Е16-39#7-1' 3,0*
2493  43   Е16-67#8-2' 5,0' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,76Х2,8ММ*
2494  44   Е16-69#8-3' 0,5' ' ТО ЖЕ 108Х3,5*
2495  45   Е16-219#22' 14*
2496  46   РВЕНТИЛЯЦИЯ*
2497  47   Н21=5*
2498  48   Е20-707#20-3' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЦ4-ГОНОМЕР 5*
2499  49   Е20-760#25-1' 1' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРА ПЛАСТИНЧАТОГО МНОГОХОДОВОГО КВБ-7А-П*
2500  50   С130-735' 1*
2501  51   Е20-478#9-5' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО С ЭЛЕКТРОПРОВОДОМ КВУ600Х1000А*
2502  52   С130-818' 1*
2503  53   ТДОП,2К ЕРЕР#П,3013(=22)' 0,75' 7,4,1,25' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФЯВ' М2*
2504  54   Е20-743#22-1' 4' ' УСТАНОВКА ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ*
```

```
2505   55   T092#72/441(=22)(H25=9,8)' 4' 14,00' СТОИМОСТЬ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
2506   56   E20-750#23-2' 2' ' УСТАНОВКА РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР40025,6*
2507   57   C130-219' 2' ' СТОИМОСТЬ РАДИАЛЬНОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР40025,6*
2508   58   E20-656#15-1' 3*
2509   59   E20-654#15-1' 1*
2510   60   E20-673#17-7' 1*
2511   61   E20-683#17-4' 1' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ ВН-13*
2512   62   E20-697#18-2' 8*
2513   63   E20-407#7-1' 29' ' РЕШЕТКА ЩЕЛКОВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р150*
2514   64   E20-408#7-1' 12' ' ТО ЖЕ Р200*
2515   65   E20-408#7-1' 5' ' ТО ЖЕ Р300*
2516   66   E20-107#1-1' 5,5*
2517   67   E20-110#1-2' 13,2*
2518   68   E20-115#1-2' 62,4*
2519   69   E20-117#1-3' 4*
2520   70   E20-3#1-1' 30,6*
2521   71   E20-3#1-1' 3,5*
2522   72   E20-3#1-1' 21,6*
2523   73   E20-4#1-1' 5,4*
2524   74   E20-4#1-1' 4*
2525   75   E20-4#1-1' 3,14*
2526   76   РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2527   77   H21=0*
2528   78   T1703-01#П9(=22)(H25=9,8)' 1' 20,70' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-40 ДИАМ,40ММ' ШТ*
2529   79   E18-226#15-2' 1' ' МАНОМЕТР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ-100*
2530   80   C130-1036' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
2531   81   E16-144#12-1-3' 3*
2532   82   C130-85' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЧУГУННЫЙ 15Ч8Р ДИАМ,15ММ*
2533   83   C130-115' 49*
2534   84   C130-116' 9*
2535   85   C130-117' 4*
2536   86   C130-119' 2*
2537   87   E16-185#16-2' 4*
2538   88   C130-1947' 2' ' КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КВ-15Д ДИАМ,15ММ*
2539   89   C130-1776' 10*
2540   90   E16-2#1-2' 5*
2541   91   E16-46#7-4' 25*
2542   92   E16-45#7-3' 27*
2543   93   E16-43#7-3' 75*
2544   94   E16-42#7-3' 27*
2545   95   E16-41#7-3' 140*
2546   96   E16-219#22' 294*
2547   97   РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2548   98   C130-78' 51' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1БК ДИАМ,15ММ*
2549   99   C130-80' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ,25ММ*
2550  100   C130-81' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ,32ММ*
2551  101   C130-82' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ,40ММ*
2552  102   C130-79' 43' ' ТО ЖЕ 15Б1БР ДИАМ,20ММ*
2553  103   E18-229#15-5' 18' ' ВОЗДУШНЫЙ КРАН МАЕВСКОГО ДИАМ,15ММ*
2554  104   E16-45#7-3' 35*
2555  105   E16-44#7-3' 44*
2556  106   E16-43#7-3' 100*
2557  107   E16-42#7-3' 110*
2558  108   E16-41#7-3' 120*
2559  109   E18-122#5-3' 18*
2560  110   E16-219#22' 409*
2561  111   РКАНАЛИЗАЦИЯ*
2562  112   E18-165#8-1' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А*
2563  113   T2301-06#060(=22)(H25=7,9)' 1' 73' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОНАСОСА ГНОМ-10А' ШТ*
```

```
2564   114   Т2307-1#0380(=22)(Н25=9,8)! 1! 4,90! ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К419П2 ДИАМ.40ММ! ШТ*
2565   115   Т2307-1#0745(=22)(Н25=9,8)! 1! 3,00! КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ЧУГУННЫЙ 16Ч3Р ДИАМ.40ММ! ШТ*
2566   116   Е17-58#4-1! 1! ! УНИТАЗ ТП-КВ*
2567   117   Е17-60#4-1! 10! ! УНИТАЗ ДЕТСКИЙ ДТ-КВ*
2568   118   Е17-20#1-5! 13! ! УМЫВАЛЬНИК РАЗМЕРОМ 550Х420 ТИП1*
2569   119   Е17-28#1-5! 18! ! УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКА ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300 ТИП1*
2570   120   С130-1668! 18! ! СТОИМОСТЬ УМЫВАЛЬНИКА ДЕТСКОГО РАЗМЕРОМ 400Х300 ТИП1*
2571   121   Е17-89#6-4! 2*
2572   122   Е17-32#1-8! 1*
2573   123   Е17-34#1-8! 5*
2574   124   Е17-74#4-6! 5*
2575   125   С130-1528! 6! ! ТЕРМОСМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ ТСВБ-50*
2576   126   С130-1493! 11! ! СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ ДВУХОБОРОТНЫЙ С#150Д ДИАМ.50ММ*
2577   127   Т2407#1828(=22)(Н25=9,8)! 4! 11,50! СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ! ШТ*
2578   128   Е17-52#3-3! 1*
2579   129   Т2407#1821(=22)(Н25=9,8)! 8! 4! СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-ВКСУ (ДЛЯ МОЕК В БУФЕТЕ)! ШТ*
2580   130   Е16-31#5-2! 128*
2581   131   Е16-30#5-1! 71*
2582   132   Е16-39#7-1! 15*
2583   133   Е16-71#8-4! 2,5! ! ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х4,5ММ*
2584   134   Е17-37#1-10! 3*
2585   135   Е17-36#1-9! 2*
2586   136   РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
2587   137   Е26-78#14-4! 58,45*
2588   138   Е26-16#4-3! 2,25*
2589   139   С114-122! 2,32*
2590   140   Е26-68#13-4! 121,82*
2591   141   С1511-256! 127,91*
2592   142   Е15-614#164-8! 374,27*
2593   143   Е15-643#166-1-31! 79,9! ! ОКРАСКА ПЕЧНЫМ ЛАКОМ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ*
2594   144   КСТЕПОЧКИН Е.П.! ТРОФИМОВА Л.Ю.! ПИЖОНКОВА Л.И.! ГЛАДКОВА М.В.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА-4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: В1-3 А-ВМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5,232 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,730 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	651 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,416 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,30 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ											
1	1517 Д17 01-1117	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР11-7122 ШТ	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
2	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7122 ШТ	1,00	5,24	0,87	5	2	1	3,00	3			
				1,98	0,32			-	0,41	-			
3	1504 01-061 01-078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ШТ	8,00	12,60	-	101	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
4	Ц8-525-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ТОК ДО 20А ШТ	7,00	3,09	0,06	22	7	-	1,00	7			
				0,96	0,01			-	0,01	-			
5	Ц8-525-5	-ТО ЖЕ НА ТОК 32А ШТ	1,00	5,27	0,08	5	1	-	2,00	2			
				1,28	0,02			-	0,03	-			
6	1504 01-255	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730 ШТ	1,00	92,00	-	92	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
7	1517 Д17 01-1130	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730 ШТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
8	Ц8-574-27	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,00	3			
				2,06	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1517 Д17 01-1117	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР-7120 ШТ	1,00	46,00 - -	- - -	46	-	- - -	- - -	- - -
10	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7120 ШТ	1,00	5,24 1,98	0,87 0,32	5	2	1 -	3,00 0,41	3 -
11	1504 01-061 01-078	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 ШТ	6,00	12,60 -	- -	76	-	- -	- -	- -
12	Ц8-525-4	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ШТ	6,00	3,09 0,96	0,06 0,01	19	6	- -	1,00 0,01	6 -
13	1504 01-255	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730 ШТ	1,00	92,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
14	1517 Д17 01-1130	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730 ШТ	1,00	6,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
15	Ц8-574-27	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ШТ	1,00	4,73 2,06	- -	5	2	- -	3,00 -	3 -
16	Ц8-531-4	-МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002 ШТ	6,00	3,40 1,49	0,08 0,01	20	9	- -	2,00 0,01	12 -
17	1504 Д12 04-548	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002 ШТ	4,00	11,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
18	1504 Д12 05-544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ11102 ШТ	2,00	5,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
19	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП03Х60 100ШТ,	0,28	120,00 46,50	62,70 19,50	34	13	17 5	88,20 25,15	25 7
20	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НСП9Х200 100ШТ,	0,06	88,70 33,60	43,70 13,80	5	2	3 1	60,40 17,80	4 1
21	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБ006Х100 10ШТ,	0,35	85,20 31,40	1,40 0,95	30	11	- -	56,60 1,23	20 -
22	Е21-125 25-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ НП020Х100 100ШТ,	0,04	88,70 33,60	43,70 13,80	4	1	2 1	60,40 17,80	2 1
23	Е21-127 25-3	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ ДС-19	0,04	121,00 58,70	49,40 15,50	5	2	2 1	82,00 19,99	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ.								
24	Г21-135 26-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2 ЛПО02-2Х40	0,97	99,50 / 56,70	30,50 / 10,30	97	55	30 / 10	101,00 / 13,29	98 / 13
		100ШТ,								
25	Е21-139 26-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С 4ИСЛОМ ЛАМП 2 ПВЛ2Х40	0,22	124,00 / 73,90	37,00 / 12,50	27	16	8 / 3	132,00 / 16,12	29 / 4
		100ШТ,								
26	Е21-93 17-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 АПВ-3801Х2	14,00	3,62 / 2,79	0,60 / 0,42	51	39	9 / 6	5,07 / 0,54	71 / 8
		100М								
27	Е21-94 17-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2 1Х4	2,50	4,56 / 3,44	0,80 / 0,26	11	9	2 / 1	6,24 / 0,34	16 / 1
		100М								
28	Е21-94 17-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,40	4,56 / 3,44	0,80 / 0,26	2	1	- / -	6,24 / 0,34	2 / -
		100М								
29	Е21-95 17-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2 1Х10	2,50	6,67 / 4,87	1,37 / 0,45	17	12	3 / 1	8,67 / 0,58	22 / 1
		100М								
30	Е21-95 17-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 16 ММ2	0,50	6,67 / 4,87	1,37 / 0,45	3	2	- / -	8,67 / 0,58	4 / -
		100М								
31	Е21-96 17-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕ4ЕНИЕМ ДО 35 ММ2 1Х25	1,50	8,88 / 6,53	1,85 / 0,64	13	10	3 / 1	11,70 / 0,83	18 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
32	Е21-103 18-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ПВ-3	0,25	8,74	-	2	2	-	13,90	3
				7,77	-			-	-	-
		100М								
33	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ ДИАМ20ММ	6,00	15,90	0,22	95	46	1	14,00	84
				7,65	0,08			-	0,10	1
		100М								
34	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	15,90	0,22	8	4	-	14,00	7
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
35	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,70	20,60	0,35	14	6	-	16,00	11
				8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
36	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	15,60	0,75	8	5	-	17,00	9
				9,46	0,29			-	0,37	-
		100М								
37	Е21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	0,20	14,30	0,74	3	2	-	20,90	4
				11,60	0,50			-	0,65	-
		100М								
38	Е21-78 15-6	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40 ДИАМ26Х1,6	1,00	15,50	1,18	16	12	1	21,80	22
				12,00	0,80			1	1,03	1
		100М								
39	Е21-78 15-6	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	0,10	15,50	1,18	2	1	-	21,80	2
				12,00	0,80			-	1,03	-
		100М								
40	Е34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
		100М								
41	ЦСКЦЭ-84 1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11	1,00	185,00	0,98	185	11	1	18,24	18
		ШТ		11,40	0,36			-	0,46	-
42	ЦСКЦЭ-84 1-39	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47	1,00	149,00	0,98	149	11	1	18,08	18
		ШТ		11,30	0,36			-	0,46	-
43	ЦСКЦЭ-84 1-172	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6	1,00	41,30	0,06	41	2	-	2,59	3
		ШТ		1,62	0,02			-	0,03	-
44	ЦСКЦЭ-84 1-173	-ТО ЖЕ ОЩВ-12	1,00	58,00	0,09	58	2	-	3,23	3
		ШТ		2,02	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА ЯТП	0,02	124,00	5,00	2	2	-	138,00	3
				86,00	3,27			-	4,22	-
		100ШТ								
46	ЦСКЦЭ-84 1-256	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ТИПА ЯРП-20	1,00	8,82	0,10	9	2	-	2,48	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
47	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ТИПА К 1082	3,00	0,83	-	2	1	-	1,00	3
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
48	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,60	13,30	-	8	6	-	19,20	12
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ,								
49	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ НА ДВЕ ЦЕПИ	0,20	13,30	-	3	2	-	19,20	4
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ,								
50	Е21-117 23-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	0,30	13,50	-	4	3	-	19,90	6
				11,00	-			-	-	-
		100ШТ,								
51	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,15	12,90	-	2	2	-	19,20	3
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ,								
52	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,02	30,80	-	1	-	-	39,90	1
				21,40	-			-	-	-
		100ШТ,								
53	Е21-77 15-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6	0,47	14,30	0,74	7	5	-	20,90	10
		100М		11,60	0,50			-	0,65	-
54	Е21-77 15-5	-ТО ЖЕ 26Х1,6	0,23	14,30	0,74	3	3	-	20,90	5
		100М		11,60	0,50			-	0,65	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1535	335	85	587
	РУБ.			31	40
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	521	-	-	-
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.	11	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	4	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	19	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	4	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	566	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1007	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	168	-	-	-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	54	-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	31	-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	334	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	365	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1405	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	749	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1980	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	750	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	415	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
55	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3	28,00	1,40	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	С153-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	6,00	3,26	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4	35,00	1,91	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020.100/Р2,0-02УХЛ4	13,00	2,22	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	С153-132	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА ДС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75	4,00	2,18	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО	97,00	18,10	-	1756	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4		-	-			-	-	-
		ШТ								
61	1507 1-148	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛ2Х40	22,00	18,75	-	413	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	0,70	0,98	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
63	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,20	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
64	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,90	1,08	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,60	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
66	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	24,50	7,20	-	176	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
67	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	0,60	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
68	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	24,00	1,42	-	34	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
69	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,44	22,00	-	32	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,26	29,50	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
71	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,04	39,20	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,26	63,20	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М								
73	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,05	94,70	-	5	-	-	-	-
74	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М	0,15	138,00	-	21	-	-	-	-
75	С152-178	-ПРОВОД ПВ-3 1Х1 1000М	0,03	23,60	-	1	-	-	-	-
76	503-80086	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ20ММ 1000М	0,61	145,00	-	88	-	-	-	-
77	503-80087	-ТО ЖЕ,ДИАМ25ММ 1000М	0,05	220,00	-	11	-	-	-	-
78	503-80088	-ТО ЖЕ,ДИАМ32ММ 1000М	0,07	350,00	-	25	-	-	-	-
79	503-80090	-ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ 1000М	0,05	800,00	-	40	-	-	-	-
80	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6 М	48,00	0,32	-	15	-	-	-	-
81	С113-131	-ТО ЖЕ 26Х1,6 М	24,00	0,36	-	9	-	-	-	-
82	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	21,00	0,31	-	7	-	-	-	-
83	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	102,00	0,42	-	43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М								
84	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	10,20	0,56	-	6	-	-	-	-
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 М								
85	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
86	2405 1-338	-КОРОБКИ У-196 1000ШТ	0,10	60,00	-	6	-	-	-	-
87	092-01 С62	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В ШТ	60,00	0,59	-	35	-	-	-	-
88	092-01 С62	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ ШТ	20,00	0,79	-	16	-	-	-	-
89	092-01 С62	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	30,00	0,79	-	24	-	-	-	-
90	092-01 268	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ШТ	15,00	0,50	-	8	-	-	-	-
91	092-01 267	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ШТ	2,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3000	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2920	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2919	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			232	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3152	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3252	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4535	335	85		587
			РУБ.					31		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			521	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			11	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			566	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3927	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	54		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	334	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	365	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2919	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	188	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4557	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	749	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		649
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	414	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5232	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	750	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

22028-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ БИРНАС И.В

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ: КУЗНЕЦОВА Е.П

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД, ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			1580	1980	-	-	37,84
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			3000	3252	-	-	62,16
	ИТОГО:	М3	4035,68	4580	5232	1	1	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)
==========

```
1026    1    86232' Н*Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1027    2    Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180'
                 Р.П' ' 3' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ' Э1-5 А-8М*
1028    3    Н15=32' Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,8*
1029    4    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1030    5    Т1517#Д17#01-1117(=14)' 1' 46' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР11-7122' ШТ*
1031    6    Ц8-572-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7122*
1032    7    Т1504#01-061#01-078(=14)' 8' 12,60' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ' ШТ*
1033    8    Ц8-525-4' 7' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050 ТОК ДО 20А*
1034    9    Ц8-525-5' 1' ' ТО ЖЕ НА ТОК 32А*
1035   10    Т1504#01-255(=14)' 1' 92' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730' ШТ*
1036   11    Т1517#Д17#01-1130(=14)' 1' 6' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730' ШТ*
1037   12    Ц8-574-27' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1038   13    Т1517#Д17#01-1117(=14)' 1' 46' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ ПР-7120' ШТ*
1039   14    Ц8-572-5' 1' ' УСТАНОВКА ШКАФА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПУНКТА ПР11-7120*
1040   15    Т1504#01-061#01-078(=14)' 6' 12,60' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2050' ШТ*
1041   16    Ц8-525-4' 6' ' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ2050*
1042   17    Т1504#01-255(=14)' 1' 92' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3730' ШТ*
1043   18    Т1517#Д17#01-1130(=14)' 1' 6' УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3730' ШТ*
1044   19    Ц8-574-27' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ*
1045   20    Ц8-531-4' 6' ' МОНТАЖ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002*
1046   21    Т1504#Д12#04-548(=14)' 4' 11,60' СТОИМОСТЬ МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЛ122002' ШТ*
1047   22    Т1504#Д12#05-544(=14)' 2' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111102' ШТ*
1048   23    Е21-126#25-2' 28' ' + НСПОЗХ60*
1049   24    Е21-125#25-1' 6' ' + НСП9Х200*
1050   25    Е21-129#25-5' 35' ' + НБ006Х100*
1051   26    Е21-125#25-1' 4' ' + НП020Х100*
1052   27    Е21-127#25-3' 4' ' + ДС-19*
1053   28    Е21-135#26-1' 97' ' + ЛП002-2Х40*
1054   29    Е21-139#26-5' 22' ' + ПВЛ2Х40*
1055   30    Е21-93#17-1' 1400' ' + АПВ-3801Х2*
1056   31    Е21-94#17-2' 250' ' + 1Х4*
1057   32    Е21-94#17-2' 40*
1058   33    Е21-95#17-3' 250' ' + 1Х10*
1059   34    Е21-95#17-3' 50*
1060   35    Е21-96#17-3' 150' ' + 1Х25*
1061   36    Е21-103#18-1' 25' ' + ПВ-3*
1062   37    Ц8-417-5' 600' ' + ДИАМ20ММ*
1063   38    Ц8-417-5' 50*
1064   39    Ц8-417-6' 70*
1065   40    Ц8-417-7' 50*
1066   41    Е21-77#15-5' 20*
1067   42    Е21-78#15-6' 100' ' + ДИАМ26Х1,6*
1068   43    Е21-78#15-6' 10*
1069   44    Е34-502#101-2' 6*
1070   45    ЦТСКЦЭ-84#1-18(=7)' 1' 185#11,4#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11' ШТ*
1071   46    ЦТСКЦЭ-84#1-39(=7)' 1' 149#11,3#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47' ШТ*
1072   47    ЦТСКЦЭ-84#1-172(=7)' 1' 41,3#1,62#0,06#0,021' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6' ШТ*
1073   48    ЦТСКЦЭ-84#1-173(=7)' 1' 58#2,02#0,095#0,034' ТО ЖЕ ОЩВ-12' ШТ*
1074   49    Е21-152#27-7' 2' ' + ЯТП*
1075   50    ЦТСКЦЭ-84#1-256(=7)' 1' 8,82#1,55#0,1#0,02' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ТИПА ЯРП-20' ШТ*
1076   51    Ц8-408-3' 3' ' + ТИПА К 1082*
1077   52    Е21-114#23-2' 60*
1078   53    Е21-114#23-2' 20' ' + НА ДВЕ ЦЕПИ*
1079   54    Е21-117#23-5' 30' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
1080   55    Е21-119#23-7' 15*
```

```
1081   56   E21=120#23=8' 2*
1082   57   E21=77#15=5' 47' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6*
1083   58   E21=77#15=5' 23' ' ТО ЖЕ 26Х1,6*
1084   59   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1085   60   C153=36' 28*
1086   61   C153=19' 6*
1087   62   C153=137' 35*
1088   63   C153=140' 13*
1089   64   C153=132' 4*
1090   65   C153=152' 97*
1091   66   T1507#1=148(=22)(H25=9,9)' 22' 18,75' СВЕТИЛЬНИК ПВЛ2Х40' ШТ*
1092   67   C153=253' 7*
1093   68   C153=265' 62*
1094   69   C153=276' 19*
1095   70   C153=281' 6*
1096   71   C153=231' 245*
1097   72   C153=307' 6*
1098   73   C153=251' 240*
1099   74   C152=166' 1442*
1100   75   C152=167' 257,5*
1101   76   C152=168' 41,2*
1102   77   C152=169' 257,5*
1103   78   C152=170' 51,5*
1104   79   C152=171' 154,5*
1105   80   C152=178' 25,75' ' ПРОВОД ПВ-3 1Х1*
1106   81   H25=7,6*
1107   82   T503=80086(=22)' 606' 145' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ20ММ' 1000М*
1108   83   T503=80087(=22)' 50,5' 220' ТО ЖЕ,ДИАМ25ММ' 1000М*
1109   84   T503=80088(=22)' 70,7' 350' ТО ЖЕ,ДИАМ32ММ' 1000М*
1110   85   T503=80090(=22)' 50,5' 800' ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ' 1000М*
1111   86   C113=130' 48' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 20Х1,6*
1112   87   C113=131' 24' ' ТО ЖЕ 26Х1,6*
1113   88   C113=14' 21*
1114   89   C113=15' 102*
1115   90   C113=16' 10,2*
1116   91   C156=240' 2*
1117   92   T2405#1=338(=22)(H25=7,3)' 95' 60' КОРОБКИ У=196' 1000ШТ*
1118   93   H25=8*
1119   94   T092=01#СБ2(=22)' 60' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В' ШТ*
1120   95   T092=01#СБ2(=22)' 20' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
1121   96   T092=01#СБ2(=22)' 30' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
1122   97   H25=8,2*
1123   98   T092=01#268(=22)' 15' 0,50' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ' ШТ*
1124   99   T092=01#267(=22)' 2' 0,58' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
1125  100   КСТЕПОЧКИН Е.П' БИРНАС Н.В' ПОРФИРЬЕВ Д.В' КУЗНЕЦОВА Е.П*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: СС СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,881 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	765 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,547 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,41 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ												
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	3,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1				
		ШТ		0,31	-			-	-	-				
2	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ТПП	0,05	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1				
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-				
3	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ТРП	0,80	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3				
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1				
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3				
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-				
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ												
5	6203 П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	3,00	7,70	-	23	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
6	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-				
		1000М		-	-			-	-	-				
7	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,08	10,60	-	1	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
8	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			36	5	2		8
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

РАЗДЕЛ 2. Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96	-	16	5	-	7,12	7
				4,95	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ.АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	3,17	0,41	3	2	-	2,00	2
				1,53	0,13			-	0,17	-
		ВВОД								
12	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	11,00	2,73	-	30	26	-	4,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		2,34	-			-	-	-
13	Ц8-407-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПБЖ	0,10	3,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М								
				2,36	0,71			-	0,92	-
14	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПТПЖ	2,00	4,88	2,33	10	5	4	4,00	8
		100М								
				2,36	0,71			1	0,92	2
15	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ								
				0,37	-			-	-	-
16	Е21-118 23-6	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,11	11,30	-	1	1	-	18,60	2
				10,30	-			-	-	-
		100ШТ,								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
17	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	11,00	0,16	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С155-12	-КОРОБКА УРК-4	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
19	092 С61	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАГ-10М	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2	0,01	21,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
21	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,21	22,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		76	41	4		68

				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		16	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	41	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	82	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
				2,35	2,72			3	3,51	4
23	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
				7,08	2,01			2	2,59	3
24	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ ШТ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
				0,97	-			-	-	-
25	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
				1,31	-			-	-	-
26	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	3,00	0,58	-	2	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-
27	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 3.5КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ 100М	0,05	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
28	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ		1,36	-			-	-	-
29	Ц10-606-17	УСИЛИТ, -СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
30	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-6	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ КОСТ	1,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1	1,00	2,00	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,01	342,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	114	26	14		30
	РУБ.			5		7
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	114	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	3	-	-		-
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.	-	-	9		-
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.	-	-	5		-
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	26	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	31	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	69	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	23	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	12	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.	-	3	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	10	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	18	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	147	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	71	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч	-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	34	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.	147	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	71	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г.ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
36	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	5,00	1,18	-	6	5	-	2,00	10
		ШТ		1,04	-			-	-	-
37	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,90	12,70	3,71	11	7	3	13,00	12
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
38	1602 КН2 П5-0120	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЭП-220	5,00	3,30	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С152-195	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:95	0,09	1400,00	-	130	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			164	12	3		22
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Д.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20 17,70	- -	20	18	- -	26,00 -	26 -
41	Ц10-743-12	-ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИТМ ШТ	104,00	3,91 2,79	- -	407	290	- -	4,00 -	416 -
42	Ц10-54-12	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП 100М	5,00	11,20 10,80	- -	56	54	- -	19,00 -	95 -
43	Ц8-409-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ 100М	0,25	4,88 2,36	2,33 0,71	1	1	- -	4,00 0,92	1 -
44	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	4,00	0,14 0,14	- -	1	1	- -	0,22 -	1 -
45	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	1,18 1,04	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
46	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ ШТ	40,00	0,41 0,37	- -	16	15	- -	1,00 -	40 -
47	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	278,00 57,60	58,40 18,20	3	1	- -	103,00 23,48	1 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ И ОБОРУДОВАНИЕ								
48	1602 1980/8	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-43 ШТ	1,00	170,00 -	- -	170	-	- -	- -	- -
49	2402 04-059	-ДАТЧИК ИТМ ШТ	104,00	0,14 -	- -	15	-	- -	- -	- -
50	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,52	10,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
51	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-76/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	1,00	1,91 -	- -	2	-	- -	- -	- -
52	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,03	22,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М								
53	36-09 10130	-РЕЗИСТОР МЛТ ШТ	4,00	0,11 -	- -	1	-	- -	- -	- -
54	1504 19-142	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В ШТ	1,00	14,70 -	- -	15	-	- -	- -	- -
55	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	40,00	0,14 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ. ---- РУБ.			720	381	- -		582 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	381	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	381	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	125	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	169	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	674	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	436	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1106	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	674	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		609
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	436	-		-

РАЗДЕЛ 6. Е,МАТЕРИАЛЫ

		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
56	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0,30	51,80 14,90	1,60 0,10	16	4	- -	26,00 0,13	8 -
57	Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,05	58,80 14,90	1,70 0,20	3	1	- -	26,00 0,26	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
58	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,10	27,00	0,90	3	1	-	12,00	1
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
59	Е34-502 101-2	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	0,06	123,00	-	7	1	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
		100М								
60	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	15,60	0,75	1	-	-	17,00	1
				9,46	0,29			-	0,37	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
61	503-80089	-ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ40ММ	0,01	530,00	-	3	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		33	7	-		12
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1143	472	23		722
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			205	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			943	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	471	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	479	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			385	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	160	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	217	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	880	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	546	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1640	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	881	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		765
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	547	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ КУЗНЕЦОВА Е.П.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			37	41	-	-	2,50
2	Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			76	116	-	-	7,07
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			114	147	-	-	8,96
4	Г,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			164	187	-	-	11,40
5	Д,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			731	1106	-	-	67,44
6	Е,МАТЕРИАЛЫ			33	43	-	-	2,62
	ИТОГО:	М3	4035,68	1155	1640	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1126   1   86233' Н9Г1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 4035,68' М3*
1127   2   Ю' ' ' 2435' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180'
                Р,П' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СС СО 1-3*
1128   3   Н15=33*
1129   4   РА,ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
1130   5   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1131   6   Ц10-127-5' 3*
1132   7   Ц8-149-1' 5' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ ТПП*
1133   8   Ц8-409-1' 80' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ТРП*
1134   9   Ц10-972-10' 1*
1135  10   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1136  11   Т6203#П12(=14)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,8)' 3' 7,7' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72' ШТ*
1137  12   С151-2526' 5*
1138  13   С152-488' 82,4*
1139  14   С155-17' 1*
1140  15   РБ,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
1141  16   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1142  17   Е34-641#124-1(А1,1,14)' 1*
1143  18   Ц10-397-5' 1*
1144  19   Ц10-972-18' 1*
1145  20   Ц10-397-7' 11*
1146  21   Ц8-409-1' 10' ' ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ ПВЖ*
1147  22   Ц8-409-1' 200' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПТПЖ*
1148  23   Ц10-975-12' 3*
1149  24   Е21-118#23-6' 11*
1150  25   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1151  26   С155-22' 11*
1152  27   С155-12' 3' ' КОРОБКА УРК-4*
1153  28   Т092#СБ1(=22)(Н25=7,7)' 1' 6,14' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАГ-10М' ШТ*
1154  29   С152-490' 10,3*
1155  30   С152-495' 206*
1156  31   РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
1157  32   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1158  33   Ц10-604-1' 1*
1159  34   Ц10-604-3' 1*
1160  35   Ц10-604-9' 1*
1161  36   Ц10-605-2' 1*
1162  37   Ц10-605-1' 3*
1163  38   Ц8-149-1' 5*
1164  39   Ц10-606-16' 1*
1165  40   Ц10-606-17' 1*
1166  41   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1167  42   Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
1168  43   Т1601-2394(=22)(Н25=14)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ' ШТ*
1169  44   С155-16' 1' ' КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-6*
1170  45   Т1601-2496(=22)(Н25=7,3)' 1' 0,43' КОРОБКА ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ КОСТ' ШТ*
1171  46   Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 1' 2,0' КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1' ШТ*
1172  47   С151-2772' 5*
1173  48   РГ,ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
1174  49   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1175  50   Ц10-744-5' 5*
1176  51   Ц8-402-2' 90*
1177  52   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1178  53   Т1602#КН2#П5-0120(=22)(Н25=8,2)' 5' 3,30' ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ЭП-220' ШТ*
1179  54   С152-195' 92,7*
1180  55   РД,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
```

```
1181   56   Ц10-742-1! 1*
1182   57   Ц10-743-12! 104! ! ДАТЧИК ТЕПЛОВОЙ ИТМ*
1183   58   Ц10-54-12! 500! ! ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ТРП*
1184   59   Ц8-409-1! 25! ! ПРОКЛАДКА ПРОВОДА АПВ*
1185   60   Ц11-580-11! 4*
1186   61   Ц10-744-5! 1*
1187   62   Ц10-975-12! 40*
1188   63   Ц8-594-1! 1*
1189   64   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1190   65   Т1602#1980/8(=14)(Н24=1)(Н25=3,4)(Н27=1,2)(Н28=0,8)! 1! 170! ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-43! ШТ*
1191   66   Т2402#04-059(=22)(Н25=10,8)! 104! 0,14! ДАТЧИК ИТМ! ШТ*
1192   67   С152-488! 515*
1193   68   С153-137! 1*
1194   69   С152-166! 25,75*
1195   70   Т36-09#10130(=22)(Н25=8,2)! 4! 0,11! РЕЗИСТОР МЛТ! ШТ*
1196   71   Т1504#19-142(=22)(Н25=8)! 1! 14,70! ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 220В! ШТ*
1197   72   С155-13! 40*
1198   73   РЕ,МАТЕРИАЛЫ*
1199   74   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1200   75   Ц8-472-8! 30*
1201   76   Ц8-472-9! 5*
1202   77   Ц8-472-2! 10*
1203   78   Е34-502#101-2! 6*
1204   79   Ц8-417-7! 5*
1205   80   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1206   81   Т503-80089(=22)(Н25=7,6)! 6! 530! ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ДИАМ40ММ! 1000М*
1207   82   КСТЕПОЧКИН Е,П! БИРИАС Н,В! ПОРФИРЬЕВ А,В! КУЗНЕЦОВА Е,П*
```

22028-05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

НА АВТОМАТИКА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ
С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180

ОСНОВАНИЕ: А-С01-4 АС021-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,076 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,045 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4035,68 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ									
1	1517 Д7 01-1016	-ЩИТ ЩШМ 1000Х600Х350 ШТ	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-	
2	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШТ	1,00	3,09 / 1,87	0,32 / 0,11	3	2	-	3,00 / 0,14	3	
3	1504 18-011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3 ШТ	5,00	0,80	-	4	-	-	-	-	
4	1517 1-444	-УСТАНОВКА КЕ-011У3 ШТ	5,00	1,25	-	6	-	-	-	-	
5	1504 06-418	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5313 ШТ	1,00	4,35	-	4	-	-	-	-	
6	1517 1-447	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5313 ШТ	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-	
7	1504 06-416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311 ШТ	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-	
8	1517 1-445	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5311 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-	
9	1504	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01-006	А63-МГ								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-МГ	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
	1-351	ШТ								
				-	-			-	-	-
11	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ	3,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		АС-220								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ	3,00	0,75	-	2	-	-	-	-
	1-481	Ц-220-10								
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2	5,00	5,40	-	27	-	-	-	-
	12-12050	ШТ								
				-	-			-	-	-
14	1517	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2	5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
	1-429	ШТ								
				-	-			-	-	-
15	1504	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-32 УХЛ4	1,00	18,40	-	18	-	-	-	-
	12-004	ШТ								
				-	-			-	-	-
16	1517	-УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-43-32 УХЛ4	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
	1-429	ШТ								
				-	-			-	-	-
17	1706-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
	1-387	С ОПРАВОЙ У2-05 ГРАД-240-291								
	1-753	ШТ		-	-			-	-	-
18	1706-48-1-	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
	387	БЕЗ ОПРАВЫ								
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	3,00	0,21	-	1	1	-	0,50	1
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,21	-			-	-	-
20	1706-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С	2,00	2,35	-	5	-	-	-	-
	1-287	ОПРАВОЙ ПРЯМОЙ П5,2,160,103								
	1-752	ШТ		-	-			-	-	-
21	1706-48	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ	1,00	0,85	-	1	-	-	-	-
	1-285	ШТ								
				-	-			-	-	-
22	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	3,00	0,21	-	1	1	-	0,50	1
		СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ								
		ШТ		0,21	-			-	-	-
23	1704	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
	Д9,10	ШТ								
	1-1197			-	-			-	-	-
24	Ц11-56-3	-УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ	1,00	2,26	-	2	2	-	7,00	7
		ДТКБ-49								
		КОМПЛ		2,22	-			-	-	-
25	1704	-ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
	10040	ТУДЭ-4								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКО								
		Е		0,35	-			-	-	-
		ШТ								
27	1504	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
	18-119	ПКУ15-19,331-40У3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		---	---			---	---	---
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА		1,15	0,01			-	0,01	-
		КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
29	1504	-ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
	18-093			---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ		---	---			---	---	---
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА		1,15	0,01			-	0,01	-
		КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С								
		КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
31	1602	-ЗВОНОК НА 220В ЗВП	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
	КН2			---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
	05-0114									
32	1517	-УСТАНОВКА ЗВОНКА	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
	1-478			---	---			---	---	---
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
		АППАРАТОВ И		---	---			---	---	---
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,33	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ								
		КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ								
		СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ								
		ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ								
		ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ								
		РОЗЕТКА И Т.П,								
		ШТ								
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ МАРКИ	0,70	4,88	2,33	3	2	1	4,00	3
		ПВ1,АПВ СЕЧ ДО 2ММ2 В ТРУБЫ		---	---			---	---	---
		100М		2,36	0,71			-	0,92	1
35	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ КВВГ В	0,04	10,00	0,27	1	-	-	11,00	-
		ТРУБЫ		---	---			---	---	---
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
36	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО	10,00	0,54	-	5	5	-	1,00	10
		ЖИЛ, ДО:10		---	---			---	---	---
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
37	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	3,80	1,21	-	5	4	-	2,00	8
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		---	---			---	---	---
		100М		1,14	-			-	-	-
38	Ц11-953-11	-РАЗДЕЛКА ПРОВОДОВ СЕЧ 2ММ2	20,00	1,04	-	21	19	-	1,00	20
		КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 10		---	---			---	---	---
		1КОНЕЦ		0,93	-			-	-	-
39	Ц11-582-1	-КОРОБКА	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО		---	---			---	---	---
		ЗАЖИМОВ,ДО: 8		0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
40	Ц11-582-2	-КОРОБКА	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО		---	---			---	---	---
		ЗАЖИМОВ,ДО:16		0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			240	40	1		61
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			286	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
41	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,05	23,60 -	-	1	-	-	-	-
42	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,41	22,00 -	-	9	-	-	-	-
43	2405 1-390	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16 ШТ	1,00	3,45 -	-	3	-	-	-	-
44	2405 1-389	-ТО ЖЕ,КСК-8. ШТ	2,00	2,20 -	-	4	-	-	-	-
45	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ	-	229,00 -	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х1 1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			258	40	1		61
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			305	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТЕПОЧКИН Е.П

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРОВЕРИЛ ПОРФИРЬЕВ А.В

ПЕРФОРАЦИЯ: КУЗНЕЦОВА Е.П

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ			247	286	-	-	93,77
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ			18	19	-	-	6,23
	ИТОГО:	М3	4035,68	265	305	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)
==========

```
1208   1   Э86234/ Н9Г1В1/ / / 1,1/ / / / 4035,68/ М3*
1209   2   Ю/ / / 2435/ / К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ  ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ НА 90 МЕСТ С УВЕЛИЧЕНИЕМ МЕСТ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ДО 180/
               Р П/ / 5/ АВТОМАТИКА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ/ А-СО1-3 АСО21-2*
1210   3   Н15=32/ Н23=2/ Н24=1/ Н25=3,4/ Н27=1,2/ Н28=0,8*
1211   4   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ*
1212   5   Т1517#Д7#01-1016(=14)/ 1/ 30/ ЩИТ ЩШМ 1000Х600Х350/ ШТ*
1213   6   Ц11-680-3/ 1*
1214   7   Т1504#18-011(=14)/ 5/ 0,80/ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011У3/ ШТ*
1215   8   Т1517#1-444(=14)/ 5/ 1,25/ УСТАНОВКА КЕ-011У3/ ШТ*
1216   9   Т1504#06-418(=14)/ 1/ 4,35/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5313/ ШТ*
1217  10   Т1517#1-447(=14)/ 1/ 3,70/ УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5313/ ШТ*
1218  11   Т1504#06-416(=14)/ 2/ 2,15/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311/ ШТ*
1219  12   Т1517#1-445(=14)/ 2/ 1,25/ УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ УП5311/ ШТ*
1220  13   Т1504#01-006(=14)/ 1/ 1,45/ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-МГ/ ШТ*
1221  14   Т1517#1-351(=14)/ 1/ 1,05/ УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-МГ/ ШТ*
1222  15   Т1507-5051(=14)/ 3/ 0,38/ АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ АС-220/ ШТ*
1223  16   Т1517#1-481(=14)/ 3/ 0,75/ УСТАНОВКА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ Ц-220-10/ ШТ*
1224  17   Т1504#12-12050(=14)/ 5/ 5,40/ РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2/ ШТ*
1225  18   Т1517#1-429(=14)/ 5/ 3,75/ УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2/ ШТ*
1226  19   Т1504#12-004(=14)/ 1/ 18,40/ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-43-32 УХЛ4/ ШТ*
1227  20   Т1517#1-429(=14)/ 1/ 3,75/ УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-43-32 УХЛ4/ ШТ*
1228  21   Т1706-48#1-387#1-753(=14)/ 2/ 2,95/ ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ У2-05 ГРАД-240-291/ ШТ*
1229  22   Т1706-48-1-387(=14)/ 1/ 0,95/ ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ БЕЗ ОПРАВЫ/ ШТ*
1230  23   Ц11-1-1/ 3*
1231  24   Т1706-48#1-287#1-752(=14)/ 2/ 2,35/ ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ С ОПРАВОЙ ПРЯМОЙ П5,2,160,103/ ШТ*
1232  25   Т1706-48#1-285(=14)/ 1/ 0,85/ ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ/ ШТ*
1233  26   Ц11-1-1/ 3*
1234  27   Т1704#Д9,10#1-1197(=14)/ 1/ 3,60/ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49/ ШТ*
1235  28   Ц11-56-3/ 1/ / УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-49*
1236  29   Т1704#10040(=14)/ 1/ 20,60/ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТУДЭ-4/ ШТ*
1237  30   Ц11-4-3/ 1*
1238  31   Т1504#18-119(=14)/ 1/ 10,40/ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-40У3/ ШТ*
1239  32   Ц8-529-1/ 1*
1240  33   Т1504#18-093(=14)/ 1/ 1,95/ ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ222-2У3/ ШТ*
1241  34   Ц8-529-1/ 1*
1242  35   Т1602#КН2#05-0114(=14)/ 1/ 8,70/ ЗВОНОК НА 220В ЗВП/ ШТ*
1243  36   Т1517#1-478(=14)/ 1/ 0,95/ УСТАНОВКА ЗВОНКА/ ШТ*
1244  37   Ц8-574-56/ 1*
1245  38   Ц8-409-1/ 70/ / ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ МАРКИ ПВ1,АПВ СЕЧ ДО 2ММ2 В ТРУБЫ*
1246  39   Ц8-149-1/ 4/ / ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАРКИ КВВГ В ТРУБЫ*
1247  40   Ц11-711-1/ 10*
1248  41   Ц8-409-11/ 380*
1249  42   Ц11-953-11/ 20/ / РАЗДЕЛКА ПРОВОДОВ СЕЧ 2ММ2 КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 10*
1250  43   Ц11-582-1/ 2*
1251  44   Ц11-582-2/ 1*
1252  45   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
1253  46   С152-178/ 50,1,03*
1254  47   С152-166/ 400,1,03*
1255  48   Т2405#1-390(=22)(Н25=7,3)/ 1/ 3,45/ КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16/ ШТ*
1256  49   Т2405#1-389(=22)(Н25=7,3)/ 2/ 2,20/ ТО ЖЕ,КСК-8/ ШТ*
1257  50   С151-1815/ 4*
1258  51   КСТЕПОЧКИН Е,П/ БИРНАС Н,В/ ПОРФИРЬЕВ А,В/ КУЗНЕЦОВА Е,П*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту детского яслей-сада на 90 мест

Основание: СНиП IУ-I3-82
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 34,66 тыс.руб.
в том числе:
а) обоудование 33,92 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I4 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 378,44 руб.
Iм2 общей площади здания 32,53 руб.
Iм3 объема здания 8,44 руб.

№№ пп.	№ укрупнен. сметных норм ед.расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед.изм	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатац. машин в т.ч. зарплата	Нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Стоимость мебели, оборудования и инвентаря по возрастным группам									
I.	СНиП IУ-I3-82 сб.5.3 таб.I	Группа от I года до 2-х лет	мест	20	I7I,9			3438			
2.	-"-	Группа от 2-х лет до 3-х лет	мест	20	I9I,5			3830			
3.	-"-	Группа от 3 лет до 7 лет	"	50	206,3			I03I5			
		Итого:	руб.					I7583			
		Плановые накопления 8%	"					I407			
		Итого по разделу I	"					I8990			
		П. Стоимость мебели, оборудования и инвентаря обслуживающих помещений									
I.	СНиП IУ-I3-82 Сб.5,3 т.2	Мебель	мест	90	29			26I0			
2.	-"-	Оборудование	мест	90	52,7			4743			
		в том числе: а) монтируемое	"	90	37,2			3348			
		в том числе: монтаж	"	90	I,50			I35			
		б) немонтируемое	"	90	I5,60			I404			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	СНиП IУ-I3-82 сб.5,3 таб.2	Инвентарь	"	90	69,I			62I9			
4.	-"-	Противопожарный инвентарь	"	90	I,I			99			
		Итого:	руб.					I367I			
		Плановые накопления 8%	руб.					I094			
		Итого по разделу П	"					I4765			
		Всего по разделу I+П	"					33755			
	Тех.ч. п.9	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря - I% от 30407 руб.	"					304			
		Всего по смете:						34059			
	-"-п.I2	Возврат от реализации тары - 0,75%	"					255			

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил рук.бригады А.И.Пижонкова

Проверил зам.зав.расчетного отдела Д.В.Порфирьев

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела "Земляные работы"

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.	I2	шт	-	I24

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Фундаменты"

Вспомогательная таблица № 2

объемов работ для вариантов буронабивных свай

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		м3	I8,88	-
2.		шт	24	I7
3.		шт	5	9
4.		шт	I20	-
5.		м3	-	58,56
6.		м3	20,77	-
7.		м3	I,83	6I,56
8.		м3	0,27	0,24
9.		шт	35	-
I0.		шт	22	-
II.		шт	63	-
I2.		шт	5	9
I3.		шт	I9	I7
I4.		шт	5	-

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

СМЕТА № I
на общестроительные работы
раздела "Стены" подземной части

Вспомогательная таблица №
объемов работ для вариантов внутренних стен при буронабивных сваях

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		шт	I60	-
2.		шт	36	-
3.		м3	-	85
4.		м3	9I,35	I77,63
5.		шт	38	-
6.		шт	8	-
7.		шт	I02	-
8.		шт	7	-
9.		шт	28	-
I0.		шт	I3	-

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Стены" надземной части

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов монолитных внутренних стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		шт	I4	-
2.		шт	I2	-
3.		шт	20	-
4.		м3	-	62,78
5.		м3	-	63,72
6.		шт	I2	-
7.		шт	4	-
8.		шт	4	-
9.		шт	7	-
I0.		шт	5	-
II.		шт	6	-
I2.		шт	4	-
I3.		шт	2	-
I4.		шт	2	-
I5.		т	0,03	0,I3
I6.		т	0,93	I,02
I7.		т	0,I9	0,29
I8.		т	0,07	0,I3

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Перегородки"

Вспомогательная таблица №

объемов работ для вариантов керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		м2	II5,65	-
2.		м2	420,82	-
3.		шт	-	20
4.		шт	-	2
5.		шт	-	II
6.		шт	-	I
7.		шт	-	4
8.		шт	-	3
9.		шт	-	9
I0.		шт	-	4
II.		шт	-	I
I2.		шт	-	I
I3.		шт	-	II
I4.		шт	-	33

Составила: В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до I80

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Окна"

Вспомогательная таблица № объемов работ для вариантов столярки

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ			
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ		
				спаренное остекление	тройная столярка	стеклопакеты
I	2	3	4	5	6	7
I.		м2	35,22	35,22	-	-
2.		м2	2I0,4	2I0,4	-	-
3.		м2	-	-	35,22	49,54
4.		м2	-	-	2I0,4	I95,6
5.		м2	9,6	9,6	-	-
6.		м2	4,89	4,89	-	-
7.		м2	-	-	9,6	I4,4
8.		м2	-	-	4,89	-
9.		м2	60,52	60,52	60,52	60,04
I0.		м	54I,98	54I,98	54I,98	580,I7
II.		м2	245,62	-	-	-
I2.		м2	I4,49	-	-	-
I3.		м2	-	-	245,62	-
I4.		м2	-	245,62	-	-
I5.		м2	-	-	I4,49	-
I6.		м2	-	I4,49	-	-
I7.		к-т	7I	7I	-	-
I8.		к-т	32	32	-	-
I9.		к-т	-	-	7I	87
20.		к-т	-	-	32	24
2I.		к-т	4	4	-	-
22.		к-т	I	I	-	-
23.		к-т	-	-	6	6

I	2	3	4	5	6	7
24.		м2	-	-	-	259,54
25.		м2	34,08	-	-	-
26.		м2	I0,88	-	-	-
27.		м2	I0,74	-	-	-
28.		м2	4,82	-	-	-
29.		м2	88,I6	-	-	-
30.		м2	I0,3	-	-	-
3I.		м2	62,I6	-	-	-
32.		м2	24,48	-	-	-
33.		м2	9,6	-	-	-
34.		м2	4,89	-	-	-
35.		м2	-	34,08	-	-
36.		м2	-	I0,88	-	-
37.		м2	-	I0,74	-	-
38.		м2	-	4,82	-	-
39.		м2	-	88,I6	-	
40.		м2	-	I0,3	-	
4I.		м2	-	62,I6	-	-
42.		м2	-	24,48	-	-
43.		м2	-	9,6	-	-
44.		м2	-	4,89	-	-
45.		м2	-	-	34,08	-
46.		м2	-	-	I0,88	-
47.		м2	-	-	I0,74	-
48.		м2	-	-	4,82	-
49.		м2	-	-	88,I6	-
50.		м2	-	-	I0,3	-
5I.		м2	-	-	62,I6	-
52.		м2	-	-	24,48	-
53.		м2	-	-	9,6	-
54.		м2	-	-	4,89	-
55.		м2	I67,84	I67,84	I67,84	I67,59
56.		м	607.02	607,02	607,02	649,79

Составила: Глянцева В.Глянцева

Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением количества мест на летний период до 180

СМЕТА № I

на общестроительные работы раздела "Внутренняя отделка"

Вспомогательная таблица

объемов работ для вариантов монолитных внутренних стен

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I.		м2	I7I4,72	2I07,I
2.		м2	63I,5I	I023,89
3.		м3	I5,3	22,96

Составила: В.Глянцева

РАСЧЕТ № I

на изготовление встроенного шкафа ВШ-I/ВШ-2

№№ пп	Обозначение принят. един. сметн. стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич. един. изм.	Сметная стоимость Един.	Общая
I.	2	3	4	5	6	7
I.	I0-I50 29-I	Установка по месту шкафных стенок	м2	0,87	0,8I	0,7
2.	I0-I5I 29-2	То же, полок	м2	2,44	0,9	2,20
3.	I0-I52 29-3	Установка блоков дверных шкафных	I0 бл.	0,I	8,99	0,9
4.	I0-I53 29-4	То же, антресольных	I0 бл.	0,I	4,8I	0,48
5.	I0-I55 29-6	Установка плинтусов и наличников	I00 п.м.	0,0II	4,43	0,05
6.	I0-I55 29-6	Установка монтажной доски	I00 п.м.	0,0I	4,43	0,04
7.	Ц.I.ч.I п.450	Скобяные изделия для шкафных и антресольных блоков	к-т	4	3,I7	I2,68
8.	Ц.I.ч.П п.434	Блок дверной шкафной 2БД-4	м2	I,4	I6,7	23,38
9.	п.455	Блок дверной антресольный 2АД-4	м2	0,54	26	I4,04
I0.	п.489	Полка антресольная ПА2-6	м2	0,34	I0,7	3,64
II.	п.485	Полка переставная ПП-2-6	м2	2,I	I0,7	22,47
I2.	п.477	Стенка боковая 2СБ-2	м2	0,87	I0,8	9,4
I3.	п.49I	Наличник Н-2	м	0,9	0,2I	0,I9
I4.	п.494	Плинтус ПЛ-I	м	0,34	0,87	0,30
I5.	п.3I9	Монтажная доска	м	I,I2	0,48	0,54
		Итого:	руб			9I,0I
		Итого без стоимости полок переставных	руб			68,54
		Затраты труда	чел.час			4,7

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Детские ясли-сад на 90 мест с увеличением мест на летний период до I80

Ресурсы	Количество		
	Варианты		
	I	2	3
I	2	3	4
<u>Общестроительные работы</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	I2422,2		
Заработная плата, руб.	I0826		
Строительные машины, руб.	2658		
<u>Санитарно-технические работы</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	I858,73		
Заработная плата, руб.	I326		
Строительные машины, руб.	55		
<u>Электрооборудование</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	54I,33		
Заработная плата, руб.	4I6		
Строительные машины, руб.	85		
<u>Слаботочные устройства</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	722,65		
Заработная плата, руб.	547		
Строительные машины, руб.	23		
<u>Автоматика приточной системы</u>			
Затраты труда, чел.-ч.	62,34		
Заработная плата, руб.	45		
Строительные машины, руб.	I		
<u>Всего</u>:			
Затраты труда, чел.-ч.	I5607,25		
Заработная плата, руб.	I3I60		
Строительные машины, руб.	2822		

Заведующий расчетным отделом Е.П.Степочкин

Составил старший инженер Г.В.Андрейченкова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 490 Инв.№ 22028-05 тираж 40
Сдано в печать 23.12. 1987г цена 4-83