ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I55

Сельский дом культуры со зрительным залом
на 300 мест

АЛЬБОМ УП.86

СМЕТЫ

КФ ЦИТП инв. № 7019/7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I55

Сельский дом культуры со зрительным залом на 300 мест

АЛЬБОМ УП.86

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	- 336,93 тыс.руб.
в т.ч.СМР	- 272,63 тыс.руб.
I м3 здания	- 25,09 руб.
I м2 общей площади	- I59,I2 руб.
I м2 рабочей площади	- I88,96 руб.
I место	- II23,I руб.

Разработан институтом
"Укрниипграждансельстрой"

Главный инженер института — В.К.Михайленко

Главный архитектор проекта — Л.А.Кравченко

Начальник сметного отдела — Р.М.Пешехонов

Нормоконтролер — Л.И.Филина

Введен в действие институтом
"Укрниипграждансельстрой"
Приказ № 45 от 1.06.87г.

© КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

КФ ЦИТП инв. №7019/7

О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
I.	Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета	5
3.	смета № I-I на общестроительные работы	9
4.	смета № I-2 на отопление	54
5.	смета № I-3 на вентиляцию	58
6.	смета № I-4 на холодное водоснабжение	64
7.	смета № I-5 на горячее водоснабжение	69
8.	смета № I-6 на канализацию	72
9.	смета № I-7 на водостоки	75
I0.	смета № I-8 на монтаж электроосвещения	77
II.	смета № I-9 на монтаж радиофикации	86
I2.	смета № I-I0 на монтаж звукофикации	89
I3.	смета № I-II на монтаж электрочасофикации	94
I4.	смета № I-I2 на монтаж телефонизации	97
I5.	смета № I-I3 на монтаж молниезащиты	I00
I6.	смета № I-I4 на монтаж силового электрооборудования	I02
I7.	смета № I-I5 на монтаж сети телевидения	I08
I8.	смета № I-I6 на монтаж постановочного освещения	III
I9.	смета № I-I7 на монтаж автоматизации приточных систем	I20
20.	смета № I-I8 на монтаж автоматизации дренчерных систем	I25
2I.	смета № I-I9 на монтаж режиссерской сигнализации и цепей управления сценическим оборудованием	I30
22.	смета № I-20 на монтаж механического оборудования сцены	I37
23.	смета № I-2I на монтаж кинотехнологического оборудования	I45
24.	смета № I-22 на монтаж автоматической пожарной сигнализации	I5I
25.	смета № I-23 на приобретение технологического оборудования	I55
26.	Сводная ведомость затрат труда	I56
27.	Смета № I-24 на вариант отопления	I57
28.	Дополнительные единичные расценки	I6I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочим чертежам типового проекта дома культуры с залом на 300 мест составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82".

Сметная стоимость определена в нормах и ценах, введенных в действие с I января I984 г. для территориального района I.I, привязанных к условиям строительства в Московской области.

Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий определена по "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия", разработанному институтом "Мосгражданпроект" и утвержденному Мособлсоветом от 7.0I.83 г.

В смете на основной вариант проектного решения приняты:

I. Фундаменты - из сборных бетонных и железобетонных плит.
2. Стены - кладка из керамического кирпича.
3. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты.
4. Крыша - совмещенная невентилируемая.
5. Перегородки - шлакобетонные, гипсоблочные, кирпичные.
6. Полы - мозаичные, дощатые, цементные, из керамических плиток, паркетные.
7. Окна - со спаренными переплетами.
8. Двери - щитовые.
9. Внутренняя отделка - штукатурка стен и перегородок с последующей окраской.
I0. Наружная отделка - штукатурка цементным раствором с мелким набрызгом с добавлением мраморной крошки.

Внутреннее инженерное оборудование: отопление и водоснабжение от внешних сетей.

Канализация - в наружную сеть.

Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Электроснабжение - осветительное и силовое.

Слаботочные устройства - радио, телефон, телевидение.

В сметах приняты накладные расходы:

на строительные работы - I6,5%.
на сантехнические работы - I3,3%.
на металлоконструкции - 8,6%.
плановые накопления - 8%.

На вариантные решения проекта составлены сметы:

I. Отопление при нар.температуре -20°.

Составила Блюз

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту сельского дома культуры с залом на 300 мест

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 336,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /мощность, вместимость, производительность и т.п./ - II23,I руб.
2. I м2 общей площади здания - I96,65 руб.
3. I м3 объема здания - 3I,0I руб.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основная	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	№ I-I	Общестроительные работы	2I8,26	-	-	-	2I8,26	-	-	-	м3	I0864,5	20,09
2.	№ I-2	Отопление	5,99	-	-	-	5,99	-	-	-	"	-"-	0,55
3.	№ I-3	Вентиляция	7,83	-	-	-	7,83	-	-	-	"	-"-	0,72
4.	№ I-4	Холодное водоснабжение	4,3I	-	-	-	4,3I	-	-	-	"	-"-	0,40
5.	№ I-5	Горячее водоснабжение	0,43	-	-	-	0,43	-	-	-	"	-"-	0,04
6.	№ I-6	Канализация	I,57	-	-	-	I,57	-	-	-	"	-"-	0,I4
7.	№ I-7	Водостоки	0,48	-	-	-	0,48	-	-	-	"	-"-	0,04
8.	№ I-8	Электроосвещение	9,55	-	-	-	9,55	-	-	-	"	-"-	0,88
9.	№ I-9	Радиофикация	-	0,I8	0,06	-	0,24	-	-	-	"	-"-	0,02
I0.	№ I-I0	Звукофикация	-	I,24	I,86	-	3,I	-	-	-	"	-"-	0,29
II.	№ I-II	Электрочасофикация	-	0,4	0,I2	-	0,52	-	-	-	"	-"-	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2.	№ I-I2	Телефонизация	-	0,I3	0,03	-	0,I6	-	-	-	"	-"-	0,0I
I3.	№ I-I3	Молниезащита	0,34	-	-	-	0,34	-	-	-	"	-"-	0,03
I4.	№ I-I4	Силовое электрооборудование	-	0,80	2,64	-	3,44	-	-	-	"	-"-	0,32
I5.	№ I-I5	Телевидение	-	0,I2	0,08	-	0,20	-	-	-	"	-"-	0,02
I6.	№ I-I6	Постановочное освещение	-	7,76	I,64	-	9,4	-	-	-	"	-"-	0,87
I7.	№ I-I7	Автоматизация приточных систем	-	I,43	I,05	-	2,48	-	-	-	"	-"-	0,23
I8.	№ I-I8	Автоматизация дренчерных систем	-	0,I8	0,25	-	0,43	-	-	-	"	-"-	0,04
I9.	№ I-I9	Режиссерская сигнализация	-	I,I5	0,28	-	I,43	-	-	-	"	-"-	0,I3
20.	№ I-20	Механическое оборудование сцены	2,85	3,88	9,3I	-	I6,04	-	-	-	"	-"-	I,48
2I.	№ I-2I	Кинотехнология	-	I,63	9,I7	-	I0,80	-	-	-	"	-"-	0,99
22.	№ I-22	Пожарная сигнализация	-	0,28	0,I3	-	0,4I	-	-	-	"	-"-	0,04
23.	№ I-23	Технологическое оборудование,мебель и инвентарь	-	I,84	37,68	-	39,52	-	-	-	м3	I0864,5	3,64
		Итого:	25I,6I	2I,02	64,30	-	336,93	-	-	-	м3	I0864,5	3I,0I

Главный архитектор проекта Л.А.Кравченко
Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов
Руководитель сметной группы Л.И.Филина

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы I6,5%	сумма	плановые накопления 8% от стоимости по графе 7	всего по графам 5,6,8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по графе I0,II	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимостей конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
	Работы нулевого цикла:													
I.	Земляные работы	м3	I922	I5I6	25I	I767	I39	I906						0,87/0,99
2.	Фундаменты	м3	563,6	26948	4446	3I394	2509	33903						I5,53/60,2
3.	Перекрытие	м2	22I,5	286I	472	3333	267	3600						I,65/I6,3
4.	Перегородки	м2	I52	7I6	II8	834	67	90I						0,4I/5,9
5.	Двери	м2	35,7	II87	I95	I382	II0	I492						0,68/4I,8
6.	Окна	м2	9,7	206	34	240	I9	259						0,I2/26,7
7.	Полы	м2	280	I98I	326	2307	I85	2492						I,I4/8,9
8.	Лестницы	м2 гор.пр.	25,3	74,7	I23	870	70	940						0,47/40,6
	а). металлоконструкции			74	7	8I	7	88						
9.	Внутренняя отделка	м2	I366	I3I4	2I7	I53I	I22	I653						0,76/I,2I
I0.	Наружная отделка	м2	204	605	I00	705	57	762						0,35/3,74
II.	Разные работы	м3 зд.	I0864,5	2924	48I	3405	272	3677						I,68/0,34
	а). металлоконструкции			I73	I4	I87	I4	20I						0,I0/0,02
	Итого по "А":			4I005	6763	47768	38I7	5I585						
	а). металлоконструкции			247	2I	268	2I	289						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б.Надземная часть													
I.	Стены	м3	838	38I99	6302	4450I	3557	48058						22,02/57,35
2.	Перекрытие междуэтажное	м2	547,3	5548	9I5	6463	5I8	698I						3,2/I2,8
3.	Покрытие и кровля	м2	II86	2I950	3622	25572	2044	276I6						I4,72/27,I
	а). металлоконструкции			3852	33I	4I83	335	45I8						
4.	Перегородки	м2	7I8	4I33	685	48I8	386	5204						2,38/7,2
5.	Полы I-го этажа	м2	999	9944	I64I	II585	928	I25I3						5,73/I2,5
6.	Полы по перекрытиям	м2	502	4902	8II	57I3	456	6I69						2,83/I2,3
7.	Окна и балконные двери	м2	288,3	7325	I2I0	8535	686	922I						4,22/3I,9
8.	Двери	м2	I8I	5303	877	6I80	493	6673						3,I3/37,7
	а). металлоконструкции			I30	II	I4I	II	I52						
9.	Лестницы	м2 гор.пр.	58,5	I867	307	2I74	I7I	2345						I,07/40,I
	а). металлоконструкции	т	5,74	2388	206	2594	208	2802						I,28/488,I
I0.	Балконы и лоджии	м2	76,9	I022	I67	II89	96	I285						0,59/I6,7
II.	Внутренняя отделка	м2	6I75	I0856	I792	I2648	I0I0	I3658						6,26/2,2
I2.	Наружная отделка	м2	I632	6009	992	700I	560	756I						3,46/4,6
I3.	Разные работы	м3 зд.	I0864,5	9245	I526	I077I	860	II63I						5,33/I,I
	Итого по надземной части			I26303	20847	I47I50	II765	I589I5						
	а). металлоконструкции			6370	548	69I8	554	7472						
	Итого по общестроительным работам:			I67308	276I0	I949I8	I5582	2I0500						
	а). металлоконструкции			66I7	569	7I86	575	776I						
	Всего:							2I826I						I00%

Составила Блюз

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 218,261 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 10864,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 20,09 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1128 116-1	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М2	22,22	0,30	7	- / 7	-	7 / 2
2	Е1-230 29-1 Т.Ч.П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 20М	1000М3	0,31	37,18	11	- / 11	-	11 / 4
3	Е1-237 29-8 Т.Ч.П.1.11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230	1000М3	0,31	30,47	9	- / 9	-	9 / 3
4	Е1-174 22-13 Т.Ч.П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,31	149,66	46	- / 46	2	44 / 18
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	366,60	0,27	99	- / -	-	- / -
6	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,31	10,70	3	- / 3	-	3 / 1
7	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА	1000М3	0,14	150,82	21	-	1	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-14	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ					21		8
8	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3,67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	89,40	4	- 4	4	- -
9	Е1-88 14-10	-РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ ЭКСКАВАТОРАМИ-ДРАГЛАЙНАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,21	216,00	262	- 262	5	257 100
10	Е1-175 22-14 Т.Ч.П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,17	178,21	30	- 30	1	29 12
11	Е1-995 85-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,66	69,30	46	- 46	35	11 5
12	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3,67	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	89,40	20	- 20	20	- -
13	Е1-257 31-2 Т.Ч.П.1,11	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,28	20,79	6	- 6	-	6 2
14	Е1-948 79-2 Т.Ч.П.3,72	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ)	100М3	0,39	96,00	37	- 37	37	- -
15	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	46,00	2	- 2	2	- -
16	Е1-995 85-2	-ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	100М3	9,36	69,30	649	- 648	492	156 70
17	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	532,50	0,27	144	- -	-	- -
18	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,30	10,70	3	- 3	-	3 1
19	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	12,11	9,69	117	- 118	75	43 28
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1906	- 1273	674	599 254

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1516
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	251
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	139
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1906

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ+ И СТЕНЫ ПОДВАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Е7-2 1-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	114,00	2,09	238	- 238	57	181 65
21	Е7-3 1-3	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	31,00	2,99	93	- 93	24	69 24
22	Е7-7 1-7	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	6,00	7,59	46	- 45	10	35 13
23	Е7-6 1-6	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	2,00	4,89	10	- 10	2	8 3
24	Е7-17 1-17	=УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0,39	49,00	19	- -	-	- -
25	СССЦ П.9-110	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ	М3	62,90	53,88	3389	- -	-	- -
26	СССЦ П.9-123	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ ДО 1М3	М3	1,70	59,20	101	- -	-	- -
27	СССЦ П.9-124	=ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	10,40	52,50	546	- -	-	- -
28	С147-1	=АРМАТУРА А=1	100КГ	3,70	22,90	85	- -	-	- -
29	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1	100КГ	0,30	32,10	10	- -	-	- -
30	Е7-400 36-1	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	179,00	1,50	269	- 181	39	142 52
31	Е7-401 36-2	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	296,00	1,96	580	- 411	89	322 118
32	Е7-402 36-3	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	29,00	2,97	86	- 61	14	47 17
33	Е7-403 36-4	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	175,00	3,75	656	- 462	107	355 129
34	СССЦ П,3-19	=БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3	М3	95,10	44,20	4203	- -	-	- -
35	СССЦ П,3-3	=ТО ЖЕ, ОБЬЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	М3	134,70	40,90	5509	- -	-	- -
36	Е6-1 1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	8,00	28,40	227	- 9	6	3 1
37	Е8-36 5-4	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	200,00	34,30	6860	- 582	420	162 48

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	13,04	42,30	552	- 78	64	14 4
39	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,23	253,00	58	- -	- -	- -
40	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,87	286,00	249	- -	- -	- -
41	Е6-109 12-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО 2М	М3	8,54	57,80	494	- 120	93	27 8
42	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,12	257,00	31	- -	- -	- -
43	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,40	318,00	127	- -	- -	- -
44	Е6-90 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	М3	22,50	32,20	724	- 42	35	7 2
45	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ (БЕТОН М150) ЦЕНА:34,5-(28,2-27,2),1,015	М3	1,90	33,49	64	- 6	4	2 1
46	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	270,00	5	- -	- -	- -
47	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	128,00	0,29	37	- 30	10	20 8
48	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	12,00	2,61	31	- 28	12	16 6
49	СССЦ П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	4,82	64,40	310	-	-	-
50	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,88	25,00	47	-	-	-
51	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	2,21	32,10	71	-	-	-
52	Е6-160 15-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,71	45,90	33	- 4	4	- -
53	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	- -	-	- -
54	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,11	286,00	31	-	-	-
55	Е6-161 15-2	-РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200	М3	3,71	50,50	187	- 36	32	4 1
56	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,09	257,00	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	С124-5	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,03	265,00	8	-	-	-
58	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,25	318,00	80	-	-	-
59	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
60	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,18	194,00	35	- 5	5	- -
61	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	1,21	86,50	105	- 26	24	2 1
62	Е8-17 4-3	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	100М2	1,77	236,00	417	- 26	19	7 2
63	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	3,25	90,00	293	- 67	63	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	33903	- 2560	1133	1427 504

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26948
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4446
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2509
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33903

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ

64	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	23,00	3,15	72	- 39	23	16 6
65	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	16,00	4,72	76	- 39	22	17 6
66	Е7-469 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,00	1,81	7	- 7	3	4 2
67	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ5,78М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА:7,81+1,23+0,2	М2	55,04	9,24	509	- -	-	- -
68	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩНОЙ 13 СМ ЦЕНА:7,81+1,23+0,2,2	М2	43,05	9,44	406	- -	-	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1350КГ-М2 Ц7,81*1,73*0,2,2	М2	17,22	9,94	171	- - -	-	- - -
70	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА;7,81*1,73*0,2	М2	6,88	9,74	67	- - -	-	- - -
71	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРОЛЕТОМ 2,78М И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА;7,81-0,05*0,2	М2	49,65	7,96	395	- - -	-	- - -
72	ССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА;7,81-0,05*0,2,2	М2	33,12	8,16	270	- - -	-	- - -
73	ССЦ П.11-156	-ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА;6,29-0,05*0,2,2	М2	16,56	6,64	110	- - -	-	- - -
74	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АККЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	Т	0,03	100,00	3	- - 3	3	- - -
75	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,25	41,30	10	- - -	-	- - -
76	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,25	17,80	4	- - -	-	- - -
77	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	0,50	58,60	29	- - 4	4	- - -
78	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	10,60	44,50	472	- - 62	52	10 - 3
79	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,48	338,00	162	- - -	-	- - -
80	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,13	325,00	42	- - -	-	- - -
81	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,10	355,00	36	- - 4	4	- - -
82	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	5,00	1,40	7	- - 3	3	- - -
83	ССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ	М3	0,09	62,70	6	- - -	-	- - -
84	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	- - -	-	- - -
85	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,24	22,90	6	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3600	-	114	47
							161		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2861			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	472			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	267			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	3600			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ							
86	Е8-45 5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,52	472,00	716	-	94	11
							105		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	901	-	94	11
							105		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	716			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	118			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	67			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	901			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА							
87	Е10-73 13-2	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	9,70	2,18	21	-	7	3
							10		1
88	С122-40 ДОП,ВЫП,1	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС12-21А С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЦЕНА:15,2*2,15,0,37	М2	9,70	16,00	155	-	-	-
							-		-
89	Е15-707 201-2	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,10	242,00	23	-	2	-
							2		-
90	С111-435	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	1,72	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	259	-	9	3
							12		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	206			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	259			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ							
91	Е10-107	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	М2	12,20	2,00	24	-	8	1

ТП 264-12-177 9019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-3	И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2					- 9		-
92	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	23,50	1,45	34	- 22	13	9 3
93	С122-264 АОП,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДТ8,ДТ9 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ	М2	35,70	29,24	1044	- -	-	- -
94	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	- -	-	- -
95	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	17,00	2,97	50	- -	-	- -
96	Е20-657 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400	ШТ	1,00	12,20	12	- -	2	- -
97	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- -	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	1492	- 35	25	10 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1159
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	191
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	108
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1458
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	34

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

98	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,80	43,30	121	- 13	10	3 1
99	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	42,30	29,30	1239	- 69	69	- -
100	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,33	187,00	62	- 9	8	1 -
101	Е11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	0,33	473,00	156	- 16	15	1 -
102	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ. 20ММ)	100М2	1,93	123,00	238	- 43	40	3 1
103	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2 -	3,87	15,80 -	61 -	- - 3	2	1 -

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,54	417,00	226	- 36	33	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2492	- 183	173	10 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1981			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	326			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	185			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2492			
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ							
		ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ В ПОДВАЛ							
105	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,90	34,30	134	- 11	8	3 1
106	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,21	90,00	19	- 4	4	- -
107	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,12	43,30	5	- -	-	- -
108	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,00	29,30	29	- 2	2	- -
109	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,03	70,00	2	- -	-	- -
110	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,03	9,83	1	- -	-	- -
111	Е7-733 57-1	-СТУПЕНИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	100М	0,15	79,90	12	- 12	11	1 -
112	СССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	14,70	3,72	55	- -	-	- -
113	Е7-653 47-6-1,8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	7,57	30	- 27	11	16 6
114	СССЦ П.11-182	-СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ КВ14-5А	М3	1,98	53,50	106	- -	-	- -
115	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,43	22,90	10	- -	-	- -
116	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,69	25,00	17	- -	-	- -
117	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,64	32,10	20	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,11	41,30	5	-	-	-
119	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,19	51,60	10	-	1	-
120	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,19	9,83	2	1 -	2	- -
121	Е12-83 1-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-350	100М2	0,19	224,00	43	2 -	6	1 -
122	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,32	311,00	98	7 -	27	- 2
				ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРЕННИЕ			29		-
123	Е8-38 5-5	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНКИ ПОД СТУПЕНИ	М3	1,30	37,90	49	- 6	5	1 -
124	Е7-733 57-1	-СТУПЕНИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	100М	0,22	79,90	18	- 17	16	1 -
125	СССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	22,10	3,72	82	- -	-	- -
126	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,18	58,00	10	- 8	2	6 2
127	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,18	358,00	64	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1028	- 126	95	31 9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	747
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	123
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	940
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	74
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	88

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

128	Е15-242 55-1	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	7,65	76,20	583	- 288	245	43 26

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	Е15-295 59-2	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	2,03	30,70	62	- 35	33	2 1
130	Е15-297 59-4	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,80	20,70	58	- 52	52	- -
131	Е15-508 153-1	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	9,62	5,84	56	- 47	47	- -
132	Е15-502 152-2	=КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,70	12,90	22	- 12	12	- -
133	Е15-568 159-8	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,13	76,70	87	- 31	31	- 1
134	Е15-300 60-3	=ШТУКАТУРКА СТЕН АКУСТИЧЕСКАЯ	100М2	0,88	420,00	371	- 77	77	- 6
135	Е15-301 60-4	=ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ АКУСТИЧЕСКАЯ	100М2	0,12	430,00	52	- 12	12	2 1
136	Е15-563 159-3	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,33	71,20	23	- 9	9	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1653	- 571	518	53 29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1314			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	217			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	122			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1653			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
137	Е15-224 53-1	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	1,88	311,00	586	- 175	162	13 3
138	Е15-308 62	=ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100М2	0,16	121,00	19	- 9	7	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	762	- 184	169	15 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	605			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	100			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	762			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				
139	Е12-293 9-8	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	100М2	0,18	26,50	5	- --- 2	2	- --- -
140	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ	М3	1,80	14,00	25	- --- 14	12	2 --- 1
141	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	1,80	18,30	33	- --- -	-	- --- -
142	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,18	70,00	13	- --- 2	2	- --- -
143	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,18	13,60	2	- --- -	-	- --- -
144	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	2,60	35,90	93	- --- 37	33	4 --- 2
145	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	2,60	18,30	48	- --- -	-	- --- -
146	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,37	386,00	144	- --- 28	25	3 --- 1
147	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,37	90,00	33	- --- 7	7	- --- -
					ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ				
148	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13,40	29,30	393	- --- 22	22	- --- -
149	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	18,20	37,90	690	- --- 79	68	11 --- 3
150	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	23,00	0,29	7	- --- 5	2	3 --- 1
151	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	15,00	2,61	39	- --- 34	15	19 --- 7
152	СССЦ П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	2,74	64,40	176	- --- -	-	- --- -
153	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,90	25,00	23	- --- -	-	- --- -
154	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,70	32,10	22	- --- -	-	- --- -
155	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,28	100,00	28	- --- 29	26	3 --- 1

ТП 264-12-177 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
156	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,80	41,30	116	-	-	-
157	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ	Т	0,10	293,00	29	- 1	1	- -
158	Е6-185 16-13	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,40	46,50	19	- 2	2	- -
159	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	- -	-	- -
160	Е15-308 62	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100М2	0,42	121,00	51	- 19	19	- 3
161	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,42	9,83	4	- 22	3	- 2
162	Е7-199 12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	119,00	0,52	62	- 3 58	30	- 28 10
163	СССЦ П.11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТП8-11,9	М2	27,72	6,27	174	-	-	-
164	СССЦ П.11-148	-ТО ЖЕ, ПТП 12,5-8.6	М2	38,88	6,29	245	-	-	-
165	СССЦ П.11-148	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ЛП11-6,ЛП8-6	М2	5,88	6,28	37	-	-	-
166	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,21	70,00	14	- 2	2	- -
167	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,21	9,83	2	- 2	2	- -
168	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,89	90,00	80	- 18	17	1 -
		СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ							
169	Е8-43 5-8	-СТЕНЫ ПРИЯМКА ТОЛЩИНОЙ 12 СМ АРМИРОВАННЫЕ	100М2	0,01	496,00	4	- 1	1	- -
170	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	4,80	37,90	182	- 21	18	3 1
171	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,40	29,30	41	- 2	2	- -
172	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,09	43,30	4	- -	-	- -
173	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,09	70,00	7	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-1	20ММ							
							1		-
174	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,09	9,83	1	-	1	-
	11-11								
							1		-
175	Е15-308	-ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО	100М2	0,22	121,00	27	-	10	2
	62	КАМНЮ И БЕТОНУ							
							12		1
176	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	100М2	0,16	90,00	14	-	3	-
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ							
							3		-
177	Е16-40	-ТРУБЫ ДЛЯ СТОКА ВОДЫ	М	3,80	1,61	6	-	1	-
	7-2								
							1		-
				ПОМОСТ ОСВЕТИТЕЛЯ					
178	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,46	58,00	27	-	6	14
	7-1	КАРКАСА ПОМОСТА, РАМОК И ДВЕРЕЙ							
							20		5
179	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,08	358,00	29	-	-	-
							-		-
180	С121-2097	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОМОСТА, РАМОК, ДВЕРЕЙ	Т	0,38	307,00	117	-	-	-
							-		-
181	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,10	60,50	6	-	4	-
	164-8	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
							4		-
182	Е11-184	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,03	488,00	16	-	2	-
	27-2	36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ							
							2		-
183	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	0,03	71,20	2	-	1	-
	159-3	РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ							
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	3878	-	340	96
							436		35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2918
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	480
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	271
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3669
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	201
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ			51874	-	3344	2302
							5646		862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			40971			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			6758			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3814			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ			51543			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			247			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			289			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ			5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ			3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ			42			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 12. СТЕНЫ							
184	Е7-404 37-1	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	ШТ	22,00	10,10	222	-	62	107
							169		39
185	СССЦ П,9-48	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ ДЛИНОЙ ДО 3 М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300	М3	2,60	84,30	219	-	-	-
							-		-
186	СССЦ П,9-51	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 300	М3	4,70	87,10	409	-	-	-
							-		-
187	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,17	22,90	50	-	-	-
							-		-
188	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	13,41	25,00	335	-	-	-
							-		-
189	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,12	32,10	4	-	-	-
							-		-
190	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,71	41,30	194	-	-	-
							-		-
191	Е7-430 38-5-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	3,00	2,61	8	-	3	3
							6		1
192	Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	21,00	12,99	273	-	66	64
							130		22
193	СССЦ П,9-285	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 4 М ОБЬЕМОМ ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 400	М3	1,10	70,95	78	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:68,5*1,63*0,82					-		-
194	СССЦ П.9-290	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 9М ЦЕНА:71,6*1,63*0,82	М3	16,40	74,05	1214	-	-	-
195	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,93	22,90	67	-	-	-
196	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	5,25	22,90	120	-	-	-
197	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	20,09	25,00	502	-	-	-
198	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,46	41,30	184	-	-	-
199	Е7-424 38-3-1,8	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	9,00	1,53	14	- 13	6	7 3
200	СССЦ П.9-284	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ЦЕНА:70,3-0,82,2	М3	0,67	68,66	46	-	-	-
201	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21	22,90	5	-	-	-
202	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,75	25,00	19	-	-	-
203	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,12	41,30	46	-	-	-
204	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА	Т	0,25	100,00	25	- 25	23	2 1
205	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,50	41,30	103	-	-	-
206	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	2,50	17,80	44	-	-	-
				МОНОЛИТНЫЕ БАЛКИ И ПОЯСА					
207	Е6-161 15-2	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М200	М3	12,90	50,50	651	- 129	113	16 5
208	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,64	253,00	162	-	-	-
209	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,15	243,00	36	-	-	-
210	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,25	286,00	357	-	-	-
211	Е6-181 16-9	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ОПОРНЫЕ ОП-1	М3	0,10	44,50	4	-	-	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	-	-	-
213	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	М3	13,20	42,30	558	- 65 79	- 14 4	-
214	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,17	253,00	43	-	-	-
215	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	1,36	243,00	330	-	-	-
216	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,27	355,00	96	- 10	-	-
217	Е6-170 15-11	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	1,50	53,30	80	- 12 14	- 2 1	-
218	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	253,00	18	-	-	-
219	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,11	243,00	27	-	-	-
220	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК)	Т	0,11	355,00	39	- 4	- -	-
221	Е20-400 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490	1ШТ	1,00	1,42	1	- 1	1	- -
		СТЕНЫ							
222	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА	М3	199,40	34,90	6959	- 637	481	156 46
223	Е8-33 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА	М3	494,00	34,60	17092	- 1453	1161	292 89
224	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА	М3	113,20	34,30	3883	- 330	238	92 27
225	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	9,80	42,20	414	- 252	249	3 1
226	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,94	194,00	182	- 27	26	1 -
227	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	249,00	0,29	72	- 57	20	37 15
228	Е7-430 38-5-1,8	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 1Т	ШТ	38,00	2,61	99	- 86	38	48 17
229	СССЦ П,9-92	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	17,70	64,40	1140	-	-	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕМЫЧЕК							
230	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,90	4	-	-	-
231	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,62	25,00	215	-	-	-
232	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	5,58	32,10	179	-	-	-
233	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	ШТ	114,00	1,40	160	-	67	15
234	СССЦ П,11-233	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	М3	10,65	69,90	744	82 -	-	6 -
235	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,62	22,90	14	-	-	-
236	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,68	32,10	150	-	-	-
237	Е6-179 16-7	-МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ БЕТОНОМ МАРКИ 200	М3	0,10	58,60	6	-	1	-
238	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,01	325,00	3	1 -	-	- -
239	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	21,00	1,40	29	-	12	3
240	СССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ	М3	0,91	62,70	57	15 -	-	1 -
241	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,12	22,90	3	-	-	-
242	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,20	25,00	5	-	-	-
243	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВЕНТКАНАЛОВ	ШТ	6,00	1,40	8	-	4	-
244	СССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ФРИЗОВЫХ КАМНЕЙ	М3	0,50	62,70	31	4 -	-	- -
245	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,90	1	-	-	-
246	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,07	25,00	2	-	-	-
247	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	16,70	9,43	157	-	38	-
							38		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	48058	-	2700	862
							3562		278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	38199			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6302			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3557			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48058			
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД 1 ЭТАЖОМ							
248	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	24,00	3,15	76	- 41	24	17 6
249	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	56,00	4,72	264	- 137	78	59 21
250	Е7-469 39-8-1,8	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	1,81	2	- 2	1	1 -
251	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРОЛЕТОМ 5,78 М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА:7,81*1,23*0,2	М2	130,72	9,24	1208	- -	-	- -
252	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА:7,81*1,23*0,2,2	М2	249,70	9,44	2357	- -	-	- -
253	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1350 КГ-М2 ЦЕНА:7,81*1,73*0,2,2	М2	68,88	9,94	685	- -	-	- -
254	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРОЛЕТОМ 2,78М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА:7,81-0,05*0,2	М2	39,72	7,96	316	- -	-	- -
255	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА:7,81-0,05*0,2,2	М2	49,68	8,16	405	- -	-	- -
256	СССЦ П.11-156	-ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ПРОЛЕТОМ 5,78М ЦЕНА=6,29*1,23*0,2,2	М2	8,60	7,92	68	- -	-	- -
257	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АККЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	Т	0,04	100,00	4	- 4	4	- -
258	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,43	41,30	18	- -	-	- -
259	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,43	17,80	8	- -	-	- -
260	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И	М3	1,02	58,60	60	-	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ					10		-
261	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	0,22	44,50	10	- 1	1	- -
262	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	338,00	37	- -	-	- -
263	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,05	325,00	16	- -	-	- -
264	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	2,00	1,40	3	- 1	1	- -
265	СССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ	М3	0,11	62,70	7	- -	-	- -
266	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	- -	-	- -
267	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,15	22,90	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	6981	- 196	118	78 27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5548			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	915			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	518			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	6981			
		РАЗДЕЛ 14. ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ							
268	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	15,00	3,15	47	- 26	15	11 4
269	Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	88,00	4,72	415	- 215	122	93 33
270	Е7-475 39-10	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ТИПА ТТ ПЛОЩАДЬЮДО 25М2	ШТ	12,00	9,01	108	- 73	33	40 14
271	СССЦ П.11-158	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПРОЛЕТОМ 2,78М С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА:7,81-0,05*0,2,2	М2	16,56	8,16	135	- -	-	- -
272	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА:7,81-0,05*0,2	М2	16,55	7,96	132	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРОЛЕТОМ 5,78М И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 13 СМ ЦЕНА:7,81*1,23*0,2,2	М2	43,05	9,44	406	- - -	-	- - -
274	СССЦ П.11-156	-ТО ЖЕ, РЕБРИСТЫХ ЦЕНА:6,29*1,23*0,2,2	М2	43,05	7,92	341	- - -	-	- - -
275	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГ-М2 ЦЕНА:7,81*0,72*0,2,2	М2	172,20	8,93	1538	- - -	-	- - -
276	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРИВДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ЦЕНА:7,81*0,72*0,2	М2	82,56	8,73	721	- - -	-	- - -
277	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, ПРОЛЕТОМ 8,88М И НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970 КГ-М2 ЦЕНА:7,81*3,76*0,2	М2	128,51	11,77	1513	- - -	-	- - -
278	СССЦ П.11-158	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 600 КГ-М2 ЦЕНА:7,81*2,07*0,2	М2	332,79	10,08	3355	- - -	-	- - -
279	СССЦ П.8-138	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ МАРКИ ПА5		142,80	10,00	1428	- - -	-	- - -
280	СССЦ П.8-138	-ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЯМИ ЦЕНА:10,0*0,61	М2	60,72	10,61	644	- - -	-	- - -
281	СССЦ П.11-160	-ТО ЖЕ, ПЛОСКИХ ПЛИТ МАРКИ ПП ЦЕНА:7,1-0,26-0,2.2	М2	8,64	6,44	56	- - -	-	- - -
282	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	10,00	2,43	24	- - 21	10	11 - 4
283	СССЦ П.8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М200	М3	0,63	90,20	57	- - -	-	- - -
284	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,26	32,10	8	- - -	-	- - -
285	Е26-32 8-5	-УТЕПЛЕНИЕ СТАКАНОВ ВОЙЛОКОМ	М3	0,80	33,30	27	- - 15	14	1 -
286	С114-5	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78	М3	0,83	14,20	12	- - -	-	- - -
287	Е13-225 25-1	-ОБЕРТЫВАНИЕ СТАКАНОВ РУБЕРОИДОМ	М2	11,60	1,83	21	- - 13	10	3 - 1
288	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН СТАКАНОВ	100М2	0,12	386,00	45	- - 8	8	- - -
289	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПОД СТАКАНЫ	М3	0,60	38,20	23	- - 1	1	- - -
290	Е12-288 9-5	-ОТСЫПКА КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	М3	113,60	17,90	2033	- - -	133	122 - -

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							255		36
291	Е12-309 13-3	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	100М2	23,49	36,50	857	-	-	-
							-		-
292	Е12-286 9-5	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	11,63	17,30	201	-	180	21
							201		6
293	СССЦ П,3-147	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М3	167,70	16,00	2683	-	-	-
							-		-
294	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	11,86	51,60	612	-	91	9
							100		3
295	Е12-153 2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	11,86	319,00	3784	-	622	177
							799		53
296	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ТЕЛЕАНТЕННЫ И РАДИОСТОЙКИ	Т	0,08	355,00	28	-	3	-
							3		-
297	Е10-28 4-1	-ДРЕВЕСИНА ДЛЯ ПРОБОК	М3	0,70	110,00	77	-	9	1
							10		-
298	Е9-69 10-1	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М,МАССОЙ ДО 3Т	Т	1,89	27,00	51	-	19	20
							39		7
299	С121-1856	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т БОЛЕЕ 0,4 3	Т	1,89	267,00	505	-	-	-
							-		-
300	Е9-94 13-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СЦЕНЫ	Т	7,51	29,20	219	-	65	108
							173		38
301	С121-2102	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СЦЕНЫ	Т	7,51	282,00	2118	-	-	-
							-		-
302	Е9-50 7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	2,31	73,00	169	-	100	33
							133		10
303	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	2,31	342,00	790	-	-	-
							-		-
304	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА АККЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ	Т	0,02	100,00	2	-	2	-
							2		-
305	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,67	41,30	69	-	-	-
							-		-
306	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,67	17,80	30	-	-	-
							-		-
307	Е6-179 16-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И	М3	3,10	58,60	182	-	27	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ					31		1
308	Е6-181 16-9	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	М3	0,22	44,50	10	-	1	-
							1		-
309	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,39	338,00	132	-	-	-
							-		-
310	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,06	325,00	20	-	-	-
							-		-
311	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПЛИТ	ШТ	1,00	4,00	4	-	1	-
							1		-
312	СССЦ П,9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПЛИТ	М3	0,06	62,70	4	-	-	-
							-		-
313	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
							-		-
314	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,07	22,90	2	-	-	-
							-		-
315	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, СЦЕНЫ И ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	100М2	2,69	60,50	163	-	103	-
							103		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	32134	-	1569	654
							2223		210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21950			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3622			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2044			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27616			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3852			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	331			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	335			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4518			
		РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕГОРОДКИ							
316	Е8-165 17-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	1,55	323,80	503	-	86	11
							97		3
317	Е8-167 17-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,64	655,21	420	-	58	11
							69		3
318	Е13-299 21-22 69 Г ПИСЬМО	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ШЛАКОБЕТОННЫХ ПЛИТ	М2	311,00	4,03	1253	-	6	146
							152		-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОССТРОЯ СССР ВА-3861-4								
319	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,90	472,00	423	- 63	56	7 2
320	Е8-173 17-5	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10М2	2,41	140,00	337	- 18	17	1 -
321	Е10-236 46-3	-СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ДОЩАТЫХ ЩИТОВЫХ	М2	35,00	0,34	12	- 11	9	2 1
322	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,10	110,00	11	- 1	1	- -
323	С122-293	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ	М2	35,00	10,80	378	- -	-	- -
324	С122-318	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	М	4,50	0,77	3	- -	-	- -
325	Е10-155 29,6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,20	4,43	1	- 1	1	- -
326	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	20,40	0,20	4	- -	-	- -
327	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	36,00	0,17	6	- -	-	- -
328	СПР-НТ 06-09	-ШПИНГАЛЕТЫ	ПАР	12,00	0,38	5	- -	-	- -
329	Е10-34 6-3	-ОБШИВКА ЭСТРАДЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ	М2	2,80	1,95	5	- -	1	- -
330	Е10-44 8-1	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	М2	7,72	1,20	9	- 1	3	- 1
331	С122-296	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ	М2	1,45	5,63	8	- 4	-	- -
332	С122-297	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ	М2	1,85	5,22	10	- -	-	- -
333	С122-298	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ	М2	4,42	4,82	21	- -	-	- -
334	Е15-731 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	100М2	0,03	256,00	6	- -	1	- -
335	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,93	4,43	4	- 1	4	- -
336	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	93,40	0,20	19	- 4	-	- -

ТП 264-12-177 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	Е10-33 6-3	-УСТРОЙСТВО ЩИТОВ В САНУЗЛАХ	М2	14,80	1,10	16	-	1	-
338	С18-9 24-2Г	-ЭКРАНЫ В ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	3,10	2,28	7	1 -	-	-
339	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,08	4,43	1	-	-	-
340	С122-320	-НАЩЕЛНИКИ	М	8,00	0,27	2	-	-	-
341	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,44	100,00	44	-	40	3
342	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,35	41,30	180	43 -	-	1 -
343	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	4,35	17,80	78	-	-	-
344	Е10-45 8-2	-ПЕРЕГОРОДКИ КАССЫ	М2	10,00	4,91	49	-	6	-
345	СПР-НТ 06-09 Ц.1,Ч.2	-ОБШИВКА РЕЙКАМИ	М	89,40	0,35	31	6 -	-	-
346	Е10-102 19-1	-УСТАНОВКА ДОСКИ КАССОВОГО ОКНА	М2	0,66	1,65	1	-	-	-
347	Е13-251 30-1	-ОКЛЕЙКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПЛАСТИКОМ ТОЛЩИНОЙ 3ММ НА КЛЕЕ 88-Н	М2	0,70	8,63	6	-	1	-
348	Е10-45 8-2	-ДЕКОРАТИВНАЯ ПЕРЕГОРОДКА ИЗ БРУСКОВ И ДОСОК	М2	10,43	4,91	51	1 -	6	-
349	Е7-287 17-3	-УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВСТАВОК	Т	0,06	293,00	18	6 -	-	-
350	Е10-72 13-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	М2	11,20	3,01	34	-	10	3
351	С122-188	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК	М2	11,20	5,96	67	13 -	-	1 -
352	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,16	100,00	16	-	15	1
353	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,60	41,30	66	16 -	-	-
354	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,60	17,80	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	5204	-	322	186
							508		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	4133			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	685			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	386			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	5204			
		РАЗДЕЛ 16. ОКНА* И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ							
355	Е10-73 13-2	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	270,40	2,18	589	-	192	65
							257		19
356	С122-40 ССЦ АОП,1, П,48	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС12-21В С УЛУЧШЕННОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА;15,2*2,15,0,37	М2	14,50	16,00	232	-	-	-
							-		-
357	С122-36 ТО ЖЕ П,48	=ТО ЖЕ, ОС21-12 ЦЕНА;17,6*2,43,0,37	М2	217,70	18,50	4027	-	-	-
							-		-
358	С122-46 ТО ЖЕ П,52	=ТО ЖЕ, ОС21-21 ЦЕНА;17,0*2,33,0,37	М2	38,20	17,86	682	-	-	-
							-		-
359	Е10-112 22-1	=УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	17,90	2,86	51	-	15	6
							21		2
360	С122-209 ССЦ АОП,1,П,160	=СТОИМОСТЬ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ИБС28-12 С УЛУЧШЕННОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ЦЕНА;20,8*2,87,0,37	М2	13,10	21,86	286	-	-	-
							-		-
361	С122-209 ССЦ АОП,1,П,161	=ТО ЖЕ, ИБС28-18 ЦЕНА;20,8*3,0,37	М2	4,80	21,91	105	-	-	-
							-		-
362	Е10-103 19-2	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	М2	14,50	0,92	13	-	5	-
							5		-
363	Е10-104 19-3	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	М2	95,60	0,62	59	-	22	2
							24		1
364	С122-359 ССЦ АОП,1,П,276	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М С УЛУЧШЕННОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЦЕНА;1,92*0,55,0,37	М	10,73	2,12	23	-	-	-
							-		-
365	С122-360 ССЦ АОП,1,П,278	=ТО ЖЕЮ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА БОЛЕ 2М ЦЕНА;2,61*0,73,0,37	М	48,76	2,88	140	-	-	-
							-		-
366	С111-434	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМП	90,00	2,09	188	-	-	-
							-		-
367	С111-437	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО	КОМПЛ	9,00	3,38	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М					-		-
368	С111-440	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	6,00	4,67	28	-	-	-
369	С111-441	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	2,31	9	-	-	-
370	С111-445	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ ДВУПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	1,00	9,41	9	-	-	-
371	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	2,70	242,00	654	- 72	68	4 1
372	Е15-725 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,18	160,00	29	- 3	3	- -
373	Е10-28 4-1	-БРУСКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ	М3	1,50	110,00	165	- 21	19	2 1
374	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,27	4,43	1	- 1	1	- -
375	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	26,90	0,20	5	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16			РУБ	9221	- 404	325	79 24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7325			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1210			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	686			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9221			
		РАЗДЕЛ 17. ДВЕРИ							
376	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,50	1,45	28	- 18	11	7 2
377	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	24,60	1,19	29	- 20	13	7 2
378	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	103,60	2,00	207	- 82	69	13 4
379	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	17,50	1,58	28	- 13	10	3 1
380	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В	М2	11,00	1,34	15	-	2	-

ТП 264-12-177 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26-1	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2					2		-
381	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В	М2	10,60	0,95	10	-	1	-
	26-2	НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2					1		-
382	С122-223	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д=1 БЕЗ	М2	21,20	27,96	593	-	-	-
	ПР-НТ	ОКРАСКИ					-		-
	07-27-02	ЦЕНА:(13,8-2,28,0,72)							
	П.128								
383	С122-260	-ТО ЖЕ, Д-2	М2	5,50	14,14	78	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ЦЕНА:16,3-3,0,0,72					-		-
	П.168						-		-
384	СССЦ Ч.2,	-ФАНЕРОВКА ШПОНОМ Д-1 И Д-2	М2	26,70	4,59	123	-	-	-
	Т.Ч. ТБ.18						-		-
385	С122-260	-ТО ЖЕ Д-2 С УЛУЧШЕННОЙ МАСЛЯНОЙ	М2	5,50	17,28	95	-	-	-
	ССЦ ДОП.1	ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА					-		-
	П.206	ЦЕНА:16,3+2,64,0,37					-		-
386	С122-239	-ТО ЖЕ, ДВ9-9	М2	6,20	19,25	119	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ЦЕНА:18,3+2,56,0,37					-		-
	П.187						-		-
387	С122-264	-ТО ЖЕ, АТ8	М2	5,60	29,27	164	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ЦЕНА:28,3+2,62,0,37					-		-
	П.212						-		-
388	С122-264	-ТО ЖЕ АТ9	М2	4,10	29,24	120	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ЦЕНА:28,3+2,53,0,37					-		-
	П.214						-		-
389	С122-217	-ТО ЖЕ АГ21-7	М2	20,80	15,95	332	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:15,0+2,58,0,37					-		-
	П.171						-		-
390	С122-218	-ТО ЖЕ АГ21-9	М2	10,80	14,95	161	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:14,2+2,03,0,37					-		-
	П.170						-		-
391	С122-219	-ТО ЖЕ АГ21-10	М2	2,00	14,24	28	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:13,5+2,01,0,37					-		-
	П.169						-		-
392	С122-221	-ТО ЖЕ, АГ24-10	М2	32,20	9,50	306	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:8,76+2,01,0,37					-		-
	П.169						-		-
393	С122-223	-ТО ЖЕ, АГ24-15	М2	3,50	14,50	51	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:13,8+1,9,0,37					-		-
	П.167						-		-
394	С122-221	-ТО ЖЕ, АО24-10	М2	11,50	9,36	108	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:8,76+1,62,0,37					-		-
	П.173						-		-
395	С122-225	-ТО ЖЕ, АО 24-15	М2	17,50	9,47	166	-	-	-
	ТО ЖЕ,	ЦЕНА:8,9+1,53,0,37					-		-
	П.172						-		-
396	С122-270	-ТО ЖЕ, АЛ8	М2	8,40	32,01	269	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:30,4+4,35,0,37					-		-
	П.223						-		-
397	С122-217	-ТО ЖЕ СА1	М2	10,50	15,95	167	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЦЕНА:15,0+2,58,0,37					-		-
	П.171						-		-
398	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10БЛОКОВ	2,40	8,99	22	-	8	4
	29-3								

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	Е10-153 29-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10БЛОКОВ	2,70	4,81	13	12 - ------- 5 -	4	1 1 -------- -
400	С122-432 ССЦ АОП,1,П,282	-СТОИМОСТЬ ШКАФНЫХ БЛОКОВ 2БД-7 С УЛУЧШЕННОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЦЕНА:15,9*2,52,0,37	М2	2,30	16,83	39	- ------- -	-	- -------- -
401	С122-435 ТО ЖЕ П,283	-ТО ЖЕ 2 БД-4 ЦЕНА:15,9*2,39,0,37	М2	13,68	16,78	230	- ------- -	-	- -------- -
402	С122-436 ТО ЖЕ П,284	-ТО ЖЕ 2БД-6 ЦЕНА:14,8*2,33,0,37	М2	24,96	15,66	391	- ------- -	-	- -------- -
403	С122-448 ТО ЖЕ П,293	-ТО ЖЕ, АНТРЕСОЛЬНЫХ 2АД-7 ЦЕНА:25,9*2,84,0,37	М2	0,86	26,95	23	- ------- -	-	- -------- -
404	С122-453 ТОЖЕ, П,293	-ТО ЖЕ 3АД-10 ЦЕНА:30,9*2,84,0,37	М2	0,88	31,95	28	- ------- -	-	- -------- -
405	С122-455 ТО ЖЕ П,296	-ТО ЖЕ 2АД-4 ЦЕНА:26,0*2,64,0,37	М2	6,27	26,98	169	- ------- -	-	- -------- -
406	С122-459 ТО ЖЕ П,297	-ТО ЖЕ 2АД-6 ЦЕНА:22,9*2,57,0,37	М2	8,52	23,85	203	- ------- -	-	- -------- -
407	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,67	4,43	3	- ------- 3	3	- -------- -
408	С122-322	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	67,30	0,20	13	- ------- -	-	- -------- -
409	Е10-145 27-2	-УСТАНОВКА ВОРОТ С ДЕРЕВЯННЫМИ КОРОБКАМИ С УТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	15,70	0,62	10	- ------- 7	7	- -------- -
410	С122-364	-ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ,ГЛУХИЕ МАРКА ВР1,ВР2	М2	5,87	24,80	146	- ------- -	-	- -------- -
411	С122-372	-ВОРОТА НЕУТЕПЛЕННЫЕ С ПОЛОТНАМИ,ОБШИТЫМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ,ГЛУХИЕ МАРКА ВР1,ВР2	М2	9,83	18,40	181	- ------- -	-	- -------- -
412	С122-318	-КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	М	20,00	0,77	15	- ------- -	-	- -------- -
413	Е10-130 25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	9,83	5,59	55	- ------- 7	7	- -------- -
414	Е10-131 25-2	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2	5,87	3,74	22	- ------- 3	3	- -------- -
415	СПР-НТ 06-09 Ц.1,Ч,2	-ОБШИВКА ВОРОТ РЕЙКАМИ	М	135,00	0,35	47	- ------- -	-	- -------- -
416	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,60	110,00	66	- ------- 9	8	1 -------- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
417	Е26-29 8-2	-УТЕПЛЕНИЕ ВОРОТ МИНВАТОЙ	М3	0,30	6,90	2	-	1	-
418	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	0,22	11,20	2	1 -	- -	- -
419	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	15,70	3,76	59	- -	24	- 7
420	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ	Т	0,33	393,00	130	31 -	- -	2 -
421	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА ВОРОТ	100М2	0,08	60,50	5	- -	3	- -
422	Е15-630 165-6	-ПРООЛИФКА ОБШИВКИ ВОРОТ	100М2	0,16	16,60	3	3 -	1	- -
423	Е15-612 164-2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,31	32,00	10	1 -	2	- -
424	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	6,00	6,73	40	2 -	- -	- -
425	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	7,00	8,94	63	- -	- -	- -
426	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	32,00	2,97	95	- -	- -	- -
427	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ	6,00	3,23	19	- -	- -	- -
428	С111-450-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	КОМПЛ	20,00	2,83	57	- -	- -	- -
429	СПР-НТ	-СТОИМОСТЬ ВОРОТНЫХ ПРИБОРОВ	ШТ	2,00	18,96	38	- -	- -	- -
430	Е15-730 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,06	222,00	14	- -	3	- -
431	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,12	196,00	23	3 -	6	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	6825	6 - 229	186	- 43 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5303
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	877
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	493
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	130			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	152			
		РАЗДЕЛ 18. ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА							
432	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	7,03	43,30	305	- 32	25	7 2
433	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ В Т.Ч. ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	41,10	29,30	1204	- 67	67	- -
434	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	17,30	16,00	277	- 50	31	19 6
435	Е13-225 25-1	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	М2	64,90	1,81	117	- 68	55	13 4
436	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	85,00	1,81	154	- 87	71	16 5
437	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	85,00	0,69	59	- 27	26	1 -
438	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	5,21	187,00	973	- 144	130	14 4
439	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	2,04	72,90	149	- 31	29	2 1
440	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	0,65	27,20	18	- 2	2	- -
441	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ (ПАНДУС, ЭСТРАДА)	М3	2,10	110,00	231	- 30	27	3 1
442	Е10-146 28-1	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ С ПОДШИВКОЙ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	2,40	27,30	66	- 7	7	- -
443	Е11-181 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	2,83	405,00	1147	- 132	121	11 3
444	Е11-184 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	0,42	488,00	205	- 22	20	2 1
445	СА11-1	-ПОЛЫ ИЗ РЕЕК ТОЛЩИНОЙ 60,60	М2	293,80	7,26	2133	- -	-	- -
446	Е11-190 27-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ БЕРЕЗЫ	М2	130,40	10,40	1356	- 47	42	5 1
447	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,87	417,00	364	- 58	54	4 1
448	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ	100М2	1,63	628,00	1026	-	162	4

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-5	20ММ БЕЗ РИСУНКА					166		1
449	Е7-287 17-3	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАМЛЕНИЯ ОКНА ОСВЕТИТЕЛЯ В ПОЛУ СЦЕНЫ	Т	0,39	293,00	114	- 3	3	- 1
450	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	60,50	6	- 4	4	- -
451	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА ОКНА ОСВЕТИТЕЛЯ	М2	1,24	1,34	2	- 1	1	- -
452	С122-270	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ОКНА ОСВЕТИТЕЛЯ	М2	1,24	30,40	38	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18			РУБ	12513	- 978	877	101 30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9944
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1641
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	928
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	12513

РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
453	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100М2	2,74	70,00	192	- 30	27	3 1
454	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	10,95	13,60	149	- 5	2	3 1
455	Е13-225 25-1	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	М2	179,80	1,81	325	- 186	151	35 11
456	Е13-225 25-1	-УКЛАДКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ БУМАГИ	М2	288,00	1,81	521	- 298	242	56 17
457	Е13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	67,00	1,81	121	- 69	56	13 4
458	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	67,00	0,69	46	- 21	20	1 -
459	Е11-54 7-5	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	100М2	1,80	27,20	49	- 6	5	1 -
460	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,80	72,90	131	- 28	26	2 1
461	Е26-33 8-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА	М3	11,00	14,00	154	- 87	74	13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ							
462	С114-115	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-66	М3	10,56	18,30	193	-	-	-
463	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ ПОМОСТА	М3	0,60	110,00	66	- 9	8	1 -
464	Е11-181 27-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ	100М2	1,80	405,00	728	- 84	77	7 2
465	Е11-199 27-7	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТА ШТУЧНОГО БЕЗ ЖИЛОК БЕРЕЗОВОГО	М2	239,60	7,59	1819	- 184	177	7 2
466	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,49	417,00	204	- 33	30	3 1
467	Е11-71 11-5	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,33	628,00	204	- 33	32	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19			РУБ	6169	- 1073	927	146 44

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ 4902
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ 811
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ 456
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ 6169

РАЗДЕЛ 20, ЛЕСТНИЦЫ

					ВНУТРЕННИЕ	СБОРНЫЕ			
468	Е7-502 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	3,51	14	- 13	5	8 3
469	Е7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4,00	3,26	13	- 13	5	8 3
470	СССЦ П.11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ	М2	13,30	10,80	144	- -	-	- -
471	СССЦ П.11-168	-ТО ЖЕ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2	9,40	12,30	116	- -	-	- -
472	СССЦ П.11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С БЕТОННЫМ ПОЛОМ	М2	9,70	9,94	96	- -	-	- -
473	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	ШТ	45,00	1,40	63	- 33	27	6 2
474	СССЦ П.11-173	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОСТУПЕЙ	М	57,30	1,67	96	- -	-	- -
475	Е7-424	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,1Т	ШТ	1,00	1,53	2	-	1	-

ТП 264-12-155 9019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38-3-1,8						-		-
476	СССЦ П,9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-100	М3	0,08	64,40	5	1 -	-	- -
477	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,02	25,00	1	- -	-	- -
478	Е7-736 58-2	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОРУЧНЕМ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	100М	0,18	851,00	151	- -	-	- -
479	Е10-176 32-6	-ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННОГО ПРОЕМА	М2	2,40	6,40	15	- -	3	- -
480	Е8-30 5-1	-СТЕНКИ КИРПИЧНЫЕ ПОД ЛЕСТНИЦЫ	М3	0,30	34,20	10	3 -	1	- -
481	Е7-733 57-1	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ	100М	0,08	79,96	7	1 -	-	- -
482	СССЦ П,11-171	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	8,40	3,72	31	- -	-	- -
483	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,03	100,00	3	- -	3	- -
484	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,32	41,30	13	3 -	-	- -
485	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,32	17,80	6	- -	-	- -
486	Е10-32 6-1	-УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ДОСОК НА ОГРАЖДЕНИИ	М2	15,80	2,14	34	- -	3	- -
487	СССЦ Ч,2, Т.Ч. ТБ,18	-ФАНЕРОВКА ШПОНОМ ТВЕРДЫХ ЛИТВЕННЫХ ПОРОД	М2	15,80	4,59	73	3 -	-	- -
		НАРУЖНАЯ МОНОЛИТНАЯ							
488	Е6-22 1-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ	М3	2,24	34,50	77	- -	5	2 -
489	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,01	270,00	3	7 -	-	1 -
490	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,09	278,00	25	- -	-	- -
491	Е6-147 14-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ (ПИЛОН)	М3	9,23	41,00	378	- -	36	9 -
492	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	45 -	-	3 -
493	С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,44	256,00	113	- -	-	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
494	Е6-161 15-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ (КОНСОЛИ)	М3	1,16	50,50	59	- 11	10	1 -
495	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	253,00	5	-	-	-
496	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,03	286,00	9	-	-	-
497	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М (ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ)	М3	0,79	42,70	34	- 4	4	- -
498	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,06	338,00	20	-	-	-
499	Е6-170 15-11	-МАРШИ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗ БМ=200	М3	1,55	53,30	83	- 14	12	2 1
500	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,04	253,00	10	-	-	-
501	Е7-738 58-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ МАРШЕЙ	100М	0,10	655,00	66	-	-	-
502	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 (БМ=100)	М3	0,43	28,40	12	-	-	-
503	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,07	100,00	7	- 6	6	- -
504	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,66	41,30	27	-	-	-
505	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,66	17,80	12	-	-	-
506	Е20-158 2-4	-УСТРОЙСТВО СЛИВНОГО КОРОБА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	М2	0,50	7,51	4	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛИСТНИЦЫ							
507	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	5,74	58,00	333	- 264	79	185 68
508	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	5,74	358,00	2055	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20			РУБ	5147	- 421	200	221 81

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	307			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	171			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2341			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2388			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	208			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2802			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4			
		РАЗДЕЛ 21. БАЛОКНЫ							
		НАРУЖНЫЙ БАЛКОН							
509	E11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ (ТОЛЩ. 20ММ)	100М2	0,69	123,00	85	- 15	14	1
510	E11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	- 1,38	15,80 -	22	- - 1	1	-
511	E13-225 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	М2	73,00	1,81	- 132	- 75	61	14 4
512	E13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	73,00	0,69	50	- 23	22	1 -
513	E11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,69	70,00	48	- 7	7	- -
514	E8-41 5-7	-ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА ИЗ КИРПИЧА	100М2	0,37	305,00	113	- 26	25	1 -
515	E7-738 58-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ	100М	0,23	655,00	151	- -	-	- -
516	E15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,74	386,00	287	- 53	49	4 1
517	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,23	60,50	14	- 9	9	- -
		БАЛКОН СПОРТЗАЛА							
518	E8-45 5-9	-ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА	100М2	0,08	472,00	37	- 5	5	- -
519	E10-254 52-3	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	9,00	0,22	2	- 1	1	- -
520	C122-328	-ПОРУЧНИ МАРКА 1	М	9,00	0,25	2	- -	-	- -
521	E7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,18	100,00	18	- 17	17	- 1

ТП 864-12-177 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							18		-
522	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,77	41,30	73	-	-	-
							-		-
523	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	1,77	17,80	32	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21			РУБ	1285	-	209	22
							231		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1022			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	167			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	96			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1285			
		РАЗДЕЛ 22. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
524	Е10-28 4-1	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПОД ПОЛЫ ГАЛЕРЕЙ И ОТБОЙНЫЕ ДОСКИ	М3	1,60	110,00	176	-	21	2
							23		1
525	Е11-181 27-1	=УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ ПОЛОВ НА ГАЛЕРЕЯХ ИЗ ДОСОК ТОЛЩ.29ММ	100М2	0,67	405,00	270	-	29	3
							32		1
526	Е10-28 4-1	=УСТРОЙСТВО КОЛОСНИКОВОГО НАСТИЛА	М3	10,30	110,00	1133	-	133	13
							146		4
527	Е11-181 27-1	=УСТРОЙСТВО ХОДОВЫХ МОСТИКОВ ТОЛЩ. 29ММ	100М2	0,62	405,00	251	-	26	3
							29		1
528	Е10-28 4-1	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ДЛЯ ХОДОВЫХ МОСТИКОВ	М3	0,70	110,00	77	-	9	1
							10		-
529	Е10-203 37-3	=ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ ГАЛЕРЕЙ И ХОДОВЫХ МОСТИКОВ	100М2	2,30	12,20	28	-	4	1
							5		-
530	Е15-246 55-5	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	14,74	98,40	1451	-	590	92
							682		53
531	Е15-246 55-5	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ БОЛЕЕ 4М)	100М2	7,49	88,56	663	-	300	47
							347		27
532	Е15-301 60-4	=ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,48	430,00	205	-	45	3
							48		1
533	Е34-322 39-6	=КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	100М2	1,87	462,00	864	-	266	6
							272		2
534	Е34-359 61-20	=ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ПЕФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	100М2	1,87	236,30	442	-	189	-
							189		-
535	Е15-277 56-1	=ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	2,29	215,00	492	-	245	18
							263		5

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
536	Е15-295 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	4,39	30,70	135	- 76	72	4 1
537	Е15-276 55-14	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	100М2	2,99	42,10	126	- 76	73	3 1
538	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	12,18	20,70	252	- 226	225	1 -
539	Е15-276 55-14	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ (ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК)	100М2	0,42	42,10	18	- 10	10	- -
540	Е15-295 59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН)	100М2	0,18	30,70	6	- 3	3	- -
541	Е15-92 15-3	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН,С КАРНИЗНЫМИ ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,46	532,00	1309	- 312	308	4 1
542	Е15-568 159-8	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,88	76,70	144	- 53	52	1 -
543	Е15-561 159-1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,36	70,10	25	- 11	11	- -
544	Е15-595 160-6-26	-МАСТИЧНАЯ ОКРАСКА СТЕН	100М2	16,77	116,00	1945	- 801	785	16 5
545	Е15-502 152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	16,05	12,90	207	- 110	109	1 -
546	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	14,51	5,84	85	- 71	71	- -
547	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	60,50	12	- 8	8	- -
548	Е15-563 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	6,95	71,20	495	- 199	193	6 2
549	Е15-563 159-3	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	100М2	0,07	71,20	5	- 2	2	- -
550	Е15-634 165-4-30	-ПРООЛИФКА СТЕНКИ ЭСТРАДЫ	100М2	0,03	17,00	1	- -	-	- -
551	Е15-627 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРОТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	1,14	31,80	36	- 11	11	- -
552	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И	100М2	0,05	60,50	3	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Т.П. ЗА 2 РАЗА							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22			РУБ	13658	-	3792	225
							4017		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10856			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1792			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1010			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13658			
		РАЗДЕЛ 23. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
553	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	9,28	311,00	2885	-	798	62
							860		13
554	Е15-225 53-2	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ	100М2	4,10	459,00	1882	-	673	29
							702		7
555	Е15-300 60-3	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН (НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА)	100М2	2,25	420,00	945	-	196	16
							212		5
556	Е15-301 60-4	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ (БАЛКОН СНИЗУ)	100М2	0,69	430,00	297	-	66	4
							70		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23			РУБ	7561	-	1733	111
							1844		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6009			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	992			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	560			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7561			
		РАЗДЕЛ 24. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ							
557	Е10-150 29-1	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	М2	40,80	0,81	33	-	14	6
							20		2
558	Е10-151 29-2	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК	М2	47,90	0,90	43	-	31	2
							33		-
559	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,21	110,00	23	-	3	-
							3		-
560	С122-478	-СТОИМОСТЬ ШКАФНЫХ СТЕНОК	М2	35,50	10,20	362	-	-	-
							-		-
561	С122-485	-СТОИМОСТЬ ПОЛОК	М2	47,90	10,70	513	-	-	-
							-		-
562	С122-498	-ШТАНГИ МАРКА ШТ-6,ШТ-8	ШТ	9,00	0,50	5	-	-	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
563	С122-500	-ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ МАРКА ШД-1	ШТ	18,00	0,34	6	-	-	-
564	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	0,68	4,43	3	-	3	-
565	С122-490	-НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-1	М	67,94	0,18	12	3 -	-	-
566	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА ПЛИНТУСА	100М	0,24	4,43	1	-	1	-
567	С122-494	-ПЛИНТУСЫ	М	24,00	0,87	21	1 -	-	-
		БАРЬЕР ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ							
568	Е20-35 1-1	-УСТРОЙСТВО КОРОБА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	8,00	7,32	59	-	7	-
569	Е45-175 22-1	-ИЗОЛЯЦИЯ АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ	100КГ	0,80	35,10	28	7 -	2	-
570	ЕДЕР3	-ИЗОЛЯЦИЯ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ВОЙЛОКОМ СМОЧЕННЫМ В ГЛИНЯНОМ РАСТВОРЕ	М2	5,00	2,63	13	2 -	3	-
571	Е10-33 6-2	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	М2	12,80	1,10	14	3 -	1	-
572	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,02	100,00	2	1 -	2	-
573	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,16	41,30	7	2 -	-	-
574	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,08	60,50	5	-	3	-
575	Е15-635 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,13	35,70	5	3 -	1	-
		СТОЙКА ГАРДЕРОБА И БУФЕТА					1		
576	СКАЛЬК,ГИПРО ТОРГА 10	-БУФЕТНАЯ СТОЙКА	ШТ	1,00	176,25	176	-	-	-
577	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,09	110,00	10	-	1	-
578	Е10-155 29-6	-ОБШИВКА РЕЙКАМИ	100М	0,91	4,43	4	1 -	4	-
579	С122-324	-СТОИМОСТЬ ОБШИВКИ	М	90,50	0,12	11	4 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
580	Е10-34 6-3	-УСТРОЙСТВО ПОЛОК ИЗ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	М2	12,30	1,95	24	- -	4	- -
581	Е11-214 29-4	-ОБШИВКА ПОЛОК ПЛАСТИКОМ	100М2	0,06	617,00	39	4 -	8	- -
582	Е15-635 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,10	35,70	3	8 -	1	- -
583	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ	4,00	0,17	1	1 -	-	- -
				КРЫЛЬЦА И ТЕРРАСА			-		-
584	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,30	43,30	56	-	5	1
585	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	13,00	29,30	381	6 -	21	- -
586	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	14,30	31,70	453	21 -	22	- 11
587	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	11,20	37,90	424	33 -	42	3 7
588	Е7-733 57-1	-СТУПЕНИ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ	100М	1,91	79,90	153	49 -	141	2 11
589	СССЦ П.11-172	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	М	191,10	3,72	711	152 -	-	- -
590	Е7-668 47-11-1,8	-УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПЛИТ	ШТ	450,00	1,40	630	- -	266	58 -
591	СКАЛЬК,КИЕВПРОЕКТА	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М300	М3	112,20	9,34	1048	324 -	-	22 -
592	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,13	70,00	9	- -	1	- -
593	Е7-738 58-4	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100М	0,16	655,00	108	1 -	-	- -
594	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,18	60,50	11	- 7	7	- -
595	Е6-90 11-1	-СТУПЕНИ БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ	М3	0,70	32,20	23	- 1	1	- -
				ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА					
596	Е1-68 12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 ГРУНТ 2	1000М3	0,08	275,00	21	- 21	1	20 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГРУППЫ							
597	Е1-187 23-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,15М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,06	373,00	21 20	- -	2 -	18 6
598	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	96,20	0,27	26 -	- -	- -	- -
599	Е1-194 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,06	10,70	1 -	- -	- -	- -
600	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	6,00	29,30	176 10	- -	10 -	- -
601	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	24,30	34,20	831 74	- -	54 6	20 6
602	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,59	90,00	53 13	- -	12 -	1 -
603	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	5,00	0,29	1 -	- -	- -	- -
604	Е7-424 38-3-1,8	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 1 Т	ШТ	4,00	1,53	6 6	- -	3 -	3 1
605	СССЦ П.9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	М3	0,80	64,40	52 -	- -	- -	- -
606	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,42	25,00	10 -	- -	- -	- -
607	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	32,10	3 -	- -	- -	- -
608	Е15-224 53-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	100М2	0,23	311,00	70 20	- -	19 13	1 2
609	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,34	85,10	29 15	- -	13 1	2 1
610	Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	3,15	3 1	- -	1 -	- -
611	СССЦ П.9-225	-СТОИМОСТЬ КР-1	М3	0,47	68,10	32 -	- -	- -	- -
612	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,38	22,90	9 -	- -	- -	- -
613	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	41,30	1 -	- -	- -	- -
614	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ	М3	5,82	6,93	40	-	10	17

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	54-1	КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ							
615	СССЦ П.8-523	-ЛОТКИ Л-9	М3	5,82	71,50	416	27 - -	-	6 - -
616	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,98	22,90	23	- - -	-	- - -
617	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,94	25,00	74	- - -	-	- - -
618	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,30	32,10	42	- - -	-	- - -
619	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,04	100,00	4	- - -	4	- - -
620	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,43	41,30	18	4 - -	-	- - -
621	Е7-285 17-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ОГОЛОВНИКА	Т	0,07	100,00	7	- - -	6	- - -
622	С147-24	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА	100КГ	0,66	41,30	27	6 - -	-	- - -
623	Е7-351 25-1	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	М3	0,72	13,30	10	- - -	2	8 - -
624	СССЦ П.9-240	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ	М	0,60	22,80	14	10 - -	-	3 - -
625	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	1,09	5,58	6	- - -	-	- - -
				ОТМОСТКА					
626	Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТОЛЩ. 15СМ)	100М2	1,78	230,00	409	- - -	25	13 - -
627	Е27-174 43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	5,34	9,06	48	38 - -	2	3 - -
628	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	1,78	156,00	278	2 - -	15	- - -
629	Е27-79 19-2-9	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 100Х200ММ	100М	1,78	564,00	1004	15 - -	71	1 - -
				ПРОЧИЕ					
630	Е26-35 8-8	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ В ТАМБУРЕ	М3	1,00	35,50	36	72 - -	13	1 - -
631	С114-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80	М3	0,10	11,20	1	14 - -	-	- - -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632	Е10-62 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ В ТАМБУРЕ	М2	1,40	2,49	3	- - -	-	- - -
633	Е15-301 60-4	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	100М2	0,01	430,00	6	- 1 -	1	- - -
634	СРОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-НОМЕРНОЙ ЗНАК ДОМА	ШТ	1,00	2,30	2	- - -	-	- - -
635	Е20-696 81-1	-ФЛАГОДЕРЖАТЕЛИ	100 КГ	0,05	35,90	2	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	24		РУБ	11631	- 1060	859	201 62

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	9186		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1518		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	855		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	11559		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	59		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	72		
ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	166387	- 16746	13817 2929 915

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	126240		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20839		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11760		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	158839		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6370		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	548		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	554		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7472		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	63		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	76		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	218261	- 22392	17161 5231 1777

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	167211	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27597	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	15574	

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	210382			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	6617			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	569			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	575			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	7761			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	97			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	118			

СОСТАВИЛ БОЛГАРА,ГАРБЕР,БЛЮЗ

ПРОВЕРИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТП264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,986 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т,Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	324,00	7,66	2482	- / 100	81 / 6	19 / -
2	Е16-58 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	11,00	3,73	41	- / 7	6	1 / -
3	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	90,00	1,61	145	- / 27	24	3 / 1
4	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	150,00	1,29	193	- / 34	32	2 / -
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	115,00	1,14	131	- / 25	24	1 / -
6	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,03	51	- / 12	11	1 / -
7	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	262,00	0,91	238	- / 58	55	3 / -
8	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	170,00	0,86	146	- / 38	36	2 / -
9	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО	100М	8,37	3,94	33	-	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					31		-
10	Е16-220 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,11	4,22	1	-	-	-
11	Е18-116 5-2	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	89,00	5,12	456	-	20	3
							23		1
12	С130-1022	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	4,00	1,00	4	-	-	-
13	С130-1023	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	8,00	1,26	10	-	-	-
14	С130-1024	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	4,00	1,67	7	-	-	-
15	С130-1025	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	4,00	2,57	10	-	-	-
16	С130-1026	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 40	ШТ	4,00	3,60	14	-	-	-
17	С130-1027	=КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 50	ШТ	2,00	4,72	9	-	-	-
18	Е16-119 12-2	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	-	5	1
							6		-
19	Е16-117 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	-	4	-
							4		-
20	С130-117	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ,	1,00	1,87	2	-	-	-
21	С130-115	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ,	5,00	1,31	7	-	-	-
22	С130-850	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ	1,00	1,11	1	-	-	-
23	Е18-196 11-6	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	-	1	-
							1		-
24	С130-1034	=КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	17,00	1,34	23	-	-	-
25	С130-1035	=КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 20	ШТ	47,00	1,50	71	-	-	-
26	Е18-229 15-5	=УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	42,00	0,49	21	-	3	-
							3		-
27	Е18-211 13-3	=УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	-	3	-
							3		-

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	СПР-НТ 24-07-02 П.249	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-2	ШТ	1,00	24,09	24	-	-	-
29	Е18-180 10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	- 11	11	- -
30	Е18-187 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	1,00	42,10	42	- 3	3	- -
31	Е18-228 15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	- -	-	- -
32	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	2,00	3,91	8	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	5394	- 386	350	36 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4408
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	586
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	400
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	5394

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

33	Е15-647 166-3-31	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	100М2	0,65	37,10	24	- 23	23	- -
34	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	3,10	16,80	52	- 35	34	1 -
35	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	3,04	30,10	92	- -	-	- -
36	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,14	12,60	14	- 13	13	- -
37	СДОП,1, П.114-698	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	М2	130,60	0,97	127	- -	-	- -
38	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,66	60,50	161	- 102	102	- -
		ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	592	- 173	172	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	470			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	592			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5986	- 559	522	37 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	470			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	592			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4408			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	586			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	400			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5394			

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,834 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-780 30-1	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 10	ШТ	1,00	32,60	33	-	24	4	
							28		1	
2	С130-888	-СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И ПРИЕМНОЙ	М2	14,80	7,07	105	-	-	-	
							-		-	
3	Е20-708 20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	ШТ	1,00	233,00	233	-	6	-	
							6		-	
4	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	1,00	2,62	3	-	2	-	
							2		-	
5	Е20-762 25-3	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	2,00	8,77	18	-	8	3	
							11		1	
6	С130-761	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	2,00	74,90	150	-	-	-	
							-		-	
7	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	1,00	104,00	104	-	2	-	
							2		-	

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	С130-1853	=ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	ШТ	1,00	8,99	9	- - -	-	- - -
9	Е20-781 30-2	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 25	ШТ	1,00	44,90	45	- 40	33	7 2
10	С130-888	=СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И ПРИЕМНОЙ	М2	17,80	7,07	126	- -	-	- -
11	Е20-709 20-5	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 10А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 160 М8	ШТ	1,00	482,00	482	- 13	10	3 1
12	Ц8-481-21	=ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	1,00	2,62	3	- 2	2	- -
13	Е20-762 25-3	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4	ШТ	3,00	8,77	26	- 15	12	3 1
14	С130-761	=КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25,08	ШТ	3,00	74,90	225	- -	-	- -
15	Е20-469 9-9	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	1,00	253,00	253	- 4	4	- -
16	С130-888	=КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2	2,00	7,07	14	- -	-	- -
17	Е20-479 9-6	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	ШТ	1,00	2,50	3	- 2	2	- -
18	С130-806	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО	ШТ	1,00	66,80	67	- -	-	- -
19	Е20-697 18-2	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,52	36,10	19	- 2	2	- -
20	Е20-409 7-1	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	12,00	1,05	13	- 10	10	- -
21	С130-1479-А	=РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР РАЗМЕРОМ В ММ 200Х600	М2	1,36	35,00	48	- -	-	- -
22	Е20-750 23-2	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	ШТ	4,00	8,88	36	- 29	23	6 2
23	С130-219	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ	КОМПЛ.	4,00	68,80	275	- -	-	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕДАЧЕ							
24	Е20-743 22-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	ШТ	5,00	3,11	16	-	12	-
							12		-
25	СПР-НТ 092-22 П.40-22	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ТИПА ВО-45 1,5	ШТ	5,00	28,10	140	-	-	-
							-		-
26	Е20-527 12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400	ШТ	1,00	13,50	14	-	2	-
							2		-
27	Е20-529 12-2	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630	ШТ	2,00	25,10	50	-	10	-
							10		-
28	Е20-531 12-4	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 800	ШТ	3,00	46,40	139	-	24	1
							25		-
29	Е20-5 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	13,44	4,69	63	-	9	-
							9		-
30	Е20-4 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	0,25	5,21	1	-	-	-
							-		-
31	Е20-82 2-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900	М2	32,70	8,34	273	-	14	2
							16		1
32	Е20-10 1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	М2	30,30	5,59	169	-	27	1
							28		-
33	Е20-11 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	М2	27,10	5,30	144	-	18	1
							19		-
34	Е20-38 1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600	М2	85,60	6,00	514	-	33	4
							37		1
35	Е20-40 1-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 5200	М2	28,80	5,87	169	-	9	1
							10		-
36	Е20-474 9-1	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	ШТ	2,00	0,96	2	-	1	-
							1		-
37	С130-799	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ: КВР 500Х1000	ШТ	2,00	17,70	35	-	-	-
							-		-
38	Е20-476 9-3	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	ШТ	3,00	2,81	8	-	5	-
							5		-
39	С130-792	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ; КВР 250Х400	ШТ	1,00	9,28	9	-	-	-
							-		-
40	С130-796	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ; КВР 500Х500	ШТ	1,00	14,60	15	-	-	-
							-		-
41	С130-798	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С	ШТ	1,00	17,00	17	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РУЧНЫМ ПРИВОДОМ; КВР 500Х800					-		-
42	С130-1852	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1500	ШТ	3,00	4,90	15	-	-	-
							-		-
43	С130-1853	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	ШТ	1,00	8,99	9	-	-	-
							-		-
44	С130-1854	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2400	ШТ	1,00	13,60	14	-	-	-
							-		-
45	С130-1888	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 800	ШТ	2,00	2,69	5	-	-	-
							-		-
46	С130-1889	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1500	ШТ	9,00	3,90	35	-	-	-
							-		-
47	С130-1876	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 160	ШТ	1,00	2,73	3	-	-	-
							-		-
48	С130-1492	-СЕТКА ШТАМПОВАННАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ ОТВЕРСТИЯ 16Х16ММ	М2	5,00	2,02	10	-	-	-
							-		-
49	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	5,00	104,00	520	-	12	-
							12		-
50	Е20-469 9-9	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1ШТ	3,00	253,00	759	-	11	1
							12		-
51	Е20-524 11-7	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ У КИНОПРОЕКТОРОВ	М2	0,18	9,90	2	-	-	-
							-		-
52	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	43,00	1,48	64	-	36	2
							38		1
53	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	74,00	1,63	121	-	62	3
							65		1
54	Е20-696 18-1	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	1,00	35,90	36	-	6	-
							6		-
55	Е16-56 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	12,00	2,62	31	-	6	-
							6		-
56	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	8,00	1,61	13	-	2	-
							2		-
57	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	15,00	1,29	19	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-1	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ					3		-
58	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	6,00	1,03	6	- 1	1	-
							1		-
59	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1,00	0,86	1	- -	-	-
							-		-
60	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	- 3		-
							3		-
61	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	- 4		-
							4		-
62	С130-1017	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4,00	4,58	18	- -	-	-
							-		-
63	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,00	1,32	3	- -	-	-
							-		-
64	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,14	2	- -	-	-
							-		-
65	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	- 2		-
							2		-
66	Е20-308 5-2	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	М2	42,70	1,57	67	- 44		1
							45		-
67	Е20-309 5-3	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ СВЫШЕ 1000ММ	М2	69,20	1,54	107	- 55		2
							57		1
68	СПР-НТ 06-14-02	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	М2	111,90	2,04	228	- -		-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	7663	- 551		45
							596		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 8

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 6285
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 806
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 564
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 7655

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

69	Е15-647 166-3-31	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	100М2	0,10	37,10	4	- 3		-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,40	16,80	7	-	4	-
71	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,39	30,10	12	-	-	-
72	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	-	-	-
73	Е15-569 159-9	-ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	100М2	1,12	90,10	101	-	38	1
74	Е15-568 159-8	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,15	76,70	11	-	4	-
							4		-

ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	171	-	49		1
							50	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	136	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	171	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	7834	-	600	46
			646		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	136
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	171
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	6285
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	806
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	564
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7655

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,312 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-29 4-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	7,00	4,34	30	- 3	3	- -
2	Е16-27 4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	7,00	1,71	12	- 3	3	- -
3	Е16-32 5-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	1,00	5,56	6	- 1	1	- -
4	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	1,00	3,21	3	- -	-	- -
5	Е16-58 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	15,00	3,73	56	- 9	8	1 -
6	Е16-56 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	180,00	2,62	472	- 94	85	9 4
7	Е16-55 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	115,00	2,18	251	- 52	47	5 2
8	Е16-55 8-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ Д ОТ 20 ДО 45ММ	М	79,00	0,46	36	- 36	32	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	С113-353	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-25 Т-2,5	М	15,00	0,60	9	-	-	-
							-		-
10	С113-358	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32 Т-2,5	М	35,00	0,69	24	-	-	-
							-		-
11	С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40; Т-2,5	М	10,00	0,42	4	-	-	-
							-		-
12	С113-363	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-45 Т-2,5	М	12,00	0,83	10	-	-	-
							-		-
13	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2	М	7,00	0,20	1	-	-	-
							-		-
14	Е16-58 8-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ Д=100ММ	М	10,00	0,60	6	-	5	1
							6		-
15	Е16-56 8-2	-ТО ЖЕ Д=70ММ	М	12,00	0,52	6	-	6	-
							6		-
16	С113-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4	М	10,00	1,94	19	-	-	-
							-		-
17	С113-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-3,5	М	12,00	1,31	16	-	-	-
							-		-
18	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	35,00	1,61	56	-	9	1
							10		-
19	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	15,00	1,29	19	-	3	-
							3		-
20	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,14	11	-	2	-
							2		-
21	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	50,00	1,03	51	-	11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					12		-
22	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	15,00	0,91	14	-	3	-
							3		-
23	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	115,00	0,86	99	-	24	1
							25		-
24	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,19	3,94	13	-	12	-
							12		-
25	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	3,32	4,22	14	-	12	-
							12		-
26	Е16-119 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	-	5	1
							6		-
27	Е16-118 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	2,00	24,80	50	-	3	-
							3		-
28	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	5,00	17,40	87	-	5	-
							5		-
29	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	ШТ	2,00	7,52	15	-	7	1
							8		-
30	СПР-НТ 23-07 П.1-1052	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30 Ч 906 БР Д=100	ШТ	2,00	245,16	490	-	-	-
							-		-
31	С130-77	-ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ МАРКИ 15 КЧ 11 Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	19,00	5,22	99	-	-	-
							-		-
32	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ,	1,00	1,99	2	-	-	-
							-		-
33	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ,	6,00	1,59	10	-	-	-
							-		-
34	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,37	4	-	-	-
							-		-
35	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	13,00	1,14	15	-	-	-
							-		-
36	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	3,00	2,07	6	-	1	-
							1		-
37	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	65,00	2,23	145	-	-	-
							-		-
38	Е16-154 12-1-3	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА Д=50ММ	ШТ	1,00	1,26	1	-	1	-
							1		-
39	СДОП,1,П,130 -2326	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКМС-40	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	-
							-		-
40	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ Д=65ММ	ШТ	2,00	2,98	6	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-2								
41	СПР-НТ 23-07 П.1-0753	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16 Ч 6 Р Д=65ММ	ШТ	2,00	13,50	27	3 -	-	- -
42	Ц12-1041-4	-УСТАНОВКА ДРЕНЧЕРНЫХ ГОЛОВОК	ШТ	28,00	10,20	286	- 242	220	22 6
43	СПР-НТ 24-02-02 П.16	-СТОИМОСТЬ ДРЕНЧЕРНЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРСТИЯМИ 12 ММ	ШТ	28,00	0,35	10	- -	-	- -
44	С130-1513	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	19,00	1,64	31	- -	-	- -
45	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50	ШТ	19,00	0,66	13	- -	-	- -
46	С130-520	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-70	ШТ	2,00	0,85	2	- -	-	- -
47	СДОП,1 П.130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ Д=50ММ ДЛИНОЙ 10М	М	190,00	1,76	334	- -	-	- -
48	С130-525	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ, ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА ЦАПКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГЦ-50	ШТ	38,00	0,55	21	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3838	- 558	511	47 14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	301			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	181			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	521			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	104			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2624			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	351			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	238			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3213			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
49	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,17	74,50	13	- 13	13	- -
50	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	46,00	6	- 6	6	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Е15-647 166-3-31	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	100М2	0,96	37,10	36	- 34	34	- -
52	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	3,80	16,80	64	- 43	42	1 -
53	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	3,72	30,10	112	- -	-	- -
54	Е15-568 159-8	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	1,29	76,70	99	- 37	36	1 -
55	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,79	60,50	48	- 30	30	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	474	- 163	161	2 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	378	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	62	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	34	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	474	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	4312	- 721 672 49 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	301
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	181
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	39
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	521
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	461
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	76
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	578
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2624
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	351
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	238
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3213

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,432 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	22,00	1,61	35	-	6	-
							6		-
2	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	20,00	1,29	26	-	4	-
							4		-
3	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	15,00	1,14	17	-	3	-
							3		-
4	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	25,00	1,03	26	-	5	-
							5		-
5	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	18,00	0,91	16	-	4	-
							4		-
6	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	75,00	0,86	65	-	16	1
							17		-
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,75	3,94	7	-	7	-
							7		-
8	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРА	ШТ	1,00	1,60	2	-	1	-
							1		-
9	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
							-		-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С130-112	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ.	1,00	1,99	2	-	-	-
11	С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	3,00	1,59	5	-	-	-
12	С130-110	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,37	4	-	-	-
13	С130-109	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,14	1	-	-	-
14	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	-	3	-
15	Е17-49 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	ШТ	4,00	9,15	37	-	2	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	404	-	51	1
							52		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	332
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	404

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

16	Е15-647 166-3-31	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ТРУБ	100М2	0,01	37,10	1	-	-	-
17	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	0,10	16,80	2	-	1	-
18	С114-149	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	0,10	30,10	3	-	-	-
19	Е15-568 159-8	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	100М2	0,02	76,70	2	-	1	-
20	Е15-614 16-48	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,26	60,50	16	-	10	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	28	-	12	-
							12		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	432	- 64	63 -	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	332			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	44			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	404			

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4 7019/7

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТП,264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,566 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-27 4-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,71	26	- 5	5	- -
2	Е16-28 4-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	10,00	3,01	30	- 4	4	- -
3	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	70,00	3,21	225	- 34	32	2 1
4	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	50,00	4,59	230	- 26	25	1 -
5	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,36	7	- 1	1	- -
6	Е22-1 1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	15,00	1,67	25	- 3	3	- -
7	Е17-57 4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	10,00	23,20	232	- 16	15	1 -
8	Е17-25 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	КОМПЛ,	14,00	18,70	262	-	19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150					20		-
9	Е17-83 8-1	-УСТАНОВКА МОЕК ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ М4-1-Б	КОМПЛ,	3,00	28,90	87	-	3	-
							3		-
10	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	КОМПЛ,	1,00	9,18	9	-	1	-
							1		-
11	Е17-75 5-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	КОМПЛ,	6,00	6,80	41	-	4	-
							4		-
12	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	3,00	6,31	19	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1462	-	113	5
							118		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1168			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	156			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	107			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1431			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
13	Е1-960 80-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,17	74,50	13	-	13	-
							13		-
14	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	46,00	6	-	6	-
							6		-
15	Е10-154 29-5	-УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ШТ	3,00	1,14	3	-	1	-
							1		-
16	СДОП,1,П,122 -514	-СТОИМОСТЬ СТОЛА ПОД МОЙКУ	ШТ	3,00	20,00	60	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	104	-	20	-
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	82			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		1566	-	133		5
						138			1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		107				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		18				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		10				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ		135				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ		1168				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		156				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		107				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ		1431				

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,475 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-58 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	20,00	3,73	75	- 12	11	1 -
2	Е22-1 1-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	40,00	1,67	67	- 8	8	- -
3	С130-663	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТИПА УГ-7,С ПРОДУВОЧНЫМ,НО БЕЗ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	4,00	26,50	106	- -	-	- -
4	Е16-188 17-1	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	4,00	2,28	9	- 9	7	2 1
5	С121-2114	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	Т	0,03	441,00	13	- -	-	- -
6	Е16-103 11-2	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	17,00	4,83	82	- 18	15	3 1
7	Е22-358 22-1	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	Т	0,06	480,00	29	- 2	2	- -
8	Е22-127 9-3	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	7,00	0,69	5	- 1	1	- -

ТП 264-12-157 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	475	- 50	44	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	272			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	333			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	475	- 50	44	6 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	101			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	127			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	272			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	333			

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,547 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,144 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9547,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц0-41054-1 СКЦЭ-84 П.1-54 СКЦЭ-84 П.1-54	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ СУ-9400 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ: СУ-9442-15	ШТ	1,00	49,90	50	4 2	2	- -
2	Ц0-41059-1 СКЦЭ-84 П.1-59 СКЦЭ-84 П.1-59	-В.ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ СУ-9400 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ; СУ-9443-12	ШТ	3,00	68,00	204	16 9	9	- -
3	Ц0-41073-1 СКЦЭ-84 П.1-73 СКЦЭ-84 П.1-73	-ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ СУ-9400 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ; СУ-9444-16	ШТ	1,00	74,00	74	5 3	3	- -
4	Ц0-41047-1 СКЦЭ-84 П.1-47 СКЦЭ-84 П.1-47	-В.ЩИТКИ ГРУППОВЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ СУ-9400 УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЙ НИШЕ; СУ-9441-14	ШТ	2,00	41,10	82	6 3	3	- -
5	Ц0-41168-1	-ТО ЖЕ, Т.ЩОА-3	ШТ	2,00	9,77	20	6	3	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СКЦЭ-84 П.1-168 СКЦЭ-84 П.1-168						3		-
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,03	179,00	5	5	3	-
7	Ц8-126-1	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ ОДНОРЯДНЫЙ	М	1,35	16,40	22	3	2	-
8	Ц8-105-1	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ,ДО:1КВТ	ШТ	1,00	16,00	16	2	14	-
9	Ц8-123-15	-АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 5ЖН-100	БЛОК	7,00	3,16	22	24	14	-
10	Ц8-125-1	-ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ,КИСЛОТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ	ШТ	1,00	76,10	76	14	75	-
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,32	19,60	6	25	4	-
12	Ц8-591-5	-ПЕРКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,09	21,40	2	14	1	-
13	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,28	49,80	14	1	11	-
14	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,44	20,80	9	19	6	-
15	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,01	30,00	1	11	-	-
16	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	3,64	15,40	56	6	40	-
17	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,76	127,00	97	71	41	26
18	Ц8-599-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4	100ШТ	0,65	173,00	112	40	56	8
19	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,08	167,00	13	119	5	19
20	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,07	93,00	7	67	2	4
21	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,95	116,00	110	132	56	19
22	Ц8-618-1	-ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ	100ШТ	0,03	126,00	4	75		6
							17	1	1
							10	2	3
							5		1
							179	46	55
							101		17
							2	1	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРН					1		-
23	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,22	92,40	20	23	8	6
							14		2
24	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,41	103,00	42	26	14	-
							14		-
25	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,21	83,40	18	27	9	6
							15		2
26	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,65	102,00	66	105	29	31
							60		10
27	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	6,60	79,20	523	833	238	236
							474		81
28	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	100М	0,45	12,30	6	9	2	3
							5		1
29	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	100М	0,20	9,29	2	3	1	1
							2		-
30	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	100М	7,30	6,02	44	74	21	20
							41		6
31	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	100М	3,50	4,88	17	29	8	8
							16		2
32	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;35ММ2	100М	1,25	2,88	4	6	3	-
							3		-
33	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;16ММ2	100М	0,20	2,53	1	1	-	-
							-		-
34	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	100М	7,30	1,38	10	16	9	-
							9		-
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО;2,5ММ2	100М	3,50	1,21	4	7	4	-
							4		-
36	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	9,10	12,70	116	180	69	34
							103		11
37	Ц8-572-5	-ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1,00	5,24	5	5	2	1
							3		-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ							
38	Ц8-574-36	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА	ШТ	3,00	0,94	3	2	1	-
							1		-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НА ТОК ДО 160А							
39	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,23	1 1	1 1	1	- -
40	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	1,00	1,14	1 1	1 1	1	- -
41	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	ШТ	2,00	0,46	1 1	1 1	1	- -
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	3,00	0,28	1 -	1 -	-	- -
43	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2 1	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2757	2144 1216	763	453 148

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1889
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	665
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	389
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	203
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	534
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2757
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2144

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

44	15-05 Ч.1,П.11-04 6	-ТР-Р ПОНИЖАЮЩИЙ Т, ТБС2-1,6 ЦЕНА:36,6,1,1,1,076	ШТ	1,00	43,32	43	- -	-	- -
45	15-04-02 П.596	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТР-РОМ Т, ЯТП-0,25 ЦЕНА:19,3,1,076	ШТ	2,00	20,77	42	- -	-	- -
46	64-01-02 П.146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ЦЕНА:0,77,1,08	ШТ	32,00	0,83	27	- -	-	- -
47	С154-20	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	9,00	0,81	7	- -	-	- -
48	С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	28,00	1,85	52	- -	-	- -
49	64-01-02	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ СКРЫТОЙ	ШТ	44,00	0,58	26	-	-	-

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.138	УСТАНОВКИ ЦЕНА:0,54.1,08							
50	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220	ШТ	1,00	0,70	1	-	-	-
51	1507-7016	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ=Е27Н16П-01УХЛ4	1000ШТ	0,36	432,00	157	-	-	-
52	1507-3081	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП013-2Х40-001УХЛ4	ШТ	38,00	19,95	758	-	-	-
53	1507-3082	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП013-4Х40-001УХЛ4	ШТ	32,00	35,72	1143	-	-	-
54	С153-153	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-4,40/П-01УХЛ4	ШТ	33,00	32,40	1069	-	-	-
55	1507-1147	-ТО ЖЕ, ПВЛ2-2,40=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4	ШТ	8,00	18,13	145	-	-	-
56	1507-1025	-ТО ЖЕ, ПО-21=УПД-500-003У3	ШТ	7,00	5,28	37	-	-	-
57	С153-2	-ТО ЖЕ, Т, НСП02,200	ШТ	25,00	3,97	99	-	-	-
58	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3	ШТ	67,00	1,37	92	-	-	-
59	С153-45	-ТО ЖЕ, Т,В4А-200	ШТ	3,00	40,00	120	-	-	-
60	С153-137	-ТО ЖЕ, Т,БУН-60М	ШТ	15,00	1,91	29	-	-	-
61	С153-138	-ТО ЖЕ, Т, БКВ-60	ШТ	7,00	2,60	18	-	-	-
62	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	ШТ	21,00	1,37	29	-	-	-
63	1507-3011	-ТО ЖЕ, Т,ПЛ-11=НП001-2Х60/Н01УХЛ4	ШТ	20,00	2,80	56	-	-	-
64	С153-160	-СВЕТИЛЬНИК БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА,ТИПА ЛП025-2Х40/П54-01УХЛ4	ШТ	38,00	30,50	1159	-	-	-
65	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	ШТ	21,00	2,71	57	-	-	-
66	С153-213	-ЛАМПА ПЕРЕНОСНАЯ СР-2-25	ШТ	2,00	2,26	5	-	-	-
67	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	50,40	7,20	363	-	-	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	С153-251	-СТАРТЕР СК-220	10ШТ	50,40	1,42	72	-	-	-
69	092 П,116	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-150 ЦЕНА:0,41,0,95,1,074	ШТ	52,00	0,42	22	-	-	-
70	092 П,115	-ТО ЖЕ, Б-220-100	ШТ	22,00	0,31	7	-	-	-
71	092 П,111	-ТО ЖЕ, Б-220-60,40	ШТ	457,00	0,18	82	-	-	-
72	С153-307	-ЛАМПЫ МО36-25	10ШТ	10,00	0,88	9	-	-	-
73	С152-171	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,16	138,00	22	-	-	-
74	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,06	39,20	2	-	-	-
75	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,16	29,50	5	-	-	-
76	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,12	22,00	3	-	-	-
77	С152-182	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,01	536,00	5	-	-	-
78	С152-190	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,04	267,00	11	-	-	-
79	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,92	66,10	61	-	-	-
80	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,48	45,10	22	-	-	-
81	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	1000М	0,70	39,20	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5					-		-
82	С152-203	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,06	55,30	3	-	-	-
							-		-
83	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,15	56,80	9	-	-	-
							-		-
84	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	М	40,00	0,62	25	-	-	-
							-		-
85	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8	М	25,00	0,51	13	-	-	-
							-		-
86	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	15,00	0,30	5	-	-	-
							-		-
87	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	М	645,00	0,24	155	-	-	-
							-		-
88	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	74,00	0,43	32	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	6650	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5928
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	475
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	198			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	247			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
89	15-04-02 П.597	-ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	ШТ	1,00	28,52	29	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШКАФУ							
90	1504-5325	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ,ВЕЛИЧИНА-1,63А,ГЛАВНЫЙ КОНТАКТ-2 З=КПД-121ЕУ2 ТУ16-524,081-72	ШТ	1,00	14,26	14	-	-	-
							-		-
91	1504-5326	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ,ВЕЛИЧИНА-2,63А,ГЛАВНЫЙ КОНТАКТ-1 3,1Р=КПД-131ЕУ2 ТУ16-524,081-72	ШТ	2,00	16,70	33	-	-	-
							-		-
92	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУ3 АП50-2МУ3 АП50-2ТУ3 АП50-2У3 ТУ 16-522,066-75	ШТ	1,00	1,86	2	-	-	-
							-		-
93	1504-1095	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3161 ТУ 16-526,010-73	ШТ	1,00	2,34	2	-	-	-
							-		-
94	1701-3182	-АМПЕРМЕТР=М325	ШТ	2,00	13,83	28	-	-	-
							-		-
95	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	2,00	0,80	2	-	-	-
							-		-
96	1504-6074	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-60/Н2 М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	1,00	3,51	4	-	-	-
							-		-
97	36-02 П.1-0458	-РЕЗИСТОР ПЭ-15	ШТ	3,00	0,12	-	-	-	-
							-		-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ							
98	1517-1388	-КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,ОДНОБЛОЧНЫЙ=КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2	ШТ	3,00	0,69	2	-	-	-
							-		-
99	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР,	ШТ	2,00	1,12	2	-	-	-
							-		-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	1517-1473	-АМПЕРМЕТР,ВОЛЬТМЕТР,ЛОГОМЕТР,4АСЫ,МИЛЛИАМПЕРМЕТР ОДНОБЛО4НЫЕ=Э,М,Д,Ц,БО4П,Л64,Ц1750 И ДР.	ШТ	2,00	0,96	2	-	-	-
101	1517-1414	-ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ И ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НОМ.ТОК ДО 63А ОДНОБЛО4НЫЙ=ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 И ДР.	ШТ	3,00	3,51	11	-	-	-
102	1517-1422	-РЕЗИСТОР ПРОВОЛО4НЫЙ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ОДНОБЛО4НЫЙ=ПЭВ,ПЭВР,ППБ ОТ 10ДО 100ВТ И ДР.	ШТ	3,00	0,69	2	-	-	-
103	1517-1470	-ШУНТ НОМ.ТОК ДО 400А,ОДНОБЛО4НЫЙ=75ШСМ,75ШС И ДР.	ШТ	1,00	2,02	2	-	-	-
104	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛО4НАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.	ШТ	15,00	0,32	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	140	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	140		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	140		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	9547	2144	763	453
			1216		148

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	140
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	140
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	7817
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	665
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	389
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	678
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	534
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	9160
НОРМАТИВ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	2144
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	198
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	247

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

Тп 264-12-155

7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА РАДИОФИКАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,235 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,110 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 235,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	ШТ	1,00	14,00	14	7	4	-
2	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА;СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	1,00	1,49	1	4 2	1	- -
3	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ВВОД	1,00	3,17	3	1 3	2	- -
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	17,00	2,73	46	2 68	40	- -
5	Ц10-975-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П И УК-2С	ШТ	17,00	0,41	7	40 11	6	- -
6	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,10	43,80	4	6 5	2	- 1
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,15	29,90	4	3 6	2	- 1
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-409-1	-ПРОВОД ПВЖ В ТРУБЕ ПЕРВЫЙ	100М	0,05	4,88	1	-	-	-
9	Ц8-409-11	-ТО ЖЕ, ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100М	0,05	1,21	1	-	-	-
10	Ц8-409-1	-ПРОВОД ПТПЖ В ТРУБЕ	100М	0,20	4,88	1	2	-	-
11	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПТПЖ СКРЫТО	100М	0,30	12,70	4	6	2	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	144	110	59	3
							62		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	86
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	48
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	144
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	110

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

12	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,25	22,90	6	-	-	-
13	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2	1000М	0,01	21,20	1	-	-	-
14	С113-141	-ТО ЖЕ, Д60ММ	М	10,00	0,92	9	-	-	-
15	С113-131	-ТО ЖЕ, Д26ММ	М	15,00	0,36	5	-	-	-
16	С155-13	-КОРОБКА УК-2П И УК-2С	ШТ	17,00	0,14	2	-	-	-
17	29-02-20 П.1-248	-ТР-Р АБОНЕНТСКИЙ Т,ТАГ-10 ЦЕНА:3,1,1,076	ШТ	1,00	3,34	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	31	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	12

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
18	62-01-02 П.1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 0,25 ГД-2	ШТ	17,00	3,52	60	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	60	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	235	110	59	3
							62		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	60			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	60			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	98			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	156			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	110			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	19			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ЗВУКОФИКАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,100 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,510 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3100,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-395-1	-УЗЕЛ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ТУ-50М	ШТ	2,00	9,02	18	30 18	18	- -
2	Ц10-396-1М	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	2,00	21,70	43	72 43	43	- -
3	Ц10-380-2	-МАГНИТОФОН СТЕРЕО	ШТ	1,00	9,53	10	14 8	8	- -
4	Ц10-383-5	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ, ЛЕНТОЧНЫЙ ИЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЙ	ШТ	10,00	0,78	8	13 8	8	- -
5	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	7,00	2,73	19	28 16	16	- -
6	Ц10-975-12	-КОРОБКИ УК-2П И УК-2С	ШТ	7,00	0,41	3	4 3	3	- -
7	Ц10-383-7	-ШТАТИВ МИКРОФОННЫЙ	ШТ	4,00	1,04	4	7 4	4	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц10-1-14	-ЩИТОК С РАЗЪЕМАМИ	ШТ	4,00	3,29	13	21	12	-
							12		-
9	Ц8-8208	-КОРОБКА ПОДПОЛЬЯ НА 2 МИКРОФОННЫХ РАЗЪЕМА ЦЕНА:(0,95+0,76),1,05	ШТ	7,00	1,80	13	11	7	-
							7		-
10	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,70	45,70	78	106	49	13
							62		5
11	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	29,90	3	4	2	-
							2		-
12	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,32	137,00	44	58	24	10
							34		3
13	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,15	60,80	9	12	4	3
							7		1
14	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	3,40	30,70	104	116	51	16
							67		5
15	Ц31-5-1	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,06Т	КОМПЛ	1,00	4,66	5	7	4	-
							4		-
16	Ц31-2-2	-У-ВО ЭЛЕКТРОПИТАЮЩЕЕ 12 ЭПУ-1	ШТ	1,00	5,28	5	7	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	628	510	257	42
							299		14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	366
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	203
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	77
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	46
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	129
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	615
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	499
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	13
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	13
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	11

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17	1517-1113	-ЩИТОК С РАЗЪЕМАМИ=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	ШТ	4,00	31,17	125	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ЩИТКЕ							
18	1504-17117	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ Т, ШР3-РП3-ШС-5М ТУ 16-526.318-73	ШТ	24,00	2,70	65	-	-	-

ТП 264-12-177 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	1517-1443	-ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОДНОБЛОЧНЫЙ=ШР,ШРГ,СШР,РПС,Р,РП-14,2РТТ И ДР.	ШТ	24,00	2,35	56	-	-	-
20	16-01 А,5	-КОРОБКА ПОДПОЛЬНАЯ НА 2 РАЗЪЕМА РАЗМ,206,196ММ ЦЕНА:19,8,1,082	ШТ	7,00	21,42	150	-	-	-
21	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	1000М	0,35	64,70	23	-	-	-
22	15-09 Т.7-040	-КАБЕЛЬ КММ-2 ЦЕНА:130,1,187	КМ	0,20	154,31	31	-	-	-
23	15-09 Т.7-040	-ТО ЖЕ, КММ-5 ЦЕНА:190,1,187	КМ	0,10	225,53	23	-	-	-
24	15-09 Т.7-040	-ТО ЖЕ, КММ-7 ЦЕНА:225,1,187	КМ	0,01	267,00	3	-	-	-
25	15-09 Т.7-028	-ТО ЖЕ, РВШЭ-1 ЦЕНА:64,1,187	КМ	0,01	76,00	1	-	-	-
26	15-09 Т.2-004	-КАБЕЛЬ АНРГ СЕЧ,6ММ2 ЦЕНА:125,1,104	КМ	0,02	138,00	3	-	-	-
27	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	М	20,00	0,78	16	-	-	-
28	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	М	60,00	0,62	37	-	-	-
29	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	20,00	0,40	8	-	-	-
30	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	70,00	0,30	21	-	-	-
31	С113-131	-ТО ЖЕ, А26ММ	М	10,00	0,36	4	-	-	-
32	2405-1341	-КОРОБКИ=У76У3	ШТ	18,00	0,43	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ36-1689-78							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	614	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	246			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	246			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	261			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	86			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	107			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
33	1601-2209	-УЗЕЛ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЙ ТУ-50М=ТУ-100БУ 4,2 Д22,032,014 ТУ	КОМПЛ	2,00	401,13	802	-	-	-
34	1601-2344	-МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,= МС72,00,000 ТУ	КОМПЛ	1,00	514,98	515	-	-	-
35	1601-2328	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-66А РЛ0,384,028 ТУ	КОМПЛ	8,00	5,85	47	-	-	-
36	1601-2322	-МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ =МД-52А РЛ3,842,101 ТУ	КОМПЛ	2,00	7,71	15	-	-	-
37	1601-2361	-КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1 ИС3,843,034 ТУ	КОМПЛ	7,00	19,15	134	-	-	-
38	280180-1087	-СТОЙКА ДЛЯ МИКРОФОНА НАПОЛЬНАЯ=,,11А-13,,	ШТ	4,00	54,26	217	-	-	-
39	28-01-80 А,5	-ЗАСЛОНКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АЗШ	ШТ	1,00	127,68	128	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1858	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1858			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1858			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3100	510	257	42
							299		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	2104			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	2104			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	608			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	203			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	77			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	129			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	876			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	499			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	86			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	107			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =			РУБ	13			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	11			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 94 405385

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,515 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,146 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 515,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-7135	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ Т,ПКЛ3-24 ЦЕНА:(4,59+0,578),1,05	ШТ	1,00	5,43	5	8	5	-
2	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	1,00	5,80	6	5 9	5	- -
3	Ц10-7180	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ ЦЕНА:(0,57+0,38),1,05	ШТ	17,00	1,00	17	5 16	10	- -
4	Ц10-975-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ	ШТ	15,00	0,41	6	10 9	6	- -
5	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,25	29,90	7	6 9	4	- 1
6	Ц8-409-1	-КАБЕЛЬ ПРППМ В ТРУБЕ	100М	0,25	4,88	1	5 2	1	- -
7	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	2,75	30,70	84	1 93 55	42	- 13 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	187	146 87	73	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	126			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	187			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	146			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8	17-03 Ч,2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОВТОРИЧНЫЕ Т, ВП-300-24-2КХ ЦЕНА:10,8.0,9.1,099	ШТ	12,00	11,68	140	- -	-	- -
9	17-03 Ч,2	-ТО ЖЕ, ВП-400-24-9К ЦЕНА:5,0,9,1,099	ШТ	5,00	4,95	25	- -	-	- -
10	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	1000М	0,30	64,70	19	- -	-	- -
11	С113-131	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,5	М	15,00	0,36	5	- -	-	- -
12	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	10,00	0,40	4	- -	-	- -
13	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	2,00	0,43	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	212	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	185			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	200			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
14	17-03 Ч.2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРОПЕРВИЧНЫЕ Т,ПКЛ-3-24	ШТ	1,00	69,16	69	-	-	-
15	1602-50089	-БЛОК ПИТАНИЯ -БП-24/1 КШ3,219,006 ТУ	ШТ	1,00	46,82	47	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	116	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	515	146	73	14
							87		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	116			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	311			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	47			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	387			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	146			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,158 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,071 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 158,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	3,00	0,37	1	2	1	-
2	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	1 4	2	- -
3	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	100М	0,30	43,80	13	2 16 10	7	- 3 1
4	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,15	29,90	4	6 3	2	1 -
5	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,03	137,00	4	5 3	2	1 -
6	Ц8-409-1	-ПРОВОД ТРП В ТРУБЕ	100М	0,20	4,88	1	2 -	-	- -
7	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	2,30	7,92	18	29 17	17	- -

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,10	9,14	1	1 1	1	- -
9	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	6 4	3	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	89	71 41	35	6 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	52
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	30
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	89
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	71

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

10	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,25	13,00	3	- -	-	- -
11	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,03	202,00	5	- -	-	- -
12	С113-137	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д60ММ	М	30,00	0,63	19	- -	-	- -
13	С113-131	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,5	М	10,00	0,36	4	- -	-	- -
14	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	5,00	0,40	2	- -	-	- -
15	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	4,00	0,43	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	41	- -	-	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	10

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
16	6203-3	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАН-70-3	ШТ	3,00	9,36	28	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	28	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	158	71	35	6
							41		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	99			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	71			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 100 405585

ТП 264-12-165 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА МОЛНИЕЗАЩИТУ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.264-12-165

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,335 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,148 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 335,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	74,50	4	8 4	4	- -
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	5 3	3	- -
3	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,24	27,00	6	3 2	2	- -
4	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	100М	4,20	51,80	218	122 69	63	6 -
5	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10ШТ	1,20	10,00	12	7 4	4	- -
6	Ц10-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	М ЖЕЛОБА	9,00	0,81	7	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	335	148	77	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							83		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	243			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	327			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	135			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	335	148	77	6
							83		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	243			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	327			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	135			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	13			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,443 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,354 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3443,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц0-41128-1 СКЦЭ-84 П.1-128 СКЦЭ-84 П.1-128	-ЩИТКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ: СУ-9441-12	ШТ	1,00	40,50	41	3 1	1	- -
2	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	2,60	10	9 5	5	- -
3	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ,	7,00	2,32	16	13 7	7	- -
4	Ц8-591-8	-ТО ЖЕ, 2-Х ПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	100ШТ	0,08	30,00	2	3 2	2	- -
5	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	2,00	3,40	7	6 3	3	- -
6	Ц8-572-7	-УСТАНОВКА ЩИТОВ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 1 ЩСУ,2ЩСУ	ШТ	2,00	10,70	21	13 7	5	2 1
7	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	4,00	1,99	8	8	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3					4		-
8	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,85	79,20	67	107 61	31	30 10
9	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	45,70	23	32 18	14	4 2
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,35	4,88	7	11 6	3	3 1
11	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,95	1,21	5	8 5	5	- -
12	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	2,88	12	8 4	4	- -
13	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	10,00	1,38	14	17 9	9	- -
14	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	8,00	0,13	1	2 1	1	- -
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ЩИТАХ СТАНЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ							
15	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	29,00	1,14	33	40 23	23	- -
16	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10	10 6	6	- -
17	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	0,28	1	1 -	-	- -
18	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,43	2	1 1	1	- -
19	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	1,00	0,66	1	1 -	-	- -
20	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ШТ	6,00	0,51	3	1 1	1	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Ц8-574-54	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР	ШТ	7,00	0,46	3	4 2	2	- -
22	ЦСЦШБТПЭП	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В БЛОКАХ РБУ5101	ШТ	7,00	11,50	81	56 32	32	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	516	354 198	159	39 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	368
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	111
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	62
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	87
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	516
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	354

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

23	С154-30	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ГПВМ3-10	ШТ	4,00	2,06	8	-	-	-
24	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	7,00	0,44	3	-	-	-
25	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ	ШТ	7,00	0,40	3	-	-	-
26	С152-160	-ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ОБМОТКОЙ ИЗПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ С ЭКРАНОМ ИЗСТАЛЬНОЙ ЛУЖЕНОЙ ПРОВОЛОКИ,МАРКИ РПШЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5	1000М	0,53	389,00	206	-	-	-
27	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	М	135,00	0,24	32	-	-	-
28	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	13,00	0,43	6	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	283	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	226
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
29	1504-4224	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ=ПМЕ-122 ОСТ 16,0,536,001-72	ШТ	2,00	6,06	12	-	-	-
30	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526,216-78=	ШТ	4,00	2,07	8	-	-	-
31	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522,066-75	ШТ	4,00	2,39	10	-	-	-
32	1517-1087	-КАРКАСЫ ЩИТА 1 ЩСУ И 2 ЩСУ= ГОСТ 9219-75	М	4,60	101,08	465	-	-	-
33	1517-1024	-РАМА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ГЕТИНАКСОВЫМИ РЕЙКАМИ,ВЫСОТА РАМЫ ДО 300ММ,ШИРИНА ДО 500ММ,КОЛИЧЕСТВО РЕЕК 2,ВЫСОТА 40-100ММ=	ШТ	4,00	7,13	29	-	-	-
34	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ=	М	12,00	1,54	19	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ЩИТАХ							
35	1504-1159	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,600 А,БЕЗ РАСЦЕПИТЕЛЯ=А3144/7К ТУ 16-522.032-70	ШТ	2,00	91,50	183	-	-	-
36	1504-1144	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 100,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3124К ТУ 16-522,032-70	ШТ	18,00	37,24	670	-	-	-
37	1504-1095	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3161 ТУ 16-526,010-73	ШТ	2,00	2,34	5	-	-	-
38	1504-1097	-БЛОК РЕЗИСТОРОВ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕМ,ТОК 6600 И 11000В 50-60ГЦ,КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ-4,КОЛИЧЕСТВО РЕЗИСТОРОВ НА ЭТАЖ-13 ТИПА ЭС-3=ЯС191/3У3 ТУ16-527,218-80	ШТ	5,00	119,17	596	-	-	-
39	1504-12045	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РПУ-1,ТОК ВТЯГИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ ПОСТОЯННЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ	ШТ	8,00	5,43	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОТКРЫТОЕ,НОМИНАЛЬНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 6 И 10А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 5ВТ=РПУ-1У3 ТУ 16-523,020-76							
40	1504-6014	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПП1-10/Н2М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	1,00	1,06	1	-	-	-
41	1504-6409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,34	2	-	-	-
42	1503-5011	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-120-1-1500/5У3 ТУ16-517,442-80	ШТ	6,00	3,83	23	-	-	-
43	1701-3324	-МИЛЛИАМПЕРМЕТР=Э378	ШТ	8,00	4,47	36	-	-	-
44	СЦШБТПЭП	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РБУ5101-13А2А,В ЦЕНА:31,9,0,98	ШТ	2,00	33,26	67	-	-	-
45	СЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, РБУ5101-13Б2В ЦЕНА:49,3,0,98	ШТ	1,00	51,40	51	-	-	-
46	СЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, РБУ5101-03А2М ЦЕНА:22,83,0,98	ШТ	1,00	24,29	24	-	-	-
47	СЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, РБУ5101-03Б2М,И ЦЕНА:25,8,0,98	ШТ	2,00	26,90	54	-	-	-
48	СЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, РБУ5101-23А2В ЦЕНА:57,7,0,98	ШТ	1,00	60,17	60	-	-	-
49	СЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, РБУ5401-13Б2В ЦЕНА:63,1,0,98	ШТ	1,00	65,80	66	-	-	-
50	1504-3065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522,112-74	ШТ	1,00	0,59	1	-	-	-
51	С152-561	-ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ШИРИНОЙ 60 ММ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	Т	0,01	1276,80	13	-	-	-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ЩИТАХ							
52	1517-1355	-ТО ЖЕ,А3140	ШТ	4,00	11,70	47	-	-	-
53	1517-1352	-ТО ЖЕ,А3120	ШТ	18,00	3,30	59	-	-	-
54	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=АП-50,АК-50 ,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР,	ШТ	7,00	1,12	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР,	ШТ	8,00	3,99	32	-	-	-
							-		-
56	1517-1414	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НОМ,ТОК ДО 63А ОДНОБЛОЧНЫЙ=ПП,ПВ,ПКП-10,25,63 И ДР,	ШТ	2,00	3,51	7	-	-	-
							-		-
57	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И ДР,	ШТ	4,00	1,33	5	-	-	-
							-		-
58	1517-1464	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР,	ШТ	6,00	1,28	8	-	-	-
							-		-
59	1517-1473	-АМПЕРМЕТР,ВОЛЬТМЕТР,ЛОГОМЕТР,ЧАСЫ,МИЛЛИАМПЕРМЕТР ОДНОБЛОЧНЫЕ=Э,М,Д,Ц,Б0ЧП,Л64,Ц1750 И ДР,	ШТ	8,00	0,96	8	-	-	-
							-		-
60	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР,	ШТ	99,00	0,32	32	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ		2644	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2644			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2644			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		3443	354	159	39
							198		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2644			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		2644			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		594			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		111			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ		62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		54			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ		87			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		759			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ		354			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ		40			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,198 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,088 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 198,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	ШТ	1,00	10,10	10	17 10	2	8 3
2	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ;БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	ШТ	1,00	14,30	14	22 13	7	6 2
3	Ц10-604-10	-КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	КОМПЛ	1,00	7,45	7	8 5	5	- -
4	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА;ОДНОГО	ИЗМЕР,	1,00	12,20	12	20 12	12	- -
5	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ	ИЗМЕР,	1,00	9,19	9	15	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ КАНАЛА;КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО					-		-
							9		-
6	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	3,00	0,58	2	2	1	-
							-		-
							1		-
7	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	1,00	2,26	2	2	1	-
							-		-
							1		-
8	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	КМ	0,01	137,00	1	2	1	-
							-		-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	96	88	38	14
							-		-
							52		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	96
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	88

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

9	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	-	150,00	1	-	-	-
							-		-
10	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	КОМПЛ	1,00	11,88	12	-	-	-
							-		-
11	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ	КОМПЛ	1,00	6,07	6	-	-	-
							-		-
12	1601-2496	-КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ=КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ	КОМПЛ	1,00	0,78	1	-	-	-
							-		-
13	1601-2490	-КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ=КРТ-1 27-06-1669-76 ТУ	КОМПЛ	2,00	0,60	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	21	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	20
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	1601-2393	-УСИЛИТЕЛЬНОЕ У-ВО КТУ-4А-ОТТУ-6 УТ2,002,000 ТУ	КОМПЛ	1,00	80,86	81	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	81	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	81			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	81			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	198	88 52	38	14 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	101			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	97			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	88			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 111 405885

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ПОСТНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,404 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,096 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9404,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-632-1	-РЕГУЛЯТОРЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ РУЧЕК ДО 30	ШТ	1,00	31,80	32	33	18	-
							18		-
2	Ц8-631-1	-АВТОТРАНСФОРМАТОР ДО 30 ЩЕТОК	ШТ	1,00	20,50	21	16	9	-
							9		-
3	Ц8-634-1	-ТЕМНИТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА МОЩНОСТЬЮ 10КВТ	ШТ	1,00	11,80	12	12	7	-
							7		-
4	Ц8-636-2	-СОФИТ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ ДЛЯ ЛАМП ЗЕРКАЛЬНЫХ	ШТ	51,00	5,28	269	191	109	-
							109		-
5	Ц8-636-6	-ПРОЖЕКТОР МОЩНЫЙ С ЛИНЗОЙ ФРЕНЕЛЯ ИЛИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА ДЛЯ ЛАМП ТИПА ДРЛ-500	ШТ	32,00	4,88	156	166	94	-
							94		-
6	Ц8-636-7	-ПРОЖЕКТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ТИПА ПРДУ	ШТ	4,00	11,80	47	55	32	-
							32		-
7	Ц8-636-12	-ПРИБОР УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО СВЕТА ДЛЯ ЛАМП ПРК-7М УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ	ШТ	6,00	4,02	24	22	13	-
							13		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-636-11	-ПОДСВЕТ НИЖНИЙ ЧЕТЫРЕХКАМЕРНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ	ШТ	6,00	5,15	31	21 12	12	- -
9	Ц8-637-4	-ПРИСТАВКА ДЛИННОФОКУСНАЯ ТИПА КПРП-1 ПРУ-1-212 ИЛИ ПД-440	ШТ	1,00	4,59	5	5 3	3	- -
10	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,24	30,00	7	9 5	5	- -
11	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	16,00	1,99	32	32 18	17	1 -
12	Ц8-8193	-КОРОБКА КОЛОСНИКОВАЯ КЛЕММЕННАЯ НА 24 КЛЕММЫ ЦЕНА:(8,65+5,47),1,05	ШТ	3,00	14,83	44	46 26	26	- -
13	Ц8-8192	-ТОЖЕ, СОФИТНАЯ ЦЕНА:(8,07+6,15),1,05	ШТ	3,00	14,22	43	43 24	24	- -
14	Ц8-633-6	-ЩИТ АВТОТРАНСФОРМАТОРА	ШТ	1,00	42,20	42	41 23	23	- -
15	Ц8219	-КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НА 4 РАЗЪЕМА ЦЕНА:(3,43+4,19),1,05	ШТ	13,00	8,00	104	78 45	45	- -
16	Ц8216	-ТО ЖЕ, НА 6 РАЗЪЕМОВ ЦЕНА:(2,81+3,79),1,05	ШТ	2,00	6,93	14	10 6	6	- -
17	Ц8-637-4	-ПРИСТАВКА ПРОЕКЦИОННАЯ ПРЭ-1,ПП-2	ШТ	4,00	4,59	18	20 11	11	- -
18	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,40	45,70	18	26 14	11	3 1
19	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,24	79,20	177	283 161	81	80 27
20	Ц8-407-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,87	61,00	175	274 156	106	50 16
21	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,60	32,00	19	18 10	6	4 1
22	Ц8-639-1	-СИСТЕМЫ ТРОСОВЫЕ К СЦЕНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ КОЛИЧЕСТВО РУЧЕК 30	ШТ	1,00	166,00	166	114 65	64	1 -
23	Ц8-407-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,05	77,30	4	6 3	2	1 -
24	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,10	102,00	10	16 10	5	5 2
25	Ц8-407-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ	100М	0,29	57,30	17	23	10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 40ММ					13		1
26	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,31	29,90	9	12 6	5	1 -
27	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	Т	0,12	395,00	47	6 3	3	- -
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	6,10	4,88	30	50 28	14	14 4
29	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,22	6,02	1	2 1	1	- -
30	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,10	12,30	1	2 1	1	- -
31	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	34,70	1,21	42	70 40	40	- -
32	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,66	1,38	1	1 1	1	- -
33	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,10	2,53	1	- -	-	- -
34	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,20	2,88	1	1 1	1	- -
35	Ц8-8354	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИБКИХ ПЕТЕЛЬ В БРЕЗЕНТОВОМ РУКАВЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ПРОВОДОВ ДО 10 ЦЕНА(0,33+1,29),1,05	М	11,00	2,81	31	21 12	12	- -
36	Ц8-8356	-ТО ЖЕ, ДО 14 ЦЕНА:(1,31+1,91),1,05	М	11,00	3,38	37	25 14	14	- -
37	Ц8-8358	-ТО ЖЕ, ДО 20 ЦЕНА:(1,72+2,39),1,05	М	11,00	4,32	48	33 19	19	- -
38	Ц8-8375	-МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ ГИБКИХ ДО 10 ЦЕНА(5,19+10,8),1,05	ПЕТЛЯ	1,00	16,79	17	9 5	5	- -
39	Ц8-8377	-ТО ЖЕ, ДО 14 ЦЕНА:(7,65+11),1,05	ПЕТЛЯ	1,00	19,58	20	13 8	8	- -
40	Ц8-8379	-ТО ЖЕ, ДО 20 ЦЕНА:(7,98+11,2),1,05	ПЕТЛЯ	1,00	20,14	20	14 8	8	- -
41	Ц8-633-2	-УСТАНОВКА ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЯ ЩУО	ШТ	1,00	80,60	81	119 67	67	- -
42	Ц8-633-1	-СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЕЙ И	ШТ	1,00	35,90	36	54	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНДЕНСАТОРОВ МЗУ							
							31		-
43	Ц8-633-1	-ПУЛЬТ ОСВЕТИТЕЛЯ НА МЗУ	ШТ	1,00	35,90	36	54	31	-
							31		-
				ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ					
44	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	22,00	0,55	12	13	7	-
							7		-
45	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	25,00	0,23	6	5	3	-
							3		-
46	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	6,00	1,19	7	8	4	-
							4		-
47	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	8,00	0,43	3	3	1	-
							1		-
48	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДРОССЕЛЬ ФОТОРЕЛЕ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ АППАРАТ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЯ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ БЛОК ЛОГИКИ ИЛИ УБСР	ШТ	6,00	1,14	7	7	4	-
							4		-
49	Ц8-574-28	-ТО ЖЕ, ТУМБЛЕР	ШТ	4,00	0,28	1	1	1	-
							1		-
50	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	16,00	0,78	12	13	7	-
							7		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2957	2096	1027	163
							1190		52

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1994	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	746	
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	380	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	217	
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	523	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2957	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2096	

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

51	57-07-21	-РАМПА-СОФИТ УСРП-4-3 ЦЕНА:18,0,8,1,098	ШТ	39,00	15,83	617	-	-	-

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	57-07-21	-РАМПА-СОФИТ РСП-4К ЦЕНА:5,6,0,8,1,099	ШТ	12,00	4,92	59	-	-	-
53	57-07-21	-ПРОЖЕКТОР ПР-05-150М ЦЕНА:7,6,0,8,1,099	ШТ	24,00	6,68	160	-	-	-
54	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПР-05-115 ЦЕНА:16,0,8,1,099	ШТ	6,00	14,07	84	-	-	-
55	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПР-300М ЦЕНА:21,1,0,8,1,099	ШТ	2,00	18,55	37	-	-	-
56	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПРУ-1-212 ЦЕНА:103,0,8,1,099	ШТ	2,00	90,56	181	-	-	-
57	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПРК -7М ЦЕНА:21,0,8,1,099	ШТ	6,00	18,40	110	-	-	-
58	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПР-0,25-100 ЦЕНА:16,0,8,1,099	ШТ	2,00	14,07	28	-	-	-
59	57-07-21	-ПОДСВЕТ НИЖНИЙ НП-2 ЦЕНА:4,8,0,8,1,099	ШТ	6,00	4,22	25	-	-	-
60	57-07-21	-ПРИСТАВКА ПРЭ-1 ЦЕНА:155,0,8,1,072	ШТ	2,00	133,00	266	-	-	-
61	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПП-2 ЦЕНА:114,0,8,1,099	ШТ	2,00	100,22	200	-	-	-
62	57-07-21	-ТО ЖЕ, ПД-440 ЦЕНА:26,0,8,1,099	ШТ	1,00	22,30	22	-	-	-
63	57-07-21	-ШТАТИВЫ ШТ-1,ШТУ-1М ЦЕНА:6,0,8,1,072	ШТ	16,00	5,15	82	-	-	-
64	57-07-21	-ТО ЖЕ, ШТУ-2 ЦЕНА:7,0,8,1,072	ШТ	2,00	6,00	12	-	-	-
65	57-07-21	-ТО ЖЕ, ШП ЦЕНА:7,0,8,1,072	ШТ	2,00	3,17	6	-	-	-
66	С153-313	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЗН-8	10ШТ	0,60	9,41	6	-	-	-
67	15-15	-ТО ЖЕ, ПРК-7 ЦЕНА:16,5,1,074	ШТ	6,00	17,72	106	-	-	-
68	С153-343	-ЛАМПЫ ПЖ220-1000-5	10ШТ	0,20	14,10	3	-	-	-
69	С153-341	-ЛАМПЫ ПЖ220-600	10ШТ	3,60	37,70	136	-	-	-
70	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	10ШТ	14,40	11,00	158	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	092 П,137	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НБК=220=100 ЦЕНА:0,42,0,95,1,074	ШТ	48,00	0,43	21	-	-	-
72	С153-307	=ЛАМПЫ МО36=25	10ШТ	2,00	0,88	2	-	-	-
73	15-15	=ЛАМПА КИНОПРОЕКЦИОННАЯ К=220=300 ЦЕНА:0,3,1,074	ШТ	2,00	0,32	1	-	-	-
74	С153-364	=СВЕТОФИЛЬТР Ж=1	10ШТ	1,00	7,99	8	-	-	-
75	С153-361	=СВЕТОФИЛЬТР МАРКИ СБК=1487КРАСНЫЙ	10ШТ	1,00	10,90	11	-	-	-
76	С153-365	=ТО ЖЕ, СИНИЙ	10ШТ	1,00	15,00	15	-	-	-
77	С153-363	=ТО ЖЕ, ГОЛУБОЙ	10ШТ	1,50	1,11	2	-	-	-
78	С153-360	=ТО ЖЕ, ЗЕЛЕНЫЙ	10ШТ	1,50	1,11	2	-	-	-
79	06-02	=ТО ЖЕ, УФС=2	М2	1,50	100,89	151	-	-	-
80	С152-180	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	4,20	45,10	189	-	-	-
81	С152-167	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,03	29,50	1	-	-	-
82	С152-168	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,06	39,20	2	-	-	-
83	С152-169	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,01	63,20	1	-	-	-
84	С152-172	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,03	187,00	6	-	-	-
85	15-09 Т.138	=ПРОВОД ПРГ СЕЧ,2,5ММ2 ЦЕНА:75,1,116	КМ	0,45	83,70	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	15-09 Т.4-010	-КАБЕЛЬ КРПТ СЕЧ.3.2,5ММ2 ЦЕНА:245,1,105	КМ	0,06	271,00	16	- - -	-	- - -
87	15-09 Т.4-010	-ТО ЖЕ, КРПТ СЕЧ.2.2,5ММ2 ЦЕНА:210,1,105	КМ	0,12	232,00	28	- - -	-	- - -
88	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	472,00	0,30	142	- - -	-	- - -
89	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	115,00	0,40	46	- - -	-	- - -
90	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8	М	45,00	0,51	23	- - -	-	- - -
91	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3	М	11,00	0,62	7	- - -	-	- - -
92	24-16-49 П.1-051	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ Д22ММ ЦЕНА:210,1,029	КМ	0,06	216,00	13	- - -	-	- - -
93	2405-1341	-КОРОБКИ=У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	70,00	0,43	30	- - -	-	- - -
94	КАТАЛОГ МКСССР	-КОРОБКА КОЛОСНИКОВАЯ НА 24 КЛЕММЫ ЦЕНА:49,1,082	ШТ	3,00	53,00	159	- - -	-	- - -
95	КАТАЛОГ МКСССР	-ТО ЖЕ, СОФИТНАЯ НА 24 КЛЕММЫ ЦЕНА:47,1,082	ШТ	3,00	50,85	153	- - -	-	- - -
96	КАТАЛОГ МКСССР	-КОРОБКА Т.ШТС-40 ЦЕНА:46,2.1,082	ШТ	13,00	50,00	650	- - -	-	- - -
97	КАТАЛОГ МКСССР	-ТО ЖЕ, НА 6 РАЗЪЕМОВ ЦЕНА:71,36,1,082	ШТ	2,00	77,21	154	- - -	-	- - -
98	57-07-21	-ОБОЙМА СЪЕМНАЯ ОСК-150 ЦЕНА:31,1,082	ШТ	2,00	33,23	66	- - -	-	- - -
99	57-07-21	-ТО ЖЕ, ОС-150 ЦЕНА:16,1,072	ШТ	2,00	17,15	34	- - -	-	- - -
100	57-07-21	-ПОВОРОТНЫЙ РОЛИК	ШТ	60,00	2,54	152	-	-	-

ТП 264-12-175 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЦЕНА:2,35,1,082							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4812	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4203			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	335			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4538			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	274			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
101	57-07-21	-РЕГУЛЯТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ РТМ-30	ШТ	1,00	542,64	543	-	-	-
102	57-07-21	-АВТОТРАНСФОРМАТОР ТР-100/30М	ШТ	1,00	599,03	599	-	-	-
103	57-07-21	-ТЕМНИТЕЛЬ ВЕТА ТС-4М	ШТ	1,00	173,43	173	-	-	-
104	57-07-21	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЯ ЩУО	ШТ	1,00	163,86	164	-	-	-
105	57-07-21	-СТОЙКА ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРОССЕЛЕЙ И КОНДЕНСАТОРОВ	ШТ	1,00	20,92	21	-	-	-
106	57-07-21	-ПУЛЬТ ОСВЕТИТЕЛЯ	ШТ	1,00	23,09	23	-	-	-
107	57-07-21	-ЩИТ АВТОТРАНСФОРМАТОРА	ШТ	1,00	103,21	103	-	-	-
108	1504-18001	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУО-3=КУ-100 ТУБС-1964-66	ШТ	16,00	0,59	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	1635	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1635			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1635			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	9404	2096	1027	163
							1190		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1635			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1635			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6197			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	746			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	380			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	552			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	523			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	7495			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2096			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	274			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 120 405985

ТП 264-12-177 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ПРИТОЧНЫХ СИСТЕМ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,476 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,112 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2476,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	6,00	0,21	1	2	1	-
2	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	4,00	0,36	1	1 2	1	- -
3	Ц12-791-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15 КЧ 877 БР СВВ	ШТ	2,00	2,48	5	1 8	4	- -
4	Ц8-572-4	-УСТАНОВКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ ШУ	ШТ	6,00	4,72	28	4 25	9	- 5
5	ЦСЦШБТПЭП	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ В ШКАФАХ ШУ5101-03В2И,М,Л	ШТ	4,00	5,85	23	14 17	10	2 -
6	ЦСЦШБТПЭП	-ТО ЖЕ, В ШУ5401-03В2Н	ШТ	2,00	6,48	13	10 9	5	- -
7	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	2,39	29,90	71	5 92 53	39	- 14 4

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,90	54,00	319	481 273	137	136 57
9	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,70	45,70	260	367 209	164	45 18
10	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,38	4,88	16	28 15	8	7 2
11	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,17	6,02	1	2 -	-	- -
12	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	9,24	1,21	11	19 11	11	- -
13	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,51	1,38	1	1 1	1	- -
14	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	16,00	0,54	9	15 8	8	- -
15	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	1ВВОД	2,00	1,05	2	4 2	2	- -
16	Ц11-680-5	-ШКАФ АППАРАТНЫЙ 1-ША И 2ША	ШТ	2,00	4,74	9	8 4	4	- -
					ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШКАФОВ 1ША И 2ША				
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	12,00	1,19	14	15 9	9	- -
18	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	10,00	0,78	8	8 5	5	- -
19	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	2,00	0,55	1	1 1	1	- -
20	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	24,00	0,43	10	8 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1249	1112 630	423	207 83

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	803			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	354			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	200			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	92			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	278			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1249			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	1112			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
21	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	1,13	22,00	25	-	-	-
22	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,07	29,50	2	-	-	-
23	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,17	31,60	5	-	-	-
24	С113-4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-2,8	М	8,00	0,51	4	-	-	-
25	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	23,00	0,40	9	-	-	-
26	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	82,00	0,30	25	-	-	-
27	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	М	252,00	0,24	60	-	-	-
28	2405-1341	-КОРОБКИ-У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	36,00	0,43	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	174	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	47			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	98			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
29	17-06-48	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ Т.А	ШТ	2,00	2,82	6	-	-	-
30	17-06-48	-ТО ЖЕ, Т.Б	ШТ	4,00	3,62	14	-	-	-
31	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	4,00	21,92	88	-	-	-
32	23-07	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15 КЧ 877 БР СВВ	ШТ	4,00	48,94	196	-	-	-
33	СЦШБТПЭП	-ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ Т.ШУ-5101-03В2М,И,Л ЦЕНА:70,9,0,98	ШТ	4,00	73,93	296	-	-	-
34	СЦШБТПЭП	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ Т.ШУ5401-03В2Н ЦЕНА:76,1,0,98	ШТ	2,00	79,35	159	-	-	-
35	15-04-02 П.826	-ШКАФ АППАРАТНЫЙ 1ША	ШТ	1,00	29,05	29	-	-	-
36	15-04-02 П.826	-ШКАФ АППАРАТНЫЙ 2ША	ШТ	1,00	29,05	29	-	-	-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ							
37	1517-1428	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ1 ДО 4,ОДНОБЛОЧНОЕ-БК-401 И ДР,	ШТ	4,00	2,66	11	-	-	-
38	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ-БПН-1002 И ДР,	ШТ	12,00	3,99	48	-	-	-
39	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ-КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 И ДР,	ШТ	10,00	1,33	13	-	-	-
40	1517-1450	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 12 СЕКЦИЙ ОДНОБЛОЧНЫЙ-УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ И ДР,	ШТ	2,00	7,87	16	-	-	-
41	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А	ШТ	2,00	0,32	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.							
							-		-
					СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,УСТАНОВЛЕННОГО В ШКАФАХ				
42	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	ШТ	4,00	9,15	37	-	-	-
							-		-
43	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	ШТ	12,00	5,43	65	-	-	-
							-		-
44	1504-18091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ,НАЗНАЧЕНИЕ:ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3 ТУ 16-526.216-78	ШТ	2,00	1,54	3	-	-	-
							-		-
45	1504-5051	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КМ2000 220В,25А,ГЛАВНЫЙ КОНТАКТ-1=КМ2141-00-М4,КМ2441-00-М4 ТУ 16-524.105-75	ШТ	2,00	20,96	42	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	1053			-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1053					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1053					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	2476	1112	423	207		
							630		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1053					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1053					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	850					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	354					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	200					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	95					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	278					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1299					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1112					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	98					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	124					

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ДРЕНЧЕРНЫХ СИСТЕМ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП.264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,431 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,119 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 431,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-572-5	-УСТАНОВКА ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ Т.ШУ5402-03В2А	ШТ	2,00	5,24	10	10	4	2
2	ЦСЦШБТПЭП	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ ШУ5402-03В2А	ШТ	2,00	7,57	15	11	6	1 -
3	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-12	ШТ	2,00	1,04	2	3	2	- -
4	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	34,00	0,45	15	24	14	- -
5	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,28	45,70	13	18	8	2
6	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,03	32,00	1	1	-	-
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД	100М	0,16	4,88	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2					-		-
8	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,79	1,21	1	2	1	-
							1		-
9	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	100М	1,20	7,92	10	16	9	-
							9		-
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,55	11,20	6	10	6	-
							6		-
11	Ц8-409-1	-ПРОВОД ТРП В ТРУБЕ	100М	0,15	4,88	1	1	-	-
							-		-
12	Ц11-680-5	-ШКАФ АВТОМАТИКИ ШАД	ШТ	1,00	4,74	5	4	2	-
							2		-
13	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	4,00	0,54	2	4	2	-
							2		-
14	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	2,00	1,38	3	3	2	-
							2		-
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ ШАД							
15	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	12,00	0,55	7	7	4	-
							4		-
16	Ц8-574-28	-ТО ЖЕ, ТУМБЛЕРА	ШТ	4,00	0,28	1	1	1	-
							1		-
17	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	2,00	1,19	2	3	1	-
							1		-
18	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР	ШТ	2,00	0,51	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	151	119	62	4
							66		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 96
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 46
НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ 21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	151			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	119			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
19	2402-4059	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ =ДТЛ	ШТ	34,00	0,14	5	-	-	-
20	2405-1390	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-12=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	3,73	7	-	-	-
21	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,10	31,60	3	-	-	-
22	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2	1000М	0,19	13,00	2	-	-	-
23	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=15 Т=2,5	М	18,00	0,24	4	-	-	-
24	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	5,00	0,30	2	-	-	-
25	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т=2,8	М	5,00	0,40	2	-	-	-
26	24-16-49	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-2-Х Д25ММ ЦЕНА;320.1,029	КМ	0,01	329,00	3	-	-	-
27	2405-1341	-КОРОБКИ=У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	3,00	0,43	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	31	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
28	СЦШБТПЭП	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯТ,ШУ5402-03В2А ЦЕНА:81,8,0,98	ШТ	2,00	85,29	171	-	-	-
29	15-04-02 П,825	-ШКАФ АВТОМАТИКИ ШАД	ШТ	1,00	20,75	21	-	-	-
					СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШКАФУ ШАД				
30	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ-ТСМ-Ш-УЗ-01	ШТ	4,00	0,69	3	-	-	-
31	15-04 А,3	-ТУМБЛЕР ПВ1-1	ШТ	4,00	0,32	1	-	-	-
32	36-08	-ДИОД Д-226-Б	ШТ	8,00	0,19	2	-	-	-
33	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ-РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	ШТ	2,00	5,43	11	-	-	-
34	15-04 Ч,1	-ТР-Р Т, ТБС-2-0,05	ШТ	2,00	3,72	7	-	-	-
35	1517-1495	-РЕйка ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ-НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР,	ШТ	25,00	0,32	8	-	-	-
					ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФУ ШАД				
36	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ-ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	4,00	0,80	3	-	-	-
37	1517-1453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,,ОДНОБЛОЧНЫЕ-П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И ДР,	ШТ	4,00	1,06	4	-	-	-
38	1517-1491	-СТАБИЛИТРОН ДИОД ОДНОБЛОЧНЫЙ-Д,ФД-1,КС,ЗН301,2Н102,ВК-2 И ДР,	ШТ	8,00	0,85	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР,	ШТ	2,00	3,99	8	-	-	-
							-		-
40	1517-1460	-ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЙ,ДРОССЕЛИ,МОЩНОСТЬ ДО 1 КВА,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ОСР-0,7,ТО,ТОП,ОС-0,5,МОМ,МОСК,НОС,ОСО,ТБС,С,ДР И ДР,	ШТ	2,00	1,28	3	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	249	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	249			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	249			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	431	119	62	4
							66		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	254			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	254			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	112			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	46			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	119			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4 7019/7

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА РЕЖИСЕРСКУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,427 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,581 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗД

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1427,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-612-2	-ЩИТОК СИГНАЛЬНЫЙ	100ШТ	0,03	386,00	12	8	4	-
							4		-
2	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	9,00	1,99	18	18	10	-
							10		-
3	Ц8-636-6	-ЩИТОК УПРАВЛЕНИЯ ЛЕБЕДКОЙ АРЗТ ЩУЛ-1	ШТ	1,00	4,88	5	5	3	-
							3		-
4	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	4,00	1,04	4	6	3	-
							3		-
5	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,21	79,20	17	27	8	8
							16		3
6	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	5,84	45,70	267	376	168	46
							214		18

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	6,05	4,88	30 28	50 4	14	14
8	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	15,55	1,21	19 18	31 -	18	-
9	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5 3	5 -	3	-
10	Ц8-84-1	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВП-220	ШТ	6,00	0,38	2 2	4 -	2	-
11	Ц8-604-4	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ СЖ-1	100ШТ	0,02	83,40	2 1	3 -	1	-
12	Ц11-680-5	-ШКАФ ПОМОЩНИКА РЕЖИССЕРА ШПР	ШТ	1,00	4,74	5 2	4 -	2	-
13	Ц8-572-5	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОВЫМИ ЛЮКАМИ	ШТ	1,00	5,24	5 3	5 -	2	1
14	Ц8-572-4	-ШКАФЫ СИГНАЛИЗАЦИИ 1ШС,2ШС,3ШС	ШТ	3,00	4,72	14 8	13 1	5	3
15	Ц8-574-48	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	4,00	0,78	3 2	3 -	2	-
16	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	20,00	0,55	11 7	12 -	7	-
17	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	3,00	1,14	3 2	4 -	2	-
18	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1 -	- -	-	-
19	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	1,15	1 1	1 -	1	-
20	Ц8-574-28	-ТО ЖЕ, ТУМБЛЕРА	ШТ	13,00	0,28	4 2	4 -	2	-
21	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА	ШТ	1,00	0,66	1 1	1 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОК ДО 250А							
22	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	1 1	1	- -
23	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР.	ШТ	88,00	0,30	26	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	729	581 330	258	72 26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	430			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	223			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	105			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	50			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	703			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	581			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
24	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	2,22	31,60	70	- -	-	- -
25	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	М	387,00	0,24	93	- -	-	- -
26	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	128,00	0,30	38	- -	-	- -
27	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	108,00	0,40	43	- -	-	- -
28	2405-1341	-КОРОБКИ=У76У3 ТУ36-1689-78	ШТ	62,00	0,43	27	- -	-	- -
29	1507-5031	-СВЕТИЛЬНИК=СЖ-1ХЛ2	ШТ	2,00	2,97	6	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	2405-1390	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	4,00	3,73	15	-	-	-
31	15-04-02	=ШКАФ СИГНАЛИЗАЦИИ ШС-1	ШТ	1,00	19,00	19	-	-	-
32	15-04-02	=ТО ЖЕ, ШС-2, ШС-3	ШТ	2,00	19,00	38	-	-	-
				СТОИМОСТЬ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ					
33	1507-5056	=АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=ЛС-53У2	ШТ	5,00	0,65	3	-	-	-
34	15-04 А,3	=ТУМБЛЕР ТВ-1	ШТ	2,00	0,30	1	-	-	-
35	1504-18001	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУО-3=КУ-100 ТУБС-1964-66	ШТ	1,00	0,55	1	-	-	-
36	1517-1495	=РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК=2,5 И ДР,	ШТ	16,00	0,30	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	418	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	6		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	6		
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	179		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	14		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	193		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	174		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	28		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	17		
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	219		

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	1504-18005	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КУ122,ОТ 127 ДО 380В,4АСТОТА 50-60ГЦ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4А,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1,КОЛИЧЕСТВО ЗАМЫКАЮЩИХ 1,РАЗМЫКАЮЩИХ 1,ИСПОЛНЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОЕ=КУ122-1М ТУБС-1964-66	ШТ	1,00	1,70	2	-	-	-
38	28-01-02	=ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕБЕДКОЙ ЩУЛ-1	ШТ	1,00	57,46	57	-	-	-
39	1504-18002	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ-1113=КУ-121-1М ТУБС-1964-66	ШТ	8,00	1,70	14	-	-	-
40	1602-50114	=ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	ШТ	6,00	9,26	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	15-04-02 П.826	-ШКАФ ПОМОЩНИК РЕЖИССЕРА ШПР	ШТ	1,00	20,75	21	-	-	-
42	15-04-02	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ДЫМОВЫМИ ЛЮКАМИ	ШТ	1,00	28,52	29	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В ШКАФАХ							
43	1504-18002	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КУ-1113-КУ-121-1М ТУБС-1964-66	ШТ	2,00	1,70	3	-	-	-
44	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ-АС-220	ШТ	15,00	0,40	6	-	-	-
45	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25-А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	ШТ	1,00	1,54	2	-	-	-
46	15-04 А,3	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	ШТ	11,00	0,32	4	-	-	-
47	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 -АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522,066-75	ШТ	3,00	2,39	7	-	-	-
48	1504-4232	-ПУСКАТЕЛЬ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ 380В-25А,660В-14А-ПМЕ-211 ГОСТ 5,3,16,76	ШТ	1,00	5,96	6	-	-	-
49	1504-3001	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15А,220-500В-ПР-2 ТУ 16-522,091-72	ШТ	1,00	0,12	-	-	-	-
50	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С-РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	1,00	9,15	9	-	-	-
51	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ-КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	1,00	0,85	1	-	-	-
52	1517-1495	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63 А ОДНОБЛОЧНАЯ-НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР,	ШТ	72,00	0,32	23	-	-	-
		ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АППАРАТУРЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ В ШКАФАХ							
53	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ-КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР,	ШТ	3,00	1,33	4	-	-	-
54	1517-1481	-ЛАМПА	ШТ	15,00	0,80	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР					-		-
55	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР,	ШТ	4,00	1,12	4	-	-	-
56	1517-1453	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,,ОДНОБЛОЧНЫЕ=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И ДР,	ШТ	11,00	1,06	12	-	-	-
57	1517-1386	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200, ПАЕ-300,ПАЕ-400 И ДР,	ШТ	1,00	4,47	4	-	-	-
58	1517-1379	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ОТ 0,25 ДО 10А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=	ШТ	1,00	0,69	1	-	-	-
59	1517-1428	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ1 ДО 4,ОДНОБЛОЧНОЕ=БК-401 И ДР,	ШТ	1,00	2,66	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	280			-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	280					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	280					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1427			581	258	72
							330		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	312					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	312					
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	609					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	223					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	105					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	64					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	144					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	896					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	581					
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	174					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	219			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СЦЕНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,045 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 16045,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЬЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
1	29-07-01 П.67	-ПРОТИВОВЕС	ШТ	4,00	48,76	195	-	-	-
2	ТО ЖЕ П,68	-ТО ЖЕ	ШТ	16,00	60,10	962	-	-	-
3	ТО ЖЕ П,70	-ТО ЖЕ	ШТ	2,00	81,65	163	-	-	-
4	ТО ЖЕ П,71	-ТО ЖЕ, НА 600 И 800 КГ	ШТ	3,00	110,00	330	-	-	-
5	Ц29-15-2	-РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3	ШТ	25,00	5,05	126	-	121	3
6	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	Т	7,75	4,61	36	124 -	31	2 5
7	29-07-01 П.82	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ	ШТ	22,00	3,51	77	36 -	-	3 -
8	Ц29-18-1	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУХОПРОДЬЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5	ШТ	25,00	0,62	16	-	15	-
							15		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	29-07-01 П.82	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ	ШТ	3,00	3,51	11	-	-	-
10	ТО ЖЕ, П.37	-БЛОК ПОДВЕСА	ШТ	28,00	14,74	413	-	-	-
11	ТО ЖЕ, П.38	-ТО ЖЕ, 2-Х РУЧЬЕВОЙ	ШТ	30,00	15,88	476	-	-	-
12	ТО ЖЕ, П.39	-ТО ЖЕ, 3-Х РУЧЬЕВОЙ	ШТ	28,00	15,88	445	-	-	-
13	ТО ЖЕ, П.41	-ТО ЖЕ, ПЯТИРУЧЬЕВОЙ	ШТ	24,00	19,28	463	-	-	-
14	ТО ЖЕ, П.43	-ТО ЖЕ, УГЛОВОЙ	ШТ	26,00	14,74	383	-	-	-
15	Ц29-2-5	-БЛОК НИЖНИЙ РУЧНОГО ПРИВОДА	ШТ	136,00	3,65	496	-	486	1
16	29-07-01 П.64	-ПОДВЕСКА ШТАНГИ	ШТ	63,00	6,00	378	487 -	-	1 -
17	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	ШТ	63,00	0,37	23	-	23	-
18	29-07-01 П.64	-ПОДВЕСКА СОФИТНАЯ	ШТ	16,00	127,01	2032	23 -	-	- -
19	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	ШТ	16,00	0,37	6	-	6	-
20	КАЛЬКУЛ,	-ШТАНГА МЕТАЛЛИЧ	М	189,00	1,77	335	6 -	-	- -
21	Ц29-16-8	-ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	ШТ	22,00	1,39	31	-	29	-
22	29-07-01 П.64	-ПОДВЕСКА ДОРОГИ	ШТ	3,00	6,00	18	29 -	-	- -
23	ТО ЖЕ	-ХОМУТ ДЛЯ ПОДВЕСА	ШТ	16,00	6,00	96	-	-	-
24	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	ШТ	3,00	0,37	1	-	1	-
25	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	ШТ	16,00	0,37	6	1 -	6	- -
26	КАЛЬКУЛ,	-КОЛЬЦА НА ДОРОГЕ	ШТ	2,00	3,89	8	6 -	-	- -
27	Ц29-16-6	-ТРАВЕРСА	ШТ	2,00	1,68	3	-	3	-

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	КАЛКУЛ	-ГРУЗ НАТЯЖНОЙ	ШТ	4,00	12,96	52	3 -	-	- -
29	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	Т	4,00	4,61	18	- -	16	2
30	КАЛКУЛ,	-ДОРОГА ПОПЛАННЫХ ЗАНАВЕСЕЙ	ШТ	2,00	155,52	311	18 -	-	1 -
31	Ц29-16-2	-ДОРОГА ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА С БЛОКАМИ	КОМПЛ,	2,00	7,26	15	- -	14	- -
32	Ц29-35-8	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 12ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 3	КОМПЛ,	22,00	19,40	427	14 - 418	418	- - -
33	Ц29-37-2	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М	КОМПЛ,	25,00	7,11	178	- 174	174	- -
34	Ц29-38-1	-ОСНАЩЕНИЕ КАНАТОМ ПЕНЬКОВЫМ ДОРОГ ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА, ГОРИЗОНТА ИЛИ ПАНОРАМ	КОМПЛ,	2,00	8,47	17	- 17	17	- -
35	28-01-01 П.31	-МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ШПЗ-1	ШТ	1,00	166,70	167	- -	-	- -
36	Ц31-25-1	-МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МПЗ-1 С ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ,ДЛИНА ДОРОГИ,10М	КОМПЛ	1,00	39,70	40	- 34	34	- -
37	Ц29-50-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФИТНЫХ ФЕРМ	М2	64,50	1,50	97	- 95	95	- -
38	Ц29-35-9	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 12ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4	КОМПЛ,	2,00	25,60	51	- 50	50	- -
39	Е9-199	-МОНТАЖ КАРКАСА ПЕЧЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	1,00	37,60	38	- 31	18	13 4
40	С121-2099	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 1,01-3,0 2	Т	1,00	270,00	270	- -	-	- -
41	Е9-119	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ,СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	10М	3,66	19,30	71	- 48	47	1 -
42	Е9-119	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ С ПОДВЕСКАМИ,СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ	10М	26,60	19,30	513	- 349	338	11 3
43	С121-2099	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 1,01-3,0 2	Т	2,63	270,00	710	- -	-	- -
44	Е9-199	-МОНТАЖ КАРКАСА ПЕЧЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	0,03	37,60	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	С121-2099	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 1,01-3,0 2	Т	0,03	270,00	8	-	-	-
46	Е9-199	-МОНТАЖ КАРКАСА ПЕЧЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	0,38	37,60	14	-	7	4
47	С1510-1	-КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК-Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,О.С,ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ:8,3	10М	168,50	2,48	418	11 - -	- -	1 - -
48	4309	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ	КГ	185,00	5,72	1059	- -	-	- -
49	С111-381	-СЕТКА КРУЧЕНАЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 2 ММ	М2	64,50	0,24	15	- -	-	- -
50	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,03	112,00	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	13795	- 1990	1950	40 15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8374			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8374			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2005			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1232			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	256			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3493			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1625			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	139			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	141			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1905			
		РАЗДЕЛ 2. ПОРТАЛЬНЫЕ КУЛИСЫ							
51	29-07-01 П,58	-ХОДОВОЕ КОЛЕСО	К-Т	4,00	70,20	281	- -	-	- -
52	Ц29-20-5	-КОЛЕСО ХОДОВОЕ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ КУЛИС	ШТ	4,00	3,90	16	- 15	15	- -
53	29-07-01	-РОЛИК ВЕРХНИЙ	ШТ	4,00	11,34	45	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.79								
54	Ц29-20-10	-РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТАЛЬНЫХ КУЛИС ИЛИ БЕЗМОТОРНОГО СПУСКА ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ЗАНАВЕСА	ШТ	4,00	0,66	3	-	3	-
55	29-07-01 П.52	-БЛОК ДЛЯ ПОДЬЕМА	ШТ	4,00	8,64	35	3 -	-	-
56	Ц29-14-2	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА БОЛЕЕ 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ	ШТ	4,00	3,37	13	-	13	-
57	Ц29-37-1	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ДЛЯ РУЧНОГО ПРИВОДА АНТРАКТНОГО РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	КОМПЛ.	2,00	3,59	7	13 -	7	-
58	Е9-199	-МОНТАЖ КАРКАСА ПЕЧЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	0,68	37,60	26	7 -	12	9
59	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,68	393,00	267	21 -	-	3 -
60	Е9-199	-МОНТАЖ КАРКАСА ПЕЧЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	0,25	37,60	9	-	5	3
61	С121-2099	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т 1,01-3,0 2	Т	0,25	270,00	68	8 -	-	1 -
62	4309-1	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ	КГ	3,54	5,72	20	-	-	-
63	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3	0,15	112,00	17	-	2	-
64	Е10-200	-ЗАЩИТНЫЙ НАСТИЛ	М2	1,28	1,47	2	2 -	-	-
65	Е10-46	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ДВУХ СТОРОН	М2	16,60	3,23	54	-	13	-
66	Е26-72	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ МЕШКОВИНОЙ НАСУХО	М2	20,00	1,09	22	13 -	1	-
67	Е26-71	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ НА ОГНЕУПОРНОЙ ГЛИНЕ	М2	16,60	1,23	20	1 -	2	-
68	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	16,60	1,30	22	2 -	1	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1062	1 -	74	12
							86		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	381			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	74			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	137			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	23			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	173			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	370			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	32			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	434			
		РАЗДЕЛ 3. ДЫМОВЫЕ ЛЮКИ							
69	29-07-01 П.59	=ЛЕБЕДКА 2-Х БАРАБАННАЯ	К-Т	1,00	221,13	221	-	-	-
70	Ц29-1-6	=ЛЕБЕДКА ДЛЯ БЕСПРОТИВОВЕСНОЙ СИСТЕМЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА	ШТ	1,00	61,70	62	- 61	59	2 1
71	29-07-01 П.38	=БЛОК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ	ШТ	3,00	14,74	44	- 11	-	-
72	Ц29-2-5	=БЛОК НИЖНИЙ РУЧНОГО ПРИВОДА	ШТ	3,00	3,65	11	- 11	11	-
73	29-07-01 П.39	=ТО ЖЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ	ШТ	2,00	18,14	36	- 7	-	-
74	Ц29-2-5	=БЛОК НИЖНИЙ РУЧНОГО ПРИВОДА	ШТ	2,00	3,65	7	- 7	7	-
75	29-07-01 П.38	=ТО ЖЕ, ОДНОРОЛИКОВЫЙ	ШТ	2,00	14,74	29	- 7	-	-
76	Ц29-2-5	=БЛОК НИЖНИЙ РУЧНОГО ПРИВОДА	ШТ	2,00	3,65	7	- 7	7	-
77	29-07-01 П.87	=ШАРНИР ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА	ШТ	4,00	18,14	73	- 9	-	-
78	Ц29-17-3	=ШАРНИР КЛАПАНА ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ	ШТ	4,00	2,18	9	- 9	9	-
79	Ц29-50-2	=ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБЧАТОЕ КАНАТА СТАЛЬНОГО ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ	М	35,40	0,32	11	- 11	11	-
80	Ц29-35-2	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ, КОМПЛЕКТ ОДНОГО КЛАПАНА	КОМПЛ.	2,00	5,01	10	- 10	10	-
81	Ц29-15-1	=ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	Т	0,21	4,61	1	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	Е9-199	=МОНТАЖ КАРКАСА ПЕ4ЕЙ И ВЫДВИЖНЫХ ПОДОВ	Т	0,40	37,60	15	1 - 11	7	- 4 1
83	С121-2095	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6	Т	0,40	393,00	157	- -	-	- -
84	С113-4	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ =ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=32 Т=2,8	М	35,40	0,51	18	- -	-	- -
85	С1510-1	=КАНАТЫ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ЛК=Р КОНСТРУКЦИИ 6Х19+1,О.С,ГОСТ2688-80,ГОСТ3241-80,КАНАТ СВЕТЛЫЙ ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ 1,МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА ПО ВРЕМЕННОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ РАЗРЫВУ 1600МПА И МЕНЕЕ,ДИАМЕТРОМ,ММ;8,3	10М	5,00	2,48	12	- -	-	- -
86	Е10-260	=ОБШИВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ В ГРАДИРНЯХ С БАШНЕЙ ВЫСОТОЙ,М, ДО 55	100М2	0,08	99,80	8	- 6	2	4 1
87	Е10-33	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	М2	6,00	1,10	7	- 1	1	- -
88	Е10-130	=ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	9,74	5,59	54	- 7	7	- -
89	Е15-613	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	43,50	4	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	962	- 144	134	10 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	403
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	403
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	130
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	94
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	242
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	91
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	115
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	172
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	202			
		РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ ОКОН							
90	28-01-01 П.1	-МЕХАНИЗМ ЗАШТОРИВАНИЯ ОКОН	К-Т	1,00	153,09	153	-	-	-
							-		-
91	Ц31-25-1	-МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МП3-1 С ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ,ДЛИНА ДОРОГИ,10М	КОМПЛ	1,00	39,70	40	-	34	-
							34		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	226	-	34	-
							34		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	153			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	153			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	16045	-	2192	62
							2254		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9311			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9311			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2214			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1384			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	284			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3882			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	246			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	42			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	311			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2167			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	186			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	188			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2541			

СОСТАВИЛ УЛИЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 145 406385

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-21

НА КИНОТЕХНОЛОГИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,804 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,965 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 10804,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц31-12-2	-КИНОПРОЗ	ШТ	2,00	23,70	47	54 30	30	- -
2	Ц31-1-2	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕТИПРУК-2-1,60РУК-90-380	ШТ	1,00	11,90	12	11 6	6	- -
3	Ц31-3-3	-У-ВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ 59ВУК-90У	ШТ	2,00	7,58	15	22 12	12	- -
4	Ц31-17-1	-КОМПЛЕКТ ЗВУКАВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫТИП 3ВУК1Х25,3ВУК1Х25У	КОМПЛ	2,00	56,00	112	147 83	83	- -
5	Ц31-15-1	-АППАРАТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МАГНИТНЫХ ФОНОГРАММ,ТИПЫ12Д-22,12Д-24	ШТ	1,00	9,17	9	13 7	7	- -
6	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПДУ-1	ШТ	2,00	7,98	16	19 11	11	- -
7	Ц31-23-3	-ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИП 35П5М	ШТ	1,00	6,16	6	10 6	6	- -

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10	ШТ	2,00	0,48	1	2	1	-
9	Ц31-23-7	-ПОЛУАВТОМАТ СКЛЕЕЧНЫЙ ТИП 35СА-2	ШТ	1,00	4,42	4	1 7	4	- -
10	Ц10-1-14	-ЩИТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 29-00-00	ШТ	1,00	3,29	3	4 5	3	- -
11	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,04	92,40	4	3 4	1	- 1
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	20,80	1	2 1	-	- -
13	Ц8-8213	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА 4 ЗАЖИМА ЦЕНА:(1,7+2,78),1,05	ШТ	2,00	4,70	9	- 6	3	- -
14	Ц31-24-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	М2	29,82	3,15	94	3 160	87	- 3
15	Ц31-24-2	-ЭКРАН	М2	29,82	6,73	201	90 94	50	2 3
16	Ц31-24-3	-ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА ЧЕРНЫМ ПОЛУБАРХАТОМ	М2	12,95	11,10	144	53 64	34	2 3
17	Ц8-407-8	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	4,07	45,70	186	37 262 149	117	1 32 13
18	Ц8-409-1	-КАБЕЛЬ КММ В ТРУБЕ	100М	1,35	4,88	7	11	3	3
19	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,10	4,88	15	6 26 14	7	1 7 2
20	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,08	6,02	1	1 -	-	- -
21	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,14	9,29	1	2 1	1	- -
22	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	6,33	1,21	8	13	7	-
23	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,17	1,38	1	7 - -	-	- - -
24	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,13	2,53	1	1 -	-	- -
25	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО	100М	0,32	38,40	12	10	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ					6		-
26	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ	0,20	19,30	4	2	1	-
							1		-
27	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	0,41	56,10	23	11	5	1
							6		-
28	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,11	27,00	3	1	1	-
							1		-
29	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	74,50	2	4	2	-
							2		-
30	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	46,00	1	2	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1434	965	489	53
							542		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	940			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	387			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	174			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	104			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	235			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1431			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	959			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	6			

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

31	15-09	-КАБЕЛЬ КММ-2	КМ	0,13	69,17	9	-	-	-
	Т.7-040	ЦЕНА:63,1,098					-		-
32	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	0,64	31,60	20	-	-	-
							-		-
33	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,32	45,10	14	-	-	-
							-		-
34	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	1000М	0,04	66,10	3	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4							
35	С152-190	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,03	267,00	7	-	-	-
36	С151-1527	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,03	235,00	6	-	-	-
37	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	М	350,00	0,24	84	-	-	-
38	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2,5	М	45,00	0,30	14	-	-	-
39	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	7,00	0,40	3	-	-	-
40	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК Т,БУН-60М	ШТ	4,00	1,91	8	-	-	-
41	092 П,111	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-60 ЦЕНА:0,18,0,95,1,074	ШТ	4,00	0,18	1	-	-	-
42	С154-207	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА 4 ЗАЖИМА	ШТ	2,00	1,63	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	203	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	77
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	101
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	126

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

43	280180-2023	-КИНОПРОЕКТОР СТАЦИОНАРНЫЙ=,,23КПК,,	ШТ	2,00	1801,35	3603	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	28-01-80 А,5	-ЭЛЕКТРОРАСПЕРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ У-ВО 60 РУК 90-380	ШТ	1,00	297,92	298	-	-	-
45	280180-2027	-У-ВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ 59ВУК-90У=,,50-ВУК-120-1,,	ШТ	2,00	622,44	1245	-	-	-
46	280180-1052	-КОМПЛЕКС ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ=,,3ВУК Т2-25,,	ШТ	2,00	1702,40	3405	-	-	-
47	280180-5002	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ=,,16-КПЗ-2,,	ШТ	1,00	56,39	56	-	-	-
48	280180-2037	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,55ПДУ,,	ШТ	2,00	27,66	55	-	-	-
49	28-01-80 А,5	-АВТОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ 35П-5Н	ШТ	1,00	196,84	197	-	-	-
50	56-01-02 Д9	-ФИЛЬМОСТАТ ФС-10	ШТ	2,00	38,30	77	-	-	-
51	28-02-80 А,2	-ЛУПА КОНТРОЛЯ СО-301-1	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
52	28-01-80 А,5	-ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ ФИЛЬМОВ Т, 35ПКС	ШТ	1,00	11,70	12	-	-	-
53	56-01-02 П,540	-К-Т ИНСТРУМЕНТОВ НИП-3	К-Т	1,00	106,40	106	-	-	-
54	56-01-02	-ШКАФ ДЛЯ ИСНТРУМЕНТОВ	ШТ	1,00	62,78	63	-	-	-
55	56-01-02П,5 28	-КРЕСЛО ДЛЯ КИНОМЕХАНИКА СК-4	ШТ	2,00	22,02	44	-	-	-
56	280180-4004	-КИНОЭКРАН БЕЛОМАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ=,,ЭБМ-П,,	ШТ	1,00	2,77	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	9167	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9167			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9167			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	10804	965	489	53
							542		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	9167			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1011			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	387			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	174			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	110			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	235			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	1508			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	959			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	104			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	129			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	6			

СОСТАВИЛ КАВУНЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-22

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,412 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,196 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 ЗА

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 412,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,00	20,20	20 31 18	18	-	-
2	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	76,00	0,45	34 54 30	30	-	-
3	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	ШТ	1,00	5,80	6 9 5	5	-	-
4	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	ШТ	1,00	1,82	2 3 2	2	-	-
5	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,01	103,00	1 1 -	-	-	-
6	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-1	ШТ	10,00	0,41	4 7 4	4	-	-
7	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,20	32,00	6 6 3	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Ц8-409-3	-КАБЕЛЬ АНРГ В МЕТАЛЛОРУКАВЕ	100М	0,20	9,29	2	3	1	1
9	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,03	30,70	1	2 1	-	- -
10	Ц8-4243	-ПРОВОД ТРП В РЕЗИНОВОЙ ТРУБКЕ ЦЕНА:(13,7+6,45+10,5),1,05	100М	-	32,18	1	- -	-	- -
11	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	100М	1,05	7,92	8	- 14	8	- -
12	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	2,00	11,20	22	8 38	22	- -
13	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100М	0,10	38,40	4	22 3	2	- -
14	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,25	60,80	15	2 20	6	- 6
15	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	12 4	2	2 -
16	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	100ПАР	0,10	9,14	1	2 2 1	1	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	232	196 111	103	8 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	131
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	38
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	48
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	232
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	196

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

17	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПСХ-60МУ3	ШТ	1,00	1,37	1	-	-	-
18	092 П111	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б-220-60 ЦЕНА:0,18.0,95,1,074	ШТ	1,00	0,18	1	- -	-	- -
19	2402-4059	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ -АТЛ	ШТ	76,00	0,15	11	- -	-	- -
20	24-16-49П,1 -052	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х Д25ММ ЦЕНА:320,1,029	КМ	0,02	329,28	7	- -	-	- -
21	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	1000М	0,01	202,00	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10					-		-
22	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,35	13,00	5	-	-	-
23	С151-153	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660ВВ РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕРАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ АНРГ,СЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х4	1000М	0,02	305,00	6	-	-	-
24	С151-62	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ,НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,МАРКИ НРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х4	1000М	0,03	353,00	9	-	-	-
25	С152-181	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	66,10	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	45	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	34			
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ							
26	1602-30047	=КОНЦЕНТРАТОР МАЛОЙ ЕМКОСТИ =КОМАР-СИГНАЛ-12АМ СВ2,402,001 ТУ	ШТ	1,00	84,06	84	-	-	-
27	1602-50094	=ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ =КВ-24М ТУ 25-05-1674-74	ШТ	1,00	46,82	47	-	-	-
28	1504-19061	=СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539,383-79	ШТ	1,00	3,67	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	135	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	135			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	135			

ТП 264-12-155 7019/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	412	196 111	103	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	146			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	163			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	84			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	38			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	48			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	266			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	196			

СОСТАВИЛ КАВУЕНКНО

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ТП 264-12-155

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4 7019/7

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТИП,ПР,264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,522 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 39522,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ССН 2,1 ТБ,1	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	РУБ	1,00	37676,00	37676	-	-	-
							-		-
2	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ОБРУДОВАНИЯ	РУБ	1,00	586,00	586	-	586	-
							586		-
3	ЦТО ЖЕ	-СБОРКА НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ	1,00	364,00	364	-	364	-
							364		-
		ВОЗВРАТ СТОИМОСТИ ОТ ТАРЫ 283 РУБ							
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			39522	-	950	-
							950		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	950
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	760
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	136
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1846
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	37676
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ	37676

СОСТАВИЛ УЛИЦКАЯ

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту 264-I2-I55

Р Е С У Р С Ы		Количество Варианты I
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Подземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	6066,48
Заработная плата	руб.	3344
Строительные машины	маш.ч.	76I,0I
Прочие машины	руб.	490,3I
Надземная часть		
Затраты труда	чел.ч.	23567,36
Заработная плата	руб.	I38I7
Строительные машины	маш.ч.	3II,35
Прочие машины	руб.	I853,46
Итого: общестроительные работы		
Затраты труда	чел.ч.	29633,84
Заработная плата	руб.	I7I6I
Строительные машины	маш.ч.	I072,36
Прочие машины	руб.	2343,77
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.ч.	-
Заработная плата	руб.	-

Р Е С У Р С Ы		Количество Варианты I
Строительные машины	маш.ч.	-
Прочие машины	руб.	-
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
Затраты труда	чел.ч.	3376,5I
Заработная плата	руб.	2034,0
Прочие машины	руб.	I39,57
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ /монтаж технологического оборудования, электрического, КИП, автоматика и др./		
Затраты труда	чел.ч.	4489
Заработная плата	руб.	3000
ПРОЧИЕ РАБОТЫ /связь, радиофикация, телевидение и др./		
Затраты труда	чел.ч.	I335
Заработная плата	руб.	823

Составил Блюз

ТП 264-12-155 7019/7

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-24

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ ПРИ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -20)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТП 264-12-155

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,313 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е18-109 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	268,00	7,66	2053	- 83	67	16 5
2	Е16-58 8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	11,00	3,73	41	- 7	6	1 -
3	Е16-40 7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	90,00	1,61	145	- 27	24	3 1
4	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	150,00	1,29	193	- 34	32	2 -
5	Е16-38 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	115,00	1,14	131	- 25	24	1 -
6	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	50,00	1,03	51	- 12	11	1 -
7	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	262,00	0,91	238	- 58	55	3 -
8	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	170,00	0,86	146	- 38	36	2 -
9	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	100М	8,37	3,94	33	-	31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ					31		-
10	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,11	4,22	1	-	-	-
	22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО					---		---
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ					-		-
11	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	71,20	5,12	365	-	16	2
	5-2	НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С					---		---
		КОЖУХОМ					18		1
12	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	4,00	1,00	4	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15					-		-
13	С130-1023	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	8,00	1,26	10	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 20					-		-
14	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	4,00	1,67	7	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 25					-		-
15	С130-1025	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	4,00	2,57	10	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 32					-		-
16	С130-1026	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	4,00	3,60	14	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 40					-		-
17	С130-1027	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	2,00	4,72	9	-	-	-
		11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА					---		---
		ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 50					-		-
18	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ	ШТ	3,00	29,00	87	-	5	1
	12-2	100ММ					---		---
							6		-
19	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ	ШТ	4,00	17,40	70	-	4	-
	12-1	50ММ					---		---
							4		-
20	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2	ШТ.	1,00	1,87	2	-	-	-
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В					---		---
		ММ; 25					-		-
21	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2	ШТ.	5,00	1,31	7	-	-	-
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В					---		---
		ММ; 15					-		-
22	С130-850	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	1,00	1,11	1	-	-	-
		16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА					---		---
		ДИАМЕТРОМ В ММ; 25					-		-
23	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	ШТ	1,00	7,29	7	-	1	-
	11-6	ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И					---		---
		ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА					1		-
		159ММ							
24	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ	ШТ	17,00	1,34	23	-	-	-
		ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В					---		---
		ММ; 15					-		-
25	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ	ШТ	47,00	1,50	71	-	-	-
		ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В					---		---
		ММ; 20					-		-
26	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	КОМПЛ	42,00	0,49	21	-	3	-
	15-5	РАДИАТОРНЫХ					---		---
							3		-
27	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	ШТ	1,00	4,60	5	-	3	-
	13-3						---		---
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	СПР-НТ24-07-02 П.249	=СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-2	ШТ	1,00	24,09	24	-	-	-
29	Е18-180 10-1	=УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	32,10	64	- 11	11	-
30	Е18-187 11-2	=УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	1,00	42,10	42	- 3	3	-
31	Е18-228 15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	-	-	-
32	Е18-226 15-2	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	2,00	3,91	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	4757	- 364	332	32 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	3888
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	516
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	353
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	4757

РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Е15-647 166-3-31	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	100М2	0,65	37,10	24	- 23	23	-
34	Е26-7 2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	3,10	16,80	52	- 35	34	1 -
35	С114-149	=ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 200	М3	3,04	30,10	92	-	-	-
36	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	1,14	12,60	14	- 13	13	-
37	САОП,11 П.114-698	=СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	М2	130,60	0,97	127	-	-	-
38	Е15-614 164-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	2,20	60,50	133	- 84	84	-
		ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 2 ПРОЦЕНТОВ ОТ СУММЫ НУЧП ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	556	- 155	154	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	442			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	556			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5313	- 519	486	33 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	442			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	73			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	556			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3888			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	516			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	353			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	4757			

СОСТАВИЛ ФИЛИНА

ПЕРФОРАЦИЯ: ХОМЕНКО

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

на изоляцию металлического короба войлоком, смоченным в глиняном растворе

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - т.р.

Норма на 100 м2

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
1.	СНиП 23-38г	Затраты труда	ч/д	26,30	-	-
2.	К=1,12	Заработная плата	руб.	80,64	0,67	54,03
3.	К-0,67 К=1,15	Машины	"	1,74	0,67	1,16
4.	Ц.1-1 р.1 п.69	Войлок	кг	302,76	0,68	206
5.	ССЦ п.4-1	Глина	м3	0,14	5,58	0,78
6.	К=1,25	Прочие материалы	руб.			1,24
		Итого:	руб.			263,21
		Стоимость 1 м2 - 2,63				