

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-21-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 21

**ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
И ТОННЕЛЕЙ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-21-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 21

**ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
И ТОННЕЛЕЙ**

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-21-2001 Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей. Карачаево-Черкесская Республика.

Черкесск, 2009 – 11 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАНЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ТЕРМ-21-2001

Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций			В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ							
Раздел 1. ЭСКАЛАТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ							
Таблица 21-01-001. Эскалаторы высотой подъема 15 м							
Измеритель: 1 компл.							
21-01-001-01 (509-9911)	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, всего Возврат-дрова, (м³)	96138,42 -	24995,04 -	7093,77 -	279,09 -	64049,61 (0,75)	2768 33,89 -
Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе:							
21-01-001-02 (509-9911)	работы подготовительные Возврат-дрова, (м³)	39607,79 -	6311,97 -	4346,67 -	218,08 -	28949,15 (0,75)	699 1,2 -
21-01-001-03	зона А	6450,95	807,28	532,84	42,56	5110,83	89,4 3,17
21-01-001-04	зоны Б, Бн, И	8147,81	1173,90	243,06	7,26	6730,85	130 4,6
21-01-001-05	зона В	8889,17	1715,70	302,61	5,41	6870,86	190 4,47
21-01-001-06	зоны Е, Д	10437,03	3160,50	660,36	5,78	6616,17	350 8,61
21-01-001-07	привод поручней	1727,92	820,83	74,36	0,00	832,73	90,9 0,92
21-01-001-08	направляющие поручней	247,77	242,91	0,00	0,00	4,86	26,9 0,4
21-01-001-09	полотно лестничное	8839,58	7413,63	474,08	0,00	951,87	821 8,24
21-01-001-10	плиты и входные площадки	2085,16	817,22	205,80	0,00	1062,14	90,5 0,6
21-01-001-11	устройства защитные	445,99	324,18	57,93	0,00	63,88	35,9 0,1
21-01-001-12	поручни	2322,53	1038,45	73,72	0,00	1210,36	115 0,32
21-01-001-13	ограждения	1365,91	424,41	61,13	0,00	880,37	47 0,26
21-01-001-14	пути подвесные демонтажные	4665,50	383,78	61,22	0,00	4220,50	42,5 0,5
21-01-001-15	площадки обслуживания	714,69	173,38	0,00	0,00	541,31	19,2 0,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-001-16	испытание грузоподъемных механизмов	188,82	185,12	0,00	0,00	3,70	20,5
21-01-001-17	Испытание эскалатора высотой подъема 15 м	5019,75	1914,36	34,28	0,00	3071,11	212
21-01-001-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 15 м в течение 48 часов	861,20	844,31	0,00	0,00	16,89	93,5

Таблица 21-01-002. Эскалаторы высотой подъема 30 м

Измеритель: 1 компл.

21-01-002-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, всего	145548,83	37086,21	11698,96	500,12	96763,66	4107
(509-9911)	Возврат-дрова, (м ³)	-	-	-	-	(0,75)	53,38
Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе:							
21-01-002-02	работы подготовительные	53561,43	9598,89	6739,61	330,50	37222,93	1063
(509-9911)	Возврат-дрова, (м ³)	-	-	-	-	(0,75)	1,3
21-01-002-03	зона А	6783,63	811,80	584,16	43,17	5387,67	89,9
							2,95
21-01-002-04	зоны Б, Бн, И	28397,65	2537,43	1632,44	115,01	24227,78	281
							7,65
21-01-002-05	зона В	8925,51	1706,67	348,16	5,66	6870,68	189
							2,96
21-01-002-06	зоны Е, Д	12620,79	3187,59	857,91	5,78	8575,29	353
							13,53
21-01-002-07	привод поручней	1454,84	654,68	19,95	0,00	780,21	72,5
							1,2
21-01-002-08	направляющие поручней	456,85	447,89	0,00	0,00	8,96	49,6
							0,9
21-01-002-09	полотно лестничное	15935,72	13481,79	919,43	0,00	1534,50	1493
							18,93
21-01-002-10	плиты и входные площадки	2177,95	874,10	224,17	0,00	1079,68	96,8
							1,1
21-01-002-11	устройства защитные	452,14	316,05	64,17	0,00	71,92	35
							0,1
21-01-002-12	поручни	3106,62	1498,98	96,35	0,00	1511,29	166
							0,58
21-01-002-13	ограждения	1963,33	648,35	61,13	0,00	1253,85	71,8
							0,88
21-01-002-14	пути подвесные демонтажные	8676,25	833,47	151,47	0,00	7691,31	92,3
							0,6
21-01-002-15	площадки обслуживания	848,24	304,31	0,00	0,00	543,93	33,7
							0,7
21-01-002-16	испытание грузоподъемных механизмов	188,82	185,12	0,00	0,00	3,70	20,5
21-01-002-17	Испытание эскалатора высотой подъема 30 м	7529,70	2573,55	30,41	0,00	4925,74	285
21-01-002-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 30 м в течение 48 часов	1731,59	1697,64	0,00	0,00	33,95	188

Таблица 21-01-003. Эскалаторы высотой подъема 45 м

Измеритель: 1 компл.

21-01-003-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, всего	160710,28	49023,87	14888,12	526,32	96798,29	5429
(509-9911)	Возврат-дрова, (м ³)	-	-	-	-	(0,75)	98,77
Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе:							
21-01-003-02	работы подготовительные	60971,28	13301,19	10267,35	478,72	37402,74	1473
(509-9911)	Возврат-дрова, (м ³)	-	-	-	-	(0,75)	2,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-003-03	зона А	6569,14	855,14	276,88	9,59	5437,12	<u>94,7</u> 4,68
21-01-003-04	зоны Б, Бн, И	24054,25	3214,68	965,95	26,32	19873,62	<u>356</u> 18,2
21-01-003-05	зона В	9012,63	1760,85	364,44	5,90	6887,34	<u>195</u> 4,5
21-01-003-06	зона Е	8836,02	2564,52	716,04	5,78	5555,46	<u>284</u> 23,41
21-01-003-07	зоны Д	3880,40	614,04	153,23	0,00	3113,13	<u>68</u> 2,11
21-01-003-08	привод поручней	1450,74	654,68	19,95	0,00	776,11	<u>72,5</u> 1,2
21-01-003-09	направляющие поручней	535,13	524,64	0,00	0,00	10,49	<u>58,1</u> 1,2
21-01-003-10	полотно лестничное	23374,44	20019,51	1463,36	0,00	1891,57	<u>2217</u> 31,54
21-01-003-11	плиты и входные площадки	2009,96	874,10	224,35	0,00	911,51	<u>96,8</u> 2,4
21-01-003-12	устройства защитные	486,46	382,87	47,55	0,00	56,04	<u>42,4</u> 0,15
21-01-003-13	поручни	3887,76	2058,84	129,23	0,00	1699,69	<u>228</u> 0,84
21-01-003-14	ограждения	2383,27	849,72	98,76	0,00	1434,79	<u>94,1</u> 3,3
21-01-003-15	пути подвесные демонтажные	8722,67	862,37	161,03	0,00	7699,27	<u>95,5</u> 2,22
21-01-003-16	площадки обслуживания	858,35	304,31	0,00	0,00	554,04	<u>33,7</u> 0,9
21-01-003-17	испытание грузоподъемных механизмов	188,82	185,12	0,00	0,00	3,70	20,5
21-01-003-18	Испытание эскалатора высотой подъема 45 м	12438,09	3639,09	35,42	0,00	8763,58	403
21-01-003-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов	1731,59	1697,64	0,00	0,00	33,95	188
Таблица 21-01-004. Эскалаторы высотой подъема 65 м							
Измеритель: 1 компл.							
21-01-004-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, всего	211094,15	62478,57	20248,78	815,67	128366,80	<u>6919</u> 121,64
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,75)	-
Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе:							
21-01-004-02	работы подготовительные	86643,54	16768,71	14388,83	745,13	55486,00	<u>1857</u> 3,16
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,75)	-
21-01-004-03	зона А	7385,67	1246,14	388,73	8,86	5750,80	<u>138</u> 4,68
21-01-004-04	зоны Б, Бн, И	35303,33	4235,07	1300,89	45,02	29767,37	<u>469</u> 26,7
21-01-004-05	зона В	9087,31	1787,94	374,79	5,90	6924,58	<u>198</u> 4,82
21-01-004-06	зона Е	7979,46	2654,82	932,89	10,73	4391,75	<u>294</u> 23,16
21-01-004-07	зоны Д	3880,40	614,04	153,23	0,00	3113,13	<u>68</u> 2,11
21-01-004-08	привод поручней	1450,74	654,68	19,95	0,00	776,11	<u>72,5</u> 1,2
21-01-004-09	направляющие поручней	717,51	703,44	0,00	0,00	14,07	<u>77,9</u> 1,7
21-01-004-10	полотно лестничное	31888,53	27351,87	1978,56	0,00	2558,10	<u>3029</u> 43,55

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-004-11	плиты и входные площадки	8406,15	875,01	224,52	0,00	7306,62	96,9 2,5
21-01-004-12	устройства защитные	511,88	382,87	47,55	0,00	81,46	42,4 0,15
21-01-004-13	поручни	5981,54	2681,91	148,26	0,00	3151,37	297 1,18
21-01-004-14	ограждения	3120,52	1173,90	139,01	0,00	1807,61	130 3,64
21-01-004-15	пути подвесные демонтажные	8705,49	862,37	151,23	0,00	7691,89	95,5 2,23
21-01-004-16	площадки обслуживания	848,24	304,31	0,00	0,00	543,93	33,7 0,86
21-01-004-17	испытание грузоподъемных механизмов	188,82	185,12	0,00	0,00	3,70	20,5
21-01-004-18	Испытание эскалатора высотой подъема 65 м	15461,54	4280,22	40,17	0,00	11141,15	474
21-01-004-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 65 м в течение 48 часов	1731,59	1697,64	0,00	0,00	33,95	188

Таблица 21-01-005. Изменение норм на монтаж эскалаторов

Измеритель: 1 м высоты							
21-01-005-01	На каждый метр уменьшения высоты эскалаторов вычитать из расценок 21-01-001-01, 21-01-002-01, 21-01-003-01, 21-01-004-01	1213,87	678,31	100,30	3,20	435,26	76,3

Таблица 21-01-006. Балюстрады

Измеритель: 1 компл.							
Балюстрады:							
21-01-006-01	постоянная часть	10844,89	4071,62	236,12	8,73	6537,15	458 1,44
Измеритель: 1 м высоты							
21-01-006-02	переменная часть	676,29	242,70	17,03	0,62	416,56	27,3 0,11

Раздел 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ

Таблица 21-01-030. Клапаны вентиляционные

Измеритель: 1 шт.							
Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр:							
21-01-030-01	до 500/1800 мм	81,38	36,62	5,26	0,12	39,50	4,38 0,03
21-01-030-02	до 900/3600 мм	105,31	57,27	10,99	0,37	37,05	6,85 0,05
Измеритель: 1 компл.							
Клапан вентиляционный дроссельный, с электрическим приводом, диаметр/периметр:							
21-01-030-03	до 500/1800 мм	145,17	92,46	12,09	0,49	40,62	10,4 0,08
21-01-030-04	до 900/3600 мм	165,60	112,13	15,33	0,62	38,14	12,8 0,1
Клапан вентиляционный герметический с электрическим приводом, диаметр:							
21-01-030-05	до 200 мм	286,87	134,55	11,78	0,37	140,54	14,9 0,06
21-01-030-06	до 400 мм	488,17	256,92	30,20	1,11	201,05	28,9 0,17
21-01-030-07	до 800 мм	1112,76	645,61	77,52	3,20	389,63	73,7 0,53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-030-08	до 1200 мм	1868,75	1024,92	181,28	8,49	662,55	<u>117</u> 1,37
Измеритель: 1 шт.							
Клапан вентиляционный герметический с ручным приводом, диаметр:							
21-01-030-09	до 200 мм	244,15	96,90	7,46	0,12	139,79	<u>10,9</u> 0,03
21-01-030-10	до 400 мм	452,55	219,88	32,36	1,23	200,31	<u>25,1</u> 0,19
21-01-030-11	до 600 мм	715,51	346,02	41,89	1,48	327,60	<u>39,5</u> 0,23

Таблица 21-01-031. Затворы и двери герметические

Измеритель: 1 т							
Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, подземный способ работ, масса:							
21-01-031-01	до 1 т	7568,54	1670,54	347,07	8,36	5550,93	202
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,072)	-
21-01-031-02	до 1,5 т	5818,71	1364,55	337,02	8,36	4117,14	165
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,062)	-
21-01-031-03	до 3 т	5421,44	1011,56	307,33	8,36	4102,55	121
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,074)	-
21-01-031-04	до 5 т	4372,60	711,44	249,66	6,89	3411,50	85,1
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,082)	-
21-01-031-05	до 10 т	1915,33	530,86	209,40	5,41	1175,07	63,5
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,05)	-
21-01-031-06	до 20 т	1730,52	417,92	193,72	5,04	1118,88	49,4
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,03)	-
Полотно и обрамление затворов или дверей герметических, открытый способ работ, масса:							
21-01-031-07	до 10 т	2314,45	532,13	639,05	40,84	1143,27	62,9
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,05)	-
21-01-031-08	до 20 т	1948,10	411,16	523,36	33,70	1013,58	48,6
(509-9911)	Возврат-дрова, (м³)	-	-	-	-	(0,03)	-
Измеритель: 1 компл.							
Механическая часть к затворам или дверям герметическим, подземный способ работ, масса:							
21-01-031-09	до 1 т	3057,67	994,84	203,61	6,15	1859,22	119
21-01-031-10	до 2 т	4078,54	1228,92	371,67	15,13	2477,95	147
21-01-031-11	до 5 т	6285,58	1911,96	667,70	30,87	3705,92	226
Механическая часть к затворам или дверям герметическим, масса 10 т, способ работ:							
21-01-031-12	открытый	15446,67	5282,28	1960,15	149,57	8204,24	603
21-01-031-13	подземный	14622,64	5422,44	993,16	40,71	8207,04	619

ОТДЕЛ 02. ОБРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

Таблица 21-02-001. Автостопы

Измеритель: 1 шт.							
21-02-001-01	Автостоп электромеханический типа ПАМ-2, ПАМ-3 с промывкой в тоннеле	347,48	223,04	29,70	1,60	94,74	<u>24,7</u> 0,22
21-02-001-02	Автостоп на поверхности при укладке пути на деревянные шпалы с промывкой	327,92	193,24	27,60	1,48	107,08	<u>21,4</u> 0,195

Таблица 21-02-002. Аппараты курбельные

Измеритель: 1 шт.							
Аппарат курбельный:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-02-002-01	в тоннеле	173,96	111,07	6,65	0,25	56,24	<u>12,3</u> 0,01
21-02-002-02	на поверхности	145,43	101,14	6,65	0,25	37,64	<u>11,2</u> 0,01

Таблица 21-02-003. Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6

Измеритель: 1 шт.

Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6:

21-02-003-01	в тоннеле	629,12	373,84	34,18	1,97	221,10	<u>41,4</u> 0,175
21-02-003-02	на поверхности	589,73	335,01	34,18	1,97	220,54	<u>37,1</u> 0,175

Таблица 21-02-004. Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17

Измеритель: 1 шт.

Дроссель стыковый одиночный на металлическом основании типа ДТМ-0.17:

21-02-004-01	в тоннеле	717,21	349,91	34,67	1,85	332,63	<u>38,2</u> 0,196
21-02-004-02	на поверхности	683,63	329,76	34,67	1,85	319,20	<u>36</u> 0,196

Таблица 21-02-005. Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании

Измеритель: 1 шт.

Установка дроссельная из двух стыковых дросселей на металлическом основании:

21-02-005-01	в тоннеле	1107,63	539,52	71,61	3,81	496,50	<u>58,9</u> 0,66
21-02-005-02	на поверхности	1037,59	448,84	71,61	3,81	517,14	<u>49</u> 0,66

Таблица 21-02-006. Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле

Измеритель: 1 шт.

21-02-006-01	Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле	305,80	169,80	13,34	0,62	122,66	<u>19,1</u> 0,033
--------------	---	--------	--------	-------	------	--------	----------------------

Таблица 21-02-007. Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле

Измеритель: 1 шт.

21-02-007-01	Светофор на металлическом основании без дросселей в тоннеле	352,55	169,80	9,15	0,37	173,60	<u>19,1</u> 0,033
--------------	---	--------	--------	------	------	--------	----------------------

Таблица 21-02-008. Сигналы пригласительные

Измеритель: 1 шт.

21-02-008-01	Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа «Метро» в тоннеле	124,22	79,48	4,56	0,12	40,18	<u>8,94</u> 0,025
--------------	---	--------	-------	------	------	-------	----------------------

Таблица 21-02-009. Головки светофорные

Измеритель: 1 шт.

21-02-009-01	Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном	156,76	96,90	6,65	0,25	53,21	<u>10,9</u> 0,033
--------------	---	--------	-------	------	------	-------	----------------------

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 21-02-010. Коробки групповые							
Измеритель: 10 шт.							
21-02-010-01	Коробка групповая 20-ти клеммная в тоннеле	652,96	411,28	80,99	0,12	160,69	44,9
Таблица 21-02-011. Шкафы релейные или силовые							
Измеритель: 1 шт.							
21-02-011-01	Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле	332,30	185,54	41,10	2,09	105,66	<u>21,4</u> 0,28
Таблица 21-02-012. Выключатели блокировочные							
Измеритель: 1 шт.							
21-02-012-01	Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена	144,64	97,10	8,07	0,12	39,47	<u>11,2</u> 0,03
Таблица 21-02-013. Приборы фотоэлектрического контроля скорости							
Измеритель: 1 шт.							
21-02-013-01	Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле	378,08	279,44	6,28	0,12	92,36	<u>31,9</u> 0,03
Таблица 21-02-014. Ящики трансформаторные							
Измеритель: 1 шт.							
21-02-014-01	Ящик трансформаторный с металлическим основанием в тоннеле	347,05	171,67	6,29	0,37	169,09	<u>19,8</u> 0,06

===== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** =====

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей	3
ОТДЕЛ 01. ЭСКАЛАТОРЫ И УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ	3
Раздел 1. ЭСКАЛАТОРЫ ТОННЕЛЬНЫЕ	3
Таблица 21-01-001. Эскалаторы высотой подъема 15 м	3
Таблица 21-01-002. Эскалаторы высотой подъема 30 м	4
Таблица 21-01-003. Эскалаторы высотой подъема 45 м	4
Таблица 21-01-004. Эскалаторы высотой подъема 65 м	5
Таблица 21-01-005. Изменение норм на монтаж эскалаторов	6
Таблица 21-01-006. Балюстрады	6
Раздел 2. УСТРОЙСТВА РАЗНЫЕ	6
Таблица 21-01-030. Клапаны вентиляционные	6
Таблица 21-01-031. Затворы и двери герметические	7
ОТДЕЛ 02. ОБРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ	7
Таблица 21-02-001. Автостопы	7
Таблица 21-02-002. Аппараты курбельные	7
Таблица 21-02-003. Приводы стрелочные на стрелке типа СП-6	8
Таблица 21-02-004. Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17	8
Таблица 21-02-005. Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании	8
Таблица 21-02-006. Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле	8
Таблица 21-02-007. Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле	8
Таблица 21-02-008. Сигналы пригласительные	8
Таблица 21-02-009. Головки светофорные	8
Таблица 21-02-010. Коробки групповые	9
Таблица 21-02-011. Шкафы релейные или силовые	9
Таблица 21-02-012. Выключатели блокировочные	9
Таблица 21-02-013. Приборы фотоэлектрического контроля скорости	9
Таблица 21-02-014. Ящики трансформаторные	9