ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А - II, III, IV - 300 - 325.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(ДЛЯ СУХИХ ГРУНТОВ)

Альбом 3

Часть I

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СФ 747-03 Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

Привязан

Инв.№

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А - II, III, IV - 300 - 325.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ В ПОДВАЛЕ ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

(ДЛЯ СУХИХ ГРУНТОВ)

Альбом 3
Часть I

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ
МЕХАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1		ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АЛЬБОМ 2		АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
АЛЬБОМ 3	ЧАСТЬ I	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
	ЧАСТЬ 2	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
	ЧАСТЬ 3	ЗАДАНИЯ ЗАВОДАМ ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
АЛЬБОМ 4	ЧАСТЬ I	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	ЧАСТЬ 2	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 5		РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ИЗДЕЛИЙ
АЛЬБОМ 6		ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 7		СМЕТЫ
АЛЬБОМ 8		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (РАСПРОСТРАНЯЕТ ВОЛЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ГОСХИМПРОЕКТ)

Разработан
Волжским отделением
института «ГОСХИМПРОЕКТ»

Главный инженер А. Талызов
Главный инженер проекта Г. Шелудько

с участием:
Киевского отделения ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ
Главный инженер А. Пушкарский
Главный инженер проекта П. Петруня

Ростовского ГПИ «Спецавтоматика»
Главный инженер Г.М. Габрелян
Главный инженер проекта Н.М. Меленчук

Утвержден
Госстроем СССР
протокол № 42 от 19.08.1986 г.
Введен в действие приказом № 323
Волжского отделения Госхимпроект
от 23.09.1986 г.

Привязан

Инв.№

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Содержание альбома

Обозначение	Наименование	Стр.
	Титульный лист. Состав проекта.	1
	Содержание альбома.	2
А-II,III,IV-300-325.86 ОВ	Отопление и вентиляция.	
лист 1	Общие данные (начало).	3
2	Общие данные (продолжение).	4
3	Общие данные (продолжение).	5
4	Общие данные (продолжение).	6
5	Общие данные (продолжение).	7
6	Общие данные (продолжение).	8
7	Общие данные (окончание).	9
8	Принципиальная схема вентиляции.	10
	1,2 климатическая зона.	
9	Принципиальная схема вентиляции.	11
	3,4 климатическая зона	
10	План на отм. -4.700 (-4.600) (отопление).	12
	Схема системы отопления.	
11	План на отм. -4.700 (-4.600) (вентиляция).	13
12	Схема систем П1, П2, В1.	14
	1,2 климатическая зона.	
13	Схема систем П1, П2, В1.	15
	3, 4 климатическая зона.	
14	Схемы систем В2, В3, В4, ПЕ1.	16
15	Установки систем П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1. План.	17
	1 и 2 климатическая зона.	
16	Установки систем П1, П2, В1, В2. Разрезы	18
	1-1 … 6-6. 1 и 2 климатическая зона.	
17	Спецификация систем П1, П2, ПЕ1, В1.	19
	1 и 2 климатическая зона.	
18	Установки систем П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1.	20
	План. 3 и 4 климатическая зона.	
19	Установки систем П1, В1, В2. Разрезы 1-1,	21
	5-5 … 7-7. 3 и 4 климатическая зона.	
20	Спецификация систем П1, В1, В3.	22
	3 и 4 климатическая зона.	
21	Спецификации систем В2, В3.	23
А-II,III,IV-300-325.86 ОВН	Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций систем вентиляции.	
	Титульный лист.	24
	Содержание.	24
лист 1	Движок к отверстию на воздуховоде.	24
2	Ограждение входного патрубка вентилятора.	24
3	Рама фильтров ФЯР (3 ячейки)	25
4	Подставка под фильтры ФП, ФГ.	25
5	Рама фильтров ФЯР (2 ячейки).	25
6	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным.	25
А-II,III,IV-300-325.86 ВК	Внутренний водопровод и канализация.	
лист 1	Общие данные.	26
2	План на отм. -4.700 (-4.600). 1, 2 климатическая зона. Схема системы К1.	27
3	План на отм. -4.700 (-4.600). 3, 4 климатическая зона.	28
4	Схемы систем В1, К13Н	29
5	Схемы систем В3, К3Н (1,2 климатическая зона). В4, В5, К3Н (3,4 климатическая зона)	30
6	Чертеж-заказ бака V=3,0м³ по серии 1.494-11	31
А-II,III,IV-300-325.86 ЭД	Электростанция дизельная.	
1	Общие данные.	32
2	План на -4.700. (-4.600) Спецификация оборудования.	33
3	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Сечения А-А, Б-Б.	34
4	Монтажная схема ДЭС.	35
5	Установка насоса БКФ-4. Теплоизоляция трубопроводов.	36
А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН	Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций электростанции дизельной.	
	Титульный лист.	37
	Содержание.	37
лист 1	Бачок сливной	37
2	Подвеска простая для трубопровода.	37
3	Ящик для песка.	38
4	Шкаф для аккумуляторных батарей.	38
5	Конденсатосборник выхлопного трубопровода.	38
А-II,III,IV-300-325.86 ТХ	Механизация складского хозяйства.	
лист 1	Общие данные.	39
2	План на отм. -4.700 (-4.600)	40
3	Установка лифта грузового. выжимного 500/0,5. Данные для заказа лифта.	41
4	Настил.	42
5	Настил.	43
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖ	Автоматическая установка пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	
лист 1	Общие данные.	44
2	План на отм. -4.700 (-4.600) Разрез 1-1. Узел 1. Сечение 2-2	45
3	Схема электрическая принципиальная включения устройства У1. Схема электрическая подключений (начало)	46
4	Схема электрическая принципиальная включения приёмной станции ПС1. Схема электрическая подключений (продолжение)	47
5	Схема электрическая принципиальная АВР. Схема электрическая подключений (окончание) Кабельный журнал.	48
6	План на отм. -4.700 (-4.600). Проходная. Вид 1-1	49
А-II,III,IV-300-325.86	Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций автоматической установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения	
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖН1-00 СБ	Кронштейн для установки пульта ППС-1	50
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖН2-00	Установка извещателя НДФ-1М	50

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Шелудько		А - II, III, IV - 300 - 325.86
Нач. отв	Колосов		Содержание альбома
Нач. ОВК	Линев		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 1
			ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

ПЛАН-СХЕМА



ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (продолжение)	
3	Общие данные (продолжение)	
4	Общие данные (продолжение)	
5	Общие данные (продолжение)	
6	Общие данные (продолжение)	
7	Общие данные (окончание)	
8	Принципиальная схема вентиляции.	
	1 и 2 климатическая зона	
9	Принципиальная схема вентиляции	
	3 и 4 климатическая зона	
10	План на отм. -4.700 (-4.600) (отопление)	
	Схема системы отопления	
11	План на отм. -4.700 (-4.600) (вентиляция)	
12	Схемы систем П1, П2, В1.	
	1 и 2 климатическая зона	
13	Схемы систем П1, П2, В1.	
	3 и 4 климатическая зона	
14	Схемы систем В2, В3, В4, ПЕ1	
15	Установки систем П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1. План.	
	1 и 2 климатическая зона	

Лист	Наименование	Примечание
16	Установки систем П1, П2, В1, В2. Разрезы 1-1 … 6-6.	
	1 и 2 климатическая зона	
17	Спецификации систем П1, П2, ПЕ1, В1	
	1 и 2 климатическая зона	
18	Установки систем П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1. План.	
	3 и 4 климатическая зона.	
19	Установки систем П1, В1, В2. Разрезы 1-1, 5-5 … 7-7.	
	3 и 4 климатическая зона	
20	Спецификации систем П1, В1, В3.	
	3 и 4 климатическая зона	
21	Спецификации систем В2, В3.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы.	
ТДК-Н-I-70 часть II, раздел III, альбом №3	Типовые решения систем и устройств внутреннего оборудования сооружений гражданской обороны. Установка дверей, противовзрывных устройств. Герметизирующие устройства и компенсация вводов.	
07-904-1	Устройства противовзрывные МЗС; УЗС1; УЗС8; УЗС25; УЗС50.	
5.904-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам.	
5.904-13	Заслонки воздушные унифицированные для систем вентиляции.	
1.494-39	Дроссель-клапаны с ручным управлением круглого и прямоугольного сечения.	
5.903-2 в. 1	Воздухосборники для систем отопления и теплоснабжения вентиляционных установок	
1.494-30 в. 2	Установка и крепление вентиляторов к строительным конструкциям	
5.904-1	Детали крепления воздуховодов.	

Обозначение	Наименование	Примечание
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
А-II, III, IV-300-325.86 ОВН1	Движок к отверстию на воздуховоде	
ОВН2	Ограждение входного патрубка вентилятора	
ОВН3	Рама фильтров ФЯР (3 ячейки)	
ОВН4	Подставка под фильтры ФП, ФГ	
ОВН5	Рама фильтров ФЯР (2 ячейки)	
ОВН6	Изоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным	
А-II, III, IV-300-325.86 а. 4 ОВ.СО	Спецификация оборудования	
А-II, III, IV-300-325.86 а. 6 ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах	

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.И.ШЕЛУДЬКО

Согласовано: Гл. спец. по пл. Богемская

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв.№

ГИП	Шелудько	
Нач. отд.	Колосов	
Гл. спец.	Авдеева	
Рук. гр.	Пянченко	
Ст. инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Пянченко	
Н. контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	1	21

Общие данные (начало)

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 747-03 4

Общие указания.

1. Расчетные температуры наружного воздуха для холодного периода года приняты минус 40, 30, 20, 10 °С.
2. Расчетная температура внутреннего воздуха в холодный период года принята 10 °С.
3. В качестве теплоносителя для системы отопления принята горячая вода с параметрами 110-70 °С. От узла управления инженерного корпуса.
4. Система отопления эксплуатируется только в мирное время. При заполнении убежища система отопления отключается.
5. Расходы тепла на отопление приведены в таблице основных показателей проекта.
6. Эксплуатационный подпор в помещении для укрываемых определен согласно п. 7.20* СНиП II-11-77* и приведен на листе 7.
7. Монтаж внутренних санитарно-технических устройств производить в соответствии с техническими условиями на производство и приемку строительно-монтажных работ по СНиП III-28-75.
8. Воздуховоды системы В4 изготовить из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 19904-74*.
9. Воздуховоды систем П1, П2, В1, В2, В3 изготовить из листовой стали по ГОСТ 19904-74*. Толщину стали принять: воздуховодов в обвязке фильтров ФП-300, ФГ-70, воздуховодов после регенеративных установок РУ 150/6 и фильтров ФГ-70 до правийного охладителя толщиной 2 мм, остальных воздуховодов в соответствии со СНиП II-33-75 в зависимости от размера воздуховода.
10. Воздуховоды систем П1, П2, В1, В3, проходящие в земле и внутри помещений до герметических клапанов, соединительный воздуховод между воздухозаборами чистой вентиляции и фильтровентиляции выполняется из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-76*.
11. Трубопроводы системы отопления на участках соединения с арматурой приняты по ГОСТ 3262-75,* на остальных участках по ГОСТ 10704-76*. Подпромерные трубы приняты оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.
12. Фланцы для воздуховодов и фасонных частей изготовлять из угловой стали 28×28×3 ÷ 32×32×4 по ГОСТ 8509-72*. Прокладки между фланцами выполнять из листовой резины толщиной 4 мм.
13. Герметические клапаны на воздуховодах устанавливать так, чтобы тарель клапана открывались навстречу движения воздуха.
14. После регулировки систем вентиляции по всем режимам, положения регулирующих устройств отметить рисками (насечками) по каждому из режимов работы.
15. Воздуховоды систем покрыть внутри и снаружи грунтом ГФ-021 по ТУ-6-10-1642-77 в один слой и эмалью ПФ1217 по ТУ6-10-18-72-80.
16. Воздуховоды с температурой до 150 и 300 °С после установок РУ 150/6 и фильтров ФГ-70 покрыть внутри и снаружи лаком БТ-577 - 1 слой и краской БТ-177 - 2 слоя, выполнить изоляцию пухшнуром из минеральной ваты в оплетке нитью стеклянной по ТУ 1695-79 толщиной 40 мм. Покровный слой - ленты из алюминия и алюминиевых сплавов по ГОСТ 13726-78.
17. Воздуховоды из трубопроводов, проложенных в земле перед укладкой покрыть с наружной стороны битумной мастикой δ=4мм, бризолом один слой, битумной мастикой δ=3 мм и оклеить крафт-бумагой. Внутреннюю поверхность покрыть кузбасс-лаком в три слоя.
18. Трубопроводы отопления покрыть краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70 в 2 слоя по грунту ГФ-021 по ТУ-6-10-1642-77 в 1 слой.
19. Отопительно-вентиляционное оборудование проверено на патентную чистоту.
20. После каждого герметического клапана по линии герметизации со стороны „чистого воздуха" устанавливаются люк-вставки для возможности осмотра гермоклапанов.
21. Для отбора проб воздуха до и после фильтров ФП-300 устанавливаются краны типа 10б19бк1.
22. Для контроля за подпором воздуха в убежище, помещении ДЭС устанавливаются подпромеры ТНЖ-Н.
23. Условные обозначения даны на листах 8,9.
24. Воздуховоды, прокладываемые снаружи сооружения прокладывать с уклоном 0,003 в сторону убежища, перед противовзрывным устройством выполнить отвод конденсата листы 15, 16, 18, 19.
25. Тепловая изоляция внутренних стен помещений РУ 150/6 и фильтров ФГ-70 выполняется по чертежам марки АР.
26. До и после фильтров ФГ-70 и регенеративных установок РУ 150/6 устанавливаются термометры.

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м³	Периоды года при tн, °С	Расход тепла, Вт·(ккал/ч)				Расход холода, Вт(ккал/ч)	Установленная мощн. электродвиг. кВт
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	Общий		
Склад материалов в подвале инженерного корпуса		-40	16 240			16 240		13,42
			(14000)			(14000)		
		-30	13050	3630		13050		13,42
			(11250)			(11250)		
		-20	9800			9800		16,92
			(8450)			(8450)		
		-10	6550			6550		16,92
			(5650)			(5650)		

Согласовано:
Гл. спец. по ПБ Богемский

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Щербинина	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Общие данные (продолжение)

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	Вентилятор: №	Вентилятор: Схема исполнения	Вентилятор: Положение	Вентилятор: Производительность м³/ч: I режим	Вентилятор: Производительность м³/ч: II режим	Вентилятор: Производительность м³/ч: III режим	Вентилятор: Производительность м³/ч: Мирное время	Вентилятор: Напор кгс/м²: I реж.	Вентилятор: Напор кгс/м²: II реж.	Вентилятор: Напор кгс/м²: III реж.	Вентилятор: Напор кгс/м²: Мирное время	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	Электродвигатель: N кВт	Электродвигатель: n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	Воздухонагреватель: №	Воздухонагреватель: Кол.	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С: от	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С: до	Воздухонагреватель: Расход тепла Вт (ккал/ч)	Воздухонагреватель: ΔP па (кгс/м²)	Фильтр: Тип	Фильтр: №	Фильтр: Кол.	Фильтр: ΔP па (кгс/м²)	Воздухоохладитель: Тип	Воздухоохладитель: №	Воздухоохладитель: Кол.	Воздухоохладитель: Т-ра охл. °С: от	Воздухоохладитель: Т-ра охл. °С: до	Воздухоохладитель: ΔP па (кгс/м²)	Примечание
				1-я		К л и м а т и ч е с к а я з о н а																														
П1	1	Помещение для укрываемых	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Пр0°	2400	2400	2400	—	580	580	580	—	4А80А4	1,1	1420								ФЯР		2×2	100							1,05 Д ном
		I, II, III режимы	-4-03Я									(58)	(58)	(58)															(10)						
П2	1	Помещение для укрываемых		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	600	—	—	—	1600	—	—	4А7182У3	1,1	2810								ФЯР		1×2	100							1,0 Д ном
		II режим											(160)																(10)						
																										ФП-300		2	850						
																													(85)						
		III режим		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	—	590	—	—	—	1600	—	4А7182У3	1,1	2810	СФО-7	06-И1		-40	+60	4032	60	ФГ-70		2	250							1,0 Д ном
														(160)					N=7,2 кВт						(6,12)				(25)						
																										Р4450/6		2	500						
																													(50)						
ПЕ1	1	Узел охлаждения						3060	2510	—	—								Клапан КВУ 1000×600																
		I, II режимы																																	
В1	1	Склад оборудования	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Л0°	—	—	—	2160	—	—	—	500	4А7184	0,75	1390																	1,0 Д ном
		Мирное время	-4-01Япев												(50)																				
В2	1	Машинный зал	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Л0°	1810	—	—	1810	410	—	—	410	4А71А4	0,55	1390																	0,95 Д ном
		I режим, мирное время	-4-02Япев									(41)			(41)																				
В3	1	Узел охлаждения	В-Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Л0°	4870	2510	—	—	620	700	—	—	4А80В4	1,5	1415																	0,95 Д ном
		I, II режимы	-5-Л.03									(62)	(70)																						
В4	1	Сан. узлы	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	2,5	1	Пр90°	175	175	—	—	160	160	—	—	4АА56А4	0,12	1375																	0,95 Д ном
		I, II режимы	-2,5-02Я									(16)	(16)																						

Согласовано: Гл. спец. по ПБ Богемская

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Испол.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Общие данные (продолжение)

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

СФ 747-03 6

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	Производительность м³/ч: I режим	II режим	III режим	Мирное время	Напор кгс/м²: I реж.	II реж.	III реж.	Мирное время	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева, °С: от	до	Расход тепла Вт(ккал/ч)	ΔP па (кгс/м²)	Фильтр: Тип	№	Кол.	ΔP па (кгс/м²)	Воздухоохладитель: Тип	№	Кол.	Т-ра охл. °С: от	до	ΔP па (кгс/м²)	Примечание
				2-Я		КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА																														
П1	1	Помещение для укрываемых	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Пр0°	3000	3000	3000	—	520	520	520	—	4А80А4	1,1	1410								ФЯР		2×2	100							1,05 Д ном
		I, II, III режимы	-4-03Я									(52)	(52)	(52)															(10)						
П2	1	Помещение для укрываемых		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	600	—	—	—	1600	—	—	4А7182У3	1,1	2810								ФЯР		1×2	100							1,0 Д ном
		II режим											(160)																(10)						
																										ФП-300		2	850						
																													(85)						
		III режим		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	—	590	—	—	—	1600	—	4А7182У3	1,1	2810	СФО-7/0,6-И1			-30	+60	3630	60	ФГ-70		2	250							1,0 Д ном
														(160)					N=7,2 кВт						(6,12)				(25)						
																										РУ450/6		2	500						
																													(50)						
ПЕ1	1	Узел охлаждения						3660	3300										Клапан КВУ 1000×600																
		I, II режимы																																	
В1	1	Склад оборудования	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Пр0°	—	—	—	2160	—	—	—	500	4А71В4	0,75	1390																	1,0 Д ном
		Мирное время	-4-01Япев.												(50)																				
В2	1	Машинный зал	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	4	1	Л0°	2350	—	—	2350	370	—	—	370	4А71А4	0,55	1390																	0,95 Д ном
		I режим, мирное время	-4-02Япев.									(37)			(37)																				
В3	1	Узел охлаждения	В. Ц4-75-	В. Ц4-75	5	1	Л0°	6010	3300	—	—	450	700	—	—	4А80В4	1,5	1415																	0,95 Д ном
		I, II режимы	5-Л.03									(45)	(70)																						
В4	1	Сан. узлы	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	2,5	1	Пр90°	175	175	—	—	160	160	—	—	4АА56А4	0,12	1375																	0,95 Д ном
		I, II режимы	-2,5-02А									(16)	(16)																						

Согласовано: Гл. спец. пол. Б. Богемская Лаборд

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько		A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Панченко		Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		
Исполн.	Андрианова		Общие данные (продолжение)
Провер.	Панченко		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н.контр.	Авдеева		

СФ 747-03 7

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	Вентилятор: №	Вентилятор: Схема исполнения	Вентилятор: Положение	Вентилятор: Производительность м³/ч: I режим	Производительность: II режим	Производительность: III режим	Производительность: Мирное время	Вентилятор: Напор кгс/м²: I реж.	Напор: II реж.	Напор: III реж.	Напор: Мирное время	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	Электродвигатель: N кВт	Электродвигатель: n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	Воздухонагреватель: №	Воздухонагреватель: Кол.	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С: от	Воздухонагреватель: Т-ра нагрева, °С: до	Воздухонагреватель: Расход теплая Вт(ккал/ч)	Воздухонагреватель: ΔP Па (кгс/м²)	Фильтр: Тип	Фильтр: №	Фильтр: Кол.	Фильтр: ΔP Па (кгс/м²)	Воздухоохладитель: Тип	Воздухоохладитель: №	Воздухоохладитель: Кол.	Воздухоохладитель: Т-ра охл. °С: от	Воздухоохладитель: Т-ра охл. °С: до	Воздухоохладитель: ΔP Па (кгс/м²)	Примечание
				3-я климатическая зона																															
П1	1	Помещение для укрываемых	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Пр0°	3300	6000	6180	—	810	600	530	—	4А80В4	1,5	1415								ФЯР		3×2	100	КСк4	9-02	2			189	1,0 Nном
		I, II, III режимы	-5-01									(81)	(60)	(63)														(10)						(18,9)	
П2	1	Помещение для укрываемых		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	600	—	—	—	1600	—	—	4А71В2У3	1,1	2810								ФЯР		1×2	100							1,0 Nном
		II режим											(160)															(10)							
																										ФП-300		2	850						
																												(85)							
		III режим		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	—	590	—	—	—	1600	—	4А71В2У3	1,1	2810	СФО-7/0,6И1			-20	+60	3230	60	ФГ-70		2	250							
														(160)					N=7,2 кВт						(6,12)			(25)							
																										РУ-150/6		2	500						
																												(50)							
ПЕ1	1	Узел охлаждения						4080	5630										Клапан КВУ 1000×600																
		I, II режимы																																	
В1	1	Помещение для укрываемых	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Пр0°	—	5400	5590	3500	—	640	630	790	4А80В4	1,5	1415												КСк4	9-02	2			189	1,0 Nном
		II, III режимы, мирное время	-5-01										(64)	(63)	(79)																			(18,9)	
В2	1	Машинный зал	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Л0°	2620	4660	6870	2620	900	980	680	900	4А90L4	2,2	1425												КВС-8Я-ХЛ3	1				292	1,05 Nном
		I, II, III режимы, мирное время	-5-Л.04									(90)	(98)	(68)	(90)																			(29,2)	
В3	1	Узел охлаждения	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	6,3	1	Л0°	6700	5630	—	—	600	670	—	—	4А100L6	2,2	950																		1,05 Nном
		I, II режимы	-6,3-Л.04									(60)	(67)																						
В4	1	Сан. узлы	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	2,5	1	Пр90°	175	175	—	—	160	160	—	—	4АА56А4	0,12	1375																		0,95 Nном
		I, II режимы	-2,5-02Я									(16)	(16)																						

Согласовано: Гл. спец. по ОВ Богинский

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько		A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Панченко		Стадия: РП; Лист: 5; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		
Исполн.	Андрияновя		Общие данные (продолжение)
Провер.	Панченко		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н.контр.	Авдеева		

СФ 747-03 8

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1

Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки	Вентилятор: Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	Производительность м³/ч: I режим	II режим	III режим	Мирное время	Напор кгс/м²: I реж.	II реж.	III реж.	Мирное время	Электродвигатель: Тип, исполнение по взрывозащите	N кВт	n об/мин	Воздухонагреватель: Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева, °С: от	до	Расход тепла Вт (ккал/ч)	ΔP па (кгс/м²)	Фильтр: Тип	№	Кол.	ΔP па (кгс/м²)	Воздухоохладитель: Тип	№	Кол.	Т-ра охл. °С: от	до	ΔP па (кгс/м²)	Примечание
				4-я		К л и м а т и ч е с к а я з о н а																															
П1	1	Помещение для укрываемых	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Пр0°	3900	6000	6440	—	800	600	600	—	4А80В4	1,5	1415								ФЯР		3×2	100	КСк 4	9-02	2			217	1,0 Д ном
		I, II, III режимы	-5-01									(80)	(60)	(60)															(10)							(21,7)	
П2	1	Помещение для укрываемых		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	600	—	—	—	1600	—	—	4А71В2У3	1,1	2810								ФЯР		1×2	100								1,0 Д ном
		II режим											(160)																(10)								
																										ФП-300		2	850								
																													(85)								
		III режим		Ц10-28	2,5	1	Пр0°	—	—	590	—	—	—	1600	—	4А71В2У3	1,1	2810	СФО-7/0,8-И1			-10	+60	2820	60	ФГ-70		2	250								
														(160)					N = 7,2 кВт						(6,12)				(25)								
																										РУ-150/6		2	500								
																													(50)								
ПЕ1	1	Узел охлаждения						4750	6500	—	—								Клапан КВЧ 1000×600																		
		I, II режимы																																			
В1	1	Помещение для укрываемых	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Пр0°	—	5400	5850	3500	—	640	590	640	4А80В4	1,5	1415												КСк 4	9-02	2			217	1,0 Д ном.
		II, III режимы, мирное время	-501										(64)	(59)	(64)																					(21,7)	
В2	1	Машинный зал	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	5	1	Л0°	3160	4660	6870	3160	920	980	680	920	4А90L4	2,2	1425												КВС8А-ПУ3	1				292	1,05 Д ном
		I, II, III режимы, мирное время	-5-Л.04									(92)	(98)	(68)	(92)																					(29,2)	
В3	1	Узел охлаждения	В.Ц4-75-	В.Ц4-75	6,3	1	Л0°	7910	6500	—	—	530	600	—	—	4А100L6	2,2	950																				1,05 Д ном
		I, II режимы	-6,3-Л.04									(53)	(60)																								
В4	1	Сан. узлы	В-Ц4-70-	В-Ц4-70	2,5	1	Пр90°	175	175	—	—	160	160	—	—	4АА56А4	0,12	1375																				0,95 Д ном
		I, II режимы	-2,5-02А									(16)	(16)																								

Согласовано: Гл. специалист Богданова

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Шепчудько		А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Пянченко		Стадия: РП; Лист: 6; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		Общие данные (продолжение)
Испотн.	Андрианова		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Провер.	Пянченко		
Н.контр.	Авдеева		

Тепловлаговоздушный баланс в помещении укрываемых

Климатическая зона	Режим вентиляции	Объем помещения, м³	Теплопоступления Вт/ккал/ч: От людей	От оборудования, стен	От освещения	Всего	Тепло, уносимое воздухом фильтровентиляции	Теплоизбытки	Влаговыделения г/ч: От людей	Влага, уносимая воздухом фильтровентиляции	Избыточная влага	Луч процесса	Количество подаваемого воздуха, м³/ч: Наружного: Норма на 1 чел.	На подпор	Общее	На регенерацию	Рециркуляционного	Количество удаляемого воздуха, м³/ч: Из санузлов	Из помещения укрываемых	Через машзал ДЭС	Общее	Подпор воздуха в помещении укрываемых Па/м³/ч	№№ вентиляционных систем: Приточная	Вытяжная	Рециркуляционная
1	I	600											8	—	2400	—	—	175	—	1985	2160	33,3/240	П1	В2, В4	—
	II		Тепловой расчет не производится										2	—	600	—	1800	175	—	—	175	50/425	П2	В4	П1
	III												—	140	140	450	1810	—	—	—	—	25/140	П2	—	П1
2	I	600											10	—	3000	—	—	175	—	2525	2700	42/300	П1	В2, В4	—
	II		Тепловой расчет не производится										2	—	600	—	2400	175	—	—	175	50/425	П2	В4	П1
	III												—	140	140	450	2410	—	—	—	—	25/140	П2	—	П1
3	I	600											11	—	3300	—	—	175	—	2795	2970	46/330	П1	В2, В4	—
	II		34800/30000	5696/4910	1496/1290	41992/36200	5765/4970	36226/31230	33000	7780	25220	1438/1240	2	—	600	—	10800	175	—	—	175	50/425	П2	В4	П1, В1
	III		34800/30000	5928/5110	1496/1290	42224/36400	—	42224/36400	33000		33000	1276/1100	—	140	140	450	11170	—	—	—	—	25/140	П2	—	П1, В1
4	I	600											13	—	3900	—	—	175	—	3335	3510	54/390	П1	В2, В4	—
	II		34800/30000	5696/4910	1496/1290	41992/36200	5092/4390	36900/31810	33000	6550	26450	1392/1200	2	—	600	—	10800	175	—	—	175	50/425	П2	В4	П1, В1
	III		34800/30000	7749/6680	1496/1290	44045/37970	—	44045/37970	33000		33000	1334/1150	—	140	140	450	11700	—	—	—	—	25/140	П2	—	П1, В1

I-d-диаграмма обработки воздуха

3 климатическая зона



4 климатическая зона



1 – прямая охлаждения воздуха во II режиме вентиляции

2 – прямая охлаждения воздуха в III режиме вентиляции

т. А – параметры внутреннего воздуха

т. Б – параметры воздуха после охладителя

Воздушные балансы дизельной

Климатическая зона	Наименование помещений	Чистая вентиляция: Приток м³/ч: Наружный воздух	Из помещения укрываемых	Вытяжка м³/ч: На горение	Вытяжными системами	№№ систем	Фильтровентиляция: Приток м³/ч: Наружный воздух	Из помещения укрываемых	Вытяжка м³/ч: На горение	Рециркуляционный воздух	Вытяжными системами	№№ систем	Регенерация: Приток наружного воздуха на горение м³/ч	Рециркуляционный воздух м³/ч	№№ систем
1	Машзал	—	1985	175	1810	В2	—	175	175	—	—	В4	175	—	Гравийный охладитель
	Узел охлаждения	3060	1810	—	4870	В3	2510	—	—	—	2510	В3	—	—	—
2	Машзал	—	2525	175	2350	В2	—	175	175	—	—	В4	175	—	Гравийный охладитель
	Узел охлаждения	3660	2350	—	6010	В3	3300	—	—	—	3300	В3	—	—	—
3	Машзал		2795	175	2620	В2		175	175	4660		В2, В4	175	6870	В2, гравийн. охладитель
	Узел охлаждения	4080	2620	—	6700	В3	5630	—	—	—	5630	В3	—	—	—
4	Машзал	—	3335	175	3160	В2	—	175	175	4660	—	В2, В4	175	6870	В2, гравийн. охладитель
	Узел охлаждения	4750	3160	—	7910	В3	6500	—	—	—	6500	В3	—	—	—

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1
Гл. спец. по ПГ Богенский Авдеев
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

				А-II. III, IV -300-325.86 ОВ	
Привязан	Нач.отд.	Колосов			
	Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
	Рук.гр	Пянченко			
	Ст.инж.	Щербинина			
	Исполн.	Андрианова		Общие данные (окончание)	ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Инв. №	Провер.	Пянченко			
	Н.контр.	Авдеева			

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



Условные обозначения.

- теплоизоляция стен
- кран пробно-спускной
- тягонапоромер ТНЖ-Н
- вентилятор с электроприводом
- фильтр-поглотитель
- фильтр ФГ-70
- противопыльный фильтр
- клапан герметический ручной
- клапан герметический с электроприводом
- заслонка воздушная с ручным управлением
- заслонка воздушная с электроприводом
- электрокалорифер
- граница герметизации
- герметическая дверь
- герметический ставень
- защитное устройство в стене
- защитное устройство в герм. корпусе
- регенеративная установка
- люк - вставка

Таблица работы вентиляторов и положения клапанов и заслонок по режимам вентиляции

Режим		Количество воздуха м³/час: приточного		вытяжного		Вентиляторы шт: П1	П2	ПЕ1	В1	В2	В3	В4	Положение герметических клапанов, заслонок: Открыто	Закрыто
Климатические зоны		1	2	1	2									1...3, 6...21,
Мирное время	Убежище			2160	2160	–	–	–	1	–	–	–	4, 5	28, 27, 28
	ДЭС			1810	2350	–	–	–	–	1	–	–	25	22...24
I	Убежище	2400	3000	2160*	2700*	1	–	–	–	1	–	1	28, 1, 20, 21, 29	2...19, 27, 26, 30
	ДЭС	4870	6010	4870	6010	–	–	1	–	1	1	–	22, 23, 24	25
II	Убежище	600 1800**	600 2400**	175*	175*	1	1	–	–	–	–	1	27, 23, 26, 7,	1, 4...6, 8...21, 28, 29, 30
	ДЭС	2510	3300	2510	3300	–	–	1	–	–	1	–	23, 24	22, 25,
III	Убежище: с 3-мя патронами РУ-150/6	140 300 1960	140 300 2560	–	–	1	1	–	–	–	–	–	9, 10, 11, 8, 27, (3) 2, 17, 13, 15, 12	1, 4...7, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 26, (28, 30) 29
	Убежище: с 6-ю патронами РУ-150/6	140 450 1810	140 450 2410	–	–	1	1	–	–	–	–	–	9, 10, 11, 8, 27, (3) 2, 17, 14, 16, 12	1, 4...7, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30
	ДЭС	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		22...25

1. Гермоклапаны 6, 18 установить в положение открыто для вентиляции аварийного выхода.
2. Гермоклапан 19 включается в аварийном положении.
3. Спецификация оборудования лист 17, 21.

* Вытяжная вентиляция через машинный зал дизельной и с/узлы.

** Количество рециркуляционного воздуха системой П1.

4. (28, 30) - открыты, а (3) закрыт до нагрева воздуха перед фильтрами ФГ-70 до + 60°С.

						А - II, III, IV - 300 - 325.86	ОВ
Привязан				Нач.отд.	Колосов		
				Гл.спец.	Авдеева	Склад материалов в подвале инженерного корпуса	Стадия: РП; Лист: 8; Листов:
				Рук.гр	Панченко		
				Ст.инж.	Щербинина		
				Испол.	Кулькина	Принципиальная схема вентиляции. 1,2 климатическая зона.	ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
				Провер.	Панченко		
Инв. №				Н.контр.	Авдеева		

сф 747-03 11

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



Условные обозначения.

- Задвижка клиновая
- Кран пробно-спускной
- Тягонапоромер ТНЖ-Н
- Вентилятор с электроприводом
- Фильтр-поглотитель
- Фильтр ФГ-70
- Противопыльный фильтр
- Клапан герметический ручной
- Клапан герметический с электроприводом
- Заслонка воздушная с ручным управлением
- Калорифер
- Электрокалорифер
- Граница герметизации
- Герметическая дверь
- Герметический ставень
- Защитное устройство в стене
- Защитное устройство в герм. корпусе
- Регенеративная установка
- Люк-вставка
- Заслонка воздушная с электроприводом

Таблица работы вентиляторов и положения клапанов и заслонок по режимам вентиляции.

Режим		Количество воздуха $м^3/час$ приточного	Количество воздуха $м^3/час$ вытяжного		Вентиляторы шт П1	П2	ПЕ1	В1	В2	В3	В4	Положение герметических клапанов, заслонок Открыто	Закрыто
Климатические зоны		3	4	3	4								
Мирное время	Убежище	—	—	3500	3500	—	—	—	1	—	—	—	4,6	1…3, 5, 7…21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
	ДЭС	—	—	2620	3160	—	—	—	—	1	—	—	24	22, 23, 25, 26
I	Убежище	3300	3900	2970*	3510*	1	—	—	—	1	—	1	2, 20, 21, 31, 32	1,3…19, 28, 29, 27, 30, 33, 34
	ДЭС	6700	7910	6700	7910	—	—	1	—	1	1	—	22, 25, 26	23, 24
II	Убежище	600 10 800**	600 10 800**	175*	175*	1	1	—	1	—	—	1	1,5,3,9,30,27,29	2,4,6…8,10…21, 28,31,32,33,34
	ДЭС	5630	7910	5630 4660**	7910 4660**	—	—	1	—	1	1	—	23, 25, 26	22, 24
III	Убежище с 3-мя патронами РУ-150/6	140 300 11180	140 300 11700	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1,5,3,10,11,12,13,30, 19,16,18,14,(29)	2,4,6…9,15,17,20,21, 27,28,30,(31,33),32,34
	Убежище с 6-ю патронами РУ-150/6	140 450 11180**	140 450 11700**	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1,5,3,10,11,12,13,30, 19,15,17,14,(29)	2,4,6…9,16,18,20,21, 27,28,(31,33),32,34
	ДЭС	6870**	6870**	—	—	—	—	—	—	1	—	—	23	22, 24, 25, 26

1. Гермоклапаны 7, 8 установить в положение открыто для вентиляции аварийного выхода, заслонка 34 - открыта.
2. Гермоклапан 28 включается в аварийном положении.
3. Спецификация оборудования лист 20, 21.

* Вытяжная вентиляция через машинный зал дизельной и с/узлы.

** Количество рециркуляционного воздуха системой П1, В1, В2.

(31,33) - открыты, а (29) закрыт до нагрева воздуха перед фильтр ФГ-70 до +60°С.

				А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ	
Привязан	Нач.отд.	Колосов			
	Гл.спец.	Авдеева			
	Рук.гр	Панченко		Склад материалов в подвале инженерного корпуса	Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
	Ст.инж.	Щербинина			
	Исполн.	Кулькина		Принципиальная схема вентиляции. 3 и 4 климатическая зона.	ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Инв. №	Н.контр.	Авдеева			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Система отопления



План на отм. -4.700 (-4.600)



Вход №2
(для водонасыщенных грунтов)



Согласовано:
Гл.спец. по пл. Богемская
Гл.спец. ЭТО Малинская

Рук. гр. АРХ. Калишев
Рук. гр. конст. Коробкин
Рук. гр. ВК Яблянский

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Шелудько		
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		
Рук.гр	Панченко		
Ст.инж.	Щербинина		
Исполн.	Молоствова		
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	10	

План на отм. -4700(-4600) (Отопление.) Схема системы отопления

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

РАЗРЕЗ 1-1

М 1:50



СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме - чание
	1, 2, 3, 4 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ				
		В4			
В4.1	ТУ22-4208-78	Вентилятор радиальный			
		В-Ц4-70-2,5-02А 0,95 Дном, ис-			
		полнение 1, положение 90°Пр, с			
		электродвигателем 4АА56А4,			
		1375 об/мин, 0,12 квт с виброизо-			
		ляторами	1	26,2	
В4.2	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-17	1	2,82	
В4.3	5.904-5	ВН-10	1	2,66	
В4.4	1.494-30 в.2	Кронштейн для установки			
	5ТА028.000	вентилятора	1	39,3	
В4.5	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметический с руч-			
	ИА 01013	ным приводом Ду200	2	34,0	
В4.6	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-200-2 ст. 25	2	4,48	
В4.7	ЛВ-2	Люк-вставка к герметичес-			
	07-904-3	кому клапану Ду200	1	6,7	
В4.8	5.904-13 в. 1-2	Заслонка воздушная унифи-			
	АЗД 133.000	цированная Р200Р ф200	1	4,85	

План на отм. -4.700 (-4.600)

1 и 2 климатическая зона



Вход №2 (для водонасыщенных грунтов)

В скобках даны отметки для классов А-III, А-IV

План на отм. -4.700 (-4.600)

3 и 4 климатическая зона



Согласовано:
Гл. спец. ЭТО Малинская
Гл. спец. пол. б Богемский
Рук. гр. ВК Иванская
Рук. гр. констр. Коробкин
Рук. гр. АРХ. Каменщик

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

			А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
ГИП	Шелудько		
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Панченко		Стадия: РП; Лист: 11; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		
Испол.	Молоствова		План на отм. -4.700 (-4.600) (Вентиляция)
Провер.	Панченко		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

СФ 747-03 14

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть 1



Количество воздуха указано:

1-я климатическая зона	2-я климатическая зона
1. 2400	[3000] – I режим вентиляции
2. 1800	[2400] – II режим вентиляции
3. 1810	[2410] – III режим вентиляции
4. 2160	[2160] – мирное время

Отверстия с движками на воздуховодах выполнить под углом 60° к потолку.

Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		
Рук.гр	Панченко		
Ст.инж.	Щербинина		
Исполн.	Молоствова		
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

А-II, III, IV-300-325.86 ОВ

Склад материалов а подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	12	

Схема систем П1, П2, В1. 1 и 2 климатическая зона.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

СФ 747-03 15

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

П1, П2, В1



Привязан			
Инв. №			

Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		
Рук.гр	Панченко		
Ст.инж.	Щербинина		
Испотн.	Молоствова		
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	13	

Схема систем П1, П2. В1. 3 и 4 климатическая зона.

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 ЧАСТЬ 1

В2
1 и 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА



В2
3 и 4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА



Обвязка калориферов установок П1, В1, В2 водопроводной водой (3 и 4 климатическая зона)



ПЕ1
1 и 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА



В3
1 и 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА





В4
3 и 4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА

ПЕ1
3 и 4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА



В3
3 и 4 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА





Отверстия с движками на воздуховодах выполнить под углом 60° к потолку.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	КОЛОСОВ	
Гл.спец.	АВДЕЕВА	
Рук.гр	ПАНЧЕНКО	
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА	
Исполн.	МОЛОСТВОВА	
Провер.	ПАНЧЕНКО	
Н.контр.	АВДЕЕВА	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	14	

СХЕМЫ СИСТЕМ В2, В3, В4, ПЕ1.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

СФ 747-03 17

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 ЧАСТЬ 1

План



ВЕНТШАХТЫ ПРИВЯЗЫВАЮТСЯ ПО ГЕНПЛАНУ.

ГИП	ШЕЛУДЬКО		
Нач.отд.	КОЛОСОВ		
Гл.спец.	АВДЕЕВА		
Рук.гр	ПАНЧЕНКО		
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА		
Исполн.	МОЛОСТОВА		
Провер.	ПАНЧЕНКО		
Н.контр.	АВДЕЕВА		

Привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	15	

УСТАНОВКИ СИСТЕМ П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1. ПЛАН. 1 И 2 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ЗОНА.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Согласовано: Гл.спец. по П.Б. Котенский; Гл.спец. ЭТО Малинская; Рук. гр. ВК Авдеева; Рук. гр. констр. Городкин; Рук. гр. АГиК Кабанышева

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Разрез 1-1



Разрез 2-2



Разрез 3-3



Разрез 4-4



Разрез 5-5



Разрез 6-6



			A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
ГИП	ШЕЛУДЬКО		
Нач.отд.	КОЛОСОВ		
Гл.спец.	АВДЕЕВА		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	ПАНЧЕНКО		Стадия: РП; Лист: 16; Листов:
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА		
Исполн.	МОЛОСТВОВА		Установки систем П1, П2, В1, В2. Разрезы 1-1 … 6-6. 1 и 2 климатическая зона
Провер.	ПАНЧЕНКО		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н.контр.	АВДЕЕВА		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл.спец. по П.Б. Богенская Авдеева
Рук. спец. эго Малинская Авдеева
Рук. гр. конст. Ковязина Авдеева
Рук. гр. ВК Авдеева

сф 747-03 19

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1

Спецификация отопительно-вентиляционных установок.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		П1			
П1.1	ТУ22-4208-78	Вентилятор радиальный			
		В-Ц4-70-4-03А 1,05 Дном, исполне-			
		ние 1, положение 0°ПР с электро-			
		двигателем 4А80А4, 1420 об/мин,			
		1,1 квт с виброизоляторами	1	65,2	
П1.2	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-19	1	5,13	
П1.3	5.904-5	ВН-12	1	4,12	
П1.4	ТДК-Н-1-70	Устройство противовзрывное			
	ч.II, Р.III, А.III	УЗС-1	1	43,0	
П1.5	ТУ22-3193-75	Фильтр ячейковый ФЯР	4	7,9	
П1.6	ОВН5	Рама для крепления			
		2-х фильтров ФЯР	2	26,78	
П1.7	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметический с руч-			
	ИА 01010	ным приводом Ду400	1	194,0	
П1.8	ЛВ-4	Люк-вставка к герме-			
	07-904-3	тическому клапану Ду400	1	15,0	
П1.9	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-400-2 ст.25	1	9,96	
П1.10	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
	АЗД 133.000-03	Р400Р ф 400	1	10,8	
П1.11	ТУ25-11-918-76	Тягонапоромер ТНЖ-Н	1	1,84	
П1.12	КРТП	Кран трехходовой Ду15	1	0,39	
П1.13	5.904-4	Дверь герметическая			
		неутепленная Дс.1,25×0,5	1	24,0	
П1.14	ГОСТ 2823-73*Е	Термометр технический	1		
		П4 124066			
	ГОСТ 3029-75*Е	в оправе 1П25063100	1		
П1.15	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 280×280	1	2,0	
П1.16	15кч18п ГОСТ 5761-74*	Вентиль муфтовый Ду15	1	0,7	
П2.1	ГОСТ 5976-73	Вентилятор радиальный			
		высокого давления Ц10-28			
		№2,5 исполнение 1, положе-			
		ние 0°ПР с электродвигателем			
		4А71В2У3, 2810 об/мин, 1,1 квт			
		с виброизоляторами	1	66,2	
П2.2	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-03	1	1,62	
П2.3	5.904-5	ВН-02	1	2,04	
П2.4	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	ч.II, Р.III, А.III	взрывное МЗС-1 в			
		коробке М31	1	224,5	компл
П2.5	ТДК-Н-1-70,	Фильтр масляный в			
	ч.II, Р.III, А.III	коробке	2	72,85	
П2.6		Фильтр гопкалитовый			
		ФГ-70	2	40,0	
П2.7	ТУ16.531.432-73	Электрокалорифер			
		СФО-7/0,6-И1	1	33,0	
П2.8	Предприятие	Установка регенеративная РУ-150/6	2	600,0	
	п/я В-2133 г. Тамбов				
П2.9	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметический			
		с ручным приводом			
	ИА 01013	Ду200	8	34,0	
П2.10	ЛВ-2-6	Люк-вставка к гермети-			
	07-904-3	ческому клапану Ду200	5	20,6	
П2.11	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная с			
		ручным приводом			
	АЗД 133.000	Р200Р ф 200	4	4,85	
П2.12	АП-III-IV-300-325.86 ОВН4	Подставка под			
		фильтры ФГ-70	1	23,4	
П2.13	15кч18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду15	2	0,7	
П2.14		Ду50	2	5,0	
П2.15	ГОСТ 12820-80	Фланец			
		3-200-2 ст.25 10	8	4,48	
П2.16		Фильтр-поглотитель			
		ФП-300	2	66,0	
П2.17	ОВН4	Подставка под			
		фильтры ФП-300	1	23,4	
П2.18	Предприятие п/я В-2133 г. Тамбов	Термоклапан повышенной проч			
	КГ-200П	ности с ручным приводом	2	64,0	
П2.19	10Б19бк1	Кран пробно-спускной			
	ГОСТ 22595-77	сальниковый Ду10	3	0,34	
П2.20	ГОСТ 2823-73*Е	Термометр техничес-	3		
		кий П8524066			
	ГОСТ 3029-75*Е	в оправе 1П25063350	3		
П2.21	ГОСТ 2823-73*Е	Термометр технический	1		
		П4 124066			
	ГОСТ 3029-75*Е	в оправе 1П25063100	1		
П2.22	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 100×75	1	1,3	
		ПЕ1			
ПЕ1.1	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	ч.II, Р.III, А.III	взрывное УЗС-1 в			
		коробке У32	1	503,0	компл.
ПЕ1.2	ТУ204 КАЗ.ССР062-78	Заслонка воздушная			
		утепленная без элек-			
		троподогрева			
		П600×1000Э с испол-			
		нительным механизмом			
		МЭО-16125-0,63-82	1	106,0	
ПЕ1.3	15кч18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду15	1	0,7	
		В1			
В1.1	ТУ 22-4208-78	Вентилятор радиаль-			
		ный В-Ц4-70-4-01А лев.			
		1,0 Дном, исполне-			
		ние 1, положение 0°Л			
		с электродвигателем			
		4А71В4, 1390 об/мин,			
		0,75 квт с виброизоля-			
		торами.	1	62,8	
В1.2	5.904-5	Вставка гибкая ВВ-19	1	5,13	
В1.3	5.904-5	ВН-12	1	4,12	
В1.4	ТДК-Н-1-70	Устройство противовзрыв-			
	ч.II, Р.III, А.III	ное УЗС-1 в коробке У32	1	503,0	компл.
В1.5	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметический			
		с электроприводом			
	ИА 01009	Ду400	1	158,0	
В1.6	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная с			
		электроприводом			
	АЗД 122.000-03	Р400Э ф 400	1	18,74	
В1.7	ЛВ-4	Люк-вставка к герме-			
	07-904-3	тическому клапану			
		Ду400	1	15,0	
В1.8	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-400-2 ст.25	1	9,96	
В1.9	15кч18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду15	1	0,7	
В1.10	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 280×280	1	2,0	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Молоствова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	17	

Спецификации систем П1, П2, ПЕ1, В1. 1 и 2 климатическая зона.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

СФ 747-03 20

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть 1

План



Разрезы 2-2, 3-3, 4-4 лист 16.
Вентшахты привязываются по генплану.

ГИП	Шелудько		A - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Схпад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Панченко		Стадия: РП; Лист: 18; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		
Исполн	Молоствова		Установки систем П1, П2, В1, В2, В3, ПЕ1. План. 3 и 4 климатическая зона.
Провер.	Панченко		Госстрой СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

Согласовано:
ГИП Шелудько
Рук.гр.констр. Малинская
Рук.гр.ВК
Гл.спец.по ТОМ Авдеева
Гл.спец.ЭТО Малинская
Нач.отд. Колосов
Ст.инж. Щербинина
Исполн. Молоствова
Провер. Панченко
Н.контр. Авдеева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СФ 747-03 21

Разрез 1-1



Разрез 5-5



Разрез 6-6



Разрез 7-7



ГИП	Шелудько		А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Рук.гр	Панченко		Стадия: РП; Лист: 19; Листов:
Ст.инж.	Щербинина		Установки систем П1, В1, В2. Разрезы 1-1; 5-5 ... 7-7. 3 и 4 климатическая зона
Исполн.	Молоствова		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

СФ 747-03 22

Согласовано: Гл.спец.пол.Болтенская; Гл.спец.ЭТО Малинская; Рук.гр.арх. Калышева; Рук.гр.констр. Горбкина; Рук.гр. ВК Ульянская

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Спецификация отопительно-вентиляционных установок.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
		П1, В1			
П1.1, В1.1	ТУ 22-5335-82	Вентилятор радиальный В.Ц4-75-5-01			
		1,0 Дном, исполнение			
		1, положение 0°, Пр			
		с электродвигателем			
		4А80В4, 1415 об/мин,			
		1,5 квт с виброизо-			
		ляторами.	2	96,0	
П1.2,	5.904-5	Вставка гибкая			
В1.2		ВВ-20	2	6,76	
П1.3, В1.3	5.904-5	ВН-13	2	5,02	
П1.4,	ГОСТ 19904-74*	Диффузор размером			
В1.4		953×551(h) на раз-			
		мер ф 500 мм из стали			
		тонколистовой холод-			
		нокатаной толщи-			
		ной 1,5 мм	2	31	
П1.5,	ТУ22-5757-84	Калорифер биметал-			
В1.5		лический			
		КСК4-9-02ХЛ3А	4	68,0	
В1.6	ГОСТ 19904-74*	Коробка размером			
		953×600×551(h) из			
		стали тонколистовой			
		толщиной 1,5 мм	1	26	
П1.6	ГОСТ 19904-74*	Коробка размером			
		953×600×2500(h) из			
		стали тонколистовой			
		толщиной 1,5 мм	1	96	
П1.7, В1.7	4.904-25	Подставка под кало-			
		рифер П-00	12	2,0	
П1.8,	ГОСТ 8509-72	Подставка под диф-			
В1.8		фузор из стали про-			
		катной угловой рав-			
		нополочной L36×36×4			
		h=700 мм	8	1,93	
П1.9	ТУ22-3193-75	Фильтр ячейковый			
		ФЯР	6	7,9	
П1.10	А-II,III,IV-300-326.86 ОВН 3	Рама для крепления			
		3х фильтров ФЯР	2	35,8	
П1.11	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметичес-			
		кий с ручным при-			
	ИА 01010	водом Ду 400	1	194,0	
В1.9	ТУ25-11-918-76	Тягонапоромер ТНЖ-Н	1	1,84	
В1.10	КРТП	Кран трехходовой Ду 15	1	0,39	
П1.12	ГОСТ 2823-73	Термометр технический	1		
		П4124066 в			
	ГОСТ 3029-75	оправе 1П25063100			
П1.13	ЛВ-4	Люк-вставка к гермети-			
		ческому клапану Ду400	1	18,8	
П1.14	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-400-2 ст.25	1	9,96	
П1.15	07-904-1	Устройство противо-			
		взрывное УЗС-1	1	43,0	
В1.11	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	Ч.II, Р.III, А.III	взрывное УЗС-1 в			
		коробке У32	1	503,0	компл.
В1.12	ТУ26-07-1082-74	Клапан			
		герметический			
		с электроприводом			
	ИА 01009	Ду 400	1	158,0	
В1.13	ЛВ-4	Люк-вставка к герме-			
	07-904-3	тическому клапану			
		Ду 400	1	18,8	
В1.14	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-400-2 ст.25	1	9,96	
В1.16	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная с			
		электроприводом			
	АЗД 122.000-03	Р400Э ф 400	1	18,74	
В1.15, В1.17, П1.16	5.904-13 в. 1-2	Заслонка воздуш-			
		ная унифицирован-			
		ная с ручным			
		управлением			
	АЗД.133.000-04	Р500Р ф 500	3	16,08	
В1.18, П1.17	ГОСТ 19904-74*	Поддон для сбора			
		конденсата размером			
		1100×700×100(h) из			
		стали тонколистовой			
		оцинкованной			
		толщиной 1 мм	2	9,2	
П1.18,	15кч 18п	Вентиль запорный			
В1.19	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду 15	2	0,7	
П1.19	5.904-4	Дверь герметическая			
		неутепленная Дс 1,25×0,5	1	24,0	
П1.20,	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
В1,20		размером 353×350	2	3,0	
		В3			
В3.1	ТУ22-5335-82	Вентилятор радиаль-			
		ный В.Ц4-75-6,3-Л.04			
		1,05 Дном, исполнение			
		1, положение 0°, Л с			
		электродвигателем			
		4А100L6, 950 об/мин			
		2,2 квт с виброизоля-			
		торами	1	186,3	
В3.2	5.904-5	Вставка гибкая			
		ВН-14	1	6,25	
В3.3	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная			
		с электроприводом			
	АЗД 134.000	Р630Э ф 630	1	36,2	
В3.4	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	Ч.II, Р.III, А.III	взрывное УЗС-1 в			
		коробке У32	1	503,0	компл.
В3.5	ГОСТ 19904-74*	Конфузор ф 800/ф 630			
		длиной 300 мм из			
		стали тонколистовой			
		холоднокатаной			
		толщиной 1,5 мм	1	8,5	
В3.6	А-II,III,IV-300-326.86 ОВН 2	Ограждение входно-			
		го патрубка венти-			
		лятора ф 800	1	1,7	
В3.7	15кч 18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду 15	1	0,7	
В3.8	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 444×441	1	3,8	
		ПЕ1			
ПЕ1.1	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	Ч.II, Р.III, А.III	взрывное УЗС-1 в			
		коробке У32	1	503,0	компл.
ПЕ1.2	ТУ 204 Каз.ССС062-78	Заслонка воздушная			
		утепленная без			
		электроподогрева			
		П600×1000Э с испол-			
		нительным механизмом			
		МЭО-16125-0,63-82	1	106,0	
ПЕ1.3	15кч 18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду 15	1	0,7	

Спецификация системы П2 лист 17.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Молоствова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	20	

Спецификации систем П1, В1, В3. 3 и 4 климатическая зона

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 747-03 23

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Спецификация отопительно-вентиляционных установок.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг	Примечание
	1 и 2 климатические зоны				
		В2			
В2.1	ТУ 22-4208-78	Вентилятор радиальный В-Ц4-70-4-02А лев.			
		0,95 Дном, исполнение			
		1, положение О°,Л с			
		электродвигателем			
		4А71А4, 1390 об/мин,			
		0,55 квт с виброизо-			
		ляторами	1	62,8	
В2.2	5.904-5	Вставка гибкая ВН-12	1	4,12	
В2.3	ТУ 26-07-1082-74	Клапан герметический с ручным при-			
		водом Ду 300	2	82,0	
	ИА 01010				
В2.4	ЛВ-3	Люк-вставка к герме-			
	07-904-3	тическому клапану			
		Ду 300	2	9,5	
В2.5	15кч 18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду 50	1	5,0	
В2.6	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная			
		с ручным приводом			
	АЗД 133.000-02	Р315Р ф315	1	7,64	
В2.7	ТУ25-11-918-76	Тягонапоромер ТНЖ-Н	1	1,84	
В2.8	КРТП	Кран регулирующий			
		трехходовой Ду 15	1	0,39	
В2.9	ГОСТ 12820-80	Фланец 3-300-2 ст.25	4	8,79	
В2.10	А-II-III-IV-300-325.86 ОВН2	Ограждение входного пат-			
		рубка вентилятора ф400	1	0,7	
В2.11	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметический с элек-			
	ИА 01009	троприводом Ду 300	1	106,0	
В2.12	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 280×280	1	2.0	
		В3			
В3.1	ТУ 22-5335-82	Вентилятор радиальный В.Ц4-75-5-Л.03			
		0,95 Дном, исполнение			
		1, положение О,°Л с			
		электродвигателем			
		4А80В4, 1415 об/мин,			
		1,5 квт с виброизоля-			
		торами.	1	95,2	
В3.2	5.904-5	Вставка гибкая ВН-13	1	5,02	
В3.3	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная			
		с электроприводом			
	АЗД 122.000-04	Р500Э ф500	1	24,04	
В3.4	ТДК-Н-1-70	Устройство противо-			
	ч.II, Р.III, А.III	взрывное УЗС-1 в			
		коробке У32	1	503,0	компл.
В3.5	ГОСТ 19904-74*	Конфузор ф700/ф500			
		длиной 300 мм из			
		стали тонколистовой			
		холоднокатаной			
		толщиной 1,5мм	1	7,0	
В3.6	А-II-III-IV-300-325.86 ОВН2	Ограждение входно-			
		го патрубка венти-			
		лятора ф 700	1	1,4	
В3.7	15кч 18п	Вентиль запорный муф-			
	ГОСТ 5761-74*	товый Ду15	1	0,7	
В3.8	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладочный			
		размером 353×350	1	3,0	
	3 и 4 климатические зоны				
		В2			
В2.1	ТУ 22-5335-82	Вентилятор радиаль-			
		ный В.Ц4-75-5-Л.04			
		1,05 Дном, исполнение			
		1, положение О°,Л с			
		электродвигателем			
		4А90L4, 1425 об/мин,			
		2,2 квт с виброизо-			
		ляторами.	1	105,5	
В2.2	5.904-5	Вставка гибкая ВН-13	1	5,02	
В2.3	5.904-5	ВВ-20	1	6,76	
В2.4	ГОСТ 19904-74*	Диффузор размером			
		828×551(h) на раз-			
		мер ф500 длиной			
		500 мм из стали			
		тонколистовой хо-			
		лоднокатаной			
		толщиной 1,5мм	1	16,0	
В2.5	4.904-25	Подставка под ка-			
		лорифер П-00	4	2.0	
В2.6	ТУ 22-5721-84	Калорифер стальной			
		пластинчатый			
		КВС8Б-ПУ3	1	55,0	
В2.7	ТУ26-07-1082-74	Клапан герметичес-			
		кий с ручным при-			
	ИА 01010	водом Ду300	1	82,0	
В2.8	ИА 01010	Ду 400	1	194,0	
В2.9	ТУ 26-07-1082-74	Клапан герметичес-			
		кий с электропри-			
	ИА 01009	водом Ду 400	1	158,0	
В2.10	ГОСТ 12820-80	Фланец			
		3-300-2 ст.25	2	8,79	
В2.11	ГОСТ 12820-80	Фланец			
		3-400-2 ст.25	2	9,96	
В2.12	5.904-13 в.1-2	Заслонка воздушная			
		унифицированная с			
		ручным управлением			
	АЗД 133.000-02	Р315Р ф315	1	7,64	
В2.13	АЗД 133.000-04	Р500Р ф500	1	16,08	
В2.14	ТУ 25-11-918-76	Тягонапоромер			
		ТНЖ-Н	1	1,84	
В2.15	КРТП	Кран регулирующий			
		трехходовой Ду 15	1	0,39	
В2.16	15кч 18п	Вентиль запорный			
	ГОСТ 5761-74*	муфтовый Ду 50	1	5,0	
В2.17	ГОСТ 19904-74*	Поддон для сбора			
		конденсата размером			
		1050×600×100(h) из			
		стали тонколистовой			
		оцинкованной			
		толщиной 1мм	1	8,0	
В2.18	ГОСТ 8509-72	Подставка под диф-			
		фузор из стали про-			
		катной угловой рав-			
		нополочной L36×36×4			
		h=700 мм	2	1,33	
В2.19	ЛВ-4	Люк-вставка к гер-			
	07-904-3	метическому клапану			
		Ду 400	2	18,8	
В2.20	ГОСТ 19904-74*	Шибер пусконаладоч-			
		ный размером 350×353	1	3,0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Молоствова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	21	

Спецификации систем В2, В3.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Типовой проект

А - II, III, IV - 300 - 325.86

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Альбом

Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций систем вентиляции

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв.№

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Обозначение	Наименование	Примечание
А-II-III-IV-300-325.86 ОВН1	Движок к отверстию на	
	воздуховоде	
ОВН2	Ограждение входного патрубка	
	вентилятора	
ОВН3	Рама фильтров ФЯР (3 ячейки)	
ОВН4	Подставка под фильтры ФП, ФГ	
ОВН5	Рама фильтров ФЯР	
	(2 ячейки)	
ОВН6	Изоляция трубопроводов шнуром	
	теплоизоляционным	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН

Содержание

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1





Движок	Размеры, мм			Масса, кг
	а	δ	в	
100×50	100	50	300	0,18
200×50	200	50	500	0,25

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. | Сф 747-03 25

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 1

Движок к отверстию на воздуховоде

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Входной патрубок центробежного вентилятора



а - а
М 2:1

повернуто



Номер вентилятора	Размеры мм		Колич. шт	Масса кг
	Д*	d	n	
№4	630	7	16	1,8
№ 5	660	7	16	4,1
№6,3	830	10	16	5,6

1. * Размеры для справок.
2. Сетку принять стальную плетеную №60-3,0 по ГОСТ 5336-80.
3. Фланец допускается выполнить сварным.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 2

Ограждение входного патрубка вентилятора

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



1. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ ПРОИЗВОДИТЬ НА СВАРКЕ СПЛОШНЫМ ШВОМ.
2. РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ НАКЛЕИТЬ.
3. МАТЕРИАЛ РАМЫ Ст.3 ГОСТ 380-71.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	КОЛОСОВ	
Гл.спец.	АВДЕЕВА	
Рук.гр	ПАНЧЕНКО	
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА	
Исполн.	АНДРИЯНОВА	
Провер.	ПАНЧЕНКО	
Н.контр.	АВДЕЕВА	

А - II, III, V - 300 - 325.86 ОВН 3

РАМА ФИЛЬТРОВ ФЯР (3 ЯЧЕЙКИ)

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



1. КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ.
2. МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОДСТАВКУ 140кг
3. ВЕС 23,4 кг

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	КОЛОСОВ	
Гл.спец.	АВДЕЕВА	
Рук.гр	ПАНЧЕНКО	
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА	
Исполн.	АНДРИЯНОВА	
Провер.	ПАНЧЕНКО	
Н.контр.	АВДЕЕВА	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 4

ПОДСТАВКА ПОД ФИЛЬТРЫ ФП, ФГ

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



1. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАМЫ ПРОИЗВОДИТЬ НА СВАРКЕ СПЛОШНЫМ ШВОМ.
2. РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ НАКЛЕИТЬ НА ЭЛЕМЕНТЫ КЛЕЕМ.
3. МАТЕРИАЛ РАМЫ Ст.3 ГОСТ 380-71.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	КОЛОСОВ	
Гл.спец.	АВДЕЕВА	
Рук.гр	ПАНЧЕНКО	
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА	
Исполн.	АНДРИЯНОВА	
Провер.	ПАНЧЕНКО	
Н.контр.	АВДЕЕВА	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 5

РАМА ФИЛЬТРОВ ФЯР (2 ЯЧЕЙКИ)

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Сф 447-03 26

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



1. НАРУЖНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ПОКРОВНОГО СЛОЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРОТИВОКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ.
2. ТОЛЩИНУ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ НА ТРУБОПРОВОДАХ И АРМАТУРЕ ПРИНЯТЬ 40 мм.
3. В ТРУБОПРОВОДАХ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 150°С.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Нач.отд.	КОЛОСОВ	
Гл.спец.	АВДЕЕВА	
Рук.гр	ПАНЧЕНКО	
Ст.инж.	ЩЕРБИНИНА	
Исполн.	АНДРИЯНОВА	
Провер.	ПАНЧЕНКО	
Н.контр.	АВДЕЕВА	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ОВН 6

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Согласовано: Гл. спец. по ПБ Васемская

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Общие указания

Проект разработан на основании строительных норм и правил 2.04.01-85, II-11-77*.

За условную отметку 0.000 принята отметка уровня чистого пола I этажа инженерного корпуса, что соответствует абсолютной отметке [ ] по генплану.

Трубопроводы систем В1, В3, В4, В5, К1Н, К13Н запроектированы из стальных водогазопроводных лёгких и электросварных тонкостенных труб, К1 - из чугунных труб.

Все стальные трубопроводы и арматура окрашиваются грунтом ГФ-021 — 1 слой, краской ПФ-115 — 2 слоя.

Трубопроводы В3 и В4 от насоса до калориферов изолируются пухшнуром ⌀15,25, скорлупами минераловатными ⌀50, битумной мастикой и обёртываются стеклотканью.

Баки запаса питьевой воды и ёмкость запаса воды на охлаждение дизеля окрашиваются снаружи лаком БТ-577 - 1 слой; изнутри грунтом ХС-010 - 1 слой, эмалью ХС-710 - 3 слоя, лаком ХС-76 - 1 слой; изолируются минераловатными матами, битумной мастикой и обёртываются стеклотканью.

Стальные трубопроводы в земле окрашиваются эмалью КО-198А - 2 слоя.

В здании запроектированы:

а) хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод В1;
б) производственный водопровод В3;
в) оборотная вода, подающая В4;
г) оборотная вода, обратная В5;
д) бытовая канализация К1;
е) производственная канализация К3Н,
ж) дренажная канализация К13Н (для водонасыщенных грунтов).

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации приведены в таблице.

Основные показатели по чертежам водопровода и канализации

Наименование системы	Потребный напор на вводе м. вод. ст.	Расчётный расход м³/сут	м³/ч	л/с	при пожаре л/с	Установленная мощность электродвигателя кВт	Примечание
В1	10.0 х.п. 12.0 пож.	7.5	0.6	0.5	5.2	—	2 струи по 2.6 л/с
В3	20.0	—	0.3	0.08		0.4	
В4	18.0	—	7.6	2.11		1.5	
В5	—	—	5.6	1.55			
К1	—	7.5	0.6	3.5			
К3Н	—	—	2.0	0.55			напор на выпуске 5 м
К13Н	—	—	3.6	1.0		1.5	напор на выпуске 12 м

Указания по привязке к местным условиям

1. Уточнить глубину заложения выпусков и вводов в зависимости от глубины промерзания грунтов.
2. В случае невозможности самотечного подключения выпусков канализации из подвала к внутриплощадочным сетям необходимо для перекачки стоков привязать канализационную насосную станцию по т.п. 902-1-53, расположенную вне здания.
3. Дренажную канализацию К13Н для сухих грунтов исключить.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта Г.И. Шелудько

Ведомость чертежей основного комплекта ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План на отм. -4.700 (-4.600) 1,2 на. зоны. Схема системы К1.	
3	План на отм. -4.700 (-4.600) 3,4 на. зоны	
4	Схемы систем В1, К13Н.	
5	Схемы систем В3, К3Н (1,2 на. зоны); В4, В5, К3Н (3,4 на. зоны).	
6	Чертёж - заказ бака V = 3.0 м³ по серии 1.494-11	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 3262-75*	Трубы стальные водогазопроводные	
ГОСТ 10704-76*	Трубы стальные электросварные	
ГОСТ 8732-78*	Трубы стальные бесшовные горячекатаные	
ГОСТ 6942-0÷24-80	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним	
ГОСТ 9919-75	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем, фланцевые чугунные с ручным управлением	
ГОСТ 18722-73*	Вентили запорные муфтовые	
ГОСТ 10371-77*	Клапаны обратные приёмные с сеткой фланцевые	
ГОСТ 19827-74*	Клапаны обратные поворотные	
ГОСТ 11823-74*	Клапаны обратные подъёмные	
ГОСТ 20275-74	Краны водоразборные и туалетные	
ГОСТ 22595-77*	Краны пробно-спускные сальниковые латунные	
ГОСТ 23412-79	Сифоны бутылочные	
ГОСТ 8625-77* Е	Манометры показывающие	
ГОСТ 2823-73* Е	Термометры стеклянные технические	
ГОСТ 23412-79	Арматура санитарно-техническая водоспускная	
ГОСТ 17376-83*	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные	
ГОСТ 9652-68*	Устройства запорные указателей уровня жидкости	
ГОСТ 8446-74	Трубки стеклянные для определения уровня жидкости	
ГОСТ 22847-85	Унитазы керамические	
ТУ 21-26-145-76	Бачки смывные	
ГОСТ 755-85	Писсуары керамические	
ГОСТ 23759-85	Умывальники керамические	
4.900-8	Альбом оборудования фасонных частей и арматуры для сетей и сооружений водопровода и канализации	
Выпуск 1,2	Трубы и их соединения. Трубопроводная арматура	
Выпуск 4	Внутреннее санитарно-техническое оборудование	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов	
ТДК-II-1-67 часть II раздел III	Альбом типовых решений систем и устройств внутреннего оборудования сооружений гражданской обороны	
ТДК-II-1-70 часть II, альбом 4	Герметизирующие устройства и компенсация вводов	
07.900-2	Баки запаса питьевой воды	
1.494-11	Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола	
	Прилагаемые документы	
А-II, III, IV-300-325.86 ал.4 ВК.СО	Спецификация оборудования	
А-II, III, IV-300-325.86 ал.6 ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах	

Примечания:

1. Конструкции вводов и пропуска коммуникаций через строительные конструкции см. чертежи КЖ.
2. Отметки в скобках даны для А-III, А-IV.

Привязан

Инв.№

Гип	Шелудько	
Нач.отд.	Аничев	
Гл.спец.	Фролова	
Рук.гр.	Явленская	
Ст.инж.	Агарнова	
Ст.инж.	Рязанов	
Ст.техн.	Семичастнова	
Проверил	Серякова	
Н.контр.	Фролова	

A - II, III, IV - 300 - 325.86-ВК

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Общие данные.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть 1

План на отм. -4.700. (-4.600.)
1,2 на. зоны.



Вход №2 для сухих грунтов.



К1



Согласовано:
Гл. спец. по пр. библ. Калинишева
Гл. инж. эт. машинная Иванченко
Рук. гр. ОВК
Рук. гр. ОТВ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шелудько		
Нач. отд	Алиев		
Гл. спец	Фролова		
Рук. гр.	Явленская		
Ст. инж	Двужилова		
Ст. инж	Рязанов		
Ст. техн	Семичастнова		
Проверил	Серякова		
Н. контр	Фролова		

А-II, III, IV - 300-325.86 - ВК

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

План на отм. -4.700 (-4.600) 1,2 на. зоны. Схема сил. сети

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

сф 747-03 28

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть I

План на отм. -4.700(-4.600). 3,4 кл. зоны.



Согласовано:
Гл. конструктор проекта Подобкин
Рук. гр. отд. Мальчевич
Гл. спец. по отд. Богемская
Гл. спец. эт. о. Малинская
Рук. гр. ауу Пахомова

ГИП	Шелудько		A-II, III, IV - 300-325.86-ВК
Нач. отд.	Линёв		
Гл. спец.	Фролова		
Рук. гр.	Яблянская		
Ст. инж.	Двужилова		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Ст. инж.	Рязанов		Стадия: РП; Лист: 3; Листов:
Ст. техн.	Семичастнова		План на отм. -4.700(-4.600) (3,4 кл. зоны).
Проверил	Серянова		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Н. контр.	Фролова		

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

СФ 747-03 29

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть 1

В1



К13Н



К13Н



ГИП	Шелудько		А-II, III, IV-300-325.86-ВК
Нач.отд.	Алиев		
Гл.спец.	Фролова		
Рук.гр.	Явакянская		Склад материалов в подвале инженерного корпуса
Ст.инж.	Двужилова		Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Ст.инж.	Рязанов		Схемы систем В1, К13Н.
Ст.техн.	Семичастнова		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Проверил	Серянова		
Н.контр.	Фролова		

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 Часть 1

В3
1,2 КЛ. ЗОНЫ



К3Н
1,2 КЛ. ЗОНЫ



В4
3,4 КЛ. ЗОНЫ



К3Н
3,4 КЛ. ЗОНЫ

В5
3,4 КЛ. ЗОНЫ





Привязан

Инв. №

Гип	Шелудько		
Нач.отд.	Хинев		
Гл.спец.	Фролова		
Рук.гр.	Яблянская		
Ст.инж.	Двужилова		
Ст.инж.	Рязанов		
Ст.техн.	Семичастнова		
Проверил	Серянова		
Н.контр.	Фролова		

А-II, III, IV-300-325.86-ВК

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Схемы систем В3, К3Н (1,2 кл. зоны); В4, В5, К3Н (3,4 кл. зоны)

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Узел А



Вид А





№ п/п	Наименование	Обозначение	Назначение
I	Бак	А16В006.000-01	
II	Насос самовсасывающий, центробежно-вихревой	1ЦЦВ-1,5М	
1	Указатель уровня	А12Б010.000	
2	Бобышка	ЗКЧ-118-74,У1	для датчика сигнализатора уровня
3	Люк	А14М003.000	
4	Патрубок	А10К001,000СБ	всасывающая труба
5	Патрубок	А10К001,000СБ	подача воды
6	Патрубок	А10К001,000	подача воды
7	Патрубок	А10П005.000	спуск воды
8	Уголок ГОСТ8509-72 ℓ=100	L 50×5	крепление насоса
9	Швеллер ГОСТ8239-72 ℓ=1400	[№ 10	
10	Болт ГОСТ7798-70	М10×50	
11	Резиновая прокладка		
12	Брусья деревянные ℓ=1200	200×200	

Примечание.

Бак снаружи окрасить лаком БТ-577 - 1 слой; изнутри — грунтом ХС-010 - 1 слой, эмалью ХС-710 - 3 слоя.

Привязан

Инв. №

Гип	Шелудько	
Нач. отд	Линёв	
Гл. спец	Фролова	
Рук. гр	Явакянская	
Ст. инж	Агаркова	
Ст. инж.	Рязанов	
Техник	Колпакова	
Проверил	Серякова	
Н. контр	Фролова	

A - II, III, IV - 300-325.86 - ВК

Склад материалов в подзале инженерного корпуса

Стадия	Пист	Листов
РП	6	

Чертёж - заказ бака V=3.0 м³ по серии 1.494 - 11

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 747-03 32

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 часть 1

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	План на отм. -4.700. Спецификация оборудования.	
3.	Разрезы 1-1, 2-2, 3-3. Сечения А-А, Б-Б.	
4.	Монтажная схема ДЭС.	
5.	Установка насоса БКФ-4. Теплоизоляция трубопроводов.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИПАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ТУ 24-06-385-84	Дизель-электрический агрегат.	
	Технические условия.	
ГОСТ 8954-75*	Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры.	
ГОСТ 5915-70*	Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.	
ГОСТ 7798-70*	Болты с шестигранной головкой. Конструкция и размеры.	
ГОСТ 17374-83	Детали трубопроводов стальные бесшовные приварные на Ру ≤ 10МПа. Типы и основные параметры.	
ГОСТ 2850-80	Картон асбестовый. Технические условия.	
ГОСТ 7276-77*	Огнетушители (углекислотные) ручные. Технические условия.	
07.900-1	Металлические конструкции топливных баков.	
ГОСТ 5105-82	Канистры стальные для горючего и масел.	
ГОСТ 19193-73*	Краны пробковые проходные сальниковые фланцевые и муфтовые чугунные на Ру=1МПа. Технические условия.	
ГОСТ 22595-77*	Краны пробно-спускные сальниковые латунные на Ру=1МПа. Технические условия.	
ГОСТ 10194-78*	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем стальные на Ру=1,6МПа. Технические условия.	
ГОСТ 47-63	Кошки с ручным приводом. Типы. Основные параметры и размеры.	
ГОСТ 18698-79*	Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия.	
ГОСТ 617-72*	Трубы медные. Технические условия.	
ГОСТ 8733-74*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования. Сортамент.	
ГОСТ 8734-75*		
ГОСТ 12820-80*	Фланцы стальные плоские приварные на Ру от 0,1 до 2,5 МПа. Конструкция и размеры.	
ГОСТ 15180-70*	Прокладки плоские эластичные. Размеры.	
	Прилагаемые документы	
А-II,III,IV-300-325.86 а.4 ЭД.СО	Спецификация оборудования	
А-II,III,IV-300-325.86 а.4 ЭД.ВМ	Ведомость потребности в материалах.	
А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН1	Бачок сливной	
ЭДН2	Подвеска простая для трубопровода.	
ЭДН3	Ящик для песка	
ЭДН4	Шкаф для аккумуляторных батарей	
ЭДН5	Конденсатосборник выхлопного трубопровода	

Общие указания

1. Трубопроводы ДЭС запроектированы согласно инструкции СН 527-80
2. Монтаж и приемку трубопроводов производить согласно СНИП 3.05.05-84
3. Трубопроводы топлива и масла прокладывать с уклоном $i=0,02$ в сторону движения среды; выхлопной трубопровод с уклоном $i=0,02$ в сторону противоположную движению отработанных газов.
4. Узлы прохода трубопроводов через стены даны в архитектурно-строительной части проекта.
5. Выхлопной трубопровод в пределах помещения ДЭС теплоизолировать. Теплоизоляцию выполнить в соответствии с листом ЭД-5. Перед изоляцией трубопровод окрасить жаростойкой эмалью КО-818 за два раза.
6. Трубопроводы топлива, масла, воды и пара покрасить эмалью ХС-717 за три раза.
7. Трубопроводы топлива, масла, воды и пара прокладываются в каналах и частично по стенам.
8. Оголовок выхлопных газов от дизеля за пределами убежища должен располагаться не ближе 10 м от воздухозаборов чистой вентиляции и фильтровентиляции.
9. Пропуск выхлопного трубопровода через ограждающие конструкции выполнен в закладной детали марки КЖ, в грунте - с пропуском через закладную трубу 159×4.

Согласовано: Гл. спец. по п.б. Богемская

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.И.ШЕЛУДЬКО

Привязан

Инв.№

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

ГИП	Шелудько	
Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Кулькина	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Общие данные

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Спецификация оборудования

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.кг.	Приме-чание
1	ТУ 24-06-385-84	Дизель-электричес-			
		кий агрегат ДГМА25М1			
		-3, N-27,5 квт, U=400в,			
		I=45 а	1	1450	
2		с узлом охлаждения	1		
3	ГОСТ 5105-82	Бидон стальной для			
		масла V=20 л	1		
4	07.900-1	Бак для топлива			
	Б-05.00.000	размером 1000×700×			
		×1935 (h), V=0,5 м³	1	385	
5	А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН-1	Сливной бачок			
		размером 350×220×			
		×150 (h), V=5 л	1	6,5	
6	ТУ 26-06-693-79	Насос ручной порш-			
		невой БКФ-4			
		производительность			
		за двойной ход 1,3 л	1	23	
7	А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН-3	Ящик для песка			
		размером 1000×600×555	1	55	
8	А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН-5	Конденсатосборник			
		выхлопного трубопро-			
		вода Ду 80	1	36,0	
9	А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН-4	Шкаф для аккуму-			
		ляторных батарей			
		размером 800×350×1000	1	45	
10	30с 41нж1 (ЗКЛ2-16)	Задвижка клиновая			
	ГОСТ 10194-78	фланцевая Ду 100	1	52	
11	ОП-504А	Предохранитель ог-			
		невой Ду 50	1	3,3	
12	А-II,III,IV-300-325.86 ЭДН2	Подвеска простая для			
		трубопровода ф76×3,5			
		L=1000	2	3,5	
13	ГОСТ 7276-77	Огнетушитель угле-			
		кислотный ОУ-8П	2	20	
14		Огнетушитель порош-			
		ковый ОП-5	2	13	
15	10б 19бк1	Кран пробно-спускной			
	ГОСТ 22595-77*	сальниковый с прямым			
		спуском и ниппелем			
		Ду 10	1	0,34	
16	114 8бк	Кран пробковый про-			
	ГОСТ 19193-73	ходной фланцевый			
		Ду 25	2	3,4	
17		Ду 40	2	7,3	
18	1А ГОСТ 47-63	Кошка ручная, грузо-			
		подъемностью 1т	1	11,0	

План



Трубопровод от аккумуляторного шкафа привязывается по генплану

Оголовок выхлопных газов привязывается по генплану

План фундамента под дизель-генератор



План фундамента под узел охлаждения дизель-генератора



Разрезы 1-1…3-3 лист 3.

Размеры в скобках даны для 1,2 климатических зон.

Согласовано:
Гл. спец. по в.б. Богенская
Гл. спец. ЭТС Калинская
Рук. гр. арх. Каленышева
Рук. гр. ВК Явленская
Рук. гр. конст. Коробкин

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Шелудько		
Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		
Рук.гр	Панченко		
Ст.инж.	Щербинин		
Исполн.	Кулькина		
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

План на отм. -4.700, (-4.600)
Спецификация оборудования.

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Разрез 1-1



Разрез 2-2



А-А



Б-Б



Разрез 3-3



1. Монтажная схема ДЭС на листе 4.
2. План ДЭС на листе 2.

Согласовано:
Гл.спец.по п.б. Богемская
Гл.спец. ЭТО Малинская
Рук.гр. АР Каенышева
Рук.гр. ВК Яблянская
Гл.инж.проекта Шульгина

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Кулькина	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Разрезы 1-1, 2-2, 3-3.
Сечения А-А, Б-Б.

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

СФ 747-03 35

Монтажная схема ДЭС



Шайба специальная



Условные обозначения

- ТРУБОПРОВОД ТОПЛИВА
- ТРУБОПРОВОД МАСЛА ПРИ ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ
- ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПРИ ОСНОВНОМ РЕЖИМЕ
- ТРУБОПРОВОД ВОДЫ ПРИ СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
- ТРУБОПРОВОД ОТСЕЧКИ ТОПЛИВА, ПЕРЕЛИВА ТОПЛИВА
- ТРУБОПРОВОД ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДИЗЕЛЯ
- ТРУБОПРОВОД НА ГОРЕНИЕ ТОПЛИВА В ДИЗЕЛЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫЙ
- ТРУБОПРОВОД ПАРА
- ТРУБОПРОВОД МАСЛА ПРИ СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ

1. Перечень основного оборудования приведен на листе ЭД-2.
2. Устройства и запорная арматура не указанные позициями относятся к узлу охлаждения дизеля и комплектно поставляются с дизель-генератором.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинин	
Исполн.	Кулькина	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

Монтажная схема ДЭС

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение



Технические условия на изготовление теплоизоляции.

1. Окрасить выхлопную трубу жаростойкой эмалью КО-818 два раза.
2. Обернуть ватой минеральной. Толщина слоя берется из приведенной таблицы в зависимости от диаметра труб.
3. Вату минеральную закрепить кольцами из проволоки Ф1мм через каждые 100 мм.
4. Поверх ваты минеральной устанавливается металлическая плетеная сетка из проволоки Ф1 мм с ячейками 10×10 мм
5. Вдоль и поперек сетка прошивается проволокой Ф1мм с шагом прошивки 20-30 мм.
6. По сетке наносится слой штукатурки из асбоцемента. Состав штукатурки по весу: цемента, асбеста, воды, в соотношении 1,2:0,3:1.
7. Изоляцию оклеить стеклотканью в 1 слой.

Диаметр труб		Конструкция изоляции		Объем работ (на 1 п. м.)		Количество материалов на 1 п.м.					
						Эмаль КО-818 (кг)	Вата минер. (кг)	Сетка плетен. ($м^2$)	Проволока Ф1мм (кг)	Штукат. асбоцем. (кг)	Стеклоткань (кг)
Ду (мм)	Дн (мм)	Толщина слоя (мм)	Наруж. d изоляции (мм)	Объем изоляции ($м^3$)	Поверхн. изоляции ($м^2$)	ТУ6-10-959-75	ГОСТ 4640-76	ГОСТ 5336-80	ГОСТ 3282-74	Толщина слоя 10мм	ГОСТ 8481-75
65	70	65	200	0,0275	0,628	0,113	5,30	0,510	0,106	2,90	0,60
70	76	70	216	0,0322	0,678	0,125	6,65	0,580	0,133	3,75	0,66
80	89	70	230	0,0353	0,720	0,137	8,00	0,650	0,160	4,60	0,72

Установка насоса БКФ-4







Размеры А,Б см. чертежи КЖ

Нач.отд.	Колосов		
Гл.спец.	Авдеева		
Рук.гр	Панченко		
Ст.инж.	Щербинин		
Исполн.	Кулькина		
Провер.	Панченко		
Н.контр.	Авдеева		

Привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭД

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Установка насоса БКФ-4. Теплоизоляция трубопроводов.

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Типовой проект

А - II, III, IV - 300 - 325.86

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Альбом 3 часть 1

Эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций дизельной электростанции

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан

Инв.№

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Обозначение	Наименование	Примечание
А-II, III, IV-300-325.86 ЭДН 1	Бачок сливной	
ЭДН 2	Подвеска простая для трубопровода	
ЭДН 3	Ящик для песка	
ЭДН 4	Шкаф для аккумуляторных батарей	
ЭДН 5	Конденсатосборник выхлопного трубопровода.	

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН

Содержание

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1



Техническая характеристика

1. Сливной бачок предназначен для приема от перелива дизельного топлива и масла.
2. Объем 5л.
3. Габаритные размеры: длина 220 мм
   ширина 150 мм
   высота 350 мм.
4. Вес 6,5 кг
5. Сливной бачок представляет собой сварную металлическую конструкцию.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300- 325.86 ЭДН 1

Бачок сливной

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1



Техническая характеристика

1. Подвеска простая для трубопровода Ду 65 (76×3,5) к перекрытию
   Вес подвески 3,5 кг
   Допустимая нагрузка 400 кг

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов	
Гл.спец.	Авдеева	
Рук.гр	Панченко	
Ст.инж.	Щербинина	
Исполн.	Андрианова	
Провер.	Панченко	
Н.контр.	Авдеева	

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН 2

Подвеска простая для трубопровода

Стадия	Лист	Листов
		1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМПРОЕКТ
Волжское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



Вид А



Техническая характеристика

1. Емкость 0,18 м³
2. Габаритные размеры: длина 1000 мм
   ширина 555 мм
   высота 600 мм
3. Вес 55 кг

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов		А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН 3	
Гл.спец.	Явдеева			
Рук.гр	Панченко			
Ст.инж.	Щербинина		Ящик для песка	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Исполн.	Андрианова			ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Провер.	Панченко			
Н.контр.	Явдеева			

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



Техническая характеристика

1. Габаритные размеры: длина 800 мм
   ширина 350 мм
   высота 1000 мм
2. Вес 45 кг
3. В верхних и нижних частях шкафа предусмотреть жалюзийные решетки.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов		А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН 4	
Гл.спец.	Явдеева			
Рук.гр	Панченко			
Ст.инж.	Щербинина		Шкаф для аккумуляторных батарей	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Исполн.	Андрианова			ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Провер.	Панченко			
Н.контр.	Явдеева			

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

СФ ТМ-03 39

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1



Техническая характеристика

1. Конденсатосборник предназначен для удаления конденсата от выхлопных газов дизеля.
2. Габаритные размеры: диаметр $Д_у$ 80; высота 500 мм
3. Вес 36 кг
4. Конденсатосборник представляет собой сварную металлическую конструкцию.
5. Конденсатосборник выполнен из труб по ГОСТ 8734-75*

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Колосов		А - II, III, IV - 300 - 325.86 ЭДН 5	
Гл.спец.	Явдеева			
Рук.гр	Панченко			
Ст.инж.	Щербинина		Конденсатосборник выхлопного трубопровода.	Стадия: — Лист: — Листов: 1
Исполн.	Андрианова			ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ Волжское отделение
Провер.	Панченко			
Н.контр.	Явдеева			

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 Часть 1

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. -4,700 (-4,600)	
3	Установка лифта грузового выжимного 500/0,5. Данные для заказа лифта.	
4	Настил	
5	Настил	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
А-II, III, IV-300-325.86-ТХСО	Спецификация оборудования	

1. Исходные данные для проектирования приведены в общей пояснительной записке А-II, III, IV-300-325.86-ТХПЗ альбом 1.

2. Склад предназначен для хранения сгораемых и несгораемых материалов в сгораемой упаковке по номенклатуре относящейся к 5,6 группе по таблице 2, СНиП 2.04.09-84 ("Инструкция по проектированию установок автоматического пожаротушения").

Хранение материалов возможно только в осях 1-5; Б-В; высота хранения 1,77 м.

Хранение материалов в тамбуре запрещается.

3. В основу механизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ на складе материалов принят метод транспортирования и хранения грузов в таре ящичной 1-1-60-40-40-0,1 ГОСТ 14861-74 и таре пластмассовой 1-60-40-24 ГОСТ 22752-77. Хранение материалов в ящичной таре - штабельное, в таре пластмассовой - стеллажное.

Емкость склада и потребное количество погрузочно-разгрузочных механизмов

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Срок хранения материалов	дней	18
2	Количество тары ящичной и тары пластмассовой п	шт. шт.	532 80
3	Грузоподъемность тары с учетом коэффициента использования тары ящичной $q = 0,93 \cdot 100$ тары пластмассовой $q = 0,9 : 50$	 кг кг	 93 45
4	Емкость склада $W = n \cdot q$,	т	53
5	Среднесуточный грузооборот, в том числе: — прибытие; — отправление.	т т т	5,88 2,94 2,94
6	Грузооборот склада $q_{сут} \cdot 252$	т	1482
7	Часовая производительность: — лифта грузового выжимного; — тележки грузовой на погрузке-разгрузке автотранспорта; — тележки грузовой на внутрискладской грузопереработке.	 т/ч т/ч т/ч	 11,7 2,43 1,87
8	Принятое количество: — лифтов грузовых выжимных; — тележек грузовых.	 шт шт	 1 2
9	Время, затрачиваемое на переработку груза: — лифтом грузовым; — тележкой грузовой на погрузке-разгрузке автотранспорта; — тележкой грузовой на внутрискладской грузопереработке.	 ч/смену ч/смену ч/смену	 0,5 2,42 3,14

Сводные технико-экономические показатели склада

NN п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Площадь склада	$м^2$	124
2	Коэффициент использования площади		0,37
3	Коэффициент использования объема		0,29
4	Штат производственных рабочих	чел.	2
5	Производительность труда	т/чел.год	741
6	Уровень механизации	%	87

Общие указания

Приведенные показатели в таблицах позволяют сделать вывод, что вследствие незначительной загрузки грузовых тележек в складе, в свободное время они могут быть использованы на основном производстве, обслуживаемом данным складом.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность при эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта П.П. Петруня.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 ТХ

ГИП	Петруня		
Нач. отд.	Еремин		
Н. контр.	Петруня		
Рук. бр.	Биленко		
Ст. инж.	Сиренко		
Инжен.	Сватеева		

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	1	5

Общие данные

Госстрой СССР ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Киевское отделение

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 5 ЧАСТЬ 1

План на отм. -4.700 (-4.600)



1-1



Спецификация оборудования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1	ГОСТ 13415-67	Лифт грузовой выжимной г/п 500 кг.	1		
2	ГОСТ 12847-67	Тележка 31	2	125	
3	ГОСТ 14861-74	Тара 1-1-60-40-40-0,1	532		
4	ГОСТ 22752-77	Тара 1-60-40-24-4,85	80		
5	ТПА-II, III, IV-300-325.86-ТХ лист 4	Настил	2		
6	— " — лист 5	Настил	5		
7	ОХВП-10 ТУ-22-4720-80	Огнетушитель химический воздушно-пенный.	1		

Привязан

Инв. №

ГИП	Петруня	
Нач. отд.	Еремин	
Н. конт.	Петруня	
Рук. бр.	Биленко	
Ст. инж.	Сиренко	

A - II, III, IV - 300 - 325.86 ТХ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План на отм. -4.700 (-4.600)

Госстрой СССР ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Киевское отделение

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Данные для заказа лифта.

1.	Наименование, адрес и телефон заказчика		
2.	Реквизиты грузополучателя (почтовые, телеграфные, отгрузочные)		
3.	Назначение здания, в котором устанавливается лифт и его почтовый адрес.		
4.	Номера прилагаемых чертежей		
5	Назначение лифта	Грузовой выжимной	
6	Грузоподъемность лифта в кг, скорость в м/с.	Q = 500 V = 0,5	
7	Высота подъема кабины в м	4,65	
8	Размеры кабины (ширина, высота, глубина)	1000 × 1500 × 2000	
9	Требуется ли выход из кабины в две противоположные стороны	требуется	
10	Количество дверей шахты	2	
11	Количество остановок кабины	1 остановка на отм. -4.700 2 2 остановка на отм.-0.050	
12	Напряжение на клеммах электродвигателя	380 в	
13	Система управления	Кнопочная внутренняя с проводником с сигнальным вызовом кабины с любого этажа	
14	Режим работы лифта	60 вкл/ч.	
15	Требуется ли оборудование для диспетчерского управления	—	
16	Число заказываемых лифтов одинаковой характеристики		
17	Место расположения шахты лифта	вне здания	
18	Желательный срок поставки (год, квартал)		

Позиции 1, 2, 3, 16, 18 заполняются заказчиком.

Схема расположения проемов для дверей шахты лифтов



Проект строительной части лифтовой установки выполнен в соответствии с ГОСТ 13415-67 „Лифты грузовые выжимные", альбомом заданий на проектирование строительной части лифтовых установок АТ-6.07-001.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				A - II, III, IV - 300 - 325.86 ТХ		
Привязан		ГИП	Петруня	Склад материалов в подвале инженерного корпуса	Стадия	Лист	Листов
		Нач.отд	Еремин		Р	3	
		Н.контр	Петруня				
		Рук.бр	Биленко	Установка лифта грузового выжимного 500/0,5. Данные для заказа лифта.	Госстрой СССР ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Киевское отделение	
Инв. №		Ст.инж	Сиренко			
		Инжен.	Сватеева			

СФ 747-03 42

Скоба
4×100-1050 ГОСТ 103-76



Брус 160×100-800
ГОСТ 8486-66** 4шт.





Б-Б
М 1:2



Гвозди 5×100-48 шт.
ГОСТ 4028-63.

А-А
М 1:2



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан				A - II, III, IV - 300 - 325.86 ТХ	
	ГИП	Петруня		Склад материалов в подвале инженерного корпуса.	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
	Нач.отд.	Еремин			
	Н.контр.	Петруня			
	Рук.гр.	Биленко		Настил	Госстрой СССР ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Киевское отделение
	Ст.инж.	Сиренко			
Инв. №	Инжен.	Саватеева			





А - А
М 1:2



Доска 40 сосна II
ГОСТ 8486-66* 5шт.



Гвозди 5×100 - 90 шт.
ГОСТ 4028-63.

Брус 160×100 - 1000
ГОСТ 8486-66* - 6шт.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

					A - II, III, IV - 300 - 325.86 ТХ	
Привязан		ГИП	Петруня		Склад материалов в подвале инженерного корпуса.	Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
		Нач.отд.	Еремин			
		Н.контр.	Петруня			
		Рук.бр.	Биленко		Настил	Госстрой СССР ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ Киевское отделение
Инв.№		Ст.инж.	Сиренко			
		Инжен.	Салтеева			

СФ 747-03 44

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АПЖ

Лист	Наименование	Примечание
1.	Общие данные	
2	План на отм. 4,700 (-4,600) Разрез 1-1	
	Узел 1 Сечение 2-2	
3	Схема электрическая принципиальная включения устройства У1. Схема электрическая подключений (начало)	
4	Схема электрическая принципиальная включения приемной станции ПС1. Схема электрическая подключений (продолжение)	
5	Схема электрическая принципиальная АВР. Схема электрическая подключений (окончание)	
	Кабельный журнал.	
6	План на отм. -4.700 (-4,600). Проходная	
	Вид 1-1	

Обозначение	Наименование	Примечан.
Серия №5.908-1	Типовые узлы крепления трубопроводов установок автоматического пожаротушения	
5.407-11	Заземление и зануление электроустановок	
	Прилагаемые документы	
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖКН-00.СБ	Кронштейн для установки пульта ППС-1	
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖКН2-00.	Установка извещателя ИДФ-1М	
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖ.СО	Спецификация оборудования	
А-II,III,IV-300-325.86 АПЖ.ВМ	Ведомость потребности в материалах	

Условные обозначения и изображения

Наименование	Обозначение: На планах	Обозначение: На разрезах и схемах
Ороситель порошковый струйный		
Сигнализатор давления универсальный с ДУ		
Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический		
Опуски и подъемы трубопроводов		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ОСТ 25329-81	Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов установок.	
ВСН 381-85	Инструкция о составе и оформлении электротехнической рабочей документации для промышленного строительства	

Типовой проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами и с учетом требований безопасности эксплуатации установки в условиях взрывоопасного и пожароопасного производства.
Главный инженер проекта Н.П. Меленчук.

Таблица основных показателей автоматической установки порошкового пожаротушения

Наименование защищаемых помещений	Защищаемый объем, м³	Рабочий газ	Огнетушащее вещество	Средства пожаротушения	Пожарное оборудование: Огнетушители Тип	Огнетушители Кол. шт	Распылители Тип	Распылители Кол. шт	Извещатели Тип	Извещатели Блокировка замков	Извещатели Кол. шт.
Дизельная	14,4	Углекислый газ ГОСТ 8050-76	Порошок ПФ	Установка локального порошкового пожаротушения	ОПА-100	1	ОПС	4	2-3Т	72	2

Таблица основных показателей установки пожарной сигнализации

Наименование защищаемых помещений	Вид защиты	Защищаемая площадь м²	Извещатель Тип	Извещатель Кол. шт	Приемная станция Тип	Приемная станция Кол. шт	Устройство промежуточное Тип	Устройство промежуточное Кол. шт
Центральный инструментальный цех. Помещение для хранения продуктов	Пожарная сигнализация	126	ИДФ-1М	8	ППС-1	1	ППКУ-1М	1
Дизельная		7,9		2				

Общие указания

Вместо порошка ПФ ТУ 6-18-155-79 возможно применение порошка ПСБ-3 ТУ 6-18-139-78 в количестве 196кг или порошка Пирант-АТУБ-08-530-85 в количестве 140кг (запасы, резервный и на испытание)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	
Инв.№			

Привязан

А-II, III, IV - 300-325.86 АПЖ

			Стадия	Лист	Листов
Н.контр	Гецко		РП	1	6
ГИП	Меленчук				
Нач.отд.	Кизилов				
Гл.спец.	Сбяткина				
Гл.спец.	Ольнева				
Нач.сект.	Гринька				
Вед.инж.	Корпов				
Вед.инж.	Есакова				
Инженер	Гунина				

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Общие данные

ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

План на отм. – 4,700 (-4,600)



Разрез 1-1



I



Сечение 2-2



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 3262-75	Трубы стальные			
		водогазопроводные			
		15х2,8	3	1,160	
		20х2,8	2	1,500	
		25х3,2	10	2,120	
6	ТУ 22-5271-82	Огнетушитель порошковый			
		автоматический, ОПА-100	1	140	компл.
7		Муфта под СДУ	2	0,052	
	Серия № 5.908-1	Подвески для крепления труб			
	АПЗ 1391. ОСБ	к плитам перекрытия			
8	АПЗ 1391.0	Дн 18 ... 30	8	0,700	
	Серия № 5.908-1	Подвески для крепления труб			
	АПЗ 1413. ОСБ	Дн. 18... 65к плитам перекрытия			
9	АПЗ 1413.0	Дн 18	2	0,045	
	ТУ 6-18-155-79	Огнетушащий порошок ПФ			
		Резервный запас	120		
		Запас на испытание	120		
	ГОСТ 8050-75.	Углекислый газ CO_2			
		Резервный запас	2,8		
		Запас на испытание	2,8		

1. В скобках даны отметки для А-III, IV.
2. Распылители ОПСи извещатели, установленные в дизельной, входят в комплект ОПА-100.

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Н. контр.	Мороз		
ГИП	Меленчук		
Нач. отд.	Кизилов		
Гл. спец.	Святкина		
Нач. сект.	Нелехова		
Вед. инж.	Карпов		
Инженер	Шетинина		

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 АПЖ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

План на отм. -4,700 (-4,600)
Разрез 1-1. Узел I. Сечение 2-2

ГПИ "СпецАвтоматика" г. Ростов-на-Дону

СФ 747-03 46

Копировал Ермакова Формат А2

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Схема электрическая подключений (начало)

Схема электрическая принципиальная включения У1

Промежуточное приемно-контрольное устройство У1

Соединительная коробка СК1

Коробка СК4 ПВ1(2×1)

Коробка СК2

Коробка СК3

Приемная станция ПС

Сигнализатор СД1-1

СД1-2

Резистор R1

Реле Рк

Реле ПМ

Ревизор R10

В схему дымоудаления

В схему отключения вентиляции

Из схемы лист 5

В схему приемной станции лист 4

В схему включения систем дымоудаления

В схему отключения вентиляции

Централизованная система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре склада инструментального цеха и АЗС

Контроль электропитания

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
У1	Устройство промежуточное приемно-контрольное ППКУ-1М ТУ25.06.1676-78	1	
А1/1–А1/10	Извещатель пожарный дымовой фотоэлектрический ИДФ-1М ТУ25-06.1677-78Е	10	
УО1	Устройство оконечное БАП.369.002	1	Комплектно с ППКУ-1М
Рк	Реле электромагнитное в кожухе МКУ-48С ТУ4-81 РАО.450	1	~220В

* - Кабели выполняемые при привязке.

Н. контр.	Гецко		
ГИП	Меленчук		
Нач. отд.	Кизимов		
Л. спец.	Ольнева		
Нач. сект.	Гринько		
Вед. инж.	Есакова		
Инженер	Гунина		

Привязан

Инв. №

A - II, III, IV - 300 - 325.86 АПЖ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Схема электрическая принципиальная включения устройства У1. Схема, электрическая подключений (начало).

ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону

СФ 747-03 47 Копировал Федоренко

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема электрическая принципиальная включения приемной станции ПСУ



Схема электрическая подключений (продолжение)



Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R5-R9	Резистор МЛТ0,5-1,5кОм±5% ГОСТ 7113-77Е	5	Комплектно ППС-1
R2, R12-R16	Резистор МЛТ0,5-2,0кОм±5% ГОСТ 7113-77Е	6	
R1, R3, R4, R10, R11	Резистор МЛТ0,5-4,3кОм±5% ГОСТ 7113-77Е	5	
А1, А2	Выключатель автоматический	2	$I_{н.р}$ = 1,6А
	АП50Б-2МУ3,2 ТУ16-522.139-78Е		
В1	Выпрямитель стабилизированный	1	~220/-24В
	КВ-24М Т25-05-1674-74		$I_{нр.}$ = 3,6А
ПС1	Пульт пожарной сигнализации	1	
	ППС-1 ТУ25-06-1677-78Е		
СД1-1	Сигнализатор давления универсальный СДУ ТУ25-09.026-78	1	

1. В соответствии с инструкцией по эксплуатации ППС-1 свободные клеммы незадействованных лучей зашунтировать резисторами R12-R16.

Привязан			А - II, III, IV - 300 - 325.86 АПЖ
Инв. №			
Н. контр.	Гецко		
ГИП	Меленчук		Склад материалов в подвале инженерного корпуса. Стадия: РП; Лист: 4; Листов:
Нач. отд.	Кизилов		
Гл. спец.	Ольнева		
Нач. сект.	Гринько		Схема электрическая принципиальная включения приемной станции ПСТ. Схема электрическая подключений (продолжение).
Вед. инж.	Есакова		ГПИ „Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону
Инженер	Гунина		

Копировал Федченко СФ 747-03 48 Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86 Альбом 3 ЧАСТЬ 1

Кабельный журнал

Обозначение кабеля	Трасса: Начало	Трасса: Конец	Кабель по проекту: Марка	Кабель по проекту: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель по проекту: Длина, м	Кабель проложен: Марка	Кабель проложен: Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Кабель проложен: Длина, м
1	Коробка СК4	Устройство У1	ППВ	1(2×1) ~380В	5			
2	Устройство У1	Коробка СК2	ППВ	1(2×1) ~380В	5			
3	Устройство У1	Коробка СК2	КВВГ	1(14×1)~660В	5			
4	Коробка СК1	Устройство У1						
5	Луч №1	Коробка СК1	КВВГ	1(4×1) ~660В	45			
6	Сигнализатор СД1-1	Коробка СК3	КВВГ	1(4×1) ~660В	3			
7	Коробка СК4	Реле ПМ	КВВГ	1(4×1)~660В	5			
8	Приемная станция ПС1	Коробка СК2	КВВГ	1(14×1)~660В	5			
9	Реле Рк	Коробка СК2	КВВГ	1(4×1)~660В	5			
10	Электропитание	Автомат А1						
11	Электропитание	Автомат А2						
12	Автомат А2	Выпрямитель ВБ	ППВ	1(2×1)~380В	5			
13	Выпрямитель ВБ	Приемная станция ПС1	ППВ	1(2×1)~380В	5			
14	Автомат А1	Приемная станция ПС1	ППВ	1(2×1)~380В	5			
15	Сигнализатор СД1-2	Коробка СК3	КВВГ	1(4×1)~660В	3			
16	Коробка СК3	Коробка СК2						
17	Автомат А1	Коробка СК4	ППВ	1(2×1)~380В	5			
18	Автомат А2	Коробка СК4	ППВ	1(2×1)~380В	5			
19	Коробка СК2	Реле ПМ	КВВГ	1(4×1)~660В	5			

Число и сечение жил, напряжение	Марка: КВВГ	Марка: ППВ
4×1	66	
14×1	10	
2×1		35

Схема электрическая принципиальная АВР





ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
В1, В2	Выключатель автоматический	2	Ун.р = 1,6А
	АП-50Б 2МУЗ,2 ТУ16-522.139-78Е		
ПМ	Реле электромагнитное в кожухе	1	~220
	НКУ-48С ТУЧ-81 РАО.450		

Схема электрическая подключений (окончание)



Н.контр.	Гецко		
ГИП	Меленчук		
Нач.отд.	Кизилов		
Гл.спец.	Ольнева		
Нач.сект.	Гриньло		
Вед.инж.	Есакова		
Инженер	Гунина		

привязан

Инв. №

А - II, III, IV - 300 - 325.86 АПЖ

Склад материалов в подвале инженерного корпуса.	Стадия	Лист	Листов
	РП	5	
Схема электрическая принципиальная АВР. Схема электрическая подключений (Окончание) Кабельный журнал.	ГПЧ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону		

СФ 747-03 49 Копировал Федоренко Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Проходная
(Вариант расстановки оборудования)



Вид 1-1



Спецификация элементов

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед, кг	Примечание
1		ПС1 – Пульт ППС-1	1		
2		У1 – Устройство ППКУ - 1М	1		
3		ВБ- Выпрямитель КВ-24М	1		
4		А1, А2- Выключатель АП50Б -2МУ3.2	2		
5		Д1/1-Д1/10 - Извещатель ИДФ-1М	10		
6**		УО1- Устройство оконечное	1		
7		РкМ- Реле электромагнитное в кожухе МКУ-48С	2		
8		СД1-1; СД1-2. Сигнализатор СДУ	2		
9		СК1, СК3, СК4. Коробка соединительная КСК-8 ТУ36 1753 - 75	3		
10		СК2- Коробка соединительная КСК-32 ТУ36. 1753-75	1		
11		Коробка ответвительная УК-2П ГОСТ 10040-75*	5		

1* – Кабели выполняемые при привязке
2.** – Комплектно с ППКУ-1М.
3. При смежном расположении приборов расстояние между ними должно быть не менее 50мм.
4. Оборудование поз. 8 устанавливается на технологическом оборудовании.
5. Кабельные трассы по стене, а также проход сквозь стены размером 30х30 выполнить на отм. 2,800 от уровня пола
6. Заземление электроаппаратов выполнить в соответствии с ПУЭ, СН 102-76 и типовым проектом серии 5,407-11 листы 8,10
7. Оси б проходной показаны условно.

				А - II, III, IV - 300 - 325.86 АПЖ			
Привязан				Склад материалов в подвале инженерного корпуса.	Стадия	Лист	Листов
					РП	6	
Инв.№				План на отм.-4.700 [-4.600] Проходная. Вид 1-1	ГПИ "Спецавтоматика" г. Ростов-на-Дону		
	Н.контр.	Гецко					
	ГИП	Мелешнук					
	Нач.отд.	Кизилов					
	Нач.сект.	Гринько					
	Вед.инж.	Усакова					
	Инженер	Гунина					

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

СФ 7147-03 50 Копировал Федоренко Формат А2

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1

Типовой проект

А-II, III, IV-300-325.86

Склад материалов в подвале инженерного корпуса

Альбом 3 часть 1

Эскиз чертежа общего вида нетиповой конструкции кронштейна для установки пульта ППС-1. Установка извещателя ИДФ-1М.

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Обозначение	Наименование	Примечание
АПЖИ1-ООСБ	Кронштейн для установки пульта ППС-1	
АПЖИ2-00	Установка извещателя ИДФ-1М	

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Гецко		А-II, III, IV-300-325.86 АПЖ
ГИП	Меленчук		
Нач. отд.	Кизилов		Содержание
Гл. спец.	Ольнева		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Нач. сект.	Гринько		ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону
Вед. инж.	Есакова		
Инженер	Гунина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1



Техническая характеристика

1. Конструкция предназначена для установки пульта пожарной сигнализации ППС-1
2. Габаритные размеры:
   - ширина 380мм
   - высота 280мм
   - глубина 480мм
3. Вес 3,5 кг
4. Кронштейн представляет собой сварную конструкцию с древесно-стружечной плитой для установки пульта пожарной сигнализации ППС-1.

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Гецко		А-II, III, IV-300-325.86 АПЖ ИЧ-00-СБ
ГИП	Меленчук		
Нач. отд.	Кизилов		Кронштейн для установки пульта ППС-1
Гл. спец.	Ольнева		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Нач. сект.	Гринько		ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону
Вед. инж.	Есакова		
Инженер	Гунина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект А-II, III, IV-300-325.86
Альбом 3 часть 1



Техническая характеристика

Установка извещателей ИДФ-1М на бетонном основании осуществляется на винтах или на клею.

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Гецко		А-II, III, IV-300-325.86 АПЖ И2-00
ГИП	Меленчук		
Нач. отд.	Кизилов		Установка извещателя ИДФ-1М
Гл. спец.	Ольнева		Стадия: — Лист: — Листов: 1
Нач. сект.	Гринько		ГПИ «Спецавтоматика» г. Ростов-на-Дону
Вед. инж.	Есакова		
Инженер	Гунина		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПС

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Сф 44-03 (51)

Инв. 20.09.84г.

Калькова