

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИФА А. А. СТАВНЕРОВА
ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-045/1.2

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ
1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

ЧАСТЬ 8

СМЕТЫ

Раздел 8-1. Неизменяемая часть блок-секции

1984г.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ИМ. А. А. ЯКУШЕВА

ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 125-045/1.2

БЛОК-СЕКЦИЯ 9-ЭТАЖНАЯ 54-КВАРТИРНАЯ РЯДОВАЯ

IA IA IB IB 2A 2A
ЧАСТЬ 8

Стоимость:		Братск	У-Илимск
Общая	т.руб.	377,068	447,438
Строительно-монтажных работ	т.руб.	370,44	440,81
I м ² общей приведенной площади	руб.	184,66	219,12
I квартиру	т.руб.	6,98	8,29
I человека	т.руб.	4,19	4,97

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

УТВЕРЖАЕН ГОССТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 48 от 21 июня 1982 г.
Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону
Приказ № 94 от 30 июня 1984 г.

Заведующий Братским комплексным отделом



В. Д. Якушевич

Главный конструктор проекта



А. И. Сечейко

И. о. руководителя сметной группы



В. А. Прохорова

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Номера локальных смет	Наименование	Страницы
<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
1.		Пояснительная записка	5
2.		Объектная смета № I	7
3.		Объектная смета № 2	9
4.		Сводка объемов и стоимости работ на блок-секцию для г. Братска	II
5.		Сводка объемов и стоимости работ на блок-секцию для г. Усть-Илимска	I4
6.	№ I	Локальная смета на общестроительные работы	I7
7.		Калькуляции I-9 к локальной смете № I	85
8.	№ 2	Локальная смета на дополнительный вертикальный транспорт	I08
9.	№ 3	Локальная смета на отопление	III
10.	№ 4	Локальная смета на вентиляцию	I23
11.	№ 5	Локальная смета на холодное водоснабжение	I28
12.	№ 6	Локальная смета на горячее водоснабжение	I36
13.	№ 7	Локальная смета на канализацию	I43
14.	№ 8	Локальная смета на водосток	I50
15.	№ 9	Локальная смета на приобретение и монтаж приборов эл. освещения и эл. оборудования	I57
16.		Калькуляции № I, 2 к локальной смете № 9	I66
17.	№ 10	Локальная смета на слабые токи	I69
18.	№ 11	Локальная смета на мусоропровод	I79
19.	№ 12	Локальная смета на приобретение и монтаж лифта	I82
20.		Вариант локальной сметы № I. Свайные фундаменты	I88
21.		Вариант локальной сметы № I. Теплый чердак	200

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>
22.	Вариант локальной сметы № I. Объемные санкабины		215
23.	Вариант локальной сметы № I. Отделка фасадов		224
24.	Вариант локальной сметы № I. Ограждения лоджий		228
25.	Вариант локальной сметы № I. Внутренняя отделка		231
26.	Вариант локальной сметы № I. Полы из линолеума		234
27.	Вариант локальной сметы № I. Утеплитель - фибролит		240
28.	Ведомость потребности в производст- венных ресурсах		243

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к т.п. 125-045/1.2 блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А разработаны Братским комплексным отделом Конструкторского бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227-82).

Объемы общестроительных, сантехнических и других работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со "Строительными нормами и правилами".

Сметная стоимость определена по зональным районным единичным расценкам на строительные работы и зональным сметным ценам для Братского промэнергорайона, утвержденным Иркутским Облисполкомом для применения с 1 января 1984 года (Распоряжение № 439-Р от 31 мая 1983 года и № 254-Р от 8 апреля 1983 года).

Нормы накладных расходов на строительные работы, осуществляемые Братскгэсстроем в Братско-Усть-Илимском территориально-промышленном комплексе приняты:

на строительные работы нулевого цикла	- 22,3%
строительные работы надземной части, кроме внутренних сантехнических работ	- 17,8%
сантехнические работы	- 18,3%
металлоконструкции	- 11,8%
плановые накопления	- 8%

В локальных сметах к стоимости прямых затрат строительно-монтажных работ приняты поправки, учитывающие местные условия строительства, согласно "Каталога зональных единичных расценок на строительные конструкции и работы с применением местных материалов", утвержденного распоряжением Иркутского Облисполкома № 439-Р 31 мая 1983 года:

	Братск	У-Илим
Увеличение з/платы по районному коэффициенту	40%	60%
Увеличение стоимости эксплуатации машин	5%	5%
Увеличение стоимости привозных материалов в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера Иркутской области	3,66%	2,88%

Типовой проект I25-044/I.2 УШ

Сметы составлены для здания с техническим подпольем для расчетной зимней температуры -46°C для г. Братска и Усть-Илимска при следующих конструктивных решениях:

1. Фундаменты - ленточные.
2. Стены подполья - сборные железобетонные панели.
3. Стены наружные - керамзитобетонные однослойные панели толщиной 400мм, 480мм, высотой на этаж.
4. Стены внутренние - несущие железобетонные плоские панели толщиной 160 мм.
5. Перекрытия - сборные железобетонные панели с круглыми пустотами толщ. 220 мм.
6. Перегородки - керамзитобетонные толщиной 80 мм.
8. Полы - дощатые - в жилых комнатах, коридорах и кухнях; в санузлах, на лестничных площадках - керамическая плитка.
9. Кровля - рулонная.
10. Лестницы - сборные железобетонные.
11. Балконы и лоджии - с железобетонными экранами, плоскими, лоджии - с одинарным остеклением.
12. Окна - с тройным остеклением (ГОСТ 16289-70).
13. Внутренняя отделка - санузлы, кухня - масляная окраска панелей на высоту 1,8м, рабочий фронт кухни - глазурованная плитка, жилые помещения, прихожая и лестнично-лифтовый узел - клеевая окраска.
14. Наружная отделка - щебень, втопленный в декоративно-защитный слой.
15. Инженерное оборудование - центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водостоки, мусоропровод, лифт, электрооборудование и слаботоки.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № 1

на строительные работы 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А г.Братск

В ценах, введенных с 1.1.84г.

Сметная стоимость - 377,068 т.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция - 48,64 т.руб.
 Показатели по смете:
 стоимость на: 1 м2 общей приведенной площади - 184,66 руб.
 1 квартиру - 6,98 т.руб.
 1 человека - 4,19 т.руб.

№ пп	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.							Технико-экономические показатели				
			Строительн. работ	Мон-таж р-т	Оборуд. руд.	Меб. и инв.	Проч. затр.	Всего	в т.числе:		НУЧП	Наим. ед. изм.	К-во ед. изм.	Ст-ть ед. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Локальная смета № 1	Общестроительные работы	296,832	-	-	-	-	296,832	10,309	4,652	30,074	м2	2042	145
2.	Локальная смета № 2	Вертикальный транспорт	4,501	-	-	-	-	4,501	-	3,413	6,86	"	"	2
3.	Локальная смета № 3	Отопление	4,333	-	-	-	-	4,333	0,472	0,022	1,105	"	"	2
4.	Локальная смета № 4	Вентиляция	1,324	-	-	-	-	1,324	0,206	0,008	0,496	"	"	1
5.	Локальная смета № 5	Холодное водоснабжение	1,167	-	-	-	-	1,167	0,196	0,003	0,454	"	"	1

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Локальная смета № 6	Горячее водоснабжение	1,486	-	-	-	-	1,486	0,266	0,006	0,611	-	-	1
7.	Локальная смета № 7	Канализация	12,575	-	-	-	-	12,575	0,812	0,052	1,997	-	-	6
8.	Локальная смета № 8	Водостоки	0,171	-	-	-	-	0,171	0,023	0,001	0,056	-	-	-
9.	Локальная смета № 9	Электроосвещение и электрооборудование	-	9,26	-	5,4	-	14,66	0,769	0,05	1,441	-	-	7
10.	Локальная смета № 10	Слабые токи	-	1,071	-	-	-	1,071	0,282	0,048	0,584	-	-	1
11.	Локальная смета № 11	Мусоропровод	0,909	-	-	-	-	0,909	0,055	0,091	0,293	-	-	-
12.	Локальная смета № 12	Лифт	-	3,168	6,625	-	-	9,793	0,943	0,203	2,058	-	-	5
13.	Локальная смета № 1-ЭБ ₉ -7	Общестроительные работы ЭБ ₉ -7	27,104	-	-	-	-	27,104	0,726	0,39	2,24	-	-	13
14.	Локальная смета № 2-ЭБ ₉ -7	Обошение ЭБ ₉ -7	1,142	-	-	-	-	1,142	0,162	0,005	0,373	-	-	1
ВСЕГО по смете:			351,544	13,499	6,625	-	5,4	377,068	15,22	8,94	48,64	-	-	185

Заведующий Братским КО
КБ по железобетону

Главный конструктор проекта

И.о.руководителя сметной группы
Составила
Проверила

Вручен
Сеч
ВАС
ВАС

В.Д.Якушевич

А.И.Сечейко

В.А.Прохорова
инж. И.И.Чувашова
и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А № 2

на строительство 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами
 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А. г. Усть-Илимск

Сметная стоимость - 447,438 т.руб.

Нормативная условно-
 чистая продукция - 53,99 т.руб.

Стоимость на:

I м² приведенной общей площади - 219,12 руб.

I квартиру - 8,29 т.руб.

I человека - 4,97 т.руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.							Технико-экономические показатели				
			Строительных работ	Монтажных р-т	Оборуд.	Мебели и инв.	Проч. затр.	Всего	в т. числе:		НУЧП	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Ст-ть един. изм.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Локальная смета № 1	Общестроительные работы	360,091	-	-	-	-	360,091	11,782	4,888	33,510	м ²	2042	176
2.	Локальная смета № 2	Дополнительный вертикальный транспорт	4,763	-	-	-	-	4,763	-	3,639	7,314	"	"	2
3.	Локальная смета № 3	Отопление	4,425	-	-	-	-	4,425	0,539	0,022	1,256	"	"	2
4.	Локальная смета № 4	Вентиляция	1,352	-	-	-	-	1,352	0,235	0,008	0,564	"	"	1
5.	Локальная смета № 5	Холодное водоснабжение	1,195	-	-	-	-	1,195	0,224	0,003	0,518	"	"	1

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Локальная смета № 6	Горячее водоснабжение	1,526	-	-	-	-	1,526	0,304	0,006	0,678	-"	-"	1
7.	Локальная смета № 7	Канализация	12,636	-	-	-	-	12,636	0,928	0,055	2,270	-"	-"	6
8.	Локальная смета № 8	Водостоки	0,172	-	-	-	-	0,172	0,025	0,002	0,061	-"	-"	-
9.	Локальная смета № 9	Электроосвещение и электрооборудование	-	9,428	-	-	5-4	14,828	0,878	0,055	1,643	-"	-"	7
10.	Локальная смета № 10	Слабые токи	-	1,149	-	-	-	1,149	0,321	0,052	0,660	-"	-"	1
11.	Локальная смета № 11	Мусоропровод	0,919	-	-	-	-	0,919	0,062	0,095	0,315	-"	-"	-
12.	Локальная смета № 12	Лифт	-	3,386	6,625	-	-	9,911	1,069	0,207	2,287	-"	-"	5
13.	Локальная смета № 1 ЭБ ₉ -7	Общестроительные работы ЭБ ₉ -7	33,309	-	-	-	-	33,309	0,878	0,416	2,499	-"	-"	16
14.	Локальная смета № 2 ЭБ ₉ -7	Обопление	1,162	-	-	-	-	1,162	0,184	0,006	0,421	-"	-"	1
ВСЕГО по смете:			421,55	13,863	6,625	5,4	447,438	17,429	9,454	53,996	-"	-"	219	

Заведующий Братским
 КО КБ по железобетону
 Гл.конструктор проекта
 И.о.руководителя сметной гр.
 Составила
 Проверила

Вручен
Вручен
Вручен

В.Д.Якушевич
 А.И.Сечейко
 В.А.Прохорова
 инж.И.И.Чувашова
 и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А для г.Братска

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес ст-ти вида р-та в % к общей ст-ти р-та по смете		
				Прямые затр.	Накладные расходы % сумма	План. нак-я в % от ст-ти гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе:		Нак-е расх. % от ст.гр. 10,11	План-е нак-я % от ст.гр. 10,11		Всего по данным гр. 10,11, 12,13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Общестроительные работы														
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
1.	Земляные работы			952	22,3	212	93	1257	111	807/87	523	404	1845	0,37
2.	Основания под фундаменты и фундаменты			8957	-	1997	876	11830	171	298/133	267	206	942	3,51
3.	Стены			7995	-	1783	782	10560	249	357/155	345	267	1218	3,14
4.	Перекрытия			3655	-	815	358	4828	92	64/27	89	69	314	1,43
5.	Перегородки			113	-	25	11	149	13	1/-	8	6	28	0,04
6.	Проемы			69	-	15	7	91	1	-	1	-	2	0,03
7.	Полы			137	-	31	13	181	10	-	6	4	20	0,05
8.	Лестницы			420	-	91	41	552	11	15/7	15	11	52	0,16
	в т.ч.м/конструкции			(27)	11,8	(3)	(2)	(32)	(1)	(2/1)	(2)	(1)	(6)	-
9.	Прочие работы			616		137	60	813	13	16/7	17	13	59	0,24
	ИТОГО по "А"			22914		5106	2241	30261	671	1558/416	1271	980	4480	8,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
1.	Стены а) наружные	39465	17,8	7025	3719	50209	690	768/293	831	642	2931	14,91		
2.	б) внутренние	42558	"	7575	4011	54144	596	603/234	683	528	2410	16,08		
3.	Перекрытия	33357	"	5938	3144	42439	931	451/200	788	608	2778	12,60		
4.	Крыша	9791	"	1743	923	12457	585	284/108	495	382	1746	3,70		
5.	Перегородки	13752	"	2448	1296	17496	421	432/192	486	375	1714	5,19		
6.	Окна и балконные двери	16325	"	2906	1538	20769	340	20/7	205	158	723	6,17		
7.	Двери	11751	"	2092	1107	14950	790	95/35	504	389	1779	4,44		
8.	Полы	14414	"	2566	1358	18338	2097	151/56	1281	989	4518	5,44		
9.	Лестницы в т.ч.м/конструкции	3451 (114)	" 11,8	607 (13)	325 (10)	4383 (137)	174 (4)	100/36 (7/3)	156 (6)	121 (5)	551 (22)	1,30 -		
10.	Балконы и лоджии в т.ч.м/конструкции	3038 (118)	17,8 11,8	534 (14)	286 (11)	3858 (143)	185 (6)	74/31 (8/3)	148 (8)	114 (6)	521 (28)	1,15 -		
11.	Наружная отделка	69	17,8	12	6	87	53	-	30	23	106	0,03		
12.	Внутренняя отделка	6878	17,8	1224	550	8652	2286	46/17	1329	1026	4687	2,57		
13.	Прочие работы в т.ч.м/конструкции в т.с.сантехнические работы	1424 (78) (33)	" 11,8 18,3	249 (9) (6)	134 (7) (3)	1807 (95) (42)	158 (3) (14)	19/8 (6/3) -	105 (5) (12)	78 (4) (6)	360 (18) (32)	0,54 -		
15.	Шкафы, антресоли, кладовые	13348	17,8	2376	1258	16982	332	51/31	218	169	770	5,04		
	ИТОГО по "Б"	209621		37295	19655	266571	9638	3094/1248	7259	5602	25594	79,15		
	ИТОГО по "А" и "Б"	232535		42401	21896	296832	10309	4652/1664	8530	6582	30074	88,13		
	Дополнительный вертикальный транспорт	3538	-	-	-	4501	-	3413/1585	-	-	6860	1,34		

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Мусоропровод				690	-	-	-	909	55	91/34	-	-	293	0,27
Лифт				2159	-	-	-	3168	943	203/77	-	-	2058	0,94
ИТОГО по I разделу:				238922	-	42401	21896	305410	11307	8359/3360	8530	6582	39285	90,68
II. Сантехнические работы														
Отопление				3383	-	-	-	4333	472	22/6	-	-	1105	1,29
Вентиляция				1036	-	-	-	1324	206	8/3	-	-	496	0,39
Холодное водоснаб- жение				912	-	-	-	1167	196	3	-	-	454	0,35
Горячее водоснаб- жение				1160	-	-	-	1486	266	6	-	-	611	0,44
Канализация				9840	-	-	-	12575	812	52/21	-	-	1997	3,73
Водостоки				135	-	-	-	171	23	1	-	-	56	0,05
ИТОГО сантехнических работ				16466	-	-	-	21056	1975	92/30	-	-	4719	6,25
III. Электротехнические работы														
Электрооборудование и электроосвещение				7901	-	-	-	9260	769	50/39	-	-	1441	2,75
Телефонизация				261	-	-	-	321	48	5/1	-	-	94	0,1
Радиофикация				255	-	-	-	412	164	7/1	-	-	303	0,12
Телевидение				219	-	-	-	286	57	35/15	-	-	163	0,08
Заземление и ка- нализация				37	-	-	-	52	13	1/-	-	-	24	0,01
ИТОГО слаботочные				772	-	-	-	1071	282	48/17	-	-	584	0,32
ИТОГО по III разделу				8673	-	-	-	10331	1051	98/56	-	-	2025	3,07
ВСЕГО по сводке:				264061		42401	21896	336797	14333	8549/3446	8530	6585	46029	100%

Составил:

Смуга

Гл. конструктор проекта
И.о.рук. сметной группы
инж. И. Чувашова

Проверил:

А.И. Сечейко
В.А. Прохорова

В.А. Прохорова

1
13

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ 9-этажной блок-секции
рядовой с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IB IB 2A 2A

г. Усть-Илимск

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Уд. вес ст-ти вида в % к общ. смет. ст. ед. и	
				Прямые затр.	Накладные расходы % сумма	План. нак-я в % от ст. гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе: Основн. з/пл. Экспл. машин з/пл. по экспл.		Нак-е расх. % от ст. гр. 10,11	В план. нак-х % от ст. гр. 10,11	Всего по данн. гр. 10,11,12,13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Общестроительные работы														
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
1.	Земляные работы			972	22,3	217	95	1284	126	819/99	539	416	1900	0,32
2.	Основания под фунда-менты и фундаменты			12455	-	2777	1219	16451	195	317/152	292	225	1029	4,10
3.	Стены			11131	-	2482	1089	14702	285	380/178	379	293	1337	3,67
4.	Перекрытия			4887	-	1090	478	6455	106	67/30	99	76	348	1,61
5.	Перегородки			165	-	37	16	218	14	1/-	9	7	31	0,05
6.	Проемы			70	-	16	7	93	1	-	1	-	2	0,02
7.	Полы			160	-	36	16	212	11	-	6	5	22	0,05
8.	Лестницы			558	-	121	54	733	13	16/8	17	13	59	0,18
	в т.ч.м./конструкции			(29)	11,8	(8)	(3)	(35)	(2)	(3/2)	(3)	(2)	(10)	
9.	Прочие работы			727	22,3	162	71	960	14	17/8	18	14	63	0,24
ИТОГО по "А"				31125		6938	3045	41108	765	1617/475	1360	1049	4791	10,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
1.	Стены а) наружные	45587	I7,8	8II4	4296	57997	789	809/334	9II	703	32I2	14,47		
2.	б) внутренние	580I0	"	I0326	5467	73803	682	636/267	75I	580	2649	18,4I		
3.	Перекрытия	44958	"	8003	4237	57I98	I064	480/229	880	679	3I03	14,27		
4.	Крыша	II924	"	2I22	II24	I5I70	669	299/I23	552	426	I946	3,78		
5.	Перегородки	I55I4	"	3II7	I650	2228I	482	459/2I9	563	4I4	I89I	5,56		
6.	Окна и балконные двери	I6254	"	2893	I532	20679	389	2I/8	234	I80	824	5,16		
7.	Двери	II783	"	2097	IIIO	I4990	902	I00/40	57I	44I	20I4	3,74		
8.	Полы	I4674	"	26I2	I383	I8669	2397	I59/64	I457	II25	5I38	4,66		
9.	Лестницы	4485	"	79I	422	5698	I98	I06/42	I73	I34	6II	I,42		
	в т.ч.м/конструкции	(II4)	II,8	(I3)	(IO)	(I37)	(5)	(7/3)	(7)	(5)	(24)	-		
10.	Балконы и лоджии	3367	I7,8	593	3I7	4277	2II	78/35	I65	I27	58I	I,07		
	в т.ч.м/конструкции	(II7)	II,8	(I4)	(IO)	(I4I)	(6)	(8/3)	(8)	(6)	(28)	-		
11.	Наружная отделка	77	I7,8	I4	7	98	6I	-	35	27	I23	0,02		
12.	Внутренняя отделка	7I65	"	I275	675	9II5	26I3	48/I9	I5I7	II7I	5349	2,27		
13.	Прочие работы	I645	"	288	I55	2088	I8I	2I/I0	II5	89	406	0,52		
	в т.ч.м/конструкции	(77)	II,8	(9)	(7)	(93)	(3)	(6/3)	(5)	(4)	(I8)	-		
	в т.ч.сантехнические работы	(35)	I8,3	(6)	(3)	(44)	(I6)	-	(9)	(7)	(32)	-		
14.	Шафы, антресоли, кладовые	I3300	I7,8	2367	I253	I6920	379	55/35	247	I9I	872	4,22		
	ИТОГО по "Б"	250743		446I2	23628	3I8983	II0I7	327I/I425	8I44	6287	287I9	79,56		
	ИТОГО по "А" и "Б"	28I868		5I550	26673	36009I	II782	4888/I900	9504	7336	335I0	89,8I		
	Дополнительный вертикальный транспорт	3744	-	-	-	4763	-	3639/I8II	-	73I4	73I4	I,19		
	Мусоропровод	702	-	-	-	9I9	62	95/38	-	-	3I5	0,23		
	Лифт	2276	-	-	-	3286	I069	207/8I	-	-	2287	0,82		
	ИТОГО по I разделу	288590		5I550	26673	369059	I29I3	8829/3830	9504	7336	43426	92,05		

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Сантехнические работы														
Отопление				3456	-	-	-	4425	539	22/6	-	-	1256	1,10
Вентиляция				1058	-	-	-	1352	235	8/3	-	-	564	0,34
Холодное водоснабжение				933	-	-	-	1195	224	3	-	-	518	0,30
Горячее водоснабжение				1191	-	-	-	1526	304	6	-	-	678	0,38
Канализация				9889	-	-	-	12636	928	55/24	-	-	2270	3,15
Водоотки				135	-	-	-	172	25	2	-	-	61	0,04
ИТОГО сантехнических работ				16662	-	-	-	21306	2255	96/33	-	-	5347	5,31
III. Электротехнические работы														
Эл.оборудование и эл.освещение				7959	-	-	-	9428	878	55/43	-	-	1643	2,35
Телефонизация				265	-	-	-	332	54	6/2	-	-	106	0,08
Радиофикация				277	-	-	-	456	187	7/2	-	-	343	0,11
Телевидение				229	-	-	-	307	66	38/18	-	-	184	0,08
Заземление, канализация				38	-	-	-	54	14	1/-	-	-	27	0,01
ИТОГО слаботочные				809	-	-	-	1149	321	52/22	-	-	660	0,29
ИТОГО по III разделу:				8768	-	-	-	10577	1199	107/65	-	-	2303	2,64
ВСЕГО по сводке				314020	51550	26673	400942		16367	9032/3928	9504	7336	51076	100

Гл.конструктор проекта

И.о.руковод.сметной группы

Составил:

Проверил:

А.И.Сечейко

В.А.Прохорова

и.о.сл.инж.И.И.Чувашова

и.о.рук.см.гр.В.А.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на общестроительные работы по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-
двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

Сметная стоимость $\frac{296,832}{360,091}$ т.руб.
 Нормативная условно-
 чистая продукция $\frac{30,074}{33,510}$ т.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость на
 1 м² приведенной
 общей площади $\frac{145,36}{176,34}$ руб.
 1 квартиру 5,5/6,7 т.руб.
 1 человека 3,3/4,0 т.руб.

№	Обоснование по принятой единичной стоимости	Наименование ра- бот или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				НУЧП
					Всего				Всего				
					в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:					
					Бра- тск	У- Илим	Основ. з/пл.	Экспл. машин	Бра- тск	У- Илим	Основн. з/пл.	Экспл. машин	
							з/пл. по экспл.				з/пл. по экспл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I. Земляные работы													
I.	I-230 I-237 29-1 29-8 к=1,05	Срезка растительного слоя с перемещением на 30 метров к=0,0338+0,0338x0,1+ +(0,0277+0,0277x0,1)x2 x1,1	м3	55	0,098	0,098	-	0,098/0,033	5	5	-	5/2	5

47-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

$$З.пл.э.м.=(0,0118+0,00968x2) \times 1,05$$

2.	I-56 II-14 к=I,15 к=I,1	Разработка экскаватором с ковшем вместимостью 0,5 м3 грунта II гр. в ствал ц=0,132+0,125x0,15 э.м.=0,125x1,15 З.пл.э.м.=0,052x1,1	м3	60	0,151	0,151	0,0065	0,143/0,057	9	9	-	9/3	9
3.	I-175 22-14 к=I,15 к=I,1	То же, с погрузкой в автосамосвалы ц=0,156+0,148x0,15 ц=0,148x1,15 ц=0,061x1,1	м3	595	0,178	0,178	0,0076	0,17/0,067	106	106	5	101/40	106
4.	I-954 79-8 к=I,2	Доработка вручную грунта II группы ц=1,56+1,56x0,2 Осн.э/пл.=1,56x1,2	м3	30	1,87	1,87	1,87	-	56	56	56	-	56
5.	I-231 I-238 29-2 29-9 к=I,1 к=I,05	Перемещение грунта II группы бульдозером в резерв на 30 метров ц=0,0408+0,0408x0,1+(0,0323+0,0323x0,1)x2 э.м.=(0,0408+0,323x2)x1,1	м3	90	0,116	0,116	-	0,116/0,039	10	10	-	10/4	14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	I-257 3I-2 I-268 3I-13 к=1,1 к=1,05	Обратная засыпка грунта II гр. бульдозером с пере- мещением на 30 метров $\alpha=0,0189+0,0189 \times 0,1 +$ $+(0,0108+0,0108 \times 0,1) \times 2$ $\text{Э.м.}=(0,0189+0,0108 \times 2) \times 1,1$ $\text{Э.пл.э.м.}=(0,00659+0,00378 \times 2)$ $\times 1,05$	м3	72	0,045	0,045	-	0,045/0,015	3	3	-	3/1	3
7.	I-963 8I-2 г.ч.р.3 к=1,2	То же, вручную $\alpha=0,46+0,46 \times 0,2$ Осн св.з/пл.=0,46x1,2	м3	18	0,55	0,55	0,55	-	10	10	10	-	10
8.	I-II85 II8-II к=1,15 к=1,1	Уплотнение грунта II гр. пневмотрамбовками	"	90	0,116	0,116	0,074	0,042/0,0273 ¹⁰	10	10	7	4/2	11
9.	I-I74 22-I3 к=1,15 к=1,1	Погрузка растительного слоя экскаватором - в автосамосвалы $\text{Э.м.}=0,124 \times 1,15$ $\text{Э.пл.э.м.}=0,0515 \times 1,1$	"	55	0,13	0,13	0,0064	0,143/0,056	7	7	-	8/3	8
10.	ССЦ ПГ-I стр.33	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на рас- стояние в I км =1,75 т/м3 масса=1,75x650	т	1138	0,52	0,52	-	0,52	592	592	-	592	592

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. I-189 24-2	Ремонт и содержание дорог при транспорти- ровке грунта на I км ц=0,0053x2		м3	650	0,011	0,011	-	0,009/0,003	7	7	-	6/2	6
I2. I-195	Работы на отвале		"	650	0,0132	0,0132	0,0016	0,0113/0,0036	9	9	I	7/2	8
	ИТОГО по разделу:		руб.		-	-	-	-	824	824	79	745/59	824
	Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%		руб.		-	-	-	-	37	37	-	<u>37/3</u>	<u>37</u>
												<u>37/3</u>	<u>37</u>
	ИТОГО:		руб.		-	-	-	-	861	861	<u>79</u>	<u>782/62</u>	<u>861</u>
											<u>79</u>	<u>782/62</u>	<u>861</u>
	Увеличение з/платы на 40%		руб.		-	-	-	-	57	84	<u>32</u>	<u>25/25</u>	<u>57</u>
	на 60%										<u>47</u>	<u>37/37</u>	<u>84</u>
	ИТОГО:		руб.		-	-	-	-	918	945	<u>111</u>	<u>807/87</u>	<u>918</u>
											<u>126</u>	<u>819/99</u>	<u>945</u>
	Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%		руб.		-	-	-	-	34	27	-	-	-
	на 2,88%												
	ИТОГО:		руб.		-	-	-	-	952	972	<u>111</u>	<u>807/87</u>	<u>918</u>
	по г.Братску		руб.		-	-	-	-			<u>126</u>	<u>819/99</u>	<u>945</u>
	по г.Усть-Илимску		руб.										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. Основание под фундаменты и фундаменты													
1.	II-3 I-3	Устройство песчаной подушки под фундаменты	м3	9,12	13,7	17,4	1,62	-	125	159	15	-	15
2.	7-2 I-2	Укладка блоков ленточных фундаментов весом 1,5 тонны	шт.	8	2,09	2,09	0,5	1,59/0,57	17	17	4	13/5	17
3.	7-3 I-3	То же, весом до 3,5т	"	42	2,99	2,99	0,76	2,23/0,79	126	126	32	94/33	126
4.	7-4 I-4	То же, весом более 3,5т	"	4	3,99	3,99	0,99	3,0/1,06	56	56	14	42/15	56
5.	ЗСЦ п.7.79	Стоимость фундаментных блоков весом до 5 тонн объем от 0,2 м3 до 1 м3 из бетона М-150, длиной до 3м ц=(60,7-1,02)+47,6x0,16 ц=(92,7-1,02)+47,6x0,16	м3	20,44	67,29	99,30	-	-	1375	2030	-	-	-
6.	-"-	То же, объемом более 1 м3 ц=60,7-1,02 ц=92,7-1,02	м3	15,96	59,68	91,68	-	-	952	1463	-	-	-
7.	-"-	То же, объемом более 1 м3 из бетона М-200	м3	13,7	60,7	92,7	-	-	832	1270	-	-	-
8.	ЗСЦ п.7-80	То же, весом до 5т объемом более 1 м3 длиной более 3м из бетона М-200	м3	22,4	62,9	101	-	-	1409	2262	-	-	127

Типовой проект 125-045/1.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	ЗСЦ табл. I	Стоимость арматуры ст. кл. А-III 240xI, I6	т	0,519	278,4	278,4	-	-	144	144	-	-	-
10.	-"	То же, кл. В-I 320xI, I6	т	0,03	371,2	371,2	-	-	11	11	-	-	-
11.	-"	Стоимость арматуры ст. кл. А-III	т	0,935	240	240	-	-	224	224	-	-	-
12.	-"	То же, кл. В-I	т	0,071	320	320	-	-	23	23	-	-	-
13.	7-I I-I	Установка опорных по- душек ОП-I весом до 0,5т	шт.	37	1,52	1,52	0,37	1,15/0,42	56	56	14	43/16	57
14.	ЗСЦ п. 7.79	Стоимость опорных по- душек из бетона М-100 длиной до 3м ц=60,7-I,02x2+47,6x0,45 ц=92,7-I,02x2+47,6x0,45	м3	4,44	80,08	112,08	-	-	356	498	-	-	-
15.	ЗСЦ табл. I	Стоимость арматуры ст. кл. А-I ц=220xI, 45	т	0,0215	319	319	-	-	7	7	-	-	-
16.	6-16 I-16	Монолитная плита ПМ-I 2,2А из бетона М-200	м3	2,362	43,5	52,9	1,0	0,77/0,23	103	125	2	2/1	4
17.	ССЦ ч. II п. IV п. I3	Стоимость арматуры кл. А-III	т	0,055	287	287	-	-	16	16	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	"- п.1	То же, кл.А-I	т	0,066	263	263	-	-	I7	I7	-	-	-
19.	7-7 I-7	Установка поддона шахты лифта ПШ-18.19.7	шт.	I	7,59	7,59	I,74	5,85/2,13	8	8	2	6/2	8
20.	ЗСЦ п.7-8I	Стоимость поддона из бетона М-200 весом более 5т	м3	2,05	63,4	102	-	-	I30	209	-	-	-
21.	ЗСЦ т.2	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,012	220	220	-	-	3	3	-	-	-
22.	"-	То же, кл. А-III	т	0,125	240	240	-	-	30	30	-	-	-
23.	"-	То же, закладных деталей	т	0,0045	410	410	-	-	2	2	-	-	-
24.	"-	Металлизация закладных деталей	кг	4,52	0,17	0,17	-	-	I	I	-	-	-
25.	"- 7-490 36-I	Установка тумб Т-32-I весом 0,08т в шахте лифта	шт.	2	1,78	1,89	0,22	0,79/0,29	4	4	-	2/I	2
26.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость тумб из бетона М-200 объемом 0,032 м3	м3	0,074	94,8	127	-	-	7	9	-	-	-
27.	ЗСЦ т.ч.т.1	Стоимость закладных деталей	т	0,0084	410	410	-	-	3	3	-	-	-
28.	"-	Металлизация закладных деталей	кг	3,42	0,17	0,17	-	-	I	I	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	II-69 II-3 II-70 II-4	Заливка цементным раствором в шахте лифта толщ. 50мм ц=132+26x6 ц=136+27x6	100м ²	0,026	288	298	-	-	8	8	-	-	-
30.	7-572 44-I- -I.8	Установка панелей шахты лифта "россынью" площ. до 6 м ²	шт.		4,36	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	ЗСЦ п.9.126 прим.	Стоимость панелей из бетона объемным весом 2500 кг/м ³ с расходом стали 6 кг В-19.9-2 В-19.9-3 В-17.9-3 ц=12,9+0,31x2 ц=18,0+0,31x2	м ²	-	13,52	18,62	-	-	-	-	-	-	-
32.	7-430 38-5.I- -I.8	Укладка перемычек прогонов весом до 1т	шт.	23	2,66	2,66	1	1,28/0,46	61	61	23	29/11	52
33.	ЗСЦ п.7.281	Стоимость прогонов из бетона М-250 длиной ц=98-1,02 ц=136-1,02	м ³	7,06	96,98	134,98	-	-	685	953	-	-	-
34.	7-446 38-10. I.8	Установка перемычек весом до 0,3т	шт.	34	0,38	0,38	0,08	0,19/0,06	13	13	3	6/2	9

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	ЗСЦ т.1	Стоимость арматуры кл.А-I	т	0,03	220	220	-	-	7	7	-	-	-
36.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	8,40I	94,8	127	-	-	796	1067	-	-	-
37.	ЦСЦ т.2	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,345	240	240	-	-	83	83	-	-	-
38.	"-	То же, В-I	т	0,2II	320	320	-	-	68	68	-	-	-
39.	6-I6 I-I6	Монолитный участок УМ-I из бетона М-200	м3	12,28	43,5	52,9	1,0	0,77/0,23	534	650	12	9/3	2I
40.	ССЦ ч.П р.1У п.13	Стоимость арматуры кл.А-III	т	0,57I	287	287	-	-	164	164	-	-	-
41.	7-68I 49-3- -I.8	Установка шахт лифта весом до 3т (ШЛ-32.9-I)шт.	I	3,88	3,9I	1,37	1,74/0,65	4	4	I	2/I	3	
42.	ЗСЦ п.9.300	Стоимость шахты лифта ШЛ-32.9-I	шт.	I	8I,3	II2	-	-	8I	II2	-	-	-
		ИТОГО по II разделу:	руб.	-	-	-	-	-	8542	II964	I22	248/90	370
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	"	-	-	-	-	-	I2	I2	I2/5	I2/5	I2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	8554	II976	I22	I20/95	382

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение з/платы на 40% для Братска	руб.	-	-	-	-	-	87	-	49	38/38	87
		на 60% для У-Илима	руб.	-	-	-	-	-	-	130	73	57/57	130
		ИТОГО: для Братска	руб.	-	-	-	-	-	8641		171	298/133	469
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-		12106	195	317/152	512
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	316	-	-	-	-
		2,83%	руб.	-	-	-	-	-	-	349	-	-	-
		ИТОГО:											
		по Братску	руб.	-	-	-	-	-	8957		171	298/133	469
		по Усть-Илимску	руб.	-	-	-	-	-		12455	195	317/152	512
		Ш. Стены											
1.	7-546 43-1	Установка цокольных панелей до 12 м2	шт.	18	9,45	10,1	1,7	3,19/1,13	170	182	31	57/20	86
2.	ЗСЦ п.9.763	Стоимость цокольных панелей ЦР-32.18-3	шт.	8	150	210	-	-	1200	1680	-	-	-
3.	"- п.9.759	То же, ЦР-32.6-1	шт.	2	46,4	65,5	-	-	93	131	-	-	-
4.	ЗСЦ п.9.94	Стоимость цокольных панелей длиной до 3м весом до 5т, несущие толщиной 40см ЦР-12.18-1л, ЦР-12.18-2л ц=26,0-0,46+0,77-0,26 ц=35,2-0,46+0,77-0,26	м2	8,448	26,05	35,25	-	-	220	298	-	-	-

126

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	-"	То же, самонесущие ЦРУ-12.18-1л ц=26,0-0,46-0,26 ц=35,2-0,46-0,26	м2	4,54	25,28	34,48	-	-	115	157	-	-	-
6.	-" п.9.95	То же, ЦР31.18-1л ЦР-31.18-2л ц=26,7-0,46-0,26 ц=37,5-0,46-0,26	м2	11,1	25,98	36,78	-	-	283	408	-	-	-
7.	ЗСЦ	Металлизация закладных деталей	т	0,186	170	170	-	-	32	32	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.761	То же ЦР-31.18-1 ЦР-31.18-2	шт.	-	145	205	-	-	-	-	-	-	-
9.	ЗСЦ п.9.753	То же, ЦР-12.18-1 ЦР-12.18-2 ЦРУ- 12.18-1	шт.	-	55,3	78,1	-	-	-	-	-	-	-
10.	8-13 4-1 ЗСЦ п.105	Горизонтальная гидро- изоляция цементным раствором М 25 ц=25,2+33,0х3,1 ц=25,2+35,1х3,1	100м2	0,48	127,5	134,01	19,6	1,5/0,45	61	64	9	1/-	10
11.	8-27 4-7	Вертикальная гидро- изоляция горячим битумом за 2 раза поверхно- стей, соприкасающих- ся с грунтом	"	1,95	92	92	19,5	1,5/0,45	179	179	38	3/1	41

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт.	112	1,78	1,89	0,22	0,79/0,29	199	212	25	88/32	113
13.	7-401 36-2	То же, массой до 1т	шт.	46	2,30	2,41	0,3	1,09/0,4	106	111	14	50/18	64
14.	7-402 36-3	То же, массой до 1,5т	"	15	3,53	3,67	0,47	1,63/0,6	53	55	7	24/9	31
15.	7-403 36-4	То же, массой более 1,5т	"	29	4,48	4,65	0,61	2,03/0,74	130	135	18	59/21	77
16.	ЗСЦ п.151	Стоимость блоков из бетона М-100 объемом менее 0,3м	м3	27,395	60,4	91,1	-	-	1655	2496	-	-	-
17.	ЗСЦ п.153	То же, объемом от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,303	58,2	38,9	-	-	250	383	-	-	-
18.	ЗСЦ п.155	То же, объемом более 0,5 м3	м3	27,836	58,1	94,3	-	-	1617	2625	-	-	-
19.	ССЦч.П р.1У п.13	Стоимость арматуры ст.кл. А-III	т	0,22	287	287	-	-	63	63	-	-	-
20.	ЗСЦ Прим.к табл.2	Установка фрамуг ИЦ-10 (в заводских условиях)	шт	9,6	0,61	0,61	-	-	6	6	-	-	-
21.	-"- т.ч.т.5	Транспортные и изгото- вительно-складские рас- ходы	м2	0,72	0,31	0,31	-	-	-	-	-	-	-

1-28

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	ССЦч, П п. 17	Стоимость фрамуг	м2	0,72	25,6	25,6	-	-	18	18	-	-	-
23.	8-59 7-3	Армирование кладки стен подвала сетками	т	0,278	196	196	27,8	1,38/9,41	54	54	8	-	8
24.	8/36 5-4	Кирпичная кладка стенки толщ. 25см под ЦР	м3	0,35	65,9	99,0	2,1	0,81/0,24	23	35	1	-	1
25.	6-90 ЗСЦ п. 36.38	Монолитные заделки стен подвала из бетона М-100) ц=47,8-(40,6-38)х х1,02 ц=57,2-(49,8-46,5)х х1,02	м3	4,75	45,15	53,83	-	-	214	256	-	-	-
26.	7-578 44-3- -1.8	Установка фундаментных панелей площадью до 15 м2	шт.	3	5,05	5,05	1,57	1,49/0,54	15	15	5	4/2	9
27.	ЗСЦ п. 9.127 прим. к таб. 9 п. 5	Стоимость панелей ЦВ-58.2.23-1(2) толщиной 16см с расходом стали 13 кг/м2, длиной более 3м из бетона М300 ц=13,2+0,14х3+0,31х х9 ц=19,3+0,14х3+0,31х9	м2	24,12	16,41	22,51	-	-	396	543	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	ЗСЦ п.9.127 "-	То же, ЦВ-58-2.21-1 с расходом стали 12 кг/м ² ц=13,2+0,14x3+0,31x8 ц=19,3+0,14x3+0,31x8 м ²		10,8	16,1	22,2	-	-	174	240	-	-	-
29.	ЗСЦт.1	Металлизация заклад- ных	т	0,074	170	170	-	-	13	13	-	-	-
30.	7-285 17-1	Установка соедини- тельных элементов	т	0,133	363	363	92	8/2,4	48	48	12	1/-	13
31.	ЗСЦт.1	Металлизация	кг	133	0,17	0,17	-	-	23	23	-	-	-
32.	7-701 51-1	Уплотнение стыков наружных стеновых панелей прокладка- ми	м	51	0,435	0,435	0,0402	0,0008/0,0002	22	22	2	-	2
33.	7-707 51-7	Герметизация сты- ков мастикой	м	51	0,922	0,922	0,11	0,206/0,0618	47	47	6	11/3	17
34.	7-714 51-14	Чеканка и расшивка раствором швов	м	51	0,0485	0,0485	0,0454	0,0031/0,009	2	2	2	-	2
35.	7-713	Окраска швов	м	51	0,0242	0,0242	0,0054	0,0001/-	1	1	-	-	-
36.	ЗСЦ разд.Х п.0.506	Надбавка за отдел- ку цокольных пане- лей	м ²	73	1,31	1,31	-	-	96	96	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	ЗСЦ разд. X т. Б 0.602 прим. т. часть п. 19,24 Пр-нт 06-11-01 п. 4-033	Отделка плиточным материалом ц=0,93+5+0,01	м2	73.3	5,94	5,94	-	-	-	-	-	-	-
38.	ЗСЦ разд. X т. А 0.142	Окраска декоративно- защитная наружных стен	м2	73	0,56	0,56	-	-	-	-	-	-	-
39.	ЗСЦ разд. X 0.004	Отделка наружных стен рельефным рисунком	м2	73	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО по разделу III:	руб.		-	-	-	-	-	7583	10630	178	298/106	476
	Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	15	15		15/5	15
	ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	-	7598	10645	178	313/111	491
	Увеличение з-платы на 40% для г. Братска	руб.		-	-	-	-	-	115		71	44/44	115
	на 60% для У-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	-	174	107	67/67	174

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО для Братска	руб.		-	-	-	-	7713		249	357/155	606
		для Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	10819	285	380/178	665
		Увеличение стоимости	руб.		-	-	-	-	-	282	-	-	-
		привозных материалов	руб.		-	-	-	-	-	312	-	-	-
		на 3,66%											
		на 2,88%											
		ИТОГО по Братску:	руб.		-	-	-	-	7995		249	357/155	606
		ИТОГО по У-Илимску	руб.		-	-	-	-	-	11131	285	380/178	665
		IV. Перегородки											
I.	7-448	Укладка плит перекры-	шт.	12	2,84	2,89	1,06	0,7/0,26	34	36	13	8/3	21
	39-I.	тий площадью до 5 м2											
	I.8												
2.	7-451	То же, площадью до	"	25	4,20	4,26	1,58	1,22/0,44	105	107	40	31/11	71
	39-I-	15 м2											
	-I.8												
3.	7-454	То же, площадью до	"	2	5,24	5,32	1,74	1,55/0,56	10	11	3	3/1	6
	39-3-	20 м2											
	-I.8												
4.	ЗСЦ	Стоимость плит пере-	шт.	4	38,8	58,2	-	-	155	233	-	-	-
	п.9.859	крыв-											
		тий П6-32.8											
5.	"-	То же, ПР-29.12	шт.	2	35,2	48,9	-	-	70	98	-	-	-
	п.9.871												
6.	"-	То же, ПК 4,5-64.12	шт.	1	97,9	133	-	-	98	133	-	-	-
	п.9.875												

22

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7.	"- п.9.883	То же, ПК 6-32.24-10 шт.	4		89,6	125	-	-	358	500	-	-	-	
8.	"- п.9.881	То же, ПК6-32.12 шт.	4		44,6	62,9	-	-	178	252	-	-	-	
9.	"- п.9.216	Стоимость панелей перекрытий толщиной 12см, массой до 5т, длиной 3,18, н/н=800 кг/м2 (ПК6-32.24, ПК6-32.24-20, ПК6-32.24-21, ПК6-32.24-22, ПК6-32.24-23) ц=11,0+0,31-0,04-0,01 ц=15,3+0,31-0,04-0,01 м2			125,74	11,26	15,56	-	-	1416	1957	-	-	-
10.	ЗСЦ п.9.216	То же, длиной 6,38м, н/н=660кг/м2 ПК 4.5-64.24-(20)21 ПК 4.5-64.12-5, ПК 4,5- 64.24-26(27) ц=11,0+0,31-0,04+1,48 ц=15,3+0,31-0,004+1,648 м2			68,038	12,75	17,05	-	-	867	1160	-	-	-
11.	ЗСЦ	Металлизация закладных т	0,223		170	170	-	-	38	38	-	-	-	
12.	7-707 51-7	Герметизация стыков наружных конструкций панелей с перекрытиями	пм	52	0,922	0,922	0,11	0,206/0,0618	48	48	6	11/3	17	
13.	7-701 51-1	Уплотнение стыков про- кладками	пм	52	0,424	0,424	0,0402	0,0003/0,0002	22	22	2	-	2	
14.	7-714 51-14	Чеканка и расшивка швов раствором	пм	52	0,0485	0,0485	0,0454	0,0031/0,009	3	3	2	-	2	

1

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15. 6-I79	Монолитные участки перекрытий из бетона М-200		м3	1,15	75,4	86,0	-	-	87	99	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV		руб.	-	-	-	-	-	3489	4696	66	53/18	119
	Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%		руб.	-	-	-	-	-	3	3	-	3/1	3
	ИТОГО:		руб.	-	-	-	-	-	3492	4699	66	56/19	122
	Увеличение з/платы на 40% по г.Братску		руб.	-	-	-	-	-	34	-	36	8/8	34
	на 60% по г.У-Илимску		"	-	-	-	-	-	-	51	40	11/11	51
	ИТОГО по Братску:		руб.	-	-	-	-	-	3526	-	92	64/27	156
	по Усть-Илимску		руб.	-	-	-	-	-	-	4750	106	67/30	173
	Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% для г.Братска		руб.	-	-	-	-	-	129	-	-	-	-
	2,88% для У-Илимска		"	-	-	-	-	-	-	137	-	-	-
	ИТОГО для г.Братска		руб.	-	-	-	-	-	3655	-	92	64/27	156
	для У-Илимска		руб.	-	-	-	-	-	-	4887	106	67/30	173
	У. Перегородки												
11. 3-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщ. в 1/2 кирпича		м2	8,96	9,02	13,40	0,74	0,77/0,023	81	120	7	1/-	3

1-24

Типовой проект 125-045/1.2 УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	-"	То же, под плитку Щ-9(10) в лестничном узле	м2	2,64	9,02	13,40	0,74	0,077/0,023	24	35	2	-	2
		ИТОГО по разделу У:	руб.	-	-	-	-	-	105	155	9	1/-	10
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	105	155	9	1/-	10
		Увеличение з/платы на 40% г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	4	-	4	-	4
		на 60% г.У-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	5	5	-	5
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	109	-	13	1/-	14
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	160	14	1/-	15
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
		2,88% г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	113	-	13	1/-	14
		ИТОГО: г.У-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	165	14	1/-	15
		IV. Проемы											
1.	10-107 20-3	Установка дверного блока в тепловой узел и тех.подполье	м2	1,67	2,18	2,18	0,67	0,13/0,04	4	4	1	-	1

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
2.	ССЦ ч. II п. 264	Стоимость блоков ДС 18-8 (ДС 20-8)	м2	1,67	33,6	33,6	-	-	56	56	-	-	-
3.	ССЦ ч. I п. 446	Стоимость скобяных изделий для дверей	к-т I		6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-
		ИТОГО по разделу У1:	руб.		-	-	-	-	67	67	I	-	I
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	67	67	I	-	I
		Увеличение з/платы на 40% г. Братск	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		на 60% г. У-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	I	I	-	I
		ИТОГО: г. Братск	руб.		-	-	-	-	67		I	-	I
		г. Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	68	I	-	I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	2	-	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО: для г. Братска	руб.		-	-	-	-	69	-	I	-	I
		для г. Усть-Илимска	руб.		-	-	-	-	-	70	I	-	I

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		УШ. Полы											
1.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона М-100 по грунту на полы и перегородку м3	2,47	42,2	51,1	1,62	-		104	126	4	-	4
2.	II-69 II-3	Стяжка цементная толщ. 20мм 100м2	0,193	132	136	15,5	I-02/0,3I		25	26	3	-	3
		ИТОГО по разделу УШ: руб.	-	-	-	-	-		129	152	7	-	7
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5% руб.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
		ИТОГО: руб.	-	-	-	-	-		129	152	7	-	7
		Увеличение з/платы на 40% руб.	-	-	-	-	-		3	-	3	-	3
		на 60% руб.	-	-	-	-	-		-	4	4	-	4
		ИТОГО: для Братска руб.	-	-	-	-	-		132	-	10	-	10
		для г. Усть-Илимска руб.	-	-	-	-	-		-	156	11	-	11
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66% руб.	-	-	-	-	-		5	-	-	-	-
		на 2,88% руб.	-	-	-	-	-		-	4	-	-	-
		ИТОГО для г. Братска руб.	-	-	-	-	-		137	-	10	-	10
		для г. Усть-Илимска руб.	-	-	-	-	-		-	160	11	-	11

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
УШ. Лестницы													
1.	7-505 4I-3	Укладка лестничных маршей весом до 1т	шт.	I	4,63	4,65	1,14	3/I,II	5	5	I	3/I	4
2.	7-503 4I-2-I.8	То же, площадок весом более 1т	шт.	I	4,13	4,15	1,35	2,4I/0,7I	4	4	I	2/I	3
3.	ЗСЦ п.9.893	Стоимость марша ДМ-10.12-I	"	I	49,1	67,7	-	-	49	68	-	-	-
4.	"-" п.9.895	Стоимость площадки ДП-30.17-I	"	I	69,3	105	-	-	69	105	-	-	-
5.	8-130 I9-2	Укладка сборных ж/б ступеней по грунтовому основанию	м2	-	7,55	8,53	1,5I	0,2/0,06	-	-	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9.263	Стоимость ЛС-12	шт.	-	6,54	8,23	-	-	-	-	-	-	-
7.	7-503 4I-2-I.8	Укладка плит ПЦ-3(ПЦ-4)	шт.	I	4,13	4,15	1,35	2,4I/0,7I	4	4	I	2/I	3
8.	ЗСЦ 9.230	Стоимость плиты ПЦ-3 (ПЦ-4) ц=12,1-0,28+0,3I ц=16,6-0,28+0,3I	м2	4,035	12,13	16,63	-	-	49	67	-	-	-
9.	7-448 39-I-I.8	Установка плиты ПЦ-2	шт.	I	2,84	2,89	1,06	0,7/0,26	3	3	I	I/-	2

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I3.	ЗСЦ п.9.224	Стоимость плиты ЦД-2 длиной до 3м, толщ. 10см ц=10,3-0,37 ц=13,5-0,37	м2	1,5	9,93	13,13	-	-	15	20	-	-	-
II.	7-503 4I-2-I.8	Укладка плиты ЦД-6	шт.	1	4,13	4,15	1,35	2,41/0,71	4	3	1	2/1	3
I2.	ЗСЦ п.9.257	Стоимость плиты ЦД-6	м2	7,414	14,8	22,4	-	-	110	166	-	-	-
I3.	Разд.Х т.Б 0-628	Надбавка на плитку керамическую ЛП-30. I7-I ЦД-6	м2	11,76	1,37	1,37	-	-	16	16	-	-	-
I4.	ССЦ ч.1 р.1 п.147	Стоимость плитки площадь=11,76х0,9	м2	10,58	2,86	2,86	-	-	30	30	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.1	Металлизация закладных кг		2,24	0,17	0,17	-	-	-	-	-	-	-
I6.	9-46 7-I	Установка стремянки в техподполье	т	0,05	58	58	13,8	32,1/11,8	3	3	1	2/1	3
I7.	ССЦ ч.II п.1975	Стоимость металлокон- струкций лестниц-стре- мяннок ц=373+373х0,25х1,0075	т	0,05	457,87	457,87	-	-	23	23	-	-	-
I8.	I3-3I6 69г.	Решетки ограждения стальные лестниц с сосновым поручнем ц=7,48+1,35х0,12+0,05х х0,15+6,08х0,25	мм	1,6	9,17	9,17	1,51	0,06/0,02	15	15	2	-	2

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I9.	I5-635	Окраска масляными лаками											
	I65-4-30	поручня за 2 раза	100м ²	0,013	36,4	36,4	9,6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу УШ: руб.			-	-	-	-	399	533	8	12/5	20
		в т.ч.м/конструкций "			-	-	-	-	(26)	(26)	(1)	(2/1)	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.		-	-	-	-	1	1	-	1/-	1
		в т.ч.м/конструкций "			-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО: руб.			-	-	-	-	400	534	8	13/5	21
		в т.ч.м/конструкций руб.			-	-	-	-	(26)	(26)	(1)	(2/1)	(3)
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	5	-	3	2/2	5
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	8	5	3/3	8
		в т.ч.м/конструкций руб.			-	-	-	-	-	(2)	(1)	(1/1)	(2)
		ИТОГО: г.Братск "			-	-	-	-	405		11	15/7	26
		г.Усть-Илимск "			-	-	-	-	-	542	13	16/8	29
		в т.ч.м/конструкций "			-	-	-	-	(26)	(29)	(1)	(2/1)	(3)
											(2)	(3/2)	(5)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	"		-	-	-	-	15				
		2,88%	"		-	-	-	-	-	16			
		в т.ч.м/конструкции "			-	-	-	-	(1)	(1)	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2

УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по г.Братску	руб.	-	-	-	-	-	420		11	15/7	26
		по г.У-Илимску	руб.	-	-	-	-	-	-	558	13	16/8	29
		в т.ч.м/конструкции	руб.	-	-	-	-	-	(27)		(1)	(2/1)	(3)
			руб.	-	-	-	-	-	-	(29)	(2)	(3/3)	(5)
		IX. Прочие работы											
1.	7-452 39-2-1.8	Укладка плит входа Щ-8, Щ-9, Щ-10 площадью до 15 м2	шт.	3	4,45	4,51	1,58	1,47/0,43	13	14	5	4/1	9
2.	ЗСЦ п.9.3Г7	Стоимость плит входа массой до 5т, длиной более 3м	м2	22,65	16,2	20,4	-	-	367	462	-	-	-
3.	ЗСЦ т.1	Металлизация заклад- ных деталей	кг	3,24	0,17	0,17	-	-	1	1	-	-	-
4.	27-229 51-13	Основание под отмост- ку из гравия толщ. 100мм	100м2	0,52	171	200	1,67	4,77/1,46	89	104	1	2/1	3
5.	27-218 51-1 27-223 51-2	Асфальтовая отмостка толщ. 25мм ц=404-74,5х2,5 ц=403-74,5х2,5	"	0,52	217,75	216,75	4,9	12,7/4,82	113	113	3	7/3	10
6.	8-61 7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,012	353	355	23	6,32/1,9	4	4	-	-	-
		Итого по разделу IX:	"	-	-	-	-	-	587	698	9	13/5	22

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5% руб.			-	-	-	-	I	I	-	I/-	I	
		ИТОГО: руб.			-	-	-	-	588	699	9	I4/5	23	
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	6	-	4	2/2	6	
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	8	5	3/3	8	
		ИТОГО: г. Братск	руб.		-	-	-	-	594		I3	I6/7	29	
		г. Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	707	I4	I7/8	3I	
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	22	20	-	-	-	
		2,88%	руб.		-	-	-	-						
		ИТОГО: для г. Братска	"	-	-	-	-	-	6I6		I3	I6/7	29	
		для г. Усть-Илимска	"	-	-	-	-	-	-	727	I4	I7/8	3I	
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
I. Стены а) наружные														
I.	7-558	Установка панелей												
	43-6-I.8	наружных стен площадью до 6 м ² с поясной, ленточной и пилонной разрезкой в бескаркасно-панельных жилых домах и общественных зданиях шт.			I0	5, I2	5, 50	I, I8	I, 47/0, 44	5I	55	I2	I5/4	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	7-56I 43-7-I.8	То же, площадью до 16 м ²	шт.	5	7,26	7,69	1,69	1,97/0,58	36	38	8	10/3	18
3.	7-549 43-3-I.8	То же, с разрезкой на этаж площадью до 6 м ²	шт.	54	7,22	7,91	1,33	1,53/0,45	390	427	72	83/24	155
4.	7-552 43-4-I.5	То же, площадью до 15 м ² при разрезке на этаж	шт.	16	8,85	9,63	1,67	2/0,59	142	154	27	32/9	59
5.	7-555 43-5-I.8	То же, площадью до 25 м ²	шт.	46	10,8	11,6	2,12	2,56/0,76	497	534	98	118/35	216
6.	ЗСЦ п.9.721	Стоимость наружных панелей НР-32.28-5 НР-32.28-6	шт.	16	243	292	-	-	3888	4672	-	-	-
7.	" п.9.779	Стоимость наружных панелей нр-62.28-2	шт.	9	374	438	-	-	3366	3942	-	-	-
8.	" п.9.773	То же, НР-64.28-4(5)	шт.	18	455	533	-	-	8190	9594	-	-	-
9.	" п.9.728	То же, НРУ-12.28-3(4)	шт.	18	106	128	-	-	1908	2304	-	-	-
10.	" п.9.743	То же, ННР-64.14-1Б	шт.	4	283	340	-	-	1132	1360	-	-	-
11.	" п.9.713	То же, (НР-31.28-2)	шт.	-	182	220	-	-	-	-	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I 2.	ЗСП п.9.6I	То же (НР-3I.28-9)	шт.	-	204	245	-	-	-	-	-	-	-
I2.	ЗСП п.9.6I	Стоимость панелей наружных стен длиной до 3,9м, толщиной 40 см, массой до 5т плотность бетона 1000кг/м3, самонесу- щие без проемов ННР- -32.14-2Б НШУ-12.14-1А(2А) ц=32,3-0,46 ц=38-0,46	м2	38,08	31,84	37,54	-	-	1212	1430	-	-	-
I4.	ЗСП п.9.6I	То же, длиной до 3,9м несущие, без проемов для I-5 этажей НР- -12.28-1(2) ц=32,3+0,77-0,26 ц=38+0,77-0,26	м2	65,6	32,81	38,51	-	-	2152	2526	-	-	-
I5.	ЗСП п.9.6I	То же, для 6-9 эта- жей ц=32,3+1,43-0,26 ц=38+1,43-0,26	м2	52,48	33,47	39,17	-	-	1757	2056	-	-	-
I6.	ЗСП п.9.62	То же, самонесущие без проемов, НР-64.10- -2 ц=32,6+0,26 ц=39,3+0,26	м2	6,39	32,86	39,56	-	-	210	253	-	-	-

1
4
4

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	ЗСЦ п.9.63	То же, весом более 5т с проемами до 10 м ² НР-64.28-22(23), НР-64.30-2 для 1-5 этажей ц=32,7+0,6I ц=39,5+0,6I	м ²	143,06	33,3I	40,II		-	4765	5738	-	-	-
18.	"	То же, для 6-9 этажей НР-64.28-22(23) ц=32,7+0,6I+0,77 ц=39,5+0,6I+0,77	м ²	104,64	34,08	40,88		-	3566	4278	-	-	-
19.	ЗСЦ т.ч.т.1	Металлизация заклад- ных деталей	т	1,455	170	170		-	247	247	-	-	-
Стоимость заполняемых проемов в заводских условиях													
20.	ЗСЦ т.ч.п.9	Оконных блоков	мп	832,7	0,66	0,66		-	550	550	-	-	-
21.	"	То же, балконных бло- ков	мп	312,77	0,66	0,66		-	206	206	-	-	-
22.	ЗСЦ т.ч.	Транспорт и заготови- тельно-складские расхо- ды: связанные с достав- кой комплектующих изделий											
		блоки оконные	м ²	298,77	0,3I	0,3I		-	93	93	-	-	-
		блоки балконные	м ²	83,16	0,25	0,25		-	21	21	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		по районному коэффи- циенту на 40%	руб. -	-	-	-	-	-	28I	-	197	84/84	28I
		на 60%	руб. -	-	-	-	-	-	-	42I	296	I25/I25	42I
		ИТОГО: для Братска	руб.	-	-	-	-	-	38072	-	690	768/293	I458
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	443II	789	809/334	I598
		Увеличение стоимости привозных материалов											
		на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	I393	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	I276	-	-	-
		ИТОГО по г.Братску	руб.	-	-	-	-	-	39465	-	690	768/293	I458
		по г.Усть-Илимску	руб.	-	-	-	-	-	-	45587	789	809/334	I598
		б) внутренние											
1.	7-573 44-1-1.8	Установка панелей внутренних стен пло- щадью до 6 м2 в жилых и общественных здани- ях	шт.	27	4,63	4,63	1,29	1,36/0,73	I25	I25	35	37/20	72
2.	7-576 44-2-1.8	То же, площадью до 10 м2	шт.	54	5,03	5,03	1,45	1,59/0,47	272	272	78	86/25	I64
3.	7-579 44-3-1.8	То же, площадью до 15 м2	шт.	55	5,34	5,34	1,57	1,78/0,53	294	294	86	98/29	I84
4.	7-582 44-4-1.8	То же, площадью до 25 м2	шт.	72	6,27	6,27	2,11	2,03/0,6	45I	45I	I52	I46/43	298
5.	ЗСЦ п.9.799	Стоимость внутренних стен В-55,25-1, В-55.25- -1с	шт.	6	I9I	277	-	-	II46	I662	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	"- п.9.780	В-12.25-1	шт.	5	42,3	60,5	-	-	212	303	-	-	-
7.	"- п.9.784	В-14.25-3	шт.	18	34	43,7	-	-	612	787	-	-	-
8.	ЗСЦ п.9.826	В-32.25-2	шт.	10	133	169	-	-	1330	1690	-	-	-
9.	"- п.9.811	В-60.25-2	шт.	6	164	238	-	-	984	1428	-	-	-
10.	"- п.9.820	В-60.28-3	шт.	4	190	274	-	-	760	1096	-	-	-
11.	ЗСЦ п.9.126 прим.	Стоимость панелей внутренних стен толщи- ной 16см длиной 3м, массой до 5т из бетона М 250 с расходом стали 4кг 90-12,25-1 ц=12,9+0,14x2 ц=18,0+0,14x2	м2	11,9	13,18	18,28	-	-	157	218	-	-	-
12.	ЗСЦ п.9.127	То же, длиной более 3м с расходом стали 4 кг ц=13,2+0,14x2 ц=19,3+0,14x2	м2	113,03	13,48	19,58	-	-	1524	2213	-	-	-
13.	"-	То же, с расходом стали 6 кг ц=13,2+0,14x2+0,31x2 ц=19,3+0,14x2+0,31x2	м2	99,58	14,72	20,2	-	-	1466	2012	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ЗСЦ п.9.128	То же, с расходом стали 4кг, массой более 5т ц=13,3+0,14x2 ц=19,4+0,14x2	м2	404,99	13,58	19,68	-	-	5500	7970	-	-	-
15.	ЗСЦ п.9.128	То же, расход стали 5кг ц=13,3+0,14x2+0,31 ц=19,4+0,14x2+0,31	м2	105,9	13,89	19,99	-	-	1471	2117	-	-	-
16.	"-	То же, расход стали 6кг ц=13,3+0,14x2+0,31x2 ц=19,4+0,14x2+0,31x2	м2	107,83	14,20	20,3	-	-	1531	2189	-	-	-
17.	ЗСЦ п.9.127	То же, длиной более 3м из бетона М-150, массой до 5т, с рас- ходом стали до 4кг	м2	306,52	13,3	19,3	-	-	4046	5916	-	-	-
18.	"-	То же, с расходом стали 6кг ц=13,2+0,31x2 ц=19,3+0,31x2	м2	62,24	13,82	19,92	-	-	860	1240	-	-	-
19.	ЗСЦ п.9.128	То же, массой более 5т с расходом стали 4кг	м2	569,6	13,3	19,4	-	-	7576	11050	-	-	-
20.	"-	То же, с расходом ста- ли 6 кг ц=19,4+0,31x2 ц=13,3+0,31x2	м2	53,67	13,92	20,02	-	-	747	1074	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	ЗСП п.9.830	Стоимость ВЭ-32.28.2- -I	шт.	18	221	288	-	-	3978	5184	-	-	-
22.	7-688 49-5-1.8	Установка вентиляци- онных блоков ИВБВ-9. 28-3	шт.	108	2,31	2,32	0,69	1,32/0,39	249	251	75	143/42	218
23.	ЗСП п.9.144	Стоимость вентиляци- онных блоков ИВБВ-9. 28-3	м2	259,2	17,2	21,4	-	-	4458	5547	-	-	-
24.	ЗСП табл.1	Металлизация заклад- ных	кг	641	0,17	0,17	-	-	109	109	-	-	-
25.	7-285 17-1	Установка соединитель- ных элементов	т	1,752	363	363	-	-	636	636	-	-	-
26.	ЗСП табл.1	Металлизация соедини- тельных элементов	т	1,752	170	170	-	-	298	170	-	-	-
		ИТОГО по "б"	руб.	-	-	-	-	-	40792	56004	426	510/159	936
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	26	26		26/8	26
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	40818	56030	426	536/167	962
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	237		170	67/67	237
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	356	256	100/100	356
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	41055		596	603/234	1199
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-		56386	682	636/267	1318

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и													
привозных материалов													
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	1503				
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	1624			
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	42558		596	603/234	1199
		ИТОГО для г.У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	58010	682	636/267	1318
II. Перекрытия													
1.	7 ^н 448 39-1-1.8	Укладка плит перекры- тий площадью до 5 м ²	шт.	97	2,84	2,89	1,06	0,7/0,26	275	280	103	68/25	171
2.	7-451 39-2-1.8	То же, площадью до 15 м ²	шт.	229	4,20	4,26	1,58	1,22/0,44	962	976	362	279/101	641
3.	7-454	То же, до 20 м ²	шт.	18	5,24	5,32	1,74	1,55/0,56	94	96	31	28/10	59
4.	ЗСП п.9.859	Стоимость П6-32.8	шт.	39	38,8	58,2	-	-	1513	2270	-	-	-
5.	"- п.9.860	То же, П6-32.10	шт.	5	50,4	75,7	-	-	252	379	-	-	-
6.	"- п.9.881	То же, ПК6-32.12	шт.	37	44,6	62,9	-	-	1650	2327	-	-	-
7.	"- п.9.861	То же, П6-32.12-1	шт.	9	58,2	85,9	-	-	524	773	-	-	-
8.	"- п.9.883	То же, ПК6-32.24-10	шт.	36	89,6	125	-	-	3226	4500	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
9.	" п.9.875	То же ПК4,5-64.12	шт.	9	97,9	I33	-	-	881	1197	-	-	-
10.	ЗСП п.9.216	Стоимость панелей перекрытий толщиной 12см массой до 5т, длиной 3,18 м/м=800 кг/м ² (ПК6-32.24, ПК6-32.24-20(21), ПК6-32.24-22(23) ПК6-32.24-29) ц=11,0+0,31-0,04-0,01 ц=15,3+0,31-0,04-0,01	м ²	1172,3	11,26	15,56	-	-	13200	18241	-	-	-
11.	"	То же, длиной 6,38м н/н=660 кг/м ² ПК4,5-64.12-5; ПК4,5-64.24-20(21), ПК4,5-64.24-26(27) ц=11,0+0,31-0,04+1,48 ц=15,3+0,31-0,04+1,48	м ²	612,32	12,75	17,05	-	-	7807	10440	-	-	-
12.	ЗСП п.9.233	Стоимость сплошных плит перекрытия пролетом 3м н/н=380 кг/м ² , толщ. 16см с отверстием (П4.5-30.35-3) ц=13+0,61-0,05 ц=18,1+0,61-0,05	м ²	9,78	13,56	18,66	-	-	133	182	-	-	-
13.	ЗСП п.9.234	То же, пролетом 3,18м толщиной 22см с отверстием (П4,5-32.24-5) ц=13,3+0,61+0,31x6+0,06 ц=19,4+0,61+0,31x6+0,06	м ²	28,105	15,83	21,93	-	-	445	616	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4.	ЗСЦ п.9.234	То же, н/н=970 кг/м ² с отверстием (П8-32.24-2) ц=13,3+0,6I+0,3Ix6+ +0,15 ц=19,4+0,6I+0,3Ix6+ +0,15	м ²	3,42	15,92	22,02	-	-	54	75	-	-	-
I5.	ЗСЦ т.1	Металлизация заклад- ных	т	1,92I	I70	I70	-	-	327	327	-	-	-
I6.	ЗСЦ 6-90 п.36.38	Монолитные участки по плитам перекрытия (вафли) из бетона М-100 ц=47,8-(40,6-38)xI,02 ц=57,2-(49,8-46,5)x xI,02	м ³	2,52	45,15	53,83	-	-	114	136	-	-	-
I7.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков пе- рекрытий по периметру здания прокладками на клею	100м	4,82	43,5	43,5	0,02	0,08/0,02	210	210	-	-	-
I8.	7-7I5 5I-I5	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытия	"	9,67	I7,6	I7,5	-	-	I70	I70	I69	-	I69
		ИТОГО по II разделу:	руб.	-	-	-	-	-	31837	43195	665	375/I36	1040
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	I9	I9		I9/7	I9
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	31856	43214	665	394/I43	1059

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	323	-	266	57/57	323
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	485	399	86/86	485
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	32179	-	931	451/200	1382
		ИТОГО для У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	43699	1064	480/229	1544
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	1178	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	1259	-	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	33357	-	931	451/200	1382
		ИТОГО для г.У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	44958	1064	480/229	1544
III. Крыша													
I.	7-424 38-3-1.8	Укладка чердачных балок весом до 1т БЧ-20, БЧ-16	шт.	17	1,60	1,60	0,65	0,79/0,3	27	27	11	13/5	24
2.	ЗСЦ п.7.280	Стоимость балок длиной до 2,5м, объемом до 0,3 м3 из бетона М100 П=104-1,02х4 П=136-1,02х4	м3	3,16	99,92	131,92	-	-	316	417	-	-	-
3.	ЗСЦ т.ч.т.1	Стоимость арматуры ст.кл.А-1	т	0,055	220	220	-	-	12	12	-	-	-
4.	"	То же, ст.кл.В-1	т	0,0123	320	320	-	-	4	4	-	-	-
5.	8-36 5-4	Кирпичная кладка для опирания плит покрытия	м3	1,19	65,9	99,0	2,1	0,81/0,24	78	118	2	1/-	3

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ц=8,49+0,3Iх4-0,12 ц=II,6+0,3Iх4-0,12	м2	71,1	9,61	12,72	-	-	683	904	-	-	-
I5.	ЗСП п.9,159	То же, длиной 3,58 <u>IIA-III</u> I,5х3,6 ц=8,49+0,3Iх4-0,07 ц=II,6+0,3Iх4-0,07	м2	10,66	9,66	12,77	-	-	103	136	-	-	-
I6.	"-	То же, длиной 3,18 привед.толщ. II см <u>(IIA-III)</u> 3х3,2 ц=8,49+0,3Iх3-0,12 ц=II,6+0,3Iх3-0,12	м2	47,4	9,30	12,41	-	-	441	588	-	-	-
I7.	"-	То же, длиной 3,18м, привед.толщ. 13см с отверстием (<u>IIA-III</u>) I,5х3,2 -I(2) ц=8,49+0,6I+0,3Iх5-0,12 ц=II,6+0,6I+0,3Iх5-0,12	м2	12,16	10,53	13,64	-	-	128	166	-	-	-
I8.	"-	То же, длиной 3,58 см привед.толщ. 17см с от- верстием <u>IIA-III</u> - Iп(Iл) 3х3,6 ц=8,49+0,6I+0,3Iх9-0,07 ц=II,6+0,6I+0,3Iх9-0,07	шт. 2		67,8	92,0	-	-	136	184	-	-	-

52

Типовой проект 125-945/1.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	ЗСЦ I п.78	Стоимость <u>ПА-IУ</u> 1,5x6	I шт.	2	67,8	92,0	-	-	136	184	-	-	-
20.	ЗСЦ п.1-82	Стоимость плиты ПГ-IA-IУТ	шт.	2	124	167	-	-	248	334	-	-	-
21.	"- т.1	Металлизация закладных деталей	кг	19,52	0,17	0,17	-	-	3	3	-	-	-
22.	7-467	Установка лотковых плит покрытия толщиной более 16см площадью до 15 м ² , длиной до 6м	шт.	16	1,67	1,68	0,53	0,96/0,28	27	27	8	15/4	23
23.	ЗСЦ п.7.203	Стоимость лотков из бетона М-200, длиной более 3м	м ³	5,12	92,9	131	-	-	476	671	-	-	-
24.	ЗСЦ т.ч.т.1	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,174	220	220	-	-	38	38	-	-	-
25.	"-	То же, ст.кл.А-III	т	0,161	240	240	-	-	39	39	-	-	-
26.	"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,038	320	320	-	-	12	12	-	-	-
27.	12-299 12-300	Цементная стяжка по дну лотка для создания уклона со средней тол- щиной 65мм п=77,8+4,27x50 п=81,2+4,27x50 о.з.пл.=7,64+0,03x50 э.м. = 0,74+0,05x50 з.пл. 0,22+0,02x50	100м ²	0,163	291,3	294,79,14	3,24/1,22	47	48	1	1/-	2	-

Типовой проект I25-045/1.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	7-663 47-9-I.8	Укладка прижимных камней весом до 0,5т	шт.	34	1,36	1,38	0,34	0,43/0,12	46	47	12	15/4	27
29.	ЗСЦ п.9.307	Стоимость прижимных камней из бетона М-200 длиной до 3м	м3	2,32	113	145	-	-	262	336	-	-	-
30.	ЗСЦ т.ч.т.1	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,048	220	220	-	-	11	11	-	-	-
31.	"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,044	320	320	-	-	14	14	-	-	-
32.	I2-299 I2-300	Цементная стяжка по плитам покрытия толщиной 10мм ц=77,8-4,27x5 ц=81,2-4,27x5 0.з/пл.=7,64-0,03x5 Э.м.=0,74+0,05x50 з/пл.=0.22+0,02x50	100м2	3,105	56,45	59,85	7,49	0,49/0,12	175	186	23	2/-	25
33.	I2-I76 2-6-2	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике для здания шириной 12м	м2	310,5	3,68	3,68	0,55	0,156/0,047	1143	1143	171	48/15	219
34.	I2-277 8-2	Отделка фасадных из оцинкованной кровельной стали без водосточных труб	100м2	13,51	9,51	9,51	2,3	0,01/-	128	128	31	-	31

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35.	7-69I 49-6-I.8	Установка вентшахт массой до 2,5т	шт.	10	4,35	4,36	1,37	2,6/0,77	44	44	14	28/8	40
36.	ЗСЦ п.9.3I2	Стоимость вентшахт из бетона М-100	м3	6,94	85,9	131	-	-	596	909	-	-	-
37.	ЗСЦ т.ч.т. I	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,064	220	220	-	-	14	14	-	-	-
38.	"-	То же, ст.кл.В-I	т	0,137	320	320	-	-	44	44	-	-	-
39.	"-	Стоимость закладных деталей	кг	12,8	0,410	0,410	-	-	5	5	-	-	-
40.	"-	Металлизация заклад- ных деталей	кг	12,8	0,17	0,17	-	-	2	2	-	-	-
41.	7-445 38-10-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт.	8	0,34	0,34	0,08	0,15/0,06	3	3	1	1/-	2
42.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М200 длиной до 3м массой до 5т	м3	1,28	94,8	127	-	-	121	163	-	-	-
43.	ЗСЦ т.ч.т. I	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,15	240	240	-	-	36	36	-	-	-
44.	"-	То же, кл.В-I	т	0,03	320	320	-	-	10	10	-	-	-
45.	7-285 I7-I	Установка соединитель- ных элементов	т	0,056	363	363	-	-	20	20	-	-	-
46.	ЗСЦ т. I	Металлизация соедини- тельных элементов	т	0,056	170	170	-	-	10	10	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО по разделу III:	руб.	-	-	-	-	-	9235	11281	418	241/73	659
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	12	12	-	12/4	12
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	9247	11293	418	253/77	671
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	198		167	31/31	198
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	297	251	46/46	297
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	9445		585	284/108	869
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	11590	669	299/123	968
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	346				
		на 2,83%	руб.	-	-	-	-	-	-	334			
		ИТОГО: для Братска	руб.	-	-	-	-	-	9791		585	284/108	869
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	11924	669	299/123	968
		IV. Перегородки											
1.	7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанель-ных перегородок площадью до 6 м ²	шт.	180	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	583	583	155	139/52	294
2.	7-626 46-2-I.8	То же, площадью до 6 м ²	шт.	36	3,6	3,6	1,01	0,98/0,36	130	130	36	35/13	71
		Стоимость изделий											
3.	ЗСП 9.838	III-18-I	шт.	18	41,3	55,2	-	-	743	994	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	"- 9.843	Ш-30-1	шт.	18	68,6	91,6	-	-	1235	1649	-	-	-
5.	"- 9.844	Ш-30-2	шт.	18	50,8	67,9	-	-	914	1222	-	-	-
6.	ЗСЦ п.9.837	Изделия санкабин "россыпью" Ш-15-2, Ш-15-4	шт.	36	33	44,1	-	-	1188	1588	-	-	-
7.	"- п.9.832	Ш-6-2	шт.	36	13,5	18,1	-	-	486	652	-	-	-
8.	"- п.9.838	Ш-18-1	шт.	18	41,3	55,2	-	-	743	994	-	-	-
9.	ЗСЦ п.9.102	Стоимость перегородок длиной до 3м, толщиной 0,08 из бетона М-150 с расходом стали до 4 кг/м ² (Ш-13-2, Ш-18-3) м ² .		270	8,82	11,4	-	-	2381	3078	-	-	-
10.	7-678 49-2-1.8	Установка сантехподдонов	шт.	54	5,02	5,17	0,52	1,49/0,58	271	279	28	80/31	108
11.	ЗСЦ п.9.326	Стоимость сантехподдо- нов массой до 5т длиной до 3м	м ²	206	8,61	11,0	-	-	1774	2266	-	-	61
12.	7-707 51-6	Герметизация стыков поддонов и кабин	100м	4,29	92,2	92,2	11	20,6/6,18	396	396	47	88/27	135
13.	7-701 51-1	Уплотнение стыков прокладками	"	4,29	43,5	43,5	4,02	0,08/0,02	187	187	17	-	17

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I4.	7-68I 49-3-I.8	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 2,5т	шт.	I	3,88	3,9I	I,37	I,74/0,65	4	4	I	2/I	3
I5.	7-684 49-4-I.8	То же, весом более 2,5т	шт.	8	4,64	4,69	I,49	I,9I/0,7	37	38	I2	I5/6	27
I6.	ЗСЦ п.9.299	Стоимость объемных элементов шахт ШЛ-32-28А	шт.	8	226	304	-	-	I808	2432	-	-	-
I7.	"- п.9.300	То же, ШЛ-32-9А	шт.	I	8I,3	I12	-	-	8I	I12	-	-	-
I8.	ЗСЦ	Металлизация закладных	кг	32I	0,17	0,17	-	-	55	55	-	-	-
I9.	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича керамического толщиной в I/2 кирпича	м2	6,29	9,02	I3,4	0,74	0,077/0,023I	57	84	5	-	5
		ИТОГО по разделу IV:	руб.		-	-	-	-	I3073	I6743	30I	359/I30	660
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	I8	I8	-	I8/7	I8
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	I309I	I676I	30I	377/I37	678
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	I75		I20	55/55	I75
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	263	I8I	82/82	263
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	I3266		42I	432/I93	853
		для Усть-Илимска	"							I7024	482	459/2I9	94I

52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	486	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	490	-	-	-
		ИТОГО: для Братока:	руб.	-	-	-	-	-	13752	-	421	432/192	853
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	17514	482	459/219	941
		У. Окна и балконные двери											
1.	10-103 19-2	Установка подоконных досок при высоте проема до 2м	м2 проема	298,8	0,96	0,96	0,34	0,03/0,01	287	287	102	9/3	III
2.	ССИЧ.П п.358	Стоимость подоконных досок толщиной 34мм ИД-14-15	м	130,5	1,38	1,38	-	-	180	180	-	-	-
3.	ССИЧ.П п.361	То же, толщиной 42мм ИД-22-15	м	79,2	1,58	1,58	-	-	125	125	-	-	-
4.	ССИЧ.П п.68	Стоимость оконных бло- ков ИОЗРС 04.11 ИОЗРС 04,14	м2	1,07	44,6	44,6	-	-	48	48	-	-	-
5.	-"- п.72	То же, ОЗРС 18.09А	м2	24,64	28,7	28,7	-	-	707	707	-	-	-
6.	-"- п.82	То же, ОЗРС 15.12Ф	м2	91,26	34,8	34,8	-	-	3176	3176	-	-	-
7.	-"- п.83	То же, ОЗРС 15-14Ф	м2	72,72	32,4	32,4	-	-	2356	2356	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	-"-	То же, ОЗРС 15.21Ф	м2	109,1	31	31	-	-	3382	3382	-	-	-
9.	ССЦч. II п. 212	Стоимость балконных блоков дверных с трой- ным остеклением БЗРС 22.07, БЗРС 22.07л	м2	83,16	35,7	35,7	-	-	2969	2969	-	-	-
10.	15-709 201-2-36	Остекление оконных блоков 3мм стеклом	м2	проема 298,86	4,13	4,13	0,403	0,023/0,007	1234	1234	120	7/2	127
11.	15-27 201-5-37	То же, балконных блоков	м2	83,16	2,37	2,37	0,255	0,013/0,004	197	197	21	1/-	22
12.	ССЦч. II п. 493	Стоимость наличников шириной 74мм	мп	158	0,34	0,34	-	-	54	54	-	-	-
13.	ССЦч. I п. 430 п. 413	Стоимость приборов для трехстворных окон с форточкой ц=3,08+6,4x0,5	к-т	36	6,28	6,28	-	-	226	226	-	-	-
14.	-"- п. 428	То же, двухстворных с форточкой ц=2,2+4,4x0,5	к-т	90	4,4	4,4	-	-	396	396	-	-	-
15.	-"- п. 424 п. 408	То же, одностворных без форточки ц=0,88+1,82x0,5	к-т	16	1,79	1,79	-	-	29	29	-	-	-
16.	-"- п. 424 п. 406	То же, для балконных дверей ц=2,41+5,65x0,5	к-т	54	5,24	5,24	-	-	283	283	-	-	-
		ИТОГО по разделу У:	руб.	-	-	-	-	-	15649	15649	243	17/5	260

64

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	I5650	I5650	243	I8/5	26I
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	99		97	2/2	99
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	I49	I46	3/3	I49
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	I5749		340	20/7	360
		для г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	I5799	389	2I/8	4I0
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	576				
		2,38%	руб.	-	-	-	-	-	-	455	-	-	-
		ИТОГО: для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	I6325		340	20/7	360
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	I6254	389	2I/8	4I0
		У1. Двери											
I.	10-105 20-1	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 в каменных стенах	м2	12,52	1,48	1,48	0,55	0,35/0,11	I9	I9	7	4/I	II
2.	10-105 20-1 т.ч.т.1	Установка пружин ц=0,55x0,32	м2	12,52	0,18	0,18	0,18	-	2	2	2	-	2
3.	Пр-нт 09-01 п.191 (69г)	Стоимость пружин ц=3,27x1,25	шт.	5	4,09	4,09	-	-	20	20	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	10-107 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	м2	457,74	2,18	2,18	0,67	0,13/0,04	998	998	307	60/18	367
5.	10-140 26-1	Конопатка паклей двер- ных коробок в стенах	м2	110	1,4	1,4	0,2	-	154	154	22	-	22
6.	15-929 201-6	Остекление дверных одинарных полотен 3мм стеклом	м2	55,95	2,17	2,17	0,478	0,014/0,004	121	121	27	1/-	28
7.	ССЦч. II п. 247	Стоимость дверных блоков ДН-20-4,8-13	м2	7,98	22,1	22,1	-	-	176	176	-	-	-
8.	"- п. 255	То же, ДН-20-9-16с	м2	2,06	21,3	21,3	-	-	44	44	-	-	-
9.	"- п. 265	То же, ИДГ-3	м2	2,48	33,5	33,5	-	-	83	83	-	-	-
10.	"- п. 218	Стоимость дверных блоков ДГ-21-9 ДГ-21-9л, ДГ-21-9суп, ДГ-2-9супл, ДГ-25-7, ДГ-25-7л	м2	313,2	16,8	16,8	-	-	5262	5262	-	-	-
11.	"- п. 220	То же, Д0-21-9, Д0-21-9л	м2	97,2	11,2	11,2	-	-	1087	1087	-	-	-
12.	"- п. 224	То же, Д0-21-13А	м2	47,34	11,6	11,6	-	-	549	549	-	-	-
13.	ССЦч. I п. 446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	"- п.447	То же, двухполюсных	к-т	4	9,31	9,31	-	-	37	37	-	-	-
15.	"- п.448	То же, входных в комнату однополюсных	к-т	108	3,05	3,05	-	-	329	329	-	-	-
16.	"- п.449	То же, двухполюсных	"	18	3,04	3,04	-	-	55	55	-	-	-
17.	"- п.446	То же, входных в квартиру	"	54	6,99	6,99	-	-	377	377	-	-	-
18.	"- п.448	То же, входных в санузлы	"	72	3,05	3,05	-	-	220	220	-	-	-
19.	I5-356 (72) 23-66	Уплотнительные прокладки ц=5,9+5,34x0,12+0,56x0,25	100м ²	3,17	6,68	6,68	-	-	21	21	-	-	-
20.	ц.1ч.1 (68) п.464	Стоимость прокладки ц=0,27x1,25	100м	3,17	0,34	0,34	-	-	1	1	-	-	-
21.	10-74 13-3 прим.	Установка обрамленных щитов	м ²	28,81	4,6	4,6	1,49	0,34/0,1	132	132	43	10/3	53
22.	10-28 4-1	Каркас для щитов из брусьев	м ³	0,383	112	112	12,9	1,3/0,39	43	43	5	1/-	6
23.	10-33 6-2	Обшивка щитов древесноволокнистыми плитами	м ²	57,62	1,12	1,12	0,1	0,02/0,01	65	65	6	1/-	7

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	I0-34 6-3	Заполнение щитов мягкими ДВП толщиной 16мм ц=I,99x4	м2	21,15	7,96	7,96	0,3	0,02/0,01	I68	I68	6	-	6
25.	I5-56I I59-I	Окраска щитов масляной краской за 2 раза	м2	28,8I	0,69	0,3I5	0,0069/0,002I		20	20	9	-	9
26.	I0-202 37-2	Огнезащита каркаса щитов	м3	0,383	7,75	7,75	I,48	0,03/0,01	3	3	I	-	I
27.	I0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	100м	3I,06	4,44	4,44	4,16	0,13/0,04	I38	I38	I29	4/I	I33
28.	ССЦч.П п.492	Стоимость наличников шириной 54мм	м	I3I3	0,27	0,27	-	-	355	355	-	-	-
29.	"- п.493	То же, шириной 74мм	м	I793	0,34	0,34	-	-	610	610	-	-	-
		ИТОГО по разделу УП:	руб.		-	-	-	-	II096	II096	564	8I/24	645
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.		-	-	-	-	4	4	-	4/I	4
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	IIII00	IIII00	-	4/I	4
		Увеличение з/платы на 40%	руб.		-	-	-	-	236		226	10/10	236
		на 60%	руб.		-	-	-	-	-	353	338	I5/I5	353
		ИТОГО г.Братск	руб.		-	-	-	-	II336		790	95/35	885
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	II453	902	100/40	1002

Типовой проект 125-046/1.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб. руб.	-	-	-	-	-	415 -	- 330	-	-	-
		ИТОГО для г. Братска для г. Усть-Илима	руб.	-	-	-	-	-	11751	11783	790 902	95/35 100/40	885 1002
		УП. Полы											
1.	II-182 27-1	Полы дощатые толщиной 28мм при ширине досок 98мм	100м ²	17,99	440	440	42,8	3,82/1,15	7916	7916	770	69/21	839
2.	II-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	"	17,99	81,8	81,8	14,2	0,99/0,3	1472	1472	255	18/5	273
3.	II-53 7-4	Устройство теплозвуко- изоляции из плит ДВП толщиной 12мм над техпод- польем	"	1,92	94,0	94,0	4,09	1,76/0,53	180	180	8	3/1	11
4.	II-54 7-5	То же, под лаги по меж- дуэтажным перекрытиям	"	16,07	29,8	29,8	2,52	0,53/0,16	479	479	40	9/3	49
5.	II-3 I-3	Тепло и звукоизоляция песком	м ³	3,53	13,7	17,4	1,62	-	48	61	6	-	6
6.	II-135 25-17	Покрытие из плиток ке- рамических с красителя- ми на цементном раство- ре (в Мусорокамере, в лоджиях)	100м ²	1,76	467	472	61,4	4,52/1,36	822	831	108	8/2	116

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	II-135 20-37	То же, в санузлах	100м ²	1,76	467	472	61,4	4,52/1,36	822	831	108	8/2	116
8.	-"-	То же, в лестничных узлах и колясочной	"	2,44	467	472	61,4	4,52/1,36	1139	1152	150	11/3	161
9.	II-136 20-4	Покрытие из плиток мозаичных	"	0,98	414	420	54,2	3,37/1,01	406	412	53	3/1	56
		ИТОГО по разделу УП:	руб.	-	-	-	-	-	13284	13334	1498	129/38	1628
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	13290	13340	1498	135/40	1633
		Увеличение з/платы на 40% для Братска	руб.	-	-	-	-	-	615	-	599	16/16	615
		на 60% для У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	923	899	24/24	923
		ИТОГО для Братска	руб.	-	-	-	-	-	13905	-	2097	151/56	2249
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	14263	2397	159/64	2556
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	509	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	411	-	-	-
		ИТОГО для Г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	14414	-	2097	151/56	2249
		для Г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	14674	2397	159/64	2556

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УШ. Лестницы													
1.	7-503 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более 1т	шт.	16	4,13	4,15	1,35	2,41/0,71	66	66	22	39/11	61
2.	7-507 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более 1т	шт.	16	3,84	3,86	1,24	2,35/0,69	61	62	20	38/11	58
3.	ЗСЦ п.9.895	Стоимость лестничных площадок марки ЛП-30.17-1, ЛП-30.17-5, ЛП-30.17-4	"	16	69,3	105	-	-	1109	1680	-	-	-
4.	" п.9.894	Стоимость лестничных маршей ЛМ-28.12-1	шт.	16	71,1	97,9	-	-	1138	1566	-	-	-
5.	Разд. X т.Б 0-626	Надбавка за плитку керамическую	м2	76,71	1,37	1,37	-	-	105	105	-	-	-
6.	ССПч. I р. I п.	Стоимость плитки площадь 76,71x0,9	м2	69	2,86	2,86	-	-	197	197	-	-	-
7.	7-235 17-1	Установка соединительных элементов	кг	8	0,363	0,363	-	-	3	3	-	-	-
8.	ЗСЦ табл. I	Металлизация соединительных элементов	кг	8	0,17	0,17	-	-	1	1	-	-	-
9.	9-46 т. часть т.2	Монтаж лестниц-стремяннок	т	0,202	59,38	59,38	15,18	32,1/11,8	12	12	3	6/2	9

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		в т.ч.м/конструкции	руб.	-	-	-	-	-	(2)	(3)	(1)	(1/1)	(2)
			руб.	-	-	-	-	-	-	(3)	(2)	(1/1)	(3)
		ИТОГО г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	3329		174	100/36	274
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	4359	198	106/42	304
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(110)	(4)	(7/3)	(11)	
			руб.	-	-	-	-	-	-	(111)	(5)	(7/3)	(12)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	122	126			
		2,88%											
		в т.ч.м/конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(4)	(3)			
		ИТОГО: г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	3451		174	100/36	274
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	4485	198	106/42	304
		в т.ч.м/конструкции	руб.	-	-	-	-	-	(114)	(4)	(7/3)	(11)	
			руб.	-	-	-	-	-	-	(114)	(5)	(7/3)	(12)
		IX. Лоджии											
1.	7-448 39-I-I.8	Укладка плит перекры- тий лоджий площадью до 5 м ²	шт.	18	2,84	2,84	1,06	0,7/0,26	51	52	19	13/5	32
2.	ЗСЦ п.9.871	Стоимость плит перекрытия ПР-29.12	шт.	10	35,2	48,9	-	-	352	489	-	-	-
3.	"-" п.9.872	ПР-29.12-I	шт.	8	33,4	45,8	-	-	267	366	-	-	-
4.	ЗСЦ т.ч.т.1	Металлизация закладных деталей	т	0,17	170	170	-	-	29	29	-	-	-
5.	7-659	Установка ж/б экранов лоджии	шт.	18	2,42	2,45	0,6	1,14/0,43	44	44	11	21/8	32

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	ЗСЦ п.9-318	Стоимость ж/б экранов из бетона М-200 МРЗ-150 ц=98,9+1,33х2 ц=131+1,33х2	м3	2,34	101,56	133,66	-	-	238	313	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.1	Стоимость арматуры ст.кл.1	т	0,0378	220	220	-	-	8	8	-	-	-
8.	"	То же, ст.кл.В-1	т	0,0634	320	320	-	-	20	20	-	-	-
9.	"	То же, закладных де- талей	т	0,333	410	410	-	-	137	137	-	-	-
10.	9-46 7-1 т.ч.т.2	Установка металлоконст- рукций ограждения лод- жий ц=58+13,8х0,1	т	0,101	59,38	59,38	15,2	32,1/11,8	6	6	2	3/1	5
11.	ССЦч.П п.1981	Стоимость металлоконст- рукций ограждения ц=338+309х0,25х1,0075	т	0,101	415,8	415,8	-	-	42	42	-	-	-
12.	9-46 т.ч.т.2	Установка крышек по- жарного люка	т	0,118	59,38	59,38	15,2	32,1/11,8	7	7	2	4/1	6
13.	ССЦч.П п.1975	Стоимость металлокон- струкций ц=373+337х0,02х1,0075+ +15,6х1,01	т	0,118	473,64	473,64	-	-	56	56	-	-	-
14.	10-75	Установка оконных бло- ков площадью более 2 м2	м2	76,86	3,33	3,33	1,15	0,27/0,08	256	256	88	21/6	109

14

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	ССЦч.П п.66 т.ч.п.53	Стоимость ИОЛ-1 ц=26,2-26,2x0,38	м2	76,86	16,24	16,24		-	1248	1248	-	-	-
16.	I5-705	Остекление оконных одинарных переплетов лоджий 3мм стеклом	м2	76,86	1,37	1,37	0,125	0,005/0,0024	105	105	10	-	10
		ИТОГО: по разд. IX в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	2866 (III)	3178 (III)	132 (4)	62/21 (7/2)	194 (II)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	3	3	-	3/1	3
		в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2869 (III)	3181 (III)	132 (4)	65/22 (7/2)	197 (II)
		в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40% для Братска	руб.	-	-	-	-	-	62		53	9/9	62
		на 60% для У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	92	79	13/13	92
		в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		для Братска	руб.	-	-	-	-	-	(3)		(2)	(1/1)	(3)
		для У-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	(3)	(2)	(1/1)	(3)
		ИТОГО: для Братска	руб.	-	-	-	-	-	2931		185	74/31	259
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	3273	211	78/35	289
		в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(II4)	(II4)	(6)	(8/8)	(I4)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	107	94	-	-	-
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч.м./конструкций	руб.	-	-	-	-	-	(4)	(3)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	3038		185	74/31	259
		ИТОГО г. Усть-Илимская	руб.	-	-	-	-	-	-	3367	211	78/35	289
		в т.ч.м/конструкции	руб.	-	-	-	-	-	(118)	(117)	(6)	(8/3)	(14)
		X. Наружная отделка.											
1.	I5-533	Окраска силикатными красками разделительных стенок лоджий и козырьков	100м ²	1,67	23,8	23,8	17,1	0,16/0,05	40	40	29	-	29
2.	I5-533	То же, ж/б экранов	"	0,51	23,8	23,8	17,1	0,16/0,05	12	12	9	-	9
		ИТОГО по разделу X:	руб.	-	-	-	-	-	52	52	38	-	38
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	52	52	38	-	38
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	15	-	15	-	15
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	23	23	-	23
		ИТОГО: г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	67	-	53	-	53
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	75	61	-	61
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-

-76-

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ИТОГО для г.Братска	руб.		-	-	-	-	69	-	53	-	53
		ИТОГО для г.Усть-Илимска		-	-	-	-	-	-	77	61	-	61
XI. Внутренняя отделка													
1.	I5-82	Облицовка стен вдоль кухонного оборудования керамической плиткой	100м2	0,99	441	441	94,7	2/0,6	437	437	94	2/1	96
2.	I5-90	Облицовка стен керами- ческой плиткой в мусоро- камере	"	0,15	532	532	119	2/0,6	80	80	18	-	18
3.	I5-90	То же, всанузлах	"	2,16	532	532	119	2/0,6	1149	1149	257	4/1	261
4.	I5-256 205-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных перегородок	100м2	0,11	142	142	46,4	6,3/4,03	16	16	5	1/-	6
5.	ЗСЦ р.2 табл.А л.0,01	Подготовка внутренних поверхностей стен под улучшенную окраску	м2	5759	0,18	0,18	-	-	1037	1037	-	-	-
6.	I5-570	Улучшенная масляная окраска стен	100м2	18,23	60,4	60,4	18,5	0,69/0,21	1101	1101	337	13/4	350
7.	I5-571	То же, потолков му- сорикамеры и тамбура	"	0,04	69,2	69,2	20,3	1,26/0,38	3	3	1	-	1
8.	I5-502	Улучшенная клеевая ок- раска стен и потолков	"	57,35	13,1	13,1	6,8	0,07/0,02		751	751	390	394 4/1
9.	I5-563	Улучшенная масляная ок- раска дощатых полов	"	17,99	72,3	72,3	27,8	0,8/0,24	1301	1301	500	14/4	514

- 77 -

Типовой проект 125-045/1.2

УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>
10.	15-570	Улучшенная масляная окраска откосов	100м2	1,65	60,4	60,4	18,5	0,69/0,21	100	100	31	1/-	32
		ИТОГО по разделу XI:	руб.	-	-	-	-	-	5975	5975	1633	39/11	1672
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	2/1	2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	5977	5977	1633	41/12	1674
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	658	-	653	5/5	658
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	987	980	7/7	987
		ИТОГО для Братска	руб.	-	-	-	-	-	6635	-	2286	46/17	2332
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	6964	2613	48/19	2661
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-
		2,88%	-	-	-	-	-	-	-	201	-	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	6878	-	2286	46/17	2332
		для Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	7165	2613	48/19	2661
		XII. Прочие работы											
1.	7-659 прим.	Установка экранов входа ЭВ-3, ЭВ-9	шт.	3	2,42	2,45	0,6	1,14/0,43	7	7	2	3/1	5
2.	ЗСЦ п.9.322 т.ч.т.9	Стоимость экрана входа	м2	12,24	11,6	13,9	-	-	142	170	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	7-455	Установка козырька над входом	шт.	1	5,55	5,63	1,74	1,86/0,55	6	6	2	2/1	4
4.	ЗСЦ п.9.229 т.ч.п.3	Стоимость козырька толщ. 120мм без гидроизоляции (АВ-21) длиной более 3м веком более 5т ц=11,6+0,66 ц=16,2+0,66	м2	16,23	12,26	16,86	-	-	199	274	-	-	-
5.	11-12 2-1	Стяжка по козырьку гидроизоляционная	м2	17,23	1,50	1,48	0,106	0,0094/0,0028	26	26	2	-	2
6.	ЗСЦ т.ч.т.1	Металлизация закладных деталей	кг	7	0,17	0,17	-	-	1	1	-	-	-
7.	ЗСЦ т.ч.т.4	Доплата за морозостойкость ц=1,33х2	м3	2,33	2,66	2,66	-	-	6	6	-	-	-
8.	7-656 47-7-1.8	Установка РС площадью до 5 м2	шт.	1	2,26	2,27	0,9	1,13/0,42	2	2	1	1/-	2
9.	ЗСЦ п.9.102	Стоимость РС-1 длиной до 3м толщиной 0,08м	м2	3,78	8,82	11,4	-	-	33	43	-	-	-
10.	11-53	Утепление стен тамбура и мусорокамеры плитами ДВП толщ. 12,5мм	м2	10,26	0,94	0,94	0,04	0,018/0,0053	10	10	-	-	-
11.	10-109 20-5	Установка утепленного люка ИД-76	м2	0,77	1,38	1,38	0,69	0,13/0,04	1	1	1	-	1

Типовой проект I25-045/I.2 УЩ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I2.	ССЦч. II п. 271 прим.	Стоимость люка ИЦ-76	м2	0,77	39,2	39,2	-	-	30	30	-	-	-
I3.	ССЦч. I п. 448	Стоимость приборов для люка	к-т	I	3,05-	3,05	-	-	3	3	-	-	-
I4.	8-36 5-4	Стены из кирпича в ма- шинное отделение	м3	1,79	65,9	99,0	2,1	0,81/0,24	118	177	4	1/-	5
I5.	8-45 5-9	Перегородки неармиро- ванные из кирпича толщиной 120мм в ма- шинное отделение	м2	6,03	8,79	13,2	0,62	0,076/0,023	53	80	4	-	4
I6.	26-35	Утепление стен машинного отделения минераловатными пли- тами	м3	1,73	35,6	35,6	12,6	1,22/0,37	62	62	22	2/1	24
I7.	ССЦч. I п. 137	Стоимость плит минерало- ватных	м3	1,73	14,1	14,1	-	-	24	24	-	-	-
I8.	15-269 205-I-I2	Штукатурка цементно- известковым раствором по кирпичу в машинное отделение	м2	19,73	1,19	1,22	0,445	0,066/0,0414	23	24	9	1/1	10
I9.	15-5II	Окраска по штукатурке оликатными красками	м2	19,73	0,12	0,12	0,077	0,0003/0,0001	2	12	2	-	2
20.	20-496 II-I	Установка зонтов над вентблоками	шт.	6	4,69	4,69	1,72	0,01/-	28	28	10	-	10

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	9-46 7-I	Установка лестниц и стремянков в машинном отделении	т	0,163	58	58	13,8	32,1/11,8	9	9	2	5/2	7
22.	ССЦч.П л. I975	Стоимость м/конструкций лестниц-стремянков ц=373+337x0,02x1,0075+ +15,6x1,01	т	0,163	395,55	395,55	-	-	64	64	-	-	-
23.	7-285 I7-I	Установка соединитель- ных элементов	т	0,021	363	363	-	-	8	8	-	-	-
24.	ЗСЦ т.ч.т. I	Металлизация соедини- тельных элементов	т	0,021	170	170	-	-	4	4	-	-	-
25.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов (телерадио- стойки)	т	0,039	363	363	92	8/2,4	14	14	4	-	4
26.	10-33 6-2	Обшивка стояков в санузле плитами ДВП	м2	36	1,12	1,12	0,1	0,02/0,01	40	40	4	1/-	5
27.	Д-44-3-4 (69)	Установка абонентных почтовых ящиков на 4 отделения ц=27,3+3,1x0,12+24,2x x0,25	шт.	12	33,72	33,72	3,472	-	405	405	42	-	42
28.	15-575	Покраска масляной крас- кой почтовых ящиков	100м2	0,06	108	108	33,8	1,26/0,38	6	6	2	-	2

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XIII. Шкафы, антресоли и кладовые													
1.	Кальк.1	Шкаф внутриквартирный Ш-8у	шт.	18	135,36	135,36	3,22	0,62/0,16	2436	2436	58	11/3	69
2.	Кальк.2	Шкаф Ш-13у	шт.	18	80,36	80,36	0,82	0,07/0,01	1446	1446	15	1/-	16
3.	Кальк.3	Шкаф Ш-5у	шт.	18	97,79	97,79	3,59	0,66/0,64	1760	1760	65	12/12	77
4.	Кальк.4	Шкаф антресольный ША-1у	шт.	18	27,7	27,7	0,94	0,18/0,04	499	499	17	3/1	20
5.	Кальк.5	Кладовая КЛ-1у	шт.	18	75,23	75,23	2,22	0,16/0,03	1354	1354	40	3/1	43
6.	Кальк.6	Шкаф под мойку ОК-3	шт.	54	32,1	32,1	0,38	0,1/0,03	1733	1733	21	5/2	26
7.	Кальк.7	Стол-шкаф ОК-4	шт.	54	65,61	65,61	0,38	0,1/0,03	3543	3543	21	5/2	26
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	12771	12771	237	40/21	277
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	2/1	2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	12773	12773	237	42/22	279
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	104	-	95	9/9	104
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	155	142	13/13	155
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	12877	-	332	51/31	383
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	12928	379	55/35	434

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости привозных материалов													
на 3,66%			руб.	-	-	-	-	-	471	-	-	-	-
на 2,88%			руб.	-	-	-	-	-	-	372	-	-	-
ИТОГО: по г.Братску			руб.	-	-	-	-	-	13348		332	51-31	383
по г.Усть-Илимску			руб.	-	-	-	-	-	-	13300	379	55/35	434

/ Составил

Слинькова

инженер Слинькова Н.А.

Проверил

Проходорова

И.о.руководителя группы
Проходорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

на шкаф Ш-8у

Основание: рабочие чертежи

№ пп	Обоснование единичной расценки	Наименование работ или затрат	Един.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл. по эксплуат.		Основная з/пл.	Эксплуат. машин з/пл. по эксплуат.
1.	Ю-151 29-1	Установка шкафовых полок	м2	3,38	0,91	0,64	0,05/0,01	3,08	2,16	0,17/0,03
2.	Ю-152 29-3	То же, дверных блоков	1 бл.	2	0,919	0,354	0,153/0,046	1,84	0,71	0,31/0,09
3.	Ю-150 29-1	То же, шкафовых стенок	м2	0,99	0,23	0,35	0,14/0,04	0,88	0,35	0,14/0,04
4.	ССЧ.П 4.78	Стоимость шкафовых стенок	м2	0,99	12,0	-	-	11,88	-	-
5.	"- п.7.78	То же, полки	м2	3,38	12,0	-	-	40,56	-	-
6.	"- п.436	То же, дверных блоков и шкафовых двухпольных	м2	2,12	17,4	-	-	36,88	-	-

1
8
1

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	" п.433	То же, однополюсных	м2	1,33	18,6	-	-	24,74	-	-
8.	" п.322	Стоимость галтели	мм	3,8	0,23	-	-	0,87	-	-
10.	" п.323	То же, наличника	"	2,8	0,21	-	-	0,59	-	-
11.	" п.322	То же, притворной планки	"	6,4	0,23	-	-	1,47	-	-
12.	" I5-564 I59-1	Улучшенная масляная окраска шкафов за 2 раза	100м2	0,11	69	-	-	7,59	-	-
13.	I5-564 I59-4	То же, дверных блоков	"	0,069	75,9	-	-	5,24	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	135,36	3,22	0,62/0,16

/ Составила

Проверила

Селина

М

инженер
Слинькова Н.А.

И.о. руководителя
группы
Прохорова В.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2
на шкаф Ш-13у

Основание: чертежи рабочие

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин		з/плата	Основн. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ю-151	Установка по месту шкафных полок	м2	0,73	0,91	0,64	0,05/0,01	0,66	0,47	0,04/0,01
2.	Ю-152	То же, дверных шкаф- ных блоков	1бл.	1	0,919	0,0354	0,0153/0,0046	0,92	0,04	0,02/-
3.	Ю-155	Установка и крепление наличников	100м	0,074	4,44	4,16	0,13/0,04	0,33	0,31	0,01/-
4.	ССЦч.П п.478	Стоимость шкафных по- лок	м2	1,41	12	-	-	16,92	-	-
5.	ССЦч.П п.435	То же, дверных шкаф- ных блоков, двуполь- ных	м2	2,99	18,6	-	-	55,61	-	-
6.	"-" п.326	Стоимость плинтуса ГОСТ 8242-75	м	2,4	0,23	-	-	0,55	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УИИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	" п.497	Стоимость штанги ШТ-2	шт.	1	0,46	-	-	0,46	-	-
9.	" п.500	Штангодержатель ЩД-I	шт.	2	0,27	-	-	0,54	-	-
10.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска полок за 2 раза	100м2	0,015	69	-	-	1,04	-	-
11.	I5-564 I59-4	То же, дверных бло- ков	"	0,03	75,9	-	-	2,28	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	80,36	0,82	0,07/0,01

/ Составила:

Слинькова

инженер Слинькова Н.А.

Проверила:

Вал

И.о.руководителя
группы Прохорова В.А.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на шкаф-5у

Основание: рабочие чертежи

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
					Основн. з/пл.	Эксплуат. машин		Основн. з/пл.	Эксплуат. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10-150 29-1	Установка шкафных стенок	м2	2,81	0,83	0,35	0,14/0,04	2,33	0,98	0,39/0,11
2.	10-152 29-3	То же, дверных блоков шкафных	1бл.	1	0,919	0,354	0,153/0,046	0,92	0,35	0,15/0,5
3.	10-151 29-2	То же, полок	м2	1,8	0,91	0,64	0,05/0,01	1,64	1,15	0,09/0,02
4.	10-155 29-6	То же, наличников и галтели	100м	0,268	4,44	4,16	0,13/0,04	1,19	1,11	0,03/0,01
5.	ССЦч.П п.473	Стоимость шкафных стенок	м2	2,81	12	-	-	33,72	-	-
6.	"	То же, полок	м2	1,8	12	-	-	21,6	-	-
7.	ССЦч.П п.432	То же, дверных шкафных блоков однопольных	м2	1,33	18,6	-	-	24,73	-	-

1
2
3

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	" п.322	То же, Галтели	мм	1,8	0,23	-	-	0,41	-	-
9.	" п.323	То же, наличника	мм	25	0,21	-	-	5,25	-	-
10.	" прим. п.323	То же, притворной планки	мм	8,6	0,21	-	-	1,81	-	-
11.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска шкафов за 2 раза	м2	4,61	0,69	-	-	3,18	-	-
12.	I5-564 I59-4	То же, дверных бло- ков	"	1,33	0,759	-	-	1,01	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	97,79	3,59	0,66/0,64

/ Составила:

Селуш

инженер Слинькова Н.А.

Проверила:

В.А.

И.о.руководителя
группы Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

на шкаф антресольный ША-1у

Основание: рабочие чертежи

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	10-153 29-4	Установка блоков дверных антресольных	10бл.	0,1	4,95	1,64	0,48/0,14	0,50	0,16	0,05/0,01
2.	10-151	То же, полки	1м2	0,9	0,91	0,64	0,05/0,01	0,82	0,58	0,05/0,01
3.	10-150 29-1	То же, стенок	"	0,58	0,83	0,35	0,14/0,04	0,43	0,20	0,08/0,03
4.	ССЦ ч. II п. 453	Стоимость блоков дверных антресольных	м2	0,42	33,5	-	-	14,07	-	-
5.	" п. 431 прим.	То же, полки	м2	0,9	12	-	-	10,8	-	-
6.	" п. 338 прим.	То же, бруска сеч. 137x37	м3	0,003	134	-	-	0,40	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
7.	"-	То же, притворной планки	мм	3	0,21	-	-	0,63	-	-
	п.323									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	27,7	0,94	0,18/0,04

/ Составила: *М. С. С.*

инженер Слинькова Н.А.

Проверила: *В. А. П.*

И.о.руководителя группы
Прохорова В.А.

1
98

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

на кладовую КМ-Гу

Основание: рабочие чертежи

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость ед., руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл. по экспл.
1.	Ю-152	Установка блока дверного шкафового однопольного	бл.	1	0,919	0,354	=,0153/0,0046	0,92	0,35	0,02/-
2.	Ю-151	То же, полки	м2	2,52	0,91	0,64	0,05/0,01	2,29	1,61	0,13/0,03
3.	Ю-155	То же, наличников и галтели	100м	0,063	4,44	4,16	0,13/0,04	0,28	0,26	0,01/-
4.	ССЦч.П п.435	Стоимость дверных шкафовых блоков однопольных	м2	1,68	19,5	-	-	32,76	-	-
5.	"- п.478	То же, полки	м2	2,52	12	-	-	30,24	-	-
6.	"- п.322	То же, галтели	м2	4	0,23	-	-	0,92	-	-

1
2
3

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
7.	" п. 322	То же, наличника	мI	5,6	0,23	-	-	1,29	-	-
8.	I5-564 I59-I	Улучшенная масляная окраска полок и стенок за 2 раза	100м2	0,076	69	-	-	5,24	-	-
9.	" I58-4	То же, дверных блоков	"	0,017	75,9	-	-	1,29	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	75,23	2,22	0,16/0,03

Составила: *Сидус*

инженер Слинькова Н.А.

Проверила: *В.О.С.*

И.о.руководителя группы
Прохорова В.А.

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6
на шкаф под мойку ОК-3

Основание: чертежи серии I25 часть IO раздел IO.6-IOO

№ п/п	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ работ или затрат	Един.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	IO-I54 29-5	Установка столов-шка- фов под мойку	шт.	1	1,22	0,38	0,1/0,03	1,22	0,38	0,1/0,03
2.	ССЦч.П п.480	Стоимость боковой стенки	м2	0,97	12,5	-	-	12,12	-	-
3.	ССЦч.П п.483	То же, полок	м2	0,11	13,6	-	-	1,49	-	-
4.	ССЦч.П п.466	То же, стенок	м2	0,14	25,4	-	-	3,55	-	-
5.	"	То же, стенок	м2	0,11	25,4	2,79	-	2,79	-	-
6.	15-56I 159-1	Окраска столов масля- ной краской за 2 раза	100м2	0,0396	69	-	-	2,73	-	-
7.	ССЦч.П п.427	Стоимость блоков двер- ных	м2	0,31	26,5	-	-	8,2	-	-

1
5
1

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>II</u>
		ВСЕГО:	руб.	-	-	-	-	32,1	0,38	0,1/0,03

/ Составила: *Слинькова*

Проверила: *В.А. Прокорова*

инженер Слинькова Н.А.

и.о.руководителя группы
Прокорова В.А.

Тепловой проект I25-045/I.2

УИ

КАЛИКУЛЯЦИЯ № 7 на стол-шкаф ОК-4

Основание: чертежи серии I25 раздел Ю.6.100

№	Обоснование по принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. К-во изм.		Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
						Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Эксплуат. машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	I0-I54 29-5	Установка столов- шкафов	шт.	1	1,22	0,38	0,1/0,03	1,22	0,38	0,1/0,03
2.	ССЦч.П п.480	Стоимость боковой стенки	м2	0,46	12,5	-	-	5,75	-	-
3.	ССЦч.П п.485	То же, полок	м2	0,38	12,4	-	-	4,71	-	-
4.	ССЦч.П п.485	То же, полки выдвига- ной	м2	0,32	12,4	-	-	3,96	-	-
5.	"	То же, полки-ящика	м2	1,086	12,4	-	-	13,39	-	-
6.	ССЦч.П п.462	То же, стенок	м2	0,11	14,3	-	-	1,57	-	-
7.	I5-56I I59-I	Окраска шкафов масля- ной краской за 2 раза	100м2	0,0712	69	-	-	4,89	-	-

- 97 -

Типовой проект 125-045/1.2

УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	ССЦч.П п.485	То же, щита	м2	0,355	12,4	-	-	4,4	-	-
9.	"-	То же, борт пристенный	м2	0,038	12,4	-	-	0,47	-	-
10.	ССЦч.П п.337	То же, бруски долевой и поперечных	м3	0,014	111	-	-	1,55	-	-
11.	ССЦч.П п.444	То же, дверных бло- ков	м2	0,37	52	-	-	19,24	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	65,61	0,32	0,1/0,03

/ Составила: *Слинькова*

инженер Слинькова Н.А.

Проверила: *В.П. Прохорова*

и.о.руководителя группы
В.П.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

к смете № I на приобретение санитарно-технических кабин СК-13, СК-14

Основание: чертежи серии I.188 вып.2,4,5

Сметная стоимость: г.Братск - 579,26 руб.
г.У-Илимск - 639,26 руб.

Составлена в ценах, введенных с I.01.84 года

№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость руб.			
					единицы		общая	
					Братск	У-Ил.	Бр.У-Ил.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЭСЦ п.9.330	Стоимость сантехкабин раздельной площадью пола до 4 м ²	шт.	I	216	276	216	276
		Надбавка за сантехническое оборудование и электротехническое оборудование						
		Установка:						
2.	ЭСЦ г.ИГА	Умывальника с выпуском и сифоном	I ком.	I	2,85	2,85	2,85	2,85
3.	"-	Ванны с выпуском и сифоном	"	I	4,05	4,05	4,05	4,05
4.	"-	Унитаз "Компакт"	"	I	4,85	4,85	4,85	4,85
5.	"-	Смесителя для ванны и умывальника	шт.	I	1,8	1,8	1,8	1,8
6.	"-	Вентиляционной решетки	"	2	0,3	0,3	0,6	0,6
7.	"-	Светильника с патроном	"	2	1,1	1,1	2,2	2,2
8.	"-	Полотенцесушителя	"	I	0,9	0,9	0,9	0,9
9.	ЭСЦ г.ИГБ	Трубопроводы из чугунных канализационных труб	м труб	2,25	I,0	I,0	2,25	2,25

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	ЗСЦ г. IIB	Трубопроводы из стальных водогазо- проводных труб Ø до 40 мм вкл-но	м труб	32,5	0,6	0,6	19,5	19,5
I1.	-"-	Электропроводка	м	2,6	0,2	0,2	0,52	0,52
I2.	ССЦ ч. II	Стоимость умывальника	шт.	1	18,6	18,6	18,6	18,6
I3.	ССЦ-III п. 66	Стоимость ванны ВУМ-1700	шт.	1	55	55	55	55
I4.	ССЦ-III п. 1762	Стоимость унитаза	"	1	10,1	10,1	10,1	10,1
I5.	-"- п. 1425	Стоимость полотен- цесушителя	"	1	1,8	1,8	1,8	1,8
I6.	24-15 п. 3-482	Стоимость вентиля- ционной решетки ц=0,65x1,02	"	2	0,66	0,66	1,32	1,32
I7.	ССЦ-II п. 15-08	Смесители СМ-ВУ-Шл	"	1	11,6	11,6	11,6	11,6
I8.	15-07-01 п. 32	Стоимость светиль- ника НСУ-I ц=2,1 x 1,1	"	2	2,31	2,31	4,62	4,62
I9.	ССЦ-III п. 15-6	Трубопроводы из чугунных канализа- ционных труб Ø 100 мм	м	2,25	3,97	3,97	8,93	8,93
20.	01-04	Патрубок компенса- ционный ц=1,71x1,02	шт.	1	1,74	1,74	1,74	1,74
21.	01-04	То же, переходной д=100x50 ц=0,42x1,02	"	1	0,43	0,43	0,43	0,43
22.	ССЦ-III п. 1538	Трубопроводы водо- газопроводные Ø 40 мм	м	15,46	1,07	1,07	16,54	16,54

Типовой проект I25-045/I.2 УЩ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	ССЦ-III п.1539	То же, \varnothing 50 мм	м	1,77	1,31	1,31	2,32	2,32
24.	"-" п.1546	Трубопроводы водо- газопроводные $d=15$ мм оцинкован- ные	"	5,45	0,94	0,94	5,12	5,12
25.	"-" п.1584	То же, $d=25$ мм	"	2,94	1,11	1,11 1,11	3,26	3,26
26.	"-" п.1549	То же, $d=32$ мм	"	6,88	1,33	1,33	9,15	9,15
27.	ССЦ-I п.82	Тройник прямой $d=15$ мм	шт.	1	0,16	0,16	0,16	0,16
28.	"-" п.90	То же, $d=100$ мм	"	2	1,73	1,73	3,46	3,46
29.	"-"	То же, переходной 100x50 мм	шт.	1	1,73	1,73	1,73	1,73
30.	"-" п.100	Муфта прямая короткая $d=15$ мм	"	2	0,094	0,094	0,19	0,19
31.	"-" п.114	Муфта прямая компенсирующая	"	2	0,341	0,341	0,68	0,68
32.	"-" п.118	Контргайка $d=15$ мм	"	2	0,027	0,027	0,054	0,054
33.	"-"	Пробка $d=50$ мм	"	1	0,145	0,145	0,145	0,145
34.	ССЦ ч. I ч. III п.78	Вентиль ИБ-ЗК $d=15$ мм	"	2	0,98	0,98	1,96	1,96
35.	24-15 п. I-021 прим.	Отвод круглоизогну- тый $d=50$ мм	"	2	1,78	1,78	1,78	1,78
36.	ЗСЦ разд. X т. А 0.122	Улучшенная клеевая окраска потолка и стен сантехкабины	м2	7,28	0,27	0,27	1,96	1,96
37.	"-"	Улучшенная масляная окраска на высоту 1,8 м	"	8,12	1,05	1,05	8,52	8,52

Типовой проект I25-045 /I.2 VIII

I	2	3	4	5	6	7	8	9	
38.	"- 0.629 ССЦ-I п.105	глазур. Облицовка керамической плиткой стен под ванной и мойкой и цокольной части ц=1,35 ±3,11	м2	6,46	4,446	4,46	28,81	28,81	
39.	ЗСЦ ч.Х 0.169	Окраска сантехоборудования трубопроводов масляной краской за 2 раза	"	3,1	0,83	0,83	2,57	2,57	
40.	06-07 стр.208 п.6	Установка дверных блоков ДГ-25-7	м	12,52	0,5	0,5	6,26	6,26	
41.	ССЦ ч.П п.218	Стоимость блоков ДГ-25-7	м2	3,3	16,8	16,8	55,44	55,44	
42.	ЗСЦ табл.II п.24	Устройство встроенных шкафов с заполнением дверных проемов	"	1,4	1,1	1,1	1,54	1,54	
43.	ЗСЦ "- п.26	Сборка шкафных полок	"	0,76	1,6	1,6	1,22	1,22	
44.	ССЦ ч.П разд. ХХIV п.459	Стоимость блоков дверных шкафных	м2	0,72	26,9	26,9	19,37	19,37	
45.	"- п.462	Стоимость стенки шкафной задней	"	0,72	14,3	14,3	10,3	10,3	
46.	"- п.471	То же, боковых	"	0,79	19,6	19,6	15,28	15,28	
47.	"- п.471	То же, полки	м2	0,76	13,6	13,6	10,32	10,32	
48.	I5-544 I58-I	масляная окраска шкафов	м2	3,25	0,449	0,449	1,46	1,46	
Итого на санкабину: руб.							-	579,26	639,26

Составила: *И. Чувашова*
 Проверила: *В. Прохорова*

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

к смете № I на приобретение санитарно-технических кабин СК-15, СК-16 (совмещенные)

Основание: чертежи серии I.188-5 вып.5,6,7

Сметная стоимость: г.Братск 471,26 руб.

г.Усть-Илимск - 521,26 руб.

Составлена в ценах, введенных с I.01.84 г.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях				
					единицы		общая		
					Бр. У-Ил.	Бр. У-Ил.	Бр. У-Ил.	Бр. У-Ил.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	ЗСЦ п.9.328	Стоимость сантехкабин совмещенных площадью пола 5 м ²	шт.	I	179	229	179	229	
	ЗСЦ	Надбавка за сантехническое оборудование и электротехническое оборудование							
		Установка:							
2.	г.11А	умывальника с выпуском и сифоном		I ком.	I	2,85	2,85	2,85	2,85
3.	"	ванны с выпуском и сифоном	"		I	4,05	4,05	4,05	4,05
4.	"	унитаза "Компакт"	"		I	4,85	4,85	4,85	4,85
5.	"	смесителя для ванны и умывальника	шт.		I	1,8	1,8	1,8	1,8
6.	"	вентиляционной решетки	"		I	0,3	0,3	0,3	0,3
7.	"	светильника с патроном	"		I	1,1	1,1	1,1	1,1
8.	ЗСЦ г.11Б	Трубопроводы из чугунных канализационных труб		м	2,1	1,0	1,0	2,1	2,1

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	ЭЩ г. IIE	Трубопроводы из стальных водогазо- проводных труб d 40 мм ВК-НО	м	23,34	0,6	0,6	14,0	14,0
10.	"-	Полотенцесушитель	шт.	1	0,9	0,9	0,9	0,9
11.	"-	Электропровода	м	2,6	0,2	0,2	0,52	0,52
12.	ССЦ-III п. I649	Стоимость умываль- ника	шт.	1	18,6	18,6	18,6	18,6
13.	"- п. 66	Стоимость ванны ВУМ-I700	"	1	55	55	55	55
14.	"- п. I762	Стоимость унитаза	"	1	10,01	10,01	10,01	10,01
15.	"- п. I425	Стоимость полотенце- сушителя	"	1	1,8	1,8	1,8	1,8
16.	24-I5 п. 3-482	Стоимость вентиляци- онной решетки пласт- массовой РК I20xI20	"	1	0,69	0,69	0,69	0,69
17.	ССЦ-II п. I508	Стоимость СМ-ВУ-ШЛ	"	1	11,6	11,6	11,6	11,6
18.	I5-07 OI п. 32	Стоимость свежий- ника НСУ-I ц=2, IxI, I	шт.	1	2,31	2,31	2,31	2,31
19.	ССЦ-III п. I576	Трубопроводы из чу- гунных канализаци- онных труб d 100 мм	м	2,1	3,97	3,97	8,34	8,34
20.	OI-04	Патрубок компенса- ционный ц=I,7I x I,02	шт.	1	1,74	1,74	1,74	1,74
21.	OI-04	То же, переходной d=I00x50 ц=0,42xI,02	"	1	0,43	0,43	0,43	0,43

Типовой проект I25-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	ССЦ-III п.1534	Трубопроводы водогазопроводные ϕ 40 мм	м	11,38	1,07	1,07	12,18	12,18
23.	" п.1536	То же, ϕ 50 мм	"	0,08	1,31	1,31	0,1	0,1
24.	" п.1546	Трубопроводы водогазопроводные $d=15$ мм оцинкованные	"	5,31	0,94	0,94	4,99	4,99
25.	" п.1548	То же, $d=25$ мм	"	5,05	1,11	1,11	5,61	5,61
26.	" п.1538	То же, черные $d=40$ мм	"	1,52	1,07	1,07	1,63	1,63
27.	ССЦ ч. I п.82	Тройник прямой $d=15$ мм	шт.	2	0,16	0,16	0,32	0,32
28.	"	То же, переходной 100x50 мм	"	1	1,73	1,73	1,73	1,73
29.	" п.100	Муфта прямая короткая $d=15$ мм	"	4	0,094	0,094	0,38	0,38
30.	" п.114	Муфта прямая компенсирующая	"	4	0,341	0,34	1,36	1,36
31.	" п.118	Контргайка $d=15$ мм	"	5	0,27	0,27	1,35	1,35
32.	"	Пробка $d=50$ мм	"	1	0,145	0,145	0,145	0,145
33.	ССЦ-III п.78	Вентиль 15Б-3К $d=15$ мм	"	1	0,98	0,98	0,98	0,98
34.	24-15 п.1-021 прям.	Отвод крутоизогнутый $d=50$ мм $\alpha=1,75$ x 1,02	"	1	1,78	1,78	1,78	1,78

Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	ЗСЦ разд.Х г.А 0.122	Улучшенная клеевая окраска потолков и стен сантехкабины	м2	6,63	0,27	0,27	1,79	1,79
36.	ЗСЦ разд.Х 0-629 ССЦ-1 п.105	Облицовка керамической глазурованной плиткой стен названной и мойкой и цокольной части ц=1,35+3,11	"	6,08	4,46	4,46	27,11	27,11
37.	"- 0.168	Улучшенная масляная окраска на высоту 1,8 м	м2	8,19	1,05	1,05	8,59	8,59
38.	"- 0.169	Окраска сантехоборудования масляной краской за 2 раза	"	3,1	0,83	0,83	2,57	2,57
39.	06-07 стр.208	Установка дверных блоков ДГ-25-7	м	6,26	0,5	0,5	3,13	3,13
40.	ССЦ ч.П п.218	Стоимость блоков ДГ-25-7	м2	1,65	16,8	16,8	27,72	27,72
41.	ЗСЦ таб.П п.24	Устройство встроенных шкафов с заполнением дверных проемов	м2 разв. поверх. шкафа	1,16	1,1	1,1	1,27	1,27
42.	ЗСЦ "- п.26	Сборка встроенных шкафных полок	м2 полки	0,44	1,6	1,6	0,71	0,71
43.	ССЦ ч.П разд.ХХУІ п.459	Стоимость блоков дверных шкафных	м2	0,56	26,9	26,9	14,95	14,95
44.	"- п.462	Стоимость стенки шкафной задней	"	0,54	14,3	14,3	7,72	7,72
45.	"- п.471	То же, боковых	"	0,7	19,6	19,6	13,72	13,72

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9
46.	"-" п.483	То же, полки	м2	0,44	13,6	13,6	5,98	5,98
47.	I5-544 I58-I	Масляная окрас- ка шкафов	"	3,22	0,449	0,449	1,45	1,45
Итого на санкабину" руб.							471,26	521,26

Составила  И.Чувашова

Проварила  В.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А на дополнительный вертикальный транспорт

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.01.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 3,54 т.руб.
г.Усть-Илимск - 3,74 т.руб.
НУЧП - 3,413 т.руб.
3,639 т.руб.

Стоимость на:
1 м² прив.общей площади 1,73 руб.
1,84 руб.
1 квартиру - 0,07 т.руб.
0,07 т.руб.
1 человека - 0,04 т.руб.
0,04 т.руб.

№	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. Кол-во		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				НУЧП	
			4	5	Всего		В том числе		Всего		В том числе			
					6	7	8	9	10	11	12	13		14
			Бр.У-Ил.	Осн. з/пл.	Экспл. маш. з/пл.	Осн. з/пл.	Экспл. маш. з/пл.	Бр.У-Ил.	Осн. з/пл.	Экспл. маш. з/пл.	Бр.У-Ил.	Осн. з/пл.	Экспл. маш. з/пл.	
XIII. Дополнительный вертикальный транспорт														
I.	7-716	Эксплуатация грузо-пассажирских подъемников (лифтов) при строительстве 9-этажного жилого дома	338	8,34	8,34	-	8,34/3,19	2819	2819	-	2819/1078	2819		
Итого по разделу XIII: руб.			-	-	-	-	-	2819	2819	-	2819/1078	2819		

- 108 -

Типовой проект I25-045 /1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	руб.	-	-		-	-	141	141	-	141/54	141
		Итого:	руб.	-	-		-	-	2960	2960	-	2960/1132	2960
		Увеличение з/платы по районному коэффи- циенту на 40 %	руб.	-	-		-	-	453	-	-	453/453	453
		на 60 %	"	-	-		-	-	679	679	-	679/679	679
		Итого: г.Братск	руб.	-	-		-	-	3413	-	-	3413/1585	3413
		г.Усть-Илимск	"	-	-		-	-		3639	-	3639/1811	3639
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.	-	-		-	-	125	-	-	-	-
		на 2,88 %	"	-	-		-	-	-	105	-	-	-
		Итого: для г.Братска	"	-	-		-	-	3538	-	-	3413/1585	3413
		для г.У-Илимск	"	-	-		-	-	-	3744	-	3639/1811	3639
		Накладные расходы 17,8 %	руб.						630	666			
		НУЧП - 57 %	"										1945
													2074

Типовой проект I25-045 /Л.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого: г.Братск	руб.						4168	-	-	3413/1585	5358
		г.У-Илимск	"							4410	-	3639/1811	5713
		Плановые накопления	"						333	353			
		8 %											1502
		НУЧП - 44 %	"										1601
		Итого: для г.Братска	"						4501	-	-	3413/1585	6860
		для г.У-Илимска	"							4763	-	3639/1811	7314

Составила
Проверила

инженер И.Чувашова
и.о.руковод.группы В.Прохорова

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IB IB 2A 2A

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.OI.84

Сметная стоимость: г.Братск - 4,33 тыс.руб.
г.У-Илимск - 4,43 "

НУЧП - $\frac{1,105}{1,256}$ тыс.руб.

Стоимость на:

I м2 привед. общей площади - $\frac{2,13}{2,17}$ руб.

I квартиру - $\frac{0,68}{0,08}$ т.руб.

I человека - $\frac{0,05}{0,05}$ т.руб.

№/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						осн. з/пл.	эксп. маш з/пл. по эксп.		осн. з/пл.	эксп. маш з/пл. по эксп.	
		Ниже отм. +0,000									
1.	I6-35	Трубопроводы для отопления из стальных водопроводных труб Ø 15 мм	м	35	0,87	0,21	0,01	30	7	-	7.
2.	I6-36	То же, Ø 20 мм	м	10	0,93	0,21	0,01	9	2	-	2
3.	I6-37	То же, Ø 25 мм	м	7	1,05	0,21	0,01	7	1	-	1

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
4.	I6-38	То же, ϕ 32 мм	м	49	1,16	0,21	0,01	57	10	-	10
5.	I6-40	То же, ϕ 50 мм	м	34	1,63	0,27	0,03/0,01	55	9	I/2-	10
6.	I6-67	Трубопроводы из стальных электро- сварных труб ϕ 76x3	м	23	2,25	0,47	0,05/0,02	52	11	I/-	12
7.	I6-68	То же, ϕ 89x3	"	7	2,62	0,53	0,07/0,02	18	4	-	4
8.	ССЦ ч.Ш п.1013	Кран пробковый 11БК ϕ 15 мм	шт.	34	0,95	-	-	32	-	-	-
9.	"- п.1014	То же, ϕ 20 мм	шт.	-	1,35	-	-	-	-	-	-
10.	"- п.1015	То же, ϕ 25 мм	"	-	2,01	-	-	-	-	-	-
11.	ССЦ-4 ч.Ш п.79 прим.	Вентиль запорный 15Б1БК ϕ 20 мм	"	4	1,21	-	-	5	-	-	-
12.	ССЦ-4 ч.Ш п.78 прим.	Вентиль запорный 15Б1БК	"	-	0,98	-	-	-	-	-	-
13.	"- п.80 прим.	То же, ϕ 25 мм	"	2	1,68	-	-	3	-	-	-

Типовой проект I25-045 /1.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
14.	I6-II7	Задвижка 30ч6бр Ø 50 мм	шт.	2	18,7	-	-	37	-	-	-
15.	I6-II8	То же, Ø 80 мм	шт.	2	26,6	-	-	53	-	-	-
16.	I6-219	Испытание системы диаметром до 50 мм	100м	1,35	3,95	3,73	-	5	5	-	5
17.	I6-220	То же, до 100 мм	"	0,3	4,23	3,73	-	1	1	-	1
18.	I3-I2I	Огрунтовка трубопрово- водов ИФ-020	100м ²	0,25	7,89	2,05	$\frac{0,2}{0,06}$	2	1	-	1
19.	I3-I68	Окраска трубопрово- дов краской БТ-177 за 2 раза	"	0,25	14,66	1,96	$\frac{0,30}{0,08}$	4	-	-	-
20.	26-2 ССЦ 4.1 р.1У	Изоляция трубопрово- дов полуцилиндрами минераловатными	м ³	0,87	54,713	10,3	$\frac{0,48}{0,14}$	48	9	-	9
21.	26-73 ССЦ 4-1 п.206	Обертывание трубопрово- водов лакостеклотканью ц=12,7+0,0826x105	100м ²	0,36	21,37	11,8	$\frac{0,05}{0,02}$	8	4	-	4
Итого:			руб.					426	64	2	66
в т.ч. строит. работ:			"					(62)	(14)	(-)	(14)

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
22.	с ЕРЕР № I8 т.ч.п. I,II	Пуск и регулировка - 2 % по п. I-I7	руб.	-	-	-	-	I	I	-	I
		Итого I р.	руб.					427	65	2	67
		в т.ч. строит. работ						(62)	(14)	(-)	(14)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.					-	-	-	-
		Итого:						427	65	2	(14) 67
		в т.ч. строит. работ:	"					(62)	(14)	-	(14)
		Увеличение з/платы на 40 %	"					26	26	-	26
		в т.ч. строит. работ	"					(6)	(6)	-	(6)
		Итого:	руб.					453	91	2	93
		в т.ч. строит. работ:	"					(68)	(20)	-	20
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66%	"					I7			
		в т.ч. строит. работ	"					(2)			
		Итого I раздел:	руб.					470	91	2	93
		в т.ч. строит. работы	"					(70)	(20)	-	(20)
		Накладные расходы 18,3 %	"					73			65
		НУЧII - 88,8 %	"								
		Накладные расходы 22,3 %	"					I6			
		НУЧII 57 %	"								II

Типовой проект I25-045 /I.2. УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого:	руб.				559	91	2	169
			Плановые накоп-					45			
			ления 8 %	руб.							
			НУЧП - 44 %	"							41
			Итого для г.Братска:	руб.				604	91	2	210
			<u>Для г.Усть-Илимска</u>								
			Итого по I разделу:	руб.				427	65	2	67
			в т.ч. строит. работ:	"				(62)	(14)	(-)	(14)
			Увеличение стоимости					-	-	-	-
			эксплуатации машин								
			на 5 %	руб.							
			Итого:	руб.				427	65	2	67
			в т.ч. строит. работ	"				(62)	(14)	(-)	(14)
			Увеличение з/платы								
			на 60 %	"				39	39	-	39
			в т.ч. строит. работ:	"				(8)	(8)	-	(8)
			Итого:	руб.				496	104	2	106
			в т.ч. строит. работ	"				(70)	(22)	(-)	(22)
			Увеличение стоимости								
			привозных мат-в на								
			2,88 %	руб.				14			
			в т.ч. строит. работ	руб.				(2)			

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по I разделу:	руб.					510	104	2	106
		в ^{т.ч.} строит. работ:	руб.					(72)	(22)	(-)	(22)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					80			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								75
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					16			
		НУЧП - 57 %	"								13
		Итого:	руб.					606	104	2	194
		Плановые накопления 8%	руб.					48			
		НУЧП - 44 %	"								47
		Итого для г.У-Илимска "						654	104	2	241
		<u>Выше отм. + 0,000</u>									
I. 16-35		Трубопроводы для отопления из сталь- ных водопровод- ных труб \varnothing 15 мм	м	82	0,87	0,21	0,01	71	17	1	18

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
2.	I6-36	То же, ϕ 20 мм	м	448	0,93	0,2I	0,0I	4I7	94	4	98
3.	I6-37	То же, ϕ 25 мм	м	-	I,05	0,2I	0,0I	-	-	-	-
4.	ССЦ-4 ч. III п. I036	Кран трехходовой КРТ ϕ 15 мм	шт.	I8	I,06	-	-	I9	-	-	-
5.	"- п. I037	То же, КРТ 20	шт.	7I	I, I3	-	-	80	-	-	-
6.	I8-229	Воздушный кран Маевского	"	6	0,5	0,08	-	3	-	-	-
7.	ССЦ ч. III п. I034	Кран двойной регу- лировки ϕ 15 мм	"	-	I,38	-	-	-	-	-	-
8.	"- п. I035	То же, ϕ 20 мм	"	-	I,54	-	-	-	-	-	-
9.	I8-II2	Установка стальных радиаторов	экм	202,69	I,34	0,25	$\frac{0,06}{0,02}$	272	5I	$\frac{I2}{4}$	63
10.	Д-193-42 (69г.)	Изготовление стальных штампованных радиа- торов РСГ-одинарных $\phi=5,74$ х I,25	"	I20,38	7, I75	-	-	864	-	-	-

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Д-193-42	То же, двойных РСГ -2-2-3 ц=8,07x1,25	экм	3,0	10,08	-	-	30	-	-	-
12.	"	То же, двойных РСГ 2-2-4 ц=7,83 x 1,25	"	5,58	9,78	-	-	65	-	-	-
13.	"	То же, РСГ -2-2-5 ц=7,68 x 1,25	"	6,78	9,575	-	-	65	-	-	-
14.	"	То же, РСГ 2-2-6 ц=7,54x1,25	"	18,89	9,425	-	-	177	-	-	-
15.	"	То же, РСГ 2-2-7 ц=7,45 x 1,25	"	9,33	9,31	-	-	87	-	-	-
16.	"	То же, РСГ 2-2-8 ц=7,38x1,25	"	7,06	9,225	-	-	65	-	-	-
17.	"	То же, РСГ 2-2-9 ц =7,32x1,25	"	9,15		-	-		-	-	-
18.	Д-194-42 (69г.)	То же, тройных РСГ 2-3-3 ц=9,50 x 1,25	"	-	11,875						
19.	"	То же, РСГ 2-3-4 ц=9,13x1,25	"	-	11,41						

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	Д-194-42 (69г.)	То же, РСГ 2-3-5 ц=8,88 х I,25	экм	3,22	11,10	-	-	36	-	-	-
21.	"	То же, РСГ 2-3-6	"	3,84	10,86	-	-	42	-	-	-
22.	"	То же, РСГ 2-3-7 ц=8,56 х I,25	"	4,43	10,70	-	-	47	-	-	-
23.	"	То же, РСГ 2-3-8 ц=8,45 х I,25	"	20,24	10,56	-	-	214	-	-	-
24.	"	То же, РСГ 2-3-9 ц=8,36 х I,25	"	-	10,45	-	-	-	-	-	-
25.	I6-219	Испытание трубопроводов до \varnothing 50 мм	100м	5,3	3,95	3,73	-	21	20	-	20
26.	26-2 ССЦ-4 р. IY п. I48	Изоляция труб цилиндрами минераловатными	м ³	0,54	54,713	10,3	$\frac{0,48}{0,14}$	3	I	-	I
27.	I5-614	Масляная окраска неизолированных трубопроводов и радиаторов	100м ²	2,21	56,9	38,4	-	126	85	-	85
Итого:								2694	268	17/4	285
в т.ч. строит. работ: "								(129)	(86)	(-)	(86)

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
с ЕРЕР № 18 2 % т.ч.п. I,II		Пуск и регули- ровка 2 %	руб.					4	4	-	4
		Итого II раздел:	"					2698	272	17/4	289
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %						I	-	I/-	I
		Итого:	руб.					2699	272	18/4	290
		в т.ч. строит. работ:	"					(129)	(86)	-	(86)
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.					III	109	2/2	III
		в т.ч. строит. работ	"					(34)	(34)	-	(34)
		Итого:	руб.					2810	381	20/6	401
		в т.ч. строит. работ:	"					(163)	(120)	-	(120)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	руб.					103			
		в т.ч. строит. работ:	"					(6)			
		Итого:	руб.					2913	381	20/6	401
		в т.ч. строит. работ	"					(169)	(120)	-	(120)
		Накладные расходы 18,3% "						502			
		НУЧП - 88,8 % "									250

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								38			68
								3453	381	20/6	719
								276			
											176
								3729	381	20/6	895
<u>Для г.Усть-Илимска</u>											
								2698	272	17/4	289
								(129)	(86)	-	(86)
								I	-	1/-	I
								2699	272	18/4	290
								(129)	(86)	-	(86)
								165	163	2/2	165
								(52)	(62)	-	(52)
								2864	435	20/6	455
								(181)	(138)	-	(138)
								82			

- 121 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(5)			
								2946	435	20/6	455
								(186)	(138)	-	(138)
								505			
											281
								41			
											79
								3492	435	20/6	815
								279			
											200
								3771	435	20/6	1015

Составила - *Мкаф* инженер Г.Исакова
 Проверил - *ВУБ* и.о.руководителя группы В.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры.
Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А.
На вентиляцию

Основание: рабочие чертежи.

Составлены в ценах, введенных с I.01.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск 1,32 тыс.руб.

г.У-Илимск 1,35 тыс.руб.

НУЧП - 0,496 т.руб.

0,564 т.руб.

Стоимость на
I м2 приведенной общ.площади - 0,65 руб.
0,66 руб.

I квартиру - 0,02 т.руб.
0,02 т.руб.

I человека - 0,01/0,01 т.руб.

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость един,руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						осн. з/пл.	экспл. маш. з/пл. по экспл.		осн. з/пл.	экспл. маш. з/п по экспл.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	20-735 (прим.)	Электровентиля- тор ВК-7У 4-Самыл	шт.	13	43,1	2,37	<u>0,08</u> 0,02	517	28	I/-	29
2.	20-404	Решетки вентиляци- онные РВ I20x200; 200x200	"	I23	3,03	0,84	<u>0,05</u> 0,02	373	I03	6/2	I09

- 123

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	20-3	Воздуховод из кровельной тонколистовой стали 0,5мм, периметром до 1000 мм	м2	7	5,42	0,88	<u>0,04</u> 0,01	38	6	-	6
4.	15-614	Масляная окраска воздуховодов	100м2	0,07	56,9	38,4	-	4	3	-	3
		Итого по III разделу:	руб.					932	140	7/2	147
		в т.ч. строит. работы "						(4)	(3)	-	(3)
	с БРЕР № 2 г.ч.4 п.1.20	Пуск и регулировка 5%	руб.					7	7	-	7
		Итого:	руб.					939	147	7/2	154
		в т.ч. строит. работы "						(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					939	147	7/2	154
		в т.ч. строит. работ: "						(4)	(3)	-	(3)
		Увеличение з/платы на 40%	руб.					60	59	1/1	60
		в т.ч. строит. работ: "						(1)	(1)	-	(1)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	999	206	8/3	214
		в т.ч. строит. работ "		-	-	-	-	(5)	(4)	-/-	(4)

424

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %	руб.	-	-	-	-	37			
		в т.ч. строит. работ	"	-	-	-	-	-			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	1036	206	8/3	214
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(5)	(4)	-	(4)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					189			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								186
		Накладные расходы 22,3 %	"					I			
		НУЧП 57 %	"								2
		Итого:	"					1226	206	8/3	402
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	98			
		НУЧП - 44 %	"	/	-	-	-				94
		Итого для г.Братска	руб.					1324	206	8/3	496

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Для гор. Усть-Илимска</u>											
								939	147	7/2	154
								(4)	(3)	-	(3)
								-	-	-	-
								939	147	7/2	154
								(4)	(3)	-	(3)
								89	88	1/1	89
								(2)	(2)	-	(2)
								1028	235	8/3	243
								(6)	(5)	-	(5)
								30			
								(-)			
								1058	235	8/3	243
								(6)	(5)	-	(5)

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					I93			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								2II
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					I			
		НУЧП - 57 %	руб.								3
		Итого:	руб.					I252	235	8/3	457
		Плановые накопления 8 %	"					I00			
		НУЧП - 44 %	"								I07
		Итого для г.У-Илимска "						I352	235	8/3	564

Составила *Исаф*

инженер Г.Исакова

Проверил *В.П.И*

и.о. руководителя группы В.Прохорова

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с
одно-двухкомнатными квартирами: IA IA IB IB 2A 2A

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск - I, I67 г.руб.
г.У-Илимск - I, I95 г.руб.

НУЧП

Стоимость на

I м² привед. общей площади - $\frac{0,57}{0,59}$ руб.

I квартиру - $\frac{0,02}{0,02}$ г.руб.

I человека - $\frac{0,01}{0,01}$ г.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
					осн. з/пл.	экспл. машин з/пл. по экс.		осн. з/пл.	экспл. маш. з/пл. по экс.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ниже отм. ± 0,000 м									-128
I.	I6-4I	Трубопровод для водоснабжения из стальных водогазопроводных труб оцинкованных Ø15мм	м	2	I,2	0,23	0,0I	2	-	-	1
2.	I6-43	То же, Ø 25 мм	м	22	I,37	0,23	0,0I	30	5	-	5

Типовой проект I25-045 / I.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I6-44	То же, \varnothing 32 мм	м	22	1,59	0,23	0,01	35	5	-	5
4.	I6-2I9	Испытание системы до 50 мм	100 м	0,46	3,95	3,73	-	2	2	-	2
5.	ССЦ ч. III п. 78	Вентиль муфтовый лагунный I5B3p \varnothing 15 мм	шт.	1	0,98	-	-	1	-	-	-
6.	" п. 80	То же, \varnothing 25 мм	шт.	3	1,68	-	-	5	-	-	-
7.	" п. 81	То же, \varnothing 32 мм	шт.	6	2,12	-	-	13	-	-	-
8.	I6-I85	Кран поливочный \varnothing 15 мм	шт.	1	2,16	0,19	0,01	2	-	-	-
9.	I6-I85	То же, \varnothing 25 мм	шт.	2	2,16	0,19	0,01	4	-	-	-
10.	ССЦ-4-I 26-73 п. 206	Обертывание грубопроводов лакокстеклотканью $\varnothing=12,7+0,0826 \times 105$	100м ²	0,14	21,37	11,8	0,05	0,02	3	2	2
11.	ССЦ ч. 4 Iр. IV п. 148	Изоляция грубопроводов полуцилиндрами	3 м	0,32	54,713	10,3	$\frac{0,48}{0,14}$	18	3	-	3
12.	I5-6I4	Масляная окраска труб	100м ²	0,056	56,9	38,2	-	3	2	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого IV раздел:	руб.				118	19	-	19
			в т.ч. строит. работ "					(24)	(7)	-	(7)
			Увеличение стоимости эксплуатации машин 5 %	"				-	-	-	-
			Итого:	руб.				118	19	-	19
			в т.ч. строит. работ:	"				(24)	(7)		(7)
			Увеличение з/платы на 40 %	"				8	8	-	8
			в т.ч. строит. работ "					(3)	(3)	-	(3)
			Итого:	руб.				126	27	-	27
			в т.ч. строит. работ "	"				(27)	(10)	-	(10)
			Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66 %	"				5			
			в т.ч. строит. работ:	"				(1)			
			Итого:	руб.				131	27	-	27
			в т.ч. строит. работ "					(28)	(10)		(10)
			Накладные расходы 18,3 %	руб.				19			
			НУЧП - 88,8 %	руб.							15

- 130 -

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 22,3%	руб.					6			
		НУЧП - 57 %	руб.								6
		Итого:	руб.					156	27	-	48
		Плановые накопления 8%	руб.					12			
		НУЧП 44 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	12
		Итого для г.Братска	руб.					168	27	-	60
		<u>Для Усть-Илимска</u>									
		Итого:	руб.					118	19	-	19
		в т.ч. строит. работы	руб.					(24)	(7)	-	(7)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.					-	-	-	-
		Итого:	руб.					118	19	-	19
		в т.ч. строит. работ	руб.					(24)	(7)	-	(7)
		Увеличение зарплаты на 60 %	руб.					11	11	-	11
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(4)	(4)	-	(4)
		Итого:	руб.					129	30	-	30
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(28)	(11)	-	(11)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 2,88% "	"					4			
		в т.ч. строи . работ	"					(1)			
		Итого:	руб.					133	30	-	30

131

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	
			в т.ч. строит. работ	руб.				(29)	(11)	-	(11)	
			Накладные расходы 18,3 %	руб.				19				
			НУЧП - 88,8 %	руб.							17	
			Накладные расходы 22,3 %	руб.				6				
			НУЧП 57 %	руб.							6	
			Итого:	руб.				158	30	-	53	
			Плановые накопления 8%	"				13	-	-	13	
			НУЧП - 44 %									
			Итого для У-Илимска	руб.				171	30	-	66	
			Выше отгм. ± 0,000									
I.	I6-4I		Трубопроводы для водо- снабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 15 мм	м	246	1,2	0,23	0,01	295	57	2	59
2.	I6-44		То же, Ø 32 мм	м	146	1,52	0,23	0,01	232	34	1	35
3.	ССЦ ч. III п. 78		Вентиль муфтовый латун- ный I5B3K Ø 15 мм	шт.	144	0,98	-	-	141			

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	16-219	Испытание системы до \varnothing 15 мм	100м	3,92	3,95	3,73	-	15	15	-	15
5.	15-614	Масляная окраска труб	100 м ²	0,38	56,9	38,2	-	22	15	-	15
		Итого раздел У:	руб.					705	121	3	124
		в т.ч. строит. работ:	"					(22)	(15)	-	(15)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"					-	-	-	-
		Итого:	руб.					705	121	3	124
		в т.ч. строит. работ:	"					(22)	(15)	-	(15)
		Увеличение з/платы на 40 %	"					48	48	-	48
		в т.ч. строит. работ	"					(6)	(6)	-	(6)
		Итого:	руб.					753	169	3	172
		в т.ч. строит. работ	"					(28)	(21)	-	(21)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"					28			
		в т.ч. строит. работ	"					(1)			
		Итого:	руб.					781	169	3	172
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(89)	(21)	-	(21)

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					138			
		НУЧП 88,8	"								134
		Накладные расходы 22,3 %	"					6			
		НУЧП - 57 %	"								12
		Итого:	руб.					925	169	3	318
		Плановые накопления 8 %	"					74			
		НУЧП - 44 %	"								76
		Итого для .г.Братска	руб.					999	169	3	394
		<u>Для гор. Усть-Илимска</u>									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	705	121	3	124
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(22)	(15)	-	(15)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	"	-	-	-	-	705	121	3	124
		в т.ч. строит. работ:	руб.	-	-	-	-	(22)	(15)	(-)	(15)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	73	73	-	73
		в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	(9)	(9)	-	(9)

- 134 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	778	194	3	197
		в т.ч. строит. работ"		-	-	-	-	(31)	(24)	-	(24)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	22	-	-	-
		в т.ч. строит. работ: "		-	-	-	-	(1)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	800	194	3	197
		в т.ч. строит. работ:	руб.	-	-	-	-	(32)	(24)	-	(24)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					141			154
		НУЧП - 88,8 %	руб.	-	-	-	-	7			14
		Накладные расходы 22,3 % НУЧП 57,0 %	руб.					7			14
		Итого:	руб.					948	194	3	365
		Плановые накопления 8 % НУЧП - 44 %	"					76			87
		Итого для г.Усть-Илимска:	руб.					1024	194	3	452

Составила
Проверил

Исакова
Восп

инженер Г.Исакова
и.о.руководителя В.Прохорова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту 9-этажной блоч-секции на 54 квартиры. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами IA IA IB IB 2A 2A.

На горячее водоснабжение

Основание: рабочие чертежи.
Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

Сметная стоимость: г.Братск - I,49 т.руб.
г.Усть-Илимск - I,53 т.руб.

НУЧП - 0,6II т.руб.
0,678 т.руб.

Стоимость на:

I м2 привед. общей площади - 0,73 руб.
0,75 руб.

I квартиру - 0,03 т.руб.

0,03 т.руб.

I человека - 0,02 т.руб.

0,02 т.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП	
					Всего	в том числе		Всего	в том числе			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						осн. э/пл.	экспл. машин з/п по эксп.		осн. э/пл.	эксп. маш з/п по эксп.		
		Ниже отм. + 0,000										
I.	I6-4I	Трубы для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб \varnothing I5 мм	м	9	I,2	0,23	0,0I	II	2	-	2	1,56

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-42	То же, \varnothing 20 мм	м	15	1,36	0,23	0,01	20	3	-	3
3.	I6-43	То же, \varnothing 25 мм	м	10	1,37	0,23	0,01	14	2	-	2
4.	I6-44	То же, \varnothing 32 мм	м	26	1,59	0,23	0,01	41	6	-	6
5.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый I5B3Э \varnothing 15 мм	шт.	2	0,98	-	-	2	-	-	-
6.	" п.79	То же, \varnothing 20 мм	шт.	4	1,21	-	-	5	-	-	-
7.	" п.80	То же, \varnothing 25 мм	шт.	2	1,68	-	-	3	-	-	-
8.	" п.81	То же, \varnothing 32 мм	шт.	6	2,12	-	-	13	-	-	-
9.	I6-219	Испытание системы до \varnothing 50 мм	100м	0,6	3,95	3,73	-	2	2	-	2
10.	I6-I85	Кран поливочный \varnothing 15 мм	шт.	1	2,16	0,19	0,01	2	-	-	-
11.	26-2 ССЦ ч.4 р.1У п.148	Изоляция полуцилин- драми минераловат- ными	м ³	0,56	54,713	10,3	$\frac{0,48}{0,14}$	31	6	-	6
12.	I5-614	Масляная окраска труб	100м ²	0,066	56,9	38,2	-	4	3	-	3
		Итого:	руб.					148	24	-	24
		в т.ч. строит. работ "						(35)	(9)	-	(9)

- 137 -

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.					148	24	-	24
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(35)	(9)	-	(9)
		Увеличение з/платы на 40 %	руб.					10	10	-	10
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(4)	(4)	-	(4)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	158	34	-	34
		в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	-	(39)	(13)	-	(13)
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"					6			
		в т.ч. строит. работы	"					(1)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	164	34	-	34
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(40)	(13)	-	(13)
		Накладные расходы 18,3 %	"	-	-	-	-	23			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								19
		Накладные расходы 22,3 %	"	-	-	-	-	9			
		НУЧП - 57 %	"								7
		Итого:	руб.	-	-	-	-	196	34	-	60
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	16			
		НУЧП - 44 %	руб.								6
		Итого для г.Братска	руб.	-	-	-	-	212	34	-	66

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Для г.Усть-Илимска</u>											
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	148	24	-	24
в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	-	-	(35)	(9)	-	(9)
Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	148	24	-	24
в т.ч. строит. работ:	"	-	-	-	-	-	-	(35)	(9)	-	(9)
Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	14	14	-	14
в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	-	-	(5)	(5)	-	(5)
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	162	38	-	38
в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	-	-	(40)	(14)	-	(14)
Увеличение стоимости привозных материалов на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	167	38	-	38
в т.ч. строит. работы:	"	-	-	-	-	-	-	(41)	(14)	-	(14)
Накладные расходы 18,3 %	"	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
НУЧП - 88,8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		НУЧП - 57 %	"	-	-	-	-	-	-	-	8
		Итого:	руб.	-	-	-	-	199	38	-	38
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	16	-	-	-
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-	-	-	-	17
		Итого для г.Усть-Илимска "	"	-	-	-	-	215	38	-	55
		Выше отм. ± 0.000									
1.	I6-41	Трубы для водоснабже- ния из стальных водо- газопроводных оцинко- ванных труб ϕ 15 мм	м	241	1,2	0,23	0,01	289	55	2	57
2.	I6-42	То же, ϕ 20 мм	м	104	1,36	0,23	0,01	141	24	1	25
3.	I6-43	То же, ϕ 25 мм	м	50	1,37	0,23	0,01	69	12	1	13
4.	I6-44	То же, ϕ 32 мм	м	150	1,59	0,23	0,01	239	35	2	37
5.	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль муфтовый 15Б3е ϕ 15 мм	шт.	108	0,98	-	-	105	-	-	-
6.	I6-219	Испытание системы до ϕ 50 мм	100м	5,46	3,95	3,73	-	22	20	-	20
7.	I5-614	Окраска масляной краской	100м ²	0,52	56,9	38,2	-	895	166	6	172
		в т.ч. строит. работ	руб.					(30)	(20)	-	(20)

Типовой проект I25-045 /1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Увеличение эксплуатации машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-
			Итого:	"	-	-	-	895	166	6	172
			в т.ч. строит. работ:	руб.	-	-	-	(30)	(20)	-	(20)
			Увеличение зарплаты на 40 %	руб.	-	-	-	66	66	-	66
			в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	(8)	(8)	-	(8)
			Итого:	руб.	-	-	-	961	232	6	238
			в т.ч. строит. работ	руб.	-	-	-	(38)	(28)	-	(28)
			Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"	-	-	-	35			
			в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	(1)			
			Итого:	руб.	-	-	-	996	232	6	238
			в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	(39)	(28)	-	(28)
			Накладные расходы 18,5 %	руб.	-	-	-	175			186
			Накладные расходы 22,3 %	"	-	-	-	9			
			НУЧП - 57 %	"	-	-	-				16
			Итого:	руб.	-	-	-	1180	232	6	440
			Плановые накопления 8% НУЧП - 44 %	"	-	-	-	94			105
			Итого для г.Братска	руб.	-	-	-	1274	232	6	545

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Для г. Усть-Илимска</u>											
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	895	166	6	172
в т.ч. строит. работ:"		-	-	-	-	-	-	(30)	(20)	-	(20)
Увеличение эксплу-											
атации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	895	166	6	172
в т.ч. строит. работы "		-	-	-	-	-	-	(30)	(20)	-	(20)
Увеличение зарплаты											
на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	100	100	-	100
в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	-	-	(12)	(12)	-	(12)
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	995	266	6	272
в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	-	-	(42)	(32)	-	(32)
Увеличение стоимости											
привозных материалов											
на 2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	-	29			
в т.ч. строит. работы		-	-	-	-	-	-	(1)			
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	1024	266	6	272
в т.ч. строит. работы		-	-	-	-	-	-	(43)	(32)	-	(32)
Накладные расходы 18,3 %"		-	-	-	-	-	-	180			
НУЧП - 88,8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	180			213
Накладные расходы 22,3% "		-	-	-	-	-	-	10			
НУЧП - 57 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-			18
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	1214	266	6	503
Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	97			
НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-	-	-				120
Итого для г.Усть-Илимска:	руб.	-	-	-	-	-	-	1311	266	6	623

Составила -
 Проверил -

Исакова
Прохова

инженер Г.Исакова
 и.о. рук. группы В.Прохова

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с
одно-двухкомнатными квартирами IA IA 2A 2A IB IB.

На канализацию.

Сметная стоимость: г.Братск - 12,58 т.руб.
г.Усть-Илимск - 12,64 т.ру
НУЧП - 1,997 т.руб.
2,270 т.руб.

Стоимость на:
I м² привед. общей площади - 6,17 руб.
6,20 руб.
I квартиру - 0,23 т.руб.
0,23 т.руб.
I человека - 0,14 т.руб.
0,14 т.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						осн. з/пл.	экспл.машин з/пл. по экс.		осн. з/пл.	экспл.маш. з/п по экс.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НИЖЕ ОТМЕТКИ ± 0,000

1.	I6-30	Трубопроводы из чугунных канализационных труб Ø 50 мм	м	1	3,26	0,45	<u>0,02</u> 0,01	3	-	-	-	143
2.	I6-3I	То же, Ø 100 мм	м	78	4,67	0,49	<u>0,03</u> 0,01	364	38	<u>2</u> 1	40	

Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
3.	17-37	Трап чугунный эма- лированный ТП-100	шт.	1	14,9	1,14	<u>0,03</u> 0,01	15	1	-	1
4.	15-653	Окраска трубопроводов Кузбасслаком	100м ²	0,28	31,2	29,4	-	9	8	-	8
		Итого:	руб.					391	47	2/1	49
		в т.ч. строит. работ	руб.					(9)	(8)	-	(8)
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.					19	19	-	19
		в т.ч. строит. работ	руб.					(3)	(3)	-	(3)
		Итого:	руб.					410	66	2/1	68
		в т.ч. строит. работ:	руб.					(12)	(11)	-	(11)
		Увеличение стоимости привозных мат-в на 3,66 %	руб.					15			
		в т.ч. строит. работы	руб.					-			
		Итого:	"					425	66	2/1	68
		в т.ч. строит. работы	"					(12)	(11)	-	(11)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.					76			
		НУЧП - 88,8 %	руб.								51
		Накладные расходы 22,3 %	"					3			
		НУЧП - 57 %	"								6
		Итого:	руб.					504	66	2/1	125
		Плановые накопления 8%	"					40			
		НУЧП - 44 %	"								30
		Итого для Братска:	руб.					544	66	2/1	155

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Для г.Усть-Илимска</u>											
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	39I	47	2/I	49
	в т.ч. строят. работ "		-	-	-	-	-	(9)	(8)	-	(8)
	Увеличение эксплуата- ции машин на 5 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	39I	47	2/I	49
	в т.ч. строят. работы "		-	-	-	-	-	(9)	(8)	-	(8)
	Увеличение зарплаты на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	29	28	I/I	29
	в т.ч. строят. работы "		-	-	-	-	-	(5)	(5)	-	(5)
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	420	75	3/2	78
	в т.ч. строят. работы "		-	-	-	-	-	(I4)	(I3)	-	(I3)
	Увеличение стоимости привозных материалов 2,88 %	руб.	-	-	-	-	-	I2			
	в т.ч. строят. работы "		-	-	-	-	-	(-)			
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	432	75	3/2	78
	в т.ч. строят. работы "		-	-	-	-	-	(I4)	(I3)	-	(I3)
Накл.	расходы 18,3 %	руб.	-	-	-	-	-	76			
	НУЧП - - 88,8 %		-	-	-	-	-	-	-	-	58
	Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	-	3			
	НУЧП - 57 %		-	-	-	-	-	-	-	-	7
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	5II	75	3/2	I43
	Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	-	4I			
	НУЧП - 44 %	руб.	-	-	-	-	-				34
	Итого для г.Усть-Илимска "		-	-	-	-	-	552	75	3/2	I77

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Выше отм. ± 0,000</u>											
1.	I6-30	Трубопроводы из чугунных канализационных труб \varnothing 50 мм	м	81	3,26	0,45	$\frac{0,02}{0,01}$	264	36	2/1	38
2.	I6-31	То же, \varnothing 100 мм	м	210	4,67	0,49	0,03/0,01	981	103	6/2	109
3.	I7-62 4-2	Установка унитаза керамического ПП-ПВ	к-т	54	25,7	1,86	$\frac{0,14}{0,04}$	1388	100	8/2	108
4.	I7-11 I-3	Установка умывальников одиночных полукруглых без слипки	"	54	14,6	0,97	$\frac{0,06}{0,02}$	788	52	3/1	55
5.	I7-52 3-3	Установка смесителей СМ-ВУ-ШЛ	шт.	54	12,2	0,51	0,01	659	28	I	29
6.	I7-2 I-1	Установка ванн купальных прямобортных эмалированных В-Ч-1700	к-т	54	54,1	1,84	$\frac{0,31}{0,09}$	2921	99	$\frac{17}{5}$	116
7.	I7-83 6-1	Мойка чугунная эмалированная МЧ-1Б	"	54	29,7	1,14	$\frac{0,05}{0,02}$	1604	62	$\frac{3}{1}$	65
8.	I7-48 3-1	Установка полотенцесушителей двухвигковых \varnothing 85 мм	шт.	54	3,52	0,37	$\frac{0,02}{0,01}$	190	20	$\frac{1}{1}$	21

Типовой проект 125-045 /1,2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	15-653	Окраска труб Кузбасслаком за 2 раза	100 м ²	0,83	31,2	29,4	-	26	24	-	24
10.	16-39 7-1	Трубопроводы из стальных водогазо- проводных труб Ø 40 мм	м	3	1,31	0,21	0,01	4	1	-	1
11.	16-40 7-2	То же, Ø 50 мм	м	21	1,63	0,27	0,03	34	6	1	7
12.	16-40 7-2 15-614	Масляная окраска труб за 2 раза	100 м ²	0,046	56,9	38,4	-	3	2	-	2
		Итого:						3862	533	42/13	575
		в т.ч. строит. работ:"						(29)	(26)	-	(26)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %						2	-	2/1	2
		Итого:						3864	533	44/14	577
		в т.ч. строит. работ "						(29)	(26)	-/-	(26)
		Увеличение зарплаты на 40 %						219	213	6/6	219
		в т.ч. строит. работы "						(10)	(10)	-	(10)
		Итого						9083	746	50/20	796
		в т.ч. строит. работы:"						(39)	(36)	-	(36)
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66 %						332			
		в т.ч. строит. работы "						(1)			

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		руб.	-	-	-	-	9415	746	50/20	796
	в т.ч. строит. работы "		"	-	-	-	-	(40)	(36)	-	(36)
	Накладные расходы		"					1716			
	18,3 %		"								
	НУЧП - 88,8 %		"								765
	Накладные расходы		"								
	22,3 %		"					9			
	НУЧП - 57 %		"								21
	Итого:		руб.					11140	746	50/20	1492
	Плановые накопления 8%		"					891			
	НУЧП - 44 %		"								350
	Итого для г.Братска:		руб.	-	-	-	-	12031	746	50/20	1842
	<u>Для г.Усть-Илимска</u>										
	Итого:		руб.	-	-	-	-	8862	533	42/13	575
	в т.ч. строит. работы "		"	-	-	-	-	(29)	(26)	-	(26)
	Увеличение эксплуата-		"	-	-	-	-	2	-	2/1	2
	ции машин на 5 %		"								
	в т.ч. строит. работы "		"	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:		руб.	-	-	-	-	8864	533	44/14	577
	в т.ч. строит. работ:		"	-	-	-	-	(29)	(26)	-	(26)
	Увеличение зарплаты		"	-	-	-	-	328	320	8/8	328
	на 60 %		"								

Типовой проект 125-034/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	(16)	(16)	-	(16)
		Итого:	"	-	-	-	-	9192	853	52/22	905
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(45)	(42)	-	(42)
		Увеличение стоимости привозных мат-в 2,88%	"	-	-	-	-	265	-	-	-
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(1)	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	9457	853	52/22	905
		в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	(46)	(42)	-	(42)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.	-	-	-	-	1722			
		НУЧП - 88,8 %	"	-	-	-	-				766
		Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	10			
		НУЧП - 57 %	"	-	-	-	-				24
		Итого:	руб.	-	-	-	-	11189	853	52/22	1695
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	895	-	-	-
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-	-	-	-	398
		Итого для г.Усть-Илимска	"	-	-	-	-	12084	853	52/22	2093

Составила *Светлана*
 Проверила *В.И.*

инженер Г.Исакова
 и.о.руководителя группы В.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту 9-этажной блок-секции на 54 квартиры. Рядовая с
одно-двухкомнатными квартирами IA IA IB IB 2A 2A

На водосток.

Сметная стоимость: г.Братск - 0,171 т.руб.
г.Усть-Илимск - 0,172 т.р.

НУЧП - 0,056 т.руб.
0,061 т.руб.

Стоимость на:
I м² привед.общей площади - 0,08 руб.
0,08 руб.

I квартиру - 0,003 т.руб.
0,003 т.руб.

I человека - 0,002 т.руб.
0,002 т.руб.

Основание: рабочие чертежи.

Составлена в ценах, введенных с I.0I.84 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					всего	в том числе		всего	в том числе		
					осн. з/пл.	экспл. машин з/п по эксп.		осн. з/п	экспл. маш. з/п по экс		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ниже згм. ± 0,000

I. I6-68

Трубопроводы из
стальных электро-
сварных труб
Ø 89x3

м 9 2,62 0,53 0,07
0,02

24 5 I
I

Типовой проект I25-045/I.2 /УИ/

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I6-4I	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб Ø 15 мм	м	3	1,2	0,23	0,01		4	I	-
		Накладные расходы 22,3 %	руб.					-			I
		НУЧП - 57 %									
		Итого:	руб.					55	I3	I/-	27
		Плановые накоп- ления 8 %	руб.					4			
		НУЧП - 44 %	руб.								6
		Итого для г.Братска:"						59	I3	I/-	33
		<u>Для г.Усть-Илимска</u>									
		Итого:	руб.					4I	9	I/-	IO
		в т.ч. стрит. работ"						(2)	(I)	-	(I)
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		в т.ч. стрит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.-					4I	9	I/-	IO
		в т.ч. стрит. работы "	"	-	-	-	-	(2)	(I)	-	(I)
		Увеличение зарплаты на 60 %	"	-	-	-	-	5	5	-	5

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. строит. работы	руб.	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(1)
		Итого:	руб.	-	-	-	-	46	14	1/-	15
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(3)	(2)	-	(2)
		Увеличение стоимости привозных мат-в 2,88 %	"	-	-	-	-	1			
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(-)			
		Итого:	руб.	-	-	-	-	47	14	1/-	15
		в т.ч. строит. работы	"	-	-	-	-	(3)	(2)	-	(2)
		Накладные расходы 18,3 %	руб.	-	-	-	-	8			
		НУЧП - 88,8 %	"	-	-	-	-				12
		Накладные расходы 22,3 %	"	-	-	-	-	1			
		НУЧП - 57 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1
		Итого:	руб.	-	-	-	-	56	14	2/-	28
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	4			
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-				7
		Итого: для г.У-Илимска	руб.	-	-	-	-	60	14	2/-	35
		<u>Выше отм. ± 0.000</u>									
I. 16-68		Трубопроводы из стальных электросварных труб Ø 89x3	м	2	2,62	0,53	0,07 0,02	5	1	-	1

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	23-12	Труба асбестоцементная напорная Ø 100-БТ6	м	27	1,4	0,09	0,01	38	2	-	2
3.	I6-I88	Установка воронки водосточной В-1 Ø 100 мм	шт.	1	2,29	1,69	$\frac{0,45}{0,14}$	2	2	-	2
4.	ССЦ ч.П п.2105	Стоимость воронки ц=408+405x0,25x1,0075	т	0,044	582,01	-	-	26	-	-	-
5.	I6-I03	Фланцевое соединение на стальных трубопроводах Ø до 100 мм	I соед.	2	5,06	0,88	$\frac{0,17}{0,85}$	10	2	-	2
6.	26-2 ССЦ-ч.4 р.IV п.148	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м ³	0,015	54,713	10,3	$\frac{0,48}{0,14}$	I	-	-	-
7.	I5-6I4	Масляная окраска труб за 2 раза	100м ²	0,005	56,9	38,4	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	82	7	-	7
		в т.ч. строит. работы "		-	-	-	-	(1)	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Увеличение зарплаты на 40 %	руб.	-	-	-	-	3	3	-	3
		в т.ч. строительных работ	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	85	10	-	10
		в т.ч. строит. работы"	"	-	-	-	-	(1)	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66 %	"	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	88	10	-	10
		в т.ч. строит. работ	"	-	-	-	-	(1)	-	-	-
		Накладные расходы 18,3 %	руб.	-	-	-	-	16	-	-	-
		НУЧП - 88,8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	9
		Накладные расходы 22,3 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		НУЧП - 57 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	104	10	-	19
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-	-	-	-	4
		Итого для г.Братска	"	-	-	-	-	112	10	-	23

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
<u>Для г.Усть-Илимска</u>											
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	82	7	-	7
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	(I)	-	-	-
Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	82	7	-	7
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	(I)	-	-	-
Увеличение з/платы на 60 %	руб.	-	-	-	-	-	-	4	4	-	4
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	86	II	-	II
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	(I)	-	-	-
Увеличение стоимости привозных материалов 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	88	II	-	II
в т.ч. строит. работы "	"	-	-	-	-	-	-	(I)	-	-	-
Накладные расходы 18,3 %	руб.	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
НУЧП - 88,8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
Накладные расходы 22,3 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НУЧП - 57 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	104	11	-	21
		Плановые накопле-	"	-	-	-	-	8	-	-	-
		ния 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	5
		НУЧП - 44 %	"	-	-	-	-	-	-	-	5
		Итого: для г.У-Илимска		-	-	-	-	112	11	-	26
		Всего по сантехническим									
		работам для г.Братска :	руб.	-	-	-	-	21056	1975	$\frac{92}{30}$	4719
		для Усть-Илимска: "		-	-	-	-	21306	2255	96/33	5347

/ Составила *Г.Исакова*
 Проверил *В.Прохорова*

инженер Г.Исакова
 и.о.рук.группы В.Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

на приобретение и монтаж приборов электроосвещения электросиловой части 9-этажной блок-секции. Рядовая с одно-двухкомнатными квартирами
 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А

Сметная стоимость: г.Братск - 14,66 тыс.руб.
 г.У-Илимск - 14,83 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 1,44/1,64 т.руб.

Стоимость на
 1 м² приведенной общей площади 7,20/7,28 руб.
 1 квартиру 0,27/0,27 т.руб.
 1 человека 0,16/0,16 т.руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты		Сметная стоимость в рублях							
					ч-час		Единицы			Всего				
					Ед.	Общ.	Обор.	Монтажных работ		Обор.	Монтажных работ			
								Общ.	в т.ч. з/пл.	Общ.	в т.ч. з/пл.	Общ.	в т.ч. з/пл.	
						Основ.		По экс. машин		Основ.		По экс. машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Монтажные работы														
1.	2I-1 I-1	Монтаж электропроводки в однокомнатных квартирах с обычной санкабиной в 9-этажном доме	кв.	36	10,7	385,2	-	16,2	5,97	0,14/0,09	-	583	215	5/3
2.	2I-2 I-2	То же, в двухкомнатных квартирах	кв.	18	13	234	-	20,8	7,28	0,14/0,09	-	374	131	3/2

157

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	2I-49 5-I	Прокладка магистрали	100м	0,17	58,6	9,96	-	68,4	32,7	-		12	6	-
4.	2I-5I 6-I	Монтаж стояков в готовых каналах	I м стояк- этаж	18	5,18	93,2	-	4,49	3,03	0,14/0,09		81	55	3/2
5.	2I-55 8-I	Прокладка распре- сетей в подвалах	I свето- точка	17	1,06	18,02		2,32	0,53	-		39	10	-
6.	2I-60 9-2	Освещение лестничных клеток, карманов, мусоросборников, входов в секции	"	67	1,07	71,7	-	2,21	0,8	0,23/0,16		148	54	15/11
7.	2I-65	Установка плит элек- трических	I плита	54	2,28	123,1		2,17	1,36	0,23/0,16		117	73	12/9
8.	2I-67 I3	Установка милицей- ского фонаря	шт.	1	3,31	3,31	-	2,59	1,84	-		3	2	-
9.	8-534-I3	Коробка протяжная	кг	61,50	0,34	20,91		0,39	0,04	0,01		24	3	1
10.	2I-152	Установка ящика с по- нижающим трансформатором ЯТН-0,25	100шт.	0,01	138	1,38		125	86	5/3,27		1	1	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-		1382	549	39/27
		Увеличение з/платы 40%, 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	-		231	220	11/11
		549x0,4, 549x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-		345	329	16/16
		27x0,4 27x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-		1613	769	50/38
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-				

-158-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1727	878	55/43
		Увеличение стоимости материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1672	769	50/38
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1777	878	55/43
		Накладные расходы 769x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	669	769	50/38
		878x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	764	878	55/43
		Косвенные расходы 40% IIx0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		16x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2345	769	50/38
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2547	878	55/43
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	188	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
		ИТОГО: г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2533	769	50/38
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2751	878	55/43
		Затраты труда	чел-час				960,78							
		НУЧП для г.Братска					$= (769+50) \times 1,44 + (769+50) \times 0,32 = 144$							
		НУЧП для г.У-Илимска					$= (878+55) \times 1,44 + (878+55) \times 0,32 = 1643$							
		Материалы, не учтенные ценником												
1.	Кальк.1	Щиток осветительный этажный с аппаратом для отключения лестничного стояка на 3 квартиры 100,8x1,106	шт.	2	-	-	-	-	111,57	-	-	223	-	-
2.	Кальк.2	То же, без аппарата для отключения 80,69x1,106	шт.	16	-	-	-	-	89,24	-	-	1428	-	-

159

Типовой проект 125-045/1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	ц.Ич.У стр.218 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт.	1	-	-	-	14,1	-	-	-	14	-	-
4.	Письмо Госстроя № 63-Д	Электроплита 50x1,107	шт.	54	-	-	-	55,35	-	-	-	2989	-	-
5.	ц.Ич.У р.3 п.152	Светильник ЛПО 02x2x40	шт.	-	-	-	-	18,50	-	-	-	-	-	-
6.	Пр-нт 28-1001 п.2	Светильник ПО-21 3,4x1,114	шт.	1	-	-	-	3,79	-	-	-	4	-	-
7.	ц.Ич.У п.41	Светильник ШР-100	шт.	25	-	-	-	5,7	-	-	-	143	-	-
8.	Доп.20 к 15-07 п.3-164	Светильник НБО 1,85x1,114x0,90	шт.	56	-	-	-	2,02	-	-	-	113	-	-
9.	1-У п.357	Стекло светильника 8,85x1,02	10шт.	5,6	-	-	-	9,03	-	-	-	51	-	-
10.	1-У п.137 прим.	Светильник НСУ-1	шт.	54	-	-	-	1,95	-	-	-	105	-	-
11.	"-" п.228	Указатель подъезда СУП-М	шт.	1	-	-	-	2,83	-	-	-	3	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.	Доп.2 28-Ю.01	Фонарь милицкий 3,4x1,114	шт.	1	-	-	-	3,79	-	-	-	4	-	-
I3.	I-У п.231	Лампа люминесцентная ЛБ 40-4	шт.	-	-	-	-	7,38	-	-	-	-	-	-
I4.	I-У п.251	Стартер типа I5-80/СК-220	Юшт.	-	-	-	-	1,46	-	-	-	-	-	-
I5.	-"- п.258	Лампы накаливания Б-220-40 IхI,02	Юшт.	0,6	-	-	-	1,02	-	-	-	I	-	-
I6.	-"- п.264	Б-220-60 I,02xI,02	"	7,3	-	-	-	1,04	-	-	-	8	-	-
I7.	-"- п.276	Б-220-100 I,11xI,02	"	0,4	-	-	-	1,13	-	-	-	-	-	-
I8.	I5-07 п.7-014	Патрон подвесной 0,17xI,109	шт.	109	-	-	-	0,189	-	-	-	21	-	-
I9.	-"- п.7-016	То же, настенный пластмассовый 0,4xI,109	шт.	90	-	-	-	0,44	-	-	-	40	-	-
20.	-"- п.7-017	То же, фарфоровый 0,105xI,109	"	18	-	-	-	0,12	-	-	-	2	-	-
21.	Доп.1 к I5-04	Выключатель однопо- люсной утопленного типа 0,32xI,109	шт.	124	-	-	-	0,35	-	-	-	43	-	-
22.	-"-	То же, двойной 0,73xI,109	шт.	44	-	-	-	0,81	-	-	-	36	-	-

- 151 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
23.	Доп. I к I5-04	То же, герметического исполнения	"	6	-	-	-	0,85	-	-	-	5	-	-
24.	I5-04 п. I7-077	То же, для открытой установки 0,14x1,109	шт.	1	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-
25.	"- п. I7-076 прим.	Блок с 3-мя выключа- телями и комбинирован- ной розеткой 0,9x1,109	шт.	18	-	-	-	1,0	-	-	-	18	-	-
26.	"- п. I7-075	То же, с 2-мя выключа- телями и розеткой 0,8x1,109	шт.	36	-	-	-	0,89	-	-	-	32	-	-
27.	I5-04 п. I-001	Выключатель кнопочный AB-2A 0,5x1,109	шт.	7	-	-	-	0:55	-	-	-	4	-	-
28.	I-У п. I58	Розетка штепсельная	шт.	144	-	-	-	0,14	-	-	-	20	-	-
29.	"- к=1,5	То же, сдвоенная 0,14x1,5	шт.	71	-	-	-	0,21	-	-	-	15	-	-
30.	I-У п. I64	Розетка с 3-им зазем- ляющим контактом	"	54	-	-	-	0,24	-	-	-	13	-	-
31.	"- п. 202	Провод АППВФ сеч. 2x x2,5 мм ²	км	2,673	-	-	-	40,3	-	-	-	108	-	-
32.	I-У п. 218	Звонок электрический ЭП-220	шт.	54	-	-	-	1,85	-	-	-	100	-	-

Типовой проект I25-045/1.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33.	" п.205	То же, 3x2,5 мм ²	км	0,91	-	-	-	58,3	-	-	-	53	-	-
34.	" п.489	Провод ТРП 1x2x0,5	км	-	-	-	-	13,3	-	-	-	-	-	-
35.	I5-09 п.148	Провод ПРД 2x0,75 50x1, 2x1, 147	км	0,055	-	-	-	68,82	-	-	-	4	-	-
36.	I-V п.166	Провод АПВ сечением 2,5 мм ²	"	1,9	-	-	-	22,6	-	-	-	43	-	-
37.	" п.167	То же, 4 мм ²	"	0,19	-	-	-	30,3	-	-	-	6	-	-
38.	" п.169	То же, 10 мм ²	"	3,05	-	-	-	64,9	-	-	-	198	-	-
39.	" п.170	То же, 16 мм ²	"	0,119	-	-	-	97,3	-	-	-	12	-	-
40.	" п.172	То же, 35 мм ²	"	0,145	-	-	-	192	-	-	-	28	-	-
41.	Пр-нт 05-03 п.817	Трубы винилпластовые диаметром 25мм Вес=80x0,29 ц=900x1, 107x0,8	т	0,023	-	-	-	797,04	-	-	-	18	-	-
42.	"	То же, Д=63мм Вес =35x1,174 ц=900x1, 107x0,8	т	0,061	-	-	-	797,04	-	-	-	49	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43.	I-У п. 53I	Труба полиэтиленовая ППШ 25сл	10м	18,6	-	-	-	1,34	-	-	-	25	-	-
44.	24-16-49 п. 1056	Металлорукав РЭЦХ-50 580x1,033	км	0,01	-	-	-	599,14	-	-	-	6	-	-
45.	ц. 1ч. I п. 128	Труба стальная элек- тросварная Т20x1,5	м	47	-	-	-	0,16	-	-	-	8	-	-
46.	"-" п. 130	То же, Т 32x2,0	м	47	-	-	-	0,33	-	-	-	16	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6009	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	173	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6229	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6182	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	498	-	-
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-	-
47.	Письмо Госстроя № 63-Д	Стоимость электро- плит - прочие затраты 150-50	шт.	54	-	-	-	100	-	-	-	5400	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	12127	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	12077	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	14660	-	-
		г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	14660	-	-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	14828	-	-

Гипсовый проект I25-045/I.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>
		в т.ч. прочие												
		затраты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5400	-	-
		в т.ч. НУЧП г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1441	-	-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	1643	-	-
		трудозатраты	чел-час	-	-	961	-	-	-	-	-	-	-	-

Составила:

Чувашова

инж. И. И. Чувашова

Проверила:

В. А. Прохорова

И. о. рук. гр. В. А. Прохорова

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

стоимости осветительного этажного щитка ЩУЭ-1Р30 с аппаратом для отключения лестничного стояка на 3 квартиры

Сметная стоимость 100,82 руб.
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоим. в руб.	
					Един.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	15-017 п.1-103	Стоимость металличе- ских конструкций шкафа	шт.	1	18,7	18,7
		Аппаратура в шкафу:				
2.	15-04 п.01-108 15-07 п.1-325	Выключатель АЗП4-7 9,5x1,0275+5,0	шт.	1	14,76	14,76
3.	15-04 п.01-008 15-17 п.1-351	Выключатель АП 50-2 1,75x1,0275+2	шт.	3	3,8	11,40
4.	16-01 п.07-039 15-17 п.1-477	Счетчик СОИ-449 6x0,79x1,0275+1,85	шт.	3	6,72	20,16
5.	15-04 п.01-055 15-17 п.1-351	Автомат АБ 1031 1,75x1,0275+1,05	шт.	6	2,85	17,1
6.	15-04 п.01-095 15-17 п.1-351	Выключатель А 3161 2,2x1,0275+1,05	шт.	3	3,31	9,93
7.	15-04 п.17-086 15-17 п.1-453	Розетка штепсельная РШП 0,35x1,0275+1,0	шт.	1	1,36	1,36
		ИТОГО:	руб.			93,41
		Комплектная регулировка 8%	руб.	-	-	7,47
		ВСЕГО по калькуляции	руб.	-	-	100,88

Составила
Проверила



инж. И. Чувашова
и.о. рук. гр. В. Прохоро

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости осветительного этажного щитка ЩУЭ-4-IP30
без аппарата для отключения лестничного стояка
на 3 квартиры

Сметная стоимость 80,69 руб.
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.


№№ п/п	Наименование прейскуранта ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.	
					Един.	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	I5-I7 п. I-I03	Стоимость металличе- ских конструкций шкафа Аппаратура в шкафу:	шт.	1	18,7	18,7
2.	I5-04 п. 01-I08 I5-I7 п. I-352	Выключатель А ЗИ14-7 9,5xI,0275+5,0	шт.	-	-	-
3.	I5-04 п. 01-008 I5-I7 п. I-351	Выключатель АП 50-2 I,75xI,0275+2	шт.	3	3,8	11,40
4.	I7-01 п. 07-039 I5-I7 п. I-477	Счетчик СОИ-449 6x0,79xI,0275+I,85	шт.	3	6,72	20,16
5.	I5-04 п. 01-055 I5-I7 п. I-351	Автомат АЕ I03I I,75xI,0275+I,05	шт.	6	2,85	17,1
6.	I5-04 п. 01-09 I5-I7 п. I-351	Выключатель А ЗИ6I 2,2xI,0275+I,05	шт.	3	3,31	9,93
7.	I5-04 п. I7-086 I5-I7 п. I-453	Розетка штепсельная РШП 0,35xI,0275+I,0	шт.	1	1,36	1,36

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>
		ИТОГО	руб.	-	-	74,71
		Комплектная регулировка 8%	руб.	-	-	5,98
		ИТОГО по калькуляции	руб.	-	-	80,69

Составила: 

инж. И. Чувашова

Проверила: 

и.о.рук. гр. В. Прохоров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

к типовому проекту по 9-этажной рядовой блок-секции с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А на слабые токи

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.01.84г.

Сметная стоимость: г.Братск - 1,07 т.руб.
г.Усть-Илимск - 1,15 т.руб.

Стоимость на:
I м2 приведенной общей площади 0,53/0,56 руб.
I квартиру 0,02/0,02 т.руб.
I человека 0,01/0,01 т.руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника, №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-ВО	Затраты труда ч-час.		Сметная стоимость, руб.							
					Ед.	Общ.	Единицы				Общая			
					Обор. Монтажных работ				Обор. Монтажных работ					
					Всего в т.ч.				Всего в т.ч.					
					Основ. з/пл. машин				Основ. з/пл. машин					
					з/пл.				з/пл.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ														
1.	10-975-5	Щкаф слаботочный распаячный	шт.	1	-	-	-	1,61	1,24	0,06/0,02	-	2	1	-
2.	10-975-5	Щиток слаботочный ЩС(м)	шт.	1	-	-	-	1,61	1,24	0,06/0,02		29	22	17-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	IO-972-IO	Коробка телефонная распределительная	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55/0,13		4	2	I/-
4.	IO-54-7	Кабель по стенке	IOOm	0,27	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97/I,2I		9	5	2/I
5.	IO-970-I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных пар	IOO пар	0,15	-	-	-	9,14	8,6I	-	-	I	I	-
6.	8-406-3	Ввод гибкий диам. 20мм	шт.	I	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I	-	-
7.	IO-967-I	Муфта разветвитель- ная 20x2	"	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87/0,27	-	7	3	I/-
8.	IO-I27-2	Установка телефона ТА	"	I	-	-	-	0,46	0,39	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	53	34	5/I
		Увеличение зарплаты 40% 34x0,4 Ix0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	I4	-
		60% 34x0,6 Ix0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	I/I
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	67	48	5/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	73	54	6/2
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	69	48	5/I
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	75	54	6/2
		Накладные расходы 77% 48x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		54x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-

120

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
В т.ч. косвенные расходы 40%, 60%														
		1x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	106	48	5/1
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	118	54	6/2
Плановые накопления 8%														
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО: г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	114	48	5/1
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	127	54	6/2
		НУЧП г. Братск = (48+5) x 1,44 + (48+5) x 0,33 = 94												
		НУЧП г. Усть-Илимск = (54+6) x 1,44 + (54+6) x 0,33 = 106												
Материалы, не учтенные ценником														
1.	15-17 п.1-106	Шкаф слаботочный этажный ЩС(м) 7x1,244	шт.	18	-	-	-	8,57	-	-	-	154	-	-
2.	"- п.1-107	Шкаф распределительный 7,9x1,224	шт.	1	-	-	-	9,67	-	-	-	10	-	-
3.	1-У стр.120 п.2543	Кабель связи ТПП 20x2x0,5	км	0,012	-	-	-	341	-	-	-	4	-	-
4.	"- п.2542	То же, 10x2x0,5	км	0,015	-	-	-	208	-	-	-	3	-	-
5.	Пр-нт 24-16-49 п.1-051	Металлорукав диам. 20мм 170x1,107	"	0,005	-	-	-	188,19	-	-	-	1	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	Пр-нт 16-02 п.04-001	Стоимость телефона ТА-72. ц=11,35x0,95x1,0275	шт.	1	-	-	-	13,33	-	-	-	13	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	185	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	192	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	190	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	207	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-
		ВСЕГО по телефони- зации г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	321	48	5/1
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	332	54	6/2
		в т.ч.НУЧП г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	106	-	-
		II. РАДИОФИКАЦИЯ												
1.	34-64I	Радиостойка РС-I	шт.	-	-	-	-	14,6	4,34	-	-	15	4	-
2.	10-397-5	Трансформатор абонентский ТАГ-10	шт.	1	-	-	-	1,49	1,34	-	-	1	1	-
3.	10-975 -9	Коробка ответвительная УК-2п	шт.	20	-	-	-	0,86	0,69	0,11/0,02	-	17	14	-
4.	10-975-9	Коробка ограничительная УК-2с	шт.	54	-	-	-	0,86	0,69	0,11/0,02	-	46	37	6/1

- 172 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	8-59I-6	Радиорозетка	100шт.	1,08	-	-	-	25,1	17,1	0,04/0,02		27	18	-
6.	10-54-10	Провод ПТНЖ откры- то пл. плинтусу	100м	13	-	-	-	3,46	3,15	-	-	45	41	-
7.	8-402-2	Провод ПВЖ	"	0,21	-	-	-	12,7	7,55	3,71/1,18		3	2	1/-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	154	117	7/1
		Увеличение з/платы на 40%, 60%												
		117x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	-
		1x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	1
		117x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	201	164	7/1
		1x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	224	187	7/2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	224	187	7/2
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	208	164	7/1
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	230	187	7/2
		Накладные расходы												
		77%												
		164x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	126	-	-
		187x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-
		в т.ч. косвенные расходы												
		40%, 60%												
		1, x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	334	164	7/1
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	375	187	7/2
		Плановые накопления												
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	361	164	7/1
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	405	187	7/2
		для г.Братска	НУЧП=(164+7)х1,44+(187+7)х0,33=303											
		для г.Усть-Илимск	=(187+7)х1,44+(187+7)х0,33=343											
		Материалы, не учтенные ценником												
1.	Пр-нт 29-02-20 п.313	Трансформатор аобо- нентский ТАГУ 2х1,06 шт.	шт.	1	-	-	-	2,21	-	-	-	2	-	-
2.	1-У стр.163 п.491	Провод ПВЖ 1,8 мм ²	км	0,21	-	-	-	26,6	-	-	-	6	-	-
3.	"	Провод ПТЩ 2х0,6	"	1,3	-	-	-	15,5	-	-	-	20	-	-
4.	" стр.208 п.22	Розетка радиотранс- ляционная	шт.	108	-	-	-	0,16	-	-	-	17	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
		ВСЕГО по радиоби- кации	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	412	164	7/1
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	456	187	7/2

Типовой проект I25-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	303	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	343	-	-
III. ТЕЛЕВИДЕНИЕ														
1.	IO-604-1	Определение места установки антенны с изменением величины телеканала АТВК	шт.	2	-	-	-	10,1	2,35	7,70/2,72		20	5	15/5
2.	IO.604-2 IO.604-9	Установка коллективной антенны M=II, I+I З-па: 4,94+0,97	шт.	2	-	-	-	12,1	5,97	5,60/2,01		24	12	11/4
3.	IO-605-2	Усилитель ОТТУ	шт.	1	-	-	-	2,26	1,31	-	-	2	1	-
4.	IO-605-1	Коробка распределительная	шт.	18	-	-	-	0,58	0,46	-	-	10	8	-
5.	IO-54-7	Кабель по стене	100м	0,8	-	-	-	31,6	18,9	5,97/1,92		25	15	5/2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	81	41	31/13
		Увеличение з/платы на 40%, 60%												
		4Ix0,4 4Iх0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	16	4/4
		IIx0,4 IIx0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	25	7/7
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	101	57	35/15
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	113	66	38/18
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

125

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	105	57	35/15
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	116	66	38/18
		Накладные расходы												
		77% 57x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		66x0,77	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
		В т.ч. косвенные												
		расходы 10%, 60%												
		4x0,4	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		7x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО для г.Братска	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	151	57	35/15
		для г.Усть-Илимска	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	171	66	38/18
		Плановые накопления												
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	163	57	35/15
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	185	66	38/18
		для г.Братска НУЧП=(57+35)x1,44+(57+35)x0,33=163												
		для г.Усть-Илима НУЧП=(66+38)x1,44+(66+38)x0,33=184												

Материалы, не учтенные ценником

1.	I6-01 п.02-483 п.2-484	Антенна коллективного пользования (9,0+4,60)x0,76x1,104 шт.	шт.	2	-	-	-	11,41	-	-	-	23	-	-
2.	I6-01 п.2-292	Усилитель ОУГУ 64x1,109	шт.	1	-	-	-	70,98	-	-	-	71	-	-
3.	I6-01 п.2-490	Коробка телевизион- ная КРТВ 0,33x1,105	"	19	-	-	-	0,36	-	-	-	6	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.	т.У I33 п.2753	стр. Кабель РК 75,4.II	км	0,08	-	-	-	I3I	-	-	-	IO	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II0	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II4	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		ВСЕГО по телевидению	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	123	-	-
		г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	286	57	35/15
		в т.ч. НУЧП г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	307	66	38/18
		г. Усть-Илим	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	163	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	184	-	-
		IV. ЗАЗЕМЛЕНИЕ												
I.	8-471-1	Электроды из угловой стали	Юшт.	0,5	-	-	-	19,3	4,60	0,7/0,1	-	10	2	-
2.	8-472-2	Шины заземления полосовой стали сечением I60мм	100м	0,08	-	-	-	27	6,8	0,9/0,1	-	2	1	-
3.	3-472-8	Заземлитель из круг- лой стали ϕ 8 мм	"	0,38	-	-	-	51,8	14,9	1,6/0,1	-	20	6	1/-

Типовой проект I25-045/I.2

УИИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	32	9	I/-
		Увеличение з/платы на 40%, 60%												
		9x0,4 9x0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-
		ИТОГО г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	36	13	I/-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	14	I/-
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		2,83%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	37	13	I/-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	38	14	I/-
		Накладные расходы 87%												
		13x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
		14x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
		ИТОГО г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО: г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	52	13	I/-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	54	14	I/-
		г. Братск НУЧП = (13+1)x1,44 + (13+1)x0,32 = 24												
		г. Усть-Илим НУЧП = (14+1)x1,44 + (14+1)x0,32 = 27												
		Сводка итогов:										г. Братск	г. У-Илимск	
		Стоимость телефонизации	руб.									321	332	
		Радиофикация	руб.									412	456	
		Телевидение	руб.									286	307	
		Заземление	руб.									52	54	
		ИТОГО	руб.									1071	1149	
		НУЧП	руб.									584	660	

Составила:
Проверила:

Седук
Волж

инж. И. И. Чувашова
и. о. рук. гр. Н. Прохорова

178-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

к типовому проекту по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А на устройство мусоропровода

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 0,91 т.руб.
г.Усть-Илимск 0,92 т.руб.

Стоимость на:
I м² приведенной общей площади 0,45/0,45 руб.
I квартиру 0,02/0,02 т.руб.
I человека 0,01/9,91 т.руб.

№ пп	Обоснование сметной стоимости или № ед. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧ	
					Всего	в т. числе:		Всего	в т. числе:			
						Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.		Основн. з/пл.	Экспл. машин з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	8-182 8-185	Мусоропровод в 9-этажных блок-секциях со стволом из асбестоцементных труб д=400мм с 7-ю приемными клапанами и мусоросборной камерой на Iм этаже										
		$391 + 1,97 \times 2 = 395$										
		392										
		$36,3 + 1,47 \times 2 = 39,24$										
		$76,7 + 0,05 \times 2 = 76,8$										
		$23 + 0,02 \times 2 = 23,04$										
			I									
			мусоропровод	I	395	39,24	76,8	395	39	77	116	
					396		23,04	396		23		

Типовой проект Г25-045/Г.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Пр-нт Г9-0Г-3 п.Г6-0Г0 в ценах Г969г.	Стоимость тележки мусоросборника емкостью 46кг ц=29,5xГ,25	шт.	Г	36,88	-	-	37	-	-	-
3.	ц.Гч.Г стр.90 Г969г.	Стоимость мусоросбор- ника 5Г,4xГ,25	шт.	Г	64,25	-	-	64	-	-	-
4.	"-	Клапан приемный Г8,7xГ,25	шт.	7	23,38	-	-	Г64	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>660</u>	39	<u>77</u>	Г36
		Увеличение эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	<u>4</u>	-	<u>4/Г</u>	4
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>664</u>	39	<u>8Г</u>	Г20
		Увеличение по з/плате 40%,60%	руб.	-	-	-	-	<u>665</u>	-	<u>24</u>	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>37</u>	<u>Г6</u>	<u>Г0/Г0</u>	<u>26</u>
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>690</u>	<u>55</u>	<u>Г4/Г4</u>	<u>37</u>
		Накладные расходы Г7,8%	"	-	-	-	-	<u>702</u>	62	<u>9Г/34</u>	<u>Г46</u>
		НУЧП 57%	руб.	-	-	-	-	<u>Г27</u>	-	-	<u>Г57</u>
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>Г29</u>	-	-	<u>83</u>
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	<u>842</u>	-	-	<u>89</u>
								85Г			<u>229</u>
											<u>246</u>

- 180 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	67/68	-	-	-
		НУЧП 44%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64/69
		Итого:	руб.	-	-	-	-	<u>909</u>	<u>55</u>	<u>91/31</u>	<u>293</u>
								919	62	95/38	315

Составила: 

инж. И. И. Чувашова

Проверила: 

и.о.рук. гр. В. А. Прохорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

к типовому проекту по 9-этажной блок-секции рядовой с одно-двухкомнатными квартирами 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А на приобретение и монтаж лифта

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с 1.1.84г.

Сметная стоимость: г.Братск 9,79 т.руб.
г.Усть-Илимск 9,91 т.руб.

НУЧП - 2,06/2,29 т.руб.

Стоимость на:

1 м2 приведенной общей площади 4,81/4,87 руб.

1 квартиру 0,18/0,18 т.руб.

1 человека - 0,11/0,11 т.руб.

№	Наименование	Наименование и характеристика работ	Един.	К-во	Стоимость в рублях							
					Оборудован.				Общая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

I. Монтажные работы

I.	3-560-I Пр-нт 19-06 п.15-002	Лифт пассажирский грузоподъемностью 320кг со скоростью подъема 0,65м/сек на 9 остановках, машин- ное отделение верхнее с автоматич.раздвижн. дверями	шт.	I	6180	744	487	186/65,4	6180	744	487	186/65
----	---------------------------------------	---	-----	---	------	-----	-----	----------	------	-----	-----	--------

1002

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	10-758-7	Доплата за монтаж телефонно-диспетчерской связи	к-т	1	-	18,7	15,9	-	-	19	16	-
3.	8-724-I	Заготовка и монтаж шин заземления в здании сеч.до 100 м2	100м2	1,0	-	61,3	36,6	0,4/0,17	-	61	37	-
		Подготовка к включению отдельных аппаратов и приборов, установленных на панели, пультах и щитках пассажирского лифта г/п 320 кг										
4.	8-574-I	Рубильник вводного устройства ВУ-I до 200 а	полос	3	-	0-53	0,2	-	-	2	1	-
5.	8-574-6	Предохранители на 200а	шт.	7	-	0,66	0,34	-	-	5	2	-
6.	8-574-23	Автоматы 3-х полюсные до 50а	"	2	-	1,14	0,78	-	-	2	2	-
7.	8-574-28	Переключатель пакетный 2-х полюсной до 25а	шт.	2	-	0,28	0,16	-	-	1	-	-
8.	8-574-49	Ключи и кнопки управления с количеством элементов до 3	шт.	25	-	1,09	0,61	-	-	27	15	-
9.	8-574-4г	Блок-контакты с числом контакторов до 12	шт.	4	-	2,14	1,14	-	-	9	5	-
10.	8-574-53	Трансформатор напряжения	шт.	3	-	0,51	0,13	-	-	2	-	-

183-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II. 8-574-36	Контакторы постоянного тока		шт.	47	-	0,94	0,46	-	-	44	22	-
I2. 8-574-55	Реле электрические разных назначений		шт.	17	-	1,19	0,73	-	-	20	12	-
I3. 8-574-56	Выпрямители, сухие конденсаторы проволочные сопротивления, штепсельные розетки		шт.	25	-	0,55	0,33	-	-	14	8	-
I4. 8-574-50	Командоаппараты (этажные переключатели, датчик)		шт.	11	-	0,43	0,18	-	-	5	2	-
II. Металлоконструкции												
I. 8-91-4	Монтаж металлоконструкций		т	0,5	-	377	33,3	4,7/1,41	-	189	17	2/1
2. 9-106	Монтаж алюминиевого обрамления		100м ²	0,14	-	738	480	35/10,4	-	103	67	5/1
3. Пр-нт 01-23 стр.68 при. п. Iч. II стр.197	Стоимость алюминиевых конструкций 2810+293,3=3103,3		т	0,144	-	3103,3	-	-	-	447	-	-
ИТОГО по I и II разделу:			руб.	-	-	-	-	-	6180	1694	693 1694	193/67
Отклонения по з/плате:			"	-	-	-	-	-	-	49	49	-
ЦМО № 8 I23x0,4/0,6			"	-	-	-	-	-	-	74	74	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

<u>I</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
		№ 3,10 503x0,4/0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	201	201	
		24x0,4/0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	302	302	
										<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
										14	14	14
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	<u>1954</u>	<u>943</u>	<u>203/77</u>
										2084	1069	207/81
		Увеличение стоимости привозных материалов										
		<u>3,66</u>	руб.	-	-	-	-	-	-	<u>72</u>	-	-
		2,88								60	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	<u>2026</u>	<u>943</u>	<u>203/77</u>
										2144	1069	207/81
		Накладные и косвенные расходы										
		172x0,87	руб.	-	-	-	-	-	-	150	-	-
		704x0,8	руб.	-	-	-	-	-	-	563	-	-
		Косвенные расходы (от з/пл=24руб)										
		10 _x x0,4/0,6	руб.	-	-	-	-	-	-	4/6	-	-
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	<u>2743</u>	<u>943</u>	<u>203/77</u>
										2863	1069	207/81
		Накладные расходы по п.п.										
		2,3 разд. II - II,8%	руб.	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		в т.ч. НУЧП - 57,8%										
		72x0,578=42	руб.	-	-	-	-	-	-	<u>2800</u>	<u>943</u>	<u>203/77</u>
										2920	1069	207/81
		Плановые накопления 8% "		-	-	-	-	-	-	<u>224</u>		
										234		

-185-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО монтажа: руб. - - - - - 3024 943 203/77
3154 1069 207/81

Начисление на оборудо-
вание 7,2% руб. - - - - 445 - -

ИТОГО оборудования руб. - - - - 6625 - -

В т.ч. НДС
г. Братск - $943+203+1146 \times 0,32 + (943+203) \times 0,44 = 2016+42 = 2058$
г. Усть-Илимск - $1069+207+1276 \times 0,32 + (1069+207) \times 0,44 = 2245+42 = 2287$

III. Материалы, не учтенные цеником

1.	ц. I-У стр. 152 п. 228	Провод АПВ-500 сеч. 2,5 мм ²	м	1263	-	0,0292	-	-	37	-	-
2.	"- п. 230	То же, сеч. 6 мм ²	м	27	-	0,0469	-	-	1	-	-
3.	"- п. 243	То же, ПВ-500 сеч. 2,5 мм ²	м	10	-	0,0529	-	-	1	-	-
4.	"- п. 242	То же, сеч. 1,5 мм ²	м	55	-	0,0391	-	-	2	-	-
5.	"- п. 242	То же, ПВ-500 сеч. 2,5 мм ² 0,075x1,147	м	3	-	0,086	-	-	-	-	-
6.	ц. I-I	Трубы diam. 25мм	м	40	-	0,41	-	-	16	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	15-09 таб.4-020	Кабель гибкий марки КПРЛШЭ-2-18-2,5 1085x1,146	км	0,04	-	1243,41	-	-	-	50	-	-
8.	"	То же, КПР ЛШЭ-1-6 670x1,146	км	0,028	-	767,82	-	-	-	21	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	128	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	5/4	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	133/132	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	144/143	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	3168	943	203/77
		ВСЕГО монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	3286	1069	207/81
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	6625	-	-
		ВСЕГО по смете на I лифт Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	9793	943	203/77
										9911	1069	207/81
		в т.ч. НУЧП	руб.	-	-	-	-	-	-	2058	-	-
										2287	-	-

Составила:

Проверила:

И.И. Чувашова
И.О. р. В.А. Прохорова

И.И. Чувашова

и.о.рук.гр.В.А.Прохорова

Типовой проект 125-045/1.2

УИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	поз.6 ЗСЦ п.9.95	Стоимость покольных панелей длиной более 3м ЦР 31.18-1л ЦР 31.18-2л	м2	11,1	25,98	36,78	-	-	288	408	-	-	-
3.	поз.7 ЗСЦ т.1	Металлизация закладных деталей	т	0,016	170	170	-	-	3	3	-	-	-
4.	поз.12 7-400	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт.	112	1,78	1,89	0,22	0,79/0,29 ¹⁹⁹	212	25	88/32	113	
5.	поз.13 7-401	То же, массой до 1т	шт.	46	2,30	2,41	0,3	1,09/0,4	106	111	14	50/18	64
6.	поз.14 7-402	То же, массой до 1,5т	шт.	15	3,53	3,67	0,47	1,63/0,6	53	55	7	24/9	31
7.	поз.15 7-403	То же, массой более 1,5т	шт.	29	4,48	4,65	0,61	2,03/0,74	130	135	18	59/21	77
8.	поз.16 ЗСЦ п.151	Стоимость блоков из бетона М-100 объемом менее 0,3 м3	м3	27,395	60,4	91,1	-	-	1655	2496	-	-	-
9.	поз.17 ЗСЦ п.153	То же, объемом от 0,3 до 0,5 м3	м3	4,303	58,2	88,9	-	-	250	383	-	-	-
10.	поз.18 ЗСЦ п.155	То же, объемом более 0,5 м3	м3	27,836	58,1	94,3	-	-	1617	2625	-	-	-
11.	поз.19 ССЦч.П р.1У п.13	Стоимость арматуры ст.кл.А-III	т	0,22	287	287	-	-	63	63	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I2.	поз.23 8-59	Армирование кладки стен подвала сетками	т	0,278	196	196	27,8	1,38/9,41	54	54	8	-	8
I3.	поз.25 6-90 ЗСЦ п.36,38	Монолитные заделки стен подвала из бетона марки М-100	м3	4,75	45,15	53,83	-	-	214	256	-	-	-
I4.	поз.26 7-578	Установка фундаментных камней площ.до 15 м2	шт.	3	5,05	5,05	1,57	1,49/0,54	15	15	5	4/2	9
I5.	поз.27 п.9.127	Стоимость камней ЦВ-58.2-23-(2)I толщ.16 см с расходом стали 13 кг/м2, длиной более 3м из бетона М-300	м2	24,12	16,41	22,51	-	-	396	543	-	-	-
I6.	поз.28 ЗСЦ п. п.9.127	То же, ЦВ-58.2.2I-I с расходом стали 12 кг/м2		10,8	16,1	22,2	-	-	174	240	-	-	-
I7.	поз.29 ЗСЦ т.1	Металлизация закладных деталей	т	0,074	170	170	-	-	13	13	-	-	-
I8.	поз.31 ЗСЦ т.1	Металлизация	кг	133	0,17	0,17	-	-	23	23	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	5320	7703	92	232/84	324
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5%	руб.	-	-	-	-	-	12	12	-	12/4	12
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	5332	7715	92	244/88	336

100

Типовой проект 125-045/1.2 УЩ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	72	-	37	35/35	72
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	108	55	53/53	108
		ИТОГО по г.Братску	руб.	-	-	-	-	-	5404	-	129	279/123	408
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	7823	147	297/141	444
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66% 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	198	-	225	-	-
		ИТОГО по III разделу	руб.	-	-	-	-	-	5602	-	129	279/123	408
		исключить г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	8048	147	297/141	444
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по II и III разделам	руб.	-	-	-	-	-	14559	-	300	577/256	877
		исключить:	руб.	-	-	-	-	-	-	20503	342	614/293	956
		г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Добавить к смете № I											
		A. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		II. Основание под фундаменты и фундаменты											
I.	Д-7-10-16	Бурение скважин д=470мм самоходными буровыми установками УГБ-50л в грунтах III-IV категории											
	Доп.ЕРЕР-69	прим, Письмо Госстроя № ВА-3861-											
		н=2,18+2,08x0,15+0,1x0,25+(0,044+0,042x0,15+0,002x0,25)x5	м	318,63	2,77	2,77	-	2,42	883	883	-	771	771

1094

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Д-7-1- -I4 Дополн. ЕРЕР-69	Заливка скважин раствором, вибропогружение свай длиной 4м и добивка дизмолотом до проектного отказа ц=26,1+1,29x0,12+19,78x0,15+5,03x0,25	м3	15,91	30,47	30,47	1,44	22,74	485	485	23	362	385
3.	Д-7-2-I4	То же, длиной 5м ц=24,6+1,25x0,12+19,02x0,15+4,33x0,25	м3	22,54	28,69	28,69	1,4	21,87	647	647	32	493	525
4.	ЗСЦ п.7.96	Стоимость свай (СЧ-30)	шт.	3	36,9	51,0	-	-	11	153	-	-	-
5.	ЗСЦ п.7-126	Стоимость свай длиной до 8м, периметр сторон 1200мм	м	405	9,21	12,7	-	-	3730	5144	-	-	-
6.	ЗСЦ п.108	Стоимость раствора М-100	м3	27,6	42,2	44,3	-	-	1165	1223	-	-	-
7.	7-5 I-5	Установка сборных ж/б оголовков весом до 1т	шт.	50№	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	160	160	38	123/45	161
8.	ЗСЦ п.7.141	Стоимость оголовков из бетона М-200 ц=91,8-1,02x2 ц=124-1,02x2	м3	5,92	89,76	121,96	-	-	531	722	-	-	-
9.	ЗСЦ т.1	Стоимость арматуры ст.кл.А-I	т	0,043	220	220	-	-	9	9	-	-	-

1
192

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	ЗСЦ т. I	То же, сталь кл. А-III	т	1,264	240	240	-	-	303	303	-	-	-
11.	5-3I т. 9-I	Срубка свай	шт.	92	1,19	1,19	0,59	0,6/0,18	109	109	54	55/17	109
12.	ЗСЦ т. I	То же, закладные детали	т	0,027	410	410	-	-	11	11	-	-	-
13.	"-	Металлизация	кг	27	0,17	0,17	-	-	58	5	-	-	-
14.	ЗСЦ	Стоимость бетона М-200 для замоноличивания оголовков	м3	1,74	43,4	53,4	-	-	76	93	-	-	-
15.	6-10 I-10	Оголовки монолитные из бетона М-200	м3	8,6	48,4	57,8	2,05	1,01/0,3	416	497	18	9/3	27
16.	ССЦч. I ч. II п. I	стоимость арматуры ст. кл. А-III	т	0,086	293	293	-	-	25	25	-	-	-
17.	"- п. 43	То же, В-I	т	1,139	430	430	-	-	490	490	-	-	-
18.	ССЦч. II табл. 19	Стоимость закладных деталей	т	0,156	340	340	-	-	53	53	-	-	-
19.	ЗСЦ т. I	Металлизация	кг	156	0,17	0,17	-	-	27	27	-	-	-
20.	7-5 I-5	Установка фундаментных столбиков	шт.	21	3,2	3,2	0,75	2,45/0,89	67	67	16	51/19	67
21.	ЗСЦ п. 7. I	Стоимость столбиков из бетона М-200 объемом	м3	3,02	117,96	149,96	-	-	356	453	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	ЗСЦ т.1	Стоимость арматуры ст.кл. А-I	тн	0,153	220	220	-	-	34	34	-	-	-
23.	ЗСЦ т.1	То же, ст.кл. А-III	"	0,115	240	240	-	-	28	28	-	-	-
24.	"	То же, закладных деталей	"	0,081	410	410	-	-	33	33	-	-	-
25.	"	Металлизация	кг	81	0,17	0,17	-	-	14	14	-	-	-
26.	7-422 т.38-I	Укладка балок ростверка весом до 1,0 тн	шт.	6	3,37	3,38	0,99	$\frac{1,97}{0,7}$	20	20	6	12/4	18
27.	7-423 т.38-2	То же, весом до 3тн	шт.	9	6,13	6,14	1,73	$\frac{3,78}{1,33}$	55	55	16	34/12	50
28.	7-573	Установка панельного ростверка площадью до 6 м2	"	1	4,63	4,63	1,29	$\frac{1,36}{0,73}$	5	5	1	1/1	2
29.	7-576	То же, площадью до 10 м2	шт.	3	5,03	5,03	1,45	$\frac{1,59}{0,47}$	15	15	4	5/1	9

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30. ЗСЦ п.7-281 т.ч.п.13	Стоимость балок рост- верка объемом до I м ³ длиной от 2,5 до 4м из бетона М-200 ц=98-1,02x2 ц=136-1,02x2		м ³	2,16	95,96	133,96	-	-	207	289	-	-	-
31. ЗСЦ п.7.284 т.ч.п. 13	То же, объемом до I м ³ длиной более 4 до 6м ц=102-1,02x2 ц=142-1,02x2		м ³	6,42	99,96	139,96	-	-	642	899	-	-	-
32. ЗСЦ т.1	Стоимость арматуры кл.А-I		т	0,033	220	220	-	-	7	7	-	-	-
33. -"-	То же, ст.кл.А-III		т	0,972	240	240	-	-	233	233	-	-	-
34. -"-	То же, закладные дета- ли		"	0,104	410	410	-	-	43	43	-	-	-
35. ЗСЦ п.9.126 прим. к таб.2 п.4 к таб.9 п.5	Стоимость панельных ростверков длиной более до 3м толщиной 0,16 см из бетона М-200 с рас- ходом стали - 12кг ц=(12,9+0,14+0,31x8)x x0,85 ц=(18,0+0,14+0,31x8)x x0,85		м ²	1,707	13,19	17,53	-	-	23	30	-	-	-
36. ЗСЦ п.9.127 -"	То же, длиной более 3м ФП-59.2.16-I ц(13,2+0,14+0,31x8)x x0,85 ц(19,3+0,14+0,31x8)x0,85		м ²	7,703	13,44	18,63	-	-	104	144	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	-"-	То же, ФП-59.2.18-1 ФП-59.2.18-2 с расходом стали I4 кг $\Pi=(I3,2+0, I4+0,3I \times I0) \times 0,85$ $\Pi=(I9,3+0, I4+0,3I \times I0) \times 0,85$	м2	I8, I2	I3,97	I9, I6	-	-	253	347	-	-	-
38.	ЗСЦт. I	Металлизация закладных деталей блок и панелей ростверка	кг	2II	0, I7	0, I7	-	-	36	36	-	-	-
39.	7-430 38-5. I.8	Укладка перемычек про- гонов весом до Iт	шт.	2	2,66	2,66	I	I,28/0,46	5	5	2	3/I	5
40.	ЗСЦ п.7.28I	Стоимость прогонов из бетона М-250 $\Pi=98-I,02$ $\Pi=I36-I,02$	м3	0,34	96,98	I34,98	-	-	33	46	-	-	-
4I.	7-446 38-IO. I.8	Установка перемычек весом до 0,3т	шт.	3	0,38	0,38	0,08	0, I9/0,06	I	I	-	I/-	I
42.	ЗСЦ п.7.76	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0, I52	94,8	I27	-	-	I4	I9	-	-	-
43.	ЗСЦт. I	Стоимость арматуры ст. кл. А-III	т	0,028	240	240	-	-	7	7	-	-	-
44.	-"-	То же, В-I	т	0,002	320	320	-	-	I	I	-	-	-
45.	7-68I 49-3-I.8	Установка шах лифта весом до 3т (ШЛ-32.9-I)	шт.	I	3,88	3,9I	I,37	I,74/0,65	4	4	I	2/I	3
46.	ЗСЦ п.9.300	Стоимость шахт лифта ШЛ-32.9-I	шт.	I	8I,3	II2	-	-	8I	II2	-	-	-

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47.	6-90 ЗСЦ 36,38	Набетонка из бетона М-100 под прогон ц=47,8-(40,6-38)х1,02 ц=57,2-(49,9-46,5)х1,02	0,03м3	45,15	53,83	-	-	-	I	2	-	-	-
		ИТОГО по разделу II:	руб.	-	-	-	-	-	II558	I3988	2II	I922/I04	2I33
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	96	96	-	96/5	96
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	II654	I4084	2II	2018/I09	2229
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	I28	-	84	44/44	I28
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	I92	I27	65/65	I92
		ИТОГО г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	II782	-	295	2062/I53	2357
		г.Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	I4276	338	2083/I74	242I
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66% 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	43I	4II	-	-	-
		ИТОГО по разделу II: добавить:	руб.	-	-	-	-	-	I22I3	-	295	2062/I53	2357
			руб.	-	-	-	-	-	-	I4687	338	2083/I74	242I
		III. Стены											
1.	7-546	Установка цокольных панелей до 12 м2	шт.	6	9,45	10,1	1,7	3,19/I,13	57	6I	10	19/7	29
2.	ЗСЦ п.9.95	Стоимость цокольных панелей длиной более 3м ЦР-3I.18-1 ЦР-3I.18-2	м2	33,29	25,98	36,78	-	-	865	I224	-	-	-
3.	ЗСЦт.1	Металлизация закладных деталей	кг	112	0,17	0,17	-	-	19	19	-	-	-

- 497 -

Типовой проект I25-044/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.	7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т		шт.	2	1,78	1,89	0,79/0,29 0,22	4	4	-	2/1	2	
5.	ЗСЦ п.151	Стоимость блоков из бетона М-100 объемом менее 0,3м3		м3	0,039	60,4	91,1	-	-	24	36	-	-	
6.	ССЦч.П р.1У п.13	Стоимость арматуры ст.кл.А-III		т	0,02	287	287	-	-	6	6	-	-	
7.	7-285	Установка соединительных элементов		т	0,170	363	363	92	8/2,4	62	62	16	1/-	17
8.	ЗСЦт.1	Металлизация		кг	170	0,17	0,17	-	-	29	29	-	-	
		ИТОГО:		руб.	-	-	-	-	-	1066	1441	26	22/8	48
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%		руб.	-	-	-	-	-	1	1	-	1/-	1
		ИТОГО:		руб.	-	-	-	-	-	1067	1442	26	23/8	49
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%		руб.	-	-	-	-	-	13	-	10	3/3	13
		на 60%		руб.	-	-	-	-	-	-	21	16	5/5	21
		ИТОГО г.Братск		руб.	-	-	-	-	-	1018	-	36	26/11	62
		г.Усть-Илимск		руб.	-	-	-	-	-	-	1463	42	28/13	70
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66% 2,88%		руб.	-	-	-	-	-	40	42	-	-	-
		ИТОГО по разделу III		руб.	-	-	-	-	-	1120	-	36	26/11	62
		добавить г.Братск		руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	28/13	70
		г.Усть-Илимск		руб.	-	-	-	-	-	-	1505	-	-	70

159
09

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО по II и III разделу добавить:													
г. Братск			руб.	-	-	-	-	-	I333	-	33I	2088/I64	2419
г. Усть-Илимск			руб.	-	-	-	-	-	-	I6I92	380	2III/I87	249I

Составила: *Селуш*

инж. И. И. Чувашова

Проверила: *В. А.*

и.о.рук. гр. Прохорова В. А.

Типовой проект 125-045 /I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы 9-этажной блок-секции 54 квартирной
рядовой 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А.

Вариант кровли с теплым чердаком.

Основание: рабочие чертежи.

Составлена в ценах, введенных с 1.01.84 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях				Основная ст-ть в руб.				НУЧП
					Всего		В том числе		Всего		В том числе		
					Братск	У-Ил.	осн. з/пл.	эксп. маш. з/плата	Бр.	У-Ил.	осн. з/п	экспл. маш. з/плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

I. Исключить из сметы № I

I. Надземная часть

а). стены наружные

I.	поз. I 7-558 43-6-I.8	Установка панелей наружных стен пло- щадью до 6 м ² с поясной, ленточной и пилоновой разрез- кой в жилых зданиях	шт.	10	5,12	5,50	1,18	<u>1,47</u> 3,44	51	55	12	<u>15</u> 4	27
----	-----------------------------	--	-----	----	------	------	------	---------------------	----	----	----	----------------	----

Типовой проект 125-045/1.2 УИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	поз.2 7-56I 43-7-1.8	То же, площадью до 15 м ²	шт.	4	7,26	7,69	1,67	$\frac{1,97}{0,58}$	29	31	7	$\frac{8}{2}$	15
3.	поз.10 ЭСЦ п.9.743	Стоимость ПНР- 6414-IV	шт.	4	283	340	-	-	1132	1360	-	-	-
4.	поз.13 ЭСЦ п.9.6I	Стоимость панелей наружных стен дли- ной до 3,2 м, толщ. 40 см, массой до 5 т, плотность бетона 1000 кг/м ³ , самонесущие, без проемов НПР-32.14- -2Б, НПУ-12.14-1А (2А)											
		ц=32,3-0,46	м ²	38,08	31,84	37,54	-	-	1312	1430	-	-	-
		ц=38-0,46											
5.	поз.19 ЭСЦ в.ч.р.1	Металлизация закладных деталей	т	0,147	170	170	-	-	25	25	-	-	-
6.	поз.22 ЭСЦ р.А 0.506	Отделка наружных поверхностей па- нелей	м ²	72,95	1,31	1,31	-	-	96	96	-	-	-
		Итого по "а":	руб.						3545	2997	19	$\frac{23}{6}$	42
		Увеличение стоимости эксплуатации машин на 5 %	"						1	1	-	1	1

Тепловой проект 125-045 /1.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого:	руб.						2546	2998	19	<u>24</u>	43
		Увеличение з/пл.	"						10	-	8	6	10
		на 40 %	"	-	-	-	-	-	-	15	11	2/2	15
		на 60 %	"	-	-	-	-	-	-	-	27	4/4	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	2556	-	27	26/8	53
										3013	30	28/10	58
		Увеличение стоимости											
		привозных материалов	"						94	87	-	-	-
		3,66 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		на 2,88%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого исключить											
		по "а": г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	2650	-	27	26/8	53
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	3100	30	28/10	58
III. Крыша													
7.	поз. I-46	Исключить весь раздел											
		Исключить итого											
		по разделу III:											
		г.Братск	руб.	-	-	-	-	-	9791	-	585	284/108	969
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	11924	609	300/133	969
		Всего исключить											
		по I, III разделам:	"	-	-	-	-	-	12441	-	612	310/116	922
		г.Братск											
		г.Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	15024	699	327/133	1000

202

Тиловой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. <u>Добавить к смете № I</u>													
I. Стены а). наружные													
I.	поз.3 7-549 43-3-I.8	Установка панелей наружных стен при разрезке на этаж площадью до 6 м ²	шт.	2	7,22	7,91	1,33	$\frac{1,53}{0,45}$	14	16	3	3/1	6
2.	поз.4 7-552 43-4-I.8	То же, площадью до 1,5 м ²	"	8	8,85	9,63	1,67	$\frac{2}{0,59}$	71	77	13	16/5	29
3.	поз.5 7-555 43-5-I.8	То же, площадью до 25 м ²	шт.	4	10,8	11,6	2,12	$\frac{2,56}{0,76}$	43	46	8	10/3	18
4.	ЗСЦ 9-728	Стоимость панелей наружных стен НРУ-12.28-1, 12.28-2	шт.	2	106	128	-	-	212	256	-	-	-
5.	ЗСЦ п.9.63 тех.часть примеч.	Стоимость панелей длиной более 3,9м толщ.40 см, массой более 5 т из бето- на плотностью 1000 кг/м ³ , без проемов, самонесущие НПР-64.28-1											
		ц=32,7+0,26+0,77 ц=39,5+0,26+0,77	м ²	67,08	33,73	40,53	-	-	2262	2718	-	-	-

- 202 -

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	ЭЩ п.9.6I	То же, длиной до 3,9 м, само- несущие без проемов НПР-32.28-I ц=32,3+0,77-0,26 ц=38+0,77-0,26	м2	70,94	32,8I	38,5I	-	-	2328	2732	-	-	-
7.	ЭЩ г.ч.г.I	Металлизация закладных деталей	кг	77,18	0,17	0,17	-	-	13	13	-	-	-
8.	7-707 5I-7	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	м	52	0,922	0,922	0,11	$\frac{0,206}{0,0618}$	48	48	6	$\frac{11}{3}$	17
9.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков панелей наружных стеновых проклад- ками на мастике	м	52	0,435	0,435	0,0402	$\frac{0,0008}{0,0002}$	23	23	2	-	2
10.	7-714 5I-14	Чеканка и расшивка стыков	м	52	0,0485	0,0485	0,0454	$\frac{0,0031}{0,009}$	3	3	2	-	2
11.	7-713 5I-13	Солнцезащита герме- тизации стыков	м	52	0,0242	0,0242	0,0054	-	1	1	-	-	-
12.	ЭЩ р.Х 0.506	Отделка наружных поверхностей	м2	149,04	1,3I	1,3I	-	-	195	195	-	-	-
Итого:			руб.						5213	6128	34	$\frac{40}{13}$	74

404

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости эксплуатации машин													
		5 %	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	$\frac{2}{1}$	2
Итого: г.Братск				руб.	-	-	-	-	5215	6130	34	42/13	76
Увеличение зарплаты на 40 %				"	-	-	-	-	19	-	14	5/5	19
на 60 %				"	-	-	-	-	-	28	20	8/8	28
Итого: г.Братск				"	-	-	-	-	5234	-	48	47/18	95
г.Усть-Илимск"				"	-	-	-	-	-	6158	54	50/21	104
Увеличение стоимости привозных материалов													
		на 3,66 %	руб.	-	-	-	-	-	192	177	-	-	-
		на 2,88 %											
Итого по I разделу:													
г.Братск				руб.	-	-	-	-	5426	-	48	47/18	95
г.Усть-Илимск				"	-	-	-	-	-	6335	54	50/21	104
<u>III. Крыша</u>													
1.	7-424 38.8-18	Укладка прогонов весом до 1 тн	шт.	12	1,60	1,60	0,65	$\frac{0,79}{0,3}$	19	19	8	9/4	17
2.	7-427 38.4-1.8	То же, весом до 3 тн	шт.	6	2,66	2,66	1,13	$\frac{1,37}{0,52}$	16	16	7	8/3	15
3.	ЗСП 7-282	Стоимость прогонов длиной от 3 до 6,5м из бетона М-300 П-32-1,4,5	м ³ м	3,96	98,5	138	-	-	390	546	-	-	-

805

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4
4.	ЗСЦ п.7-288	То же, длиной более 6 до 9 м	м ³	4,02	103	141	-	-	414	567	-	-	-
5.	ЗСЦ г.ч.г.1	Стоимость армату- ры кл. А-I	т	0,197	220	220	-	-	43	43	-	-	-
6.	"-	То же, В-I	т	0,006	320	320	-	-	2	2	-	-	-
7.	"-	То же, А-III	т	1,073	240	240	-	-	258	258	-	-	-
8.	"-	То же, металлизация закладных	"	0,195	170	170	-	-	33	33	-	-	-
9.	7-662	Укладка парпет- ных плит массой до 5 тн	шт.	44	1,27	1,29	0,34	$\frac{0,34}{0,13}$	56	57	15	$\frac{15}{6}$	30
10.	ЗСЦ 9-307	Стоимость парпет- ных плит из бето- на М-200 длиной до 3 м, массой до 5 т	м ³	2,57	113	145	-	-	290	373	-	-	-
II.	ЗСЦ г.ч.г.1	Стоимость армату- ры кл.В-I	т	0,029	320	320	-	-	9	9	-	-	-
I2.	"-	То же, ст.кл.А-I	т	0,034	220	220	-	-	7	7	-	-	-
I3.	9-47 7-2	Установка поддона под вентиляту из листовой стали (ЗИМ-53-I)	т	0,076	46,8	46,8	19	$\frac{17,6}{5,43}$	4	4	I	I/-	2

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	ССЦ ч. II п. 2056	Стоимость поддо- на из листовой стали п=260+208x0,25x1,00x +5	т	0,076	312,39	312,39	-	-	24	24	-	-	-
15.	7-8573 4I-I-18	Установка панелей площадью до 6 кв.м в жилых зданиях	шт.	3	4,63	4,63	1,29	$\frac{1,36}{0,41}$	14	14	4	4/I	8
16.	ЗСП п. 9.307	Стоимость треуголь- ных рам (ТР-2,3)	м ³	2,44	113	145	-	-	276	354	-	-	-
17.	ЗМЦ г.ч.г. I	Стоимость арма- туры кл. А-I	т	0,276	220	220	-	-	61	61	-	-	-
18.	"-	То же, В-I	т	0,03	320	320	-	-	10	10	-	-	-
19.	"-	То же, А-III	т	0,117	240	240	-	-	28	28	-	-	-
20.	"-	То же, закладных деталей	т	0,055	410	410	-	-	23	23	-	-	-
21.	7-425	Укладка балок весом до 1 тн (ПБ-5)	шт.	5	1,80	1,80	0,65	$\frac{0,99}{0,29}$	9	9	3	5/I	8
22.	7-28I	Стоимость балок ПБ-5 длиной до 3 м из бетона М-200 п=98-I,02x2 п=136-I,02x2	м ³	1,7	95,96	133,96	-	-	163	228	-	-	-

2.07

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	ЭЦ г.ч.г. I	Стоимость армату- ры кл. А-I	т	0,007	220	220	-	-	2	2	-	-	-
24.	"	То же, В-I	т	0,0024	320	320	-	-	1	1	-	-	-
25.	"	То же, закладных деталей	т	0,0039	410	410	-	-	2	2	-	-	-
26.	"	Металлизация закладных деталей	кг	3,9	0,17	0,17	-	-	1	1	-	-	-
27.	7-452	Укладка плит пере- крытий толщиной более 16 см, площ. до 10 кв.м в жилых зданиях	шт.	7	4,45	4,51	1,58	<u>1,47</u>	31	32	11	10/3	21
28.	7-449	То же, площадью до 5 кв.м	"	5	3,01	3,06	1,06	<u>0,43</u> <u>0,87</u> <u>0,26</u>	15	15	5	4/1	9
29.	9-873	Стоимость плит перекрытий ПР-30.12	шт.	1	36,5	50,6	-	-	37	51	-	-	-
30.	9-681	То же, ПК 632-12	"	1	44,6	62,9	-	-	45	63	-	-	-
31.	9-882	То же, ПК 6.32-24	"	1	89,6	126	-	-	90	126	-	-	-
32.	ЭЦ п.9.234	Стоимость плит покрытия сплош- ных, размером 5,98м: толщ.22см, н/н=700 кг/м ² ИЖО-8 П60-8 ц=13,3+0,31x6+1,25 ц=19,4+0,31x6+1,25	м ²	9,44	16,41	22,51	-	-	155	212	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33.	-"	То же, пролетом 4,78 м П48-16 ц=13,3+0,31x6+0,56 ц=19,4+0,31x6+0,56	м2	30,4	15,72	21,82	-	-	478	663	-	-	-
34.	ЗСЦ п.9.227	То же, пролетом 2,8 м, толщ. 12 см н/н=1000 кг/м2 П 28-22 ц=11,3-0,08 ц=15,1-0,08	"	6,16	11,22	15,02	-	-	69	93	-	-	-
35.	ЗСЦ п.9.224	То же, пролетом 1,6 м, толщ. 10 см, н/н=800 кг/м2, П16-16 ц=10,3-0,34 ц=13,5-0,34	"	2,56	9,96	13,16	-	-	25	34	-	-	-
36.	ЗСЦ п.9.216	То же, многопус- котные пролетом 5,86 м, прив. толщ. 9 см, н/н= =780 кг/м2 ц=11,0-0,31x2-0,04+1,62 ц=15,3-0,31x2-0,04+1,62	м2	9,37	11,96	16,26	-	-	112	152	-	-	-
37.	ЗСЦ п.1.99	Строимость плит по- крытия длиной 5,97 м, шириной 2,98 м, н/н= =880 кг/м2 весом до 5 т ПБ-5АГЛУТ-1	"	15,63	8,72	11,1	-	-	136	173	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38.	ЭСЦ п. I.97	То же, н/н730кг/м ² III-4Аг-IVг	м ²	231,28	8,11	10,5	-	-	1876	2428	-	-	-
39.	ЭСЦ т.ч.т. I	Металлизация соединительных элементов	г	0,165	170	170	-	-	28	28	-	-	-
40.	7-688 примен.	Установка вентшахт площадью до 6 м ² , массой до 1 т ВШ-3	шт.	10	2,31	2,32	0,69	$\frac{1,32}{0,39}$	23	23	7	13/4	20
41.	7-691 прим.	То же, массой до 2,5 тн ВШ-4	"	2	4,35	4,36	1,37	$\frac{2,6}{0,77}$	9	9	3	5/2	8
42.	9.3II	Стоимость ВШ-3 из бетона М-200	м ³	0,136	78,7	124	-	-	11	17	-	-	-
43.	9.3II	То же, ВШ-4 из бетона М-300 ц=78,7+1,02х2 ц=124+1,02х2	м ³	1	80,74	126.04	-	-	81	126	-	-	-
44.	ЭСЦ т.ч.т. I	Стоимость арматуры кл. А-I	г	0,031	220	220	-	-	7	7	-	-	-
45.	"	То же, В-I	г	0,52	320	320	-	-	166	166	-	-	-
46.	"	То же, закладных деталей	г	0,165	410	410	-	-	68	68	-	-	-
47.	"	Металлизация закладных деталей	г	0,165	170	170	-	-	28	28	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48.	8-45 5-9	Перегородки не- армированные из кирпича гли- няного обжиго- венного толщ. в 1/2 кирпича	100 м ²	0,759	879	1320	62	$\frac{7,59}{2,28}$	667	1002	47	6/2	53
49.	15-262 205-5- -II	Улучшенная шгу- кагурка кирпичных перегородок	"	1,52	136	140	46,4	$\frac{6,8}{4,03}$	207	213	71	10/6	81
50.	15-527 156-2-24	Окраска силикатны- ми красками кирпич- ных стен	"	0,759	14,5	14,5	7,98	$\frac{0,06}{0,02}$	11	11	6	-	6
51.	10-109 20-5	Установка утеплен- ного люка ИД-76	м ²	1,54	1,38	1,38	0,69	$\frac{0,13}{0,04}$	2	2	1	-	1
52.	ССЦ ч-II п.271	Стоимость ИД-76	"	1,54	39,1	39,1	-	-	60	60	-	-	-
53.	12-299 12-300	Цементная стяжка толщиной 30 см ц=0,778+0,=43x15 ц=0,812+0,045x15	"	1,23	1,42	1,49	0,076	$\frac{0,0079}{0,0024}$	2	2	-	-	-
54.	12-288	Утепление керамзитом высококачественных толщиной 90мм	м ³	1,11	40,8	48,7	1,17	$\frac{1,08}{0,32}$	45	54	1	1/-	2
55.	10-107	Установка двери ДСТ-15-8 в кирпич- ной перегородке	м ²	1,2	2,18	2,18	0,67	$\frac{0,13}{0,04}$	3	3	1	-	-

211.

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56.	ССЦ ч. II 264	Стоимость ДСТ I5-8	м ²	1,2	33,6	33,6	-	-	40	40	-	-	-
57.	ССЦ ч. I п. 446	Стоимость прибо- ров для однополь- ных дверей	к-т	I	6,99	6,99	-	-	7	7	-	-	-
58.	7-446 30-10-18	Установка перемы- чек весом до 0,3т шт.	шт.	3	0,38	0,38	0,08	$\frac{0,19}{0,06}$	I	I	-	I/-	I
59.	ССЦ 7.76	Стоимость перемы- чек из бетона М200	м ³	0,13	94,8	127	-	-	12	17	-	-	-
60.	ССЦ г.ч.г. I	Стоимость В-I	кг	3	0,22	0,22	-	-	I	I	-	-	-
61.	7-285	Установка крепеж- ных элементов весом до 5 кг	т	0,056	353	363	92	$\frac{8}{2,24}$	20	20	5	-	5
62.	"- 17-I	То же, более 5 кг (телеантенна и радиостойка)	"	0,06	363	363	92	$\frac{8}{2,24}$	22	22	6	-	6
63.	ССЦ г.ч.г. I	Металлизация крепежных эл-тов	кг	116	0,17	0,17	-	-	20	20	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64.	I2-I76	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида с закрытым слоем на битумной мастике для здания шириной до 12 м	100м ²	3,105	368	368	54,9	$\frac{15,6}{4,69}$	1143	1143	170	48/15	218
65.	I2-301 10-3 I2-302 10-4	Заравнивающие стяжки покрытий из асфальтобетона толщ. 40 мм ц=79,5+25x5,46 ц=78,9+25x5,42	"	3,105	216	214,4	17,5	$\frac{0,91}{0,37}$	671	666	54	3/1	57
66.	I2-288 9-5	Утепление покрытий керамзитовым гравием М-400 толщ. 18,6 см	м ³	57,75	40,8	48,7	1,17	$\frac{1,08}{0,32}$	2356	2812	68	62/18	130
67.	I2-289	Пароизоляция из рубероида на битумной мастике	100 м ²	3,105	56,1	56,1	10,7	$\frac{1,3}{0,39}$	174	174	33	4/1	37
68.	9-46 7-1	Установка лестницы-стремянки (ИМ-28-1 ИМ-31.1)	т	0,066	58	58	13,8	$\frac{32,1}{11,8}$	4	4	1	2/1	3
69.	ССЦ ч.П п.1975	Стоимость металлоконструкций	т	0,066	373	373	-	-	25	25	-	-	-
70.	I5-653	Окраска металлоконструкций	"	0,066	31,2	31,2	29,4	-	2	2	2	-	2

213

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71.	6-179 16-7	Монолитная набетонка из бетона М-200	м ³	1,01	75,4	86,0	8,64	<u>1,29</u> 0,39	76	87	9	1/-	10
	Итого:	рубл.							11216	13593	539	<u>212</u> 69	751
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин 5 %							11	11	-	11/4	11
	Итого:	руб.							11227	13604	539	223/73	762
		Увеличение з/пл. на 40 % 60 %	руб.	-	-	-	-	-	245	- 367	216 323	29/29 44/44	245 367
	Итого г. Братск:	"	-	-	-	-	-	-	11472	-	755	252/102	1007
	г. Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	-	13971	862	267/117	1129
		Увеличение ст-ти привз. матер-в 3,66%, 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	420	402	-	-	-
	Итого по разделу III	добавить: г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	11892	-	755	252/102	1007
		г. Усть-Илимск	"	-	-	-	-	-	-	14373	862	267/117	1129
	Итого по разделам I и III	добавить:	"	-	-	-	-	-	17318	-	803	299/120	1102
			"	-	-	-	-	-	-	20708	916	317/138	1233

Составила
Проверила

Составила
Проверила

Инженер Н.А.Слинькова
и.о.рук.гр. В.А.Прохорова

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой
 IA IA IB IB 2A 2A Объемные сантехкабины

Основание: рабочие чертежи
 Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№ пп	№ УСН единичн. расцен. и шифры норм СНИП	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во един. изм.	Сметная стоимость един., руб.						Общая стоимость, руб.					
					Всего			в том числе:			Всего			в том числе:		
					Бр-к	У-Ил.	Экспл.	Бр-к	У-Ил.	Экспл.	Бр-к	У-Ил.	Экспл.	НУЧП		
			з/пл.	МАШИН					з/пл.	МАШИН						
			з/пл.						з/пл.							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		I. Исключить из сметы № I														
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
		Г. Стены														
		б) внутренние														
I.	поз. I2 ЗСП п. 9. I27	Стоимость панелей внутренних стен длиной более 3м толщ. 16см из бетона М-250 массой до 5т с расходом стали до 4кг 9В-32-25-Гг	м2	64,3	13,48	19,58	-	-	867	1259	-	-	-			
2.	поз. I7 ЗСП п. 9. I27	То же, длиной более 3м из бетона М-150 массой до 5т с расхо- дом стали до 4 кг (В-32.25-Гг)	м2	80,37	13,2	19,3	-	-	1061	1551	-	-	-			

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	поз.25 7-285 I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,220	363	363	92	8/2,4	80	80	20	2/I	22
4.	поз.26 ЗСЦт. I	Металлизация соединительных элементов	кг	220	0,17	0,17	-	-	37	37	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2045	2927	20	2/I	22
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2045	2927	20	2/I	22
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	8	-	8	-	8
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	13	12	1/I	13
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2053	-	28	2/I	30
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		ИТОГО по разделу I:	руб.	-	-	-	-	-	2128	-	28	2/I	30
			руб.	-	-	-	-	-	-	3025	32	3/2	35
IV. Перегородки													
I.	поз. I 7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанельных перегородок площадью до 6 м ²	шт.	162	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	525	525	139	125/47	264
2.	поз.6 ЗСЦ п.9.837	Стоимость перегородок III-I5-2, III-I5-4	шт.	36	33	44,1	-	-	1188	1588	-	-	-

иповой проект 125-045/1.2 УШ

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
• поз.7 ЗСП п.9.832	То же, Ш-6-2	шт.	36	13,5	18,1	-	-	486	652	-	-	-
• поз.8 ЗСП п.9.838	То же, Ш-18-1	шт.	18	41,3	55,2	-	-	743	994	-	-	-
• поз.9 ЗСП п.9.102	Стоимость перегородок длиной до 3м, толщ.0,08м из бетона М-150 с расходом стали до 4 кг/м ²	м ²	270	8,82	11,4	-	-	2381	3078	-	-	-
	ИТОГО исключить:	руб.	-	-	-	-	-	5323	6837	139	125/47	264
	Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
	ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	5329	6843	139	131/49	270
	Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	76	-	56	20/20	76
	на 60%	руб.	-	-	-	-	-	-	112	83	29/29	112
	ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	5405	-	195	151/69	346
	Увеличение стоимости привозных материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	6955	222	160/78	382
	на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	198	-	-	-	-
	на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV исключить	руб.	-	-	-	-	-	5603	-	195	151/69	346
		руб.	-	-	-	-	-	-	7155	222	160/78	382

Типовой проект I25-045/I.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI. Двери													
1.	поз.4 10-107 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2	м2	166,14	2,18	2,18	0,67	0,13/0,04	362	362	III	22/7	133
2.	поз.6 15-729 201-6	Остекление дверных оди- нарных полотен 3мм стеклом	м2	13,5	2,17	2,17	0,478	0,014/0,004	29	29	6	-	6
3.	поз.10 ССЦч.П п.218	Стоимость дверных бло- ков ДГ-25-7, ДГ-25-7л	м2	118,8	16,8	16,8	-	-	1996	1996	-	-	-
4.	поз.11 п.224	То же, Д0-21-9, Д0-21-9л	м2	32,4	11,2	11,2	-	-	363	363	-	-	-
5.	поз.15 ССЦч. I п.448	Стоимость приборов для дверей входных в комнату однопольных и санузлы	к-т	90	3,05	3,05	-	-	275	275	-	-	-
		ИТОГО по разделу VI исключить	руб.	-	-	-	-	-	3025	3025	II7	22/7	139
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	I	I	-	I/-	I
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	3026	3026	II7	23/7	140
		Увеличение з/платы по районному коэффициенту на 40%	руб.	-	-	-	-	-	50	-	47	3/3	50
		на 60%	руб.	-	-	-	-	-	74	-	70	4/4	74
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	3076	-	164	26/10	190
			руб.	-	-	-	-	-	-	3100	187	27/11	214

218

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	113				
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	89			
		ИТОГО по разделу УІ исключить	руб.	-	-	-	-	-	3189	-	164	26/10	190
			руб.	-	-	-	-	-	-	3189	187	27/11	214
		XII. Шкафы, антресоли, кладовые											
I.	поз.4 кальк.4	Шкаф антресольный ША-Іу	шт.	18	27,7	27,7	0,94	0,18/0,04	499	499	17	3/1	20
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	499	499	17	3/1	20
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	499	499	17	3/1	20
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	7	-	7	-	7
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	11	10	1/1	11
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	506	-	24	3/1	27
			руб.	-	-	-	-	-	-	510	27	4/2	31
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	19				
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	15			
		ИТОГО по разделу XII:	руб.	-	-	-	-	-	525	-	24	3/1	27
			руб.	-	-	-	-	-	-	525	27	4/2	31
		ВСЕГО по надземной части исключить											
		г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	11445		411	182/81	593
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	13894	468	194/93	662

219

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II. ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I													
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I. Стены б) внутренние													
1.	ЗСЦ 9.827	Стоимость В-32.25-I	шт.	10	172	218	-	-	1720	2180	-	-	-
2.	ЗСЦ п.9.127	Стоимость 9В-32.25-I	м2	64,3	13,48	19,58	-	-	867	1259	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2587	3439	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-
		на 2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить	руб. руб.	- -	- -	- -	- -	- -	2682 -	3538	-	-	-
IV. Перегородки													
1.	7-623 46-I-I.8	Установка крупнопанель- ных перегородок площ. до 6 м2	шт.	18	3,24	3,24	0,86	0,77/0,29	58	58	15	14/5	29
2.	7-626 46-2-I.8	То же, площадью до 10 м2	шт.	36	3,6	3,6	1,01	0,98/0,36	130	130	36	35/13	71
3.	ЗСЦ п.9.838	Стоимость перегородок III-18-I	шт.	18	41,3	35,2	-	-	743	634	-	-	-
4.	ЗСЦ 9.843	То же, III-30-I	шт.	18	68,6	91,6	-	-	1235	1649	-	-	-

- 220 -

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	ЗСЦ п.9.844	То же, ПШ-30-2	шт.	18	50,8	67,9	-	-	914	1222	-	-	-
6.	7-675 48-I-I.8	Установка кабин санитарно-технических узлов	шт.	54	4,91	5,2	1,22	1,41/0,51	265	281	66	76/28	142
7.	Кальк.1	Стоимость санитарно-технических узлов СК-13, СК-14	шт.	18	579,26	639,26	-	-	10427	11507	-	-	-
8.	Кальк.2	То же, СК-15, СК-16	шт.	36	471,26	521,26	-	-	16965	18765	-	-	-
9.	ЗСЦ т.1	Металлизация закладных	кг	377	0,17	0,17	-	-	64	64	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	30801	34310	117	125/46	242
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	6	6	-	6/2	6
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	30807	34316	117	131/48	248
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	66	-	47	19/19	66
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	99	70	29/29	99
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	30873	-	164	150/67	314
			руб.	-	-	-	-	-	-	34415	187	160/77	347
		Увеличение стоимости привозных материалов на 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	1130	-	-	-	-
		на 2,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	991	-	-	-
		ИТОГО по разделу IV	руб.	-	-	-	-	-	32003	-	164	150/67	314
		добавить:	руб.	-	-	-	-	-	-	35406	187	160/77	347

221

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
У1. Двери													
1.	10-107	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м ² в перегородках	м ²	147,42	2,18	2,18	0,67	0,13/0,04	321	321	99	19/6	118
2.	15-729 201-6	Остекление дверных оди- нарных полотен 3мм стек- лом	м ²	17,46	2,17	2,17	0,478	0,014/0,004	38	38	8	-	8
3.	ССЦч.П п.218	Стоимость дверных бло- ков глухих однополь- ных	м ²	100,08	16,8	16,8	-	-	1681	1681	-	-	-
4.	"- п.224	То же, двухпольных под остекление	м ²	47,34	11,6	11,6	-	-	549	549	-	-	-
5.	ССЦ-1 п.448	Стоимость приборов для дверей входных в санузлы однопольных	к-т	72	3,05	3,05	-	-	220	220	-	-	-
6.	"- п.449	То же, двухпольных	к-т	18	3,04	3,04	-	-	55	55	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2864	2864	107	19/6	126
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	1	1	-	1/-	1
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2865	2865	107	20/6	127
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	45	-	43	2/2	45
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	68	64	4/4	68
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	2910	-	150	22/8	172
			руб.	-	-	-	-	-	-	2933	171	24/10	195

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости привозных материалов													
на 3,66%			руб.	-	-	-	-	-	107				
на 2,88%			руб.	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
ИТОГО по разделу УИ													
добавить:			руб.	-	-	-	-	-	3017	-	150	22/8	172
			руб.	-	-	-	-	-	-	3017	171	24/10	195
XII. Шкафы, антресоли, кладовые													
I.	Кальк. 8	Шкаф антресольный ША-5у	шт.	18	35,02	35,02	0,89	0,14/0,02	630	630	16	3/-	19
ИТОГО:			руб.	-	-	-	-	-	630	630	16	3/-	19
Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%			руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			руб.	-	-	-	-	-	630	630	16	3/-	19
Увеличение з/платы на 40%			руб.	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6
60%			руб.	-	-	-	-	-	-	10	10	-	10
ИТОГО:			руб.	-	-	-	-	-	636	-	22	3-	25
			руб.	-	-	-	-	-	-	640	26	3/-	29
Увеличение стоимости привозных материалов													
на 3,66%			руб.	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
на 2,88%			руб.	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-
ИТОГО по разделу XII													
добавить:			руб.	-	-	-	-	-	659	-	22	3/-	25
			руб.	-	-	-	-	-	-	658	26	3/-	29
ВСЕГО добавить по над- земной части			руб.	-	-	-	-	-	38361	-	336	175/75	511
			руб.	-	-	-	-	-	-	42619	384	187/87	571

Составила:

Проверила:

инж. И. И. Чувашова

и.о.рук.гр. В. А. Прохорова

6.25

Типовой проект I25-045/I.2

УИ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной IA IA IB IB 2A 2A
Отделка фасадной поверхности наружных стен

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Исключить из сметы № I												
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		I. Стены												
		а) наружные												
I.	поз.23 ЗСЦ р, X 0.506	Отделка наружной поверхности стен и торцов угловых панелей мраморным щебнем втопленным в декоративно-защитный слой	м2	961,33	1,31	-	-	-	-	1259	-	-	-	-
		ИТОГО по I разделу исключить	руб.	-	-	-	-	-	-	1259	-	-	-	-

224

Титовой проект 125-045/1.2 УИ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Добавить к смете № I I. Стены а) наружные												
		Вариант II.												
2.	ЗСЦр.Х 0-602 прим. т.ч.п. 19,14 Пр-нт 06-11-01 п.4-033	Облицовка плиточным ма- териалом ц=0,93+5,00+0,01	м2	970,94		5-94	-	-	-	5767	-	-	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить:	руб.		-	-	-	-	-	5767	-	-	-	-
		ВСЕГО по варианту II добавить с учетом иск- лючения	руб.		-	-	-	-	-	4508	-	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.		-	-	-	-	-	165				
		2,88	руб.		-	-	-	-	-	130				
		ВСЕГО по варианту II добавить с учетом исклю- чения г.Братск	руб.		-	-	-	-	-	-	4673			
		г.Усть-Илимск	руб.		-	-	-	-	-	-	4638			
		Вариант III:												
3.	ЗСЦ табл.А 0.142	Декоративно-защитная окраска панелей наружных стен	м2	961,33			0,56	-	-	-	-	538	-	-
		ИТОГО по разделу I добавить	руб.		-	-	-	-	-	-	-	538	-	-

20
20
02

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по варианту III исключить с учетом добавления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	721	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО по варианту III исключить с учетом добавления г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	747	-	-
		г. Усть-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	742	-	-
		Вариант IV												
4.	ЗСЦ табл. А 0.004	Отделка наружных панелей рельефным рисунком	м2	961,33				0,55					529	
		ИТОГО по разд. I добавить	руб.										528	
		ВСЕГО по варианту IV исключить с учетом до- бавления	руб.										730	
		Увеличение стоимости привозных материалов	руб.										27	
		3,66%	руб.										21	
		2,88%	руб.											
		ВСЕГО по варианту IV исключить с учетом до- бавления	руб.										757	
		г. Братск	руб.										751	
		г. Усть-Илимск	руб.											

1225

Типовой проект I25-045/I.2

УЩ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вариант У.														
5.	ЗСЦ р.Х т.А 0.53Г	Отделка наружных стен слоем цветного бетона	м3	961,33	-	-	-	-	1,38	-	-	-	-	1327
		ИТОГО по разд. I добавить	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1327
		ВСЕГО по варианту У добавить с учетом исклю- чения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
		Увеличение стоимости привозных материалов												
		3,66%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		ВСЕГО по варианту У добавить с учетом исклю- чения г. Братск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
		г. У-Илимск	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70

/составила *И.И. Чувашова*
 Проверила *В.А. Прохорова*

ст. инж. И. И. Чувашова
 и.о. рук. гр. В. А. Прохорова

227

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 54-квартирной рядовой IA IA IB IB 2A 2A
 Ограждения лоджий I. Железобетонный экран с облицовкой плиткой
 II. Железобетонный экран с рельефным рисунком

Основание: рабочие чертежи
 Составлена в ценах, введенных с I.I 84г.

№	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		НУЧП				
					в том числе		в том числе:						
					Бр-к з/пл.	У-Ил. машин	Бр-к з/пл.	У-Ил. машин					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Вариант I

Исключить из сметы № I

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Х. Наружная отделка

I.	поз32 I5-533	Окраска ж/б экранов лоджий	100м2	0,5I	23,8	23,8	17,1	0,16/0,05	12	12	9	-	9
		ИТОГО по X исключить							12	12	9	-	9
		Увеличение стоимости з/платы на 40%			руб.				4	-	4	-	4
		на 60%			руб.				-	7	7	-	7
		ИТОГО:			руб.				16	-	13	-	13
					руб.				-	19	16	-	16

228

Типовой проект I25-045/I.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%				-	-	-	-	-	I	-	-	-	-
2,88%			руб.	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
ИТОГО: исключить:			руб.	-	-	-	-	-	I7	-	I3	-	I3
			руб.	-	-	-	-	-	-	20	I6	-	I6
Добавить к смете № I:													
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
Х. Наружная отделка													
Вар. I													
I.	ЗСП р.Х	Облицовка экрана лоджий											
	т.Б 0,601	плиткой											
	т.ч.п.	ц=0,93+5,0+0,01	м2	51	5,94	5,94	-	-	303	303	-	-	-
	I9,24												
	Пр-нт												
	06-II-01												
	п.4-033												
ИТОГО:			руб.	-	-	-	-	-	303	303	-	-	-
Увеличение стоимости привозных материалов													
3,66%			руб.	-	-	-	-	-	II	-			
2,88%			руб.	-	-	-	-	-	-	8			
ИТОГО:			руб.	-	-	-	-	-	314	-	-	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	311	-	-	-
ВСЕГО по надземной части добавить с учетом исключения			руб.	-	-	-	-	-	297	-	-	-	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Добавить к смете № I													
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
IX. Балконы и лоджии													
Вар. II													
I.	ЗСП р.Х табл.А 0,004	Отделка ограждения лод- жий рельефным рисунком	м2	5I	0,55	0,55	-	-	28	28	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	28	28	-	-	-
		Увеличение стоимости привозных материалов	руб.		-	-	-	-	I	-	-	-	-
		3,66%	руб.		-	-	-	-	-	I	-	-	-
		2,88%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.		-	-	-	-	29	-	-	-	-
		ВСЕГО по надземной части добавить:	руб.		-	-	-	-	29	-	-	-	-
		Вар. II	руб.		-	-	-	-	-	29	-	-	-

Составила:

Составила

Проверила:

Проверила

ст. инж. И. И. Чувашова

и. о. рук. гр. Прохорова

230

Типовой проект 125-045/1.2 - УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54-квартирной рядовой
IA IA IB IB 2A 2A . Внутренняя отделка (оклейка стен обоями)

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.I.84г.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				НУЧП	
					Всего				Всего					
					в том числе:				в том числе:					
					Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин	Бр-к	У-Ил.	Основ. з/пл.	Экспл. машин		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ № I														
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
XI. Внутренняя отделка														
1.	поз.5 ЗСЦ р.Х табл.А п.0.01	Подготовка внутренних поверхностей стен под улучшенную окраску	м2	2375	0,18	0,18	-	-	428	428	-	-	-	-
2.	поз.8 15-502 152-2	Улучшенная клеевая окраска стен жилых комнат и передних	100м2	23,75	13,1	13,1	6,8	0,07/0,02	311	311	162	2/-	164	
	ИТОГО по разделу XI ИСКЛЮЧИТЬ		руб.						739	739	162	1/-	164	

231

Типовой проект 125-045/1.2

УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Увеличение стоимости эксплуатации машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	739	739	162	2/-	164	
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	65	-	65	-	65	
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	97	97	-	97	
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	804	-	227	2/-	229	
			руб.	-	-	-	-	-	-	836	259	2/-	261	
		Увеличение стоимости привозных материалов 3,66%	руб.	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	
		2,88%	руб.	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	
		ИТОГО по разд. XI	руб.	-	-	-	-	-	833	-	227	2/-	229	
		ИСКЛЮЧИТЬ	руб.	-	-	-	-	-	-	860	259	2/-	261	
II. ДОБАВИТЬ К СМЕТЕ № I														
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ														
XI. Внутренняя отделка														
I.	15-802 252-I	Оклейка обоями улучшенного качества стен жилых комнат и передних	100м ²	23,75	37,6	37,6	15,3		893	893	363	-	363	252
		ИТОГО по разделу XI	руб.	-	-	-	-	-	893	893	363	-	363	252
		добавить	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Увеличение з/платы на 40%	руб.	-	-	-	-	-	145	-	145	-	145	-
		60%	руб.	-	-	-	-	-	-	218	218	-	218	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	1038	-	508	-	508	-
			руб.	-	-	-	-	-	-	1111	581	-	581	-

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Увеличение стоимости привозных материалов													
3,66%			руб.	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-
2,98%			руб.	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
ИТОГО по разделу XI добавить													
г.Братск			руб.	-	-	-	-	-	1076	-	508	-	508
г.Усть-Илимск			руб.	-	-	-	-	-	-	1143	581	-	581
ВСЕГО по подземной части добавить с учетом исключения:													
г.Браиcк			руб.	-	-	-	-	-	243	-	-	-	-
г.Усть-Илимск			руб.	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-

Составила:

Проверила:

И.И. Чувашова
В.А. Прохорова

инж. И. И. Чувашова

и.о.рук.гр. В. А. Прохорова

типовой проект I25-045/I.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы 9-этажной блок-секции 54 квартирной
рядовой IA IA IB IB 2A 2A

Полы из ленолеума

Основание: рабочие чертежи
Составлена в ценах, введенных с I.01.84 г.

№ п/п	Основание	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Основная ст-тьв руб.			НУЧП			
					Всего		В том числе		Всего			В том числе		
					Братск У-Ил.	осн. з/п	экспл. маш з/плата	Братск У-Ил.	осн. з/п	эксп. маш з/плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. <u>Исключить из сметы № I</u>														
I. Надземная часть														
а). <u>внутренняя отделка</u>														
УП. Полы														
I.	поз. I II-I82 22-I	Полы дощатые (кухни, коридоры)	100м ²	7,83	440	440	42,8	<u>3,82</u> 1,15	3247	3247	316	28/8	344	
2.	поз. 2 п. 63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытия	"	7,38	81,8	81,8	14,2	<u>0,93</u> 0,3	604	604	105	7/2	112	

Типовой проект 125-045 /1.2 УШ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	поз.3 II-53 7-4	Устройство тепло-звукоизо- ляции из плит ДВП толщ. 12мм над техподполь- ем	100м ²	0,83	84,4	84,4	4,09	$\frac{1,76}{0,53}$	70	70	3	1/-	4
		Итого по разделу УИ исключить:	руб.						3921	3921	424	36/10	460
		Увеличение ст-ти экспл. машин 5%	руб.	-	-	-	-	-	2	2	-	2/-	2
		Итого:	руб.						3923	3923	424	38/10	462
		Увеличение стоимости з/пл. по р/к на 40% "							173	-	169	4/4	173
		на 60 % "							-	260	254	6/6	260
		Итого:							4096	-	593	42/14	635
										5183	678	44/6	722
		Увеличение ст-ти привозных мат-в 3,66 %	руб.						150	-	-	-	-
		2,88 %							-	149	-	-	-
		Итого по разделу УИ исключить:							4246	-	593	42/14	635
									-	5332	678	44/16	722
		<u>XI. Внутренняя отделка</u>											
4.	I5-563 I59-3	Улучшенная масляная окраска дощатых по- лов в кухнях и коридо- рах	100м ²	7,38	72,3	72,3	27,8	$\frac{0,8}{0,24}$	534	534	205	6/2	211

235

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по разделу XI исключить:										руб.	534	534	205	6/2	211
Увеличение ст-ти экспл. машин 5%										"	2	2	-	2/-	2
Итого:										руб.	536	536	205	6/2	213
Увеличение з/платы по районному к-ту на 40 %										"	-	-	83	I/I	83
на 60 %										"	-	-	-	I/I	I24
Итого:										руб.	619	-	287	9/3	294
Увеличение ст-ти привозных мат-в на 3,66%										руб.	23	-	-	-	-
на 2,88 %										"	-	I9	-	-	-
Итого по разд. XI: исключить										руб.	642	-	287	9/3	294
										"	-	679	328	9/3	337
Всего по надземной части исключить:											4888	-	880	51/I7	929
										"	-	6011	1006	53/I9	1059
<u>Добавить к смете № I</u>															
Б. Надземная часть															
УП. Полы															
I.	II-205	Устройство покрытия													
28-I	из линолеума в кух-														
		100м2	7,38	535	535	43,6	0,75	0,22	3948	3948	322	6/2	328		

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	II-60 8-6 прим-но	Теплозвукоизоляция из плит ДВП, толщ. 36 мм ц=101 х 9	100 м ²	0,83	909	909	36,81	$\frac{15,84}{4,74}$	754	754	31	13/4	44
3.	II-57A II-58A 3-3, 8-4	Устройство покрытия из легкого бетона толщ. 39 мм над техподпольем ц=120-4х25,1	100 м ²	0,83	220,4	270,4	15,42	$\frac{2,24}{0,66}$	150	225	13	2/1	15
4.	--"	То же, по междуэтажным перекрытиям толщ. 75 мм ц=145+4х31,4	"	6,55	396,1	490,4	17,03	$\frac{4,2}{1,22}$	2594	3212	112	28/8	140
		Итого:	руб.						3498	4191	156	43/13	199
		Увеличение ст-ти эксплуатации машин 5 %	"						2	2	-	2/1	2
		Итого:	руб.						3500	4193	156	45/14	201
		Увеличение з/платы на 40 %	"						68	-	62	6/6	68
		на 60 %	"						-	102	94	8/8	102

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого:							3568	-	218	51/20	269
			руб.						-	4296	250	53/22	303
		Увеличение ст-ти привозных материалов 3,66 %							131	-	-	-	-
		2,88 %							-	124	-	-	-
		Итого по разделу УП:							3699	-	218	51/20	269
		Добавить:							-	4419	250	53/22	303
		<u>XI. Внутренняя отделка</u>											
5.	I5-563 I59-3 т.ч.п. 2,30	Улучшенная масляная окраска плинтусов пл. = 738x0,1 = 73,8	100м ²	0,738	72,3	72,3	27,8	$\frac{0,8}{0,24}$	53	53	21	I/-	22
		Итого по разд. XI: добавить:							53	53	21	I/-	22
		Увеличение з/п по р.н. на 40 %							8	-	8	-	8
		на 60 %							-	13	13	-	13
		Итого:							61	-	29	I/-	30
									-	66	34	I/-	35
		Увеличение ст-ти привозных м-в 3,66 руб. 2,88 %							2	-	-	-	-
									-	2	-	-	-

238

Типовой проект I25-045 /I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:			руб.						63	-	29	I/-	30
									-	68	34	I/-	35
Всего добавить по надземной части:			"						3762	-	247	52/20	299
			"						-	4487	284	54/22	338
Всего по надземной части исключить с учетом добавления:			руб.						1126	-			
									-	1524			

Составила
Проверила

Иванова С.
В.А.

ст. инженер Чувашова И.И.
и.о. рук. гр. В.А. Прохорова

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

ВАРИАНТ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ № I

на общестроительные работы блок-секции 9-этажной 54 квартирной
рядовой 1А 1А 1Б 1Б 2А 2А
Утеплитель фибролит

Основание: рабочие чертежи.

Составлена в ценах, введенных с 1.01.84 г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				НУЧП
					В том числе				В том числе				
					Всего	Бр.У-Ил.	осн. з/пл.	эксп.маш. з/плата	Всего	Бр.У-Ил.	осн. з/п	эксп.маш. з/плата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Исключить из сметы № I													
Б. Надземная часть													
Ш. Кровля													
I.	поз. II 12-288#9-5	Утепление покры- тий керамзитовым гравием толщ. 27см	м ³	78,33	40,8	48,7	1,17	<u>1,08</u> 0,32	3196	3815	92	84/25	176
		Итого исключить:	руб.						3196	3815	92	84/25	176
		Увеличение стоимости экспл. машин 5%	"						4	4	-	4/1	4
		Итого:	руб.						3200	3819	92	38/26	180

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение ст-ти з/платы на 40 % на 60 %	руб. "						46 -	- 7I	37 55	9/9 16/16	46 7I
		Итого:	руб. руб.						3246 -	- 3890	129 147	97/35 104/42	226 15I
		Увеличение ст-ти привозных м-в на 3,66% на 2,88% "	"						119 -	- 112	- -	- -	- -
		Итого исключить:	руб.						3365 -	- 4002	129 147	97/35 104/42	226 15I
		П. Добавить к смете № I											
		Б. Надземная часть											
		Ш. Кровля											
1.	I2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролитом толщ. 17 см	100 м2	3,10	17,3	17,3	15,5	$\frac{1,8}{0,53}$	54	54	48	6/2	54
2.	ССЦ-I п. 319 прим-но	Стримость фибролитовых плит толщ. 25 мм (7слдев) ц=196 х 7 Площ.=3,10 х 1,03	"	3,19	1372	1372	-	-	4377	4377			
		Итого по Ш разделу: добавить	руб.						4431	4431	48	6/2	54

Типовой проект I25-045/I.2 УШ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Увеличение ст-ти экспл. машин 5%	руб.						-	-	-	-	-
		Итого:	руб.						443I	443I	48	6/2	54
У		Увеличение стоимости зарплаты по р.к. на 40 %	руб.						20	-	19	I/I	20
		на 60 %	"						-	29	29	I/I	29
		Итого:	руб.						445I	-	67	7/3	74
			"						-	4460	76	7/3	83
		Увеличение ст-ти привозных мат-в 3,66 %	руб.						163	-	-	-	-
		2,88 %	руб.						-	128	-	-	-
		Всего добавить с учетом исключения:	руб.						4614	-	67	7/3	74
									-	4588	76	7/3	83

Составил
Проверил



инженер Т.В.Тельпуховская
и.о. рук. группы В.А.Прохорова

И.А.С.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к
типовому проекту I25-045/I.2 9-этажной блок-
секции рядовой с одно-двухкомнатными кварти-
рами IA IA IB IB 2A 2A с элементом блокиров-
ки ЭБ₉-7

Ресурсы	К о л и ч е с т в о	
	Братск	Усть-Илимск
I	2	3
I. Общестроительные работы		
A. Подземная часть		
Затраты труда, чел-час	1050	1050
Заработная плата, руб.	671	765
Строительные машины	1558	1617
Б. Надземная часть		
Затраты труда, чел-час	12590	12590
Заработная плата, руб.	9693	11079
Строительные машины, руб.	6598	7005
ИТОГО: общестроительных работ		
Затраты труда, чел-час	13640	13640
Заработная плата, руб.	10364	11844
Строительные машины, руб.	8156	8622
II. Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел-час	2240	2240
Заработная плата, руб.	1975	2255
Строительные машины, руб.	92	96
III. Монтажные работы		
I. Электросвещение		
Затраты труда, чел-час	810	810
Заработная плата, руб.	769	878
Строительные машины, руб.	50	55
2. Слабые токи		
Затраты труда, чел-час	810	810
Заработная плата, руб.	769	878
Строительные машины, руб.	50	55
2. Слабые токи		
Затраты труда, чел-час	360	360
Заработная плата, руб.	282	321
Строительные машины	48	52

Типовой проект 125-045/1.2 УШ

I	2	3
---	---	---

3. Лифт

Затраты труда, чел-час	300	300
Заработная плата, руб.	943	1069
Строительные машины, руб.	203	207

IV. Элемент блокировки ЭБ₉-7

Затраты труда, чел-час	1005	1005
Заработная плата, руб.	888	1012
Строительные машины	395	422
Всего:		
Затраты труда, чел-час	18355	18355
Заработная плата, руб.	15221	17379
Строительные машины, руб.	8944	9454

И.о. руководителя группы

В.А. Прохорова В.А. Прохорова

Составила

И.И. Чувашова

инженер И.И. Чувашова

Проверила

В.А. Прохорова

и.о. рук. гр. В.А. Прохорова