ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-I52

КОТЕЛЬНАЯ С 3 КОТЛАМИ КЕ-4-I4С ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ

ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ XXУП

Сметы на тепломеханическую, электротехническую, санитарно-техническую части, автоматизацию и механизацию транспорта

г. Москва

15582-28
ЦЕНА 2-66

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1979 г.
Заказ № 2624 Тираж 510 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-152

КОТЕЛЬНАЯ С 3-МЯ КОТЛАМИ КЕ4-I4с ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ ГОРЯЧИМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ ИЗ КОТЕЛЬНОЙ

ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

АЛЬБОМ XXУП

Сметы на тепломеханическую, электротехническую, санитарно-техническую части, автоматизацию и механизацию транспорта

Разработан ГПИ Сантехпроект
Главпромстройпроекта
Госстроя СССР
ГПИ Союзпроммеханизация
Минтяжмаша СССР

Утвержден и введен
в действие ГПИ Сантехпроект
приказ №143 от 16/X - 1978г.

Главный инженер института — Ю.Шиллер
Главный инженер проекта — Е.Рескин
Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ смет	Наименование	страница
I	2	3
	I. Санитарно-технические работы	
	Котельная	
2-I-I	Отопление (оборудование)	
2-I-2	Отопление (санитарно-технические работы)	
2-I-3	Отопление (строительные работы)	
2-I-4	Вентиляция (санитарно-технические работы)	
2-I-5	Вентиляция (строительные работы)	
2-I-6	Горячее водоснабжение (теплоснабжение)	
2-I-7	Хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный водопровод (санитарно-технические работы)	
2-I-8	Хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный водопровод (общестроительные работы)	
2-I-9	Горячее водоснабжение	
2-I-I0	Бытовая канализация (санитарно-технические работы)	
2-I-II	Бытовая канализация (строительные работы)	
2-I-I2	Дождевая канализация (санитарно-технические работы)	
2-I-I3	Дождевая канализация (строительные работы)	
2-I-I4	Производственная канализация незагрязненных стоков (санитарно-технические работы)	
2-I-I5	Производственная канализация незагрязненных стоков (общестроительные работы)	
2-I-I6	Производственная канализация шламовых вод (санитарно-технические работы)	
2-I-I7	Производственная канализация шламовых вод (общестроительные работы)	

I	2	3
	Топливоподача	
2-4-I	Отопление (санитарно-технические работы)	
2-4-2	Отопление (строительные работы)	
2-4-3	Вентиляция (санитарно-технические работы)	
2-4-4	Вентиляция (строительные работы)	
2-4-5	Хозяйственно-противопожарный водопровод (санитарно-технические работы)	
2-4-6	Хозяйственно-противопожарный водопровод (оборудование)	
2-4-7	Хозяйственно-противопожарный водопровод (строительные работы)	
2-4-8	Канализация шламовых вод (санитарно-техническое оборудование)	
2-4-9	Канализация шламовых вод (санитарно-технические работы)	
2-4-I0	Канализация шламовых вод (общестроительные работы)	
	II. Тепломеханическая часть	
3-I-I	Котлоагрегаты КЕ-4-I4с (топливокаменные угли)	
3-I-Iа	Котлоагрегаты КЕ-4-I4с (топливо-бурые угли)	
3-I-2	Трубопроводы котлоагрегатов (топливо-каменные угли)	
3-I-2а	Трубопроводы котлоагрегатов (топливо-бурые угли)	
3-I-3	Трубопроводы обвязки калориферов	
3-I-4	Крупноблочная деаэрационно-питательная установка КБДПУ-I5/4 (I комплект)	
3-I-5	Блок подогревателей сетевой воды БПСВ-5 (I комплект)	
3-I-6	Блок сетевых насосов БСН-40/70	
3-I-7	Блок подпиточных насосов БПН-I/2,5	

I	2	3
3-I-8	Трубопроводы водоподогревательной установки	
3-I-9	Блок редукционной установки БРУ-IO (I комплект)	
3-I-IO	Блок сепараторов непрерывной продувки БСНП-300 (I комплект)	
3-I-II	Общекотельное оборудование и соединительные трубопроводы	
3-I-I2	Крупноблочная установка горячего водоснабжения КБУГВ-I5/4	
3-I-I3	Блок насосов горячего водоснабжения БНГВ-28/48	
3-I-I4	Трубопроводы установки горячего водоснабжения	
3-I-I5	Оборудование и трубопроводы водоподготовки	
3-I-I6	Блок приготовления исходной воды БПИВ-IO/30 (I комплект)	
3-I-I7	Блок управления 3-мя фильтрами БФ - №I- IOOOx3	
3-I-I8	Блок управления 2-мя фильтрами БФ- №II - 700x2	
3-I-I9	Шлакозолоудаление	
3-I-20	Обмуровочные и изоляционные работы котлоагрегатов (топливо - каменные угли)	
3-I-20а	Обмуровочные и изоляционные работы котлоагрегатов (топливо -бурые угли)	
3-I-2I	Изоляция трубопроводов котлоагрегатов (топливо-каменные угли)	
3-I-2Iа	Изоляция трубопроводов котлоагрегатов (топливо - бурые угли)	
3-I-22	Изоляция трубопроводов обвязки калориферов	
3-I-23	Изоляционные работы крупноблочной деаэрационно-питательной установки КБДПУ-I5/4	

I	2	3
3-I-24	Изоляция блока подогревателей сетевой воды БПСВ-5	
3-I-25	Изоляция блока сетевых насосов БСН-40/70	
3-I-26	Изоляция блока подпиточных насосов БПН-I/2,5	
3-I-27	Изоляция трубопроводов водоподогревательной установки	
3-I-28	Изоляция блока редукционной установки БРУ-20	
3-I-29	Изоляция блока сепараторов непрерывной продувки БСНП-300	
3-I-30	Изоляция общекотельного оборудования и соединительных трубопроводов	
3-I-3I	Изоляция крупно-блочной установки горячего водоснабжения КБУГВ-I5/4	
3-I-32	Изоляция блока насосов горячего водоснабжения БНГВ-28/48	
3-I-33	Изоляция трубопроводов установки горячего водоснабжения	
3-I-34	Антикоррозийное покрытие оборудования и трубопроводов водоподготовки	
3-I-35	Изоляция блока приготовления исходной воды БПИВ-I0/30	
3-I-36	Аккумуляторные баки емкостью 50 м3 (шт.2)	
3-I-37	Изоляция аккумуляторных баков емкостью 50 м3 (шт.2)	
3-I-38	Антикоррозийное покрытие аккумуляторных баков емкостью 50 м3 (шт.2)	
3-4-I	Топливоподача	
	Ш. Электротехническая часть, регулирование и контроль.	
	Котельная	
4-I-I	Оборудование КИП и автоматики котлоагрегатов КЕ-4-I4-с	
4-I-2	То же, вспомогательного оборудования	

I	2	3
5-I-I	Электроосвещение	
5-I-2	Силовое электрооборудование	
5-I-3	Слаботочное устройство	
	Топливоподача	
4-4-I	Оборудование КИП и автоматики	
5-4-I	Электроосвещение	
5-4-2	Силовое электрооборудование	
5-4-3	Слаботочное устройство	
5-4-4	Молниезащита	
	IУ. Наружные коммуникации	
5-6-I	Наружное электроосвещение	
2-6-I	Наружные сети водопровода хозяйственно-питьевого-производственно-противопожарного	
2-6-2	Наружные сети бытовой канализации	
2-6-3	Наружные сети дождевой канализации	
2-6-4	Наружные сети производственной канализации	
2-6-5	Наружные сети канализации шламосодержащих стоков	

С М Е Т А № 2-I-I

на отопление котельной(санитарно-техническое оборудование)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные,бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°С			
I.	I	I34	7	I	8
2.	2	I36	7	I	8
3.	4	I34	7	I	8
4.	5	I34	7	I	8
5.	7	I38	9	I	9
6.	8	I36	8	I	9
7.	9	I36	8	I	9
8.	I2	I40	8	I	9
9.	I3	I40	8	I	9
I0.	I7	I38	I0	I	II
II.	I9	I36	8	I	9
		Вариант для Т-40°С			
I2.	4	268	I5	I	I5
I3.	7	276	I8	I	I8
I4.	8	272	I7	I	I7
I5.	9	272	I7	I	I7
I6.	I3	280	I7	I	I7
I7.	I4	276	I8	I	I8
I8.	I5	276	I8	I	I8
I9.	I6	296	I9	I	20
20.	I8	284	I8	I	I8
2I.	I9	272	I7	I	I7

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-I-2

на отопление котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4с.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т -30°С			
I.	I	989	I55	II	I57
2.	2	I0I5	I55	II	I57
3.	4	I0I5	I55	II	I57
4.	5	989	I55	II	I57
5.	7	I08I	I88	II	I9I
6.	8	I074	I8I	II	I83
7.	9	I089	I8I	II	I83
8.	I2	II2I	I8I	II	I83
9.	I3	I090	I8I	II	I83
I0.	I7	II79	2I8	I2	224
II.	I9	I075	I8I	II	I83
		Вариант для Т -20°С			
I2.	2	9I8	I49	I0	I52
I3.	3-	9I9	I49	I0	I52
I4.	5	898	I49	I0	I52
I5.	6	9I6	I49	I0	I52
		Вариант для Т -40°С			
I6.	4	II07	I65	I2	I67
I7.	7	II76	200	I2	203
I8.	8	II69	I92	I2	I95
I9.	9	II87	I92	I2	I95
20.	I3	II88	I92	I2	I95
2I.	I4	II78	200	I2	203
22.	I5	I20I	200	I2	203
23.	I6	I3I9	2I6	I2	2I9
24.	I8	II76	200	I2	203
25.	I9	II7I	I92	I2	I95

Составил А. Понтрягина

Проверил В. Бабаян

А. Максименко

С М Е Т А № 2-I-3

на отопление котельной (строительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4с.

Топливо- каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°С			
I.	I	28	22	-	22
2.	2	28	22	-	22
3.	4	28	22	-	22
4.	5	28	22	-	22
5.	7	48	27	-	27
6.	8	46	26	-	26
7.	9	46	26	-	26
8.	I2	47	26	-	26
9.	I3	46	26	-	26
I0.	I7	53	32	-	32
II.	I9	46	26	-	26
		Вариант для Т-20°С			
I2.	2	27	22	-	22
I3.	3	27	22	-	22
I4.	5	27	22	-	22
I5.	6	27	22	-	22
		Вариант для Т-40°С			
I6.	4	3I	24	-	24
I7.	7	52	29	-	29
I8.	8	50	28	-	28
I9.	9	50	28	-	28
20.	I3	50	28	-	28
2I.	I4	52	29	-	29
22.	I5	52	29	-	29
23.	I6	56	32	-	32
24.	I8	53	29	-	29
25.	I9	50	28	-	28

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-I-4

на вентиляцию котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4с.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-20,30,40°С			
I.	I	4499	260	48	273
2.	2	5020	260	48	273
3.	3	4497	260	48	273
4.	4	4452	260	48	273
5.	5	4444	260	48	273
6.	6	4445	260	48	273
7.	7	49I0	3II	47	325
8.	8	49I2	298	45	3I3
9.	9	4599	298	45	3I3
I0.	I2	5000	298	45	3I3
II.	I3	5304	298	45	3I3
I2.	I4	53I6	3II	47	325
I3.	I5	6064	3II	47	325
I4.	I6	6236	336	47	352
I5.	I7	5297	36I	52	379
I6.	I8	5I62	3II	47	325
I7.	I9	5296	298	45	3I3

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-I-5

на вентиляцию котельной (строительные работы)
К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-20,30,40°С			
I.	I	30	5	-	5
2.	2	30	5	-	5
3.	3	30	5	-	5
4.	4	30	5	-	5
5.	5	30	5	-	5
6.	6	30	5	-	5
7.	7	3I	6	-	7
8.	8	30	6	-	6
9.	9	30	6	-	6
I0.	I2	30	6	-	6
II.	I3	30	6	-	6
I2.	I4	3I	6	-	7
I3.	I5	3I	6	-	7
I4.	I6	33	7	-	7
I5.	I7	32	7	-	8
I6.	I8	32	6	-	7
I7.	I9	30	6	-	6

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-I-6

на горячее водоснабжение (теплоснабжение) котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо- каменные,бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-20°, 30, 40°С			
I.	I	94	I4	-	I5
2.	2	94	I4	-	I5
3.	3	94	I4	-	I5
4.	4	94	I4	-	I5
5.	5	94	I4	-	I5
6.	6	94	I4	-	I5
7.	7	I04	I7	-	I7
8.	8	I04	I6	-	I7
9.	9	I04	I6	-	I7
I0	I2	I05	I6	-	I7
II	I3	I04	I6	-	I7
I2	I4	I05	I7	-	I7
I3.	I5	I05	I7	-	I7
I4.	I6	II2	I8	-	I9
I5.	I7	II3	20	-	20
I6.	I8	I05	I7	-	I7
I7.	I9	I04	I6	-	I7

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-I-7

на хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°, - 20°, -40°			
I.	I	I558	I85	I6	I92
2.	2	I558	I85	I6	I92
3.	3	I558	I85	I6	I92
4.	4	I558	I85	I6	I92
5.	5	I559	I85	I6	I92
6.	6	I57I	I85	I6	I92
7.	7	I6I4	223	I6	230
8.	8	I605	2I5	I6	222
9.	9	I628	2I5	I6	222
I0.	I2	I667	2I5	I6	222
II.	I3	I63I	2I5	I6	222
I2.	I4	I622	223	I6	230
I3.	I5	I644	223	I6	230
I4.	I6	I776	240	I8	248
I5.	I7	I7I8	262	20	269
I6.	I8	I6I7	223	I6	230
I7.	I9	I606	2I5	I6	222

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-8

на хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод котельной (общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°, -20°, -I0°			
I	I	II2	9I	-	9I
2	2	II2	9I	-	9I
3	3	II2	9I	-	9I
4.	4	II2	9I	-	9I
5.	5	II2	9I	-	9I
6.	6	II2	9I	-	9I
7.	7	I3I	I09	-	I09
8.	8	I26	I05	-	I05
9.	9	I26	I05	-	I05
I0.	I2	I27	I05	-	I05
II.	I3	I26	I05	-	I05
I2	I4	I3I	I09	-	I09
I3.	I5	I3I	I09	-	I09
I4.	I6	I4I	II8	-	II8
I5.	I7	I49	I27	-	I27
I6.	I8	I32	I09	-	I09
I7.	I9	I26	I05	-	I05

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-9

на горячее водоснабжение котельной

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные,бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант - 30°, -20°, -40°			
I.	I	44	9	-	9
2.	2	44	9	-	9
3.	3	44	9	-	9
4.	4	44	9	-	9
5.	5	44	9	-	9
6.	6	44	9	-	9
7.	7	48	I0	-	II
8.	8	48	I0	-	II
9.	9	48	I0	-	II
I0.	I2	49	I0	-	II
II.	I3	48	I0	-	II
I2.	I4	48	II	-	II
I3.	I5	48	II	-	II
I4.	I6	5I	II	-	I2
I5.	I7	52	I2	-	I3
I6.	I8	48	II	-	II
I7.	I9	48	I0	-	II

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-IO

на бытовую канализацию котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ п/п	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант -30°, -20°, -40°			
I.	I	275	34	2	35
2.	2	275	34	2	35
3.	3	275	34	2	35
4.	4	275	34	2	35
5.	5	277	34	2	35
6.	6	277	34	2	35
7.	7	287	4I	2	42
8.	8	286	39	2	40
9.	9	290	39	2	40
I0.	I2	296	39	2	40
II.	I3	290	39	2	40
I2.	I4	288	42	2	4I
I3.	I5	293	4I	2	42
I4.	I6	3I3	44	2	45
I5.	I7	3I0	48	2	49
I6.	I8	290	4I	2	42
I7.	I9	290	39	2	40

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-II

на бытовую канализацию котельной (строительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант - 30°-20°-40°			
I.	I	30	30	-	30
2.	2	30	30	-	30
3.	3	30	30	-	30
4.	4	30	30	-	30
5.	5	30	30	-	30
6.	6	30	30	-	30
7.	7	36	36	-	36
8.	8	34	34	-	34
9.	9	34	34	-	34
I0.	I2	34	34	-	34
II.	I3	34	34	-	34
I2.	I4	36	36	-	36
I3.	I5	36	36	-	36
I4.	I6	39	39	-	39
I5.	I7	42	42	-	42
I6.	I8	36	36	-	36
I7.	I9	36	36	-	36

/Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составил — Т. Войтова

Проверил — С. Розентул

С М Е Т А № 2-I-I2

на дождевую канализацию котельной (сенитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант - 30°-20° -40°			
I.	I	775	75	7	77
2.	2	775	75	7	77
3.	3	775	75	7	77
4.	4	775	75	7	77
5.	5	775	75	7	77
6.	6	775	75	7	77
7.	7	793	90	7	92
8.	8	79I	87	7	88
9.	9	79I	87	7	88
I0.	I2	79I	87	7	88
II.	I3	79I	87	7	88
I2.	I4	793	90	7	92
I3.	I5	798	90	7	92
I4.	I6	885	98	7	I00
I5.	I7	8I8	I05	8	I03
I6.	I8	797	90	7	92
I7.	I9	79I	87	7	88

/Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил Т. Войтова

Проверил С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-I3

на дождевую канализацию котельной
(общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°, -20°, -40°			
I.	I	67	67	-	67
2.	2	67	67	-	67
3.	3	67	67	-	67
4.	4	67	67	-	67
5.	5	67	67	-	67
6.	6	67	67	-	67
7.	7	8I	8I	-	8I
8.	8	77	77	-	77
9.	9	77	77	-	77
I0.	I2	77	77	-	77
II.	I3	77	77	-	77
I2.	I4	8I	8I	-	8I
I3.	I5	8I	8I	-	8I
I4.	I6	87	87	-	87
I5.	I7	94	94	-	94
I6.	I8	8I	8I	-	8I
I7.	I9	77	77	-	77

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составил — Т. Войтова

Проверил — С. Розентул

СМЕТА № 2-I-14

на производственную канализацию незагрязненных стоков котельной (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-14С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т- 30°, -20°, -40°			
I.	I	282	52	3	53
2.	2	282	52	3	53
3.	3	282	52	3	53
4.	4	282	52	3	53
5.	5	282	52	3	53
6.	6	286	52	3	53
7.	7	302	62	3	63
8.	8	30I	60	3	6I
9.	9	308	60	3	6I
I0.	I2	320	60	3	6I
II.	I3	309	60	3	6I
I2.	I4	302	62	3	63
I3.	I5	3I3	62	3	63
I4.	I6	335	67	3	69
I5.	I7	335	72	3	74
I6.	I8	30I	62	3	63
I7.	I9	30I	60	3	6I

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил Т. Войтова

Проверил С. Розентул

С М Е Т А № 2-I-I5

на производственную канализацию незагрязненных стоков котельной (общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Варианты для Т-30°, -20°, -40°			
I.	I	3	2	-	2
2.	2	3	2	-	2
3.	3	3	2	-	2
4.	4	3	2	-	2
5.	5	3	2	-	2
6.	6	3	2	-	2
7.	7	3	2	-	2
8.	8	3	2	-	2
9.	9	3	2	-	2
I0.	I2	3	2	-	2
II.	I3	3	2	-	2
I2.	I4	3	2	-	2
I3.	I5	3	2	-	2
I4.	I6	4	2	-	2
I5.	I7	4	2	-	2
I6.	I8	3	2	-	2
I7.	I9	3	2	-	2

Начальник отдела экономики и смет — А.Притрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-I6

на производственную канализацию шламовых вод котельных
(санитарно-технические работы)

к типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменная (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: основная заработная плата	В том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т - 30°, - 20°, - 40°			
I	I	I38	I6	-	I6
2	2	I38	I6	-	I6
8	3	I38	I6	-	I6
4	4	I38	I6	-	I6
5	5	I38	I6	-	I6
6	6	I39	I6	-	I6
7	7	I42	I9	-	I9
8	8	I4I	I8	-	I9
9	9	I43	I8	-	I9
I0	I2	I44	I8	-	I9
II	I3	I43	I8	-	I9
I2	I4	I42	I9	-	I9
I3	I5	I44	I9	-	I9
I4	I6	I59	20	-	2I
I5	I7	I50	22	-	23
I6	I8	I43	I9	-	I9
I7	I9	I42	I8	-	I9

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-I-I7

на производственную канализацию шламовых вод котельной (общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°, -20°, -40°			
I.	I	26	24	-	24
2.	2	26	24	-	24
3.	3	26	24	-	24
4.	4	26	24	-	24
5.	5	26	24	-	24
6.	6	26	24	-	24
7.	7	3I	29	-	29
8.	8	29	27	-	27
9.	9	29	27	-	27
I0.	I2	29	27	-	27
II.	I3	29	27	-	27
I2.	I4	3I	29	-	29
I3.	I5	3I	27	-	27
I4.	I6	33	3I	-	3I
I5.	I7	35	33	-	33
I6.	I8	3I	29	-	29
I7.	I9	29	27	-	27

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-4-I

на отопление топливоподачи (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С.

Топливо -каменные,бурые угли.

А.Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-30°С			
I.	I	I630	270	20	276
2.	2	I630	270	20	276
3.	4	I629	270	20	276
4.	5	I629	270	20	276
5.	7	I726	328	20	335
6.	8	I720	8I5	20	32I
7.	9	I764	3I5	20	32I
8.	I2	I836	3I5	20	32I
9.	I3	I765	3I5	20	32I
I0.	I7	I923	382	28	393
II.	I9	I723	3I5	20	32I
		Вариант для Т-20°С			
I2.	2	II76	2II	I5	2I5
I3.	8	II77	2II	I5	2I5
I4.	5	II79	2II	I5	2I5
I5.	6	II90	2II	I5	2I5
		Вариант для Т-40°С			
I6.	4	I774	274	2I	279
I7.	7	I876	334	2I	342
I8.	8	I870	322	2I	324
I9.	9	I920	322	2I	324
20.	I3	I92I	322	2I	324
2I.	I4	I877	334	2I	342
22.	I5	I940	334	2I	342
23.	I6	2I06	362	23	368
24.	I8	I876	334	2I	342
25.	I9	I729	322	2I	324

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/Составил — В.Бабаян

Проверил — А.Максименко

С М Е Т А № 2-4-2

на отопление топливоподачи (строительные работы)
к типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-14С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп.	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
			Вариант для Т - 30°С		
I	I	486	I68	I	I68
2	2	488	I68	I	I68
3	4	485	I63	I	I63
4	5	495	I68	I	I68
5	7	525	I96	I	I96
6	8	510	I88	I	I88
7	9	508	I88	I	I88
8	I2	511	I88	I	I88
9	I8	512	I88	I	I88
I0	I7	560	228	I	229
II	I9	506	I88	I	I88
			Вариант для Т - 20°С		
I2	2	470	I56	I	I56
I3	3	460	I56	I	I56
I4	5	477	I56	I	I56
I5	6	467	I56	I	I56
			Вариант для Т- 40°С		
I6	4	489	I65	I	I65
I7	7	580	I98	I	I98
I8	8	514	I90	I	I90
I9	9	513	I90	I	I90
20	I8	516	I90	I	I90
2I	I4	546	I98	I	I98
22	I5	546	I98	I	I98
23	I6	579	2I4	I	2I4
24	I8	529	I98	I	I98
25	I9	510	I90	I	I90

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — В. Бабаян

Проверил — Л. Максименко

С М Е Т А № 2-4-3

на вентиляцию топливоподачи (санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-20°, 30°, 45°С			
I.	I	I930	236	35	246
2.	2	I947	236	35	246
3.	3	I928	236	35	246
4.	4	I933	236	35	246
5.	5	I93I	236	35	246
6.	6	I932	236	35	246
7.	7	2069	282	37	294
8.	8	2057	270	36	283
9.	9	2055	270	36	283
I0.	I2	I962	270	36	283
II.	I3	2II4	270	36	283
I2.	I4	2088	282	38	294
I3.	I5	2I00	282	38	294
I4.	I6	2282	305	38	3I8
I5.	I7	22I5	327	42	342
I6.	I8	2I04	282	38	294
I7.	I9	2067	270	37	283

/Начальник отдела экономики и смет А. Контрягина

Составил В. Бабаян

Проверил А. Максименко

С М Е Т А № 2-4-4

на вентиляцию топливоподачи (строительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-I4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т-20°, 30°, 40°С			
I.	I.	I9	3	-	3
2.	2	I9	3	-	3
3.	3	I9	3	-	3
4.	4	I9	3	-	3
5.	5	I9	3	-	3
6.	6	I9	3	-	3
7.	7	I9	4	-	4
8.	8	I9	4	-	4
9.	9	I9	4	-	4
I0.	I2	I9	4	-	4
II.	I3	I9	4	-	4
I2.	I4	I9	4	-	4
I3.	I5	I9	4	-	4
I4.	I6	20	4	-	4
I5.	I7	20	5	-	5
I6.	I8	20	4	-	4
I7.	I9	I9	4	-	4

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составил — В. Бабаян

Проверил — А. Максименко

С М Е Т А № 2-4-5

на хозяйственно-противопожарный водопровод топливоподачи
(санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной
с 8-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные и бурые угли

А. Неизменная (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
Вариант для Т-30^0 - 20^0 - 40^0					
I	I	677	58	4	54
2	2	677	58	4	54
3	3	677	58	4	54
4	4	678	58	4	54
5	5	678	58	4	54
6	6	679	58	4	54
7	7	700	63	4	54
8	8	695	6I	4	65
9	9	700	6I	4	63
I0	I2	708	6I	4	63
II	I3	700	6I	4	63
I2	I4	709	68	4	65
I3	I5	706	63	4	65
I4	I6	738	68	4	70
I5	I7	720	75	4	76
I6	I8	700	63	4	65
I7	I9	695	6I	4	63

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

СМЕТА № 2-4-6

на приобретение и монтаж оборудования хозяйственно-противопожарного водопровода топливоподачи

К типовому проекту котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4с

Топливо - каменные, бурые угли

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб. Составлена в ценах I973 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	75	II	-	5	-
2.	2	75	II	-	5	-
3.	3	75	II	-	5	-
4.	4	75	II	-	5	-
5.	5	75	II	-	5	-
6.	6	75	II	-	5	-
7.	7	75	I3	-	6	-
8.	8	75	I2	-	6	-
9.	9	75	I2	-	6	-
I0.	I2	75	I2	-	6	-
II.	I3	75	I2	-	6	-
I2.	I4	75	I3	-	6	-
I3.	I5	75	I3	-	6	-
I4.	I6	75	I4	-	7	-
I5.	I7	75	I4	-	7	-
I6.	I8	75	I3	-	6	-
I7.	I9	75	I2	-	6	-
Итого		75	II	5	-	-
Транспортные расходы 4%		3				
Запчасти 2%		2				
Итого		80				

I	2	3	4	5	6	7
	Заготовительно-складские расходы I,2%	I				
	Итого	8I				
	Комплектация оборудования 0,7%	I				
	Итого оборудования по I территориальному району	82				
	Плановые накопления 6% на монтажные работы	I				
	Итого	I2				
	Всего по смете					
	82 + I2 = 94					

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/Составил — Т.Войтова

/Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-4-7

на хозяйственно-противопожарный водопровод топливоподачи
(общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-14С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т -30° - 20° - 40°			
I	I	46	42	-	42
2	2	46	42	-	42
3	3	46	42	-	42
4	4	46	42	-	42
5	5	46	42	-	42
6	6	46	42	-	42
7	7	55	50	-	50
8	8	58	48	-	48
9	9	58	48	-	48
I0	I2	58	48	-	48
II	I3	58	48	-	48
I2	I4	55	50	-	50
I3	I5	55	50	-	50
I4	I6	59	54	-	54
I5	I7	68	59	-	59
I6	I8	55	50	-	50
I7	I9	58	48	-	48

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил — Т.Войтова

Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 2-4-8

на канализацию шламовых вод топливоподачи
3 (санитарно-техническое оборудование)

К типовому проекту на строительство котельной
с 3-мя котлами КЕ-4-I4С

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	88	7	-	7
2	2	89	7	-	7
3	3	87	7	-	7
4	4	88	7	-	7
5	5	88	7	-	7
6	6	88	7	-	7
7	7	90	8	-	8
8	8	90	8	-	8
9	9	89	8	-	8
I0	I2	9I	8	-	8
II	I3	9I	8	-	8
I2	I4	9I	8	-	8
I3	I5	90	8	-	8
I4	I6	97	9	-	9
I5	I7	92	9	-	I0
I6	I8	93	8	-	8
I7	I9	89	8	-	8

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/Составил — Т.Войтова

/Проверил — С.Розентул

СМЕТА № 2-4-9

на канализацию шламовых вод топливоподачи
(санитарно-технические работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-I4с

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т -30°, -20°, -40°				
I.	I	I70	23	2	24
2.	2	I70	23	2	24
3.	3	I70	23	2	24
4.	4	I70	23	2	24
5.	5	I72	23	2	24
6.	6	I72	23	2	24
7.	7	I77	28	2	28
8.	8	I76	27	2	27
9.	9	I8I	27	2	27
I0.	I2	I87	27	2	27
II.	I3	I8I	27	2	27
I2.	I4	I77	28	2	28
I3.	I5	I82	28	2	28
I4.	I6	I96	30	2	3I
I5.	I7	I93	33	2	33
I6.	I8	I76	28	2	28
I7.	I9	I77	27	2	27

/ Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/ Составил — Т.Войтова

/ Проверил — С.Розентул

СМЕТА № 2-4-10

На канализацию шламовых вод котельной (общестроительные работы)

К типовому проекту на строительство котельной с 3-мя котлами КЕ-4-14с

Топливо - каменные, бурые угли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	II	I0	-	I0
2.	2	II	I0	-	I0
3.	3	II	I0	-	I0
4.	4	II	I0	-	I0
5.	5	II	I0	-	I0
6.	6	II	I0	-	I0
7.	7	I2	I2	-	I2
8.	8	I3	I2	-	I2
9.	9	I3	I2	-	I2
I0.	I2	I3	I2	-	I2
II.	I3	I3	I2	-	I2
I2.	I4	I3	I2	-	I2
I3.	I5	I3	I2	-	I2
I4.	I6	I4	I3	-	I3
I5.	I7	I5	I4	-	I4
I6.	I8	I3	I2	-	I2
I7.	I9	I3	I2	-	I2

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

/ Составил — Т.Войтока

/ Проверил — С.Розентул

С М Е Т А № 3-I-I

на приобретение и монтаж котлоагрегатов КЕ-4-I4с

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Топливо - каменный уголь

Сметная стоимость 66,I тыс.руб.
в т.ч. а)оборудование - 53,38 -"-
б)монтажные работы-I2,72 -"-

Основание: Ал.УШ л.I÷I5
Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	Iа	48429	II995	4009	3I86	452
2.	Iб	48429	I2025	4038	3I86	452
3.	2а	48429	I203I	4044	3I86	452
4.	2б	48429	I2492	4505	3I86	452
5.	3	48429	I2449	4462	3I86	452
6.	4а	48429	I2064	4077	3I86	452
7.	4б	48429	I2035	4048	3I86	452
8.	5	48429	I2057	4070	3I86	452
9.	6	48429	I2475	4488	3I86	452
I0.	7	48429	I3258	4070	4269	570
II.	8	48429	I280I	39I4	3998	540
I2.	9а	48429	I2950	4063	3998	540
I3.	9б	48429	I2820	3933	3998	540
I4.	I2	48429	I377I	4884	3998	540
I5.	I3	48429	I3453	4566	3998	540
I6.	I4	48429	I3I9I	4003	4269	570
I7.	I5	48429	I342I	4233	4269	570
I8.	I6	48429	I4445	4657	48II	628
I9.	I7	48429	I47I5	4327	5352	687
20.	I8	48429	I3344	4I56	4269	570
2I.	I9а	48429	I2963	4076	3998	540
22.	I9б	48429	I2848	396I	3998	540
Итого для I-го территориального района		48429	II995			

I	2	3	4	5	6	7
Транспортные расходы 4%		I937				
И т о г о:		50366				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		2015				
И т о г о:		52381				
Заготовительно-складские расходы I,2%		629				
И т о г о:		53010				
Комплектация оборудования 0,7%		371				
Итого оборудования по I территориальному району		53381				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			720			
И т о г о:			I27I5			
Всего по смете		53381 + I27I5 = 66096				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Ст.инженер — Л.Демина

Проверил: Гл.специалист — Н.Завивалова

С М Е Т А № 3-I-Iа

На приобретение и монтаж котлоагрегатов КЕ-4-I4С

Топливо - бурые угли

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

Сметная стоимость - 64,28 тыс.руб. Основание: Ал.УП л.I-6, Ал.XX

в т.ч.а) оборудование - 52,7 -"-

б) монтажные работы - II,58-"-

Составлена в ценах I973 г.

№№ п/п	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I	Iа	478I5	I0920	3644	2962	388
2	Iб	478I5	I0949	3673	2962	388
3	2а	478I5	I0953	3677	2962	388
4	2б	478I5	II4I4	4I38	2962	388
5	3	478I5	II383	4I07	2962	388
6	4а	478I5	I0986	37I0	2962	388
7	4б	478I5	I0957	368I	2962	388
8	5	478I5	I0979	3703	2962	388
9	6	478I5	II396	4I20	2962	388
I0	7	478I5	I208I	3697	3969	489
II	8	478I5	II66I	3554	37I7	464
I2	9а	478I5	II807	3700	37I7	464
I3	9б	478I5	II677	3570	37I7	464
I4	I2	478I5	I26I8	45II	37I7	464
I5	I3	478I5	I2303	4I96	37I7	464
I6	I4	478I5	I20I4	3630	3969	489
I7	I5	478I5	I2223	3839	3969	489
I8	I6	478I5	I3I44	4206	4473	539
I9	I7	478I5	I3432	3940	4976	590
20	I8	478I5	I2I60	3776	3969	489
2I	I9а	478I5	II8I7	37I0	37I7	464
22	I96	478I5	II702	3595	37I7	464
Итого для I-го территориального района		478I5	I0920			

I	2	3	4	5	6	7
	Транспортные расходы 4%	I9I3				
	Итого	49728				
	Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	I989				
	Итого	5I7I7				
	Заготовительно-складские расходы - I,2%	62I				
	Итого	52338				
	Комплектация оборудования -0,7%	366				
	Итого оборудования по I территориальному району	52704				
	Плановые накопления 6% на монтажные работы		655			
	Итого		II575			
	Всего по смете	52704 + II575 = 64279				

Начальник отдела экономики и смет /А.Понтрягина/

Составил: ст.инженер /Л.Демина/

Проверил: гл.специалист /Н.Завивалова/

СМЕТА № 3-I-2

на трубопроводы котлоагрегатов

Топливо - каменные угли

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УП ТМ-3
лист II ÷ I4

Сметная стоимость 3,3I тыс.руб. Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	3I23	2007	564	I2
2.	2	-	3I09	I993	564	I2
3.	3	-	3II0	I994	564	I2
4.	4	-	3098	I982	564	I2
5.	5	-	3I04	I988	564	I2
6.	6	-	3II2	I996	564	I2
7.	7	-	3369	2058	756	I5
8.	8	-	3264	2002	708	I4
9.	9	-	3297	2035	708	I4
I0.	I2	-	327I	2009	708	I4
II.	I3	-	3302	2040	708	I4
I2.	I4	-	3328	20I7	756	I5
I3.	I5	-	3374	2063	756	I5
I4.	I6	-	3633	2225	852	I7
I5.	I7	-	3540	2034	948	I8
I6.	I8	-	34I5	2I04	956	I5
I7.	I9	-	3287	2025	708	I4
Итого		-	3I23			
Транспортные расходы 4%						
Итого						

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%						
Итого						
Заготовительно-складские расходы I,2%						
Итого						
Комплектация оборудования 0,7%						
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы				I87		
Итого				I87		
Всего по смете				33I0		

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил Ст.инженер — Л.Демина

Проверил Гл.специалист — Н.Завивалова

СМЕТА № 3-I-2а

на трубопроводы котлоагрегатов

Топливо - бурые угли

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УШ ТМ-4
лист I2,I3

Сметная стоимость 2,63 тыс.руб. Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин)
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	2483	I565	462	9
2.	2	-	2472	I554	462	9
3.	3	-	2472	I554	462	9
4.	4	-	2462	I544	462	9
5.	5	-	2468	I550	462	9
6.	6	-	2474	I556	462	9
7.	7	-	2683	I606	6I9	II
8.	8	-	2600	I562	580	II
9.	9	-	2626	I588	580	II
I0.	I2	-	2607	I569	580	II
II.	I3	-	2630	I592	580	II
I2.	I4	-	265I	I574	6I9	II
I3.	I5	-	2686	I609	6I9	II
I4.	I6	-	2897	I739	698	I3
I5.	I7	-	2826	I589	776	I4
I6.	I8	-	27I7	I640	6I9	II
I7.	I9	-	26I8	I580	580	II
Итого		-	2483			
Транспортные расходы 4%						
Итого						

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%						
Итого						
Заготовительно-складские расходы I,2%						
Итого						
Комплектация оборудования 0,7%						
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы	I49					
Итого	I49					
Всего по смете	2632					

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил Ст.инженер Л.Демина

Проверил Гл.специалист Н.Завивалова

СМЕТА № 3-I-3

на трубопроводы обвязки калориферов

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УП ТМ-3 Лист II,I2

Сметная стоимость 0,58 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
в т.ч. а) оборудование -0,I тыс.руб. Оборудование в ценах I973 г.
б) монтажные работы -0,48тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	95	450	275	99	2
2.	2	95	448	273	99	2
3.	3	95	447	272	99	2
4.	4	95	446	27I	99	2
5.	5	95	448	273	99	2
6.	6	95	449	274	99	2
7.	7	95	494	284	II9	2
8.	8	95	476	276	II4	2
9.	9	95	48I	28I	II4	2
I0.	I2	95	480	280	II4	2
II.	I3	95	48I	28I	II4	2
I2.	I4	95	488	278	II9	2
I3.	I5	95	497	287	II9	2
I4.	I6	95	542	3I6	I29	3
I5.	I7	95	528	285	I39	3
I6.	I8	95	497	287	II9	2
I7.	I9	95	479	279	II4	2
Итого		95	450			
Транспортные расходы 4%		4				
Итого		99				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		4				
Итого		I03				
Заготовительно-складские расходы I,2%		I				
Итого		I04				
Комплектация оборудования 0,7%		I				
Итого		I05		450		
Плановые накопления 6% на монтажные работы				27		
Итого				477		

Всего по смете по I территориальному району

I05 + 477 = 582

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила Ст.инженер — Н.Яшина

СМЕТА № 3-I-4

на приобретение и монтаж крупноблочной деаэрационно-питательной установки КБДПУ-I5/4

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI лист I

Сметная стоимость 4,76 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 2,59 тыс.руб.
б) монтажные работы 2,I7 тыс.руб.

Составлена в ценах I969г.

Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	2346	2048	I470	30I	I7
2.	2	2346	2055	I477	30I	I7
3.	3	2346	2023	I445	30I	I7
4.	4	2346	2049	I47I	30I	I7
5.	5	2346	2053	I475	30I	I7
6.	6	2346	2053	I475	30I	I7
7.	7	2346	2I84	I500	36I	20
8.	8	2346	2II7	I459	346	20
9.	9	2346	2I30	I472	346	20
I0.	I2	2346	2I48	I490	346	20
II.	I3	2346	2I53	I495	346	20
I2.	I4	2346	2I84	I500	36I	20
I3.	I5	2346	2223	I539	36I	20
I4.	I6	2346	2444	I705	39I	22
I5.	I7	2346	23I2	I520	42I	24
I6.	I8	2346	22I5	I53I	36I	20
I7.	I9	2346	2I32	I474	346	20
Итого		2346	2048	I470	30I	I7

I	2	3	4	5	6	7
	Транспортные расходы 4%	94				
	Итого	2440				
	Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	98				
	Итого	2538				
	Заготовительно-складские расходы I,2%	30				
	Итого	2568				
	Комплектация оборудования 0,7%	I8				
	Итого	2586	2048			
	Плановые накопления 6% на монтажные работы		I23			
	Итого		2I7I			

Всего по смете по I территориальному району

2586 + 2I7I= 4757

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила Ст.инженер Н.Яшина

СМЕТА № 3-I-5

на приобретение и монтаж блока подогревателей сетевой воды БПСВ-5

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI л.I-34

Сметная стоимость 4,I4 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
в т.ч.
а) оборудование 2,2I тыс.руб. Оборудование в ценах I973 г.
б) монтажные работы I,93 тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	2006	I823	908	386	37
2.	2	2006	I823	908	386	37
3.	3	2006	I8I4	899	386	37
4.	4	2006	I82I	906	386	37
5.	5	2006	I822	907	386	37
6.	6	2006	I824	909	386	37
7.	7	2006	I979	923	463	44
8.	8	2006	I923	903	444	43
9.	9	2006	I933	9I3	444	43
I0.	I2	2006	I943	923	444	43
II.	I3	2006	I946	926	444	43
I2.	I4	2006	I980	924	463	44
I3.	I5	2006	I997	94I	463	44
I4.	I6	2006	2I52	I026	502	48
I5.	I7	2006	2I28	932	540	52
I6.	I8	2006	2007	95I	463	44
I7.	I9	2006	I932	9I2	444	43
Итого		2006	I823			
Транспортные расходы 4%		80				
Итого		2086				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		83				
Итого		2169				
Заготовительно-складские расходы I,2%		26				
Итого		2195				
Комплектация оборудования 0,7%		I5				
Итого		2210	I823			
Плановые накопления 6% на монтажные работы			I09			
Итого			I932			

Всего по смете по I территориальному району

2210 + I932= 4I42

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила Ст.инженер — Н.Яшина

СМЕТА № 3-I-6

на приобретение и монтаж блока сетевых насосов БСН-40/70 (компл.I)

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал. VI л.I-34

Сметная стоимость I,4 тыс.руб. Составлена в ценах 1989 г.

в т.ч.
а) оборудование 0,66 тыс.руб. Оборудование в ценах 1973 г.
б) монтажные работы 0,74 тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	598	696	540	80	3
2.	2	598	697	54I	80	3
3.	3	598	692	536	80	3
4.	4	598	694	538	80	3
5.	5	598	695	539	80	3
6.	6	598	696	540	80	3
7.	7	598	73I	547	96	4
8.	8	598	7I4	537	92	3
9.	9	598	7I8	54I	92	3
I0.	I2	598	725	548	92	3
II.	I3	598	728	55I	92	3
I2.	I4	598	734	550	96	4
I3.	I5	598	737	553	96	4
I4.	I6	598	792	594	I04	4
I5.	I7	598	759	547	II2	4
I6.	I8	598	749	565	96	4
I7.	I9	598	7I8	54I	92	3
Итого		598	696			
Транспортные расходы 4%		24				
Итого		622				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		25				
Итого		647				
Заготовительно-складские расходы I,2%		8				
Итого		655				
Комплектация оборудования 0,7%		5				
Итого		660	696			
Плановые накопления 6% на монтажные работы			42			
Итого			738			

Всего по смете по I территориальному району

660 + 738 = I398

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила Ст.инженер — Н.Яшина

СМЕТА № 3-I-7

На приобретение и монтаж блока подпиточных насосов БПН-I/2,5
К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: черт.Гипротехмонтажа

Сметная стоимость 0,48 тыс.руб. Составлена в ценах 1973г.

в т.ч.
а) оборудование 0,26 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,22 тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	233	208	79	65	2
2.	2	233	2I0	8I	65	2
3.	3	233	207	78	65	2
4.	4	233	208	79	65	2
5.	5	233	209	80	65	2
6.	6	233	209	80	65	2
7.	7	233	233	82	78	2
8.	8	233	226	80	75	2
9.	9	233	226	80	75	2
I0.	I2	233	230	84	75	2
II.	I3	233	228	82	75	2
I2.	I4	233	233	82	78	2
I3.	I5	233	235	83	78	2
I4.	I6	233	254	9I	85	3
I5.	I7	233	258	84	9I	3
I6.	I8	233	234	83	78	2
I7.	I9	233	226	80	75	2
Итого		233	208			
Транспортные расходы 4%		9				
Итого		242				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		I0				
Итого		252				
Заготовительно-складские расходы I,2%		3				
Итого		255				
Комплектация оборудования 0,7%		2				
Итого оборудования по I территориальному району		257				
Плановые накопления 6% на монтажные работы		I2				
Итого		220				

Всего по смете по I территориальному району

257 + 220 = 477

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила Ст.инженер Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-8

На трубопроводы водоподогревательной установки
К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI ТМ2 лист I8, I9,22

Сметная стоимость I,52 т.р. Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	I438	I069	I75	4
2.	2	-	I43I	I062	I75	4
3.	3	-	I432	I063	I75	4
4.	4	-	I426	I057	I75	4
5.	5	-	I427	I058	I75	4
6.	6	-	I430	I06I	I75	4
7.	7	-	I520	I090	235	5
8.	8	-	I474	I059	220	5
9.	9	-	I494	I079	220	5
I0.	I2	-	I474	I059	220	5
II.	I3	-	I500	I085	220	5
I2.	I4	-	I500	I070	235	5
I3.	I5	-	I530	II00	235	5
I4.	I6	-	I6I3	II53	264	6
I5.	I7	-	I569	I079	294	6
I6.	I8	-	I520	I090	235	5
I7.	I9	-	I49I	I076	220	5

Итого

Транспортные расходы 4%

Итого

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%						
Итого						
Заготовительно-складские расходы I,2%						
Итого						
Комплектация оборудования 0,7%						
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы			86			
Итого			I524			
Всего по смете			I524			

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил Ст.инженер — Л.Демина

Проверил Гл.специалист — Н.Завивалова

СМЕТА № 3-I-9

На приобретение и монтаж блока редукционной установки БРУ-I0

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI Тм2 лист 3I

Сметная стоимость I,6I тыс.руб. Составлена в ценах I969г.

в т.ч. Оборудование в ценах I973г.

а) оборудование 0,85 тыс.руб.

б) монтажные р-ты 0,76 тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	772	720	467	I22	4
2.	2	772	7I9	466	I22	4
3.	3	772	7I7	464	I22	4
4.	4	772	7I6	463	I22	4
5.	5	772	7I9	466	I22	4
6.	6	772	7I9	466	I22	4
7.	7	772	772	477	I22	4
8.	8	772	752	467	I63	5
9.	9	772	750	465	I54	5
I0.	I2	772	752	467	I54	5
II.	I3	772	754	469	I54	5
I2.	I4	772	769	474	I54	5
I3.	I5	772	772	474	I63	5
I4.	I6	772	835	5I8	I84	6
I5.	I7	772	8I2	474	205	6
I6.	I8	772	776	48I	I63	5
I7.	I9	772	754	469	I54	5
Итого		772	720			
Транспортные расходы 4%		3I				
Итого		803				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		32				
Итого		835				
Заготовительно-складские расходы I,2%		I0				
Итого		845				
Комплектация оборудования 0,7%		6				
Итого оборудования по I территориальному району		85I				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			43			
Итого			763			
Всего по смете		85I + 763= I6I4				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил Ст.инженер — Л.Демина

Проверил Гл.специалист — Н.Завивалова

СМЕТА № 3-I-I0

На приобретение и монтаж блока сепараторов непрерывной продувки БСНП-300

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: черт.Гипротехмонтажа

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.

в т.ч.

а) оборудование 0,I6 тыс.руб. Оборудование в ценах I973 г.

б) монтажные работы 0,II тыс.руб.

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I50	I00	60	I9	I
2.	2	I50	I00	60	I9	I
3.	3	I50	98	58	I9	I
4.	4	I50	I00	60	I9	I
5.	5	I50	I00	60	I9	I
6.	6	I50	I00	60	I9	I
7.	7	I50	I08	6I	23	I
8.	8	I50	I04	59	22	I
9.	9	I50	I05	60	22	I
I0.	I2	I50	I05	60	22	I
II.	I3	I50	I06	6I	22	I
I2.	I4	I50	I07	60	23	I
I3.	I5	I50	II0	63	23	I
I4.	I6	I50	I22	72	25	I
I5.	I7	I50	II6	62	27	I
I6.	I8	I50	I09	62	23	I
I7.	I9	I50	I05	60	22	I
Итого		I50	I00			
Транспортные расходы 4%		6				
Итого		I56				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	6					
Итого	I62					
Заготовительно-складские расходы I,2%	2					
Итого	I64					
Комплектация оборудования 0,7%	I					
Итого оборудования по I территориальному району	I65					
Плановые накопления 6% на монтажные работы	6					
Итого	I06					
Всего по смете по I территориальному району	I65+I06=27I					

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил Ст.инженер Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-II

На приобретение и монтаж общекотельного оборудования и соединительных трубопроводов

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI лист I-34

Сметная стоимость 3,98 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.
в т.ч.
а) оборудование 0,38 тыс.руб. Оборудование в ценах 1973г.
б) монтажные работы 3,6 тыс.руб.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	343	3396	2464	482	I7
2.	2	343	3374	2442	482	I7
3.	3	343	3374	2442	482	I7
4.	4	343	3358	2426	482	I7
5.	5	343	3363	243I	482	I7
6.	6	343	3377	2445	482	I7
7.	7	343	365I	2550	578	20
8.	8	343	35I6	2458	554	20
9.	9	343	3575	25I6	554	20
I0.	I2	343	3539	248I	554	20
II.	I3	343	3573	25I5	554	20
I2.	I4	343	3568	2468	578	20
I3.	I5	343	3658	2538	578	20
I4.	I6	343	3989	2804	627	22
I5.	I7	343	3794	2525	675	24
I6.	I8	343	3697	2597	578	20
I7.	I9	343	3560	250I	554	20
Итого		343	3396			
Транспортные расходы 4%		I4				
Итого		357				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	I4					
Итого	37I					
Заготовительно-складские расходы I,2%	4					
Итого	375					
Комплектация оборудования 0,7%	3					
Итого оборудования по I территориальному району	378					
Плановые накопления 6% на монтажные работы		204				
Итого		3600				
Всего по смете по I территориальному району		378 + 3600= 3978				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтр

Составил ст.инженер — Л.Алабуш

С М Е Т А № 3-I-I2

на приобретение и монтаж крупноблочной установки горячего водоснабжения КБУГВ-I5/4

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: Ал.УI, лист I-34

Сметная стоимость 4,66 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
в т.ч. а/оборудование - 2,23 тыс.руб. Оборудование в ценах I973 г.
б/монтажные - 2,43 -"-

№ пп	территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	Монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	2024	2294	I433	403	35
2.	2	2024	2302	I44I	403	35
3.	3	2024	2266	I405	403	35
4.	4	2024	2297	I436	403	35
5.	5	2024	230I	I440	403	35
6.	6	2024	230I	I440	403	35
7.	7	2024	2474	I467	484	42
8.	8	2024	239I	I420	463	40
9.	9	2024	2406	I435	463	40
I0.	I2	2024	2427	I456	463	40
II.	I3	2024	2428	I457	463	40
I2.	I4	2024	2468	I46I	484	42
I3.	I5	2024	252I	I5I4	484	42
I4.	I6	2024	2780	I699	524	46
I5.	I7	2024	2647	I494	564	49
I6.	I8	2024	2468	I492	484	42
I7.	I9	2024	2408	I437	463	40
	Итого	2024	2294	I433	403	35
	Транспортные расходы 4%	8I				
	Итого	2I05				

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		84				
Итого		2189				
Заготовительно-складские расходы I,2%		26				
Итого		2211				
Комплектация оборудования 0,7%		I6				
Итого		2231	2294			
Плановые накопления 6% на монтажные работы			I38			
Итого			2438			

Всего по смете по I территориальному району

2231 + 2432 = 4663

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил ст.инженер Н.Яшина

С М Е Т А № 3-I-I3

На приобретение и монтаж блока насосов горячего водоснабжения БНГВ-28/48

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость I,II тыс.руб. Составлена в ценах I963 г.

в т.ч. а/оборудование - 0,4 тыс.руб. Оборудование в ценах I973г.
б/монтажные работы - 0,7I -"-

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	Монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	368	666	5I3	76	3
2.	2	368	662	509	76	3
3.	3	368	667	5I4	76	3
4.	4	368	664	5II	76	3
5.	5	368	665	5I2	76	3
6.	6	368	669	5I6	76	3
7.	7	368	700	520	9I	4
8.	8	368	684	5II	87	3
9.	9	368	688	5I5	87	3
I0.	I2	368	687	5I4	87	3
II.	I3	368	699	526	87	3
I2.	I4	368	704	524	9I	4
I3.	I5	368	707	527	9I	4
I4.	I6	368	76I	568	99	4
I5.	I7	368	775	522	I06	4
I6.	I8	368	720	540	9I	4
I7.	I9	368	692	5I9	87	3
	Итого	368	666			
	Транспортные расходы 4%	I5				
	Итого	383				

15682-28

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		I5				
Итого		398				
Заготовительно-складские расходы I,2%		5				
Итого		403				
Комплектация оборудования 0,7%		3				
Итого		406	666			
Плановые накопления 6% на монтажные работы			40			
Итого			706			
Всего по смете по I территориальному району		406 + 706 = III2				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил ст.инженер — Н.Яшина

С М Е Т А № 3-I-I4

на трубопроводы установки горячего водоснабжения
к типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

Основание: Черт. ТМ2, лист 27, 29,32.

Сметная стоимость 3,89 тыс.руб. Составлена в ценах 1969 г.
в т.ч. а) оборудование-0,16 -"- Оборудование в ценах 1973 г.
б) монтажные работы-3,73-"-

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	всего	монтажных работ в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I43	352I	2583	440	20
2.	2	I43	3494	2556	440	20
3.	3	I43	3492	2554	440	20
4.	4	I43	3479	254I	440	20
5.	5	I43	3477	2539	440	20
6.	6	I43	3494	2556	440	20
7.	7	I43	3764	267I	590	25
8.	8	I43	3594	2540	552	24
9.	9	I43	3677	2623	552	24
I0.	I2	I43	3596	2542	552	24
II.	I3	I43	3660	2607	552	24
I2.	I4	I43	3638	2545	590	25
I3.	I5	I43	376I	2668	590	25
I4.	I6	I43	4I35	2965	664	28
I5.	I7	I43	3834	2587	739	30
I6.	I8	I43	38I6	2723	590	25
I7.	I9	I43	3659	2605	552	24
Итого		I43	352I			
Транспортные расходы 4%		6				
Итого		I49				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		6				

I	2	3	4	5	6	7
Итого		I55				
Заготовительно-складские расходы I,2%		2				
Итого		I57				
Комплектация оборудования 0,7%		I				
Итого оборудования по I территориальному району		I58				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			2II			
Итого			3732			
Всего по смете		3890				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: ст.инженер — Л.Демина

Проверил: гл.специалист — Н.Завивалова

С М Е Т А № 3-I-I5

на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов водоподготовки

к типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

Основание: ТМ-Ш-I,2 Ал. IX

Сметная стоимость 6,9 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
в т.ч.а) оборудование -4,II -"-
б)монтажные работы -2,79 -"- Оборудование в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ: Всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата: основная	заработная плата: на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	3725	263I	I334	633	I9
2.	2	3725	2624	I327	633	I9
3.	3	3725	26I7	I320	633	I9
4.	4	3725	2620	I323	633	I9
5.	5	3725	262I	I324	633	I9
6.	6	3725	26I7	I320	633	I9
7.	7	3725	2883	I366	848	24
8.	8	3725	2778	I3I6	794	23
9.	9	3725	280I	I339	794	23
I0.	I2	3725	2786	I324	794	23
II.	I3	3725	2794	I332	794	23
I2.	I4	3725	2855	I338	848	24
I3.	I5	3725	2885	I367	848	24
I4.	I6	3725	3I02	I475	956	26
I5.	I7	3725	3083	I346	I063	29
I6.	I8	3725	29I8	I40I	848	24
I7.	I9	3725	2799	I337	794	23
Итого		3725	263I			
Транспортные расходы 4%		I49				
Итого		3874				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		I55				

I	2	3	4	5	6	7
Итого		4029				
Заготовительно-складские расходы I,2%		48				
Итого		4077				
Комплектация оборудования 0,7%		29				
Итого оборудования по I территориальному району		4I06				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			I58			
Итого			2789			
Всего по смете		6895				

/Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил: ст.инженер Л.Дёмина

Проверил: гл.специалист Н.Завивалова

903-I-152 Ал. XXУП

С М Е Т А № 3-I-I6

на приобретение и монтаж блока приготовления исходной БПИВ-I0/30

к типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

Основание: черт. Гипротехмонтажа

Сметная стоимость I,II тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
в т.ч. а) оборудование - 0,55 -"- Оборудование в ценах I973 г.
б) монтажные работы - 0,56 -"-

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			Всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	499	528	I97	I45	II
2.	2	499	530	I99	I45	II
3.	3	499	527	I96	I45	II
4.	4	499	527	I96	I45	II
5.	5	499	529	I98	I45	II
6.	6	499	528	I97	I45	II
7.	7	499	585	202	I74	I3
8.	8	499	567	I97	I67	I3
9.	9	499	568	I98	I67	I3
I0.	I2	499	570	200	I67	I3
II.	I3	499	57I	20I	I67	I3
I2.	I4	499	584	20I	I74	I3
I3.	I5	499	584	20I	I74	I3
I4.	I6	499	625	2I6	I89	I4
I5.	I7	499	634	I98	203	I5
I6.	I8	499	588	205	I74	I3
I7.	I9	499	568	I98	I67	I3
Итого		499	528			
Транспортные расходы 4%		20				
Итого		5I9				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		2I				

I	2	3	4	5	6	7
Итого	540					
Заготовительно-складские расходы I,2%	6					
Итого	546					
Комплектация оборудования 0,7%	4					
Итого оборудования по I территориальному району	550					
Плановые накопления 6% на монтажные работы	32					
Итого	560					
Всего по смете по I территориальному району	550+560= =III0					

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: ст.инженер — Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-I7

На приобретение и монтаж блока БФ №I-I000х3

К типовому проекту котельной с тремя котлами КВ-4-I4с

Основание: Гипротехмонтаж

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.

Оборудование в ценах I973 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	784	652	72	2
2.	2	-	784	652	72	2
3.	3	-	78I	649	72	2
4.	4	-	78I	649	72	2
5.	5	-	784	652	72	2
6.	6	-	783	65I	72	2
7.	7	-	8I6	659	97	3
8.	8	-	802	65I	90	2
9.	9	-	804	653	90	2
I0.	I2	-	800	649	90	2
II.	I3	-	8I2	66I	90	2
I2.	I4	-	8I8	66I	97	3
I3.	I5	-	827	670	97	3
I4.	I6	-	863	693	I06	3
I5.	I7	-	843	66I	I2I	3
I6.	I8	-	843	686	97	3
I7.	I9	-	804	653	90	2
Итого			784			
Транспортные расходы 4%						
Итого						

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%						
Итого						
Заготовительно-складские расходы I.2%						
Итого						
Комплектация оборудования 0,7%						
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы				47		
Итого						
Всего по смете				83I		

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Ст.инженер — Л.Дёмина

Проверил: Гл.специалист — Н.Завивалова

СМЕТА № 3-I-I8

На приобретение и монтаж блока управления фильтрами БФ-№II-700х2

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: черт.Гипротехмонтажа

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.
Оборудование в ценах I973 г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	390	303	46	-
2.	2	-	390	303	46	-
3.	3	-	387	300	46	-
4.	4	-	389	302	46	-
5.	5	-	390	303	46	-
6.	6	-	389	302	46	-
7.	7	-	409	306	62	-
8.	8	-	402	303	58	-
9.	9	-	402	303	58	-
I0.	I2	-	403	304	58	-
II.	I3	-	407	308	58	-
I2.	I4	-	4II	308	62	-
I3.	I5	-	4I6	3I3	62	-
I4.	I6	-	443	332	70	-
I5.	I7	-	427	309	77	-
I6.	I8	-	42I	3I8	62	-
I7.	I9	-	403	304	58	-
Итого			390			
Транспортные расходы 4%						
Итого						

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%						
Итого						
Заготовительно-складские расходы I,2%						
Итого						
Комплектация оборудования 0,7%						
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы		22				
Итого						
Всего по смете		4I2				

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил Ст.инженер Л.Дёмина

Проверил Гл.специалист Н.Завивалова

С М Е Т А № 3-I-I9

на приобретение и монтаж оборудования шлакозолоудаления

К типовому проекту отопительно-производственной котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

Сметная стоимость I0,57 тыс.руб.
в т.ч. а/оборудование - 9,26 тыс.руб.
б/монтажные работы - I,3I -"-

Основание: Ал.XVII лист 520-28.
Составлена в ценах I969г.
Оборудование в ценах I978г.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в рублях				
		оборудования	Монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I,2-6, I0	8400	I238	-	542	69,2
2.	8,9,I2,I3,I9	8400	I889	-	628	79,6
3.	7,I4,I5,I8	8400	I440	-	650	83
4.	I6	8400	I54I	-	705	90
5.	I7	8400	I643	-	759	97

I	2	3	4	5	6	7
Транспортные расходы 4%	336					
Итого	8736					
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	349					
Итого	9085					
Заготовительно-складские расходы I,2%	I09					
Итого	9I94					
Комплектация оборудования 0,7%	64					
Итого	9258					
Плановые накопления 6%	-	74				
Итого	9258	I3I2				
Итого по I территориальному району	9258 + I3I2 = I0570					

Составил инженер А.А.Щукина

Проверил руководитель группы Т.И.Силицына

СМЕТА № 3-I-20

На обмуровочные и изоляционные работы котлоагрегатов
Топливо - каменные угли

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

73 м³. А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	678I	867	92	893
2.	2	7030	867	92	893
3.	3а	6673	867	92	893
4.	3б	6843	867	92	898
5.	4	6898	867	92	893
6.	5	6856	867	92	893
7.	6	68I3	890	92	9I6
8.	7	7I96	I032	96	I065
9.	8	6989	995	94	I02I
I0.	9а	693I	996	94	I02I
II.	9б	6953	996	94	I02I
I2.	I2а	7474	982	94	I008
I3.	I2б	73I9	982	94	I008
I4.	I3а	7598	982	94	I008
I5.	I3б	7462	982	94	I008
I6.	I4	7327	I035	96	I069
I7.	I5	7840	I036	96	I070
I8.	I6	895I	II26	98	II6I
I9.	I7	7560	I207	I08	I250
20.	I8	7I28	I043	96	I070
2I.	I9	7I4I	995	94	I02I

Начальник отдела экономики и смет — А.Поитрягина

Составил ст.инженер — Л.Демина

СМЕТА № 3-I-20а

На обмуровочные и изоляционные работы

Топливо - бурые угли

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

80 м³ А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	7243	930	96	957
2.	2	749I	930	96	957
3.	3а	7I2I	930	96	957
4.	3б	7202	930	96	957
5.	4	7259	930	96	957
6.	5	7222	930	96	957
7.	6	7239	930	96	957
8.	7	7702	II0I	I0I	II50
9.	8	744I	I068	99	I095
I0.	9а	74I2	I068	99	I096
II.	9б	7432	I068	99	I096
I2.	I2а	8020	I052	99	I079
I3.	I2б	7832	I052	99	I079
I4.	I3а	8I4I	I052	99	I079
I5.	I3б	8043	I060	99	I088
I6.	I4	7876	III2	I0I	II47
I7.	I5	8432	III5	I0I	II50
I8.	I6	9548	I2II	I03	I247
I9.	I7	8072	I292	II4	I334
20.	I8	7634	III2	I0I	II46
2I.	I9	7648	I068	99	I096

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягине

Составил ст.инженер — Л.Деминв

СМЕТА № 8-I-2I

На изоляцию трубопроводов котлоагрегатов
Топливо - каменные угли

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

5,6 м³ А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	900	288	8	289
2.	2	903	288	8	289
3.	3	884	288	8	289
4.	4	886	288	8	289
5.	5	9I2	288	8	289
6.	6	896	288	8	289
7.	7	972	346	8	347
8.	8	939	332	8	335
9.	9	935	332	8	338
I0.	I2а	948	332	8	338
II.	I2б	946	332	8	338
I2.	I3а	946	332	8	338
I3.	I3б	955	332	8	338
I4.	I4	I000	346	8	347
I5.	I5	I006	346	8	347
I6.	I6	I082	374	8	375
I7.	I7	I03I	403	8	405
I8.	I8	959	346	8	347
I9.	I9	938	332	8	338

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составил ст. инженер — Л. Демина

СМЕТА № 3-I-21а

На изоляцию трубопроводов котлоагрегатов

Топливо - бурые угли

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

4,65 м³ А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	737	235	2	235
2.	2	740	235	2	235
3.	3	724	235	2	235
4.	4	726	235	2	235
5.	5	747	235	2	235
6.	6	734	235	2	235
7.	7	797	282	2	283
8.	8	770	27I	2	27I
9.	9	766	27I	2	27I
I0.	I2а	774	27I	2	27I
II.	I2б	776	27I	2	27I
I2.	I3а	777	27I	2	27I
I3.	I3б	785	27I	2	27I
I4.	I4	8I9	282	2	283
I5.	I5	826	282	2	283
I6.	I6	888	305	2	305
I7.	I7	845	328	2	330
I8.	I8	786	282	2	283
I9.	I9	765	27I	2	27I

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Л.Демина

СМЕТА № 3-I-22

на изоляцию трубопроводов обвязки калориферов

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,82

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	I60	50,7	0,58	50,7
2.	2	I6I	50,7	0,58	50,7
3.	3	I57	50,7	0,53	50,7
4.	4	I58	50,7	0,58	50,7
5.	5	I62	50,7	0,53	50,7
6.	6	I59	50,7	0,58	50,7
7.	7	I73	60,9	0,54	6I
8.	8	I67	58,5	0,54	58,6
9.	9	I66	58,5	0,54	58,6
I0.	I2а	I67	58,5	0,54	58,6
II.	I2б	I68	58,5	0,54	58,6
I2.	I3а	I67	58,5	0,54	58,6
I3.	I3б	I68	58,5	0,54	58,6
I4.	I4	I78	60,9	0,54	6I
I5.	I5	I78	60,9	0,54	6I
I6.	I6	I90	65,9	0,55	66
I7.	I7	I83	70,8	0,55	7I,3
I8.	I8	I7I	60,9	0,53	6I
I9.	I9	I66	58,5	0,58	58,6

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Н.Янина

СМЕТА № 3-I-23

на изоляцию крупноблочной деаэрационно-питательной установки КБДПУ-I5/4

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 2,55

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	305	55	3	55
2.	2	3I5	55	3	55
3.	3	30I	55	3	55
4.	4	303	55	3	55
5.	5	303	55	3	55
6.	6	304	55	3	55
7.	7	328	66	3	66
8.	8	3II	6I	3	6I
9.	9	309	6I	3	6I
I0.	I2а	338	63	3	64
II.	I2б	338	63	3	64
I2.	I3а	343	63	3	64
I3.	I3б	344	63	3	64
I4.	I4	328	66	3	66
I5.	I5	34I	66	3	66
I6.	I6	380	7I	3	72
I7.	I7	338	76	3	77
I8.	I8	3I9	66	3	66
I9.	I9	8I6	63	3	64

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составил ст. инженер — Н. Янина

15582-28

СМЕТА № 3-I-24

на изоляцию блока подогревателей сетевой воды БПСВ-5

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

$м^3$ - 2,32

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	263	44	2,4	44
2.	2	263	44	2,4	44
3.	3	259	44	2,4	44
4.	4	263	44	2,4	44
5.	5	269	44	2,4	44
6.	6	263	44	2,4	44
7.	7	278	53	2,4	54
8.	8	269	50	2,4	50
9.	9	269	50	2,4	50
I0.	I2а	286	5I	2,4	5I
II.	I2б	286	5I	2,4	5I
I2.	I3а	290	5I	2,4	5I
I3.	I3б	290	5I	2,4	5I
I4.	I4	289	53	2,4	54
I5.	I5	296	53	2,4	54
I6.	I6	324	57	2,4	58
I7.	I7	292	6I	2,5	63
I8.	I8	278	53	2,4	54
I9.	I9	267	5I	2,4	5I

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил ст.инженер — Н.Яшина

СМЕТА № 3-I-25

на изоляцию блока сетевых насосов БСН-40/70

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-14С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,26

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	37	2,3	0,I9	2,4
2.	2	37	2,3	0,I9	2,4
3.	3	37	2,3	0,I9	2,4
4.	4	37	2,3	0,I9	2,4
5.	5	37	2,3	0,I9	2,4
6.	6	37	2,3	0,I9	2,4
7.	7	38	2,7	0,I9	2,8
8.	8	38	2,6	0,I9	2,7
9.	9	38	2,6	0,I9	2,7
I0.	I2а	4I	2,6	0,I9	2,7
II.	I2б	4I	2,6	0,I9	2,7
I2.	I3а	44	2,6	0,I9	2,7
I3.	I3б	49	2,6	0,I9	2,7
I4.	I4	38	2,7	0,I9	2,8
I5.	I5	4I	2,7	0,I9	2,8
I6.	I6	47	3	0,I9	3
I7.	I7	40	3,2	0,I9	3,3
I8.	I8	38	2,7	0,I9	2,8
I9.	I9	38	2,6	0,I9	2,7

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил ст.инженер — Н.Яшина

СМЕТА № 8-I-26

на изоляцию блока подпиточных насосов БПН-I/2,5

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,25

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	58	I4,6	0,2	I4,7
2.	2	55	I4,6	0,2	I4,7
3.	3	58	I4,6	0,2	I4,7
4.	4	58	I4,6	0,2	I4,7
5.	5	58	I4,6	0,2	I4,7
6.	6	58	I4,6	0,2	I4,7
7.	7	57	I7,6	0,2	I7,6
8.	8	55	I6,8	0,2	I6,9
9.	9	55	I6,8	0,2	I6,9
I0.	I2а	58	I6,8	0,2	I6,9
II.	I2б	59	I6,8	0,2	I6,9
I2.	I3а	58	I6,8	0,2	I6,9
I3.	I3б	59	I6,8	0,2	I6,9
I4.	I4	57	I7,6	0,2	I7,6
I5.	I5	59	I7,6	0,2	I7,6
I6.	I6	65	I9,I	0,2	I9,2
I7.	I7	60	20,5	0,2	20,6
I8.	I8	57	I7,6	0,2	I7,6
I9.	I9	55	I6,8	0,2	I6,7

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-27

на изоляцию трубопроводов водоподогревательной установки

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

4,2 м³

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	46I	8I	3	8I
2.	2	467	8I	3	8I
3.	3	449	8I	3	8I
4.	4	456	8I	3	8I
5.	5	467	8I	3	8I
6.	6	458	8I	3	8I
7.	7	489	97	3	98
8.	8	47I	93	3	94
9.	9	467	93	3	94
I0.	I2а	465	93	3	94
II.	I2б	469	93	3	94
I2.	I3а	468	93	3	94
I3.	I3б	47I	93	3	94
I4.	I4	502	97	3	98
I5.	I5	522	97	3	98
I6.	I6	58I	I05	3	I06
I7.	I7	5I2	II2	3	II4
I8.	I8	482	97	3	98
I9.	I9	47I	93	3	94

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила ст. инженер — Л. Демина

СМЕТА № 3-I-28

на изоляцию блока редукционной установки БРУ-I0

К типовому проекту на строительство котельной

А. Неизменяемая (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

0,8 м^3

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	76	I5	0,52	I6
2.	2	80	I5	0,52	I6
3.	3	74	I5	0,52	I6
4.	4	75	I5	0,52	I6
5.	5	76	I5	0,52	I6
6.	6	76	I5	0,52	I6
7.	7	8I	I9	0,52	I9
8.	8	78	I8	0,52	I8
9.	9	77	I8	0,52	I8
I0.	I2а	85	I8	0,52	
II.	I2б	86	I8	0,52	I8
I2.	I3а	86	I8	0,52	I8
I3.	I3б	86	I8	0,52	I8
I4.	I4	82	I9	0,52	I9
I5.	I5	87	I9	0,52	I9
I6.	I6	99	20	0,52	20
I7.	I7	88	22	0,6	22
I8.	I8	80	I9	0,52	I9
I9.	I9	77	I8	0,52	I8

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Л.Демина

СМЕТА № 3-I-29

на изоляцию блока сепаратора непрерывной продувки БСНП-300

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,II

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	27	7,4	0,I	7,4
2.	2	27	7,4	0,I	7,4
3.	3	27	7,4	0,I	7,4
4.	4	27	7,4	0,I	7,4
5.	5	27	7,4	0,I	7,4
6.	6	27	7,4	0,I	7,4
7.	7	29	8,9	0,I	8,9
8.	8	28	8,5	0,I	8,5
9.	9	28	8,5	0,I	8,5
I0.	I2а	29	8,5	0,I	8,5
II.	I2б	29	8,5	0,I	8,5
I2.	I3а	29	8,5	0,I	8,5
I3.	I3б	30	8,5	0,I	8,5
I4.	I4	29	8,9	0,I	8,9
I5.	I5	30	8,9	0,I	8,9
I6.	I6	32	9,6	0,I4	9,7
I7.	I7	30	I0,3	0,I5	I0,4
I8.	I8	29	8,9	0,I	8,9
I9.	I9	28	8,5	0,I	8,5

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил ст.инженер — Л.Алябушева

СМЕТА № 8-I-30

на изоляцию общекотельного оборудования и соединительных трубопроводов

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 6,75

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	I000	247	23,2	247
2.	2	I007	247	23,2	247
3.	3	98I	247	23,2	247
4.	4	990	247	23,2	247
5.	5	I0I6	247	23,2	247
6.	6	998	247	23,2	247
7.	7	I075	297	23,2	298
8.	8	I035	284	23,2	285
9.	9	I028	284	23,2	285
I0.	I2а	I058	285	23,2	286
II.	I2б	I060	285	23,2	286
I2.	I3а	I073	285	23,2	286
I3.	I3б	II25	285	23,2	286
I4.	I4	II06	297	23,2	298
I5.	I5	II35	297	23,2	298
I6.	I6	I244	32I	23,2	322
I7.	I7	II33	345	23,2	348
I8.	I8	I063	297	23,2	298
I9.	I9	I03I	285	23,2	286

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Л.Алабушева

15582-28

СМЕТА № 3-I-3I

на изоляцию крупноблочной установки горячего водоснабжения КБУГВ I5/4

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 2,64

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	332	62	2,8	62
2.	2	342	62	2,8	62
3.	3	328	62	2,8	62
4.	4	330	62	2,8	62
5.	5	332	62	2,8	62
6.	6	33I	62	2,8	62
7.	7	352	74	2,8	75
8.	8	339	69	2,8	69
9.	9	337	69	2,8	69
I0.	I2а	367	7I	2,8	72
II.	I2б	367	7I	2,8	72
I2.	I3а	372	7I	2,8	72
I3.	I3б	378	7I	2,8	72
I4.	I4	358	74	2,8	75
I5.	I5	37I	74	2,8	75
I6.	I6	4II	80	2,8	8I
I7.	I7	368	86	3,I	87
I8.	I8	348	74	2,8	75
I9.	I9	343	7I	2,8	72

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила ст. инженер — Н. Яшина

СМЕТА № 3-I-32

на изоляцию блока насосов горячего водоснабжения БНГВ-28/48

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,02

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе основная зарплата	В том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	7	I,72	0,02	I,72
2.	2	7	I,72	0,02	I,72
3.	3	7	I,72	0,02	I,72
4.	4	7	I,72	0,02	I,72
5.	5	7	I,72	0,02	I,72
6.	6	7	I,72	0,02	I,72
7.	7	8	2,07	0,02	2,07
8.	8	7	I,99	0,02	I,99
9.	9	7	I,99	0,02	I,99
I0.	I2а	7	I,99	0,02	I,99
II.	I2б	7	I,99	0,02	I,99
I2.	I3а	7	I,99	0,02	I,99
I3.	I3б	7	I,99	0,02	I,99
I4.	I4	8	2,07	0,02	2,07
I5.	I5	8	2,07	0,02	2,07
I6.	I6	8	2,24	0,02	2,24
I7.	I7	8	2,4	0,02	2,42
I8.	I8	7	2,07	0,02	2,07
I9.	I9	7	I,99	0,02	I,99

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила ст. инженер — Н. Яшина

15582-28

СМЕТА № 3-I-33

на изоляцию трубопроводов установки горячего водоснабжения

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

4,5 м³

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			основная зарплата	эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6
I.	I	699	I32	3	I33
2.	2	702	I32	3	I33
3.	3	686	I32	3	I33
4.	4	694	I32	3	I33
5.	5	7I2	I32	3	I33
6.	6	698	I32	3	I33
7.	7	745	I59	3	I60
8.	8	7I7	I53	3	I53
9.	9	7I6	I53	3	I53
I0.	I2а	744	I53	3	I53
II.	I2б	745	I53	3	I53
I2.	I3а	753	I53	3	I53
I3.	I3б	785	I53	3	I53
I4.	I4	766	I59	3	I60
I5.	I5	779	I59	3	I60
I6.	I6	840	I72	3	I72
I7.	I7	770	I85	3	I87
I8.	I8	735	I59	3	I60
I9.	I9	7I4	I53	3	I53

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст.инженер — Л.Демина

СМЕТА № 3-I-34

на антикоррозийное покрытие оборудования и трубопроводов водоподготовки

К типовому проекту на строительство котельной

185 м² А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	8I9	I00	I49	I48
2.	2	8I9	I00	I49	I48
3.	3	8I9	I00	I49	I48
4.	4	8I9	I00	I49	I48
5.	5	8I9	I00	I49	I48
6.	6	8I9	I00	I49	I48
7.	7	830	I08	I49	I55
8.	8	827	I06	I49	I54
9.	9	827	I06	I49	I54
I0.	I2а	829	I06	I49	I54
II.	I2б	829	I06	I49	I54
I2.	I3а	827	I06	I49	I54
I3.	I3б	827	I06	I49	I54
I4.	I4	830	I08	I49	I55
I5.	I5	830	I08	I49	I55
I6.	I6	84I	II3	I49	I6I
I7.	I7	840	II7	I49	I66
I8.	I8	832	I08	I49	I55
I9.	I9	827	I06	I49	I54

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила Ст. инженер — Л. Демина

Проверила Гл. специалист — Н. Завивалова

СМЕТА № 3-I-35

на изоляцию блока приготовления исходной воды БПИВ-I0/30

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^3$ - 0,I

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	22	5,5	0,09	5,5
2.	2	22	5,5	0,09	5,5
3.	3	2I	5,5	0,09	5,5
4.	4	22	5,5	0,09	5,5
5.	5	22	5,5	0,09	5,5
6.	6	22	5,5	0,09	5,5
7.	7	23	6,6	0,09	6,6
8.	8	22	6,3	0,09	6,3
9.	9	22	6,3	0,09	6,3
I0.	I2а	24	6,3	0,09	6,3
II.	I2б	24	6,3	0,09	6,3
I2.	I3а	24	6,3	0,09	6,3
I3.	I3б	26	6,3	0,09	6,3
I4.	I4	24	6,6	0,09	6,6
I5.	I5	24	6,6	0,09	6,6
I6.	I6	27	7,I	0,09	7,I
I7.	I7	25	7,7	0,09	7,7
I8.	I8	23	6,6	0,09	6,6
I9.	I9	22	6,3	0,09	6,3

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила Ст.инженер Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-36

на приобретение и монтаж аккумуляторных баков емкостью 50 м3 (шт. 2)

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Основание: типовой проект 704-I-110

Сметная стоимость I,78 тыс.руб. Составлена в ценах 1973 г.
в т.ч. а) оборудование - I,68 тыс.руб.
б) монтажные работы - 0,I тыс.руб.

№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			Всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основная	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I527	88	-	3I	5
2.	2	I527	88	-	3I	5
3.	3	I527	88	-	3I	5
4.	4	I527	88	-	3I	
5.	5	I527	88	-	3I	5
6.	6	I527	88	-	3I	5
7.	7	I527	I00	-	37	6
8.	8	I527	97	-	36	6
9.	9	I527	97	-	36	6
I0.	I2	I527	97	-	36	6
II.	I3	I527	97	-	36	6
I2.	I4	I527	I00	-	37	6
I3.	I5	I527	I00	-	37	6
I4.	I6	I527	I06	-	40	6,5
I5.	I7	I527	II2	-	43	7
I6.	I8	I527	I00	-	37	6
I7.	I9	I527	97	-	36	6
Итого		I527	88			
Транспортные расходы 4%		6I				
Итого		I588				

15582-28

I	2	3	4	5	6	7
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		64				
Итого		1652				
Заготовительно-складские расходы I,2%		20				
Итого		I672				
Комплектация оборудования 0,7%		I2				
Итого оборудования по I территориальному району		I684				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			5			
Итого			93			
Всего по смете		I684 + 93 = I777				

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила Ст.инженер Л.Алабушева

СМЕТА № 3-I-37

на изоляцию аккумуляторных баков емкостью 50 м³ (шт.2)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

м³-2I,8

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	I963	503	I3	506
2.	2	2063	503	I3	506
3.	3	I937	503	I3	506
4.	4	I939	503	I3	506
5.	5	I937	503	I3	506
6.	6	I969	503	I3	506
7.	7	2I22	603	I3	6I0
8.	8	2027	578	I3	583
9.	9	202I	578	I3	683
I0.	I2а	2275	578	I3	583
II.	I2б	2I83	578	I3	583
I2.	I3а	2305	578	I3	583
I3.	I3б	2274	578	I3	583
I4.	I4	2093	603	I3	6I0
I5.	I5	2265	603	I3	6I0
I6.	I6	2594	655	I6	664
I7.	I7	2255	704	I6	7I4
I8.	I8	2086	603	I3	6I0
I9.	I9	2068	578	I3	583

С начислением по I тер. р-ну 2424
к = I,2349

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила Ст.инженер — Л. Алабушева

СМЕТА № 3-I-38

на антикоррозийное покрытие внутренней поверхности аккумуляторных баков

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

$м^2$-200

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I.	I	I206	I36	I48	I74
2.	2	I206	I36	I48	I74
3.	3	I206	I36	I48	I74
4.	4	I206	I36	I48	I74
5.	5	I206	I36	I48	I74
6.	6	I206	I36	I48	I74
7.	7	I248	I54	I48	I92
8.	8	I248	I54	I48	I92
9.	9	I248	I54	I48	I92
I0.	I2а	I248	I54	I48	I92
II.	I2б	I248	I54	I48	I92
I2.	I3а	I248	I54	I48	I92
I3.	I3б	I248	I54	I48	I92
I4.	I4	I248	I54	I48	I92
I5.	I5	I248	I54	I48	I92
I6.	I6	I8I8	I72	I48	2I0
I7.	I7	I8I8	I72	I48	2I0
I8.	I8	I243	I54	I48	I92
I9.	I9	I248	I54	I48	I92

С начислением по I тер.р-ну I489
(к-I,2349

Начальник отдела экономики и смет — А. Понтрягина

Составила Ст.инженер — Л.Алабушева

СМЕТА № 3-4-I

на оборудование топливоподачи

К типовому проекту отопительно-производственной котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 28,68 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 24,43 т.руб.
б) монтажные - 4,25 -"- работы

Основание: Ал. ХУШ лист 4.II.I2, I5.I8
Составлена в ценах I973г.

№№ пп	Территориальные районы	оборудования	Общая стоимость в рублях: Всего	Монтажных работ в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата: основная	заработная плата: на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
	I	22I7I	40I4	I702	I024	50,5
	2,3,4 5,6	22I7I	4033	I7I9	I024	50,5
	7	22I7I	4377	I738	I229	60,4
	8	22I7I	4239	I685	II78	58,4
	9	22I7I	4254	I699	II78	58,4
	I2	22I7I	4293	I735	II78	58,4
	I3	22I7I	4278	I72I	II78	58,4
	I4	22I7I	4377	I738	I229	60,4
	I5	22I7I	4560	I907	I229	60,4
	I6	22I7I	4859	2024	I33I	65,3
	I7	22I7I	4762	I785	I434	70,6
	I8	22I7I	4402	I758	I229	60,4
	I9	22I7I	4265	I709	II78	58,4

Итого:	23058
Транспортные расходы	887
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	922
Итого:	23970
Заготовительно-складские расходы I,2%	288
Итого:	24258

I	2	3	4	5	6	7
Комплектация оборудования	0,7%	I70				
И т о г о:		24428				
Плановые накопления 6% на монтажные работы		-	24I	-	-	-
И т о г о:		24428	4255			
Итого по первому территориальному району		24428 + 4255 = 28683				

Составил: Инженер А.А.Щукина

Проверил: Руководитель группы смет Т.И.Синицина

С М Е Т Ы № 4-I-I

на приобретение и монтаж оборудования КИП и автоматики котлоагрегатов КЕ-4-I4с

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость I9,I5 тыс.руб. Основание: Ал. XXIII
Спецификация № IА÷6А
в т.ч. а) оборудование - I0,63-"-
б) монтажные работы - 8,52-"- Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основания	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	9640	8025	2960	2083	263
2.	2	9640	7947	2882	2083	263
3.	3	9640	7937	2872	2083	263
4.	4	9640	8036	297I	8083	263
5.	5	9640	8032	2967	2083	263
6.	6	9640	8042	2967	2083	263
7.	7	9640	884I	2977	2500	3I6
8.	8	9640	8627	2965	2395	302
9.	9	9640	8638	2976	2395	302
I0.	I2	9640	87I0	3048	2395	302
II.	I3	9640	8702	3040	2395	302
I2.	I4	9640	8898	3034	2500	3I6
I3.	I5	9640	8863	2999	2500	3I6
I4.	I6	9640	9440	3I78	2708	342
I5.	I7	9640	963I	297I	29I6	368
I6.	I8	9640	8962	3098	2500	3I6
I7.	I9	9640	8935	2973	2395	302

И т о г о:	9640
Транспортные расходы 4%	388
И т о г о:	I0028
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	
И т о г о:	I0429

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		I25				
И т о г о:		I0554				
Комплектация оборудования 0,7%		74				
Итого оборудования по I территориальному району		I0628				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			499			
И т о г о:			8524			
Всего по смете по I территориальному району		I0628 + 8524 =I9152				

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл. специалист Н. Завивалова

С М Е Т А № 4-I-2

на приобретение и монтаж оборудования КИП и автоматики вспомогательного оборудования

К типовому проекту котельной с тремя

Сметная стоимость I8,86 тыс.руб.
в т.ч.: а) оборудование - I0,33 -"-
б) монтажные работы - 8,53 -"-

Основание: Ал.XXIУ Спецификация № IA+6A
Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	материалы, не учтенные ценником	заработная плата основания	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	9373	8027	342I	I737	398
2.	2	9373	8033	3427	I737	398
3.	3	9373	8027	342I	I737	398
4.	4	9373	8034	3428	I737	398
5.	5	9373	803I	3428	I737	398
6.	6	9373	8034	3428	I737	398
7.	7	9373	8752	3435	2084	478
8.	8	9373	8564	3423	I998	458
9.	9	9373	857I	3430	I998	458
I0.	I2	9373	8664	3523	I998	458
II.	I3	9373	8657	35I6	I998	458
I2.	I4	9373	8828	35II	2084	478
I3.	I5	9373	8784	3467	2084	478
I4.	I6	9373	9328	3655	2258	5I7
I5.	I7	9373	9484	3456	243I	557
I6.	I8	9373	8847	3594	2084	478
I7.	I9	9373	857I	3430	I998	458

И т о г о :	9373
Транспортные расходы 4%	375
И т о г о:	9748
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	390
Итого:	I0I38

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		I22				
И т о г о:		I0260				
Комплектация оборудования 0,7%		72				
Итого оборудования по I территориальному району		I0332				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			502			
И т о г о:			8529			
Всего по смете			I0332 + 8529 =I886I			

Начальник отдела экономики и смет А. Контрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н. Завивалова

С М Е Т А № 5-I-I

на электроосвещение котельной

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 7,9I тыс.руб. Основание: Ал.XXII Спецификация № 4Э, 5Э

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	заработная плата	
					основания	на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	7449	2823	I329	29I
2.	2	-	7442	28I6	I329	29I
3.	3	-	7446	2820	I329	29I
4.	4	-	7475	2849	I329	29I
5.	5	-	7448	2822	I329	29I
6.	6	-	7446	2820	I329	29I
7.	7	-	8048	2883	I594	349
8.	8	-	7869	2838	I528	335
9.	9	-	7869	2838	I528	335
I0.	I2	-	7942	29II	I528	335
II.	I3	-	7900	2869	I528	335
I2.	I4	-	8I26	296I	I594	349
I3.	I5	-	7994	2829	I594	349
I4.	I6	-	8507	3070	I728	378
I5.	I7	-	8596	2888	I86I	407
I6.	I8	-	8I02	2937	I594	349
I7.	I9	-	7853	2822	I528	335

Плановые накопления 6% на монтажные работы 465

Всего по смете по I территориальному району 7914

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н. Завивалова

С М Е Т А № 5-I-2

на приобретение и монтаж силового электрооборудования котельной

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 8,85 тыс.руб.
в т.ч.: а) оборудование -3,I7-"-
б) монтажные -5,68-"-

Основание: Ал. XXII
Спецификация № 23,33
Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	2873	5353	I820	II95	II3
2.	2	2873	5372	I840	II95	II3
3.	3	2873	5349	I825	II95	II3
4.	4	2873	5373	I84I	II95	II3
5.	5	2873	5365	I833	II95	II3
6.	6	2873	5365	I833	II95	II3
7.	7	2873	58I9	I839	I434	I36
8.	8	2873	5695	I828	I374	I30
9.	9	2873	57II	I844	I374	I30
I0.	I2	2873	576I	I898	I374	I30
II.	I3	2873	5742	I878	I374	I30
I2.	I4	2873	5853	I875	I434	I36
I3.	I5	2873	5832	I853	I434	I36
I4.	I6	2873	6I63	I967	I554	I47
I5.	I7	2873	6275	I846	I673	I58
I6.	I8	2873	5850	I873	I434	I36
I7.	I9	2873	5703	I836	I374	I30

Итого:	2873
Транспортные расходы 4%	II5
Итого:	2988
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	I20
Итого:	3I08

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		37				
И т о г о:		3145				
Комплектация оборудования 0,7%		22				
Итого оборудования по I территориальному району		3167				
Плановые накопления 6% на монтажные работы		-	332			
И т о г о:		-	5685			
Всего по смете:		3167 + 5685 =8852				

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н. Завивалова

С М Е Т А № 5-I-3

на приобретение и монтаж оборудования слаботочного устройства котельной

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 0,5 тыс.руб.
в т.ч.: а) оборудование -0,I3 -"-
б) монтажные работы -0,37 -"-

Основание: Ал. XXII
Спецификация № I0Э
Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I22	344	I34	I07	I
2.	2	I22	344	I34	I07	I
3.	3	I22	343	I33	I07	I
4.	4	I22	344	I34	I07	I
5.	5	I22	344	I34	I07	I
6.	6	I22	344	I34	I07	I
7.	7	I22	385	I38	I28	I
8.	8	I22	372	I34	I23	I
9.	9	I22	372	I34	I23	I
I0.	I2	I22	376	I38	I23	I
II.	I3	I23	373	I35	I23	I
I2.	I4	I22	386	I39	I28	I
I3.	I5	I22	382	I35	I28	I
I4.	I6	I22	4II	I45	I39	I
I5.	I7	I22	424	I39	I50	I
I6.	I8	I22	388	I4I	I28	I
I7.	I9	I22	372	I34	I23	I

И т о го:	I22
Транспортные расходы 4%	5
И т о г о:	I27
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	5
И т о г о:	I32

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы--I,2%	2					
Итого:	I34					
Комплектация оборудования - 0,7%	I					
Итого оборудования по I территориальному району	I35					
Плановые накопления 6% на монтажные работы		22				
Итого:		366				
Всего по смете по I территориальному району		I35+366 =50I				

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н.Завивалова

С М Е Т А № 4-4-I

на приобретение и монтаж оборудования КИП автоматики топливоподачи

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость I,05 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 0,I2т.руб.
б) монтажные работы - 0,93 -"-

Основание: Ал. XXIII Спецификация № IА÷6А

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основания	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I08	878	306	I25	33
2.	2	I08	880	308	I25	33
3.	3	I08	878	306	I25	33
4.	4	I08	880	308	I25	33
5.	5	I08	880	308	I25	33
6.	6	I08	880	308	I25	33
7.	7	I08	933	308	I50	40
8.	8	I08	9I9	307	I44	38
9.	9	I08	92I	309	I44	38
I0.	I2	I08	930	3I8	I44	38
II.	I3	I08	928	3I6	I44	38
I2.	I4	I08	940	3I5	I50	40
I3.	I5	I08	936	3II	I50	40
I4.	I6	I08	98I	329	I63	43
I5.	I7	I08	937	3I0	I75	46
I6.	I8	I08	944	3I9	I50	40
I7.	I9	I08	920	308	I44	38

И т о г о:	I08
Транспортные расходы 4%	4
И т о г о:	II2
Наценки сбытовых и снабженческих организаций	4
И т о г о:	II6

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2 %			I			
И т о г о:			II7			
Комплектация оборудования 0,7%			I			
Итого оборудования по I территориальному району			II8			
Плановые накопления 6% на монтажные работы			54			
И т о г о:			932			
Всего по смете по I территориальному району			II8 + 932 =I050			

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н Завивалова

С М Е Т А № 5-4-I

на электроосвещение топливоподачи

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 2,05 тыс.руб. Основание: Ал.XXП
Спецификация № 83,93

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	оборудования	Общая стоимость в руб. монтажных работ: всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата: основная	заработная плата: на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	-	I930	768	346	76
2.	2	-	I925	763	346	76
3.	3	-	I928	766	346	76
4.	4	-	I934	772	346	76
5.	5	-	I928	766	346	76
6.	6	-	I927	765	346	76
7.	7	-	2082	779	4I5	9I
8.	8	-	2035	768	398	87
9.	9	-	2037	770	398	87
I0.	I2	-	2058	79I	398	87
II.	I3	-	2046	779	398	87
I2.	I4	-	2I03	800	4I5	9I
I3.	I5	-	2069	766	4I5	9I
I4.	I6	-	2200	826	450	99
I5.	I7	-	2228	780	484	I06
I6.	I8	-	2093	790	4I5	9I
I7.	I9	-	2030	763	398	87

И т о г о:

Плановые накопления
6% на монтажные работы I2I

Всего по смете по
I территориальному району 2051

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Рук.группы — В.Михеева

Проверил: Гл.специалист — Н.Завивалова

С М Е Т А № 5-4-2

на приобретение и монтаж силового электрооборудования топливоподачи

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-14с

Сметная стоимость 5,72 тыс.руб. Основание: Ал.XXII
в т.ч.а)оборудование - 1,78 -"- Спецификация № 69,79
б)монтажные работы - 3,94 -"-

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	1620	3703	1537	586	98
2.	2	1620	3719	1553	586	98
3.	3	1620	3697	1531	586	98
4.	4	1620	3725	1559	586	98
5.	5	1620	3715	1549	586	98
6.	6	1620	3718	1552	586	98
7.	7	1620	3950	1553	703	113
8.	8	1620	3884	1544	674	113
9.	9	1620	3908	1568	674	113
10.	12	1620	3955	1615	674	113
11.	13	1620	3938	1598	674	113
12.	14	1620	3979	1582	703	118
13.	15	1620	3962	1565	703	118
14.	16	1620	4178	1666	762	127
15.	17	1620	4183	1556	820	137
16.	18	1620	3982	1585	703	118
17.	19	1620	3891	1551	674	118

И т о г о:	1620
Транспортные расходы 4%	65
И т о г о:	1685
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%	67
И т о г о:	1752

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		2I				
И т о г о:		I773				
Комплектация оборудования 0,7%		I2				
Итого оборудования по I территориальному району		I785				
Плановые накопления 6% монтажные работы			232			
И т о г о:			3935			
Всего по смете:		I785 + 3935 = 5720				

Начальник отдела экономики и смет А. Понтрягина

Составил: Рук.группы В. Михеева

Проверил: Гл.специалист Н Завивалова

С М Е Т А № 5-4-3

на приобретение и монтаж оборудования слаботочного устройства топливоподачи

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование - 0,0I -"-
б) монтажные работы - 0,05 -"-

Основание: Ал.XXП
Спецификация № IIЭ

Составлена в ценах I973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I0	46	I9	II	I
2.	2	I0	46	I9	II	I
3.	3	I0	46	I9	II	I
4.	4	I0	46	I9	II	I
5.	5	I0	46	I9	II	I
6.	6	I0	46	I9	II	I
7.	7	I0	50	I9	I3	I
8.	8	I0	50	I9	I3	I
9.	9	I0	50	I9	I3	I
I0.	I2	I0	50	I9	I3	I
II.	I3	I0	50	I9	I3	I
I2.	I4	I0	50	I9	I3	I
I3.	I5	I0	50	I9	I3	I
I4.	I6	I0	52	20	I4	I
I5.	I7	I0	53	I9	I5	I
I6.	I8	I0	5I	20	I3	I
I7.	I9	I0	50	I9	I3	I
Итого:		I0				
Транспортные расходы 4%		-				
Итого:		I0				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		-				
Итого:		I0				

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		-				
И т о г о:		IO				
Комплектация оборудования 0,7%		-				
Итого оборудования по I территориальному району						
Плановые накопления 6% на монтажные работы			3			
И т о г о:			49			
Всего по смете по I территориальному району		IO + 49 = 59				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Рук.группы — В.Михеева

Проверил: Гл.специалист — Н.Завивалова

С М Е Т А № 5-4-4

на молниезащиту топливоподачи

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-14с

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.

Основание: Ал.XXП
Спецификация № 123

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб.			
		оборудования	монтажных работ		
			всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	в том числе: заработная плата основная	в том числе: заработная плата на эксплуатацию машин
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	-	228	-	49	
2.	2	-	228	-	49	
3.	3	-	228	-	49	2
4.	4	-	228	-	49	2
5.	5	-	228	-	49	2
6.	6	-	228	-	49	2
7.	7	-	246	-	59	2
8.	8	-	240	-	56	2
9.	9	-	240	-	56	2
10.	12	-	240	-	56	2
11.	13	-	240	-	56	2
12.	14	-	246	-	59	2
13.	15	-	246	-	59	2
14.	16	-	255	-	64	3
15.	17	-	264	-	70	3
16.	18	-	246	-	59	2
17.	19	-	240	-	56	2

Итого:

Плановые накопления
6% на монтажные работы 14

Всего по смете по
I территориальному району 242

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Рук.группы — В.Михеева

Проверил: — Н.Завивалова

С М Е Т А № 5-6-I

на наружное электроосвещение

К типовому проекту котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

Сметная стоимость 2,32 тыс.руб.
в т.ч. а)монтажные - 2,32 -"-
работы

Основание: Ал.XXП
Спецификация №13Э

Составлена в ценах 1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Общая стоимость в руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе: материалы, не учтенные ценником	заработная плата основная	заработная плата на эксплуатацию машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	4	2I88	768	I65	64
2.	2	4	2I93	773	I65	64
3.	3	4	2I87	767	I65	64
4.	4	4	220I	78I	I65	64
5.	5	4	2I92	772	I65	64
6.	6	4	2I93	773	I65	64
7.	7	4	2274	779	I98	77
8.	8	4	2250	773	I90	74
9.	9	4	2260	783	I90	74
I0.	I2	4	2280	803	I90	74
II.	I3	4	2270	793	I90	74
I2.	I4	4	2298	803	I98	77
I3.	I5	4	228I	786	I98	77
I4.	I6	4	2362	829	2I5	83
I5.	I7	4	2352	782	23I	90
I6.	I8	4	2282	787	I98	77
I7.	I9	4	2253	776	I90	74
И т о г о:		4				
Транспортные расходы 4%		-				
И т о г о:		4				
Наценки сбытовых и снабженческих организаций 4%		-				
И т о г о:		4				

I	2	3	4	5	6	7
Заготовительно-складские расходы I,2%		-				
И т о г о:		4				
Комплектация оборудования 0,7%		-				
Итого оборудования по I территориальному району		4				
Плановые накопления 6% на монтажные работы			136			
И т о г о:			2324			
Всего по смете			4 + 2324 = 2324			

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил: Рук.группы — В.Михеева

Проверил: Гл.специалист — Н.Завивалова

С М Е Т А № 2-6-I

на наружные сети хозяйственно-питьевого-производственно-противопожарного водопровода
к типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4С

А. Неизменяемая(постоянная) часть
без стоимости местных материалов

м- 285

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	3055	504	460	646
2	2	3055	504	460	646
3	3	3054	504	460	646
4	4	3054	504	460	646
5	5	3055	504	460	646
6	6	3054	504	460	646
7	7	3232	568	555	777
8	8	3I86	556	530	745
9	9	3I86	556	530	745
I0	I2а	3I83	54I	530	745
II	I2б	3I83	54I	530	745
I2	I3а	3I96	556	530	745
I3	I3б	3I96	556	530	745
I4	I4	3243	568	555	777
I5	I5	3245	568	555	777
I6	I6	3573	604	600	842
I7	I7	3457	675	646	9I5
I8	I8	3235	568	555	777
I9	I9	3I94	556	530	745

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во матер.	Цена един. изм. (для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон I00	ЦСЦ на местные строительные материалы стр.4п.3	м3	4,8	20	96
2	Кольца железобетонные 700 мм	п. 3666	м	I,8	I2,I	22
3	Кольца железобетонные I500 мм	п. 3670	"	3,7	33,I	I22
4	Плиты перекрытий и днищ круглые гладкие	п. 3643	м3	I,2	70	84
5	То же, ребристые прямоугольные	п. 3641	м3	2I	58,3	I224
6	Щебень	п. 2I9	"	0,4	I0,1	4
7	Асфальтобетонная смесь	п. 3I4	т	2,2	II,5	25
	Итого для базисного района	3055 + I577 = 4632				

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила ст. инженер Л.Алабушева

С М Е Т А № 2-6-2

на наружные сети бытовой канализации

к типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменная (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	I93	65	37	79
2	2	I97	65	37	79
3	3	I93	65	37	79
4	4	I95	65	37	79
5	5	I95	65	37	79
6	6	I93	65	37	79
7	7	2I6	78	42	95
8	8	2I3	75	4I	9I
9	9	2I3	75	4I	9I
I0	I2а	2I5	75	40	9I
II	I2б	2I5	75	40	9I
I2	I3а	2I8	75	4I	9I
I3	I3б	2I8	75	4I	9I
I4	I4	2I9	78	42	95
I5	I5	225	78	42	95
I6	I6	240	85	45	I03
I7	I7	244	9I	5I	I08
I8	I8	220	78	42	95
I9	I9	2I3	75	4I	9I

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во матер.	Цена един. изм. для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон I00	ЦСЦ на местные строит. материалы стр. 7 п. 3	м3	0,9	20	I8
2	Кольца железобетонные 700 мм	Стр.II7 п. 3666	м	0,4	I2 I	5
3	Кольца железобетонные I000 мм	п. 3668	"	I,7	I8,3	3I
4	Плиты перекрытий и днища круглые гладкие	стр. II6 п. 3643	м3	0,II	70	8
5	Щебень	стр. I5 п. 2I9	м3	0,I3	I0,I	I
6	Асфальтобетонная смесь	стр. I9 п. 3I4	т	0,73	II,5	8
	Итого для базисного района	I93 + 7I = 264				

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составила ст. инженер Л.Алабушева

С М Е Т А № 2-6-8

на наружные сети дождевой канализации

к типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменная (постоянная) часть без стоимости местных материалов

м-94

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработная плата
I	2	3	4	5	6
I	I	703	205	II5	250
2	2	720	205	II5	250
3	3	703	205	II5	250
4	4	7II	205	II5	250
5	5	7II	205	II5	250
6	6	702	205	II5	250
7	7	778	247	I3I	300
8	8	77I	237	I29	288
9	9	77I	237	I29	288
I0	I2а	768	237	I25	288
II	I2б	768	237	I25	288
I2	I3а	793	237	I29	288
I3	I3б	793	237	I29	288
I4	I4	793	247	I3I	300
I5	I5	820	247	I3I	300
I6	I6	872	276	I40	324
I7	I7	872	289	I57	352
I8	I8	799	247	I3I	300
I9	I9	77I	237	I29	288

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во матер.	Цена един. изм. (для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон I00	ЦСЦ стр.7 п.3	м3	0,4	20	8
2	Кольца железобетонные 700 мм	стр. II7 п. 3666	м	I,5	I2,I	I8
3	Кольца железобетонные I000 мм	п. 3668	м	6,8	I8,3	I24
4	Плиты перекрытий и днищ круглые	стр. II6 п. 3643	м3	0,42	70	29
5	Щебень	стр. I5 п. 2I9	м3	0,5	I0,I	5
6	Асфальтобетонная смесь	стр. I9 п. 3I4	т	3	II,5	35
	Итого для базисного р-на	703 + 2I9 = 922				

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составила ст. инженер — Л. Алабушева

С М Е Т А № 2-6-4

на наружные сети производственной канализации к типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменная (постоянная) часть без стоимости местных материалов

м-105

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	626	I92	I63	236
2	2	643	192	I63	236
3	3	626	I92	I63	236
4	4	636	I92	I63	236
5	5	636	I92	I63	236
6	6	626	I92	I63	236
7	7	700	230	I79	284
8	8	692	22I	I76	272
9	9	692	22I	I76	272
I0	I2а	699	22I	I72	272
II	I2б	699	22I	I72	272
I2	I3а	7I8	22I	I76	272
I3	I3б	7I8	22I	I76	272
I4	I4	7I4	230	I79	284
I5	I5	740	230	I79	284
I6	I6	782	250	I88	306
I7	I7	786	269	2I6	333
I8	I8	720	230	I79	284
I9	I9	692	22I	I76	272

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во матер.	Цена един. изм. (для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон ICO	ЦСЦ стр.7 п.3	м3	2,7	20	54
2	Кольца железобетонные 700 мм	стр. II7 п. 3666	м	I,I	I2,I	I3
3	Кольца железобетонные I000 мм	п. 3668	м	5,I	I8,3	93
4	Плиты перекрытий и днищ	стр. II6 п. 3643	м3	0,32	70	22
5	Щебень	стр. I5 п. 2I9	м3	0,4	I0,I	4
6	Асфальтобетонная смесь	стр. I9 п. 3I4	т	2,2	II,5	25

Итого для базисного района 626 + 2II = 837

Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составил ст. инженер — Л.Алабушева

С М Е Т А № 2-6-5

На наружные сети канализации шламосодержащих стоков
К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КЕ-4-I4с

А. Неизменная (постоянная) часть
без стоимости местных материалов

м-I60

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: основная заработная плата	В том числе: эксплуатация машин	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
I	I	I208	373	366	487
2	2	I282	373	366	487
3	3	I208	373	366	487
4	4	I208	373	366	487
5	5	I208	373	366	487
6	6	II88	373	366	487
7	7	I356	447	408	585
8	8	I335	430	400	561
9	9	I336	430	400	561
	I2а	I345	430	390	561
II	I2б	I345	430	390	561
I2	I3а	I373	430	400	561
I3	I3б	I373	430	400	561
I4	I4	I375	447	408	585
I5	I5	I4I5	447	408	585
I6	I6	I502	485	431	638
I7	I7	I534	523	492	689
I8	I8	I383	447	408	585
I9	I9	I335	430	400	561

Б. МАТЕРИАЛЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРИВЯЗКЕ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Един. изм.	Кол-во матер.	Цена един. изм. (для базисного р-на)	Суммы
I	2	3	4	5	6	7
I	Бетон I00	ЦСЦ стр.7 п.3	м3	5,I	20	I02
2	Кольца железобетонные 700 мм	стр. II7 п. 3666	м	2,3	I2,I	28
3	Кольца железобетонные I000 мм	п. 3668	м	9	I8,3	I65
4	Кольца железобетонные I400	п. 3670	м	2,3	33,I	76
5	Плиты перекрытий и днищ круглые	стр. II6 п. 3643	м3	I,3	70	9I
6	Щебень	стр. I5 п. 2I9	м3	0,75	I0,I	8
7	Асфальтобетонная смесь	стр. I9 п. 3I4	т	4,4	II,5	5I

Итого для базисного района I209 + 52I = I730

Начальник отдела экономики и смет А.Понтрягина

Составил ст. инженер Л.Алабушева

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительных и монтажных работ

К типовому проекту котельной с 3-мя котлами КЕ-4-14С

№№ ЕРЕР или ценника	Единица измерения	Кол-во
I	2	3
Смета № 2-I-I		
24-609	шт.	2
Смета № 2-I-2		
23-45 Т.ч.п.8	м	50
23-46 Т.ч.п.8	"	226
23-47 Т.ч.п.8	"	60
23-49 Т.ч.п.8	"	40
23-75 Т.ч.п.8 ЦI-I-2593 ЦI-I-592	"	6
ЦI-Ш-I30	шт.	I8
ЦI-Ш-I3I	"	I8
ЦI-Ш-I32	"	6
ЦI-Ш-I34	"	2
23-673	"	6
23-646	экм	35,3
23-689	шт.	I0
23-74 ЦI-I-2506 ЦI-I-576	м	20
23-76 ЦI-I-2644 ЦI-I-608	"	52
23-678	шт.	I
23-687	"	3
23-688	"	6
23-I04	м	396
23-I05	"	58
Смета № 2-I-3		
I7-703	I00 $м^2$	0,34
I7-702	"	0,35
I7-703 Т.ч.п.29	"	0,3
Смета № 2-I-4		
Камера ПК-I0		
24-723 К=0,62	секция	I
ЦI-Ш-2570	"	I
ЦI-Ш-I7I9	$м^2$	0,39
24-735	секция	I
Рекоменд. AI2-2I2 п.54	"	I
24-742	"	I
ЦI-Ш-3778	шт.	I
ЦI-Ш-I563	т	0,06I
24-394	шт.	I

I	2	8	I	2	8
Рекоменд. АI2-2I2 п.I	шт.	I	24-790	шт.	7
			ЦI-Ш-3802	"	4
24-758	секция	I	ЦI-Ш-3808	"	2
Рекоменд. АI2-2I2 п.30	"	I	ЦI-Ш-3804	"	I
			24-793	"	2
Рекоменд. АI2-2I2 Общ.ч.п.8	$м^2$	25	ЦI-Ш-38I0	"	2
			24-865	"	2
24-894	шт.	I	24-866	"	2
ЦI-Ш-2668	"	I	24-37I	"	2
24-723 К=0,4	комп.	I	24-446 ЦI-Ш-654 ЦI-Ш-3284	"	I
ЦI-Ш-2777 I5-0I п.0I-602			ЦI-Ш-25I3	"	2
п.I2-022	"	I	ЦI-Ш-25I4	"	I
ЦI-Ш-I7I9	$м^2$	0,2	I8-I3	$м^2$	4
24-2 Т.ч. п.4	"	27	I8-I4	"	20
24-8 Т.ч. п.4	"	58	Пр-т 06-04 п.95I	м	7,92
24-69 Т.ч. п.4	"	I0,7	Пр-т 06-04 п.952	"	6,36
24-72 Т.ч. п.4	"	II	Пр-т 06-04 п.953	"	8,I8
ЦI-Ш-776	шт.	6			
24-4I6	"	24	Пр-т 06-04 п.955	"	II,66
24-I5 п.2-452	"	9			
24-I5 п.2-458	"	I5	ЦМО 8-48I6	шт.	2
24-84	$м^2$	4,5	Смета № 2-I-5		
Пр-т 24-I5 п.3-538	"	4,5	I7-700	I00$м^2$	I,I

I	2	3
Смета № 2-I-6		
23-58 Т.ч. п.8	м	20
ЦI-Ш-I30	шт.	2
ЦI-Ш-I3I	"	2
ЦI-Ш-I32	"	2
23-330	"	2
Смета № 2-I-7		
23-3	м	20
23-I3	"	5
23-57	"	50
23-58	"	I0
23-59	"	30
23-60	"	I5
23-72	"	55
23-73	"	45
23-74	"	I50
23-I96 ЦI-ч.Ш п.II90	шт.	I
23-385	комп.	3
ЦI-ч.Ш п.I826	м	30
23-386	шт.	7
23-I07	"	I
23-I08	"	3
23-I09	"	7
ЦI-ч.Ш-I36	"	I5
ЦI-Ш-I37	шт.	3
ЦI-Ш-I38	"	I6
ЦI-Ш-I39	"	I
23-400	"	I
I7-04 I973 г. стр.I6I п.3-025	"	I
23-343	"	2
23-687	"	I
23-22	т	0,039
I2-7-3020	шт.	2
23-I04	м	355
Смета № 2-I-8		
I7-703	I00м^2	0,I9
I7-702	"	0,64
I-635	м^3	50
I-636	"	50
Смета № 2-I-9		
23-57	м	35
23-58	"	3
ЦI-Ш-I3I	шт.	2
23-I04	м	38
Смета № 2-I-II		
I7-703	I00м^2	0.03
Смета № 2-I-I0		
23-32	м	I0
23-35	"	20

I	2	3
23-84	м	20
23-821	шт.	5
23-859	"	2
24-07 п.07-02	"	2
23-851	"	2
Смета № 2-I-II		
I-635	$м^3$	20
I-636	"	20
Смета № 2-I-I2		
23-82	м	30
23-87	"	40
23-I3	"	54
23-I3	"	6
23-I3I	шт.	6
01-05-01 п.74	"	6
ЦI-Ш-2I62	"	6
23-22	т	0,47
Смета № 2-I-I3		
I-635	$м^3$	45
I-636	"	45
Смета № 2-I-I4		
23-34	м	60
23-53	"	40
23-72 ЦI-I-2427 ЦI-I-552	"	45
23-404	шт.	I2
ЦI-П-549	т	0,048

I	2	3
Смета № 2-I-I5		
I7-703	$I00м^2$	0,054
Смета № 2-I-I6		
23-33	м	I0
23-74	"	I0
23-I09	шт.	3
23-404	"	3
ЦI-П-549	т	0,0I2
Смета № 2-I-I7		
I7-702	$I00 м^2$	0,075
I-635	$м^3$	I5
I-636	"	I5
Смета № 2-4-I		
23-45 Т.ч. п.8	м	80
23-46 Т.ч. п.8	"	234
23-47 Т.ч. п.8	"	I80
23-75 Т.ч. п.8 ЦI-I-2593 ЦI-I-592	"	6
ЦI-Ш-I30	шт.	20
ЦI-Ш-I3I	"	20
ЦI-Ш-I32	"	6
23-673	"	6
23-74 ЦI-I-2506 ЦI-I-576	м	II3,2
23-76 ЦI-I-2644 ЦI-I-608	"	I5I,2

I	2	3	I	2	3
23-678	шт.	I	Рекоменд. AI2-2I2 п.30	секция	I
23-687	"	3			
23-688	"	9	Рекоменд. AI2-2I2 Общ.ч. п.8	$м^2$	25
23-I04	м	607,2			
23-I05	"	I57,2	24-894	шт.	I
			ЦI-Ш-2668	"	I
Смета № 2-4-2			24-486	"	2
I7-703	I00$м^2$	0,48	Пр-т 23-08 доп.25 п.I-I95 I5-0I п.0I-5I4 п.0I-5II		
I7-702	"	0,67			
I7-743	"	0,5			
I9-46 ЦI-I-273	$м^3$	2,0			
I9-237	$м^2$	I00			
Смета № 2-4-3			24-635	"	I
Камера ПК-I0			24-636	"	I
24-723 К=0,4	комп.	I	ЦI-П-468	"	2
ЦI-Ш-2659 I5-0I п.0I-583 п.0I-577	"	I	24-3 Т.ч. п.4	$м^2$	
ЦI-Ш-I7I9	$м^2$	0,3I	24-780 Т.ч. п.4	"	3,3
24-735	секция	I	24-329 Т.ч. п.4	"	I6,I3
Рекоменд. AI2-2I2 п.54	"	I	24-330 Т.ч. п.4	"	I0,6
24-742	"	I	24-33I Т.ч. п.4	"	30
ЦI-Ш-3778	шт.	I	ЦI-Ш-776	шт.	4
ЦI-Ш-I563	т	0,06I	24-4I6	"	4
23-394	шт.	I	Пр-т 24-I5 п.2-452	"	2
Рекоменд. AI2-2I2 п.I		I	Пр-т 24-I5 п.2-458	"	2
24-758	секция	I	24-84	$м^2$	4,5

I	2	3	I	2	3
Пр-т 24-I5			23-22	т	0,02
п.3-538	$м^2$	4,5	I2-V-3020	шт.	4
24-790	шт.	I	23-I04	м	I07
ЦI-Ш-3802	"	I			
24-446 ЦI-Ш-654 ЦI-Ш-3284	"	I			
ЦМО 8-48I6	"	3			
Смета № 2-4-4					
I7-700	I00$м^2$	0,68			
Смета № 2-4-5					
23-8	м	I0			
23-57	"	2			
23-59	"	I5			
23-60	"	5			
23-72 Ц.I ч.I п.2427 п.552	"	50			
23-72 Ц.I ч.I п.2465 п.555	"	25			
Ц.I-Ш п. I36	шт.	I			
Ц.I-Ш-I38	"	I			
Ц.I-Ш-I39	"	2			
23-39I Ц.I ч.Ш п.259I	"	I			
17-04 п.03-023	"	I			
23-687	"	I			
23-385	комп.	I0			
23-386	шт.	I0			
			Смета № 2-4-6		
			23-07 I97Iг. п.I-0352 I2-V-2I74	шт.	I
			Смета № 2-4-7		
			I7-703	I00$м^2$	0,I2
			I7-702	"	0,06
			I-635	$м^3$	25
			I-636	"	25
			Смета № 2-4-8		
			23-6I5	шт.	I
			23-0I I97I г. п.06-I23 Ц.I-Ш-I628	"	I
			8-48I6	"	I
			Смета № 2-4-9		
			23-32	м	4
			23-72 Ц.I-I-2427 п. 552	м	20
			23-35	м	25
			23-I07	шт.	I
			23-I95 Ц.I-Ш-II88	"	I
			23-405 Ц.I-П-549	т	0,004
			Смета № 2-4-I0		
			I7-703	I00$м^2$	0,04

I	2	3
I-635	$м^3$	6
I-636	"	6
	Смета № 3-I-I	
	Монтажные работы	
6-У-307	компл.	3
	т	33
6-У-22	т	26,I
6-У-I45	"	2,44
6-У-I39	"	2,36
6-У-I42	"	I,2
6-У-I24	компл.	3
6-У- 88	компл.	5
	т	I6,5
6-У-38I	т	0,87
6-У-I57	шт.	3
6-У-I93м	"	3
7-У-27Iм	компл.	8
7-У-242м	"	3
I5-У-I40	т	5,42
I8-У-243	шт.	6
6-У-363	т	0,084
6-У-363	"	0,I3
6-У-38I	"	5,3
6-У-38I	"	4,94
6-У-38I	"	0,2I
I3-68	т	2,3
I3-300	"	I,I
6-У-38I	"	0,2I
I2-У-3I0I		0,I6

I	2	3
I3-I94	т	5
I3-68	"	0,8I
I3-280	"	0,2
I3-70	"	6,6
8-48I6	шт.	8
8-48I7	"	3
	Материалы, не учтенные ценником	
Ц.№ I ч.I стр.94	$м^3$	I44
Указания к ЕРЕР	квтч	3600
Ц.I ч.П-576	т	2,3
-"- п.3I5	"	I,I
-"- п.550а	"	I
-"- п.550г	"	4
-"- п.436	"	0,8I
-"- п.468	"	0,2
-"- п.577	"	6,6
	Смета № 3-I-I8 (бурые угли)	
	Монтажные работы	
6-У-307	т	33
6-У-22	"	26,I
6-У-I45	"	2,44
6-У-I39	"	2,36
6-У-I42	"	I,2

I	2	3
7-У-242м	компл.	8
6-У-102	т	8,7
6-У-157	шт.	3
6-У-193м	"	3
7-У-271м	"	3
7-У-242м	"	3
15-У-140	т	5,42
18-У-243	шт.	6
6-У-363	т	0,214
6-У-381	"	5,64
6-У-381	"	5,43
6-У-381	"	0,12
13-68	"	0,18
6-У-381	"	0,21
12-У-3101	"	0,16
13-194	"	5
13-68	"	0,66
13-280	"	0,2
18-70	"	6,6
8-4816	шт.	3
8-4817	"	3

Материалы, не учтенные ценником

Ц.I ч.I р.2 стр.94	$м^3$	144
Указания к ЕНЕР гл.3 п.18 табл.3	квтч	4500
Ц.I ч.II-576	т	0,2
-"- 550а	"	1

I	2	3
Ц.I ч.II-550г	т	4
-"- п.436	"	0,66
-"- п.468	"	0,2
-"- п.577	"	6,6
Калькуляц. БХОП-0,45	компл.	6

Смета № 3-I-2

Монтажные работы

12-У-1	м	31х3
12-У-8	"	85,5х3
12-У-11 К-1,1	т	0,02х3
12-У-12 К-1,1	"	0,41х3
12-У-18 К-1,1	"	0,1х3
12-У-15	"	0,18х3
12-У-2017	м	116х3
12-У-2018	"	53,5х3
12-У-2019	"	10х3
12-У-2020	"	5х3
12-У-1876	компл.	20х3
12-У-2098	шт.	2х3
12-У-2099	"	3х3
12-У-2100	"	2х3
12-У-2172	"	14х3
12-У-2173	"	3х3
12-У-2212	"	5х3

I	2	3	I	2	3
I2-У-2I89	шт.	Ix3	п.I674	т	0,06
I3-68	т	0,05x3	п.62	"	0,06
Материалы, не учтенные ценником			-"- п.2269	шт.	60
Ц.I ч.Ш-I983	м	96			
Ц.I ч.I р.3 п.I538	"	63			
-"- п.I587	"	30			
-"- п.I84	"	I7I			
Доп.к ЕРЕР вып.I п.982 К-0,95	т	0,06			
п.984 К-0,95	"	I,23			
Доп.к ЕРЕР вып.I-989 п.I002 К-0,95	"	0,39			
Ц.№ I ч.Ш п.I98	шт.	6			
п.I99	"	9			
п.20I	"	6			
24-05 п.3-0I0	"	60			
23-07 п.I-0369	"	42			
-"- п.I-037I	"	9			
Ц.I ч.Ш п.94	"	I5			
-"- п.II60	"	3			
-"- п.I674	т	0,I2			

Смета № 3-I-2а

Монтажные работы

I2-У-I	м	28x3
I2-У-8 К-I,I	"	28,5x3
I2-У-8 К-I,I	"	49x3
I2-У-I2 К-I,I	"	0,3x3
I2-У-I5	"	0,I5-3
I2-У-I3	"	0,I2x3
I2-У-20I7	"	I05,5x3
I2-У-20I8	"	39x3
I2-У-20I9	"	I0x3
I2xУ-2020	"	5x3
I2-У-I876	компл.	I6x3
I2-У-2098	шт.	3x3
I2-У-2I00	"	2x3
I2-У-2I72	"	IIx3
I2-У-2I73	"	Ix3
I2-У-22I2	"	5x3
I2-У-2I89	"	Ix3
I3-68	т	0,05x3
Материалы, не учтенные ценником		
Ц.I ч.Ш п.I983	м	29x3
Ц.I ч.I р.3 п.I538	"	2Ix3

I	2	3	I	2	3
Ц.I ч.I р.3 п.I587	м	9x3	I2-У-II К-I,I	т	0,24
-"- п.I84	"	5Ix3	I2-У-20I7	м	40
			I2-У-20I8	"	64
Доп.к ЕРЕР вып.I п.984 К-0,95	т	0,3x3	I2-У-2I72	шт.	6
			I2-У-2I73	"	4
-"- п.989	"	0,I2x3	I2-У-22I2	"	8
-"- п.I002	"	0,I5x3	II-II80 I7-04 п.5-0I60	"	I
Ц.I ч.Ш п.I99	шт.	3x3	I3-280	т	0,I8
п.20I	"	2x3	Стоимость материалов, не учтенных ценником		
24-05 п.3-0I0	"	I6x3	Ц.I ч.Ш п.I98I	м	I0
23-07 п.I-0369	"	IIx3	п.I966	"	30
-"- п.I-037I	"	Ix3	ЕРЕР-69 вып.2 п.2564 К-0,95	т	0,24
Ц.I ч.Ш п.94	"	5x3	Ц.I ч.Ш п.I86	шт.	6
Ц.I ч.Ш п.II30	шт.	Ix3	п.I87	"	4
-"- п.I67I	т	0,04x3	п.I30		8
			п.I674	т	0,03
-"- п.I674	"	0,02x3	Ц.I ч.II п.462	"	0,I8
-"- п.62	"	0,0Ix3	Смета 3-I-4		
-"- п.2269	шт.	I2x3	Цена п/я УЭД Донецкой области 6-У-509	компл.	I
Смета № 3-I-3					
I2-У-I	м	I0	I9-05 п.09-03I 6-У-533	"	I
I2-У-8 К-I,I	"	30			

I	2	3	I	2	3
Цена п/я УВД Донецкой области 6-У-509	компл.	I	I2-У-8 К-I,I	м	4
			I2-У-I2 К-I,I	т	0,2
I9-05 п.07-020 6-У-5I2	"	I	I2-У-I3 К-I,I	"	0,09
23-07 п.4-0077	шт.	I	I2-У-I4 К-I,I	"	0,I2
п.4-0095	"	I	I2-У-20I7	м	I6
п.4-0009	"	I	I2-У-20I8	"	28
п.I-08I4	"	8	I2-У-20I9	"	6
23-07 п.I-0I32	"	2	I2-У-20I9	"	8
			I2-У-2098	шт.	8
I7-04 п.2-006	"	I	I2-У-2099	"	7
I7-06-48 п.I-II7			I2-У-2I72	"	I
п.I-260	компл.	I	I2-У-2I73	"	I
I3-68	т	3	I2-У-22I2	"	2
23-0I п.0I-387 7-У-306м	компл.	3	I2-У-22I2	"	2
			I2-У-2075	"	4
8-48I6	шт.	8	I2-У-2076	"	I
I9-05 п.I0-094 6-У-I48	компл.	I	I2-У-2I89	"	6
			I2-У-2098	"	3
I3-68	т	0,07	I2-У-2099	"	3
I2-У-I	м	I	Стоимость материалов, не учтенных ценником		
I2-У-I	"	2			
I2-У-22I2	шт.	3	Ц.I ч.II п.576	т	8
I2-У-20I7	м	3	Общ.ч. к ЕРЕР	квт/ч	240
I2-У-8 К-I,I	"	4	Ц.I ч.II п.576	т	0,07
I2-У-8 К-I,I	"	8	Ц.I ч.III п.I98I	м	2
I2-У-I2 К-I,I	т	0,I2	п.I982	"	I

I	2	3
Ц.I ч.Ш		
п.I04	шт.	2
п.I30	"	I
п.I964	м	4
п.I965	"	8
ЕРЕР-69		
вып.I		
п.984		
К-0,95	т	0,I2
Ц.I ч.Ш		
п.I968	м	4
ЕРЕР-69		
вып.2		
п.2566		
К-0,95	т	0,2
п.257I	"	0,09
п.2576	"	0,I2
Ц.I ч.Ш		
п.I98	шт.	3
п.I99	"	7
п.I85	"	I
п.I88	"	I
п.I30	"	I
п.I23	"	I
п.I25	"	2
п.800	"	6
23-07		
п.2-0259	"	4
п.2-0260	"	I
Ц.I ч.Ш		
п.II70	"	3
п.I204	"	3

Смета № 3-I-5

I	2	3
I9-05		
п.04-050		
6-У-768	компл.	2
I9-05		
п.04-0I0		
6-У-763	компл.	2
23-07		
п.4-009I		
II-I076	шт.	I
I3-68	т	I,07
I2-У-8		
К-I,I	м	I6
I2-У-I2		
К-I,I	т	0,09
I2-У-I3		
К-I,I	"	0,I8
I2-У-I4		
К-I,I	"	0,I
I2-У-I5		
К-I,I	"	0,I5
I2-У-20I7	м	I6
I2-У-20I8	"	I0
I2-У-20I9	"	I7
I2-У-20I9	"	I,5
I2-У-2020	"	2
I2-У-2I72	шт.	4
I2-У-2I78	"	2
I2-У-2074	"	2
I2-У-2075	"	5
I2-У-2076	"	2
I2-У-2I00	"	I
I2-У-I876	компл.	I4

Стоимость материалов, не учтенных ценником

I	2	3
Ц.I ч.П		
п.576	т	I,07
Ц.I ч.Ш		
п.I966	м	I6

I	2	3
ЕРЕР-69 вып.2 п.2566 К-0,95	т	0,09
п.2571	"	0,18
п.2576	"	0,1
п.2580	"	0,15
Ц.I ч.III п.169	шт.	4
п.171	"	2
23-07 п.2-0258	"	2
п.2-0259	"	5
п.2-0260	"	2
Ц.I ч.III п.1205	"	1
24-05 п.3-910	компл.	14

Смета № 3-I-6

I	2	3
23-01 п.01-238 7-У-306м	компл.	2
15-01 п.01-488	шт.	2
Ясногорский завод	"	2
13-68	т	0,27
8-4817	шт.	2
12-У-13 К-1,1	т	0,04
12-У-14 К-1,1	"	0,25
12-У-2018	м	2,5
12-У-2019	"	7
12-У-2174	шт.	1
12-У-2212	"	1

I	2	8
12-У-2076	шт.	4
12-У-2100	"	2
12-У-1876	компл.	4
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
Ц.I ч.II п.576	т	0,27
Общ.часть к ЕРЕР	квт-час	160
ЕРЕР-69 вып.2 п.2568 К=0,95	т	0,04
п.2576	"	0,25
Ц.I ч.III п.172	шт.	1
п.130	"	1
23-07 п.1-1370	"	4
Ц.I ч.III п.1206	"	2
24-05 п.3-910	компл.	4

Смета № 3-I-7

I	2	8
7-У-306м	шт.	2
8-4816	"	2
13-68	"	0,14
12-У-8 К-1,1	м	12
12-У-2017	"	12
12-У-1876	шт.	5
12-У-2172	"	7
12-У-2189	"	2
11-1075	"	1

I	2	3	I	2	3
Материалы, не учтенные ценником			Материалы, не учтенные ценником		
Общ. часть к ЦМО Ц.7 прил.I	квт-ч	I60	Ц.I ч.Ш-I67I	т	0,005
Ц-I-П п.576	т	0,I4	Ц.I ч.Ш-I674	"	0,07
Ц-I-Ш п.I966	м	I2	24-05 п.3-9I0	шт.	9
п.I56	шт.	7	23-I0 п.05-039	"	I
п.II60	"	2	-"- п.05-090	"	I
24-05 п.3-9I0	"	5	I9-05 п.II-026	т	0,0I
Смета № 3-I-8			Ц.I ч.I р.3 п.I520	м	50
I2-У-8 К-I,I	м	48	-"- п.I3	"	I,5
I2-У-I -"-	"	I	-"- п.I77	"	2I
I2-У-8 -"-	"	26	п.I82	"	6
I2-У-I4 -"-	т	0,I5	Доп.к ЕРЕР вып.I п.994 К-0,95	т	0,I5
I2-У-I5	"	0,45	п.998 К-0,75	"	I,2
I2-У-5I7	"	I,2	Доп.к ЕРЕР вып.I п.998 К-0,95	"	0,4
I2-У-I876	шт.	9	28-07 п.I-I370	шт.	5
I2-У-I86I	2фл.	2	-"- п.4-0I03	"	I
I2-У-2076	шт.	5	Ц.I ч.Ш п.I30	"	6
I2-У-2I47	"	I	-"- п.I32	"	2
I2-У-22I2	"	8			
I2-У-20I7	м	75			
I2-У-20I9	"	7			
I2-У-2020	"	I3I			
Ц.I2 стр.I22	м³	29I			

I	2	3	I	2	3
Смета № 3-I-9					
Монтажные работы			-"- п.I006	т	0,23
6-У-572	т	0,6	-"- п.I0I4	"	0,08
II-242	шт.	2	Ц.I ч.III-2269	шт.	I
II-I	"	I	-"- п.2249	"	20
II-I50I	"	I	п.2248	"	2
8-627I	"	I	23-I0 п.02-I53	"	4
I3-68	т	0,2	-"- п.02-I33	"	2
I2-У-8 К-I,I	м	25,5	Ц.I ч.III-I674	т	0,0I
I2-У-I5 -"-	т	0,08	24-05 п.03-0I0	шт.	4
I2-У-I7	"	0,23	Ц.I ч.II-576	т	0,2
I2-У-I9	"	0,08	Ц.I ч.III п.62	т	0,08
I2-У-2078	шт.	I	-"- п.795	шт.	I
I2-У-2073	"	2	23-07 п.I-0454	"	2
I2-У-2I72	"	I4	Ц.I ч.VI п.I86	"	I0
I2-У-I876	"	4	-"- п.I85	"	I
I2-У-20I7	м	23,5			
I2-У-2020	"	I			
I2-У-2020	"	4			
I2-У-2022	"	I			
Материалы, не учтенные ценником					
Ц.I ч.I р.3 п.I536	м	7			
п.I553	"	2,I			
п.I585	"	I8			
Доп.к ЕРЕР вып.I п.I002 К-0,95	т	0,08			
Смета № 3-I-I0					
6-У-498	т	0,29			
I3-68	"	0,I8			
I2-У-I	м	0,44			
I2-У-8 К-I,I	"	0,25			
I2-У-I2 -"-	т	0,0I			

I	2	3
I2-У-I5 К-I,I	т	0,04
I2-У-20I8	м	I,5
I2-У-2020	"	2
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
Ц. I-П п.576	т	0,I8
I2-У- стр.I22	$м^3$	I0
Ц-I-Ш п.I98I	м	0,44
-"- п.I965	"	0,25
ЕРЕР-69 вып.2 п.2566 К-0,95	т	0,0I
Вып.I п.I002	"	0,04
Смета № 3-I-II		
3-У-6II	т	0,2I
I7-У-7	шт.	I
I2-У-I7 К-I,I	т	0,I5
I8-68	"	0,05
I2-У-I	м	I0
I2-У-8 К-I,I	"	40
I2-У-8 -"-	"	I7

I	2	3
I2-У-8 К-I,I	м	II4
I2-У-II -"-	т	0,07
I2-У-I2 -"-	"	0,8
I2-У-I3 -"-	"	0,I6
I2-У-I3 -"-	"	0,2
I2-У-I4 -"-	"	0,I9
I2-У-I5 -"-	"	0,35
I2-У-I9 -"-	"	0,52
I2-У-I2 -"-	"	0,08
I2-У-I3 -"-	"	0,35
I2-У-I5 -"-	"	0,3
I2-У-494	м	I3
I2-У-5I3	т	0,I5
I2-У-5I4	"	0.2
I2-У-5I5	"	0,38
I2-У-5I6	"	0,I5
I2-У-20I7	м	I94
I2-У-20I8	"	60

I	2	3	I	2	3
I2-У-20I8	м	202	I2-У-2077	шт.	I
I2-У-20I9	"	78	I2-У-2I89	"	4
I2-У-20I9	"	60	I2-У-2290	"	2
I2-У-20I9	"	30			
I2-У-2020	"	23			
I2-У-2020	"	I4			
I2-У-2022	"	8			
I3-280	т	0,24			
I2-У-I876	шт.	2			
I2-У-I86I	2 фл.	I			
I2-У-I862	"	I			
I2-У-22I2	шт.	I0			
I2-У-2I72	"	2			
I2-У-2I72	"	8			
I2-У-2098	"	3			
I2-У-2097	"	3			
I2-У-2097	"	I			
I2-У-2098	"	I			
I2-У-2074	"	I			
I2-У-2075	"	2			

Стоимость материалов, не учтенных ценником

ЕРЕР-69 вып. I п. I006 К-0,95	т	0,I5
Ц-I-П п. 576	т	0,05
Цена усл.	$м^3$	300
Ц-I-П п. 462	т	0,24
Ц-I-Ш п. I98I	м	I0
п. I964	"	40
п. I965	"	I7
п. I966	"	II4
ЕРЕР-69 вып. 2 п. 2564 К-0,95	т	0,07
п. 2566	"	0,8
п. 2568	"	0,I6
п. 257I	"	0,2
п. 2576	"	0,I9

I	2	3	I	2	3
Вып. I					
п. I002	т	0,35	23-07 доп. I0		
п. I0I4	"	0,52	п. I-250I	шт.	2
п. 984	"	0,08	Ц-I-III		
п. 986	"	0,35	п. I67I	т	0,2I
п. 998	"	0,3	п. I674	"	0,I4
Ц-I-III п. I965	м	I3	I9-05 п. II-026	"	0,02
ЕРЕР-69 вып. 2			п. II-027	"	0,0I
п. 982 К-0,75	т	0,I5			
п. 984	"	0,2			
п. 989	"	0,38			
п. 994	"	0,I5			
24-05 п. 8-0I0	шт.	2			
28-I0 п. 05-063	"	I			
п. 05-090	"	I			
Ц-I-III п. II2	"	I0			
п. I55	"	2			
п. I86	"	8			
п. I98	"	3			
п. 207	"	3			
п. 208	"	I			
п. 209	"	I			
28-07 п. 2-0238	"	I			
п. 2-0239	"	2			
п. 2-024I	"	I			
Ц-I-III п. II60	шт.	4			

Смета № 3-I-I2

Цена п/я УВД Донецкой области 6-У-509	компл.	I
-"-	"	I
I9-05 п. 09-03I 6-У-533	"	I
I9-05 п. 07-020 6-У-5I5	"	I
23-07 п. 4-0077	шт.	I
п. 4-0095	"	I
п. 4-0009	"	I
п. I-03I4	"	3
п. I-0I32	"	2
I7-04 п. 2-006	"	I
I7-06-48 п. I-II7	"	I
п. I-260		
I3-68	т	3,8
I9-05 п. 04-008 6-У-763	шт.	I
I9-05 п. 04-08I 6-У-768	"	I

I	2	3
23-07 п.I-0036	шт	2
п. I-03II	"	2
п. I-0306	"	I
п. I-00I5	"	I
п. I-0I32	"	I
п. I-0I35		
п. I-0758	"	I
п. I-I478	"	I
I7-04 п. 2-005	"	2
23-0I п. 0I-47I 7-У-306м	компл.	2
8-48I6	шт	2
I2-У-I	м	6
I2-У-8 к=I,I	"	5
I2-У-8 -"-	"	I0
I2-У-I2 -"-	т	0,II
I2-У-I3 -"-	"	0,45
I2-У-20I7	м	25
I2-У-20I8	"	9
I2-У-20I9	"	35
I2-У-22I2	шт	3
I2-У-2I72	"	2
I2-У-2I72	"	2
I2-У-2I73	"	I
I2-У-2I89	"	5
I2-У-2I90	"	9
I2-У-2074	"	I

I	2	3
I2-У-2075	шт	2
I2-У-2I89	"	2
I2-У-2I89	"	2
I2-У-2290	"	I
I2-У-2290	"	I
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
Цен.№ I,ч.II п. 576	т	3,8
Общ.часть к ЕРЕР	квт-час	I60
Цен.№ I,ч. III п. I983	м	6
п. I964	"	5
п. I965	"	I0
п. I966	"	4
ЕРЕР-69 вып. 2 п. 2566 к=0,95	т	0,II
п. 257I	"	0,45
Цен.№ I,ч.III п. I32	шт	3
п. I85	"	2
п. I86	"	2
Цен. № I ч.III п. I7I	шт	I
п. 800	"	5
п. 80I	"	9
23-07 п. 2-0258	"	I
п. 2-0259	"	2
Цен.№ I,ч.III п. II88	"	2
п. II60	"	2

I	2	3
23-07 п. I-I486	шт	I
п. I-I487	"	I
Смета 3-I-I3		
23-0I п.0I-555 7-У-306м	компл.	2
I5-0I п.0I-005	шт	2
I3-68	т	0,2
8-48I6	шт	2
Кировский насосный завод	"	I
I2-У-I3 к=I,I	т	0,05
I2-У-I4 -"-	"	0,I5
I2-У-I5 -"-	"	0,I5
I2-У-20I9	м	3
I2-У-20I9	"	4
I2-У-2020	"	6
I2-У-2075	шт	I
I2-У-2076	"	4
I2-У-2I00	"	2
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
Цен.№ I,ч. II п. 576	т	0,2
Общ.часть к ЕРЕР	квт-час	I60
ЕРЕР-69 вып. 2 п. 257I к=0,95	т	0,05

I	2	3
п. 2576	т	0,I5
п. 2580	"	0,15
23-07 п.2-0259	шт	I
п.2-0260	"	4
Цен.№ I,ч.III п. I206	"	2
СМЕТА 3-I-I4		
I2-У-8 к=I,I	м	32
I2-У-II	т	0,I
I2-У-I2	"	0,56
I2-У-I3	"	0,09
I2-У-I4	"	0,6
I2-У-I5	"	I,9I
I2-У-I7	"	0,23
I2-У-494	м	2
I2-У-5I3	т	0,I
I2-У-5I4	"	0,4I
I2-У-5I5	"	0,55
I2-У-5I6	"	0,45
I2-У-5I7	"	I,36
I2-У-5I7	"	0,08
I2-У-20I7	м	34
I2-У-20I8	"	278
I2-У-20I9	"	256
I2-У-2020	"	24I

I	2	3
I2-У-2020	м	6
I2-У-2021	"	6
Ц.№ I2 стр. I22	$м^3$	800
I2-У-I876	шт	8
I2-У-2I89	"	5
I2-У-2I90	"	4
I2-У-2I9I	"	4
I2-У-2I92	"	3
I2-У-22I2	"	4
II-43I	"	2
II-I075	"	I
Материалы, не учтенные ценником		
Ц.№ I, ч. I, р. 3, п.I77	м	4,2
-"- п. I82	"	3I
Доп.к ЕРЕР вып. I, п.982 к-0,75	т	0,I
-"- к-0,95	"	0,I
Доп.к ЕРЕР вып. I п. 984 к-0,95	т	0,56
-"- к-0,75	"	0,4I
-"- п. 989	"	0,09
-"- к-0,75	"	0,6
Ц.№ I, п.III I32	шт	4
п. I674 -"-	т	0,I6

I	2	3
Ц.№ I и III		
п. 62	т	0,08
Ц.№ I, п.II - 573	"	0,2
Смета № 3-I-I5		
Монтажные работы.		
6-У-429М	т	3,26
6-У-429м	"	I,3
6-У-446м	"	0,I6
7-У-306м	шт	I
7-У-306м	"	I
II-I000	"	2
II-I075	"	I
6-У-552	т	0,45
I2-У-2I89	шт	I
I3-28I	т	0,08
6-У-553	"	0,8
8-48I6	шт	2
I2-У-2I2	м	4
I2-У-2I7	т	0,02
I2-У-444	м	24
I2-У-445	"	27
I2-У-I	м	87
I2-У-8 к-I,I	м	22
I2-У-I2 -"-	т	0,5
I2-У-I3 -"-	"	0,63
I2-У-I4 -"-	"	0,II

I	2	3	I	2	3
I2-У-II	т	0,03	Ц. № I, ч. I вып. I-845	т	0,2
I2-У-20I7	м	II0			
I2-У-20I8	"	203	Ц. № I, ч. II п. 573	т	0,5
I2-У-20I9	"	90			
I2-У-2I99	шт	8	Ц.№ I, ч. У п. 442	м	4,I
I2-У-2I90	"	6			
I2-У-2I78	"	5	Доп. к ЕРЕР вып. 2,п.2394	т	0,02
I2-У-22I2	"	2I			
I2-У-2I73	"	3	Доп. к ЕРЕР вып. 2 п. 2394	т	0,02
I2-У-2I72	"	2			
I2-У-2I89	"	I	-"- вып. 8 п. 2663	I0 м	0,I
I2-У-2I89	"	3			
II-43I	"	I	п. 2664	"	0,I
II-40I	"	I	п.2666	"	2,3
I2-У-I860	"	7	п. 2668	"	2,8
I2-У-I86I	"	I	Ц. № I, т. I р. 8, п. I8	м	82
I3-48	т	0,5			
			п. I5	"	2,I
			п. I7	"	5,2
			п. I77	"	23
Материалы, не учтенные ценником			Доп. к ЕРЕР вып. 2 п. 2564 к-0,95	т	0,03
23-07 п. 4-0074	шт	I			
Ц. № I т. II п. 468	т	0,03	п.2566	"	0,5
Указания к ЕРЕР таб. 5	квт-ч	I60	п. 2571	"	0,63
			п. 2576	"	0,II

I	2	8	I	2	8
Ц.№ I ч. III					
П. 800	шт.	8			
П. 80I	"	6			
23-I0	2				
П. 05-035	фн.	7			
П. 05-036	"	I			
23-07					
П. I-3369	шт	3			
П. I-3370	"	2			
Ц. № I					
ч. III					
П. I08	шт	I			
-"-					
П. I04	"	20			
-"-					
П. I53	"	3			
-"-					
П. I55	"	2			
23-07					
П. I-07I2	"	I			
-"-					
П. I-07II	"	3			
Ц. № I ч.III					
П. I674	т	0,02			
-"-					
П. I67I	"	0,07			

СМЕТА № 3-I-I6

6-У-76В	компл.	I
7-У-806 м	"	2
8-48I6	"	2
I3-68	т	0,25
I2-У-I	м	I,7
I2-У-I3 м=I,I	т	0,I4
I2-У-20I9	м	3,2
I2-У-20I7	"	I,7
I2-У-22I2	шт	3
I2-У-2I89	"	I
I2-У-2I90	"	2
I2-У-2I89	"	I
I2-У-2I90	"	7
I2-У-2285	"	I
I2-У-I876	"	I0

I	2	3
Материалы, не учтенные ценником		
Общ. ч. КЦМО	квтч	I60
Ц-I-Ш п. I983	м	I,7
ЕРЕР-69 вып. 2 п. 257I к-0,95	т	0,I4
Ц-I-Ш п. II4	шт	3
п. II54	"	I
п. II89	"	2
п. 800	"	I
п. 80I	"	7
23-07 п. I-203I	"	I
24-05 п. 3-0I0	"	I0

СМЕТА № 3-I-I7

Монтажные работы.

I	2	3
I2-У-I	м	I5
I2-У-I2 к-I,I	т	0,I5
I2-У-I3	"	0,06
I2-У-445	м	2
I2-У-444	"	I
I3-68	т	0,22
I2-У-I860	2.фл.	3
I2-У-20I7	м	I5
I2-У-20I8	"	I7
I2-У-20I8	"	4
Ц.№ I2 табл. 2	$м^3$	7
I2-У-2I89	шт	9
I2-У-2I90	"	2
I2-У-2075	"	I
I2-У-2074	"	4
I2-У-22I2	"	9
I2-У-22I2	"	6
Материалы, не учтенные ценником		
Ц.№ I,ч. I р. 3,п.I3	м	I5,5
Доп.к ЕРЕР вып.II-2566 к-0,95	т	0,I5
-"- п. 257I	"	0,06
-"- вып. 8 п. 2692	I0 м	0,I
-"- п. 2694	"	0,2
-"- п. 2757	I0 шт	I,2
п. 2764	"	0,8
п. 276I	"	0,3
п. 2774	"	0,2
п. 2775	"	0,2
Ц.№ I,ч. III - 2207	шт	3
28-I0 п. 04-034	2 фл	3
Ц.№ I,ч. III - 800	шт	9
-"- - 80I	"	2

I	2	3
23-07 п. I-05I6	шт	I
-"- п. I-05I5	"	4
Ц.№ I, ч.III п. I33	"	9
п. II2	"	6
-"- п. 62	т	0,05
Ц.№ I, ч. II п. 576	т	0,22

СМЕТА № 3-I-I8

Монтажные работы.

I	2	3
I2-У-I	м	9
I2-У-I	"	6
I2-У-II	т	0,03
I2-У-I2	"	0,05
I2-У-I3	"	0,02
I2-У-20I7	м	I5
I2-У-20I8	"	6
I2-У-20I9	"	I
Ц. № I2, табл. 2	$м^3$	I0
I2-У-I860	2 фл.	2
I2-У-22I2	шт	8
I2-У-22I2	"	I
I2-У-2074	"	2
I2-У-2I73	"	I
I2-У-22I2	шт	I0
I3-63	т	0,27

Материалы, не учтенные ценником

I	2	3
23-07, п. I-05I5	шт	2
Ц.№ I, ч. III п. I23	"	6
-"- -"- п. I40	"	8
-"- -"- п. I4I	"	I
23-07 п.I-025I	"	I
Ц.№ I, т.III, п. II2	шт	4
Ц.№ I, т. I р.3, п. I3	м	9
-"- п. I7	"	6
Доп. к ЕРЕР вып. I, п. 982. к-0,95	т	0,03
-"- -"- п. 984	"	0,05
-"- -"- п. 989	"	0,02

I	2	3
Ц.№ I, ч.III п. 62	т	0,03
Ц.№ I, ч. II п. 576	т	0,27
Ц.№ I, ч. III п. 2226	шт	2
ДОП к ЕРЕР в. 8, п. 2758	I0 шт.	0,8
п. 2765	"	0,2
п. 2761	"	0,6
<u>Смета № 3-I-I9</u>		
3-У-2472	т	I9,5
<u>Смета № 3-I-20</u>		
<u>на I котлоагрегат.</u>		
22-II9	$м^3$	5,27
22-I28	"	I,02
22-I08	"	0,2I
22-74	"	4,3
22-I97	кг	4I
22-I98		35
22-64	$м^3$	0,83
22-80	м2	I4,5

I	2	3
I4-2I	т	0,8xI,083
I3-337	I00 м2 гор.проекц.	0,65
I9-I4I	м2	73
I9-63	$м^3$	2,I
I9-66	"	9,4
I9-63	"	I,I
I9-I9I	м2	28,5
I9-209	"	28,5
I9-237	"	72,5
ЦСРСУ ч.II п. I74	$м^3$	3,2xI,88
-"- п. 230	"	I,02xI,9I
-"- п. I76	"	2,07xI,88
Ц.№ I, ч.I р. 4, п. 200	$м^3$	4,3x0,94
п. 58	"	2.1x1,03x1.2
Ц.№ I, ч.II п. 579	т	0,8xI,083
Ц.№ I, ч. I р. 4, п.I69	"	9,4xI,03x xI,2
Ц.№ I, ч. I р. 4 п. I69	"	9,4xI,03x xI,2
Ц.№ I, ч. I р.I, п.705	м2	28,5xI,22x x6,3
-"- п. 54	$м^3$	I,IxI,03x xI,2

I	2	3	I	2	3
Смета № 3-I-20а на I котлоагрегат			Ц.№ I. ч.I р.4 п. 58	м3	0,9xI,02xI,2
22-II9	м3	5,4I	-"-	"	I,IxI,03xI,2
22-I28	"	I,02	п.54		
22-I08	"	0,2I	-"-	"	II,7xI,03xI,2
I9-4I	"	I,02	п.I69		
I9-20II	м2	I4,5	Ц. № I.ч.I р.I	м2	28,5xI,22x6,3
I9-74	м3	4,3	п.705		
22-I97	кг	4I	Смета № 3-I-2I на I котлоагрегат		
22-I98	"	35	I9-26	м3	0,25
22-64	м3	0,83	I9-46	"	I,6
22-80	м2	2,9	I9-237	м2	58
I4-2I	т	0,8xI,083	I7-702	I00 м2	0,07
I3-337	I00м2 рор.пр.	0,65	Доп.к ЕРЕР вып.2 п.255	м3	I,6
I9-I45	м2	I4,5	Смета № 3-I-2Iа на I котлоагрегат		
I9-I4I	м2	76	I9-26	м3	0,25
I9-63	м3	2	I9-46	"	I,3
I9-66	"	II,7	I9-237	м2	47
I9-I9I	м2	28,5	I7-702	I00 м2	0,06
I9-237	"	80	Доп. к ЕРЕР вып.2 п.255	м3	I,3
I9-209	м2	43	СМЕТА № 3-I-22		
ЦСРСУ ч.II,р.3 п.I74	м3	3,2xI,88	20-I 27-I-Iа	I00 м2	0,2I
-"- п.I76	"	2,2IxI,88			
-"- п.230	"	I,02xI,9I			
Ц № I,ч.I р.4 п.200	"	4,3x0,94			
ЦСРСУ ч.II стр.2I3 п.I5II	м3	0,83xI,03			
Ц.№ I ч.II-579	т	0,8xI,083			

I	2	3
20-64 27-I-56	I00 м2	0,2I
I9-46 28-3-б с разницей в стоимости материалов	м3	0,82
I9-237 28-I5-з	м2	34
Смета № 3-I-23		
20-I 27-I-Iа	I00 м2	0,5
20-64 27-I-5-в	"	0,5
I9-I4I 28-I0-а	м2	25
I9-54 28-3-г Цен. № I ч.I раздел IУ п.I69	м3	2,I
I9-I93 28-II-к ЕРЕР-69 вып. 2 п.303	м2	27
I9-25 28-2-г	м3	0,27
I9-46 28-3-б с разницей в стоимости материалов	м3	0,I8
I9-237 28-I5-з	м2	I6
I9-I86 28-II-3 Цен. № I ч.I, разд.I п.705	м2	2

I	2	3
I7-702 27-60-ж	I00 м2	0,02
Смета № 3-I-24		
20-I 27-I-Iа	I00 м2	0,33
20-64 27-I-56	"	0,33
I9-I4I 28-I0-а	м2	20
I9-66 28-3-ж Цен. № I ч.I раздел IУ п.I69	м3	I,I
I9-25 28-2-г	м3	I,2
I9-237 28-I5-з	м2	62
I9-46 28-3-б с разницей в стоимости материалов	м3	0,02
Смета № 3-I-25		
20-I 27-I-Iа	I00 м2	0,05
20-64 27-I-56	"	0,05
I9-28 28-2-д	м3	0,05
I9-29 28-2-д	м3	0,2I

I	2	3
Смета 3-I-26		
20-I 27.I-Iа	I00 м2	0,2
20-64 27,I-56	"	0,2
I9-24 28-2г	м3	0,09
I9-63 28-3м	"	0,I6
I9-237 28-I5з	м2	4
I9-I86 28-IIз	"	6
Ц-I-I р.IУ п.40	м3	0,I6
Ц-I-I р.I п.705	м2	6
I7-703 27-60з	I00 м2	0,08
Смета № 3-I-27		
I9-5I I9-46	м3 "	3,3 0,3
I9-237	м2	I02
20-62	"	5
Ц. № I ч.I р.4 п.267	м3	0,3
Доп. к ЕРЕР вып.6 п.389	"	3,9
Смета № 3-I-28		
I9-5I	м3	0,7
I9-46	"	0,I

I	2	3
I9-237	м2	II
I9-I42	"	II
Ц.№ I ч.I р.4 п.36	м3	0,7
-"- п.255 вып.2	"	0,I
Смета 3-I-29		
I9-5I 28-3-г	м3	0,06
Ц.-I-IрIУ п.37	"	0,06
I9-24 Ц-I-Iр.IУ п.223,28I	"	0,03
I9-54 28-3г	"	0,02
Ц-I-I р.IУ п.I73	"	0,02
I9-228 28-I5д	м2	3,3
I9-I86 28-IIз	м2	3,3
Ц-I-I р.I п.705	м2	3,3
Смета 3-I-30		
20-I- 27.I-Iа	I00 м2	0,9
20-64 27-I-56	"	0,9
I9-24 28-2г	м3	3,2
I9-46 ЦМI-I р.IУ п.4,273	"	2,8

I	2	3
I9-54 28-3г	м3	0,75
Ц-I-I р.IУ, п.I73	м3	0,75
I9-237 28-I5з	м2	2I5
I7-703	I00 М2	0,35

Смета № 3-I-3I

I	2	3
20-I 27-I-Iа	I00 м2	0,5
20-64 27-I-5б	"	0,5
I9-I4I 28-I0-а	м2	25
I9-66 28-3-ж Цен. № I ч.I раздел IУ п.I69	м3	2,I
I9-I93 28-II-к ЕРЕР-69 в.2 п.303	м2	27
I9-25 28-2-г	м3	0,3
I9-46 28-3-б разницей стоимости материа- лов	"	0,24
I9-237 28-I5-з	м2	22
I9-I86 28-II-з	"	3
Цен.№ I ч.I раздел I п.705	м2	
I7-702 27-60-ж	I00 м2	0,03

Смета № 3-I-32

I	2	3
I9-46 28-3-б с разницей в стоимости материалов	м3	0,02
I9-237 28-I5-з	м2	2

Смета № 3-I-33

I	2	3
I9-26	м3	3,5
I9-46	"	I
I9-237	м2	I62
20-62	"	I62
Ц.№ I ч.I р.4 п.267	м3	I

Смета 3-I-34

I	2	3
I4-М-У- 2070 прилож.3 табл.I	м2	II4
I4-М-У- 2257	"	II4
I4-М-У- 723	"	II4
I4-М-У- 724	"	II4

I	2	3
I4-М-У-825	М2	II4
I4-М-У-879 к-I2	"	II4
I4-М-У-228I	"	II4
I7-702	I00 м2	I,85

Смета № 3-I-35

I	2	3
20-I-27.I-Iа	I00 м2	0,2
20-64 27.I-Iа	"	0,2
I9-25	м3	0,I
I9-237 28-I5з	м2	3
I7-703	I00 м2	0,I

Смета № 3-I-36

I	2	3
I7-У-36 II-I-I р.XIII п.204	шт кг	2 I,5

Смета № 3-I-37

I	2	3
20-I-27-I-Iа	I00 м2	I,82
20-64 27-I-5б	"	I,82
I9-I4I 28-I0-а	м2	I,82
I9-65 28-3ж	м3	2I,8
II-I-I р.IУ п.I69	"	2I,8
I9-I86 28-II3	м2	I96
II-I-I р.I п.705	"	I96
I7-702 27-60ж	I00 м2	I,96
I3-I65 2I-26в	I00 м2	I,7

Смета № 3-I-38

I	2	3
I4-М-У I280	м2	200
I4-М-У-I3I2	"	200
I4-М-У-I020	"	200

Смета № 3-4-I

I	2	3
4-У-432	тн	0,9
4-У-2	тн	5,5
3/I-6I2	тн.	0,2
3-I-6II	тн	0,045
3-У-I367	ком.	I
3-У-I3/3	ком.	3
II-I772	ком.	2
II-I820	ком.	2
3-У-877) 3-У-878)	ком.	2
4-У-263	тн.	I,I89
8-6429	ком.	3
5-У-60	тн.	0,5
3-У-I374	ком.	5

Металлические конструкции

I	2	3
ЦСРСЦ-I-II		
п.576	тн	0,6х2=I,2
п.545	тн	0,5+I,7=2,2
п.55Iа	тн	0,8+I,5=2,3
п.462	тн	0,5+0,2=0,7
ЕРЕР-69 I4-I72	тн	4,2

I	2	3
Смета № 4-I-I		
Монтажные работы		
II-I940	шт.	3
8-6707	"	I2
II-230	"	8
8-6707	"	2I
8-6735	"	I2
8-6735	"	I8
8-6699	"	I5
8-6735	"	8
8-673I	"	I2
8-7006	"	8
8-6735	"	I8
8-6725	"	9
8-6707	"	6
8-67I0	"	6
8-67I0	"	3
8-840	"	3
II-39	"	3
II-I	"	6
II-I	"	9
II-422	"	8
II-422	"	8
II-246	"	I5
II-I35	"	8
II-260	"	8
II-I	"	3
II-287	"	6
II-287	шт.	6
II-23I	"	6
II-287	"	3
II-230	"	3
II-655	"	6
II-II52	"	I2
II-35I	"	8
II-I84	"	3
II-I843	"	9
II-530	"	3
8-6273	"	I2
II-I50I	"	I2
II-I659	"	I2
II-I73I	"	9
I2-У-2244	"	9
I2-У-2244	"	I8
I2-У-2I72	"	9
8-4276	I00 м	I,2
8-I530	"	I,2
8-I530	"	22,7
8-436I	"	0,I5
8-4360	"	0,5
8-437I	"	0,65
8-4403	"	I,9
I2-У-I323	м	350
I2-У-I325	"	320
I2-У-I3I5	"	860
I2-У-2045	"	I530

I	2	3
I2-У-I983	м	I530
II-I592	шт.	3
II-I594	"	3
8-I604	"	360
8-I606	"	6
II-2I30	"	52
II-2I3I	"	I
II-2I44	"	6
II-I579	I эл.цепь	3
8-2807	шт.	3
8-4727	I00 шт.	0,3
8-47I5	"	0,6
8-4I84	I00 м	4,8
8-I476	т	0,660
8-903	"	0,03
8-850	шт.	6
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
I5-09 стр.52	м	I000
I5-09 стр.52	"	I20
I5-09 стр.54	"	II20
I5-09 стр.54	"	I50
Цен.I ч.У стр.220	"	255
DI-04 стр.II0	"	300
DI-04 стр.II0	"	50

I	2	3
DI-04 стр.II6	м	320
Цен.№ I ч.I стр.I05	"	800
Цен.№ I ч.I стр.I05	"	I80
06-08 п.439	кг	8
24-I6-49 п.I-09I	м	I5
24-I6-49 п.I-089	м	50
Цен.№ I ч.У стр.354	шт.	3
Цен.№ I ч.У стр.354	"	3
Цен.№ I ч.Ш стр.II8	"	9
Цен.№ I ч.Ш стр.II8	"	I8
23-07 п.I-0I84	"	9
I7-04 ч.I 02-388	"	9
24-05 п.3-054	"	I5
24-05 п.3-I62	"	I8
24-05 доп.3	"	I50
24-05 доп.3	"	90
I5-07 п.0I-062	"	6
I6-03 ч.II п.9-005	I0 шт.	0,I
Цен.№ I ч.У стр.327	шт.	I
I6-03 ч.II п.33-006	"	I

I	2	3	I	2	3
I7-06-48 п.I-260	шт.	6	8-6735	шт.	22
			8-6735	"	I
I7-06-48 п.I-26I	"	9	8-6735	"	I
			8-6735	"	I
Смета № 4-I-2			8-6735	"	I
II-I94I	шт.	I	II-I	"	27
II-I940	"	2	II-I	"	I5
8-6734	секц.	I44	II-28	"	I
8-6734	"	4	II-39	"	3
8-6699	шт.	29	II-28	"	2
8-6703	"	20	II-243	"	I0
8-6735	"	7	II-245	"	3
8-7006	"	3	II-245	"	42
8-67I0	"	4	II-260	"	2
8-67I0	"	2	II-242	"	I0
8-673I	"	7	II-655	"	4
8-673I	"	5	II-64I	"	3
8-673I	"	I2	II-64I	"	I
8-673I	"	I	II-642	"	2
8-673I	"	I	II-64I	"	7
8-673I	"	3	II-35I	"	2
8-673I	"	6	II-352	"	3
8-673I	"	2	II-I35	"	I
8-6725	"	I8	II-I829	"	3
8-6725	"	2	II-350	"	6
8-6735	"	I	8-6273	"	7
8-6735	"	22	II-I50I	"	7
8-70II	"	3	II-II32	"	6
8-6735	"	I7	II-II32	"	I
8-7006	"	I			

I	2	3	I	2	3
II-I730	шт.	6	I2-У-2244	шт.	I6
II-I73I	"	4	I2-У-2II8	"	5
II-I78I	"	I	I2-У-22I2	"	62
II-43I	"	I	Стоимость материалов, не учтенных ценником		
II-43I	"	I			
II-432	"	I	Цен.№ I ч.У стр.220	м	726
II-III8	"	2	I5-09 стр.52	"	I50
II-I592	"	3	I5-09 стр.52	"	30
II-I59I	"	5	I5-09 стр.52	"	40
II-I594	"	8	I5-09 стр.52	"	25
I2-У-I323	м	77I	I5-09 стр.54	"	270
I2-У-2045	"	77I	I5-09 стр.54	"	25
I2-У-I983	"	77I	I5-09 стр.54	"	I20
8-4360	I00 м	I,24	I5-09 стр.54	"	I50
8-436I	I00 м	0,26	I5-09 стр.54	"	I30
8-437I	"	I,50	Цен.№ I ч.У стр.354	шт.	3
8-440З	"	5,76			
8-903	т	0,35	Цен.№ I ч.У стр.354	"	5
8-4I84	I00 м	9,5	Цен.№ I ч.У стр.354	"	8
8-I530	"	9,9			
8-I604	шт.	42	0I-04 стр.II0	"	77I
8-I605	"	24	24-I6-49 п.I-088	м	20
8-47I5	I00м	I	24-I6-49 п.I-089	"	I04
8-4727	I00 шт.	0,3			
II-2I30	I ввод	20	24-I6-49 п.I-088	"	26
II-2I3I	"	I2	24-05 Доп.3	шт.	475
II-I788	м	98	24-05 п.3-I63	"	80
II-I579	I эл.цепь	6	24-05 п.3-I62	"	3

I	2	3
Цен.№ I ч.У стр.327	шт.	3
I6-03 ч.II п.9-005	I0 шт.	0,3
I6-03 ч.II 33-006	шт.	3
Цен.I ч.III стр.II8	"	I6
23-07 п.4-007I	"	5
23-07 п.I-0304	"	62
I7-04 ч.II п.02-408	"	6
I7-04 ч.II п.02-420	"	4
I7-06-48 п.I-26I	"	24

Смета № 5-I-I

I	2	3
8-7088	I00 шт.	0,I4
8-7I03	"	0,02
8-7I04	"	0,02
8-70I4	"	0,23
8-70I5	"	0,63
8-70I7	"	0,22
8-7060	"	0,58
8-7I82	"	0,2I
8-7I83	"	I,I7
8-7088	"	0,2I
8-4I74	I00 м	5,0
8-4208	"	I7,0
8-4209	"	5,5
8-42I0	"	0,4
8-I45I	I00 м	0,5
8-I595	шт.	6
8-428I	I00 м	2,5
8-429I	"	9
8-437I	"	6,0
8-4372	"	5,5
8-4403	"	6,0
8-4404	"	5,5
8-700I	I00 шт.	0,24
8-7003	"	0,27
8-7006	"	0,I5
8-7008	"	0,36
8-903	т	0,5

Стоимость материалов, не учтенных ценником

I	2	3
I5-04 ч.II п.3-670	шт.	I4
I5-04 ч.II п.4-II6	"	2
I5-04 ч.II п.4-II8	"	2
I5-07 Доп.7 п.I-I48	"	6
I5-07 Доп.I п.I-II9	"	45
I5-07 Доп.I п.I-II7	"	6
I5-07 Доп.I п.I-I20	"	II
I5-07 Доп.I п.I-256	"	29
I5-07 Доп:I8 п.I-236	"	37

I	2	3
I5-07 Доп.I п.3-026	шт.	II
Цен.№ I ч.У стр.320	I0 шт.	I,I
I5-07 Доп.I п.I-I30	шт.	9
I5-07 п.I-027	"	I2
Цен.№ I ч.У стр.30I	"	5
Цен.№ I ч:У стр.3II	"	4
Цен.№ I ч.У стр.3II	"	I7
I6-03 ч.П п.7-023	I0 шт.	2,5
I6-03 ч.П п.7-033	"	II,7
I6-03 ч.П п.7-0II		I,4
I6-03 ч.П п.7-0I3	"	0,3
Цен.№ I ч.У		I,I
I6-03 ч.П п.I-025	"	0,8
I6-03 ч.П п.I-042	"	3,4
I6-08 ч.П п.6-002	"	4,2
Цен.№ I ч.У стр.I00	м	2000
Цен.№ I ч.У стр.I00	"	500
Цен.№ I ч.У стр.I00	"	200
Цен.№ I ч.У стр.I00	"	50

I	2	3
Цен.№ I ч.У стр.I02	м	40
Цен.№ I ч.У стр.I02	"	50
Цен.№ I ч.У стр.222	"	I200
24-05 Доп.I п.I-906	шт.	22
Цен.№ I ч.I стр.I05	м	II50
Цен.№ I ч.У стр.222	м	II00

Смета № 5-I-2

Монтажные работы

I	2	3
8-6II7	шт.	I
8-6273	"	5
8-6243	"	7
8-6243	"	8
8-6327	"	8
8-5970	"	38
8-66I0	блок	2
Калькул.ТПЭП п.545	шт.	2
ТПЭП 538	"	2
ТПЭП 73I	"	2
" 932	"	2
" 546	"	2
8-6730	"	2
8-673I	"	2
8-66I0	блок	2
ТПЭП п.545	шт.	I

I	2	3	I	2	3
ТПЭП п.538	шт.	I	8-I440	I00 м	9,3I
" п.538	"	I	8-I44I	"	0,25
" п.73I	"	I	8-I442	"	0,42
" п.932	"	I	8-4232	"	I,I5
" п.546	"	I	8-4232	"	3,36
" п.I529	"	I	8-437I	"	2,04
8-6730	"	I	8-4373	"	0,20
8-673I	"	I	8-4403	"	3,97
8-66II	блок	2	8-4405	"	0,3
ТПЭП п.538	шт.	2	8-I609	шт.	96
" п.538	"	2	8-I6I0	"	I6
" п.545	"	2	8-I594	"	4
" п.545	"	2	8-I595	"	I2
" п.546	"	2	8-I604	"	78
" п.545	"	I	8-I605	"	34
8-6703	"	2	8-I606	"	I2
8-6627	"	2	8-429I	I00 м	I,9
8-6704	"	I6	8-4292	"	0,I5
8-6705	"	2	8-4293	"	0,I2
8-6706	"	2	8-428I	"	I,62
8-5903	"	2	8-4282	"	0,45
8-6682	полюс	6	8-4276	"	0,4
8-4492	I00 м	7,03	8-4277	"	0,04
8-4493	"	I,92	8-I478	I00" шт.	0,65
8-4494	"	0,4	8-I479	"	0,I
8-4209	"	0,4	8-I485	"	0,9
8-I450	"	2,I6	8-I482	"	I,45
8-I5I0	"	7,77	8-4I78	"	0,6
8-I530	"	2,43	8-I486	I00 шт.	I,I3

I	2	3	I	2	3
8-903	т	0,I3	Цен.№ I ч.У стр.354	шт.	2
8-I882	I00 м^2	0,77	- " .	"	8
8-I496	I00 шт.	I	Цен.№ I ч.I стр.I05	м	260
II-I59I	шт.	I7	- " -	"	I32
II-I592	"	2	- " -	"	39
II-I594	"	3	- " -	"	25
8-47I6	I00 м	3	- " -	"	I2
8-47I5	"	I,2	Цен.№ I ч.У стр.330	шт.	37
Стоимость материалов, не учтенных ценником			I5-04 ч.II п.3-628	"	2
Цен.I ч.У стр.I00	м	605	Смета № 5-I-3		
- " -	"	484	I0-97I	шт.	5
- " -	"	II7	I0-703I	"	4
- " -	"	64	I0-7I80	"	8
- " - стр.I02	"	70	I0-3098	"	7
-" - I02	"	I59	I0-3098	"	I
- " - I02	"	43	I0-4822	"	7
- " - I02	"	25	8-2792	м	2
- " - I02	"	42	8-2536	I00 м	0,2
- " - стр.222	"	937	8-254I	"	2,5
- " - стр.222	"	I80	8-254I	"	3,0
Цен.I ч.У стр.I46	"	I23	8-4278	"	0,I
- " - I46	"	36	8-2720	I00 пар	0,I
- " - I46	"	756	8-2680	шт.	I
- " - I48	"	4I7			
- " - I48	"	208			
I5-09 таб.43	"	60			
Цен.№ I ч.У стр.354	шт.	I7			

I	2	3
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
I6-02 п.09-003	шт.	4
I7-03 Доп.9 п.I-200	"	8
I5-09 стр.75	м	20
I5-09 таб.I27	"	I00
I5-09 таб.I27	м	I50
Цен.№ I ч.I стр.I05	"	I0
Смета № 4-4-I		
Монтажные работы		
II-39	шт.	I
II-242	"	I
II-III3	"	I
II-I73I	"	I
I2-У-I323	м	I0
I2-У-2045	"	I0
I2-У-I983	"	I0
8-4360	I00 м	0,I0
8-437I	"	0,I0
8-4403	"	0,75
II-I592	шт.	I
8-4I84	I00 м	0,6
8-903	т	0,5
8-I530	I00 м	0,7
8-I40I	"	2,2
8-I4I0	"	2,2
I-524	км	0,22
I-570; I-6II	$м^3$	I5
8-I604	шт.	8
II-2I30	"	I
II-I788	м	I6
I2-У-2I66	шт.	I
I2-У-2I48	"	I
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
I5-09 стр.52	м	I00
I5-09 стр.54	"	70
I5-09 стр.54	"	I20
Цен.№ I ч.У стр.220	"	85
Цен.№ I ч.У	шт.	I
24-05 Доп.3	"	30
0I-04 стр.II0	м	I0
24-I6-49	"	I0
23-07 п.I-0603	шт.	I
23-07 4-0070	"	I
I7-04 п.02-420	"	I
Смета 5-4-I		
8-7088	I00 шт.	0,0I
8-7I03	"	0,02
8-70I4	"	0,03
8-70I5	"	0,05
8-70I7	"	0,I5
8-7060	"	0,I7
8-7I83	"	0,37
8-4203	I00 м	7,5
8-4209	"	0,4
8-I594	шт.	2

I	2	3
8-I402	I00 м	0,6
I-524	км	0,06
I-570; I-6II	$м^3$	4
8-I4I0	I00 м	0,6
8-4276	"	0,25
8-4372	"	0,25
8-4404	"	0,25
8-903	т	0,I
8-5970	шт.	II
8-5976	"	8
8-7008	I00 шт.	0,02
Стоимость материалов, не учтенных ценником		
I5-04 ч.II п.3-670	шт.	I
I5-04 ч.II п.4-II6	"	2
I5-07 Доп.7 п.I-I48	"	3
I5-07 Доп.I0 п.I-256	"	20
I5-07 Доп.I8 п.I-236	"	I7
Цен.№ I ч.У стр.309	"	2
I6-03 ч.II п.7-023	I0 шт.	I,5
I6-03 ч.II п.7-033	"	2,2
I6-03 ч.II п.7-0II	"	0,3
Цен.№ I ч.У п.I480	м	600
Цен.№ I ч.У п.I454	"	I50
Цен.№ I ч.У п.I68I	"	I00
Цен.№ I ч.У п.I87	"	50
Цен.№ I ч.У п.46	"	II
Цен.№ I ч.У п.II4	"	8
Цен.№ I ч.У стр.I05	м	25

I	2	3
Смета № 5-4-2		
8-66II	блок	2
ТПЭП п.I474	шт.	I
" п.542	"	3
" п.544	"	I
" п.738	"	3
" п.I430	"	I
8-673I	"	2
8-673I	"	I
8-673I	"	2
8-6725	"	I
8-6628	блок	I
8-6725	шт.	I6
8-673I	"	3
8-673I	"	2
8-67I4	"	I8
8-6735	"	I0
8-6735	"	I8
8-6734	секц.	4
8-6734	"	6
8-6734	"	I0
8-6243	шт.	I4
8-6243	"	I0
8-6243	"	5
8-850	"	5
8-850	"	I
8-I478	I00 шт.	0,2
8-I486	"	0,4

I	2	3	I	2	3
8-I485	I00 шт.	I,I	8-I5I0	I00 м	5,87
8-I482	"	0,4	8-I5II	"	3,I5
8-4I77	"	0,I32	8-I440	"	0,6
8-I496	I00 шт.	0,4			
8-I882	I00 $м^2$	0,I0	8-I609	шт.	60
8-903	"	0,3	8-I594	"	2
8-47I5	I00 м	2,6	8-I595	"	2
8-4707	"	3,9	8-I604	"	32
I-524	км	0,55	8-I605	"	22
I-570; I-6II	$м^3$	39	8-I606	"	8
8-429I	I00 м	I,83	8-437I	I00 м	I,05
8-428I	"	0,92	8-4403	"	3,9
8-4292	"	0,55			
8-4282	"	0,25	Стоимость материалов, не учтенных ценником		
8-I40I	"	3,2			
8-I402	"	3,25	I5-09 таб.I5	м	I00
8-I4I0	"	I,6	I5-09 таб.I5	"	70
8-I4II	"	4,85	Цен.№ I ч.У стр.I00	"	920
8-I530	"	2,0	- " -	"	70
8-4492	"	8,55	- " -	"	25
8-4493	"	0,25	- " - стр.I02	"	25
8-4494	"	0,2	- " - стр.204	"	35

I	2	3	I	2	3
Цен.№ I ч.У стр.222	м	495	8-254I	I00 м	0,2
			8-4276	"	0,I
Цен.№ I ч.У стр.I46	"	40			
- " -стр.I46	"	35			
- "- стр.I48	"	I25			
- " -стр.I48	"	60			
-"- стр.I48	"	565			
-"- стр.I48	"	II5			
-"- стр.I48	"	525			
Цен.№ I ч.I стр.I05	"	I50			
- " - стр.I05	"	45			
- " - стр.I05	"	30			
- " - стр.I05	"	80			
Цен.№ I ч.У п.437	шт.	I8			

Смета № 5-4-3

I0-97I	шI	I
I0-703I	"	I
I0-7I80	"	I
I0-2792	"	I

Стоимость материалов, не учтенных ценником

I6-02 п.09-003	шт.	I
I7-03 Доп.9 п.I-200	"	I
I5-09 таб.II2	м	20
Цен.№ 1 ч.I стр.I05	м	I0

Смета № 5-4-4

8-47I5	I00 м	I,4
8-4707	"	I,4
8-470I	I0 шт.	2,0
8-47I9	"	0,6
36-40I	"	30
I-524	км	0,04
I-570; I-6I	$м^3$	2

I	2	3	I	2	3
Смета № 5-6-I			Цен.№ I ч.У п.314	м	400
Монтажные работы					
8-8273	шт.	I	24-05 доп.5 п.II137	шт.	2I
8-4045	"	2I			
8-4008	"	2I	Смета № 2-6-I		
8-4020	"	2I	26-53 38-3-в	м	235
ЦСУ I006	"	2I			
I-549	I00 шт.	0,2I	26-43I 38-2Iа	т	0,44
8-4372	I00 м	2	26-443 38-23в	шт.	3
8-4404	"	2			
8-4493	"	0,5	Ц-I-III п.802	"	3
8-I53I	"	0,2	26-468 38-25в	"	I
8-I402	"	4,3			
8-I4I0	"	2,5	Ц-I-III п.6II	"	I
8-I4II	"	2,5	26-5I9 38-29а	$м^3$	3,5
36-40I	м	I0			
I-524	I000м	0,25	26-52I 38-29в	"	25
I-570; I-6II	$м^3$	I8	Ц-I-I р.III п.3264	шт.	3
8-I609 К-0,3	шт.	42	ЕРЕР-26 стр.4 п.6	км	0,235
Стоимость материалов, не учтенных ценником			Ц-I-I р.I п.468	кг	I7
Ценник № I п.I53	шт.	2I	I6-4I 25-6в	$м^3$	0,3
I6-03 ч.II п.70I3	"	2I	I6-II6 25-I3д	$м^2$	30
			I6-II7 25-I3е	$I00м^2$	0,3
Ценник № I п.I680	м	500	I-82 I0-2Iс	"	I6,4

I	2	3
I-82 I0-2Iс	I00м^2	0,2
I-635 I0-II4б	м^3	60
I-636 I0-II4б	"	340
I-400 I0-48а	I00м^3	I3,8
I-824 I0-I56л	"	I7,2
ЦСЦ ч. IУ стр.37 табл.46	кг	4I00

Смета № 2-6-2

I	2	3
23-32 30-4а	м	8
26-865 40-3б	"	20
26-934 40-9в	м^3	I,5
Ц-I-I р.Ш п.3264	шт.	I
Ц-I-I р.1 п.468	кг	6
ЕРЕР-26 стр.I94 п.6	км	0,028
I6-4I 25-6в	м^3	0,I
I6-II6 25-I3д	м^2	I0
I6-II7 25-I3е	I00м^2	0,I
I-82 I0-2Iс	"	I,5
I-635 I0-II4б	м^3	I0
I-636 I0-II4б	"	50
I-400 I0-48а	I00м^3	I,I
I-824 I0-I56л	"	I,6
ЦСУ ч. IУ стр.37 табл.46	кг	28

Смета № 2-6-3

I	2	3
23-32 30-4а	м	22
26-866 40-3в	"	72
26-934 40-9в..	м^3	6
Ц-I-I р.Ш п.3264	шт.	4
Ц-I-I р.I п.468	кг	25
ЕРЕР-26 стр.I94 п.6	км	0,094
I6-4I 25-6в	м^3	0,4
I6-II6 25-I3д	м^2	40
I6-II7 25-I3е	I00м^2	0,4
I-82 I0-2Iс	"	4,5
I-635 I0-II4б	м^3	20
I-636 I0-II4б	"	I50
I-400 I0-48а	I00м^3	3,2
I-824 I0-I56л	"	4,7
ЦСУ ч. IУ стр.37 табл.46	кг	I05

I	2	3
Смета № 2-6-4		
26-865 40-3б	м	I05
26-934 40-9в	$м^3$	4,5
Ц-I-I р.Ш п.3264	шт.	3
Ц-I-I р.I п.468	кг	I8
ЕРЕР-26 стр.I94 п.6	км	0,I05
I6-4I 25-6в	$м^3$	0,3
I6-II6 25-I3д	$м^2$	30
I6-II7 25-I3е	I00$м^2$	0,3
I-82 I0-2Iс	"	4,7
I-635 I0-II4б	$м^3$	20
I-636 I0-II4б	"	I50
I-400 I0-48а	I00$м^3$	3,4
I-824 I0-I56л	"	4,9
ЦСУ ч.IУ стр.37 табл.46	кг	80
Смета № 2-6-5		
26-865 40-3б	м	I50
28-87 38-5в	"	I0

I	2	3
26-I09 38-6	м	I0
26-23I 38-I2а	"	I0
26-934 40-9в	$м^3$	8
26-5I9 38-29а	"	2
Ц-I-I р.Ш п.3264	шт.	6
Ц-I-I р.I п.468	кг	50
ЕРЕР-26 стр.I94 п.6	км	0,I6
I6-4I 25-6в	$м^3$	0,6
I6-II6 25-I3д	$м^2$	60
I6-II7 25-I3е	I00$м^2$	0,6
I-82 I0-2Iс	"	I2
I-635 I0-II4б	$м^3$	50
I-636 I0-II4б	"	250
I-400 I0-48а	I00$м^3$	I0
I-824 I0-I56л	"	I2,5
ЦСУ ч.IУ стр.37 табл.46	кг	230

/Начальник отдела экономики и смет — А.Понтрягина

Составили:
Старшие инженеры — В.Бабаян, Л.Демина, Н.Яшина

Проверили:
Руководители группы — В.Михеева, С.Розентул